（2023-06 青岛市通用系统单信封招标文件模板）

南下庄 116 亩地项目（施工）（评定分离）（不分标段）

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

招标文件

招 标 人： 青岛开投隆胜置业有限公司

招标代理： 山东三维建设项目管理有限公司（盖单位章）

日　　期： 2025 年 05 月 30 日

使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....15
第三章　评标办法（综合评估法）.....25
评标办法细则（综合评估法）.....32
第四章　合同条款及格式.....35
第五章　工程量清单.....132
工程材料品牌参照表(相当于或优于).....142
第六章　投标文件格式.....145

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-05-30 18:40:09		
项目名称：	南下庄 116 亩地项目（施工）（评定分离）		
工程地点：	西海岸新区辛安街道办事处南下庄社区西、前湾港路南		
资金来源：	国有（非财政）投资	**出资比例：**	自筹 100%
招标工程类型：	房屋建筑-住宅房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	其他
本项目总投资额：	1640000000 元	**工程造价：**	799380065.99 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	189823.58 平方米
计划文号：		**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛开投隆胜置业有限公司		
建设单位联系人：	庞晓雨	**建设单位联系电话：**	0532-86986600
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛开投隆胜置业有限公司	**招标单位地址：**	青岛西海岸新区庐山路 57 号
招标单位联系人：	庞晓雨	**招标单位联系电话：**	0532-86986600
招标代理单位：	山东三维建设项目管理有限公司		
招标代理单位联系人：	刘忠、刘晓光	**招标代理单位联系电话：**	13884945792
项目统一代码（编码）：	2406-370211-89-01-785464	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	西海岸新区行政审批服务局	**监督部门联系电话：**	0532-68976507
监督部门地址：	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区	**监督部门其他联系方式：**	/

一、项目基本情况

1、项目概况：总建筑面积 189823.58 平方米，其中地上建筑面积 117137.96 平方米（含不计容面积 8693.41 平方米），主要建设普通住宅楼及配套设施等，地下建筑面积 72685.62 平方米，主要建设地下车库等。（具体建筑面积以规划部门审批为准）。最大层数 17 层，最大建筑高度 54.55m，最大跨度 8.1m。

2、招标内容：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。

3、标段划分：本工程不分标段。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	189823.58 平方米	施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。	799380065.99

二、投标企业应具有的条件

1、投标企业资质要求：

（1）具有建筑工程施工总承包一级及以上资质；

（2）具有安全生产许可证；

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

2、项目负责人应具备的条件：

（1）具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格；

（2）同时具有安全生产考核合格证（B 证）；

（3）参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。

3、联合体投标要求：
本工程接受联合体投标。
（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方均应满足“投标企业资质要求”中要求的（1）（2）（3）条要求。
（2）组成联合体投标的，项目负责人可为联合体任意一方在职人员。
（3）联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。

三、资格审查办法和方式

经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。

四、评标办法

综合评估法

五、同类工程经验要求

1、投标人参与本项目投标时，上五年度至少具有一项同类工程业绩经验。 组成联合体投标的，联合体中至少一方具有同类工程经验。
2、同类工程界定：单项合同建筑面积 15 万平方米及以上的房屋建筑工程施工。

六、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

七、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

八、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口）【第三开标室（1030A）】	投标截止时间、开标时间:	2025-06-24 09:30:00

九、其他

1．本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：庞晓雨，联系电话：0532-86986600，邮箱：ktyszbb@163.com，传真：/，地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号

3．潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向区政务服务和公共资源交易管理办公室交易指导科（0532-68976511）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。
4．网上技术支持电话：0532-85871505
5．上一年是指从工程公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。
6.本项目采用“评定分离”模式。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

9408416c-5167-4797-9754-083bc16db468

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛开投隆胜置业有限公司
		地址	青岛西海岸新区庐山路 57 号
		联系人	庞晓雨
		电话	0532-86986600
1.1.3	招标代理机构	名称	山东三维建设项目管理有限公司
		地址	青岛西海岸新区珠山南路 1219 号
		联系人	刘忠、刘晓光
		电话	13884945792
1.1.4	项目名称		南下庄 116 亩地项目（施工）（评定分离）
1.1.5	建设地点		西海岸新区辛安街道办事处南下庄社区西、前湾港路南
1.2.1	资金来源		国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例		自筹 100%
1.2.3	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期:　930　日历天** **计划开工日期** **计划竣工日期** **其他补充内容　实际开工日期以招标人书面通知为准。（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）**
1.3.3	**质量要求**		**合格**
1.4.1	**投标人的资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**本项目接受联合体投标，详见招标公告**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	**投标预备会**		**不召开**
1.12	**分包**		**投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担任。**
1.13	**偏离**		**不允许**
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清

94084d6c-5467-4797-9[illegible]6db468

			的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式		在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议		投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	**投标报价**	**投标报价**	**1、项目涉及的地下可利用资源（如砂石等），中标人须按照新区相关规定及招标人要求处置。 2、投标人所报措施项目费包干使用。 安全文明施工费（由安全施工费、临时设施费、文明施工费、环境保护费组成）、环境保护税、社会保险费、住房公积金、建设项目工伤保险、税金为不可竞争费用，应计入投标报价。上述费用应按青岛市最新发布费率全额计取，不得优惠。违反本条规定，其投标无效。 3、三通一平（除临电工程外）由施工单位自行解决，投标时根据现场情况考虑与之相关的所有费用，在报价中考虑，结算时不予调整。 4、临时用水、用电由施工单位自行解决，发生的所有费用在报价中考虑，结算时不予调整。 5、投标时充分考虑冬雨季施工、地下水及临时排水方案等因素发生的费用，结算时不予调整。 6、投标人投标报价应充分考虑材料价格变动因素的影响，因市场物价波动而造成的风险由中标人承担，主要材料价格调整范围、风险幅度约定**

94084d6c-5467-4797-9

			如下：钢筋、混凝土、截面积 10mm² 及以上电缆价格风险幅度为士 5%。其余材料价格不调整。 7、投标单位应对施工范围内的场地及地质情况充分调查，并在投标报价时充分考虑。但在施工过程中因实际地质状况与地质勘探报告有较大差异时，由建设单位、设计单位、监理单位按工程变更流程办理，作为审计结算的依据。 8、现状实际标高如与图纸提供现状标高不符，经甲方认可，按程序办理。 9、根据青岛经济技术开发区城市建设局《关于在全区建设工程推广使用预拌砂浆的通知》（青开建发〔2013〕24 号）文，本工程所用砂浆必须使用预拌砂浆，相应费用在投标报价中考虑，结算不做调整。混凝土采用商品混凝土泵送，泵送费用按市场价执行，汽车泵、地泵由投标人在投标报价中考虑，结算时不予调整。 10、投标单位在标书中自行考虑施工围挡及警示标志等费用，同时须满足发包人现场宣传的要求，并按要求制作；为迎接项目各项检查产生的卫生清理、零工、宣传等各项费用，应在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 11、余土及垃圾外运运距按清单描述综合考虑，结算时不予调整。 12、投标人负责与政府相关部门协调及红线外市政与红线内管线碰头、碰头破路及恢复以及苗木、路灯、高压线杆、交通信号设施等迁移部分的工作，费用结算时据实调整，最终以审计结算值为准。投标单位负责协调对接各相关单位，办理相关手续。 13、投标人中标后应加强管理,制定安全、合理的施工方案，考虑施工过程中安全措施费用并列入报价中，保护好道路及周边现有设施、管线、铺装及绿化等,若出现损害应按原样进行恢复，费用自行承担。 14、投标单位应自行考虑工期紧急应采取的措施，考虑各种不利因素，采取措施，保证按期完工，费用综合考虑，不额外计取。 15、投标单位负责夜间施工、运输道路开通、市政、交警、城管、环卫、施工排水、污水排放和垃圾外运等相关手续办理，投标时充分考虑此项费用，结算时不予调整。 16、中标人严格按照安全文明标准化工地的防尘降噪标准进行施工，加强施工噪音和防尘污染的控制，严格按照夜间施工措施施工，不允许对居民生活产生影响，并考虑相关费用，结算时不作调整；投标单位负责协调对接各相关单位，办理相关手续，自行考虑与周边单位的协调工作产生的相关费用，结算时不予调整；投标单位综合考虑创奖安全文明施工方面的要求，此部分费用综合考虑在投标报价中。 17、土石方倒运、现状道路的保护、管线保护、

94084d6c-5467-4797-9

			与周边关系协调等均由中标人负责，投标人投标时应综合考虑由此产生的费用，结算时不因此差异而调整合同价款。如原场地内涉及正常使用建筑，中标人须根据现场实际情况制定周密的安全施工防护措施，防止安全隐患发生。上述方案、措施须在整个项目的施工组织方案中一并体现，相应费用在报价中考虑，结算时不调整。 18、本工程项目实施范围不仅包含图纸范围内所有内容，同时包含因工程涉及的不可预见等因素发生的所有变更签证内容。 19、暂估价在投标时不得优惠。 20、人工工日单价调整，按青岛市行政主管部门发布的相关规定调整市价人工费，省价人工费不作调整。 21、建设工程施工机械台班单价、施工仪器仪表台班单价等发生变化均不调整。 22、本项目存在售楼处及实景示范区，实景样板间，投标单位需配合营销看房通道，做施工现场与营销展示的围挡，此项已考虑到总包安措费中，不单独记取。 投标单位需垫付售楼处及实景示范区的水费、电费，按实际发生记取费用。示范区内的装修维护，由总包单位负责，在投标报价中自行考虑。 23、关于报送建筑工程地下综合管线竣工图[青建办字 2012-40 号]相关费用由中标人承担，报价综合考虑，不单独计取。 24、电缆调差原则：合同履行期间，投标截止日前 28 天当日长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价）为基准价格。 当月电缆用量(以各方签确的月度进度确认单为准) 对应当月长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价),较之基准价格涨跌幅超过±5%时，仅对超过±5%部分调整，数量依据每月施工单位、监理单位、建设单位签确的进度确认单按清单计算规则所计算的材料净用量计算。差价部分按规定的取费程序进入结算。 调价公式：P=P0+(B-A*(1±5%))×V/1000 其中： P——电缆结算除税单价（元/米）； P0——中标清单确定的电缆除税单价（元/米）； A——基准价格：投标截止日前 28 天当日长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价）； B——当月电缆用量(以各方签确的月度进度确认单（以前一个月的 26 日至当月的 25 日为一个月周期）为准) 对应当月长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价）； V——截面积×铜密度(8.9)/1000(电缆每米铜含量，

94084d6c-5467-4797-9

			单位：千克/米)； 备注：（1）若投标截止日前 28 天为周六周日，取上周五、下周一发布的铜材均价作为结算点；（2）若投标截止日前 28 天为法定节假日，取节前一天、节后第一天发布的铜材均价作为结算点。 举例： 投标截止日前 28 天当日长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价）为 74000 元/吨，合同中标价中 3*400mm²电缆除税单价为 853.10 元/米。 情况一：当月电缆用量(以各方签确的月度进度确认单（以前一个月的 26 日至当月的 25 日为一个月周期）为准) 对应当月长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价）在 70300 元/吨至 77700 元/吨时(即投标截止日前 28 天基准日铜价的±5%范围内），3*400mm²电缆除税单价仍按照 853.10 元/米结算； 情况二：当月电缆用量(以各方签确的月度进度确认单（以前一个月的 26 日至当月的 25 日为一个月周期）为准) 对应当月长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价）超出 77700 元/吨时，例如 78000 元/吨时，3*400mm²电缆除税单价结算价=853.10+(78000-77700)*1.2*8.9/1000=856.30 元/米； 情况三：当月电缆用量(以各方签确的月度进度确认单（以前一个月的 26 日至当月的 25 日为一个月周期）为准) 对应当月长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）长江现货 1# 铜的均价（换算为除税价）为 70000 元/吨时，3*400mm²电缆除税单价结算价=853.10+(70000-70300)*1.2*8.9/1000=849.90 元/米。备注：最终解释权归发包人所有。
3.4	投标保证金		□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金。投标人需提供公共信用综合评价等级承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。 未减免金额（元）：人民币（¥500000 元） 减免后金额：人民币（¥250000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致; 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基

94084d6c-5467-4797-95

		本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 **4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **银行保函格式详见投标文件格式。** **出具担保的银行：基本账户开户银行。** **银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：** **(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；** **(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；** **(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。** **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
3.5	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标

94084d6c-5467-4797-9

		书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.2	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.3	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、 开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为：

94084d6c-5467-4797-97

		投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.3	开标补救措施	增加： 5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.3.2 开标前因‘电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电

94084d6c-5467-4797-97

			子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数）　　其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人　　评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.4	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
6.5	**入围投标人公示**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn），公示期限：3 日。**
7.1	**定标**	**定标方式**	**本项目采用“评定分离”方式。**
		定标会时间及地点	**时间：2025 年 6 月 30 日 13 时 30 分 召开地点：青岛市黄岛区庐山路 57 号经控大厦 27 楼会议室（具体定标会议时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，如有变动，以最终通知为准，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。）**
7.2	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.3.1	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.3.2	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**无**
9.6	**监督部门**	**名称**	**西海岸新区行政审批服务局**
		电话	**0532-68976507**
		地址	**青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区**
		监督部门其他联系方式	**/**
10	是否采用电子招标投标		是
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青		

94084d6c-5467-4797-95[illegible]83bc16da[illegible]

	岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。	
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。	
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
11.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、项目管理班子成员配备情况（社保证明除外）须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可（若主体库中无人员社保信息的，可在“项目管理班子成员社保证明”中上传人员社保证明相关证明材料）。**	
11.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。	
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
11.9	**报价要求**	**投标报价方式：总价（元）**
11.10	**招标代理费：**	**中标人支付，不单独列项 本项目招标代理费最终以中标价为计算基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）标准取费的 40%收取，由中标单位承担。投标单位在报价中综合考虑，本次报价时不需单独列支。**
11.11	**项目管理班子成员配备最低要求：项目经理一名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。** **备注：1．在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。** **2．已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。**	
11.12	**技术标书是否采用暗标评审：采用，技术标为暗标评审。本项目对投标人编制技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成（可插入图片），但不得出现任何可以识别投标人身份的内容（如名称、logo、人员信息等）。**	

11.13	招投标回避：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定，投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避。如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
11.14	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人在投标过程中认定的所有业绩。
11.15	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
11.16	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
11.17	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
11.18	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。
11.19	在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。
11.20	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
11.21	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
11.22	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
11.23	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
11.24	不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文

	件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。
11.25	需要补充的其他内容： （一）如投标人通过银行保函或保险保函的方式缴纳投标保证金，请在资格审查证明材料中上传保函原件扫描件，开标时无需递交纸质版保函原件。 （二）根据有关法律法规等规定，开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)查询，凡列入严重失信主体名单的投标人，投标无效。 （三）根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 （四）技术标实质性内容为：1.工期目标；2.质量目标；3.质量保修期。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 （五）根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 （六）经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 （七）招标文件中“投标保证金”关于证明资料的复印件描述为“原件的彩色扫描件”、“彩色复印件”的修改为“原件扫描件”。
11.26	以联合体形式参加投标的，联合体协议书及授权委托书均须加盖联合体各方公章、法人章；其他在“投标文件格式”中标示的“公章及印章”处，由联合体牵头方签署即可。

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉，具体要求详见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）不具备独立订立合同的权利的；

0468406c-5467-4707-9754-083bc16db468

（11）不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；

（12）被责令停业的；

（13）投标资格被取消的；

（14）财产被接管、冻结的；

（15）处于破产状态的；

（16）最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的。

（17）其他违反法律法规被限制投标的行为

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 投标费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 投标预备会

不召开。

1.12 分包

1.12.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12.2中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.14 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件：见“投标人须知前附表”。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式：见“投标人须知前附表”。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见“投标人须知前附表”。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式：见“投标人须知前附表”。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改：见“投标人须知前附表”。

2.4 招标文件的异议

见“投标人须知前附表”。

3．投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件由商务文件（含资格审查文件）、技术文件、报价文件组成，具体细则详见“评标办法”。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发

04684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.2.2投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.2.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.2.4投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.2.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 资格审查资料

详见第三章“评标办法前附表”。

3.4 投标保证金

3.4.1本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见投标人须知前附表。

3.4.2以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.4.6未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 投标有效期

3.5.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文

件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.6 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件的编制详见“投标人须知前附表”。

3.7.2投标文件副本份数及其他要求详见“投标人须知前附表”。

3.7.3装订的其他要求详见“投标人须知前附表”。

4．投标

4.1 投标文件的加密

见“投标人须知前附表”。

4.2 投标文件的递交

见“投标人须知前附表”。

4.3 投标文件的修改与撤回

见“投标人须知前附表”。

5．开标

5.1 开标时间和地点：见“投标人须知前附表”；

5.2 开标程序：见“投标人须知前附表”；

5.3 开标补救措施：见“投标人须知前附表”。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人将根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

9468d4d6-5467-4797-9734-083bc16db468

6.3.1 评标委员会按照前附表规定及第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。前附表及第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会对资格审查合格的投标文件技术和商务是否满足招标文件实质性要求以及偏差优劣情况进行评审分析,不符合招标文件实质性要求的，否决其投标，符合实质性要求的，要列明投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项。

6.4 评标及补救措施

见“投标人须知前附表”。

6.5 入围投标人

6.5.1 推荐入围投标人

评标委员会对所有资格审查合格的投标文件的商务标书、技术标书、报价标书进行定性评审。评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，经评审合格的所有投标人均推荐为不排序的入围投标人。

6.5.2 入围投标人公示（评定分离）

招标人在收到评标报告之日起 3 日内在公共资源交易网公示入围投标人，公示期 3 日。

招标人应当在入围投标人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。重点关注评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；是否依法通知投标人进行澄清、说明；是否存在随意否决投标的情况。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当在公示期间提出。异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

公示期间，因异议或投诉被取消入围投标人资格、入围投标人放弃资格等原因导致入围投标人数量发生变化的，不再递补。

7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 召开定标会

定标会时间及地点：详见投标人须知前附表。

定标会议应包括以下主要内容：招标人或代理机构宣布定标纪律、规则和流程；招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况、对入围投标人的考察情况（如有）；定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问，招标人现场作出答复，答复的信息不得有倾向性意见；定标委员会按照招标文件中明确的定标方法进行定标活动，并形成全过程书面记录、全流程音像记录和定标报告。

7.1.2 定标会前的考察

本项目不组织对入围投标人的考察。

7.1.3 定标去劣

在定标开始前，招标人对入围投标人“去劣”，淘汰掉出现以下情况的投标人。

（1）通过“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn）查询，入围单位被列入“不良行为”、“黑名单记录”及“失信联合惩戒记录”名单的。

7.1.4 定标方案

（1）定标方法

招标人采用直接票决定标法，对入围投标人进行比选票决，并确定 1 名中标候选人。

直接票决定标法：

定标委员会成员根据定标方案，对入围投标人的投标文件进行投票，定标委员会成员在入围投标人中选择 1 家进行投票，推荐的得 1 票，最终按推荐得票数由高到低排序，得票最多且过半数的 1 名为中标候选人。当未有投标人得票超过半数时，选择得票较多的 2 个投标人继续投票（若得票较多的投标人数量不等于 2 时，从得票次高或得票相同的投标人中选择报价最低的 1 家或 2 家进行投票，若遇报价相同且影响继续投票的，由定标委员会投票选择），直至出现得票过半数的投标人为止。

（2）定标因素

定标因素	评定标准	权重
报价	报价合理性。主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。同时考虑投标报价、履约能力、服务质量与招标项目的匹配度。	20%
企业实力	企业资质情况。 业绩情况，提供的同类项目业绩与本项目规模或难度系数相当，能充分证明企业的施工能力。 企业荣誉，对提供的工程获奖、荣誉进行综合比较。	30%
企业信誉	过往业绩履约情况（是否存在违法转包，分包；是否存在无正当理由放弃中标、无正当理由不签订合同、无正当理由不履行合同等情形）。	15%
项目管理班子配备情况	拟派班子成员的数量、资格级别、执业证书数量、资历、业绩、专业水平等。	5%
施工组织设计编制情况	施工组织合理，规范施工，针对性、可行性、重难点解决方案合理。	20%
评标报告	根据评标专家对项目的评审意见，综合考虑。	10%

注：

1.定标委员会成员根据定标因素及评定标准投票。

2.如定标因素中有项目经理答辩的，入围投标人拟派项目经理应在定标会开始前到达定标会地点，若因入围投标人自身原因未参与项目经理答辩的，由入围投标人自行承担相应后果。

3.定标因素的依据为入围投标人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。

7.1.5 定标委员会的组建

（1）定标委员会由招标人负责组建，成员数量为 5 人。定标委员会设组长，组长由招标人确定，应由本单位正式工作人员担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生，因项目特殊集团无专业人员时，可聘请相关专家作为定标委员会成员，数量不得超过成员总数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员会成员，定标委员会成员名单在中标结果确定前应保密。

（2）定标委员会成员应执行回避制度，不得与定标候选人（入围投标人）存在利害关系。若

94084d6c5467479f9734083bc16db468

存在利害关系，应主动提出回避。定标委员会成员应当回避的具体情形：①不得是定标候选人或者定标候选人主要负责人的近亲属；②不得与定标候选人有经济利益关系；③不得因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚；④已参加评标委员会的招标人代表不得参加定标委员会；⑤其它有可能影响定标公平公正性的情况。

7.1.6 组建定标监督小组

由招标人于评标结果公示期间，组建 3 人的定标监督小组，成员为本单位内设纪检、监事会、法务审计等部门人员，职责是对定标委员会组建、入围投标人考察、定标等过程进行监督。

7.1.7 定标报告

定标委员会提交定标报告，定标报告内容包括：定标时间、定标概况、定标委员会名单、定标要素、定标办法、入围投标人名单、中标候选人名单、定标办法操作概况等内容。

7.1.8 中标候选人公示

招标人应当在定标工作完成后 3 日内对中标候选人进行公示，公示时间 3 日。公示期满无异议的，在公共资源交易网发布中标结果公告。

公示异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。公示内容包括：定标时间、定标方法、中标候选人、中标价、拟投入本项目的负责人等内容。

中标候选人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的入围投标人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标：

（1）放弃中标候选人资格或因不可抗力不能履行合同的；

（2）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

7.1.9 中标结果公示

（1）定标公示无异议的，应当确定中标候选人为中标人。如果中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人可以从其他合格的入围投标人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标。

（2）自发出中标通知书之日起 15 日内，应当向监管部门提交《招标投标情况书面报告》，定标报告及相关附件作为《招标投标情况书面报告》的内容。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限：见“投标人须知前附表”。

7.3 中标通知

7.3.1 中标通知书和中标结果通知发出的形式：详见“投标人须知”；

7.3.2 中标结果公告媒介：详见“投标人须知”；

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人将自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，将赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.2 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，且经评标委员会论证，剩余投标不具备充分竞争的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

04084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见“投标人须知前附表”。

10. 是否采用电子招标投标：

见“投标人须知前附表”。

11．需要补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、项目经理、投标承诺书、保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证、企业章程、企业业绩、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）		1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容响应招标

9403d6e5467-4707-9734-083dc15db468

		文件规定的(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。) 2、报价形式或格式符合招标文件要求。 投标报价格式或形式符合招标文件要求，并按规定的格式填写，内容齐全或字迹清晰可辨认。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的(与已标价工程量清单出现雷同的除外)，视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）。若为联合体投标，应由

94084d66-5467-4797-9734-088bc16db468

		联合体各方共同授权一名代表作为该联合体的委托代理人，提交的“授权委托书”上加盖联合体各方公章和签署联合体各方的法定代表人的签字（或盖法人章），并提供该委托代理人的身份证及社保证明。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。若为联合体投标，联合体各方均需提供。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 营业执照副本、安全生产许可证。若为联合体投标，联合体各方均需提供。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他中体现。) 4、项目经理 投标承担本工程项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员须提供退休证和聘用合同）。若为联合体投标，项目经理可为联合体任意一方在职人员。若主体库中无人员社保信息的，可在“项目管理班子成员社保证明”中上传人员社保证明相关证明材料。 5、投标承诺书 按招标文件要求提供并签章。若为联合体投标，联合体各方均需提供。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 6、保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证 需提供投标保证金缴纳凭证，无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致；同时提供基本账户开户许可证（或基本账户信息）原件扫描件。[1.企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开户许可证》扫描件。2.企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户许可证》扫描件。3.企业所在地已经取消企业银行账户许可原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖企业公章和法人章）]。本项目投标保证金减免执行青审服字[2023]61 号文件，需提供的证明材料具体要求详见投标人须知前附表"投标保证金"条款。联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。(相关标书内容在保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证中体现。)

94084d6e-5467-4797-9754-083bc16db468

		7、企业章程 以投标人加盖公章的企业最新章程为准。若为联合体投标，联合体各方均需提供。(相关标书内容在企业章程中体现。) 8、企业业绩 企业上五年度完成的同类工程业绩证明材料至少一项（若为联合体投标，联合体任意一方提供均可），需同时提供：（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；（2）施工合同；（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。(相关标书内容在企业业绩中体现。) 9、联合体协议（适用于联合体投标） 投标人为联合体的，提供联合体协议。(相关标书内容在联合体协议（适用于联合体投标）中体现。)
2.2.1	分值构成（总分0.0分）	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
商务标	项目管理班子成员配备情况	合格制	满足招标文件规定的最低标准要求为合格。若为联合体投标，联合体各方配备人员均予以认可。若主体库中无人员社保信息的，可在“项目管理班子成员社保证明”中上传人

94084d6c-5467-4797-0734-089bc16db468

			员社保证明相关证明材料
	企业业绩	合格制	投标人提供上五年度自认为具有代表性的同类工程业绩，组成联合体投标的，联合体各方提供业绩均予以认可。（不超过 5 项，若超过 5 项，统计时按照投标人系统中业绩上传顺序只计取前 5 项业绩）
	企业荣誉	合格制	投标人提供上五年度自认为具有代表性的企业获得奖项，组成联合体投标的，联合体各方提供奖项均予以认可。（不超过 5 项，若超过 5 项，统计时按照投标人系统中荣誉上传顺序只计取前 5 项获奖）
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	技术标定性评审	合格制	经初步评审后实质性响应招标文件、未有其它否决投标文件的情形的即为合格。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件)中体现。
	措施费报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件)中体现。
	分部分项工程量清单	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件)中体现。

04054d6c-5467-4797-9734-08b5c760d4d3

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、同类工程施工业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

3、工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项可不提供验收）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

备注：国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

4、奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、国家优质工程奖（中国施工企业管理协会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程或市政工程最高质量水平评价工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）等。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项，省外获得奖项应当相当于同等水平。

9406d0c5-5467-4797-9734-080bc16db468

5、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。

6、以上资格审查内容有任一项不合格，由评标委员会认定其资格审查不合格，资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

7、评标委员会对商务标进行定性评审，并出具评审意见。企业业绩须满足资格审查同类工程经验最低标准，至少需提供一项同类工程业绩;企业荣誉仅作为评标委员会评审投标单位优缺点的因素，无最低数量要求，不作为判定是否合格的依据。

8、评标委员会对技术标进行定性评审，可对优缺点进行分析说明，经评标委员会评审，未对招标文件规定的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容做出响应的，或技术标书中出现有关投标人身份的，可判定不合格，投标无效。

9、评标委员会对报价进行定性评审，主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。投标人的报价有无明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，并出具评审意见。如有上述情况，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

10、技术标、商务标应当由每个评标委员会成员独立评审，独立填写技术标、商务标定性评审表，明确各投标文件的优缺点及推荐意见、合同签订前的注意事项。

11、投标人应根据定标因素，将自认为定标需要的评审材料放在投标文件中，定标因素的依据为中标候选人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。

评标流程：

资格审查->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

9406d0d5-5467-4797-8754-083bc16d0468

评标办法细则（综合评估法）

1．评标方法

本次评标采用综合评估法定性评审。在评标阶段采用“通过制”的方式确定入围定标阶段的投标人。“通过制”是指评标委员会对投标文件进行评审，所有评审合格的投标人均入围定标阶段。

2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

选定合格投标人：通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准见评标办法前附表。

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作投标无效处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标无效。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 技术标评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.2 商务标评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.3 报价评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.4 评标委员会认为报价存在异常低价情形，可能影响工程质量或标后履约的，应当要求投标人对报价做出澄清或者说明，同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：

（1）亏本让利；

（2）企业市场拓展或品牌宣传；

（3）降低原设计方案、技术工艺、施工标准的；

340e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

（4）类似项目业绩；

（5）评标委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。

评标委员会对异常低价投标人合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人不能做出有效澄清、说明或评标委员会认定（按少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，应当否决其投标。

3.2.5 评标委员会对符合招标文件实质性要求的投标文件，要列明投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，不再进行打分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

3.3.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会对投标文件进行评审，所有评审合格的投标人均入围定标阶段。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.其他规定

4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

（1）不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。

（2）技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

（3）技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。

（4）未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。

（5）投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。

（6）投标文件中无《投标承诺书的》。

（7）根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）查询，凡列入严重失信主体名单的。

（8）电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。

（9）投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库

提取的信息不一致，且未提供有效证明的。

（10）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

（11）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

（12）投标报价高于招标控制价。

（13）更改了清单报价中不得更改内容的。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（16）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（17）法律、法规、规章规定的其他情形。

4.2 违法违规情形

4.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

4.2.4 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

9408d0e-5467-4797-9754-083bc16db468

第四章　合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：□□□□　　□□□　　□　□

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____□。

3.工程立项批准文号：□□□□□□□□□□　　□□。

4.资金来源：自筹□□□□□□□□　　□。

5.工程内容：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：□　　年□　□月□　□日。

计划竣工日期：□　　年□　　月□　　日。

工期总日历天数：　　。具体工期以工程实际进度及发包人要求为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合□□□□合格□□□□□标准。

安全文明目标：青岛市标准化示范工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥_____元)，该价格为含增值税价；不含税价为：¥_____元；税金为：¥_____元，税率____%。最终造价以竣工结算审计值为准。

其中：

1）安全生产措施费：

人民币（大写）叁仟叁佰陆拾陆万零壹佰肆拾捌元肆角肆分（¥ 33660148.44 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥　/ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

5408d46c-5467-4797-9724-083bc16db468

人民币（大写）柒仟柒佰玖拾陆万伍仟元整（¥77965000.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）（¥/元）。

2.合同价格形式：本工程采用总价合同，工程量结算时按实调整；工程变更按规定办理，工程变更增加合同已标价工程量清单项目外的造价执行优惠，优惠率为[（A－中标价）/A] *100%（A 为招标控制价）。

五、项目经理

承包人项目经理：□□□　　□　□。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

本合同于 _____年 ___月 ___日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同双方盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人： （盖章） 承包人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：□ □□ 组织机构代码：□ □

地 址：□□□□□□□□ 地 址：□□□□ □□ □

邮政编码：□□□□□□ □ 邮政编码：□□□□□□□□□

法定代表人：□ □ 法定代表人：□ □

委托代理人：□□ 委托代理人：□□

电 话：□□□□□□□□□ 电 话：□□□□□□□□□

传 真：□□□□□□□□□ 传 真：□□□□□□□□ □

电子信箱： 电子信箱：□□□□□□□□□

开户银行：□□□□□□□□ 开户银行：□□□□□□□□□

账 号：□□□□□□ □ 账 号：□□□□□□□□□

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

第二部分　通用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，

且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，

包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16d5468

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定

和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施

9408d46c-5407-4797-9734-0835f16db468

工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下

5406d0e-5467-4797-9734-083bc16db468

列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排

水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人

应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表,并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包

人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的,发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

94084d6c-5467-1797-9724-085dc16db468

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生

的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防

94084d6c-5467-4797-9f84-083bc16db468

护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人

040840c6-51b7-4797-9734-083bc16db468

提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

3084e0be-5467-4797-9734-083bc1e0b468

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9408416c-5467-4797-0734-083bc16d0468

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理

人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及

出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1　样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定

9408446c-5467-4797-9754-083bc16db468

价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人

340841c6-5467-4797-9724-083bc16db468

可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。

9408d0be-5467-4797-9734-085bc16db468

承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包

人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按

照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0\left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}}\right) - 1\right]$$

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P_0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3 \ldots\ldots B_n$——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \ldots\ldots F_{tn}$——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03} \ldots\ldots F_{0n}$——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数

有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第

4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应

以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支

付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费

用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

9108406c-5467-4797-9734-083bc16db468

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供

应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

9408416C-5467-4797-9724-083bc16db468

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

9408d4d6c-5467-4797-9751-083bc16db468

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，

9408d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验

94084d6c-5467-4797-9734-083bc1cd0468

及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

第三部分 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，如：补充协议、联合体协议、有关工程洽商变更等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：□□□□□□□□□□　　□□□□　□　；

资质类别和等级：□□□□□□□□□　　□ □　□□；

联系电话：□□□□□□□□□　□□□　　□□□；

电子信箱：□□□□□□□□□□□　　□□□□；

通信地址：□□□□□□　□□□□□□　　□□□□。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：□□□□□□□□□□□□□　　□□ □　；

资质类别和等级：□□□□□□□　　□□□□　□ □；

联系电话：□□□□□□□□□　□　　□□□□ □；

电子信箱：□□□□□□□□□□□□　□　　□　；

通信地址：□□□□□□　□□□□□□□□　　□□。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.9 永久占地包括：建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地，包括：区内绿地和道路及地面停车场、围墙等。

1.1.3.10 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：□□/□

9408406c-5467-4797-9f84-083bc16db468

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行现行的国家标准及行业标准，部门规章以及工程所在地的地方法规和地方政府规章。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/

发包人提供国外标准、规范的份数：/

发包人提供国外标准、规范的名称：/

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后，双方另行商定；

发包人向承包人提供图纸的数量：签订合同后，双方另行商定；

发包人向承包人提供图纸的内容：提供方案及部分施工蓝图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，材料和设备采购计划等，必须满足相关规范、规定及发包人要求和本合同其他条款要求；

承包人提供的文件的期限为：须满足本合同其他条款的相关要求、发包人要求及相关规范、规定；

04084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

承包人提供的文件的数量为：六套，同时满足相关规范、规定及发包人要求和本合同其他条款相关要求；

承包人提供的文件的形式为：以书面形式及根据发包人要求提供相应文件的电子版；

发包人审批承包人文件的期限：满足本合同其他条款的要求及相关规范、规定，一般为收到承包人文件后 7 天内。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于现场图纸准备的约定：□□/ □。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：□□□ □□□□ □ □□；

发包人指定的接收人为：□□□ □□ □ □ □。

承包人接收文件的地点：□□□ □□□□ □□；

承包人指定的接收人为：□□□ □□□□ □□。

监理人接收文件的地点：□□□ □□□□ □ □；

监理人指定的接收人为：□□□ □□□□ □ □。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建设项目永久占地为界

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：通用合同条款 1.10.2 和 1.10.3 中由发包人承担的义务（如：向承包人免费提供场内道路和交通设施等）均调整为由承包人承担，其他不变，因此产生的费用已含在报价中，一次性包死，结算时不再计取。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

94084d6c-5467-4797-9754-083bc16db468

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：□属于发包人 □

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人，署名权属承包人

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同之外或第三方□□

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：□□由承包人承担

1.13 工程量清单错误的修正

1）综合单价不调整。

2）出现工程量清单错误时，允许调整合同价格的范围：按照清单计价规范结算审计时据实调整，包括招标工程量清单中出现的多项、缺项、漏项。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：□□□□□□□□□ □□□ □ □；

身份证号：□□□□□□□□ □□ □□□□ □；

职 务：□□□□□□□□□ □□□□□□ □；

联系电话：□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □；

电子信箱：□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □；

通信地址：□□□□□□□□□□ □□□□□□ □。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对本项目整个施工过程进行全面监控、管理及协调等工作。设计变更、施工签证等涉及工期、质量标准、造价变动的事项需要取得发包人的批准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：□□/□

9468d4d6-5467-4797-9734-082bc16db468

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：通用条款第（2）条调整为：按本合同专用条款“1.10.3”执行；通用条款第（3）条调整为：由承包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用，要求完好不得损坏；其他按本条通用条款（1）、（4）执行。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：□不提供

发包人是否提供支付担保： 不提供

发包人提供支付担保的形式：无

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整的施工技术资料等；按质监部门、档案管理、物业管理和发包人等相关部门要求的竣工备案和归档内容等提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套，同时需满足质监部门、档案管理、物业管理和发包人等相关部门要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，已综合考虑在报价中

承包人提交的竣工资料移交时间：满足相关法律及标准、规范规定、本工程需要及发包人要求。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式并按发包人要求提供相应电子版形式 。

（10）承包人应履行的其他义务：

向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要求：图纸会审后7日内提交工程进度计划和施工组织设计；每月25日前，向发包人及工程总监提交当月完成工程量、本月工程产值报表、下月工程进度计划一式四份。

承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：按照国家的安全法规、标准及工程需要结合工程所在地有关主管部门的规定，提供和维护施工使用的照明、警卫、围栏和警示等，承包人负责成品保护工作及现场的安全保卫工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，均由承包人承担责任及所发生的费用。

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

向发包人提供施工场地办公和生活的房屋要求：__/__。

约定承包人应做的其他工作及费用承担：

1)承包人承担招标范围内的定位放线（包括不限于原始基准坐标点及标高、施工测量等）工作及费用，并对测量的准确性负责。

2)承担施工场地内及施工场地邻近区域的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木、苗木、绿化树木草坪、动物养殖、人行道和其他市政公用设施及行人等第三者安全的保护要求及费用；

3)承包人应对场内地下管线及构筑物进行充分的调查，相关保护的一切责任由承包人承担并承担责任，发包人提供的地下管线及构筑物等资料仅供参考；

4)承包人应保护好临时征地范围外的农作物、树木以及房屋等其他设施，并承担在施工中造成的损害的赔偿费用，施工完成后应恢复其地表原貌；

5)施工用电、水、场区内施工用临时道路由承包人自行解决，并承担相应费用，如自行考虑包括自备发电机等一切按期完成合同内容的必要措施。临时道路及可使用场地内土石方铺设，但铺设方案需经发包人同意后方可实施并负责维护至交付。交付后如需拆除，需无偿拆除并清理现场。

6)承包人应对施工范围内的场地及地质情况充分调查，并在投标报价时充分考虑。但在施工过程中因实际地质状况与地质勘探报告有较大差异时，由建设单位、设计单位、监理单位按工程变更流程办理，作为审计结算的依据。

7)承包人在工程开工前，要按投标文件中的承诺，做好人、材、机械的各项准备工作并向发包人提供本工程的施工管理各项规章制度及项目主要负责人名单。承包人不得随意抽调变更项目经理及管理人员，若承包人未经发包人同意，随意抽调变更现场的管理力量或不按发包人要求和现场工程需要及时充实力量时，可视为违约并承担违约责任，每次扣款 10000 元/次。

8)承包人应负责各专业工程的组织协调工作，包括：现场施工场地安排、现场设施的保障、水电的供应与计费、相互协调配合、施工质量、施工安全、成品保护、现场治安保卫、文明管理等。因现场安全文明施工出现问题，承包人负全部责任，在接受有关部门处罚的同时，发包人将根据具体情况对承包人进行处罚直至清退出场，其费用由承包人承担。

9)合同实施中，承包人应履行投标书中的所有承诺。若承包人施工队伍素质、力量、机械配备等不符合投标书中的承诺，或现场管理、施工质量、进度、文明施工等明显达不到投标书中的承诺时，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，限期整改。上述措施仍无效时，将视同承包人违约，发包人可另行委托其他施工单位施工，所发生的费用由承包人负担，并保留向承包人提出索赔直至解除合同的权利。

10)承包人须在工地存有合同、图纸、技术规范、标准图集、报价书及工程变更和发包人指示等各一份，供发包人及监理工程师随时使用。

940e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

11)承包人需要提交的档案种类数量、时间的要求（可另附）：承包人应服从本项目发包方的日常档案管理要求。承包人向发包人提供的竣工资料（含竣工图及光盘）六套，应符合《山东省建筑工程施工技术资料汇编》及青岛市建设档案管理的最新有关规定。承包人必须在发包人规定时间内将合格的档案资料交付发包人，对未按规定交付的，承包人需向发包人支付 2000 元/天的违约金。

12)在图纸设计交底后 14 天内，承包人提出专业预留预埋图交监理单位、发包人审查，如不能按时提出预留预埋图由于预留预埋图不准确或遗漏，造成返工损失，由承包人承担。

13)承包人必须建立并落实技术交底制度，做到分部分项工程施工前，项目技术负责人向施工员、施工员向施工班组进行技术交底，并留存交底记录。施工过程中，由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，必须重新组织交底。

14)施工图设计交底图纸会审后 7 天内承包人提出总工期控制计划，每月 25 日承包人提出当月完成工作量报表，次月进度计划，次月材料供应计划，分别一式四份。

15)交工前清洁施工现场的要求：①执行工程所在地有关主管部门对施工现场环境卫生管理的规定，相关费用已包含在承包人合同总价内，若违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担。②应及时清理现场地上地下临时建筑物及基础、垃圾、余土及其它施工堆积物；交工工程须做到工完、料净、场地清，并在 10 天内全部撤离现场。③承包人如未按以上要求清场及撤离，应给予发包人经济赔偿。赔偿费用按承包人占用的施工场地，以每天每平方米 10 元计取。如在规定的时间内不能完成场地清理，发包人可自行安排人员清理。若发包人委托他人对承包人的施工场地进行清理，所发生的费用由承包人负担。④竣工前检查及工程竣工时由承包人负责竣工清理工作，保证室内外场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，达到竣工检查的要求。

16)承包人负责对自行采购产品的送样检测等工作及费用。承包人应积极与本项目有关的其他单位（或个人）协调，保证顺利施工，因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。

17)关于报送建筑工程地下综合管线竣工图[青建办字 2012-40 号]相关费用由承包人承担。

18)投标时考虑雨季、冬季、地下水及临时排水方案等因素发生的费用，结算时不做调整。

19)承包人入场后必须与前期或后续单位办理现状书面交接手续，如因交接不到位产生的所有问题及费用均由承包人自行承担。

20)除专用条款 11.1 约定外，承包人投标报价应充分考虑材料价格变动及季节性施工措施费，施工期间如材料价格出现变动，执行投标价格，结算时不予调整。

21)承包人中标后应加强管理，保护好道路及周边现有设施、管线、铺装及绿化进行保护，费用在投标报价中一并考虑，结算时不予调整。

22)承包人应自行考虑工期紧急应采取的措施，考虑各种不利因素，采取措施，保证按期完工，投标时一并考虑，结算不予调整。

23)承包人需自行考虑进场施工临时便道，并为周边项目建设提供临时便道，费用在投标报价时自行考虑，结算时不予调整。

24）承包人选取的材料设备等检测服务单位，须经发包人确认。

25)项目涉及的地下可利用资源（如砂石等），承包人须按照新区相关规定及发包人要求处置。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：□□□□□□□□□ □　　□□□□ □；

身份证号：□□□□□□□□□ □　　□□□□ □；

建造师执业资格等级：□□□□□□□□ □□□□ □；

建造师注册证书号：□□□□□□□□□□□□□□ □；

建造师执业印章号：□□□□□□□□□□□□□□□ □；

安全生产考核合格证书号：□□□□□□□□□□□ □；

联系电话：□□□□□□□□□ □□　　□□□ □；

电子信箱：□□□□□□□□□　　□□□□□ □；

通信地址：□□□□□□□□□　　□□□□□ □；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使本合同内约定的权利与义务

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：累计不得少于 25 天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：必须在正式开工前至少 3 天提交，否则发包人有权单方面终止合同，不返还履约保证金，并由承包人向发包人支付合同价款 2%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 10000 元，累计发现三次，发包人有权要求更换该项目经理，承包人必须执行，否则按本合同专用条款“3.2.4”的约定承担相应违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理或注册建造师必须与投标文件中标明的一致，在合同履行过程中，没有发包人的事先书面同意，承包人不得擅自更换，否则应承担合同价款 0.5%的违约金，在竣工结算时直接扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：不仅仅针对同一名项目经理，发包人第一次提出要求时，由承包人向发包人支付违约金 10000 元并按发包人要求更换项目经理；第二次

0408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

提出要求时，由承包人向发包人支付违约金 20000 元并按发包人要求更换项目经理；第三次提出要求时，由承包人向发包人支付违约金 40000 元并按发包人要求更换项目经理。因以上原因造成进度拖延或质量、安全事故时，由承包人承担相应的违约责任。经三次要求仍拒绝更换的，发包人有权单方面终止合同，不返还履约保证金，并由承包人另行向发包人支付合同价款 2%的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式开工前至少 3 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：不仅仅针对同一名管理人员，发包人第一次提出要求时，由承包人向发包人支付违约金 5000 元并按发包人要求更换主要施工管理人员；第二次提出要求时，由承包人向发包人支付违约金 10000 元并按发包人要求更换主要施工管理人员；第三次提出要求时，由承包人向发包人支付违约金 20000 元并按发包人要求更换主要施工管理人员。因以上原因造成进度拖延或质量、安全事故时，由承包人承担相应的违约责任。经三次要求仍拒绝更换的，发包人有权单方面终止合同，不返还履约保证金，并由承包人另行向发包人支付合同价款 2%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人或承包人签发书面批准文件 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：不仅仅针对同一名管理人员，承包人不管因何种原因，擅自更换主要施工管理人员，每发生一次，由承包人向发包人支付违约金 10000 元，连续发现三次，发包人有权单方面终止合同，不返还履约保证金，并由承包人向发包人支付合同价款 2%的违约金。承包人不管因何种原因，中途撤换主要施工管理人员，经发包人同意后，可以更换，但每发生一次，由承包人向发包人支付违约金 10000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 5000 元，对同一名人员累计发现三次，发包人有权要求更换该主要施工管理人员，承包人必须执行，否则按本合同专用条款“3.3.3”的约定承担相应违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本项目不得违法分包

主体结构、关键性工作的范围：□/□。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：□□ /。

其他关于分包的约定： /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：□□ /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起。终止时间：颁发工程接收证书并完成工程移交之日止。期间由承包人负责采取保护措施，费用由承包人承担，任何原因造成成品、半成品的污染、损坏，承包人必须无条件的清理、更换或恢复，发包人不予认可其经济损失和工期顺延要求。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工质量、施工进度、成本控制、合同履行、环境保护、安全文明施工、信息传递、组织协调等。

关于监理人的监理权限：对承包单位在施工质量、建设工期、安全文明施工和成本控制等方面，代表发包人实施监督。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：□□□□□□□□□□ □□□□ □；

职　　务：□□□□□□□□□□ □□□□ □；

监理工程师执业资格证书号：□□□□□□ □；

联系电话：□□□□□□□□□□□□□ □ □；

电子信箱：□□□□□□□□□ □□□□□ □；

通信地址：□□□□□□□□□ □□□□□ □；

关于监理人的其他约定：□□□□ □□□ □。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）视具体事项另行确定；

0408d6b6-5467-4797-9734-083bc16db468

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

关于工程奖项的约定：

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 检查程序

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料（影像资料、照片等）。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

94084d60-5467-4797-9734-083bc16db468

5.4 不合格工程的处理

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守国家和工程所在地有关安全生产的各项法律法规及要求，严格按照安全生产标准组织施工，落实工程安全防护、文明施工措施费，确保整个工程安全生产，杜绝伤亡事故。承包人负责对整个工程（包含全部的分包单位、材料供应商等）的安全生产进行全面管理与协调，对整个工程的安全生产负总责，如出现安全事故（包含第三方人身伤害）由承包人与责任单位承担连带责任，为此承包人应切实加强责任心、认真履行职责、努力沟通协调相关主管部门，确保安全生产达标。如因承包人原因造成的安全事故，其责任及相关费用由承包人承担，对第三人造成损失的，承包人据实赔偿。因该项工作发包人被通报、处罚，承包人每次向发包人交纳违约金人民币 50 万元。

6.1.4 治安保卫 关于治安保卫的特别约定：由承包人与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责管理施工现场和生活区的治安保卫职责及相关事项，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护及防护设施等，保证公共安全，并承担全部费用，该费用综合考虑在报价中，一次性包死，结算时不再计取。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：满足文明安全施工达标工地要求，必须通过青岛市无安全事故发生标准化示范工地验收。按照《建筑施工现场管理标准》及整个项目的目标要求，对整个施工现场（包含全部的分包单位施工现场）的标准化管理实行全面的管理与协调。

6.1.6 安全文明施工费

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签订后开工前，发包人支付安全文明施工费的 100%，承包人在办理相关手续需交费的或者采购相关材料设备或修建临时工程的等，由承包人按有关规定及时缴纳、办理。承包人须设立安全防护、文明施工措施费专项账户并确保全额、及时到位，承包人应确保安全防护、文明施工措施费全额应用并且专款专用，在财务管理中对该账户实行专户核算，单独列出清单备查。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：专业性较强的专项工程安全施工组织设计、安全技术措施、施工现场临时用电方案、达到规定规模的危险性较大的作业、施工准备（包含出入现场权利及场内外交通的保证措施）、本项目的特点及难点、施工场地及生活区治安保卫措施及治安管理计划、技术经济指标、项目部管理机构设置及职责、应急预案等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：与进度计划同时提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人提供水源、电源，施工中发生的接水、接电费用及水、电费由承包人承担，所需费用综合考虑在报价中，一次性包死。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时占地的租用等，由承包人于开工前自行负责并承担全部费用，由此引起的一切纠纷及损失与发包人无关。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，仅对工期进行合理顺延，其他不做任何补偿。

94084d6c-5167-4797-9734-083bc16db168

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期拖延，每滞后一天，承担合同价款的0.5%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，竣工结算时扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：因承包人原因造成的工期延误或可预见的延误时间不得超过30天，因承包人原因造成的工期延误超过30天（即实际延误或可预见延误超过30天）时，发包人有权另行委托其它施工单位完成部分或全部剩余的工程或工作，直至终止与承包人的合同关系，承包人承担由此给发包人造成的全部损失。因此而产生的费用、损失及责任由承包人承担，且不免除承包人任何原有的合同责任。承包人必须在收到发包人解除合同通知七日内将人员、自有设备及材料等撤出工程现场，并承担由此造成的一切损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏于地下的未引爆炸弹、地勘工程中发现的特殊岩层结构、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位、候鸟迁移筑巢、动物保护等情形。但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）连续强降雨或雪超过24小时且雨量超过200毫米以上；

（2）10级以上（包含）的大风或8级（不含）以上的地震。

（3）其它：国家相关部门认定的不可抗力范围的。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。以上均以气象部门或地震部门发布的数据为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，发包人不做任何补偿。承包人认为提前竣工指示无法执行

的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 提前竣工的奖励：___无_____。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有材料、设备，承包人必须根据本项目特点、进度计划、提前、主动按要求向发包人提供样品并及时得到确认，如不能提前、主动向发包人提供样品并得到最终确认或未给发包人预留下足够的确认时间而影响样品的最终确认或提供的样品明显不符合招标要求、投标承诺及发包人要求而导致多次提供样品仍不能得到最终确认或未得到确认而擅自用到工程被制止、返工时，双方约定不会因上述情况而顺延工期及赔偿承包人任何损失。

94084d66-5467-4797-9734-085bc16db468

审计结案前若发现承包人未按照样品、图纸要求、合同要求及相关法律及标准、规范规定的要求等采购施工，发包人有权自行确定结算价格，同时由承包人承担相应违约责任，承包人承诺对此无异议。

发包人指定档次或限价要求，承包人报价、采购的材料：开标后由承包人提供不低于封样样品档次、品质或发包人指定档次、限价的多种样品，具体的规格、颜色、花色等技术指标由发包人最终审批确认。

同一种类的样品若两次提供样品均不符合要求，发包人可根据报价单位的报价及控制价进行确定，承包人必须执行，样品确认时间包含在总工期中。

除双方书面签订补充协议外，其他任何情况（如：双方就样品问题办理签证并加盖了公章或者发包人、监理人对样品的审批确认等情况）均不得理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务，当出现此种情况承包人承担一切责任，无条件执行原合同的相关要求，不顺延工期，发包人不做任何补偿。

承包人提供样品所需费用已综合考虑在投标报价中，结算时不再计取。封存样品由监理人保管于现场。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的全部费用。当发生红线范围外的临时占地的租用时，由承包人自行负责并承担全部费用，由此引起的一切纠纷及损失与发包人无关。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：房屋、场地等满足相关法律及标准、规范规定、本工程要求及发包人要求，费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：满足相关法律及标准、规范规定、本工程要求及发包人要求，费用由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：房屋、场地等满足相关法律及标准、规范规定、本工程要求及发包人要求，费用由承包人承担。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材

9406d6c-5407-4797-9f74-0851c16db468

料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定及监理人指示根据相关规程、标准、方法进行现场工艺试验，发生的费用由承包人承担，以上因素产生的费用综合考虑在报价中，一次性包死，结算时不再调整。

10. 变更

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定确定变更估价。

承包人不得以设计变更、经济签证等产生的费用尚未确认为由，停止、延误变更部分的施工；每发生一次，向发包人支付 10 万元违约金；发生 3 次以上，违约金加倍；由此造成的损失由承包人负责赔偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则：

（1）已标价工程量清单或预算书中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目的，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中没有相同或类似项目的，其单价可由承包人根据有关规定编制，经发包人确认后，作为工程结算的依据，最终以竣工结算审计值为准。

（4）调整依据：

10.4.2 变更估价的程序：承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，不视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整在形象进度付款中不予考虑。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：__/_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：__/_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：__/_____

9468d6c-5467-4797-9754-1082bc16db468

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 10：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

(4)暂估价部分的计价依据按原合同执行。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人自行实施的暂估价项目不得再次分包，除双方另行签订本合同补充协议外。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）工期延误的，仅对工期进行合理顺延，发包人不做任何补偿。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人要求执行，含在已签合同价款内，使用后余额为发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

调整方式：第 3 种。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

当钢筋、混凝土材料费单价涨跌幅超过 5%时，调整合同约定的材料差价；当材料费单价涨跌幅不足 5%时，材料价格不做调整。材料调差按照下述公式计算：

当 B＞B1*1.05 时，S=（(B-B1)/B1-0.05）*P*Q*(1+r1)*（1+r2）；

当 B＜B1*0.95 时，S=（(B1-B)/B1-0.05）*P*Q*(1+r1)*（1+r2）；

当 B1*0.95≤B≤B1*1.05 时，S=0；

其中：S--合同价调差总额；

B--施工期当期的《青岛材价》中相对应的材料单价；

B1--材料基准单价为 2025 年 3 月份《青岛材价》；

P--控制价中材料价格，执行 2025 年 3 月份市场价信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息，但不高于 2025 年 3 月份《青岛材价》；

Q-施工期材料用量：以前一个月的 26 日至当月的 25 日为一个月周期，按照发包人、工程师共同确认的施工形象进度核算出的工程量为准；

r1--规费费率（只计社会保险费和安全文明施工费，住房公积金部分不计）；

r2--工程税金税率，按照中标商务标书中的税率和中华人民共和国住房和城乡建设部税率调整通知，以最新税率标准为准。

上述材料费基价、施工期材料费单价、控制价中材料价格均为不含税价格。

施工期当月是指对应分部分项工程施工完成并经质检合格日期所属月份；

因承包人原因导致工期延误且延误期内恰逢材料涨跌幅度超出 5%的，材料差价不予调整。

12. 合同价格、计量与支付。

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：__/_____

风险费用的计算方法：____/_____

风险范围以外合同价格的调整方法：_____/_____

2、总价合同。

9468d4d6-5467-4797-9734-083bc16db468

风险范围以外合同价格的调整方法：

①市场价格波动执行本合同专用条款第 11.1 条；

②法律法规及政策性文件变化：只有增值税、规费、人工费发生变化才可调整；

③建设工程施工机械台班单价、施工仪器仪表台班单价等发生变化均不调整。

以上内容与通用条款第 11 条不一致的，依以上内容为准，除以上内容外均执行本合同通用条款第 11.2 条。

3、其他价格方式：_____/_____

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____无_____。

预付款支付期限：双方约定各种预付款的支付均包含在本合同专用条款“12.4.1 付款周期”中约定付款办法的第一笔付款及以后各笔的付款中，发包人按合同进行付款，承包人在办理相关手续需交费的或者采购相关材料设备的或组织队伍进场的或修建临时工程的等，由承包人按规定及时缴纳、办理。

预付款扣回的方式：_____/_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____。

预付款担保的形式为：_____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____/_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量周期按进度进行同时按本合同专用条款“12.4.1 付款周期”中的付款周期进行汇总提报。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.4 总价合同的计量

9408d0c5-5467-4797-9734-083bc16db468

关于总价合同计量的约定：

结算审计时工程量按照承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：__否__。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、依据工程进度付款，每月完成的施工内容经验收合格，提供验收资料并经工程总监及发包人审核确认已完工作量报告及进度款支付申请后 60 日内，拨付已完成产值的 80%；

2、结算审计完成后，付至审计值的 97%，剩余 3%留作质量保证金；

3、工程质量保证金按照审定结算价的 3%计留。工程竣工验收备案后无质量问题且承包人已履行工程质量保修书约定义务的，无息返还质保金。

备注：（1）工程变更在进度款中不予考虑。

（2）在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应在结算后 30 日内向发包单位返还超付的工程进度款，逾期返还的，按每日万分之五支付违约金。

关于结算方式的约定：

发包人自行选择以银行承兑汇票、支票、电汇、以物抵债（包括但不限于房产、车辆等实物资产）、有价证券等付款方式支付承包人工程款，承包人对此无异议。

关于发票及纳税的约定：

①承包人需在付款前 7 个工作日提供符合发包人要求的增值税专用发票及收据。

②承包人未提供符合发包人要求的增值税专用发票，发包人有权顺延付款并不承担任何违约责任；

工程价款专款专用条款：“发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按本合同专用条款“12.4.1”的约定，以合同价款为基数，并按“12.4.1”中约定的比例进行编制。

94084d0c-5407-4797-9734-083bc16db468

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：进度付款申请单按本合同专用条款“12.4.1 付款周期”中的付款周期进行提报。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：30 天 。

（2）发包人支付进度款的期限：30 天 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不作任何补偿 。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表并不视为已经获得发包人批准。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

13.2.2.1 关于竣工验收程序的约定：承包人提供竣工资料的约定：工程完工后七日内向发包单位提报完工报告，工程竣工备案后十日内，向发包人提供六套完整且内容一致工程建设资料（一套

9406ad6c-5467-4797-9734-083bc16db468

完整工程建设资料包含建设工程施工合同、施工技术资料、施工管理资料、施工质量验收资料、竣工交付资料、基础设施移交资料、竣工图三套及其他需要提交资料）。

13.2.2.2 关于隐蔽工程和中间部位验收的要求：

隐蔽工程和中间验收。隐蔽工程、中间验收部位必须经发包人和监理单位出具验收合格文件方可进行下道工序的施工。未经验收擅自施工的工程将在竣工结算时扣除该部分工程量。竣工结算时以发包方及监理方出具的书面材料为依据。

验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应 在隐蔽工程或中间验收前的 48 小时以书面形式通知发包人和监理人同时到场验收。 通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记 录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包 人或监理人要求提供的相关资料。

经发包人和监理人验收不合格的，承包人需在发包人和监理人限定的时 间内修复，重新通知发包人和监理人验收。

未能按时参加验收。发包人和监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，在收到验收通知 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。因应发包人和监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

13.2.2.3 工程验收标准：本工程按照设计要求、国家现行工程施工验收规范标准进行评定验收，如达不到合格标准，由施工单位负责整改至合格标准，费用不做调整。

13.2.2.4 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：____/_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：__无__。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，同时执行工期延误的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：____/_____

（1）单机无负荷试车费用由_____/_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____/_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，仅对工期进行合理顺利，发包人不做任何补偿。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天内

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：/

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：①工程竣工验收合格后 28 天内，承包人向发包人及监理人分别递交竣工结算报告及完整的结算资料（按照发包人提供的结算清单装订）4 套,若不能及时提报的，发包人可以根据已有资料办理结算，视为承包人认可发包方据此作出的审计结果，承包人承诺对此无异议。②发包人或政府审计部门委托的审计单位从接到竣工结算报告及完整的结算资料后及时进行审计，承包人需全力配合审计单位进行审计工作，结算审计报告出具后发包人签发竣工付款证书。③因政府或主管部门审计原因导致的二次结算审核、发包人承包人之间存在争议事项影响工程审计进度并进而影响签发竣工付款证书时间的，发包人不承担责任。竣工结算的审核时限须满足政府审计部门关于审核决算的时限要求。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书 60 天内，发包人逾期支付的，不作任何补偿。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:双方协商解决；协商解决不成时，依法向青岛西海岸新区人民法院提起诉讼。发包人逾期支付的，发包人不做任何补偿。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：六套。

承包人提交最终结算申请单的期限：《工程质量保修书》约定的质量保修期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30 天。

3408d0c-5467-4797-9754-083bc16db468

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 60 天内 。发包人逾期支付的，不作任何补偿。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）/ %的工程款；

（3）其他方式:工程竣工审定结算值的3%

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：工程质量保证金按照工程竣工审定结算值的 3%扣留。工程竣工验收备案后二年无质量问题且承包人已履行《工程质量保修书》约定义务的，质量保证金视工程质量缺陷责任期内履约情况无息返还。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件：“工程质量保修书”中相关约定。

9408d6c-5467-4797-9734-085bc16db468

15.4.2 约定本工程保修期如下：工程保修期限按国家有关规定。因承包人使用不合格材料、设备或者不合格工艺品造成的质量问题，承包人应无限期承担返修及保修等责任以及对第三方造成的一切损害赔偿等全部责任。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人收到发包人保修通知后24小时内未到达工程现场，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用发包人不做任何补偿。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：只对工期做相应延期，其他不做任何补偿。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人承担由此造成的工期延误责任，工期相应顺延。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：该材料、设备所用到的工作处于关键线路上并导致工期拖延时，工期相应顺延，不再给予其他任何经济补偿；该材料、设备所用到的工作处于非关键线路上，工期不顺延，不给予任何补偿。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：

在合同执行过程中出现的分歧、争议（如：签证问题、定价问题、责任界定问题、费用分摊问题、处理不公问题等），原则上双方应尽快协商达成一致，当分歧、争议较短时间内难以解决时，承包人必须以完成合同工期为首要目标，双方约定不会因此而改变工期和赔偿任何费用。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

除执行通用条款外，还包括承包人违约的其他情形：（1）未按合同约定提交竣工资料的；（2）未按合同约定提交竣工结算报告及完整的结算资料或不配合竣工结算审核的；（3）工程结算书报审值超出最终审核额10%的；（4）未按合同约定竣工退场的。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同，承包人承担由此给发包人造成的所有损失。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人必须在发包人规定的时间内全部拆除，并按合同约定重新采购合格的材料与工程设备，承包人承担由此带来的所有费用，工期不得顺延。（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：①施工过程中，每发现一次造成工程结构或降低工程设计标准的质量问题，承包人承担工程合同总价的1%的违约金，发包人有权从工程款中直接扣除。②合同工期内验收不合格，每次扣合同总额的2%作为违约金。经整改仍不合格的，每次扣合同总额的1%作为违约金，同时发包人有权另行委托其它有资质的单位完成整改，所发生的费用全部由承包人负责，发包人有权从工程结算款中扣除。③因承包人工程质量不达标给发包人以及与本工程有关的第三方造成经济损失的，承包人须负责赔偿。（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，发包人有权加倍追偿，承包人并承担由此给发包人造成的所有损失，工期不得顺延。（5）因承包人原因造成的工期拖延，每滞后一天，承担合同价款的0.5%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，竣工结算时扣除。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权委托其他人员修理，修复费用从质量保证金中扣除。（7）未按合同约定提交竣工资料的，承包人向发包人支付10000元/天的违约金，该违约金发包人有权从应付工程款中直接扣除。（8）未按合同约定提交竣工结算报告及完整的结算资料或不配合竣工结算审核的，承包人向发包人支付工程审核后结算值1%的违约金，发包人有权从竣工付款中直接扣除该违约金。（9）工程结算书报审值超出最终审核额5%的，承包人按照鲁价费发（2007）205号缴纳审核费用。（10）工程结算书报审值超出最终审核额10%的，承包人除承担全部审核费用外，并按工程审核确认后结算值的2%承担违约责任。（11）未按合同约定竣工退场的，承包人应给予发包人经济赔偿，赔偿费用按承包人占用的施工场地，以每天每平方米10元计取。如在规定的时间内不能完成场地清理，发包人可自行安排人员清理，所发生的费用由承包人负担，从承包人工程结

3408d0b6-5467-4797-0784-083bc16db468

算款中扣除。（12）承包人若不按合同规定履行合同义务，发包人将追究承包人责任，由此造成的一切损失由承包人承担。（13）若建设单位委托第三方造价咨询单位对本项目进行结算复审，需按照复审单位的要求配合提供、补充、完善相关资料,同时按照建设单位要求支付审减相关费用;若该项目被政府审计部门抽中进行复审，需按照复审单位的要求配合提供、补充、完善相关资料，由此造成的费用减少，应将差额于接到通知之日起 10 个工作日内退回，否则以逾期退回金额为基数，按万分之五/日承担违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件归发包人所有，发包人免费使用，承包人须无条件提供。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程所涉及的费用，双方协商解决；协商解决不成时，承包人须在解除合同后 10 天内清理完毕。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程的损坏由发包人承担；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，发包人不做任何补偿；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，发包人不做任何补偿；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用，发包人不做任何补偿。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：在发包人颁发工程接收证书之前，承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:承包人应按国家相关法律、法规的要求办理意外伤害保险并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款

9408406c-5467-4797-9734-08bbc16db468

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____/_____

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___不同意___

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__（2）__种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

因争议产生的诉讼费、合理律师费、合理差旅费及其他相关合理费用由败诉方承担。

21.补充条款：当本条款以上内容与本条款不一致时，以本条款为准。

21.1 根据区建设行政主管部门有关规定，本工程所用砂浆必须使用预拌砂浆。

21.2 索赔条例：

21.2.1 质量索赔：在合同工期内质量验收不合格的，承包人承担合同价款 2%的违约金，在竣工结算时直接扣除。工程质量不合格，必须在发包人规定的时间内返修至合格。

21.2.2 工期索赔：工程不设工期提前奖。因发包人原因造成的工程工期拖延，经发包人和监理单位签证后，工期顺延；因承包人原因造成的工期拖延，每滞后一天，承担合同价款的 0.5%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，竣工结算时扣除。

21.3 未经发包人同意，承包人不得更换项目经理，否则应承担合同价款 0.5%的违约金，在竣工结算时直接扣除。

21.4 建设标准及要求

21.4.1 工程质量管理

（1）施工现场管理实行质量管理一票否决制，即如果存在影响结构安全、使用功能的质量隐患，发包人代表、监理检查人员有权命令施工单位立即停工整改，直至消除质量隐患。

（2）如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，如有违反发包人可以对承包人处以 1 万元/次违约处罚。

340840c6-5467-4757-9734-083bc16db468

（3）承包人在施工现场必须配备专职质检员，随时对各分部分项工程施工质量进行自查自检，从检验批开始，并在每周例会上通报检查结果，工作至工程竣工验收完成。

（4）发包人与现场监理随时组织质量检查，承包人除按要求进行整改并承担相应责任外，所有分项工程均不允许保证项目和基本项目不合格。

（5）承包人自行采购的材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量合格证书，证件必须在有效时限内，证件与单位名称、产品名称相一致，符合项目工程所在地的材检、质检、验收的要求；承包人采购的工程所需主要材料、设备需经发包人确认。若工程施工中由于使用不合格材料、成品、半成品，若发现，承包人除按要求整改并承担相应责任外，还应向发包人支付违约金，赔偿相关损失。

（6）承包人应对已完成工程的质量负责，款项支付与工程质量挂钩，如果质量达不到验收规范要求或对质量问题拒不整改的，发包人可以拒付工程款。

（7）对施工过程中的质量应严格按国家及地方政府颁布的规范、标准、条例执行。

（8）工程竣工前检查前应按要求进行自检，严禁弄虚作假，对未能完成竣工备案的视为合同违约，发包人可以拖后或拒付当期工程款。

（9）工程质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起两年。本工程按照国家《建设工程质量管理条例》等有关规定实行保修，按审计结算值3%作为质量保证金。质量保证金视工程质量缺陷责任期内履约情况返还，返还方式为无息返还。

（10）未对进场人员分岗位、分工种进行上岗前的教育培训及技术交底，技术交底落实不到位；限期整改，并扣罚违约金1万元/人次，如发现弄虚作假，则扣罚违约金2万元/人次。

（11）承包人对材料的进场、试验、使用等环节未进行完善的动态统计及控制，管理松懈的；限期整改，并视情节扣违约金1～10万元/次。

（12）使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求；限期整改，扣罚违约金10万元/次。

（13）未进行隐蔽验收或验收不合格强行施工的，限期整改，并视情节扣违约金2～5万元/次。

（14）施工中存在质量安全问题或发现但未及时采取处理措施的，或被监理人、发包人或政府监督部门发现并下达整改通知并勒令返工的；限期整改，扣罚违约金10万元/次。

（15）在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示进行修复的；限期整改，并视情节扣违约金5～10万元/次。

21.4.2 安全管理

94084d69-5467-4707-9f21-083bc16d1d68

（1）建筑工程施工现场管理实行安全管理一票否决制，即如果存在违反安全操作规范、施工人员违章、设备材料不合格等造成的安全隐患，发包人代表、监理检查人员有权命令施工单位立即停工整改，直至消除安全隐患，承包人拒不整改的，发包人对承包人处以 10 万元/次违约金；

（2）承包人必须按照国家及地方政府颁布的安全施工规范、标准、条例组织施工，确保工程施工无安全事故、无隐患，施工现场必须严格按照青岛市标准化工地要求执行，否则发包人对承包人处以 10 万元/次违约金，并扣减合同金额的千分之一。

（3）针对不同的分部分项工程及特殊工艺、重点部位，承包人在施工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经发包人及监理认同后方可施工。

（4）发包人将会同监理、承包人每周组织一次安全检查，对每次检查不合格的单位，除按要求整改外，发包人将对承包人处 5000 元/次违约金。

（5）工程样板分别按材料样板、工艺样板、工程样板设立样板领路制度，每一材料、工艺及工程施工安装都必须建立样板，分别建立样板。

（6）承包人在施工中必须遵守样板先行，进场后 7 天内提供施工样板计划并报发包人和监理确认，经同意后方可实施。样板经监理、发包人确认后方可大面积开展。如经发包人或监理发现违反样板引路的情况，发包人有权对承包人处以 1 万元/次的罚款。

（7）合同中约定的可由承包人指定的分包单位，分包前须经发包人书面批准，并向发包人提供分包资质证、分包合同、进场时间，分包施工方案，若施工中发现有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权终止合同，同时由承包人向发包人支付违约金 50 万元。

（8）因承包人原因发生安全、质量事故的，限期整改，责令承包人对其相关人员进行处理，同时发包人可以直接解除合同，并视情节对承包人处以以下违约金：

造成人员轻伤的，由承包人承担一切损失及相关费用，并视情节扣罚违约金 2-10 万元/次；造成人员重伤的，由承包人承担一切损失及相关费用，并视情节扣罚违约金 10-20 万元/次；造成人员死亡的，由承包人承担一切损失及相关费用，并视情节扣罚违约金 20-100 万元/次。

（9）承包人发现并隐瞒安全、质量问题或发生安全、质量问题未按程序处理未造成严重后果的；限期整改，并视情节扣罚违约金 20-100 万元/次。

（10）承包人未及时发现安全、质量隐患而导致安全、质量事件（事故）发生；限期整改，并视情节扣罚违约金 20-100 万元/次。

（11）因工程安全、质量方面出现问题，被政府行政部门通报批评、处罚或媒体曝光，给发包人造成不好影响；限期整改，并将视情节扣罚违约金 20～40 万元/次。

21.4.3 协调管理

承包人不能依据合同履约情况及时对各方进行综合协调管理，以保证工程的顺利进行；限期整改，并视情节扣罚违约金 2～10 万元/次。

21.4.4 信访管控

（1）承包人拖欠或克扣农民工或劳务工工资导致劳资纠纷或发生危及公共安全、正常社会秩序事件；限期整改，并视情节扣违约金 6～20 万元/次。

（2）承包人应加强对施工周围居民维稳工作，因施工原因造成垃圾堆积、粉尘污染、噪音扰民引起居民投诉的；限期整改，并视情节扣罚违约金 2～10 万元/次。

（3）收到投诉后未及时采取有效措施防损止损，引发大额、大面积构建物受损赔偿案件的；限期整改，并按赔案定损额承担全部赔偿责任，同时扣罚违约金至少 2～10 万元/次。

（4）未在接到投诉或索赔要求的 2 小时内对接、处置过程中工作作风简单粗暴、敷衍塞责、推诿扯皮导致事态激化的；限期整改，并视情节扣罚违约金 2～10 万元/次。

21.4.5 工程材料及设备管理

（1）承包人负责甲供材料（如有）的数量统计、验货、仓储、安装及成品保护，发包人指定分包材料及施工单位除外。承包人应按有关规范要求或供货厂方技术要求进行安装，并接受厂方技术人员的指导。

（2）属发包人供应的材料设备（如有），承包人应在图纸会审后 2 日内编制计划并报发包人采购（该计划包含材料设备名称、数量、规格、材质、技术标准及要求、到货时间等），如承包人需补充或修改采购计划，应在该材料设备进场前 7 天提出），承包人不及时上报或上报计划有误，责任由承包人负责。

（3）承包人应按照发包人规定的乙供材要求执行，以及按照发包人的要求的统一格式提报乙供材。

（4）严禁不合格材料、假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料进场验收必须符合国家及地方、专业的规范标准，符合工程需要标准，符合材料招标样品，所有证件齐全，标示清楚。按国家规定及建设单位要求，需要进场复试的材料，承包人在见证取样的条件下到建设单位、监理单位及承包人共同确定的有试验资质的检测单位进行复试检测，取得合格报告后投入项目使用。

（5）承包人未按规定设立标养室，试件未按规定及时制作标识；材料取样送检频次不满足要求；限期整改，并视情节扣罚违约金 2～5 万元/次。

21.4.6 验收管理

（1）承包人全面负责由承包人施工的各专业工程的检测、监测、检验和验收工作。

（2）承包人应在施工过程中根据发包人的进度目标要求，由承包人自行负责其过程中的验收资料整理及验收工作，并及时向发包人提供相关验收资料，对应提供而未提供的且造成损失的将视为违约，发包人将按 10000 元/天扣罚违约金。

（3）工程验收过程中需承包人提供资料的需在规定时间内提供全部合格资料，否则视为违约，发包人将按 20000 元/天扣罚违约金。

21.4.7 特别约定

1、施工方提交给发包方的施工备案资料、变更签证、竣工验收报告、结算报告等一切材料必须经发包人盖章方为有效，其他任何人签字无效。

2、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，并不视为认可竣工结算文件。

3、工程未经验收而发包方投入使用的，并不代表工程质量合格，亦不代表工程如约竣工。

4、暂估价以审计部门审计结果据实结算，其余按“12.1 条款”执行。

5、承包人负责与政府相关部门协调及红线外市政与红线内管线碰头、碰头破路及恢复等工作，费用结算时据实调整，最终以审计结算值为准。

6、承包人协助夜间施工、运输道路开通、市政、交警、城管、环卫、污水排放和垃圾外运等相关手续办理，结算时不予调整。

7、承包人自行考虑施工围挡及警示标志等费用，同时须满足发包人现场宣传的要求，并按要求制作；为迎接项目各项检查产生的卫生清理、零工、宣传等各项费用，结算时不予调整。

8、承包人在施工过程中应按项目实际情况及发包人要求合理增配人员。

9、双方确认本合同记载的联系方式真实、有效，以确保一方通过该联系方式向对方寄送的邮件、物品、电子邮件能够准确送达。若一方出现拒收、任何他方代收、退回等情形的，均视为该方已经签收。一方变更联系方式的，需提前【七】日书面通知对方，因一方逾期通知产生的全部法律责任均由该方承担。双方同意，如因本合同履行产生争议，本合同所示联系地址可作为诉讼（含仲裁）所有程序（包括一审、二审、再审、执行等程序）中相关法律文书的有效送达地址、有效送达邮箱，按该地址、电子邮件送达即视为有效送达。

双方确认以下地址为相关通知、法律文书等、诉讼文件的送达地址、送达邮箱：

发包人确认的送达地址：

收件人：　　手机号码：　　电子邮箱：

承包人确认的送达地址：

收件人：　　手机号码：　　电子邮箱：

340840c6-5467-4797-9734-083bc16db468

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：安全生产责任协议书

附件 9：关于不拖欠工程民工工资的承诺

附件 10：暂估列表

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附件 1：承包人承揽工程项目一览

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价(元)	质量等级	供应时间	送达地点	备注

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标范围内的全部内容

二、质量保修期

根据《山东省住房和城乡建设厅关于调整新建住宅工程质量保修期的指导意见》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 10 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分为 10 年，非隐蔽部分为 5 年；

5．供热与供冷系统为 5 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 按照国家有关规定

质量保修期自工程通过竣工验收之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

工程竣工验收备案后二年无质量问题且承包人已履行《工程质量保修书》约定义务的，质量保证金视工程质量缺陷责任期内履约情况无息返还。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

5104d6c-5467-4707-9734-083bc16db468

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项（1）工程质量缺陷保修金的支付：工程质量保证金按照工程竣工审定结算值的3%扣留。工程缺陷责任期满后无质量问题且承包人已履行《工程质量保修书约》约定义务的，无息返还全部质量保证金。（2）工程质量缺陷保修责任的补充约定：①属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人收到发包人保修通知后24小时内到达工程现场。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用发包人可单方面从质量保证金内扣除。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：□ □□　　承包人(盖章)：□　　□

地　址：□□□□□□□□　　地　址：□□□□□□ □

法定代表人(签字)：□□　　法定代表人(签字)：□□

委托代理人(签字)：□□　　委托代理人(签字)：□□

电　话：□□□□□□□□□　　电　话：□□□□□□□□□

传　真：□□□□□□□□□　　传　真：□□□□□□□ □

开户银行：□□□□□□□□　　开户银行：□□□□□□□□□

账　号：□□□□□ □　　账　号：□□□□□□□□□

邮政编码：□□□□□□□　　邮政编码：□□□□□□□□□

附件 4：

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附件 7：

分包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附件 8

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报承包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时承包人每次按责任违约承担 2000-10000 元的违约责任。

四、凡工地内及其他承包人负责管理的周边区域内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人、承包人派人员参与劳动行政部门、司法机关的调查处理。发包人按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约由责任单位承担 20000-100000 元的违约责任。责任违约的经济处理按事故造成的经济损失及因承包人责任给发报人以及第三方造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律

法规严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79 号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号 JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅 2000 年 10 号文件要求配置专职安全管理人员，并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理工作的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给预因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

94084d6c-5467-4797-9724-083bc16d5468

发　包　人（盖章）：　　承　包　人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　法定代表人（签字或盖章）：

年　月　日　　年　月　日

附件 9

关于不拖欠工程民工工资的承诺

为维护社会稳定，规范建筑市场劳务用工秩序，保障建设领域民工的切身利益，我们做出如下承诺：

1、严格执行国务院《关于切实解决建设领域拖欠工程款的通知》和青岛市《关于做好预防拖欠工程款及农民工工资有关问题的通知》及青岛开发区有关规定，遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，不拖欠农民工工资。

2、规范劳务用工行为，与劳动者签订劳动合同，杜绝非法用工，不拖欠分包工程款；在获得工程款后，优先偿付民工工资。

3、承接的工程不转包、不违法分包、不挂靠。将分包的工程分包给有资质的分包企业，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。

4、严格执行有关规定，按时按月支付民工工资，所付月工资不低于青岛市开发区最低工资标准；监督检查分包工程的民工工资支付情况，并承担连带责任。

5、如发生工程款或拖欠民工工资纠纷，自觉主动配合有关部门做好调解工作，杜绝民工上访事件发生，确保社会稳定。如果发生类似事件，被青岛开发区有关部门通报，则视为本工程合同违约，扣除履约保证金 10—20 万，扣工程违约金 10—20 万，并取消其在发包人以后工程项目中的投标资格，发包人保留向青岛开发区建设行政主管部门投诉并建议取消在当地投标资格的权利。

承包人（章）

年　月　日

附件 10：

10-1：材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

10-2：工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

10-3：专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

第五章　工程量清单

见附录

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

南下庄116亩地项目招标

控制价编制报告

【2025】ZPJ-KZJ-010号

青岛开投隆胜置业有限公司：

我公司接受委托，组建服务团队，根据贵方的需求，对南下庄116亩地项目招标控制价进行编制。我们是依据建设部《建设工程造价咨询规范GB/T51095-2015》等国家及省颁发的有关工程造价的法律、法规及规定的程序、地方及贵方有关工程预结算规定要求进行编制的，现将编制情况报告如下：

9468d66-5467-4797-9734-083bc15d0468

一、工程概况

1、工程名称：南下庄116亩地项目；

2、工程地点：青岛市西海岸新区辛安河北路，前湾港南路；

3、建设单位：青岛开投隆胜置业有限公司；

4、工程概况：本工程位于辛安河路北，前湾港南路，本工程总建筑面积189823.58m²，其中地上建筑面积117137.96m²（含不计容面积8693.41m²），地下建筑面积72685.62m²。本项目包括9栋4层住宅楼、8栋6层住宅楼、6栋10层住宅楼、6栋17层住宅楼、S1-S6为沿街商业、S7为两层配套商业、门卫及地下车库。多层住宅层高为3.15m，高层住宅楼层高3.10m；地下车库层高3.90-4.05m，夹层层高3.00-3.30m；

5、编制范围：图纸范围内的建筑、装饰、安装工程等，不包含标明“用户自理”、室外智能化工程、车库划线工程、商业光伏系统工程、有线电视工程、变配电室工程、燃气工程及室外工程。

二、编制原则

编制的原则是“独立、客观、公正、实事求是”，依法维护建设单位和施工单位的合法权益，执行预决算法则及建筑工程有关法规、经济管理文件。我们的责任是根据现有资料编制招标控制价，并发表我们的编制意见。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发〔2011〕3号）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

5、《山东省建筑、安装工程消耗量定额》（2016）；

6、《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字[2020]24 号）；

7、《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字[2020]17 号）；

8、《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

9、《山东省建筑、安装工程价目表》（2020）；

10、招标文件、招标图纸、市场价格信息、答疑文件及其他的相关资料等。

四、编制意见

本工程招标控制价金额 799380065.99 元，大写：柒亿玖仟玖佰叁拾捌万零陆拾伍元玖角玖分（其中安全文明施工 33660148.44 元，暂估价含税 77965000.00 元）（详见工程造价汇总表）。

五、说明事项

通用说明：

1、本工程招标控制价执行省人工单价：建筑工程 128 元/工日、装饰工程 138 元/工日、安装工程 138 元/工日；青岛市人工单价：建筑工程 131 元/工日、装饰工程 146 元/工日、安装工程 137 元/工日；

2、本工程 S1#~S6#商业工程类别按照建筑工程 I 类，装饰工程 II 类，S7#商业工程类别按照建筑工程III类，装饰工程 II 类，其余楼座及车库均按照建筑工程 I 类，装饰工程III类，安装按照民用安装工程；

3、本控制价按照增值税一般计税模式编制，税率 9%；

4、本控制价图纸标注“用户自理”内容均未计取；

5、本控制价材料价格按照招标控制价编制同期市场价格计取；

6、本控制价未考虑智慧工地费用；

7、本控制价未考虑优质优价费用；

8、本控制价已考虑建设项目工伤保险；

9、本控制价中综合单价为完成清单描述内容所需的人工费、材料、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用；

10、清单特征描述未详尽之处，详见招标文件及设计图纸；

11、其它未尽事宜可由各方协商解决。

土建专业：

1、本控制价中混凝土按商品混凝土考虑，泵送费已单独列项，混凝土添加剂均在材料单价中考虑，砂浆按照预拌砂浆考虑，建筑工程专业除二次结构未考虑泵送，其它均已按泵送考虑，装饰工程未考虑泵送；

2、本控制价开挖回填范围为基坑支护边线，土方开挖高度依据地质勘探报告由原始地貌标高至基底标高计算，无支护部位按照 1:1 系数放坡；

3、本控制价灌注桩成孔方式按照旋挖成孔考虑，水泥搅拌桩施工方式按照二搅二喷考虑；

4、本控制价支护喷射混凝土按照商品砼考虑；

5、本控制价试验桩数量已按图纸设计数量计入清单内；

6、本控制价土石方按全部弃置，回填全部按照外购土考虑，车库顶板回填标高扣除 300mm 种植土厚度；

7、本控制价地基换填按暂估工程量 5000.00㎥计入，结算时工程量按实调整；

8、本控制价人工清槽按照基底面积*0.3m 计算；

9、本控制价满堂基础侧面按 240mm 砖胎膜，砖胎膜内侧抹灰考虑，结算时以实际施工数量为准；

10、本控制价二次结构（构造柱、圈梁、过梁、压顶、门槛等）均已按照图纸或者规范计入；

11、本控制价包含所有的蓄水试验，蓄水高度满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算，其余零星部位未单列的在综合单价中考虑；

12、本控制价外装饰按照全费价 65570000.00 元暂估计入，范围包含外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明等；

13、本控制价室内精装工程按照全费价 4270000.00 元暂估计入，范围包含 4 层楼座一层边户 210 户型样板间一套，三四层边户 210 户型样板间一套，6 层楼座下叠一二层 170 样板间一套，S6#商业入户大堂及社区中心；

14、本控制价马凳按“几”字形状，比底板钢筋降低一个规格（若底板钢筋规格不同时，按其中规格大的钢筋降低一个规格计算），长度按底板厚度的 2 倍加 200mm 计算，按 1 个/㎡计入马凳筋工程量，结算时以实际为准；

15、本控制价地下暗室内作增加费，均在相应清单综合单价中考虑；

940d4d6c-5467-4757-9784-083bc1fcdb468

16、本控制价超高施工增加费，均在相应清单综合单价中考虑；

17、本控制价塔吊按照 6 台次考虑，其中 6 层及以下楼座按 2 台次，10 层及以上楼座按照 4 台次；施工电梯仅 10 层及 17 层楼座每楼计入 1 台次，结算时按实际施工方案计取；

18、本控制价混凝土外墙模板已计入，结算时以施工组织设计及实际确认为准；

19、本控制价图纸中不明确或者有冲突的地方均按照答疑回复调整。

安装专业：

1、本控制价水暖编制范围：住宅区域给排水从外墙 1.5m 算至末端（不包含卫生器具），采暖按照外墙 1.5m 至末端；商业给水按照外墙 1.5m 至卫生间预留阀门考虑，排水按照外墙 1.5m 至户内末端（不包含卫生器具）；

2、本控制价强电编制范围：自变电站低压出线柜至各个末端设备平面图所示内容（不包含站内设备及电缆，不包含电表箱内电表，充电桩电表箱内电表），变配电站内线缆均按配电室半周长计入；

3、本控制价不包含室外工程、燃气、商业光伏设备、柴油发电机组、有线电视、小区站内设备物业站内设备、住宅分体空调、住宅排气扇、换热站站内设备及其他图纸标注用户自理部分；

4、本控制价充电桩桥架、电缆 100%配置到位，每个回路电缆至车位上方预留 5m 考虑，充电桩桩体用户自理；

5、本控制价潜污泵控制箱、水泵控制箱安装费及设备费在相应泵类清单分项综合单价内综合考虑，不单独计取；

6、本控制价管井内安装降效已综合考虑在各清单分项内，结算时不再调整；

7、本控制价中管道安装预留孔洞及堵洞等工作内容已综合考虑在各清单分项内，结算时不再调整；

8、本控制价商业部分灯具按照座灯头考虑，住宅内灯具按照图纸考虑，样板间不考虑照明灯具及开关插座；

9、本控制价配电箱和风机支架，均综合考虑在各清单项内，不再单独考虑；

10、本控制价人防通风设备不包含空气放射性检测仪、空气染毒检测、空气质量检测；

11、本控制价控制室设备按照图纸计入；

12、本控制价电梯按照相当于或优于日立、奥的斯、迅达等一线品牌考虑；

13、本控制价抗震支架工程量暂估计入，结算时工程量按实调整；

14、本控制价不包含室外弱电智能化；

15、本控制价太阳能系统阳台壁挂式太阳能按照全费价 3125.48 元/户计入，屋顶光电分体式太阳能按照全费价 3879.90 元/户计入；

16、本控制价楼宇智能化按照全费价 8125000.00 元暂估计入；

17、其他事宜以图纸及答疑为准。

六、其它：

1、我公司向青岛开投隆胜置业有限公司出具该招标控制价报告一式陆份，这些报告由贵方使用；

2、其它未尽事宜可由各方协商解决。

七、附件

1、招标控制价成果文件

编制人：　　项目负责人：

中平建工程项目管理（山东）有限公司

2025 年 05 月 29 日

94084d6c-5467-4797-9734-083bc1fdb468

南下庄116亩地项目招标

工程量清单编制报告

【2025】ZPJ-QD-010号

青岛开投隆胜置业有限公司：

我公司接受委托，组建服务团队，根据贵方的需求，对南下庄116亩地项目招标清单进行编制。我们是依据建设部《建设工程造价咨询规范GB/T51095-2015》等国家及省颁发的有关工程造价的法律、法规及规定的程序、地方及贵方有关工程预结算规定要求进行编制的，现将编制情况报告如下：

940e34d0c-5467-4797-9734-0835c16db468

一、工程概况

1、工程名称：南下庄116亩地项目；

2、工程地点：青岛市西海岸新区辛安河北路，前湾港南路；

3、建设单位：青岛开投隆胜置业有限公司；

4、工程概况：本工程位于辛安河路北，前湾港南路，本工程总建筑面积189823.58m²，其中地上建筑面积117137.96m²（含不计容面积8693.41m²），地下建筑面积72685.62m²。本项目包括9栋4层住宅楼、8栋6层住宅楼、6栋10层住宅楼、6栋17层住宅楼、S1-S6为沿街商业、S7为两层配套商业、门卫及地下车库。多层住宅层高为3.15m，高层住宅楼层高3.10m；地下车库层高3.90-4.05m，夹层层高3.00-3.30m；

5、编制范围：图纸范围内的建筑、装饰、安装工程等，不包含标明“用户自理”、室外智能化工程、车库划线工程、商业光伏系统工程、有线电视工程、变配电室工程、燃气工程及室外工程。

二、编制原则

编制的原则是“独立、客观、公正、实事求是”，依法维护建设单位和施工单位的合法权益，执行预决算法则及建筑工程有关法规、经济管理文件。我们的责任是根据现有资料编制招标工程量清单，并发表我们的编制意见。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发〔2011〕3号）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

5、招标文件、招标图纸、市场价格信息、答疑文件及其他的相关资料等。

四、说明事项

通用说明：

1、本清单图纸标注“用户自理”内容均未计取。

土建专业：

1、本清单试验桩数量已按图纸设计数量计入清单内；

2、本清单土石方按全部弃置，回填全部按照外购土考虑，车库顶板回填标高扣除300mm种植土厚度；

3、本清单地基换填按暂估工程量5000.00m³计入，结算时工程量按实调整；

4、本清单人工清槽按照基底面积*0.3m计算；

5、本清单满堂基础侧面按240mm砖胎膜，砖胎膜内侧抹灰考虑，结算时以实际施工数量为准；

6、本清单二次结构（构造柱、圈梁、过梁、压顶、门槛等）均已按照图纸或者规范计入；

7、本清单包含所有的蓄水试验，蓄水高度满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算，其余零星部位未单列的在综合单价中考虑；

8、本清单外装饰暂估范围包含外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明等；

9、本清单室内精装工程暂估范围包含4层楼座一层边户210户型样板间一套，三四层边户210户型样板间一套，6层楼座下叠一二层170样板间一套，S6#商业入户大堂及社区中心；

10、本清单马凳按“几”字形状，比底板钢筋降低一个规格（若底板钢筋规格不同时，按其中规格大的钢筋降低一个规格计算），长度按底板厚度的2倍加200mm计算，按1个/㎡计入马凳筋工程量，结算时以实际为准；

11、本清单地下暗室内作增加费，均在相应清单综合单价中考虑；

12、本清单超高施工增加费，均在相应清单综合单价中考虑；

13、本清单塔吊按照6台次考虑，其中6层及以下楼座按2台次，10层及以上楼座按照4台次；施工电梯仅10层及17层楼座每楼计入1台次，结算时按实际施工方案

94084d6c-5467-4757-9734-083bc16db468

计取；

14、本清单混凝土外墙模板已计入，结算时以施工组织设计及实际确认为准；

15、本清单图纸中不明确或者有冲突的地方均按照答疑回复调整。

安装专业：

1、本清单水暖编制范围：住宅区域给排水从外墙 1.5m 算至末端（不包含卫生器具），采暖按照外墙 1.5m 至末端；商业给水按照外墙 1.5m 至卫生间预留阀门考虑，排水按照外墙 1.5m 至户内末端（不包含卫生器具）；

2、本清单强电编制范围：自变电站低压出线柜至各个末端设备平面图所示内容（不包含站内设备及电缆，不包含电表箱内电表，充电桩电表箱内电表），变配电站内线缆均按配电室半周长计入；

3、本清单不包含室外工程、燃气、商业光伏设备、柴油发电机组、有线电视、小区站内设备物业站内设备、住宅分体空调、住宅排气扇、换热站站内设备及其他图纸标注用户自理部分；

4、本清单充电桩桥架、电缆 100%配置到位，每个回路电缆至车位上方预留 5M 考虑，充电桩桩体用户自理；

5、本清单潜污泵控制箱、水泵控制箱安装费及设备费在相应泵类清单分项综合单价内综合考虑，不单独计取；

6、本清单管井内安装降效已综合考虑在各清单分项内，结算时不再调整；

7、本清单中管道安装预留孔洞及堵洞等工作内容已综合考虑在各清单分项内，结算时不再调整；

8、本清单商业部分灯具按照座灯头考虑，住宅内灯具按照图纸考虑，样板间不考虑照明灯具及开关插座；

9、本清单配电箱和风机支架，均综合考虑在各清单项内，不再单独考虑；

10、本清单人防通风设备不包含空气放射性检测仪、空气染毒检测、空气质量检测；

11、本清单控制室设备按照图纸计入；

12、本清单电梯按照相当于或优于日立、奥的斯、迅达等一线品牌考虑；

13、本清单抗震支架工程量暂估计入，结算时工程量按实调整；

14、本清单不包含室外弱电智能化；

15、本清单楼宇智能化按照暂估计入；

16、其他事宜以图纸及答疑为准。

0408d6c-5467-4757-9734-08e2bc1cdb468

六、其它：

1、我公司向青岛开投隆胜置业有限公司出具该招标工程量清单报告一式陆份，这些报告由贵方使用；

2、其它未尽事宜可由各方协商解决。

七、附件

1、招标工程量清单成果文件

编制人：　　项目负责人：

中平建工程项目管理（山东）有限公司

2025 年 05 月 29 日

94084d6c-5467-4797-9784-083bc16db468

工程材料品牌参照表(相当于或优于)

序号	材料项目	品牌或规格型号	部位
1	钢材	山东钢铁集团下属品牌（莱芜钢厂、 日照钢厂、济钢等）、永锋钢厂等同档次及以上品牌	
2	防水材料	东方雨虹、深圳卓宝、禹王、宇阳泽丽等同档次及以上品牌	
3	铝型材	南山、凤铝、中铝、亚铝、华健等同档次及以上品牌	门窗
4	玻璃	金晶、南玻、台玻、上海耀皮（耀皮）、信义集团（信义）等同档次及以上品牌	
5	五金配件	广东坚朗、广东合和，欧派克等同档次及以上品牌	
6	密封胶条	海达股份、新安东、瑞易得、奋发等同档次及以上品牌	
7	入户门	王力、步阳、盼盼、鲁班世家、浙江星月神等同档次及以上品牌	
8	防火门	王力、步阳、盼盼等同档次及以上品牌	
9	系统窗	易欧斯、格温特、轩尼斯、德才星光等同档次及以上品牌	
10	外墙真石漆	三棵树、立邦、亚士漆等同档次及以上品牌	
11	外墙涂料	多乐士，立邦、三棵树、杜邦、嘉宝莉等同档次及以上品牌	
12	太阳能	清华阳光、四季沐歌、力诺瑞特等同档次及以上品牌	
13	乳胶漆	华润、立邦、益群、多乐士、三棵树等同档次及以上品牌	
14	瓷砖	蒙娜丽莎、诺贝尔、冠珠等同档次及以上品牌	
	隔离开关	上海良信、惠州海格、上海依顿等同档次及以上品牌的中端系列	
	高低压避雷 器	宜宾志源、青岛天嘉、抚顺电瓷、南阳金冠等同档次及以上品牌	
	电力电缆/电线	汉河、远东、阳缆、上上等同档次及以上品牌	
	高压桥架	宇通、业之峰、丰华等同档次及以上品牌	
	冷缩终端头/肘型头	裕成富通、莱斯通、庆安信、沃尔、华鼎、新缆等同档次及以上品牌	
	断路器	上海人民电器、良信、施耐德等同档次及以上品牌	
	双电源、控制与保护开关	上海良信、常熟、罗格朗等同档次及以上品牌	
	智能仪表、 智能巡检柜	中正天华、山电科能、江苏渊阔等同档次及以上品牌	
	开关、插座	鸿雁、西蒙、TCL、公牛、松下等同档次及以上品牌	
	照明、消防、室外灯具	三雄极光、欧普、敏华、劳士、TCL 等同档次及以上品牌	
	智能疏散	紫光新锐、神州同飞、保定泰华等同档次及以上品牌	
15	消防报警 系统	北大青鸟、依爱、青岛鼎信等同档次及以上品牌	消防系 统
	电气火灾监	中正天华、江苏渊阔、山电科能等同档次及以上品牌	

	控、消防设备电源监控、防火门监控系统、空气质量监控系统、智能余压系统		
	抗震支架	固士盾、浮士德、安固士、安特利等同档次及以上品牌	
	给水、消防 用阀门	沪航阀门、联塑、埃美柯、远大阀门等同档次及以上品牌	
16	衬塑钢管、 镀锌钢管	金洲、天津友发、天津利达、正大制管、中财等同档次及以上品牌	给排水系统
17	塑料给排 水管	伟星、联塑、 日丰等同档次及以上品牌	
18	水泵/供水 设备	双轮、凯泉、上海瑞邦、南方泵业、连城、人民等同档次及以上品牌	
19	风机	新安特、惠创、双阳、亚太、金光等同档次及以上品牌	
20	分集水器	杰克龙、唯嘉、巨帆、永高、军星、沪航等同档次及以上品牌	采暖
21	暖气片	大工匠、澳柯玛、鑫华星、金茂源等同档次及以上品牌	
22	屋面瓦	曼宁家、瓦德、安厦、蝴蝶、荣冠、茗航等同档次及以上品牌	
23	低压桥架	淳泰、固德利、兴恒、丰华、宇通等同档次及以上品牌	
24	电梯	奥的斯、日立、迅达等同档次及以上品牌	

备注：在施工过程中如增加同档次及以上材料品牌，以甲方单位批复文件为准。为保证参照表中所列材料品牌的优越性，开投集团将根据市场情况对参照表中所列材料品牌进行实时更新与调整，各项目总包单位请以最新发布的参照表为准。

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

第六章　投标文件格式

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

1．法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

94084d6c-5467-4797-9734-083bc1

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人授权委托人身份证明

投　标　人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

3. 投标承诺书

致 （招标人）：

我公司参加 （项目名称） 投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业 绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同 意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般 为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、 或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标， 不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取 消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章， 而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的 项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日 止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部 门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截 止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的 法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年___月___日

9408406c-5467-4797-9791-083bc16db468

项目经理简介

姓　　名		年　　龄	
毕业院校			
毕业时间		专　　业	
职称（证号			
注册证书类别及			
上主要工作经历：			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表（均由主体库选取后系统自动生成，无需另行编制）

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

联合体协议书

致：招标人

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合 体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈 判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务， 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连 带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

成员名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

年 月 日

注：如为联合体投标，联合体牵头人及成员在本协议要求的位置盖章、签字或印章。

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1.我单位因**山东省公共信用综合评价结果为____级**，符合招标文件要求的差异化减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受**□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金**待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果及相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

94084d6c-5467-4797-9734-983b16d1468

承诺单位（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日期：　年　月　日

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人根据投标文件内容自行编制，排版应美观整洁、有利于成果文件的展示及表达，但不得出现可以识别投标人身份的内容。

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

1、投标函

投标函

致招标人：

1.我方已仔细研究了（项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以：单位名称：，项目经理姓名：，项目经理证书编号：，质量目标：，工 期：，总价：元，大写：元， 按照合同约定履行义务。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投 标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投 标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

-----以下非正文，投标文件编制时请勿复制！----

【投标函内容填写说明：投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函> 节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第 1 条内容，第 2 条及后续内容需投标人在系统 中自行编辑修改。】

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		
其中规费前合计			

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

附录一

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1#楼-1#土建工程-地下工程		0.00		
2	1#楼-1#土建工程-地上工程		0.00		
3	1#楼-1#安装工程-地下工程		0.00		
4	1#楼-1#安装工程-地上工程		0.00		
5	1#楼-1#专业工程暂估价		4390510.00		
6	2#楼-2#土建工程-地下工程		0.00		
7	2#楼-2#土建工程-地上工程		0.00		
8	2#楼-2#安装工程-地下工程		0.00		
9	2#楼-2#安装工程-地上工程		0.00		
10	2#楼-2#专业工程暂估价		3190520.00		
11	3#楼-3#土建工程-地下工程		0.00		
12	3#楼-3#土建工程-地上工程		0.00		
13	3#楼-3#安装工程-地下工程		0.00		
14	3#楼-3#安装工程-地上工程		0.00		
15	3#楼-3#专业工程暂估价		3190548.00		
16	4#楼-4#土建工程-地下工程		0.00		
17	4#楼-4#土建工程-地上工程		0.00		
18	4#楼-4#安装工程-地下工程		0.00		
19	4#楼-4#安装工程-地上工程		0.00		
20	4#楼-4#专业工程暂估价		3192283.00		
21	5#楼-5#土建工程-地下工程		0.00		
22	5#楼-5#土建工程-地上工程		0.00		
23	5#楼-5#安装工程-地下工程		0.00		
24	5#楼-5#安装工程-地上工程		0.00		
25	5#楼-5#专业工程暂估价		3192295.00		
26	6#楼-6#土建工程-地下工程		0.00		
27	6#楼-6#土建工程-地上工程		0.00		
28	6#楼-6#安装工程-地下工程		0.00		

0084d6c-5467-4797-9734-089bc16db468

工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
29	6#楼-6#安装工程-地上工程		0.00		
30	6#楼-6#专业工程暂估价		3192362.00		
31	7#楼-7#土建工程-地下工程		0.00		
32	7#楼-7#土建工程-地上工程		0.00		
33	7#楼-7#安装工程-地下工程		0.00		
34	7#楼-7#安装工程-地上工程		0.00		
35	7#楼-7#专业工程暂估价		3192283.00		
36	8#楼-8#土建工程-地下工程		0.00		
37	8#楼-8#土建工程-地上工程		0.00		
38	8#楼-8#安装工程-地下工程		0.00		
39	8#楼-8#安装工程-地上工程		0.00		
40	8#楼-8#专业工程暂估价		3192232.00		
41	9#楼-9#土建工程-地下工程		0.00		
42	9#楼-9#土建工程-地上工程		0.00		
43	9#楼-9#安装工程-地下工程		0.00		
44	9#楼-9#安装工程-地上工程		0.00		
45	9#楼-9#专业工程暂估价		3192328.00		
46	10#楼-10#土建工程-地下工程		0.00		
47	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入		0.00		
48	10#楼-10#安装工程-地下工程		0.00		
49	10#楼-10#安装工程-地上工程		0.00		
50	10#楼-10#专业工程暂估价		996363.00		
51	11#楼-11#土建工程-地下工程		0.00		
52	11#楼-11#土建工程-地上工程		0.00		
53	11#楼-11#安装工程-地下工程		0.00		
54	11#楼-11#安装工程-地上工程		0.00		
55	11#楼-11#专业工程暂估价		442868.00		
56	12#楼-12#土建工程-地下工程		0.00		

0084d6c-5467-4797-9734-089bc16db468

工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
57	12#楼-12#土建工程-地上工程		0.00		
58	12#楼-12#安装工程-地下工程		0.00		
59	12#楼-12#安装工程-地上工程		0.00		
60	12#楼-12#专业工程暂估价		2941368.00		
61	13#楼-13#土建工程-地下工程		0.00		
62	13#楼-13#土建工程-地上工程		0.00		
63	13#楼-13#安装工程-地下工程		0.00		
64	13#楼-13#安装工程-地上工程		0.00		
65	13#楼-13#专业工程暂估价		2590776.00		
66	14#楼-14#土建工程-地下工程		0.00		
67	14#楼-14#土建工程-地上工程		0.00		
68	14#楼-14#安装工程-地下工程		0.00		
69	14#楼-14#安装工程-地上工程		0.00		
70	14#楼-14#专业工程暂估价		3869352.00		
71	15#楼-15#土建工程-地下工程		0.00		
72	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入		0.00		
73	15#楼-15#安装工程-地下工程		0.00		
74	15#楼-15#安装工程-地上工程		0.00		
75	15#楼-15#专业工程暂估价		941013.00		
76	16#楼-16#土建工程-地下工程		0.00		
77	16#楼-16#土建工程-地上工程		0.00		
78	16#楼-16#安装工程-地下工程		0.00		
79	16#楼-16#安装工程-地上工程		0.00		
80	16#楼-16#专业工程暂估价		445363.00		
81	17#楼-17#土建工程-地下工程		0.00		
82	17#楼-17#土建工程-地上工程		0.00		
83	17#楼-17#安装工程-地下工程		0.00		
84	17#楼-17#安装工程-地上工程		0.00		

c1d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
85	17#楼-17#专业工程暂估价		3870858.00		
86	18#楼-18#土建工程-地下工程		0.00		
87	18#楼-18#土建工程-地上工程		0.00		
88	18#楼-18#安装工程-地下工程		0.00		
89	18#楼-18#安装工程-地上工程		0.00		
90	18#楼-18#专业工程暂估价		3869410.00		
91	19#楼-19#土建工程-地下工程		0.00		
92	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入		0.00		
93	19#楼-19#安装工程-地下工程		0.00		
94	19#楼-19#安装工程-地上工程		0.00		
95	19#楼-19#专业工程暂估价		950908.00		
96	20#楼-20#土建工程-地下工程		0.00		
97	20#楼-20#土建工程-地上工程		0.00		
98	20#楼-20#安装工程-地下工程		0.00		
99	20#楼-20#安装工程-地上工程		0.00		
100	20#楼-20#专业工程暂估价		442035.00		
101	21#楼-21#土建工程-地下工程		0.00		
102	21#楼-21#土建工程-地上工程		0.00		
103	21#楼-21#安装工程-地下工程		0.00		
104	21#楼-21#安装工程-地上工程		0.00		
105	21#楼-21#专业工程暂估价		2590229.00		
106	22#楼-22#土建工程-地下工程		0.00		
107	22#楼-22#土建工程-地上工程		0.00		
108	22#楼-22#安装工程-地下工程		0.00		
109	22#楼-22#安装工程-地上工程		0.00		
110	22#楼-22#专业工程暂估价		2590043.00		
111	23#楼-23#土建工程-地下工程		0.00		
112	23#楼-23#土建工程-地上工程		0.00		

c1084d6c-5467-4797-9734-08bbc16db468

工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
113	23#楼-23#安装工程-地下工程		0.00		
114	23#楼-23#安装工程-地上工程		0.00		
115	23#楼-23#专业工程暂估价		3868672.00		
116	24#楼-24#土建工程-地下工程		0.00		
117	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入		0.00		
118	24#楼-24#安装工程-地下工程		0.00		
119	24#楼-24#安装工程-地上工程		0.00		
120	24#楼-24#专业工程暂估价		954919.00		
121	25#楼-25#土建工程-地下工程		0.00		
122	25#楼-25#土建工程-地上工程		0.00		
123	25#楼-25#安装工程-地下工程		0.00		
124	25#楼-25#安装工程-地上工程		0.00		
125	25#楼-25#专业工程暂估价		440896.00		
126	26#楼-26#土建工程-地下工程		0.00		
127	26#楼-26#土建工程-地上工程		0.00		
128	26#楼-26#安装工程-地下工程		0.00		
129	26#楼-26#安装工程-地上工程		0.00		
130	26#楼-26#专业工程暂估价		912466.00		
131	27#楼-27#土建工程-地下工程		0.00		
132	27#楼-27#土建工程-地上工程		0.00		
133	27#楼-27#安装工程-地下工程		0.00		
134	27#楼-27#安装工程-地上工程		0.00		
135	27#楼-27#专业工程暂估价		910690.00		
136	28#楼-28#土建工程-地下工程		0.00		
137	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入		0.00		
138	28#楼-28#安装工程-地下工程		0.00		
139	28#楼-28#安装工程-地上工程		0.00		
140	28#楼-28#专业工程暂估价		955620.00		

c4004d6c-5467-4797-9734-089bc16db468

工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
141	29#楼-29#土建工程-地下工程		0.00		
142	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入		0.00		
143	29#楼-29#安装工程-地下工程		0.00		
144	29#楼-29#安装工程-地上工程		0.00		
145	29#楼-29#专业工程暂估价		959420.00		
146	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程		0.00		
147	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程		0.00		
148	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价		1505360.00		
149	地下车库-人防车库-人防工程土建工程		0.00		
150	地下车库-人防车库-人防车库安装工程		0.00		
151	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价		434790.00		
152	S1#商业-S1#土建工程		0.00		
153	S1#商业-S1#安装工程		0.00		
154	S1#商业-S1#专业工程暂估价		642177.00		
155	S2#商业-S2#土建工程		0.00		
156	S2#商业-S2#安装工程		0.00		
157	S2#商业-S2#专业工程暂估价		335259.00		
158	S3#商业-S3#土建工程		0.00		
159	S3#商业-S3#安装工程		0.00		
160	S3#商业-S3#专业工程暂估价		700466.00		
161	S4#商业-S4#土建工程		0.00		
162	S4#商业-S4#安装工程		0.00		
163	S4#商业-S4#专业工程暂估价		1061866.00		
164	S5#商业-S5#土建工程		0.00		
165	S5#商业-S5#安装工程		0.00		
166	S5#商业-S5#专业工程暂估价		1679570.00		

0a4a0e6c-5467-4797-9734-083bc16db468

工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
167	S6#商业-S6#土建工程		0.00		
168	S6#商业-S6#安装工程		0.00		
169	S6#商业-S6#专业工程暂估价		3846515.00		
170	S7#商业-S7#土建工程		0.00		
171	S7#商业-S7#安装工程		0.00		
172	S7#商业-S7#专业工程暂估价		2290367.00		
合计			77965000.00		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第1页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1#楼-1#土建工程-地下工程		0.00		
2	建筑工程 地下		0.00		
3	装饰工程 地下		0.00		
4	1#楼-1#土建工程-地上工程		0.00		
5	建筑工程 地上		0.00		
6	装饰工程 地上		0.00		
7	1#楼-1#安装工程-地下工程		0.00		
8	采暖工程		0.00		
9	消防工程		0.00		
10	强电工程		0.00		
11	给排水工程		0.00		
12	抗震支架工程		0.00		
13	1#楼-1#安装工程-地上工程		0.00		
14	采暖工程		0.00		
15	消防工程		0.00		
16	强电工程		0.00		
17	给排水工程		0.00		
18	通风空调工程		0.00		
19	电梯工程		0.00		
20	太阳能工程		0.00		
21	抗震支架工程		0.00		
22	1#楼-1#专业工程暂估价		4390510.00		
23	1#专业工程暂估价		4390510.00		
24	2#楼-2#土建工程-地下工程		0.00		
25	建筑工程 地下		0.00		
26	装饰工程 地下		0.00		
27	2#楼-2#土建工程-地上工程		0.00		
28	建筑工程 地上		0.00		
29	装饰工程 地上		0.00		
30	2#楼-2#安装工程-地下工程		0.00		
31	采暖工程		0.00		
32	消防工程		0.00		
33	强电工程		0.00		
34	给排水工程		0.00		
35	抗震支架工程		0.00		
36	2#楼-2#安装工程-地上工程		0.00		
37	采暖工程		0.00		
38	消防工程		0.00		
39	强电工程		0.00		
40	给排水工程		0.00		
41	通风空调工程		0.00		
42	电梯工程		0.00		
43	太阳能工程		0.00		
44	抗震支架工程		0.00		
45	2#楼-2#专业工程暂估价		3190520.00		
46	2#专业工程暂估价		3190520.00		

0a08-d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第2页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
47	3#楼-3#土建工程-地下工程		0.00		
48	建筑工程 地下		0.00		
49	装饰工程 地下		0.00		
50	3#楼-3#土建工程-地上工程		0.00		
51	建筑工程 地上		0.00		
52	装饰工程 地上		0.00		
53	3#楼-3#安装工程-地下工程		0.00		
54	采暖工程		0.00		
55	消防工程		0.00		
56	强电工程		0.00		
57	给排水工程		0.00		
58	抗震支架工程		0.00		
59	3#楼-3#安装工程-地上工程		0.00		
60	采暖工程		0.00		
61	消防工程		0.00		
62	强电工程		0.00		
63	给排水工程		0.00		
64	通风空调工程		0.00		
65	电梯工程		0.00		
66	太阳能工程		0.00		
67	抗震支架工程		0.00		
68	3#楼-3#专业工程暂估价		3190548.00		
69	3#专业工程暂估价		3190548.00		
70	4#楼-4#土建工程-地下工程		0.00		
71	建筑工程 地下		0.00		
72	装饰工程 地下		0.00		
73	4#楼-4#土建工程-地上工程		0.00		
74	建筑工程 地上		0.00		
75	装饰工程 地上		0.00		
76	4#楼-4#安装工程-地下工程		0.00		
77	采暖工程		0.00		
78	消防工程		0.00		
79	强电工程		0.00		
80	给排水工程		0.00		
81	抗震支架工程		0.00		
82	4#楼-4#安装工程-地上工程		0.00		
83	采暖工程		0.00		
84	消防工程		0.00		
85	强电工程		0.00		
86	给排水工程		0.00		
87	通风空调工程		0.00		
88	电梯工程		0.00		
89	太阳能工程		0.00		
90	抗震支架工程		0.00		
91	4#楼-4#专业工程暂估价		3192283.00		
92	4#专业工程暂估价		3192283.00		

9d6d-d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
93	5#楼-5#土建工程-地下工程		0.00		
94	建筑工程 地下		0.00		
95	装饰工程 地下		0.00		
96	5#楼-5#土建工程-地上工程		0.00		
97	建筑工程 地上		0.00		
98	装饰工程 地上		0.00		
99	5#楼-5#安装工程-地下工程		0.00		
100	采暖工程		0.00		
101	消防工程		0.00		
102	强电工程		0.00		
103	给排水工程		0.00		
104	抗震支架工程		0.00		
105	5#楼-5#安装工程-地上工程		0.00		
106	采暖工程		0.00		
107	消防工程		0.00		
108	强电工程		0.00		
109	给排水工程		0.00		
110	通风空调工程		0.00		
111	电梯工程		0.00		
112	太阳能工程		0.00		
113	抗震支架工程		0.00		
114	5#楼-5#专业工程暂估价		3192295.00		
115	5#专业工程暂估价		3192295.00		
116	6#楼-6#土建工程-地下工程		0.00		
117	建筑工程 地下		0.00		
118	装饰工程 地下		0.00		
119	6#楼-6#土建工程-地上工程		0.00		
120	建筑工程 地上		0.00		
121	装饰工程 地上		0.00		
122	6#楼-6#安装工程-地下工程		0.00		
123	采暖工程		0.00		
124	消防工程		0.00		
125	强电工程		0.00		
126	给排水工程		0.00		
127	抗震支架工程		0.00		
128	6#楼-6#安装工程-地上工程		0.00		
129	采暖工程		0.00		
130	消防工程		0.00		
131	强电工程		0.00		
132	给排水工程		0.00		
133	通风空调工程		0.00		
134	电梯工程		0.00		
135	太阳能工程		0.00		
136	抗震支架工程		0.00		
137	6#楼-6#专业工程暂估价		3192362.00		
138	6#专业工程暂估价		3192362.00		

04d6d6c-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第4页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
139	7#楼-7#土建工程-地下工程		0.00		
140	建筑工程 地下		0.00		
141	装饰工程 地下		0.00		
142	7#楼-7#土建工程-地上工程		0.00		
143	建筑工程 地上		0.00		
144	装饰工程 地上		0.00		
145	7#楼-7#安装工程-地下工程		0.00		
146	采暖工程		0.00		
147	消防工程		0.00		
148	强电工程		0.00		
149	给排水工程		0.00		
150	抗震支架工程		0.00		
151	7#楼-7#安装工程-地上工程		0.00		
152	采暖工程		0.00		
153	消防工程		0.00		
154	强电工程		0.00		
155	给排水工程		0.00		
156	通风空调工程		0.00		
157	电梯工程		0.00		
158	太阳能工程		0.00		
159	抗震支架工程		0.00		
160	7#楼-7#专业工程暂估价		3192283.00		
161	7#专业工程暂估价		3192283.00		
162	8#楼-8#土建工程-地下工程		0.00		
163	建筑工程 地下		0.00		
164	装饰工程 地下		0.00		
165	8#楼-8#土建工程-地上工程		0.00		
166	建筑工程 地上		0.00		
167	装饰工程 地上		0.00		
168	8#楼-8#安装工程-地下工程		0.00		
169	采暖工程		0.00		
170	消防工程		0.00		
171	强电工程		0.00		
172	给排水工程		0.00		
173	抗震支架工程		0.00		
174	8#楼-8#安装工程-地上工程		0.00		
175	采暖工程		0.00		
176	消防工程		0.00		
177	强电工程		0.00		
178	给排水工程		0.00		
179	通风空调工程		0.00		
180	电梯工程		0.00		
181	太阳能工程		0.00		
182	抗震支架工程		0.00		
183	8#楼-8#专业工程暂估价		3192232.00		
184	8#专业工程暂估价		3192232.00		

04e8-d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第5页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
185	9#楼-9#土建工程-地下工程		0.00		
186	建筑工程 地下		0.00		
187	装饰工程 地下		0.00		
188	9#楼-9#土建工程-地上工程		0.00		
189	建筑工程 地上		0.00		
190	装饰工程 地上		0.00		
191	9#楼-9#安装工程-地下工程		0.00		
192	采暖工程		0.00		
193	消防工程		0.00		
194	强电工程		0.00		
195	给排水工程		0.00		
196	抗震支架工程		0.00		
197	9#楼-9#安装工程-地上工程		0.00		
198	采暖工程		0.00		
199	消防工程		0.00		
200	强电工程		0.00		
201	给排水工程		0.00		
202	通风空调工程		0.00		
203	电梯工程		0.00		
204	太阳能工程		0.00		
205	抗震支架工程		0.00		
206	9#楼-9#专业工程暂估价		3192328.00		
207	9#专业工程暂估价		3192328.00		
208	10#楼-10#土建工程-地下工程		0.00		
209	建筑工程 地下		0.00		
210	装饰工程 地下		0.00		
211	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入		0.00		
212	建筑工程 地上		0.00		
213	装饰工程 地上		0.00		
214	10#楼-10#安装工程-地下工程		0.00		
215	采暖工程		0.00		
216	通风空调工程		0.00		
217	消防工程		0.00		
218	强电工程		0.00		
219	给排水工程		0.00		
220	抗震支架工程		0.00		
221	10#楼-10#安装工程-地上工程		0.00		
222	通风空调工程		0.00		
223	采暖工程		0.00		
224	消防工程		0.00		
225	强电工程		0.00		
226	给排水工程		0.00		
227	电梯工程		0.00		
228	太阳能工程		0.00		
229	外排雨水管		0.00		
230	抗震支架工程		0.00		

04f8d6c-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第6页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
231	10#楼-10#专业工程暂估价		996363.00		
232	10#专业工程暂估价		996363.00		
233	11#楼-11#土建工程-地下工程		0.00		
234	建筑工程 地下		0.00		
235	装饰工程 地下		0.00		
236	11#楼-11#土建工程-地上工程		0.00		
237	建筑工程 地上		0.00		
238	装饰工程 地上		0.00		
239	11#楼-11#安装工程-地下工程		0.00		
240	强电工程		0.00		
241	消防工程		0.00		
242	给排水工程		0.00		
243	采暖工程		0.00		
244	通风空调工程		0.00		
245	抗震支架工程		0.00		
246	11#楼-11#安装工程-地上工程		0.00		
247	强电工程		0.00		
248	消防工程		0.00		
249	给排水工程		0.00		
250	采暖工程		0.00		
251	通风空调工程		0.00		
252	电梯工程		0.00		
253	太阳能工程		0.00		
254	外排雨水管		0.00		
255	抗震支架工程		0.00		
256	11#楼-11#专业工程暂估价		442868.00		
257	11#专业工程暂估价		442868.00		
258	12#楼-12#土建工程-地下工程		0.00		
259	建筑工程 地下		0.00		
260	装饰工程 地下		0.00		
261	12#楼-12#土建工程-地上工程		0.00		
262	建筑工程 地上		0.00		
263	装饰工程 地上		0.00		
264	12#楼-12#安装工程-地下工程		0.00		
265	强电工程		0.00		
266	消防工程		0.00		
267	给排水工程		0.00		
268	采暖工程		0.00		
269	抗震支架工程		0.00		
270	12#楼-12#安装工程-地上工程		0.00		
271	强电工程		0.00		
272	消防工程		0.00		
273	给排水工程		0.00		
274	采暖工程		0.00		
275	电梯工程		0.00		
276	通风空调工程		0.00		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第7页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
277	太阳能工程		0.00		
278	外排雨水管		0.00		
279	抗震支架工程		0.00		
280	12#楼-12#专业工程暂估价		2941368.00		
281	12#专业工程暂估价		2941368.00		
282	13#楼-13#土建工程-地下工程		0.00		
283	建筑工程 地下		0.00		
284	装饰工程 地下		0.00		
285	13#楼-13#土建工程-地上工程		0.00		
286	建筑工程 地上		0.00		
287	装饰工程 地上		0.00		
288	13#楼-13#安装工程-地下工程		0.00		
289	强电工程		0.00		
290	消防工程		0.00		
291	给排水工程		0.00		
292	采暖工程		0.00		
293	抗震支架工程		0.00		
294	13#楼-13#安装工程-地上工程		0.00		
295	强电工程		0.00		
296	消防工程		0.00		
297	给排水工程		0.00		
298	采暖工程		0.00		
299	电梯工程		0.00		
300	通风空调工程		0.00		
301	太阳能工程		0.00		
302	外排雨水管		0.00		
303	抗震支架工程		0.00		
304	13#楼-13#专业工程暂估价		2590776.00		
305	13#专业工程暂估价		2590776.00		
306	14#楼-14#土建工程-地下工程		0.00		
307	建筑工程 地下		0.00		
308	装饰工程 地下		0.00		
309	14#楼-14#土建工程-地上工程		0.00		
310	建筑工程 地上		0.00		
311	装饰工程 地上		0.00		
312	14#楼-14#安装工程-地下工程		0.00		
313	强电工程		0.00		
314	消防工程		0.00		
315	给排水工程		0.00		
316	采暖工程		0.00		
317	抗震支架工程		0.00		
318	14#楼-14#安装工程-地上工程		0.00		
319	强电工程		0.00		
320	消防工程		0.00		
321	给排水工程		0.00		
322	采暖工程		0.00		

04e8d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第8页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
323	通风空调工程		0.00		
324	电梯工程		0.00		
325	太阳能工程		0.00		
326	外排雨水管		0.00		
327	抗震支架工程		0.00		
328	14#楼-14#专业工程暂估价		3869352.00		
329	14#专业工程暂估价		3869352.00		
330	15#楼-15#土建工程-地下工程		0.00		
331	建筑工程 地下		0.00		
332	装饰工程 地下		0.00		
333	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入		0.00		
334	建筑工程 地上		0.00		
335	装饰工程 地上		0.00		
336	15#楼-15#安装工程-地下工程		0.00		
337	通风空调工程		0.00		
338	消防工程		0.00		
339	强电工程		0.00		
340	采暖工程		0.00		
341	给排水工程		0.00		
342	抗震支架工程		0.00		
343	15#楼-15#安装工程-地上工程		0.00		
344	通风空调工程		0.00		
345	消防工程		0.00		
346	强电工程		0.00		
347	采暖工程		0.00		
348	给排水工程		0.00		
349	电梯工程		0.00		
350	太阳能工程		0.00		
351	外排雨水管		0.00		
352	抗震支架工程		0.00		
353	15#楼-15#专业工程暂估价		941013.00		
354	15#专业工程暂估价		941013.00		
355	16#楼-16#土建工程-地下工程		0.00		
356	建筑工程 地下		0.00		
357	装饰工程 地下		0.00		
358	16#楼-16#土建工程-地上工程		0.00		
359	建筑工程 地上		0.00		
360	装饰工程 地上		0.00		
361	16#楼-16#安装工程-地下工程		0.00		
362	强电工程		0.00		
363	消防工程		0.00		
364	给排水工程		0.00		
365	采暖工程		0.00		
366	通风空调工程		0.00		
367	抗震支架工程		0.00		
368	16#楼-16#安装工程-地上工程		0.00		

94384d6c-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
369	强电工程		0.00		
370	消防工程		0.00		
371	给排水工程		0.00		
372	采暖工程		0.00		
373	通风空调工程		0.00		
374	电梯工程		0.00		
375	太阳能工程		0.00		
376	外排雨水管		0.00		
377	抗震支架工程		0.00		
378	16#楼-16#专业工程暂估价		445363.00		
379	16#专业工程暂估价		445363.00		
380	17#楼-17#土建工程-地下工程		0.00		
381	建筑工程 地下		0.00		
382	装饰工程 地下		0.00		
383	17#楼-17#土建工程-地上工程		0.00		
384	建筑工程 地上		0.00		
385	装饰工程 地上		0.00		
386	17#楼-17#安装工程-地下工程		0.00		
387	强电工程		0.00		
388	消防工程		0.00		
389	给排水工程		0.00		
390	采暖工程		0.00		
391	抗震支架工程		0.00		
392	17#楼-17#安装工程-地上工程		0.00		
393	强电工程		0.00		
394	消防工程		0.00		
395	给排水工程		0.00		
396	采暖工程		0.00		
397	通风空调工程		0.00		
398	电梯工程		0.00		
399	太阳能工程		0.00		
400	外排雨水管		0.00		
401	抗震支架工程		0.00		
402	17#楼-17#专业工程暂估价		3870858.00		
403	17#专业工程暂估价		3870858.00		
404	18#楼-18#土建工程-地下工程		0.00		
405	建筑工程 地下		0.00		
406	装饰工程 地下		0.00		
407	18#楼-18#土建工程-地上工程		0.00		
408	建筑工程 地上		0.00		
409	装饰工程 地上		0.00		
410	18#楼-18#安装工程-地下工程		0.00		
411	强电工程		0.00		
412	消防工程		0.00		
413	给排水工程		0.00		
414	采暖工程		0.00		

04f8d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第10页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
415	抗震支架工程		0.00		
416	18#楼-18#安装工程-地上工程		0.00		
417	强电工程		0.00		
418	消防工程		0.00		
419	给排水工程		0.00		
420	采暖工程		0.00		
421	通风空调工程		0.00		
422	电梯工程		0.00		
423	太阳能工程		0.00		
424	外排雨水管		0.00		
425	抗震支架工程		0.00		
426	18#楼-18#专业工程暂估价		3869410.00		
427	18#专业工程暂估价		3869410.00		
428	19#楼-19#土建工程-地下工程		0.00		
429	建筑工程 地下		0.00		
430	装饰工程 地下		0.00		
431	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入		0.00		
432	建筑工程 地上		0.00		
433	装饰工程 地上		0.00		
434	19#楼-19#安装工程-地下工程		0.00		
435	通风空调工程		0.00		
436	消防工程		0.00		
437	强电工程		0.00		
438	采暖工程		0.00		
439	给排水工程		0.00		
440	抗震支架工程		0.00		
441	19#楼-19#安装工程-地上工程		0.00		
442	通风空调工程		0.00		
443	消防工程		0.00		
444	强电工程		0.00		
445	采暖工程		0.00		
446	给排水工程		0.00		
447	电梯工程		0.00		
448	太阳能工程		0.00		
449	外排雨水管		0.00		
450	抗震支架工程		0.00		
451	19#楼-19#专业工程暂估价		950908.00		
452	19#专业工程暂估价		950908.00		
453	20#楼-20#土建工程-地下工程		0.00		
454	建筑工程 地下		0.00		
455	装饰工程 地下		0.00		
456	20#楼-20#土建工程-地上工程		0.00		
457	建筑工程 地上		0.00		
458	装饰工程 地上		0.00		
459	20#楼-20#安装工程-地下工程		0.00		
460	强电工程		0.00		

04e4d6-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第11页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
461	消防工程		0.00		
462	给排水工程		0.00		
463	采暖工程		0.00		
464	通风空调工程		0.00		
465	抗震支架工程		0.00		
466	20#楼-20#安装工程-地上工程		0.00		
467	强电工程		0.00		
468	消防工程		0.00		
469	给排水工程		0.00		
470	采暖工程		0.00		
471	通风空调工程		0.00		
472	电梯工程		0.00		
473	太阳能工程		0.00		
474	外排雨水管		0.00		
475	抗震支架工程		0.00		
476	20#楼-20#专业工程暂估价		442035.00		
477	20#专业工程暂估价		442035.00		
478	21#楼-21#土建工程-地下工程		0.00		
479	建筑工程 地下		0.00		
480	装饰工程 地下		0.00		
481	21#楼-21#土建工程-地上工程		0.00		
482	建筑工程 地上		0.00		
483	装饰工程 地上		0.00		
484	21#楼-21#安装工程-地下工程		0.00		
485	强电工程		0.00		
486	消防工程		0.00		
487	给排水工程		0.00		
488	采暖工程		0.00		
489	抗震支架工程		0.00		
490	21#楼-21#安装工程-地上工程		0.00		
491	强电工程		0.00		
492	消防工程		0.00		
493	给排水工程		0.00		
494	采暖工程		0.00		
495	通风空调工程		0.00		
496	电梯工程		0.00		
497	太阳能工程		0.00		
498	外排雨水管		0.00		
499	抗震支架工程		0.00		
500	21#楼-21#专业工程暂估价		2590229.00		
501	21#专业工程暂估价		2590229.00		
502	22#楼-22#土建工程-地下工程		0.00		
503	建筑工程 地下		0.00		
504	装饰工程 地下		0.00		
505	22#楼-22#土建工程-地上工程		0.00		
506	建筑工程 地上		0.00		

04e1466c-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第12页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
507	装饰工程 地上		0.00		
508	22#楼-22#安装工程-地下工程		0.00		
509	强电工程		0.00		
510	消防工程		0.00		
511	给排水工程		0.00		
512	采暖工程		0.00		
513	抗震支架工程		0.00		
514	22#楼-22#安装工程-地上工程		0.00		
515	强电工程		0.00		
516	消防工程		0.00		
517	给排水工程		0.00		
518	采暖工程		0.00		
519	通风空调工程		0.00		
520	电梯工程		0.00		
521	太阳能工程		0.00		
522	外排雨水管		0.00		
523	抗震支架工程		0.00		
524	22#楼-22#专业工程暂估价		2590043.00		
525	22#专业工程暂估价		2590043.00		
526	23#楼-23#土建工程-地下工程		0.00		
527	建筑工程 地下		0.00		
528	装饰工程 地下		0.00		
529	23#楼-23#土建工程-地上工程		0.00		
530	建筑工程 地上		0.00		
531	装饰工程 地上		0.00		
532	23#楼-23#安装工程-地下工程		0.00		
533	强电工程		0.00		
534	消防工程		0.00		
535	给排水工程		0.00		
536	采暖工程		0.00		
537	抗震支架工程		0.00		
538	23#楼-23#安装工程-地上工程		0.00		
539	强电工程		0.00		
540	消防工程		0.00		
541	给排水工程		0.00		
542	采暖工程		0.00		
543	通风空调工程		0.00		
544	电梯工程		0.00		
545	太阳能工程		0.00		
546	外排雨水管		0.00		
547	抗震支架工程		0.00		
548	23#楼-23#专业工程暂估价		3868672.00		
549	23#专业工程暂估价		3868672.00		
550	24#楼-24#土建工程-地下工程		0.00		
551	建筑工程 地下		0.00		
552	装饰工程 地下		0.00		

9d6d6c-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第13页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
553	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入		0.00		
554	建筑工程 地上		0.00		
555	装饰工程 地上		0.00		
556	24#楼-24#安装工程-地下工程		0.00		
557	通风空调工程		0.00		
558	消防工程		0.00		
559	强电工程		0.00		
560	采暖工程		0.00		
561	给排水工程		0.00		
562	抗震支架工程		0.00		
563	24#楼-24#安装工程-地上工程		0.00		
564	通风空调工程		0.00		
565	消防工程		0.00		
566	强电工程		0.00		
567	采暖工程		0.00		
568	给排水工程		0.00		
569	电梯工程		0.00		
570	太阳能工程		0.00		
571	外排雨水管		0.00		
572	抗震支架工程		0.00		
573	24#楼-24#专业工程暂估价		954919.00		
574	24#专业工程暂估价		954919.00		
575	25#楼-25#土建工程-地下工程		0.00		
576	建筑工程 地下		0.00		
577	装饰工程 地下		0.00		
578	25#楼-25#土建工程-地上工程		0.00		
579	建筑工程 地上		0.00		
580	装饰工程 地上		0.00		
581	25#楼-25#安装工程-地下工程		0.00		
582	强电工程		0.00		
583	消防工程		0.00		
584	给排水工程		0.00		
585	采暖工程		0.00		
586	通风空调工程		0.00		
587	抗震支架工程		0.00		
588	25#楼-25#安装工程-地上工程		0.00		
589	强电工程		0.00		
590	消防工程		0.00		
591	给排水工程		0.00		
592	采暖工程		0.00		
593	通风空调工程		0.00		
594	电梯工程		0.00		
595	太阳能工程		0.00		
596	外排雨水管		0.00		
597	抗震支架工程		0.00		
598	25#楼-25#专业工程暂估价		440896.00		

94-54d6c-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第14页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
599	25#专业工程暂估价		440896.00		
600	26#楼-26#土建工程-地下工程		0.00		
601	建筑工程 地下		0.00		
602	装饰工程 地下		0.00		
603	26#楼-26#土建工程-地上工程		0.00		
604	建筑工程 地上		0.00		
605	装饰工程 地上		0.00		
606	26#楼-26#安装工程-地下工程		0.00		
607	强电工程		0.00		
608	消防工程		0.00		
609	给排水工程		0.00		
610	采暖工程		0.00		
611	通风空调工程		0.00		
612	抗震支架工程		0.00		
613	26#楼-26#安装工程-地上工程		0.00		
614	强电工程		0.00		
615	消防工程		0.00		
616	给排水工程		0.00		
617	采暖工程		0.00		
618	通风空调工程		0.00		
619	电梯工程		0.00		
620	太阳能工程		0.00		
621	外排雨水管		0.00		
622	抗震支架工程		0.00		
623	26#楼-26#专业工程暂估价		912466.00		
624	26#专业工程暂估价		912466.00		
625	27#楼-27#土建工程-地下工程		0.00		
626	建筑工程 地下		0.00		
627	装饰工程 地下		0.00		
628	27#楼-27#土建工程-地上工程		0.00		
629	建筑工程 地上		0.00		
630	装饰工程 地上		0.00		
631	27#楼-27#安装工程-地下工程		0.00		
632	强电工程		0.00		
633	消防工程		0.00		
634	给排水工程		0.00		
635	采暖工程		0.00		
636	通风空调工程		0.00		
637	抗震支架工程		0.00		
638	27#楼-27#安装工程-地上工程		0.00		
639	强电工程		0.00		
640	消防工程		0.00		
641	给排水工程		0.00		
642	采暖工程		0.00		
643	通风空调工程		0.00		
644	电梯工程		0.00		

9e0d4d6c-5467-4797-9734-083fc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第15页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
645	太阳能工程		0.00		
646	外排雨水管		0.00		
647	抗震支架工程		0.00		
648	27#楼-27#专业工程暂估价		910690.00		
649	27#专业工程暂估价		910690.00		
650	28#楼-28#土建工程-地下工程		0.00		
651	建筑工程 地下		0.00		
652	装饰工程 地下		0.00		
653	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入		0.00		
654	建筑工程 地上		0.00		
655	装饰工程 地上		0.00		
656	28#楼-28#安装工程-地下工程		0.00		
657	通风空调工程		0.00		
658	消防工程		0.00		
659	强电工程		0.00		
660	采暖工程		0.00		
661	给排水工程		0.00		
662	抗震支架工程		0.00		
663	28#楼-28#安装工程-地上工程		0.00		
664	通风空调工程		0.00		
665	消防工程		0.00		
666	强电工程		0.00		
667	采暖工程		0.00		
668	给排水工程		0.00		
669	电梯工程		0.00		
670	太阳能工程		0.00		
671	外排雨水管		0.00		
672	抗震支架工程		0.00		
673	28#楼-28#专业工程暂估价		955620.00		
674	28#专业工程暂估价		955620.00		
675	29#楼-29#土建工程-地下工程		0.00		
676	建筑工程 地下		0.00		
677	装饰工程 地下		0.00		
678	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入		0.00		
679	建筑工程 地上		0.00		
680	装饰工程 地上		0.00		
681	29#楼-29#安装工程-地下工程		0.00		
682	通风空调工程		0.00		
683	消防工程		0.00		
684	强电工程		0.00		
685	采暖工程		0.00		
686	给排水工程		0.00		
687	抗震支架工程		0.00		
688	29#楼-29#安装工程-地上工程		0.00		
689	通风空调工程		0.00		
690	消防工程		0.00		

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第16页 共18页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
691	强电工程		0.00		
692	采暖工程		0.00		
693	给排水工程		0.00		
694	电梯工程		0.00		
695	太阳能工程		0.00		
696	外排雨水管		0.00		
697	抗震支架工程		0.00		
698	29#楼-29#专业工程暂估价		959420.00		
699	29#专业工程暂估价		959420.00		
700	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程		0.00		
701	建筑工程 非人防		0.00		
702	装饰工程 非人防		0.00		
703	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程		0.00		
704	强电工程		0.00		
705	消防工程		0.00		
706	通风空调工程		0.00		
707	给排水工程		0.00		
708	采暖工程		0.00		
709	抗震支架工程		0.00		
710	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价		1505360.00		
711	非人防车库专业工程暂估价		1505360.00		
712	地下车库-人防车库-人防工程土建工程		0.00		
713	建筑工程 人防		0.00		
714	装饰工程 人防		0.00		
715	地下车库-人防车库-人防车库安装工程		0.00		
716	强电工程		0.00		
717	消防工程		0.00		
718	给排水工程		0.00		
719	通风空调工程		0.00		
720	抗震支架工程		0.00		
721	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价		434790.00		
722	人防车库专业工程暂估价		434790.00		
723	S1#商业-S1#土建工程		0.00		
724	建筑工程		0.00		
725	装饰工程		0.00		
726	S1#商业-S1#安装工程		0.00		
727	给排水工程		0.00		
728	通风空调工程		0.00		
729	消防工程		0.00		
730	强电工程		0.00		
731	S1#商业-S1#专业工程暂估价		642177.00		
732	S1#专业工程暂估价		642177.00		

f0064d6c-5467-4797-9734-0831c16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
733	S2#商业-S2#土建工程		0.00		
734	建筑工程		0.00		
735	装饰工程		0.00		
736	S2#商业-S2#安装工程		0.00		
737	给排水工程		0.00		
738	消防工程		0.00		
739	通风空调工程		0.00		
740	强电工程		0.00		
741	S2#商业-S2#专业工程暂估价		335259.00		
742	S2#专业工程暂估价		335259.00		
743	S3#商业-S3#土建工程		0.00		
744	建筑工程		0.00		
745	装饰工程		0.00		
746	S3#商业-S3#安装工程		0.00		
747	给排水工程		0.00		
748	通风空调工程		0.00		
749	消防工程		0.00		
750	强电工程		0.00		
751	S3#商业-S3#专业工程暂估价		700466.00		
752	S3#专业工程暂估价		700466.00		
753	S4#商业-S4#土建工程		0.00		
754	建筑工程		0.00		
755	装饰工程		0.00		
756	S4#商业-S4#安装工程		0.00		
757	强电工程		0.00		
758	消防工程		0.00		
759	给排水工程		0.00		
760	通风空调工程		0.00		
761	S4#商业-S4#专业工程暂估价		1061866.00		
762	S4#专业工程暂估价		1061866.00		
763	S5#商业-S5#土建工程		0.00		
764	建筑工程		0.00		
765	装饰工程		0.00		
766	S5#商业-S5#安装工程		0.00		
767	强电工程		0.00		
768	消防工程		0.00		
769	给排水工程		0.00		
770	通风空调工程		0.00		
771	S5#商业-S5#专业工程暂估价		1679570.00		
772	S5#专业工程暂估价		1679570.00		
773	S6#商业-S6#土建工程		0.00		
774	建筑工程		0.00		
775	装饰工程		0.00		
776	S6#商业-S6#安装工程		0.00		
777	强电工程		0.00		
778	消防工程		0.00		

04884d6c-5467-4797-9734-08d5c16db468

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
779	给排水工程		0.00		
780	通风空调工程		0.00		
781	电梯工程		0.00		
782	S6#商业-S6#专业工程暂估价		3846515.00		
783	S6#专业工程暂估价		3846515.00		
784	S7#商业-S7#土建工程		0.00		
785	建筑工程		0.00		
786	装饰工程		0.00		
787	S7#商业-S7#安装工程		0.00		
788	强电工程		0.00		
789	消防工程		0.00		
790	给排水工程		0.00		
791	通风空调工程		0.00		
792	S7#商业-S7#专业工程暂估价		2290367.00		
793	S7#专业工程暂估价		2290367.00		
合计			77965000.00		

94084d6c-5467-4797-9734-083fc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	1#楼-1#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	地基处理工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	1#楼-1#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9f5e3166-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	1#楼-1#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9f04dc-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#楼-1#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9f0d4d0e-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#楼-1#专业工程暂估价		
	1#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9d0d166c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	2#楼-2#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	地基处理工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9bb0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	2#楼-2#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	2#楼-2#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f6f16d5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#楼-2#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9d0c1606-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f924dc-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#楼-2#专业工程暂估价		
	2#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9bc1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	3#楼-3#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	地基处理工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f8d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	3#楼-3#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		

9fbf46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	3#楼-3#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9f0d4d0e-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第20页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9b0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	3#楼-3#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9f9240d-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9f3d4dc-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9dd4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	3#楼-3#专业工程暂估价		
	3#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9f5e3166-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	4#楼-4#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9f6fdd3e-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	4#楼-4#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9f0d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	4#楼-4#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9[illegible]4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9f3f466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	4#楼-4#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0e16d2-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第33页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	4#楼-4#专业工程暂估价		
	4#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9[illegible]46c5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	5#楼-5#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f0d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	5#楼-5#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		

9d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	5#楼-5#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9f6d4d6c-5e7-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	5#楼-5#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9b34d66-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第40页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	5#楼-5#专业工程暂估价		
	5#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	6#楼-6#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		

9f84406c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	6#楼-6#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		

9b3160e5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第44页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	6#楼-6#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		

9384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	6#楼-6#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9f2466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	6#楼-6#专业工程暂估价		
	6#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9d0c066c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	7#楼-7#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9bb0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	7#楼-7#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	7#楼-7#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0c16d5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	7#楼-7#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9d0c1606-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f9240d6-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	7#楼-7#专业工程暂估价		
	7#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9bc1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	8#楼-8#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f0d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	8#楼-8#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		

9d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	8#楼-8#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9f6d4d6c-5e7-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	8#楼-8#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9d3d4d66-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9[illegible]4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	8#楼-8#专业工程暂估价		
	8#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	9#楼-9#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f3e3166-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	9#楼-9#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9bb0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	9#楼-9#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	9#楼-9#安装工程-地上工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第73页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	9#楼-9#专业工程暂估价		
	9#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9f6b566c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	10#楼-10#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		

9bb46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	10#楼-10#安装工程-地下工程		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	通风		
1.2	多联机		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9f0d4d65-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	喷淋工程		
1.3	火灾报警		
1.4	防火门监控		
1.5	消防电源监控		
1.6	电气火灾监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9b0d486c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9b0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	10#楼-10#安装工程-地上工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	消火栓工程		
1.2	喷淋工程		
1.3	火灾报警		
1.4	防火门监控		
1.5	消防电源监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第83页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0e-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	10#楼-10#专业工程暂估价		

9f8d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	10#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	11#楼-11#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		

9b0146e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第86页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	11#楼-11#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

9106d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	11#楼-11#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	防火门监控		
1.3	消防电源、电气火灾监控		
1.4	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	11#楼-11#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9484d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第91页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9d8346c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9[illegible]4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	11#楼-11#专业工程暂估价		
	11#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9f0f16d5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	12#楼-12#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9f6fdd3-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	12#楼-12#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9bb1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	12#楼-12#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		

9f3f466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	12#楼-12#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9b0f1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9e6ddd-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9d0d66c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	12#楼-12#专业工程暂估价		
	12#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	13#楼-13#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	13#楼-13#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9f2f1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	13#楼-13#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9f6fdd3-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	13#楼-13#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9bc1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9d384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	13#楼-13#专业工程暂估价		
	13#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	14#楼-14#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		

9d0d466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	14#楼-14#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		

9d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	14#楼-14#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9b8146c5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0f1d0e-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	14#楼-14#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9d0d466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		

9f3f466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	14#楼-14#专业工程暂估价		
	14#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9d0d4b5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	15#楼-15#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9f6d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		

9f0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	15#楼-15#安装工程-地下工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	通风工程		
1.2	多联机		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
1.5	电气火灾监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f3b4dcc-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0c1606-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0f46e5-467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	15#楼-15#安装工程-地上工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9f6e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	15#楼-15#专业工程暂估价		
	15#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	16#楼-16#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		

9d6d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	16#楼-16#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		

9f8b4dcc-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	16#楼-16#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消防电源、电气火灾监控		
1.4	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f9240d-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	16#楼-16#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9f0b146c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9f6fdd3-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9f6d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	16#楼-16#专业工程暂估价		
	16#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	17#楼-17#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	17#楼-17#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9f6fdd3-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	17#楼-17#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	17#楼-17#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9d0-5f6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	17#楼-17#专业工程暂估价		
	17#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	18#楼-18#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	18#楼-18#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f3d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	18#楼-18#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	18#楼-18#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9d384d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9484d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	18#楼-18#专业工程暂估价		
	18#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	19#楼-19#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		

9d0e46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	19#楼-19#安装工程-地下工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9f6-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
1.5	电气火灾监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9b0d486c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f9240dc-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	19#楼-19#安装工程-地上工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9f0f4f4c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	19#楼-19#专业工程暂估价		
	19#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	20#楼-20#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		

9f0e1466-3457-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	20#楼-20#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		

9f0f46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	20#楼-20#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9d21466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消防电源、电气火灾监控		
1.4	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9bd406c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f0f1fd0-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	20#楼-20#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9f0c466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	20#楼-20#专业工程暂估价		
	20#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	21#楼-21#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		

9f0e1468-3457-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	21#楼-21#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	21#楼-21#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	21#楼-21#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9d384de5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0c1606-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	21#楼-21#专业工程暂估价		
	21#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	22#楼-22#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第185页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

9f3f466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	22#楼-22#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	22#楼-22#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9f6d6c5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	22#楼-22#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第191页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0e-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	22#楼-22#专业工程暂估价		

9f3d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	22#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	23#楼-23#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		

9b0146e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第194页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	23#楼-23#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9484d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	23#楼-23#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		

9f3f466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9d384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	23#楼-23#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9b0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9f6fdd3e-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9d0d66c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	23#楼-23#专业工程暂估价		
	23#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	24#楼-24#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	24#楼-24#安装工程-地下工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9bb6d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
1.5	电气火灾监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
1.5	压力排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	24#楼-24#安装工程-地上工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第208页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0e1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9dd4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	24#楼-24#专业工程暂估价		
	24#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	25#楼-25#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9f5e5166-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	25#楼-25#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	25#楼-25#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9f84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消防电源、电气火灾监控		
1.4	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9f3e3166-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f9240d6-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	25#楼-25#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	25#楼-25#专业工程暂估价		
	25#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	26#楼-26#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

9b1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	26#楼-26#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	26#楼-26#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f924dc-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消防电源、电气火灾监控		
1.4	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9f0e146c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	26#楼-26#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9d0f46e5-467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9d6d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第229页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	26#楼-26#专业工程暂估价		
	26#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	27#楼-27#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	防水工程		
1.7	保温工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	27#楼-27#土建工程-地上工程		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9f0146c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	27#楼-27#安装工程-地下工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消防电源、电气火灾监控		
1.4	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9f0b166c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9d6d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	27#楼-27#安装工程-地上工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f5e-5166-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第236页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	27#楼-27#专业工程暂估价		
	27#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	28#楼-28#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9f9240dc-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	28#楼-28#安装工程-地下工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f5e5166-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
1.5	电气火灾监控		
2	措施项目费		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第243页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9d0d66c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
1.5	压力排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	28#楼-28#安装工程-地上工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9f0b146c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9d6d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9d0c1606-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	28#楼-28#专业工程暂估价		
	28#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		

9f0b146c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	29#楼-29#土建工程-地下工程		
	建筑工程 地下		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地下		
1	分部分项工程费		

9f3f-5f0c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第250页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入		
	建筑工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	装配式工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9f0b4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 地上		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	29#楼-29#安装工程-地下工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
1.5	电气火灾监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
1.5	压力排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9bb4d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	29#楼-29#安装工程-地上工程		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	火灾报警		
1.3	防火门监控		
1.4	消防电源监控		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		

9f3e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太阳能工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

9484d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	外排雨水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9d0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	29#楼-29#专业工程暂估价		
	29#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程		
	建筑工程 非人防		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	基坑支护工程		
1.3	地基处理工程		
1.4	砌筑工程		
1.5	混凝土工程		
1.6	钢筋工程		
1.7	门窗工程		
1.8	屋面工程		
1.9	防水工程		
1.10	保温工程		
1.11	楼地面工程		
1.12	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 非人防		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9d0f46e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	喷淋工程		
1.3	气体灭火		
1.4	火灾报警		
1.5	防火门监控		
1.6	消防电源监控		
1.7	电气火灾监控		
1.8	消防泵房		
1.9	消防控制室		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9d0f46e5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第261页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	中水		
1.3	给水泵房		
1.4	压力排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	通风空调		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价		
	非人防车库专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程		
	建筑工程 人防		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	基坑支护工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	钢筋工程		
1.6	门窗工程		
1.7	标识牌工程		

9[illegible]5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.8	屋面工程		
1.9	防水工程		
1.10	保温工程		
1.11	楼地面工程		
1.12	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程 人防		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

9484d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	防火门监控		
1.3	消防电源监控		
1.4	电气火灾监控		
1.5	消火栓工程		
1.6	喷淋工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	压力排水		
1.3	柴油发电		
1.4	卫生器具		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f9240d-5957-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	战时通风		
1.2	平时通风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给排水、消防水、采暖		
1.2	通风空调		
1.3	电气		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价		
	人防车库专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S1#商业-S1#土建工程		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

9d0d-16c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S1#商业-S1#安装工程		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9d0146c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	卫生间排风		
1.2	排风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9d64d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	S1#商业-S1#专业工程暂估价		
	S1#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S2#商业-S2#土建工程		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		

9d0466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S2#商业-S2#安装工程		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9d0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	卫生间排风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f0e466c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	S2#商业-S2#专业工程暂估价		
	S2#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S3#商业-S3#土建工程		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第274页 共291页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f34dc-5e57-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S3#商业-S3#安装工程		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	冷凝水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	卫生间排风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

9f0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	火灾报警		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	S3#商业-S3#专业工程暂估价		
	S3#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

94384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S4#商业-S4#土建工程		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		

9f0a4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S4#商业-S4#安装工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	消防电源、电气火灾监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9d0e1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	卫生间排风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f0f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	S4#商业-S4#专业工程暂估价		
	S4#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S5#商业-S5#土建工程		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

9f0e146c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S5#商业-S5#安装工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

9f3f1466-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	消防电源、电气火灾监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	卫生间排风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	S5#商业-S5#专业工程暂估价		
	S5#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S6#商业-S6#土建工程		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		

9f3216e5-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.8	保温工程		
1.9	楼地面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S6#商业-S6#安装工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

9f3d4d66-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	消防电源、电气火灾监控		
1.3	消火栓工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16d0468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	卫生间排风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	S6#商业-S6#专业工程暂估价		
	S6#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9bb4d66-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S7#商业-S7#土建工程		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面工程		
1.7	防水工程		
1.8	保温工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	内墙工程		
1.3	天棚工程		
1.4	外墙工程		
1.5	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

9f0d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	S7#商业-S7#安装工程		
	强电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	消防电源、电气火灾监控		
1.3	消火栓工程		
1.4	喷淋工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

9f6f16d2-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	污废水		
1.3	雨水		
1.4	冷凝水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风空调工程		
1	分部分项工程费		
1.1	卫生间排风		
1.2	通风		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9[illegible]4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	S7#商业-S7#专业工程暂估价		
	S7#专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

9d1466c-5467-4797-9734-083bc16d0468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		1#楼-1#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	756.95			
2	010101004001	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	296.68			
3	010101002001	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	311.78			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	608.47			
5	010103004001	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	5011			
6	010103004002	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	1120.28			
		地基处理工程						
7	010202007001	锚杆(锚索)	1.地层情况:详见地质勘查报告 2.锚杆类型、部位:全长粘结型锚杆 3.钻孔深度:符合图纸设计要求 4.钻孔直径:200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 22 6.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆二次压力注浆 7.包含焊接定位器及钢筋连接接头、防水橡胶套环 8.投标人自行考虑各种材料的要求、止水钢板、焊接钢筋及各项检验试验费等各项费用 9.其余详见《22G815》 10.抗拔承载力试验费包含在综合单价中	m	3291.03			
8	01B001	全长粘结型锚杆端头防水处理	1.防水节点大样详见《建筑结构抗浮锚杆》(22G815)第44页 2.计算规则：按设计图示以数量计算	个	239			
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	89.72			
10	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混	m3	239.31			

9488d6c5867-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010402001001	砌块墙	凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	239.31			
11	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	58.28			
12	011201004001	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	280.33			
		混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	99.57			
14	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	638			
15	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	145.21			
16	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	191.47			
17	010504001003	直形墙（电梯井壁)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	34.01			
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	17.35			
19	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	26.82			
20	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	95.26			
21	010505003001	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	184.72			
22	010505003002	平板（管道井)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
23	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	27.24			

940840c6-5f21-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.45			
25	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.59			
26	010506001001	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.83			
27	010507007001	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
28	010508001001	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	4.61			
29	010508001002	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.75			
30	010508001003	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.92			
31	010508001004	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.33			
		钢筋工程						
32	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.4			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.76			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.29			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.79			
36	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.64			
37	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.19			
38	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.6			
39	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.94			
40	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.04			

94084d6c-f685-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	25.21			
42	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.22			
43	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	44.77			
44	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.58			
45	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.54			
46	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.82			
47	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.6			
48	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.9			
49	010515009002	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.13			
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	199.81			
51	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	446.93			
52	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2523			
53	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	442			
54	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	124			
55	010516003004	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	24			
56	010516003005	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	411			
57	010516003006	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	144			

9408d6c-4791-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	010516003006	机械连接	3.规格:ϕ22	个	144			
58	010516001001	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	580.84			
59	01B002	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3877			
		门窗工程						
60	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	24.66			
61	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
62	010802001001	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	15.12			
63	010807001001	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点	m2	35.2			

9406d6c-1f67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	010807001001	金属窗	等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
64	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	49.5			
65	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						
66	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1049.23			
67	01QDB002001	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	580.84			
68	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	974.85			
69	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	974.85			
70	010903005001	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	181.57			
71	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	91.02			
72	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	185.4			

9468d6c4-0f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	227.27			
74	010904002003	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	163.64			
75	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	9.96			
76	010903005002	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	158.05			
		保温工程						
77	011001003001	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	901.42			
		楼地面工程						
78	011101006001	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	74.88			
79	011101006002	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	185.4			
		其他工程						
80	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	4.73			
81	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.56			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
82	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	534.9			
83	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.22			
84	011101003001	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	84.74			
85	011101001003	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	185.4			
86	011101003002	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ϕ4@200双向钢筋网片,表面撒	m2	362.97			

9408466c-5467-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	011101003002	细石混凝土楼地面（楼面7）	2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	362.97			
87	011101001004	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.51			
88	011101001005	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
89	011101003003	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	205.1			
90	011102003001	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	90.565			
91	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	337.03			
92	011105003001	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	8.75			
		内墙工程						
93	011201001001	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1359.29			
94	011201001002	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2241.96			
95	011201001003	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	469.3			
96	011201001004	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	323.71			
97	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	2469.23			
98	011204003001	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆	m2	252.36			

9468a16c-4067-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
98	011204003001	块料墙面（内墙5）	加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	252.36			
		天棚工程						
99	011406003001	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	30.27			
100	011406003002	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1120.64			
101	011407002001	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.91			
		其他装饰工程						
102	011503001001	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
103	011503001002	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		1#楼-1#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
104	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	436			
105	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
106	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			

94084d6c-0977-9734-083bc1ddb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
107	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
108	010503002003	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
109	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
110	010504001005	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
111	010505003003	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	300.93			
112	010505003004	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
113	010505003005	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
114	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	63.64			
115	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.29			
116	010507007002	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.28			
117	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
118	010506001002	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
119	010506001003	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
120	010506001004	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			
121	010507007003	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
122	010508001005	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
123	010508001006	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
124	010508001007	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
125	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			

9d084d6c-0f67-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
126	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
127	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
128	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
129	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
130	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
131	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
132	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.15			
133	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
134	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
135	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
136	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
137	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			
138	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
139	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
140	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
141	010515009003	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
142	010515009004	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
143	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
144	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
145	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
146	010516003007	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
147	010516003008	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			
148	010516003009	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
149	010516003010	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
150	010516003011	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
151	010516003012	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
152	01B004	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
153	010802003005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
154	010802003006	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			

940840c6-3467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
155	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
156	010801002001	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
157	010807001002	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			
158	010807001003	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防	m2	563.54			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
158	010807001003	金属窗	火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
159	010807003001	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
160	010807003002	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.2			
161	01B005	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
162	01B006	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
163	010902003001	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
164	010902009001	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
165	010902010001	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			
166	011001001001	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
167	010902001001	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			

9408d6c-[illegible]-397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
168	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
169	011101006003	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
170	011001001002	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
171	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	560.84			
172	010902009002	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1417.86			
173	010902010002	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	560.84			
174	011001001003	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	560.84			
175	010902001002	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
176	010902002002	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
177	011101006004	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	560.84			
178	011001001004	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	560.84			
179	01QDB008001	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
180	01QDB001001	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
181	01QDB003001	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
182	01B007	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
183	010902005001	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
184	010902004001	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						

94084d60-1507-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
185	010904002005	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
186	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
187	010904002006	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
188	010904002007	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
189	010904002008	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			
190	010904002009	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
191	010904002010	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
192	010903002003	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
193	010903002004	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			
194	010904002011	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
195	010904002012	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
196	01QDB002002	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
197	01QDB008002	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						

9468e16c-5457-4f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
198	011001005001	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
199	011001005002	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
200	011001006001	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
201	011001005003	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
202	011001002001	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			
203	011001003002	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			
204	011001003003	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
205	011001003004	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
206	011001003005	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
207	011001003006	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
208	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			
209	011201004002	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
210	011201004003	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
211	011001006002	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
212	011001006003	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
213	011001003008	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			

940d6c5467-4957-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
214	011001003009	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
215	011001003010	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
216	011001003011	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
217	011101006005	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
218	011101006006	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
219	011101006007	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			
220	011101003004	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
221	010507001001	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
222	010507004001	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			
223	010103004003	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
224	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
225	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
226	01QDB004001	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要	个	34			

940845c6-1667-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
226	01QDB004001	卫生间水泥砂	求	个	34			
227	01B008	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
228	011101003005	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
229	011101003006	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			
230	011101003007	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			
231	011101001007	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
232	011101001008	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
233	011102003002	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
234	011101003008	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
235	011102003003	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
236	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
237	011105003002	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道	m2	22.41			

94084d60-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
237	011105003002	块料踢脚线	6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
238	011201001005	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	179.61			
239	011201001006	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
240	011201001007	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
241	011201001008	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1082.38			
242	011201001009	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			
243	011406003003	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
244	011204003002	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
245	011406003004	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			
246	011406003005	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
247	011406003006	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
248	011407002002	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
249	011201001010	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
250	011201001011	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
251	011406003007	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
252	011407001002	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			

9408b16c-5f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
253	011407001003	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
254	011407001004	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
255	011503001003	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			
256	011503001004	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
257	011503008001	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
258	011503001005	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
259	011503001006	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费	m	57.57			

940d816c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
259	011503001006	金属扶手、栏	用	m	57.57			
260	011503001007	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		1#楼-1#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
261	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			
262	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
263	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			
264	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
265	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
266	031003001001	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:	个	6			

94084d6c-2197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
266	031003001001	螺纹阀门	DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
267	031002001001	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
268	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
269	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
270	031003001002	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
271	031003001003	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
272	031003001004	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
273	031003001005	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
274	031003014001	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
275	031002003001	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
276	031002003002	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
277	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:1#楼地下采暖调	系统	1			

94084d6c-2e47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
277	031009001001	采暖工程系统	试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
278	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
279	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
280	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
281	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
282	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
283	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
284	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
285	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
286	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按	m	14			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
286	030411001003	配管	照设计要求	m	14			
287	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
288	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
289	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			
290	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
291	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
292	030507001001	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
293	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
294	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装	台	1			

9408d6c8-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
294	030404017002	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
295	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
296	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
297	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
298	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
299	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表)	台	2			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
299	030404017007	配电箱	2.型号:1#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
300	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:1#-B1AW2/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
301	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:1#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
302	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:1#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
303	030411003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求	m	11.6			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
303	030411003001	桥架	5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
304	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
305	030408008001	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
306	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			
307	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
308	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
309	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
310	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
311	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
312	030413002002	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	1.6			

9408d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
312	030413002002	凿(压)槽	计要求	m	1.6			
313	030413002003	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
314	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
315	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			
316	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	131.11			
317	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	335.79			
318	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
319	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
320	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
321	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥	m	63.25			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
321	030408001008	电力电缆	架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
322	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
323	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
324	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
325	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
326	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
327	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
328	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
329	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
330	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-	m	8.53			

9406d6c5-1b7f-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
330	030411004008	配线	BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
331	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			
332	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
333	030404034001	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
334	030404035001	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
335	030404035002	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
336	030412001001	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
337	030412001002	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
338	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
339	030412001004	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
340	030412004001	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			

91084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
341	030412004002	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
342	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
343	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
344	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
345	030411006006	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
346	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
347	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
348	031002001002	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
349	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
350	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
351	031002003003	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计	个	3			

94084d6c-46e7-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
351	031002003003	套管	要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
352	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	315.72			
353	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
354	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
355	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
356	031002003004	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
357	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
358	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
359	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100	m	9.46			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
359	031001005004	铸铁管	4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
360	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
361	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
362	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
363	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
364	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
365	03QDB001001	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
366	03QDB001002	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
367	03QDB001003	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
368	03QDB001004	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足	副	1			

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
368	03QDB001004	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
369	03QDB001005	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
370	03QDB001006	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
371	03QDB001007	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		1#楼-1#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
372	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
373	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
374	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
375	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
376	031002001003	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
377	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
378	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
379	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
380	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
381	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
382	031003001009	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
383	031003001010	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
384	031003001011	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
385	031003014002	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
386	031005006001	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固	m2	1636.33			

9408d6c5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
386	031005006001	地板辐射采暖	定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
387	031002003009	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
388	031002003010	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
389	031002003011	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
390	031002003012	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
391	031002003013	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
392	031009001002	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:1#楼地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
393	030901013002	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
394	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	2			

94084d6c-3f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
394	030404017011	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
395	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
396	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
397	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
398	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、	台	2			

94084d6c-2e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
398	030404017015	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
399	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
400	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
401	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
402	030411003002	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
403	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
404	030408008002	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
405	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
406	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			
407	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
408	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
409	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
410	030413002004	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
411	030413002005	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
412	030413002006	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
413	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	51.91			

94084d6c-2497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
413	030408001009	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
414	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
415	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			
416	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
417	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
418	030411004011	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
419	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
420	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
421	030411004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	972.72			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
421	030411004014	配线	照设计要求	m	972.72			
422	030411004015	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
423	030404034002	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	112			
424	030404034003	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	52			
425	030404034004	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
426	030404035003	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	136			
427	030411006007	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
428	030404035004	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	28			
429	030404035005	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	26			
430	030404035006	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
431	030404035007	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	11			
432	030404035008	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求	个	10			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
432	030404035008	插座	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
433	030404035009	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
434	030412001005	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
435	030412001006	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
436	030412001007	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	114			
437	030412001008	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	67			
438	030412004004	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
439	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
440	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	199			
441	030411006010	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	423			
442	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
443	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
444	030409002002	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
445	030409005001	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
446	030409003001	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑	m	191.25			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
446	030409003001	避雷引下线	物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
447	030402010001	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
448	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
449	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
450	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
451	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
452	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
453	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接	m	697.54			

94084d6c-1e27-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
453	031001006002	塑料管	5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
454	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			
455	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
456	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
457	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	291.84			
458	031002001004	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
459	031002001005	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
460	031002001006	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
461	031003001012	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
462	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
463	031003001014	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
464	031003001015	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
465	031003001016	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
466	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
467	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
468	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
469	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
470	031002003014	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
471	031002003015	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
472	031002003016	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	3			

94084d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
472	031002003016	套管	4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
473	031002003017	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
474	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
475	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
476	031001005006	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
477	031002001007	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
478	031002001008	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			
479	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
480	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
481	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
482	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
483	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
484	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
485	031002003019	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
486	031002003020	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
487	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
488	031004014010	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
489	030703013001	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
490	030107002001	直流电梯	1.名称:1#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足	部	3			

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
490	030107002001	直流电梯	业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
491	030107002002	直流电梯	1.名称:1#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
492	03B001	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
493	03QDB001008	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
494	03QDB001009	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		1#楼-1#专业工程暂估价						
		1#专业工程暂估价						
		2#楼-2#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
495	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	757.68			
496	010101004002	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	332.94			
497	010101002002	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	319.3			
498	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	652.24			
499	010103004004	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	5015.84			
500	010103004005	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	1121.37			
		地基处理工程						
501	010202007002	锚杆(锚索)	1.地层情况:详见地质勘查报告 2.锚杆类型、部位:全长粘结型锚杆 3.钻孔深度:符合图纸设计要求 4.钻孔直径:200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 22 6.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆二次压力注浆 7.包含焊接定位器及钢筋连接接头、防水橡胶套环 8.投标人自行考虑各种材料的要求、止水钢板、焊接钢筋及各项检验试验费等各项费用 9.其余详见《22G815》 10.抗拔承载力试验费包含在综合单价中	m	3291.03			
502	01B011	全长粘结型锚杆端头防水处理	1.防水节点大样详见《建筑结构抗浮锚杆》(22G815)第44页 2.计算规则：按设计	个	239			

9404d6c1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
502	01B011	全长粘结型锚杆端头防水处理	图示以数量计算	个	239			
		砌筑工程						
503	010401001002	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	102.13			
504	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	241.82			
505	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	44.32			
506	011201004004	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	369.3			
		混凝土工程						
507	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	70.38			
508	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	692.33			
509	010504001006	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	141.34			
510	010504001007	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	185.32			
511	010504001008	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	42.99			
512	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	22.5			
513	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	9.33			
514	010503002004	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	106.11			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
515	010505003006	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	181.3			
516	010505003007	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
517	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	26.17			
518	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.89			
519	010503005003	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
520	010506001005	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
521	010507007004	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
522	010508001008	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	4.36			
523	010508001009	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.75			
524	010508001010	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.94			
525	010508001011	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.27			
		钢筋工程						
526	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.27			
527	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.72			
528	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.46			
529	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.77			
530	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.01			
531	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.13			
532	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.68			

94084d6c-6067-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
533	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.9			
534	010515001041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.68			
535	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	26.64			
536	010515001043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.14			
537	010515001044	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	42.02			
538	010515001045	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.51			
539	010515001046	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.33			
540	010515001047	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.28			
541	010515001048	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.34			
542	010515009005	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.91			
543	010515009006	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.14			
544	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
545	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	187.89			
546	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	420.77			
547	010516003013	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2631			
548	010516003014	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	377			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
549	010516003015	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	126			
550	010516003016	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	36			
551	010516003017	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	672			
552	010516003018	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	264			
553	010516003019	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	64			
554	010516001002	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	571.72			
555	01B012	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3898			
		门窗工程						
556	010802003007	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	30.53			
557	010802003008	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
558	010802001002	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	10.08			
559	010807001004	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边）	m2	35.2			

94084d6c-46c3-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
559	010807001004	金属窗	3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
560	010802003009	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	49.5			
561	010802003010	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						
562	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1064.78			
563	01QDB002003	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	571.72			
564	010903002005	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	975.23			

94084d6c-54[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
565	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	975.23			
566	010903005003	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	174.95			
567	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	116.05			
568	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	199.75			
569	010903002006	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	356.7			
570	010904002015	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	61.16			
571	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	10.47			
572	010903005004	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	151.05			
		保温工程						
573	011001003012	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	852.28			
		楼地面工程						
574	011101006008	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	95.97			
575	011101006009	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	39.38			
		其他工程						
576	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	4.73			
577	010606008002	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.56			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						

9406d6c 97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
578	011101001009	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	521.38			
579	011101001010	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
580	011101003009	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	95.97			
581	011101001011	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	199.75			
582	011101003010	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ϕ4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	433.36			
583	011101001012	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.49			
584	011101001013	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
585	011101003011	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	245.73			
586	011105001003	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	528.73			
587	011105003003	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	8.75			
588	011102003004	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.92			
		内墙工程						
589	011201001012	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1471.08			
590	011201001013	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1304.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
591	011201001014	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	356.7			
592	011201001015	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	251.55			
593	011407001005	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1660.96			
594	011204003003	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	251.55			
		天棚工程						
595	011406003008	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.74			
596	011406003009	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1093.78			
597	011407002003	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.79			
		其他装饰工程						
598	011503001008	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
599	011503001009	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		2#楼-2#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
600	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下	m3	436.84			

9469436c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
600	010402001006	砌块墙	3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	436.84			
601	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
602	010502001006	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
603	010503002005	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
604	010503002006	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
605	010504001009	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
606	010504001010	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
607	010505003008	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	301.08			
608	010505003009	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
609	010505003010	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
610	010502002004	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	63.86			
611	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.3			
612	010507007005	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.12			
613	010503005004	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
614	010506001006	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
615	010506001007	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
616	010506001008	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
617	010507007006	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
618	010508001012	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
619	010508001013	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
620	010508001014	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
621	010515001049	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
622	010515001050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
623	010515001051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
624	010515001052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
625	010515001053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
626	010515001054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
627	010515001055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
628	010515001056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.5			
629	010515001057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
630	010515001058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
631	010515001059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
632	010515001060	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
633	010515001061	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			

94084d60-d6b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
634	010515001062	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
635	010515001063	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
636	010515001064	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
637	010515009007	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
638	010515009008	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
639	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
640	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
641	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
642	010516003020	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
643	010516003021	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			
644	010516003022	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
645	010516003023	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
646	010516003024	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
647	010516003025	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
648	01B014	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
649	010802003011	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、	m2	43.56			

940840d6-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
649	010802003011	钢质防火门	运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
650	010802003012	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
651	010802004002	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
652	010801002002	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
653	010807001005	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			

94084d6c-1397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
654	010807001006	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
655	010807003003	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
656	010807003004	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	10.05			
657	01B015	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
658	01B016	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
659	010902003002	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
660	010902009003	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
661	010902010003	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
662	011001001005	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
663	010902001003	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
664	010902002003	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
665	011101006010	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
666	011001001006	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
667	011101001014	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	560.25			
668	010902009004	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1426.43			
669	010902010004	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	560.25			
670	011001001007	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	560.25			
671	010902001004	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
672	010902002004	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
673	011101006011	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	560.25			
674	011001001008	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	560.25			
675	01QDB008003	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
676	01QDB001002	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
677	01QDB003002	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			

94084d6c-4b7a-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
678	01B017	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
679	010902005002	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
680	010902004002	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
681	010904002017	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
682	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
683	010904002018	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
684	010904002019	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
685	010904002020	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			
686	010904002021	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
687	010904002022	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
688	010903002007	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
689	010903002008	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			

94084d6c-5367-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
690	010904002023	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
691	010904002024	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
692	01QDB002004	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
693	01QDB008004	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
694	011001005004	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
695	011001005005	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
696	011001006004	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
697	011001005006	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
698	011001002002	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			
699	011001003013	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			
700	011001003014	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
701	011001003015	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
702	011001003016	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
703	011001003017	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
704	011001003018	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			

94[illegible]16c54[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
705	011201004005	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
706	011201004006	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
707	011001006005	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
708	011001006006	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
709	011001003019	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
710	011001003020	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
711	011001003021	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
712	011001003022	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
713	011101006012	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
714	011101006013	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
715	011101006014	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			
716	011101003012	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
717	010507001002	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
718	010507004002	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
719	010103004006	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
720	010514001003	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
721	010514001004	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
722	01QDB004002	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
723	01B018	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
724	011101003013	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
725	011101003014	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			
726	011101003015	细石混凝土楼地面（楼面4)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			
727	011101001015	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
728	011101001016	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
729	011101003016	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊)	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
730	011102003005	块料楼地面（楼面9B)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
731	011105001004	水泥砂浆踢脚线（踢脚3)	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平	m	101.7			

94884d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
731	011105001004	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
732	011102003006	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
733	011105003004	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
734	011201001016	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	184.96			
735	011201001017	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
736	011201001018	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
737	011201001019	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1082.38			
738	011201001020	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			
739	011406003010	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
740	011204003004	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
741	011406003011	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
742	011406003012	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			

940848c6-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
743	011406003013	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
744	011407002004	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
745	011201001021	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
746	011201001022	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
747	011407001006	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
748	011407001007	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
749	011406003014	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
750	011407001008	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
751	011503001010	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			
752	011503001011	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
753	011503008002	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
754	011503001012	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，	m	3.1			

94[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
754	011503001012	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
755	011503001013	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
756	011503001014	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		2#楼-2#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
757	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			
758	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
759	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
759	031001001011	镀锌钢管		m	22.2			
760	031001001012	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
761	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
762	031003001017	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
763	031002001009	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
764	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
765	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
766	031003001018	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
767	031003001019	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
768	031003001020	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
769	031003001021	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
769	031003001021	螺纹阀门		个	6			
770	031003014003	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
771	031002003021	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
772	031002003022	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
773	031009001003	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:2#楼地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
774	030901013003	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
775	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
776	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
777	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
778	030411004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
779	030411004017	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	10.94			

9466d6c5-f7-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
779	030411004017	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
780	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
781	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
782	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
783	030411004018	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
784	030411004019	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
785	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			
786	030411006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
787	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
788	030507001002	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						

94084d6c-67[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
789	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
790	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
791	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
792	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
793	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	3			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
793	030404017023	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
794	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
795	030404017025	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:2#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
796	030404017026	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:2#-B1AW2/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
797	030404017027	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:2#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装	台	1			

94084d6c-f67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
797	030404017027	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
798	030404017028	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:2#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
799	030411003003	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
800	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
801	030408008003	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
802	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			
803	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
804	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
805	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	1.6			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
805	030411001020	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
806	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
807	030413002008	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
808	030413002009	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			
809	030413002010	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
810	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
811	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			
812	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	117.75			
813	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	395.96			
814	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯	m	93.16			

94084d6c-1997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
814	030408001018	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
815	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
816	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
817	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
818	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
819	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
820	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
821	030408006009	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
822	030408006010	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
823	030411004020	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	424.38			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
823	030411004020	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
824	030411004021	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
825	030411004022	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
826	030411004023	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
827	030411004024	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			
828	030411004025	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
829	030404034005	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
830	030404035010	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
831	030404035011	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			

94084d6c-8e4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
832	030412001009	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
833	030412001010	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
834	030412001011	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
835	030412001012	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
836	030412004005	装饰灯	1.名称:消防应急灯具(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
837	030412004006	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
838	030412004007	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
839	030411006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
840	030411006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
841	030411006016	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
842	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
843	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设	m	9.9			

9408d6c5-4e0-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
843	031001007007	复合管	计要求及验收规范	m	9.9			
844	031002001010	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
845	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
846	031208007006	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
847	031002003023	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
848	031001005007	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	315.72			
849	031001005008	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
850	031001005009	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
851	031004014011	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			

94684d6c-3f7-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
852	031002003024	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
853	031002003025	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
854	031002003026	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
855	031001005010	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
856	031001005011	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
857	031002003027	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
858	031002003028	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
859	031004014012	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
860	031004014013	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						

9408d6c2-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
861	03QDB001010	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
862	03QDB001011	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
863	03QDB001012	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
864	03QDB001013	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
865	03QDB001014	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
866	03QDB001015	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
867	03QDB001016	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		2#楼-2#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
868	031001001013	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
869	031001001014	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32	m	94.14			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
869	031001001014	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
870	031001001015	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
871	031001001016	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			
872	031002001011	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
873	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
874	031208007007	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
875	031003001022	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
876	031003001023	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
877	031003001024	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
878	031003001025	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			

94084d6c-5467-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
879	031003001026	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
880	031003001027	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
881	031003014004	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
882	031005006002	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2,综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
883	031002003029	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
884	031002003030	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
885	031002003031	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
886	031002003032	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
887	031002003033	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞）	个	69			

94084d60-2b7-4-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
887	031002003033	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
合计								

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
888	031009001004	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:2#楼地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
889	030901013004	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
890	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
891	030404017030	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
892	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
893	030404017032	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-440[illegible]97-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
893	030404017032	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
894	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
895	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
896	030404017035	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
897	030404017036	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	6			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
897	030404017036	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
898	030411003004	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
899	030413001004	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			
900	030408008004	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
901	030411001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
902	030411001023	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			
903	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
904	030411001025	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
905	030411001026	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
906	030413002011	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	1143.5			

940d4d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
906	030413002011	凿(压)槽	计要求	m	1143.5			
907	030413002012	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
908	030413002013	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
909	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
910	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
911	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			
912	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
913	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
914	030411004026	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
915	030411004027	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	2235.51			

940840c6-c7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
915	030411004027	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
916	030411004028	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
917	030411004029	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	972.72			
918	030411004030	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
919	030404034006	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	128			
920	030404034007	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	62			
921	030404034008	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
922	030404035012	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			
923	030411006017	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
924	030404035013	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
925	030404035014	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A	个	32			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
925	030404035014	插座	4.安装方式:暗装	个	32			
926	030404035015	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
927	030404035016	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
928	030404035017	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
929	030404035018	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
930	030412001013	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
931	030412001014	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
932	030412001015	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
933	030412001016	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
934	030412004008	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h) 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
935	030411006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
936	030411006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
937	030411006020	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			

94084d6c-2797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
938	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
939	030409002003	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
940	030409002004	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
941	030409005002	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
942	030409003002	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
943	030402010002	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
944	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
945	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
946	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
947	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗	m	26.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
947	031001007011	复合管	设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
948	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
949	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
950	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			
951	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
952	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
953	030413002014	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构 剔堵槽、沟	m	291.84			

94084d6c-97-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
954	031002001012	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
955	031002001013	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN20	套	1976			
956	031002001014	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN15	套	563			
957	031003001028	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
958	031003001029	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
959	031003001030	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
960	031003001031	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
961	031003001032	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
962	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
963	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
964	031208007008	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
965	031004014014	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			

9406d6c-5467-47-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
966	031002003034	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
967	031002003035	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
968	031002003036	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
969	031002003037	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞) 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
970	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
971	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
972	031001005012	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
973	031002001015	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
974	031002001016	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			

940d4d6c-5e67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
975	031004014015	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
976	031004014016	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
977	031004014017	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
978	031004014018	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
979	031004014019	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
980	031002003038	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
981	031002003039	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
982	031002003040	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
983	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
984	031004014020	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
985	030703013002	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求	个	6			

94084d6c-4f61-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
985	030703013002	不锈钢风帽	及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
986	030107002003	直流电梯	1.名称:2#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
987	030107002004	直流电梯	1.名称:2#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			

94084d6c-f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		太阳能工程						
988	03B002	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
989	03QDB001017	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
990	03QDB001018	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		2#楼-2#专业工程暂估价						
		2#专业工程暂估价						
		3#楼-3#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
991	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	756.48			
992	010101004003	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	352.86			
993	010101002003	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	334.99			
994	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	687.85			
995	010103004007	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	5007.9			
996	010103004008	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	1119.59			
		地基处理工程						
997	010202007003	锚杆(锚索)	1.地层情况:详见地质勘查报告 2.锚杆类型、部位:全长粘结型锚杆 3.钻孔深度:符合图纸设计要求	m	3291.03			

94084d6c-4f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
997	010202007003	锚杆(锚索)	4.钻孔直径:200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 22 6.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆二次压力注浆 7.包含焊接定位器及钢筋连接接头、防水橡胶套环 8.投标人自行考虑各种材料的要求、止水钢板、焊接钢筋及各项检验试验费等各项费用 9.其余详见《22G815》 10.抗拔承载力试验费包含在综合单价中	m	3291.03			
998	01B021	全长粘结型锚杆端头防水处理	1.防水节点大样详见《建筑结构抗浮锚杆》(22G815)第44页 2.计算规则：按设计图示以数量计算	个	239			
		砌筑工程						
999	010401001003	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	104.14			
1000	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	242.07			
1001	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	46.3			
1002	011201004007	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	334.94			
		混凝土工程						
1003	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	73.27			
1004	010501004003	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排	m3	713.34			

9d084d6c-5467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1004	010501004003	满堂基础	水沟、电梯基坑	m3	713.34			
1005	010504001011	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	157.76			
1006	010504001012	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	182.09			
1007	010504001013	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	39.65			
1008	010502001007	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	19.37			
1009	010502001008	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	7.45			
1010	010503002007	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	93.73			
1011	010505003011	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	187.06			
1012	010505003012	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
1013	010502002005	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.67			
1014	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.51			
1015	010503005005	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.82			
1016	010506001009	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
1017	010507007007	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
1018	010508001015	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	4.41			
1019	010508001016	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.74			
1020	010508001017	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.03			
1021	010508001018	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.66			
		钢筋工程						
1022	010515001065	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.25			
1023	010515001066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.67			

940b46c9-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1024	010515001067	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.32			
1025	010515001068	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.68			
1026	010515001069	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.86			
1027	010515001070	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.25			
1028	010515001071	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.68			
1029	010515001072	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.87			
1030	010515001073	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.63			
1031	010515001074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	32.67			
1032	010515001075	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.24			
1033	010515001076	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	45.42			
1034	010515001077	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.18			
1035	010515001078	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.55			
1036	010515001079	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.24			
1037	010515001080	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.32			
1038	010515009009	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.93			
1039	010515009010	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.14			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1040	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
1041	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	187.89			
1042	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	415.99			
1043	010516003026	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3361			
1044	010516003027	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	408			
1045	010516003028	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	118			
1046	010516003029	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	28			
1047	010516003030	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	410			
1048	010516003031	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	148			
1049	010516001003	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	685.15			
1050	01B022	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3961			
		门窗工程						
1051	010802003013	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	87.06			
1052	010802003014	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	18.63			
1053	010802001003	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门	m2	35.01			

94084d6c-5f07-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1053	010802001003	金属断桥铝合金门	2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	35.01			
1054	010807001007	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
1055	010802003015	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	49.5			
1056	010802003016	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						
1057	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材	m2	1118.19			

94084d6c-4f1-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1057	010904001003	楼(地)面卷材防水	2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1118.19			
1058	01QDB002005	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	685.15			
1059	010903002009	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	943.98			
1060	010903001003	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	943.98			
1061	010903005005	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	24.5			
1062	010904002025	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	112.9			
1063	010904002026	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	216.54			
1064	010903002010	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	357.91			
1065	010904002027	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	60.79			
1066	010904002028	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	10.97			
1067	010903005006	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	196.98			
		保温工程						
1068	011001003023	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	939.63			
		楼地面工程						
1069	011101006015	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	86.46			
1070	011101006016	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	42.24			
		其他工程						

94084d6c-3f6-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1071	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	5.07			
1072	010606008003	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.6			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
1073	011101001017	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	523.26			
1074	011101001018	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
1075	011101003017	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	92.83			
1076	011101001019	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	216.54			
1077	011101003018	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ϕ4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	423.7			
1078	011101001020	水泥砂浆楼地面（楼面7水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.98			
1079	011101001021	水泥砂浆楼地面（楼面8电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
1080	011101003019	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	248.04			
1081	011105001005	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	246.41			
1082	011105003005	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶) 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	9.2			
1083	011102003007	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥	m2	36.87			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1083	011102003007	块料楼地面（楼面2）	浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.87			
		内墙工程						
1084	011201001023	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1433.71			
1085	011201001024	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2186.5			
1086	011201001025	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	357.91			
1087	011201001026	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	254.63			
1088	011407001009	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	2544.41			
1089	011204003005	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	254.63			
		天棚工程						
1090	011406003015	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.37			
1091	011406003016	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1094.15			
1092	011407002005	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.75			
		其他装饰工程						
1093	011503001015	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
1094	011503001016	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019	m	3.08			

9408d0e6-9461-4f01-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1094	011503001016	金属扶手、栏杆（楼梯）	及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		3#楼-3#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
1095	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	436.01			
1096	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
1097	010502001009	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
1098	010503002008	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
1099	010503002009	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
1100	010504001014	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
1101	010504001015	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
1102	010505003013	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	300.83			
1103	010505003014	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
1104	010505003015	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
1105	010502002006	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	66.31			
1106	010503004006	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.27			
1107	010507007008	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1108	010503005006	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
1109	010506001010	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
1110	010506001011	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
1111	010506001012	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			
1112	010507007009	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
1113	010508001019	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
1114	010508001020	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
1115	010508001021	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
1116	010515001081	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
1117	010515001082	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
1118	010515001083	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
1119	010515001084	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
1120	010515001085	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
1121	010515001086	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
1122	010515001087	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
1123	010515001088	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.46			
1124	010515001089	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			

9408d1d6c-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1125	010515001090	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
1126	010515001091	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
1127	010515001092	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
1128	010515001093	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			
1129	010515001094	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
1130	010515001095	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
1131	010515001096	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
1132	010515009011	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
1133	010515009012	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
1134	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
1135	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
1136	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
1137	010516003032	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
1138	010516003033	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			
1139	010516003034	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
1140	010516003035	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
1141	010516003036	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1142	010516003037	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
1143	01B024	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
1144	010802003017	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
1145	010802003018	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
1146	010802004003	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
1147	010801002003	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
1148	010807001008	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防	m2	227.72			

940b4d6c-7547-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1148	010807001008	金属门联窗	火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			
1149	010807001009	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
1150	010807003005	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
1151	010807003006	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.2			
1152	01B025	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			

94084d6c-0e4f-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1153	01B026	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
1154	010902003003	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
1155	010902009005	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
1156	010902010005	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			
1157	011001001009	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
1158	010902001005	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
1159	010902002005	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
1160	011101006017	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
1161	011001001010	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
1162	011101001022	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	557.29			
1163	010902009006	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1423.47			
1164	010902010006	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	557.29			
1165	011001001011	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	557.29			
1166	010902001006	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
1167	010902002006	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
1168	011101006018	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	557.29			

9408d6c-5e47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1169	011001001012	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	557.29			
1170	01QDB008005	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
1171	01QDB001003	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
1172	01QDB003003	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
1173	01B027	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
1174	010902005003	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
1175	010902004003	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
1176	010904002029	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
1177	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
1178	010904002030	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
1179	010904002031	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
1180	010904002032	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			
1181	010904002033	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
1182	010904002034	楼(地)面涂膜防水（楼面	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入	m2	57.07			

9406d6c-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1182	010904002034	10-室外连廊)	一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
1183	010903002011	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
1184	010903002012	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			
1185	010904002035	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
1186	010904002036	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
1187	01QDB002006	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
1188	01QDB008006	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
1189	011001005007	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
1190	011001005008	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
1191	011001006007	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
1192	011001005009	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
1193	011001002003	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			
1194	011001003024	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			
1195	011001003025	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
1196	011001003026	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			

9408d6c-5471-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1196	011001003026	保温隔热墙面		m2	156.28			
1197	011001003027	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
1198	011001003028	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
1199	011001003029	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			
1200	011201004008	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
1201	011201004009	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
1202	011001006008	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
1203	011001006009	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
1204	011001003030	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
1205	011001003031	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
1206	011001003032	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
1207	011001003033	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
1208	011101006019	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
1209	011101006020	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
1210	011101006021	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			
1211	011101003020	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
1212	010507001003	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,	m2	156.8			

94f0dac5467...-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1212	010507001003	散水	夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
1213	010507004003	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			
1214	010103004009	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
1215	010514001005	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
1216	010514001006	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
1217	01QDB004003	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
1218	01B028	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
1219	011101003021	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
1220	011101003022	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			
1221	011101003023	细石混凝土楼地面（楼面4)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			
1222	011101001023	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
1223	011101001024	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
1224	011101003024	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1224	011101003024	廊）	1.40厚C20细石混凝土	m2	57.07			
1225	011102003008	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
1226	011105001006	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
1227	011102003009	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
1228	011105003006	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
1229	011201001027	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	180.3			
1230	011201001028	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
1231	011201001029	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
1232	011201001030	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1082.38			
1233	011201001031	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			
1234	011406003017	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
1235	011204003006	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或	m2	438.7			

9403d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1235	011204003006	块料墙面（内墙6）	配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
1236	011406003018	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
1237	011406003019	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			
1238	011406003020	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
1239	011407002006	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
1240	011201001032	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
1241	011201001033	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
1242	011407001010	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
1243	011407001011	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
1244	011406003021	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
1245	011407001012	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
1246	011503001017	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			
1247	011503001018	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
1248	011503008003	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图	m2	29.1			

940...16c...167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1248	011503008003	玻璃栏板（屋面、露台）	集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
1249	011503001019	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
1250	011503001020	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
1251	011503001021	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		3#楼-3#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
1252	031001001017	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			
1253	031001001018	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			

9408d60-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1253	031001001018	镀锌钢管		m	73.27			
1254	031001001019	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			
1255	031001001020	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
1256	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ 32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
1257	031003001033	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1258	031002001017	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
1259	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
1260	031208007009	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
1261	031003001034	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
1262	031003001035	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1263	031003001036	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1264	031003001037	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1265	031003014005	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
1266	031002003041	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
1267	031002003042	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
1268	031009001005	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:3#楼地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
1269	030901013005	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
1270	030904001003	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
1271	030904007003	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
1272	030411001027	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
1273	030411004031	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯	m	9.62			

9408d6c-f807-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1273	030411004031	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
1274	030411004032	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
1275	030411006021	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
1276	030411001028	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
1277	030411001029	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
1278	030411004033	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
1279	030411004034	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
1280	030411006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			
1281	030411006023	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
1282	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计	个	2			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1282	030904008003	模块(模块箱)	要求	个	2			
1283	030507001003	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
1284	030404017037	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1285	030404017038	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1286	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
1287	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽	台	1			

94084d6c-1b7a-47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1287	030404017040	配电箱	钢等	台	1			
1288	030404017041	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
1289	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1290	030404017043	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:3#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1291	030404017044	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:3#-B1AW2/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1292	030404017045	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表）	台	1			

94084d6c-5f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1292	030404017045	配电箱	2.型号:3#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1293	030404017046	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:3#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1294	030411003005	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
1295	030413001005	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
1296	030408008005	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
1297	030411001030	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			
1298	030411001031	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
1299	030411001032	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管	m	65.1			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1299	030411001032	配管	3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
1300	030411001033	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
1301	030411001034	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
1302	030413002015	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
1303	030413002016	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			
1304	030413002017	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
1305	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
1306	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			
1307	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	194.58			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1308	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	510.75			
1309	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
1310	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
1311	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
1312	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
1313	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
1314	030408006012	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
1315	030408006013	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
1316	030408006014	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1317	030408006015	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
1318	030411004035	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
1319	030411004036	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
1320	030411004037	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
1321	030411004038	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
1322	030411004039	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			
1323	030411004040	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
1324	030404034009	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			

94084d6c-ff7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1325	030404035019	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
1326	030404035020	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
1327	030412001017	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
1328	030412001018	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
1329	030412001019	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
1330	030412001020	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
1331	030412004009	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
1332	030412004010	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
1333	030412004011	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
1334	030411006024	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
1335	030411006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
1336	030411006026	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
1337	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV	系统	3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1337	030414002003	送配电装置系	4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
1338	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
1339	031002001018	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
1340	031208002010	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
1341	031208007010	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
1342	031002003043	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
1343	031001005013	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	315.72			
1344	031001005014	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
1345	031001005015	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管	m	31.75			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1345	031001005015	铸铁管	（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
1346	031004014021	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
1347	031002003044	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
1348	031002003045	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
1349	031002003046	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
1350	031001005016	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
1351	031001005017	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
1352	031002003047	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
1353	031002003048	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			

94084d6c-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1354	031004014022	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
1355	031004014023	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
1356	03QDB001019	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
1357	03QDB001020	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
1358	03QDB001021	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
1359	03QDB001022	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
1360	03QDB001023	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
1361	03QDB001024	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
1362	03QDB001025	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		3#楼-3#安装工程-地上工程						
		采暖工程						

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1363	031001001021	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
1364	031001001022	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
1365	031001001023	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
1366	031001001024	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			
1367	031002001019	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
1368	031208002011	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
1369	031208007011	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
1370	031003001038	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
1371	031003001039	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			

94084d6c-2197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1372	031003001040	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1373	031003001041	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
1374	031003001042	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
1375	031003001043	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
1376	031003014006	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
1377	031005006003	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
1378	031002003049	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
1379	031002003050	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
1380	031002003051	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计	个	36			

94084d6c-54e7-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1380	031002003051	套管	要求 5.包含堵洞	个	36			
1381	031002003052	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
1382	031002003053	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
1383	031009001006	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:3#楼地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
1384	030901013006	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
1385	030404017047	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1386	030404017048	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1387	030404017049	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	2			

9408d6c5467-4e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1387	030404017049	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1388	030404017050	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1389	030404017051	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1390	030404017052	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
1391	030404017053	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装	台	6			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1391	030404017053	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
1392	030404017054	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
1393	030411003006	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
1394	030413001006	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			
1395	030408008006	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
1396	030411001035	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
1397	030411001036	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			
1398	030411001037	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
1399	030411001038	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配	m	58.25			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1399	030411001038	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
1400	030411001039	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
1401	030413002018	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
1402	030413002019	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
1403	030413002020	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
1404	030408001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
1405	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
1406	030408001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			
1407	030408001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
1408	030408001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥	m	30.14			

94084d6c-1997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1408	030408001039	电力电缆	架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
1409	030411004041	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
1410	030411004042	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
1411	030411004043	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
1412	030411004044	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	972.72			
1413	030411004045	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
1414	030404034010	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	128			
1415	030404034011	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	62			
1416	030404034012	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
1417	030404035021	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1418	030411006027	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
1419	030404035022	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
1420	030404035023	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	32			
1421	030404035024	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
1422	030404035025	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
1423	030404035026	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
1424	030404035027	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
1425	030412001021	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
1426	030412001022	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
1427	030412001023	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
1428	030412001024	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
1429	030412004012	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源	套	15			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1429	030412004012	装饰灯	3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
1430	030411006028	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
1431	030411006029	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
1432	030411006030	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			
1433	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
1434	030409002005	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
1435	030409002006	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
1436	030409005003	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
1437	030409003003	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
1438	030402010003	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
1439	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
1440	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒	m	18.6			

94684d6c-4f77-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1440	031001007015	复合管	6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
1441	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
1442	031001007017	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
1443	031001007018	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
1444	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
1445	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			
1446	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
1447	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水	m	169.04			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1447	031001006021	塑料管	3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
1448	030413002021	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	291.84			
1449	031002001020	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
1450	031002001021	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
1451	031002001022	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
1452	031003001044	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
1453	031003001045	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
1454	031003001046	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
1455	031003001047	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
1456	031003001048	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
1457	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			

94084d6c-5797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1458	031208002012	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
1459	031208007012	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
1460	031004014024	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
1461	031002003054	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
1462	031002003055	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
1463	031002003056	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
1464	031002003057	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
1465	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
1466	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
1467	031001005018	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管	m	46			

9468d6c-b67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1467	031001005018	铸铁管	DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
1468	031002001023	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	177			
1469	031002001024	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	125			
1470	031004014025	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
1471	031004014026	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
1472	031004014027	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
1473	031004014028	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
1474	031004014029	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
1475	031002003058	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
1476	031002003059	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
1477	031002003060	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
1478	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计	m	12.6			

9408446c-a171-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1478	031001006024	塑料管	要求	m	12.6			
1479	031004014030	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
1480	030703013003	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
1481	030107002005	直流电梯	1.名称:3#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
1482	030107002006	直流电梯	1.名称:3#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足	部	3			

94084d6c-7 4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1482	030107002006	直流电梯	业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
1483	03B003	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
1484	03QDB001026	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
1485	03QDB001027	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		3#楼-3#专业工程暂估价						
		3#专业工程暂估价						
		4#楼-4#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
1486	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	757.35			
1487	010101004004	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	195.25			
1488	010101002004	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	278.55			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1489	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	473.8			
1490	010103001001	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	1029.7746			
1491	010103004010	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4665.28			
		砌筑工程						
1492	010401001004	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	104.33			
1493	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	245.63			
1494	011201004010	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	252.06			
		混凝土工程						
1495	010501001004	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	80.51			
1496	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	86.96			
1497	010501004004	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	659.96			
1498	010504001016	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	271.13			
1499	010504001017	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	158.72			
1500	010504001018	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	40.69			
1501	010502001010	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	26.3			
1502	010503002010	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	94.33			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1503	010505003016	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	185.96			
1504	010505003017	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
1505	010502002007	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.35			
1506	010503004007	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.37			
1507	010503005007	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.8245			
1508	010506001013	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
1509	010507007010	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
1510	010508001022	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	5.19			
1511	010508001023	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.09			
1512	010508001024	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.91			
1513	010508001025	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.33			
		钢筋工程						
1514	010515001097	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.2			
1515	010515001098	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.55			
1516	010515001099	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.41			
1517	010515001100	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.64			
1518	010515001101	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.41			
1519	010515001102	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.97			
1520	010515001103	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.67			

94084d6c-6067-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1521	010515001104	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	15.07			
1522	010515001105	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.13			
1523	010515001106	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	43.68			
1524	010515001107	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.35			
1525	010515001108	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	46.09			
1526	010515001109	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.53			
1527	010515001110	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.72			
1528	010515001111	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.36			
1529	010515001112	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.9			
1530	010515009013	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
1531	010515009014	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.13			
1532	010516002006	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
1533	010607005013	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	173.42			
1534	010607005014	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	420.8			
1535	010516003038	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	4888			
1536	010516003039	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	405			

9408d6c-4791-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1537	010516003040	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	88			
1538	010516003041	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	40			
1539	010516003042	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	445			
1540	010516003043	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	177			
1541	010516001004	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	970.28			
1542	01B031	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3903			
1543	01B032	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	536.71			
		门窗工程						
1544	010802003019	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	79.99			
1545	010802003020	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
1546	010802001004	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	12.84			
1547	010807001010	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖	m2	35.2			

9405d16c-c67a-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1547	010807001010	金属窗	边) 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
1548	010802003021	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	44.44			
1549	010802003022	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						
1550	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1006.11			
1551	01QDB002007	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	970.28			
1552	010903002013	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	1167.25			

94084d6c-4697-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1553	010903001004	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	1167.25			
1554	010903005007	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	285.17			
1555	010904002037	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	118.31			
1556	010904002038	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	88.21			
1557	010904002039	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	1155.98			
1558	010903002014	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	219.83			
1559	010904002040	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	60.82			
1560	010904002041	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	10.49			
1561	010903005008	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	259.47			
		保温工程						
1562	011001003034	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	1056.95			
		楼地面工程						
1563	011101006022	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	95.87			
1564	011101006023	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	17.34			
1565	011101006024	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	1228.29			
		其他工程						
1566	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	5.142			
1567	010606008004	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式	t	0.24			

94084d66-1a97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1567	010606008004	钢梯	3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.24			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
1568	011101001025	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	509.87			
1569	011101001026	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
1570	011101003025	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	95.87			
1571	011101001027	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	88.21			
1572	011101001028	水泥砂浆楼地面（楼面7水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.5			
1573	011101001029	水泥砂浆楼地面（楼面8电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
1574	011101003026	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	110.38			
1575	011101003027	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	554.11			
1576	011105001007	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	275.68			
1577	011105003007	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶) 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶) 4.高度：150mm	m2	9.2			
1578	011102003010	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.87			
		内墙工程						
1579	011201001034	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2330.77			
1580	011201001035	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	957.42			

94[illegible]16c5467-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1581	011201001036	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	219.83			
1582	011201001037	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	247.61			
1583	011407001013	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1177.25			
1584	011204003007	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	247.61			
		天棚工程						
1585	011406003022	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.4			
1586	011406003023	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	998.05			
1587	011407002007	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.75			
		其他装饰工程						
1588	011503001022	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
1589	011503001023	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		4#楼-4#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
1590	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下	m3	436.04			

9469436c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1590	010402001011	砌块墙	3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	436.04			
1591	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
1592	010502001011	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
1593	010503002011	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
1594	010503002012	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
1595	010504001019	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
1596	010504001020	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
1597	010505003018	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	301.08			
1598	010505003019	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
1599	010505003020	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
1600	010502002008	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	67.91			
1601	010503004008	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.26			
1602	010507007011	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.39			
1603	010503005008	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
1604	010506001014	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
1605	010506001015	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
1606	010506001016	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			

94084d6c-e4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1607	010507007012	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
1608	010508001026	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
1609	010508001027	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
1610	010508001028	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
1611	010515001113	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
1612	010515001114	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
1613	010515001115	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
1614	010515001116	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
1615	010515001117	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
1616	010515001118	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
1617	010515001119	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
1618	010515001120	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.54			
1619	010515001121	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
1620	010515001122	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
1621	010515001123	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
1622	010515001124	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
1623	010515001125	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			

94084d60-d6b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1624	010515001126	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
1625	010515001127	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
1626	010515001128	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
1627	010515009015	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
1628	010515009016	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
1629	010516002007	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
1630	010607005015	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
1631	010607005016	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
1632	010516003044	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
1633	010516003045	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			
1634	010516003046	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
1635	010516003047	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
1636	010516003048	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
1637	010516003049	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
1638	01B034	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
1639	010802003023	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、	m2	43.56			

940840d6-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1639	010802003023	钢质防火门	运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
1640	010802003024	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
1641	010802004004	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
1642	010801002004	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
1643	010807001011	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			

94084d6c-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1644	010807001012	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
1645	010807003007	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
1646	010807003008	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	10.05			
1647	01B035	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
1648	01B036	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
1649	010902003004	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
1650	010902009007	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
1651	010902010007	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1652	011001001013	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
1653	010902001007	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
1654	010902002007	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
1655	011101006025	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
1656	011001001014	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
1657	011101001030	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	560.23			
1658	010902009008	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1426.41			
1659	010902010008	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	560.23			
1660	011001001015	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	560.23			
1661	010902001008	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
1662	010902002008	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
1663	011101006026	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	560.23			
1664	011001001016	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	560.23			
1665	01QDB008007	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
1666	01QDB001004	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
1667	01QDB003004	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			

94084d6c-4b7a-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1668	01B037	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
1669	010902005004	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
1670	010902004004	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
1671	010904002042	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
1672	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
1673	010904002043	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
1674	010904002044	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
1675	010904002045	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			
1676	010904002046	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
1677	010904002047	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
1678	010903002015	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
1679	010903002016	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			

94084d6c-5367-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1680	010904002048	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
1681	010904002049	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
1682	01QDB002008	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
1683	01QDB008008	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
1684	011001005010	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
1685	011001005011	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
1686	011001006010	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
1687	011001005012	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
1688	011001002004	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			
1689	011001003035	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			
1690	011001003036	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
1691	011001003037	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
1692	011001003038	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
1693	011001003039	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
1694	011001003040	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			

94[illegible]16c54[illegible]07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1695	011201004011	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
1696	011201004012	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
1697	011001006011	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
1698	011001006012	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
1699	011001003041	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
1700	011001003042	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
1701	011001003043	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
1702	011001003044	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
1703	011101006027	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
1704	011101006028	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
1705	011101006029	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			
1706	011101003028	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
1707	010507001004	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
1708	010507004004	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1709	010103004011	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
1710	010514001007	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
1711	010514001008	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
1712	01QDB004004	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
1713	01B038	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
1714	011101003029	细石混凝土楼地面（楼面、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
1715	011101003030	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			
1716	011101003031	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			
1717	011101001031	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
1718	011101001032	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
1719	011101003032	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
1720	011102003011	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
1721	011105001008	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平	m	101.7			

94884d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1721	011105001008	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
1722	011102003012	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
1723	011105003008	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
1724	011201001038	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	181.9			
1725	011201001039	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
1726	011201001040	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
1727	011201001041	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1082.38			
1728	011201001042	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			
1729	011406003024	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
1730	011204003008	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
1731	011406003025	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
1732	011406003026	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			

940848c6-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1733	011406003027	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
1734	011407002008	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
1735	011201001043	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
1736	011201001044	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
1737	011407001014	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
1738	011407001015	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
1739	011406003028	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
1740	011407001016	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
1741	011503001024	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			
1742	011503001025	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
1743	011503008004	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
1744	011503001026	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，	m	3.1			

9465e66-5457-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1744	011503001026	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
1745	011503001027	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
1746	011503001028	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		4#楼-4#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
1747	031001001025	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			
1748	031001001026	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
1749	031001001027	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			

94884d6c-7471-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1749	031001001027	镀锌钢管		m	22.2			
1750	031001001028	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
1751	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
1752	031003001049	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1753	031002001025	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
1754	031208002013	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
1755	031208007013	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
1756	031003001050	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
1757	031003001051	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1758	031003001052	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1759	031003001053	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1759	031003001053	螺纹阀门		个	6			
1760	031003014007	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
1761	031002003061	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
1762	031002003062	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
1763	031009001007	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:4#楼地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
1764	030901013007	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
1765	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
1766	030904007004	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
1767	030411001040	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
1768	030411004046	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
1769	030411004047	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	10.94			

9466d6c5-f7-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1769	030411004047	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
1770	030411006031	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
1771	030411001041	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
1772	030411001042	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
合计								

94084d6c-67[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1773	030411004048	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
1774	030411004049	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
1775	030411006032	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			
1776	030411006033	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
1777	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
1778	030507001004	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
1779	030404017055	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1780	030404017056	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	1			

94084d6c-5ab-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1780	030404017056	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1781	030404017057	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
1782	030404017058	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1783	030404017059	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
1784	030404017060	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1785	030404017061	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:4#-B1AW1/B1AW5	台	2			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1785	030404017061	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1786	030404017062	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:4#-B1AW2/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1787	030404017063	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:4#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1788	030404017064	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:4#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1789	030411003007	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	11.6			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1789	030411003007	桥架	6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
1790	030413001007	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
1791	030408008007	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
1792	030411001043	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			
1793	030411001044	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
1794	030411001045	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
1795	030411001046	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
1796	030411001047	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
1797	030413002022	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
1798	030413002023	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			

94084d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1799	030413002024	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
1800	030408001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
1801	030408001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			
1802	030408001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	115.81			
1803	030408001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	325.52			
1804	030408001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
1805	030408001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
1806	030408001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
1807	030408001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			

9408d16c-6f67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1807	030408001047	电力电缆		m	63.25			
1808	030408006016	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
1809	030408006017	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
1810	030408006018	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
1811	030408006019	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
1812	030408006020	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
1813	030411004050	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
1814	030411004051	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
1815	030411004052	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
1816	030411004053	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	8.53			

94084d6c-57-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1816	030411004053	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
1817	030411004054	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			
1818	030411004055	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
1819	030404034013	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
1820	030404035028	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
1821	030404035029	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
1822	030412001025	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
1823	030412001026	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
1824	030412001027	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
1825	030412001028	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
1826	030412004013	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			

940844d6c-8ff7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1827	030412004014	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
1828	030412004015	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
1829	030411006034	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
1830	030411006035	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
1831	030411006036	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
1832	030414002004	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
1833	031001007019	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
1834	031002001026	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
1835	031208002014	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
1836	031208007014	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
1837	031002003063	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计	个	3			

94084d6c-46e7-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1837	031002003063	套管	要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
1838	031001005019	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	315.72			
1839	031001005020	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
1840	031001005021	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
1841	031004014031	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
1842	031002003064	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
1843	031002003065	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
1844	031002003066	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
1845	031001005022	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100	m	9.46			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1845	031001005022	铸铁管	4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
1846	031001005023	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
1847	031002003067	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
1848	031002003068	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
1849	031004014032	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
1850	031004014033	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
1851	03QDB001028	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
1852	03QDB001029	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
1853	03QDB001030	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
1854	03QDB001031	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足	副	1			

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1854	03QDB001031	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
1855	03QDB001032	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
1856	03QDB001033	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
1857	03QDB001034	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		4#楼-4#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
1858	031001001029	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
1859	031001001030	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
1860	031001001031	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
1861	031001001032	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1862	031002001027	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
1863	031208002015	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
1864	031208007015	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
1865	031003001054	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
1866	031003001055	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
1867	031003001056	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
1868	031003001057	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
1869	031003001058	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
1870	031003001059	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
1871	031003014008	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
1872	031005006004	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固	m2	1636.33			

9408d6c5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1872	031005006004	地板辐射采暖	定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
1873	031002003069	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
1874	031002003070	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
1875	031002003071	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
1876	031002003072	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
1877	031002003073	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
1878	031009001008	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:4#楼地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
1879	030901013008	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
1880	030404017065	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	2			

94084d6c-9167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1880	030404017065	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1881	030404017066	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1882	030404017067	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1883	030404017068	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
1884	030404017069	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、	台	2			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1884	030404017069	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
1885	030404017070	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
1886	030404017071	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
1887	030404017072	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
1888	030411003008	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
1889	030413001008	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1890	030408008008	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
1891	030411001048	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
1892	030411001049	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			
1893	030411001050	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
1894	030411001051	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
1895	030411001052	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
1896	030413002025	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
1897	030413002026	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
1898	030413002027	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
1899	030408001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	51.91			

94084d6c-2497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1899	030408001048	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
1900	030408001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
1901	030408001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			
1902	030408001051	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
1903	030408001052	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
1904	030411004056	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
1905	030411004057	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
1906	030411004058	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
1907	030411004059	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	972.72			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1907	030411004059	配线	照设计要求	m	972.72			
1908	030411004060	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
1909	030404034014	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	128			
1910	030404034015	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	62			
1911	030404034016	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
1912	030404035030	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			
1913	030411006037	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
1914	030404035031	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
1915	030404035032	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	32			
1916	030404035033	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
1917	030404035034	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
1918	030404035035	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求	个	12			

94084d6c-2397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1918	030404035035	插座	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
1919	030404035036	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
1920	030412001029	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
1921	030412001030	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
1922	030412001031	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
1923	030412001032	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
1924	030412004016	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
1925	030411006038	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
1926	030411006039	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
1927	030411006040	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			
1928	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
1929	030409002007	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
1930	030409002008	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
1931	030409005004	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
1932	030409003004	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑	m	191.25			

94084d6c-5f1c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1932	030409003004	避雷引下线	物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
1933	030402010004	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
1934	031001007020	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
1935	031001007021	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
1936	031001007022	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
1937	031001007023	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
1938	031001007024	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
1939	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接	m	697.54			

94084d6c-1267-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1939	031001006026	塑料管	5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
1940	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			
1941	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
1942	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
1943	030413002028	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	291.84			
1944	031002001028	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
1945	031002001029	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
1946	031002001030	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
1947	031003001060	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1948	031003001061	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
1949	031003001062	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
1950	031003001063	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
1951	031003001064	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
1952	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
1953	031208002016	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
1954	031208007016	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
1955	031004014034	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
1956	031002003074	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
1957	031002003075	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
1958	031002003076	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	3			

94084d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1958	031002003076	套管	4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
1959	031002003077	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
1960	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
1961	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
1962	031001005024	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
1963	031002001031	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
1964	031002001032	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			
1965	031004014035	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
1966	031004014036	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
1967	031004014037	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
1968	031004014038	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
1969	031004014039	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1970	031002003078	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
1971	031002003079	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
1972	031002003080	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
1973	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
1974	031004014040	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
1975	030703013004	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
1976	030107002007	直流电梯	1.名称:4#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足	部	3			

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1976	030107002007	直流电梯	业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
1977	030107002008	直流电梯	1.名称:4#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
1978	03B004	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
1979	03QDB001035	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1980	03QDB001036	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		4#楼-4#专业工程暂估价						
		4#专业工程暂估价						
		5#楼-5#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
1981	010101001005	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	756.48			
1982	010101004005	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	192.05			
1983	010101002005	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	293.11			
1984	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	485.16			
1985	010103001002	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	1023.1092			
1986	010103004012	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4682.61			
		砌筑工程						
1987	010401001005	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	101.3			
1988	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	242.09			
1989	011201004013	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	231.53			
		混凝土工程						

94084d6c-e1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1990	010501001006	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	83.35			
1991	010501001007	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	92.42			
1992	010501004005	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	640.21			
1993	010504001021	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	254.95			
1994	010504001022	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	177.97			
1995	010504001023	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	40.69			
1996	010502001012	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	26.3			
1997	010503002013	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	94.29			
1998	010505003021	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	186.03			
1999	010505003022	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
2000	010502002009	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.5			
2001	010503004009	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.43			
2002	010503005009	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.78			
2003	010506001017	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
2004	010507007013	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.07			
2005	010508001029	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	5.19			
2006	010508001030	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.11			
2007	010508001031	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.89			
2008	010508001032	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.33			
		钢筋工程						

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2009	010515001129	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.2			
2010	010515001130	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.62			
2011	010515001131	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.33			
2012	010515001132	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.64			
2013	010515001133	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.42			
2014	010515001134	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.99			
2015	010515001135	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.67			
2016	010515001136	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.64			
2017	010515001137	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.11			
2018	010515001138	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	45.67			
2019	010515001139	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.33			
2020	010515001140	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	45.01			
2021	010515001141	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.62			
2022	010515001142	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.34			
2023	010515001143	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.9			
2024	010515009017	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			

9408d6c-797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2025	010515009018	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.13			
2026	010516002008	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
2027	010607005017	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	173.42			
2028	010607005018	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	422.82			
2029	010516003050	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	5023			
2030	010516003051	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	405			
2031	010516003052	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	88			
2032	010516003053	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	40			
2033	010516003054	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	445			
2034	010516003055	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	177			
2035	010516001005	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	366.06			
2036	01B041	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3903			
2037	01B042	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	555.64			
		门窗工程						
2038	010802003025	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	79.99			
2039	010802003026	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执	m2	6.3			

94084d6c-3467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2039	010802003026	钢质防火门	手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
2040	010802001005	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	12.84			
2041	010807001013	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
2042	010802003027	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	44.44			
2043	010802003028	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工	m2	3.24			

94084d6c-0f42-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2043	010802003028	钢质防火门	图纸	m2	3.24			
		防水工程						
2044	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1003.39			
2045	01QDB002009	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	366.06			
2046	010903002017	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	1136.93			
2047	010903001005	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	1136.93			
2048	010903005009	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	284.97			
2049	010904002050	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	118.31			
2050	010904002051	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	86.7			
2051	010904002052	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	1157.5			
2052	010903002018	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	217			
2053	010904002053	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	60.82			
2054	010904002054	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	8.33			
2055	010903005010	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	259.27			
		保温工程						
2056	011001003045	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板)	m2	1026.63			

9406d6c-[illegible]-7_9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2056	011001003045	保温隔热墙面	2.部位：地下室侧墙	m2	1026.63			
		楼地面工程						
2057	011101006030	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	95.87			
2058	011101006031	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	17.34			
2059	011101006032	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	1229.81			
		其他工程						
2060	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	1.09			
2061	010606008005	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.24			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
2062	011101001033	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	509.87			
2063	011101001034	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
2064	011101003033	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	95.87			
2065	011101001035	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	86.7			
2066	011101001036	水泥砂浆楼地面（楼面7水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.5			
2067	011101001037	水泥砂浆楼地面（楼面8电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
2068	011101003034	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	110.38			
2069	011101003035	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	555.64			
2070	011105001009	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	260.53			
2071	011105003009	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	8.75			

94084d6c-67a7-4397-9734-083bc1ddb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2071	011105003009	块料踢脚线（踢脚2）	3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	8.75			
2072	011102003013	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.87			
		内墙工程						
2073	011201001045	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2361.78			
2074	011201001046	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	900.37			
2075	011201001047	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	217			
2076	011201001048	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	160.75			
2077	011407001017	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1117.37			
2078	011204003009	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	160.75			
		天棚工程						
2079	011406003029	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.4			
2080	011406003030	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	998			
2081	011407002009	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.79			
		其他装饰工程						
2082	011503001029	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			

9408d66-f461-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2083	011503001030	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		5#楼-5#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
2084	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	435.77			
2085	010401012005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
2086	010502001013	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
2087	010503002014	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
2088	010503002015	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
2089	010504001024	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
2090	010504001025	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
2091	010505003023	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	300.83			
2092	010505003024	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
2093	010505003025	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
2094	010502002010	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	66.31			

94084d6c-4151-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2095	010503004010	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.27			
2096	010507007014	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.39			
2097	010503005010	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
2098	010506001018	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
2099	010506001019	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
2100	010506001020	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			
2101	010507007015	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
2102	010508001033	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
2103	010508001034	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
2104	010508001035	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
2105	010515001144	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
2106	010515001145	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
2107	010515001146	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
2108	010515001147	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
2109	010515001148	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
2110	010515001149	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
2111	010515001150	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			

9408d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2112	010515001151	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.46			
2113	010515001152	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
2114	010515001153	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
2115	010515001154	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
2116	010515001155	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
2117	010515001156	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			
2118	010515001157	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
2119	010515001158	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
2120	010515001159	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
2121	010515009019	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
2122	010515009020	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
2123	010516002009	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
2124	010607005019	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
2125	010607005020	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
2126	010516003056	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
2127	010516003057	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2128	010516003058	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
2129	010516003059	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
2130	010516003060	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
2131	010516003061	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
2132	01B044	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
2133	010802003029	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
2134	010802003030	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
2135	010802004005	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
2136	010801002005	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
2137	010807001014	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-	m2	227.72			

94084d6c-5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2137	010807001014	金属门联窗	E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			
2138	010807001015	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
2139	010807003009	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
2140	010807003010	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5	m2	7.2			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2140	010807003010	金属百叶窗（风井）	3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.2			
2141	01B045	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
2142	01B046	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
2143	010902003005	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
2144	010902009009	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
2145	010902010009	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			
2146	011001001017	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
2147	010902001009	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
2148	010902002009	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
2149	011101006033	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
2150	011001001018	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
2151	011101001038	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	557.8			
2152	010902009010	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1423.98			
2153	010902010010	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	557.8			
2154	011001001019	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	557.8			
2155	010902001010	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑	m2	710.77			

94084d66-5467-4297-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2155	010902001010	屋面卷材防水	3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
2156	010902002010	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑)，上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
2157	011101006034	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	557.8			
2158	011001001020	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	557.8			
2159	01QDB008009	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
2160	01QDB001005	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
2161	01QDB003005	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
2162	01B047	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
2163	010902005005	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
2164	010902004005	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
2165	010904002055	楼(地)面涂膜防水（楼面2)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
2166	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
2167	010904002056	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
2168	010904002057	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
2169	010904002058	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完	m2	17.33			

940840665340 4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2169	010904002058	楼(地)面涂膜	成面300	m2	17.33			
2170	010904002059	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
2171	010904002060	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
2172	010903002019	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
2173	010903002020	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			
2174	010904002061	楼(地)面涂膜防水（顶棚1)	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
2175	010904002062	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
2176	01QDB002010	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
2177	01QDB008010	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
2178	011001005013	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房)	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
2179	011001005014	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4)	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
2180	011001006013	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5)	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
2181	011001005015	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊)	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
2182	011001002005	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊)	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			
2183	011001003046	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式)	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			

94[illegible]16c5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2184	011001003047	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
2185	011001003048	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
2186	011001003049	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
2187	011001003050	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
2188	011001003051	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			
2189	011201004014	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
2190	011201004015	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
2191	011001006014	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
2192	011001006015	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
2193	011001003052	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
2194	011001003053	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
2195	011001003054	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
2196	011001003055	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
2197	011101006035	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
2198	011101006036	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
2199	011101006037	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			
2200	011101003036	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配φ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,	m2	42.91			

94084d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2200	011101003036	细石混凝土楼地面（楼面	管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
2201	010507001005	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
2202	010507004005	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			
2203	010103004013	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
2204	010514001009	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
2205	010514001010	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
2206	01QDB004005	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
2207	01B048	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
2208	011101003037	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
2209	011101003038	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			
2210	011101003039	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			

94084d60-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2211	011101001039	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
2212	011101001040	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
2213	011101003040	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
2214	011102003014	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
2215	011105001010	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
2216	011102003015	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
2217	011105003010	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
2218	011201001049	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	179.58			
2219	011201001050	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
2220	011201001051	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
2221	011201001052	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1082.38			
2222	011201001053	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			

9408-16c5-47[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2223	011406003031	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
2224	011204003010	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
2225	011406003032	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
2226	011406003033	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			
2227	011406003034	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
2228	011407002010	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
2229	011201001054	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
2230	011201001055	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
2231	011407001018	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
2232	011407001019	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
2233	011406003035	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
2234	011407001020	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
2235	011503001031	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			
2236	011503001032	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制	m	33.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2236	011503001032	金属扶手、栏杆（楼梯）	作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
2237	011503008005	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
2238	011503001033	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
2239	011503001034	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
2240	011503001035	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		5#楼-5#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
2241	031001001033	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			

94084d6c-[illegible]-4951-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2242	031001001034	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
2243	031001001035	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			
2244	031001001036	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
2245	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
2246	031003001065	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2247	031002001033	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
2248	031208002017	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
2249	031208007017	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
2250	031003001066	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			

94084d6c-2197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2250	031003001066	螺纹阀门		个	12			
2251	031003001067	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2252	031003001068	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2253	031003001069	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2254	031003014009	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
2255	031002003081	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
2256	031002003082	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
2257	031009001009	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:5#楼地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
2258	030901013009	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
2259	030904001005	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
2260	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
2261	030411001053	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计	m	20.56			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2261	030411001053	配管	要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
2262	030411004061	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
2263	030411004062	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
2264	030411006041	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
2265	030411001054	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
2266	030411001055	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
2267	030411004063	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
2268	030411004064	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
2269	030411006042	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			

9406d1d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2270	030411006043	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
2271	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
2272	030507001005	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
2273	030404017073	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2274	030404017074	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2275	030404017075	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
2276	030404017076	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-7f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2276	030404017076	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2277	030404017077	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
2278	030404017078	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2279	030404017079	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:5#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2280	030404017080	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:5#-B1AW2/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要	台	2			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2280	030404017080	配电箱	求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2281	030404017081	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:5#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2282	030404017082	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:5#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2283	030411003009	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
2284	030413001009	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
2285	030408008009	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
2286	030411001056	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			

94084d6c-f67-4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2287	030411001057	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
2288	030411001058	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
2289	030411001059	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
2290	030411001060	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
2291	030413002029	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
2292	030413002030	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			
2293	030413002031	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
2294	030408001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
2295	030408001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			

9408d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2296	030408001055	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	96.88			
2297	030408001056	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	346.28			
2298	030408001057	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
2299	030408001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
2300	030408001059	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
2301	030408001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
2302	030408006021	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
2303	030408006022	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
2304	030408006023	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			

940d4d6c-5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2305	030408006024	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
2306	030408006025	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
2307	030411004065	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
2308	030411004066	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
2309	030411004067	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
2310	030411004068	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
2311	030411004069	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			
2312	030411004070	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	92.98			

9408d6c[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2312	030411004070	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
2313	030404034017	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
2314	030404035037	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
2315	030404035038	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
2316	030412001033	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
2317	030412001034	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
2318	030412001035	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
2319	030412001036	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
2320	030412004017	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
2321	030412004018	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
2322	030412004019	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
2323	030411006044	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
2324	030411006045	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			

9408d6c1-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2325	030411006046	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
2326	030414002005	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
2327	031001007025	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
2328	031002001034	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
2329	031208002018	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
2330	031208007018	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
2331	031002003083	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
2332	031001005025	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	315.72			
2333	031001005026	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接	m	64.39			

94084d6c-0e1-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2333	031001005026	铸铁管	5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
2334	031001005027	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
2335	031004014041	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
2336	031002003084	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
2337	031002003085	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
2338	031002003086	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
2339	031001005028	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
2340	031001005029	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
2341	031002003087	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75	个	4			

94084d6c-3497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2341	031002003087	套管	4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
2342	031002003088	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
2343	031004014042	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
2344	031004014043	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
2345	03QDB001037	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
2346	03QDB001038	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
2347	03QDB001039	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
2348	03QDB001040	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
2349	03QDB001041	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
2350	03QDB001042	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
2351	03QDB001043	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200	副	3			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2351	03QDB001043	抗震支吊架	3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		5#楼-5#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
2352	031001001037	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
2353	031001001038	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
2354	031001001039	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
2355	031001001040	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			
2356	031002001035	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
2357	031208002019	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
2358	031208007019	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
2359	031003001070	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:	个	3			

94084d6c-7797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2359	031003001070	螺纹阀门	DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
2360	031003001071	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
2361	031003001072	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2362	031003001073	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
2363	031003001074	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
2364	031003001075	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
2365	031003014010	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
2366	031005006005	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
2367	031002003089	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
2368	031002003090	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	3			

94084d6c-7e47-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2368	031002003090	套管	3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
2369	031002003091	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
2370	031002003092	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
2371	031002003093	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
2372	031009001010	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:5#楼地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
2373	030901013010	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
2374	030404017083	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2375	030404017084	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装	台	1			

94084d6c-c7-4-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2375	030404017084	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2376	030404017085	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2377	030404017086	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2378	030404017087	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2379	030404017088	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2380	030404017089	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
2381	030404017090	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
2382	030411003010	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
2383	030413001010	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			
2384	030408008010	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
2385	030411001061	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
2386	030411001062	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			

94084d6c-9f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2387	030411001063	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
2388	030411001064	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
2389	030411001065	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
2390	030413002032	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
2391	030413002033	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
2392	030413002034	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
2393	030408001061	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
2394	030408001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
2395	030408001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			

9408...d6c...4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2396	030408001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
2397	030408001065	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
2398	030411004071	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
2399	030411004072	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
2400	030411004073	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
2401	030411004074	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	972.72			
2402	030411004075	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
2403	030404034018	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	128			
2404	030404034019	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A	个	62			

94084d6c-ff7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2404	030404034019	照明开关	4.安装方式:暗装	个	62			
2405	030404034020	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
2406	030404035039	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			
2407	030411006047	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
2408	030404035040	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
2409	030404035041	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	32			
2410	030404035042	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
2411	030404035043	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
2412	030404035044	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
2413	030404035045	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
2414	030412001037	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
2415	030412001038	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			

940f4d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2416	030412001039	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
2417	030412001040	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
2418	030412004020	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h) 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
2419	030411006048	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
2420	030411006049	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
2421	030411006050	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			
2422	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
2423	030409002009	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
2424	030409002010	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
2425	030409005005	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
2426	030409003005	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
2427	030402010005	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
2428	031001007026	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	2.25			

9408d6c2-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2428	031001007026	复合管	5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
2429	031001007027	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
2430	031001007028	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
2431	031001007029	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
2432	031001007030	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
2433	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
2434	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			

94084d6c-[illegible]-4771-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2435	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
2436	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
2437	030413002035	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	291.84			
2438	031002001036	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
2439	031002001037	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
2440	031002001038	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
2441	031003001076	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
2442	031003001077	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
2443	031003001078	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
2444	031003001079	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2445	031003001080	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
2446	031003013005	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
2447	031208002020	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
2448	031208007020	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
2449	031004014044	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
2450	031002003094	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
2451	031002003095	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
2452	031002003096	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
2453	031002003097	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
2454	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	353.34			

94834d6c-7477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2454	031001006038	塑料管	6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
2455	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
2456	031001005030	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
2457	031002001039	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
2458	031002001040	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			
2459	031004014045	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
2460	031004014046	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
2461	031004014047	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
2462	031004014048	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
2463	031004014049	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
2464	031002003098	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
2465	031002003099	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
2466	031002003100	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	2			

940844d6c3e7-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2466	031002003100	套管	3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
2467	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
2468	031004014050	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
2469	030703013005	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
2470	030107002009	直流电梯	1.名称:5#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
2471	030107002010	直流电梯	1.名称:5#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障	部	3			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2471	030107002010	直流电梯	碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
2472	03B005	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
2473	03QDB001044	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
2474	03QDB001045	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		5#楼-5#专业工程暂估价						
		5#专业工程暂估价						
		6#楼-6#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
2475	010101001006	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	756.48			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2476	010101004006	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	195.78			
2477	010101002006	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	283.36			
2478	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	479.14			
2479	010103001003	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	1041.6174			
2480	010103004014	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4682.61			
		砌筑工程						
2481	010401001006	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	111.55			
2482	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	242.34			
2483	011201004016	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	253.42			
		混凝土工程						
2484	010501001008	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	84.32			
2485	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	71.98			
2486	010501004006	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	655.85			
2487	010504001026	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	293.43			
2488	010504001027	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	161.38			

9408[illegible]6c[illegible]-[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2489	010504001028	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	42.76			
2490	010502001014	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	22.26			
2491	010503002016	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	92.91			
2492	010505003026	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	186.43			
2493	010505003027	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
2494	010502002011	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.35			
2495	010503004011	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.19			
2496	010503005011	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.68			
2497	010506001021	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
2498	010507007016	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
2499	010508001036	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	5.19			
2500	010508001037	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.09			
2501	010508001038	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.93			
2502	010508001039	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.33			
		钢筋工程						
2503	010515001160	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.25			
2504	010515001161	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.64			
2505	010515001162	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.41			
2506	010515001163	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.24			
2507	010515001164	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.17			

94084d6c-1467-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2508	010515001165	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.96			
2509	010515001166	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.68			
2510	010515001167	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.47			
2511	010515001168	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.4			
2512	010515001169	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	44.46			
2513	010515001170	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.34			
2514	010515001171	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	43.84			
2515	010515001172	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.56			
2516	010515001173	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.22			
2517	010515001174	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.81			
2518	010515001175	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.34			
2519	010515009021	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.82			
2520	010515009022	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.13			
2521	010516002010	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
2522	010607005021	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	173.42			
2523	010607005022	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	415.81			

9408d6c-4791-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2524	010516003062	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	5091			
2525	010516003063	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	394			
2526	010516003064	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	82			
2527	010516003065	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	394			
2528	010516003066	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	766			
2529	010516003067	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	304			
2530	010516001006	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	997.23			
2531	01B051	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4942			
2532	01B052	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	562.15			
		门窗工程						
2533	010802003031	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	72.46			
2534	010802003032	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	18.63			
2535	010802001006	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	40.53			

94084d6c-1167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2536	010807001016	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
2537	010802003033	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	44.44			
2538	010802003034	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						
2539	010904001006	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1005.53			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2540	01QDB002011	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	997.23			
2541	010903002021	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	1154.43			
2542	010903001006	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	1154.43			
2543	010903005011	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	293.37			
2544	010904002063	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	105.1			
2545	010904002064	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	88.21			
2546	010904002065	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	1161.61			
2547	010903002022	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	178.67			
2548	010904002066	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	60.79			
2549	010904002067	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	4.51			
2550	010903005012	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	267.67			
		保温工程						
2551	011001003056	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	1044.13			
		楼地面工程						
2552	011101006038	平面砂浆找平层（楼面4)	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	86.14			
2553	011101006039	平面砂浆找平层（楼面5)	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	17.34			
2554	011101006040	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	1233.55			
		其他工程						

94084d6c-5e27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2555	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.12			
2556	010606008006	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.24			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
2557	011101001041	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	510.02			
2558	011101001042	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
2559	011101003041	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	86.14			
2560	011101001043	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	88.21			
2561	011101001044	水泥砂浆楼地面（楼面7水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.51			
2562	011101001045	水泥砂浆楼地面（楼面8电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
2563	011101003042	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	110.38			
2564	011101003043	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	562.15			
2565	011105001011	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	251.8			
2566	011105003011	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶) 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	8.51			
2567	011102003016	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	34.31			
		内墙工程						

940840[illegible]5167-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2568	011201001056	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2513.23			
2569	011201001057	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	887.2			
2570	011201001058	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	178.67			
2571	011201001059	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	166.49			
2572	011407001021	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1065.87			
2573	011204003011	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	166.49			
		天棚工程						
2574	011406003036	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.37			
2575	011406003037	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1005.32			
2576	011407002011	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	86.19			
		其他装饰工程						
2577	011503001036	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
2578	011503001037	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			

94084d6c-5[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		6#楼-6#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
2579	010402001015	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	435.28			
2580	010401012006	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
2581	010502001015	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
2582	010503002017	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
2583	010503002018	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
2584	010504001029	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
2585	010504001030	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
2586	010505003028	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	300.83			
2587	010505003029	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
2588	010505003030	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
2589	010502002012	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	66.31			
2590	010503004012	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.17			
2591	010507007017	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.26			
2592	010503005012	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			

9408406c-1791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2593	010506001022	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
2594	010506001023	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
2595	010506001024	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			
2596	010507007018	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
2597	010508001040	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
2598	010508001041	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
2599	010508001042	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
2600	010515001176	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
2601	010515001177	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
2602	010515001178	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
2603	010515001179	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
2604	010515001180	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
2605	010515001181	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
2606	010515001182	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
2607	010515001183	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.43			
2608	010515001184	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
2609	010515001185	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			

9408d6c-9e97-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2610	010515001186	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
2611	010515001187	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
2612	010515001188	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			
2613	010515001189	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
2614	010515001190	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
2615	010515001191	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
2616	010515009023	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
2617	010515009024	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
2618	010516002011	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
2619	010607005023	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
2620	010607005024	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
2621	010516003068	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
2622	010516003069	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			
2623	010516003070	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
2624	010516003071	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
2625	010516003072	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
2626	010516003073	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			

9406d4d6-c797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2627	01B054	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
2628	010802003035	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
2629	010802003036	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
2630	010802004006	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
2631	010801002006	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
2632	010807001017	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、	m2	227.72			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2632	010807001017	金属门联窗	手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			
2633	010807001018	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
2634	010807003011	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
2635	010807003012	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.2			
2636	01B055	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
2637	01B056	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求	m2	204.76			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2637	01B056	金钢纱网	3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
2638	010902003006	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
2639	010902009011	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
2640	010902010011	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			
2641	011001001021	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
2642	010902001011	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
2643	010902002011	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
2644	011101006041	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
2645	011001001022	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
2646	011101001046	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	557.8			
2647	010902009012	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1423.98			
2648	010902010012	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	557.8			
2649	011001001023	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	557.8			
2650	010902001012	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
2651	010902002012	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
2652	011101006042	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	557.8			
2653	011001001024	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	557.8			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2654	01QDB008011	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
2655	01QDB001006	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
2656	01QDB003006	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
2657	01B057	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
2658	010902005006	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
2659	010902004006	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
2660	010904002068	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
2661	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
2662	010904002069	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
2663	010904002070	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
合计								

94084d6c-4f17-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2664	010904002071	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			
2665	010904002072	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
2666	010904002073	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
2667	010903002023	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
2668	010903002024	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			
2669	010904002074	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
2670	010904002075	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
2671	01QDB002012	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
2672	01QDB008012	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
2673	011001005016	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
2674	011001005017	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
2675	011001006016	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
2676	011001005018	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
2677	011001002006	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			

9408...36c-5404-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2678	011001003057	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			
2679	011001003058	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
2680	011001003059	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
2681	011001003060	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
2682	011001003061	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
2683	011001003062	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			
2684	011201004017	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
2685	011201004018	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
2686	011001006017	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
2687	011001006018	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
2688	011001003063	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
2689	011001003064	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
2690	011001003065	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
2691	011001003066	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
2692	011101006043	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
2693	011101006044	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
2694	011101006045	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			

94e5b16e-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2695	011101003044	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
2696	010507001006	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
2697	010507004006	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			
2698	010103004015	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
2699	010514001011	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
2700	010514001012	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
2701	01QDB004006	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
2702	01B058	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
2703	011101003045	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
2704	011101003046	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			

940846c6-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2705	011101003047	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			
2706	011101001047	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
2707	011101001048	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
2708	011101003048	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
2709	011102003017	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
2710	011105001012	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
2711	011102003018	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
2712	011105003012	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
2713	011201001060	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	176.39			
2714	011201001061	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
2715	011201001062	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
2716	011201001063	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加	m2	1082.38			

9408456c1461 4757 9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2716	011201001063	墙面一般抹灰	考虑在综合单价中	m2	1082.38			
2717	011201001064	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			
2718	011406003038	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
2719	011204003012	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
2720	011406003039	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
2721	011406003040	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			
2722	011406003041	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
2723	011407002012	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
2724	011201001065	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
2725	011201001066	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
2726	011407001022	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
2727	011407001023	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
2728	011406003042	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
2729	011407001024	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
2730	011503001038	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2731	011503001039	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
2732	011503008006	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
2733	011503001040	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
2734	011503001041	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
2735	011503001042	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		6#楼-6#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
2736	031001001041	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水	m	91			

94[illegible]d6c[illegible]4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2736	031001001041	镀锌钢管	3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			
2737	031001001042	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
2738	031001001043	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			
2739	031001001044	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
2740	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
2741	031003001081	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2742	031002001041	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
2743	031208002021	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
2744	031208007021	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm	m2	63.34			

94084d6c-7f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2744	031208007021	防潮层、保护层	3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
2745	031003001082	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
2746	031003001083	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2747	031003001084	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2748	031003001085	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2749	031003014011	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
2750	031002003101	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
2751	031002003102	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
2752	031009001011	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:6#楼地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
2753	030901013011	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
2754	030904001006	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
2755	030904007006	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器	个	2			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2755	030904007006	消防广播(扬声器)	2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
2756	030411001066	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
2757	030411004076	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
2758	030411004077	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
2759	030411006051	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
2760	030411001067	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
2761	030411001068	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
2762	030411004078	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
2763	030411004079	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	1.46			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2763	030411004079	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
2764	030411006052	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			
2765	030411006053	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
2766	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
2767	030507001006	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
2768	030404017091	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2769	030404017092	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2770	030404017093	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	3			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2770	030404017093	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	3			
2771	030404017094	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2772	030404017095	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
2773	030404017096	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2774	030404017097	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:6#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2775	030404017098	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:6#-B1AW2/	台	2			

94084d6c-57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2775	030404017098	配电箱	B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2776	030404017099	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:6#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2777	030404017100	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:6#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2778	030411003011	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
2779	030413001011	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
2780	030408008011	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2781	030411001069	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			
2782	030411001070	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
2783	030411001071	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
2784	030411001072	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
2785	030411001073	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
2786	030413002036	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
2787	030413002037	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			
2788	030413002038	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
2789	030408001066	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			

9408d6c5-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2790	030408001067	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			
2791	030408001068	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	224.68			
2792	030408001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	278.75			
2793	030408001070	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
2794	030408001071	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
2795	030408001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
2796	030408001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
2797	030408006026	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
2798	030408006027	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2799	030408006028	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
2800	030408006029	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
2801	030408006030	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
2802	030411004080	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
2803	030411004081	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
2804	030411004082	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
2805	030411004083	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
2806	030411004084	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2807	030411004085	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
2808	030404034021	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
2809	030404035046	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
2810	030404035047	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
2811	030412001041	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
2812	030412001042	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
2813	030412001043	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
2814	030412001044	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
2815	030412004021	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
2816	030412004022	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
2817	030412004023	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			

94084d6c-4b7-397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2818	030411006054	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
2819	030411006055	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
2820	030411006056	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
2821	030414002006	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
2822	031001007031	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
2823	031002001042	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
2824	031208002022	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
2825	031208007022	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
2826	031002003103	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
2827	031001005031	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图	m	315.72			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2827	031001005031	铸铁管	纸	m	315.72			
2828	031001005032	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
2829	031001005033	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
2830	031004014051	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
2831	031002003104	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
2832	031002003105	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
2833	031002003106	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
2834	031001005034	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
2835	031001005035	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸	m	14.9			

9408d16c-9460-4777-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2835	031001005035	铸铁管	6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
2836	031002003107	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
2837	031002003108	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
2838	031004014052	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
2839	031004014053	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
2840	03QDB001046	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
2841	03QDB001047	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
2842	03QDB001048	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
2843	03QDB001049	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
2844	03QDB001050	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
2845	03QDB001051	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足	副	3			

94[illegible]d6c[illegible]67-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2845	03QDB001051	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
2846	03QDB001052	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		6#楼-6#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
2847	031001001045	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
2848	031001001046	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
2849	031001001047	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
2850	031001001048	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			
2851	031002001043	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
2852	031208002023	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2853	031208007023	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
2854	031003001086	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
2855	031003001087	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
2856	031003001088	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
2857	031003001089	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
2858	031003001090	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
2859	031003001091	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
2860	031003014012	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
2861	031005006006	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
2862	031002003109	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	6			

940884d6c-54e7-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2862	031002003109	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
2863	031002003110	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
2864	031002003111	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
2865	031002003112	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
2866	031002003113	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
2867	031009001012	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:6#楼地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
2868	030901013012	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
2869	030404017101	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			

94084d6c-6f1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2870	030404017102	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2871	030404017103	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2872	030404017104	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
2873	030404017105	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
2874	030404017106	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	4			

94084d6c-9f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2874	030404017106	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
2875	030404017107	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
2876	030404017108	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:6#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
2877	030411003012	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
2878	030413001012	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			
2879	030408008012	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
2880	030411001074	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			

94084d6c-[illegible]-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2881	030411001075	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			
2882	030411001076	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
2883	030411001077	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
2884	030411001078	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
2885	030413002039	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
2886	030413002040	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
2887	030413002041	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
2888	030408001074	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
2889	030408001075	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			

9408d6c[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2890	030408001076	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			
2891	030408001077	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
2892	030408001078	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
2893	030411004086	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
2894	030411004087	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
2895	030411004088	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
2896	030411004089	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	972.72			
2897	030411004090	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			

940d4d6c-5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2898	030404034022	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	128			
2899	030404034023	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	62			
2900	030404034024	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
2901	030404035048	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			
2902	030411006057	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
2903	030404035049	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
2904	030404035050	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	32			
2905	030404035051	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
2906	030404035052	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
2907	030404035053	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
2908	030404035054	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			

94084d6c-467-9797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2909	030412001045	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
2910	030412001046	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
2911	030412001047	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
2912	030412001048	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
2913	030412004024	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
2914	030411006058	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
2915	030411006059	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
2916	030411006060	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			
2917	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
2918	030409002011	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
2919	030409002012	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
2920	030409005006	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
2921	030409003006	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
2922	030402010006	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板	组	4			

9468d6c5-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2922	030402010006	避雷器	3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
2923	031001007032	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
2924	031001007033	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
2925	031001007034	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
2926	031001007035	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
2927	031001007036	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
2928	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
2929	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15	m	234.6			

94084d6c5-4771-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2929	031001006043	塑料管	4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			
2930	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
2931	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
2932	030413002042	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	291.84			
2933	031002001044	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
2934	031002001045	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
2935	031002001046	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
2936	031003001092	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
2937	031003001093	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
2938	031003001094	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2938	031003001094	螺纹阀门		个	30			
2939	031003001095	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
2940	031003001096	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
2941	031003013006	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
2942	031208002024	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
2943	031208007024	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
2944	031004014054	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
2945	031002003114	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
2946	031002003115	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
2947	031002003116	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
2948	031002003117	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			

94084d6c-191-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		污废水						
2949	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
2950	031001006047	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
2951	031001005036	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
2952	031002001047	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
2953	031002001048	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			
2954	031004014055	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
2955	031004014056	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
2956	031004014057	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
2957	031004014058	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
2958	031004014059	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
2959	031002003118	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
2960	031002003119	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	69			

94084d6c-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2960	031002003119	套管	3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
2961	031002003120	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
2962	031001006048	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
2963	031004014060	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
2964	030703013006	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
2965	030107002011	直流电梯	1.名称:6#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图	部	3			

94084d6c-f67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2965	030107002011	直流电梯	纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
2966	030107002012	直流电梯	1.名称:6#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量，承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
2967	03B006	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能) 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
2968	03QDB001053	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
2969	03QDB001054	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		6#楼-6#专业工程暂估价						

94084d6c-f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		6#专业工程暂估价						
		7#楼-7#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
2970	010101001007	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	756.27			
2971	010101004007	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	194.22			
2972	010101002007	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	273.61			
2973	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	467.83			
2974	010103001004	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	1001.48			
2975	010103004016	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4681.31			
		砌筑工程						
2976	010401001007	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	95.73			
2977	010402001016	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	245.18			
2978	011201004019	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	219.15			
		混凝土工程						
2979	010501001010	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	83.32			
2980	010501001011	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	70.88			
2981	010501004007	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、	m3	631.53			

94084d6c-1467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2981	010501004007	满堂基础	下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	631.53			
2982	010504001031	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	261.49			
2983	010504001032	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	198.65			
2984	010504001033	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	43.05			
2985	010502001016	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	22.64			
2986	010503002019	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	95.5			
2987	010505003031	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	187.04			
2988	010505003032	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
2989	010502002013	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.59			
2990	010503004013	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.37			
2991	010503005013	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.78			
2992	010506001025	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
2993	010507007019	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.07			
2994	010508001043	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	4.08			
2995	010508001044	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.09			
2996	010508001045	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.03			
2997	010508001046	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.66			
		钢筋工程						
2998	010515001192	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.32			
2999	010515001193	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.61			

94084d6c-1167-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3000	010515001194	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.47			
3001	010515001195	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.17			
3002	010515001196	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
3003	010515001197	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.98			
3004	010515001198	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.68			
3005	010515001199	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.42			
3006	010515001200	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.07			
3007	010515001201	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	44.39			
3008	010515001202	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.3			
3009	010515001203	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	39.62			
3010	010515001204	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.42			
3011	010515001205	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.3			
3012	010515001206	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.12			
3013	010515001207	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.54			
3014	010515009025	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.82			
3015	010515009026	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.13			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3016	010516002012	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
3017	010607005025	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ф4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	173.42			
3018	010607005026	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	411.54			
3019	010516003074	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ф12	个	530			
3020	010516003075	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ф14	个	906			
3021	010516003076	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ф16	个	360			
3022	010516003077	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ф18	个	1006.42			
3023	010516003078	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ф20	个	4942			
3024	010516003079	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ф22	个	555.49			
3025	010516001007	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	1006.42			
3026	01B061	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4942			
3027	01B062	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	555.49			
		门窗工程						
3028	010802003037	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	79.18			
3029	010802003038	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作	m2	6.3			

94084d6c-5867-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3029	010802003038	钢质防火门	内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
3030	010802001007	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	12.84			
3031	010807001019	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
3032	010802003039	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	44.44			
3033	010802003040	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3034	010904001007	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	984.18			
3035	01QDB002013	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	1006.42			
3036	010903002025	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	1213.74			
3037	010903001007	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	1213.74			
3038	010903005013	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	291.94			
3039	010904002076	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	119.54			
3040	010904002077	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	88.21			
3041	010904002078	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	1152.91			
3042	010903002026	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	222.53			
3043	010904002079	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	60.79			
3044	010904002080	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	10.25			
3045	010903005014	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	269.94			
		保温工程						
3046	011001003067	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	983.68			
		楼地面工程						

94084d60-997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3047	011101006046	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	97.1			
3048	011101006047	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	17.34			
3049	011101006048	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	1162.87			
		其他工程						
3050	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.78			
3051	010606008007	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.24			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
3052	011101001049	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	505.43			
3053	011101001050	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
3054	011101003049	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	97.1			
3055	011101001051	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	88.21			
3056	011101001052	水泥砂浆楼地面（楼面7水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.51			
3057	011101001053	水泥砂浆楼地面（楼面8电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
3058	011101003050	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	110.38			
3059	011101003051	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	555.49			
3060	011105001013	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	260.53			
3061	011105003013	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	8.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3062	011102003019	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.87			
		内墙工程						
3063	011201001067	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2524.84			
3064	011201001068	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	983.68			
3065	011201001069	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	222.53			
3066	011201001070	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	221.98			
3067	011407001025	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1206.21			
3068	011204003013	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	221.98			
		天棚工程						
3069	011406003043	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.37			
3070	011406003044	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	909.09			
3071	011407002013	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.75			
		其他装饰工程						
3072	011503001043	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
3073	011503001044	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm	m	3.08			

94084d6c-0477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3073	011503001044	金属扶手、栏杆（楼梯）	3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		7#楼-7#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
3074	010402001017	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	434.28			
3075	010401012007	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
3076	010502001017	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
3077	010503002020	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
3078	010503002021	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
3079	010504001034	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
3080	010504001035	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
3081	010505003033	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	300.77			
3082	010505003034	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
3083	010505003035	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
3084	010502002014	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	66.31			
3085	010503004014	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.14			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3086	010507007020	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.22			
3087	010503005014	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
3088	010506001026	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
3089	010506001027	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
3090	010506001028	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			
3091	010507007021	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
3092	010508001047	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
3093	010508001048	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
3094	010508001049	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
3095	010515001208	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
3096	010515001209	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
3097	010515001210	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
3098	010515001211	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
3099	010515001212	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
3100	010515001213	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
3101	010515001214	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
3102	010515001215	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.39			

9408d6c7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3103	010515001216	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
3104	010515001217	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
3105	010515001218	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
3106	010515001219	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
3107	010515001220	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			
3108	010515001221	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
3109	010515001222	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
3110	010515001223	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
3111	010515009027	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
3112	010515009028	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
3113	010516002013	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
3114	010607005027	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
3115	010607005028	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
3116	010516003080	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
3117	010516003081	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			
3118	010516003082	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
3119	010516003083	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3120	010516003084	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
3121	010516003085	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
3122	01B064	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
3123	010802003041	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
3124	010802003042	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
3125	010802004007	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
3126	010801002007	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
3127	010807001020	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性	m2	227.72			

94084d6c-46e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3127	010807001020	金属门联窗	等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			
3128	010807001021	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
3129	010807003013	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
3130	010807003014	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	6.45			
3131	01B065	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施	个	16			

94084d6c-0f7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3131	01B065	窗式通风器	工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
3132	01B066	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
3133	010902003007	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
3134	010902009013	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
3135	010902010013	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			
3136	011001001025	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
3137	010902001013	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
3138	010902002013	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
3139	011101006049	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
3140	011001001026	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
3141	011101001054	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	557.17			
3142	010902009014	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1423.98			
3143	010902010014	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	557.17			
3144	011001001027	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	557.17			
3145	010902001014	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3146	010902002014	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
3147	011101006050	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	557.17			
3148	011001001028	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	557.17			
3149	01QDB008013	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
3150	01QDB001007	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
3151	01QDB003007	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
3152	01B067	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
3153	010902005007	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
3154	010902004007	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
3155	010904002081	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
3156	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
3157	010904002082	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
3158	010904002083	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
3159	010904002084	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			

9468d6c-5407-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3160	010904002085	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
3161	010904002086	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
3162	010903002027	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
3163	010903002028	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			
3164	010904002087	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
3165	010904002088	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
3166	01QDB002014	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
3167	01QDB008014	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
3168	011001005019	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
3169	011001005020	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
3170	011001006019	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
3171	011001005021	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
3172	011001002007	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			
3173	011001003068	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			

9468...-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3174	011001003069	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
3175	011001003070	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
3176	011001003071	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
3177	011001003072	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
3178	011001003073	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			
3179	011201004020	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
3180	011201004021	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
3181	011001006020	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
3182	011001006021	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
3183	011001003074	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
3184	011001003075	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
3185	011001003076	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
3186	011001003077	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
3187	011101006051	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
3188	011101006052	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
3189	011101006053	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			
3190	011101003052	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配φ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,	m2	42.91			

94084d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3190	011101003052	细石混凝土楼地面（楼面	管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
3191	010507001007	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
3192	010507004007	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			
3193	010103004017	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
3194	010514001013	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
3195	010514001014	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
3196	01QDB004007	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
3197	01B068	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
3198	011101003053	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
3199	011101003054	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			
3200	011101003055	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			

94084d60-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3201	011101001055	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
3202	011101001056	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
3203	011101003056	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
3204	011102003020	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
3205	011105001014	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
3206	011102003021	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
3207	011105003014	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
3208	011201001071	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	171.17			
3209	011201001072	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
3210	011201001073	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
3211	011201001074	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1082.38			
3212	011201001075	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			

9408-16c5-47...-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3213	011406003045	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
3214	011204003014	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
3215	011406003046	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
3216	011406003047	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			
3217	011406003048	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
3218	011407002014	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
3219	011201001076	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
3220	011201001077	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
3221	011407001026	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
3222	011407001027	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
3223	011406003049	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
3224	011407001028	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
3225	011503001045	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			
3226	011503001046	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制	m	33.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3226	011503001046	金属扶手、栏杆（楼梯）	作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
3227	011503008007	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
3228	011503001047	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
3229	011503001048	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
3230	011503001049	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		7#楼-7#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
3231	031001001049	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			

94084d6c-[illegible]-4951-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3232	031001001050	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
3233	031001001051	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			
3234	031001001052	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
3235	031001006049	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
3236	031003001097	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3237	031002001049	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
3238	031208002025	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
3239	031208007025	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
3240	031003001098	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			

94084d6c-2197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3240	031003001098	螺纹阀门		个	12			
3241	031003001099	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3242	031003001100	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3243	031003001101	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3244	031003014013	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
3245	031002003121	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
3246	031002003122	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
3247	031009001013	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:7#楼地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
3248	030901013013	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
3249	030904001007	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
3250	030904007007	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
3251	030411001079	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计	m	20.56			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3251	030411001079	配管	要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
3252	030411004091	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
3253	030411004092	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
3254	030411006061	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
3255	030411001080	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
3256	030411001081	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
3257	030411004093	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
3258	030411004094	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
3259	030411006062	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			

9406d1d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3260	030411006063	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
3261	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
3262	030507001007	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
3263	030404017109	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3264	030404017110	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3265	030404017111	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
3266	030404017112	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-7f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3266	030404017112	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3267	030404017113	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
3268	030404017114	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3269	030404017115	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:7#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3270	030404017116	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:7#-B1AW2/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要	台	2			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3270	030404017116	配电箱	求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3271	030404017117	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:7#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3272	030404017118	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:7#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3273	030411003013	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
3274	030413001013	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
3275	030408008013	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
3276	030411001082	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			

94084d6c-f67-4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3277	030411001083	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
3278	030411001084	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
3279	030411001085	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
3280	030411001086	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
3281	030413002043	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
3282	030413002044	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			
3283	030413002045	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
3284	030408001079	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
3285	030408001080	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			

9408d6c[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3286	030408001081	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	121.57			
3287	030408001082	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	298.92			
3288	030408001083	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
3289	030408001084	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
3290	030408001085	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
3291	030408001086	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
3292	030408006031	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
3293	030408006032	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
3294	030408006033	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3295	030408006034	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
3296	030408006035	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
3297	030411004095	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
3298	030411004096	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
3299	030411004097	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
3300	030411004098	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
3301	030411004099	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			
3302	030411004100	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	92.98			

9408d6c[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3302	030411004100	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
3303	030404034025	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
3304	030404035055	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
3305	030404035056	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
3306	030412001049	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
3307	030412001050	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
3308	030412001051	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
3309	030412001052	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
3310	030412004025	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
3311	030412004026	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
3312	030412004027	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
3313	030411006064	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
3314	030411006065	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			

9408d6c1-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3315	030411006066	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
3316	030414002007	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
3317	031001007037	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
3318	031002001050	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
3319	031208002026	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
3320	031208007026	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
3321	031002003123	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
3322	031001005037	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	315.72			
3323	031001005038	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接	m	64.39			

94084d6c-e791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3323	031001005038	铸铁管	5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
3324	031001005039	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
3325	031004014061	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
3326	031002003124	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
3327	031002003125	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
3328	031002003126	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
3329	031001005040	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
3330	031001005041	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
3331	031002003127	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75	个	4			

94084d6c-3497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3331	031002003127	套管	4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
3332	031002003128	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
3333	031004014062	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
3334	031004014063	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
3335	03QDB001055	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
3336	03QDB001056	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
3337	03QDB001057	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
3338	03QDB001058	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
3339	03QDB001059	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
3340	03QDB001060	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
3341	03QDB001061	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200	副	3			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3341	03QDB001061	抗震支吊架	3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		7#楼-7#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
3342	031001001053	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
3343	031001001054	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
3344	031001001055	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
3345	031001001056	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			
3346	031002001051	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
3347	031208002027	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
3348	031208007027	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
3349	031003001102	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:	个	3			

94084d6c-7797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3349	031003001102	螺纹阀门	DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
3350	031003001103	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
3351	031003001104	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3352	031003001105	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
3353	031003001106	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
3354	031003001107	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
3355	031003014014	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
3356	031005006007	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
3357	031002003129	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
3358	031002003130	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	3			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3358	031002003130	套管	3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
3359	031002003131	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
3360	031002003132	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
3361	031002003133	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
3362	031009001014	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:7#地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
3363	030901013014	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
3364	030404017119	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3365	030404017120	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-c7-4-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3365	030404017120	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3366	030404017121	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3367	030404017122	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3368	030404017123	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3369	030404017124	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3370	030404017125	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
3371	030404017126	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:7#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
3372	030411003014	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
3373	030413001014	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			
3374	030408008014	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
3375	030411001087	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
3376	030411001088	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			

94084d6c-9f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3377	030411001089	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
3378	030411001090	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
3379	030411001091	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
3380	030413002046	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
3381	030413002047	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
3382	030413002048	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
3383	030408001087	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
3384	030408001088	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
3385	030408001089	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			

9408...d6c...4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3386	030408001090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
3387	030408001091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
3388	030411004101	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
3389	030411004102	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
3390	030411004103	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
3391	030411004104	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	972.72			
3392	030411004105	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
3393	030404034026	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	128			
3394	030404034027	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A	个	62			

94084d6c-ff7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3394	030404034027	照明开关	4.安装方式:暗装	个	62			
3395	030404034028	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
3396	030404035057	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			
3397	030411006067	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
3398	030404035058	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
3399	030404035059	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	32			
3400	030404035060	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
3401	030404035061	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
3402	030404035062	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
3403	030404035063	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
3404	030412001053	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
3405	030412001054	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3406	030412001055	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
3407	030412001056	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
3408	030412004028	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h) 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
3409	030411006068	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
3410	030411006069	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
3411	030411006070	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			
3412	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
3413	030409002013	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
3414	030409002014	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
3415	030409005007	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
3416	030409003007	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
3417	030402010007	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
3418	031001007038	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	2.25			

9408d6c2-2797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3418	031001007038	复合管	5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
3419	031001007039	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
3420	031001007040	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
3421	031001007041	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
3422	031001007042	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
3423	031001006050	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
3424	031001006051	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			

94084d6c-[illegible]-4771-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3425	031001006052	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
3426	031001006053	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
3427	030413002049	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	291.84			
3428	031002001052	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
3429	031002001053	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
3430	031002001054	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
3431	031003001108	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
3432	031003001109	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
3433	031003001110	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
3434	031003001111	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3435	031003001112	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
3436	031003013007	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
3437	031208002028	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
3438	031208007028	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
3439	031004014064	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
3440	031002003134	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
3441	031002003135	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
3442	031002003136	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
3443	031002003137	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
3444	031001006054	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	353.34			

94e84d6c-7477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3444	031001006054	塑料管	6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
3445	031001006055	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
3446	031001005042	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
3447	031002001055	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
3448	031002001056	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			
3449	031004014065	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
3450	031004014066	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
3451	031004014067	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
3452	031004014068	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
3453	031004014069	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
3454	031002003138	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
3455	031002003139	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
3456	031002003140	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	2			

940844d6c3e7-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3456	031002003140	套管	3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
3457	031001006056	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
3458	031004014070	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
3459	030703013007	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽箅绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
3460	030107002013	直流电梯	1.名称:7#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
3461	030107002014	直流电梯	1.名称:7#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障	部	3			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3461	030107002014	直流电梯	碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
3462	03B007	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
3463	03QDB001062	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
3464	03QDB001063	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		7#楼-7#专业工程暂估价						
		7#专业工程暂估价						
		8#楼-8#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
3465	010101001008	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	756.48			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3466	010101004008	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	195.33			
3467	010101002008	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	270.93			
3468	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	466.26			
3469	010103001005	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	1027.22			
3470	010103004018	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4682.61			
		砌筑工程						
3471	010401001008	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	104.13			
3472	010402001018	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	243.65			
3473	011201004022	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	242.84			
		混凝土工程						
3474	010501001012	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	83.37			
3475	010501001013	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	88.32			
3476	010501004008	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	649.67			
3477	010504001036	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	260.75			
3478	010504001037	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	181.56			

9408-1f6c-9459-7f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3479	010504001038	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	42.76			
3480	010502001018	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	26.3			
3481	010503002022	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	95.1			
3482	010505003036	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	184.86			
3483	010505003037	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
3484	010502002015	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.1249			
3485	010503004015	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.37			
3486	010503005015	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.78			
3487	010506001029	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
3488	010507007022	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.07			
3489	010508001050	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	3.75			
3490	010508001051	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.82			
3491	010508001052	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.11			
3492	010508001053	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	3.49			
		钢筋工程						
3493	010515001224	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.24			
3494	010515001225	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.58			
3495	010515001226	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
3496	010515001227	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.52			
3497	010515001228	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.74			

94084d6c-1467-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3498	010515001229	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.99			
3499	010515001230	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.68			
3500	010515001231	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.53			
3501	010515001232	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.31			
3502	010515001233	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	43.71			
3503	010515001234	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.44			
3504	010515001235	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	41.79			
3505	010515001236	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.31			
3506	010515001237	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.8			
3507	010515001238	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.59			
3508	010515001239	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.26			
3509	010515009029	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.05			
3510	010515009030	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.13			
3511	010516002014	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
3512	010607005029	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	173.42			
3513	010607005030	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	418.58			

9408d6c-4791-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3514	010516003086	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	4915			
3515	010516003087	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	402			
3516	010516003088	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	88			
3517	010516003089	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	402			
3518	010516003090	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	916			
3519	010516003091	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	358			
3520	010516001008	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	943.04			
3521	01B071	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4942			
3522	01B072	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	555.77			
		门窗工程						
3523	010802003043	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	27.54			
3524	010802003044	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	5.4			
3525	010802001008	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	45.3			

94084d6c-1167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3526	010807001022	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
3527	010802003045	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	46.86			
3528	010802003046	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						
3529	010904001008	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	980.96			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3530	01QDB002015	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	943.04			
3531	010903002029	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	1134.39			
3532	010903001008	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	1134.39			
3533	010903005015	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	277.57			
3534	010904002089	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	105.79			
3535	010904002090	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	88.21			
3536	010904002091	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	1158.08			
3537	010903002030	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	178.24			
3538	010904002092	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	60.79			
3539	010904002093	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	10.21			
3540	010903005016	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	255.57			
		保温工程						
3541	011001003078	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	1024.09			
		楼地面工程						
3542	011101006054	平面砂浆找平层（楼面4)	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	86.83			
3543	011101006055	平面砂浆找平层（楼面5)	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	17.34			
3544	011101006056	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	1230.36			
		其他工程						

94084d6c-5e27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3545	010512008008	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.78			
3546	010606008008	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.24			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
3547	011101001057	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	510.32			
3548	011101001058	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
3549	011101003057	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	86.83			
3550	011101001059	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	88.21			
合计								

940840[illegible]5467-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3551	011101001060	水泥砂浆楼地面（楼面7水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.5			
3552	011101001061	水泥砂浆楼地面（楼面8电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
3553	011101003058	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	110.38			
3554	011101003059	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	555.77			
3555	011105001015	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	213.93			
3556	011105003015	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	8.75			
3557	011102003022	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.87			
		内墙工程						
3558	011201001078	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2530.99			
3559	011201001079	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	900.43			
3560	011201001080	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	178.24			
3561	011201001081	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	182.59			
3562	011407001029	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1078.67			
3563	011204003015	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	184.39			
		天棚工程						

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3564	011406003050	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.37			
3565	011406003051	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1003.81			
3566	011407002015	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.75			
		其他装饰工程						
3567	011503001050	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
3568	011503001051	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		8#楼-8#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
3569	010402001019	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	434.6			
3570	010401012008	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
3571	010502001019	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
3572	010503002023	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
3573	010503002024	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:	m3	17			

9408b16c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3573	010503002024	矩形梁（卫生	C30P6	m3	17			
3574	010504001039	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
3575	010504001040	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
3576	010505003038	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	300.83			
3577	010505003039	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
3578	010505003040	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			
3579	010502002016	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	66.31			
3580	010503004016	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.08			
3581	010507007023	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.26			
3582	010503005016	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
3583	010506001030	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
3584	010506001031	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
3585	010506001032	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			
3586	010507007024	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
3587	010508001054	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
3588	010508001055	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
3589	010508001056	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
3590	010515001240	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
3591	010515001241	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			

9408d6c-946-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3592	010515001242	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
3593	010515001243	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
3594	010515001244	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
3595	010515001245	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
3596	010515001246	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
3597	010515001247	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.4			
3598	010515001248	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
3599	010515001249	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
3600	010515001250	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
3601	010515001251	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
3602	010515001252	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			
3603	010515001253	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
3604	010515001254	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
3605	010515001255	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
3606	010515009031	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
3607	010515009032	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3608	010516002015	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
3609	010607005031	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
3610	010607005032	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
3611	010516003092	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
3612	010516003093	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			
3613	010516003094	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
3614	010516003095	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
3615	010516003096	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
3616	010516003097	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
3617	01B074	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
3618	010802003047	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
3619	010802003048	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
3620	010802004008	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏	樘	12			

94084d6c-5867-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3620	010802004008	防盗门	幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
3621	010801002008	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
3622	010807001023	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			
3623	010807001024	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综	m2	563.54			

94084d6c-467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3623	010807001024	金属窗	合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
3624	010807003015	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
3625	010807003016	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.2			
3626	01B075	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
3627	01B076	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
3628	010902003008	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
3629	010902009015	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
3630	010902010015	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			
3631	011001001029	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
3632	010902001015	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
3633	010902002015	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
3634	011101006057	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			

9408d16c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3635	011001001030	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
3636	011101001062	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	554.74			
3637	010902009016	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1423.98			
3638	010902010016	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	554.74			
3639	011001001031	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	554.74			
3640	010902001016	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
3641	010902002016	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
3642	011101006058	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	554.74			
3643	011001001032	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	554.74			
3644	01QDB008015	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
3645	01QDB001008	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
3646	01QDB003008	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
3647	01B077	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
3648	010902005008	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
3649	010902004008	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
3650	010904002094	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			

94e84d6c5e57-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3651	010904003008	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
3652	010904002095	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
3653	010904002096	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			
3654	010904002097	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			
3655	010904002098	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
3656	010904002099	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
3657	010903002031	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
3658	010903002032	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			
3659	010904002100	楼(地)面涂膜防水（顶棚1)	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
3660	010904002101	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
3661	01QDB002016	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
3662	01QDB008016	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
3663	011001005022	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			

9403e4c6-5b07-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3663	011001005022	面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系	m2	126.38			
3664	011001005023	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
3665	011001006022	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
3666	011001005024	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
3667	011001002008	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			
3668	011001003079	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			
3669	011001003080	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
3670	011001003081	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
3671	011001003082	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
3672	011001003083	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
3673	011001003084	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			
3674	011201004023	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
3675	011201004024	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
3676	011001006023	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
3677	011001006024	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
3678	011001003085	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
3679	011001003086	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
3680	011001003087	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			

94084d6c-[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3681	011001003088	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
3682	011101006059	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
3683	011101006060	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
3684	011101006061	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			
3685	011101003060	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
3686	010507001008	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
3687	010507004008	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			
3688	010103004019	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
3689	010514001015	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
3690	010514001016	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
3691	01QDB004008	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
3692	01B078	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			

94084d6c-54[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
3693	011101003061	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
3694	011101003062	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			
3695	011101003063	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			
3696	011101001063	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
3697	011101001064	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
3698	011101003064	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
3699	011102003023	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
3700	011105001016	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
3701	011102003024	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
3702	011105003016	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
3703	011201001082	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加	m2	172.42			

94[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3703	011201001082	墙面一般抹灰	考虑在综合单价中	m2	172.42			
3704	011201001083	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
3705	011201001084	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
3706	011201001085	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1082.38			
3707	011201001086	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			
3708	011406003052	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
3709	011204003016	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
3710	011406003053	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
3711	011406003054	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			
3712	011406003055	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
3713	011407002016	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
3714	011201001087	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
3715	011201001088	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
3716	011407001030	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
3717	011407001031	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
3718	011406003056	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
3719	011407001032	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			

94084d6c-542-497-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		其他装饰工程						
3720	011503001052	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			
3721	011503001053	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
3722	011503008008	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
3723	011503001054	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
3724	011503001055	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
3725	011503001056	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标	m	56.48			

94084d6c-5467-5797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3725	011503001056	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		8#楼-8#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
3726	031001001057	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			
3727	031001001058	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
3728	031001001059	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			
3729	031001001060	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
3730	031001006057	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
3731	031003001113	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			

94084d6c-5e4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3732	031002001057	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
3733	031208002029	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
3734	031208007029	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
3735	031003001114	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
3736	031003001115	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3737	031003001116	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3738	031003001117	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3739	031003014015	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
3740	031002003141	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
3741	031002003142	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
3742	031009001015	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:8#地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						

9408d6c5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3743	030901013015	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
3744	030904001008	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
3745	030904007008	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
3746	030411001092	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
3747	030411004106	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
3748	030411004107	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
3749	030411006071	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
3750	030411001093	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
3751	030411001094	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
3752	030411004108	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:	m	14			

94084d6c-3f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3752	030411004108	配线	WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
3753	030411004109	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
3754	030411006072	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			
3755	030411006073	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
3756	030904008008	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
3757	030507001008	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
3758	030404017127	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3759	030404017128	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

9408d6c8-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3760	030404017129	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
3761	030404017130	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3762	030404017131	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
3763	030404017132	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3764	030404017133	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:8#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	2			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3764	030404017133	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3765	030404017134	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:8#-B1AW2/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3766	030404017135	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:8#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3767	030404017136	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:8#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3768	030411003015	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符	m	11.6			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3768	030411003015	桥架	合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
3769	030413001015	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
3770	030408008015	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
3771	030411001095	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			
3772	030411001096	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
3773	030411001097	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
3774	030411001098	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
3775	030411001099	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
3776	030413002050	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
3777	030413002051	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			
3778	030413002052	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复	m	44.1			

94084d6c-46c1-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3778	030413002052	凿(压)槽	5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
3779	030408001092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
3780	030408001093	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			
3781	030408001094	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	101.81			
3782	030408001095	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	325.52			
3783	030408001096	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
3784	030408001097	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
3785	030408001098	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
3786	030408001099	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
3787	030408006036	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内	个	8			

94084d6c-5907-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3787	030408006036	电力电缆头	4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
3788	030408006037	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
3789	030408006038	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
3790	030408006039	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
3791	030408006040	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
3792	030411004110	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
3793	030411004111	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
3794	030411004112	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
3795	030411004113	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			

94084d6c-2407-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3796	030411004114	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			
3797	030411004115	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
3798	030404034029	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
3799	030404035064	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
3800	030404035065	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
3801	030412001057	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
3802	030412001058	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
3803	030412001059	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
3804	030412001060	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
3805	030412004029	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
3806	030412004030	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			

9408d6c-8f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3807	030412004031	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
3808	030411006074	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
3809	030411006075	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
3810	030411006076	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
3811	030414002008	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
3812	031001007043	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
3813	031002001058	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
3814	031208002030	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
3815	031208007030	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
3816	031002003143	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
3817	031001005043	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接	m	315.72			

9468d46c-6e67-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3817	031001005043	铸铁管	口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	315.72			
3818	031001005044	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
3819	031001005045	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
3820	031004014071	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
3821	031002003144	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
3822	031002003145	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
3823	031002003146	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
3824	031001005046	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3825	031001005047	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
3826	031002003147	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
3827	031002003148	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
3828	031004014072	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
3829	031004014073	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
3830	03QDB001064	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
3831	03QDB001065	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
3832	03QDB001066	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
3833	03QDB001067	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
3834	03QDB001068	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足	副	3			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3834	03QDB001068	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
3835	03QDB001069	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
3836	03QDB001070	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		8#楼-8#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
3837	031001001061	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
3838	031001001062	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
3839	031001001063	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
3840	031001001064	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			
3841	031002001059	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3842	031208002031	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
3843	031208007031	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
3844	031003001118	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
3845	031003001119	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
3846	031003001120	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
3847	031003001121	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
3848	031003001122	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
3849	031003001123	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
3850	031003014016	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
3851	031005006008	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求	m2	1636.33			

9406d1d6c5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3851	031005006008	地板辐射采暖	5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
3852	031002003149	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
3853	031002003150	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
3854	031002003151	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
3855	031002003152	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
3856	031002003153	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
3857	031009001016	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:8#地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
3858	030901013016	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
3859	030404017137	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	2			

94084d6c-f-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3859	030404017137	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3860	030404017138	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-1AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3861	030404017139	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3862	030404017140	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
3863	030404017141	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
3864	030404017142	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-3AL2-5	台	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3864	030404017142	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
3865	030404017143	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
3866	030404017144	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:8#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
3867	030411003016	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
3868	030413001016	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			
3869	030408008016	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
3870	030411001100	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	3126.32			

94084d6c-67-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3870	030411001100	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
3871	030411001101	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			
3872	030411001102	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
3873	030411001103	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
3874	030411001104	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
3875	030413002053	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
3876	030413002054	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
3877	030413002055	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
3878	030408001100	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
3879	030408001101	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	59.9			

94084d6c-2497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3879	030408001101	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
3880	030408001102	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			
3881	030408001103	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
3882	030408001104	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
3883	030411004116	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
3884	030411004117	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
3885	030411004118	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
3886	030411004119	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	972.72			
3887	030411004120	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	264.18			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3887	030411004120	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
3888	030404034030	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	128			
3889	030404034031	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	62			
3890	030404034032	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
3891	030404035066	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			
3892	030411006077	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
3893	030404035067	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
3894	030404035068	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	32			
3895	030404035069	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
3896	030404035070	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
3897	030404035071	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
3898	030404035072	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	8			

94084d6c-5[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3898	030404035072	插座	3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
3899	030412001061	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
3900	030412001062	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
3901	030412001063	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
3902	030412001064	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
3903	030412004032	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
3904	030411006078	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
3905	030411006079	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
3906	030411006080	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			
3907	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
3908	030409002015	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
3909	030409002016	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
3910	030409005008	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
3911	030409003008	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
3912	030402010008	避雷器	1.类别:接地电阻测试点	组	4			

94084d6c-4367-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3912	030402010008	避雷器	2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
3913	031001007044	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
3914	031001007045	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
3915	031001007046	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
3916	031001007047	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
3917	031001007048	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
3918	031001006058	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			

94084d6c-3e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3919	031001006059	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			
3920	031001006060	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
3921	031001006061	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
3922	030413002056	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构 剔堵槽、沟	m	291.84			
3923	031002001060	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
3924	031002001061	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
3925	031002001062	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
3926	031003001124	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
3927	031003001125	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			

94084d6c-3797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3928	031003001126	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
3929	031003001127	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
3930	031003001128	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
3931	031003013008	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
3932	031208002032	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
3933	031208007032	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
3934	031004014074	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
3935	031002003154	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
3936	031002003155	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
3937	031002003156	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
3938	031002003157	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞）	个	150			

94084d6c-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3938	031002003157	套管	2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
3939	031001006062	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
3940	031001006063	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
3941	031001005048	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
3942	031002001063	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
3943	031002001064	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			
3944	031004014075	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
3945	031004014076	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
3946	031004014077	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
3947	031004014078	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
3948	031004014079	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
3949	031002003158	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			

94084d6c-f67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3950	031002003159	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
3951	031002003160	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
3952	031001006064	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
3953	031004014080	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
3954	030703013008	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
3955	030107002015	直流电梯	1.名称:8#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包	部	3			

94084d6c-7497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3955	030107002015	直流电梯	含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
3956	030107002016	直流电梯	1.名称:8#楼客梯兼用无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
3957	03B008	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
3958	03QDB001071	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
3959	03QDB001072	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			

94084d6c-[illegible]-397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		8#楼-8#专业工程暂估价						
		8#专业工程暂估价						
		9#楼-9#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
3960	010101001009	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	756.48			
3961	010101004009	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	101.62			
3962	010101002009	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	270.83			
3963	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	372.45			
3964	010103001006	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	1967.75			
3965	010103004020	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4682.61			
		砌筑工程						
3966	010401001009	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	56.06			
3967	010402001020	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	243.44			
3968	011201004025	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	312.39			
		混凝土工程						
3969	010501001014	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	99.61			
3970	010501001015	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	80.11			

94084d6c-5007-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3971	010501004009	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	596.08			
3972	010504001041	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	354.95			
3973	010504001042	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	263.37			
3974	010504001043	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	50.3			
3975	010502001020	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	15.9			
3976	010502001021	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	21.69			
3977	010503002025	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	113.22			
3978	010505003041	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	282.21			
3979	010505003042	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.05			
3980	010502002017	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	22.49			
3981	010503004017	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.86			
3982	010503005017	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.9			
3983	010506001033	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	42.82			
3984	010507007025	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
3985	010508001057	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	4.26			
3986	010508001058	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.25			
3987	010508001059	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.25			
3988	010508001060	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.81			
		钢筋工程						
3989	010515001256	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.39			

940840d6c0667-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3990	010515001257	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.99			
3991	010515001258	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.96			
3992	010515001259	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.58			
3993	010515001260	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.13			
3994	010515001261	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.99			
3995	010515001262	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.67			
3996	010515001263	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.44			
3997	010515001264	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.25			
3998	010515001265	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	219.06			
3999	010515001266	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.53			
4000	010515001267	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	26.62			
4001	010515001268	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	22.37			
4002	010515001269	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.72			
4003	010515001270	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.1			
4004	010515001271	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.07			
4005	010515009033	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.66			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4006	010515009034	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.38			
4007	010515009035	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.19			
4008	010516002016	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
4009	010607005033	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	173.42			
4010	010607005034	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	390.13			
4011	010516003098	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	4627			
4012	010516003099	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	518			
4013	010516003100	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	484			
4014	010516003101	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	1840			
4015	010516003102	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	722			
4016	010516003103	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	265			
4017	010516001009	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	1486.27			
4018	01B081	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	6624			
4019	01B082	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	664.06			
		门窗工程						
4020	010802003049	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工	m2	24.66			

940849c6c467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4020	010802003049	钢质防火门	图纸	m2	24.66			
4021	010802003050	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
4022	010802001009	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	12.84			
4023	010807001025	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边) 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	35.2			
4024	010802003051	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	46.86			
4025	010802003052	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级检修防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、	m2	3.24			

94084d6c-07 4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4025	010802003052	钢质防火门	运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.24			
		防水工程						
4026	010904001009	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	953.62			
4027	01QDB002017	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	1486.27			
4028	010903002033	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	1658.36			
4029	010903001009	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	1658.36			
4030	010903005017	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	207.85			
4031	010904002102	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	132.49			
4032	010904002103	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	82.34			
4033	010904002104	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	664.06			
4034	010903002034	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	258.6			
4035	010904002105	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	60.8			
4036	010904002106	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：水暖井	m2	10.5			
4037	010903005018	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	186.55			

940840c6-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		保温工程						
4038	011001003089	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	1548.06			
		楼地面工程						
4039	011101006062	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	105.84			
4040	011101006063	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	82.34			
4041	011101006064	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	1333.95			
		其他工程						
4042	010512008009	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	1.68			
4043	010606008009	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.24			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
4044	011101001065	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	510.7			
4045	011101001066	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	60.17			
4046	011101003065	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	105.84			
4047	011101001067	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	82.34			
4048	011101001068	水泥砂浆楼地面（楼面7水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.51			
4049	011101001069	水泥砂浆楼地面（楼面8电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.42			
4050	011101003066	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	72.31			
4051	011101003067	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	664.06			
4052	011105001017	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	258.9			

94084d6c-946f-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4053	011105003017	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	9.19			
4054	011102003025	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.87			
		内墙工程						
4055	011201001089	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2377.53			
4056	011201001090	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	896.12			
4057	011201001091	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	258.6			
4058	011201001092	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	149.3			
4059	011407001033	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1154.72			
4060	011204003017	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	183.15			
		天棚工程						
4061	011406003057	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.37			
4062	011406003058	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1001.79			
4063	011407002017	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	88.75			
		其他装饰工程						
4064	011503001057	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸	m	33.21			

94084d6c-f5f3-97.9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4064	011503001057	金属扶手、栏杆（楼梯）	4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.21			
4065	011503001058	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.08			
		9#楼-9#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
4066	010402001021	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	435.26			
4067	010401012009	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.26			
		混凝土工程						
4068	010502001022	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
4069	010503002026	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	127.72			
4070	010503002027	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	17			
4071	010504001044	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.76			
4072	010504001045	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.08			
4073	010505003043	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	300.83			
4074	010505003044	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.25			
4075	010505003045	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	13.61			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4076	010502002018	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	66.31			
4077	010503004018	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.17			
4078	010507007026	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.26			
4079	010503005018	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
4080	010506001034	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.78			
4081	010506001035	直形楼梯	1.板厚:140mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.95			
4082	010506001036	直形楼梯	1.板厚:160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	14.43			
4083	010507007027	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
4084	010508001061	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.91			
4085	010508001062	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.89			
4086	010508001063	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	3.48			
		钢筋工程						
4087	010515001272	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.83			
4088	010515001273	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.44			
4089	010515001274	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.01			
4090	010515001275	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.36			
4091	010515001276	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.06			
4092	010515001277	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.13			
4093	010515001278	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋	t	0.8			

9408d6c4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4093	010515001278	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	0.8			
4094	010515001279	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.43			
4095	010515001280	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.05			
4096	010515001281	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.9			
4097	010515001282	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
4098	010515001283	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.47			
4099	010515001284	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.14			
4100	010515001285	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.57			
4101	010515001286	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
4102	010515001287	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.98			
4103	010515009036	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.02			
4104	010515009037	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.22			
4105	010516002017	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
4106	010607005035	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	296.72			
4107	010607005036	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	881.71			
4108	010516003104	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3810			
4109	010516003105	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	246			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4110	010516003106	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	242			
4111	010516003107	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	224			
4112	010516003108	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	438			
4113	010516003109	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	8			
4114	01B084	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4960			
		门窗工程						
4115	010802003053	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.56			
4116	010802003054	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.6			
4117	010802004009	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	12			
4118	010801002009	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.06			
4119	010807001026	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚	m2	227.72			

94084d6c-7467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4119	010807001026	金属门联窗	度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	227.72			
4120	010807001027	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	563.54			
4121	010807003017	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	20.45			
4122	010807003018	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径	m2	7.2			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4122	010807003018	金属百叶窗（风井）	d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.2			
4123	01B085	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	16			
4124	01B086	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	204.76			
		屋面工程						
4125	010902003009	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	45.72			
4126	010902009017	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	62.48			
4127	010902010017	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	45.72			
4128	011001001033	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.72			
4129	010902001017	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	60.4			
4130	010902002017	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	60.4			
4131	011101006065	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.72			
4132	011001001034	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.72			
4133	011101001070	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	557.8			
4134	010902009018	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	1423.98			
4135	010902010018	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	557.8			
4136	011001001035	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	557.8			
4137	010902001018	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价	m2	710.77			

9408406c-1791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4137	010902001018	屋面卷材防水	中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	710.77			
4138	010902002018	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	710.77			
4139	011101006066	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	557.8			
4140	011001001036	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	557.8			
4141	01QDB008017	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.13			
4142	01QDB001009	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	727.28			
4143	01QDB003009	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
4144	01B087	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	15			
4145	010902005009	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
4146	010902004009	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
4147	010904002107	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	569.91			
4148	010904003009	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	886.38			
4149	010904002108	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	287.82			
4150	010904002109	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	285.96			

9468d16c-5e4f-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4151	010904002110	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	17.33			
4152	010904002111	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	68.93			
4153	010904002112	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	57.07			
4154	010903002035	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1238.66			
4155	010903002036	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2651.53			
4156	010904002113	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	290.62			
4157	010904002114	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	34.94			
4158	01QDB002018	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	667.79			
4159	01QDB008018	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	186.1			
		保温工程						
4160	011001005025	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	126.38			
4161	011001005026	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	203.07			
4162	011001006025	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1636.33			
4163	011001005027	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.71			
4164	011001002009	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	57.07			

9408...-5404-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4165	011001003090	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	441.36			
4166	011001003091	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	156.28			
4167	011001003092	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	156.28			
4168	011001003093	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	283.94			
4169	011001003094	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	469.93			
4170	011001003095	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	201.89			
4171	011201004026	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	97.26			
4172	011201004027	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	469.93			
4173	011001006026	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	21.75			
4174	011001006027	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	21.75			
4175	011001003096	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2278.86			
4176	011001003097	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	666.46			
4177	011001003098	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1335.57			
4178	011001003099	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	943.29			
		楼地面工程						
4179	011101006067	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.73			
4180	011101006068	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	57.07			
4181	011101006069	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	21.75			

94e3b6e6-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4182	011101003068	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	42.91			
		其他工程						
4183	010507001009	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	156.8			
4184	010507004009	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	59.4			
4185	010103004021	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9189.19			
4186	010514001017	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	365.72			
4187	010514001018	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	18.9			
4188	01QDB004009	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	34			
4189	01B088	夹胶玻璃采光罩	1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃（单块面积小于3㎡） 2.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	87.78			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
4190	011101003069	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1636.33			
4191	011101003070	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	262.65			

940846c6-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4192	011101003071	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	66.79			
4193	011101001071	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.73			
4194	011101001072	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.71			
4195	011101003072	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	57.07			
4196	011102003026	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	270.91			
4197	011105001018	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	101.7			
4198	011102003027	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	42.91			
4199	011105003018	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	22.41			
		内墙工程						
4200	011201001093	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	175.55			
4201	011201001094	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3535.49			
4202	011201001095	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	441.36			
4203	011201001096	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加	m2	1082.38			

940846c6-1461-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4203	011201001096	墙面一般抹灰	考虑在综合单价中	m2	1082.38			
4204	011201001097	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	438.7			
4205	011406003059	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.85			
4206	011204003018	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	438.7			
		天棚工程						
4207	011406003060	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	82.24			
4208	011406003061	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	290.62			
4209	011406003062	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1639.62			
4210	011407002018	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	276.83			
		外墙工程						
4211	011201001098	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2495.74			
4212	011201001099	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	469.93			
4213	011407001034	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	237.57			
4214	011407001035	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	567.19			
4215	011406003063	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	21.75			
4216	011407001036	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	89.4			
		其他装饰工程						
4217	011503001059	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	43.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4218	011503001060	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	33.1			
4219	011503008009	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	29.1			
4220	011503001061	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	3.1			
4221	011503001062	金属扶手、栏杆（护窗栏杆300mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	57.57			
4222	011503001063	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	56.48			
		9#楼-9#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
4223	031001001065	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水	m	91			

94[illegible]d6c[illegible]4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4223	031001001065	镀锌钢管	3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91			
4224	031001001066	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	73.27			
4225	031001001067	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	22.2			
4226	031001001068	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.6			
4227	031001006065	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	2.4			
4228	031003001129	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
4229	031002001065	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	104.13			
4230	031208002033	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			
4231	031208007033	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm	m2	63.34			

94084d6c-7f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4231	031208007033	防潮层、保护层	3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.34			
4232	031003001130	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
4233	031003001131	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
4234	031003001132	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
4235	031003001133	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
4236	031003014017	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
4237	031002003161	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
4238	031002003162	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
4239	031009001017	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:9#地下采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
4240	030901013017	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		火灾报警						
4241	030904001009	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	2			
4242	030904007009	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求	个	2			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4242	030904007009	消防广播(扬声器)	及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
4243	030411001105	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.56			
4244	030411004121	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.62			
4245	030411004122	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.94			
4246	030411006081	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		防火门监控						
4247	030411001106	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
4248	030411001107	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
4249	030411004123	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14			
4250	030411004124	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	1.46			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4250	030411004124	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.46			
4251	030411006082	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1			
4252	030411006083	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
4253	030904008009	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
4254	030507001009	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	4			
		强电工程						
4255	030404017145	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4256	030404017146	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4257	030404017147	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-B1AL1-3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽	台	3			

94084d6c-5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4257	030404017147	配电箱	钢等	台	3			
4258	030404017148	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4259	030404017149	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-JALE1/2/3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
4260	030404017150	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4261	030404017151	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:9#-B1AW1/B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
4262	030404017152	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:9#-B1AW2/B1AW6	台	2			

94084d6c-5f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4262	030404017152	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
4263	030404017153	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:9#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4264	030404017154	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:9#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4265	030411003017	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
4266	030413001017	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
4267	030408008017	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.045			
4268	030411001108	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20	m	273.93			

94084d6c-46b7-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4268	030411001108	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	273.93			
4269	030411001109	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.5			
4270	030411001110	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.1			
4271	030411001111	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.6			
4272	030411001112	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.79			
4273	030413002057	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.3			
4274	030413002058	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.6			
4275	030413002059	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
4276	030408001105	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	75.65			
4277	030408001106	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10	m	77.29			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4277	030408001106	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.29			
4278	030408001107	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	195.19			
4279	030408001108	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	457.12			
4280	030408001109	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.16			
4281	030408001110	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.85			
4282	030408001111	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	170.44			
4283	030408001112	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.25			
4284	030408006041	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
4285	030408006042	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4286	030408006043	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
4287	030408006044	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
4288	030408006045	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
4289	030411004125	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	424.38			
4290	030411004126	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	397.53			
4291	030411004127	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	372.87			
4292	030411004128	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.53			
4293	030411004129	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.21			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4294	030411004130	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	92.98			
4295	030404034033	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
4296	030404035073	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
4297	030404035074	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
4298	030412001065	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
4299	030412001066	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
4300	030412001067	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	3			
4301	030412001068	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
4302	030412004033	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
4303	030412004034	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
4304	030412004035	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			

94084d6c-4b7-397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4305	030411006084	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
4306	030411006085	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
4307	030411006086	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			
4308	030414002009	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		给排水工程						
		给水						
4309	031001007049	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
4310	031002001066	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.65			
4311	031208002034	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
4312	031208007034	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.45			
4313	031002003163	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		污废水						
4314	031001005049	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图	m	315.72			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4314	031001005049	铸铁管	纸	m	315.72			
4315	031001005050	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	64.39			
4316	031001005051	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	31.75			
4317	031004014081	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
4318	031002003164	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
4319	031002003165	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	28			
4320	031002003166	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
4321	031001005052	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	9.46			
4322	031001005053	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸	m	14.9			

9408d16c-9460-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4322	031001005053	铸铁管	6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	14.9			
4323	031002003167	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
4324	031002003168	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
4325	031004014082	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
4326	031004014083	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
4327	03QDB001073	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
4328	03QDB001074	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
4329	03QDB001075	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
4330	03QDB001076	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
4331	03QDB001077	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
4332	03QDB001078	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足	副	3			

94[illegible]d6c[illegible]67-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4332	03QDB001078	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
4333	03QDB001079	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		9#楼-9#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
4334	031001001069	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
4335	031001001070	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	94.14			
4336	031001001071	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
4337	031001001072	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	29.1			
4338	031002001067	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	78.92			
4339	031208002035	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.29			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4340	031208007035	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	61.51			
4341	031003001134	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
4342	031003001135	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
4343	031003001136	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
4344	031003001137	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
4345	031003001138	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
4346	031003001139	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
4347	031003014018	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	18			
4348	031005006009	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1636.33			
4349	031002003169	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	6			

940884d6c-54e7-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4349	031002003169	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
4350	031002003170	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
4351	031002003171	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
4352	031002003172	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	75			
4353	031002003173	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
4354	031009001018	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:9#地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
4355	030901013018	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		强电工程						
4356	030404017155	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-1AL1、1#1AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
4357	030404017156	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-1AL2 3.规格:按照设计图纸	台	1			

94084d6c-67f0-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4357	030404017156	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4358	030404017157	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-2AL1、1#2AL3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
4359	030404017158	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-2AL2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4360	030404017159	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-3AL1、1#2AL6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
4361	030404017160	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-3AL2-5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要	台	4			

94084d6c-3f67-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4361	030404017160	配电箱	求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
4362	030404017161	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-4AL1-6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
4363	030404017162	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:9#-4APDT1/2/3/4/5/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
4364	030411001113	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3126.32			
4365	030411003018	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
4366	030413001018	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.29			
4367	030408008018	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.18			
4368	030411001114	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管	m	41.64			

94084d6c-[illegible]4777-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4368	030411001114	配管	3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.64			
4369	030411001115	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
4370	030411001116	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.25			
4371	030411001117	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.98			
4372	030413002060	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1143.5			
4373	030413002061	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	10.8			
4374	030413002062	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	52.1			
4375	030408001113	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.91			
4376	030408001114	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.9			
4377	030408001115	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10	m	46.7			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4377	030408001115	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.7			
4378	030408001116	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.16			
4379	030408001117	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.14			
4380	030411004131	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6337.56			
4381	030411004132	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2235.51			
4382	030411004133	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.9			
4383	030411004134	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	972.72			
4384	030411004135	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.18			
4385	030404034034	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A	个	128			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4385	030404034034	照明开关	4.安装方式:暗装	个	128			
4386	030404034035	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	62			
4387	030404034036	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
4388	030404035075	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	165			
4389	030411006087	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	34			
4390	030404035076	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
4391	030404035077	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	32			
4392	030404035078	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
4393	030404035079	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
4394	030404035080	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
4395	030404035081	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
4396	030412001069	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			

94084d6c-5[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4397	030412001070	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	9			
4398	030412001071	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	135			
4399	030412001072	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
4400	030412004036	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	15			
4401	030411006088	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	15			
4402	030411006089	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	233			
4403	030411006090	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	506			
4404	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
4405	030409002017	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	37.2			
4406	030409002018	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	25.2			
4407	030409005009	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	511.63			
4408	030409003009	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	191.25			
4409	030402010009	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						

4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4410	031001007050	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.25			
4411	031001007051	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
4412	031001007052	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9			
4413	031001007053	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.4			
4414	031001007054	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.4			
4415	031001006066	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	697.54			
4416	031001006067	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲	m	234.6			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4416	031001006067	塑料管	洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	234.6			
4417	031001006068	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	440.44			
4418	031001006069	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	169.04			
4419	030413002063	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	291.84			
4420	031002001068	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.22			
4421	031002001069	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	1976			
4422	031002001070	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	563			
4423	031003001140	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
4424	031003001141	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
4425	031003001142	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
4426	031003001143	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	24			

94084d6c-3e4f-4f51-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4426	031003001143	螺纹阀门	4.连接形式:螺纹连接	个	24			
4427	031003001144	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
4428	031003013009	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	24			
4429	031208002036	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 57mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
4430	031208007036	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	17.75			
4431	031004014084	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	16			
4432	031002003174	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
4433	031002003175	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
4434	031002003176	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
4435	031002003177	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	150			
		污废水						
4436	031001006070	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100	m	353.34			

94084d60...4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4436	031001006070	塑料管	4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	353.34			
4437	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	149.8			
4438	031001005054	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	46			
4439	031002001071	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	177			
4440	031002001072	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	125			
4441	031004014085	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	41			
4442	031004014086	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
4443	031004014087	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	69			
4444	031004014088	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	52			
4445	031004014089	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
4446	031002003178	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
4447	031002003179	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	69			
合计								

940844c6-9467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4448	031002003180	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		雨水						
4449	031001006072	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
4450	031004014090	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
		通风空调工程						
4451	030703013009	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
4452	030107002017	直流电梯	1.名称:9#楼客梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			

94084d6c-54[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4453	030107002018	直流电梯	1.名称:9#楼客梯兼无障碍电梯(贯通门) 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:3站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重400公斤，提升高度14.6米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
4454	03B009	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能) 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	12			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
4455	03QDB001080	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
4456	03QDB001081	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		9#楼-9#专业工程暂估价						
		9#专业工程暂估价						
		10#楼-10#土建工程-地下工程						

94084d6c-2e2f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
4457	010101001010	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	503.47			
4458	010101002010	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	170.12			
4459	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	170.12			
4460	010103001007	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	550.81			
4461	010103004022	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	3011.36			
		桩基工程						
4462	010302001001	灌注桩成孔	1.成孔方法:泥浆护壁旋挖成孔 2.桩径:800mm 3.桩长度：综合考虑 4.护壁形式及长度:综合各种护壁形式 5.泥浆制作及运距:自行考虑 6.嵌岩深度：满足规范要求 7.土质类别：综合各类土石方,包括卵砾石等 8.桩顶浮浆剔除及清理	m3	708.7386			
4463	010302008001	混凝土灌注桩	1.桩直径：800mm 2.砼强度等级：C35p8 3.注浆：每根桩注浆总量按水泥量预估为1.5吨控制,可采用普通水泥(42.5号),水灰比宜0.5~0.6(由施工单位根据土的饱和度、渗透性确定),注浆压力宜为3~6MPa,注浆流量不宜超50L/min。 4.浇筑深度：综合考虑 5.浇筑方式：综合考虑 6.浇筑机械：综合考虑 7.砼运输：综合汽车泵、砼泵车或人工倒运等各种运输方式 8.充盈系数：投标人自行考虑，无论遇到何种情况均不再调整 9.防腐剂掺加，阻锈剂掺加 10.注浆管、注浆头、压实入浆、桩的完整性检测等相关内容均自行考虑在报价内	m3	732.3561			

94084d6c-5467-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4463	010302008001	混凝土灌注桩	11.包含该项施工所需全部内容	m3	732.3561			
4464	010301004001	截(凿)桩头（楼座）	1.桩类型:钢筋混凝土灌注桩 2.桩头截面:Φ800mm 3.混凝土强度等级:C35 4.高度：综合考虑 5.包括截断多余桩身和护壁的砼、钢筋、桩帽以及桩头外运；桩头钢筋修整到设计要求，修复平整到设计要求；确保桩头拆除时不破坏桩身，按规范及设计要求制作及安装钢筋，确保筏板基础和桩有可靠连接，表面处理等一切所需之工作内容。	m3	23.6175			
4465	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.主筋10Φ16+2根注浆钢管，外箍Φ8@200，加强箍筋Φ12@2000，定位钢筋等均已考虑在内 3.其它满足图纸设计及规范要求	t	39.4757			
4466	01B091	桩头防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.1.5厚水泥基结晶型防水涂料做防水层 3.其它满足图纸设计及规范要求	根	94			
		砌筑工程						
4467	010401001010	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	23.15			
4468	010402001022	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	78.13			
4469	010402001023	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	0.98			
4470	011201004028	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	121.53			
		混凝土工程						

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4471	010501001016	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	56.71			
4472	010501001017	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	41.22			
4473	010501004010	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45p8 3.部位：筏板基础、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	459.63			
4474	010504001046	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8 3.地下车库外墙	m3	142.91			
4475	010504001047	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	214.72			
4476	010504001048	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	23.8			
4477	010502001023	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	2.27			
4478	010503002028	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	45.14			
4479	010505003046	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	151.71			
4480	010505003047	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50微膨胀	m3	1.56			
4481	010502002019	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.66			
4482	010503004019	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.56			
4483	010507007028	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.53			
4484	010503005019	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.63			
4485	010506001037	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	11.8			
4486	010506001038	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	5.85			
4487	010507007029	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
		钢筋工程						
4488	010515001288	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.073			
4489	010515001289	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋	t	0.375			

9408d6c-[illegible]-4977-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4489	010515001289	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	0.375			
4490	010515001290	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.05			
4491	010515001291	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.915			
4492	010515001292	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.266			
4493	010515001293	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.389			
4494	010515001294	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.44			
4495	010515001295	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.69			
4496	010515001296	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.55			
4497	010515001297	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.145			
4498	010515001298	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.093			
4499	010515001299	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.025			
4500	010515001300	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	32.793			
4501	010515001301	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.063			
4502	010515001302	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.154			
4503	010515001303	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.622			
4504	010515009038	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.522			
4505	010515009039	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.102			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4506	010607005037	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	324.56			
4507	010607005038	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	333.79			
4508	010516003110	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2285			
4509	010516003111	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	732			
4510	010516003112	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1135			
4511	010516003113	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	614			
4512	010516003114	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	376			
4513	010516003115	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	222			
4514	010516001010	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	504.72			
4515	01B092	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3444			
4516	01B093	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	274.77			
		门窗工程						
4517	010802003055	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	28.82			
4518	010802003056	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	15.34			

94084d6c-5[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		防水工程						
4519	010904001010	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	750.89			
4520	01QDB002019	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	504.72			
4521	010903002037	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	512.54			
4522	010903001010	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	512.54			
4523	010903005019	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	216.6			
4524	010903005020	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	112.87			
4525	010904002115	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	111.24			
4526	010904002116	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	52.09			
4527	010904002117	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	274.77			
4528	010903002038	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	147.72			
4529	010904002118	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	76.16			
4530	010904002119	楼(地)面涂膜防水（楼面7-水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	5.41			
		保温工程						
4531	011001003100	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	463.54			

940840c6-3e2a-4f2a-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
4532	011101006070	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	78.53			
4533	011101006071	平面砂浆找平层（楼面5 电梯基坑、集水坑、排水沟）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	52.09			
4534	011101006072	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	274.77			
4535	011101006073	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	2.53			
		其他工程						
4536	010512008010	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.56			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
4537	011101001073	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	24.25			
4538	011101001074	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	341.37			
4539	011101003073	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	78.53			
4540	011101001075	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	52.09			
4541	011101003074	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	274.77			
4542	011105001019	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	472.75			
4543	011101001076	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	2.53			
4544	011101001077	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	17.81			
4545	011102003028	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	140.81			
4546	011105003019	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	4.24			

940[illegible]C-5467-4[illegible]2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4546	011105003019	块料踢脚线	4.高度：150mm	m2	4.24			
		内墙工程						
4547	011201001100	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	886.49			
4548	011201001101	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	515.07			
4549	011201001102	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	147.72			
4550	011201001103	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	93.23			
4551	011407001037	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	662.79			
4552	011201001104	墙面一般抹灰（内墙5-物业管理用房）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	144.93			
4553	011204003019	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	93.23			
		天棚工程						
4554	011406003064	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.77			
4555	011406003065	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	667.69			
4556	011407002019	天棚喷刷涂料（天棚2）	1.白色无机涂料(一遍底漆、两遍面漆)	m2	36.39			
		其他装饰工程						
4557	011503001064	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	13.91			
		10#楼-10#土建工程-地上工程-南入						

94b...16c...7.4...7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
4558	010402001024	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	916.93			
4559	010401003001	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	25.55			
4560	010401012010	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						
4561	010502001024	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	3.98			
4562	010502001025	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	2.98			
4563	010502001026	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.98			
4564	010502001027	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.65			
4565	010502003001	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	51.26			
4566	010503002029	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	53.46			
4567	010503002030	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	180.04			
4568	010504001049	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	237.83			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4569	010504001050	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	175.95			
4570	010504001051	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	175.95			
4571	010504001052	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	518.91			
4572	010504001053	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	35.99			
4573	010504001054	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	27.37			
4574	010504001055	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	27.37			
4575	010504001056	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	77.13			
4576	010505003048	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	130.14			
4577	010505003049	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	387.64			
4578	010505003050	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	2.31			
4579	010505003051	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	7.38			
4580	010505003052	平板（卫生间）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 P6	m3	27.65			
4581	010505003053	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	150.01			
4582	010502002020	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	213.84			
4583	010503004020	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.16			
4584	010507007030	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	47.46			
4585	010503005020	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.33			
4586	010506001039	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.29			
4587	010506001040	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.34			
4588	010505007001	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	92.11			

9408d6c-467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4589	010505008001	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	7.93			
4590	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.93			
4591	010507007031	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.84			
4592	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.13			
		装配式工程						
4593	01QDBZ022001	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50	m3	0.42			
4594	01QDBZ022002	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	1.26			
4595	01QDBZ022003	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	1.26			
4596	01QDBZ022004	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.93			
4597	01QDBZ009001	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	18.43			
4598	01QDBZ009002	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与	m3	55.3			

9408d6c-467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4598	01QDBZ009002	外墙面板	主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
4599	01QDBZ009003	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
4600	01QDBZ009004	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	129.47			
4601	01QDBZ006001	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆	m3	1.36			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4601	01QDBZ006001	实心剪力墙板	料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	1.36			
4602	01QDBZ006002	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
4603	01QDBZ006003	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
4604	01QDBZ006004	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强	m3	9.6			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4604	01QDBZ006004	实心剪力墙板	灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	9.6			
4605	01QDBZ005001	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	895.57			
4606	01QDBZ005002	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	2686.71			
4607	01QDBZ005003	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、	m2	11.14			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4607	01QDBZ005003	叠合板	梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	11.14			
4608	01QDBZ005004	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	33.41			
4609	01QDBZ012001	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.69			
4610	01QDBZ012002	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆	m3	20.33			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4610	01QDBZ012002	梯段	料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	20.33			
		钢筋工程						
4611	010515001304	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.996			
4612	010515001305	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.508			
4613	010515001306	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	33.617			
4614	010515001307	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.015			
4615	010515001308	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.689			
4616	010515001309	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.079			
4617	010515001310	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	97.221			
4618	010515001311	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.118			
4619	010515001312	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	47.682			
4620	010515001313	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.816			
4621	010515001314	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.323			
4622	010515001315	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.607			
4623	010515001316	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.399			
4624	010515001317	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋	t	10.384			

94084d66-f0f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4624	010515001317	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	10.384			
4625	010515001318	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.538			
4626	010515009040	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.143			
4627	010607005039	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	676.99			
4628	010607005040	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:热镀锌电焊网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	4045.38			
4629	010516003116	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	15466			
4630	010516003117	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	2492			
4631	010516003118	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	3146			
4632	010516003119	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	10			
4633	010516003120	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	1552			
4634	010516003121	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	12			
4635	010516003122	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	160			
4636	01B095	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	16075			
		门窗工程						
4637	010802003057	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	5.72			
4638	010802003058	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、	m2	173.52			

340840c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4638	010802003058	钢质防火门	运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	173.52			
4639	010805003001	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
4640	010802004010	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	67			
4641	010802001010	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	170.95			
4642	010801002010	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	6.05			
4643	010807001028	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式	m2	798.25			

94084d6c-3997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4643	010807001028	金属门联窗	7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	798.25			
4644	010807001029	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1291.24			
4645	010807003019	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	226.15			
4646	010807003020	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	8.8			
4647	01B096	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	67			
4648	01B097	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计	m2	557.39			

9468d6c-9912-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4648	01B097	金钢纱网	图示尺寸以面积计算	m2	557.39			
		屋面工程						
4649	010902003010	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	358.95			
4650	010902009019	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	239.3			
4651	010902010019	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	358.95			
4652	011001001037	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	358.95			
4653	010902001019	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	440.01			
4654	010902002019	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	440.01			
4655	011101006074	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	358.95			
4656	011001001038	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	358.95			
4657	011101001078	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	80.5			
4658	010902009020	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	160.99			
4659	010902010020	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	80.5			
4660	011001001039	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	80.5			
4661	010902001020	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	132.34			
4662	010902002020	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	132.34			
4663	011101006075	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	80.5			
4664	011001001040	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	80.5			
4665	01QDB008019	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水	m3	7.179			

94084d6c-5f7f-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4665	01QDB008019	蓄水试验	试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	7.179			
4666	01QDB001010	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	131.8			
4667	01QDB003010	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	10			
4668	01B098	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	14			
4669	010902005010	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	10			
4670	010902006001	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:φ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
4671	010902004010	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	12			
		防水工程						
4672	010904002120	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1859.85			
4673	010904003010	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	3533.05			
4674	010904002121	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	615.26			
4675	010904002122	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1373.79			
4676	010904002123	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	90.56			
4677	010904002124	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	255.06			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4678	010904002125	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	271.49			
4679	010904002126	楼(地)面涂膜防水（楼面11）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,分三遍刷,四周上翻至屋面完成面300mm	m2	85.74			
4680	010903002039	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	5553.66			
4681	010903002040	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	4505.77			
4682	010904002127	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	984.54			
4683	010904002128	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	473.1			
4684	01QDB002020	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	2708.68			
4685	01QDB008020	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	649.18			
		保温工程						
4686	011001005028	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	207.83			
4687	011001005029	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	615.36			
4688	011001006028	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4589.19			
4689	011001005030	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	7.65			
4690	011001002010	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	271.49			
4691	011001005031	保温隔热楼地面（楼面11）	1.50厚挤塑聚苯板保温层	m2	34.42			
4692	011001003101	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1985.57			

9408...5407 4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4693	011001003102	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	321.01			
4694	011001003103	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	321.01			
4695	011001003104	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1210.53			
4696	011001003105	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	573.74			
4697	011001003106	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	202.34			
4698	011001003107	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	706.89			
4699	011201004029	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	24.04			
4700	011201004030	立面砂浆找平层（室外连廊侧面）	1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	398.27			
4701	011201004031	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	202.34			
4702	011001002011	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	286.49			
4703	011001002012	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	248.72			
4704	011001002013	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	9.53			
4705	011001006029	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	276.96			
4706	011001006030	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	276.96			
4707	011001003108	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	6655.25			
4708	011001003109	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	421.31			
4709	011001003110	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	846.2			
4710	011001003111	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1803.27			

9406e6e5-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4711	011001003112	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	3729.69			
4712	011502008001	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	10.92			
		楼地面工程						
4713	011101006076	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	50.63			
4714	011101006077	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	255.06			
4715	011101006078	平面砂浆找平层（楼面11）	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	34.42			
4716	01B099	减震垫（楼面11）	1.5厚减震垫 2.计算规则：按照地面面积计算	m2	34.42			
4717	011101006079	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	258.25			
4718	011101003075	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	360.48			
		其他工程						
4719	010507001010	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	53.31			
4720	010507004010	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	49.27			
4721	010507001011	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	53.6			
4722	010103004023	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	23706.33			
4723	010606008010	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑	t	0.9			

94084d6c-7479734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4723	010606008010	钢梯（钢制踏步式楼梯）	4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
4724	010606008011	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.156			
4725	010514001019	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	207.7			
4726	010514001020	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	418.5			
4727	01QDB004010	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	135			
4728	01B100	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	576.52			
4729	01B101	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	424.2			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
4730	011101003076	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	4589.2			
4731	011101003077	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	649.18			
4732	011101001079	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	50.63			
4733	011101001080	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	32.4			
4734	011101001081	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	206.9			
4735	011101003078	细石混凝土楼地面（楼面10-配套用房）	1.50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)	m2	87.01			

94084d6c-f7e4-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4736	011101003079	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	255.06			
4737	011101003080	细石混凝土楼地面（楼面11）	1.50厚C20细石混凝土(内配ϕ4双向间距200钢筋网),随打随抹平,地漏1米范围内1%找坡	m2	34.42			
4738	011102003029	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	12.12			
4739	011105001020	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	311.6			
4740	011102003030	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	360.48			
4741	011105003020	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	59.46			
		内墙工程						
4742	011201001105	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	559.02			
4743	011201001106	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	9885.85			
4744	011201001107	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1985.57			
4745	011201001108	墙面一般抹灰（内墙1-装配式）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1374.65			

9408f16c-5f07-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4746	011201001109	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	5232.65			
4747	011201001110	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	504.68			
4748	011201001111	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	770.23			
4749	011406003066	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	13246.07			
4750	011204003020	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	770.23			
		天棚工程						
4751	011406003067	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	271.49			
4752	011406003068	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	984.54			
4753	011406003069	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	4463.56			
4754	011407002020	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	549.52			
		外墙工程						
4755	011201001112	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	3729.69			
4756	011201001113	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	202.34			
4757	011407001038	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	7783.46			
4758	011407001039	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	776.08			
4759	011406003070	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	286.49			
4760	011407001040	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	286.49			
4761	011407001041	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	221.24			

940d1d6c-2e47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4762	01B103	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	204.2			
		其他装饰工程						
4763	011503001065	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	111.86			
4764	011503001066	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.3			
4765	011503001067	金属扶手、栏杆（室外连廊栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	324.4			
4766	011503001068	金属扶手、栏杆（屋面栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	6.85			
4767	011503001069	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆330mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度330mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费	m	4			

94084d6c-[illegible]-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4767	011503001069	金属扶手、栏	用	m	4			
4768	011503001070	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆750mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度750mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	119.51			
4769	011503001071	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	291.2			
4770	011503001072	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	101.1			
4771	011503001073	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	279.8			
		10#楼-10#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
4772	031002003181	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			

94084d6c-1179-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4773	031001001073	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	58.4			
4774	031002001073	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	34.46			
4775	031208002037	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.66			
4776	031208007037	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	26.18			
4777	031003001145	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
4778	031009001019	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:10#地下采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
		通风						
4779	030108001001	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-1 3.规格:风量2970m3/h，全压400Pa，转速1100rpm，电机功率0.75KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
4780	030108001002	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-2 3.规格:风量3300m3/h，全压480Pa，转速1300rpm，电机功率1.1KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
4781	030108001003	离心式通风机	1.名称:吊顶式全热回收式新风换气机 2.型号: XHBQ-D10TH 3.规格:风量1000/800m3/h，机外静压120/120Pa，电机功率0.22/0.22KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4782	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	36.72			
4783	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	19.89			
4784	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
4785	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
4786	030703001003	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
4787	030503007001	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	4			
4788	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
4789	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:250X300 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
4790	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:250X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	2			
4791	030703019001	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	2.29			
4792	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材	m3	0.67			

9408d6c-3f1-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4792	031208003001	通风管道绝热	2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.67			
4793	030704001001	通风工程检测、调试	风管工程量:10#楼地下通风系统调试	系统	1			
		多联机						
4794	030701004001	风机盘管	1.名称:智慧风型四面出风嵌入式室内机 2.型号:RCI-71FSKDNQ 3.规格:风量1260m3/h，制冷量7.1KW，制热量8.5KW 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.减振器、支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 6.试压要求:符合设计要求及验收规范	台	6			
4795	030701003001	空调器	1.名称:侧出风变冷媒流量空调室外机 2.型号:RAS-224FSNMQ 3.规格:制冷量22.4KW，制热量25.0KW,配电功率7KW 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:运行重量184KG 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:	台	2			
4796	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格、压力等级:脱磷脱氧无缝钢管 ϕ9.53 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	57.38			
4797	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格、压力等级:脱磷脱氧无缝钢管 ϕ15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	53.6			
4798	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格、压力等级:脱磷脱氧无缝钢管 ϕ19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	3.81			
4799	031001001074	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32	m	34.1			

9408d6c-[illegible]-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4799	031001001074	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	34.1			
4800	031001001075	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
4801	031208002038	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温 2.绝热厚度:符合设计要求及验收规范 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:符合设计要求及验收规范	m3	0.26			
4802	FC0314005001	分支器	1.名称:分支器 2.型号规格:ϕ9.53 3.其他:综合考虑	个	4			
4803	FC0314005002	分支器	1.名称:分支器 2.型号规格:ϕ15.88 3.其他:综合考虑	个	3			
4804	FC0314005003	分支器	1.名称:分支器 2.型号规格:ϕ19.05 3.其他:综合考虑	个	1			
4805	030704001002	通风工程检测、调试	风管工程量:10#楼地下多联机系统调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓工程						
4806	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6			
4807	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	34.3			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4808	031208002039	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
4809	031208002040	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.69			
4810	031208007038	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.36			
4811	031002001074	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.27			
4812	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
4813	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
4814	031002003182	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
4815	030905002001	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	2			
		喷淋工程						
4816	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.3			

94084d6c-3bdd-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4816	030901001001	水喷淋钢管	6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.3			
4817	031208007039	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	2.07			
4818	031002001075	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	2.48			
4819	031002003183	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		火灾报警						
4820	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
4821	030411003019	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	3.3			
4822	030413001019	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	3.63			
4823	030408008019	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.05			
4824	030904008011	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
4825	030904001010	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	16			
4826	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
4827	030904003001	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	1			

9408d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4828	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	1			
4829	030904003002	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	2			
4830	030904007010	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
4831	030904008012	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
4832	030904008013	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
4833	030411006091	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	24			
4834	030411001118	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	140.57			
4835	030411001119	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14.17			
4836	030413002064	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	18.3			
4837	030411004136	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	91.18			
4838	030411004137	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	22.87			

94084d6c-3479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4839	030411004138	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	49.39			
4840	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	14.52			
4841	030411004139	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	258.99			
4842	030411004140	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	434.95			
4843	030411004141	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	172.66			
4844	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	14.52			
		防火门监控						
4845	030411004142	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	83.03			
		消防电源监控						

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4846	030411001120	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.96			
4847	030411004143	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.96			
4848	030411004144	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.96			
4849	030411004145	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	86.33			
4850	030411004146	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	86.33			
		电气火灾监控						
4851	030411004147	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	84.53			
		强电工程						
4852	031002003184	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
4853	030404017163	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸	台	1			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4853	030404017163	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4854	030404017164	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4855	030404017165	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#JCALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4856	030404017166	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#JCALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4857	030404017167	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#JCATEJY 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装	台	1			

94084d6c-[illegible]-4f32-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4857	030404017167	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4858	030404017168	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#JCACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4859	030404017169	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#JCACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4860	030404017170	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4861	030404017171	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#B1ALBG1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4862	030404017172	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#B1ALBG2	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4862	030404017172	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4863	030404017173	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4864	030404017174	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:10#-B1AW1/B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
4865	030404017175	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:10#-B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4866	030404017176	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:10#-B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	1			

94084d6c-4b7-9972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4866	030404017176	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4867	030404017177	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:10#-B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4868	030404017178	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:10#-B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4869	030404017179	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:10#-B1AW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
4870	030411003020	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁	m	9.8			

94084d6c-[illegible]-4732-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4870	030411003020	桥架	厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	9.8			
4871	030411003021	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.1			
4872	030413001020	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	20			
4873	030408008020	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
4874	030411001121	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	310.23			
4875	030411001122	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13.2			
4876	030411001123	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	233.4			
4877	030411001124	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.6			
4878	030411001125	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.98			
4879	030411001126	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计	m	70.82			

94084d6c-[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4879	030411001126	配管	要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	70.82			
4880	030411001127	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	35.4			
4881	030411001128	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.21			
4882	030411001129	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	22.11			
4883	030413002065	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	55.45			
4884	030413002066	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	26.9			
4885	030413002067	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	119.4			
4886	030408001118	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	351.37			
4887	030408001119	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.72			
4888	030408001120	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	4.72			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4888	030408001120	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.72			
4889	030408001121	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	44.54			
4890	030408001122	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	27.21			
4891	030408001123	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	26.72			
4892	030408001124	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.49			
4893	030408001125	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.34			
4894	030408001126	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	16.82			
4895	030408001127	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.94			
4896	030408001128	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	160.24			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4897	030408001129	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	160.24			
4898	030408001130	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X120+1X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	302.89			
4899	030408001131	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	161.88			
4900	030408001132	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.7			
4901	030408001133	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	25.43			
4902	030408001134	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	43.43			
4903	030408001135	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.19			
4904	030408001136	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	81.33			
4905	030408001137	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6	m	34.55			

94084d6c-3b74-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4905	030408001137	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.55			
4906	030408001138	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.33			
4907	030408001139	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	48.3			
4908	030408001140	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	16.98			
4909	030411004148	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	518.85			
4910	030411004149	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	444.84			
4911	030411004150	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	44.94			
4912	030411004151	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	70.82			

94084d6c-2179-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4913	030411004152	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	106.2			
4914	030408006046	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	35			
4915	030408006047	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	66			
4916	030408006048	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:7芯以下 3.规格:16mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
4917	030408006049	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
4918	030408006050	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
4919	030408006051	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
4920	030408006052	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
4921	030404034037	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	4			
4922	030404034038	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			

9408d6c-5367-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4923	030404035082	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
4924	030404035083	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
4925	030411006092	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	5			
4926	030411006093	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	22			
4927	030411006094	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	9			
4928	030412005001	荧光灯	1.名称:壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	2			
4929	030412001073	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
4930	030412001074	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
4931	030412001075	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	14			
4932	030412004037	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
4933	030412004038	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
4934	030412004039	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
4935	030412004040	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源	套	1			

94084d6c-4467-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4935	030412004040	装饰灯	3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
4936	030409002019	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	61.8			
4937	030409008010	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	3			
4938	030414002010	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
4939	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	3			
4940	030414006001	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
4941	031001007055	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
4942	031001007056	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	40.1			
4943	031002001076	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	27.16			
4944	031208002041	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 57mm	m3	0.137			

94e04d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4944	031208002041	管道绝热	以内 4.软木品种:	m3	0.137			
4945	031208007040	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	5.29			
4946	031208007041	防潮层、保护层	1.材料:铝合金薄板 2.厚度:0.5mm 3.层数:符合设计要求及验收规范 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	8.23			
4947	031002003185	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
4948	031002003186	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
4949	031002003187	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求	个	2			
		污废水						
4950	031001005055	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	68.41			
4951	031001005056	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	164.64			
4952	031001005057	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸	m	32.18			

94084d6c-4794-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4952	031001005057	铸铁管	6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	32.18			
4953	031001005058	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	51.11			
4954	031004014091	给、排水附(配)件	1.材质:直通（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	9			
4955	031004014092	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
4956	031002003188	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
4957	031002003189	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	8			
4958	031002003190	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	19			
4959	031002003191	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
4960	031004003001	洗脸盆	1.材质:符合设计要求及验收规范 2.规格、类型:按照设计要求 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:包含水嘴、角型阀、金属软管等附件	组	2			
4961	031004006001	大便器	1.材质:符合设计要求及验收规范 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:包含坐便器桶盖、角型阀、金属软管等附件	组	2			
		冷凝水						

94084d6c-[illegible]-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4962	031001006073	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.1			
4963	031004014093	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
4964	031002003192	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
4965	031001005059	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	6.7			
4966	031001005060	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	28.04			
4967	031001005061	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	4.6			
4968	031002003193	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
4969	031002003194	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			

9406d6c-f7-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4970	031002003195	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
4971	031004014094	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
4972	031004014095	给、排水附(配)件	1.材质:网框地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
4973	03QDB001082	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
4974	03QDB001083	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
4975	03QDB001084	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
4976	03QDB001085	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
4977	03QDB001086	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
4978	03QDB001087	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
4979	03QDB001088	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计	副	2			

94084d6c-907-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4979	03QDB001088	抗震支吊架	要求	副	2			
		10#楼-10#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
4980	030108003001	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
4981	030701003002	空调器	1.名称:3P分体空调（含室内机、室外机） 2.型号:详见图纸及规范要求 3.规格:制冷量7.2KW,制热量:8KW,功率(kW)3.0室外机外形尺寸1000*850*400mm，室外机运行重量68KG 4.安装形式:分体式 5.质量:详见图纸 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸	台	1			
4982	030703013010	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
4983	030703013011	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		采暖工程						
4984	031001001076	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			

9408d6c-2167-4397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4985	031001001077	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	203.2			
4986	031001001078	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.1			
4987	031001001079	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	24.5			
4988	031001001080	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	100.2			
4989	031002001077	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	192.06			
4990	031208002042	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.65			
4991	031208002043	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.13			
4992	031208007042	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	124.33			
4993	031003001146	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			

94084d6c-2097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4994	031003001147	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	132			
4995	031003001148	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
4996	031003001149	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
4997	031003001150	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
4998	031003001151	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
4999	031003014019	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	66			
5000	031005006010	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4589.19			
5001	031002003196	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
5002	031002003197	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			

9408d6c5-5427-4727-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5003	031002003198	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
5004	031002003199	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
5005	031002003200	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	264			
5006	031002003201	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	132			
5007	031009001020	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:10#地上采暖调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓工程						
5008	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	20.8			
5009	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	193.41			

9406d4d6-c957-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5010	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	12.2			
5011	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	71			
5012	031208002044	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	5.66			
5013	031002001078	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	217.78			
5014	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	35			
5015	030901010003	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、	套	1			

94084d6c-1472-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5015	030901010003	室内消火栓(试验消火栓)	L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
5016	031003002002	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
5017	031003002003	螺纹法兰阀门	1.类型:旋流防止器(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
5018	031003001152	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
5019	031002003202	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	68			
5020	03B010	电伴热	1.名称:电伴热 2.计算规则：按照图示长度以延长米计算 3.其他：包含电伴热接线盒电缆终端头等附件	m	7.76			
5021	030905002002	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	36			
5022	031006015001	水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4.5*3.0*2.0 3.其他：包含水箱保温等附件	台	1			
		喷淋工程						
5023	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	56.44			
5024	031208002045	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.13			

94084d6c-5467-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5025	031002001079	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	43.2			
5026	031003002004	螺纹法兰阀门	1.类型:旋流防止器(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
5027	031002003203	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	18			
5028	03B011	电伴热	1.名称:电伴热 2.计算规则：按照图示长度以延长米计算 3.其他：包含电伴热接线盒电缆终端头等附件	m	6.441			
		火灾报警						
5029	030904008014	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
5030	030904008015	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
5031	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
5032	030411003022	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
5033	030413001021	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	57.94			
5034	030408008021	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.51			
5035	030904008016	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	15			

9406d1d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5036	030904001011	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	99			
5037	030904001012	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	465			
5038	030904001013	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	67			
5039	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	2			
5040	030904003003	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	35			
5041	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	35			
5042	030904003004	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	36			
5043	030904007011	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
5044	030904007012	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	53			
5045	030904008017	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
5046	030904008018	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
5047	030411006095	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	813			
		防火门监控						
5048	030411004153	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
5049	030411004154	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:	m	52.7			

9468d6c-4467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5049	030411004154	配线	WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
5050	030411001130	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
5051	030413002068	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	232.4			
5052	030904008019	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	67			
5053	030507001010	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	67			
		消防电源监控						
5054	030411001131	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
5055	030411004155	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
5056	030411004156	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
5057	030411004157	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	54.2			

94084d6c-4572-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5057	030411004157	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
		强电工程						
5058	030404017180	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#AL1/4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	33			
5059	030404017181	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#AL2/3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	34			
5060	030404017182	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#18ATEDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5061	030404017183	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#18ATDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5062	030404017184	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#1ATLE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5063	030404017185	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5064	030404017186	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#10ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5065	030404017187	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#1ATLgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5066	030404017188	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#10ALgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-46[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5066	030404017188	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5067	030404017189	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#18ALLM 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5068	030404017190	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:10#1ALhdz 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5069	030411003023	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	105.4			
5070	030411003024	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	19.98			
5071	030411003025	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯	m	8.76			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5071	030411003025	桥架	头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.76			
5072	030411003026	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
5073	030413001022	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	224.68			
5074	030408008022	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.57			
5075	030411001132	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11109.73			
5076	030411001133	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5103.03			
5077	030411001134	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.1			
5078	030411001135	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	547.19			
5079	030411001136	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.16			
5080	030411001137	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG16	m	36.56			

94084d6c1a 2097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5080	030411001137	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	36.56			
5081	030411001138	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1427.54			
5082	030413002069	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	8193			
5083	030413002070	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	2.4			
5084	030413002071	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	59.4			
5085	030408001141	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.72			
5086	030408001142	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.36			
5087	030408001143	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.67			
5088	030408001144	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	2797.84			
5089	030408001145	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X6	m	104.23			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5089	030408001145	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	104.23			
5090	030408001146	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	119.68			
5091	030408001147	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.54			
5092	030408001148	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
5093	030408001149	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	65.07			
5094	030411004158	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23131.45			
5095	030411004159	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21183.42			
5096	030411004160	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	627.48			
5097	030411004161	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-4	m	205.41			

94084d6c-3797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5097	030411004161	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	205.41			
5098	030411004162	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3591.93			
5099	030411004163	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3022.53			
5100	030411004164	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1052.14			
5101	030411004165	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2X 1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.56			
5102	030411004166	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1093.44			
5103	030411004167	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	80.91			
5104	030411004168	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	81.33			

94084d6c-67...797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5104	030411004168	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	81.33			
5105	030408006053	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	45			
5106	030408006054	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
5107	030404034039	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	340			
5108	030404034040	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	368			
5109	030404034041	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
5110	030404034042	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
5111	030404035084	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	986			
5112	030404035085	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
5113	030404035086	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	68			
5114	030404035087	插座	1.名称:卫生间小厨宝插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			

9408d16c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5115	030404035088	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	235			
5116	030404035089	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	132			
5117	030404035090	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	201			
5118	030404035091	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	134			
5119	030404035092	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	67			
5120	030404035093	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
5121	030404035094	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
5122	030404035095	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
5123	030404035096	插座	1.名称:水暖井防水插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
5124	030404035097	插座	1.名称:热力小室单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			

94084d6c-[illegible]-4e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5125	030411006096	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	135			
5126	030411006097	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	227			
5127	030411006098	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	213			
5128	030411006099	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	3009			
5129	030412001076	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	92			
5130	030412001077	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	782			
5131	030412001078	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	204			
5132	030412005002	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	9			
5133	030412005003	荧光灯	1.名称:壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	6			
5134	030412001079	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
5135	030412001080	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
5136	030412004041	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	9			
5137	030412004042	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	105			
5138	030412004043	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W	套	22			

94084d6c-5e4f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5138	030412004043	装饰灯	4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	22			
5139	030412004044	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	19			
5140	030412004045	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	68			
5141	030412004046	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
5142	030409005010	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	172.4			
5143	030409005011	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	110.08			
5144	030409002020	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	272			
5145	030409002021	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	33.5			
5146	030409003010	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	527			
5147	030409008011	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	134			
5148	030402010010	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		给排水工程						
		给水						
5149	031001007057	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗	m	105.21			

9408d16c-46b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5149	031001007057	复合管	设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	105.21			
5150	031001007058	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	66.37			
5151	031001007059	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	31			
5152	031001007060	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	15.5			
5153	031001007061	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	77.55			
5154	031001007062	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4			
5155	031001006074	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2397.78			
5156	031001006075	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15	m	876.81			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5156	031001006075	塑料管	4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	876.81			
5157	031001006076	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1951.62			
5158	031001006077	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	739.2			
5159	030413002072	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构 剔堵槽、沟	m	1399.2			
5160	031002001080	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	157.27			
5161	031002001081	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3797			
5162	031002001082	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	1796			
5163	031003001153	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
5164	031003001154	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
5165	031003001155	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	660			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5165	031003001155	螺纹阀门		个	660			
5166	031003001156	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	264			
5167	031003001157	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	42			
5168	031003001158	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
5169	031003001159	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
5170	031003001160	螺纹阀门	1.类型:液位控制阀（含浮球） 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
5171	031004014096	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
5172	031003013010	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	66			
5173	031003013011	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	1			
5174	031208002046	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 57mm以内 4.软木品种:	m3	3.65			
5175	031002003204	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	66			
5176	031002003205	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	5			

94084d6c-3597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5176	031002003205	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
5177	031002003206	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
5178	031002003207	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
5179	031002003208	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	22			
5180	031002003209	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
5181	031002003210	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	792			
		污废水						
5182	031001006078	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加强型内螺旋UPVC排水管DN100（包含旋流三通、四通等配套特殊管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
5183	031001006079	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	739.19			
5184	031001006080	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁	m	681.87			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5184	031001006080	塑料管	UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	681.87			
5185	031001005062	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
5186	031002001083	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	580			
5187	031004014097	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防溷地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
5188	031004014098	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	66			
5189	031004014099	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
5190	031004014100	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	272			
5191	031004014101	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	396			
5192	031004014102	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
5193	031002003211	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			
5194	031002003212	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
		冷凝水						
5195	031001006081	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接	m	308.7			

9403d6c8-5197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5195	031001006081	塑料管	5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	308.7			
5196	031001006082	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	71.4			
5197	031004014103	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	102			
		雨水						
5198	031001005063	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	3.84			
5199	031001006083	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	95.7			
5200	031001006084	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	309.6			
5201	031002001084	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	155			
5202	031004014104	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
5203	031004014105	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
5204	031002003213	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计	个	96			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5204	031002003213	套管	要求 5.包含堵洞	个	96			
		电梯工程						
5205	030107002019	直流电梯	1.名称:10#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重800公斤，提升高度55.9米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
5206	030107002020	直流电梯	1.名称:10#楼客梯、消防兼用担架 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯、消防兼用担架 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度55.9米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5207	03B012	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（阳台壁挂式太阳能） 2.包含集热器、水箱、电控、管路、阀门等一切内容，详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	67			
		外排雨水管						
5208	031001006085	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
5209	03QDB001089	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
5210	03QDB001090	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
		10#楼-10#专业工程暂估价						
		10#专业工程暂估价						
		11#楼-11#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
5211	010101001011	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	310.9			
5212	010101002011	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	105.6643			
5213	010103001008	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	597.3375			
5214	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部	m3	105.66			

94684d6c-5467-4792-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5214	010103002011	余方弃置	门要求	m3	105.66			
5215	010103004024	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1953.504			
		砌筑工程						
5216	010401001011	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.4789			
5217	010402001025	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	66.9777			
5218	011201004032	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	51.4198			
		混凝土工程						
5219	010501001018	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	35.2214			
5220	010501001019	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	236.72			
5221	010501004011	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	210.6626			
5222	010504001057	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	101.1962			
5223	010504001058	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	65.8636			
5224	010504001059	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	5.77			
5225	010502001028	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	18.8273			
5226	010502001029	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	38.6584			
5227	010503002031	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	28.5485			
5228	010505003054	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	42.4326			
5229	010505003055	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	39.9916			
5230	010502002021	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.3639			

9408d6c-54[illegible]2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5231	010503005021	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4244			
5232	010506001041	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	17.9427			
5233	010507007032	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.3492			
		钢筋工程						
5234	010515001319	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0694			
5235	010515001320	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.6566			
5236	010515001321	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.249			
5237	010515001322	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.9488			
5238	010515001323	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.0504			
5239	010515001324	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0698			
5240	010515001325	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.621			
5241	010515001326	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.5603			
5242	010515001327	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.7692			
5243	010515001328	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.3086			
5244	010515001329	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.5438			
5245	010515001330	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.482			
5246	010515001331	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.2794			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5247	010515001332	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.0386			
5248	010515001333	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.8363			
5249	010515009041	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.3915			
5250	010515009042	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0351			
5251	010607005041	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	4.246			
5252	010607005042	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	239.9553			
5253	010516003123	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2015			
5254	010516003124	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	595			
5255	010516003125	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	164			
5256	010516003126	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	32			
5257	010516003127	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	385			
5258	010516003128	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	134			
5259	010516003129	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	26			
5260	010516001011	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	396.05			
5261	01B106	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2084.3096			
5262	01B107	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	236.72			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门窗工程						
5263	010802003059	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	34.32			
5264	010802003060	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	18.21			
		防水工程						
5265	010904001011	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	446.444			
5266	01QDB002021	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	396.0505			
5267	010903002041	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	414.2002			
5268	010903001011	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	414.2			
5269	010904002129	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	81.1024			
5270	010904002130	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	195.9675			
5271	010903002042	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：电梯基坑、集水坑、排水沟	m2	3.8048			
5272	010904002131	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	39.4742			
		保温工程						

94084d6c-47-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5273	011001003113	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	414.2002			
		楼地面工程						
5274	011101001082	水泥砂浆楼地面（楼面3）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	46.16			
5275	011101006080	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	57.2975			
5276	011101006081	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	20.38			
5277	011101006082	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	10.3			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
5278	011101001083	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	280.2943			
5279	011101001084	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	18.43			
5280	011102003031	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	8.85			
5281	011104004001	防静电地板楼地面（楼面3）	1.150高架空防静电地板(A级耐火) 2.架空支架含在单价内	m2	46.16			
5282	011101003081	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	307.0343			
5283	011101001085	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	20.38			
5284	011101003082	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ϕ4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	54.3052			
5285	011101001086	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	1.0262			
5286	011101001087	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	2.256			
5287	011105001021	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	149.2954			

94084d6c-4017-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5288	011105003021	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	1.56			
		内墙工程						
5289	011201001114	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	502.6957			
5290	011201001115	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	398.6951			
5291	011201001116	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	195.9675			
5292	011201001117	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	35.664			
5293	011407001042	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	594.6626			
		天棚工程						
5294	011406003071	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	26.127			
5295	011406003072	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	365.3533			
5296	011407002021	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	32.48			
		其他装饰工程						
5297	011503001074	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.0393			
		11#楼-11#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						

940845406-5f0b-9729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5298	010402001026	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	392.9279			
		混凝土工程						
5299	010502001030	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	3.94			
5300	010502003002	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	19.02			
5301	010503002032	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	92.34			
5302	010504001060	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	100.51			
5303	010504001061	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	329.26			
5304	010504001062	直形墙（电梯井壁)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.17			
5305	010504001063	直形墙（电梯井壁)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.73			
5306	010505003056	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	305.96			
5307	010505003057	平板（管道井)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	3.35			
5308	010505003058	平板（卫生间、屋面)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	39.21			
5309	010502002022	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	79.07			
5310	010503004021	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.34			
5311	010507007033	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.81			
5312	010503005022	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.42			
5313	010506001042	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	80.6			
5314	010505007002	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.3			

9408d6c-4404-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5315	010507005002	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.55			
		钢筋工程						
5316	010515001334	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.515			
5317	010515001335	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.459			
5318	010515001336	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.592			
5319	010515001337	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.085			
5320	010515001338	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.608			
5321	010515001339	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.681			
5322	010515001340	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	43.429			
5323	010515001341	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.158			
5324	010515001342	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	21.432			
5325	010515001343	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.297			
5326	010515001344	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.668			
5327	010515001345	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.285			
5328	010515001346	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.527			
5329	010515001347	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.875			
5330	010515001348	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.593			

9400d6c-[illegible]-9797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5331	010515009043	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.314			
5332	010607005043	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	2.81			
5333	010607005044	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	2111.86			
5334	010516003130	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	7270			
5335	010516003131	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	750			
5336	01B109	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	6164.84			
		门窗工程						
5337	010802003061	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	63.49			
5338	010805003002	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
5339	010802004011	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	20			
5340	010802001011	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金检修门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、儿童锁、五金、运	m2	26.4			

94084d6c-67a1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5340	010802001011	金属断桥铝合金门	输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	26.4			
合计								

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5341	010807001030	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	516.6			
5342	010807003021	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	81.36			
5343	010807003022	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	10.56			
5344	01B110	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	20			
5345	01B111	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	180			
		屋面工程						
5346	010902003011	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	247.28			
5347	010902009021	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	209.92			
5348	010902010021	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	247.28			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5349	011001001041	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	247.28			
5350	010902001021	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	274.0747			
5351	010902002021	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	274.07			
5352	011101006083	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	247.28			
5353	011001001042	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	247.28			
5354	011101001088	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	19.26			
5355	010902009022	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	56.62			
5356	010902010022	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	19.26			
5357	011001001043	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	19.26			
5358	010902001022	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	29.455			
5359	010902002022	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	29.46			
5360	011101006084	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.26			
5361	011001001044	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	19.26			
5362	01QDB008021	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	8.88			
5363	01QDB001011	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	123.32			
5364	010902005011	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		防水工程						
5365	010904002132	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	715.74			
5366	010904003011	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	913.93			
5367	010904002133	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	247.48			
5368	010904002134	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	607.84			
5369	010904002135	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	35.59			
5370	010903002043	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1415.48			
5371	010903002044	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1697.29			
5372	010904002136	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	307.2			
5373	010904002137	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	46.85			
5374	01QDB002022	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1046.62			
5375	01QDB008022	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	189.6			
		保温工程						
5376	011001005032	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	18.96			

94021d6c-2406-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5377	011001005033	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	170.64			
5378	011001006031	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1796.34			
5379	011001003114	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	308.86			
5380	011001003115	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	395.25			
5381	011001003116	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	125.01			
5382	011001003117	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	293.48			
5383	011201004033	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	125.01			
5384	011001002014	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	216			
5385	011001002015	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	216			
5386	011001002016	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	216			
5387	011001006032	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	216			
5388	011001006033	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	216			
5389	011001003118	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2369.07			
5390	011001003119	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	249.82			
5391	011001003120	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	299.01			
5392	011001003121	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1046.62			
5393	011001003122	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1398.28			
5394	011502008002	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	6.39			

94f1d66-5167-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
5395	011101006085	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	13.33			
5396	011101006086	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	237.84			
5397	011101003083	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	116.55			
		其他工程						
5398	010507001012	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	52.79			
5399	010507004011	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	6.1			
5400	010507001013	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	22.56			
5401	010103004025	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9105.92			
5402	010103004026	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	25.31			
5403	010606008012	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.5			
5404	010606008013	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.1			
5405	010514001021	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	62			

94084d6c-7-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5406	010514001022	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	124			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
5407	011101003084	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	1796.34			
5408	011101003085	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	189.6			
5409	011101001089	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	13.33			
5410	011101001090	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	2.46			
5411	011101001091	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	118.75			
5412	011102003032	块料楼地面（楼面9B)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	12.2			
5413	011102003033	块料楼地面（楼面6)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	163.63			
5414	011105001022	水泥砂浆踢脚线（踢脚3)	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	304.93			
5415	011105003022	块料踢脚线（踢脚2)	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	27.93			
		内墙工程						
5416	011201001118	墙面一般抹灰（内墙2)	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道	m2	383.02			

9408400e-5e7f-11f0-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5416	011201001118	墙面一般抹灰（内墙2）	4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	383.02			
5417	011201001119	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3822.22			
5418	011201001120	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	308.86			
5419	011201001121	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1415.48			
5420	011201001122	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	452.73			
5421	011201001123	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	432.778			
5422	011406003073	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	4131.07			
5423	011407001043	墙面喷刷涂料（内墙5）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	389.61			
5424	011204003021	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	63.17			
		天棚工程						
5425	011406003074	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	307.2			
5426	011406003075	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1761.4			
5427	011407002022	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	261.02			
		外墙工程						
5428	011201001124	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1572.28			
5429	011201001125	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	125.01			
5430	011407001044	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	2175.45			
5431	011407001045	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	130.14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5432	011407001046	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	125.01			
5433	011406003076	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	216			
5434	011407001047	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	216			
		其他装饰工程						
5435	011503001075	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	53.4			
5436	011503001076	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.14			
5437	011503001077	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	110			
5438	011503001078	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.2			
5439	011503001079	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，	m	152.8			

94084d6c-0f4-4757-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5439	011503001079	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	152.8			
		11#楼-11#安装工程-地下工程						
		强电工程						
5440	030404017191	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5441	030404017192	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#B1APZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5442	030404017193	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#B1APZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5443	030404017194	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#JC-ATEJY1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-1f7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5443	030404017194	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5444	030404017195	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5445	030404017196	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#JC-ACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5446	030404017197	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#JC-ACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5447	030404017198	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-a797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5447	030404017198	配电箱	7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5448	030404017199	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:11#B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5449	030404017200	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:11#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5450	030404017201	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:11#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5451	030411001139	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	109.9			
5452	030411001140	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计	m	58.38			

94084d6c-f67-4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5452	030411001140	配管	要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.38			
5453	030411001141	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.79			
5454	030411001142	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.57			
5455	030411001143	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.74			
5456	030411001144	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	80.56			
5457	030411001145	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.29			
5458	030411001146	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.59			
5459	030411001147	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.96			
5460	030411001148	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	22.72			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5461	030411001149	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.95			
5462	030411001150	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.48			
5463	030408001150	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.74			
5464	030408001151	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	89.98			
5465	030408001152	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	41.49			
5466	030408001153	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	27.26			
5467	030408001154	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
5468	030408001155	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.08			
5469	030408001156	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	20.8			

9408d6c5467-4f7f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5469	030408001156	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	20.8			
5470	030408001157	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.85			
5471	030408001158	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.35			
5472	030408001159	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.99			
5473	030411004169	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	105.96			
5474	030411004170	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	46.8			
5475	030411004171	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15			
5476	030411004172	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.47			
5477	030411004173	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5	m	161.55			

94084d6c-5907-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5477	030411004173	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	161.55			
5478	030411004174	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	33.39			
5479	030411004175	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	90			
5480	030411004176	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	69.03			
5481	030411004177	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.79			
5482	030411004178	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-7x0.75 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.12			
5483	030413002073	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	42.4			
5484	030413002074	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	11.7			

94084d6c-67...797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5485	030413002075	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			
5486	030408001160	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	25.92			
5487	030408001161	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
5488	030408001162	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
5489	030408001163	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	29.99			
5490	030408001164	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	179.95			
5491	030408001165	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	41.59			
5492	030408001166	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	41.59			
5493	030408001167	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.52			

9408d16c-8f67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5493	030408001167	电力电缆		m	38.52			
5494	030408001168	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.52			
5495	030408001169	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	20.8			
5496	030408001170	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.57			
5497	030408001171	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	202.72			
5498	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):低压	m	15.38			
5499	030408001172	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	123.09			
5500	030411004179	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	32.1			
5501	030411004180	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.09			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5502	030411004181	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.09			
5503	030411004182	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
5504	030411004183	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
5505	030408006055	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	10			
5506	030408006056	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
5507	030408006057	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	13			
5508	030408006058	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
5509	030408006059	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
5510	030408006060	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内	个	2			

94084d6c-[illegible]-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5510	030408006060	电力电缆头	6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
5511	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格:五芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:户内	个	2			
5512	030404035098	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
5513	030412001081	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	13			
5514	030412004047	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	13			
5515	030412004048	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
5516	030412004049	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	10			
5517	030412004050	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
5518	030412004051	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
5519	030412005004	荧光灯	1.名称:应急壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	2			
5520	030412001082	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	1			
5521	030412001083	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	1			

94084d6c-5...-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5522	030404034043	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
5523	030404034044	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
5524	030411006100	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	44			
5525	030411006101	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
5526	030411003027	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.8			
5527	030411003028	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.8			
5528	030413001023	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
5529	030408008023	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
5530	030414002011	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
5531	030414006002	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
5532	030406006002	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计	台	2			

94084d6c-5497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5532	030406006002	低压交流异步	要秋及验收规范	台	2			
5533	030406006003	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	1			
		消防工程						
		火灾报警						
5534	030411001151	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	185.56			
5535	030411001152	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.72			
5536	030411004184	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	127.92			
5537	030411004185	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	24.09			
5538	030411004186	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	57.64			
5539	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	1			

9406d6c5-e0e1-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5540	030413002076	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	17.72			
5541	030411004187	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.88			
5542	030411004188	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.88			
5543	030411004189	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
5544	030411004190	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	189.76			
5545	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	47.44			
5546	030904001014	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	21			
5547	030904007013	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	3			
5548	030904003005	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	1			

94084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5549	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
5550	030904008020	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
5551	030904003006	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	1			
5552	030904005003	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	1			
5553	030904008021	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	4			
5554	030904008022	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
5555	030411006102	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	36			
		防火门监控						
5556	030411001153	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.07			
5557	030411004191	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.07			
5558	030413002077	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	4.5			
5559	030411004192	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			

94084d6c... 4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5560	030904008023	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
5561	030507001011	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	1			
5562	030411006103	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
		消防电源、电气火灾监控						
5563	030411001154	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.7			
5564	030411004193	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.7			
5565	030411004194	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.7			
5566	030413002078	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.8			
5567	030411004195	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.09			
5568	030411004196	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	97.09			

94084d6c-46b1-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5568	030411004196	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.09			
5569	030411004197	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:NH-RYSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
5570	030411004198	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:NH-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
5571	030411004199	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
5572	030411004200	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZ-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.88			
5573	030411004201	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
5574	030411004202	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.44			
		消火栓工程						
5575	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接	m	0.8			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5575	030901002007	消火栓钢管	4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	0.8			
5576	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
5577	030901010004	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
5578	031208002047	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.13			
5579	031208007043	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.13			
5580	031002001085	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.13			
		给排水工程						
		给水						
5581	031001007063	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设	m	3.3			

94084d6c-67-4-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5581	031001007063	复合管	计要求及验收规范	m	3.3			
5582	031001007064	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	5.24			
5583	031002003214	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
5584	031002003215	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
5585	031002001086	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.695			
5586	031208002048	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.1			
5587	031208007044	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3.44			
		污废水						
5588	031001005064	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	7.5			
5589	031001005065	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	18.38			
5590	031001006086	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁	m	10.77			

9408d6c8-b674797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5590	031001006086	塑料管	UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.77			
5591	031004014106	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			
5592	031002003216	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
5593	031002003217	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
		雨水						
5594	031001006087	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	4.26			
5595	031002003218	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		冷凝水						
5596	031001006088	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	2.5			
5597	031002003219	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		采暖工程						
5598	031001001081	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80	m	6.6			

94084d6c-5467-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5598	031001001081	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.6			
5599	031003001161	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
5600	031002003220	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
5601	031002001087	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4.09			
5602	031208002049	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 133mm以内 4.软木品种:	m3	0.16			
5603	031208007045	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	6.16			
5604	031009001021	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:11#楼地下采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
5605	030108001004	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT25-76B 3.规格:风量 1540m3/h 电机功率 0.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
5606	030108001005	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT20-65B 3.规格:风量 1230m3/h 电机功率 0.3KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
5607	030108006001	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SWF-I-7 3.规格:风量 19286 m3/h 电机功率 7.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
5608	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合	m2	1.19			

9408d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5608	030702001003	碳钢通风管道	设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	1.19			
5609	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	2.24			
5610	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	4.36			
5611	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	23.1			
5612	030703019002	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	2.91			
5613	030703001004	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
5614	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
5615	030703001005	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
5616	030703001006	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
5617	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			

94084d66-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5618	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
5619	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
5620	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:δ1.6 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	2.89			
5621	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
5622	030703001010	碳钢阀门	1.名称:电动余压泄压阀 2.型号:ϕ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
5623	030503007002	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
5624	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X1200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
5625	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.79			
5626	030704001003	通风工程检测、调试	风管工程量:11#楼地下通风系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
5627	03QDB001091	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
5628	03QDB001092	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计	副	1			

94084d6c-3707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5628	03QDB001092	抗震支吊架	要求	副	1			
5629	03QDB001093	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
5630	03QDB001094	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
5631	03QDB001095	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
5632	03QDB001096	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		电气						
5633	03QDB001097	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		11#楼-11#安装工程-地上工程						
		强电工程						
5634	030404017202	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#1AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
5635	030404017203	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#2~10AL1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地	台	18			

94084d6c-47f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5635	030404017203	配电箱	1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	18			
5636	030404017204	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#1ATLgg 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5637	030404017205	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#1ATLE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5638	030404017206	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#1ALE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5639	030404017207	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#11ATDT 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5640	030404017208	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:11#11ALLM 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
5641	030411001155	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5043.66			
5642	030411001156	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	178.01			
5643	030411001157	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.21			
5644	030411001158	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.65			
5645	030411001159	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	654.81			
5646	030408001173	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	174.91			
5647	030408001174	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	38.3			

9408d6c5d4a0-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5647	030408001174	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.3			
5648	030408001175	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	13.54			
5649	030411004203	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8121.36			
5650	030411004204	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6494.76			
5651	030411004205	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	461.19			
5652	030411004206	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1236.19			
5653	030411004207	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	282.93			
5654	030411004208	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	15			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5654	030411004208	配线	照设计要求	m	15			
5655	030411004209	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	407.1			
5656	030413002079	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	2242.8			
5657	030413002080	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	35.2			
5658	030408001176	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
5659	030408001177	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	343.17			
5660	030408001178	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	69.91			
5661	030408001179	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	7.89			
5662	030408001180	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	17.27			
5663	030408001181	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯	m	36.49			

94084d6c-4207-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5663	030408001181	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	36.49			
5664	030411004210	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.5			
5665	030411004211	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.5			
5666	030408006061	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
5667	030408006062	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	5			
5668	030408006063	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	7			
5669	030404035099	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	331			
5670	030404035100	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
5671	030404035101	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			
5672	030404035102	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	20			

9408d6c5-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5672	030404035102	插座	3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
5673	030404035103	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
5674	030404035104	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
5675	030404035105	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	21			
5676	030404035106	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			
5677	030404035107	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	38			
5678	030404035108	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	20			
5679	030404035109	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
5680	030411006104	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	40			
5681	030412001084	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	215			
5682	030412001085	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	60			
5683	030412001086	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	13			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5684	030412005005	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吊装	套	1			
5685	030412004052	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
5686	030412004053	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	46			
5687	030412004054	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	22			
5688	030412004055	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
5689	030412004056	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	12			
5690	030412004057	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
5691	030412001087	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	12			
5692	030412001088	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	11			
5693	030404034045	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	123			
5694	030404034046	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	100			
5695	030404034047	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求	个	1			

94084d6c-9468-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5695	030404034047	照明开关	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
5696	030411006105	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	127			
5697	030411006106	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	329			
5698	030411006107	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	864			
5699	030411003029	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
5700	030411003030	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
5701	030413001024	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	70.19			
5702	030408008024	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	2			
5703	030409005012	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	212.47			
5704	030409005013	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	8.69			
5705	030409002022	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	157.96			
5706	030409002023	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	10			
5707	030409003011	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根	m	637.2			

94084d6c-0567-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5707	030409003011	避雷引下线	Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	637.2			
5708	030409008012	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
5709	030409008013	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	40			
5710	030411004212	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			
5711	030411001160	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			
5712	030402010011	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
		火灾报警						
5713	030411001161	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	505.31			
5714	030411004213	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	240.54			
5715	030411004214	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.2			

9408d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5716	030411004215	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	254.57			
5717	030413002081	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	232.2			
5718	030904001015	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	46			
5719	030904001016	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	108			
5720	030904001017	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	18			
5721	030904003007	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	19			
5722	030904005004	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	19			
5723	030904003008	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	10			
5724	030904007014	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
5725	030904007015	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	30			
5726	030904009002	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
5727	030904008024	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	5			
5728	030904008025	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
5729	030904008026	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求	个	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5729	030904008026	模块(模块箱)	4.输出形式:满足设计要求	个	1			
5730	030411006108	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	260			
		防火门监控						
5731	030411001162	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	37.54			
5732	030411004216	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	37.54			
5733	030413002082	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	31			
5734	030904008027	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
5735	030507001012	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	5			
5736	030411006109	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	8			
		消火栓工程						
5737	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	5.6			
5738	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接	m	35.9			

94084d6c-67-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5738	030901002010	消火栓钢管	4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	35.9			
5739	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.2			
5740	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	24.8			
5741	031003002005	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
5742	031003002006	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
5743	031003001162	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
5744	030901010005	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,	套	10			

94084d6c-5747-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5744	030901010005	室内消火栓	^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	10			
5745	030901010006	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
5746	030905002003	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	13			
5747	031208002050	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 133mm以内 4.软木品种:	m3	1.23			
5748	031208007046	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	38.27			
5749	031002001088	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	47.58			
		给排水工程						
		给水						
5750	031001006089	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	178			
5751	031001006090	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1055.4			
5752	031001006091	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系	m	140.8			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5752	031001006091	塑料管	列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	140.8			
5753	031001006092	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	596.6			
5754	031001007065	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			
5755	031001007066	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.9			
5756	031001007067	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.4			
5757	031001007068	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	28.65			
5758	031001007069	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	0.75			

94084d6c-24f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5759	031003001163	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
5760	031003001164	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
5761	031003001165	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
5762	031003001166	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	80			
5763	031003001167	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
5764	031003001168	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
5765	031003013012	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	20			
5766	031002003221	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	20			
5767	031002003222	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
5768	031002003223	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			

9408d6c54b74-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5769	031002003224	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
5770	031002003225	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
5771	030413002083	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	431			
5772	031002001089	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.71			
5773	031002001090	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3210			
5774	031002001091	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	763			
5775	031208002051	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.52			
5776	031208007047	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.91			
		污废水						
5777	031001005066	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	16.8			
5778	031001006093	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.46			

940846c6-0477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5779	031001006094	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	293.11			
5780	031004014107	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	20			
5781	031002003226	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	9			
5782	031002003227	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	90			
5783	031004014108	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	160			
5784	031004014109	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	40			
5785	031002001092	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	157			
5786	031002001093	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	9			
		雨水						
5787	031004014110	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
5788	031002003228	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
5789	031002003229	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	45			
5790	031002001094	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	80			
		冷凝水						

94084d6c-[illegible]-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5791	031001006095	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	127.87			
5792	031001006096	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	38.99			
5793	031004014111	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
5794	031002003230	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
5795	031002003231	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	9			
5796	031002001095	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	64			
5797	031002001096	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	23			
		采暖工程						
5798	031001001082	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.2			
5799	031001001083	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	65.6			

94084d6c-3e7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5800	031001001084	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.2			
5801	031001001085	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.4			
5802	031001001086	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.6			
5803	031001001087	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	21.8			
5804	031003001169	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
5805	031003001170	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
5806	031003001171	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
5807	031003001172	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
5808	031003001173	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			

94084d6c-2197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5809	031003001174	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
5810	031002003232	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
5811	031002003233	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
5812	031002003234	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
5813	031002003235	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
5814	031002003236	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	40			
5815	031002003237	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	80			
5816	031003014020	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	20			
5817	031005006011	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4	m2	1796.34			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5817	031005006011	地板辐射采暖	系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1796.34			
5818	031002001097	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	71.12			
5819	031208002052	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.72			
5820	031208002053	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.21			
5821	031208007048	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	198.51			
5822	031009001022	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:11#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
5823	030108003002	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
5824	030703013012	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
5825	030703013013	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范	个	2			

94e04d6c-9b67-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5825	030703013013	不锈钢风帽	5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		电梯工程						
5826	030107002021	直流电梯	1.名称:11#楼客梯、无障碍电梯兼用担架电梯（贯通门） 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:11层 5.站数:11站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度35.7米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
5827	03B013	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	20			
		外排雨水管						
5828	031001006097	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	159.74			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5829	03QDB001098	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
5830	03QDB001099	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		11#楼-11#专业工程暂估价						
		11#专业工程暂估价						
		12#楼-12#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
5831	010101001012	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	369.7			
5832	010101004010	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	22.42			
5833	010101002012	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	200.68			
5834	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	223.11			
5835	010103001009	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	338.13			
5836	010103004027	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	2382.35			
5837	010103004028	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	646.93			
		砌筑工程						
5838	010401001012	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	87.47			
5839	010402001027	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5	m3	106.4			

9402406c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5839	010402001027	砌块墙	水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	106.4			
5840	010402001028	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	52.11			
5841	011201004034	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	338.6			
		混凝土工程						
5842	010501001020	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	47.77			
5843	010501001021	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	65.7			
5844	010501004012	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	583.25			
5845	010504001064	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	26.93			
5846	010504001065	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	95.635			
5847	010504001066	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	23.248			
5848	010502001031	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	38.9			
5849	010503002033	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	37.54			
5850	010505003059	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	0.765			
5851	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	95.565			
5852	010502002023	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.32			
5853	010503004022	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.88			
5854	010503005023	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.1			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5855	010506001043	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	74.88			
5856	010507007034	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.18			
		钢筋工程						
5857	010515001349	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.061			
5858	010515001350	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.086			
5859	010515001351	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.58			
5860	010515001352	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.126			
5861	010515001353	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.148			
5862	010515001354	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.669			
5863	010515001355	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.964			
5864	010515001356	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.523			
5865	010515001357	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.733			
5866	010515001358	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	15.397			
5867	010515001359	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.781			
5868	010515001360	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.506			
5869	010515001361	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.174			
5870	010515001362	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.022			

9408d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5871	010515009044	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.058			
5872	010607005045	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	162.76			
5873	010607005046	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	325.86			
5874	010516003132	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	1268			
5875	010516003133	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	44			
5876	010516003134	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	10			
5877	010516003135	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	24			
5878	010516003136	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	80			
5879	010516003137	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	180			
5880	010516001012	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	106.085			
5881	01B115	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	1868			
5882	01B116	钢筋网片（地面钢筋网楼面10)	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	318.49			
		门窗工程						
5883	010802003062	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	14.74			
5884	010802003063	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收	m2	5.2			

94084d6c-3467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5884	010802003063	钢质防火门	通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	5.2			
		防水工程						
5885	010904001012	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	668.95			
5886	01QDB002023	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	291.95			
5887	010903002045	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	212.17			
5888	010903001012	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	212.17			
5889	010904002138	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	37.94			
5890	010904002139	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	35.96			
5891	010904002140	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	259.37			
5892	010903002046	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	53.91			
5893	010904002141	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	21.61			
5894	010904002142	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	2.88			
5895	010903005021	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	105.2			
		保温工程						
5896	011001003123	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	212.11			

94084d6c-f4f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
5897	011101006087	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	31.53			
5898	011101006088	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	35.96			
5899	011101006089	平面砂浆找平层（楼面10）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	259.37			
		其他工程						
5900	010512008011	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.12			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
5901	011101001092	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	489.74			
5902	011101001093	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	14.2			
5903	011101003086	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	31.53			
5904	011101001094	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	35.96			
5905	011105001023	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	36.26			
5906	011101001095	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	3.56			
5907	011101001096	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	2.88			
5908	011101003087	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	259.37			
5909	011102003034	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	19.62			
5910	011105003023	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	5.62			
		内墙工程						

940844c5-5407-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5911	011201001126	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1328.15			
5912	011201001127	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	918.32			
5913	011201001128	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	53.91			
5914	011407001048	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1189.43			
5915	011204003022	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	195.83			
		天棚工程						
5916	011406003077	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	32.23			
5917	011407002023	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	21.61			
		其他装饰工程						
5918	011503001080	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	10			
		12#楼-12#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
5919	010402001029	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	310.92			
5920	010401003002	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑	m3	34.951			

94884d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5920	010401003002	实心砖墙（卫生间、厨房）	2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	34.951			
		混凝土工程						
5921	010502001032	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.78			
5922	010503002034	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	80.93			
5923	010503002035	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	7.78			
5924	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	147.41			
5925	010504001067	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	202.27			
5926	010504001068	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	31.39			
5927	010505003060	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	1.92			
5928	010505003061	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	52.23			
5929	010502002024	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	45.23			
5930	010503004023	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.17			
5931	010507007035	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.7			
5932	010503005024	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.98			
5933	010506001044	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	114.56			
		钢筋工程						
5934	010515001363	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.394			
5935	010515001364	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.457			

9408d6c3e74f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5936	010515001365	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.988			
5937	010515001366	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.911			
5938	010515001367	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.132			
5939	010515001368	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.968			
5940	010515001369	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.872			
5941	010515001370	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	26.539			
5942	010515001371	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.685			
5943	010515001372	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.315			
5944	010515001373	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.07			
5945	010515001374	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.187			
5946	010515001375	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.314			
5947	010515001376	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.216			
5948	010515001377	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.729			
5949	010515001378	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.843			
5950	010515009045	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.183			
5951	010607005047	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ф4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	434.93			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5952	010607005048	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	1133.32			
5953	010516003138	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2476			
5954	010516003139	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	668			
5955	010516003140	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	116			
5956	010516003141	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	168			
5957	010516003142	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	408			
5958	010516003143	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	124			
5959	01B118	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3195			
		门窗工程						
5960	010802003064	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	31.05			
5961	010802003065	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
5962	010802004012	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	6			

94084d6c-5867-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5963	010802001012	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	18			
5964	010801002011	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
5965	010807001031	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	195.79			
5966	010807001032	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求	m2	336.32			

94084d6c-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5966	010807001032	金属窗	6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	336.32			
5967	010807003023	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	16.08			
5968	010807003024	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	32.25			
5969	01B119	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	10			
5970	01B120	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	150.36			
		屋面工程						
5971	010902003012	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	182.48			
5972	010902009023	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	208			
5973	010902010023	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	182.48			
5974	011001001045	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	182.48			
5975	010902001023	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	368.74			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5976	010902002023	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	368.74			
5977	011101006090	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	182.48			
5978	011001001046	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	182.48			
5979	011101001097	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	217.26			
5980	010902009024	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	2057			
5981	010902010024	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	217.26			
5982	011001001047	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	217.26			
5983	010902001024	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	286.49			
5984	010902002024	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	286.49			
5985	011101006091	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	217.26			
5986	011001001048	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	217.26			
5987	01QDB008023	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	8.08			
5988	01QDB001012	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	319.78			
5989	010902005012	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	5			
		防水工程						
5990	010904002143	楼(地)面涂膜防水（楼面2)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	329.14			
5991	010904003012	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	616.11			
5992	010904002144	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成	m2	653.4			

94084d60-1507-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5992	010904002144	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	653.4			
5993	010904002145	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	69.169			
5994	010904002146	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	19.756			
5995	010904002147	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	98.23			
5996	010904002148	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	76.127			
5997	010904002149	楼(地)面涂膜防水（楼面11）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,分三遍刷,四周上翻至屋面完成面300mm	m2	46.16			
5998	010903002047	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1230.26			
5999	010903002048	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1891			
6000	010904002150	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	358.71			
6001	010904002151	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	46.16			
6002	01QDB002024	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	968.21			
6003	01QDB008024	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	188.43			
		保温工程						
6004	011001005034	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	23.76			

94031d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6005	011001005035	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	216.38			
6006	011001006034	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	991.93			
6007	011001005036	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.5957			
6008	011001002017	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	53.19			
6009	011001003124	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	380.6			
6010	011001003125	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	37.81			
6011	011001003126	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	37.81			
6012	011001003127	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	157.38			
6013	011001003128	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	72.46			
6014	011001003129	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	58.05			
6015	011001003130	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	336.75			
6016	011201004035	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	72.46			
6017	011201004036	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	58.05			
6018	011001002018	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	26			
6019	011001002019	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	26			
6020	011001006035	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	26			
6021	011001006036	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	26			

9406b466-5f4c-4497-9734-083bc1edb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6022	011001003131	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	1850.39			
6023	011001003132	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	72.456			
6024	011001003133	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	808.22			
6025	011001003134	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1042.09			
		楼地面工程						
6026	011101006092	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.98			
6027	011101006093	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	76.127			
6028	011101006094	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	26			
6029	011101003088	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	33.03			
		其他工程						
6030	010507001014	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	98			
6031	010507004012	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	7.8			
6032	010103004029	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	5747.64			
6033	010514001023	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	94.389			
6034	010514001024	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	1			
		装饰工程 地上						

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
6035	011101003089	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	991.93			
6036	011101003090	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	188.43			
6037	011101003091	细石混凝土楼地面（楼面4)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	51.71			
6038	011101001098	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.98			
6039	011101001099	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	11.34			
6040	011102003035	块料楼地面（楼面9B)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	188.9			
6041	011101003092	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊)	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	76.127			
6042	011105003024	块料踢脚线（踢脚2)	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	29.65			
6043	011102003036	块料楼地面（楼面6)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	33.03			
		内墙工程						
6044	011201001129	墙面一般抹灰（内墙2)	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	257.98			
6045	011201001130	墙面一般抹灰（内墙3)	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2988.05			

94084d6c-3479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6046	011201001131	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	380.6			
6047	011201001132	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1192.44			
6048	011201001133	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	465.18			
6049	011406003078	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3368.65			
6050	011204003023	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	465.18			
		天棚工程						
6051	011406003079	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	358.7			
6052	011406003080	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	885.86			
6053	011406003081	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	26			
6054	011407002024	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	278.12			
		外墙工程						
6055	011201001134	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1760.5			
6056	011201001135	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	58.05			
6057	011407001049	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	295.09			
6058	011407001050	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	130.51			
6059	011406003082	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	26			
6060	011407001051	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	26			
		其他装饰工程						
6061	011503001081	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标	m	42.45			

9d3b436c-5467-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6061	011503001081	金属扶手、栏杆（楼梯）	准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.45			
6062	011503001082	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	2.38			
6063	011503008010	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	77.4			
6064	011503001083	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	59.4			
6065	011503001084	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
		12#楼-12#安装工程-地下工程						
		强电工程						
6066	030404017209	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#B1AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	2			

94084d6c-0157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6066	030404017209	配电箱	7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6067	030404017210	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6068	030404017211	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6069	030404017212	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#B1ALZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6070	030404017213	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:12#B1AW1/B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	2			

94084d6c-267-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6070	030404017213	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6071	030404017214	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:12#B1AW2/B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6072	030404017215	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:12#B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6073	030411001163	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	168.09			
6074	030411001164	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	115.77			
6075	030411001165	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.18			
6076	030411001166	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.66			

94084d6c-67-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6077	030411001167	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5			
6078	030411001168	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11.13			
6079	030408001182	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.48			
6080	030408001183	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	127.89			
6081	030408001184	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	35.77			
6082	030408001185	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
6083	030408001186	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14			
6084	030411004217	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	75.6			
6085	030411004218	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	115.5			

9408d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6085	030411004218	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	115.5			
6086	030411004219	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	371.67			
6087	030413002084	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	66.4			
6088	030413002085	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
6089	030413002086	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	48			
6090	030408001187	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
6091	030408001188	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	64.86			
6092	030408001189	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.68			
6093	030408001190	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	71.6			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6094	030408001191	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.68			
6095	030408001192	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	43.3			
6096	030408001193	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	19.41			
6097	030408001194	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	141.34			
6098	030411004220	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	37.8			
6099	030411004221	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.35			
6100	030408006064	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
6101	030408006065	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
6102	030408006066	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内	个	16			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6102	030408006066	电力电缆头	6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
6103	030408006067	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
6104	030411003031	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	12.6			
6105	030413001025	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.4			
6106	030414002012	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		消防工程						
6107	030901013019	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	2			
		给排水工程						
		给水						
6108	031001006098	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	5.24			
6109	031001007070	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1.68			
6110	031001007071	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲	m	6.6			

9468d6c8-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6110	031001007071	复合管	洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
6111	031003001175	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6112	031003001176	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6113	031003013013	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	4			
6114	031002003238	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
6115	030413002087	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	3			
6116	031002001098	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	3.89			
6117	031002001099	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	7.49			
6118	031208002054	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.06			
6119	031208007049	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	2.7			
		污废水						
6120	031001005067	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗	m	24			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6120	031001005067	铸铁管	设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	24			
6121	031001006099	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	51.2			
6122	031002003239	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
		雨水						
6123	031001005068	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	29.64			
6124	031002003240	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
6125	031002003241	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
		采暖工程						
6126	031001001088	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.72			
6127	031001001089	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
6128	031001001090	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70	m	2.2			

94084d6c-3e47-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6128	031001001090	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	2.2			
6129	031001006100	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	83.5			
6130	031001006101	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	22.52			
6131	031003001177	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
6132	031003001178	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
6133	031003001179	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6134	031003001180	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
6135	031003001181	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6136	031003001182	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6137	031002003242	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	16			

94084d6c-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6137	031002003242	套管	4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
6138	031002003243	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6139	031002003244	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
6140	031003014021	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			
6141	031002001100	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	13.5			
6142	031208002055	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.56			
6143	031208007050	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	29.39			
6144	031009001023	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:12#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
6145	03QDB001100	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6146	03QDB001101	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6147	03QDB001102	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计	副	2			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6147	03QDB001102	抗震支吊架	要求	副	2			
6148	03QDB001103	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6149	03QDB001104	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6150	03QDB001105	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
6151	03QDB001106	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		12#楼-12#安装工程-地上工程						
		强电工程						
6152	030404017216	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#1AL1~4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
6153	030404017217	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#1AL1-1~4-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			

9408d6c5467-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6154	030404017218	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#3AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6155	030404017219	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#4AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6156	030404017220	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#4AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6157	030404017221	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#5AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6158	030404017222	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#5AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	2			

94084d6c-9f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6158	030404017222	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6159	030404017223	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#5APDT1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6160	030404017224	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:12#1ALE1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6161	030411001169	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2801.31			
6162	030411001170	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	76.42			
6163	030411001171	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	26.56			

94084d6c-[illegible]-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6164	030411001172	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	32.92			
6165	030411001173	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.81			
6166	030411001174	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	154.12			
6167	030411001175	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13			
6168	030411001176	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.41			
6169	030408001195	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	91.02			
6170	030408001196	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	3.08			
6171	030408001197	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
6172	030408001198	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	45.07			

9408d6c [illegible] 4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6173	030408001199	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.97			
6174	030408001200	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	87.18			
6175	030408001201	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.69			
6176	030411004222	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4279.7			
6177	030411004223	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3814.65			
6178	030411004224	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	215.7			
6179	030411004225	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	422.91			
6180	030411004226	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	420.76			

940884d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6181	030411004227	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
6182	030413002088	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1225.1			
6183	030413002089	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	28.2			
6184	030413002090	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	16.8			
6185	030408006068	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
6186	030408006069	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
6187	030408006070	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
6188	031002003245	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
6189	030404035110	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	207			
6190	030404035111	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求	个	39			

9408[illegible]d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6190	030404035111	插座	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	39			
6191	030404035112	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	27			
6192	030404035113	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
6193	030404035114	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
6194	030404035115	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
6195	030404035116	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
6196	030404035117	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	9			
6197	030404035118	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	5			
6198	030404035119	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
6199	030411006110	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	25			
6200	030412001089	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	102			

9406d6c 4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6201	030412001090	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
6202	030412004058	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h) 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
6203	030412001091	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	4			
6204	030412004059	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
6205	030412004060	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
6206	030412004061	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
6207	030412001092	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
6208	030412001093	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
6209	030404034048	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	63			
6210	030404034049	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	24			
6211	030404034050	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	17			
6212	030404034051	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	11			

94084d6c-5467-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6213	030404034052	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	14			
6214	030411006111	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
6215	030411006112	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	311			
6216	030411006113	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	461			
6217	030411003032	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31.5			
6218	030413001026	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	25.09			
6219	030408008025	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1			
6220	030409005014	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	113.82			
6221	030409005015	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
6222	030409002024	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	119.7			
6223	030409003012	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
6224	030409002025	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	12			
6225	030409008014	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			

94084d6c-5497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6226	030409008015	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	28			
6227	030411004228	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
6228	030411001177	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
6229	030402010012	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
6230	030901013020	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		给排水工程						
		给水						
6231	031001006102	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	112.66			
6232	031001006103	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	542.2			
6233	031001006104	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求	m	75.4			

94084d6c-84f2-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6233	031001006104	塑料管	6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	75.4			
6234	031001006105	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	455.98			
6235	031001007072	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.8			
6236	031001007073	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.3			
6237	031001007074	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.6			
6238	031001007075	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			
6239	031003001183	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
6240	031003001184	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	92			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6241	031003001185	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
6242	031003001186	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
6243	031003001187	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
合计								

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6244	031003013014	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	10			
6245	031002003246	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	10			
6246	031002003247	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
6247	031002003248	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6248	031002003249	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
6249	030413002091	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构	剔堵槽、沟	m	346.5		
6250	031002001101	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.26			
6251	031002001102	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	2077.54			
6252	031002001103	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	439.112			
6253	031208002056	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.3235			
6254	031208007051	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸	m2	15.57			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6254	031208007051	防潮层、保护	5.结构形式:详见图纸	m2	15.57			
		污废水						
6255	031001005069	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	32			
6256	031001006106	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	74.3			
6257	031001006107	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	364.9			
6258	031001006108	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.72			
6259	031004014112	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
6260	031002003250	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
6261	031002003251	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
6262	031002003252	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
6263	031002003253	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计	个	92			

94084d6c-7471-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6263	031002003253	套管	要求 5.包含堵洞	个	92			
6264	031004014113	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	44			
6265	031004014114	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
6266	031004014115	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	32			
6267	031002001104	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	37			
6268	031002001105	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	215			
6269	031002001106	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	9			
		雨水						
6270	031001006109	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	57.82			
6271	031004014116	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
6272	031004014117	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	20			
6273	031002003254	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
6274	031002001107	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	69			
		冷凝水						
6275	031001006110	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.2			

94084d6c-5e6-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6276	031004014118	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
6277	031002003255	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
6278	031002001108	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	16			
		采暖工程						
6279	031001001091	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	7.2			
6280	031001001092	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.32			
6281	031001001093	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
6282	031001001094	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	32.4			
6283	031003001188	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
6284	031003001189	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			

94084d6c-7f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6285	031003001190	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6286	031003001191	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
6287	031003001192	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6288	031003001193	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
6289	031002003256	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6290	031002003257	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6291	031002003258	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
6292	031002003259	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
6293	031002003260	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	56			
6294	031003014022	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			

94084d6c-5467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6295	031005006012	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	991.93			
6296	031002001109	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	45.35			
6297	031208002057	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.8			
6298	031208007052	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	89.28			
6299	031002003261	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	86			
6300	031002003262	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	108			
6301	031009001024	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:12#楼地上采暖调试	系统	1			
		电梯工程						
6302	030107002022	直流电梯	1.名称:12#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度	部	2			

9408d6c3-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6302	030107002022	直流电梯	20.4米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	2			
		通风空调工程						
6303	030703013014	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		太阳能工程						
6304	03B014	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	10			
		外排雨水管						
6305	031001006111	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	79.95			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
6306	03QDB001107	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	10			

94084d6c-5467-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6307	03QDB001108	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	10			
		12#楼-12#专业工程暂估价						
		12#专业工程暂估价						
		13#楼-13#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
6308	010101001013	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	369.7			
6309	010101004011	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	29.44			
6310	010101002013	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	176.84			
6311	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	206.28			
6312	010103001010	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	340.37			
6313	010103004030	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	2332.72			
6314	010103004031	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	622.96			
		砌筑工程						
6315	010401001013	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	54.07			
6316	010402001030	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	152.04			

9404d6c8-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6317	010402001031	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	5.15			
6318	011201004037	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	227.95			
		混凝土工程						
6319	010501001022	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	55.6215			
6320	010501001023	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	58.88			
6321	010501004013	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	510.31			
6322	010504001069	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	141.73			
6323	010504001070	直形墙（电梯井壁)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	10.48			
6324	010502001033	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	47			
6325	010503002036	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	42.66			
6326	010505003062	平板（管道井)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	0.92			
6327	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	96.93			
6328	010502002025	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.66			
6329	010503004024	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.88			
6330	010503005025	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.15			
6331	010506001045	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	74.88			
6332	010507007036	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.18			
		钢筋工程						

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6333	010515001379	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.174			
6334	010515001380	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.978			
6335	010515001381	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.322			
6336	010515001382	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.238			
6337	010515001383	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.802			
6338	010515001384	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.621			
6339	010515001385	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.901			
6340	010515001386	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.954			
6341	010515001387	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.085			
6342	010515001388	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.252			
6343	010515001389	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.189			
6344	010515001390	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.805			
6345	010515001391	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.569			
6346	010515001392	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.625			
6347	010515001393	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.271			
6348	010515001394	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ28 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.066			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6349	010515009046	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.811			
6350	010515009047	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.068			
6351	010607005049	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	169.523			
6352	010607005050	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	322.0961			
6353	010516003144	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	1256			
6354	010516003145	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	52			
6355	010516003146	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	24			
6356	010516003147	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	46			
6357	010516003148	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	216			
6358	01B124	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	1886			
6359	01B125	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	315.44			
		门窗工程						
6360	010802003066	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	8.14			
6361	010802003067	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工	m2	5.2			

940849c6c467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6361	010802003067	钢质防火门	图纸	m2	5.2			
		防水工程						
6362	010904001013	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	592.48			
6363	01QDB002025	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	329.49			
6364	010903002049	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	230.7			
6365	010903001013	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	230.7			
6366	010904002152	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	36.41			
6367	010904002153	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	81.53			
6368	010904002154	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	261.52			
6369	010903002050	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	84.25			
6370	010904002155	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	27.79			
6371	010904002156	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	3.08			
6372	010903005022	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	105.2			
		保温工程						
6373	011001003135	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	230.71			
		楼地面工程						

9406d6c-[illegible]-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6374	011101006095	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	31.42			
6375	011101006096	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	81.52			
6376	011101006097	平面砂浆找平层（楼面10）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	261.52			
		其他工程						
6377	010512008012	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.37			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
6378	011101001100	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	442.6266			
6379	011101001101	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	40.19			
6380	011101003093	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	31.42			
6381	011101001102	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	81.52			
6382	011105001024	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	75.24			
6383	011101001103	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	3.655			
6384	011101001104	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	3.08			
6385	011101003094	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	261.52			
6386	011102003037	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	23.42			
6387	011105003025	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	3.5			
		内墙工程						
6388	011201001136	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	1558.02			

94e84d66-e7-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6388	011201001136	墙面一般抹灰（内墙2）	3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1558.02			
6389	011201001137	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	669.2			
6390	011201001138	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	82.25			
6391	011407001052	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1159.73			
6392	011204003024	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	134.14			
		天棚工程						
6393	011406003083	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	17.02			
6394	011407002025	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	27.79			
		其他装饰工程						
6395	011503001085	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	10			
		13#楼-13#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
6396	010402001032	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	310.92			
6397	010401003003	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水	m3	34.951			

9468436c-5a1-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6397	010401003003	实心砖墙（卫生间、厨房）	泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	34.951			
		混凝土工程						
6398	010502001034	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.78			
6399	010503002037	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	80.93			
6400	010503002038	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	7.78			
6401	010505001004	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	147.41			
6402	010504001071	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	202.27			
6403	010504001072	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	31.39			
6404	010505003063	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	1.92			
6405	010505003064	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	52.23			
6406	010502002026	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	45.23			
6407	010503004025	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.17			
6408	010507007037	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.7			
6409	010503005026	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.98			
6410	010506001046	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	114.56			
		钢筋工程						
6411	010515001395	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.394			
6412	010515001396	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.457			

94084d6c-8f67-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6413	010515001397	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.988			
6414	010515001398	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.911			
6415	010515001399	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.132			
6416	010515001400	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.968			
6417	010515001401	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.872			
6418	010515001402	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	26.539			
6419	010515001403	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.685			
6420	010515001404	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.315			
6421	010515001405	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.07			
6422	010515001406	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.187			
6423	010515001407	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.314			
6424	010515001408	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.216			
6425	010515001409	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.729			
6426	010515001410	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.843			
6427	010515009048	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.183			
6428	010607005051	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ф4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	434.93			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6429	010607005052	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	1133.32			
6430	010516003149	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2476			
6431	010516003150	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	668			
6432	010516003151	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	116			
6433	010516003152	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	168			
6434	010516003153	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	408			
6435	010516003154	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	124			
6436	01B127	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3195			
		门窗工程						
6437	010802003068	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	31.05			
6438	010802003069	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
6439	010802004013	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	6			

94084d6c-5867-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6440	010802001013	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	18			
6441	010801002012	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
6442	010807001033	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	195.79			
6443	010807001034	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求	m2	336.32			

94084d6c-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6443	010807001034	金属窗	6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	336.32			
6444	010807003025	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	16.08			
6445	010807003026	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	32.25			
6446	01B128	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	10			
6447	01B129	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	150.36			
		屋面工程						
6448	010902003013	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	182.48			
6449	010902009025	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	208			
6450	010902010025	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	182.48			
6451	011001001049	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	182.48			
6452	010902001025	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	368.74			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6453	010902002025	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	368.74			
6454	011101006098	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	182.48			
6455	011001001050	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	182.48			
6456	011101001105	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	217.26			
6457	010902009026	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	2057			
6458	010902010026	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	217.26			
6459	011001001051	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	217.26			
6460	010902001026	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	286.49			
6461	010902002026	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	286.49			
6462	011101006099	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	217.26			
6463	011001001052	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	217.26			
6464	01QDB008025	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	8.08			
6465	01QDB001013	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	319.78			
6466	010902005013	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	5			
		防水工程						
6467	010904002157	楼(地)面涂膜防水（楼面2)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	329.14			
6468	010904003013	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	616.11			
6469	010904002158	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成	m2	653.4			

94084d60-1507-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6469	010904002158	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	653.4			
6470	010904002159	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	69.169			
6471	010904002160	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	19.756			
6472	010904002161	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	98.23			
6473	010904002162	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	76.127			
6474	010904002163	楼(地)面涂膜防水（楼面11）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,分三遍刷,四周上翻至屋面完成面300mm	m2	46.16			
6475	010903002051	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1230.26			
6476	010903002052	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1891			
6477	010904002164	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	358.71			
6478	010904002165	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	46.16			
6479	01QDB002026	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	968.21			
6480	01QDB008026	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	188.43			
		保温工程						
6481	011001005037	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	23.76			

94031d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6482	011001005038	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	216.38			
6483	011001006037	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	991.93			
6484	011001005039	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.5957			
6485	011001002020	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	53.19			
6486	011001003136	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	380.6			
6487	011001003137	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	37.81			
6488	011001003138	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	37.81			
6489	011001003139	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	157.38			
6490	011001003140	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	72.46			
6491	011001003141	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	58.05			
6492	011001003142	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	336.75			
6493	011201004038	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	72.46			
6494	011201004039	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	58.05			
6495	011001002021	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	26			
6496	011001002022	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	26			
6497	011001006038	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	26			
6498	011001006039	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	26			

9406b466-5f4c-4497-9734-083bc1edb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6499	011001003143	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	1850.39			
6500	011001003144	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	72.456			
6501	011001003145	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	808.22			
6502	011001003146	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1042.09			
		楼地面工程						
6503	011101006100	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.98			
6504	011101006101	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	76.127			
6505	011101006102	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	26			
6506	011101003095	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	33.03			
		其他工程						
6507	010507001015	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	98			
6508	010507004013	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	7.8			
6509	010103004032	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	5747.64			
6510	010514001025	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	94.389			
6511	010514001026	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	1			
		装饰工程 地上						

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
6512	011101003096	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	991.93			
6513	011101003097	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	188.43			
6514	011101003098	细石混凝土楼地面（楼面4)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	51.71			
6515	011101001106	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.98			
6516	011101001107	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	11.34			
6517	011102003038	块料楼地面（楼面9B)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	188.9			
6518	011101003099	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊)	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	76.127			
6519	011105003026	块料踢脚线（踢脚2)	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	29.65			
6520	011102003039	块料楼地面（楼面6)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	33.03			
		内墙工程						
6521	011201001139	墙面一般抹灰（内墙2)	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	257.98			
6522	011201001140	墙面一般抹灰（内墙3)	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2988.05			

94084d6c-3479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6523	011201001141	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	380.6			
6524	011201001142	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1192.44			
6525	011201001143	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	465.18			
6526	011406003084	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3368.65			
6527	011204003025	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	465.18			
		天棚工程						
6528	011406003085	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	358.7			
6529	011406003086	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	885.86			
6530	011406003087	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	26			
6531	011407002026	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	278.12			
		外墙工程						
6532	011201001144	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1760.5			
6533	011201001145	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	58.05			
6534	011407001053	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	295.09			
6535	011407001054	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	130.51			
6536	011406003088	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	26			
6537	011407001055	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	26			
		其他装饰工程						
6538	011503001086	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标	m	42.45			

9f8b436c-5467-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6538	011503001086	金属扶手、栏杆（楼梯）	准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.45			
6539	011503001087	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	2.38			
6540	011503008011	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	77.4			
6541	011503001088	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	59.4			
6542	011503001089	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
		13#楼-13#安装工程-地下工程						
		强电工程						
6543	030404017225	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#B1AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	2			

94084d6c-0157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6543	030404017225	配电箱	7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6544	030404017226	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6545	030404017227	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6546	030404017228	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#B1ALZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6547	030404017229	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:13#B1AW1/B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	2			

94084d6c-567-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6547	030404017229	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6548	030404017230	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:13#B1AW2/B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6549	030404017231	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:13#B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
6550	030411001178	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	143.9			
6551	030411001179	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	111.36			
6552	030411001180	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	83.34			
6553	030411001181	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.6			

94084d6c-67-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6554	030411001182	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5			
6555	030411001183	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11.13			
6556	030408001202	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.48			
6557	030408001203	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	123.37			
6558	030408001204	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.78			
6559	030408001205	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
6560	030408001206	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.89			
6561	030411004229	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	100.71			
6562	030411004230	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	141.18			

9408d4d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6562	030411004230	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	141.18			
6563	030411004231	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	252.81			
6564	030408001207	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
6565	030408001208	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	47.17			
6566	030408001209	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.65			
6567	030408001210	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	118.19			
6568	030408001211	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.65			
6569	030408001212	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.27			
6570	030408001213	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	17			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6571	030408001214	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	126.66			
6572	030411004232	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	37.8			
6573	030411004233	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	131.85			
6574	030413002092	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	70			
6575	030413002093	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
6576	030413002094	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	48			
6577	030408006071	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
6578	030408006072	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
6579	030408006073	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			

94084d6c-46e4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6580	030408006074	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
6581	030411003033	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	12.6			
6582	030413001027	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.5			
6583	030414002013	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		消防工程						
6584	030901013021	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	2			
		给排水工程						
		给水						
6585	031001006112	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	5.24			
6586	031001007076	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1.68			
6587	031001007077	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			

94084d60-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6588	031003001194	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6589	031003001195	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6590	031003013015	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	4			
6591	031002003263	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
6592	030413002095	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	3			
6593	031002001110	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	3.89			
6594	031002001111	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	7.49			
6595	031208002058	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.06			
6596	031208007053	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	2.7			
		污废水						
6597	031001005070	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	24			

94084d6c-f-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6598	031001006113	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	51.2			
6599	031002003264	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
		雨水						
6600	031001005071	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	29.64			
6601	031002003265	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
6602	031002003266	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
		采暖工程						
6603	031001001095	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.72			
6604	031001001096	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
6605	031001001097	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.2			

94084d6c-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6605	031001001097	镀锌钢管	6.警示带形式:按设计要求	m	2.2			
6606	031001006114	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	83.5			
6607	031001006115	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	22.52			
6608	031003001196	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
6609	031003001197	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
6610	031003001198	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6611	031003001199	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
6612	031003001200	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6613	031003001201	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6614	031002003267	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			

9408d6c1-46e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6615	031002003268	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6616	031002003269	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
6617	031003014023	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			
6618	031002001112	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	13.5			
6619	031208002059	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.56			
6620	031208007054	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	29.39			
6621	031009001025	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:13#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
6622	03QDB001109	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6623	03QDB001110	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6624	03QDB001111	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			

9408d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6625	03QDB001112	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6626	03QDB001113	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
6627	03QDB001114	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
6628	03QDB001115	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		13#楼-13#安装工程-地上工程						
		强电工程						
6629	030404017232	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#1AL1~4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
6630	030404017233	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#1AL1-1~4-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6631	030404017234	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#3AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6632	030404017235	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#4AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6633	030404017236	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#4AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6634	030404017237	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#5AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6635	030404017238	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#5AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	2			

94084d6c-9f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6635	030404017238	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6636	030404017239	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#5APDT1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6637	030404017240	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13#1ALE1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
6638	030411001184	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2801.31			
6639	030411001185	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	76.42			
6640	030411001186	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	26.56			

94084d6c-[illegible]-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6641	030411001187	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	32.92			
6642	030411001188	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.81			
6643	030411001189	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	154.12			
6644	030411001190	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13			
6645	030411001191	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.41			
6646	030408001215	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	91.02			
6647	030408001216	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	3.08			
6648	030408001217	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
6649	030408001218	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	45.07			

9408d6c [illegible] 4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6650	030408001219	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.97			
6651	030408001220	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	87.18			
6652	030408001221	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.69			
6653	030411004234	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4279.7			
6654	030411004235	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3814.65			
6655	030411004236	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	215.7			
6656	030411004237	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	422.91			
6657	030411004238	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	420.76			

940884d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6658	030411004239	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
6659	030413002096	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1225.1			
6660	030413002097	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	28.2			
6661	030413002098	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	16.8			
6662	030408006075	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
6663	030408006076	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
6664	030408006077	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
6665	031002003270	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
6666	030404035120	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	224			
6667	030404035121	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求	个	44			

9408bd6c-5b67-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6667	030404035121	插座	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	44			
6668	030404035122	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	30			
6669	030404035123	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
6670	030404035124	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
6671	030404035125	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
6672	030404035126	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
6673	030404035127	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	10			
6674	030404035128	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
6675	030404035129	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
6676	030411006114	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
6677	030412001094	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	126			

9406d6c[illegible]4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6678	030412001095	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
6679	030412004062	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h) 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	28			
6680	030412001096	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	4			
6681	030412004063	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
6682	030412004064	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
6683	030412004065	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
6684	030412001097	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
6685	030412001098	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
6686	030404034053	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	70			
6687	030404034054	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	26			
6688	030404034055	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	18			
6689	030404034056	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	14			

94084d6c-5467-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6690	030404034057	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
6691	030411006115	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
6692	030411006116	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	311			
6693	030411006117	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	461			
6694	030411003034	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31.5			
6695	030413001028	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	25.09			
6696	030408008026	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1			
6697	030409005016	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	113.82			
6698	030409005017	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
6699	030409002026	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	119.7			
6700	030409002027	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	12			
6701	030409003013	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
6702	030409008016	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			

94084d6c-5497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6703	030409008017	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	28			
6704	030411004240	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
6705	030411001192	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
6706	030402010013	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
6707	030901013022	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		给排水工程						
		给水						
6708	031001006116	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	112.66			
6709	031001006117	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	542.2			
6710	031001006118	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求	m	75.4			

94084d6c-54f2-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6710	031001006118	塑料管	6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	75.4			
6711	031001006119	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	455.98			
6712	031001007078	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.8			
6713	031001007079	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.3			
6714	031001007080	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.6			
6715	031001007081	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			
6716	031003001202	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
6717	031003001203	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	92			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6718	031003001204	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
6719	031003001205	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
6720	031003001206	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
6721	031003013016	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	10			
6722	031002003271	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	10			
6723	031002003272	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
6724	031002003273	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6725	031002003274	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
6726	030413002099	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	346.5			
6727	031002001113	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支	Kg	20.26			

94084d6c-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6727	031002001113	管道支架	架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.26			
6728	031002001114	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	2077.54			
6729	031002001115	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	439.112			
6730	031208002060	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.3235			
6731	031208007055	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	15.57			
		污废水						
6732	031001005072	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	32			
6733	031001006120	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	74.3			
6734	031001006121	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	364.9			
6735	031001006122	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.72			
6736	031004014119	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
6737	031002003275	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	4			

9406d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6737	031002003275	套管	4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
6738	031002003276	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
6739	031002003277	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
6740	031002003278	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	92			
6741	031004014120	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	44			
6742	031004014121	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
6743	031004014122	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	32			
6744	031002001116	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	37			
6745	031002001117	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	215			
6746	031002001118	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	9			
		雨水						
6747	031001006123	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	57.82			
6748	031004014123	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
6749	031004014124	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	20			
6750	031002003279	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	20			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6750	031002003279	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
6751	031002001119	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	69			
		冷凝水						
6752	031001006124	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.2			
6753	031004014125	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
6754	031002003280	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
6755	031002001120	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	16			
		采暖工程						
6756	031001001098	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	7.2			
6757	031001001099	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.32			
6758	031001001100	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			

94084d6c-6767-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6759	031001001101	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	32.4			
6760	031003001207	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
6761	031003001208	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
6762	031003001209	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6763	031003001210	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
6764	031003001211	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
6765	031003001212	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
6766	031002003281	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6767	031002003282	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
6768	031002003283	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计	个	8			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6768	031002003283	套管	要求 5.包含堵洞	个	8			
6769	031002003284	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
6770	031002003285	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	56			
6771	031003014024	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			
6772	031005006013	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	991.93			
6773	031002001121	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	45.35			
6774	031208002061	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.8			
6775	031208007056	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	89.28			
6776	031002003286	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	86			

94084d6c-4e17-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6777	031002003287	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	108			
6778	031009001026	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:13#楼地上采暖调试	系统	1			
		电梯工程						
6779	030107002023	直流电梯	1.名称:13#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度20.4米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	2			
		通风空调工程						
6780	030703013015	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		太阳能工程						
6781	03B015	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能) 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑	户	10			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6781	03B015	太阳能热水器	4.按照图示以户计算	户	10			
		外排雨水管						
6782	031001006125	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	79.95			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
6783	03QDB001116	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	10			
6784	03QDB001117	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	10			
		13#楼-13#专业工程暂估价						
		13#专业工程暂估价						
		14#楼-14#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
6785	010101001014	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	589.665			
6786	010101004012	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	50.2644			
6787	010101002014	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	235.4468			
6788	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	285.7111			
6789	010103001011	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	700.7605			

9406d6c-4b7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6790	010103004033	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	3461.8815			
		砌筑工程						
6791	010401001014	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	71.4638			
6792	010402001033	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	184.0366			
6793	010402001034	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	58.834			
6794	011201004040	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	153.7427			
		混凝土工程						
6795	010501001024	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	106.8847			
6796	010501001025	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	76.9555			
6797	010501004014	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	592.8508			
6798	010504001073	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	19.4953			
6799	010504001074	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	225.197			
6800	010502001035	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	31.65			
6801	010503002039	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	60.7794			
6802	010505003065	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	63.8192			
6803	010505003066	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	142.7693			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6804	010505001005	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.442			
6805	010502002027	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.0484			
6806	010503004026	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.1008			
6807	010503005027	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.5218			
6808	010506001047	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	56.6846			
6809	010507007038	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.3492			
		钢筋工程						
6810	010515001411	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.1345			
6811	010515001412	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.0319			
6812	010515001413	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.4802			
6813	010515001414	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.1172			
6814	010515001415	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.6674			
6815	010515001416	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.0854			
6816	010515001417	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.1517			
6817	010515001418	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.0215			
6818	010515001419	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.8935			
6819	010515001420	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.6363			
6820	010515001421	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.7166			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6821	010515001422	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	25.5537			
6822	010515001423	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.5562			
6823	010515001424	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.2755			
6824	010515001425	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.481			
6825	010515009049	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.3569			
6826	010515009050	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.1342			
6827	010607005053	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	145.5633			
6828	010607005054	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	689.2375			
6829	010516003155	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	104			
6830	010516003156	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	54			
6831	010516003157	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	72			
6832	010516003158	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	77			
6833	010516003159	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	539			
6834	010516001013	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	455.99			
6835	01B133	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3253.1857			
6836	01B134	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	712.565			

9406d46c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门窗工程						
6837	010802003070	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	35.86			
6838	010802003071	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	7.8			
6839	010802003072	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	1			
6840	010802001014	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	1			
6841	010807001035	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、	m2	1			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6841	010807001035	金属窗	检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1			
		防水工程						
6842	010904001014	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1096.2713			
6843	01QDB002027	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	455.9906			
6844	010903002053	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	455.9906			
6845	010903001014	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	512.12			
6846	010903005023	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	112.25			
6847	010904002166	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	158.6709			
6848	010904002167	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	111.771			
6849	010904002168	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	374.13			
6850	010903002054	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	269.8697			
6851	010903002055	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：电梯基坑、集水坑、排水沟	m2	111.771			
6852	010904002169	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	139.9555			
6853	010904002170	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完	m2	17.076			

940840c6-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6853	010904002170	楼(地)面涂膜	成面300	m2	17.076			
6854	010903005024	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	158.85			
		保温工程						
6855	011001003147	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	512.1156			
		楼地面工程						
6856	011101006103	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	93.8986			
6857	011101006104	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	44.19			
6858	011101006105	平面砂浆找平层(楼面3)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	6.66			
6859	011101006106	平面砂浆找平层（楼面10）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	374.13			
6860	011101006107	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.325			
		其他工程						
6861	010512008013	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
6862	011101001108	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	850.4835			
6863	011101001109	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	196.1284			
6864	011101003100	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	93.8986			
6865	011101001110	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	44.19			
6866	011105001025	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	130.5785			
6867	011101003101	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	374.13			
6868	011101001111	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.32			
6869	011101001112	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	7.22			

9468ac5467 4791 9734 083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6870	011102003040	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	37.98			
6871	011105003027	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	5.085			
		内墙工程						
6872	011201001146	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1539.4636			
6873	011201001147	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	579.6024			
6874	011201001148	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	269.8697			
6875	011201001149	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	311.3009			
6876	011407001056	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	849.4721			
6877	011204003026	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	311.3			
		天棚工程						
6878	011406003089	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	31.9498			
6879	011406003090	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	757.6385			
6880	011407002027	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	147.16			
		其他装饰工程						
6881	011503001090	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建	m	42.6468			

9403d6c8-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6881	011503001090	金属扶手、栏杆（楼梯）	筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.6468			
		14#楼-14#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
6882	010402001035	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	535.27			
6883	010401012011	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.755			
		混凝土工程						
6884	010502001036	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	18.98			
6885	010505001006	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	144.62			
6886	010504001075	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	373.43			
6887	010504001076	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	54.68			
6888	010505003067	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	298.81			
6889	010505003068	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	5.85			
6890	010502002028	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	91.8			
6891	010503004027	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.943			
6892	010507007039	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.02			
6893	010503005028	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.39			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6894	010506001048	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	164.8			
6895	010507007040	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.05			
6896	010508001064	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.196			
6897	010508001065	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.8			
		钢筋工程						
6898	010515001426	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.574			
6899	010515001427	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.326			
6900	010515001428	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.501			
6901	010515001429	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.468			
6902	010515001430	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.113			
6903	010515001431	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.572			
6904	010515001432	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.327			
6905	010515001433	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	39.845			
6906	010515001434	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.037			
6907	010515001435	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.266			
6908	010515001436	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.432			
6909	010515001437	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.452			
6910	010515001438	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 2.综合考虑抗震钢筋	t	7.064			

940840c6-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6910	010515001438	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	7.064			
6911	010515001439	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	22.634			
6912	010515001440	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.817			
6913	010515001441	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.958			
6914	010515009051	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.252			
6915	010607005055	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	415.07			
6916	010607005056	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	2797.06			
6917	010516003160	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	5573			
6918	010516003161	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	890			
6919	010516003162	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	246			
6920	010516003163	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	114			
6921	010516003164	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	624			
6922	010516003165	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	120			
6923	010516003166	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	6			
6924	01B136	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	5318			
		门窗工程						
6925	010802003073	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收	m2	41.31			

94084d60-4777-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6925	010802003073	钢质防火门	通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	41.31			
6926	010802003074	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	32.76			
6927	010802004014	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	9			
6928	010802001015	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	14.58			
6929	010801002013	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
6930	010807001036	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验	m2	297.05			

94084d6c-5461-47f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6930	010807001036	金属门联窗	试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	297.05			
6931	010807001037	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	508.77			
6932	010807003027	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	70.65			
6933	010807003028	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	12.3			
6934	01B137	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	15			
6935	01B138	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	797.02			
		屋面工程						

94084d6c-[illegible]-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6936	010902003014	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	132.92			
6937	010902009027	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	128.69			
6938	010902010027	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	132.92			
6939	011001001053	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	132.92			
6940	010902001027	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	156.96			
6941	010902002027	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	156.96			
6942	011101006108	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	132.92			
6943	011001001054	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	132.92			
6944	011101001113	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	380.88			
6945	010902009028	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	907.26			
6946	010902010028	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	380.88			
6947	011001001055	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	380.88			
6948	010902001028	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	462.39			
6949	010902002028	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	462.39			
6950	011101006109	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	380.88			
6951	011001001056	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	380.88			
6952	01QDB008027	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	11.43			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6953	01QDB001014	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	371.85			
6954	01QDB003011	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
6955	01B139	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	21			
6956	010902005014	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
6957	010902004011	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
6958	010904002171	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1116.495			
6959	010904003014	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	1657.9512			
6960	010904002172	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	575.4796			
6961	010904002173	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	76.96			
6962	010904002174	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	41.9			
6963	010904002175	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	165.84			
6964	010904002176	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	121.76			
6965	010903002056	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1768.82			

9408456c-5467-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6966	010903002057	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2274.588			
6967	010904002177	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	356.46			
6968	010904002178	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	66			
6969	01QDB002028	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1222.5			
6970	01QDB008028	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	282.4			
		保温工程						
6971	011001005040	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	35.64			
6972	011001005041	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	323.99			
6973	011001006040	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1628.76			
6974	011001005042	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	121.76			
6975	011001002023	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	121.76			
6976	011001003148	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	457.89			
6977	011001003149	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	64.62			
6978	011001003150	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	64.62			
6979	011001003151	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	713.84			
6980	011001003152	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	163.07			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6981	011001003153	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	270.54			
6982	011201004041	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	163.07			
6983	011001002024	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	78			
6984	011001006041	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	78			
6985	011001003154	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2914.97			
6986	011001003155	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	601.85			
6987	011001003156	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	1122.46			
6988	011001003157	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1897.52			
6989	010902005015	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	4			
		楼地面工程						
6990	011101003102	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	73.65			
6991	011101006110	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	11.97			
6992	011101006111	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	121.76			
6993	011101006112	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	78			
		其他工程						
6994	010507001016	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	152.01			
6995	010507004014	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	11.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6995	010507004014	台阶(室外台阶)	3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	11.7			
6996	010103004034	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9478.9			
6997	010514001027	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	166.35			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
6998	011101003103	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	1628.76			
6999	011101003104	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ф4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	282.4			
7000	011101003105	细石混凝土楼地面（楼面4)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ф4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	77.24			
7001	011101001114	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	11.97			
7002	011101001115	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	18.9			
7003	011101003106	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊)	1.40厚C20细石混凝土(内配ф4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	121.76			
7004	011102003041	块料楼地面（楼面9B)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	296.21			
7005	011102003042	块料楼地面（楼面6)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	73.65			
7006	011105003028	块料踢脚线（踢脚2)	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道	m2	72.252			

94084d60-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7006	011105003028	块料踢脚线	6.高度150mm	m2	72.252			
		内墙工程						
7007	011201001150	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	372.83			
7008	011201001151	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3518.88			
7009	011201001152	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	457.89			
7010	011201001153	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1833.43			
7011	011201001154	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1454.03			
7012	011406003091	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.77			
7013	011204003027	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	1454.03			
		天棚工程						
7014	011406003092	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	356.46			
7015	011406003093	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1533.56			
7016	011406003094	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	84.7			
7017	011407002028	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	470.28			
		外墙工程						
7018	011201001155	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2111.52			
7019	011201001156	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	163.07			
7020	011407001057	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	367.25			
7021	011407001058	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	78			

9408b16c-5f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7022	011406003095	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	78			
7023	011407001059	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	78			
		其他装饰工程						
7024	011503001091	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	157.94			
7025	011503008012	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	119.56			
7026	011503001092	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
7027	011503001093	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	130.71			
		14#楼-14#安装工程-地下工程						
		强电工程						
7028	030404017241	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#B1AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	3			

9408456e6167-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7028	030404017241	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7029	030404017242	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7030	030404017243	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7031	030404017244	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7032	030404017245	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-a797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7032	030404017245	配电箱	7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7033	030404017246	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:14#B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7034	030404017247	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:14#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7035	030404017248	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:14#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7036	030404017249	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:14#B1AW4/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	2			

94084d6c-f67-4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7036	030404017249	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
7037	030404017250	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:14#B1AW5/B1AW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
7038	030404017251	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:14#B1AW8 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7039	030411001193	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	218.48			
7040	030411001194	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.16			
7041	030411001195	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6.66			
7042	030411001196	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.56			

94084d6c-67-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7043	030408001222	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	22.1			
7044	030408001223	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.9			
7045	030408001224	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.36			
7046	030411004241	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	230.67			
7047	030411004242	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	108.18			
7048	030411004243	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	411.09			
7049	030413002100	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	108.6			
7050	030413002101	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	7.2			
7051	030408001225	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯	m	15.38			

940884d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7051	030408001225	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			
7052	030408001226	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	244.42			
7053	030408001227	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	87.76			
7054	030408001228	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	177.38			
7055	030408001229	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	428.77			
7056	030408001230	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	73.92			
7057	030408001231	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.57			
7058	030408001232	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	158.4			
7059	030408001233	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	124.93			

94084d6c-9797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7060	030411004244	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	246.9			
7061	030408006078	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	3			
7062	030408006079	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	24			
7063	030408006080	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	22			
7064	030408006081	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
7065	030408006082	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
7066	030411003035	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	18.9			
7067	030413001029	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	17.7			
7068	030408008027	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
7069	030414002014	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV	系统	3			

9408d6c-5967-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7069	030414002014	送配电装置系	4.类型:	系统	3			
		消防工程						
7070	030901013023	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		给排水工程						
		给水						
7071	031001006126	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.86			
7072	031001007082	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.52			
7073	031001007083	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
7074	031003001213	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7075	031003001214	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7076	031003013017	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	6			
7077	031002003288	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求	个	2			

94084d6c-5f0f-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7077	031002003288	套管	5.包含堵洞	个	2			
7078	030413002102	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	4.5			
7079	031002001122	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.84			
7080	031002001123	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	11.23			
7081	031208002062	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
7082	031208007057	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.06			
		污废水						
7083	031001005073	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
7084	031001006127	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	168			
7085	031002003289	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
		雨水						
7086	031001005074	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图	m	44.46			

9468d6c6-67-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7086	031001005074	铸铁管	纸	m	44.46			
7087	031002003290	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
7088	031002003291	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
		采暖工程						
7089	031001001102	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	28.08			
7090	031001001103	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
7091	031001001104	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.3			
7092	031001006128	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	124.9			
7093	031001006129	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	67.52			

94084d6c-5791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7094	031003001215	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
7095	031003001216	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7096	031003001217	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7097	031003001218	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7098	031003001219	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7099	031003001220	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7100	031002003292	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	24			
7101	031002003293	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
7102	031002003294	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
7103	031003014025	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
7104	031002001124	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.25			

9408d6c5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7105	031208002063	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.02			
7106	031208007058	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	53.62			
7107	031009001027	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:14#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
7108	03QDB001118	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
7109	03QDB001119	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
7110	03QDB001120	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
7111	03QDB001121	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
7112	03QDB001122	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
7113	03QDB001123	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
7114	03QDB001124	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范	副	3			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7114	03QDB001124	抗震支吊架	4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		14#楼-14#安装工程-地上工程						
		强电工程						
7115	030404017252	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#1AL1~6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
7116	030404017253	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#1AL1-1~6-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
7117	030404017254	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#3AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7118	030404017255	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#4AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	3			

94084d6c-f67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7118	030404017255	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7119	030404017256	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#4AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7120	030404017257	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#5AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7121	030404017258	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#5AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7122	030404017259	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#5APDT1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7123	030404017260	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14#1ALE1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7124	030411001197	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3941.31			
合计								

94084d6c-5[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7125	030411001198	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	120.93			
7126	030411001199	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	43.52			
7127	030411001200	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	40.36			
7128	030411001201	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	72.42			
7129	030411001202	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	205.86			
7130	030411001203	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15			
7131	030411001204	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	49.89			
7132	030408001234	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	160.85			
7133	030408001235	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			

9406d4d6c-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7134	030408001236	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	114.2			
7135	030408001237	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	50.59			
7136	030408001238	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	100.09			
7137	030408001239	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	19.37			
7138	030408001240	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.3			
7139	030411004245	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6321.9			
7140	030411004246	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5127.81			
7141	030411004247	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	323.1			
7142	030411004248	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5	m	539.55			

9400d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7142	030411004248	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	539.55			
7143	030411004249	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	626.13			
7144	030411004250	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
7145	030413002103	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1775.25			
7146	030413002104	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	66.6			
7147	030413002105	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	63			
7148	030408006083	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	27			
7149	030408006084	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
7150	030408006085	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			

94084d6c-67...7912734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7151	031002003295	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
7152	030404035130	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	336			
7153	030404035131	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
7154	030404035132	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	45			
7155	030404035133	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
7156	030404035134	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
7157	030404035135	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
7158	030404035136	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
7159	030404035137	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	15			
7160	030404035138	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			

94084d6c-7e7-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7161	030404035139	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	18			
7162	030411006118	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
7163	030412001099	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	102			
7164	030412001100	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
7165	030412004066	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	38			
7166	030412001101	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	6			
7167	030412004067	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
7168	030412004068	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
7169	030412004069	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
7170	030412001102	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
7171	030412001103	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
7172	030404034058	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	105			

94084d6c-3e07-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7173	030404034059	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	39			
7174	030404034060	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	27			
7175	030404034061	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	21			
7176	030404034062	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	24			
7177	030411006119	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
7178	030411006120	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	256			
7179	030411006121	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	765			
7180	030411003036	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.25			
7181	030413001030	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	44.41			
7182	030408008028	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.2			
7183	030409005018	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	153.68			
7184	030409005019	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
7185	030409002028	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	179.55			

9406d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7186	030409002029	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	18			
7187	030409003014	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
7188	030409008018	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
7189	030409008019	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	42			
7190	030411004251	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
7191	030411001205	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
7192	030402010014	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
7193	030901013024	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	18			
		给排水工程						
		给水						
7194	031001006130	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	168.99			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7195	031001006131	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	813.3			
7196	031001006132	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	113.1			
7197	031001006133	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	683.97			
7198	031001007084	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	11.7			
7199	031001007085	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.45			
7200	031001007086	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.9			
7201	031001007087	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	21.6			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7201	031001007087	复合管	5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	21.6			
7202	031003001221	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
7203	031003001222	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	138			
7204	031003001223	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
7205	031003001224	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	15			
7206	031003001225	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
7207	031003013018	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	15			
7208	031002003296	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	15			
7209	031002003297	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
7210	031002003298	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
7211	031002003299	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞）	个	9			

940840c6-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7211	031002003299	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	9			
7212	030413002106	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	519.75			
7213	031002001125	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	30.39			
7214	031002001126	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3116			
7215	031002001127	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	658			
7216	031208002064	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.4			
7217	031208007059	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	19.38			
		污废水						
7218	031001005075	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	48			
7219	031001006134	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	111.45			
7220	031001006135	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	547.35			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7221	031001006136	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	16.08			
7222	031004014126	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
7223	031002003300	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
7224	031002003301	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
7225	031002003302	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
7226	031002003303	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	138			
7227	031004014127	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	66			
7228	031004014128	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
7229	031004014129	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	48			
7230	031002001128	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	56			
7231	031002001129	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN75	套	322			
7232	031002001130	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	13			
		雨水						
7233	031001006137	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN100	m	86.73			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7233	031001006137	塑料管	4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	86.73			
7234	031004014130	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	9			
7235	031004014131	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
7236	031002003304	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
7237	031002001131	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	101			
		冷凝水						
7238	031001006138	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	46.8			
7239	031004014132	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
7240	031002003305	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
7241	031002001132	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	23			
		采暖工程						
7242	031001001105	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.8			
7243	031001001106	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32	m	46.98			

9408406c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7243	031001001106	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	46.98			
7244	031001001107	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
7245	031001001108	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	48.6			
7246	031003001226	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
7247	031003001227	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
7248	031003001228	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7249	031003001229	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
7250	031003001230	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7251	031003001231	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
7252	031002003306	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计	个	6			

94084d6c-5407-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7252	031002003306	套管	要求 5.包含堵洞	个	6			
7253	031002003307	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
7254	031002003308	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
7255	031002003309	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	48			
7256	031002003310	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	84			
7257	031003014026	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
7258	031005006014	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1628.76			
7259	031002001133	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	68.02			
7260	031208002065	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	2.8			

94084d6c-4479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7261	031208007060	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	138.96			
7262	031002003311	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	129			
7263	031002003312	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	162			
7264	031009001028	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:14#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
7265	030703013016	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	9			
		电梯工程						
7266	030107002024	直流电梯	1.名称:14#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度20.4米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图	部	3			

9406d1d6c-b67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7266	030107002024	直流电梯	纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
7267	03B016	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	15			
		外排雨水管						
7268	031001006139	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	114.45			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
7269	03QDB001125	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
7270	03QDB001126	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
		14#楼-14#专业工程暂估价						
		14#专业工程暂估价						
		15#楼-15#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
7271	010101001015	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	503.47			
7272	010101002015	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	163.86			
7273	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	163.86			
7274	010103004035	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1943.29			

94e84d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7275	010103004036	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	82.87			
		桩基工程						
7276	010302001002	灌注桩成孔	1.成孔方法:泥浆护壁旋挖成孔 2.桩径:800mm 3.桩长度：综合考虑 4.护壁形式及长度:综合各种护壁形式 5.泥浆制作及运距:自行考虑 6.嵌岩深度：满足规范要求 7.土质类别：综合各类土石方,包括卵砾石等 8.桩顶浮浆剔除及清理	m3	663.5			
7277	010302008002	混凝土灌注桩	1.桩直径：800mm 2.砼强度等级：C35p8 3.注浆：每根桩注浆总量按水泥量预估为1.5吨控制,可采用普通水泥(42.5号),水灰比宜0.5~0.6(由施工单位根据土的饱和度、渗透性确定),注浆压力宜为3~6MPa,注浆流量不宜超50L/min。 4.浇筑深度：综合考虑 5.浇筑方式：综合考虑 6.浇筑机械：综合考虑 7.砼运输：综合汽车泵、砼泵车或人工倒运等各种运输方式 8.充盈系数：投标人自行考虑，无论遇到何种情况均不再调整 9.防腐剂掺加，阻锈剂掺加 10.注浆管、注浆头、压实入浆、桩的完整性检测等相关内容均自行考虑在报价内 11.包含该项施工所需全部内容	m3	685.61			
7278	010301004002	截(凿)桩头（楼座）	1.桩类型:钢筋混凝土灌注桩 2.桩头截面:Φ800mm 3.混凝土强度等级:C35 4.高度：综合考虑 5.包括截断多余桩身和护壁的砼、钢筋、桩帽以及桩头外运；桩头钢筋修整到设计要求，修复平整到设计要求；确保桩头拆除时不破坏桩身，按规范及设计要求制作及安装钢筋，确保筏板基础和桩有可靠连接，表面处理等一切所需之工作内容。	m3	22.11			
7279	010515004002	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.主筋10Φ16+2根注浆钢管，外箍Φ8@200，加强箍筋	t	36.956			

94084d6c-7e2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7279	010515004002	钢筋笼	Φ12@2000，定位钢筋等均已考虑在内 3.其它满足图纸设计及规范要求	t	36.956			
7280	01B143	桩头防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.1.5厚水泥基结晶型防水涂料做防水层 3.其它满足图纸设计及规范要求	根	88			
		砌筑工程						
7281	010401001015	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.25			
7282	010402001036	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	63.98			
7283	010401012012	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.51			
7284	011201004042	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	119.73			
		混凝土工程						
7285	010501001026	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	54.62			
7286	010501004015	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45p8 3.部位：筏板基础、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	458.71			
7287	010504001077	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8 3.地下车库外墙	m3	158.3			
7288	010504001078	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	225.12			
7289	010504001079	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	27.1			
7290	010502001037	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	7.32			
7291	010503002040	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	42.18			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7292	010505003069	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	155.79			
7293	010505003070	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50微膨胀	m3	2.29			
7294	010502002029	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.91			
7295	010503004028	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.48			
7296	010507007041	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.05			
7297	010503005029	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.74			
7298	010506001049	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	11.8			
7299	010506001050	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	5.85			
7300	010507007042	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.03			
		钢筋工程						
7301	010515001442	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.157			
7302	010515001443	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.27			
7303	010515001444	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.839			
7304	010515001445	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.849			
7305	010515001446	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.452			
7306	010515001447	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.319			
7307	010515001448	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.25			
7308	010515001449	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.908			

940840c-f467-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7309	010515001450	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.223			
7310	010515001451	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.123			
7311	010515001452	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.885			
7312	010515001453	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.088			
7313	010515001454	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	30.241			
7314	010515001455	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.774			
7315	010515001456	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.392			
7316	010515001457	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.846			
7317	010515009052	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.528			
7318	010515009053	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.101			
7319	010607005057	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	87.24			
7320	010607005058	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	262.34			
7321	010516003167	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	1141			
7322	010516003168	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	587			
7323	010516003169	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1711			
7324	010516003170	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	427			
7325	010516003171	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	440			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7325	010516003171	机械连接	3.规格: ϕ 20	个	440			
7326	010516003172	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 22	个	177			
7327	010516003173	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 25	个	5			
7328	010516001014	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	468.3			
7329	01B144	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3568			
		门窗工程						
7330	010802003075	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	20.68			
7331	010802003076	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	19.58			
7332	010802003077	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	2.8			
		防水工程						
7333	010904001015	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	731.65			
7334	01QDB002029	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	468.3			

9408d46c-4797-9734-983bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7335	010903002058	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	351.89			
7336	010903001015	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	351.89			
7337	010903005025	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	216.6			
7338	010903005026	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	112.87			
7339	010904002179	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	84.54			
7340	010904002180	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	52.35			
7341	010903002059	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	120.17			
7342	010904002181	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	115.77			
7343	010904002182	楼(地)面涂膜防水（楼面7-水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	10.25			
		保温工程						
7344	011001003158	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	301.39			
		楼地面工程						
7345	011101006113	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	60.73			
7346	011101006114	平面砂浆找平层（楼面5 电梯基坑、集水坑、排水沟）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	52.35			
7347	011101006115	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.73			
		其他工程						
7348	010512008014	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.45			
		装饰工程 地下						

94084d6c-5e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
7349	011101001116	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	24.25			
7350	011101003107	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	60.73			
7351	011101001117	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	52.35			
7352	011105001026	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	252.74			
7353	011101001118	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.73			
7354	011101001119	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	6.47			
7355	011102003043	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	76.3			
7356	011105003029	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶) 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	10.97			
		内墙工程						
7357	011201001157	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	125.97			
7358	011201001158	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	181.83			
7359	011201001159	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	120.17			
7360	011201001160	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	244.38			
7361	011407001060	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	302			

940c4d6c-5e6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7362	011201001161	墙面一般抹灰（内墙5-物业管理用房）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	523.56			
7363	011204003028	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	244.38			
		天棚工程						
7364	011406003096	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	25.99			
7365	011406003097	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	363.17			
7366	011407002029	天棚喷刷涂料（天棚2）	1.白色无机涂料(一遍底漆、两遍面漆)	m2	89.78			
		其他装饰工程						
7367	011503001094	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	13.91			
		15#楼-15#土建工程-地上工程-北入						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
7368	010402001037	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	910.93			
7369	010401003004	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用	m3	26.35			

94084d6c-5467-4907-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7369	010401003004	实心砖墙（卫	120mm厚实心砖砌筑	m3	26.35			
7370	010401012013	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						
7371	010502001038	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	3.98			
7372	010502001039	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	2.98			
7373	010502001040	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.98			
7374	010502001041	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.74			
7375	010502003003	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	51.26			
7376	010503002041	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	53.27			
7377	010503002042	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	175.12			
7378	010504001080	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	237.52			
7379	010504001081	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	175.95			
7380	010504001082	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	175.95			
7381	010504001083	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	512.57			
7382	010504001084	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	35.99			
7383	010504001085	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	27.37			
7384	010504001086	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	27.37			
7385	010504001087	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	77.13			
7386	010505003071	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	130			
7387	010505003072	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	387.64			

94084d6c-467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7388	010505003073	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	2.31			
7389	010505003074	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	7.38			
7390	010505003075	平板（卫生间）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 P6	m3	27.65			
7391	010505003076	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	141.56			
7392	010502002030	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	214.88			
7393	010503004029	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.44			
7394	010507007043	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	47.78			
7395	010503005030	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.21			
7396	010506001051	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.29			
7397	010506001052	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.34			
7398	010505007003	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	92.6			
7399	010505008002	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	5.28			
7400	010507005003	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.72			
7401	010507007044	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.89			
		装配式工程						
7402	01QDBZ022005	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50	m3	0.42			
7403	01QDBZ022006	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	1.26			
7404	01QDBZ022007	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	1.26			
7405	01QDBZ022008	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.93			
7406	01QDBZ009005	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含	m3	18.43			

94084d6c-467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7406	01QDBZ009005	外墙面板	材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	18.43			
7407	01QDBZ009006	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
7408	01QDBZ009007	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
7409	01QDBZ009008	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30	m3	129.47			

94084d6c-[illegible]-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7409	01QDBZ009008	外墙面板	3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	129.47			
7410	01QDBZ006005	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	1.36			
7411	01QDBZ006006	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			

94084d6c-16b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7412	01QDBZ006007	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
7413	01QDBZ006008	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	9.6			
7414	01QDBZ005005	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件	m2	895.57			

94084d6c-f0b7-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7414	01QDBZ005005	叠合板	厂家排版等费用	m2	895.57			
7415	01QDBZ005006	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	2686.71			
7416	01QDBZ005007	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	11.14			
7417	01QDBZ005008	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	33.41			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7418	01QDBZ012003	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.69			
7419	01QDBZ012004	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	20.33			
		钢筋工程						
7420	010515001458	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.97			
7421	010515001459	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.502			
7422	010515001460	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	33.249			
7423	010515001461	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.018			
7424	010515001462	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.661			

94084d6c-2f2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7425	010515001463	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.079			
7426	010515001464	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	96.277			
7427	010515001465	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.805			
7428	010515001466	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	47.527			
7429	010515001467	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.931			
7430	010515001468	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.106			
7431	010515001469	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.072			
7432	010515001470	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.212			
7433	010515001471	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.67			
7434	010515001472	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.602			
7435	010515009054	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.136			
7436	010607005059	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	675.85			
7437	010607005060	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	4047.82			
7438	010516003174	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	15454			
7439	010516003175	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	2494			
7440	010516003176	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	3146			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7441	010516003177	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 20	个	1552			
7442	010516003178	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 25	个	160			
7443	01B146	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	15997			
		门窗工程						
7444	010802003078	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	2.86			
7445	010802003079	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	168.46			
7446	010805003003	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
7447	010802004015	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	67			
7448	010802001016	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	170.95			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7449	010801002014	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	5.59			
7450	010807001038	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	804.5			
7451	010807001039	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、	m2	1300.42			

94084d6c-4b1-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7451	010807001039	金属窗	检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1300.42			
7452	010807003029	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	232.2			
7453	010807003030	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	5.86			
7454	01B147	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	67			
7455	01B148	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	557.86			
		屋面工程						
7456	010902003015	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	396.77			
7457	010902009029	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	264.51			
7458	010902010029	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	396.77			
7459	011001001057	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	396.77			
7460	010902001029	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	471.92			
7461	010902002029	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	471.92			
7462	011101006116	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	396.77			
7463	011001001058	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	396.77			
7464	011101001120	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	57.07			

94084d6c-0f1f-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7465	010902009030	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	114.14			
7466	010902010030	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	57.07			
7467	011001001059	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	57.07			
7468	010902001030	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	105.38			
7469	010902002030	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	105.38			
7470	011101006117	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	57.07			
7471	011001001060	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	57.07			
7472	01QDB008029	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	7.94			
7473	01QDB001015	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	122.2			
7474	01QDB003012	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	11			
7475	01B149	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	14			
7476	010902005016	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	11			
7477	010902006002	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:ϕ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
7478	010902004012	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	12			
		防水工程						
7479	010904002183	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1861.67			

9408406c-4bc1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7480	010904003015	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	3556.2			
7481	010904002184	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	615.29			
7482	010904002185	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1395.09			
7483	010904002186	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	90.56			
7484	010904002187	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	255.06			
7485	010904002188	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	271.49			
7486	010903002060	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	5557.52			
7487	010903002061	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	4527.07			
7488	010904002189	楼(地)面涂膜防水（顶棚1)	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	984.49			
7489	010904002190	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	496.65			
7490	01QDB002030	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	2647.89			
7491	01QDB008030	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	648.84			
		保温工程						
7492	011001005043	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	183.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7492	011001005043	面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系	m2	183.18			
7493	011001005044	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	615.36			
7494	011001006042	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4644.61			
7495	011001005045	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	7.65			
7496	011001002025	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	271.49			
7497	011001003159	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	2014.99			
7498	011001003160	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	301.94			
7499	011001003161	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	301.94			
7500	011001003162	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1176.4			
7501	011001003163	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	573.74			
7502	011001003164	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	241.9			
7503	011001003165	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	710.11			
7504	011201004043	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	24.04			
7505	011201004044	立面砂浆找平层（室外连廊侧面）	1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	398.27			
7506	011201004045	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	241.9			
7507	011001002026	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	300.61			
7508	011001002027	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	256.15			
7509	011001002028	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	19.5			

34084d6c-67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7510	011001006043	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	281.11			
7511	011001006044	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	281.11			
7512	011001003166	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	6636.06			
7513	011001003167	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	432.15			
7514	011001003168	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	844.54			
7515	011001003169	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1814.84			
7516	011001003170	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	3711.42			
7517	011502008003	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	10.92			
		楼地面工程						
7518	011101006118	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	50.63			
7519	011101006119	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	255.06			
7520	011101006120	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	275.65			
7521	011101003108	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	332.01			
		其他工程						
7522	010507001017	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	49.48			
7523	010507001018	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	66.53			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7524	010103004037	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	23568.92			
7525	010606008014	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
7526	010606008015	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.156			
7527	010514001028	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	207.7			
7528	010514001029	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	418.5			
7529	01QDB004011	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	135			
7530	01B150	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	576.52			
7531	01B151	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	424.2			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
7532	011101003109	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	4644.6			
7533	011101003110	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	648.84			
7534	011101001121	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	50.63			
7535	011101001122	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	32.4			
7536	011101001123	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	206.23			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7537	011101003111	细石混凝土楼地面（楼面10-配套用房）	1.50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)	m2	74.85			
7538	011101003112	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	255.06			
7539	011102003044	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	12.12			
7540	011105001027	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	289.8			
7541	011102003045	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	332.01			
7542	011105003030	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	53.22			
		内墙工程						
7543	011201001162	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	472.13			
7544	011201001163	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	9976.74			
7545	011201001164	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2014.99			
7546	011201001165	墙面一般抹灰（内墙1-装配式）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1374.65			
7547	011201001166	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加	m2	5255.59			

9408d86c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7547	011201001166	墙面一般抹灰	考虑在综合单价中	m2	5255.59			
7548	011201001167	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	477.78			
7549	011201001168	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	742.09			
7550	011406003098	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	13366.38			
7551	011204003029	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	742.09			
		天棚工程						
7552	011406003099	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	271.49			
7553	011406003100	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	984.49			
7554	011406003101	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	4477.22			
7555	011407002030	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	518.4			
		外墙工程						
7556	011201001169	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	3711.42			
7557	011201001170	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	241.9			
7558	011407001061	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	7778.32			
7559	011407001062	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	815.64			
7560	011406003102	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	300.61			
7561	011407001063	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	300.61			
7562	011407001064	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	221.24			
7563	01B153	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	233.2			

9403467e5467-7734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		其他装饰工程						
7564	011503001095	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	111.86			
7565	011503001096	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.3			
7566	011503001097	金属扶手、栏杆（室外连廊栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	313.5			
7567	011503001098	金属扶手、栏杆（屋面栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.58			
7568	011503001099	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆330mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度330mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	4			
7569	011503001100	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆750mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度750mm，竖向杆件净	m	123.51			

94084d6c-9467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7569	011503001100	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆750mm）	距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	123.51			
7570	011503001101	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	293.9			
7571	011503001102	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	104			
7572	011503001103	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	287.6			
		15#楼-15#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
		通风工程						
7573	030108001006	离心式通风机	1.名称:吊顶式全热回收式新风换气机 2.型号: XHBQ-D15TD 3.规格:风量1500/1200m3/h，机外静压163/163Pa，电机功率0.69/0.69KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
7574	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320	m2	31.73			

94084d6c-167-4e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7574	030702001008	碳钢通风管道	5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	31.73			
7575	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	8.3			
7576	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	0.99			
7577	030703019003	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	1.01			
7578	030703001011	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
7579	030503007003	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
7580	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:400X250 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
7581	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:250X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	3			
7582	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.41			
7583	030704001004	通风工程检测、调试	风管工程量:15#楼地下通风系统调试	系统	1			
		多联机						
7584	030701004002	风机盘管	1.名称:智慧风型四面出风嵌入式室内机 2.型号:RCI-71FSKDNQ 3.规格:风量1260m3/	台	12			

9408d6c-3d7-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7584	030701004002	风机盘管	h，制冷量7.1KW，制热量8.5KW 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.减振器、支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 6.试压要求:符合设计要求及验收规范	台	12			
7585	030701003003	空调器	1.名称:侧出风变冷媒流量空调室外机 2.型号:RAS-224FSNMQ 3.规格:制冷量22.4KW，制热量25.0KW,配电功率7KW 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:运行重量184KG 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:	台	4			
7586	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格、压力等级:脱磷脱氧无缝钢管 ϕ9.53 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	106.14			
7587	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格、压力等级:脱磷脱氧无缝钢管 ϕ15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	54.01			
7588	031001004006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格、压力等级:脱磷脱氧无缝钢管 ϕ19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	50.61			
7589	031001001109	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	15.47			
7590	031001001110	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	60.89			

9408d6c-[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7590	031001001110	镀锌钢管	5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	60.89			
7591	031208002066	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温 2.绝热厚度:符合设计要求及验收规范 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:符合设计要求及验收规范	m3	0.5			
7592	FC0314005004	分支器	1.名称:分支器 2.型号规格:ϕ9.53 3.其他:综合考虑	个	7			
7593	FC0314005005	分支器	1.名称:分支器 2.型号规格:ϕ15.88 3.其他:综合考虑	个	5			
7594	FC0314005006	分支器	1.名称:分支器 2.型号规格:ϕ19.05 3.其他:综合考虑	个	2			
7595	030704001005	通风工程检测、调试	风管工程量:15#楼地下多联机系统调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓工程						
7596	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6			
7597	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	34.3			
7598	031208002067	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
7599	031208002068	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.69			

9406166c-f6b1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7600	031208007061	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.36			
7601	031002001134	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.27			
7602	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
7603	031003002007	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
7604	031002003313	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
7605	030905002004	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	2			
		火灾报警						
7606	030904008028	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
7607	030411003037	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	3.3			
7608	030413001031	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	3.63			

94084d6c-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7609	030408008029	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.05			
7610	030904008029	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
7611	030904001018	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	28			
7612	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
7613	030904003009	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	3			
7614	030904005005	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	3			
7615	030904003010	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	4			
7616	030904007016	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	5			
7617	030904008030	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
7618	030904008031	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
7619	030411006122	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	48			
7620	030411001206	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	253.5			
7621	030411001207	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.1			
7622	030413002107	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复	m	18.3			

94084d6c-467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7622	030413002107	凿(压)槽	5.混凝土标准:按照设计要求	m	18.3			
7623	030411004252	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	140.76			
7624	030411004253	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	69.9			
7625	030411004254	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	112.74			
7626	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	15.48			
7627	030411004255	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	349.5			
7628	030411004256	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	116.5			
7629	030411004257	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	585.8			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7630	030411004258	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	533			
7631	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	116.5			
		防火门监控						
7632	030411004259	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	116.5			
		消防电源监控						
7633	030411001208	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.26			
7634	030411004260	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.26			
7635	030411004261	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.26			
7636	030411004262	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	116.5			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7637	030411004263	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	116.5			
		电气火灾监控						
7638	030411001209	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.8			
7639	030411004264	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	118			
7640	030411004265	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.8			
		强电工程						
7641	031002003314	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
7642	030404017261	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7643	030404017262	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7643	030404017262	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7644	030404017263	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#JCALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7645	030404017264	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#JCALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7646	030404017265	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#JCATEJY 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7647	030404017266	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#JCACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7648	030404017267	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#JCACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7649	030404017268	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7650	030404017269	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#B1APwykt 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7651	030404017270	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#B1ALwy1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7652	030404017271	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-46[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7652	030404017271	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7653	030404017272	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:15#-B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7654	030404017273	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:15#-B1AW2/4/5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
7655	030404017274	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:15#-B1AW3/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
7656	030411003038	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规	m	11.6			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7656	030411003038	桥架	范要求	m	11.6			
7657	030411003039	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	9.39			
7658	030413001032	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	24			
7659	030408008030	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
7660	030411001210	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	248.96			
7661	030411001211	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6.46			
7662	030411001212	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	207.7			
7663	030411001213	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.62			
7664	030411001214	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.87			
7665	030411001215	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.93			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7666	030411001216	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.93			
7667	030411001217	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
7668	030411001218	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	35.4			
7669	030411001219	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.9			
7670	030411001220	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.8			
7671	030411001221	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21.75			
7672	030413002108	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	39.45			
7673	030413002109	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	28.3			
7674	030413002110	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	107.2			

9406d4d6c-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7675	030408001241	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	315.91			
7676	030408001242	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	29.47			
7677	030408001243	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	71.26			
7678	030408001244	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	20.43			
7679	030408001245	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
7680	030408001246	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.21			
7681	030408001247	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.02			
7682	030408001248	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	13			
7683	030408001249	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	8.32			

9408d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7683	030408001249	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	8.32			
7684	030408001250	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	452.66			
7685	030408001251	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	260.15			
7686	030408001252	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	41.21			
7687	030408001253	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	43.97			
7688	030408001254	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	85.33			
7689	030408001255	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.91			
7690	030408001256	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.1			
7691	030408001257	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.6			

94084d6c-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7692	030408001258	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.96			
7693	030411004266	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	215.58			
7694	030411004267	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	299.1			
7695	030411004268	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	44.79			
7696	030411004269	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	274.2			
7697	030411004270	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
7698	030411004271	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	106.2			
7699	030408006086	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内	个	57			

94084d6c-3604-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7699	030408006086	电力电缆头	4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	57			
7700	030408006087	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:7芯以下 3.规格:16mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
7701	030408006088	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	26			
7702	030408006089	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	10			
7703	030408006090	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
7704	030408006091	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
7705	030404034063	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	4			
7706	030404034064	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
7707	030404035140	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	45			
7708	030404035141	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
7709	030411006123	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			

94084d6c-9f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7710	030411006124	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	56			
7711	030411006125	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	54			
7712	030412005006	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吊装	套	43			
7713	030412001104	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
7714	030412001105	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
7715	030412001106	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	5			
7716	030412004070	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
7717	030412004071	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
7718	030412004072	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
7719	030412004073	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
7720	030409002030	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	61.8			
7721	030409008020	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	3			

94084d6c-46b1-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7722	030414002015	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			
7723	030402010015	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
7724	030406006004	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	4			
		采暖工程						
7725	031002003315	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
7726	031001001111	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	58.4			
7727	031002001135	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	34.46			
7728	031208002069	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.66			
7729	031208007062	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	26.18			
7730	031003001232	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
7731	031009001029	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工	系统	1			

94084d6c-5467-7972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7731	031009001029	采暖工程系统调试	程量:15#地下采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
7732	031001007088	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	13.2			
7733	031001007089	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.4			
7734	031002001136	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	17.24			
7735	031208002070	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.43			
7736	031003001233	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
7737	031208007063	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	0.43			
7738	031002003316	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
7739	031002003317	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
7740	031002003318	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2			

9406d6c-3e7-4f-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7740	031002003318	套管	4.填料材质:按照设计要求	个	2			
		污废水						
7741	031001005076	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	21.76			
7742	031001005077	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	152.16			
7743	031001005078	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	21.16			
7744	031001005079	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	28.45			
7745	031004014133	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	9			
7746	031004014134	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
7747	031002003319	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			

94084d6c-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7748	031002003320	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
7749	031002003321	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	22			
7750	031002003322	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
		冷凝水						
7751	031001006140	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.97			
7752	031004014135	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
7753	031002003323	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
7754	031001005080	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	8.4			
7755	031001005081	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	28.04			
7756	031001005082	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接	m	5.4			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7756	031001005082	铸铁管	5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	5.4			
7757	031002003324	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
7758	031002003325	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
7759	031002003326	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
7760	031004014136	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
7761	031004014137	给、排水附(配)件	1.材质:网框地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
7762	03QDB001127	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
7763	03QDB001128	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
7764	03QDB001129	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
7765	03QDB001130	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
7766	03QDB001131	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足	副	2			

94084d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7766	03QDB001131	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
7767	03QDB001132	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
7768	03QDB001133	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		15#楼-15#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
7769	030108003003	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
7770	030703013017	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
7771	030703013018	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		消防工程						
		消火栓工程						
7772	030901002015	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收	m	20.8			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7772	030901002015	消火栓钢管	规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	20.8			
7773	030901002016	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	185.35			
7774	030901002017	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	12.2			
7775	030901002018	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
7776	031208002071	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.51			
7777	031208002072	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	4.47			
7778	031002001137	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	186.38			
7779	030901010008	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单	套	35			

94084d6c-7972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7779	030901010008	室内消火栓	栓柜SG18E65Z-J (1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	35			
7780	030901010009	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J (800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
7781	031003002008	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
7782	031003002009	螺纹法兰阀门	1.类型:旋流防止器(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
7783	031003001234	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
7784	031002003327	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	64			
7785	031002003328	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
7786	030905002005	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	36			

94084d6c-2f2e-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		火灾报警						
7787	030904008032	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
7788	030904008033	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
7789	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
7790	030411003040	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
7791	030413001033	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	57.94			
7792	030408008031	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.51			
7793	030904008034	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	15			
7794	030904001019	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	97			
7795	030904001020	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	469			
7796	030904001021	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	67			
7797	030904006005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
7798	030904003011	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	35			
7799	030904005006	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	35			

94084d6c-7972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7800	030904003012	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	34			
7801	030904007017	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
7802	030904007018	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	50			
7803	030904008035	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
7804	030904008036	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
7805	030411006126	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	813			
7806	030411001222	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	936.36			
7807	030413002111	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	148.7			
7808	030411004272	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	732.72			
7809	030411004273	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	529.09			
7810	030411004274	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	203.64			

94084d6c-567...-7e9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7810	030411004274	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	203.64			
7811	030411004275	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.6			
7812	030411004276	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	85.1			
7813	030411004277	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	207.7			
7814	030411004278	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	111.4			
		防火门监控						
7815	030411004279	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
7816	030411004280	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
7817	030411001223	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求	m	314.19			

9406d6c-1479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7817	030411001223	配管	6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
7818	030413002112	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	232.4			
7819	030904008037	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	67			
7820	030507001013	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	67			
		消防电源监控						
7821	030411001224	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
7822	030411004281	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
7823	030411004282	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
7824	030411004283	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
		强电工程						
7825	030404017275	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#AL1/4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	34			

94084d6c-467-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7825	030404017275	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	34			
7826	030404017276	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#AL2/3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	33			
7827	030404017277	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#18ATEDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7828	030404017278	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#18ATDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7829	030404017279	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#1ATLE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7830	030404017280	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7831	030404017281	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#10ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7832	030404017282	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#1ATLgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7833	030404017283	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#10ALgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7834	030404017284	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#18ALLM 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-46[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7834	030404017284	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7835	030404017285	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15#1ALyl 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
7836	030411003041	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	105.4			
7837	030411003042	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10.44			
7838	030411003043	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.77			
7839	030411003044	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规	m	52.7			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7839	030411003044	桥架	范要求	m	52.7			
7840	030413001034	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	218.23			
7841	030408008032	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.57			
7842	030411001225	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12762.24			
7843	030411001226	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5103.03			
7844	030411001227	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.1			
7845	030411001228	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	537.6			
7846	030411001229	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.16			
7847	030411001230	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	36.56			
7848	030411001231	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1366.06			
7849	030413002113	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求	m	8187.6			

94084d6c-c6a1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7849	030413002113	凿(压)槽	4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	8187.6			
7850	030413002114	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.5			
7851	030413002115	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	60.3			
7852	030408001259	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.72			
7853	030408001260	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.36			
7854	030408001261	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.3			
7855	030408001262	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	2797.84			
7856	030408001263	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	119.68			
7857	030408001264	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.54			
7858	030408001265	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯	m	6.15			

94084d6c-5[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7858	030408001265	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
7859	030408001266	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	65.04			
7860	030411004284	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23294.59			
7861	030411004285	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21374.28			
7862	030411004286	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	443.04			
7863	030411004287	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	209.91			
7864	030411004288	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4037.37			
7865	030411004289	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	2993.94			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7865	030411004289	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2993.94			
7866	030411004290	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1052.14			
7867	030411004291	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2X 1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.56			
7868	030411004292	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1093.44			
7869	030408006092	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	67			
7870	030408006093	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
7871	030404034065	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	340			
7872	030404034066	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	368			
7873	030404034067	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
7874	030404034068	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
7875	030404035142	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求	个	991			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7875	030404035142	插座	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	991			
7876	030404035143	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	37			
7877	030404035144	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	68			
7878	030404035145	插座	1.名称:卫生间小厨宝插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
7879	030404035146	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	234			
7880	030404035147	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
7881	030404035148	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	132			
7882	030404035149	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	201			
7883	030404035150	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	134			
7884	030404035151	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	67			
7885	030404035152	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	67			

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7885	030404035152	插座	3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
7886	030404035153	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
7887	030404035154	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
7888	030404035155	插座	1.名称:水暖井防水插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
7889	030404035156	插座	1.名称:热力小室单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
7890	030411006127	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	135			
7891	030411006128	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	222			
7892	030411006129	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	194			
7893	030411006130	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	3012			
7894	030412001107	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	88			
7895	030412001108	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	782			
7896	030412001109	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	204			
7897	030412005007	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	9			

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7898	030412001110	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
7899	030412001111	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
7900	030412004074	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	9			
7901	030412004075	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	103			
7902	030412004076	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
7903	030412004077	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
7904	030412004078	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	19			
7905	030412004079	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	64			
7906	030412004080	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	5			
7907	030409005020	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	172			
7908	030409005021	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	110.08			

9408d16c-5167-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7909	030409002031	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	33.5			
7910	030409002032	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	272			
7911	030409003015	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	685.1			
7912	030409008021	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	136			
7913	030402010016	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		采暖工程						
7914	031001001112	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
7915	031001001113	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	209			
7916	031001001114	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.1			
7917	031001001115	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	24.5			
7918	031001001116	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热	m	100.2			

9408406c-47b2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7918	031001001116	镀锌钢管	镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	100.2			
7919	031002001138	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	192.06			
7920	031208002073	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.67			
7921	031208002074	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.13			
7922	031208007064	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	126.17			
7923	031003001235	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
7924	031003001236	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	136			
7925	031003001237	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
7926	031003001238	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			
7927	031003001239	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			
7928	031003001240	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7929	031003014027	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	68			
7930	031005006015	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4644.61			
7931	031002003329	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
7932	031002003330	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
7933	031002003331	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
7934	031002003332	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
7935	031002003333	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
7936	031002003334	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求	个	136			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7936	031002003334	套管	5.包含堵洞	个	136			
7937	031009001030	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:15#地上采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
7938	031001007090	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	71.2			
7939	031001007091	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	69.7			
7940	031001007092	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
7941	031001007093	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
7942	031001007094	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	79.9			
7943	031001007095	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.8			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7944	031001006141	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	903.38			
7945	031001006142	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2470.44			
7946	031001006143	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	761.6			
7947	031001006144	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2010.76			
7948	030413002116	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构	m	1441.6			
7949	031002001139	管道支架	剔堵槽、沟 1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	144.83			
7950	031002001140	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	1850			
7951	031002001141	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	4493			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7952	031003001241	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
7953	031003001242	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
7954	031003001243	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	680			
7955	031003001244	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	272			
7956	031003001245	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
7957	031003001246	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
7958	031004014138	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
7959	031003013019	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	68			
7960	031208002075	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.15			
7961	031002003335	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	68			
7962	031002003336	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求	个	5			

940844d6c-54b7-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7962	031002003336	套管	5.包含堵洞	个	5			
7963	031002003337	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
7964	031002003338	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
7965	031002003339	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	22			
7966	031002003340	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
7967	031002003341	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	816			
		污废水						
7968	031001006145	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加强型内螺旋UPVC排水管DN100（包含旋流三通、四通等配套特殊管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
7969	031001006146	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	745.62			
7970	031001006147	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	701.76			

94084d6c-b74797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7970	031001006147	塑料管	6.警示带形式:按设计要求	m	701.76			
7971	031001005083	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
7972	031002001142	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	580			
7973	031004014139	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
7974	031004014140	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	68			
7975	031004014141	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
7976	031004014142	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	272			
7977	031004014143	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	408			
7978	031004014144	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
7979	031002003342	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			
7980	031002003343	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
		冷凝水						
7981	031001006148	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	308.7			

94084d6c-1197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7982	031001006149	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	71.4			
7983	031004014145	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	102			
		雨水						
7984	031001005084	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	3.84			
7985	031001006150	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	95.7			
7986	031001006151	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	309.6			
7987	031002001143	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	155			
7988	031004014146	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
7989	031004014147	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
7990	031002003344	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	96			
		电梯工程						

94084d6c-4f72734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7991	030107002025	直流电梯	1.名称:15#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重800公斤，提升高度55.9米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
7992	030107002026	直流电梯	1.名称:15#楼客梯、消防兼用担架 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯、消防兼用担架 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度55.9米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
7993	03B017	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（阳台壁挂式太阳能） 2.包含集热器、水	户	68			

94084d6c-2e2e-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7993	03B017	太阳能热水器工程	箱、电控、管路、阀门等一切内容，详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	68			
		外排雨水管						
7994	031001006152	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
7995	03QDB001134	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
7996	03QDB001135	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
		15#楼-15#专业工程暂估价						
		15#专业工程暂估价						
		16#楼-16#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
7997	010101001016	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	310.9			
7998	010101002016	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	105.0106			
7999	010103001012	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	334.6215			
8000	010103004038	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1953.504			
		砌筑工程						
8001	010401001016	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.2832			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8002	010402001038	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	48.294			
8003	011201004046	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	51.1802			
		混凝土工程						
8004	010501001027	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	35.0036			
8005	010501001028	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	10.0099			
8006	010501004016	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	214.2293			
8007	010504001088	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	111.9637			
8008	010504001089	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	77.089			
8009	010504001090	直形墙（电梯井壁)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	5.7733			
8010	010502001042	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	15.43			
8011	010502001043	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	36.1567			
8012	010503002043	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	23.6016			
8013	010505003077	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	87.254			
8014	010505003078	平板（管道井)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	0.7392			
8015	010502002031	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.8546			
8016	010503005031	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.813			
8017	010506001053	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	18.4337			
8018	010507007045	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.036			

94084d6c-7497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8019	010201001001	换填垫层	1.消防水池地面C15毛石混凝土换填	m3	118.91			
		钢筋工程						
8020	010515001473	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.081			
8021	010515001474	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.654			
8022	010515001475	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.355			
8023	010515001476	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.695			
8024	010515001477	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.79			
8025	010515001478	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.237			
8026	010515001479	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.044			
8027	010515001480	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.747			
合计								

9408d6c-2797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8028	010515001481	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.794			
8029	010515001482	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.641			
8030	010515001483	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	15.753			
8031	010515001484	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.479			
8032	010515001485	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.78			
8033	010515001486	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.906			
8034	010515001487	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.74			
8035	010515001488	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.719			
8036	010515009055	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.381			
8037	010515009056	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.001			
8038	010515009057	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.054			
8039	010607005061	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	110.5093			
8040	010607005062	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	129.4207			
8041	010516003179	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	1807			
8042	010516003180	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	318			
8043	010516003181	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	143			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8044	010516003182	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	50			
8045	010516003183	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	224			
8046	010516003184	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	120			
8047	010516001015	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	391.97			
8048	01B156	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2145.9709			
8049	01B157	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	66.733			
		门窗工程						
8050	010802003080	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	32.56			
8051	010802003081	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	12.27			
		防水工程						
8052	010904001016	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	341.47			
8053	01QDB002031	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	391.9685			
8054	010903002062	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍	m2	327.66			

9466d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8054	010903002062	墙面涂膜防水	2.部位：地下侧墙	m2	327.66			
8055	010903001016	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	327.66			
8056	010904002191	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	72.6419			
8057	010904002192	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	4.9858			
8058	010904002193	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量≥1.5kg/m2 2.部位：楼面6	m2	474.3131			
8059	010904002194	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	66.733			
8060	010904002195	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	176.42			
		保温工程						
8061	011001003171	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	146.47			
		楼地面工程						
8062	011101006121	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	49.5261			
8063	011101006122	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	3.99			
8064	011101006123	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	66.733			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
8065	011101001124	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	241.44			
8066	011101001125	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	18.43			
8067	011101003113	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	49.5261			
8068	011101001126	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	345.08			
8069	011101001127	水泥砂浆楼地面（楼面7-水井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	0.87			

940840c6-5e0-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8070	011101001128	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	2.26			
8071	011101003114	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	11.9746			
8072	011101003115	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	66.733			
8073	011102003046	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	9.16			
8074	011105001028	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	149.2954			
8075	011105003031	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶) 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶) 4.高度：150mm	m2	1.59			
		内墙工程						
8076	011201001171	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	477.8133			
8077	011201001172	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	600.8945			
8078	011201001173	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	33.2299			
8079	011407001065	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	600.8945			
8080	011204003030	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	33.36			
		天棚工程						
8081	011406003103	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	141.26			
8082	011406003104	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	331.67			
8083	011407002031	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	35.16			
		其他装饰工程						

94084d6c-2797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8084	011503001104	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.0393			
		16#楼-16#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
8085	010402001039	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	337.32			
		混凝土工程						
8086	010502001044	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.33			
8087	010502003004	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	16.7			
8088	010503002044	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	89.54			
8089	010503002045	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	10.62			
8090	010504001091	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	121.85			
8091	010504001092	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	323.81			
8092	010504001093	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.1			
8093	010504001094	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	36.46			
8094	010505003079	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	303.11			
8095	010505003080	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.93			
8096	010505003081	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	36.47			

94084d6c-4751-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8097	010502002032	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	65.72			
8098	010503004030	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.11			
8099	010507007046	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.89			
8100	010503005032	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.79			
8101	010506001054	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	89.38			
8102	010505007004	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	40.14			
8103	010507007047	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.88			
		钢筋工程						
8104	010515001489	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.415			
8105	010515001490	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.991			
8106	010515001491	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.841			
8107	010515001492	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.872			
8108	010515001493	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.042			
8109	010515001494	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.966			
8110	010515001495	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	48.324			
8111	010515001496	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.334			
8112	010515001497	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.098			
8113	010515001498	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.754			

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8114	010515001499	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.052			
8115	010515001500	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.363			
8116	010515001501	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.65			
8117	010515001502	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.972			
8118	010515001503	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.239			
8119	010515009058	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.278			
8120	010607005063	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	904.35			
8121	010607005064	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	1393.9067			
8122	010516003185	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	6518			
8123	010516003186	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	748			
8124	010516003187	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	16			
8125	01B159	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	5556			
		门窗工程						
8126	010802003082	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	63.49			
8127	010805003004	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别	m2	9			

9406d46c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8127	010805003004	电子对讲门	4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
8128	010802004016	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	20			
8129	010802001017	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金检修门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、儿童锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	26.4			
8130	010807001040	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	516.6			
8131	010807003031	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	81.36			

94084d6c-3b4-4f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8132	010807003032	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	10.56			
8133	01B160	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	20			
8134	01B161	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	180			
		屋面工程						
8135	010902003016	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	246.43			
8136	010902009031	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	213.04			
8137	010902010031	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	246.43			
8138	011001001061	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	246.43			
8139	010902001031	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	298.18			
8140	010902002031	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	298.18			
8141	011101006124	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	246.43			
8142	011001001062	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	246.43			
8143	011101001129	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	58.7			
8144	010902009032	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	144.8			
8145	010902010032	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	58.7			
8146	011001001063	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	58.7			

9408d16c-5f3-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8147	010902001032	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	88.29			
8148	010902002032	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	88.29			
8149	011101006125	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	58.7			
8150	011001001064	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	58.7			
8151	01QDB008031	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	6.1026			
8152	01QDB001016	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	152.3			
8153	010902005017	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	7			
		防水工程						
8154	010904002196	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	537.33			
8155	010904003016	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	985.64			
8156	010904002197	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	203.7			
8157	010904002198	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	494.99			
8158	010904002199	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	35.82			
8159	010903002063	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再	m2	1413.47			

94084d6c-4f47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8159	010903002063	墙面涂膜防水	施工楼地面防水上翻)	m2	1413.47			
8160	010903002064	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1680.77			
8161	010904002200	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	307.19			
8162	010904002201	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	381.2			
8163	01QDB002032	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1279.08			
8164	01QDB008032	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	189.59			
		保温工程						
8165	011001005046	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	18.96			
8166	011001005047	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	170.63			
8167	011001006045	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1837.38			
8168	011001003172	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	296.6			
8169	011001003173	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	480.69			
8170	011001003174	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	129.5			
8171	011001003175	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	307.43			
8172	011201004047	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	129.5			
8173	011001002029	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	381.2			
8174	011001002030	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	381.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8175	011001002031	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	381.2			
8176	011001006046	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	381.2			
8177	011001006047	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	381.2			
8178	011001003176	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2277.93			
8179	011001003177	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	309.69			
8180	011001003178	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	102.26			
8181	011001003179	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1159.64			
8182	011001003180	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1378.55			
8183	011502008004	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	6.39			
		楼地面工程						
8184	011101006126	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	14.96			
8185	011101006127	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	381.2			
8186	011101003116	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	154.88			
		其他工程						
8187	010507001019	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	52.79			
8188	010507004015	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	6.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8189	010507001020	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	22.56			
8190	010103004039	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9105.92			
8191	010103004040	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	25.31			
8192	010606008016	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.5			
8193	010606008017	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.1			
8194	010514001030	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	62			
8195	010514001031	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	124			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
8196	011101003117	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1837.38			
8197	011101003118	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	189.59			
8198	011101001130	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	14.96			
8199	011101001131	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	13.53			
8200	011101001132	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	122.38			
8201	011102003047	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥	m2	8.61			

94084d6c-67[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8201	011102003047	块料楼地面（楼面9B）	浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	8.61			
8202	011102003048	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	154.88			
8203	011105001029	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	154.1			
8204	011105003032	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	32.49			
		内墙工程						
8205	011201001174	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	368.33			
8206	011201001175	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3864.94			
8207	011201001176	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	296.6			
8208	011201001177	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1413.47			
8209	011201001178	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	393.22			
8210	011201001179	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	511.13			
8211	011406003105	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	4161.54			

94084d6c-1b7...-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8212	011204003031	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	522.11			
8213	011407001066	墙面喷刷涂料（内墙5）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	393.22			
		天棚工程						
8214	011406003106	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	307.19			
8215	011406003107	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1891.4			
8216	011407002032	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	313.48			
		外墙工程						
8217	011201001180	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1551.27			
8218	011201001181	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	129.5			
8219	011407001067	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	2144.17			
8220	011407001068	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	130.14			
8221	011407001069	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	129.5			
8222	011406003108	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	381.2			
8223	011407001070	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	381.2			
		其他装饰工程						
8224	011503001105	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	53.4			
8225	011503001106	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制	m	1.14			

94f34d6c5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8225	011503001106	金属扶手、栏杆（楼梯）	作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.14			
8226	011503001107	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	110			
8227	011503001108	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.2			
8228	011503001109	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	152.8			
		16#楼-16#安装工程-地下工程						
		强电工程						
8229	030404017286	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8230	030404017287	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#B1APZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	1			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8230	030404017287	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8231	030404017288	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#B1APZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8232	030404017289	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#JC-ATEJY1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8233	030404017290	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8234	030404017291	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#JC-ACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-[illegible]-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8234	030404017291	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8235	030404017292	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#JC-ACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8236	030404017293	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8237	030404017294	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:16#B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8238	030404017295	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:16#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8238	030404017295	配电箱	7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8239	030404017296	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:16#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8240	030411001232	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	115.06			
8241	030411001233	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.08			
8242	030411001234	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	82.33			
8243	030411001235	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.9			
8244	030411001236	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.19			
8245	030411001237	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按	m	51.09			

94084d6c-[illegible]-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8245	030411001237	配管	照设计要求	m	51.09			
8246	030411001238	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	93.55			
8247	030411001239	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.89			
8248	030411001240	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.6			
8249	030408001267	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.08			
8250	030408001268	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.74			
8251	030408001269	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	17.02			
8252	030408001270	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	23.77			
8253	030408001271	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
8254	030408001272	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x6 3.材质:铜芯	m	4.67			

94084d6c-1367-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8254	030408001272	电力电缆	4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.67			
8255	030408001273	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.58			
8256	030408001274	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.95			
8257	030408002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):低压	m	102.26			
8258	030411004293	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	70.26			
8259	030411004294	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	45			
8260	030411004295	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.5			
8261	030411004296	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	39.72			
8262	030411004297	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-	m	213.84			

94084d6c-7-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8262	030411004297	配线	BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	213.84			
8263	030411004298	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.08			
8264	030411004299	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.33			
8265	030411004300	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	66.85			
8266	030411004301	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.4			
8267	030411004302	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	59.22			
8268	030411004303	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-7x0.75 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.98			
8269	030413002117	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求	m	45.3			

94084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8269	030413002117	凿(压)槽	4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	45.3			
8270	030413002118	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.8			
8271	030408001275	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.6			
8272	030408001276	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
8273	030408001277	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
8274	030408001278	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.16			
8275	030408001279	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	271.4			
8276	030408001280	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	37.47			
8277	030408001281	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.4			

94084d6c-[illegible]-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8278	030408001282	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.4			
8279	030408001283	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.74			
8280	030408001284	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	130.36			
8281	030408001285	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.74			
8282	030408001286	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	178.22			
8283	030411004304	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.7			
8284	030411004305	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.7			
8285	030408006094	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	10			

94084d6c-5407-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8286	030408006095	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
8287	030408006096	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	15			
8288	030408006097	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
8289	030408006098	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
8290	030408006099	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
8291	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格:六芯以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:户内	个	2			
8292	030404035157	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
8293	030412001112	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	15			
8294	030412004081	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	13			
8295	030412004082	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
8296	030412004083	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W	套	10			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8296	030412004083	装饰灯	4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	10			
8297	030412004084	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
8298	030412004085	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
8299	030412005008	荧光灯	1.名称:应急壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	2			
8300	030412001113	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	1			
8301	030412001114	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	1			
8302	030404034069	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
8303	030404034070	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
8304	030411006131	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	46			
8305	030411006132	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	5			
8306	030411003045	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.8			
8307	030411003046	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	7.8			

94084d6c-5797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8307	030411003046	桥架	6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.8			
8308	030413001035	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
8309	030408008033	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
8310	030414002016	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
8311	030414006003	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
8312	030406006005	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
8313	030406006006	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	1			
		消防工程						
		火灾报警						
8314	030411001241	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	153.83			
8315	030411001242	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6.51			
8316	030411004306	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯	m	103.06			

9404d6c0-457-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8316	030411004306	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	103.06			
8317	030411004307	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.79			
8318	030411004308	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	50.77			
8319	030408002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	6.51			
8320	030413002119	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	38.8			
8321	030411004309	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30			
8322	030411004310	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	189.4			
8323	030411004311	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	189.4			

94084d6c-ff7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8324	030411004312	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.7			
8325	030411004313	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	378.8			
8326	030408002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	94.7			
8327	030904001022	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	20			
8328	030904007019	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	3			
8329	030904003013	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	1			
8330	030904006006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
8331	030904008038	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
8332	030904003014	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	1			
8333	030904005007	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	1			
8334	030904008039	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	4			
8335	030904008040	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			

94084d6c-1197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8336	030411006133	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	33			
		防火门监控						
8337	030411001243	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.98			
8338	030411004314	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.98			
8339	030411004315	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X2.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.98			
8340	030411004316	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.7			
8341	030904008041	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
8342	030507001014	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	1			
8343	030411006134	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
		消防电源、电气火灾监控						
8344	030411001244	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	80.8			

940d4d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8345	030411001245	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.88			
8346	030411004317	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	102.58			
8347	030411004318	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	102.58			
8348	030413002120	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.8			
8349	030411004319	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.7			
8350	030411004320	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZ-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	189.4			
8351	030411004321	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.7			
8352	030411004322	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯	m	94.7			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8352	030411004322	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	94.7			
		消火栓工程						
8353	030901002019	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	0.8			
8354	030901002020	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
8355	030901010010	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
8356	031208002076	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.13			
8357	031208007065	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.13			
8358	031002001144	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.13			

940841d6c-3097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程						
		给水						
8359	031001007096	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	3.3			
8360	031001007097	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.74			
8361	031002003345	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
8362	031002003346	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
8363	031002001145	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.6			
8364	031208002077	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.11			
8365	031208007066	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.11			
		污废水						
8366	031001005085	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	7.5			

94084d6c-9e97-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8367	031001005086	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	18.38			
8368	031001006153	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.77			
8369	031004014148	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			
8370	031002003347	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
8371	031002003348	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
		雨水						
8372	031001006154	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1.42			
8373	031002003349	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
8374	031002003350	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		冷凝水						
8375	031001006155	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN100	m	1.2			

9406d4d6-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8375	031001006155	塑料管	4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1.2			
8376	031002003351	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
8377	031002003352	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		采暖工程						
8378	031001001117	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12			
8379	031003001247	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
8380	031002003353	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
8381	031002001146	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	7.44			
8382	031208002078	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.15			
8383	031208007067	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	5.87			
8384	031009001031	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:16#楼地下采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8385	030108001007	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT25-76B 3.规格:风量 1540m3/h 电机功率 0.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
8386	030108001008	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT20-65B 3.规格:风量 1230m3/h 电机功率 0.3KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
8387	030108006002	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SWF-I-7 3.规格:风量 19286 m3/h 电机功率 7.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
8388	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	1.19			
8389	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	2.24			
8390	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	4.36			
8391	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	23.12			
8392	030703019004	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	1.8			
8393	030703001012	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8394	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
8395	030703001013	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
8396	030703001014	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
8397	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
8398	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
8399	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
8400	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:δ1.6 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	3.202			
8401	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
8402	030703001018	碳钢阀门	1.名称:电动余压泄压阀 2.型号:ϕ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
8403	030503007004	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
8404	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X1200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			

9400d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8405	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.79			
8406	030704001006	通风工程检测、调试	风管工程量:16#楼地下通风系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
8407	03QDB001136	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
8408	03QDB001137	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
8409	03QDB001138	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
8410	03QDB001139	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
8411	03QDB001140	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
8412	03QDB001141	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		电气						
8413	03QDB001142	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		16#楼-16#安装工程-地上工程						
		强电工程						
8414	030404017297	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#1AL1~2	台	2			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8414	030404017297	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
8415	030404017298	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#2~10AL1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	18			
8416	030404017299	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#1ATLgg 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8417	030404017300	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#1ATLE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8418	030404017301	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#1ALE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-46b7-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8418	030404017301	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8419	030404017302	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#11ATDT 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8420	030404017303	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16#11ALLM 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8421	030411001246	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5159.22			
8422	030411001247	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	134.67			
8423	030411001248	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.22			
8424	030411001249	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:明配	m	1.16			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8424	030411001249	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.16			
8425	030411001250	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	613.43			
8426	030411001251	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.64			
8427	030411001252	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.5			
8428	030408001287	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	149.8			
8429	030408001288	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.98			
8430	030408001289	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.53			
8431	030408001290	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.86			
8432	030408001291	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.26			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8433	030411004323	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9080.6			
8434	030411004324	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5850.96			
8435	030411004325	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	456.24			
8436	030411004326	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1223.37			
8437	030411004327	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	361.14			
8438	030411004328	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.5			
8439	030411004329	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	344.68			

94084d6c-2367-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8440	030413002121	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	2268.3			
8441	030413002122	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.2			
8442	030413002123	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	35.2			
8443	030408001292	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
8444	030408001293	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	343.17			
8445	030408001294	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	69.91			
8446	030408001295	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
8447	030408001296	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
8448	030408001297	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	36.49			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8449	030408006100	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
8450	030408006101	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	5			
8451	030408006102	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
8452	030404035158	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	354			
8453	030404035159	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
8454	030404035160	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			
8455	030404035161	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
8456	030404035162	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
8457	030404035163	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
8458	030404035164	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8459	030404035165	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			
8460	030404035166	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	40			
8461	030404035167	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	20			
8462	030404035168	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
8463	030411006135	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	40			
8464	030412001115	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	221			
8465	030412001116	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	60			
8466	030412001117	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	13			
8467	030412004086	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
8468	030412004087	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	47			
8469	030412004088	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			

94084d6c-[illegible]-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8470	030412004089	装饰灯	1.名称:疏散出口标志(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
8471	030412004090	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	12			
8472	030412004091	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
8473	030412001118	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	11			
8474	030412001119	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	11			
8475	030404034071	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	143			
8476	030404034072	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	100			
8477	030404034073	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
8478	030411006136	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	126			
8479	030411006137	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	294			
8480	030411006138	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	908			
8481	030411003047	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁	m	31			

9400d6c8-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8481	030411003047	桥架	厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
8482	030411003048	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
8483	030413001036	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	70.19			
8484	030408008034	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	2			
8485	030409005022	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	212.47			
8486	030409005023	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	8.69			
8487	030409002033	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	158.32			
8488	030409002034	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	10			
8489	030409003016	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	637.2			
8490	030409008022	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
8491	030409008023	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	40			
8492	030411004330	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			

94084d6c-5f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8493	030411001253	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			
8494	030402010017	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
		火灾报警						
8495	030411001254	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	466.39			
8496	030411004331	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	226.51			
8497	030411004332	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.27			
8498	030411004333	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	235.38			
8499	030413002124	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	235.5			
8500	030904001023	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	45			
8501	030904001024	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求	个	108			

94084d6c-3f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8501	030904001024	点型探测器	4.类型:按照设计要求	个	108			
8502	030904001025	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	18			
8503	030904003015	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	19			
8504	030904005008	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	19			
8505	030904003016	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	10			
8506	030904007020	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
8507	030904007021	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	30			
8508	030904009004	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
8509	030904008042	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	5			
8510	030904008043	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
8511	030904008044	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
8512	030411006139	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	258			
		防火门监控						
8513	030411001255	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.22			
8514	030411004334	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	42.22			

94184d6c-2467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8514	030411004334	配线	照设计要求	m	42.22			
8515	030413002125	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	31			
8516	030904008045	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
8517	030507001015	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	5			
8518	030411006140	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	8			
		消火栓工程						
8519	030901002021	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	5.6			
8520	030901002022	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	35.9			
8521	030901002023	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.2			

94084d6c-5[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8522	030901002024	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	24.8			
8523	031003002010	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
8524	031003002011	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
8525	031003001248	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
8526	030901010011	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	10			
8527	030901010012	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
8528	030905002006	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	12			

94084d6c-8b7-7397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8529	031208002079	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.22			
8530	031208007068	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	38.1			
8531	031002001147	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	47.37			
		给排水工程						
		给水						
8532	031001006156	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	178			
8533	031001006157	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1055.4			
8534	031001006158	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	140.8			
8535	031001006159	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	596.6			

9408d6c4-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8536	031001007098	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			
8537	031001007099	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.9			
8538	031001007100	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.4			
8539	031001007101	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	28.65			
8540	031001007102	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	0.75			
8541	031003001249	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
8542	031003001250	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
8543	031003001251	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8544	031003001252	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	80			
8545	031003001253	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
8546	031003001254	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
8547	031003013020	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	20			
8548	031002003354	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	20			
8549	031002003355	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
8550	031002003356	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
8551	031002003357	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
8552	031002003358	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
8553	030413002126	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求	m	431			

94084d6c-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8553	030413002126	凿(压)槽	4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	431			
8554	031002001148	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.71			
8555	031002001149	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3210			
8556	031002001150	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	763			
8557	031208002080	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.52			
8558	031208007069	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.91			
		污废水						
8559	031001005087	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	16.8			
8560	031001006160	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.46			
8561	031001006161	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	260.46			
8562	031004014149	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	19			
8563	031002003359	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计	个	9			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8563	031002003359	套管	要求及验收规范	个	9			
8564	031002003360	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	90			
8565	031004014150	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	160			
8566	031004014151	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	40			
8567	031002001151	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	130			
8568	031002001152	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	9			
		雨水						
8569	031001006162	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	155			
8570	031004014152	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
8571	031002003361	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
8572	031002003362	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	45			
8573	031002001153	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	78			
		冷凝水						
8574	031001006163	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	127.94			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8574	031001006163	塑料管		m	127.94			
8575	031001006164	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.9			
8576	031004014153	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
8577	031002003363	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
8578	031002003364	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	9			
8579	031002001154	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	64			
8580	031002001155	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	19			
		采暖工程						
8581	031001001118	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.2			
8582	031001001119	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	65.6			
8583	031001001120	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.2			

9408d6c1-6f7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8584	031001001121	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.4			
8585	031001001122	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.6			
8586	031001001123	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	21.8			
8587	031003001255	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
8588	031003001256	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
8589	031003001257	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
8590	031003001258	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
8591	031003001259	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
8592	031003001260	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
8593	031002003365	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	2			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8593	031002003365	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
8594	031002003366	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
8595	031002003367	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
8596	031002003368	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
8597	031002003369	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	40			
8598	031002003370	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	80			
8599	031003014028	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	20			
8600	031005006016	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:φ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1837.38			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8601	031002001156	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	71.12			
8602	031208002081	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.71			
8603	031208002082	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.21			
8604	031208007070	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	197.68			
8605	031009001032	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:16#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
8606	030108003004	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
8607	030703013019	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
8608	030703013020	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		电梯工程						

9408406c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8609	030107002027	直流电梯	1.名称:16#楼客梯、无障碍电梯兼用担架电梯（贯通门） 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:11层 5.站数:11站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度34.2米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量，承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
8610	03B018	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	20			
		外排雨水管						
8611	031001006165	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	155			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
8612	03QDB001143	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			

94084d6c-7f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8613	03QDB001144	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		16#楼-16#专业工程暂估价						
		16#专业工程暂估价						
		17#楼-17#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
8614	010101001017	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	589.665			
8615	010101004013	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	17.295			
8616	010101002017	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	244.3658			
8617	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	261.6608			
8618	010103001013	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	378.9669			
8619	010103004041	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	3461.8815			
		砌筑工程						
8620	010401001017	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	32.3546			
8621	010402001040	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	203.4347			
8622	010402001041	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑）	m3	21.5407			

940d4d6c-e1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8622	010402001041	砌块墙	2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	21.5407			
		混凝土工程						
8623	010501001029	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	90.15			
8624	010501001030	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	79.493			
8625	010501004017	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	481.8784			
8626	010504001095	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	109.1669			
8627	010504001096	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	70.5855			
8628	010502001045	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	31.65			
8629	010505003082	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	47.0648			
8630	010505003083	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	74.6723			
8631	010505001007	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	141.2165			
8632	010502002033	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.5827			
8633	010503005033	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	21.3888			
8634	010506001055	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	5.1728			
8635	010507007048	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.626			
		钢筋工程						
8636	010515001504	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.1436			
8637	010515001505	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.845			
8638	010515001506	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋	t	3.3505			

9408d46c-94f2-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8638	010515001506	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	3.3505			
8639	010515001507	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1517			
8640	010515001508	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.1497			
8641	010515001509	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.9472			
8642	010515001510	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.7686			
8643	010515001511	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.5607			
8644	010515001512	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	25.6269			
8645	010515001513	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.4993			
8646	010515001514	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.3987			
8647	010515001515	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.081			
8648	010515001516	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.3079			
8649	010515001517	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.223			
8650	010515001518	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.2725			
8651	010515009059	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.1944			
8652	010515009060	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0821			
8653	010607005065	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ф4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	123.9346			
8654	010607005066	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两	m2	595.3084			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8654	010607005066	砌块墙钢丝网加固	侧宽度每边不小于200mm	m2	595.3084			
8655	010516003188	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2361			
8656	010516003189	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	68			
8657	010516003190	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	210			
8658	010516003191	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	60			
8659	010516003192	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	65			
8660	010516003193	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	521			
8661	010516001016	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	475.4875			
8662	01B165	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2671.2868			
8663	01B166	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	600.9999			
		门窗工程						
8664	010802003083	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	43.12			
8665	010802003084	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	7.8			
8666	010802003085	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工	m2	1			

94084d6c-1f67-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8666	010802003085	钢质防火门	图纸	m2	1			
8667	010802001018	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	1			
8668	010807001041	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1			
		防水工程						
8669	010904001017	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	868.1208			
8670	01QDB002033	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	475.4875			
8671	010903001017	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体	m2	566.2875			

94084d6c-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8671	010903001017	墙面卷材防水	现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	566.2875			
8672	010903005027	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	181.6			
8673	010904002202	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	191.5099			
8674	010904002203	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	50.9709			
8675	010904002204	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	407.16			
8676	010903002065	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	331.7058			
8677	010904002205	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	187.1751			
8678	010904002206	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	10.8			
8679	010903005028	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	90.8			
		保温工程						
8680	011001003181	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	566.2875			
		楼地面工程						
8681	011101006128	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	113.1573			
8682	011101006129	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	26.685			
8683	011101006130	平面砂浆找平层(楼面3)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	12.3301			
8684	011101006131	平面砂浆找平层（楼面10）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	407.16			
8685	011101006132	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.325			
		其他工程						
8686	010512008015	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						

94084d66-5f2a-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8687	011101001133	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	884.2318			
8688	011101001134	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	196.8473			
8689	011101003119	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	113.1573			
8690	011101001135	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	26.69			
8691	011101001136	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	11.77			
8692	011101001137	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.32			
8693	011101001138	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	7.22			
8694	011101003120	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	407.16			
8695	011102003049	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	37.98			
8696	011105001030	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	170.2725			
8697	011105003033	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	5.085			
		内墙工程						
8698	011201001182	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1704.8454			
8699	011201001183	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1098.5959			
8700	011201001184	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	331.7058			

9408d0c6-6e8f-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8701	011201001185	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	249.5528			
8702	011407001071	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1430.3017			
8703	011204003032	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	249.55			
		天棚工程						
8704	011406003109	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	43.9202			
8705	011406003110	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	780.01			
8706	011407002033	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	113.91			
		其他装饰工程						
8707	011503001110	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.6468			
		17#楼-17#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
8708	010402001042	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	535.27			
8709	010401012014	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.755			
		混凝土工程						
8710	010502001046	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	18.98			

9408d46c-5f71-4f87-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8711	010505001008	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	144.62			
8712	010504001097	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	373.43			
8713	010504001098	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	54.68			
8714	010505003084	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	298.81			
8715	010505003085	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	5.85			
8716	010502002034	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	91.8			
8717	010503004031	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.943			
8718	010507007049	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.02			
8719	010503005034	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.39			
8720	010506001056	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	164.8			
8721	010507007050	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.05			
8722	010508001066	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.196			
8723	010508001067	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.8			
		钢筋工程						
8724	010515001519	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.574			
8725	010515001520	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.326			
8726	010515001521	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.501			
8727	010515001522	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.468			
8728	010515001523	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.113			
8729	010515001524	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋	t	2.572			

9468d6c-1167-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8729	010515001524	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	2.572			
8730	010515001525	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.327			
8731	010515001526	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	39.845			
8732	010515001527	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.037			
8733	010515001528	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.266			
8734	010515001529	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.432			
8735	010515001530	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.452			
8736	010515001531	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.064			
8737	010515001532	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	22.634			
8738	010515001533	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.817			
8739	010515001534	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.958			
8740	010515009061	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.252			
8741	010607005067	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	415.07			
8742	010607005068	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	2797.06			
8743	010516003194	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	5573			
8744	010516003195	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	890			
8745	010516003196	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	246			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8746	010516003197	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	114			
8747	010516003198	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	624			
8748	010516003199	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	120			
8749	010516003200	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	6			
8750	01B168	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	5318			
		门窗工程						
8751	010802003086	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	41.31			
8752	010802003087	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	32.76			
8753	010802004017	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	9			
8754	010802001019	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	14.58			

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8755	010801002015	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
8756	010807001042	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	297.05			
8757	010807001043	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、	m2	508.77			

94084d6c-4f1-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8757	010807001043	金属窗	检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	508.77			
8758	010807003033	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	70.65			
8759	010807003034	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	12.3			
8760	01B169	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	15			
8761	01B170	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	797.02			
		屋面工程						
8762	010902003017	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	132.92			
8763	010902009033	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	128.69			
8764	010902010033	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	132.92			
8765	011001001065	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	132.92			
8766	010902001033	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	156.96			
8767	010902002033	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	156.96			
8768	011101006133	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	132.92			
8769	011001001066	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	132.92			
8770	011101001139	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	380.88			
8771	010902009034	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	907.26			

9408d1d6c5a7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8772	010902010034	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	380.88			
8773	011001001067	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	380.88			
8774	010902001034	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	462.39			
8775	010902002034	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	462.39			
8776	011101006134	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	380.88			
8777	011001001068	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	380.88			
8778	01QDB008033	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	11.43			
8779	01QDB001017	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	371.85			
8780	01QDB003013	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
8781	01B171	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	21			
8782	010902005018	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
8783	010902004013	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
8784	010904002207	楼(地)面涂膜防水（楼面2)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1116.5			
8785	010904003017	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	1657.95			
8786	010904002208	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸	m2	575.48			

9406d6c8-67-4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8786	010904002208	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	500，门口两侧外伸200	m2	575.48			
8787	010904002209	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	76.96			
8788	010904002210	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	41.9			
8789	010904002211	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	165.84			
8790	010904002212	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	121.76			
8791	010903002066	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1768.82			
8792	010903002067	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2274.588			
8793	010904002213	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	356.46			
8794	010904002214	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	66			
8795	01QDB002034	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1222.5			
8796	01QDB008034	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	282.4			
		保温工程						
8797	011001005048	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	35.64			
8798	011001005049	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	323.99			

9404d6c5-8797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8799	011001006048	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1628.76			
8800	011001005050	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	121.76			
8801	011001002032	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	121.76			
8802	011001003182	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	457.89			
8803	011001003183	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	64.62			
8804	011001003184	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	64.62			
8805	011001003185	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	713.84			
8806	011001003186	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	163.07			
8807	011001003187	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	270.54			
8808	011201004048	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	163.07			
8809	011001002033	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	78			
8810	011001006049	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	78			
8811	011001003188	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2914.97			
8812	011001003189	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	601.85			
8813	011001003190	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	1122.46			
8814	011001003191	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1897.52			
8815	010902005019	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	4			
		楼地面工程						

94[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8816	011101003121	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	73.65			
8817	011101006135	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	11.97			
8818	011101006136	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	121.76			
8819	011101006137	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	78			
		其他工程						
8820	010507001021	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	152.01			
8821	010507004016	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	11.7			
8822	010103004042	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9478.9			
8823	010514001032	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	166.35			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
8824	011101003122	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1628.76			
8825	011101003123	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	282.4			
8826	011101003124	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	77.24			

94084d6c-1671-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8827	011101001140	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	11.97			
8828	011101001141	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	18.9			
8829	011102003050	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	296.21			
8830	011101003125	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	121.76			
8831	011102003051	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	73.65			
8832	011105003034	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	72.252			
		内墙工程						
8833	011201001186	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	372.83			
8834	011201001187	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3518.88			
8835	011201001188	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	457.89			
8836	011201001189	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1833.43			
8837	011201001190	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1454.03			
8838	011406003111	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.77			
8839	011204003033	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	1454.03			

94084d6c-5f57-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8839	011204003033	块料墙面（内墙6）	2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	1454.03			
		天棚工程						
8840	011406003112	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	356.46			
8841	011406003113	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1533.56			
8842	011406003114	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	84.7			
8843	011407002034	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	470.28			
		外墙工程						
8844	011201001191	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2111.52			
8845	011201001192	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	163.07			
8846	011407001072	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	367.25			
8847	011407001073	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	78			
8848	011406003115	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	78			
8849	011407001074	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	78			
		其他装饰工程						
8850	011503001111	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	157.94			
8851	011503008013	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	119.56			
8852	011503001112	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，	m	14.4			

9406d0e5-3467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8852	011503001112	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
8853	011503001113	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	130.71			
		17#楼-17#安装工程-地下工程						
		强电工程						
8854	030404017304	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#B1AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8855	030404017305	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8856	030404017306	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

940840d6c-5467-47f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8856	030404017306	配电箱	7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8857	030404017307	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8858	030404017308	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8859	030404017309	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:17#B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8860	030404017310	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:17#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	1			

94084d6c-567-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8860	030404017310	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8861	030404017311	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:17#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
8862	030404017312	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:17#B1AW4/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
8863	030404017313	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:17#B1AW5/B1AW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
8864	030404017314	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:17#B1AW8 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8864	030404017314	配电箱	钢等	台	1			
8865	030411001256	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	228.24			
8866	030411001257	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2.63			
8867	030411001258	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.13			
8868	030411001259	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.22			
8869	030408001298	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.75			
8870	030408001299	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.38			
8871	030408001300	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.77			
8872	030411004335	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	227.43			
8873	030411004336	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-	m	126.57			

94084d6c-8c7-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8873	030411004336	配线	BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.57			
8874	030411004337	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	434.22			
8875	030413002127	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	114.2			
8876	030413002128	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	7.2			
8877	030408001301	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			
8878	030408001302	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	240.45			
8879	030408001303	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	96.15			
8880	030408001304	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.62			
8881	030408001305	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	412.48			

9408d6c7-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8882	030408001306	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	82.31			
8883	030408001307	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.72			
8884	030408001308	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	84.67			
8885	030408001309	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	115.73			
8886	030411004338	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	172.05			
8887	030408006103	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	3			
8888	030408006104	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	24			
8889	030408006105	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	22			
8890	030408006106	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8891	030408006107	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
8892	030411003049	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	18.9			
8893	030413001037	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	17.7			
8894	030408008035	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
8895	030414002017	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		消防工程						
8896	030901013025	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		给排水工程						
		给水						
8897	031001006166	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.86			
8898	031001007103	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.52			
8899	031001007104	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	9.9			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8899	031001007104	复合管	5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
8900	031003001261	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
8901	031003001262	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
8902	031003013021	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	6			
8903	031002003371	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
8904	030413002129	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	4.5			
8905	031002001157	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.84			
8906	031002001158	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	11.23			
8907	031208002083	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
8908	031208007071	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.06			
		污废水						
8909	031001005088	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接	m	36			

9468d6c5-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8909	031001005088	铸铁管	5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
8910	031001006167	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	168			
8911	031002003372	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
		雨水						
8912	031001005089	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	44.46			
8913	031002003373	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
8914	031002003374	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
		采暖工程						
8915	031001001124	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	28.08			
8916	031001001125	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			

9408d6c2-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8917	031001001126	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.3			
8918	031001006168	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	124.9			
8919	031001006169	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	67.52			
8920	031003001263	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
8921	031003001264	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
8922	031003001265	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
8923	031003001266	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
合计								

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8924	031003001267	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
8925	031003001268	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
8926	031002003375	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	24			
8927	031002003376	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
8928	031002003377	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
8929	031003014029	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
8930	031002001159	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.25			
8931	031208002084	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.02			
8932	031208007072	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	53.62			
8933	031009001033	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:17#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
8934	03QDB001145	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65	副	3			

94084d6c-[illegible]-4f27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8934	03QDB001145	抗震支吊架	3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
8935	03QDB001146	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
8936	03QDB001147	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
8937	03QDB001148	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
8938	03QDB001149	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
8939	03QDB001150	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
8940	03QDB001151	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		17#楼-17#安装工程-地上工程						
		强电工程						
8941	030404017315	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#1AL1~6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			

94084d6c-9972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8942	030404017316	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#1AL1-1~6-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
8943	030404017317	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#3AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8944	030404017318	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#4AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8945	030404017319	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#4AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8946	030404017320	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#5AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	3			

94084d6c-9672-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8946	030404017320	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8947	030404017321	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#5AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8948	030404017322	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#5APDT1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8949	030404017323	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:17#1ALE1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
8950	030411001260	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3941.31			

94084d6c-[illegible]-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8951	030411001261	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	120.93			
8952	030411001262	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	43.52			
8953	030411001263	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	40.36			
8954	030411001264	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	72.42			
8955	030411001265	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	205.86			
8956	030411001266	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15			
8957	030411001267	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	49.89			
8958	030408001310	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	160.85			
8959	030408001311	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			

9406d6c-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8960	030408001312	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	114.2			
8961	030408001313	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	50.59			
8962	030408001314	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	100.09			
8963	030408001315	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	19.37			
8964	030408001316	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.3			
8965	030411004339	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6321.9			
8966	030411004340	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5127.81			
8967	030411004341	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	323.1			
8968	030411004342	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5	m	539.55			

9400d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8968	030411004342	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	539.55			
8969	030411004343	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	626.13			
8970	030411004344	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
8971	030413002130	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1775.25			
8972	030413002131	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	66.6			
8973	030413002132	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	63			
8974	030408006108	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	27			
8975	030408006109	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
8976	030408006110	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			

94084d6c-67...7912734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8977	031002003378	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
8978	030404035169	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	336			
8979	030404035170	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
8980	030404035171	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	45			
8981	030404035172	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
8982	030404035173	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
8983	030404035174	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
8984	030404035175	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
8985	030404035176	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	15			
8986	030404035177	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			

94084d6c-7e7-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8987	030404035178	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	18			
8988	030411006141	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
8989	030412001120	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	102			
8990	030412001121	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
8991	030412004092	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	34			
8992	030412001122	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	6			
8993	030412004093	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
8994	030412004094	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
8995	030412004095	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
8996	030412001123	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
8997	030412001124	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
8998	030404034074	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	105			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8999	030404034075	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	39			
9000	030404034076	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	27			
9001	030404034077	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	21			
9002	030404034078	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	24			
9003	030411006142	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
9004	030411006143	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	250			
9005	030411006144	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	765			
9006	030411003050	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.25			
9007	030413001038	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	44.41			
9008	030408008036	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.2			
9009	030409005024	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	153.68			
9010	030409005025	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
9011	030409002035	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	179.55			

9406d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9012	030409002036	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	18			
9013	030409003017	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
9014	030409008024	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
9015	030409008025	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	42			
9016	030411004345	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
9017	030411001268	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
9018	030402010018	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
9019	030901013026	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	18			
		给排水工程						
		给水						
9020	031001006170	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	168.99			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9021	031001006171	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	813.3			
9022	031001006172	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	113.1			
9023	031001006173	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	683.97			
9024	031001007105	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	11.7			
9025	031001007106	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.45			
9026	031001007107	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.9			
9027	031001007108	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	21.6			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9027	031001007108	复合管	5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	21.6			
9028	031003001269	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
9029	031003001270	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	138			
9030	031003001271	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
9031	031003001272	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	15			
9032	031003001273	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
9033	031003013022	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	15			
9034	031002003379	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	15			
9035	031002003380	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
9036	031002003381	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
9037	031002003382	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞）	个	9			

940840c6-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9037	031002003382	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	9			
9038	030413002133	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	519.75			
9039	031002001160	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	30.39			
9040	031002001161	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3116			
9041	031002001162	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	658			
9042	031208002085	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.4			
9043	031208007073	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	19.38			
		污废水						
9044	031001005090	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	48			
9045	031001006174	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	111.45			
9046	031001006175	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	547.35			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9047	031001006176	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	16.08			
9048	031004014154	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
9049	031002003383	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
9050	031002003384	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
9051	031002003385	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
9052	031002003386	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	138			
9053	031004014155	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	66			
9054	031004014156	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
9055	031004014157	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	48			
9056	031002001163	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	56			
9057	031002001164	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN75	套	322			
9058	031002001165	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	13			
		雨水						
9059	031001006177	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN100	m	86.73			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9059	031001006177	塑料管	4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	86.73			
9060	031004014158	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	9			
9061	031004014159	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
9062	031002003387	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
9063	031002001166	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	101			
		冷凝水						
9064	031001006178	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	46.8			
9065	031004014160	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
9066	031002003388	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
9067	031002001167	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	23			
		采暖工程						
9068	031001001127	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.8			
9069	031001001128	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32	m	46.98			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9069	031001001128	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	46.98			
9070	031001001129	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
9071	031001001130	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	48.6			
9072	031003001274	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
9073	031003001275	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
9074	031003001276	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9075	031003001277	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
9076	031003001278	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9077	031003001279	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
9078	031002003389	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计	个	6			

94084d6c-5407-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9078	031002003389	套管	要求 5.包含堵洞	个	6			
9079	031002003390	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
9080	031002003391	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
9081	031002003392	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	48			
9082	031002003393	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	84			
9083	031003014030	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
9084	031005006017	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1628.76			
9085	031002001168	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	68.02			
9086	031208002086	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	2.8			

94084d6c-4794-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9087	031208007074	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	138.96			
9088	031002003394	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	129			
9089	031002003395	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	162			
9090	031009001034	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:17#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
9091	030703013021	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	9			
		电梯工程						
9092	030107002028	直流电梯	1.名称:17#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度19.2米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图	部	3			

9406d1d6c-1b7-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9092	030107002028	直流电梯	纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
9093	03B019	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	15			
		外排雨水管						
9094	031001006179	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	114.45			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
9095	03QDB001152	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
9096	03QDB001153	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
		17#楼-17#专业工程暂估价						
		17#专业工程暂估价						
		18#楼-18#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
9097	010101001018	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	589.665			
9098	010101004014	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	24.1428			
9099	010101002018	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	236.9891			

94e84d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9100	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	261.1319			
9101	010103001014	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	377.5798			
9102	010103004043	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	3461.8815			
		砌筑工程						
9103	010401001018	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	42.3048			
9104	010402001043	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	199.6845			
9105	010402001044	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	20.4136			
9106	011201004049	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	11.325			
		混凝土工程						
9107	010501001031	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	90.15			
9108	010501001032	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	77.0391			
9109	010501004018	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	500.7994			
9110	010504001099	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	62.126			
9111	010504001100	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	134.717			

94084d6c-1457-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9112	010502001047	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	31.65			
9113	010503002046	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	37.5698			
9114	010505003086	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	75.1131			
9115	010505003087	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	141.2895			
9116	010505001009	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.5827			
9117	010502002035	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.9001			
9118	010503004032	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.2105			
9119	010503005035	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.5731			
9120	010506001057	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	56.4174			
9121	010507007051	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.3492			
		钢筋工程						
9122	010515001535	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.145			
9123	010515001536	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.8513			
9124	010515001537	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.3502			
9125	010515001538	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.2741			
9126	010515001539	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.9675			
9127	010515001540	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.9381			
9128	010515001541	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.9271			
9129	010515001542	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.7212			

94084d6c-467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9130	010515001543	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.781			
9131	010515001544	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.6093			
9132	010515001545	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.2329			
9133	010515001546	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	23.5282			
9134	010515001547	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.2728			
9135	010515001548	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.6288			
9136	010515001549	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.2993			
9137	010515009062	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.3082			
9138	010515009063	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0821			
9139	010607005069	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	51.7522			
9140	010607005070	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	606.6282			
9141	010516003201	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2440			
9142	010516003202	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	66			
9143	010516003203	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	216			
9144	010516003204	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	60			
9145	010516003205	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	83			
9146	010516003206	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	526			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9146	010516003206	机械连接	3.规格: ϕ 22	个	526			
9147	010516001017	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	631.48			
9148	01B175	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2729.109			
9149	01B176	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	600.9999			
		门窗工程						
9150	010802003088	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	38.28			
9151	010802003089	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	7.8			
9152	010802003090	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	1			
9153	010802001020	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	1			
9154	010807001044	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,	m2	1			

94084d6c-[illegible]07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9154	010807001044	金属窗	w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1			
		防水工程						
9155	010904001018	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1113.72			
9156	01QDB002035	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	631.4777			
9157	010903002068	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	631.4777			
9158	010903001018	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	687.6			
9159	010903005029	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	112.25			
9160	010904002215	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	181.0958			
9161	010904002216	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	30.11			
9162	010904002217	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	375.8			

94084d6c-5467-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9163	010903002069	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	272.7847			
9164	010904002218	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	81.221			
9165	010904002219	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	10.8			
9166	010903005030	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	171.7			
		保温工程						
9167	011001003192	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	687.6027			
		楼地面工程						
9168	011101006138	平面砂浆找平层(楼面3)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	11.09			
9169	011101006139	平面砂浆找平层（楼面4)	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	102.8092			
9170	011101006140	平面砂浆找平层（楼面5)	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	30.11			
9171	011101006141	平面砂浆找平层（楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	375.8			
9172	011101006142	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井)	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.32			
		其他工程						
9173	010512008016	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
9174	011101001142	水泥砂浆楼地面（楼面1)	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	852.0255			
9175	011101001143	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台)	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角)	m2	196.0037			
9176	011101003126	细石混凝土楼地面（楼面4)	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	102.8092			
9177	011101001144	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6)	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	30.11			

9408466-5467-4772-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9178	011101001145	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.32			
9179	011101001146	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	7.22			
9180	011101003127	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	375.8			
9181	011102003052	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	37.98			
9182	011105001031	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	161.5501			
9183	011105003035	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	5.085			
		内墙工程						
9184	011201001193	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1422.3234			
9185	011201001194	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	459.7215			
9186	011201001195	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	272.7847			
9187	011201001196	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	257.771			
9188	011407001075	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	732.5062			
9189	011204003034	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	257.77			
		天棚工程						

940845c6-3797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9190	011406003116	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	26.09			
9191	011406003117	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	777.06			
9192	011407002035	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	147.16			
		其他装饰工程						
9193	011503001114	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.6468			
		18#楼-18#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
9194	010402001045	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	535.27			
9195	010401012015	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.755			
		混凝土工程						
9196	010502001048	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	18.98			
9197	010505001010	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	144.62			
9198	010504001101	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	373.43			
9199	010504001102	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	54.68			
9200	010505003088	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	298.81			
9201	010505003089	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	5.85			

940840c6-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9202	010502002036	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	91.8			
9203	010503004033	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.943			
9204	010507007052	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.02			
9205	010503005036	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.39			
9206	010506001058	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	164.8			
9207	010507007053	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.05			
9208	010508001068	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.196			
9209	010508001069	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.8			
		钢筋工程						
9210	010515001550	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.574			
9211	010515001551	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.326			
9212	010515001552	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.501			
9213	010515001553	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.468			
9214	010515001554	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.113			
9215	010515001555	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.572			
9216	010515001556	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.327			
9217	010515001557	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	39.845			
9218	010515001558	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.037			

94604d0c-f46-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9219	010515001559	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.266			
9220	010515001560	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.432			
9221	010515001561	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.452			
9222	010515001562	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.064			
9223	010515001563	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	22.634			
9224	010515001564	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.817			
9225	010515001565	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.958			
9226	010515009064	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.252			
9227	010607005071	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	415.07			
9228	010607005072	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	2797.06			
9229	010516003207	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	5573			
9230	010516003208	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	890			
9231	010516003209	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	246			
9232	010516003210	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	114			
9233	010516003211	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	624			
9234	010516003212	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	120			
9235	010516003213	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	6			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9235	010516003213	机械连接	3.规格: ϕ 25	个	6			
9236	01B178	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	5318			
		门窗工程						
9237	010802003091	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	41.31			
9238	010802003092	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	32.76			
9239	010802004018	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	9			
9240	010802001021	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	14.58			
9241	010801002016	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
9242	010807001045	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边）	m2	297.05			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9242	010807001045	金属门联窗	3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	297.05			
9243	010807001046	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	508.77			
9244	010807003035	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	70.65			
9245	010807003036	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	12.3			

94084d6c-4[illegible]2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9246	01B179	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	15			
9247	01B180	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	797.02			
		屋面工程						
9248	010902003018	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	132.92			
9249	010902009035	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	128.69			
9250	010902010035	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	132.92			
9251	011001001069	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	132.92			
9252	010902001035	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	156.96			
9253	010902002035	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	156.96			
9254	011101006143	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	132.92			
9255	011001001070	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	132.92			
9256	011101001147	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	380.88			
9257	010902009036	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	907.26			
9258	010902010036	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	380.88			
9259	011001001071	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	380.88			
9260	010902001036	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	462.39			

9408d16c-5e7-47c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9261	010902002036	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	462.39			
9262	011101006144	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	380.88			
9263	011001001072	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	380.88			
9264	01QDB008035	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	11.43			
9265	01QDB001018	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	371.85			
9266	01QDB003014	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
9267	01B181	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	21			
9268	010902005020	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
9269	010902004014	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
9270	010904002220	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1116.495			
9271	010904003018	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	1657.9512			
9272	010904002221	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	575.48			
9273	010904002222	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	76.96			
9274	010904002223	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	41.9			

9403d6c-5403-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9275	010904002224	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	165.84			
9276	010904002225	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	121.76			
9277	010903002070	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1768.82			
9278	010903002071	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2274.588			
9279	010904002226	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	356.46			
9280	010904002227	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	66			
9281	01QDB002036	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1222.5			
9282	01QDB008036	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	282.4			
		保温工程						
9283	011001005051	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	35.64			
9284	011001005052	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	323.99			
9285	011001006050	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1628.76			
9286	011001005053	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	121.76			
9287	011001002034	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	121.76			
9288	011001003193	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	457.89			

940e1[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9289	011001003194	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	64.62			
9290	011001003195	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	64.62			
9291	011001003196	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	713.84			
9292	011001003197	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	163.07			
9293	011001003198	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	270.54			
9294	011201004050	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	163.07			
9295	011001002035	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	78			
9296	011001006051	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	78			
9297	011001003199	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2914.97			
9298	011001003200	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	601.85			
9299	011001003201	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	1122.46			
9300	011001003202	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1897.52			
9301	010902005021	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	4			
		楼地面工程						
9302	011101003128	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	73.65			
9303	011101006145	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	11.97			
9304	011101006146	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	121.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9305	011101006147	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	78			
		其他工程						
9306	010507001022	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	152.01			
9307	010507004017	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	11.7			
9308	010103004044	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9478.9			
9309	010514001033	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	166.35			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
9310	011101003129	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1628.76			
9311	011101003130	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	282.4			
9312	011101003131	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	77.24			
9313	011101001148	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	11.97			
9314	011101001149	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	18.9			
9315	011101003132	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	121.76			
9316	011102003053	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层	m2	296.21			

9488d6c-5407-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9316	011102003053	块料楼地面	3.素水泥砂浆一道	m2	296.21			
9317	011102003054	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	73.65			
9318	011105003036	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	72.252			
		内墙工程						
9319	011201001197	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	372.83			
9320	011201001198	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3518.88			
9321	011201001199	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	457.89			
9322	011201001200	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1833.43			
9323	011201001201	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1454.03			
9324	011406003118	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.77			
9325	011204003035	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	1454.03			
		天棚工程						
9326	011406003119	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	356.46			
9327	011406003120	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1533.56			
9328	011406003121	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	84.7			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9329	011407002036	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	470.28			
		外墙工程						
9330	011201001202	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2111.52			
9331	011201001203	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	163.07			
9332	011407001076	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	367.25			
9333	011407001077	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	78			
9334	011406003122	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	78			
9335	011407001078	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	78			
		其他装饰工程						
9336	011503001115	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	157.94			
9337	011503008014	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	119.56			
9338	011503001116	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
9339	011503001117	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M	m	130.71			

9468d4b6-5467-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9339	011503001117	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	130.71			
		18#楼-18#安装工程-地下工程						
		强电工程						
9340	030404017324	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#B1AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9341	030404017325	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9342	030404017326	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9343	030404017327	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-[illegible]-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9343	030404017327	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9344	030404017328	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9345	030404017329	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:18#B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9346	030404017330	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:18#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9347	030404017331	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:18#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装	台	1			

94084d6c...-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9347	030404017331	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9348	030404017332	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:18#B1AW4/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
9349	030404017333	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:18#B1AW5/B1AW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
9350	030404017334	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:18#B1AW8 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9351	030411001269	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	252.08			
9352	030411001270	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计	m	3.39			

94084d6c-0b74-4572-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9352	030411001270	配管	要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.39			
9353	030411001271	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.15			
9354	030411001272	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.24			
9355	030408001317	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.77			
9356	030408001318	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.4			
9357	030408001319	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.55			
9358	030411004346	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	230.67			
9359	030411004347	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	180.81			
9360	030411004348	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	448.26			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9360	030411004348	配线	照设计要求	m	448.26			
9361	030413002134	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	112.2			
9362	030413002135	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	7.2			
9363	030408001320	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			
9364	030408001321	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	169.54			
9365	030408001322	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	91.5			
9366	030408001323	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	147.06			
9367	030408001324	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	313.44			
9368	030408001325	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.67			
9369	030408001326	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线	m	15.92			

9408d6c-5167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9369	030408001326	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	15.92			
9370	030408001327	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	76.33			
9371	030408001328	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	53.39			
9372	030411004349	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	251.19			
9373	030408006111	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	3			
9374	030408006112	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	24			
9375	030408006113	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	22			
9376	030408006114	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
9377	030408006115	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
9378	030411003051	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	18.9			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9378	030411003051	桥架	6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	18.9			
9379	030413001039	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	17.7			
9380	030408008037	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
9381	030414002018	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		消防工程						
9382	030901013027	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		给排水工程						
		给水						
9383	031001006180	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.86			
9384	031001007109	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.52			
9385	031001007110	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
9386	031003001280	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9387	031003001281	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9388	031003013023	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	6			
9389	031002003396	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
9390	030413002136	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构 剔堵槽、沟	m	4.5			
9391	031002001169	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.84			
9392	031002001170	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	11.23			
9393	031208002087	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
9394	031208007075	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.06			
		污废水						
9395	031001005091	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
9396	031001006181	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	168			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9396	031001006181	塑料管	6.警示带形式:按设计要求	m	168			
9397	031002003397	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
		雨水						
9398	031001005092	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	44.46			
9399	031002003398	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
9400	031002003399	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
		采暖工程						
9401	031001001131	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	28.08			
9402	031001001132	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
9403	031001001133	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.3			
9404	031001006182	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5	m	124.9			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9404	031001006182	塑料管	4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	124.9			
9405	031001006183	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ 32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	67.52			
9406	031003001282	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
9407	031003001283	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9408	031003001284	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9409	031003001285	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9410	031003001286	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9411	031003001287	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9412	031002003400	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	24			
9413	031002003401	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求	个	6			

9408416c-5467-4697-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9413	031002003401	套管	5.包含堵洞	个	6			
9414	031002003402	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
9415	031003014031	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
9416	031002001171	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.25			
9417	031208002088	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.02			
9418	031208007076	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	53.62			
9419	031009001035	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:18#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
9420	03QDB001154	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
9421	03QDB001155	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
9422	03QDB001156	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
9423	03QDB001157	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			

9403d6c-1b67-4597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9424	03QDB001158	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
9425	03QDB001159	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
9426	03QDB001160	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		18#楼-18#安装工程-地上工程						
		强电工程						
9427	030404017335	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#1AL1~6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
9428	030404017336	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#1AL1-1~6-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
9429	030404017337	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#3AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	3			

940840c6c-5467-47f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9429	030404017337	配电箱	7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9430	030404017338	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#4AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9431	030404017339	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#4AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9432	030404017340	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#5AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9433	030404017341	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#5AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	3			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9433	030404017341	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9434	030404017342	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#5APDT1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9435	030404017343	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:18#1ALE1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
9436	030411001273	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3941.31			
9437	030411001274	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	120.93			
9438	030411001275	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	43.52			
9439	030411001276	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	40.36			
9440	030411001277	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32	m	72.42			

9408406c-[illegible]9729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9440	030411001277	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	72.42			
9441	030411001278	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	205.86			
9442	030411001279	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15			
9443	030411001280	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	49.89			
9444	030408001329	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	160.85			
9445	030408001330	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			
9446	030408001331	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	114.2			
9447	030408001332	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	50.59			
9448	030408001333	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	100.09			

94084d6c-2479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9449	030408001334	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	19.37			
9450	030408001335	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.3			
9451	030411004350	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6321.9			
9452	030411004351	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5127.81			
9453	030411004352	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	323.1			
9454	030411004353	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	539.55			
9455	030411004354	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	626.13			
9456	030411004355	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	15.77			

94084d6c-0b7-4a07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9456	030411004355	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
9457	030413002137	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1775.25			
9458	030413002138	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	66.6			
9459	030413002139	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	63			
9460	030408006116	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	27			
9461	030408006117	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
9462	030408006118	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
9463	031002003403	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
9464	030404035179	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	336			
9465	030404035180	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
9466	030404035181	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	45			

9408416c-57-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9466	030404035181	插座	3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	45			
9467	030404035182	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
9468	030404035183	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
9469	030404035184	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
9470	030404035185	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
9471	030404035186	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	15			
9472	030404035187	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
9473	030404035188	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	18			
9474	030411006145	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
9475	030412001125	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	102			
9476	030412001126	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
9477	030412004096	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h）	套	34			

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9477	030412004096	装饰灯	2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	34			
9478	030412001127	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	6			
9479	030412004097	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
9480	030412004098	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
9481	030412004099	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
9482	030412001128	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
9483	030412001129	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
9484	030404034079	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	105			
9485	030404034080	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	39			
9486	030404034081	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	27			
9487	030404034082	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	21			
9488	030404034083	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	24			
9489	030411006146	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求	个	42			

94084d6c-5167-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9489	030411006146	接线盒	4.安装形式:暗装	个	42			
9490	030411006147	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	250			
9491	030411006148	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	765			
9492	030411003052	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.25			
9493	030413001040	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	44.41			
9494	030408008038	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.2			
9495	030409005026	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	153.68			
9496	030409005027	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
9497	030409002037	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	179.55			
9498	030409002038	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	18			
9499	030409003018	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
9500	030409008026	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
9501	030409008027	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	42			
9502	030411004356	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:	m	512.82			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9502	030411004356	配线	BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
9503	030411001281	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
9504	030402010019	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
9505	030901013028	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	18			
		给排水工程						
		给水						
9506	031001006184	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	168.99			
9507	031001006185	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	813.3			
9508	031001006186	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	113.1			
9509	031001006187	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系	m	683.97			

94084d6c-57-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9509	031001006187	塑料管	列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	683.97			
9510	031001007111	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	11.7			
9511	031001007112	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.45			
9512	031001007113	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.9			
9513	031001007114	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	21.6			
9514	031003001288	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
9515	031003001289	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	138			
9516	031003001290	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
9517	031003001291	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:	个	15			

94084d6c-5797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9517	031003001291	螺纹阀门	DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	15			
9518	031003001292	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
9519	031003013024	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	15			
9520	031002003404	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	15			
9521	031002003405	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
9522	031002003406	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
9523	031002003407	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	9			
9524	030413002140	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	519.75			
9525	031002001172	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	30.39			
9526	031002001173	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3116			
9527	031002001174	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	658			

94084d6c-4b74-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9528	031208002089	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.4			
9529	031208007077	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	19.38			
		污废水						
9530	031001005093	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	48			
9531	031001006188	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	111.45			
9532	031001006189	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	547.35			
9533	031001006190	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	16.08			
9534	031004014161	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
9535	031002003408	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
9536	031002003409	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9537	031002003410	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
9538	031002003411	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	138			
9539	031004014162	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	66			
9540	031004014163	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
9541	031004014164	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	48			
9542	031002001175	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	56			
9543	031002001176	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	322			
9544	031002001177	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	13			
		雨水						
9545	031001006191	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	86.73			
9546	031004014165	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	9			
9547	031004014166	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
9548	031002003412	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
9549	031002001178	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	101			

94684d6c-[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		冷凝水						
9550	031001006192	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	46.8			
9551	031004014167	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
9552	031002003413	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
9553	031002001179	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	23			
		采暖工程						
9554	031001001134	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.8			
9555	031001001135	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	46.98			
9556	031001001136	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
9557	031001001137	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	48.6			

9408436cd-b74797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9558	031003001293	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
9559	031003001294	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
9560	031003001295	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9561	031003001296	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
9562	031003001297	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
9563	031003001298	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
9564	031002003414	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
9565	031002003415	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
9566	031002003416	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
9567	031002003417	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	48			

9468d6c5-47-4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9568	031002003418	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	84			
9569	031003014032	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
9570	031005006018	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1628.76			
9571	031002001180	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	68.02			
9572	031208002090	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	2.8			
9573	031208007078	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	138.96			
9574	031002003419	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	129			
9575	031002003420	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	162			
9576	031009001036	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:18#楼地上采暖调试	系统	1			

94084d6c-1f7-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		通风空调工程						
9577	030703013022	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	9			
		电梯工程						
9578	030107002029	直流电梯	1.名称:18#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度19.2米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量，承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
9579	03B020	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	15			
		外排雨水管						
9580	031001006193	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	114.45			

94084d6c-9[illegible]9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
9581	03QDB001161	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
9582	03QDB001162	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
		18#楼-18#专业工程暂估价						
		18#专业工程暂估价						
		19#楼-19#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
9583	010101001019	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	503.47			
9584	010101002019	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	173.9			
9585	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	173.9			
9586	010103004045	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	2673.15			
9587	010103004046	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	427.9			
		桩基工程						
9588	010302001003	灌注桩成孔	1.成孔方法:泥浆护壁旋挖成孔 2.桩径:800mm 3.桩长度：综合考虑 4.护壁形式及长度:综合各种护壁形式 5.泥浆制作及运距:自行考虑 6.嵌岩深度：满足规范要求 7.土质类别：综合各类土石方,包括卵砾石等 8.桩顶浮浆剔除及清理	m3	663.5			
9589	010302008003	混凝土灌注桩	1.桩直径：800mm 2.砼强度等级：C35p8 3.注浆：每根桩注浆总量按水泥量预估为1.5吨控制,可采用普通水泥(42.5号),水灰比宜0.5~0.6(由施工单位根据土的饱和度、渗透性确定),注浆压力	m3	685.61			

9f04d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9589	010302008003	混凝土灌注桩	宜为3~6MPa,注浆流量不宜超50L/min。 4.浇筑深度：综合考虑 5.浇筑方式：综合考虑 6.浇筑机械：综合考虑 7.砼运输：综合汽车泵、砼泵车或人工倒运等各种运输方式 8.充盈系数：投标人自行考虑，无论遇到何种情况均不再调整 9.防腐剂掺加，阻锈剂掺加 10.注浆管、注浆头、压实入浆、桩的完整性检测等相关内容均自行考虑在报价内 11.包含该项施工所需全部内容	m3	685.61			
9590	010301004003	截(凿)桩头（楼座）	1.桩类型:钢筋混凝土灌注桩 2.桩头截面:Φ800mm 3.混凝土强度等级:C35 4.高度：综合考虑 5.包括截断多余桩身和护壁的砼、钢筋、桩帽以及桩头外运；桩头钢筋修整到设计要求，修复平整到设计要求；确保桩头拆除时不破坏桩身，按规范及设计要求制作及安装钢筋，确保筏板基础和桩有可靠连接，表面处理等一切所需之工作内容。	m3	22.11			
9591	010515004003	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.主筋10Φ16+2根注浆钢管，外箍Φ8@200，加强箍筋Φ12@2000，定位钢筋等均已考虑在内 3.其它满足图纸设计及规范要求	t	36.956			
9592	01B185	桩头防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.1.5厚水泥基结晶型防水涂料做防水层 3.其它满足图纸设计及规范要求	根	88			
		砌筑工程						
9593	010401001019	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.57			
9594	010402001046	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌	m3	78.14			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9594	010402001046	砌块墙	等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	78.14			
9595	010401012016	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.25			
9596	011201004051	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	121.49			
		混凝土工程						
9597	010501001033	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	57.97			
9598	010501004019	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45p8 3.部位：筏板基础、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	466.43			
9599	010504001103	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8 3.地下车库外墙	m3	118.44			
9600	010504001104	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	229.72			
9601	010504001105	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	28.41			
9602	010502001049	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	12.24			
9603	010503002047	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	40.67			
9604	010505003090	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	194.13			
9605	010505003091	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50微膨胀	m3	2.31			
9606	010502002037	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.32			
9607	010503004034	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.98			
9608	010507007054	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
9609	010503005037	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.96			
9610	010506001059	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	11.8			
9611	010506001060	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	5.85			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9612	010507007055	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.02			
		钢筋工程						
9613	010515001566	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.195			
9614	010515001567	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.26			
9615	010515001568	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.664			
9616	010515001569	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.525			
9617	010515001570	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.306			
9618	010515001571	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.393			
9619	010515001572	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.461			
9620	010515001573	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	15.872			
9621	010515001574	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.707			
9622	010515001575	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.127			
9623	010515001576	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.199			
9624	010515001577	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.232			
9625	010515001578	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	32.314			
9626	010515001579	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.664			
9627	010515001580	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.084			

9408d6c-2797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9628	010515001581	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.06			
9629	010515009065	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.554			
9630	010515009066	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.129			
9631	010607005073	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	84.84			
9632	010607005074	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	292.88			
9633	010516003214	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	1581			
9634	010516003215	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	1258			
9635	010516003216	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	551			
9636	010516003217	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	627			
9637	010516003218	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	490			
9638	010516003219	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	211			
9639	010516003220	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	26			
9640	010516001018	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	434.8			
9641	01B186	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3642			
		门窗工程						
9642	010802003093	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工	m2	23.1			

94084d6c-4467-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9642	010802003093	钢质防火门	图纸	m2	23.1			
9643	010802003094	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	22.94			
		防水工程						
9644	010904001019	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	766.24			
9645	01QDB002037	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	434.8			
9646	010903002072	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	449.23			
9647	010903001019	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	449.23			
9648	010903005031	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	216.6			
9649	010903005032	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	112.87			
9650	010904002228	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	94.26			
9651	010904002229	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	57.46			
9652	010903002073	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	143.68			
9653	010904002230	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	73.69			

9468d16c-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9654	010904002231	楼(地)面涂膜防水（楼面7-水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	10.15			
		保温工程						
9655	011001003203	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	415.25			
		楼地面工程						
9656	011101006148	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	65.23			
9657	011101006149	平面砂浆找平层（楼面5 电梯基坑、集水坑、排水沟）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	57.46			
9658	011101006150	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.73			
		其他工程						
9659	010512008017	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.57			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
9660	011101001150	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	24.25			
9661	011101001151	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	293.92			
9662	011101003133	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	65.23			
9663	011101001152	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	57.46			
9664	011105001032	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	459.25			
9665	011101001153	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.73			
9666	011101001154	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	8.94			
9667	011102003055	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	236.29			
9668	011105003037	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	4.13			

9408f466-5467-47f2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9668	011105003037	块料踢脚线（踢脚2）	3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	4.13			
		内墙工程						
9669	011201001204	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	701.22			
9670	011201001205	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	655.98			
9671	011201001206	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	143.68			
9672	011201001207	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	84.41			
9673	011407001079	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	799.67			
9674	011204003036	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	84.41			
		天棚工程						
9675	011406003123	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	40.69			
9676	011406003124	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	626.91			
9677	011407002037	天棚喷刷涂料（天棚2）	1.白色无机涂料(一遍底漆、两遍面漆)	m2	32.99			
		其他装饰工程						
9678	011503001118	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	13.91			
		19#楼-19#土建工程-地上工程-北入						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
9679	010402001047	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级	m3	916.93			

9d84d6c-467e-9729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9679	010402001047	砌块墙	综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	916.93			
9680	010401003005	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	26.35			
9681	010401012017	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						
9682	010502001050	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	3.98			
9683	010502001051	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	2.98			
9684	010502001052	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.98			
9685	010502001053	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.74			
9686	010502003005	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	51.26			
9687	010503002048	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	53.27			
9688	010503002049	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	175.12			
9689	010504001106	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	237.52			
9690	010504001107	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	175.95			
9691	010504001108	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	175.95			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9692	010504001109	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	512.81			
9693	010504001110	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	35.99			
9694	010504001111	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	27.37			
9695	010504001112	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	27.37			
9696	010504001113	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	77.13			
9697	010505003092	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	130.17			
9698	010505003093	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	387.64			
9699	010505003094	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	2.31			
9700	010505003095	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	7.38			
9701	010505003096	平板（卫生间）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 P6	m3	27.65			
9702	010505003097	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	141.56			
9703	010502002038	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	216.2			
9704	010503004035	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.44			
9705	010507007056	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	48.1			
9706	010503005038	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.51			
9707	010506001061	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.29			
9708	010506001062	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.34			
9709	010505007005	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	92.76			
9710	010505008003	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	5.28			
9711	010507005004	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.72			

9403d6c-467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9712	010507007057	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.84			
		装配式工程						
9713	01QDBZ022009	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50	m3	0.42			
9714	01QDBZ022010	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	1.26			
9715	01QDBZ022011	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	1.26			
9716	01QDBZ022012	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.93			
9717	01QDBZ009009	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	18.43			
9718	01QDBZ009010	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
9719	01QDBZ009011	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C35	m3	55.3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9719	01QDBZ009011	外墙面板	3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
9720	01QDBZ009012	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	129.47			
9721	01QDBZ006009	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	1.36			

94084d6c-4b7-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9722	01QDBZ006010	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
9723	01QDBZ006011	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
9724	01QDBZ006012	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并	m3	9.6			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9724	01QDBZ006012	实心剪力墙板	配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	9.6			
9725	01QDBZ005009	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	895.57			
9726	01QDBZ005010	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	2686.71			
9727	01QDBZ005011	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件	m2	11.14			

94084d6c-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9727	01QDBZ005011	叠合板	厂家排版等费用	m2	11.14			
9728	01QDBZ005012	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	33.41			
9729	01QDBZ012005	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.69			
9730	01QDBZ012006	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	20.33			

94084d6c-9f8c-4e2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		钢筋工程						
9731	010515001582	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.976			
9732	010515001583	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.529			
9733	010515001584	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	33.253			
9734	010515001585	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.018			
9735	010515001586	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.702			
9736	010515001587	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.087			
9737	010515001588	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	96.339			
9738	010515001589	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.81			
9739	010515001590	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	47.644			
9740	010515001591	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.931			
9741	010515001592	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.106			
9742	010515001593	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.072			
9743	010515001594	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.212			
9744	010515001595	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.67			
9745	010515001596	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.602			
9746	010515009067	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.136			

94084d6c-2f7f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9747	010607005075	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向 ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	675.85			
9748	010607005076	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	4072.42			
9749	010516003221	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 12	个	15494			
9750	010516003222	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 14	个	2494			
9751	010516003223	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 16	个	3146			
9752	010516003224	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 20	个	1552			
9753	010516003225	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 25	个	160			
9754	01B188	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	15999			
		门窗工程						
9755	010802003095	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	2.86			
9756	010802003096	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	168.46			
9757	010805003005	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
9758	010802004019	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123	樘	68			

9408d46c-5467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9758	010802004019	防盗门	2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	68			
9759	010802001022	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	170.95			
9760	010807001047	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	816			
9761	010807001048	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足	m2	1303.46			

94084d6c-0e4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9761	010807001048	金属窗	设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1303.46			
9762	010807003037	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	232.2			
9763	010807003038	金属百叶窗（风井）	1.铝合金百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.22			
9764	01B189	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	68			
9765	01B190	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	557.86			
		屋面工程						
9766	010902003019	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	396.77			
9767	010902009037	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	264.51			
9768	010902010037	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	396.77			
9769	011001001073	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	396.77			
9770	010902001037	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	471.92			

94084d6c-4799-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9771	010902002037	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	471.92			
9772	011101006151	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	396.77			
9773	011001001074	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	396.77			
9774	011101001155	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	57.07			
9775	010902009038	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	114.14			
9776	010902010038	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	57.07			
9777	011001001075	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	57.07			
9778	010902001038	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	105.38			
9779	010902002038	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	105.38			
9780	011101006152	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	57.07			
9781	011001001076	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	57.07			
9782	01QDB008037	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	7.94			
9783	01QDB001019	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	122.2			
9784	01QDB003015	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	11			
9785	01B191	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	14			
9786	010902005022	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	11			
9787	010902006003	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:φ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			

94084d60-307-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9788	010902004015	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	12			
		防水工程						
9789	010904002232	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1876.04			
9790	010904003019	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	3596.45			
9791	010904002233	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	624.46			
9792	010904002234	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1418.95			
9793	010904002235	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	90.56			
9794	010904002236	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	255.06			
9795	010904002237	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	271.49			
9796	010903002074	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	5611.45			
9797	010903002075	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	4479.73			
9798	010904002238	楼(地)面涂膜防水（顶棚1)	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	994.08			
9799	010904002239	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	496.65			
9800	01QDB002038	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	2647.89			

9486-16c-5467-47-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9801	01QDB008038	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	653.82			
		保温工程						
9802	011001005054	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	38.46			
9803	011001005055	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	615.36			
9804	011001006052	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4710.31			
9805	011001005056	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	7.65			
9806	011001002036	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	271.49			
9807	011001003204	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	2087.58			
9808	011001003205	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	320.96			
9809	011001003206	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	320.96			
9810	011001003207	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1142.62			
9811	011001003208	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	573.74			
9812	011001003209	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	188.14			
9813	011001003210	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	712.74			
9814	011201004052	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	24.04			
9815	011201004053	立面砂浆找平层（室外连廊侧面）	1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	398.27			
合计								

94f01d6c-1f71-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9816	011201004054	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	188.14			
9817	011001002037	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	300.61			
9818	011001002038	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	256.15			
9819	011001002039	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	19.5			
9820	011001006053	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	281.11			
9821	011001006054	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	281.11			
9822	011001003211	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	6635.68			
9823	011001003212	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	438.1			
9824	011001003213	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	850.8			
9825	011001003214	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1807.72			
9826	011001003215	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	3717.84			
9827	011502008005	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	10.92			
		楼地面工程						
9828	011101006153	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	50.63			
9829	011101006154	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	255.06			
9830	011101006155	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	275.65			
9831	011101003134	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	332.01			
		其他工程						

9f0e1c6c-540-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9832	010507001023	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	49.48			
9833	010507001024	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	65.52			
9834	010103004047	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	23568.92			
9835	010606008018	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
9836	010606008019	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.156			
9837	010514001034	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	210.8			
9838	010514001035	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	421.6			
9839	01QDB004012	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	136			
9840	01B192	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	576.52			
9841	01B193	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	424.2			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
9842	011101003135	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	4710.32			

940844d6c-997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9843	011101003136	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	653.82			
9844	011101001156	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	50.63			
9845	011101001157	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	32.4			
9846	011101001158	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	206.23			
9847	011101003137	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	255.06			
9848	011102003056	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	12.12			
9849	011102003057	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	332.01			
9850	011105001033	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	229.4			
9851	011105003038	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	53.06			
		内墙工程						
9852	011201001208	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	467.23			
9853	011201001209	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	10107.15			

94084d6c-3f47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9854	011201001210	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2087.58			
9855	011201001211	墙面一般抹灰（内墙1-装配式）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1374.65			
9856	011201001212	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	5290.48			
9857	011201001213	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	354.41			
9858	011201001214	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	737.29			
9859	011406003125	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	13569.38			
9860	011204003037	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	737.29			
		天棚工程						
9861	011406003126	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	271.49			
9862	011406003127	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	994.08			
9863	011406003128	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	4458.63			
9864	011407002038	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	519.2			
		外墙工程						
9865	011201001215	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	3717.84			
9866	011201001216	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	188.14			
9867	011407001080	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	7786.51			
9868	011407001081	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	761.88			

9408d66f-7f0a-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9869	011406003129	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	300.61			
9870	011407001082	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	300.61			
9871	011407001083	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	221.24			
9872	01B195	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20 成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	233.2			
		其他装饰工程						
9873	011503001119	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	111.86			
9874	011503001120	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.3			
9875	011503001121	金属扶手、栏杆（室外连廊栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	313.5			
9876	011503001122	金属扶手、栏杆（屋面栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.58			

94084d6c-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9877	011503001123	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆330mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度330mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	4			
9878	011503001124	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆750mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度750mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	123.51			
9879	011503001125	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	295.8			
9880	011503001126	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	106.8			
9881	011503001127	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	287.6			

94084d6c-[illegible]-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		19#楼-19#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
9882	030108001009	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-1 3.规格:风量2970m3/h，全压400Pa，转速1100rpm，电机功率0.75KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
9883	030108001010	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-2 3.规格:风量3300m3/h，全压480Pa，转速1300rpm，电机功率1.1KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
9884	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	19.58			
9885	030703019005	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	1.39			
9886	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
9887	030703001020	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
9888	030703001021	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
9889	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
9890	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			

940841d6c-7e4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9891	030704001007	通风工程检测、调试	风管工程量:19#楼地下通风系统调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓工程						
9892	030901002025	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6			
9893	030901002026	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	34.3			
9894	031208002091	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
9895	031208002092	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.69			
9896	031208007079	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.36			
9897	031002001181	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.27			
9898	030901010013	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为	套	2			

94084d6c-7-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9898	030901010013	室内消火栓	JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
9899	031003002012	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
9900	031002003421	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
9901	030905002007	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	2			
		火灾报警						
9902	030904008046	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
9903	030411003053	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	3.3			
9904	030413001041	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	3.63			
9905	030408008039	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.05			
9906	030904008047	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
9907	030904001026	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	23			
9908	030904006007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
9909	030904003017	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	1			

94084d6c-4f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9910	030904005009	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	1			
9911	030904003018	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	2			
9912	030904007022	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	2			
9913	030904008048	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
9914	030904008049	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
9915	030411006149	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	48			
9916	030411001282	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	146.89			
9917	030411001283	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.19			
9918	030413002141	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	18.3			
9919	030411004357	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.36			
9920	030411004358	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	28.67			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9921	030411004359	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	26.5			
9922	030408002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	15.57			
9923	030411004360	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	417.3			
9924	030411004361	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	139.1			
9925	030411004362	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	695.5			
9926	030411004363	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	278.2			
9927	030408002012	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	139.1			
		防火门监控						
9928	030411004364	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-	m	139.1			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9928	030411004364	配线	RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	139.1			
		消防电源监控						
9929	030411001284	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.38			
9930	030411004365	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.38			
9931	030411004366	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.38			
9932	030411004367	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	139.1			
9933	030411004368	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	139.1			
		电气火灾监控						
9934	030411004369	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	137.3			
		强电工程						

94084d6c-0b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9935	031002003422	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
9936	030404017344	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9937	030404017345	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9938	030404017346	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#JCALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9939	030404017347	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#JCALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9940	030404017348	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#JCATEJY 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9941	030404017349	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#JCACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9942	030404017350	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#JCACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9943	030404017351	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9944	030404017352	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9944	030404017352	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9945	030404017353	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:19#B1AW1/B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
9946	030404017354	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:19#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9947	030404017355	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:19#B1AW4/5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
9948	030404017356	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:19#B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要	台	1			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9948	030404017356	配电箱	求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9949	030404017357	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:19#B1AW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
9950	030411003054	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	11.6			
9951	030411003055	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	9.41			
9952	030413001042	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	26.4			
9953	030408008040	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
9954	030411001285	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	215.63			
9955	030411001286	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求	m	226.3			

94084d6c-5e67-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9955	030411001286	配管	6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	226.3			
9956	030411001287	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.62			
9957	030411001288	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.93			
9958	030411001289	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.93			
9959	030411001290	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.74			
9960	030411001291	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.86			
9961	030411001292	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.9			
9962	030411001293	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.8			
9963	030413002142	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	27.75			
9964	030413002143	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包	m	28.3			

94084d6c-b67a-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9964	030413002143	凿(压)槽	含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	28.3			
9965	030413002144	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	116.8			
9966	030408001336	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	344.2			
9967	030408001337	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	71.26			
9968	030408001338	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	20.43			
9969	030408001339	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.21			
9970	030408001340	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
9971	030408001341	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.02			
9972	030408001342	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	13			
9973	030408001343	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x2.5	m	8.32			

94084d6c-5907-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9973	030408001343	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.32			
9974	030408001344	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	146.7			
9975	030408001345	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	146.7			
9976	030408001346	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X120+1X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	230.5			
9977	030408001347	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	125.38			
9978	030408001348	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.62			
9979	030408001349	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.3			
9980	030408001350	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.92			
9981	030408001351	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥	m	43.97			

9408d6c6-67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9981	030408001351	电力电缆	架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	43.97			
9982	030408001352	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.54			
9983	030408001353	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	85.33			
9984	030408001354	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.91			
9985	030408001355	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.1			
9986	030408001356	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.96			
9987	030411004370	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	543.6			
9988	030411004371	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	133.29			
9989	030411004372	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	44.79			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9989	030411004372	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	44.79			
9990	030411004373	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.74			
9991	030411004374	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	106.2			
9992	030408006119	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	61			
9993	030408006120	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:7芯以下 3.规格:16mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
9994	030408006121	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	24			
9995	030408006122	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
9996	030408006123	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
9997	030408006124	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
9998	030404034084	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	4			

94084d6c-3457-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9999	030404034085	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
10000	030404035189	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
10001	030404035190	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
10002	030411006150	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	5			
10003	030411006151	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	26			
10004	030411006152	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	9			
10005	030412001130	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
10006	030412001131	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
10007	030412001132	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	18			
10008	030412004100	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
10009	030412004101	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
10010	030412004102	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
10011	030412004103	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源	套	1			

94084d6c-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10011	030412004103	装饰灯	3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
10012	030409002039	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	61.8			
10013	030409008028	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	3			
10014	030414002019	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			
10015	030414006004	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
10016	030402010020	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
10017	030406006007	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
		采暖工程						
10018	031002003423	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
10019	031001001138	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	58.4			
10020	031002001182	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	34.46			

9406d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10021	031208002093	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.66			
10022	031208007080	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	26.18			
10023	031003001299	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
10024	031009001037	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:19#地下采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
10025	031001007115	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	13.2			
10026	031001007116	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.4			
10027	031002001183	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	17.24			
10028	031208002094	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.43			
10029	031003001300	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
10030	031208007081	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸	m2	0.43			

94084d6c-5467-4e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10030	031208007081	防潮层、保护	5.结构形式:详见图纸	m2	0.43			
10031	031002003424	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
10032	031002003425	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
10033	031002003426	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求	个	2			
		污废水						
10034	031001005094	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	21.76			
10035	031001005095	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	148.23			
10036	031001005096	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	34.24			
10037	031001005097	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	27.58			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10037	031001005097	铸铁管	7.警示带形式:详见图纸	m	27.58			
10038	031004014168	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
10039	031004014169	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
10040	031002003427	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
10041	031002003428	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
10042	031002003429	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	13			
10043	031002003430	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
		冷凝水						
10044	031001006194	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.97			
10045	031004014170	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
10046	031002003431	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
10047	031001005098	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸	m	8.4			

94084d6c-7-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10047	031001005098	铸铁管	6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	8.4			
10048	031001005099	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	23.42			
10049	031001005100	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	5.4			
10050	031002003432	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
10051	031002003433	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
10052	031002003434	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
10053	031004014171	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
10054	031004014172	给、排水附(配)件	1.材质:网框地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
10055	03QDB001163	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
10056	03QDB001164	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足	副	2			

94084d6c-[illegible]-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10056	03QDB001164	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
10057	03QDB001165	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
10058	03QDB001166	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
10059	03QDB001167	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
10060	03QDB001168	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
10061	03QDB001169	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		19#楼-19#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
10062	030108003005	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
10063	030703013023	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			

9408d6c-4b67-4207-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10064	030703013024	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		消防工程						
		消火栓工程						
10065	030901002027	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	20.8			
10066	030901002028	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	185.35			
10067	030901002029	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	12.2			
10068	030901002030	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	37.2			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10069	031208002095	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.51			
10070	031208002096	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	4.47			
10071	031002001184	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	186.38			
10072	030901010014	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	35			
10073	030901010015	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
10074	031003002013	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
10075	031003002014	螺纹法兰阀门	1.类型:旋流防止器(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
10076	031003001301	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	2			

940840c6-2797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10076	031003001301	螺纹阀门	4.连接形式:螺纹连接	个	2			
10077	031002003435	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	64			
10078	031002003436	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
10079	030905002008	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	36			
		火灾报警						
10080	030904008050	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
10081	030904008051	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10082	030904009005	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
10083	030411003056	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
10084	030413001043	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	57.94			
10085	030408008041	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.51			
10086	030904008052	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10087	030904001027	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	93			
10088	030904001028	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求	个	476			

94084d6c... 4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10088	030904001028	点型探测器	3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	476			
10089	030904001029	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	68			
10090	030904006008	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
10091	030904003019	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	34			
10092	030904005010	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	34			
10093	030904003020	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	34			
10094	030904007023	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
10095	030904007024	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	49			
10096	030904008053	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10097	030411006153	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	811			
10098	030411001294	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	896.81			
10099	030413002145	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	148.7			
10100	030411004375	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	716.5			

94084d6c-2460-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10101	030411004376	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	511.79			
10102	030411004377	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	180.31			
10103	030411004378	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.6			
10104	030411004379	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	85.1			
10105	030411004380	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	207.7			
10106	030411004381	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	111.4			
		防火门监控						
10107	030411004382	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	314.19			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10107	030411004382	配线	照设计要求	m	314.19			
10108	030411004383	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
10109	030411001295	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
10110	030413002146	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	232.4			
10111	030904008054	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	67			
10112	030507001016	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	67			
		消防电源监控						
10113	030411001296	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
10114	030411004384	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
10115	030411004385	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10116	030411004386	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
		强电工程						
10117	030404017358	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#AL1/4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	34			
10118	030404017359	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#AL2/3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	34			
10119	030404017360	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#18ATEDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10120	030404017361	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#18ATDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10120	030404017361	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10121	030404017362	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#1ATLE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10122	030404017363	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10123	030404017364	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#10ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10124	030404017365	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#1ATLgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10125	030404017366	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#10ALgg 3.规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10125	030404017366	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10126	030404017367	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:19#18ALLM 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10127	030411003057	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	105.4			
10128	030411003058	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10.47			
10129	030411003059	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.77			
10130	030411003060	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	52.7			

94084d6c-[illegible]-4f7f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10130	030411003060	桥架	6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
10131	030413001044	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	218.23			
10132	030408008042	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.3			
10133	030411001297	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12714.13			
10134	030411001298	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5179.19			
10135	030411001299	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.1			
10136	030411001300	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	537.6			
10137	030411001301	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.16			
10138	030411001302	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	36.66			
10139	030411001303	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求	m	1366.06			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10139	030411001303	配管	6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1366.06			
10140	030413002147	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	8232.7			
10141	030413002148	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.5			
10142	030413002149	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	64.8			
10143	030408001357	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.72			
10144	030408001358	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.36			
10145	030408001359	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.3			
10146	030408001360	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	2797.84			
10147	030408001361	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	119.68			
10148	030408001362	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.54			

9408d6c-f3f7-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10148	030408001362	电力电缆		m	72.54			
10149	030408001363	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
10150	030408001364	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	65.07			
10151	030411004387	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23265.66			
10152	030411004388	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21442.92			
10153	030411004389	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	443.04			
10154	030411004390	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	209.91			
10155	030411004391	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4037.37			
10156	030411004392	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-	m	2993.94			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10156	030411004392	配线	BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2993.94			
10157	030411004393	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1052.14			
10158	030411004394	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2X 1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.56			
10159	030411004395	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1109.76			
10160	030408006125	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	61			
10161	030408006126	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
10162	030404034086	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	344			
10163	030404034087	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	372			
10164	030404034088	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
10165	030404034089	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	2			

94084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10165	030404034089	照明开关	3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
10166	030404035191	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	988			
10167	030404035192	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
10168	030404035193	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	66			
10169	030404035194	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	238			
10170	030404035195	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	136			
10171	030404035196	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	68			
10172	030404035197	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	68			
10173	030404035198	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	68			
10174	030404035199	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	68			
10175	030404035200	插座	1.名称:水暖井防水插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10176	030404035201	插座	1.名称:热力小室单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
10177	030411006154	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	136			
10178	030411006155	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	214			
10179	030411006156	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	195			
10180	030411006157	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	3030			
10181	030412001133	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	88			
10182	030412001134	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	794			
10183	030412001135	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	206			
10184	030412005009	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
10185	030412001136	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
10186	030412001137	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
10187	030412004104	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
10188	030412004105	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	103			

94084d6c-467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10189	030412004106	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
10190	030412004107	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	19			
10191	030412004108	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	64			
10192	030412004109	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
10193	030409005028	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	172.4			
10194	030409005029	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	110.08			
10195	030409002040	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	33.5			
10196	030409002041	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	272			
10197	030409003019	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	685.1			
10198	030409008029	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	136			
10199	030402010021	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		采暖工程						
10200	031001001139	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20	m	3.8			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10200	031001001139	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
10201	031001001140	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	209			
10202	031001001141	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.1			
10203	031001001142	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	24.5			
10204	031001001143	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	100.2			
10205	031002001185	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	192.06			
10206	031208002097	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.67			
10207	031208002098	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.13			
10208	031208007082	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	126.17			

94084d6c-5467-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10209	031003001302	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
10210	031003001303	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	136			
10211	031003001304	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
10212	031003001305	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			
10213	031003001306	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			
10214	031003001307	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			
10215	031003014033	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	68			
10216	031005006019	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4710.31			
10217	031002003437	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			

940d4d6c-54e7-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10218	031002003438	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
10219	031002003439	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
10220	031002003440	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
10221	031002003441	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
10222	031002003442	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	136			
10223	031009001038	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:19#地上采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
10224	031001007117	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	71.2			
10225	031001007118	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	69.7			

9408d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10226	031001007119	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
10227	031001007120	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
10228	031001007121	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	79.9			
10229	031001007122	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.8			
10230	031001006195	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	903.38			
10231	031001006196	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2470.44			
10232	031001006197	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求	m	761.6			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10232	031001006197	塑料管	6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	761.6			
10233	031001006198	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2010.76			
10234	030413002150	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	1441.6			
10235	031002001186	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	144.83			
10236	031002001187	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	1850			
10237	031002001188	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	4493			
10238	031003001308	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
10239	031003001309	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
10240	031003001310	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	680			
10241	031003001311	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	272			
10242	031003001312	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	44			

9408d6c1b-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10243	031003001313	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
10244	031004014173	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
10245	031003013025	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	68			
10246	031208002099	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.15			
10247	031002003443	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	68			
10248	031002003444	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
10249	031002003445	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
10250	031002003446	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
10251	031002003447	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	22			
10252	031002003448	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	32			

9468d6c[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10252	031002003448	套管	4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
10253	031002003449	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	816			
		污废水						
10254	031001006199	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加强型内螺旋UPVC排水管 DN100（包含旋流三通、四通等配套特殊管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
10255	031001006200	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	745.62			
10256	031001006201	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	701.76			
10257	031001005101	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
10258	031002001189	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	580			
10259	031004014174	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
10260	031004014175	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	68			
10261	031004014176	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计	个	34			

9406d6c-f67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10261	031004014176	给、排水附	要求及验收规范	个	34			
10262	031004014177	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	272			
10263	031004014178	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	408			
10264	031004014179	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
10265	031002003450	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			
10266	031002003451	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
		冷凝水						
10267	031001006202	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	308.7			
10268	031001006203	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	71.4			
10269	031004014180	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	102			
		雨水						
10270	031001005102	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	3.84			
10271	031001006204	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老	m	95.7			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10271	031001006204	塑料管	化、耐候性UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	95.7			
10272	031001006205	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	309.6			
10273	031002001190	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	155			
10274	031004014181	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
10275	031004014182	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
10276	031002003452	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	96			
		电梯工程						
10277	030107002030	直流电梯	1.名称:19#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重800公斤，提升高度55.8米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要	部	1			

940846c1-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10277	030107002030	直流电梯	求，机房由土建预留条件。	部	1			
10278	030107002031	直流电梯	1.名称:19#楼客梯、消防兼用担架 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度55.8米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
10279	03B021	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（阳台壁挂式太阳能） 2.包含集热器、水箱、电控、管路、阀门等一切内容，详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	68			
		外排雨水管						
10280	031001006206	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
10281	03QDB001170	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10282	03QDB001171	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
		19#楼-19#专业工程暂估价						
		19#专业工程暂估价						
		20#楼-20#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
10283	010101001020	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	248.45			
10284	010101002020	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	102.7318			
10285	010103001015	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	4.6125			
10286	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	102.73			
10287	010103004048	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1708.623			
		砌筑工程						
10288	010401001020	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.3062			
10289	010402001048	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	58.7022			
10290	011201004055	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	50.6998			
		混凝土工程						
10291	010501001034	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	34.244			
10292	010501004020	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8	m3	202.6197			

94084d6c-9f57-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10292	010501004020	满堂基础	3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	202.6197			
10293	010504001114	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	104.1974			
10294	010504001115	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	65.0224			
10295	010502001054	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	58.3521			
10296	010503002050	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	30.5551			
10297	010505003098	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	42.4415			
10298	010505003099	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	39.9916			
10299	010502002039	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.7151			
10300	010503005039	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
10301	010506001063	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	17.94			
10302	010507007058	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.036			
		钢筋工程						
10303	010515001597	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0694			
10304	010515001598	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.5786			
10305	010515001599	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.7464			
10306	010515001600	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.4372			
10307	010515001601	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.0133			
10308	010515001602	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.092			
10309	010515001603	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.2692			

94084d6c-f0f8-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10310	010515001604	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.1172			
10311	010515001605	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.441			
10312	010515001606	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	15.005			
10313	010515001607	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.1068			
10314	010515001608	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.199			
10315	010515001609	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.4902			
10316	010515001610	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.9293			
10317	010515001611	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.1563			
10318	010515009068	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.4164			
10319	010515009069	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0635			
10320	010607005077	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	30.6513			
10321	010607005078	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	197.3276			
10322	010516003226	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2015			
10323	010516003227	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	595			
10324	010516003228	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	164			
10325	010516003229	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	32			
10326	010516003230	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	385			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10326	010516003230	机械连接	3.规格:ϕ20	个	385			
10327	010516003231	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	134			
10328	010516001019	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	387.46			
10329	01B198	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2095.1692			
		门窗工程						
10330	010802003097	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	24.42			
10331	010802003098	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	18.87			
		防水工程						
10332	010904001020	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	510.73			
10333	01QDB002039	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	387.458			
10334	010903002076	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	405.6703			
10335	010903001020	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	405.67			

94084d6c-4f5-5957-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10336	010904002240	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	101.8375			
10337	010903002077	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	128.4415			
10338	010904002241	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	43.8759			
		保温工程						
10339	011001003216	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	405.6703			
		楼地面工程						
10340	011101001159	水泥砂浆楼地面（楼面3）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	8.064			
10341	011101006156	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	64.0383			
10342	011101006157	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	21.86			
10343	011101006158	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	10.3			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
10344	011101001160	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	238.41			
10345	011101001161	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	23.5938			
10346	011101003138	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	64.0383			
10347	011201001217	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	5.125			
10348	011101003139	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ϕ4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	104.9894			
10349	011105001034	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	113.0277			

9408d6c5a91-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10350	011101001162	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	1.0262			
10351	011101001163	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	2.256			
10352	011102003058	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	8.85			
10353	011105003039	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	1.56			
10354	011101001164	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	21.86			
		内墙工程						
10355	011201001218	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	359.0378			
10356	011201001219	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	464.5124			
10357	011201001220	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	34.4858			
10358	011407001084	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	592.9539			
		天棚工程						
10359	011406003130	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	29.5101			
10360	011406003131	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	410.7244			
10361	011407002039	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	32.48			
		其他装饰工程						
10362	011503001128	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制	m	11.0393			

9468cdc0-54f7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10362	011503001128	金属扶手、栏杆（楼梯）	作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.0393			
		20#楼-20#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
10363	010402001049	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	406.37			
		混凝土工程						
10364	010507007059	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.88			
10365	010502001055	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	3.6759			
10366	010502003006	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	20.5649			
10367	010503002051	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	93.78			
10368	010504001116	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	100.45			
10369	010504001117	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	330.55			
10370	010504001118	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.17			
10371	010504001119	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.73			
10372	010505003100	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	308.65			
10373	010505003101	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	3.35			
10374	010505003102	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	38.96			
10375	010502002040	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	81.02			
10376	010503004036	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.34			

94084d6c-0467-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10377	010507007060	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.81			
10378	010503005040	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.71			
10379	010506001064	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	80.6			
10380	010505007006	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.3			
10381	010507005005	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.55			
		钢筋工程						
10382	010515001612	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.525			
10383	010515001613	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.06			
10384	010515001614	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.751			
10385	010515001615	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.98			
10386	010515001616	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.871			
10387	010515001617	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.723			
10388	010515001618	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	43.95			
10389	010515001619	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.103			
10390	010515001620	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.808			
10391	010515001621	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.371			
10392	010515001622	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.685			
10393	010515001623	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.457			

94084d60-d6b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10394	010515001624	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.423			
10395	010515001625	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.17			
10396	010515001626	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.855			
10397	010515009070	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.35			
10398	010607005079	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	416.6			
10399	010607005080	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	2110.47			
10400	010516003232	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	7032			
10401	010516003233	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	750			
10402	010516003234	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	16			
10403	01B200	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	5949.58			
		门窗工程						
10404	010802003099	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	63.49			
10405	010805003006	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
10406	010802004020	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123	樘	20			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10406	010802004020	防盗门	2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	20			
10407	010802001023	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金检修门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、儿童锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	26.4			
10408	010807001049	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	516.6			
10409	010807003039	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	81.36			
10410	010807003040	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	10.56			
10411	01B201	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施	个	20			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10411	01B201	窗式通风器	工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	20			
10412	01B202	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	180			
		屋面工程						
10413	010902003020	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	247.28			
10414	010902009039	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	209.86			
10415	010902010039	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	247.28			
10416	011001001077	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	247.28			
10417	010902001039	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	274.07			
10418	010902002039	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	274.07			
10419	011101006159	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	247.28			
10420	011001001078	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	247.28			
10421	011101001165	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	48.84			
10422	010902009040	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	126.77			
10423	010902010040	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	48.84			
10424	011001001079	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	48.84			
10425	010902001040	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	66.3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10426	010902002040	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	66.3			
10427	011101006160	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	48.84			
10428	011001001080	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	48.84			
10429	01QDB008039	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	8.88			
10430	01QDB001020	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	123.32			
10431	010902005023	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	7			
		防水工程						
10432	010904002242	楼(地)面涂膜防水（楼面2)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	715.7429			
10433	010904003020	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	913.93			
10434	010904002243	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	247.48			
10435	010904002244	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	607.84			
10436	010904002245	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	36.83			
10437	010903002078	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1410.54			
10438	010903002079	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1726.71			
10439	010904002246	楼(地)面涂膜防水（顶棚	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	307.2			

9459d6c-54[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10439	010904002246	1)	1.1.0厚聚合物水泥(JS)	m2	307.2			
10440	010904002247	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	55.18			
10441	01QDB002040	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1003.59			
10442	01QDB008040	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	189.6			
		保温工程						
10443	011001005057	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	18.96			
10444	011001005058	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	170.64			
10445	011001006055	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1838.22			
10446	011001003217	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	302.6			
10447	011001003218	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	395.25			
10448	011001003219	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	127.06			
10449	011001003220	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	295.04			
10450	011201004056	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	127.06			
10451	011001002040	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	237.84			
10452	011001002041	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	237.84			
10453	011001002042	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	237.84			
10454	011001006056	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	237.84			

9408d6c5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10455	011001006057	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	237.84			
10456	011001003221	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2339.6			
10457	011001003222	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	263.64			
10458	011001003223	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	301.0629			
10459	011001003224	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1003.59			
10460	011001003225	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1425.65			
10461	011502008006	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	6.39			
		楼地面工程						
10462	011101006161	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	13.33			
10463	011101006162	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	237.84			
10464	011101003140	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	116.55			
		其他工程						
10465	010507001025	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	52.79			
10466	010507004018	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	6.1			
10467	010507001026	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数	m2	22.56			

9468d06c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10467	010507001026	坡道	不小于0.90	m2	22.56			
10468	010103004049	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9105.92			
10469	010103004050	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	25.31			
10470	010606008020	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.5			
10471	010606008021	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.1			
10472	010514001036	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	62			
10473	010514001037	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	124			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
10474	011101003141	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1796.34			
10475	011101003142	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	189.6			
10476	011101001166	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	13.33			
10477	011101001167	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	2.46			
10478	011101001168	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	127.15			
10479	011102003059	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	35			
10480	011102003060	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结	m2	151.55			

94084d6c-7a97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10480	011102003060	块料楼地面（楼面6）	合层 3.素水泥砂浆一道	m2	151.55			
10481	011105001035	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	304.93			
10482	011105003040	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	32.49			
		内墙工程						
10483	011201001221	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	338.71			
10484	011201001222	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3951.29			
10485	011201001223	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	302.6			
10486	011201001224	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1410.54			
10487	011201001225	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	434.96			
10488	011201001226	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	417.7272			
10489	011406003132	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	4253.88			
10490	011204003038	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	45.4			
10491	011407001085	墙面喷刷涂料（内墙5）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	407.38			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天棚工程						
10492	011406003133	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	307.2			
10493	011406003134	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1804.69			
10494	011407002040	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	226.53			
		外墙工程						
10495	011201001227	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1599.65			
10496	011201001228	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	127.06			
10497	011407001086	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	2159.79			
10498	011407001087	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	130.14			
10499	011407001088	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	127.06			
10500	011406003135	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	237.84			
10501	011407001089	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	237.84			
		其他装饰工程						
10502	011503001129	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	53.4			
10503	011503001130	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.14			
10504	011503001131	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标	m	110			

9406402c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10504	011503001131	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	110			
10505	011503001132	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.2			
10506	011503001133	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	152.8			
		20#楼-20#安装工程-地下工程						
		强电工程						
10507	030404017368	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10508	030404017369	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#B1APZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽	台	1			

9408400(97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10508	030404017369	配电箱	钢等	台	1			
10509	030404017370	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#B1APZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10510	030404017371	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#JC-ATEJY1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10511	030404017372	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10512	030404017373	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#JC-ACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10513	030404017374	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#JC-ACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10514	030404017375	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10515	030404017376	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:20#B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10516	030404017377	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:20#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10517	030404017378	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:20#B1AW3 3.规格:按照设计图纸	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10517	030404017378	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10518	030411001304	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	120.45			
10519	030411001305	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.62			
10520	030411001306	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	81.81			
10521	030411001307	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.36			
10522	030411001308	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.19			
10523	030411001309	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	50.75			
10524	030411001310	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	125.07			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10525	030411001311	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.16			
10526	030411001312	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.6			
10527	030408001365	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.62			
10528	030408001366	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21			
10529	030408001367	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	17.02			
10530	030408001368	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	23.77			
10531	030408001369	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
10532	030408001370	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.49			
10533	030408001371	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	9.26			

9408d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10533	030408001371	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	9.26			
10534	030408001372	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.37			
10535	030408002013	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):低压	m	135.15			
10536	030411004396	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	82.08			
10537	030411004397	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	45			
10538	030411004398	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.5			
10539	030411004399	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	38.64			
10540	030411004400	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	214.08			
10541	030411004401	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-	m	38.19			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10541	030411004401	配线	BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	38.19			
10542	030411004402	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.21			
10543	030411004403	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	66.69			
10544	030411004404	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11.86			
10545	030411004405	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.92			
10546	030411004406	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-7x0.75 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.75			
10547	030413002151	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	45.3			
10548	030413002152	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	1.8			

94084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10548	030413002152	凿(压)槽	计要求	m	1.8			
10549	030408001373	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	47.13			
10550	030408001374	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
10551	030408001375	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
10552	030408001376	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	26.51			
10553	030408001377	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	238.55			
10554	030408001378	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42			
10555	030408001379	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.93			
10556	030408001380	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.93			
10557	030408001381	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯	m	21			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10557	030408001381	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21			
10558	030408001382	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	188.93			
10559	030408001383	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21			
10560	030408001384	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	56.09			
10561	030411004407	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.83			
10562	030411004408	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.83			
10563	030408006127	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	10			
10564	030408006128	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
10565	030408006129	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	15			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10566	030408006130	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
10567	030408006131	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
10568	030408006132	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
10569	030408007003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格:六芯以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:户内	个	2			
10570	030404035202	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
10571	030412001138	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	15			
10572	030412004110	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	13			
10573	030412004111	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
10574	030412004112	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	10			
10575	030412004113	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
10576	030412004114	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W	套	1			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10576	030412004114	装饰灯	4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
10577	030412005010	荧光灯	1.名称:应急壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	2			
10578	030412001139	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	1			
10579	030412001140	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	1			
10580	030404034090	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
10581	030404034091	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
10582	030411006158	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	46			
10583	030411006159	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	5			
10584	030411003061	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.8			
10585	030411003062	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.8			
10586	030413001045	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	12.76			
10587	030408008043	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			

94084d6c-1b1-1791-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10588	030414002020	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
10589	030414006005	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
10590	030406006008	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
10591	030406006009	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	1			
		消防工程						
		火灾报警						
10592	030411001313	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	151.61			
10593	030411001314	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6.51			
10594	030411004409	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	104.28			
10595	030411004410	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	14.25			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10596	030411004411	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.33			
10597	030408002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	6.51			
10598	030413002153	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	38.8			
10599	030411004412	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30			
10600	030411004413	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	253.66			
10601	030411004414	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	253.66			
10602	030411004415	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.83			
10603	030411004416	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯	m	507.32			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10603	030411004416	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	507.32			
10604	030408002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	126.83			
10605	030904001030	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	20			
10606	030904007025	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	3			
10607	030904003021	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	1			
10608	030904006009	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
10609	030904008055	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10610	030904003022	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	1			
10611	030904005011	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	1			
10612	030904008056	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	4			
10613	030904008057	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10614	030411006160	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	33			
		防火门监控						
10615	030411001315	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.98			
10616	030411004417	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线	m	3.98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10616	030411004417	配线	3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.98			
10617	030411004418	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X2.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.98			
10618	030411004419	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.83			
10619	030904008058	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10620	030507001017	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	1			
10621	030411006161	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
		消防电源、电气火灾监控						
10622	030411001316	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	112.93			
10623	030411001317	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.88			
10624	030411004420	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	134.71			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10624	030411004420	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	134.71			
10625	030411004421	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	134.71			
10626	030413002154	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.8			
10627	030411004422	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.83			
10628	030411004423	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZ-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	253.66			
10629	030411004424	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.83			
10630	030411004425	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.83			
		消火栓工程						
10631	030901002031	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设	m	0.8			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10631	030901002031	消火栓钢管	计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	0.8			
10632	030901002032	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
10633	030901010016	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
10634	031208002100	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.13			
10635	031208007083	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.13			
10636	031002001191	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.13			
		给排水工程						
		给水						
10637	031001007123	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	3.3			

9408d6c-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10638	031001007124	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.74			
10639	031002003453	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
10640	031002003454	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
10641	031002001192	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.6			
10642	031208002101	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.11			
10643	031208007084	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.11			
		污废水						
10644	031001005103	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	7.5			
10645	031001005104	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	18.38			
10646	031001006207	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100	m	10.77			

940846c6-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10646	031001006207	塑料管	4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.77			
10647	031004014183	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			
10648	031002003455	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
10649	031002003456	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
		雨水						
10650	031001006208	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1.42			
10651	031002003457	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
10652	031002003458	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		冷凝水						
10653	031001006209	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1.2			
10654	031002003459	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			

94084d6c-5467-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10655	031002003460	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		采暖工程						
10656	031001001144	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12			
10657	031003001314	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
10658	031002003461	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
10659	031002001193	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	7.44			
10660	031208002102	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 133mm以内 4.软木品种:	m3	0.15			
10661	031208007085	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	5.87			
10662	031009001039	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:20#楼地下采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
10663	030108001011	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT25-76B 3.规格:风量 1540m3/h 电机功率 0.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
10664	030108001012	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT20-65B 3.规格:风量 1230m3/h 电机功率 0.3KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10665	030108006003	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SWF-I-7 3.规格:风量 19286 m3/h 电机功率 7.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
10666	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	1.19			
10667	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	2.24			
10668	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	4.36			
10669	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	23.12			
10670	030703019006	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	1.8			
10671	030703001022	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
10672	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
10673	030703001023	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			

94084d6c-f9f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10674	030703001024	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
10675	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
10676	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
10677	030703001027	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
10678	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:δ1.6 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	3.202			
10679	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
10680	030703001028	碳钢阀门	1.名称:电动余压泄压阀 2.型号:ϕ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
10681	030503007005	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
10682	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X1200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
10683	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.79			
10684	030704001008	通风工程检测、调试	风管工程量:20#楼地下通风系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10685	03QDB001172	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
10686	03QDB001173	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
10687	03QDB001174	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
10688	03QDB001175	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
10689	03QDB001176	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
10690	03QDB001177	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		电气						
10691	03QDB001178	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		20#楼-20#安装工程-地上工程						
		强电工程						
10692	030404017379	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#1AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	2			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10692	030404017379	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	2			
10693	030404017380	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#2~10AL1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	18			
10694	030404017381	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#1ATLgg 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10695	030404017382	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#1ATLE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10696	030404017383	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#1ALE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10697	030404017384	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#11ATDT	台	1			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10697	030404017384	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10698	030404017385	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:20#11ALLM 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
10699	030411001318	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5159.22			
10700	030411001319	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	134.67			
10701	030411001320	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.22			
10702	030411001321	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.16			
10703	030411001322	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	613.43			

94084d6c-6467-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10704	030411001323	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.64			
10705	030411001324	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.5			
10706	030408001385	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	149.8			
10707	030408001386	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.98			
10708	030408001387	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.53			
10709	030408001388	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.86			
10710	030408001389	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.26			
10711	030411004426	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9080.6			
10712	030411004427	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4	m	5850.96			

9408d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10712	030411004427	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5850.96			
10713	030411004428	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	456.24			
10714	030411004429	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1223.37			
10715	030411004430	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	361.14			
10716	030411004431	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.5			
10717	030411004432	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	344.68			
合计								

94084d6c-67...797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10718	030413002155	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	2268.3			
10719	030413002156	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.2			
10720	030413002157	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	35.2			
10721	030408001390	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
10722	030408001391	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	343.17			
10723	030408001392	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	69.91			
10724	030408001393	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
10725	030408001394	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
10726	030408001395	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	36.49			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10727	030408006133	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
10728	030408006134	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	5			
10729	030408006135	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
10730	030404035203	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	354			
10731	030404035204	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
10732	030404035205	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			
10733	030404035206	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
10734	030404035207	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
10735	030404035208	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
10736	030404035209	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			

94084d6c-6f7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10737	030404035210	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			
10738	030404035211	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	40			
10739	030404035212	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	20			
10740	030404035213	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
10741	030411006162	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	40			
10742	030412001141	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	221			
10743	030412001142	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	60			
10744	030412001143	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	13			
10745	030412004115	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
10746	030412004116	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	47			
10747	030412004117	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			

94084d6c-[illegible]-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10748	030412004118	装饰灯	1.名称:疏散出口标志(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
10749	030412004119	装饰灯	1.名称:楼层指示灯(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	12			
10750	030412004120	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
10751	030412001144	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	11			
10752	030412001145	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	11			
10753	030404034092	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	143			
10754	030404034093	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	100			
10755	030404034094	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
10756	030411006163	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	126			
10757	030411006164	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	294			
10758	030411006165	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	908			
10759	030411003063	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁	m	31			

9400d6c8-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10759	030411003063	桥架	厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
10760	030411003064	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
10761	030413001046	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	70.19			
10762	030408008044	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	2			
10763	030409005030	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	212.47			
10764	030409005031	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	8.69			
10765	030409002042	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	158.32			
10766	030409002043	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	10			
10767	030409003020	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	637.2			
10768	030409008030	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
10769	030409008031	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	40			
10770	030411004433	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			

94084d6c-5f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10771	030411001325	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			
10772	030402010022	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
		火灾报警						
10773	030411001326	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	466.39			
10774	030411004434	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	226.51			
10775	030411004435	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.27			
10776	030411004436	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	235.38			
10777	030413002158	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	235.5			
10778	030904001031	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	45			
10779	030904001032	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求	个	108			

94084d6c-3f67-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10779	030904001032	点型探测器	4.类型:按照设计要求	个	108			
10780	030904001033	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	18			
10781	030904003023	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	19			
10782	030904005012	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	19			
10783	030904003024	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	10			
10784	030904007026	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
10785	030904007027	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	30			
10786	030904009006	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
10787	030904008059	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	5			
10788	030904008060	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10789	030904008061	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
10790	030411006166	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	258			
		防火门监控						
10791	030411001327	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.22			
10792	030411004437	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	42.22			

94284d6c-2467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10792	030411004437	配线	照设计要求	m	42.22			
10793	030413002159	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	31			
10794	030904008062	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
10795	030507001018	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	5			
10796	030411006167	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	8			
		消火栓工程						
10797	030901002033	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	5.6			
10798	030901002034	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	35.9			
10799	030901002035	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.2			

94084d6c-5[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10800	030901002036	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	24.8			
10801	031003002015	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
10802	031003002016	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
10803	031003001315	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
10804	030901010017	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	10			
10805	030901010018	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
10806	030905002009	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	12			

94084d6c-8b7-397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10807	031208002103	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.22			
10808	031208007086	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	38.1			
10809	031002001194	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	47.37			
		给排水工程						
		给水						
10810	031001006210	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	178			
10811	031001006211	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1055.4			
10812	031001006212	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	140.8			
10813	031001006213	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	596.6			

9408d6c6-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10814	031001007125	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			
10815	031001007126	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.9			
10816	031001007127	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.4			
10817	031001007128	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	28.65			
10818	031001007129	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	0.75			
10819	031003001316	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
10820	031003001317	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
10821	031003001318	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10822	031003001319	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	80			
10823	031003001320	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
10824	031003001321	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
10825	031003013026	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	20			
10826	031002003462	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	20			
10827	031002003463	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
10828	031002003464	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
10829	031002003465	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
10830	031002003466	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
10831	030413002160	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求	m	431			

94084d6c-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10831	030413002160	凿(压)槽	4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	431			
10832	031002001195	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.71			
10833	031002001196	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3210			
10834	031002001197	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	763			
10835	031208002104	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.52			
10836	031208007087	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.91			
		污废水						
10837	031001005105	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	16.8			
10838	031001006214	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.46			
10839	031001006215	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	260.46			
10840	031004014184	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	19			
10841	031002003467	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计	个	9			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10841	031002003467	套管	要求及验收规范	个	9			
10842	031002003468	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	90			
10843	031004014185	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	160			
10844	031004014186	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	40			
10845	031002001198	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	130			
10846	031002001199	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	9			
		雨水						
10847	031004014187	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
10848	031002003469	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
10849	031002003470	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	45			
10850	031002001200	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	78			
		冷凝水						
10851	031001006216	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	127.94			
10852	031001006217	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.9			

9468d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10853	031004014188	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
10854	031002003471	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
10855	031002003472	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	9			
10856	031002001201	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	64			
10857	031002001202	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	19			
		采暖工程						
10858	031001001145	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.2			
10859	031001001146	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	65.6			
10860	031001001147	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.2			
10861	031001001148	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.4			
10862	031001001149	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热	m	18.6			

9408406c-e7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10862	031001001149	镀锌钢管	镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.6			
10863	031001001150	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	21.8			
10864	031003001322	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
10865	031003001323	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
10866	031003001324	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
10867	031003001325	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
10868	031003001326	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
10869	031003001327	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
10870	031002003473	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
10871	031002003474	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10872	031002003475	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
10873	031002003476	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
10874	031002003477	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	40			
10875	031002003478	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	80			
10876	031003014034	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	20			
10877	031005006020	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1838.22			
10878	031002001203	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	71.12			
10879	031208002105	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.71			
10880	031208002106	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	0.21			

9408d6c-5e67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10880	031208002106	管道绝热	3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.21			
10881	031208007088	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	197.68			
10882	031009001040	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:20#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
10883	030108003006	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
10884	030703013025	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
10885	030703013026	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		电梯工程						
10886	030107002032	直流电梯	1.名称:20#楼客梯、无障碍电梯兼用担架电梯（贯通门） 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯、无障碍电梯兼用担架电梯 4.层数:11层 5.站数:11站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度34.1米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范	部	1			

94084d6c-24f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10886	030107002032	直流电梯	9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
10887	03B022	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	20			
		外排雨水管						
10888	031001006218	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	155			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
10889	03QDB001179	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
10890	03QDB001180	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		20#楼-20#专业工程暂估价						
		20#专业工程暂估价						
		21#楼-21#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10891	010101001021	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	369.7			
10892	010101004015	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	41.11			
10893	010101002021	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	177.53			
10894	010103001016	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	346			
10895	010103004051	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	2090.84			
10896	010103004052	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	616.28			
10897	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	218.64			
		砌筑工程						
10898	010401001021	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	75.56			
10899	010402001050	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	140.42			
10900	011201004057	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	326.95			
		混凝土工程						
10901	010501001035	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	53.4348			
10902	010501001036	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	53.37			
10903	010501004021	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	503.19			
10904	010504001120	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	128.19			

9408d4d6c54c1-4791-9734-083bc1edb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10905	010504001121	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	15.93			
10906	010502001056	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	62.41			
10907	010503002052	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	45.08			
10908	010505003103	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	0.56			
10909	010505001011	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	93.29			
10910	010502002041	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.78			
10911	010503004037	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.57			
10912	010503005041	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.18			
10913	010506001065	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	74.88			
10914	010507007061	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.18			
		钢筋工程						
10915	010515001627	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.069			
10916	010515001628	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.019			
10917	010515001629	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.978			
10918	010515001630	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.53			
10919	010515001631	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.015			
10920	010515001632	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.644			
10921	010515001633	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.74			
10922	010515001634	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.132			

94084d6c-1167-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10923	010515001635	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.328			
10924	010515001636	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.483			
10925	010515001637	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.573			
10926	010515001638	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.422			
10927	010515001639	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.908			
10928	010515001640	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.914			
10929	010515001641	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.456			
10930	010515009071	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8			
10931	010515009072	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.059			
10932	010607005081	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	121.43			
10933	010607005082	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	290.51			
10934	010516003235	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	1479			
10935	010516003236	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	62			
10936	010516003237	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	100			
10937	010516003238	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	2			
10938	010516003239	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	110			
10939	010516003240	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	360			

9408d6c-4791-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10939	010516003240	机械连接	3.规格:ϕ22	个	360			
10940	01B206	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	1958			
10941	01B207	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	356.232			
		门窗工程						
10942	010802003100	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	4.84			
10943	010802003101	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	5.2			
		防水工程						
10944	010904001021	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	534.15			
10945	01QDB002041	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	392.77			
10946	010903002080	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	343.14			
10947	010903001021	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	343.14			
10948	010904002248	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	45.67			

94084d6c-f467-4771-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10949	010904002249	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	53.35			
10950	010904002250	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	256.75			
10951	010903002081	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	88.82			
10952	010904002251	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	28.81			
10953	010904002252	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	1.5			
10954	010903005033	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	105.2			
		保温工程						
10955	011001003226	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	343.14			
		楼地面工程						
10956	011101006163	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	40.57			
10957	011101006164	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	53.35			
10958	011101006165	平面砂浆找平层（楼面10）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	256.75			
		其他工程						
10959	010512008018	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.59			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
10960	011101001169	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	459.17			
10961	011101001170	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	14.33			
10962	011101003143	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	40.57			
10963	011101001171	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	53.35			

9408d6c-5467-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10964	011101001172	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	0.96			
10965	011101001173	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	1.5			
10966	011101003144	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	256.75			
10967	011102003061	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	14.45			
10968	011105001036	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	217.3			
10969	011105003041	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	3.79			
		内墙工程						
10970	011201001229	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1311.64			
10971	011201001230	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	749.44			
10972	011201001231	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	88.82			
10973	011407001090	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	1094.54			
10974	011204003039	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	121			
		天棚工程						
10975	011406003136	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	39.36			
10976	011407002041	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	28.82			
		其他装饰工程						

94084d6c-2797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10977	011503001134	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	10			
		21#楼-21#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
10978	010402001051	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	310.92			
10979	010401003006	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	34.951			
		混凝土工程						
10980	010502001057	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.78			
10981	010503002053	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	80.93			
10982	010503002054	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	7.78			
10983	010505001012	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	147.41			
10984	010504001122	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	202.27			
10985	010504001123	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	31.39			

94084d6c-4f51-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10986	010505003104	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	1.92			
10987	010505003105	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	52.23			
10988	010502002042	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	45.23			
10989	010503004038	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.17			
10990	010507007062	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.7			
10991	010503005042	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.98			
10992	010506001066	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	114.56			
		钢筋工程						
10993	010515001642	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.394			
10994	010515001643	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.457			
10995	010515001644	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.988			
10996	010515001645	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.911			
10997	010515001646	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.132			
10998	010515001647	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.968			
10999	010515001648	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.872			
11000	010515001649	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	26.539			
11001	010515001650	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.685			
11002	010515001651	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.315			

9408d6c-5467-97.9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11003	010515001652	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.07			
11004	010515001653	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.187			
11005	010515001654	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.314			
11006	010515001655	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.216			
11007	010515001656	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.729			
11008	010515001657	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.843			
11009	010515009073	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.183			
11010	010607005083	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	434.93			
11011	010607005084	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	1133.32			
11012	010516003241	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2476			
11013	010516003242	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	668			
11014	010516003243	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	116			
11015	010516003244	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	168			
11016	010516003245	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	408			
11017	010516003246	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	124			
11018	01B209	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3195			

940b4d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门窗工程						
11019	010802003102	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	31.05			
11020	010802003103	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
11021	010802004021	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	6			
11022	010802001024	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	18			
11023	010801002017	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
11024	010807001050	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求	m2	195.79			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11024	010807001050	金属门联窗	6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	195.79			
11025	010807001051	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	336.32			
11026	010807003041	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	16.08			
11027	010807003042	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	32.25			
11028	01B210	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	10			

94084d6c-1467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11029	01B211	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	150.36			
		屋面工程						
11030	010902003021	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	182.48			
11031	010902009041	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	208			
11032	010902010041	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	182.48			
11033	011001001081	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	182.48			
11034	010902001041	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	368.74			
11035	010902002041	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	368.74			
11036	011101006166	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	182.48			
11037	011001001082	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	182.48			
11038	011101001174	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	217.26			
11039	010902009042	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	2057			
11040	010902010042	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	217.26			
11041	011001001083	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	217.26			
11042	010902001042	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	286.49			
11043	010902002042	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	286.49			
11044	011101006167	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	217.26			

9408d6c-5e47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11045	011001001084	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	217.26			
11046	01QDB008041	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	8.08			
11047	01QDB001021	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	319.78			
11048	010902005024	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	5			
		防水工程						
11049	010904002253	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	329.14			
11050	010904003021	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	616.11			
11051	010904002254	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	653.4			
11052	010904002255	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	69.169			
11053	010904002256	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	19.756			
11054	010904002257	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	98.23			
11055	010904002258	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	76.127			
11056	010904002259	楼(地)面涂膜防水（楼面11)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,分三遍刷,四周上翻至屋面完成面300mm	m2	46.16			
11057	010903002082	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1230.26			

94[illegible]-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11058	010903002083	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1891			
11059	010904002260	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	358.71			
11060	010904002261	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	46.16			
11061	01QDB002042	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	968.21			
11062	01QDB008042	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	188.43			
		保温工程						
11063	011001005059	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	23.76			
11064	011001005060	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	216.38			
11065	011001006058	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	991.93			
11066	011001005061	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.5957			
11067	011001002043	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	53.19			
11068	011001003227	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	380.6			
11069	011001003228	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	37.81			
11070	011001003229	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	37.81			
11071	011001003230	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	157.38			
11072	011001003231	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	72.46			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11073	011001003232	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	58.05			
11074	011001003233	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	336.75			
11075	011201004058	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	72.46			
11076	011201004059	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	58.05			
11077	011001002044	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	26			
11078	011001002045	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	26			
11079	011001006059	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	26			
11080	011001006060	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	26			
11081	011001003234	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	1850.39			
11082	011001003235	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	72.456			
11083	011001003236	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	808.22			
11084	011001003237	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1042.09			
		楼地面工程						
11085	011101006168	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.98			
11086	011101006169	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	76.127			
11087	011101006170	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	26			
11088	011101003145	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	33.03			
		其他工程						

94f1d6c 4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11089	010507001027	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	98			
11090	010507004019	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	7.8			
11091	010103004053	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	5747.64			
11092	010514001038	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	94.389			
11093	010514001039	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	1			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
11094	011101003146	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	991.93			
11095	011101003147	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	188.43			
11096	011101003148	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	51.71			
11097	011101001175	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.98			
11098	011101001176	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	11.34			
11099	011102003062	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	188.9			
11100	011101003149	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	76.127			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11100	011101003149	廊)	1.40厚C20细石混凝土	m2	76.127			
11101	011105003042	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	29.65			
11102	011102003063	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	33.03			
		内墙工程						
11103	011201001232	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	257.98			
11104	011201001233	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2988.05			
11105	011201001234	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	380.6			
11106	011201001235	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1192.44			
11107	011201001236	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	465.18			
11108	011406003137	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3368.65			
11109	011204003040	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	465.18			
		天棚工程						
11110	011406003138	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	358.7			
11111	011406003139	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	885.86			
11112	011406003140	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	26			

94084d6c-7797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11113	011407002042	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	278.12			
		外墙工程						
11114	011201001237	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1760.5			
11115	011201001238	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	58.05			
11116	011407001091	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	295.09			
11117	011407001092	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	130.51			
11118	011406003141	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	26			
11119	011407001093	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	26			
		其他装饰工程						
11120	011503001135	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.45			
11121	011503001136	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	2.38			
11122	011503008015	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	77.4			
11123	011503001137	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标	m	59.4			

9468d065-5167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11123	011503001137	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	59.4			
11124	011503001138	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
		21#楼-21#安装工程-地下工程						
		强电工程						
11125	030404017386	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#B1AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11126	030404017387	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11127	030404017388	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11127	030404017388	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11128	030404017389	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#B1ALZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11129	030404017390	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:21#B1AW1/B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11130	030404017391	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:21#B1AW2/B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11131	030404017392	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:21#B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	1			

94084d6c-3f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11131	030404017392	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11132	030411001328	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.39			
11133	030411001329	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	125.62			
11134	030411001330	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	90.12			
11135	030411001331	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.53			
11136	030411001332	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5			
11137	030411001333	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11.13			
11138	030408001396	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.48			
11139	030408001397	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	137.98			
11140	030408001398	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16	m	59.06			

94084d6c-1b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11140	030408001398	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	59.06			
11141	030408001399	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
11142	030408001400	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.79			
11143	030411004438	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	75.6			
11144	030411004439	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	155.28			
11145	030411004440	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	163.29			
11146	030408001401	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
11147	030408001402	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	54.84			
11148	030408001403	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥	m	51.93			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11148	030408001403	电力电缆	架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.93			
11149	030408001404	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	104.09			
11150	030408001405	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.93			
11151	030408001406	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.54			
11152	030408001407	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	29.62			
11153	030408001408	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	156.4			
11154	030411004441	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	37.8			
11155	030411004442	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	248.25			
11156	030413002161	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	62			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11157	030413002162	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
11158	030413002163	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	48			
11159	030408006136	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
11160	030408006137	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
11161	030408006138	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
11162	030408006139	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
11163	030411003065	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	12.6			
11164	030413001047	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	11.84			
11165	030408008045	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
11166	030414002021	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		消防工程						

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11167	030901013029	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	2			
		给排水工程						
		给水						
11168	031001006219	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	5.24			
11169	031001007130	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1.68			
11170	031001007131	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
11171	031003001328	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11172	031003001329	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11173	031003013027	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	4			
11174	031002003479	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			

94084d6c-24f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11175	030413002164	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	3			
11176	031002001204	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	3.89			
11177	031002001205	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	7.49			
11178	031208002107	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.06			
11179	031208007089	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	2.7			
		污废水						
11180	031001005106	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	24			
11181	031001006220	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	51.2			
11182	031002003480	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
		雨水						
11183	031001005107	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	29.64			

94084d66-[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11184	031002003481	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
11185	031002003482	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
		采暖工程						
11186	031001001151	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.72			
11187	031001001152	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
11188	031001001153	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	2.2			
11189	031001006221	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	83.5			
11190	031001006222	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	22.52			
11191	031003001330	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:	个	8			

94084d6c-5467-4f17-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11191	031003001330	螺纹阀门	DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11192	031003001331	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
11193	031003001332	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11194	031003001333	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
11195	031003001334	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11196	031003001335	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11197	031002003483	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
11198	031002003484	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11199	031002003485	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
11200	031003014035	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			
11201	031002001206	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	13.5			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11202	031208002108	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.56			
11203	031208007090	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	29.39			
11204	031009001041	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:21#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
11205	03QDB001181	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11206	03QDB001182	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11207	03QDB001183	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11208	03QDB001184	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11209	03QDB001185	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11210	03QDB001186	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
11211	03QDB001187	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范	副	2			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11211	03QDB001187	抗震支吊架	4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		21#楼-21#安装工程-地上工程						
		强电工程						
11212	030404017393	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#1AL1~4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
11213	030404017394	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#1AL1-1~4-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
11214	030404017395	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#3AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11215	030404017396	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#4AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	2			

94084d6c-f67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11215	030404017396	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11216	030404017397	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#4AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11217	030404017398	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#5AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11218	030404017399	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#5AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11219	030404017400	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#5APDT1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			

9408d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11220	030404017401	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:21#1ALE1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11221	030411001334	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2801.31			
11222	030411001335	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	76.42			
11223	030411001336	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	26.56			
11224	030411001337	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	32.92			
11225	030411001338	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.81			
11226	030411001339	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	154.12			
11227	030411001340	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求	m	13			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11227	030411001340	配管	6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13			
11228	030411001341	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.41			
11229	030408001409	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	91.02			
11230	030408001410	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	3.08			
11231	030408001411	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
11232	030408001412	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	45.07			
11233	030408001413	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.97			
11234	030408001414	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	87.18			
11235	030408001415	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.69			
11236	030411004443	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	4279.7			

94084d6c-5457-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11236	030411004443	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4279.7			
11237	030411004444	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3814.65			
11238	030411004445	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	215.7			
11239	030411004446	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	422.91			
11240	030411004447	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	420.76			
11241	030411004448	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
11242	030413002165	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1225.1			
11243	030413002166	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	28.2			
11244	030413002167	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复	m	16.8			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11244	030413002167	凿(压)槽	5.混凝土标准:按照设计要求	m	16.8			
11245	030408006140	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
11246	030408006141	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
11247	030408006142	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
11248	031002003486	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
11249	030404035214	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	224			
11250	030404035215	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	44			
11251	030404035216	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	30			
11252	030404035217	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11253	030404035218	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11254	030404035219	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	10			

9408d4d6c5c7-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11254	030404035219	插座	3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11255	030404035220	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11256	030404035221	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	10			
11257	030404035222	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
11258	030404035223	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
11259	030411006168	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
11260	030412001146	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	126			
11261	030412001147	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
11262	030412004121	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	28			
11263	030412001148	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	4			
11264	030412004122	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
11265	030412004123	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装	套	2			

94084d6c-[illegible]4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11265	030412004123	装饰灯	5.其他：详见设计图纸	套	2			
11266	030412004124	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
11267	030412001149	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
11268	030412001150	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
11269	030404034095	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	70			
11270	030404034096	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	26			
11271	030404034097	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	18			
11272	030404034098	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	14			
11273	030404034099	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
11274	030411006169	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
11275	030411006170	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	311			
11276	030411006171	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	461			
11277	030411003066	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规	m	31.5			

9408d6c5-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11277	030411003066	桥架	范要求	m	31.5			
11278	030413001048	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	29.61			
11279	030408008046	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.2			
11280	030409005032	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	113.82			
11281	030409005033	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
11282	030409002044	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	119.7			
11283	030409002045	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	12			
11284	030409003021	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
11285	030409008032	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
11286	030409008033	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	28			
11287	030411004449	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
11288	030411001342	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
11289	030402010023	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消防工程						
11290	030901013030	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		给排水工程						
		给水						
11291	031001006223	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	112.66			
11292	031001006224	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	542.2			
11293	031001006225	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	75.4			
11294	031001006226	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	455.98			
11295	031001007132	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.8			

9406d6c-[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11296	031001007133	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.3			
11297	031001007134	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.6			
11298	031001007135	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			
11299	031003001336	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
11300	031003001337	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	92			
11301	031003001338	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
11302	031003001339	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
11303	031003001340	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
11304	031003013028	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	10			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11305	031002003487	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞) 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	10			
11306	031002003488	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
11307	031002003489	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11308	031002003490	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
11309	030413002168	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	346.5			
11310	031002001207	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.26			
11311	031002001208	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	2077.54			
11312	031002001209	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	439.112			
11313	031208002109	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.3235			
11314	031208007091	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	15.57			
		污废水						
11315	031001005108	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100	m	32			

94084d6c-4f56-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11315	031001005108	铸铁管	4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	32			
11316	031001006227	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	74.3			
11317	031001006228	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	364.9			
11318	031001006229	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.72			
11319	031004014189	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
11320	031002003491	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
11321	031002003492	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
11322	031002003493	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
11323	031002003494	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	92			
11324	031004014190	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	44			

94084d6c-1146-4107-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11325	031004014191	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
11326	031004014192	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	32			
11327	031002001210	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	37			
11328	031002001211	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	215			
11329	031002001212	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	9			
		雨水						
11330	031001006230	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	57.82			
11331	031004014193	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
11332	031004014194	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	20			
11333	031002003495	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
11334	031002001213	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	69			
		冷凝水						
11335	031001006231	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.2			
11336	031004014195	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			

94084d6c-ae8a-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11337	031002003496	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
11338	031002001214	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	16			
		采暖工程						
11339	031001001154	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	7.2			
11340	031001001155	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.32			
11341	031001001156	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			
11342	031001001157	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	32.4			
11343	031003001341	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
11344	031003001342	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11345	031003001343	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	4			

940841d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11345	031003001343	螺纹阀门	4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11346	031003001344	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11347	031003001345	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11348	031003001346	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11349	031002003497	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11350	031002003498	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11351	031002003499	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
11352	031002003500	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
11353	031002003501	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	56			
11354	031003014036	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			
11355	031005006021	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温	m2	991.93			

94084d6c-7797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11355	031005006021	地板辐射采暖	带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ф4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	991.93			
11356	031002001215	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	45.35			
11357	031208002110	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ф57mm以内 4.软木品种:	m3	1.8			
11358	031208007092	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	89.28			
11359	031002003502	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	86			
11360	031002003503	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	108			
11361	031009001042	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:21#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
11362	030703013027	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
11363	030107002033	直流电梯	1.名称:21#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸	部	2			

94084d6c-40e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11363	030107002033	直流电梯	3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度19.2米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求;满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	2			
		太阳能工程						
11364	03B023	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	10			
		外排雨水管						
11365	031001006232	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	79.95			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
11366	03QDB001188	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	10			
11367	03QDB001189	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计	副	10			

94084d6c-[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11367	03QDB001189	抗震支吊架	要求	副	10			
		21#楼-21#专业工程暂估价						
		21#专业工程暂估价						
		22#楼-22#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
11368	010101001022	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	369.7			
11369	010101004016	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	28.65			
11370	010101002022	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	180.8			
11371	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	209.45			
11372	010103001017	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	299.21			
11373	010103004054	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	2317.04			
11374	010103004055	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	345.02			
		砌筑工程						
11375	010401001022	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	66.81			
11376	010402001052	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	115.67			
11377	011201004060	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	288.11			
		混凝土工程						
11378	010501001037	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	90.4			

9408d6c5-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11379	010501001038	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	60.166			
11380	010501004022	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	448.05			
11381	010504001124	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	149.24			
11382	010504001125	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	16.48			
11383	010502001058	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	28.34			
11384	010503002055	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	41.55			
11385	010505003106	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.41			
11386	010505001013	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	97.68			
11387	010502002043	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.88			
11388	010503004039	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.57			
11389	010503005043	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22			
11390	010506001067	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	74.88			
11391	010507007063	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.26			
		钢筋工程						
11392	010515001658	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.072			
11393	010515001659	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.071			
11394	010515001660	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.066			
11395	010515001661	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.551			
11396	010515001662	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.683			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11397	010515001663	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.58			
11398	010515001664	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.302			
11399	010515001665	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.021			
11400	010515001666	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.384			
11401	010515001667	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.641			
11402	010515001668	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.888			
11403	010515001669	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.36			
11404	010515001670	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.871			
11405	010515001671	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.145			
11406	010515001672	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.315			
11407	010515009074	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.864			
11408	010515009075	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.074			
11409	010516003247	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	1906			
11410	010516003248	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	42			
11411	010516003249	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	132			
11412	010516003250	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	4			
11413	010516003251	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	32			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11414	010516003252	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	348			
11415	010516001020	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	193.06			
11416	01B215	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	1910			
11417	01B216	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	305.16			
		门窗工程						
11418	010802003104	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	8.14			
11419	010802003105	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	5.2			
		防水工程						
11420	010904001022	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	575.72			
11421	01QDB002043	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	286.85			
11422	010903002084	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	386.14			
11423	010903001022	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体	m2	386.14			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11423	010903001022	墙面卷材防水	现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	386.14			
11424	010904002262	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	36.83			
11425	010904002263	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	53.35			
11426	010904002264	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	258.22			
11427	010903002085	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	108.27			
11428	010904002265	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	19.54			
11429	010904002266	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	2.88			
11430	010903005034	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	105.2			
		保温工程						
11431	011001003238	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	386.14			
		楼地面工程						
11432	011101006171	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	31.11			
11433	011101006172	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	53.35			
11434	011101006173	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	2.88			
11435	011101006174	平面砂浆找平层（楼面10）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	258.22			
		其他工程						
11436	010512008019	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
11437	011101001177	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	473.13			
11438	011101001178	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	20.333			

340840c5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11439	011101003150	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	31.11			
11440	011101001179	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	53.35			
11441	011101001180	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	3.48			
11442	011101001181	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	2.88			
11443	011101003151	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	258.22			
11444	011102003064	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	9.87			
11445	011105001037	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	217.3			
11446	011105003043	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	4.25			
		内墙工程						
11447	011201001239	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1750.17			
11448	011201001240	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	673.48			
11449	011201001241	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	108.27			
11450	011407001094	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	781.75			
11451	011204003041	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	96.67			
		天棚工程						

94084d6c-3e07-5707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11452	011406003142	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	28.09			
11453	011407002043	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	19.54			
		其他装饰工程						
11454	011503001139	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	10			
11455	011503001140	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1			
		22#楼-22#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
11456	010402001053	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	310.92			
11457	010401003007	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	34.951			
		混凝土工程						

94084d6c-7f7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11458	010502001059	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.78			
11459	010503002056	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	80.93			
11460	010503002057	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	7.78			
11461	010505001014	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	147.41			
11462	010504001126	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	202.27			
11463	010504001127	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	31.39			
11464	010505003107	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	1.92			
11465	010505003108	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	52.23			
11466	010502002044	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	45.23			
11467	010503004040	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.17			
11468	010507007064	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.7			
11469	010503005044	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.98			
11470	010506001068	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	114.56			
		钢筋工程						
11471	010515001673	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.394			
11472	010515001674	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.457			
11473	010515001675	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.988			
11474	010515001676	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.911			
11475	010515001677	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.132			
11476	010515001678	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋	t	1.968			

9468d6c-0661-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11476	010515001678	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	1.968			
11477	010515001679	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.872			
11478	010515001680	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	26.539			
11479	010515001681	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.685			
11480	010515001682	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.315			
11481	010515001683	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.07			
11482	010515001684	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.187			
11483	010515001685	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.314			
11484	010515001686	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.216			
11485	010515001687	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.729			
11486	010515001688	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.843			
11487	010515009076	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.183			
11488	010607005085	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	434.93			
11489	010607005086	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	1133.32			
11490	010516003253	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2476			
11491	010516003254	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	668			
11492	010516003255	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	116			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11493	010516003256	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	168			
11494	010516003257	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	408			
11495	010516003258	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	124			
11496	01B218	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3195			
		门窗工程						
11497	010802003106	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	31.05			
11498	010802003107	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	6.3			
11499	010802004022	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	6			
11500	010802001025	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	18			
11501	010801002018	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	1			

94084d6c-1e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11501	010801002018	木质门带套（平开夹板	3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
11502	010807001052	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	195.79			
11503	010807001053	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	336.32			

94084d6c-9f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11504	010807003043	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	16.08			
11505	010807003044	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	32.25			
11506	01B219	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	10			
11507	01B220	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	150.36			
		屋面工程						
11508	010902003022	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	182.48			
11509	010902009043	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	208			
11510	010902010043	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	182.48			
11511	011001001085	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	182.48			
11512	010902001043	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	368.74			
11513	010902002043	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	368.74			
11514	011101006175	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	182.48			
11515	011001001086	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	182.48			
11516	011101001182	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	217.26			
11517	010902009044	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	2057			
11518	010902010044	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	217.26			
11519	011001001087	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压	m2	217.26			

9408d6c-54[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11519	011001001087	保温隔热屋面	强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	217.26			
11520	010902001044	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	286.49			
11521	010902002044	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	286.49			
11522	011101006176	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	217.26			
11523	011001001088	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	217.26			
11524	01QDB008043	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	8.08			
11525	01QDB001022	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	319.78			
11526	010902005025	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	5			
		防水工程						
11527	010904002267	楼(地)面涂膜防水（楼面2)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	329.14			
11528	010904003022	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	616.11			
11529	010904002268	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	653.4			
11530	010904002269	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	69.169			
11531	010904002270	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	19.756			

9464d6c0-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11532	010904002271	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	98.23			
11533	010904002272	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	76.127			
11534	010904002273	楼(地)面涂膜防水（楼面11）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,分三遍刷,四周上翻至屋面完成面300mm	m2	46.16			
11535	010903002086	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1230.26			
11536	010903002087	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1891			
11537	010904002274	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	358.71			
11538	010904002275	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	46.16			
11539	01QDB002044	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	968.21			
11540	01QDB008044	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	188.43			
		保温工程						
11541	011001005062	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	23.76			
11542	011001005063	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	216.38			
11543	011001006061	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	991.93			
11544	011001005064	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	1.5957			
11545	011001002046	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	53.19			

9408...36cc-5404-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11546	011001003239	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	380.6			
11547	011001003240	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	37.81			
11548	011001003241	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	37.81			
11549	011001003242	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	157.38			
11550	011001003243	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	72.46			
11551	011001003244	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	58.05			
11552	011001003245	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	336.75			
11553	011201004061	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	72.46			
11554	011201004062	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	58.05			
11555	011001002047	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	26			
11556	011001002048	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	26			
11557	011001006062	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	26			
11558	011001006063	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	26			
11559	011001003246	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	1850.39			
11560	011001003247	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	72.456			
11561	011001003248	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	808.22			
11562	011001003249	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1042.09			
		楼地面工程						

9408406c-540c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11563	011101006177	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	7.98			
11564	011101006178	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	76.127			
11565	011101006179	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	26			
11566	011101003152	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	33.03			
		其他工程						
11567	010507001028	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	98			
11568	010507004020	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	7.8			
11569	010103004056	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	5747.64			
11570	010514001040	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	94.389			
11571	010514001041	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	1			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
11572	011101003153	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	991.93			
11573	011101003154	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	188.43			

94084d6c-1671-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11574	011101003155	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	51.71			
11575	011101001183	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	7.98			
11576	011101001184	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	11.34			
11577	011102003065	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	188.9			
11578	011101003156	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	76.127			
11579	011105003044	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	29.65			
11580	011102003066	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	33.03			
		内墙工程						
11581	011201001242	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	257.98			
11582	011201001243	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2988.05			
11583	011201001244	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	380.6			
11584	011201001245	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1192.44			
11585	011201001246	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	465.18			

940d4d6c-e67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11586	011406003143	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3368.65			
11587	011204003042	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	465.18			
		天棚工程						
11588	011406003144	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	358.7			
11589	011406003145	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	885.86			
11590	011406003146	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	26			
11591	011407002044	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	278.12			
		外墙工程						
11592	011201001247	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1760.5			
11593	011201001248	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	58.05			
11594	011407001095	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	295.09			
11595	011407001096	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	130.51			
11596	011406003147	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	26			
11597	011407001097	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	26			
		其他装饰工程						
11598	011503001141	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.45			
11599	011503001142	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制	m	2.38			

9d1[illegible]-5467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11599	011503001142	金属扶手、栏杆（楼梯）	作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	2.38			
11600	011503008016	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	77.4			
11601	011503001143	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	59.4			
11602	011503001144	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
		22#楼-22#安装工程-地下工程						
		强电工程						
11603	030404017402	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#B1AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
合计								

94084d6c-4751-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11604	030404017403	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11605	030404017404	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11606	030404017405	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#B1ALZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11607	030404017406	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:22#B1AW1/B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11608	030404017407	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:22#B1AW2/	台	2			

94084d6c-9672-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11608	030404017407	配电箱	B1AW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11609	030404017408	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:22#B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
11610	030411001343	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	83.62			
11611	030411001344	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.22			
11612	030411001345	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	90.32			
11613	030411001346	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.93			
11614	030411001347	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按	m	5			

94084d6c-44[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11614	030411001347	配管	照设计要求	m	5			
11615	030411001348	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11.13			
11616	030408001416	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.48			
11617	030408001417	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	138.6			
11618	030408001418	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	58.86			
11619	030408001419	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
11620	030408001420	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.23			
11621	030411004450	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	75.6			
11622	030411004451	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	138.24			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11623	030411004452	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	95.52			
11624	030408001421	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
11625	030408001422	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	55.25			
11626	030408001423	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.14			
11627	030408001424	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	156.51			
11628	030408001425	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.14			
11629	030408001426	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	51.75			
11630	030408001427	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	27.1			
11631	030408001428	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥	m	104.31			

94084d6c-5407-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11631	030408001428	电力电缆	架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	104.31			
11632	030411004453	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	37.8			
11633	030411004454	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	155.79			
11634	030413002169	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	58.2			
11635	030413002170	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
11636	030413002171	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	48			
11637	030408006143	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
11638	030408006144	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
11639	030408006145	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
11640	030408006146	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内	个	2			

94084d6c-[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11640	030408006146	电力电缆头	6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
11641	030411003067	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	12.6			
11642	030413001049	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	11.84			
11643	030408008047	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
11644	030414002022	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		消防工程						
11645	030901013031	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	2			
		给排水工程						
		给水						
11646	031001006233	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	5.24			
11647	031001007136	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1.68			
11648	031001007137	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			

94084d6c-46e5-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11649	031003001347	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11650	031003001348	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11651	031003013029	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	4			
11652	031002003504	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
11653	030413002172	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构 剔堵槽、沟	m	3			
11654	031002001216	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	3.89			
11655	031002001217	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	7.49			
11656	031208002111	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.06			
11657	031208007093	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	2.7			
		污废水						
11658	031001005109	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	24			

94084d6c-47f2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11659	031001006234	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	51.2			
11660	031002003505	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
		雨水						
11661	031001005110	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	29.64			
11662	031002003506	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
11663	031002003507	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
		采暖工程						
11664	031001001158	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.72			
11665	031001001159	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
11666	031001001160	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.2			

94084d6c-4f72734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11666	031001001160	镀锌钢管	6.警示带形式:按设计要求	m	2.2			
11667	031001006235	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	83.5			
11668	031001006236	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	22.52			
11669	031003001349	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11670	031003001350	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
11671	031003001351	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11672	031003001352	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
11673	031003001353	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11674	031003001354	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11675	031002003508	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			

94084d6c-2b07-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11676	031002003509	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11677	031002003510	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
11678	031003014037	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			
11679	031002001218	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	13.5			
11680	031208002112	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.56			
11681	031208007094	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	29.39			
11682	031009001043	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:22#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
11683	03QDB001190	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11684	03QDB001191	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11685	03QDB001192	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			

94084d6c-8747-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11686	03QDB001193	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11687	03QDB001194	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
11688	03QDB001195	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
11689	03QDB001196	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		22#楼-22#安装工程-地上工程						
		强电工程						
11690	030404017409	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#1AL1~4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
11691	030404017410	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#1AL1-1~4-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11692	030404017411	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#3AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11693	030404017412	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#4AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11694	030404017413	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#4AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11695	030404017414	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#5AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11696	030404017415	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#5AL1-1~2-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	2			

94084d6c-9672-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11696	030404017415	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11697	030404017416	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#5APDT1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11698	030404017417	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:22#1ALE1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
11699	030411001349	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2801.31			
11700	030411001350	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	76.42			
11701	030411001351	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	26.56			

94084d6c-[illegible]-4752-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11702	030411001352	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	32.92			
11703	030411001353	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.81			
11704	030411001354	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	154.12			
11705	030411001355	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13			
11706	030411001356	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.41			
11707	030408001429	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	91.02			
11708	030408001430	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	3.08			
11709	030408001431	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
11710	030408001432	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	45.07			

9406d4d6c-[illegible]-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11711	030408001433	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.97			
11712	030408001434	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	87.18			
11713	030408001435	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.69			
11714	030411004455	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4279.7			
11715	030411004456	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3814.65			
11716	030411004457	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	215.7			
11717	030411004458	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	422.91			
11718	030411004459	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	420.76			

9408d6c-5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11719	030411004460	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
11720	030413002173	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1225.1			
11721	030413002174	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	28.2			
11722	030413002175	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	16.8			
11723	030408006147	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
11724	030408006148	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
11725	030408006149	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
11726	031002003511	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
11727	030404035224	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	224			
11728	030404035225	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求	个	44			

94084d6c-2f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11728	030404035225	插座	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	44			
11729	030404035226	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	30			
11730	030404035227	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11731	030404035228	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11732	030404035229	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11733	030404035230	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
11734	030404035231	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	10			
11735	030404035232	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	6			
11736	030404035233	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	12			
11737	030411006172	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
11738	030412001151	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	126			

9406d4d6c-[illegible]4972734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11739	030412001152	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
11740	030412004125	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	28			
11741	030412001153	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	4			
11742	030412004126	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
11743	030412004127	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
11744	030412004128	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
11745	030412001154	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
11746	030412001155	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
11747	030404034100	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	70			
11748	030404034101	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	26			
11749	030404034102	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	18			
11750	030404034103	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	14			

94084d6c-5167-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11751	030404034104	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
11752	030411006173	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	28			
11753	030411006174	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	311			
11754	030411006175	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	461			
11755	030411003068	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31.5			
11756	030413001050	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	29.61			
11757	030408008048	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.2			
11758	030409005034	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	113.82			
11759	030409005035	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
11760	030409002046	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	119.7			
11761	030409002047	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	12			
11762	030409003022	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
11763	030409008034	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			

94084d6c-5[illegible]4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11764	030409008035	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	28			
11765	030411004461	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
11766	030411001357	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	341.88			
11767	030402010024	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
11768	030901013032	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	12			
		给排水工程						
		给水						
11769	031001006237	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	112.66			
11770	031001006238	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	542.2			
11771	031001006239	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求	m	75.4			

94084d6c-44-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11771	031001006239	塑料管	6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	75.4			
11772	031001006240	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	455.98			
11773	031001007138	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.8			
11774	031001007139	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.3			
11775	031001007140	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.6			
11776	031001007141	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			
11777	031003001355	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
11778	031003001356	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	92			

94084d6c-[illegible]9729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11779	031003001357	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
11780	031003001358	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
11781	031003001359	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
11782	031003013030	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	10			
11783	031002003512	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	10			
11784	031002003513	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
11785	031002003514	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11786	031002003515	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
11787	030413002176	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	346.5			
11788	031002001219	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支	Kg	20.26			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11788	031002001219	管道支架	架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.26			
11789	031002001220	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	2077.54			
11790	031002001221	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	439.112			
11791	031208002113	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.3235			
11792	031208007095	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	15.57			
		污废水						
11793	031001005111	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	32			
11794	031001006241	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	74.3			
11795	031001006242	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	364.9			
11796	031001006243	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.72			
11797	031004014196	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
11798	031002003516	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	4			

9406d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11798	031002003516	套管	4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
11799	031002003517	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
11800	031002003518	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
11801	031002003519	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	92			
11802	031004014197	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	44			
11803	031004014198	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
11804	031004014199	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	32			
11805	031002001222	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	37			
11806	031002001223	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	215			
11807	031002001224	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	9			
		雨水						
11808	031001006244	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	57.82			
11809	031004014200	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
11810	031004014201	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	20			
11811	031002003520	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	20			

94684d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11811	031002003520	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
11812	031002001225	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	69			
		冷凝水						
11813	031001006245	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.2			
11814	031004014202	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
11815	031002003521	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
11816	031002001226	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	16			
		采暖工程						
11817	031001001161	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	7.2			
11818	031001001162	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.32			
11819	031001001163	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.6			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11820	031001001164	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	32.4			
11821	031003001360	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
11822	031003001361	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11823	031003001362	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11824	031003001363	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11825	031003001364	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
11826	031003001365	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
11827	031002003522	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11828	031002003523	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
11829	031002003524	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计	个	8			

94084d6c-[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11829	031002003524	套管	要求 5.包含堵洞	个	8			
11830	031002003525	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
11831	031002003526	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	56			
11832	031003014038	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	4			
11833	031005006022	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管并热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	991.93			
11834	031002001227	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	45.35			
11835	031208002114	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.8			
11836	031208007096	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	89.28			
11837	031002003527	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	86			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11838	031002003528	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	108			
11839	031009001044	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:22#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
11840	030703013028	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	6			
		电梯工程						
11841	030107002034	直流电梯	1.名称:22#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度19.2米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	2			
		太阳能工程						
11842	03B024	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑	户	10			

94084d6c-3e47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11842	03B024	太阳能热水器	4.按照图示以户计算	户	10			
		外排雨水管						
11843	031001006246	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	79.95			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
11844	03QDB001197	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	10			
11845	03QDB001198	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	10			
		22#楼-22#专业工程暂估价						
		22#专业工程暂估价						
		23#楼-23#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
11846	010101001023	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	589.665			
11847	010101004017	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	24.1243			
11848	010101002023	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	243.5761			
11849	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	267.7004			
11850	010103001018	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	596.02			

9406d6c-5b07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11851	010103004057	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	3461.8815			
		砌筑工程						
11852	010401001023	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	62.0491			
11853	010402001054	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	181.022			
11854	010402001055	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	25.8475			
11855	011201004063	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	24.385			
		混凝土工程						
11856	010501001039	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	90.15			
11857	010501001040	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	79.2811			
11858	010501004023	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	541.7119			
11859	010504001128	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	64.554			
11860	010504001129	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	154.9027			
11861	010502001060	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	31.65			
11862	010503002058	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	38.5816			
11863	010505003109	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	73.5914			
11864	010505003110	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	140.9533			

94084d6c-[illegible]9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11865	010505001015	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.5827			
11866	010502002045	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.7873			
11867	010503004041	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.0678			
11868	010503005045	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.528			
11869	010506001069	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	56.4174			
11870	010507007065	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.3492			
		钢筋工程						
11871	010515001689	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.1447			
11872	010515001690	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.8576			
11873	010515001691	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.4965			
11874	010515001692	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.3357			
11875	010515001693	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.93			
11876	010515001694	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.8208			
11877	010515001695	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.9335			
11878	010515001696	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.7681			
11879	010515001697	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	22.5703			
11880	010515001698	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.2141			
11881	010515001699	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.7256			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11882	010515001700	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.6947			
11883	010515001701	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.3643			
11884	010515001702	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.4951			
11885	010515001703	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.2577			
11886	010515009077	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.3149			
11887	010515009078	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.1299			
11888	010607005087	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	68.9238			
11889	010607005088	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	598.5764			
11890	010516003259	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2414			
11891	010516003260	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	66			
11892	010516003261	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	216			
11893	010516003262	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	60			
11894	010516003263	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	83			
11895	010516003264	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	526			
11896	010516001021	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	678.56			
11897	01B224	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2865.0828			

9408416c-4597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11898	01B225	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	600.9999			
		门窗工程						
11899	010802003108	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	35.86			
11900	010802003109	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	7.8			
11901	010802003110	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	1			
11902	010802001026	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	1			
11903	010807001054	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边) 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验	m2	1			

94084d6c-b7f2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11903	010807001054	金属窗	试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1			
		防水工程						
11904	010904001023	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1051.38			
11905	01QDB002045	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	678.5565			
11906	010903002088	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	734.6689			
11907	010903001023	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	734.67			
11908	010903005035	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	112.25			
11909	010904002276	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	150.4478			
11910	010904002277	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	67.7471			
11911	010904002278	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面10	m2	375.8			
11912	010903002089	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	139.002			
11913	010904002279	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	167.0641			
11914	010904002280	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完	m2	10.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11914	010904002280	楼(地)面涂膜	成面300	m2	10.8			
11915	010903005036	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	112.225			
		保温工程						
11916	011001003250	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	734.6689			
		楼地面工程						
11917	011101006180	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	86.4878			
11918	011101006181	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	30.5401			
11919	011101006182	平面砂浆找平层(楼面3)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	20.355			
11920	011101006183	平面砂浆找平层（楼面10）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	375.8			
11921	011101006184	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.32			
		其他工程						
11922	010512008020	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
11923	011101001185	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	852.0258			
11924	011101001186	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	196			
11925	011101003157	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	86.4878			
11926	011101001187	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	30.54			
11927	011101001188	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	11.52			
11928	011101001189	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.32			
11929	011101001190	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	7.22			
11930	011101003158	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	375.8			

9466ad5547479729734083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11931	011102003067	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	37.98			
11932	011105001038	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	151.3502			
11933	011105003045	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	5.09			
		内墙工程						
11934	011201001249	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1444.9096			
11935	011201001250	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	526.8152			
11936	011201001251	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	139.002			
11937	011201001252	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	271.976			
11938	011407001098	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	665.8172			
11939	011204003043	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	271.98			
		天棚工程						
11940	011406003148	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	39.545			
11941	011406003149	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	786.58			
11942	011407002045	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	147.16			
		其他装饰工程						

94084d6c-67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11943	011503001145	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	42.6468			
		23#楼-23#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
11944	010402001056	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	535.27			
11945	010401012018	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.755			
		混凝土工程						
11946	010502001061	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	18.98			
11947	010505001016	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	144.62			
11948	010504001130	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	373.43			
11949	010504001131	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	54.68			
11950	010505003111	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	298.81			
11951	010505003112	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	5.85			
11952	010502002046	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	91.8			
11953	010503004042	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.943			
11954	010507007066	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.02			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11955	010503005046	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.39			
11956	010506001070	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	164.8			
11957	010507007067	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.05			
11958	010508001070	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.196			
11959	010508001071	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩P8	m3	0.8			
		钢筋工程						
11960	010515001704	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.574			
11961	010515001705	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.326			
11962	010515001706	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.501			
11963	010515001707	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.468			
11964	010515001708	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.113			
11965	010515001709	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.572			
11966	010515001710	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.327			
11967	010515001711	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	39.845			
11968	010515001712	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.037			
11969	010515001713	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.266			
11970	010515001714	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.432			
11971	010515001715	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.452			

24084d60-4b7f-5972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11972	010515001716	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.064			
11973	010515001717	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	22.634			
11974	010515001718	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.817			
11975	010515001719	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.958			
11976	010515009079	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.252			
11977	010607005089	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	415.07			
11978	010607005090	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	2797.06			
11979	010516003265	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	5573			
11980	010516003266	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	890			
11981	010516003267	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	246			
11982	010516003268	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	114			
11983	010516003269	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	624			
11984	010516003270	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	120			
11985	010516003271	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	6			
11986	01B227	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	5318			
		门窗工程						
11987	010802003111	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执	m2	41.31			

94e04d6c-5791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11987	010802003111	钢质防火门	手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	41.31			
11988	010802003112	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	32.76			
11989	010802004023	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:铸铝装甲入户门HM1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	9			
11990	010802001027	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	14.58			
11991	010801002019	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	1			
11992	010807001055	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综	m2	297.05			

94084d6c-1297-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11992	010807001055	金属门联窗	合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	297.05			
11993	010807001056	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:85系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	508.77			
11994	010807003045	金属百叶窗（楼梯间）	1.铝合金防雨百叶 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	70.65			
11995	010807003046	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	12.3			
11996	01B228	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	15			
11997	01B229	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计	m2	797.02			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11997	01B229	金钢纱网	图示尺寸以面积计算	m2	797.02			
		屋面工程						
11998	010902003023	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	132.92			
11999	010902009045	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	128.69			
12000	010902010045	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	132.92			
12001	011001001089	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	132.92			
12002	010902001045	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	156.96			
12003	010902002045	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	156.96			
12004	011101006185	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	132.92			
12005	011001001090	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	132.92			
12006	011101001191	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	380.88			
12007	010902009046	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	907.26			
12008	010902010046	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	380.88			
12009	011001001091	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	380.88			
12010	010902001046	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	462.39			
12011	010902002046	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	462.39			
12012	011101006186	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	380.88			
12013	011001001092	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	380.88			
12014	01QDB008045	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水	m3	11.43			

94084d6c-5f79-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12014	01QDB008045	蓄水试验	试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	11.43			
12015	01QDB001023	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	371.85			
12016	01QDB003016	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	17			
12017	01B230	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	21			
12018	010902005026	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	17			
12019	010902004016	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	15			
		防水工程						
12020	010904002281	楼(地)面涂膜防水（楼面2)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1116.495			
12021	010904003023	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	1657.95			
12022	010904002282	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	575.48			
12023	010904002283	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	76.96			
12024	010904002284	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	41.9			
12025	010904002285	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	165.84			
12026	010904002286	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊)	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	121.76			
12027	010903002090	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙	m2	1768.82			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12027	010903002090	墙面涂膜防水（内墙4）	(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1768.82			
12028	010903002091	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	2274.588			
12029	010904002287	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	356.46			
12030	010904002288	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	66			
12031	01QDB002046	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1222.5			
12032	01QDB008046	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	282.4			
		保温工程						
12033	011001005065	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	35.64			
12034	011001005066	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	323.99			
12035	011001006064	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1628.76			
12036	011001005067	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	121.76			
12037	011001002049	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	121.76			
12038	011001003251	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	457.89			
12039	011001003252	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	64.62			
12040	011001003253	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	64.62			
12041	011001003254	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	713.84			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12042	011001003255	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	163.07			
12043	011001003256	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	270.54			
12044	011201004064	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	163.07			
12045	011001002050	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	78			
12046	011001006065	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	78			
12047	011001003257	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2914.97			
12048	011001003258	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	601.85			
12049	011001003259	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	1122.46			
12050	011001003260	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.100mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1897.52			
12051	010902005027	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	4			
		楼地面工程						
12052	011101003159	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	73.65			
12053	011101006187	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	11.97			
12054	011101006188	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	121.76			
12055	011101006189	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	78			
		其他工程						
12056	010507001029	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	152.01			

940[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12057	010507004021	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	11.7			
12058	010103004058	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9478.9			
12059	010514001042	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	166.35			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
12060	011101003160	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	1628.76			
12061	011101003161	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	282.4			
12062	011101003162	细石混凝土楼地面（楼面4)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(上配单层ϕ4@200焊接的钢丝网片,随打碎抹平,坡度1%找向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角)	m2	77.24			
12063	011101001192	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	11.97			
12064	011101001193	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	18.9			
12065	011102003068	块料楼地面（楼面9B)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	296.21			
12066	011101003163	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊)	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	121.76			
12067	011102003069	块料楼地面（楼面6)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	73.65			
12068	011105003046	块料踢脚线（踢脚2)	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘	m2	72.252			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12068	011105003046	块料踢脚线（踢脚2）	结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	72.252			
		内墙工程						
12069	011201001253	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	372.83			
12070	011201001254	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3518.88			
12071	011201001255	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	457.89			
12072	011201001256	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1833.43			
12073	011201001257	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1454.03			
12074	011406003150	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3976.77			
12075	011204003044	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	1454.03			
		天棚工程						
12076	011406003151	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	356.46			
12077	011406003152	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1533.56			
12078	011406003153	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	84.7			
12079	011407002046	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	470.28			
		外墙工程						
12080	011201001258	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	2111.52			
12081	011201001259	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	163.07			
12082	011407001099	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	367.25			

9408b16c-5406-47b7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12083	011407001100	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	78			
12084	011406003154	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	78			
12085	011407001101	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	78			
		其他装饰工程						
12086	011503001146	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	157.94			
12087	011503008017	玻璃栏板（屋面、露台）	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:防护高度≥1200mm 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	119.56			
12088	011503001147	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	14.4			
12089	011503001148	金属扶手、栏杆（护窗栏杆350mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	130.71			
		23#楼-23#安装工程-地下工程						
		强电工程						

94084d6c-5f4f-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12090	030404017418	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#B1AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12091	030404017419	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#B1AX 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12092	030404017420	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#B1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12093	030404017421	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12094	030404017422	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	1			

94084d6c-9672-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12094	030404017422	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12095	030404017423	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:23#B1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12096	030404017424	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:23#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12097	030404017425	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:23#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12098	030404017426	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:23#B1AW4/B1AW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	2			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12098	030404017426	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
12099	030404017427	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:23#B1AW5/B1AW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
12100	030404017428	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:23#B1AW8 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12101	030411001358	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	138.53			
12102	030411001359	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2.53			
12103	030411001360	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.05			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12104	030411001361	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.3			
12105	030408001436	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.83			
12106	030408001437	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.3			
12107	030408001438	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.67			
12108	030411004462	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	230.67			
12109	030411004463	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.66			
12110	030411004464	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	145.26			
12111	030413002177	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	94.8			
12112	030413002178	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求	m	7.2			

9400d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12112	030413002178	凿(压)槽	4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	7.2			
12113	030408001439	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			
12114	030408001440	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	157.58			
12115	030408001441	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	110.05			
12116	030408001442	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	181.91			
12117	030408001443	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	309.48			
12118	030408001444	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	96.21			
12119	030408001445	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	26.97			
12120	030408001446	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	134.04			

94084d6c-[illegible]-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12121	030408001447	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	115.09			
12122	030411004465	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	281.79			
12123	030408006150	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	3			
12124	030408006151	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	24			
12125	030408006152	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	22			
12126	030408006153	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
12127	030408006154	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
12128	030411003069	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	18.9			
12129	030413001051	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	11.41			

94084d6c-9f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12130	030408008049	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
12131	030414002023	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
		消防工程						
12132	030901013033	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	3			
		给排水工程						
		给水						
12133	031001006247	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	7.86			
12134	031001007142	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.52			
12135	031001007143	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.9			
12136	031003001366	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12137	031003001367	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12138	031003013031	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计	个	6			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12138	031003013031	水表	要求及验收规范	个	6			
12139	031002003529	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
12140	030413002179	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	4.5			
12141	031002001228	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.84			
12142	031002001229	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	11.23			
12143	031208002115	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
12144	031208007097	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.06			
		污废水						
12145	031001005112	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
12146	031001006248	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	168			
12147	031002003530	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
		雨水						

94084d6c-7[illegible]2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12148	031001005113	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	44.46			
12149	031002003531	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
12150	031002003532	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
		采暖工程						
12151	031001001165	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	28.08			
12152	031001001166	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.7			
12153	031001001167	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.3			
12154	031001006249	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级阻氧型PPR管 ϕ25*3.5 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	124.9			
12155	031001006250	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:S3.2级	m	67.52			

94084d6c-5967-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12155	031001006250	塑料管	阻氧型PPR管 ϕ 32*4.4 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	67.52			
12156	031003001368	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
12157	031003001369	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12158	031003001370	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12159	031003001371	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12160	031003001372	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12161	031003001373	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12162	031002003533	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	24			
12163	031002003534	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
12164	031002003535	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			

94084d6c-5907-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12165	031003014039	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
12166	031002001230	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.25			
12167	031208002116	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.02			
12168	031208007098	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	53.62			
12169	031009001045	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:23#楼地下采暖调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
12170	03QDB001199	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
12171	03QDB001200	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
12172	03QDB001201	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
12173	03QDB001202	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
12174	03QDB001203	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
12175	03QDB001204	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足	副	3			

9404d16c-6f7-4107-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12175	03QDB001204	抗震支吊架	设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		电气						
12176	03QDB001205	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	3			
		23#楼-23#安装工程-地上工程						
		强电工程						
12177	030404017429	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#1AL1~6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
12178	030404017430	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#1AL1-1~6-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
12179	030404017431	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#3AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12180	030404017432	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#4AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	3			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12180	030404017432	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12181	030404017433	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#4AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12182	030404017434	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#5AL1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12183	030404017435	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#5AL1-1~3-1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12184	030404017436	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#5APDT1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	3			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12184	030404017436	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12185	030404017437	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:23#1ALE1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
12186	030411001362	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3941.31			
12187	030411001363	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	120.93			
12188	030411001364	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	43.52			
12189	030411001365	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	40.36			
12190	030411001366	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	72.42			
12191	030411001367	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求	m	205.86			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12191	030411001367	配管	6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	205.86			
12192	030411001368	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15			
12193	030411001369	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	49.89			
12194	030408001448	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	160.85			
12195	030408001449	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.38			
12196	030408001450	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	114.2			
12197	030408001451	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	50.59			
12198	030408001452	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	100.09			
12199	030408001453	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	19.37			
12200	030408001454	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	14.3			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12200	030408001454	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.3			
12201	030411004466	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6321.9			
12202	030411004467	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5127.81			
12203	030411004468	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	323.1			
12204	030411004469	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	539.55			
12205	030411004470	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	626.13			
12206	030411004471	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.77			
12207	030413002180	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1775.25			
12208	030413002181	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包	m	66.6			

94084d6c-3179-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12208	030413002181	凿(压)槽	含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	66.6			
12209	030413002182	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	63			
12210	030408006155	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	27			
12211	030408006156	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
12212	030408006157	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
12213	031002003536	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
12214	030404035234	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	336			
12215	030404035235	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
12216	030404035236	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	45			
12217	030404035237	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
12218	030404035238	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求	个	15			

9400d6c-3867-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12218	030404035238	插座	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
12219	030404035239	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
12220	030404035240	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	15			
12221	030404035241	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	15			
12222	030404035242	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
12223	030404035243	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	18			
12224	030411006176	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
12225	030412001156	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	102			
12226	030412001157	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	80			
12227	030412004129	装饰灯	1.名称:B型灯具（自带蓄电池,供电时间不少于1h） 2.型号:LED光源 3.规格:18KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	34			
12228	030412001158	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	6			
12229	030412004130	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W	套	6			

9406d4d6c-[illegible]4972734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12229	030412004130	装饰灯	4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
12230	030412004131	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
12231	030412004132	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
12232	030412001159	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
12233	030412001160	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	8			
12234	030404034105	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	105			
12235	030404034106	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	39			
12236	030404034107	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	27			
12237	030404034108	照明开关	1.名称:四极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	21			
12238	030404034109	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	24			
12239	030411006177	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
12240	030411006178	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	250			
12241	030411006179	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	765			

94084d6c-4467-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12242	030411003070	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.25			
12243	030413001052	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	44.41			
12244	030408008050	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.2			
12245	030409005036	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	153.68			
12246	030409005037	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.34			
12247	030409002048	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	179.55			
12248	030409002049	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	18			
12249	030409003023	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	386			
12250	030409008036	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
12251	030409008037	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	42			
12252	030411004472	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
12253	030411001370	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	512.82			

94084d6c1e4797e9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12253	030411001370	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	512.82			
12254	030402010025	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
12255	030901013034	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	18			
		给排水工程						
		给水						
12256	031001006251	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	168.99			
12257	031001006252	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	813.3			
12258	031001006253	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	113.1			
12259	031001006254	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	683.97			

9408d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12260	031001007144	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	11.7			
12261	031001007145	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.45			
12262	031001007146	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.9			
12263	031001007147	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	21.6			
12264	031003001374	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
12265	031003001375	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	138			
12266	031003001376	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30			
12267	031003001377	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	15			
12268	031003001378	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	3			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12268	031003001378	螺纹阀门		个	3			
12269	031003013032	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	15			
12270	031002003537	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	15			
12271	031002003538	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
12272	031002003539	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
12273	031002003540	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	9			
12274	030413002183	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构	m	519.75			
12275	031002001231	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	30.39			
12276	031002001232	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3116			
12277	031002001233	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	658			
12278	031208002117	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.4			
12279	031208007099	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm	m2	19.38			

9408d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12279	031208007099	防潮层、保护层	3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	19.38			
		污废水						
12280	031001005114	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	48			
12281	031001006255	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	111.45			
12282	031001006256	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	547.35			
12283	031001006257	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	16.08			
12284	031004014203	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
12285	031002003541	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
12286	031002003542	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
12287	031002003543	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	24			
12288	031002003544	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制	个	138			

94084d6c-4b7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12288	031002003544	套管	3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	138			
12289	031004014204	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	66			
12290	031004014205	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
12291	031004014206	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	48			
12292	031002001234	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	56			
12293	031002001235	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	322			
12294	031002001236	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	13			
		雨水						
12295	031001006258	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	86.73			
12296	031004014207	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	9			
12297	031004014208	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	30			
12298	031002003545	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
12299	031002001237	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	101			
		冷凝水						
12300	031001006259	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计	m	46.8			

9406d4d6c-7867-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12300	031001006259	塑料管	要求	m	46.8			
12301	031004014209	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	15			
12302	031002003546	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
12303	031002001238	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	23			
		采暖工程						
12304	031001001168	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.8			
12305	031001001169	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	46.98			
12306	031001001170	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.9			
12307	031001001171	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	48.6			
12308	031003001379	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
12309	031003001380	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32	个	12			

94084d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12309	031003001380	螺纹阀门	4.连接形式:螺纹连接	个	12			
12310	031003001381	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12311	031003001382	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
12312	031003001383	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
12313	031003001384	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
12314	031002003547	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
12315	031002003548	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
12316	031002003549	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
12317	031002003550	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	48			
12318	031002003551	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	84			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12319	031003014040	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	6			
12320	031005006023	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1628.76			
12321	031002001239	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	68.02			
12322	031208002118	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	2.8			
12323	031208007100	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	138.96			
12324	031002003552	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	129			
12325	031002003553	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	162			
12326	031009001046	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:23#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
12327	030703013029	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范	个	9			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12327	030703013029	不锈钢风帽	5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	9			
		电梯工程						
12328	030107002035	直流电梯	1.名称:23#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:6层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重630公斤，提升高度19.2米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量，承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	3			
		太阳能工程						
12329	03B025	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	15			
		外排雨水管						
12330	031001006260	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	114.45			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
12331	03QDB001206	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100	副	15			

94084d6c-2729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12331	03QDB001206	抗震支吊架	3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
12332	03QDB001207	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
		23#楼-23#专业工程暂估价						
		23#专业工程暂估价						
		24#楼-24#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
12333	010101001024	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	462			
12334	010101002024	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	162.91			
12335	010103001019	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	9.45			
12336	010103004059	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4525.66			
		桩基工程						
12337	010302001004	灌注桩成孔	1.成孔方法:泥浆护壁旋挖成孔 2.桩径:800mm 3.桩长度：综合考虑 4.护壁形式及长度:综合各种护壁形式 5.泥浆制作及运距:自行考虑 6.嵌岩深度：满足规范要求 7.土质类别：综合各类土石方,包括卵砾石等 8.桩顶浮浆剔除及清理	m3	663.5			
12338	010302008004	混凝土灌注桩	1.桩直径：800mm 2.砼强度等级：C35p8 3.注浆：每根桩注浆总量按水泥量预估为1.5吨控制,可采用普通水泥(42.5号),水灰比宜0.5~0.6(由施工单位根据土的饱和度、渗透性确定),注浆压力宜为3~6MPa,注浆流量不宜超50L/min。 4.浇筑深度：综合考虑 5.浇筑方式：综合考	m3	663.5			

940840c6-5067-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12338	010302008004	混凝土灌注桩	虑 6.浇筑机械：综合考虑 7.砼运输：综合汽车泵、砼泵车或人工倒运等各种运输方式 8.充盈系数：投标人自行考虑，无论遇到何种情况均不再调整 9.防腐剂掺加，阻锈剂掺加 10.注浆管、注浆头、压实入浆、桩的完整性检测等相关内容均自行考虑在报价内 11.包含该项施工所需全部内容	m3	663.5			
12339	010301004004	截(凿)桩头（楼座）	1.桩类型:钢筋混凝土灌注桩 2.桩头截面:Φ800mm 3.混凝土强度等级:C35 4.高度：综合考虑 5.包括截断多余桩身和护壁的砼、钢筋、桩帽以及桩头外运；桩头钢筋修整到设计要求，修复平整到设计要求；确保桩头拆除时不破坏桩身，按规范及设计要求制作及安装钢筋，确保筏板基础和桩有可靠连接，表面处理等一切所需之工作内容。	m3	22.1			
12340	010515004004	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.主筋10Φ16+2根注浆钢管，外箍Φ8@200，加强箍筋Φ12@2000，定位钢筋等均已考虑在内 3.其它满足图纸设计及规范要求	t	14.173			
12341	01B234	桩头防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.1.5厚水泥基结晶型防水涂料做防水层 3.其它满足图纸设计及规范要求	根	88			
		砌筑工程						
12342	010401001024	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.25			
12343	010402001057	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	85.56			
12344	011201004065	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	91.92			

94084d6c-3797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		混凝土工程						
12345	010501001041	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	54.3			
12346	010501004024	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45p8 3.部位：筏板基础、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	460.58			
12347	010504001132	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8 3.地下车库外墙	m3	132.32			
12348	010504001133	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	223.27			
12349	010504001134	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	29.94			
12350	010502001062	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8	m3	13.26			
12351	010502001063	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	95.65			
12352	010503002059	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	40.32			
12353	010505003113	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	211.37			
12354	010505003114	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50微膨胀	m3	2.18			
12355	010502002047	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.79			
12356	010503004043	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
12357	010507007068	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.58			
12358	010503005047	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.56			
12359	010506001071	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	9.29			
12360	010506001072	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	8.66			
12361	010507007069	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.36			
		钢筋工程						
12362	010515001720	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.096			

9408d6c...4797973...083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12363	010515001721	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.865			
12364	010515001722	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	21.097			
12365	010515001723	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.036			
12366	010515001724	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.827			
12367	010515001725	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.492			
12368	010515001726	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.94			
12369	010515001727	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.272			
12370	010515001728	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.445			
12371	010515001729	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.385			
12372	010515001730	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11			
12373	010515001731	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.765			
12374	010515001732	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	31.128			
12375	010515001733	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.447			
12376	010515001734	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.793			
12377	010515001735	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	31.858			
12378	010515001736	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.449			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12379	010515001737	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.93			
12380	010515001738	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.869			
12381	010515009080	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.52			
12382	010515009081	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.012			
12383	010515009082	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.085			
12384	010515009083	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.083			
12385	010516002018	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.04			
12386	010607005091	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	89.56			
12387	010607005092	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	205.39			
12388	010516003272	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3250			
12389	010516003273	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	1447			
12390	010516003274	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	573			
12391	010516003275	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	753			
12392	010516003276	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	446			
12393	010516003277	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	241			
12394	010516003278	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	64			
12395	010516001022	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	902.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12396	01B235	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4519			
		门窗工程						
12397	010802003113	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	56.08			
12398	010807001057	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1.84			
		防水工程						
12399	010904001024	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	575.72			
12400	01QDB002047	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	429.62			

94084d6c-[illegible]729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12401	010903002092	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	429.62			
12402	010903001024	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	429.62			
12403	010903005037	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	184.72			
12404	010904002289	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	138.72			
12405	010904002290	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	58.46			
12406	010904002291	楼(地)面涂膜防水（楼面7-水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	10.3			
12407	010903002093	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	189.77			
12408	010904002292	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	90.43			
		保温工程						
12409	011001003261	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	429.62			
		楼地面工程						
12410	011101006190	平面砂浆找平层（楼面4)	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	101.54			
12411	011101006191	平面砂浆找平层（楼面5)	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	58.46			
		其他工程						
12412	010512008021	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.45			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
12413	011101003164	细石混凝土楼地面	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片(配电间完成面标高应比相邻房间地面高150mm或设置门槛) 2.素水泥浆一道 3.部位：防毒通道、	m2	58.25			

94084d6c-4b1-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12413	011101003164	细石混凝土楼地面	密闭通道、除尘滤毒室、扩散室、集气室、发电机房、储油间、油泵间、防倒塌楼梯间、配电间、电表间、防化值班室、防化器材室、平战转换器材库、风井	m2	58.25			
12414	011101001194	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:水池地面	m2	17.61			
12415	011101001195	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	379.26			
12416	011101001196	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	17.96			
12417	011101003165	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	101.54			
12418	011101001197	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	58.46			
12419	011101001198	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	10.3			
12420	011101001199	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	3.3			
12421	011101003166	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	143.75			
12422	011105001039	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	471.53			
12423	011102003070	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	20.92			
12424	011105003047	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	31.8			
		内墙工程						
12425	011201001260	墙面一般抹灰（地上内墙2水暖井、风井、电井）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	86.69			
12426	011201001261	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	739.84			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12427	011201001262	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	746.13			
12428	011201001263	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	188.96			
12429	011201001264	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	93.12			
12430	011407001102	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	935.08			
12431	011201001265	墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆压实赶光 2.9厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.刷专用界面剂一遍 4.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、风井、扩散室内墙、防倒塌楼梯、电站发电机房、储油间、油泵间 5.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	169.92			
12432	011207001001	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500 6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	154.39			
12433	011201004066	立面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：水池	m2	103.94			
12434	011201001266	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位：水池 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	103.94			
12435	011407001103	墙面喷刷涂料	1.1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙 2.人防区域墙面	m2	218.12			
12436	011204003045	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	93.12			
		天棚工程						

94084d6c-e67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12437	011406003155	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	48.95			
12438	011407002047	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	41.47			
12439	011406003156	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	689.49			
12440	011301001001	天棚打磨、局部修补（人防）	1.现浇钢筋混凝土顶板修补打磨、清理基层油污后,用聚合物水泥胶浆修补凹陷部分	m2	16.76			
		其他装饰工程						
12441	011503001149	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	9.85			
		24#楼-24#土建工程-地上工程-北入						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
12442	010402001058	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	901.18			
12443	010401003008	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	25.55			
12444	010401012019	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						

9402d16c-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12445	010502001064	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	3.98			
12446	010502001065	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	2.98			
12447	010502001066	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.98			
12448	010502001067	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.74			
12449	010502003007	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	51.26			
12450	010503002060	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	53.27			
12451	010503002061	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	175.12			
12452	010504001135	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	237.52			
12453	010504001136	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	175.95			
12454	010504001137	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	175.95			
12455	010504001138	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	512.31			
12456	010504001139	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	35.99			
12457	010504001140	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	27.37			
12458	010504001141	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	27.37			
12459	010504001142	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	77.13			
12460	010505003115	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	130.17			
12461	010505003116	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	387.64			
12462	010505003117	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	2.31			
12463	010505003118	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	7.38			
12464	010505003119	平板（卫生间）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 P6	m3	27.65			

94084d6c-f167-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12465	010505003120	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	141.56			
12466	010502002048	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	212.73			
12467	010503004044	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.44			
12468	010507007070	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	47.34			
12469	010503005048	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.78			
12470	010506001073	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.29			
12471	010506001074	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.34			
12472	010505007007	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	92.04			
12473	010505008004	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	8.9			
12474	010507005006	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.72			
12475	010507007071	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.89			
12476	010501006002	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.13			
		装配式工程						
12477	01QDBZ022013	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50	m3	0.42			
12478	01QDBZ022014	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	1.26			
12479	01QDBZ022015	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	1.26			
12480	01QDBZ022016	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.93			
12481	01QDBZ009013	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但	m3	18.43			

9408d6c-3e40-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12481	01QDBZ009013	外墙面板	不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	18.43			
12482	01QDBZ009014	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
12483	01QDBZ009015	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
12484	01QDBZ009016	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有	m3	129.47			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12484	01QDBZ009016	外墙面板	材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	129.47			
12485	01QDBZ006013	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	1.36			
12486	01QDBZ006014	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
12487	01QDBZ006015	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后	m3	4.09			

940840d6-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12487	01QDBZ006015	实心剪力墙板	的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
12488	01QDBZ006016	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	9.6			
12489	01QDBZ005013	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	895.57			
12490	01QDBZ005014	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后	m2	2686.71			

94684d6c-0a01-07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12490	01QDBZ005014	叠合板	的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	2686.71			
12491	01QDBZ005015	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	11.14			
12492	01QDBZ005016	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	33.41			
12493	01QDBZ012007	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、	m3	4.69			

9408d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12493	01QDBZ012007	梯段	竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.69			
12494	01QDBZ012008	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	20.33			
合计								

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		钢筋工程						
12495	010515001739	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.96			
12496	010515001740	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.462			
12497	010515001741	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	33.248			
12498	010515001742	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.018			
12499	010515001743	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.581			
12500	010515001744	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.068			
12501	010515001745	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	96.248			
12502	010515001746	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.805			
12503	010515001747	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	47.223			
12504	010515001748	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.931			
12505	010515001749	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.106			
12506	010515001750	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.072			
12507	010515001751	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.212			
12508	010515001752	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.67			
12509	010515001753	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.602			
12510	010515009084	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.136			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12511	010607005093	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	675.85			
12512	010607005094	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	3977.22			
12513	010516003279	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	15340			
12514	010516003280	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	2494			
12515	010516003281	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	3146			
12516	010516003282	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	1552			
12517	010516003283	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	160			
12518	01B237	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	16043			
		门窗工程						
12519	010802003114	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	2.86			
12520	010802003115	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	168.46			
12521	010805003007	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
12522	010802004024	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123	樘	66			

940844d6c-3467-3e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12522	010802004024	防盗门	2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	66			
12523	010802001028	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	178.45			
12524	010801002020	木质门带套（平开夹板百叶门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	3.68			
12525	010807001058	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	792			
12526	010807001059	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边）	m2	1297.19			

94084d6c-1f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12526	010807001059	金属窗	3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1297.19			
12527	010807003047	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	232.2			
12528	010807003048	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	7.22			
12529	01B238	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	66			
12530	01B239	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	557.86			
		屋面工程						
12531	010902003024	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	396.77			
12532	010902009047	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	264.51			
12533	010902010047	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	396.77			
12534	011001001093	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	396.77			

9404d6c54-9f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12535	010902001047	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	471.92			
12536	010902002047	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	471.92			
12537	011101006192	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	396.77			
12538	011001001094	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	396.77			
12539	011101001200	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	57.07			
12540	010902009048	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	114.14			
12541	010902010048	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	57.07			
12542	011001001095	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	57.07			
12543	010902001048	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	105.38			
12544	010902002048	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	105.38			
12545	011101006193	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	57.07			
12546	011001001096	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	57.07			
12547	01QDB008047	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	7.94			
12548	01QDB001024	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	122.2			
12549	01QDB003017	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	11			
12550	01B240	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	14			
12551	010902005028	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求	个	11			

9408d6c5-3e54-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12551	010902005028	屋面排(透)气管	3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	11			
12552	010902006004	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:ф100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
12553	010902004017	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	12			
		防水工程						
12554	010904002293	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1849.88			
12555	010904003024	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	3516.43			
12556	010904002294	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	605.56			
12557	010904002295	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1375.9			
12558	010904002296	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	90.56			
12559	010904002297	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	255.06			
12560	010904002298	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	271.49			
12561	010903002094	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	5421.03			
12562	010903002095	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	4479.18			
12563	010904002299	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	976.85			

94e04d6c-5403-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12564	010904002300	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	481.35			
12565	01QDB002048	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	2647.89			
12566	01QDB008048	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	646.6			
		保温工程						
12567	011001005068	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	359.56			
12568	011001005069	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	617.92			
12569	011001006066	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4569.47			
12570	011001005070	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	7.65			
12571	011001002051	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	271.49			
12572	011001003262	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	2014.99			
12573	011001003263	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	301.94			
12574	011001003264	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	301.94			
12575	011001003265	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1134.03			
12576	011001003266	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	573.74			
12577	011001003267	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	188.14			
12578	011001003268	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	715.41			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12579	011201004067	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	24.04			
12580	011201004068	立面砂浆找平层（室外连廊侧面）	1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	398.27			
12581	011201004069	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	188.14			
12582	011001002052	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	285.31			
12583	011001002053	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	256.15			
12584	011001002054	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	4.2			
12585	011001006067	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	281.11			
12586	011001006068	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	281.11			
12587	011001003269	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	6635.67			
12588	011001003270	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	437.58			
12589	011001003271	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	850.79			
12590	011001003272	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1807.75			
12591	011001003273	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	3717.3			
12592	011502008007	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	10.92			
		楼地面工程						
12593	011101006194	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	50.63			
12594	011101006195	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	255.06			
12595	011101006196	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	260.35			
12596	011101003167	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配φ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角	m2	330.54			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12596	011101003167	细石混凝土楼地面（楼面6）	及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	330.54			
		其他工程						
12597	010507001030	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	46.76			
12598	010507001031	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	75.42			
12599	010103004060	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	23568.92			
12600	010606008022	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
12601	010606008023	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.156			
12602	010514001043	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	204.6			
12603	010514001044	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	415.4			
12604	01QDB004013	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	134			
12605	01B241	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	576.52			
12606	01B242	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	424.2			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						

9408416c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12607	011101003168	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	4569.47			
12608	011101003169	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	646.6			
12609	011101001201	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	50.63			
12610	011101001202	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	32.4			
12611	011101001203	水泥砂浆楼地面（楼面9A)	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角)	m2	206.23			
12612	011101003170	细石混凝土楼地面（楼面10-配套用房)	1.50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)	m2	165.44			
12613	011101003171	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊)	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	255.06			
12614	011102003071	块料楼地面（楼面9B)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	12.12			
12615	011105001040	水泥砂浆踢脚线（踢脚3)	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	342.5			
12616	011102003072	块料楼地面（楼面6)	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	330.54			
12617	011105003048	块料踢脚线（踢脚2)	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	53.07			
		内墙工程						
12618	011201001267	墙面一般抹灰（内墙2)	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	478.23			

94[illegible]16c[illegible]67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12619	011201001268	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	9774.83			
12620	011201001269	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2014.99			
12621	011201001270	墙面一般抹灰（内墙1-装配式）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1374.65			
12622	011201001271	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	5119.1			
12623	011201001272	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	640.12			
12624	011201001273	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	750.55			
12625	011406003157	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	13164.47			
12626	011204003046	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	750.55			
		天棚工程						
12627	011406003158	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	271.49			
12628	011406003159	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	976.85			
12629	011406003160	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	4506.89			
12630	011407002048	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	517.72			
		外墙工程						
12631	011201001274	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	3717.3			
12632	011201001275	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	188.14			
12633	011407001104	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	7788.66			

9408d66e-4672-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12634	011407001105	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	761.88			
12635	011406003161	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	285.31			
12636	011407001106	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	285.31			
12637	011407001107	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	221.24			
12638	01B244	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20 成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	233.2			
		其他装饰工程						
12639	011503001150	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	111.86			
12640	011503001151	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.3			
12641	011503001152	金属扶手、栏杆（室外连廊栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	313.5			
12642	011503001153	金属扶手、栏杆（屋面栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制	m	11.58			

940ca16c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12642	011503001153	金属扶手、栏杆（屋面栏杆1200mm）	作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.58			
12643	011503001154	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆330mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度330mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	4			
12644	011503001155	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆750mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度750mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	123.51			
12645	011503001156	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	287.1			
12646	011503001157	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	106.8			
12647	011503001158	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预	m	281.7			

94084d6c-4471-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12647	011503001158	金属扶手、栏杆（阳台栏杆	埋件、油漆等所有费用	m	281.7			
		24#楼-24#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
12648	030108001013	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-1 3.规格:风量2970m3/h，全压400Pa，转速1100rpm，电机功率0.75KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
12649	030108001014	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-2 3.规格:风量3300m3/h，全压480Pa，转速1300rpm，电机功率1.1KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
12650	030108006004	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SZF-Ⅰ-5.5 3.规格:风量12000m3/h，全压592Pa，转速2890rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量91KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
12651	030404033001	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量265m3/h,风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	5			
12652	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	3.2			
12653	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	7.39			
12654	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范	m2	13.88			

94084d6c-3e91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12654	030702001024	碳钢通风管道	7.接口形式:共板法兰	m2	13.88			
12655	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	11.88			
12656	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	2.06			
12657	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	4.63			
12658	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	14.4			
12659	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	5			
12660	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
12661	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
12662	030703001032	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:400×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			

94084d60-2477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12663	030703001033	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
12664	030703001034	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
12665	030703001035	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
12666	030703001036	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:250×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
12667	030503007006	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
12668	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:200X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	5			
12669	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
12670	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
12671	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:250X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	2			
12672	030703019007	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	2.87			
12673	031208003006	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.22			
12674	030704001009	通风工程检测、调试	风管工程量:24#楼地下通风系统调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓工程						

94e41d6c-1f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12675	030901002037	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6			
12676	030901002038	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	34.3			
12677	031208002119	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
12678	031208002120	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.69			
12679	031208007101	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.36			
12680	031002001240	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.27			
12681	030901010019	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			

94084d6c-[illegible]-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12682	031003002017	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
12683	031002003554	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
12684	030905002010	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	2			
		火灾报警						
12685	031002003555	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
12686	030904008063	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
12687	030411003071	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	6.99			
12688	030411003072	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	16.85			
12689	030411003073	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	17.33			

940840c6-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12690	030413001053	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	43.4			
12691	030408008051	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.15			
12692	030904008064	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
12693	030904001034	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	25			
12694	030904006010	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
12695	030904003025	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	2			
12696	030904005013	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	2			
12697	030904003026	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	2			
12698	030904007028	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	3			
12699	030904008065	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
12700	030904008066	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
12701	030904008067	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
12702	030411006180	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	45			
12703	030411001371	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	179.23			
12704	030411001372	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25	m	19.97			

94084d6c-4751-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12704	030411001372	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.97			
12705	030413002184	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	18.3			
12706	030411004473	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	123.81			
12707	030411004474	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.45			
12708	030411004475	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	55.42			
12709	030408002016	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	20.47			
12710	030411004476	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	697.26			
12711	030411004477	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	232.42			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12712	030411004478	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1166.26			
12713	030411004479	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	464.84			
12714	030408002017	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	237.3			
		防火门监控						
12715	030411004480	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	232.42			
		消防电源监控						
12716	030411001373	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.79			
12717	030411004481	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.79			
12718	030411004482	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.06			

94684d6c-3197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12719	030411004483	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	235.69			
12720	030411004484	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	232.42			
		电气火灾监控						
12721	030411001374	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.3			
12722	030411004485	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	248.44			
12723	030411004486	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.3			
		强电工程						
12724	031002003556	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
12725	031002003557	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
12726	030404017438	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12726	030404017438	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12727	030404017439	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12728	030404017440	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#JCALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12729	030404017441	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#JCALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12730	030404017442	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#JCATEJY 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽	台	1			

94084d6c-9b67-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12730	030404017442	配电箱	钢等	台	1			
12731	030404017443	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#JCACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12732	030404017444	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#JCACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12733	030404017445	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12734	030404017446	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:24#JCAW1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
12735	030404017447	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:24#JCAW3	台	1			

94084d6c-5f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12735	030404017447	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12736	030404017448	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:24#JCAW4/5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
12737	030404017449	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:24#JCAW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12738	030411003074	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:400x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	22.29			
12739	030411003075	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	16.24			

94084d6c-4b7-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12740	030411003076	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.65			
12741	030411003077	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1.6			
12742	030413001054	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	198.18			
12743	030408008052	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.2			
12744	030411001375	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	261.42			
12745	030411001376	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	229.4			
12746	030411001377	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.62			
12747	030411001378	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.93			
12748	030411001379	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计	m	12.93			

94084d6c-5807-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12748	030411001379	配管	要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.93			
12749	030411001380	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
12750	030411001381	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	35.4			
12751	030411001382	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.5			
12752	030411001383	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.8			
12753	030413002185	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	126.8			
12754	030413002186	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	20.3			
12755	030413002187	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	118.4			
12756	030408001455	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	348.91			
12757	030408001456	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	71.26			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12757	030408001456	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	71.26			
12758	030408001457	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	20.43			
12759	030408001458	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.2			
12760	030408001459	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.02			
12761	030408001460	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	13			
12762	030408001461	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
12763	030408001462	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.32			
12764	030408001463	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	48.67			
12765	030408001464	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	202.5			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12766	030408001465	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	197.18			
12767	030408001466	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	275.29			
12768	030408001467	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.92			
12769	030408001468	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.89			
12770	030408001469	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.08			
12771	030408001470	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	3.3			
12772	030408001471	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	85.33			
12773	030408001472	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.91			
12774	030408001473	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯	m	9.1			

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12774	030408001473	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.1			
12775	030408001474	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.54			
12776	030408001475	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.96			
12777	030411004487	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	295.93			
12778	030411004488	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	511.23			
12779	030411004489	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	44.79			
12780	030411004490	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
12781	030408006158	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	62			
12782	030408006159	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:7芯以下 3.规格:16mm2以内 4.材质、类型:铜芯	个	4			

94084d6c-7-4-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12782	030408006159	电力电缆头	5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
12783	030408006160	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
12784	030408006161	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
12785	030408006162	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	14			
12786	030408006163	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
12787	030404034110	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	4			
12788	030404034111	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
12789	030404035244	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	43			
12790	030404035245	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
12791	030411006181	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
12792	030411006182	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	53			
12793	030411006183	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	54			

9408d6c5-b67f-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12794	030412005011	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吊装	套	43			
12795	030412005012	荧光灯	1.名称:应急单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	2			
12796	030412001161	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
12797	030412001162	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
12798	030412001163	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	5			
12799	030412004133	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
12800	030412004134	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
12801	030412004135	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
12802	030412004136	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
12803	030409002050	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	61.8			
12804	030409008038	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	3			
12805	030414002024	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			

94084d6c-8491-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12806	030406006010	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
12807	030406006011	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	1			
		采暖工程						
12808	031001001172	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	188.98			
12809	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12			
12810	031002001241	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	120.5			
12811	031208002121	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	2.29			
12812	031208007102	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	91.33			
12813	031003001385	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12814	031003001386	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
12815	031003002018	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	4			
12816	031003002019	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	4			
12817	031002003558	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
12818	031002003559	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
12819	031009001047	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:24#地下采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
12820	031001007148	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	13.2			
12821	031001007149	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.4			
12822	031002001242	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	17.24			
12823	031208002122	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	0.43			

9468d6c5-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12823	031208002122	管道绝热	3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.43			
12824	031003001387	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
12825	031208007103	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	0.43			
12826	031002003560	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
12827	031002003561	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
12828	031002003562	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求	个	2			
		污废水						
12829	031001005115	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	21.76			
12830	031001005116	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	154.2			
12831	031001005117	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接	m	24.97			

9408d6c-f807-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12831	031001005117	铸铁管	5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	24.97			
12832	031001005118	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	27.54			
12833	031004014210	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
12834	031004014211	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
12835	031002003563	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
12836	031002003564	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
12837	031002003565	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	22			
12838	031002003566	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
12839	031004003002	洗脸盆	1.材质:符合设计要求及验收规范 2.规格、类型:按照设计要求 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:包含水嘴、角型阀、金属软管等附件	组	2			
12840	031004006002	大便器	1.材质:符合设计要求及验收规范 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:包含坐便器桶盖、角型阀、金属软管等附件	组	2			
		冷凝水						

94084d6c-67f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12841	031001006261	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.97			
12842	031004014212	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
12843	031002003567	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
12844	031001005119	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	8.4			
12845	031001005120	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	23.42			
12846	031001005121	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	5.4			
12847	031002003568	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
12848	031002003569	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			

9406d6c7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12849	031002003570	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
12850	031004014213	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
12851	031004014214	给、排水附(配)件	1.材质:网框地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
		压力排水						
12852	031001007150	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN70 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.6			
12853	031001007151	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.2			
12854	030109001001	离心式泵	1.名称:潜污泵（包含设备自带配电箱） 2.型号:详见图纸 3.规格:50WQ15-15-1.1,Q=15m3/hH=15mN=1.1kw报警水位同时启动 4.含配套控制箱安装,自带线缆、液位控制计购置安装,自动搅匀型自耦式潜水泵等其他综合考虑	台	1			
12855	031003010001	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接	个	1			
12856	031003002020	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	1			
12857	031003002021	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	1			
12858	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规	台	1			

94084d6c-7f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12858	030601002001	压力仪表	格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
12859	03QDB001208	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
12860	03QDB001209	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
12861	03QDB001210	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
12862	03QDB001211	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
12863	03QDB001212	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
12864	03QDB001213	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
12865	03QDB001214	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		24#楼-24#安装工程-地上工程						

94084d6c-f7-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		通风空调工程						
12866	030108003007	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
12867	030703013030	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
12868	030703013031	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		消防工程						
		消火栓工程						
12869	030901002039	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	20.8			
12870	030901002040	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	185.35			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12871	030901002041	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	12.2			
12872	030901002042	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
12873	031208002123	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.51			
12874	031208002124	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	4.47			
12875	031002001243	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	186.38			
12876	030901010020	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	35			
12877	030901010021	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶	套	1			

94084d6c-3471-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12877	030901010021	室内消火栓(试验消火栓)	水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
12878	031003002022	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
12879	031003002023	螺纹法兰阀门	1.类型:旋流防止器(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
12880	031003001388	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
12881	031002003571	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	64			
12882	031002003572	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
12883	030905002011	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	36			
		火灾报警						
12884	030904008068	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
12885	030904008069	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
12886	030904009007	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
12887	030411003078	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	52.7			

9408d6c6-67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12887	030411003078	桥架	6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
12888	030413001055	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	57.94			
12889	030408008053	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.51			
12890	030904008070	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	15			
12891	030904001035	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	103			
12892	030904001036	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	462			
12893	030904001037	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	66			
12894	030904006011	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
12895	030904003027	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	36			
12896	030904005014	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	36			
12897	030904003028	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	34			
12898	030904007029	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
12899	030904007030	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	51			
12900	030904008071	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
12901	030411001384	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20	m	985.39			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12901	030411001384	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	985.39			
12902	030413002188	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	148.7			
12903	030411004491	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	762.51			
12904	030411004492	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	536.3			
12905	030411004493	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	222.88			
12906	030411004494	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.6			
12907	030411004495	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	85.1			
12908	030411004496	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	207.7			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12908	030411004496	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	207.7			
12909	030411004497	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	111.4			
		防火门监控						
12910	030411004498	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
12911	030411004499	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
12912	030411001385	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
12913	030413002189	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	232.4			
12914	030904008072	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	67			
12915	030507001019	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	67			
		消防电源监控						
12916	030411001386	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			

940d4d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12917	030411004500	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
12918	030411004501	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
12919	030411004502	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
		强电工程						
12920	030404017450	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#AL1/4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	34			
12921	030404017451	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#AL2/3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	32			
12922	030404017452	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#18ATEDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12922	030404017452	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12923	030404017453	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#18ATDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12924	030404017454	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#1ATLE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12925	030404017455	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12926	030404017456	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#10ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-267-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12927	030404017457	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#1ATLgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12928	030404017458	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#10ALgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12929	030404017459	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#18ALLM 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12930	030404017460	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:24#1ALwy 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
12931	030411003079	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔	m	105.4			

94084d6c-5467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12931	030411003079	桥架	板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	105.4			
12932	030411003080	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10.44			
12933	030411003081	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.77			
12934	030411003082	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
12935	030413001056	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	218.23			
12936	030408008054	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.3			
12937	030411001387	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12576.04			
12938	030411001388	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5026.86			
12939	030411001389	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计	m	3.1			

94084d6c-[illegible]-4577-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12939	030411001389	配管	要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.1			
12940	030411001390	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	537.6			
12941	030411001391	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.16			
12942	030411001392	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	36.56			
12943	030411001393	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1366.06			
12944	030413002190	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	8102.2			
12945	030413002191	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.2			
12946	030413002192	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	55.8			
12947	030408001476	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	2797.84			
12948	030408001477	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管	m	4.72			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12948	030408001477	电力电缆	内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.72			
12949	030408001478	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.36			
12950	030408001479	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.3			
12951	030408001480	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	119.68			
12952	030408001481	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.54			
12953	030408001482	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
12954	030408001483	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	65.07			
12955	030411004503	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	22934.45			
12956	030411004504	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21031.92			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12957	030411004505	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	443.04			
12958	030411004506	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	209.91			
12959	030411004507	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4037.37			
12960	030411004508	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2993.94			
12961	030411004509	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1052.14			
12962	030411004510	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2X 1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.56			
12963	030411004511	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1077.12			

94084d6c-3e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12964	030408006164	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	54			
12965	030408006165	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
12966	030404034112	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	337			
12967	030404034113	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	363			
12968	030404034114	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
12969	030404034115	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
12970	030404035246	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	981			
12971	030404035247	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	37			
12972	030404035248	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	68			
12973	030404035249	插座	1.名称:卫生间小厨宝插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
12974	030404035250	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	231			

9408d16c-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12975	030404035251	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
12976	030404035252	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	132			
12977	030404035253	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	198			
12978	030404035254	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	132			
12979	030404035255	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	66			
12980	030404035256	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
12981	030404035257	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
12982	030404035258	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
12983	030404035259	插座	1.名称:水暖井防水插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
12984	030404035260	插座	1.名称:热力小室单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A	个	34			

94084d6c-1467-4397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12984	030404035260	插座	4.安装方式:暗装	个	34			
12985	030411006184	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	133			
12986	030411006185	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	222			
12987	030411006186	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	207			
12988	030411006187	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2978			
12989	030412001164	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	88			
12990	030412001165	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	774			
12991	030412001166	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	201			
12992	030412001167	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
12993	030412001168	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
12994	030412005013	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	9			
12995	030412004137	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	9			
12996	030412004138	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	103			
12997	030412004139	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			

9408d6c-2e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12998	030412004140	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
12999	030412004141	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	19			
13000	030412004142	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	64			
13001	030412004143	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	5			
13002	030409005038	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	172.4			
13003	030409005039	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	110.08			
13004	030409002051	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	33.5			
13005	030409002052	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	272			
13006	030409003024	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	685.1			
13007	030409008039	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	132			
13008	030402010026	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		采暖工程						
13009	031001001173	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20	m	3.8			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13009	031001001173	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
13010	031001001174	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	209			
13011	031001001175	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.1			
13012	031001001176	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	24.5			
13013	031001001177	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	100.2			
13014	031002001244	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	192.06			
13015	031208002125	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.69			
13016	031208002126	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.13			
13017	031208007104	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	63.54			

94084d6c-5467-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13018	031003001389	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
13019	031003001390	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	132			
13020	031003001391	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
13021	031003001392	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
13022	031003001393	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
13023	031003001394	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
13024	031003014041	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	66			
13025	031005006024	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4569.47			
13026	031005007001	热力入口装置	1.规格:DN100 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	2			

940884d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13027	031002003573	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
13028	031002003574	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
13029	031002003575	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
13030	031002003576	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
13031	031002003577	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	264			
13032	031002003578	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	132			
13033	031009001048	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:24#地上采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
13034	031001007152	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	71.2			
13035	031001007153	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40	m	69.7			

9408d6c-5e67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13035	031001007153	复合管	4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	69.7			
13036	031001007154	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
13037	031001007155	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
13038	031001007156	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	79.9			
13039	031001007157	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.8			
13040	031001006262	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	876.81			
13041	031001006263	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2397.78			

94084d6c-67-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13042	031001006264	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	739.2			
13043	031001006265	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1951.62			
13044	030413002193	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	1399.2			
13045	031002001245	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	144.83			
13046	031002001246	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	1796			
13047	031002001247	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	4350			
13048	031003001395	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
13049	031003001396	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
13050	031003001397	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	662			
13051	031003001398	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	264			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13052	031003001399	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
13053	031003001400	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
13054	031004014215	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
13055	031003013033	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	66			
13056	031208002127	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.15			
13057	031002003579	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	66			
13058	031002003580	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
13059	031002003581	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
13060	031002003582	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
13061	031002003583	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求	个	22			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13061	031002003583	套管	5.包含堵洞	个	22			
13062	031002003584	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
13063	031002003585	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	792			
		污废水						
13064	031001006266	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加强型内螺旋UPVC排水管 DN100（包含旋流三通、四通等配套特殊管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
13065	031001006267	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	739.2			
13066	031001006268	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	681.87			
13067	031001005122	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
13068	031002001248	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	580			
13069	031004014216	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
13070	031004014217	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50	个	66			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13070	031004014217	给、排水附(配)件	3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	66			
13071	031004014218	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
13072	031004014219	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	272			
13073	031004014220	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1396			
13074	031004014221	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
13075	031002003586	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			
13076	031002003587	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
		冷凝水						
13077	031001006269	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	308.7			
13078	031001006270	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	71.4			
13079	031004014222	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	102			
		雨水						
13080	031001005123	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗	m	4.01			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13080	031001005123	铸铁管	设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	4.01			
13081	031001006271	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	95.7			
13082	031001006272	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	309.6			
13083	031002001249	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	155			
13084	031004014223	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
13085	031004014224	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
13086	031002003588	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	96			
		电梯工程						
13087	030107002036	直流电梯	1.名称:24#楼客梯兼用无障碍 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼用无障碍 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重800公斤，提升高度55.9米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包	部	1			

94e84d6c-67-47f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13087	030107002036	直流电梯	含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
13088	030107002037	直流电梯	1.名称:24#楼客梯、消防兼用担架 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯、消防兼用担架 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度55.9米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
13089	03B026	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（阳台壁挂式太阳能） 2.包含集热器、水箱、电控、管路、阀门等一切内容，详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	66			
		外排雨水管						
13090	031001006273	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
13091	03QDB001215	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100	副	32			

94084d6c-0e-397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13091	03QDB001215	抗震支吊架	3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
13092	03QDB001216	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
		24#楼-24#专业工程暂估价						
		24#专业工程暂估价						
		25#楼-25#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
13093	010101001025	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	310.9			
13094	010101002025	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	106.4038			
13095	010103001020	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	586.5946			
13096	010103002023	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	163.86			
13097	010103004061	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1953.504			
		砌筑工程						
13098	010401001025	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.4071			
13099	010402001059	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	28.5026			
13100	010402001060	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上	m3	7.8688			

94084d6c-5867-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13100	010402001060	砌块墙	3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	7.8688			
13101	011201004070	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	51.12			
		混凝土工程						
13102	010501001042	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	38.8455			
13103	010501001043	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	35.468			
13104	010501004025	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	209.9157			
13105	010504001143	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	58.9375			
13106	010504001144	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	174.4961			
13107	010504001145	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	8.354			
13108	010502001068	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	57.8501			
13109	010503002062	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	23.3374			
13110	010505003121	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	57.4019			
13111	010505003122	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	0.46			
13112	010502002049	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.3512			
13113	010503005049	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.221			
13114	010506001075	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	18.008			
13115	010507007072	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.3492			
		钢筋工程						
13116	010515001754	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0673			
13117	010515001755	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋	t	0.7145			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13117	010515001755	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	0.7145			
13118	010515001756	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.3768			
13119	010515001757	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.4798			
13120	010515001758	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1419			
13121	010515001759	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.1423			
13122	010515001760	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.0531			
13123	010515001761	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.7324			
13124	010515001762	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.0388			
13125	010515001763	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.0722			
13126	010515001764	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.0295			
13127	010515001765	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.7297			
13128	010515001766	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.3275			
13129	010515001767	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.287			
13130	010515001768	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.9747			
13131	010515009085	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.4201			
13132	010515009086	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.042			
13133	010515009087	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.042			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13134	010607005095	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	8.2369			
13135	010607005096	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	109.5141			
13136	010516003284	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	2402			
13137	010516003285	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	428			
13138	010516003286	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	210			
13139	010516003287	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	26			
13140	010516003288	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	190			
13141	010516003289	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	89			
13142	010516003290	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	108			
13143	010516001023	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	522.3302			
13144	01B247	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2804.9911			
13145	01B248	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	258.98			
		门窗工程						
13146	010802003116	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	26.98			
13147	010802003117	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收	m2	7.23			

94084d6c-2007-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13147	010802003117	钢质防火门	通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	7.23			
13148	010804007001	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM1222(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
13149	010804007002	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛单扇防护密闭门WFM1222(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
13150	010804007003	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M1522左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
13151	010804007004	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM0822(6)左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
13152	010804007005	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M0822左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备	樘	1			

94084d6c-3791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13152	010804007005	特种门	图集»（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
13153	010804007006	特种门	1.门代号及洞口尺寸:悬摆式防爆波活门H600(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集»（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
		防水工程						
13154	010904001025	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	448.41			
13155	01QDB002049	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	522.3302			
13156	010903002096	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	541.2299			
13157	010903001025	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	541.23			
13158	010904002301	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	104.0757			
13159	010903002097	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	81.2099			
13160	010904002302	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	23.0321			
		保温工程						

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13161	011001003274	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	541.2299			
		楼地面工程						
13162	011101006197	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	23.0321			
13163	011101006198	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	28.124			
13164	011101006199	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	1.03			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
13165	011101001204	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	191.2864			
13166	011101001205	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	13.57			
13167	011101003172	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	5.74			
13168	011101003173	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ϕ4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	1.0262			
13169	011105001041	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	87.976			
13170	011101003174	细石混凝土楼地面	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片(配电间完成面标高应比相邻房间地面高150mm或设置门槛) 2.素水泥浆一道 3.部位：防毒通道、密闭通道、除尘滤毒室、扩散室、集气室、发电机房、储油间、油泵间、防倒塌楼梯间、配电间、电表间、防化值班室、防化器材室、平战转换器材库、风井	m2	127.75			
13171	011104004002	防静电地板楼地面（楼面3）	1.150高架空防静电地板(A级耐火) 2.架空支架含在单价内	m2	5.725			
13172	011101001206	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	1.0262			

940845c6f4e0797.9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13173	011101001207	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.23			
13174	011102003073	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	4.51			
13175	011105003049	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	1.275			
13176	011101001208	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	28.124			
		内墙工程						
13177	011201001276	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	683.43			
13178	011201001277	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	166.59			
13179	011201001278	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	124.31			
13180	011407001108	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	166.59			
		天棚工程						
13181	011406003162	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	11.37			
13182	011406003163	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	277.0757			
13183	011407002049	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	32.48			
		其他装饰工程						
13184	011503001159	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.0393			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		25#楼-25#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
13185	010402001061	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	406.37			
		混凝土工程						
13186	010507007073	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.88			
13187	010502001069	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	3.6759			
13188	010502003008	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	20.5649			
13189	010503002063	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	93.78			
13190	010504001146	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	100.45			
13191	010504001147	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	330.55			
13192	010504001148	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.17			
13193	010504001149	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.73			
13194	010505003123	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	308.65			
13195	010505003124	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	3.35			
13196	010505003125	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	38.96			
13197	010502002050	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	81.02			
13198	010503004045	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.34			
13199	010507007074	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.81			

94084d6c-0f67-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13200	010503005050	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.71			
13201	010506001076	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	80.6			
13202	010505007008	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.3			
13203	010507005007	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.55			
		钢筋工程						
13204	010515001769	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.525			
13205	010515001770	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.06			
13206	010515001771	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.751			
13207	010515001772	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.98			
13208	010515001773	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.871			
13209	010515001774	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.723			
13210	010515001775	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	43.95			
13211	010515001776	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.103			
13212	010515001777	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.808			
13213	010515001778	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.371			
13214	010515001779	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.685			
13215	010515001780	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.457			
13216	010515001781	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋	t	3.423			

940840c6-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13216	010515001781	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	3.423			
13217	010515001782	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.17			
13218	010515001783	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.855			
13219	010515009088	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.35			
13220	010607005097	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	416.6			
13221	010607005098	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	2110.47			
13222	010516003291	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	7032			
13223	010516003292	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	750			
13224	010516003293	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	16			
13225	01B250	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	5949.58			
		门窗工程						
13226	010802003118	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	63.49			
13227	010805003008	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
13228	010802004025	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏	樘	20			

940846c5-8991-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13228	010802004025	防盗门	幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	20			
13229	010802001029	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金检修门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、儿童锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	26.4			
13230	010807001060	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	516.6			
13231	010807003049	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	81.36			
13232	010807003050	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	10.56			
13233	01B251	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计	个	20			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13233	01B251	窗式通风器	图示，每个厨房按照一个计算	个	20			
13234	01B252	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	180			
		屋面工程						
13235	010902003025	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	247.28			
13236	010902009049	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	209.86			
13237	010902010049	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	247.28			
13238	011001001097	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	247.28			
13239	010902001049	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	274.07			
13240	010902002049	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	274.07			
13241	011101006200	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	247.28			
13242	011001001098	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	247.28			
13243	011101001209	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	48.84			
13244	010902009050	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	126.77			
13245	010902010050	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	48.84			
13246	011001001099	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	48.84			
13247	010902001050	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	66.3			
13248	010902002050	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	66.3			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13249	011101006201	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	48.84			
13250	011001001100	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	48.84			
13251	01QDB008049	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	8.88			
13252	01QDB001025	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	123.32			
13253	010902005029	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	7			
		防水工程						
13254	010904002303	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	715.7429			
13255	010904003025	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	913.93			
13256	010904002304	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	247.48			
13257	010904002305	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	607.84			
13258	010904002306	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	36.83			
13259	010903002098	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	1410.54			
13260	010903002099	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1726.71			
13261	010904002307	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	307.2			
13262	010904002308	楼(地)面涂膜防水（混凝土	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延	m2	55.18			

94f84d6c-47-47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13262	010904002308	雨棚、空调室外机挑板)	伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	55.18			
13263	01QDB002050	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	1003.59			
13264	01QDB008050	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	189.6			
		保温工程						
13265	011001005071	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	18.96			
13266	011001005072	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	170.64			
13267	011001006069	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1838.22			
13268	011001003275	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	302.6			
13269	011001003276	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	395.25			
13270	011001003277	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	127.06			
13271	011001003278	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	295.04			
13272	011201004071	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	127.06			
13273	011001002055	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	237.84			
13274	011001002056	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	237.84			
13275	011001002057	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	237.84			
13276	011001006070	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	237.84			
13277	011001006071	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	237.84			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13278	011001003279	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	2339.6			
13279	011001003280	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	263.64			
13280	011001003281	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	301.0629			
13281	011001003282	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1003.59			
13282	011001003283	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1425.65			
13283	011502008008	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	6.39			
		楼地面工程						
13284	011101006202	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	13.33			
13285	011101006203	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	237.84			
13286	011101003175	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	116.55			
		其他工程						
13287	010507001032	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	52.79			
13288	010507004022	台阶(室外台阶)	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	6.1			
13289	010507001033	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	22.56			
13290	010103004062	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	9105.92			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13291	010103004063	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	25.31			
13292	010606008024	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.5			
13293	010606008025	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.1			
13294	010514001045	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	62			
13295	010514001046	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	124			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
13296	011101003176	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	1796.34			
13297	011101003177	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	189.6			
13298	011101001210	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	13.33			
13299	011101001211	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	2.46			
13300	011101001212	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	127.15			
13301	011102003074	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	35			
13302	011102003075	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	151.55			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13303	011105001042	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	304.93			
13304	011105003050	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	32.49			
		内墙工程						
13305	011201001279	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	338.71			
13306	011201001280	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3951.29			
13307	011201001281	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	302.6			
13308	011201001282	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1410.54			
13309	011201001283	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	434.96			
13310	011201001284	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	417.7272			
13311	011406003164	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	4253.88			
13312	011204003047	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	45.4			
13313	011407001109	墙面喷刷涂料（内墙5）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	407.38			
		天棚工程						

9404d6c8-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13314	011406003165	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	307.2			
13315	011406003166	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1804.69			
13316	011407002050	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	226.53			
		外墙工程						
13317	011201001285	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	1599.65			
13318	011201001286	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	127.06			
13319	011407001110	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	2159.79			
13320	011407001111	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	130.14			
13321	011407001112	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	127.06			
13322	011406003167	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	237.84			
13323	011407001113	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	237.84			
		其他装饰工程						
13324	011503001160	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	53.4			
13325	011503001161	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.14			
13326	011503001162	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019	m	110			

94...1d6...467-4707-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13326	011503001162	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	110			
13327	011503001163	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.2			
13328	011503001164	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	152.8			
		25#楼-25#安装工程-地下工程						
		强电工程						
13329	030404017461	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13330	030404017462	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#B1APZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

940840d60[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13331	030404017463	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#B1APZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13332	030404017464	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#JC-ATEJY1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13333	030404017465	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13334	030404017466	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#JC-ACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13335	030404017467	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#JC-ACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13335	030404017467	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13336	030404017468	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:25#JCAW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13337	030404017469	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:25#JCAW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13338	030404017470	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:25#JCAW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13339	030411001394	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	153.34			

94084d6c-[illegible]-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13340	030411001395	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.64			
13341	030411001396	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	75.84			
13342	030411001397	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2.78			
13343	030411001398	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.79			
13344	030411001399	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	107.95			
13345	030411001400	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	121.68			
13346	030411001401	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.52			
13347	030411001402	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.3			
13348	030408001484	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	11.64			

9406d4d6-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13348	030408001484	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	11.64			
13349	030408001485	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	16.6			
13350	030408001486	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	24.91			
13351	030408001487	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	19.26			
13352	030408001488	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
13353	030408001489	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.01			
13354	030408001490	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.26			
13355	030408001491	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.36			
13356	030408002018	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):低压	m	117.43			
13357	030411004512	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4	m	183.66			

94084d6c-5907-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13357	030411004512	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	183.66			
13358	030411004513	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.5			
13359	030411004514	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	37.83			
13360	030411004515	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	339.36			
13361	030411004516	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13.92			
13362	030411004517	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	60.32			
13363	030411004518	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.28			
13364	030411004519	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5	m	116.22			

94084d6c-67...797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13364	030411004519	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	116.22			
13365	030411004520	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-7x0.75 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.6			
13366	030413002194	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	62.5			
13367	030413002195	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.8			
13368	030408001492	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.32			
13369	030408001493	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
13370	030408001494	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
13371	030408001495	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	33.19			
13372	030408001496	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	298.71			

9408d6c7-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13373	030408001497	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	33.19			
13374	030408001498	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.59			
13375	030408001499	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.38			
13376	030408001500	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	16.6			
13377	030408001501	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	489.23			
13378	030408001502	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	16.6			
13379	030408001503	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	92.79			
13380	030411004521	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21.78			
13381	030411004522	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:	m	199.42			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13381	030411004522	配线	WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	199.42			
13382	030411004523	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	199.42			
13383	030408006166	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	10			
13384	030408006167	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
13385	030408006168	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	15			
13386	030408006169	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
13387	030408006170	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
13388	030408006171	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
13389	030408007004	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格:六芯以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:户内	个	2			
13390	031002003589	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计	个	4			

9408d6c-5967-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13390	031002003589	套管	要求及验收规范	个	4			
13391	031002003590	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
13392	030404035261	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
13393	030404035262	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
13394	030412001169	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	7			
13395	030412004144	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	10			
13396	030412004145	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
13397	030412004146	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
13398	030412004147	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
13399	030412004148	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
13400	030412005014	荧光灯	1.名称:应急壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	3			
13401	030412005015	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吊装	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13402	030412005016	荧光灯	1.名称:双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吊装	套	1			
13403	030412001170	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	1			
13404	030404034116	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
13405	030404034117	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
13406	030411006188	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	33			
13407	030411006189	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	10			
合计								

94084d6c-5[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13408	030411003083	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1.88			
13409	030411003084	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	22.83			
13410	030411003085	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	14.3			
13411	030411003086	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.8			
13412	030413001057	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	46.53			
13413	030408008055	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
13414	030414002025	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	3			
13415	030414006006	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
13416	030406006012	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范	台	2			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13416	030406006012	低压交流异步电动机	5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
13417	030406006013	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	1			
		消防工程						
		火灾报警						
13418	030411001403	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	145.57			
13419	030411001404	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.35			
13420	030411004524	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	105.71			
13421	030411004525	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.78			
13422	030411004526	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	39.86			
13423	030408002019	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯	m	7.35			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13423	030408002019	控制电缆	4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	7.35			
13424	030413002196	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	38.8			
13425	030411004527	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30			
13426	030411004528	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	398.84			
13427	030411004529	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	398.84			
13428	030411004530	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	199.42			
13429	030411004531	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	797.68			
13430	030408002020	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	211.6			

94084d6c-3b79-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13431	030904001038	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	20			
13432	030904001039	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	1			
13433	030904007031	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	3			
13434	030904003029	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	1			
13435	030904006012	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
13436	030904008073	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
13437	030904003030	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	1			
13438	030904005015	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	1			
13439	030904008074	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	5			
13440	030904008075	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	4			
13441	030411006190	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	40			
		防火门监控						
13442	030411001405	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.75			
13443	030411004532	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.75			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13444	030411004533	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X2.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.75			
13445	030411004534	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	199.42			
13446	030904008076	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
13447	030507001020	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	1			
13448	030411006191	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2			
		消防电源、电气火灾监控						
13449	030411001406	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	185.52			
13450	030411001407	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.15			
13451	030411004535	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	208.57			
13452	030411004536	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯	m	208.57			

94084d6c-4f47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13452	030411004536	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	208.57			
13453	030413002197	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1.8			
13454	030411004537	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	199.42			
13455	030411004538	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZ-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	398.84			
13456	030411004539	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	211.6			
13457	030411004540	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	211.6			
		消火栓工程						
13458	030901002043	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	0.8			
13459	030901002044	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管	m	6.6			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13459	030901002044	消火栓钢管	DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
13460	030901010022	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
13461	031208002128	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.13			
13462	031208007105	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.13			
13463	031002001250	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.13			
		给排水工程						
		给水						
13464	031001007158	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	3.3			
13465	031001007159	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.74			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13466	031002003591	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
13467	031002003592	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
13468	031002001251	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5.6			
13469	031208002129	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.11			
13470	031208007106	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4.11			
		污废水						
13471	031001005124	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	7.5			
13472	031001005125	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	18.38			
13473	031001006274	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.77			
13474	031004014225	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			

94084d6c-[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13475	031002003593	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
13476	031002003594	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
		雨水						
13477	031001006275	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1.42			
13478	031002003595	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
13479	031002003596	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		冷凝水						
13480	031001006276	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1.2			
13481	031002003597	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
13482	031002003598	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		采暖工程						
13483	031001001178	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热	m	12			

94084d6c-4b7-07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13483	031001001178	镀锌钢管	镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12			
13484	031003001401	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
13485	031002003599	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
13486	031002001252	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	7.44			
13487	031208002130	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.15			
13488	031208007107	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	5.87			
13489	031009001049	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:25#楼地下采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
13490	030108001015	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT25-76B 3.规格:风量 1540m3/h 电机功率 0.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
13491	030108001016	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT20-65B 3.规格:风量 1230m3/h 电机功率 0.3KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
13492	030108006005	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SWF-I-7 3.规格:风量 19286 m3/h 电机功率 7.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
13493	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件	m2	1.19			

94084d6c-[illegible]7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13493	030702001029	碳钢通风管道	及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	1.19			
13494	030702001030	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	4.36			
13495	030702001031	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	4.35			
13496	030702001032	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	23.12			
13497	030703019008	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	2.28			
13498	030703001037	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
13499	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:200X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	3			
13500	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
13501	030404033002	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量265m3/h,风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	3			
13502	030703001038	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			

9408416c-9e47-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13503	030703001039	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
13504	030703001040	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×300 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
13505	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
13506	030703001042	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
13507	030703001043	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
13508	030702001033	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:δ1.6 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	3.202			
13509	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
13510	030703001044	碳钢阀门	1.名称:电动余压泄压阀 2.型号:φ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
13511	030503007007	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
13512	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X1200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
13513	031208003007	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸	m3	0.79			

94084d6c-3247-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13513	031208003007	通风管道绝热	3.软木品种:详见图纸	m3	0.79			
13514	030704001010	通风工程检测、调试	风管工程量:25#楼地下通风系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
13515	03QDB001217	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
13516	03QDB001218	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
13517	03QDB001219	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
13518	03QDB001220	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
13519	03QDB001221	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
13520	03QDB001222	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		电气						
13521	03QDB001223	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	1			
		25#楼-25#安装工程-地上工程						
		强电工程						
13522	030404017471	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL1~2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	2			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13522	030404017471	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
13523	030404017472	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2~10AL1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	18			
13524	030404017473	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#1ATLgg 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13525	030404017474	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#1ATLE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m 明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13526	030404017475	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#1ALE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m	台	1			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13526	030404017475	配电箱	明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13527	030404017476	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#11ATDT 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13528	030404017477	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:25#11ALLM 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13529	030411001408	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5137.68			
13530	030411001409	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	132.74			
13531	030411001410	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.22			
13532	030411001411	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.16			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13533	030411001412	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	614.51			
13534	030411001413	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.75			
13535	030411001414	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.5			
13536	030408001504	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	149.8			
13537	030408001505	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	17.01			
13538	030408001506	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.53			
13539	030408001507	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.97			
13540	030408001508	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	4.26			
13541	030411004541	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	9080.6			

9400d6c-[illegible]-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13541	030411004541	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9080.6			
13542	030411004542	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5850.96			
13543	030411004543	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	419.22			
13544	030411004544	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1159.77			
13545	030411004545	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	357.06			
13546	030411004546	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.5			
13547	030411004547	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	347.12			
13548	030413002198	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	2275.8			

94084d6c-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13548	030413002198	凿(压)槽	计要求	m	2275.8			
13549	030413002199	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.2			
13550	030413002200	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	35.2			
13551	030408001509	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
13552	030408001510	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	343.17			
13553	030408001511	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	69.91			
13554	030408001512	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
13555	030408001513	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
13556	030408001514	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	36.49			
13557	030408006172	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV	个	18			

9408d6c-5167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13557	030408006172	电力电缆头	以内	个	18			
13558	030408006173	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	5			
13559	030408006174	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
13560	030404035263	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	354			
13561	030404035264	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
13562	030404035265	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			
13563	030404035266	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
13564	030404035267	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
13565	030404035268	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
13566	030404035269	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
13567	030404035270	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	60			

94084d6c-3197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13568	030404035271	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	40			
13569	030404035272	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	20			
13570	030404035273	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
13571	030411006192	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	40			
13572	030412001171	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	221			
13573	030412001172	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	60			
13574	030412001173	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	13			
13575	030412004149	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
13576	030412004150	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	47			
13577	030412004151	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
13578	030412004152	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			

94084d6c-7497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13579	030412004153	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	12			
13580	030412004154	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	3			
13581	030412001174	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	11			
13582	030412001175	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	11			
13583	030404034118	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	143			
13584	030404034119	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	100			
13585	030404034120	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
13586	030411006193	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	126			
13587	030411006194	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	294			
13588	030411006195	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	908			
13589	030411003087	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
13590	030411003088	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求	m	31			

94084d6c-7b4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13590	030411003088	桥架	5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31			
13591	030413001058	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	70.19			
13592	030408008056	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	2			
13593	030409005040	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	212.47			
13594	030409005041	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	8.69			
13595	030409002053	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	158.32			
13596	030409002054	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	10			
13597	030409003025	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	637.2			
13598	030409008040	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
13599	030409008041	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	40			
13600	030411004548	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			
13601	030411001415	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	488.4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13602	030402010027	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
		火灾报警						
13603	030411001416	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	466.39			
13604	030411004549	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	226.51			
13605	030411004550	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.27			
13606	030411004551	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	235.38			
13607	030413002201	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	235.5			
13608	030904001040	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	45			
13609	030904001041	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	108			
13610	030904001042	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	18			

94084d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13611	030904003031	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	19			
13612	030904005016	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	19			
13613	030904003032	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	10			
13614	030904007032	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
13615	030904007033	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	30			
13616	030904009008	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
13617	030904008077	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	5			
13618	030904008078	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
13619	030904008079	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
13620	030411006196	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	258			
		防火门监控						
13621	030411001417	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.22			
13622	030411004552	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.22			
13623	030413002202	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	31			

94084d66-7a0c-4097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13623	030413002202	凿(压)槽	计要求	m	31			
13624	030904008080	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
13625	030507001021	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	5			
13626	030411006197	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	8			
		消火栓工程						
13627	030901002045	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	5.6			
13628	030901002046	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	35.9			
13629	030901002047	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.2			
13630	030901002048	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设	m	24.8			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13630	030901002048	消火栓钢管	计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	24.8			
13631	031003002024	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
13632	031003002025	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
13633	031003001402	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
13634	030901010023	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	10			
13635	030901010024	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
13636	030905002012	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	12			
13637	031208002131	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.22			
13638	031208007108	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层	m2	38.1			

94084d6c-5467-4971-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13638	031208007108	防潮层、保护层	4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	38.1			
13639	031002001253	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	47.37			
		给排水工程						
		给水						
13640	031001006277	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	178			
13641	031001006278	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1055.4			
13642	031001006279	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	140.8			
13643	031001006280	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	596.6			
13644	031001007160	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	14.4			

94084d6c-1fa0-5972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13645	031001007161	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.9			
13646	031001007162	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	12.4			
13647	031001007163	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	28.65			
13648	031001007164	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	0.75			
13649	031003001403	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	200			
13650	031003001404	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
13651	031003001405	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
13652	031003001406	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	80			
13653	031003001407	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13654	031003001408	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
13655	031003013034	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	20			
13656	031002003600	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	20			
13657	031002003601	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
13658	031002003602	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
13659	031002003603	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
13660	031002003604	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
13661	030413002203	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	431			
13662	031002001254	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.71			

94084d6c-3917-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13663	031002001255	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	3210			
13664	031002001256	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	763			
13665	031208002132	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.52			
13666	031208007109	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.91			
		污废水						
13667	031001005126	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	16.8			
13668	031001006281	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	10.46			
13669	031001006282	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	260.46			
13670	031004014226	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	19			
13671	031002003605	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	9			
13672	031002003606	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	90			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13673	031004014227	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	160			
13674	031004014228	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	40			
13675	031002001257	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	130			
13676	031002001258	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	9			
		雨水						
13677	031004014229	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
13678	031002003607	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
13679	031002003608	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	45			
13680	031002001259	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	78			
		冷凝水						
13681	031001006283	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	127.94			
13682	031001006284	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.9			
13683	031004014230	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	45			
13684	031002003609	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	36			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13684	031002003609	套管	3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	36			
13685	031002003610	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	9			
13686	031002001260	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	64			
13687	031002001261	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	19			
		采暖工程						
13688	031001001179	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.2			
13689	031001001180	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	65.6			
13690	031001001181	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.2			
13691	031001001182	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.4			
13692	031001001183	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.6			

94084d6c-5972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13693	031001001184	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	21.8			
13694	031003001409	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
13695	031003001410	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
13696	031003001411	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
13697	031003001412	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
13698	031003001413	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
13699	031003001414	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
13700	031002003611	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
13701	031002003612	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
13702	031002003613	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求	个	6			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13702	031002003613	套管	5.包含堵洞	个	6			
13703	031002003614	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
13704	031002003615	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	40			
13705	031002003616	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	80			
13706	031003014042	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	20			
13707	031005006025	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	1838.22			
13708	031002001262	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	71.12			
13709	031208002133	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.71			
13710	031208002134	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.21			
13711	031208007110	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm	m2	197.68			

940844d6cf0b74797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13711	031208007110	防潮层、保护层	3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	197.68			
13712	031009001050	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:25#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
13713	030108003008	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
13714	030703013032	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
13715	030703013033	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		电梯工程						
13716	030107002038	直流电梯	1.名称:25#楼客梯、无障碍电梯兼用担架电梯（贯通门） 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯、无障碍电梯兼用担架电梯 4.层数:11层 5.站数:11站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度34.45米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断	部	1			

94084d6c-467[illegible]2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13716	030107002038	直流电梯	电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
13717	03B027	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	20			
		外排雨水管						
13718	031001006285	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	155			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
13719	03QDB001224	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
13720	03QDB001225	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	9			
		25#楼-25#专业工程暂估价						
		25#专业工程暂估价						
		26#楼-26#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
13721	010101001026	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	546.13			
13722	010101002026	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm	m3	215.094			

94084d6c-5467-7972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13722	010101002026	基底清槽	4.含装车	m3	215.094			
13723	010103002024	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	215.09			
13724	010103001021	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	540.22			
13725	010103004064	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	3059.87			
13726	010103004065	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	1724.65			
		砌筑工程						
13727	010401001026	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.66			
13728	010402001062	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	69.84			
13729	010402001063	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	22.28			
13730	011201004072	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	94.41			
		混凝土工程						
13731	010501001044	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	71.7			
13732	010501001045	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	15.3225			
13733	010501004026	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	423.18			
13734	010504001150	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:	m3	71.94			

94084d6c-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13734	010504001150	直形墙	C35P8 3.地下车库外墙	m3	71.94			
13735	010504001151	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	360.36			
13736	010504001152	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	15.74			
13737	010504001153	直形墙（电梯井壁外墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	2.71			
13738	010502001070	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	4.8			
13739	010503002064	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	44.25			
13740	010505003126	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	140.89			
13741	010505003127	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.95			
13742	010502002051	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.48			
13743	010503004046	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.43			
13744	010503005051	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.51			
13745	010506001077	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	33.52			
		钢筋工程						
13746	010515001784	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.178			
13747	010515001785	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.086			
13748	010515001786	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.571			
13749	010515001787	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.425			
13750	010515001788	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.472			
13751	010515001789	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.756			
13752	010515001790	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋	t	1.708			

94084d6c...4772-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13752	010515001790	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	1.708			
13753	010515001791	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.593			
13754	010515001792	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.153			
13755	010515001793	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.542			
13756	010515001794	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.793			
13757	010515001795	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.426			
13758	010515001796	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.303			
13759	010515001797	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.612			
13760	010515001798	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.591			
13761	010515001799	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.917			
13762	010515001800	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.882			
13763	010515001801	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.713			
13764	010515009089	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.744			
13765	010515009090	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.2			
13766	010515009091	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.056			
13767	010607005099	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	676.21			
13768	010607005100	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:热镀锌电焊网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm)	m2	469.54			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13768	010607005100	砌块墙钢丝网加固	2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	469.54			
13769	010516003294	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 12	个	2881			
13770	010516003295	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 14	个	961			
13771	010516003296	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 16	个	579			
13772	010516003297	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 18	个	67			
13773	010516003298	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 20	个	375			
13774	010516003299	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 22	个	141			
13775	010516003300	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 25	个	60			
13776	010516001024	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	478.11			
13777	01B256	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4015			
13778	01B257	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	95.23			
		门窗工程						
13779	010802003119	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	15.77			
13780	010802003120	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	19.2			
		防水工程						

94084d6c-3467-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13781	010904001026	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	975.2			
13782	01QDB002051	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	345.45			
13783	010903002100	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	399.21			
13784	010903001026	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	399.21			
13785	010904002309	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量≥1.5kg/m2 2.部位：楼面6	m2	35.92			
13786	010904002310	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	102.15			
13787	010904002311	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料(沿墙上翻至地面完成面标高上300) 2.部位：地面2	m2	12.46			
13788	010904002312	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面5	m2	39.97			
13789	010904002313	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	3.56			
13790	010903002101	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	128.64			
13791	010903002102	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 2.部位：战时风机房（人防）	m2	116.73			
13792	010904002314	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	72.02			
		保温工程						
13793	011001003284	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	345.46			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
13794	011101006204	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	61			
13795	011101006205	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	39.97			
13796	011101001213	水泥砂浆楼地面（楼面3）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	8.84			
13797	011101006206	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.36			
13798	011101006207	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	102.15			
13799	010501001046	垫层（地面2）	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m3	8.4			
13800	011101003178	细石混凝土楼地面（地面2）人防	1.50厚C25细石混凝土随打随抹平,内配双向ϕ4@150双向钢筋网,根据柱网切缝,缝宽15mm,内填聚氨酯密封胶	m2	8.4			
13801	011101006208	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位:人防水池	m2	35.92			
		其他工程						
13802	010512008022	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	1.23			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
13803	011101005001	自流坪楼地面（地面2）	1.1.5-2mm厚环氧地坪漆，一遍底漆，一遍中漆，一遍面漆(变配电室)(变配电柜周边范围内地面铺设绝缘垫) 2.高强度水泥自流平	m2	8.4			
13804	011101001214	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	343.37			
13805	011101001215	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	18.43			
13806	011101003179	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	61			
13807	011101001216	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	115.86			
13808	011101001217	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.36			
13809	011101001218	水泥砂浆楼地面（楼面8-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.36			

9406b4d6c...-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13810	011101003180	细石混凝土楼地面（人防地面）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	235.88			
13811	011105001043	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	335			
13812	011102003076	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	18.1			
13813	011105003051	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	5.36			
		内墙工程						
13814	011201001287	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	656.03			
13815	011201001288	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	247.7			
13816	011201001289	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	152.34			
13817	011201001290	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	98.48			
13818	011407001114	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	400.04			
13819	011201004073	立面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：水池	m2	142.3			
13820	011201001291	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位：水池 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	142.3			
13821	011201001292	墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆压实赶光 2.9厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.刷专用界面剂一遍 4.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、风井、扩散室内墙、防倒塌楼梯、电站发电机房、	m2	484.24			

9408f16c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13821	011201001292	墙面一般抹灰	储油间、油泵间 5.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	484.24			
13822	011207001002	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500 6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	106.61			
13823	011407001115	墙面喷刷涂料	1.1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙 2.人防区域墙面	m2	157.44			
13824	011204003048	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	98.48			
		天棚工程						
13825	011406003168	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	35.52			
13826	011406003169	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	379.17			
13827	011407002051	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	51.12			
		其他装饰工程						
13828	011503001165	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	9.78			
		26#楼-26#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
13829	010402001064	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	689.72			

9469d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13830	010401012020	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						
13831	010502001071	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	10.07			
13832	010502001072	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.53			
13833	010503002065	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	153.25			
13834	010503002066	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	21.93			
13835	010504001154	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	215.96			
13836	010504001155	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	534.38			
13837	010504001156	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	25			
13838	010504001157	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	65.81			
13839	010505003128	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	371.36			
13840	010505003129	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	5.25			
13841	010505003130	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	128.9			
13842	010502002052	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	98.83			
13843	010503004047	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.92			
13844	010507007075	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.42			
13845	010503005052	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.71			
13846	010506001078	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	35.52			
13847	010505007009	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	107.5			
13848	010505008005	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	5			

9408d6c340479729734083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13849	010505008006	雨篷	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	7.73			
13850	010507005008	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.67			
13851	010507007076	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.86			
13852	010501006003	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.26			
		装配式工程						
13853	01QDBZ022017	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.29			
13854	01QDBZ009017	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	124.34			
13855	01QDBZ006017	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	19.2			

94084d6c-3967-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13856	01QDBZ005017	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	1894.62			
13857	01QDBZ005018	叠合板	1.板厚：70mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	832.48			
13858	01QDBZ005019	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	21.42			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13859	01QDBZ005020	叠合板	1.板厚：100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	10.08			
13860	01QDBZ012009	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	24.71			
		钢筋工程						
13861	010515001802	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.859			
13862	010515001803	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.302			
13863	010515001804	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.518			
13864	010515001805	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.967			
13865	010515001806	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.594			

94084d6c-2f2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13866	010515001807	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.379			
13867	010515001808	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	80.184			
13868	010515001809	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.236			
13869	010515001810	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	31.791			
13870	010515001811	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.9			
13871	010515001812	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.962			
13872	010515001813	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.471			
13873	010515001814	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.214			
13874	010515001815	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.768			
13875	010515001816	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.244			
13876	010515009092	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.019			
13877	010515009093	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.181			
13878	010607005101	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	1876.17			
13879	010607005102	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	3490.74			
13880	010516003301	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	10740			
13881	010516003302	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	1918			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13882	010516003303	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	608			
13883	01B259	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	10183.11			
		门窗工程						
13884	010802003121	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	177.1			
13885	010805003009	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	18			
13886	010802004026	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	40			
13887	010807001061	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一	m2	670			

9408406c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13887	010807001061	金属门联窗	切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	670			
13888	010807007001	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	289.56			
13889	010807003051	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶,专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	125.52			
13890	010807003052	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	4.5			
13891	01B260	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	40			
13892	01B261	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	302.92			
		屋面工程						
13893	010902003026	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢	m2	577.22			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13893	010902003026	屋面刚性层	筋网片	m2	577.22			
13894	010902009051	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	343.82			
13895	010902010051	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	577.22			
13896	011001001101	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	577.22			
13897	010902001051	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	625.82			
13898	010902002051	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	652.82			
13899	011101006209	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	577.22			
13900	011001001102	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	577.22			
13901	011101001219	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	59.6			
13902	010902010052	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	59.6			
13903	011001001103	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	59.6			
13904	010902001052	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	93.08			
13905	010902002052	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	93.08			
13906	011101006210	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	59.6			
13907	011001001104	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	59.6			
13908	01QDB008051	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.74			
13909	01QDB001026	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	196.99			

9406d16c-4b7-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13910	010902009052	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	26.32			
13911	01QDB003018	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	18			
13912	01B262	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	8			
13913	010902005030	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	18			
13914	010902006005	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:ϕ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
13915	010902004018	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	8			
		防水工程						
13916	010904002315	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	2289.76			
13917	010904003026	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	2289.76			
13918	010904002316	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	398.4			
13919	010904002317	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1046.7			
13920	010904002318	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	54.3			
13921	010903002103	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	2850.39			
13922	010903002104	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	3972.88			

940847-16c-467-4-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13923	010904002319	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	614.37			
13924	010904002320	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量≥1.5kg/m2 2.部位：人防水池	m2	142.3			
13925	010904002321	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	275.86			
13926	01QDB002052	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	478.11			
13927	01QDB008052	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	379.17			
		保温工程						
13928	011001005073	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	37.92			
13929	011001005074	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	379.17			
13930	011001006072	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4163.88			
13931	011001003285	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	988.59			
13932	011001003286	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1049.32			
13933	011001003287	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	246.52			
13934	011001003288	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	651.51			
13935	011201004074	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	246.52			
13936	011001002058	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	791.97			
13937	011001002059	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	777.97			
13938	011001002060	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	14			

9408-8c5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13939	011001006073	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	791.97			
13940	011001006074	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	791.97			
13941	011001003289	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	3726.36			
13942	011001003290	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	381.76			
13943	011001003291	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	206.32			
13944	011001003292	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	2146.1			
13945	011001003293	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1850.26			
13946	011502008009	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	21.55			
		楼地面工程						
13947	011101006211	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	54.3			
13948	011101006212	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	14			
13949	011101003181	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	398.81			
		其他工程						
13950	010507001034	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	134.26			
13951	010507001035	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	34.68			
13952	010103004066	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	17418.84			

9406d16c-a791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13953	010103004067	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	71.79			
13954	010606008026	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
13955	010606008027	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.2			
13956	010514001047	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	124.12			
13957	010514001048	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	248.24			
13958	01QDB004014	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	80			
13959	01B263	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	288.26			
13960	01B264	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	212.1			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
13961	011101003182	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	3842.6			
13962	011101003183	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	379.17			
13963	011101001220	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	54.3			
13964	011101001221	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	22.55			
13965	011101001222	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	177.6			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13966	011001005075	轻骨料混凝土回填楼地面（首层单元门雨棚，空调小室）	1.280厚LC7.5轻骨料混凝土回填	m3	2.13			
13967	011102003077	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	88.22			
13968	011105003052	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	13.32			
		内墙工程						
13969	011201001293	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	411.03			
13970	011201001294	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	6886.965			
13971	011201001295	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	988.59			
13972	011201001296	墙面一般抹灰（内墙1-装配式）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	468.3			
13973	011201001297	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2840.89			
13974	011201001298	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	665.68			
13975	011201001299	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1190.75			
13976	011406003170	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	8323.86			

9408e16c-5467-4792-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13977	011207001003	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500 6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	116.73			
13978	011204003049	块料墙面（内墙6)	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	235.15			
13979	011407001116	墙面喷刷涂料（内墙5)	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	665.68			
		天棚工程						
13980	011406003171	满刮腻子（顶棚1)	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	614.37			
13981	011406003172	满刮腻子（顶棚2)	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	3564.71			
13982	011407002052	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4)	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	725.34			
		外墙工程						
13983	011201001300	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙)	1.10厚找平砂浆	m2	1580.29			
13984	011201001301	墙面一般抹灰（女儿墙内侧)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	246.52			
13985	011407001117	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2)	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	5661.43			
13986	011407001118	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	246.52			
13987	011406003173	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	791.97			
13988	011407001119	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	791.97			
13989	011407001120	墙面喷刷涂料（金属漆)	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	234.25			
13990	01B266	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	116.8			
		其他装饰工程						

94[illegible]d06 5467 [illegible]7972734 083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13991	011503001166	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	48.9			
13992	011503001167	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	2.28			
13993	011503001168	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	136			
13994	011503001169	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	216			
13995	011503001170	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	112			
		26#楼-26#安装工程-地下工程						
		强电工程						

94084d6c-167-4e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13996	030404017478	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13997	030404017479	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
13998	030404017480	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JCATLgg1、2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
13999	030404017481	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JCAPZ3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14000	030404017482	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、	台	1			

94084d6c-9672-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14000	030404017482	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14001	030404017483	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JCAPZ4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14002	030404017484	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14003	030404017485	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JC-ATEJY1、2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
14004	030404017486	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	2			

94084d6c-[illegible]-4f32-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14004	030404017486	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
14005	030404017487	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JC-ACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14006	030404017488	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#JC-ACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14007	030404017489	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:26#JCAW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14008	030404017490	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:26#JCAW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要	台	1			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14008	030404017490	配电箱	求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14009	030404017491	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:26#JCAW2/JCAW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
14010	030404017492	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:26#JCAW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14011	030404017493	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:26#JCAW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14012	030411001418	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	347.04			
14013	030411001419	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	8.1			

94084d6c-4b7f-4572-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14013	030411001419	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.1			
14014	030411001420	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	149.92			
14015	030411001421	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.61			
14016	030411001422	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.04			
14017	030411001423	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	184.06			
14018	030411001424	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.57			
14019	030411001425	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	33.02			
14020	030411001426	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30.84			
14021	030408001515	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14022	030408001516	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.2			
14023	030408001517	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	43.91			
14024	030408001518	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	26.69			
14025	030408001519	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.74			
14026	030408001520	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X50+1X25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	102.5			
14027	030408001521	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	102.5			
14028	030408001522	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.63			
14029	030408001523	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.22			
14030	030408001524	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x1.5 3.材质:铜芯	m	7.76			

9400d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14030	030408001524	电力电缆	4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	7.76			
14031	030411004553	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	331.05			
14032	030411004554	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	39			
14033	030411004555	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	81.09			
14034	030411004556	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	836.07			
14035	030411004557	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.79			
14036	030411004558	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.61			
14037	030411004559	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	200.16			

94084d6c-[illegible]-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14037	030411004559	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	200.16			
14038	030411004560	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-7x0.75 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.3			
14039	030413002204	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	121.8			
14040	030413002205	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
14041	030408001525	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.65			
14042	030408001526	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
14043	030408001527	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
14044	030408001528	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
14045	030408001529	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	622.54			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14046	030408001530	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.55			
14047	030408001531	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	48.48			
14048	030408001532	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	20.52			
14049	030408001533	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.2			
14050	030408001534	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	522.32			
14051	030408001535	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.5			
14052	030408001536	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X50+1X25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	74.81			
14053	030408001537	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.2			
14054	030408001538	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16	m	74.81			

9400d6c-5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14054	030408001538	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	74.81			
14055	030408001539	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	225.02			
14056	030408002021	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):低压	m	622.91			
14057	030411004561	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.92			
14058	030408006175	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
14059	030408006176	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	37			
14060	030408006177	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	23			
14061	030408006178	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
14062	030408006179	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
14063	030408006180	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯	个	4			

94084d6c-2b67-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14063	030408006180	电力电缆头	5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
14064	030408007005	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格:六芯以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:户内	个	4			
14065	031002003617	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
14066	031002003618	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
14067	030404035274	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	7			
14068	030412001176	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	22			
14069	030412004155	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	22			
14070	030412004156	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
14071	030412004157	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	12			
14072	030412004158	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
14073	030412004159	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			

94084d6c-1367-5297-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14074	030412005017	荧光灯	1.名称:双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吊装	套	2			
14075	030412005018	荧光灯	1.名称:应急单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	3			
14076	030412005019	荧光灯	1.名称:应急双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
14077	030412005020	荧光灯	1.名称:应急壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	4			
14078	030412001177	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
14079	030404034121	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
14080	030404034122	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	7			
14081	030411006198	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	76			
14082	030411006199	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	17			
14083	030411003089	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.39			
14084	030411003090	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	45.82			

9408d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14085	030411003091	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	28.05			
14086	030411003092	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	15.6			
14087	030413001059	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	95.83			
14088	030408008057	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.45			
14089	030414002026	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			
14090	030414006007	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
14091	030406006014	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
14092	030406006015	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
		消防工程						
		火灾报警						
14093	030411001427	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	251.67			

94084d6c-7-4...-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14093	030411001427	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	251.67			
14094	030411001428	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.51			
14095	030411004562	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	164.34			
14096	030411004563	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	39.99			
14097	030411004564	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	137.58			
14098	030408002022	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	9.51			
14099	030413002206	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	68.6			
14100	030411004565	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	60			
14101	030411004566	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-	m	1215.44			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14101	030411004566	配线	BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1215.44			
14102	030411004567	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1215.44			
14103	030411004568	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	607.72			
14104	030411004569	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2430.88			
14105	030408002023	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	310.23			
14106	030904001043	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	30			
14107	030904001044	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	1			
14108	030904007034	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	6			
14109	030904003033	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	2			
14110	030904006013	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	2			
14111	030904008081	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计	个	4			

94084d6c-5607-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14111	030904008081	模块(模块箱)	要求	个	4			
14112	030904003034	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	2			
14113	030904005017	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	2			
14114	030904008082	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
14115	030904008083	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	7			
14116	030411006200	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	65			
		防火门监控						
14117	030411001429	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.43			
14118	030411004570	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.43			
14119	030411004571	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X2.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.43			
14120	030411004572	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.86			
14121	030411004573	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X2.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	8.86			

94084d6c-5407-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14121	030411004573	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.86			
14122	030411004574	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	310.23			
14123	030904008084	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
14124	030507001022	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	2			
14125	030411006201	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		消防电源、电气火灾监控						
14126	030411001430	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1159.84			
14127	030411001431	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13.23			
14128	030411004575	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1228.67			
14129	030411004576	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1228.67			

9408d6c9-b74797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14130	030413002207	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
14131	030411004577	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	607.72			
14132	030411004578	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZ-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1215.44			
14133	030411004579	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	310.13			
14134	030411004580	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	310.13			
		消火栓工程						
14135	030901002049	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	1.6			
14136	030901002050	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收	m	13.2			

94084d6c-5604-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14136	030901002050	消火栓钢管	规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	13.2			
14137	030901010025	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
14138	031208002135	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.27			
14139	031208007111	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	8.25			
14140	031002001263	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	10.26			
		给排水工程						
		给水						
14141	031001007165	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
14142	031001007166	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	10.58			
14143	031002003619	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计	个	2			

9408d46c-1e7-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14143	031002003619	套管	要求及验收规范	个	2			
14144	031002003620	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
14145	031002001264	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	9.45			
14146	031208002136	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.16			
14147	031208007112	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	6.5			
		污废水						
14148	031001005127	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	15			
14149	031001005128	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	66.86			
14150	031001006286	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	36.68			
14151	031004014231	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
14152	031002003621	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计	个	8			

94084d6c-0714797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14152	031002003621	套管	要求及验收规范	个	8			
14153	031002003622	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
		雨水						
14154	031001006287	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	8.52			
14155	031002003623	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		冷凝水						
14156	031001006288	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	8			
14157	031002003624	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		采暖工程						
14158	031001001185	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	125.25			
14159	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	9.38			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14160	031003002026	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14161	031003001415	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
14162	031003002027	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14163	031003001416	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
14164	031002003625	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
14165	031002003626	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
14166	031005007002	热力入口装置	1.规格:DN100 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	1			
14167	031002001265	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	77.65			
14168	031208002137	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.71			
14169	031208007113	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	66.43			
14170	031009001051	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:26#楼地下采暖调试	系统	1			

94084d6c-5427-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		通风空调工程						
14171	030108001017	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT25-76B 3.规格:风量 1540m3/h 电机功率 0.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
14172	030108001018	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT20-65B 3.规格:风量 1230m3/h 电机功率 0.3KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
14173	030108006006	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SWF-I-7 3.规格:风量 19286 m3/h 电机功率 7.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
14174	030702001034	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	2.61			
14175	030702001035	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	5.51			
14176	030702001036	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	3.7			
14177	030702001037	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	105.85			
14178	030703019009	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	3.35			
14179	030703001045	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			

94084d6c-6247-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14180	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:200X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	5			
14181	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
14182	030404033003	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量265m3/h,风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	5			
14183	030703001046	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:400×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
14184	030703001047	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
14185	030703001048	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
14186	030703001049	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	5			
14187	030703001050	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
14188	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	7			
14189	030703001052	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:ϕ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
14190	030702001038	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:δ1.6 4.填料材质:符合设计	m2	3.202			

9408d6c-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14190	030702001038	碳钢通风管道	要求及验收规范	m2	3.202			
14191	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
14192	030703001053	碳钢阀门	1.名称:电动余压泄压阀 2.型号:ϕ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
14193	030503007008	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	4			
14194	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X1200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
14195	031208003008	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	3.49			
14196	030704001011	通风工程检测、调试	风管工程量:26#楼地下通风系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
14197	03QDB001226	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14198	03QDB001227	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14199	03QDB001228	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14200	03QDB001229	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14201	03QDB001230	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2	副	2			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14201	03QDB001230	抗震支吊架	3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14202	03QDB001231	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
14203	03QDB001232	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		26#楼-26#安装工程-地上工程						
		强电工程						
14204	030404017494	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#1AL1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14205	030404017495	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#1AL2/1AL3/1AL4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
14206	030404017496	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#2~10AL1/2/3/4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地	台	36			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14206	030404017496	配电箱	1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	36			
14207	030404017497	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#ATLE1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14208	030404017498	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#ATLE2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14209	030404017499	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#1ALE1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14210	030404017500	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#1ALE2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14210	030404017500	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14211	030404017501	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#11ATDT1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14212	030404017502	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#11ATDT2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14213	030404017503	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#11ALLM1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14214	030404017504	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:26#11ALLM2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14215	030411001432	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管	m	3490.2			

94084d6c-9e57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14215	030411001432	配管	3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3490.2			
14216	030411001433	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6510.23			
14217	030411001434	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	297.59			
14218	030411001435	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.44			
14219	030411001436	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2.3			
14220	030411001437	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1309.82			
14221	030411001438	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.2			
14222	030411001439	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	155			
14223	030408001540	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	313.5			

94084d6c-f4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14224	030408001541	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	53.04			
14225	030408001542	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	25.05			
14226	030408001543	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
14227	030408001544	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.51			
14228	030411004581	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17923.94			
14229	030411004582	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11221.62			
14230	030411004583	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	897.3			
14231	030411004584	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	2323.14			

9408d6c5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14231	030411004584	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2323.14			
14232	030411004585	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	833.01			
14233	030411004586	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	155			
14234	030411004587	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	736.42			
14235	030413002208	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	4546.8			
14236	030413002209	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.2			
14237	030413002210	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	70.4			
14238	030408001545	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.53			
14239	030408001546	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	689.53			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14240	030408001547	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	139.81			
14241	030408001548	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
14242	030408001549	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.98			
14243	030408006181	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	37			
14244	030408006182	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	5			
14245	030408006183	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
14246	030404035275	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	700			
14247	030404035276	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	80			
14248	030404035277	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	120			
14249	030404035278	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	40			

9408d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14249	030404035278	插座	3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14250	030404035279	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14251	030404035280	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14252	030404035281	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14253	030404035282	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	120			
14254	030404035283	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	76			
14255	030404035284	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	40			
14256	030404035285	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			
14257	030411006202	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	80			
14258	030412001178	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	440			
14259	030412001179	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	120			
14260	030412001180	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	26			

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14261	030412005021	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吊装	套	2			
14262	030412004160	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
14263	030412004161	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	92			
14264	030412004162	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	44			
14265	030412004163	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	24			
14266	030412004164	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	40			
14267	030412004165	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
14268	030412001181	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	22			
14269	030412001182	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	20			
14270	030404034123	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	274			
14271	030404034124	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	200			
14272	030404034125	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求	个	2			

94084d6c1945-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14272	030404034125	照明开关	及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
14273	030411006203	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	250			
14274	030411006204	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	413			
14275	030411006205	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1792			
14276	030411003093	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	62			
14277	030411003094	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	62			
14278	030413001060	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	140.38			
14279	030408008058	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	4			
14280	030409005042	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	382.26			
14281	030409005043	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.88			
14282	030409003026	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	1026.4			

94084d6c-5f57-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14283	030409002055	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	204.8			
14284	030409002056	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	20			
14285	030411004588	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	976.8			
14286	030411001440	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	976.8			
14287	030409008042	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	80			
14288	030409008043	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
14289	030402010028	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
		火灾报警						
14290	030411001441	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	965.85			
14291	030411004589	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	459.25			
14292	030411004590	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	20.43			

9408a16c-[illegible]-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14292	030411004590	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.43			
14293	030411004591	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	486.17			
14294	030413002211	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	464.4			
14295	030904001045	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	94			
14296	030904001046	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	216			
14297	030904001047	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	36			
14298	030904003035	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	38			
14299	030904005018	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	38			
14300	030904003036	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	20			
14301	030904007035	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	2			
14302	030904007036	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	60			
14303	030904009009	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	2			
14304	030904008085	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	12			
14305	030904008086	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			

94084d6c-5[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14306	030904008087	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
14307	030411006206	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	522			
		防火门监控						
14308	030411001442	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	81.32			
14309	030411004592	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	81.32			
14310	030413002212	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	62			
14311	030904008088	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	6			
14312	030507001023	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	10			
14313	030411006207	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	16			
		消火栓工程						
14314	030901002051	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	11.2			

94084d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14315	030901002052	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	78			
合计								

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14316	030901002053	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6.4			
14317	030901002054	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	49.6			
14318	031003002028	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14319	031003002029	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14320	031003001417	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
14321	030901010026	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	20			
14322	030901010027	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置	套	2			

94084d6c-1472-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14322	030901010027	室内消火栓(试验消火栓)	DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
14323	030905002013	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	24			
14324	031208002138	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	2.57			
14325	031208007114	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	80.15			
14326	031002001266	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	99.66			
		给排水工程						
		给水						
14327	031001006289	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	356			
14328	031001006290	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2110.8			
14329	031001006291	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	281.6			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14330	031001006292	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1193.2			
14331	031001007167	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	28.8			
14332	031001007168	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.8			
14333	031001007169	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	24.8			
14334	031001007170	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	57.3			
14335	031001007171	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1.5			
14336	031003001418	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	400			
14337	031003001419	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求	个	2			

9408d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14337	031003001419	螺纹阀门	3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
14338	031003001420	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
14339	031003001421	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	160			
14340	031003001422	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
14341	031003001423	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
14342	031003013035	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	40			
14343	031002003627	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	40			
14344	031002003628	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
14345	031002003629	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
14346	031002003630	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			

94084d6c-57-4787-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14347	031002003631	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
14348	030413002213	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	862			
14349	031002001267	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	59.41			
14350	031002001268	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	6423			
14351	031002001269	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	1530			
14352	031208002139	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.04			
14353	031208007115	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	49.81			
		污废水						
14354	031001005129	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	32			
14355	031001006293	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	20.92			
14356	031001006294	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计	m	578.82			

940845d6c9e-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14356	031001006294	塑料管	要求	m	578.82			
14357	031004014232	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	40			
14358	031002003632	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
14359	031002003633	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	180			
14360	031004014233	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	320			
14361	031004014234	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	80			
14362	031002001270	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	289			
14363	031002001271	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	17			
		雨水						
14364	031004014235	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
14365	031002003634	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
14366	031002003635	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	90			
14367	031002001272	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	160			
		冷凝水						
14368	031001006295	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计	m	255.94			

9408f46c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14368	031001006295	塑料管	要求	m	255.94			
14369	031001006296	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	77.88			
14370	031004014236	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	90			
14371	031002003636	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	72			
14372	031002003637	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			
14373	031002001273	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	128			
14374	031002001274	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	46			
		采暖工程						
14375	031001001186	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.4			
14376	031001001187	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	131.2			
14377	031001001188	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.2			

94084d6c1-b74797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14378	031001001189	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.4			
14379	031001001190	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	37.2			
14380	031001001191	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	43.6			
14381	031003001424	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
14382	031003001425	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	80			
14383	031003001426	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
14384	031003001427	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
14385	031003001428	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
14386	031003001429	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
14387	031002003638	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	4			

94084d6c-2097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14387	031002003638	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
14388	031002003639	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
14389	031002003640	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
14390	031002003641	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
14391	031002003642	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	80			
14392	031002003643	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	160			
14393	031003014043	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	40			
14394	031005006026	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4163.88			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14395	031002001275	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	131.88			
14396	031208002140	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	7.28			
14397	031208002141	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.42			
14398	031208007116	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	390.12			
14399	031009001052	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:26#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
14400	030108003009	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
14401	030703013034	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	8			
14402	030703013035	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
		电梯工程						

9408404c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14403	030107002039	直流电梯	1.名称:26#楼客梯、无障碍电梯兼用担架电梯（贯通门） 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯、无障碍电梯兼用担架电梯 4.层数:11层 5.站数:11站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度34.3米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	2			
		太阳能工程						
14404	03B028	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	40			
		外排雨水管						
14405	031001006297	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	319.48			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
14406	03QDB001233	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	18			

94084d6c-[illegible]2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14407	03QDB001234	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	18			
		26#楼-26#专业工程暂估价						
		26#专业工程暂估价						
		27#楼-27#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
14408	010101001027	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	579.79			
14409	010101002027	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	203.904			
14410	010103002025	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	203.9			
14411	010103001022	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	749.81			
14412	010103004068	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	2846.37			
14413	010103004069	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	1164.86			
		砌筑工程						
14414	010401001027	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.0325			
14415	010402001065	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	64.92			
14416	010402001066	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.21			

94084d6c-[illegible]-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14416	010402001066	砌块墙	4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	22.21			
14417	011201004075	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	88.13			
		混凝土工程						
14418	010501001047	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	67.97			
14419	010501001048	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	10.032			
14420	010501004027	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	400.29			
14421	010504001158	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	71.71			
14422	010504001159	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	384.05			
14423	010504001160	直形墙（电梯井壁)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	15.74			
14424	010504001161	直形墙（电梯井壁外墙)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	2.71			
14425	010502001073	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.03			
14426	010503002067	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	39.15			
14427	010505003131	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	140.37			
14428	010505003132	平板（管道井)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	1.95			
14429	010502002053	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.99			
14430	010503004048	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.43			
14431	010503005053	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.36			
14432	010506001079	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	33.52			
		钢筋工程						
14433	010515001817	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.859			

9408d6c-1e07-597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14434	010515001818	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.262			
14435	010515001819	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	22.061			
14436	010515001820	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.967			
14437	010515001821	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.472			
14438	010515001822	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.756			
14439	010515001823	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.708			
14440	010515001824	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.593			
14441	010515001825	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.153			
14442	010515001826	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.542			
14443	010515001827	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.793			
14444	010515001828	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	37.426			
14445	010515001829	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.303			
14446	010515001830	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.612			
14447	010515001831	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.591			
14448	010515001832	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.917			
14449	010515001833	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.882			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14450	010515001834	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.713			
14451	010515009094	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.74			
14452	010515009095	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.74			
14453	010515009096	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.2			
14454	010515009097	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.056			
14455	010607005103	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	452.54			
14456	010607005104	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	325			
14457	010516003304	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	4048			
14458	010516003305	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	1324			
14459	010516003306	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	686			
14460	010516003307	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	132			
14461	010516003308	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	606			
14462	010516003309	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	211			
14463	010516003310	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	140			
14464	010516001025	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	302.15			
14465	01B269	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4055			

94e04d6c-5791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14466	01B270	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	95.23			
		门窗工程						
14467	010802003122	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	24.16			
14468	010802003123	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	33.9			
		防水工程						
14469	010904001027	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	900.79			
14470	01QDB002053	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	302.15			
14471	010903002105	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	355.91			
14472	010903001027	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	355.91			
14473	010904002322	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	14.51			
14474	010904002323	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面5	m2	39.97			
14475	010904002324	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量≥1.5kg/m2 2.部位：楼面6	m2	28.01			

9408416c-6b7f-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14476	010904002325	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	66.05			
14477	010904002326	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	3.56			
14478	010903002106	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	99.41			
14479	010904002327	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	88.22			
		保温工程						
14480	011001003294	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	355.91			
		楼地面工程						
14481	011101006213	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	37.26			
14482	011101006214	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	50.22			
14483	011101006215	平面砂浆找平层(楼面3)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	6.47			
14484	011101006216	平面砂浆找平层（楼面7-水暖井）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	4.11			
14485	011101006217	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	66.05			
14486	011101003184	细石混凝土楼地面（地面2）人防	1.50厚C25细石混凝土随打随抹平,内配双向ϕ4@150双向钢筋网,根据柱网切缝,缝宽15mm,内填聚氨酯密封胶	m2	112.92			
14487	011101006218	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位:人防水池	m2	28.01			
		其他工程						
14488	010512008023	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	1.23			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
14489	011101001223	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	303.7			
14490	011101001224	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	18.43			

9408466-5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14491	011104004003	防静电地板楼地面（楼面3）	1.150高架空防静电地板(A级耐火) 2.架空支架含在单价内	m2	2.97			
14492	011101003185	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	37.26			
14493	011101001225	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	67.98			
14494	011101001226	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	4.11			
14495	011101001227	水泥砂浆楼地面（楼面8-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	4.11			
14496	011101003186	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	66.05			
14497	011101003187	细石混凝土楼地面（人防地面）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	112.92			
14498	011105001044	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	264.5			
14499	011102003078	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	18.26			
14500	011105003053	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶) 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶) 4.高度：150mm	m2	2.73			
		内墙工程						
14501	011201001302	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	538.51			
14502	011201001303	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	375.46			
14503	011201001304	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	53.77			
14504	011201001305	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆	m2	77.07			

9403e166-0f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14504	011201001305	墙面一般抹灰（内墙5）	2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	77.07			
14505	011407001121	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	429.23			
14506	011201004076	立面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：水池	m2	110.54			
14507	011201001306	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位：水池 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	110.54			
14508	011201001307	墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆压实赶光 2.9厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.刷专用界面剂一遍 4.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、风井、扩散室内墙、防倒塌楼梯、电站发电机房、储油间、油泵间 5.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	412.17			
14509	011207001004	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500 6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	139.04			
14510	011407001122	墙面喷刷涂料	1.1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙 2.人防区域墙面	m2	1			
14511	011204003050	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖、白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	77.07			
		天棚工程						
14512	011406003174	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	31.64			
14513	011406003175	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	306.93			
14514	011407002053	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	56.58			
		其他装饰工程						
14515	011503001171	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建	m	9.78			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14515	011503001171	金属扶手、栏杆（楼梯）	筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	9.78			
		27#楼-27#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
14516	010402001067	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	689.72			
14517	010401012021	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						
14518	010502001074	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	10.07			
14519	010502001075	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.53			
14520	010503002068	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	153.25			
14521	010503002069	矩形梁（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	21.93			
14522	010504001162	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	215.96			
14523	010504001163	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	534.38			
14524	010504001164	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	25			
14525	010504001165	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	65.81			
14526	010505003133	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	371.36			
14527	010505003134	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	5.25			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14528	010505003135	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	128.9			
14529	010502002054	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	98.83			
14530	010503004049	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.92			
14531	010507007077	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.42			
14532	010503005054	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.71			
14533	010506001080	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	35.52			
14534	010505007010	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	107.5			
14535	010505008007	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	5			
14536	010505008008	雨篷	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	7.73			
14537	010507005009	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.67			
14538	010507007078	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.86			
14539	010501006004	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.26			
		装配式工程						
14540	01QDBZ022018	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.29			
14541	01QDBZ009018	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一	m3	124.34			

94084d6c-f467-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14541	01QDBZ009018	外墙面板	切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	124.34			
14542	01QDBZ006018	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	19.2			
14543	01QDBZ005021	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	1894.62			
14544	01QDBZ005022	叠合板	1.板厚：70mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一	m2	832.48			

94084d6c-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14544	01QDBZ005022	叠合板	切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	832.48			
14545	01QDBZ005023	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	21.42			
14546	01QDBZ005024	叠合板	1.板厚：100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	10.08			
14547	01QDBZ012010	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并	m3	24.71			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14547	01QDBZ012010	梯段	配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	24.71			
		钢筋工程						
14548	010515001835	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.859			
14549	010515001836	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.302			
14550	010515001837	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.518			
14551	010515001838	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.967			
14552	010515001839	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.594			
14553	010515001840	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.379			
14554	010515001841	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	80.184			
14555	010515001842	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.236			
14556	010515001843	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	31.791			
14557	010515001844	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.9			
14558	010515001845	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	13.962			
14559	010515001846	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.471			
14560	010515001847	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.214			
14561	010515001848	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.768			
14562	010515001849	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.244			

9408d6c-4397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14563	010515009098	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.019			
14564	010515009099	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.181			
14565	010607005105	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	1876.17			
14566	010607005106	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	3490.74			
14567	010516003311	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	10740			
14568	010516003312	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	1918			
14569	010516003313	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	608			
14570	01B272	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	10183.11			
		门窗工程						
14571	010802003124	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	177.1			
14572	010805003010	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	18			
14573	010802004027	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	40			

940849c6c5167479729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14574	010807001062	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	670			
14575	010807007002	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	289.56			
14576	010807003053	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等	m2	125.52			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14576	010807003053	金属百叶窗（空调间）	全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	125.52			
14577	010807003054	金属百叶窗（风井）	1.铝合金百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	4.5			
14578	01B273	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	40			
14579	01B274	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	302.92			
		屋面工程						
14580	010902003027	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	577.22			
14581	010902009053	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	343.82			
14582	010902010053	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	577.22			
14583	011001001105	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	577.22			
14584	010902001053	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	625.82			
14585	010902002053	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	652.82			
14586	011101006219	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	577.22			
14587	011001001106	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	577.22			
14588	011101001228	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	59.6			
14589	010902010054	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	59.6			
14590	011001001107	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	59.6			

94084d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14591	010902001054	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	93.08			
14592	010902002054	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	93.08			
14593	011101006220	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	59.6			
14594	011001001108	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	59.6			
14595	01QDB008053	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	12.74			
14596	01QDB001027	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	196.99			
14597	010902009054	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	26.32			
14598	01QDB003019	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	18			
14599	01B275	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	8			
14600	010902005031	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	18			
14601	010902006006	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:ϕ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
14602	010902004019	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	8			
		防水工程						
14603	010904002328	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	2289.76			
14604	010904003027	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	2289.76			
14605	010904002329	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成	m2	398.4			

91084d6c-4b7-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14605	010904002329	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	398.4			
14606	010904002330	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1046.7			
14607	010904002331	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	54.3			
14608	010903002107	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	2850.39			
14609	010903002108	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	3972.88			
14610	010904002332	楼(地)面涂膜防水（顶棚1)	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	614.37			
14611	010904002333	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量≥1.5kg/m2 2.部位：人防水池	m2	142.3			
14612	010904002334	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	275.86			
14613	01QDB002054	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	478.11			
14614	01QDB008054	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	379.17			
		保温工程						
14615	011001005076	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房)	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	37.92			
14616	011001005077	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4)	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	379.17			
14617	011001006075	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5)	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4163.88			
14618	011001003295	保温隔热墙面（内墙4分户墙)	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	988.59			

9404d06-5467-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14619	011001003296	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1049.32			
14620	011001003297	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	246.52			
14621	011001003298	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	651.51			
14622	011201004077	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	246.52			
14623	011001002061	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	791.97			
14624	011001002062	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	777.97			
14625	011001002063	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	14			
14626	011001006076	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	791.97			
14627	011001006077	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	791.97			
14628	011001003299	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	3726.36			
14629	011001003300	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	381.76			
14630	011001003301	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	206.32			
14631	011001003302	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	2146.1			
14632	011001003303	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1850.26			
14633	011502008010	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	21.55			
		楼地面工程						
14634	011101006221	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	54.3			
14635	011101006222	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	14			
14636	011101003188	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,	m2	398.81			

9401d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14636	011101003188	细石混凝土楼地面（楼面6）	坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	398.81			
		其他工程						
14637	010507001036	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	134.26			
14638	010507001037	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	34.68			
14639	010103004070	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	17418.84			
14640	010103004071	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	71.79			
14641	010606008028	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
14642	010606008029	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.2			
14643	010514001049	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	124.12			
14644	010514001050	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	248.24			
14645	01QDB004015	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	80			
14646	01B276	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	288.26			
14647	01B277	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	212.1			

940840c-5407-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
14648	011101003189	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面2、楼面3）	1.50厚C20细石混凝土	m2	3842.6			
14649	011101003190	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	379.17			
14650	011101001229	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	54.3			
14651	011101001230	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	22.55			
14652	011101001231	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	177.6			
14653	011001005078	轻骨料混凝土回填楼地面（首层单元门雨棚，空调小室）	1.280厚LC7.5轻骨料混凝土回填	m3	2.13			
14654	011102003079	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	88.22			
14655	011105003054	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	13.32			
		内墙工程						
14656	011201001308	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	411.03			
14657	011201001309	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	6886.965			
14658	011201001310	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	988.59			
14659	011201001311	墙面一般抹灰（内墙1-装配	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层	m2	468.3			

940[illegible]-540[illegible]-9734-983bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14659	011201001311	式)	找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	468.3			
14660	011201001312	墙面一般抹灰（内墙4)	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2840.89			
14661	011201001313	墙面一般抹灰（内墙5)	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	665.68			
14662	011201001314	墙面一般抹灰（内墙6)	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1190.75			
14663	011406003176	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式)	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	8323.86			
14664	011207001005	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500 6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	116.73			
14665	011204003051	块料墙面（内墙6)	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	235.15			
14666	011407001123	墙面喷刷涂料（内墙5)	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	665.68			
		天棚工程						
14667	011406003177	满刮腻子（顶棚1)	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	614.37			
14668	011406003178	满刮腻子（顶棚2)	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	3564.71			
14669	011407002054	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4)	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	725.34			
		外墙工程						
14670	011201001315	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙)	1.10厚找平砂浆	m2	1580.29			
14671	011201001316	墙面一般抹灰（女儿墙内侧)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	246.52			
14672	011407001124	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2)	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	5661.43			

94084d6c-5477-4571-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14673	011407001125	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	246.52			
14674	011406003179	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	791.97			
14675	011407001126	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	791.97			
14676	011407001127	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	234.25			
14677	01B279	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20 成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	116.8			
		其他装饰工程						
14678	011503001172	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	48.9			
14679	011503001173	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	2.28			
14680	011503001174	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	136			
14681	011503001175	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸	m	216			

94e04d6c-e7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14681	011503001175	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	216			
14682	011503001176	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	112			
		27#楼-27#安装工程-地下工程						
		强电工程						
14683	030404017505	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#B1ALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14684	030404017506	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#B1ALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14685	030404017507	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JCATLgg1、2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	2			

94084d6c-e7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14685	030404017507	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	2			
14686	030404017508	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JCAPZ3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14687	030404017509	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14688	030404017510	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JCAPZ4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14689	030404017511	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-2207-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14690	030404017512	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JC-ATEJY1、2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
14691	030404017513	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
14692	030404017514	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JC-ACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14693	030404017515	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#JC-ACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-1e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14694	030404017516	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:27#B1AW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14695	030404017517	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:27#B1AW1/JCAW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
14696	030404017518	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:27#B1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14697	030404017519	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:27#B1AW5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14698	030411001443	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20	m	336.48			

94084d6c-1e27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14698	030411001443	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	336.48			
14699	030411001444	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.9			
14700	030411001445	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	150.91			
14701	030411001446	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17.69			
14702	030411001447	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.31			
14703	030411001448	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	184.64			
14704	030411001449	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.84			
14705	030411001450	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	33.15			
14706	030411001451	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30.73			

94084d6c-2479-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14707	030408001550	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.9			
14708	030408001551	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.5			
14709	030408001552	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	43.8			
14710	030408001553	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	25.94			
14711	030408001554	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	16.54			
14712	030408001555	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X50+1X25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	102.5			
14713	030408001556	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	102.5			
14714	030408001557	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.13			
14715	030408001558	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x2.5 3.材质:铜芯	m	9.09			

9408d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14715	030408001558	电力电缆	4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.09			
14716	030408001559	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.04			
14717	030411004593	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	328.8			
14718	030411004594	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	39			
14719	030411004595	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	83.7			
14720	030411004596	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	806.64			
14721	030411004597	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.95			
14722	030411004598	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	20.69			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14722	030411004598	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.69			
14723	030411004599	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	200.7			
14724	030411004600	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-7x0.75 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.26			
14725	030413002214	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	121.8			
14726	030413002215	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
14727	030408001560	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	28.13			
14728	030408001561	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.25			
14729	030408001562	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
14730	030408001563	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			

94084d6c-[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14731	030408001564	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.54			
14732	030408001565	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	670.46			
14733	030408001566	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	29.15			
14734	030408001567	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	46.19			
14735	030408001568	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.81			
14736	030408001569	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.5			
14737	030408001570	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	579.56			
14738	030408001571	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	13.92			
14739	030408001572	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X50+1X25 3.材质:铜芯	m	72.83			

9408d6c-5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14739	030408001572	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.83			
14740	030408001573	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	11.5			
14741	030408001574	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.83			
14742	030408001575	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	330.5			
14743	030408002024	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):低压	m	577.61			
14744	030411004601	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.92			
14745	030408006184	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
14746	030408006185	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	37			
14747	030408006186	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	23			

94084d6c-2479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14748	030408006187	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
14749	030408006188	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
14750	030408006189	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
14751	030408007006	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.规格:六芯以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:户内	个	4			
14752	031002003644	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
14753	031002003645	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
14754	030404035286	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	11			
14755	030412001183	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	22			
14756	030412004166	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	21			
14757	030412004167	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	4			
14758	030412004168	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图	套	11			

94084d6c-[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14758	030412004168	装饰灯	纸	套	11			
14759	030412004169	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
14760	030412004170	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
14761	030412005022	荧光灯	1.名称:双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吊装	套	2			
14762	030412005023	荧光灯	1.名称:应急单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	4			
14763	030412005024	荧光灯	1.名称:应急壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	4			
14764	030412001184	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
14765	030404034126	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
14766	030404034127	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
14767	030411006208	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	74			
14768	030411006209	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	22			
14769	030411003095	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.25			
14770	030411003096	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制	m	46.29			

9408d6c-[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14770	030411003096	桥架	4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	46.29			
14771	030411003097	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	28.55			
14772	030411003098	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	15.6			
14773	030413001061	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	95.83			
14774	030408008059	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.9			
14775	030414002027	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			
14776	030414006008	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
14777	030406006016	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
14778	030406006017	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范	台	2			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14778	030406006017	低压交流异步电动机	6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
		消防工程						
		火灾报警						
14779	030411001452	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	239.09			
14780	030411001453	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.88			
14781	030411004602	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	151.72			
14782	030411004603	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	38.77			
14783	030411004604	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	137.95			
14784	030408002025	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	9.88			
14785	030413002216	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	68.6			
14786	030411004605	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5	m	60			

94084d6c-5b17-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14786	030411004605	配线	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	60			
14787	030411004606	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1127.04			
14788	030411004607	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1127.04			
14789	030411004608	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	563.52			
14790	030411004609	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2254.08			
14791	030408002026	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	309.19			
14792	030904001048	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	29			
14793	030904007037	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	6			
14794	030904003037	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	2			
14795	030904006014	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地	部	2			

94084d6c-67...7912734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14795	030904006014	消防报警电话	1.5m安装	部	2			
14796	030904008089	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	4			
14797	030904003038	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	2			
14798	030904005019	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	2			
14799	030904008090	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
14800	030904008091	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	7			
14801	030411006210	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	63			
		防火门监控						
14802	030411001454	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.44			
14803	030411004610	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.44			
14804	030411004611	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X2.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5.44			
14805	030411004612	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.75			

9408d6c-5b07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14806	030411004613	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X2.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.75			
14807	030411004614	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	281.76			
14808	030904008092	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
14809	030507001024	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	2			
14810	030411006211	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4			
		消防电源、电气火灾监控						
14811	030411001455	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1071.44			
14812	030411001456	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13.79			
14813	030411004615	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1140.83			
14814	030411004616	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯	m	1140.83			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14814	030411004616	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1140.83			
14815	030413002217	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.6			
14816	030411004617	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	563.52			
14817	030411004618	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZ-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1127.04			
14818	030411004619	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	309.19			
14819	030411004620	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	309.19			
		消火栓工程						
14820	030901002055	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	0.8			
14821	030901002056	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管	m	6.6			

94084d6c-[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14821	030901002056	消火栓钢管	DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
14822	030901010028	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
14823	031208002142	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.27			
14824	031208007117	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	8.25			
14825	031002001276	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	10.26			
		给排水工程						
		给水						
14826	031001007172	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	6.6			
14827	031001007173	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	13.6			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14828	031002003646	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
14829	031002003647	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
14830	031002001277	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	11.26			
14831	031208002143	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.19			
14832	031208007118	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	7.83			
		污废水						
14833	031001005130	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	15			
14834	031001005131	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	66.72			
14835	031001006298	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	36.78			
14836	031004014237	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			

94084d6c-[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14837	031002003648	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
14838	031002003649	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
		雨水						
14839	031001006299	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	8.52			
14840	031002003650	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
14841	031002003651	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		冷凝水						
14842	031001006300	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	8			
14843	031002003652	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
14844	031002003653	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		采暖工程						
14845	031001001192	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热	m	113.23			

94084d6c-4b67-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14845	031001001192	镀锌钢管	镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	113.23			
14846	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	9.38			
14847	031003002030	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14848	031003001430	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
14849	031003002031	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14850	031003001431	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
14851	031002003654	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
14852	031002003655	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
14853	031005007003	热力入口装置	1.规格:DN100 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	1			
14854	031002001278	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	70.2			

94084d6c-3f47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14855	031208002144	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.56			
14856	031208007119	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	60.55			
14857	031009001053	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:27#楼地下采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
14858	030108001019	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT25-76B 3.规格:风量 1540m3/h 电机功率 0.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
14859	030108001020	离心式通风机	1.名称:管道风机 2.型号: DPT20-65B 3.规格:风量 1230m3/h 电机功率 0.3KW 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
14860	030108006007	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SWF-I-7 3.规格:风量 19286 m3/h 电机功率 7.5 KW 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
14861	030702001039	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	2.62			
14862	030702001040	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	6.05			
14863	030702001041	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	3.7			
14864	030702001042	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630	m2	105.66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14864	030702001042	碳钢通风管道	5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	105.66			
14865	030703019010	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	3.51			
14866	030703001054	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
14867	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:200X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	6			
14868	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
14869	030404033004	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量265m3/h,风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	6			
14870	030703001055	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:400×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
14871	030703001056	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
14872	030703001057	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
14873	030703001058	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	6			
14874	030703001059	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			

94084d66-[illegible]97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14875	030703001060	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	7			
14876	030703001061	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:ϕ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
14877	030702001043	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:δ1.6 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	5.304			
14878	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
14879	030703001062	碳钢阀门	1.名称:电动余压泄压阀 2.型号:ϕ200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
14880	030503007009	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	6			
14881	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X1200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	2			
14882	031208003009	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	3.49			
14883	030704001012	通风工程检测、调试	风管工程量:27#楼地下通风系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
14884	03QDB001235	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14885	03QDB001236	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			

9406d6c-[illegible]197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14886	03QDB001237	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14887	03QDB001238	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14888	03QDB001239	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
14889	03QDB001240	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
14890	03QDB001241	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		27#楼-27#安装工程-地上工程						
		强电工程						
14891	030404017520	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#1AL1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14892	030404017521	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#1AL2/1AL3/1AL4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地	台	3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14892	030404017521	配电箱	1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
14893	030404017522	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27 #2~10AL1/2/3/4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m 暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	36			
14894	030404017523	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#ATLE1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14895	030404017524	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#ATLE2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14896	030404017525	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#1ALE1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14896	030404017525	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14897	030404017526	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#1ALE2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:据地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14898	030404017527	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#11ATDT1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14899	030404017528	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#11ATDT2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14900	030404017529	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#11ALLM1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14901	030404017530	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:27#11ALLM2	台	1			

94084d6c-7397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14901	030404017530	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:电井内明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
14902	030411001457	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6516.49			
14903	030411001458	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3516.4			
14904	030411001459	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	330.57			
14905	030411001460	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	18.44			
14906	030411001461	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2.32			
14907	030411001462	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1262.18			
14908	030411001463	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求	m	3.2			

94084d6c-0f47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14908	030411001463	配管	6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.2			
14909	030411001464	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	155			
14910	030408001576	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	362.56			
14911	030408001577	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	37.77			
14912	030408001578	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	25.05			
14913	030408001579	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
14914	030408001580	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.53			
14915	030411004621	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	17899.96			
14916	030411004622	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11315.04			

94084d6c-5[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14917	030411004623	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	897.03			
14918	030411004624	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2349.3			
14919	030411004625	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	791.64			
14920	030411004626	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	155			
14921	030411004627	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	701.52			
14922	030413002218	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	4546.8			
14923	030413002219	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	3.2			
14924	030413002220	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	70.4			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14924	030413002220	凿(压)槽	计要求	m	70.4			
14925	030408001581	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
14926	030408001582	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	692.7			
14927	030408001583	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	139.81			
14928	030408001584	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.36			
14929	030408001585	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.98			
14930	030408006190	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	38			
14931	030408006191	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
14932	030408006192	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
14933	030404035287	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	698			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14934	030404035288	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	80			
14935	030404035289	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	120			
14936	030404035290	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14937	030404035291	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14938	030404035292	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14939	030404035293	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
14940	030404035294	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	156			
14941	030404035295	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	76			
14942	030404035296	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	40			
14943	030404035297	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	20			

94084d6c-4f27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14944	030411006212	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	80			
14945	030412001185	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	436			
14946	030412001186	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	124			
14947	030412001187	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	26			
14948	030412005025	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吊装	套	2			
14949	030412004171	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
14950	030412004172	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	92			
14951	030412004173	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	44			
14952	030412004174	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	24			
14953	030412004175	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	40			
14954	030412004176	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
14955	030412001188	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	22			

9408d6c-46b1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14956	030412001189	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	22			
14957	030404034128	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	274			
14958	030404034129	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	200			
14959	030404034130	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
14960	030411006213	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	252			
14961	030411006214	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	388			
14962	030411006215	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1825			
14963	030411003099	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	62			
14964	030411003100	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	62			
14965	030413001062	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	70.19			
14966	030408008060	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	4			

9406d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14967	030409005044	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	382.26			
14968	030409005045	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	23.88			
14969	030409003027	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	1026.4			
14970	030409002057	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	204.8			
14971	030409002058	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	20			
14972	030411004628	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	976.8			
14973	030411001465	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	976.8			
14974	030409008044	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	80			
14975	030409008045	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	1			
14976	030402010029	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
		火灾报警						
14977	030411001466	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	974.59			

94084d6c-1097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14978	030411004629	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	467.33			
14979	030411004630	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20.46			
14980	030411004631	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	486.8			
14981	030413002221	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	464.4			
14982	030904001049	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	94			
14983	030904001050	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	216			
14984	030904001051	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	36			
14985	030904003039	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	38			
14986	030904005020	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	38			
14987	030904003040	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	20			
14988	030904007038	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	2			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14989	030904007039	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	60			
14990	030904009010	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	2			
14991	030904008093	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	12			
14992	030904008094	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
14993	030904008095	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
14994	030411006216	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	522			
		防火门监控						
14995	030411001467	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	84.36			
14996	030411004632	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	84.36			
14997	030413002222	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	62			
14998	030904008096	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	6			
14999	030507001025	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	10			
15000	030411006217	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求	个	16			

94084d6c-567-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15000	030411006217	接线盒	4.安装形式:暗装	个	16			
		消火栓工程						
15001	030901002057	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	11.2			
15002	030901002058	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	78			
15003	030901002059	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6.4			
15004	030901002060	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	49.6			
15005	031003002032	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
15006	031003002033	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			

94084d6c-b7a9-4972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15006	031003002033	螺纹法兰阀门		个	2			
15007	031003001432	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
15008	030901010029	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	20			
15009	030901010030	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
15010	030905002014	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	24			
15011	031208002145	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	2.57			
15012	031208007120	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	80.15			
15013	031002001279	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	99.66			
		给排水工程						
		给水						
15014	031001006301	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接	m	356			

94084d6c-3f5-4072-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15014	031001006301	塑料管	5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	356			
15015	031001006302	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2110.8			
15016	031001006303	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	281.6			
15017	031001006304	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1193.2			
15018	031001007174	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	28.8			
15019	031001007175	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	9.8			
15020	031001007176	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒	m	24.8			

94084d6c-8797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15020	031001007176	复合管	6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	24.8			
15021	031001007177	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	57.3			
15022	031001007178	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1.5			
15023	031003001433	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	400			
15024	031003001434	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
15025	031003001435	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
15026	031003001436	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	160			
15027	031003001437	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
15028	031003001438	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
15029	031003013036	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	40			
15030	031002003656	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞）	个	40			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15030	031002003656	套管	2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	40			
15031	031002003657	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
15032	031002003658	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
15033	031002003659	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	20			
15034	031002003660	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
15035	030413002223	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	862			
15036	031002001280	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	59.46			
15037	031002001281	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN20	套	6423			
15038	031002001282	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN15	套	1530			
15039	031208002146	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.04			
15040	031208007121	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	49.81			

94084d6c-47-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		污废水						
15041	031001005132	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	32			
15042	031001006305	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	20.92			
15043	031001006306	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	578.82			
15044	031004014238	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	40			
15045	031002003661	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	16			
15046	031002003662	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	180			
15047	031004014239	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	320			
15048	031004014240	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	80			
15049	031002001283	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	289			
15050	031002001284	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN50	套	17			
		雨水						
15051	031004014241	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			

94084d6c-1791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15052	031002003663	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
15053	031002003664	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	90			
15054	031002001285	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	163			
		冷凝水						
15055	031001006307	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	255.64			
15056	031001006308	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	81.44			
15057	031004014242	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	90			
15058	031002003665	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	72			
15059	031002003666	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			
15060	031002001286	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	128			
15061	031002001287	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	48			
		采暖工程						
15062	031001001193	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热	m	6.4			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15062	031001001193	镀锌钢管	镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.4			
15063	031001001194	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	131.2			
15064	031001001195	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.2			
15065	031001001196	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.4			
15066	031001001197	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	37.2			
15067	031001001198	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	43.6			
15068	031003001439	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
15069	031003001440	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	80			

94084d6c-[illegible]9729734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15070	031003001441	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
15071	031003001442	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
15072	031003001443	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
15073	031003001444	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	40			
15074	031002003667	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
15075	031002003668	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
15076	031002003669	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
15077	031002003670	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
15078	031002003671	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	80			
15079	031002003672	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	160			

94084d6c-5427-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15079	031002003672	套管	3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	160			
15080	031003014044	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	40			
15081	031005006027	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4163.88			
15082	031002001288	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	131.88			
15083	031208002147	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	7.45			
15084	031208002148	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.42			
15085	031208007122	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	398.72			
15086	031009001054	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:27#楼地上采暖调试	系统	1			
		通风空调工程						
15087	030108003010	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范	台	2			

94084d6c-4791-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15087	030108003010	轴流通风机	8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
15088	030703013036	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	8			
15089	030703013037	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
		电梯工程						
15090	030107002040	直流电梯	1.名称:27#楼客梯、无障碍电梯兼用担架电梯（贯通门） 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯、无障碍电梯兼用担架电梯 4.层数:11层 5.站数:11站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度34.1米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	2			
		太阳能工程						
15091	03B029	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（屋顶光电分体式太阳能） 2.包含光伏板、光伏线、光伏电热水器、电控、管路、阀门等一切内容详见设计图纸 3.其他：综合考虑	户	40			

94084d6c-9[illegible]4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15091	03B029	太阳能热水器	4.按照图示以户计算	户	40			
		外排雨水管						
15092	031001006309	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	326.5			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
15093	03QDB001242	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	18			
15094	03QDB001243	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	18			
		27#楼-27#专业工程暂估价						
		27#专业工程暂估价						
		28#楼-28#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
15095	010101001028	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	462			
15096	010101002028	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	179.78			
15097	010103001023	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	9.45			
15098	010103004072	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4441.76			
		桩基工程						
15099	010302001005	灌注桩成孔	1.成孔方法:泥浆护壁旋挖成孔 2.桩径:800mm 3.桩长度：综合考虑 4.护壁形式及长度:综合各种护壁形式 5.泥浆制作及运距:自行考虑 6.嵌岩深度：满足规	m3	663.5			

9406d6c-5b7a-4e2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15099	010302001005	灌注桩成孔	范要求 7.土质类别：综合各类土石方,包括卵砾石等 8.桩顶浮浆剔除及清理	m3	663.5			
15100	010302008005	混凝土灌注桩	1.桩直径：800mm 2.砼强度等级：C35p8 3.注浆：每根桩注浆总量按水泥量预估为1.5吨控制,可采用普通水泥(42.5号),水灰比宜0.5~0.6(由施工单位根据土的饱和度、渗透性确定),注浆压力宜为3~6MPa,注浆流量不宜超50L/min。 4.浇筑深度：综合考虑 5.浇筑方式：综合考虑 6.浇筑机械：综合考虑 7.砼运输：综合汽车泵、砼泵车或人工倒运等各种运输方式 8.充盈系数：投标人自行考虑，无论遇到何种情况均不再调整 9.防腐剂掺加，阻锈剂掺加 10.注浆管、注浆头、压实入浆、桩的完整性检测等相关内容均自行考虑在报价内 11.包含该项施工所需全部内容	m3	685.61			
15101	010301004005	截(凿)桩头(楼座)	1.桩类型:钢筋混凝土灌注桩 2.桩头截面:Φ800mm 3.混凝土强度等级:C35 4.高度：综合考虑 5.包括截断多余桩身和护壁的砼、钢筋、桩帽以及桩头外运；桩头钢筋修整到设计要求，修复平整到设计要求；确保桩头拆除时不破坏桩身，按规范及设计要求制作及安装钢筋，确保筏板基础和桩有可靠连接，表面处理等一切所需之工作内容。	m3	22.1			
15102	010515004005	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.主筋10Φ16+2根注浆钢管，外箍Φ8@200，加强箍筋Φ12@2000，定位钢筋等均已考虑在内 3.其它满足图纸设计及规范要求	t	14.173			
15103	01B282	桩头防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.1.5厚水泥基结晶型防水涂料做防水层 3.其它满足图纸设计及规范要求	根	88			
		砌筑工程						

94084d6c-5f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15104	010401001028	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.57			
15105	010402001068	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	60.66			
15106	011201004078	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	93.28			
		混凝土工程						
15107	010501001049	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	59.93			
15108	010501004028	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45p8 3.部位：筏板基础、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	470.06			
15109	010504001166	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8 3.地下车库外墙	m3	135.55			
15110	010504001167	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	212.55			
15111	010504001168	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	31.54			
15112	010502001076	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8	m3	11.57			
15113	010502001077	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	76.59			
15114	010503002070	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	42.86			
15115	010505003136	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	215.29			
15116	010505003137	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50微膨胀	m3	2.46			
15117	010502002055	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.8			
15118	010503004050	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
15119	010507007079	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.171			

9406d6c-4404-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15120	010503005055	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
15121	010506001081	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.97			
15122	010507007080	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.13			
15123	010508001072	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	21.84			
15124	010508001073	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	1.22			
15125	010508001074	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	18.96			
15126	010508001075	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	3.9			
		钢筋工程						
15127	010515001850	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.066			
15128	010515001851	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.848			
15129	010515001852	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.926			
15130	010515001853	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.856			
15131	010515001854	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.88			
15132	010515001855	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.112			
15133	010515001856	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.666			
15134	010515001857	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.382			
15135	010515001858	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.319			
15136	010515001859	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.629			

94084d6c-5403-597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15137	010515001860	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.833			
15138	010515001861	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.803			
15139	010515001862	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	31.12			
15140	010515001863	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.261			
15141	010515001864	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.045			
15142	010515001865	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	32.205			
15143	010515001866	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.526			
15144	010515001867	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.988			
15145	010515001868	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.883			
15146	010515009100	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.551			
15147	010515009101	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.006			
15148	010515009102	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.094			
15149	010515009103	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.088			
15150	010607005107	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	81.5			
15151	010607005108	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	180.76			
15152	010516003314	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3330			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15153	010516003315	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 14	个	1257			
15154	010516003316	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 16	个	663			
15155	010516003317	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 18	个	581			
15156	010516003318	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 20	个	454			
15157	010516003319	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 22	个	199			
15158	010516003320	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 25	个	79			
15159	010516001026	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	864.94			
15160	01B283	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	4223.34			
		门窗工程						
15161	010802003125	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	54.97			
		防水工程						
15162	010904001028	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	587.57			
15163	01QDB002055	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	407.23			
15164	010903002109	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	407.23			
15165	010903001028	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分	m2	407.23			

94084d6c-66c4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15165	010903001028	墙面卷材防水	子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	407.23			
15166	010903005038	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	61.54			
15167	010903005039	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	202.98			
15168	010904002335	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	190.85			
15169	010904002336	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	58.46			
15170	010904002337	楼(地)面涂膜防水（楼面7-水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	5.41			
15171	010903002110	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	220.17			
15172	010904002338	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	111.27			
		保温工程						
15173	011001003304	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	407.23			
		楼地面工程						
15174	011101006223	平面砂浆找平层（楼面4)	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	144.1			
15175	011101006224	平面砂浆找平层（楼面5)	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	58.46			
		其他工程						
15176	010512008024	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.45			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
15177	011101003191	细石混凝土楼地面	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片(配电间完成面标高应比相邻房间地面高150mm或设置门槛) 2.素水泥浆一道 3.部位：防毒通道、密闭通道、除尘滤毒室、扩散室、集气	m2	61.19			

94084d6c... 2797-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15177	011101003191	细石混凝土楼地面	室、发电机房、储油间、油泵间、防倒塌楼梯间、配电间、电表间、防化值班室、防化器材室、平战转换器材库、风井	m2	61.19			
15178	011101001232	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	298.46			
15179	011101001233	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	16.97			
15180	011101003192	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	144.1			
15181	011101001234	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	58.46			
15182	011101001235	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	2.53			
15183	011101001236	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.8			
15184	011101003193	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	138.38			
15185	011105001045	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	440.9			
15186	011102003080	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	25.57			
15187	011105003055	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶) 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	32.15			
		内墙工程						
15188	011201001317	墙面一般抹灰（地上内墙2水暖井、风井、电井）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	38.18			
15189	011201001318	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	595.59			
15190	011201001319	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	703.61			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15191	011201001320	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	220.17			
15192	011201001321	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	87.41			
15193	011407001128	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	923.78			
15194	011201001322	墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆压实赶光 2.9厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.刷专用界面剂一遍 4.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、风井、扩散室内墙、防倒塌楼梯、电站发电机房、储油间、油泵间 5.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	50.66			
15195	011207001006	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500 6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	163.41			
15196	011407001129	墙面喷刷涂料	1.1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙 2.人防区域墙面	m2	208.07			
15197	011204003052	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	87.41			
		天棚工程						
15198	011406003180	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	64.05			
15199	011407002055	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	47.22			
15200	011406003181	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	607.17			
15201	011301001002	天棚打磨、局部修补（人防）	1.现浇钢筋混凝土顶板修补打磨、清理基层油污后,用聚合物水泥胶浆修补凹陷部分	m2	14.3			
		其他装饰工程						

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15202	011503001177	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	9.38			
		28#楼-28#土建工程-地上工程-南入						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
15203	010402001069	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	903.63			
15204	010401003009	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	25.55			
15205	010401012022	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						
15206	010502001078	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	3.98			
15207	010502001079	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	2.98			
15208	010502001080	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.98			
15209	010502001081	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.74			
合计								

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15210	010502003009	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	51.26			
15211	010503002071	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	53.27			
15212	010503002072	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	175.12			
15213	010504001169	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	237.52			
15214	010504001170	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	175.95			
15215	010504001171	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	175.95			
15216	010504001172	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	511.88			
15217	010504001173	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	35.99			
15218	010504001174	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	27.37			
15219	010504001175	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	27.37			
15220	010504001176	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	77.13			
15221	010505003138	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	129.97			
15222	010505003139	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	387.64			
15223	010505003140	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	2.31			
15224	010505003141	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	7.38			
15225	010505003142	平板（卫生间）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 P6	m3	27.65			
15226	010505003143	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	141.56			
15227	010502002056	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	213.89			
15228	010503004051	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.16			
15229	010507007081	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	46.32			

94084d6c-f467-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15230	010503005056	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.04			
15231	010506001082	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.29			
15232	010506001083	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.34			
15233	010505007011	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	91.43			
15234	010505008009	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	7.6			
15235	010507005010	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.93			
15236	010507007082	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.94			
		装配式工程						
15237	01QDBZ022019	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50	m3	0.42			
15238	01QDBZ022020	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	1.26			
15239	01QDBZ022021	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	1.26			
15240	01QDBZ022022	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.93			
15241	01QDBZ009019	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	18.43			
15242	01QDBZ009020	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C40 3.包含但不限于：钢	m3	55.3			

940846c-[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15242	01QDBZ009020	外墙面板	筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
15243	01QDBZ009021	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
15244	01QDBZ009022	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	129.47			
15245	01QDBZ006019	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：	m3	1.36			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15245	01QDBZ006019	实心剪力墙板	C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	1.36			
15246	01QDBZ006020	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
15247	01QDBZ006021	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			

94084d6c-46c7-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15248	01QDBZ006022	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	9.6			
15249	01QDBZ005025	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	895.57			
15250	01QDBZ005026	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	2686.71			

94084d6c-f0b7-2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15251	01QDBZ005027	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	11.14			
15252	01QDBZ005028	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	33.41			
15253	01QDBZ012011	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.69			

94084d6c-9e1a-2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15254	01QDBZ012012	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	20.33			
		钢筋工程						
15255	010515001869	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.966			
15256	010515001870	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.455			
15257	010515001871	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	33.237			
15258	010515001872	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.018			
15259	010515001873	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.627			
15260	010515001874	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.058			
15261	010515001875	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	96.113			
15262	010515001876	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.672			
15263	010515001877	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	47.45			
15264	010515001878	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.886			
15265	010515001879	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋	t	24.111			

940840f6-5467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15265	010515001879	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	24.111			
15266	010515001880	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.072			
15267	010515001881	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.212			
15268	010515001882	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.67			
15269	010515001883	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.602			
15270	010515009104	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.136			
15271	010607005109	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	731.95			
15272	010607005110	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	4010.95			
15273	010516003321	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	15428			
15274	010516003322	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	2494			
15275	010516003323	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	3146			
15276	010516003324	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	1552			
15277	010516003325	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	160			
15278	01B285	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	16036			
		门窗工程						
15279	010802003126	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	2.86			

94084d6c-[illegible]7072-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15280	010802003127	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	168.46			
15281	010805003011	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
15282	010802004028	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	66			
15283	010802001030	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	176.01			
15284	010801002021	木质门带套（平开夹板百叶门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	7.5			
15285	010807001063	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足	m2	793			

94084d6c-[illegible]-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15285	010807001063	金属门联窗	设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	793			
15286	010807001064	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1295.04			
15287	010807003055	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	226.15			
15288	010807003056	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	6.17			
15289	01B286	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	66			

94084d6c-46c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15290	01B287	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	557.86			
		屋面工程						
15291	010902003028	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	396.77			
15292	010902009055	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	264.51			
15293	010902010055	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	396.77			
15294	011001001109	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	396.77			
15295	010902001055	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	471.92			
15296	010902002055	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	471.92			
15297	011101006225	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	396.77			
15298	011001001110	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	396.77			
15299	011101001237	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	45.53			
15300	010902009056	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	91.05			
15301	010902010056	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	45.53			
15302	011001001111	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.53			
15303	010902001056	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	87.05			
15304	010902002056	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	87.05			
15305	011101006226	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.53			

9408d16c-2449-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15306	011001001112	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.53			
15307	01QDB008055	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	7.94			
15308	01QDB001028	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	122.2			
15309	01QDB003020	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	11			
15310	01B288	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	14			
15311	010902005032	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	11			
15312	010902006007	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:φ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
15313	010902004020	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	12			
		防水工程						
15314	010904002339	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1833.39			
15315	010904003028	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5)	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	3503.91			
15316	010904002340	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	606.12			
15317	010904002341	楼(地)面涂膜防水（楼面5)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1378.7			
15318	010904002342	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	90.56			

9400d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15319	010904002343	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	255.06			
15320	010904002344	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	271.49			
15321	010903002111	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	5473.72			
15322	010903002112	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	4537.87			
15323	010904002345	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	970.26			
15324	010904002346	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	467.45			
15325	01QDB002056	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	2647.89			
15326	01QDB008056	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	639.21			
		保温工程						
15327	011001005079	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	248.38			
15328	011001005080	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	615.36			
15329	011001006078	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4582.64			
15330	011001005081	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	7.65			
15331	011001002064	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	271.49			
15332	011001003305	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1964.44			

9406[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15333	011001003306	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	301.94			
15334	011001003307	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	301.94			
15335	011001003308	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1146.73			
15336	011001003309	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	673.79			
15337	011001003310	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	188.14			
15338	011001003311	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	710.13			
15339	011201004079	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	124.09			
15340	011201004080	立面砂浆找平层（室外连廊侧面）	1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	398.27			
15341	011201004081	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	188.14			
15342	011001002065	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	280.83			
15343	011001002066	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	248.72			
15344	011001002067	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	3.88			
15345	011001006079	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	276.94			
15346	011001006080	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	276.94			
15347	011001003312	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	6636.59			
15348	011001003313	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	431.11			
15349	011001003314	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	844.3			
15350	011001003315	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1850.06			

9406-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15351	011001003316	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	3675.94			
15352	011502008011	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	10.92			
		楼地面工程						
15353	011101006227	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	50.63			
15354	011101006228	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	255.06			
15355	011101006229	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	252.6			
15356	011101003194	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	360.48			
		其他工程						
15357	010507001038	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	91.28			
15358	010507001039	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	28.08			
15359	010103004073	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	23529.73			
15360	010606008030	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
15361	010606008031	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.156			
15362	010514001051	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	204.6			

94084d6c-[illegible]-4794-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15363	010514001052	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	415.4			
15364	01QDB004016	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	134			
15365	01B289	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	576.52			
15366	01B290	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	424.2			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
15367	011101003195	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5）	1.50厚C20细石混凝土	m2	4582.64			
15368	011101003196	细石混凝土楼地面（楼面2）	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	639.21			
15369	011101001238	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	50.63			
15370	011101001239	水泥砂浆楼地面（楼面8）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	32.4			
15371	011101001240	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	206.23			
15372	011101003197	细石混凝土楼地面（楼面10-配套用房）	1.50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)	m2	112.27			
15373	011101003198	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊）	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	255.06			
15374	011102003081	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	12.12			
15375	011105001046	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道	m	329.8			

9406...-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15375	011105001046	水泥砂浆踢脚	5.踢脚高度150mm	m	329.8			
15376	011102003082	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	360.48			
15377	011105003056	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	59.31			
		内墙工程						
15378	011201001323	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	490.21			
15379	011201001324	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	9826.67			
15380	011201001325	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1964.44			
15381	011201001326	墙面一般抹灰（内墙1-装配式）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1374.65			
15382	011201001327	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	5171.79			
15383	011201001328	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	354.41			
15384	011201001329	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	766.15			
15385	011406003182	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	13165.76			
15386	011204003053	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或	m2	766.15			

94084d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15386	011204003053	块料墙面（内墙6）	配套专用胶粘剂）粘结层	m2	766.15			
		天棚工程						
15387	011406003183	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	271.49			
15388	011406003184	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	970.26			
15389	011406003185	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	4459.02			
15390	011407002056	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	548.74			
		外墙工程						
15391	011201001330	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	3675.94			
15392	011201001331	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	188.14			
15393	011407001130	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	7777.83			
15394	011407001131	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	861.93			
15395	011406003186	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	280.83			
15396	011407001132	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	280.83			
15397	011407001133	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	221.24			
15398	01B292	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	233.2			
		其他装饰工程						
15399	011503001178	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	111.86			
15400	011503001179	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预	m	1.3			

940...16c-467-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15400	011503001179	金属扶手、栏杆（楼梯）	埋件、油漆等所有费用	m	1.3			
15401	011503001180	金属扶手、栏杆（室外连廊栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	313.5			
15402	011503001181	金属扶手、栏杆（屋面栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.58			
15403	011503001182	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆330mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度330mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	4			
15404	011503001183	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆750mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度750mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	122.31			
15405	011503001184	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费	m	287.6			

94084d6c-[illegible]2734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15405	011503001184	金属扶手、栏	用	m	287.6			
15406	011503001185	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	98.3			
15407	011503001186	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	283.8			
		28#楼-28#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
15408	030108001021	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-1 3.规格:风量2970m3/h，全压400Pa，转速1100rpm，电机功率0.75KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
15409	030108001022	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-2 3.规格:风量3300m3/h，全压480Pa，转速1300rpm，电机功率1.1KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
15410	030108006008	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SZF-Ⅰ-5.5 3.规格:风量12000m3/h，全压592Pa，转速2890rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量91KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
15411	030404033005	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量265m3/h,风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	5			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15412	030702001044	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	3.2			
15413	030702001045	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	7.39			
15414	030702001046	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	12.04			
15415	030702001047	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	11.88			
15416	030702001048	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	2.14			
15417	030702001049	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	4.63			
15418	030702001050	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	14.4			
15419	030703001063	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规	个	5			

94084d6c-1479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15419	030703001063	碳钢阀门	格:200×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	5			
15420	030703001064	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
15421	030703001065	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
15422	030703001066	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:400×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
15423	030703001067	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
15424	030703001068	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
15425	030703001069	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
15426	030703001070	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:250×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
15427	030503007010	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
15428	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:200X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	5			
15429	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15430	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
15431	030703019011	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	2.87			
15432	031208003010	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.22			
15433	030704001013	通风工程检测、调试	风管工程量:28#楼地下通风系统调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓工程						
15434	030901002061	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6			
15435	030901002062	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	34.3			
15436	031208002149	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
15437	031208002150	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.69			
15438	031208007123	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.36			

94084d6c-...-47972934-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15439	031002001289	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.27			
15440	030901010031	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
15441	031003002034	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
15442	031002003673	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
15443	030905002015	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	2			
		火灾报警						
15444	031002003674	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
15445	030904008097	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
15446	030411003101	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	9.75			
15447	030411003102	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要	m	15.17			

94084d60-7f47-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15447	030411003102	桥架	求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	15.17			
15448	030411003103	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	19.06			
15449	030413001063	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	49.5			
15450	030408008061	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.15			
15451	030904008098	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
15452	030904001052	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	26			
15453	030904001053	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	1			
15454	030904006015	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
15455	030904003041	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	2			
15456	030904005021	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	2			
15457	030904003042	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	2			
15458	030904007040	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	3			
15459	030904008099	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			

9408416c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15460	030904008100	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
15461	030904008101	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
15462	030411006218	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	46			
15463	030411001468	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	196.46			
15464	030411001469	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.88			
15465	030413002224	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	18.3			
15466	030411004633	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	131.21			
15467	030411004634	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	69.34			
15468	030411004635	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	65.25			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15469	030408002027	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	20.38			
15470	030411004636	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	858.89			
15471	030411004637	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	283.85			
15472	030411004638	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1438.3			
15473	030411004639	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	567.7			
15474	030408002028	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	286.86			
		防火门监控						
15475	030411004640	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	280.55			
		消防电源监控						

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15476	030411001470	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.75			
15477	030411004641	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13.45			
15478	030411004642	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.75			
15479	030411004643	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	288.55			
15480	030411004644	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	288.55			
		电气火灾监控						
15481	030411001471	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.8			
15482	030411004645	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	286.35			
15483	030411004646	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:	m	12.8			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15483	030411004646	配线	WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.8			
		强电工程						
15484	031002003675	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
15485	031002003676	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
15486	030404017531	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15487	030404017532	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15488	030404017533	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#JCALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15489	030404017534	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#JCALZ2	台	1			

94084d6c-7797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15489	030404017534	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15490	030404017535	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#JCATEJY 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15491	030404017536	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#JCACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15492	030404017537	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#JCACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15493	030404017538	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#旁通阀控制箱 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15493	030404017538	配电箱	求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15494	030404017539	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:28#JCAW1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
15495	030404017540	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:28#JCAW3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15496	030404017541	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:28#JCAW4/5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
15497	030404017542	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:28#JCAW6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-1467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15497	030404017542	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15498	030404017543	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:28#JCAW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15499	030411003104	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	48.63			
15500	030411003105	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	37.26			
15501	030413001064	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	88.3			
15502	030408008062	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.9			
15503	030411001472	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	257.74			
15504	030411001473	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	113.9			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15505	030411001474	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	113.9			
15506	030411001475	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.62			
15507	030411001476	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.93			
15508	030411001477	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.93			
15509	030411001478	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
15510	030411001479	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	41.86			
15511	030411001480	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.9			
15512	030411001481	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.8			
15513	030413002225	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	130.9			

9406d6c-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15513	030413002225	凿(压)槽	计要求	m	130.9			
15514	030413002226	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	78.7			
15515	030413002227	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	58.4			
15516	030408001586	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	173.64			
15517	030408001587	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	93.48			
15518	030408001588	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.92			
15519	030408001589	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	71.26			
15520	030408001590	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	25.56			
15521	030408001591	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.02			
15522	030408001592	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	13			

9408d6c-5167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15522	030408001592	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	13			
15523	030408001593	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.32			
15524	030408001594	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	202.5			
15525	030408001595	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	267.53			
15526	030408001596	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	345.63			
15527	030408001597	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	36.98			
15528	030408001598	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.89			
15529	030408001599	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	63.74			
15530	030408001600	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	85.33			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15531	030408001601	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.91			
15532	030408001602	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.54			
15533	030408001603	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.96			
15534	030411004647	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	285.57			
15535	030411004648	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	513.99			
15536	030411004649	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	44.79			
15537	030411004650	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
15538	030408006193	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	32			

9406d6c-1457-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第1596页 共2079页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15539	030408006194	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	38			
15540	030408006195	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:7芯以下 3.规格:16mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
15541	030408006196	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	28			
15542	030408006197	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
15543	030408006198	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	14			
15544	030408006199	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
15545	030404034131	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	7			
15546	030404034132	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
15547	030404035298	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	5			
15548	030404035299	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
15549	030411006219	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	27			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15550	030411006220	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	6			
15551	030411006221	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	18			
15552	030412005026	荧光灯	1.名称:双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吊装	套	2			
15553	030412001190	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
15554	030412001191	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
15555	030412001192	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	18			
15556	030412004177	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
15557	030412004178	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
15558	030412004179	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
15559	030412004180	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
15560	030409002059	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	61.8			
15561	030409008046	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	3			

94084d6c-46b1-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15562	030414002028	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			
15563	030414006009	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
15564	030406006018	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	2			
15565	030406006019	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	1			
		采暖工程						
15566	031001001199	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	188.98			
15567	031001002004	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12			
15568	031002001290	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	120.5			
15569	031208002151	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	2.29			
15570	031208007124	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸	m2	91.33			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15570	031208007124	防潮层、保护	5.结构形式:详见图纸	m2	91.33			
15571	031003001445	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
15572	031003001446	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
15573	031003002035	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	4			
15574	031003002036	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	4			
15575	031002003677	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
15576	031002003678	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
15577	031009001055	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:28#地下采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
15578	031001007179	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	13.2			
15579	031001007180	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.4			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15580	031002001291	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	17.24			
15581	031208002152	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.43			
15582	031003001447	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
15583	031208007125	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	0.43			
15584	031002003679	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
15585	031002003680	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
15586	031002003681	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求	个	2			
		污废水						
15587	031001005133	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	10.81			
15588	031001005134	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	156.78			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15588	031001005134	铸铁管	7.警示带形式:详见图纸	m	156.78			
15589	031001005135	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	33.95			
15590	031001005136	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	24.33			
15591	031004014243	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
15592	031004014244	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
15593	031002003682	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
15594	031002003683	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
15595	031002003684	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	22			
15596	031002003685	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
15597	031004003003	洗脸盆	1.材质:符合设计要求及验收规范 2.规格、类型:按照设计要求 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:包含水嘴、角型阀、金	组	1			

94e84d6c-64e7-79f2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15597	031004003003	洗脸盆	属软管等附件	组	1			
15598	031004006003	大便器	1.材质:符合设计要求及验收规范 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:包含坐便器桶盖、角型阀、金属软管等附件	组	1			
		冷凝水						
15599	031001006310	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.97			
15600	031004014245	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
15601	031002003686	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						
15602	031001005137	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	8.4			
15603	031001005138	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	23.42			
15604	031001005139	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	5.4			
15605	031002003687	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计	个	2			

9406d6c-1971-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15605	031002003687	套管	要求及验收规范	个	2			
15606	031002003688	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
15607	031002003689	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
15608	031004014246	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
15609	031004014247	给、排水附(配)件	1.材质:网框地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
		压力排水						
15610	031001007181	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN70 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.6			
15611	031001007182	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.2			
15612	030109001002	离心式泵	1.名称:潜污泵（包含设备自带配电箱） 2.型号:详见图纸 3.规格:50WQ15-15-1.1,Q=15m3/hH=15mN=1.1kw报警水位同时启动 4.含配套控制箱安装,自带线缆、液位控制计购置安装,自动搅匀型自耦式潜水泵等其他综合考虑	台	1			
15613	031003010002	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接	个	1			
15614	031003002037	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	1			

94084d6c5403-7972734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15615	031003002038	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	1			
15616	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
15617	03QDB001244	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
15618	03QDB001245	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
15619	03QDB001246	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
15620	03QDB001247	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
15621	03QDB001248	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
15622	03QDB001249	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15623	03QDB001250	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		28#楼-28#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
15624	030108003011	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
15625	030703013038	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
15626	030703013039	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽筝绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		消防工程						
		消火栓工程						
15627	030901002063	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	20.8			
15628	030901002064	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接	m	185.35			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15628	030901002064	消火栓钢管	4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	185.35			
15629	030901002065	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	12.2			
15630	030901002066	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
15631	031208002153	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.51			
15632	031208002154	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	4.47			
15633	031002001292	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	186.38			
15634	030901010032	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一	套	35			

94084d6c-7-47f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15634	030901010032	室内消火栓	支);消防柜配置灭火器两具。	套	35			
15635	030901010033	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
15636	031003002039	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
15637	031003002040	螺纹法兰阀门	1.类型:旋流防止器(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
15638	031003001448	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
15639	031002003690	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	64			
15640	031002003691	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
15641	030905002016	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	36			
		火灾报警						
15642	030904008102	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
15643	030904008103	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			

94084d6c-5407-47f2-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15644	030904009011	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
15645	030411003106	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
15646	030413001065	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	57.94			
15647	030408008063	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.51			
15648	030904008104	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	15			
15649	030904001054	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	103			
15650	030904001055	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	462			
15651	030904001056	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	66			
15652	030904006016	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
15653	030904003043	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	36			
15654	030904005022	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	36			
15655	030904003044	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	34			
15656	030904007041	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
15657	030904007042	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	53			

94084d66-5[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15658	030904008105	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
15659	030411006222	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	813			
15660	030411001482	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1067.66			
15661	030413002228	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	204.4			
15662	030411004651	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	774.35			
15663	030411004652	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	549.86			
15664	030411004653	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	293.31			
15665	030411004654	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.6			
15666	030411004655	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	85.1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15666	030411004655	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	85.1			
15667	030411004656	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	207.7			
15668	030411004657	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	111.4			
		防火门监控						
15669	030411004658	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
15670	030411004659	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
15671	030411001483	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
15672	030413002229	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	232.4			
15673	030904008106	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	67			
15674	030507001026	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关	套	67			

94084d6c5403-4157-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15674	030507001026	入侵探测设备	3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	67			
		消防电源监控						
15675	030411001484	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
15676	030411004660	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
15677	030411004661	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
15678	030411004662	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
		强电工程						
15679	030404017544	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#AL1/4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	34			
15680	030404017545	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#AL2/3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装	台	32			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15680	030404017545	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	32			
15681	030404017546	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#18ATEDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15682	030404017547	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#18ATDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15683	030404017548	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#1ATLE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15684	030404017549	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15685	030404017550	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#10ALE	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15685	030404017550	配电箱	3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15686	030404017551	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#1ATLgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15687	030404017552	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#10ALgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15688	030404017553	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#18ALLM 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15689	030404017554	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:28#1ALhdz 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15689	030404017554	配电箱	7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
15690	030411003107	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	105.4			
15691	030411003108	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10.44			
15692	030411003109	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.77			
15693	030411003110	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
15694	030413001066	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	218.23			
15695	030408008064	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.57			
15696	030411001485	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12737.07			

94084d6c-4167-5972-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15697	030411001486	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5026.86			
15698	030411001487	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	270.91			
15699	030411001488	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	373.62			
15700	030411001489	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.16			
15701	030411001490	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	36.56			
15702	030411001491	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1366.06			
15703	030413002230	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	8130.1			
15704	030413002231	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	24			
15705	030413002232	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	44.1			

94084d6c-0b7-4a97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15706	030408001604	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	61.99			
15707	030408001605	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	97.99			
15708	030408001606	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.73			
15709	030408001607	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.36			
15710	030408001608	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.3			
15711	030408001609	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1446.81			
15712	030408001610	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1351.03			
15713	030408001611	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	103.75			
15714	030408001612	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线	m	119.68			

9408d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15714	030408001612	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	119.68			
15715	030408001613	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.54			
15716	030408001614	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	6.15			
15717	030408001615	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	65.07			
15718	030411004663	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23260.58			
15719	030411004664	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21211.71			
15720	030411004665	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	443.04			
15721	030411004666	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	209.91			
15722	030411004667	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	4037.37			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15722	030411004667	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4037.37			
15723	030411004668	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2993.94			
15724	030411004669	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1052.14			
15725	030411004670	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2X 1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.56			
15726	030411004671	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1077.12			
15727	030408006200	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	58			
15728	030408006201	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
15729	030404034133	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	337			
15730	030404034134	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	363			

94084d6c-0b77-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15731	030404034135	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	35			
15732	030404034136	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
15733	030404035300	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	998			
15734	030404035301	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	37			
15735	030404035302	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	69			
15736	030404035303	插座	1.名称:卫生间小厨宝插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
15737	030404035304	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	231			
15738	030404035305	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
15739	030404035306	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	132			
15740	030404035307	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	198			
15741	030404035308	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	132			

94084d6c-[illegible]4f72734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15741	030404035308	插座	3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	132			
15742	030404035309	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	66			
15743	030404035310	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
15744	030404035311	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
15745	030404035312	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	66			
15746	030404035313	插座	1.名称:水暖井防水插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
15747	030404035314	插座	1.名称:热力小室单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
15748	030411006223	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	133			
15749	030411006224	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	229			
15750	030411006225	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	215			
15751	030411006226	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2993			
15752	030412001193	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	92			

94084d6c-[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15753	030412001194	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	774			
15754	030412001195	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	201			
15755	030412001196	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
15756	030412001197	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
15757	030412005027	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	13			
15758	030412004181	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	11			
15759	030412004182	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	105			
15760	030412004183	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	22			
15761	030412004184	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
15762	030412004185	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	19			
15763	030412004186	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	64			
15764	030412004187	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装	套	6			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15764	030412004187	装饰灯	5.其他：详见设计图纸	套	6			
15765	030409005046	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	172.4			
15766	030409005047	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	110.08			
15767	030409002060	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	33.5			
15768	030409002061	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	272			
15769	030409003028	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	685.1			
15770	030409008047	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	132			
15771	030402010030	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		采暖工程						
15772	031001001200	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
15773	031001001201	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	209			
15774	031001001202	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.1			

94084d6c-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15775	031001001203	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	24.5			
15776	031001001204	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	100.2			
15777	031002001293	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	192.06			
15778	031208002155	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.67			
15779	031208002156	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.13			
15780	031208007126	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	126.74			
15781	031003001449	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
15782	031003001450	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	132			
15783	031003001451	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
15784	031003001452	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15785	031003001453	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
15786	031003001454	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	66			
15787	031003014045	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	66			
15788	031005006028	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:φ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4582.64			
15789	031005007004	热力入口装置	1.规格:DN100 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	2			
15790	031002003692	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
15791	031002003693	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
15792	031002003694	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
15793	031002003695	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	4			

94084d6c-3e7-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15793	031002003695	套管	3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
15794	031002003696	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	264			
15795	031002003697	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	132			
15796	031009001056	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:28#地上采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
15797	031001007183	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	71.2			
15798	031001007184	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	69.7			
15799	031001007185	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
15800	031001007186	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			

9408d0c1-5457-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15801	031001007187	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	79.9			
15802	031001007188	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.8			
15803	031001006311	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	876.81			
15804	031001006312	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2397.78			
15805	031001006313	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	739.2			
15806	031001006314	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1951.62			
15807	030413002233	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm	m	1399.2			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15807	030413002233	凿(压)槽	3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构 剔堵槽、沟	m	1399.2			
15808	031002001294	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	144.83			
15809	031002001295	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN15	套	1796			
15810	031002001296	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN20	套	4350			
15811	031003001455	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
15812	031003001456	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
15813	031003001457	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	662			
15814	031003001458	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	264			
15815	031003001459	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
15816	031003001460	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
15817	031004014248	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
15818	031003013037	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	66			
15819	031208002157	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	3.15			

9408d16c-5467-4f72-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15819	031208002157	管道绝热	3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.15			
15820	031002003698	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	66			
15821	031002003699	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
15822	031002003700	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
15823	031002003701	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
15824	031002003702	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	22			
15825	031002003703	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
15826	031002003704	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞） 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	792			
		污废水						
15827	031001006315	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加强型内螺旋UPVC排水管DN100（包含旋流三通、四通等配套特殊管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	421.6			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15827	031001006315	塑料管	6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
15828	031001006316	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	739.2			
15829	031001006317	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	681.87			
15830	031001005140	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
15831	031002001297	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	580			
15832	031004014249	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
15833	031004014250	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	66			
15834	031004014251	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
15835	031004014252	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	272			
15836	031004014253	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1396			
15837	031004014254	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
15838	031002003705	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			

94084d6c-2077-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15839	031002003706	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
		冷凝水						
15840	031001006318	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	308.7			
15841	031001006319	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	71.4			
15842	031004014255	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	102			
		雨水						
15843	031001005141	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	4.01			
15844	031001006320	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	95.7			
15845	031001006321	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	309.6			
15846	031002001298	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	155			

94084d6c-3997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15847	031004014256	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
15848	031004014257	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
15849	031002003707	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	96			
		电梯工程						
15850	030107002041	直流电梯	1.名称:28#楼客梯兼无障碍电梯 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重800公斤，提升高度55.75米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
15851	030107002042	直流电梯	1.名称:28#楼客梯消防兼用担架 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯消防兼用担架 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度55.75米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足	部	1			

94084d6c-467-5972734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15851	030107002042	直流电梯	业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
15852	03B030	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（阳台壁挂式太阳能） 2.包含集热器、水箱、电控、管路、阀门等一切内容，详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	66			
		外排雨水管						
15853	031001006322	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
15854	03QDB001251	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
15855	03QDB001252	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
		28#楼-28#专业工程暂估价						
		28#专业工程暂估价						
		29#楼-29#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
		土石方工程						
15856	010101001029	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	470.62			

94084d0c-5a7-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15857	010101002029	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	179.38			
15858	010103001024	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	9.45			
15859	010103004074	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4257.63			
		桩基工程						
15860	010302001006	灌注桩成孔	1.成孔方法:泥浆护壁旋挖成孔 2.桩径:800mm 3.桩长度：综合考虑 4.护壁形式及长度:综合各种护壁形式 5.泥浆制作及运距:自行考虑 6.嵌岩深度：满足规范要求 7.土质类别：综合各类土石方,包括卵砾石等 8.桩顶浮浆剔除及清理	m3	663.5			
15861	010302008006	混凝土灌注桩	1.桩直径：800mm 2.砼强度等级：C35p8 3.注浆：每根桩注浆总量按水泥量预估为1.5吨控制,可采用普通水泥(42.5号),水灰比宜0.5~0.6(由施工单位根据土的饱和度、渗透性确定),注浆压力宜为3~6MPa,注浆流量不宜超50L/min。 4.浇筑深度：综合考虑 5.浇筑方式：综合考虑 6.浇筑机械：综合考虑 7.砼运输：综合汽车泵、砼泵车或人工倒运等各种运输方式 8.充盈系数：投标人自行考虑，无论遇到何种情况均不再调整 9.防腐剂掺加，阻锈剂掺加 10.注浆管、注浆头、压实入浆、桩的完整性检测等相关内容均自行考虑在报价内 11.包含该项施工所需全部内容	m3	685.61			
15862	010301004006	截(凿)桩头（楼座）	1.桩类型:钢筋混凝土灌注桩 2.桩头截面:Φ800mm 3.混凝土强度等级:C35 4.高度：综合考虑 5.包括截断多余桩身和护壁的砼、钢筋、	m3	22.1			

94084d6c-2e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15862	010301004006	截(凿)桩头（楼座）	桩帽以及桩头外运；桩头钢筋修整到设计要求，修复平整到设计要求；确保桩头拆除时不破坏桩身，按规范及设计要求制作及安装钢筋，确保筏板基础和桩有可靠连接，表面处理等一切所需之工作内容。	m3	22.1			
15863	010515004006	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.主筋10Φ16+2根注浆钢管，外箍Φ8@200，加强箍筋Φ12@2000，定位钢筋等均已考虑在内 3.其它满足图纸设计及规范要求	t	14.173			
15864	01B295	桩头防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.1.5厚水泥基结晶型防水涂料做防水层 3.其它满足图纸设计及规范要求	根	88			
		砌筑工程						
15865	010401001029	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.44			
15866	010402001070	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	52.29			
15867	011201004082	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	92.72			
		混凝土工程						
15868	010501001050	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	59.79			
15869	010501004029	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45p8 3.部位：筏板基础、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	469.05			
15870	010504001177	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8 3.地下车库外墙	m3	135.63			
15871	010504001178	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	207.21			
15872	010504001179	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	29.54			

9403d6c5405 7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15873	010502001082	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45P8	m3	20.06			
15874	010502001083	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	66.76			
15875	010503002073	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	40.41			
15876	010505003144	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	234.2			
15877	010505003145	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50微膨胀	m3	2.25			
15878	010502002057	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.84			
15879	010503004052	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
15880	010507007083	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.172			
15881	010503005057	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.63			
15882	010506001084	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.97			
15883	010507007084	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.13			
15884	010508001076	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	21.84			
15885	010508001077	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	9.23			
15886	010508001078	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	2.24			
15887	010508001079	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩P8	m3	3.92			
		钢筋工程						
15888	010515001884	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.044			
15889	010515001885	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.955			
15890	010515001886	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.561			
15891	010515001887	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.942			

94084d6c-467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15892	010515001888	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.179			
15893	010515001889	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.96			
15894	010515001890	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.672			
15895	010515001891	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.903			
15896	010515001892	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.284			
15897	010515001893	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.509			
15898	010515001894	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.061			
15899	010515001895	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.693			
15900	010515001896	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	33.7355			
15901	010515001897	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.588			
15902	010515001898	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.527			
15903	010515001899	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	30.904			
15904	010515001900	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.636			
15905	010515001901	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.169			
15906	010515001902	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.255			
15907	010515009105	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.549			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15908	010515009106	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.009			
15909	010515009107	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.125			
15910	010515009108	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.078			
15911	010516002019	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.08			
15912	010607005111	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	81.5			
15913	010607005112	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	157.32			
15914	010516003326	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	3895			
15915	010516003327	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	1335			
15916	010516003328	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	556			
15917	010516003329	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	463			
15918	010516003330	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	462			
15919	010516003331	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	205			
15920	010516003332	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	78			
15921	010516001027	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	1052.84			
15922	01B296	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	3755			
		门窗工程						
15923	010802003128	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检	m2	57.34			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15923	010802003128	钢质防火门	测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	57.34			
		防水工程						
15924	010904001029	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	586.31			
15925	01QDB002057	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	400.78			
15926	010903002113	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	400.78			
15927	010903001029	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	400.78			
15928	010903005040	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	66.18			
15929	010903005041	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	196.73			
15930	010904002347	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	162.64			
15931	010904002348	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	58.25			
15932	010904002349	楼(地)面涂膜防水（楼面7-水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	2.53			
15933	010903002114	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	180.41			
15934	010904002350	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	95.92			
		保温工程						
15935	011001003317	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯	m2	400.78			

94084d66-5[illegible]4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15935	011001003317	保温隔热墙面	板) 2.部位：地下室侧墙	m2	400.78			
		楼地面工程						
15936	011101006230	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	119.49			
15937	011101006231	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	58.25			
		其他工程						
15938	010512008025	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.45			
		装饰工程 地下						
		楼地面工程						
15939	011101003199	细石混凝土楼地面	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片(配电间完成面标高应比相邻房间地面高150mm或设置门槛) 2.素水泥浆一道 3.部位：防毒通道、密闭通道、除尘滤毒室、扩散室、集气室、发电机房、储油间、油泵间、防倒塌楼梯间、配电间、电表间、防化值班室、防化器材室、平战转换器材库、风井	m2	68.17			
15940	011101001241	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:水池地面	m2	63.52			
15941	011101001242	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	382.2			
15942	011101001243	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	16.97			
15943	011101003200	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	119.49			
15944	011101001244	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	58.25			
15945	011101001245	水泥砂浆楼地面（楼面7-水暖井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	2.53			
15946	011101001246	水泥砂浆楼地面（楼面8-电井）	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	1.8			
15947	011101003201	细石混凝土楼地面（楼面9）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	164.94			
15948	011105001047	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	381.8			

94e84d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15949	011102003083	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	25.57			
15950	011105003057	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	32.15			
		内墙工程						
15951	011201001332	墙面一般抹灰（地上内墙2水暖井、风井、电井）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	38.18			
15952	011201001333	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	711.22			
15953	011201001334	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	739.06			
15954	011201001335	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	180.41			
15955	011201001336	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	87.41			
15956	011407001134	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	919.47			
15957	011201001337	墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆压实赶光 2.9厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.刷专用界面剂一遍 4.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、风井、扩散室内墙、防倒塌楼梯、电站发电机房、储油间、油泵间 5.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	51.22			
15958	011207001007	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙	m2	159.91			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15958	011207001007	墙面装饰板	骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500 6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	159.91			
15959	011201004083	立面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：水池	m2	191.76			
15960	011201001338	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位：水池 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	191.76			
15961	011407001135	墙面喷刷涂料	1.1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙 2.人防区域墙面	m2	232.29			
15962	011204003054	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	87.41			
		天棚工程						
15963	011406003187	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	49.85			
15964	011407002057	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	46.07			
15965	011406003188	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	801.19			
15966	011301001003	天棚打磨、局部修补（人防）	1.现浇钢筋混凝土顶板修补打磨、清理基层油污后,用聚合物水泥胶浆修补凹陷部分	m2	14.44			
		其他装饰工程						
15967	011503001187	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	9.38			
		29#楼-29#土建工程-地上工程-南入						
		建筑工程 地上						
		砌筑工程						
15968	010402001071	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌	m3	909.94			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15968	010402001071	砌块墙	缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	909.94			
15969	010401003010	实心砖墙（卫生间、厨房）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	25.55			
15970	010401012023	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.8			
		混凝土工程						
15971	010502001084	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	3.98			
15972	010502001085	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	2.98			
15973	010502001086	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.98			
15974	010502001087	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.74			
15975	010502003010	异形柱	1.柱形状:异形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	51.26			
15976	010503002074	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	53.27			
15977	010503002075	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	175.12			
15978	010504001180	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	237.52			
15979	010504001181	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	175.95			
15980	010504001182	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	175.95			
15981	010504001183	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	511.88			
15982	010504001184	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	35.99			

9408d16c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15983	010504001185	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	27.37			
15984	010504001186	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	27.37			
15985	010504001187	直形墙（电梯井壁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	77.13			
15986	010505003146	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	129.97			
15987	010505003147	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	387.64			
15988	010505003148	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	2.31			
15989	010505003149	平板（管道井）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	7.38			
15990	010505003150	平板（卫生间）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 P6	m3	27.65			
15991	010505003151	平板（卫生间、屋面）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	141.56			
15992	010502002058	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	214.63			
15993	010503004053	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.16			
15994	010507007085	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	46.91			
15995	010503005058	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.25			
15996	010506001085	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.29			
15997	010506001086	直形楼梯	1.板厚:120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.34			
15998	010505007012	挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	91.63			
15999	010505008010	雨篷	1.板厚：100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	5.28			
16000	010507005011	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.93			
16001	010507007086	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.94			
16002	010501006005	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.13			

94f34d6c-4f67-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		装配式工程						
16003	01QDBZ022023	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C50	m3	0.42			
16004	01QDBZ022024	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	1.26			
16005	01QDBZ022025	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	1.26			
16006	01QDBZ022026	叠合剪力墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.93			
16007	01QDBZ009023	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	18.43			
16008	01QDBZ009024	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C40 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
16009	01QDBZ009025	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆	m3	55.3			

9408d46c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16009	01QDBZ009025	外墙面板	放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	55.3			
16010	01QDBZ009026	外墙面板	1.墙厚：外保温层110mm+内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	129.47			
16011	01QDBZ006023	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C45 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	1.36			
16012	01QDBZ006024	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C40 3.包含但不限于：钢	m3	4.09			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16012	01QDBZ006024	实心剪力墙板	筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
16013	01QDBZ006025	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.09			
16014	01QDBZ006026	实心剪力墙板	1.墙厚：内墙板200mm 2.混凝土强度等级：C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	9.6			
16015	01QDBZ005029	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级：C35	m2	895.57			

94084d6c-c7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16015	01QDBZ005029	叠合板	3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	895.57			
16016	01QDBZ005030	叠合板	1.板厚：60mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	2686.71			
16017	01QDBZ005031	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	11.14			
16018	01QDBZ005032	叠合板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢	m2	33.41			

94084d6c-c7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16018	01QDBZ005032	叠合板	筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m2	33.41			
16019	01QDBZ012013	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C35 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	4.69			
16020	01QDBZ012014	梯段	1.楼梯类型:预制楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.包含但不限于：钢筋制作及安装（包含材料）构件卸车、堆放、定位、安装前后的成品保护、安装、竖向水平向连接所有材料、专用固定组件、灌浆料（包括但不限于套筒专用高强灌浆料、墙与楼板、梁等相接构件的灌浆料；含材料及施工）、装配式构件与主体连接处的防水及密封、除预制楼板主材外的所有辅材备案费、打胶及清洗等安装预制构件所需之一切工序、负责验收并配合装配式预制构件厂家排版等费用	m3	20.33			
		钢筋工程						
16021	010515001903	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋	t	0.97			

94084d6c-[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16021	010515001903	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	0.97			
16022	010515001904	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.476			
16023	010515001905	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	33.242			
16024	010515001906	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.018			
16025	010515001907	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.664			
16026	010515001908	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.071			
16027	010515001909	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	96.115			
16028	010515001910	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.676			
16029	010515001911	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	47.532			
16030	010515001912	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.886			
16031	010515001913	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	24.111			
16032	010515001914	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.072			
16033	010515001915	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	29.212			
16034	010515001916	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.67			
16035	010515001917	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.602			
16036	010515009109	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.136			
16037	010607005113	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	750.35			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16038	010607005114	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	4040.9			
16039	010516003333	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 12	个	15458			
16040	010516003334	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 14	个	2494			
16041	010516003335	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ 16	个	3146			
16042	010516003336	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 20	个	1552			
16043	010516003337	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ 25	个	160			
16044	01B298	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	16036			
		门窗工程						
16045	010802003129	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	2.86			
16046	010802003130	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	168.46			
16047	010805003012	电子对讲门	1.门代号:单元门 2.门材质:不锈钢门 3.地弹簧门，设置门禁人脸识别 4.包含门禁可视对讲、红外防夹功能、门套、护门板、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容	m2	9			
16048	010802004029	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制入户门FHM乙1123 2.具有防火、防盗、隔音、保温功能 3.包含智能锁大屏幕、门套、五金、运	樘	67			

9406d6c-5467-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16048	010802004029	防盗门	输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	樘	67			
16049	010802001031	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金疏散门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	176.01			
16050	010801002022	木质门带套（平开夹板门）	1.门代号及洞口尺寸:平开夹板门，参L13J4-1图集P78页PM-1224 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	3.45			
16051	010807001065	金属门联窗	1.窗代号:铝合金门联窗（系统窗） 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	798.25			
16052	010807001066	金属窗	1.窗代号:铝合金平开系统窗 2.框、扇材质:70系列隔热断桥型材 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5low-E+12Ar+5low-E（暖边） 3.传热系数：传热系数为1.4,遮阳系数≥0.48,隔声性能(DnT,w+Ctr)≥40dB,气密性	m2	1297.89			

94084d6c-9f6a-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16052	010807001066	金属窗	等级为7级 5.门窗的抗风、水密、气密、安全、采光、节能、通风、防火、隔声指标应满足设计及相关规范要求 6.满足设计要求、包含配套五金、油漆、后塞口、防火岩棉、手动开启装置等，综合考虑开启方式 7.综合考虑各种检验试验费，包含本项目所需的所有原材、加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。	m2	1297.89			
16053	010807003057	金属百叶窗（空调间）	1.铝合金防雨百叶，专业厂家定制 2.包含制作、安装等全部工作内容 3.详见图纸设计要求	m2	226.15			
16054	010807003058	金属百叶窗（风井）	1.铝合金防雨百叶 2.内做防虫鼠网,镀锌钢丝防护网,网孔2.5×2.5,钢丝直径d=0.5 3.包含制作、安装等全部工作内容	m2	6.17			
16055	01B299	窗式通风器	1.由门窗厂家二次深化设计 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示，每个厨房按照一个计算	个	67			
16056	01B300	金钢纱网	1.户内外窗开启处设金钢网纱窗 2.符合图纸设计及施工规范要求 3.计算规则:根据设计图示尺寸以面积计算	m2	557.86			
		屋面工程						
16057	010902003029	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	396.77			
16058	010902009057	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	264.51			
16059	010902010057	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	396.77			
16060	011001001113	保温隔热屋面	1.275厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	396.77			
16061	010902001057	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价	m2	471.92			

94084d6c-[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16061	010902001057	屋面卷材防水	中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	471.92			
16062	010902002057	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	471.92			
16063	011101006232	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	396.77			
16064	011001001114	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	396.77			
16065	011101001247	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	45.53			
16066	010902009058	刚性层分隔缝	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	91.05			
16067	010902010058	其他防水排水	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	45.53			
16068	011001001115	保温隔热屋面	1.220厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	45.53			
16069	010902001058	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	87.05			
16070	010902002058	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	87.05			
16071	011101006233	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.53			
16072	011001001116	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	45.53			
16073	01QDB008057	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	7.94			
16074	01QDB001029	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	122.2			
16075	01QDB003021	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	11			
16076	01B301	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	14			
16077	010902005033	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	11			
16078	010902006008	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:φ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施	个	2			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16078	010902006008	屋面泄水管（溢流口）	工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
16079	010902004021	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	12			
		防水工程						
16080	010904002351	楼(地)面涂膜防水（楼面2）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1855.57			
16081	010904003029	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼面2、楼面3、楼面4、楼面5）	1.6厚聚合物防水砂浆,上翻至完成面300	m2	3542.71			
16082	010904002352	楼(地)面涂膜防水（楼面3、楼面4）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200	m2	614.91			
16083	010904002353	楼(地)面涂膜防水（楼面5）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500，门口两侧外伸200 2.刷基层处理剂一道	m2	1386.53			
16084	010904002354	楼(地)面涂膜防水（楼面7水暖井）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型分三遍刷,上翻至面层完成面300	m2	90.56			
16085	010904002355	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型,分三遍施工,沿墙上翻至完成面250mm以上或与侧面防水交圈	m2	255.06			
16086	010904002356	楼(地)面涂膜防水（楼面10-室外连廊）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层直径1.2mm@20*20钢丝网片	m2	271.49			
16087	010903002115	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	5552.8			
16088	010903002116	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	4505.7			
16089	010904002357	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	985.1			
16090	010904002358	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	465.51			

94084d6c-5[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16091	01QDB002058	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	2647.89			
16092	01QDB008058	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	649			
		保温工程						
16093	011001005082	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面2、楼面4、楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	139.39			
16094	011001005083	保温隔热楼地面（楼面2、楼面4）	1.20厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	615.36			
16095	011001006081	其他保温隔热（楼面1、楼面3、楼面5）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	4628.02			
16096	011001005084	保温隔热楼地面（楼面10-室外连廊）	1.30厚LC7.5轻骨料混凝土保温层,找平找坡,1%向地漏找坡,应与侧面保温砂浆交圈	m3	7.65			
16097	011001002068	保温隔热天棚（楼面10-室外连廊）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	271.49			
16098	011001003318	保温隔热墙面（内墙3分户墙、内墙1-装配式）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1964.44			
16099	011001003319	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	301.94			
16100	011001003320	保温隔热墙面（内墙4分户墙）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	301.94			
16101	011001003321	保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙）	1.40.0mm厚玻化微珠保温浆料	m2	1200.82			
16102	011001003322	保温隔热墙面（室外连廊侧面）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	640.52			
16103	011001003323	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	188.14			
16104	011001003324	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	711.22			
16105	011201004084	立面砂浆找平层（首层室外连廊侧面）	1.15厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	90.82			
16106	011201004085	立面砂浆找平层（室外连廊侧面）	1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	398.27			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16107	011201004086	立面砂浆找平层（女儿墙内侧）	1.10厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	188.14			
16108	011001002069	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	278.88			
16109	011001002070	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	248.72			
16110	011001002071	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	1.94			
16111	011001006082	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	276.94			
16112	011001006083	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	276.94			
16113	011001003325	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	6636.59			
16114	011001003326	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	432.21			
16115	011001003327	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	844.3			
16116	011001003328	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板	m2	1850.06			
16117	011001003329	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.110mm隔离式微塑A级保温一体板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	3677.04			
16118	011502008012	外墙保温装饰线条	1.线条材质：挤塑聚苯板外贴板 2.线条规格:综合考虑 3.线条安装部位:外墙面	m3	10.92			
		楼地面工程						
16119	011101006234	平面砂浆找平层（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,地漏周边1%找坡	m2	50.63			
16120	011101006235	平面砂浆找平层（楼面10-室外连廊）	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	255.06			
16121	011101006236	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	250.66			
16122	011101003202	细石混凝土楼地面（楼面6）	1.80厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	360.48			
		其他工程						

940bbc540-7797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16123	010507001040	散水	1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%,夯实系数不小于0.90	m2	94.02			
16124	010507001041	坡道	1.20厚毛面石板铺面,水泥砂浆擦缝(石板品类具体工程确定) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C20细石混凝土,随打随抹平 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,夯实系数不小于0.90	m2	18.48			
16125	010103004075	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	23529.73			
16126	010606008032	钢梯（钢制踏步式楼梯）	1.钢材品种、规格:参图集L13J8-P74-26 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:耐火等级不低于1H	t	0.9			
合计								

94084d6c-5[illegible]2972973d-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16127	010606008033	钢梯	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J5-1图集A15 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.156			
16128	010514001053	垃圾道、通风道、烟道	1.厨房排烟道 2.规格尺寸:400*350mm 3.详23J916-1图集P10:J-PC1-18 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	207.7			
16129	010514001054	垃圾道、通风道、烟道	1.卫生间排风道 2.规格尺寸:350*250mm 3.详23J916-1图集P16:J-PW1-24 4.符合施工规范及图纸设计要求	m	418.5			
16130	01QDB004017	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:公称直径≤150mm 2.砂浆配合比:符合施工规范及图纸设计要求	个	135			
16131	01B302	竖向分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板，10厚固定板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	576.52			
16132	01B303	水平分隔缝	1.10厚固定板，30厚挤塑板 2.符合施工规范及图纸设计要求	m	424.2			
		装饰工程 地上						
		楼地面工程						
16133	011101003203	细石混凝土楼地面（楼面1、楼面3、楼面5)	1.50厚C20细石混凝土	m2	4628.03			
16134	011101003204	细石混凝土楼地面（楼面2)	1.最薄处40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	649			
16135	011101001248	水泥砂浆楼地面（楼面7)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	50.63			
16136	011101001249	水泥砂浆楼地面（楼面8)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平 2.素水泥浆一道	m2	32.4			
16137	011101001250	水泥砂浆楼地面（楼面9A)	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角)	m2	206.23			
16138	011101003205	细石混凝土楼地面（楼面10-配套用房)	1.50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)	m2	52.88			
16139	011101003206	细石混凝土楼地面（楼面10-室外连廊)	1.40厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片)，随打随抹平	m2	255.06			

9406d6c354-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16140	011102003084	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	12.12			
16141	011105001048	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	283			
16142	011102003085	块料楼地面（楼面6）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	360.48			
16143	011105003058	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	59.15			
		内墙工程						
16144	011201001339	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	479.2			
16145	011201001340	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	9962.58			
16146	011201001341	墙面一般抹灰（内墙3-分户墙）	1.6厚水泥砂浆基层找平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1964.44			
16147	011201001342	墙面一般抹灰（内墙1-装配式）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.专用修补材料修补墙面 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1374.65			
16148	011201001343	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	5250.87			
16149	011201001344	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	354.41			

940848c6-0e1f-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16150	011201001345	墙面一般抹灰（内墙6）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	784.55			
16151	011406003189	满刮腻子（内墙3、内墙1-装配式）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	13301.67			
16152	011204003055	块料墙面（内墙6）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	784.55			
		天棚工程						
16153	011406003190	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	271.49			
16154	011406003191	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	985.1			
16155	011406003192	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	4434.2			
16156	011407002058	天棚喷刷涂料（天棚3、天棚4）	1.无机涂料，颜色品类具体工程确定(一遍底漆、两遍面漆)	m2	548.74			
		外墙工程						
16157	011201001346	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	3677.04			
16158	011201001347	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	188.14			
16159	011407001136	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	7780.02			
16160	011407001137	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	828.66			
16161	011406003193	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	278.88			
16162	011407001138	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	278.88			
16163	011407001139	墙面喷刷涂料（金属漆）	1.外喷涂金属漆 2.一遍底漆一遍中漆一遍面漆	m2	221.24			
16164	01B305	金属线条	1.入口处凹槽内 50*20 成品金属条 2.计算规则：按图纸尺寸以延长米计算	m	233.2			
		其他装饰工程						
16165	011503001188	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019	m	111.86			

94f4401c-2497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16165	011503001188	金属扶手、栏杆（楼梯）	及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	111.86			
16166	011503001189	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	1.3			
16167	011503001190	金属扶手、栏杆（室外连廊栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	313.5			
16168	011503001191	金属扶手、栏杆（屋面栏杆1200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1200mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	11.58			
16169	011503001192	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆330mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度330mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	4			
16170	011503001193	金属扶手、栏杆（设备平台栏杆750mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度750mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预	m	122.31			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16170	011503001193	金属扶手、栏杆（设备平台	埋件、油漆等所有费用	m	122.31			
16171	011503001194	金属扶手、栏杆（护窗栏杆900mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	291.7			
16172	011503001195	金属扶手、栏杆（阳台栏杆200mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	106.8			
16173	011503001196	金属扶手、栏杆（阳台栏杆500mm）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:防护高度≥1100mm，竖向杆件净距≤110mm，顶部推力≥1.0KN/M 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	283.8			
		29#楼-29#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
16174	030108001023	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-1 3.规格:风量2960m3/h，全压410Pa，转速1300rpm，电机功率1.1KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
16175	030108001024	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号: HTFC-I-9A-2 3.规格:风量3300m3/h，全压480Pa，转速1300rpm，电机功率1.1KW,风机效率82%，重量89KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
16176	030108006009	其他风机（混流风机）	1.名称:加压送风风机 2.型号:SZF-Ⅰ-5.5 3.规格:风量12000m3/h，全压592Pa，转速	台	1			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16176	030108006009	其他风机（混流风机）	2890rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量91KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
16177	030404033006	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量265m3/h,风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	5			
16178	030702001051	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	3.22			
16179	030702001052	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	7.39			
16180	030702001053	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	15.12			
16181	030702001054	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	2.24			
16182	030702001055	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	4.61			
16183	030703001071	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16184	030703001072	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
16185	030703001073	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
16186	030703001074	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:400×500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
16187	030703001075	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
16188	030703001076	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:500×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
16189	030703001077	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:320×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
16190	030703001078	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:250×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
16191	030503007011	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
16192	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:200X200 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	5			
16193	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
16194	030703019012	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	2.9			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16195	031208003011	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	0.22			
16196	030704001014	通风工程检测、调试	风管工程量:29#楼地下通风系统调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓工程						
16197	030901002067	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	6			
16198	030901002068	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	34.3			
16199	031208002158	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.09			
16200	031208002159	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.69			
16201	031208007127	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	24.36			
16202	031002001299	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	29.27			
16203	030901010034	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶	套	2			

94084d6c-5167-597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16203	030901010034	室内消火栓	水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
16204	031003002041	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
16205	031002003708	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
16206	030905002017	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	2			
		火灾报警						
16207	031002003709	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
16208	030904008107	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
16209	030411003111	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	6.48			
16210	030411003112	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	18.58			
16211	030411003113	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要	m	19.34			

940841cc-e7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16211	030411003113	桥架	求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	19.34			
16212	030413001067	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	47.3			
16213	030408008065	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.15			
16214	030904008108	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
16215	030904001057	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	31			
16216	030904001058	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	1			
16217	030904006017	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
16218	030904003045	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	2			
16219	030904005023	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	2			
16220	030904003046	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	2			
16221	030904007043	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	4			
16222	030904008109	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
16223	030904008110	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
16224	030904008111	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
16225	030411006227	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求	个	49			

9406d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16225	030411006227	接线盒	4.安装形式:暗装	个	49			
16226	030411001492	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	234.57			
16227	030411001493	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13.4			
16228	030413002234	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	18.3			
16229	030411004672	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	155.74			
16230	030411004673	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	68.91			
16231	030411004674	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	86.83			
16232	030408002029	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	13.74			
16233	030411004675	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	776.67			

94084d6c-5b57-4971-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16233	030411004675	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	776.67			
16234	030411004676	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	258.89			
16235	030411004677	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1300.35			
16236	030411004678	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	517.79			
16237	030408002030	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	261.96			
		防火门监控						
16238	030411004679	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	255.59			
16239	030411001494	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.17			
16240	030413002235	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	0.3			
16241	030904008112	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求	个	1			

94084d6c-e457-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16241	030904008112	模块(模块箱)	3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
16242	030507001027	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	1			
		消防电源监控						
16243	030411001495	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6.41			
16244	030411004680	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6.41			
16245	030411004681	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6.41			
16246	030411004682	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	262.14			
16247	030411004683	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYY-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	262.14			
		电气火灾监控						
16248	030411001496	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.08			

94084d6c-1757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16249	030411004684	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	274.86			
16250	030411004685	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.08			
		强电工程						
16251	031002003710	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
16252	030404017555	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#JCAPZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16253	030404017556	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#JCAPZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16254	030404017557	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#JCALZ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16254	030404017557	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16255	030404017558	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#JCALZ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16256	030404017559	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#JCATEJY 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16257	030404017560	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#JCACFJ1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16258	030404017561	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#JCACFJ2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16259	030404017562	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#旁通阀控制箱	台	1			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16259	030404017562	配电箱	3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.5m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16260	030404017563	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:29#JCAW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16261	030404017564	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:29#JCAW2/5 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16262	030404017565	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:29#JCAW3/6 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16263	030404017566	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:29#JCAW4 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-5467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16263	030404017566	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16264	030404017567	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:29#JCAW7 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16265	030411003114	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:400x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	22.29			
16266	030411003115	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	16.24			
16267	030411003116	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	30.05			
16268	030411003117	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	1.6			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16268	030411003117	桥架	6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1.6			
16269	030413001068	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	78.76			
16270	030408008066	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.6			
16271	030411001497	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	185.37			
16272	030411001498	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	93			
16273	030411001499	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	77.5			
16274	030411001500	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.93			
16275	030411001501	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.93			
16276	030411001502	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
16277	030411001503	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按	m	35.4			

94084d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16277	030411001503	配管	照设计要求	m	35.4			
16278	030411001504	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.8			
16279	030411001505	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.9			
16280	030413002236	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	29.8			
16281	030413002237	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	83.4			
16282	030413002238	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	40			
16283	030408001616	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	117.88			
16284	030408001617	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	132.02			
16285	030408001618	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.43			
16286	030408001619	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	71.26			

9400d4d6c5b97-4971-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16286	030408001619	电力电缆		m	71.26			
16287	030408001620	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	20.43			
16288	030408001621	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.13			
16289	030408001622	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	5.02			
16290	030408001623	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	13			
16291	030408001624	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.32			
16292	030408001625	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	202.5			
16293	030408001626	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	283.93			
16294	030408001627	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	262.03			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16295	030408001628	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	42.87			
16296	030408001629	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	41.34			
16297	030408001630	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	57.75			
16298	030408001631	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	85.33			
16299	030408001632	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.91			
16300	030408001633	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	9.1			
16301	030408001634	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8.54			
16302	030408001635	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34.96			
16303	030411004686	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	365.77			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16303	030411004686	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	365.77			
16304	030411004687	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	215.58			
16305	030411004688	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	44.79			
16306	030411004689	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	47.38			
16307	030408006202	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	59			
16308	030408006203	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:7芯以下 3.规格:16mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
16309	030408006204	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	18			
16310	030408006205	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	14			
16311	030408006206	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	10			

9408d6c[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16312	030408006207	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
16313	030404034137	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	7			
16314	030404034138	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
16315	030404035315	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	5			
16316	030404035316	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
16317	030411006228	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	31			
16318	030411006229	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	13			
16319	030411006230	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	18			
16320	030412005028	荧光灯	1.名称:应急单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	5			
16321	030412005029	荧光灯	1.名称:应急双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	2			
16322	030412005030	荧光灯	1.名称:壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	2			
16323	030412001198	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			
16324	030412001199	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	2			

94084d6c-[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16325	030412001200	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	24			
16326	030412004188	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
16327	030412004189	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
16328	030412004190	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
16329	030412004191	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
16330	030409002062	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	61.7			
16331	030409008048	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	5			
16332	030414002029	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			
16333	030414006010	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
16334	030402010031	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
16335	030406006020	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计	台	2			

94084d6c-9468-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16335	030406006020	低压交流异步	要秋及验收规范	台	2			
16336	030406006021	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	1			
		采暖工程						
16337	031001001205	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	188.98			
16338	031001002005	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	25.2			
16339	031002001300	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	130.4			
16340	031208002160	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	2.5			
16341	031208007128	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	99.07			
16342	031003001461	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
16343	031003001462	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
16344	031003002042	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70	个	4			

94084d6c-5467-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16344	031003002042	螺纹法兰阀门（含法兰）	4.连接形式:法兰连接	个	4			
16345	031003002043	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	4			
16346	031002003711	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
16347	031002003712	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
16348	031009001057	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:29#地下采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
16349	031001007189	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	13.2			
16350	031001007190	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.4			
16351	031002001301	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	17.24			
16352	031208002161	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.43			
16353	031003001463	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			

94684d6c-46c5-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16354	031208007129	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	0.43			
16355	031002003713	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
16356	031002003714	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
16357	031002003715	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求	个	2			
		污废水						
16358	031001005142	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	10.81			
16359	031001005143	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	156.78			
16360	031001005144	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	33.95			
16361	031001005145	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50	m	24.33			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16361	031001005145	铸铁管	4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	24.33			
16362	031004014258	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
16363	031004014259	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
16364	031002003716	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	16			
16365	031002003717	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
16366	031002003718	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	22			
16367	031002003719	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
		冷凝水						
16368	031001006323	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	18.97			
16369	031004014260	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
16370	031002003720	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		雨水						

9468d6c-9b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16371	031001005146	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	8.4			
16372	031001005147	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	23.42			
16373	031001005148	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	5.4			
16374	031002003721	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
16375	031002003722	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
16376	031002003723	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
16377	031004014261	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
16378	031004014262	给、排水附(配)件	1.材质:网框地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
		压力排水						
16379	031001007191	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN70 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要	m	2.94			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16379	031001007191	复合管	求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.94			
16380	031001007192	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.21			
16381	030109001003	离心式泵	1.名称:潜污泵（包含设备自带配电箱） 2.型号:详见图纸 3.规格:50WQ15-15-1.1,Q=15m3/hH=15mN=1.1kw报警水位同时启动 4.含配套控制箱安装,自带线缆、液位控制计购置安装,自动搅匀型自耦式潜水泵等其他综合考虑	台	1			
16382	031003010003	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接	个	1			
16383	031003002044	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	1			
16384	031003002045	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	1			
16385	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
16386	03QDB001253	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			

9408d6c-597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16387	03QDB001254	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
16388	03QDB001255	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
16389	03QDB001256	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
16390	03QDB001257	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
16391	03QDB001258	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		电气						
16392	03QDB001259	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	2			
		29#楼-29#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
16393	030108003012	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.5 3.规格:设计风量 1000 m3/h 电机功率 0.04kw 4.质量:详见图纸 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
16394	030703013040	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求	个	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16394	030703013040	不锈钢风帽	及验收规范 6.风帽箏绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	4			
16395	030703013041	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:直径500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范 6.风帽箏绳、泛水设计要求:符合设计要求及验收规范	个	2			
		消防工程						
		消火栓工程						
16396	030901002069	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	20.8			
16397	030901002070	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	185.35			
16398	030901002071	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	12.2			
16399	030901002072	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	37.2			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16399	030901002072	消火栓钢管	及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
16400	031208002162	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.51			
16401	031208002163	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	4.47			
16402	031002001302	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	186.38			
16403	030901010035	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓柜SG18E65Z-J(1800*700*180) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	35			
16404	030901010036	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
16405	031003002046	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
16406	031003002047	螺纹法兰阀门	1.类型:旋流防止器(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			

94084d6c-9a97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16407	031003001464	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
16408	031002003724	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	64			
16409	031002003725	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
16410	030905002018	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	36			
		火灾报警						
16411	030904008113	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
16412	030904008114	模块(模块箱)	1.名称:广播功率放大器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
16413	030904009012	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
16414	030411003118	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
16415	030413001069	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	57.94			
16416	030408008067	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.51			
16417	030904008115	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	15			
16418	030904001059	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求	个	99			

94084d6c-5481-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16418	030904001059	点型探测器	4.类型:按照设计要求	个	99			
16419	030904001060	点型探测器	1.名称:独立感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	467			
16420	030904001061	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	67			
16421	030904006018	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
16422	030904003047	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	35			
16423	030904005024	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	35			
16424	030904003048	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	34			
16425	030904007044	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:壁装	个	1			
16426	030904007045	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	52			
16427	030904008116	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
16428	030411006231	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	812			
16429	030411001506	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	977.67			
16430	030413002239	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	148.7			
16431	030411004690	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	751.49			

94084d6c-5f07-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16431	030411004690	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	751.49			
16432	030411004691	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	542.81			
16433	030411004692	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	226.18			
16434	030411004693	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	97.6			
16435	030411004694	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	85.1			
16436	030411004695	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	207.7			
16437	030411004696	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	111.4			
		防火门监控						
16438	030411004697	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计	m	314.19			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16438	030411004697	配线	要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
16439	030411004698	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
16440	030411001507	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	314.19			
16441	030413002240	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	232.4			
16442	030904008117	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	67			
16443	030507001028	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	67			
		消防电源监控						
16444	030411001508	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
16445	030411004699	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.85			
16446	030411004700	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16447	030411004701	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	54.2			
		强电工程						
16448	030404017568	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#AL1/4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	34			
16449	030404017569	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#AL2/3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	33			
16450	030404017570	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#18ATEDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16451	030404017571	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#18ATDT 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16451	030404017571	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16452	030404017572	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#1ATLE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16453	030404017573	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16454	030404017574	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#10ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16455	030404017575	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#1ATLgg 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16456	030404017576	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#10ALgg 3.规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16456	030404017576	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16457	030404017577	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#18ALLM 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16458	030404017578	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:29#1ALyl 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16459	030411003119	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	105.4			
16460	030411003120	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10.56			
16461	030411003121	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100	m	8.83			

94084d6c-[illegible]-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16461	030411003121	桥架	3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.83			
16462	030411003122	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	52.7			
16463	030413001070	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	195.24			
16464	030408008068	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.13			
16465	030411001509	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12727.78			
16466	030411001510	配管	1.名称:电气配管（装配式） 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5103.03			
16467	030411001511	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	293			
16468	030411001512	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	381.9			
16469	030411001513	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按	m	15.16			

9408d6c[illegible]4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16469	030411001513	配管	照设计要求	m	15.16			
16470	030411001514	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	36.56			
16471	030411001515	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1366.06			
16472	030413002241	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	8156.7			
16473	030413002242	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	27.6			
16474	030413002243	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	29.8			
16475	030408001636	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	54.43			
16476	030408001637	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	77.26			
16477	030408001638	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.57			
16478	030408001639	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.36			

940d4d6c-5b97-47f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16478	030408001639	电力电缆		m	10.36			
16479	030408001640	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.3			
16480	030408001641	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1446.81			
16481	030408001642	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1351.03			
16482	030408001643	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	98.71			
16483	030408001644	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:BTTZ-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	119.98			
16484	030408001645	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	72.54			
16485	030408001646	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	98.71			
16486	030408001647	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	65.07			
16487	030411004702	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯	m	23264.89			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16487	030411004702	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23264.89			
16488	030411004703	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21350.49			
16489	030411004704	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	207.42			
16490	030411004705	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	209.91			
16491	030411004706	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	391.56			
16492	030411004707	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	23.25			
16493	030411004708	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	235.62			
16494	030411004709	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2×2.5 4.材质:铜芯	m	1052.14			

94084d6c-ff7-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16494	030411004709	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1052.14			
16495	030411004710	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3645.81			
16496	030411004711	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2970.69			
16497	030411004712	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2X 1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	42.56			
16498	030411004713	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1093.44			
16499	030408006208	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	23			
16500	030408006209	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	21			
16501	030408006210	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
16502	030404034139	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	337			

94084d6c-ff7-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16503	030404034140	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	368			
16504	030404034141	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	34			
16505	030404034142	照明开关	1.名称:单极双控暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
16506	030404035317	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	991			
16507	030404035318	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	37			
16508	030404035319	插座	1.名称:单相三孔柜式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	69			
16509	030404035320	插座	1.名称:卫生间小厨宝插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
16510	030404035321	插座	1.名称:单相二+三孔卫生间插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	237			
16511	030404035322	插座	1.名称:单相二+三孔燃气热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	37			
16512	030404035323	插座	1.名称:单相三孔洗衣机插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	133			
16513	030404035324	插座	1.名称:单相二+三孔厨房插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	201			

94084d6c-5797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16514	030404035325	插座	1.名称:单相三孔壁挂式空调插座（带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	134			
16515	030404035326	插座	1.名称:单相三孔热水器插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	67			
16516	030404035327	插座	1.名称:单相二+三孔燃气报警插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
16517	030404035328	插座	1.名称:单相三孔冰箱插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
16518	030404035329	插座	1.名称:单相三孔排油烟插座（防溅型、带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	67			
16519	030404035330	插座	1.名称:水暖井防水插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
16520	030404035331	插座	1.名称:热力小室单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	36			
16521	030411006232	接线盒	1.名称:智能马桶接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	135			
16522	030411006233	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	223			
16523	030411006234	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	207			
16524	030411006235	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	3015			

94084d6c-1167-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16525	030412001201	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	92			
16526	030412001202	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	786			
16527	030412001203	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	204			
16528	030412001204	普通灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
16529	030412001205	普通灯具	1.名称:水暖井防水壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*12W 4.类型:详见设计图纸	套	36			
16530	030412004192	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:3W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	8			
16531	030412004193	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	105			
16532	030412004194	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	22			
16533	030412004195	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	19			
16534	030412004196	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	64			
16535	030412004197	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	5			
16536	030409005048	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	172.4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16537	030409005049	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	110.08			
16538	030409002063	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.敷设方式:明敷设	m	33.5			
16539	030409002064	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	272			
16540	030409003029	避雷引下线	1.类别:避雷引下线 2.敷设方式:利用建筑物钢筋混凝土柱子（或剪力墙）内4根Φ12的主筋采用土建施工的连接方式作为引下线 3.其他:详见设计	m	685.1			
16541	030409008049	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	134			
16542	030402010032	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		采暖工程						
16543	031001001206	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.8			
16544	031001001207	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	209			
16545	031001001208	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.1			
16546	031001001209	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	24.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16546	031001001209	镀锌钢管		m	24.5			
16547	031001001210	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	100.2			
16548	031002001303	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	192.06			
16549	031208002164	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	1.69			
16550	031208002165	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.13			
16551	031208007130	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	126.17			
16552	031003001465	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
16553	031003001466	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	136			
16554	031003001467	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
16555	031003001468	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			
16556	031003001469	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			

940840c6-4f7-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16557	031003001470	螺纹阀门	1.类型:水过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	68			
16558	031003014046	热量表	1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	块	68			
16559	031005006029	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:20/60mm挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温层，满足国标JGJ142-2012,表4.2.2，综合考虑边界保温带;0.2mm真空镀铝聚酯薄膜 2.钢丝网设计要求:ϕ4@200焊接钢丝网片,用卡扣与地暖管固定 3.管道材质、规格:S4系列，阻氧型PE-RT中20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:满足图纸要求 5.施工范围:从管井热表后至室内采暖末端的所有内容	m2	4628.02			
16560	031002003726	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
16561	031002003727	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
16562	031002003728	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
16563	031002003729	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
16564	031002003730	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			

94084d6c-7e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16565	031002003731	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	136			
16566	031005007005	热力入口装置	1.规格:DN100 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	2			
16567	031009001058	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:29#地上采暖调试	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
16568	031001007193	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	71.2			
16569	031001007194	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	69.7			
16570	031001007195	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	37.2			
16571	031001007196	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	18.6			
16572	031001007197	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲	m	79.9			

9406d6c-4f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16572	031001007197	复合管	洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	79.9			
16573	031001007198	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.8			
16574	031001006324	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	903.38			
16575	031001006325	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2470.44			
16576	031001006326	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	761.6			
16577	031001006327	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按照设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 7.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2010.76			
16578	030413002244	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	1441.6			

94084d6c-[illegible]-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16579	031002001304	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	144.83			
16580	031002001305	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN15	套	1850			
16581	031002001306	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN20	套	4493			
16582	031003001471	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
16583	031003001472	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
16584	031003001473	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	680			
16585	031003001474	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	272			
16586	031003001475	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
16587	031003001476	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级: DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
16588	031004014263	给、排水附(配)件	1.材质:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
16589	031003013038	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20远传水表 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:符合设计要求及验收规范	个	68			
16590	031208002166	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ 57mm以内 4.软木品种:	m3	3.15			

94064d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16591	031002003732	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	68			
16592	031002003733	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
16593	031002003734	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
16594	031002003735	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	10			
16595	031002003736	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	22			
16596	031002003737	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	32			
16597	031002003738	套管	1.名称、类型:一般塑料套管（包含预留孔洞) 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.填料材质:按照设计要求	个	816			
		污废水						
16598	031001006328	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加强型内螺旋UPVC排水管DN100（包含旋流三通、四通等配套特殊管件) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			

9406d6c-2e67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16599	031001006329	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	745.62			
16600	031001006330	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	701.76			
16601	031001005149	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36			
16602	031002001307	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	580			
16603	031004014264	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
16604	031004014265	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	68			
16605	031004014266	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	34			
16606	031004014267	给、排水附(配)件	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	272			
16607	031004014268	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	408			
16608	031004014269	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	136			
16609	031002003739	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	18			
16610	031002003740	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞）	个	272			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16610	031002003740	套管	2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	272			
		冷凝水						
16611	031001006331	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	308.7			
16612	031001006332	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	71.4			
16613	031004014270	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封两用地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	102			
		雨水						
16614	031001005150	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	3.84			
16615	031001006333	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	95.7			
16616	031001006334	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	309.6			
16617	031002001308	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN100	套	155			
16618	031004014271	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计	个	8			

9d084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16618	031004014271	给、排水附	要求及验收规范	个	8			
16619	031004014272	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	132			
16620	031002003741	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	96			
		电梯工程						
16621	030107002043	直流电梯	1.名称:29#楼客梯兼无障碍电梯 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯兼无障碍电梯 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重800公斤，提升高度55.75米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
16622	030107002044	直流电梯	1.名称:29#楼客梯消防兼用担架 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯消防兼用担架 4.层数:18层 5.站数:18站 6.提升高度、速度:提升速度1.75m/s，载重1000公斤，提升高度55.75米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断	部	1			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16622	030107002044	直流电梯	电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		太阳能工程						
16623	03B031	太阳能热水器工程	1.名称:太阳能热水器工程（阳台壁挂式太阳能） 2.包含集热器、水箱、电控、管路、阀门等一切内容，详见设计图纸 3.其他：综合考虑 4.按照图示以户计算	户	67			
		外排雨水管						
16624	031001006335	塑料管	1.安装部位:外排雨水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.6			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
16625	03QDB001260	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
16626	03QDB001261	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	32			
		29#楼-29#专业工程暂估价						
		29#专业工程暂估价						
		地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程						
		建筑工程 非人防						
		土石方工程						
16627	010101001030	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	45074.92			
16628	010101002030	挖装一般土方	1.土壤类别:以地勘报告为准（含强风化及以上全部土层类型）	m3	232903.82			

94084d6c-5167-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16628	010101002030	挖装一般土方	2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	232903.82			
16629	010101004018	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	3555.39			
16630	010101002031	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	13170.26			
16631	010103002026	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	249629.47			
16632	010103001025	回填方（车库顶板、侧墙回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	84923.9			
16633	010103001026	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	1000.61			
16634	010103004076	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	125840.51			
16635	010103004077	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	23824.65			
		基坑支护工程						
16636	010201009001	深层搅拌桩	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.桩截面尺寸:ϕ650mm 3.水泥强度等级、掺量:P.S.A32.5矿渣硅酸盐水泥（或其他同强度级别水泥），水泥浆液水灰比可取0.6~0.8，每米桩长的水泥用量不小于100kg 4.部位:止水帷幕 5.采用三轴搅拌施工工艺 6.空桩、泥浆清理、外运综合考虑在综合单价中	m3	2208.54			
16637	010302003001	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.桩长:11.00m 3.桩径:ϕ800 4.混凝土种类、强度等级:C30	m	3128			

94084d60-1797-9794-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16638	010301004007	截(凿)桩头（支护）-钢筋桩根数	1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:ϕ800mm、0.5m 3.混凝土强度等级:C30 4.有无钢筋:有，包含钢筋整理 5.桩头垃圾外运在综合单价内考虑	m3	68.33			
16639	010202009001	喷射混凝土	1.部位:边坡位置 2.厚度:80mm 3.材料种类:商品混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 5.本次报价需包含喷射施工平台搭设、拆除等	m2	5521.26			
16640	010202007004	锚杆(锚索)	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.锚杆(索)类型、部位:预应力锚索 3.钻孔深度:符合图纸设计要求，综合考虑入岩增加费用 4.钻孔直径:180mm 5.杆体材料品种、规格、数量:5ϕs15.2（1x7）钢绞线 6.预应力:符合图纸设计要求 7.浆液种类、强度等级:注浆水灰比0.5，二次压力注浆工艺，注浆固结体强度等级20MPa 8.其他：垫板、锚具、导向帽、预应力张拉等已于本项综合考虑	m	8271.37			
16641	010202008001	土钉	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.置入方法:击入式 3.杆体材料品种、规格、数量:HRB400ϕ22，长度综合考虑 4.含坡顶、垂直坡面及桩间土防护土钉	m	965.93			
16642	010202008002	土钉	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.钻孔深度:综合考虑 3.钻孔直径:130mm 4.置入方法:钻孔注浆施工 5.杆体材料品种、规格、数量:HRB400级钢筋1ϕ22 6.浆液种类、强度等级:P.S.A32.5矿渣硅酸盐水泥（或其他同强度级别水泥），注浆水灰比0.5，注浆固结体强度等级20MPa	m	2435.71			
16643	010503002076	矩形梁（冠梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	261.42			

94084d6c-7191-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16644	010503003001	异形梁（腰梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	225.47			
16645	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 6 2.钢筋网片固定方式自行考虑	t	12.264			
16646	010101003001	挖沟槽土方（排水沟）	1.土壤类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开挖方式：机械开挖 4.工作内容：挖掘机挖装沟槽土方 5.弃方运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求 6.集水坑土方开挖考虑在综合单价中	m3	104.32			
16647	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300mm×300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度: 3.砌体材料:MU10蒸压粉煤灰砖 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20砂浆抹面	m	643.95			
16648	010515001918	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14 2.部位:基坑支护	t	0.78			
16649	010515001919	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20 2.部位:基坑支护	t	30.65			
16650	010515001920	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 22 2.部位:基坑支护	t	11.96			
16651	010515001921	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 ϕ 10 2.部位:基坑支护	t	20.15			
16652	010515004007	钢筋笼	钢筋种类、规格:综合考虑，定位钢筋等均已考虑在内	t	286.42			
16653	010902006009	泄水孔	1.吐水管品种、规格:DN50PVC管 2.吐水管长度:400mm 3.后端土工布包裹，面层外露部分不少于100mm	根	992			
		地基处理工程						
16654	010202007005	锚杆(锚索)	1.地层情况:详见地质勘查报告 2.锚杆类型、部位:全长粘结型锚杆 3.钻孔深度:符合图纸设计要求 4.钻孔直径:200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 22 6.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆二次压力注浆 7.包含焊接定位器及钢筋连接接头、防水橡胶套环 8.投标人自行考虑各种材料的要求、止水钢板、焊接钢筋及各	m	88775.19			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16654	010202007005	锚杆(锚索)	项检验试验费等各项费用 9.其余详见《22G815》 10.抗拔承载力试验费包含在综合单价中	m	88775.19			
16655	01B308	全长粘结型锚杆端头防水处理	1.防水节点大样详见《建筑结构抗浮锚杆》(22G815)第44页 2.计算规则：按设计图示以数量计算	个	6447			
16656	010201001002	换填垫层（工程量暂估）	1.筏板下地基超深采用C15毛石混凝土换填	m3	5000			
16657	010101004019	挖基坑土方（工程量暂估）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.含装车	m3	5000			
16658	010103002027	余方弃置（工程量暂估）	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	5000			
		砌筑工程						
16659	010401001030	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	300.86			
16660	010402001072	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	1018.87			
16661	010402001073	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	642.48			
16662	011201004087	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	369.63			
		混凝土工程						
16663	010501001051	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3466.82			
16664	010501001052	垫层(楼面10-刚性地面)	1.150厚C25刚性地面	m3	122.38			

940840e6-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16665	010501004030	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	17542.17			
16666	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8	m3	2468.34			
16667	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8	m3	15.98			
16668	010504001188	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	1006.25			
16669	010504001189	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	70.63			
16670	010502001088	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	10.94			
16671	010502001089	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1091.25			
16672	010502001090	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.82			
16673	010505003152	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	9791.9			
16674	010505003153	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	2.04			
16675	010503002077	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	2700.73			
16676	010503002078	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	1.36			
16677	010505008011	雨篷	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	1.17			
16678	010502002059	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	104.31			
16679	010503004054	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	32.38			
16680	010503005059	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.19			
16681	010506001087	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	110.63			
16682	010507007087	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.53			
16683	010508001080	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	875.87			

94084d6c-0f67-4f97-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16684	010508001081	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	24.61			
16685	010508001082	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	78.53			
16686	010508001083	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	556.18			
		钢筋工程						
16687	010515001922	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.637			
16688	010515001923	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.761			
16689	010515001924	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	155.261			
16690	010515001925	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	77.987			
16691	010515001926	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	61.954			
16692	010515001927	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.655			
16693	010515001928	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.686			
16694	010515001929	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.204			
16695	010515001930	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	30.168			
16696	010515001931	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	107.349			
16697	010515001932	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	157.03			
16698	010515001933	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1202.099			
16699	010515001934	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	140.636			
16700	010515001935	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋	t	100.395			

940840c6-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16700	010515001935	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	100.395			
16701	010515001936	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	81.912			
16702	010515001937	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	161.124			
16703	010515001938	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	17.562			
16704	010515001939	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	710.384			
16705	010515001940	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	157.526			
16706	010515001941	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	54.569			
16707	010515001942	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	66.983			
16708	010515001943	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	137.943			
16709	010515001944	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	221.451			
16710	010515001945	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	509.844			
16711	010515009110	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.406			
16712	010515009111	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.224			
16713	010515009112	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.1			
16714	010515009113	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.008			
16715	010515009114	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.462			
16716	010515009115	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.647			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16717	010515009116	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	38.343			
16718	010515009117	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.558			
16719	010516002020	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.31			
16720	010607005115	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:双向ϕ4@200x200钢丝网 2.铺钉部位:楼梯间和人流通道	m2	337.17			
16721	010607005116	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	4026.38			
16722	010516003338	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	4753			
16723	010516003339	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	504			
16724	010516003340	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	835			
16725	010516003341	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	6016			
16726	010516003342	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	4092			
16727	010516003343	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	1903			
16728	010516003344	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	2237			
16729	010516001028	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	2762.77			
16730	01B309	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	14980			
16731	01B310	钢筋网片（地面钢筋网楼面10）	1.钢筋种类、规格:Φ6@200*200双向钢筋 2.计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m2	815.89			
		门窗工程						
16732	010802003131	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、	m2	240.13			

9408d16c467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16732	010802003131	钢质防火门	运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	240.13			
16733	010802003132	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	164.3			
16734	010803002001	防火卷帘(闸)门（特级防火卷帘门）	1.耐火极限≥3.0h 2.详图集L13J4-2-TFJ-5424，并符合图纸设计要求 2.包含二次深化设计、电动启动装置、运输、安装等全部相关工作	m2	818.4			
16735	010803002002	防火卷帘(闸)门（普通卷帘）	1.防盗卷帘 2.详图集L13J4-2-TFJ-5424，并符合图纸设计要求 2.包含二次深化设计、电动启动装置、运输、安装等全部相关工作	m2	17.04			
16736	010807002001	金属防火窗	1.窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.6			
16737	010807003059	金属百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.凡具有通风功能的百页透孔率应大于70%，内衬金属防虫网 3.消声防雨百叶，内衬热镀锌钢丝网，网孔不大于10X10百叶窗框整体强度不小于抗水平推力1.0KN/m	m2	23.4			
		屋面工程						
16738	010902010059	其他防水排水	1.部位:种植屋面 2.做法：虹吸排水板及排水设施，200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以投影面积计算	m2	26546.53			
16739	010902003030	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	26546.53			
16740	010902009059	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏	m	21157.99			

9468-16c0-4767-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16740	010902009059	刚性层分隔缝	2.部位：地下室顶板	m	21157.99			
16741	010902010060	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	26546.53			
16742	010902001059	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	30192.45			
16743	010902002059	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	30192.45			
16744	010501001053	垫层	1.30厚粗砂垫层 2.部位：铺装屋面	m3	257.4			
16745	010902003031	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	8579.96			
16746	010902009060	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	7458.15			
16747	010902010061	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	8579.96			
16748	010902001060	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	8609.96			
16749	010902002060	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	8609.96			
		防水工程						
16750	010904001030	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	44604.44			

9408406c-5e04-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16751	01QDB002059	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	2762.77			
16752	010903002117	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	3810.06			
16753	010903001030	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	3810.06			
16754	010903005042	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	10234.89			
16755	010903005043	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	1200.11			
16756	010904002359	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	1889.55			
16757	010904002360	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	111.09			
16758	010904002361	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量≥1.5kg/m2 2.部位：楼面6	m2	38.35			
16759	010904002362	楼(地)面涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 2.部位：楼面10	m2	815.89			
16760	010904002363	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料(沿墙上翻至地面完成面标高上300) 2.部位：地面2	m2	981.06			
16761	010903002118	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	2659.37			
16762	010904002364	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	517.01			
		保温工程						
16763	011001003330	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	3595.91			
16764	011001005085	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面10-配套用房）	1.60厚挤塑聚苯板 2.挤塑聚苯板导热系数≤0.03W/m K,抗压强度≥250Kpa,密度≤30Kg/m3	m2	308.47			
		楼地面工程						
16765	011101006237	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	1529.1			

94084d6c-ffe1-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16766	011101006238	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	111.09			
16767	011101006239	平面砂浆找平层(楼面3)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	67.09			
16768	010501001054	垫层（楼面8）	1.100厚C20混凝土垫层,随打随抹平	m3	31.41			
16769	011101006240	平面砂浆找平层(楼面10)	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	815.89			
16770	010501001055	垫层（地面2）	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m3	54.55			
16771	011101003207	细石混凝土楼地面（地面2）	1.50厚C25细石混凝土随打随抹平,内配双向ϕ4@150双向钢筋网,根据柱网切缝,缝宽15mm,内填聚氨酯密封胶	m2	909.14			
		其他工程						
16772	01B311	挡鼠板	1.挡鼠板做法参07J912-1-P37,高度500mm,符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以面积计算	m2	4.95			
16773	010606008034	钢梯	1.钢材品种、规格:符合施工规范及图纸设计要求 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:符合施工规范及图纸设计要求 4.防火要求:符合施工规范及图纸设计要求	t	0.38			
16774	01B312	排水沟盖板	1.详见图纸设计 30厚铸铁盖板 2.计算规则：按设计图示以长度计算	m	41.55			
16775	01B313	集水坑花纹钢盖板	1.计算规则：按照设计图示以数量计算 2.参考图集07FJ02-111,包含井座、密封条、井盖 3.盖板尺寸综合考虑	个	6			
16776	010512001001	平板	1.200mm厚C30预制板 2.后浇带挡土墙处	m3	22.68			
		装饰工程 非人防						
		楼地面工程						
16777	011101005002	环氧地坪楼地面（地面2）	1.1.5-2mm厚环氧地坪漆，一遍底漆，一遍中漆，一遍面漆(变配电室)(变配电柜周边范围内地面铺设绝缘垫) 2.高强度水泥自流平	m2	909.14			
16778	011101001251	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	29.7			
16779	011101001252	水泥砂浆楼地面（楼面1踏步休息平台）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光（踏步增加ϕ8钢筋护角）	m2	59.4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16780	011104004004	防静电地板楼地面（楼面3）	1.150高架空防静电地板(A级耐火) 2.架空支架含在单价内	m2	67.09			
16781	011101003208	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	1529.1			
16782	011101001253	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	149.44			
16783	011101003209	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ф4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	31914.22			
16784	011101003210	细石混凝土楼地面（楼面8）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆)	m2	314.12			
16785	011101001254	水泥砂浆楼地面（楼面10-配套用房）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.素水泥浆一道	m2	308.47			
16786	011101003211	细石混凝土楼地面（楼面10-配套用房）	1.50厚C20细石混凝土(内配ф4@200双向钢筋网片)	m2	308.47			
16787	011101003212	细石混凝土楼地面（楼面10）	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片 2.素水泥浆一道	m2	815.89			
16788	011102003086	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	567.8			
16789	011105001049	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	8019.67			
16790	011105003059	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	25.38			
		内墙工程						

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16791	011201001348	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3684.82			
16792	011201001349	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	36479.63			
16793	011201001350	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2659.37			
16794	011201001351	墙面一般抹灰（内墙5）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平,内衬网格布 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	359.11			
16795	011201001352	墙面一般抹灰（内墙5-配套用房）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	218.57			
16796	011407001140	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	39139.01			
16797	011407001141	墙面喷刷涂料（内墙5-配套用房）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	218.57			
16798	011204003056	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	445.93			
		天棚工程						
16799	011406003194	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	335.26			
16800	011406003195	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	40289.81			
16801	011407002059	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	181.76			
		其他装饰工程						
16802	011503001197	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	21.1			
16803	011503001198	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度	m	2.63			

9408d0c5-0f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16803	011503001198	金属扶手、栏杆（楼梯）	1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	2.63			
16804	011503001199	金属扶手、栏杆（坡道）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管安全护栏 2.栏杆材料规格:高度1200mm,抗水平荷载不小于1.0KN/m 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	20.4			
16805	01B315	橡胶减速带	1.计算规则：按延长米计算	m	81.6			
16806	01B316	砼柱钢角护角	1.车库内砼柱柱角均设400mmX400mm*5mm角钢护角，含凹槽高度1.6米 2.护角刷漆及边角10*5凹槽含在单价内 3.计算规则：按数量计算	个	4400			
16807	01B317	墙角橡胶防撞橡胶板	1.做法参见05J927-1-39-3-5 2.高度为0.8米 3.计算规则：按数量计算	个	830			
		地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程						
		强电工程						
16808	030404017579	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1APCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16809	030404017580	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1APCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16809	030404017580	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16810	030404017581	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1APCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16811	030404017582	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1APCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16812	030404017583	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1APCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16813	030404017584	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#2APCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计	台	2			

94084d6c-2e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16813	030404017584	配电箱	要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16814	030404017585	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2APCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16815	030404017586	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2APCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16816	030404017587	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#2APCDZ5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16817	030404017588	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#3APCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、	台	2			

94084d6c-[illegible]-4777-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16817	030404017588	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16818	030404017589	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3APCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16819	030404017590	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3APCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16820	030404017591	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3APCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16821	030404017592	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3APCDZ6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16822	030404017593	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4APCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16823	030404017594	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4APCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16824	030404017595	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4APCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16825	030404017596	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4APCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16826	030404017597	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4APCDZ6 3.规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16826	030404017597	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16827	030404017598	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5APCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16828	030404017599	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5APCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16829	030404017600	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5APCDZ5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16830	030404017601	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5APCDZ6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-4b7-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16830	030404017601	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16831	030404017602	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6APCDZ1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16832	030404017603	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6APCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16833	030404017604	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6APCDZ5、6、7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16834	030404017605	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6APCDZ8 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-0b67-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16834	030404017605	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16835	030404017606	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7APCDZ1、2、3、4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16836	030404017607	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7APCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16837	030404017608	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7APCDZ6、7、8 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16838	030404017609	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7APCDZ9 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-9567-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16838	030404017609	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16839	030404017610	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8APCDZ1、2、3、4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16840	030404017611	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8APCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16841	030404017612	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8APCDZ6、7、8、9 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16842	030404017613	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9APCDZ1、2、3、4、5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	5			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16842	030404017613	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
16843	030404017614	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9APCDZ6、7、8、9 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16844	030404017615	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9APCDZ10 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16845	030404017616	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10APCDZ1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16846	030404017617	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10APCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-0b67-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16846	030404017617	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16847	030404017618	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10APCDZ5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16848	030404017619	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10APCDZ7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16849	030404017620	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10APCDZ8 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16850	030404017621	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11APCDZ1、2、3、4、5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	5			

94084d6c-a797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16850	030404017621	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
16851	030404017622	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11APCDZ6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16852	030404017623	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11APCDZ7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16853	030404017624	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12APCDZ1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16854	030404017625	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12APCDZ4、5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	3			

94084d6c-2e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16854	030404017625	配电箱	7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16855	030404017626	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12APCDZ7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16856	030404017627	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13APCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16857	030404017628	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13APCDZ3、4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16858	030404017629	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13APCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-567-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16858	030404017629	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16859	030404017630	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16860	030404017631	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16861	030404017632	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16862	030404017633	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-3574-77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16862	030404017633	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16863	030404017634	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16864	030404017635	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16865	030404017636	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16866	030404017637	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-[illegible]-4777-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16866	030404017637	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16867	030404017638	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16868	030404017639	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16869	030404017640	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16870	030404017641	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-3574-77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16870	030404017641	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16871	030404017642	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16872	030404017643	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16873	030404017644	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16874	030404017645	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-3547-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16874	030404017645	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16875	030404017646	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16876	030404017647	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16877	030404017648	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16878	030404017649	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-3574-77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16878	030404017649	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16879	030404017650	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16880	030404017651	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16881	030404017652	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16882	030404017653	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-3574-47f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16882	030404017653	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16883	030404017654	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13APZCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16884	030404017655	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13APZCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16885	030404017656	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1AWCDZ1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16886	030404017657	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1AWCDZ2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	1			

94084d6c-[illegible]-4777-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16886	030404017657	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16887	030404017658	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1AWCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16888	030404017659	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1AWCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16889	030404017660	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1AWCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16890	030404017661	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#2AWCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16891	030404017662	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2AWCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16892	030404017663	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2AWCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16893	030404017664	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#2AWCDZ5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16894	030404017665	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#3AWCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16895	030404017666	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3AWCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16896	030404017667	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3AWCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16897	030404017668	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3AWCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16898	030404017669	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3AWCDZ6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16899	030404017670	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#4AWCDZ1、2 3.规格:按照设计要求	台	2			

94084d6c-9f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16899	030404017670	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16900	030404017671	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4AWCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16901	030404017672	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4AWCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16902	030404017673	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4AWCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16903	030404017674	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4AWCDZ6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-46f7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16903	030404017674	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16904	030404017675	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5AWCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16905	030404017676	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5AWCDZ3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16906	030404017677	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5AWCDZ5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16907	030404017678	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5AWCDZ6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要	台	1			

94084d6c-a797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16907	030404017678	配电箱	求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16908	030404017679	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6AWCDZ1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16909	030404017680	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6AWCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16910	030404017681	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6AWCDZ5、6、7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16911	030404017682	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6AWCDZ8 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16911	030404017682	配电箱	要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16912	030404017683	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7AWCDZ1、2、3、4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16913	030404017684	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7AWCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16914	030404017685	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7AWCDZ6、7、8 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16915	030404017686	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7AWCDZ9 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

94084d6c-9267-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16915	030404017686	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16916	030404017687	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8AWCDZ1、2、3、4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16917	030404017688	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8AWCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16918	030404017689	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8AWCDZ6、7、8、9 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16919	030404017690	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9AWCDZ1、2、3、4、5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	5			

94084d6c-567-4-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16919	030404017690	配电箱	7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
16920	030404017691	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9AWCDZ6、7、8、9 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16921	030404017692	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9AWCDZ10 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16922	030404017693	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10AWCDZ1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16923	030404017694	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10AWCDZ4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-[illegible]-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16923	030404017694	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16924	030404017695	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10AWCDZ5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16925	030404017696	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10AWCDZ7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16926	030404017697	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10AWCDZ8 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16927	030404017698	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11AWCDZ1、2、3、4、5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	5			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16927	030404017698	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
16928	030404017699	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11AWCDZ6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16929	030404017700	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11AWCDZ7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16930	030404017701	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12AWCDZ1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16931	030404017702	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12AWCDZ4、5、6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	3			

94084d6c-a797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16931	030404017702	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16932	030404017703	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12AWCDZ7 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16933	030404017704	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13AWCDZ1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16934	030404017705	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13AWCDZ3、4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16935	030404017706	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13AWCDZ5 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-0b67-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16935	030404017706	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16936	030404017707	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12ATEXFB 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16937	030404017708	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12ACEXFB1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16938	030404017709	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12ACEXFB2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16939	030404017710	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16939	030404017710	配电箱	7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16940	030404017711	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1ACEPY1、2、3、4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
16941	030404017712	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16942	030404017713	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16943	030404017714	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2ACEPY1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-267-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16944	030404017715	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2ACEPY2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16945	030404017716	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16946	030404017717	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2ACEBF2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16947	030404017718	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#3ACEPY1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16948	030404017719	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-446[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16948	030404017719	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16949	030404017720	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3ACEPY3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16950	030404017721	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16951	030404017722	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16952	030404017723	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#4ACEPY1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	3			

94084d6c-9b67-4f27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16952	030404017723	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16953	030404017724	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16954	030404017725	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5ACEPY2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16955	030404017726	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16956	030404017727	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6ACEPY1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16957	030404017728	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6ACEPY2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16957	030404017728	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16958	030404017729	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6ACEPY3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16959	030404017730	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6ACEPY4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16960	030404017731	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16961	030404017732	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#7ACEPY1、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	2			

94084d6c-0197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16961	030404017732	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16962	030404017733	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#7ACEBF1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16963	030404017734	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16964	030404017735	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8ACEPY1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16965	030404017736	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#8ACEPY2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16966	030404017737	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16967	030404017738	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16968	030404017739	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#9ACEPY1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16969	030404017740	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16970	030404017741	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16970	030404017741	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16971	030404017742	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ACEPY1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16972	030404017743	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ACEPY2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16973	030404017744	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ACEBF1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16974	030404017745	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	1			

94084d6c-9467-4f27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16974	030404017745	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16975	030404017746	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11ACEPY1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16976	030404017747	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16977	030404017748	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16978	030404017749	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12ACEPY1、2、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
16979	030404017750	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:	台	2			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16979	030404017750	配电箱	CK#12ACEBF1、2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16980	030404017751	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13ATZE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16981	030404017752	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16982	030404017753	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: CK#5ACEPY1、3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
16983	030404017754	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5ACEBF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-46b7-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16983	030404017754	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16984	030404017755	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9ATEXF 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16985	030404017756	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11APEZSY 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16986	030404017757	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9ATJK 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16987	030404017758	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ATRD 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-567-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16988	030404017759	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13ATHRZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16989	030404017760	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7ACFJ-SHB 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16990	030404017761	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7ATSHB 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16991	030404017762	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6ALZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16992	030404017763	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9ALZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16992	030404017763	配电箱	6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16993	030404017764	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11ALZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16994	030404017765	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11ATFJZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16995	030404017766	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5ACFJ1-BDS1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16996	030404017767	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5ACFJ2-BDS1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端	台	1			

94084d6c-9467-4f27-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16996	030404017767	配电箱	子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16997	030404017768	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ACFJ1-BDS2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16998	030404017769	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ACFJ2-BDS2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
16999	030404017770	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12ACFJ-XFB 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17000	030404017771	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9ACFJ-XKS 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

9408d6c[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17001	030404017772	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13ACFJ1-BDS3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17002	030404017773	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13ACFJ2-BDS3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17003	030404017774	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11ACFJ-BDS-WY 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17004	030404017775	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12APHSZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17005	030404017776	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12APSJZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17005	030404017776	配电箱	5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17006	030404017777	配电箱	1.名称:配电箱(防雨) 2.型号:CK#13ACFJ-HRZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17007	030404017778	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17008	030404017779	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17009	030404017780	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17009	030404017780	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17010	030404017781	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17011	030404017782	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17012	030404017783	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17013	030404017784	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17014	030404017785	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8AL 3.规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17014	030404017785	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17015	030404017786	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17016	030404017787	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10AL1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17017	030404017788	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10AL2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17018	030404017789	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装	台	1			

94084d6c-[illegible]-4f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17018	030404017789	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17019	030404017790	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17020	030404017791	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13AL1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17021	030404017792	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13AL2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17022	030404017793	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17023	030404017794	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#2ALE	台	1			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17023	030404017794	配电箱	3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17024	030404017795	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#3ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17025	030404017796	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#4ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17026	030404017797	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#5ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17027	030404017798	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#6ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-[illegible]-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17027	030404017798	配电箱	7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17028	030404017799	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#7ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17029	030404017800	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#8ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17030	030404017801	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#9ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17031	030404017802	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ALE1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17032	030404017803	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#10ALE2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17033	030404017804	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#11ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17034	030404017805	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#12ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17035	030404017806	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13ALE1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17036	030404017807	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CK#13ALE2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	1			

94084d6c-5467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17036	030404017807	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17037	030411003123	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:400x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	23.26			
17038	030411003124	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	178.8			
17039	030411003125	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	80.23			
17040	030411003126	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	42.57			
17041	030411003127	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	995.92			
17042	030411003128	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制	m	2234.74			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17042	030411003128	桥架	4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	2234.74			
17043	030411003129	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	2377.35			
17044	030411003130	桥架	1.名称:照明线槽 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	2736.49			
17045	030411003131	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:600x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	61.15			
17046	030411003132	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:500x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	118.6			
17047	030411003133	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:400x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	92.92			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17047	030411003133	桥架		m	92.92			
17048	030411003134	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:300x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	244.67			
17049	030411003135	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	70.52			
17050	030411003136	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	428.24			
17051	030411003137	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	759.29			
17052	030411003138	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	510.29			
17053	030411003139	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要	m	775.52			

94084d6c-3f17-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17053	030411003139	桥架	求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	775.52			
17054	030411003140	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	76.33			
17055	030411003141	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:50x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	54.51			
17056	030411003142	桥架	1.名称:居民专用桥架 2.型号、规格:400x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1826.44			
17057	030411003143	桥架	1.名称:居民专用桥架 2.型号、规格:600x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	151.21			
17058	030411003144	桥架	1.名称:居民专用桥架 2.型号、规格:500x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	21.57			

94084d6c-40[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17059	030411003145	桥架	1.名称:居民专用桥架 2.型号、规格:800x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	6.76			
合计								

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17060	030411003146	桥架	1.名称:充电桩总箱进线专用桥架 2.型号、规格:400x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1493.5			
17061	030411003147	桥架	1.名称:充电桩总箱进线专用桥架 2.型号、规格:500x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	39.01			
17062	030413001071	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	16567.36			
17063	030408008069	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	10.2			
17064	030411001516	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5800.73			
17065	030411001517	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	27.55			
17066	030411001518	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	53.64			
17067	030411001519	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	515.6			
17068	030411001520	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32	m	311.47			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17068	030411001520	配管	4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	311.47			
17069	030411001521	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	19.85			
17070	030411001522	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	229.54			
17071	030411001523	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8972.31			
17072	030411001524	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3063.42			
17073	030411001525	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	268.76			
17074	030411001526	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	425.41			
17075	030411001527	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	299.83			
17076	030411001528	配管	1.名称:电气配管 2.材质:可挠金属软管 3.规格:10# 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1059			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17077	030413002245	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	2088.1			
17078	030413002246	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1155.64			
17079	030413002247	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	125.75			
17080	030408001648	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	191.559			
17081	030408001649	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	33.522			
17082	030408001650	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-4X4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	141.368			
17083	030408001651	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-4x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	360.207			
17084	030408001652	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	530.843			
17085	030408001653	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	512.409			

94084d6c-1791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17086	030408001654	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	3.663			
17087	030408001655	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	123.016			
17088	030408001656	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	3.97			
17089	030408001657	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	214.717			
17090	030408001658	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	166.057			
17091	030408001659	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	47.728			
17092	030408001660	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	71.276			
17093	030408001661	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	29.347			
17094	030408001662	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	54.452			

9408d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17094	030408001662	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	54.452			
17095	030408001663	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	555.29			
17096	030408001664	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	568.81			
17097	030408001665	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	305.54			
17098	030408001666	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	919.07			
17099	030408001667	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	583.08			
17100	030408001668	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1859.8			
17101	030408001669	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	454.57			
17102	030408001670	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	712.97			

94084d6c-5907-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17102	030408001670	电力电缆		m	712.97			
17103	030408001671	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1497.63			
17104	030408001672	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZAN-YJY-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.11			
17105	030408001673	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	753.39			
17106	030408001674	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1702.8			
17107	030408001675	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4X25+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	284.68			
17108	030408001676	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	373.8			
17109	030408001677	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	474.2			
17110	030408001678	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	364.98			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17111	030408001679	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	512.24			
17112	030408001680	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1080.66			
17113	030408001681	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	670.67			
17114	030408001682	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YTTW-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	180.89			
17115	030408001683	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YTTW-3x185+2x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	165.65			
17116	030408001684	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.41			
17117	030408001685	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-3x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	34247.01			
17118	030408001686	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	73.629			
17119	030408001687	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线	m	41.69			

9408d4d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17119	030408001687	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	41.69			
17120	030408001688	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	62.414			
17121	030408001689	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	13.848			
17122	030408001690	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	139.814			
17123	030408001691	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	978.438			
17124	030408001692	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	973.167			
17125	030408001693	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.41			
17126	030408001694	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	191.67			
17127	030408001695	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	146.18			
17128	030408001696	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x50+1x25	m	959.28			

94084d6c-5907-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17128	030408001696	电力电缆	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	959.28			
17129	030408001697	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	580.185			
17130	030408001698	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-3X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.71			
17131	030408001699	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-4X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	18.71			
17132	030408001700	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	931.454			
17133	030408001701	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1999.848			
17134	030408001702	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	674.098			
17135	030408001703	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1836.948			
17136	030408001704	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNB-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	674.024			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17137	030408001705	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNC-YJY-5X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	394.083			
17138	030408001706	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNC-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	376.146			
17139	030408001707	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZNC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	113.984			
17140	030408006211	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4268			
17141	030408006212	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	16			
17142	030408006213	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	338			
17143	030408006214	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	118			
17144	030408006215	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	220			
17145	030408006216	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	74			
17146	030411004714	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-	m	13255.05			

9408d6c5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17146	030411004714	配线	BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13255.05			
17147	030411004715	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	16.18			
17148	030411004716	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	34.2			
17149	030411004717	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	402.24			
17150	030411004718	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	95.49			
17151	030411004719	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RYS-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	21.59			
17152	030411004720	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	955.927			
17153	030411004721	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-	m	69.84			

94084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17153	030411004721	配线	BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	69.84			
17154	030411004722	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	20307.95			
17155	030411004723	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	27			
17156	030411004724	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYY-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9017.16			
17157	030411004725	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZNB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6201.3			
17158	030404034143	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	38			
17159	030404034144	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	180			
17160	030404034145	照明开关	1.名称:三极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			
17161	030404034146	照明开关	1.名称:三极暗装开关(防溅型) 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			

94084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17162	030404034147	照明开关	1.名称:双极暗装开关（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	35			
17163	030404035332	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	196			
17164	030404035333	插座	1.名称:水暖井防水插座（防溅型，带开关） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	49			
17165	030404035334	插座	1.名称:热力小室单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	23			
17166	030404035335	插座	1.名称:电梯地坑检修插座单相二孔+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	94			
17167	030411006236	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	167			
17168	030411006237	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	2193			
17169	030411006238	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	1767			
17170	030412001206	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	228			
17171	030412001207	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*22W 4.类型:详见设计图纸	套	363			
17172	030412005031	荧光灯	1.名称:双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吊装	套	12			
17173	030412005032	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:吊装	套	10			
17174	030412005033	荧光灯	1.名称:应急双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:吸顶安装	套	26			

94084d6c-4477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17175	030412005034	荧光灯	1.名称:应急壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:壁装	套	102			
17176	030412005035	荧光灯	1.名称:应急壁装双管节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:壁装	套	6			
17177	030412005036	荧光灯	1.名称:雷达感应灯具 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:车库线槽下安装	套	679			
17178	030412005037	荧光灯	1.名称:雷达感应灯具 2.型号:LED 3.规格:2*22W 4.安装形式:车库线槽下安装	套	380			
17179	030412004198	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	799			
17180	030412004199	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	51			
17181	030412004200	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	288			
17182	030412004201	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	57			
17183	030412004202	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	225			
17184	030412004203	装饰灯	1.名称:楼层指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	46			
17185	030409001001	接地极	1.名称:接地网 2.材质:利用底板钢筋 3.规格:详见图纸 4.土质:详见图纸 5.基础接地形式:满足设计要求	m	10527.48			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17186	030409008050	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	34			
17187	030904003049	按钮	1.名称:卷帘门就地控制按钮 2.规格:预埋86盒底边距地1.4米/明装设备厂家配套详见图纸	个	62			
17188	030904003050	按钮	1.名称:风机就地控制按钮 2.规格:详见图纸	个	13			
17189	030904001062	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.规格:CO 3.线制:符合设计要求及验收规范 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	194			
17190	030406006022	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	72			
17191	030406006023	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	75			
17192	030406006024	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):30kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	45			
17193	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置测试 2.类别:满足图纸及设计要求	系统	1			
17194	030414002030	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	84			
		消防工程						
		消火栓工程						

9406c16c-6797-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17195	030901002073	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	2181.93			
17196	030901002074	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	2520.67			
17197	030901002075	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	1280.95			
17198	031208002167	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	83.87			
17199	031208002168	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ325mm以内 4.软木品种:	m3	34.29			
17200	031208007131	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	3815.52			
17201	031002001309	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	4535.65			
17202	030901010037	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单	套	244			

94084d6c-[illegible]-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17202	030901010037	室内消火栓	栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	244			
17203	031003002048	螺纹法兰阀门(含法兰)	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17204	031003002049	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	40			
17205	031003002050	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	20			
17206	030901013035	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC4*2 3.其他：包含灭火器箱	组	364			
17207	030901013036	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC8*2 3.其他：包含灭火器箱	组	2			
17208	031002003742	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
17209	031002003743	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
17210	031002003744	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
17211	031002003745	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制	个	2			

94084d6c-8b7-7397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17211	031002003745	套管	3.规格:DN150 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
17212	031002003746	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
17213	030905002019	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	244			
17214	03B032	电伴热	1.名称:电伴热 2.计算规则：按照图示长度以延长米计算 3.其他：包含电伴热接线盒电缆终端头等附件	m	50			
		喷淋工程						
17215	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按照设计要求	个	5436			
17216	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	7460.44			
17217	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3462.66			
17218	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	2715.23			
17219	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50	m	1049.93			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17219	030901001006	水喷淋钢管	3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	1049.93			
17220	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	395.69			
17221	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	599.75			
17222	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	390.59			
17223	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	356.98			
17224	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接	m	2878.97			

94084d6c-2267-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17224	030901001011	水喷淋钢管	4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	2878.97			
17225	031208002169	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	106.18			
17226	031208002170	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	32.37			
17227	031208002171	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ325mm以内 4.软木品种:	m3	77.07			
17228	031208007132	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	8591.69			
17229	031002001310	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	11689.25			
17230	031003002051	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	27			
17231	030901004001	报警装置	1.名称:预作用报警装置 2.型号、规格:DN150	组	10			
17232	031003002052	螺纹法兰阀门	1.类型:信号阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	45			
17233	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	13			
17234	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	13			
17235	031003001477	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	13			
17236	031003001478	螺纹阀门	1.类型:快开排气阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:	个	13			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17236	031003001478	螺纹阀门	DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	13			
17237	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套 3.其他详见设计图纸:	组	13			
17238	031002003747	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
17239	031002003748	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	24			
17240	031002003749	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	64			
17241	031002003750	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	31			
17242	031002003751	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	14			
17243	031002003752	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
17244	031002003753	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
17245	031002003754	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			

94084d6c-e6 4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17246	031002003755	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	30			
17247	030905002020	水灭火控制装置调试	系统形式:喷淋系统调试	点	13			
		气体灭火						
17248	030902007001	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂) 2.型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN（149kg) 3.气体增压设计要求:符合设计要求及验收规范	套	5			
17249	030902007002	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂) 2.型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN（135kg) 3.气体增压设计要求:符合设计要求及验收规范	套	4			
17250	030902007003	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂) 2.型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN（144kg) 3.气体增压设计要求:符合设计要求及验收规范	套	4			
17251	030902007004	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂) 2.型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN（130kg) 3.气体增压设计要求:符合设计要求及验收规范	套	5			
17252	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:泄压装置 2.型号、规格:泄压面积0.25m2 3.安装部位:按照设计要求 4.调试要求:按照设计要求	套	1			
17253	030902009002	无管网气体灭火装置	1.类型:泄压装置 2.型号、规格:泄压面积0.36m2 3.安装部位:按照设计要求 4.调试要求:按照设计要求	套	3			
17254	030902009003	无管网气体灭火装置	1.类型:泄压装置 2.型号、规格:泄压面积0.1m2 3.安装部位:按照设计要求 4.调试要求:按照设计要求	套	1			

94084d6c-3967-9797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17255	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:155L以内 2.气体试喷:符合设计要求及验收规范	点	18			
		火灾报警						
17256	030904001063	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	1620			
17257	030904001064	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	285			
17258	030904008118	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	208			
17259	030904006019	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	64			
17260	030904003051	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	147			
17261	030904003052	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	247			
17262	030904005025	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	163			
17263	030904007046	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	405			
17264	030904008119	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	210			
17265	030904008120	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1153			
17266	030904008121	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	529			
17267	030904009013	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	13			
17268	030904005026	声光报警器	1.名称:放气指示灯 2.规格:门上0.2m安装	个	8			
17269	030904003053	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.规格:距地1.5米暗装	个	8			
17270	030904003054	按钮	1.名称:手动/自动转换装置 2.规格:距地1.5米暗装	个	8			
17271	030904009014	区域报警控制箱	1.多线制:气体灭火控制器 2.总线制:按照设计要求	台	3			

94084d6c-5e7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17271	030904009014	区域报警控制箱	3.安装方式:壁挂式底边距地1.4米/明装 4.控制点数量:64以内点 5.显示器类型:符合设计要求及验收规范	台	3			
17272	030404016001	控制箱	1.名称:外控电源 2.型号:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	台	3			
17273	030411001529	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	29.7			
17274	030411001530	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	22323.53			
17275	030411001531	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2854.19			
17276	030413002248	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	601.4			
17277	030413002249	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	2677.35			
17278	030411004726	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-RVS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	529.18			
17279	030411004727	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BVR-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	153.23			

94084d6c-db67-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17280	030411004728	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RYS-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2792.81			
17281	030411004729	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15774.586			
17282	030411004730	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5688.91			
17283	030411004731	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	29.7			
17284	030411004732	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	222.65			
17285	030411004733	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6340.295			
17286	030411004734	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	5585.62			

94084d6c-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17287	030408002031	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	15.3			
17288	030408002032	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	46.08			
17289	030411004735	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6472.27			
17290	030411004736	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6472.27			
17291	030411004737	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1720.375			
17292	030411004738	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	13753.35			
17293	030408002033	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	10729.42			
17294	030408002034	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线	m	1745.61			

94084d6c-67...-791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17294	030408002034	控制电缆	5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	1745.61			
17295	030411003148	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	209.11			
17296	030411003149	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	61			
17297	030411003150	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	487.08			
17298	030411003151	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	177.19			
17299	030411003152	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:400x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	177.04			
17300	030411003153	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求	m	53.01			

94084d6c-9f17-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17300	030411003153	桥架	6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	53.01			
17301	030411003154	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1198.09			
17302	030411003155	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	953.06			
17303	030413001072	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	3455.28			
17304	030408008070	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	3.8			
17305	030411006239	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	4851			
		防火门监控						
17306	030411004739	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	129.48			
17307	030411004740	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	573.67			
17308	030411004741	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:	m	2414.1			

94084d6c-54[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17308	030411004741	配线	WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2414.1			
17309	030411001532	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	703.15			
17310	030904008122	模块(模块箱)	1.名称:常闭单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	121			
17311	030904008123	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	64			
17312	030507001029	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	249			
17313	030411006240	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	434			
17314	030413002250	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	49.8			
		消防电源监控						
17315	030411001533	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	224.8			
17316	030411004742	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	224.8			
17317	030411004743	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯	m	224.8			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17317	030411004743	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	224.8			
17318	030411004744	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1902.49			
17319	030411004745	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJ-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1902.49			
17320	030413002251	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	37.5			
		电气火灾监控						
17321	030411001534	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	509.52			
17322	030411004746	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	565.72			
17323	030411004747	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3174.425			
17324	030413002252	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	60			
		消防泵房						

940884d6c-8ff7-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17325	030801001001	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	8.31			
17326	030801001002	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	17.2			
17327	030801001003	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	41.52			
17328	030801001004	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	7.27			
17329	030801001005	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	68.69			
17330	030801001006	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	7.28			
17331	030801001007	低压碳钢管	1.材质:304不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设	m	11.71			

94084d0c-[illegible]-4771-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17331	030801001007	低压碳钢管	计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	11.71			
17332	030801001008	低压碳钢管	1.材质:304不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	7			
17333	031208002172	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.37			
17334	031208002173	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ325mm以内 4.软木品种:	m3	3.45			
17335	031208007133	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	116.24			
17336	030815001001	管架制作安装	1.单件支架质量:符合设计要求及验收规范 2.材质:钢制 3.管架形式:合设计要求及验收规范 4.支架衬垫材质:合设计要求及验收规范 5.减震器形式及做法:合设计要求及验收规范	kg	134.52			
17337	030109001004	离心式泵	1.名称:室内消火栓系统给水泵 2.型号:XBD11.0/20-L(单级立式泵) 1用1备 3.规格:单泵参数：流量:Q=25L/s H=110m，功率:N=55KW 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量:按设计要求 7.灌浆配合比:按设计要求 8.单机试运转要求:按设计要求	台	2			
17338	030109001005	离心式泵	1.名称:自动喷淋系统给水泵 2.型号:XBD8.0/40-L(单级立式泵) 1用1备 3.规格:单泵参数:Q=40L/s H=80m，功率:N=55KW 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量:按设计要求 7.灌浆配合比:按设计要求 8.单机试运转要求:按	台	2			

9408416c-1267-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17338	030109001005	离心式泵	设计要求	台	2			
17339	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.型号、规格:XWYB1 3.水泵主要技术参数:Q=2L/S,H=0.81MPa,P=2.2kW 4.附件名称、规格、数量:包含室内消火栓稳压泵2台，气压罐1套，压力开关1套，包含配套控制柜 5.减震装置形式:按设计要求	套	1			
17340	031002002001	设备支架	1.材质:钢制 2.形式:弹性吊架JTD-8型2.5MPa	套	8			
17341	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN50	个	1			
17342	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN50	个	1			
17343	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:试水阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17344	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	24			
17345	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	6			
17346	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:直读式流量计 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17347	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
17348	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2			
17349	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:节能消声止回阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN100	个	2			

94084d6c-57-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17349	030807003007	低压法兰阀门	4.连接形式:法兰连接	个	2			
17350	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:节能消声止回阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2			
17351	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:泄压阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17352	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17353	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17354	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17355	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢螺纹法兰 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN50	副	2			
17356	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:符合设计要求及验收规范	副	4			
17357	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:符合设计要求及验收规范	副	40			
17358	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:符合设计要求及验收规范	副	10			
17359	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:不锈钢平焊法兰 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:符合设计要求及验收规范	副	1			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17360	030601002004	压力仪表	1.名称:压力开关 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
17361	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	12			
17362	030601002006	压力仪表	1.名称:压力真空表 2.型号:量程-0.10MPa 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	4			
17363	030901004002	报警装置	1.名称:预作用报警装置 2.型号、规格:DN150	组	3			
17364	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:不锈钢排水漏斗 2.规格:DN100 3.连接方式:符合设计要求及验收规范 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	13			
17365	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:吸水喇叭管(含支架) 2.规格:DN200 3.连接方式:符合设计要求及验收规范 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	4			
17366	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:溢水喇叭口 2.规格:DN150 3.连接方式:符合设计要求及验收规范	个	2			

94084d6c-1b7-1397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17366	030804001003	低压碳钢管件	4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
17367	030817008001	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	5			
17368	030817008002	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	5			
17369	030817008003	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	5			
17370	030817008004	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	5			
17371	030817008005	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	2			
17372	030817008006	套管制作安装	1.类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN15 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	2			
17373	030817008007	套管制作安装	1.类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	2			
17374	030817008008	套管制作安装	1.类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	2			
17375	030817008009	套管制作安装	1.类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞	个	4			

9406d6c1-1297-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17375	030817008009	套管制作安装	口和堵洞费用	个	4			
17376	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管三通 2.规格:DN50*DN50*DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
17377	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管三通 2.规格:DN150*DN150*DN150 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	13			
17378	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管三通 2.规格:DN150*DN150*DN50 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	1			
17379	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管三通 2.规格:DN150*DN150*DN65 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
17380	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管三通 2.规格:DN200*DN200*DN200 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	4			
17381	030804001009	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管弯头 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	3			
17382	030804001010	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管弯头 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	6			
17383	030804001011	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	26			
17384	030804001012	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管弯头 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	2			

9408d6c-4b7-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17385	030804001013	低压碳钢管件	1.材质:同心异径管 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
17386	030804001014	低压碳钢管件	1.材质:同心异径管 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
		消防控制室						
17387	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器(联动型) 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17388	031101007001	直流不间断电源（消防电源）	1.规格:符合设计要求及验收规范 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.容量:符合设计要求及验收规范	套	1			
17389	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:消防广播 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17390	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称: 消防专用电话总机 2.规格、型号:满足设计要求 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17391	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1.名称:图形彩色显示装置 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17392	030904009015	区域报警控制箱	1.名称:电梯运行状态监控器 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17393	030904009016	区域报警控制箱	1.名称:水箱液位显示器 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17394	030904009017	区域报警控制箱	1.名称:电气火灾监控主机 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17395	030904009018	区域报警控制箱	1.名称:防火门监控主机 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17396	030904009019	区域报警控制箱	1.名称:消防电源系统监控主机 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17397	030904009020	区域报警控制箱	1.名称:应急照明控制器 2.规格、型号:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:消防控制室安装	台	1			
17398	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:7000点以内 2.线制:按设计要求	项	1			
17399	030905001002	自动报警系统调试	1.点数:广播喇叭及音箱、电话插孔 2.线制:按设计要求	只	1837			
17400	030905001003	自动报警系统调试	1.点数:通信分机 2.线制:按设计要求	部	17			
17401	030905001004	自动报警系统调试	1.点数:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.线制:按设计要求	点	91			
17402	030905001005	自动报警系统调试	1.点数:切断非消防电源调试 2.线制:按设计要求	点	88			
17403	030905001006	自动报警系统调试	1.点数:消防风机调试 2.线制:按设计要求	点	51			
17404	030905001007	自动报警系统调试	1.点数:消防电梯调试 2.线制:按设计要求	部	14			
		通风空调工程						
17405	030108006010	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-01-4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17406	030108006011	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-02-3 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17407	030108006012	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-02-4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d60-4f67-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17408	030108006013	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-05-2 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17409	030108006014	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-07-2,3 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
17410	030108006015	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-07-4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17411	030108006016	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-08-3 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17412	030108006017	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-08-4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17413	030108006018	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-09-3,4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
17414	030108006019	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-10-3 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d6c-1197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17415	030108006020	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-10-4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17416	030108006021	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-11-2 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17417	030108006022	其他风机（混流风机）	1.名称:送风兼补风风机S(B)F-CK-11-4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量23000m3/h，全压600Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17418	030108006023	其他风机（混流风机）	1.名称:补风风机BF-CK-03-4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量19800m3/h，全压700Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17419	030108006024	其他风机（混流风机）	1.名称:补风风机BF-CK-12-1 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量19800m3/h，全压700Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17420	030108006025	其他风机（混流风机）	1.名称:补风风机BF-CK-12-3,4 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量19800m3/h，全压700Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
17421	030108006026	其他风机（混流风机）	1.名称:补风风机BF-CK-13-2 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量19800m3/h，全压700Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d6c-1497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17422	030108006027	其他风机（混流风机）	1.名称:补风风机BF-CK-13-3 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量19800m3/h，全压700Pa，转速1440rpm，电机功率7.5KW,风机效率82%，重量430KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17423	030108001025	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-1 2.型号:HTFC-I-15A-4 3.规格:风量11550m3/h，全压670Pa，转速1200rpm，电机功率5.5KW,风机效率82%，重量222KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17424	030108001026	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-2 2.型号:HTFC-I-15A-4 3.规格:风量11550m3/h，全压670Pa，转速1200rpm，电机功率5.5KW,风机效率82%，重量222KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17425	030108001027	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-3 2.型号:HTFC-I-15A-4 3.规格:风量11550m3/h，全压670Pa，转速1200rpm，电机功率5.5KW,风机效率82%，重量222KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17426	030108001028	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-4 2.型号:HTFC-I-15A-1 3.规格:风量8800m3/h，全压640Pa，转速1100rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量195KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17427	030108001029	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-5 2.型号:GDF-3.0-4 3.规格:风量1650m3/h，全压550Pa，转速1380rpm，电机功率0.75KW,风机效率82%，重量25KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17428	030108001030	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-6 2.型号:GDF-3.0-4 3.规格:风量1650m3/h，全压550Pa，转速1380rpm，电机功率0.75KW,风机效率82%，重量25KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17429	030108001031	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-8 2.型号:HTFC-I-9A-1 3.规格:风量2200m3/h，全压390Pa，转速1100rpm，电机功率0.75KW,风机效率82%，重量56KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17430	030108001032	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机PF-CK-9 2.型号:HTFC-I-15A-1 3.规格:风量4000m3/h，全压470Pa，转速1300rpm，电机功率1.1KW,风机效率82%，重量60KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17431	030108001033	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机SF-CK-1 2.型号:HTFC-I-15A-1 3.规格:风量9240m3/h，全压620Pa，转速1100rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量195KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17432	030108001034	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机SF-CK-2 2.型号:HTFC-I-15A-1 3.规格:风量9240m3/h，全压620Pa，转速1100rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量195KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17433	030108001035	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机SF-CK-3 2.型号:HTFC-I-15A-1 3.规格:风量9240m3/h，全压620Pa，转速1100rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量195KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17434	030108001036	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机SF-CK-4 2.型号:HTFC-I-12A-2 3.规格:风量7050m3/h，全压620Pa，转速1350rpm，电机功率3KW,风机效率82%，重量143KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17435	030108001037	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机SF-CK-5 2.型号:GDF-3.0-6 3.规格:风量1320m3/h，全压220Pa，转速900rpm，电机功率0.18KW,风机效率82%，重量22KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17436	030108001038	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机SF-CK-6 2.型号:GDF-3.0-6 3.规格:风量1320m3/h，全压220Pa，转速900rpm，电机功率0.18KW,风机效率82%，重量22KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17437	030108001039	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机SF-CK-7 2.型号:GDF-2.5-4 3.规格:风量880m3/h，全压330Pa，转速1380rpm，电机功率0.25KW,风机效率82%，重量18KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17438	030108001040	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机PF-1-1 2.型号:HTFC-I-15A-1 3.规格:风量13200m3/h，全压530Pa，转速1100rpm，电机功率4KW,风机效率82%，重量195KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17439	030108003013	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-01-1 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17440	030108003014	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-01-2,3 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
17441	030108003015	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-01-4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量40890/27000m3/h，全压780/440Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17442	030108003016	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-02-1 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率	台	1			

94084d60-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17442	030108003016	轴流通风机	15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17443	030108003017	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-02-2 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17444	030108003018	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-02-3 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量40890/27000m3/h，全压780/440Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17445	030108003019	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-02-4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量40890/27000m3/h，全压780/440Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17446	030108003020	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-03-1 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17447	030108003021	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-03-2,3 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
17448	030108003022	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-03-4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量40890/27000m3/h，全压780/440Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17449	030108003023	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-04-1 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17450	030108003024	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-04-2 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
17451	030108003025	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-04-3，4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
17452	030108003026	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-05-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			
17453	030108003027	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-06-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			
17454	030108003028	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-07-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			

94084d6c-1f0c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17455	030108003029	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-08-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			
17456	030108003030	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-09-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			
17457	030108003031	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-10-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			
17458	030108003032	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-11-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			
17459	030108003033	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-12-1,2,3,4 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震装置等	台	4			
17460	030108003034	轴流通风机	1.名称:轴流式消防排烟风机P(Y)-CK-13-1,2,3 2.型号:HTF-II-9A 3.规格:风量38700/26500m3/h，全压800/450Pa，转速1470rpm，电机功率15.5/5.1KW,风机效率82%，重量335KG 4.含风机支架、减震	台	3			

94084d6c-[illegible]-4997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17460	030108003034	轴流通风机	装置等	台	3			
17461	030701003004	空调器	1.名称:3P分体空调（含室内机、室外机） 2.型号:详见图纸及规范要求 3.规格:制冷量7.2KW,制热量:8KW,功率(kW)3.0室外机外形尺寸1000*850*400mm，室外机运行重量68KG 4.安装形式:分体式 5.质量:详见图纸 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸	台	2			
17462	030404033007	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	159			
17463	030404033008	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	2			
17464	030702001056	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	127.54			
17465	030702001057	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	38.32			
17466	030702001058	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	39.43			
17467	030702001059	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	754.32			

94084d6c-f7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17468	030702001060	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500<D(b)≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	259.36			
17469	030702001061	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	29.97			
17470	030702001062	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	8.18			
17471	030702001063	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	1513.91			
17472	030702001064	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	2605.72			
17473	030702001065	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500<D(b)≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	2134.2			
17474	030703019013	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	25.5			
17475	030702001066	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:δ1.6 4.填料材质:符合设计	m2	222.5			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17475	030702001066	碳钢通风管道	要求及验收规范	m2	222.5			
17476	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:2500X1500X600(H) 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	1			
17477	030703020001	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 ZP100 2.规格:1600*400 L=1m 3.材质:按设计要求 4.形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求	个	60			
17478	030703020002	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 ZP100 2.规格:1000*400 L=1m 3.材质:按设计要求 4.形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17479	030703020003	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 ZP100 2.规格:800*400 L=1m 3.材质:按设计要求 4.形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
17480	030703020004	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 ZP100 2.规格: ϕ 900 L=1m 3.材质:按设计要求 4.形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
17481	030701003005	空调器	1.名称:风道式除臭装置 2.型号:PN-RS-200D 3.规格:220V300W 4.安装形式:风管安装	台	1			
17482	030701003006	空调器	1.名称:风道式除臭装置 2.型号:PN-RS-400D 3.规格:220V600W 4.安装形式:风管安装	台	1			
17483	030703001079	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	161			
17484	030703001080	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320×200 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
17485	030703001081	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸	个	3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17485	030703001081	碳钢阀门	5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
17486	030703001082	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:500×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17487	030703001083	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:800×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17488	030703001084	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:800×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17489	030703001085	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:800×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17490	030703001086	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:1000×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
17491	030703001087	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:1000×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	6			
17492	030703001088	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:250×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	55			
17493	030703001089	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:1600×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	65			
17494	030703001090	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:1250×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	12			
17495	030703001091	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:φ650 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸	个	20			

9408d16c-5f07-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17495	030703001091	碳钢阀门	5.支架形式、材质:按设计要求	个	20			
17496	030703001092	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:ϕ900 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	45			
17497	030703001093	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:1000×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
17498	030703001094	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:1000×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	6			
17499	030703001095	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:800×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
17500	030703001096	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:800×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17501	030703001097	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:800×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
17502	030703001098	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:400×250 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17503	030703001099	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:800×320 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	6			
17504	030703001100	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:800×250 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	1			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17505	030703001101	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:1000×320 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	5			
17506	030703001102	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:1250×400 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	5			
17507	030703001103	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:1000×250 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	8			
17508	030703001104	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:1250×320 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17509	030703001105	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:630*200 3.规格:详见图纸 4.质量:详见图纸 5.类型:详见图纸 6.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17510	030703001106	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:1000×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
17511	030703001107	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:630×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17512	030703001108	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:500×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17513	030703001109	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:400×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
17514	030703001110	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:800×400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按	个	3			

9408d6c-5b71-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17514	030703001110	碳钢阀门	设计要求	个	3			
17515	030703001111	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:800×320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17516	030703001112	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:800×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
17517	030703001113	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号、规格:ϕ650 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	18			
17518	030703001114	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号、规格:ϕ900 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	45			
17519	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:800X800 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	2			
17520	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X800 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	5			
17521	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	2			
17522	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:500X500 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	408			
17523	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	4			
17524	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:1500X1000 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	12			
17525	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:1000X800 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	6			
17526	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:1000X320 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			

94e34d6c-3997-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17527	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:1200X800 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	3			
17528	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:1500X2000 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	28			
17529	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:600X1000 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
17530	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X250 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	1			
17531	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X400 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	2			
17532	030503007012	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	15			
17533	031208003012	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	199.25			
17534	030704001015	通风工程检测、调试	风管工程量:非人防车库通风	系统	1			
		给排水工程						
		给水						
17535	031001007199	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	375.43			
17536	031001007200	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	94.48			
17537	031001007201	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗	m	67.03			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17537	031001007201	复合管	设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	67.03			
17538	031001007202	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	865.74			
17539	031001007203	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	107.35			
17540	031002001311	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	1085.66			
17541	031208002174	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	4.94			
17542	031208002175	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	22.88			
17543	031208007134	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	914.45			
17544	031003001479	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
17545	031003002053	螺纹法兰阀门(含法兰)	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	7			
17546	031003002054	螺纹法兰阀门(含法兰)	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17547	031003002055	螺纹法兰阀门(含法兰)	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:	个	8			

9408d16c-[illegible]-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17547	031003002055	螺纹法兰阀门(含法兰)	DN100 4.连接形式:法兰连接	个	8			
17548	031003001480	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
17549	031003002056	螺纹法兰阀门(含法兰)	1.类型:浮球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
17550	031003010004	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接	个	1			
17551	031003013039	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:水表x1、闸阀x2、Y型过滤器x1	组	1			
17552	031002003756	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
17553	031002003757	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
17554	031002003758	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
17555	031002003759	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
17556	031002003760	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	18			
17557	031002003761	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			

94084d6c-457-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17558	031002003762	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
17559	031002003763	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	18			
17560	031002003764	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
		中水						
17561	031001007204	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1125.21			
17562	031001007205	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	756.1			
17563	031001007206	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	17.65			
17564	031002001312	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	1018.58			
17565	031208002176	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	11.77			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17566	031208007135	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	618.26			
17567	031003001481	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
17568	031003001482	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
17569	031003001483	螺纹阀门	1.类型:大气型真空破坏器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
17570	031003001484	螺纹阀门	1.类型:快速取水阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	27			
17571	031003001485	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	27			
17572	031002003765	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
17573	031002003766	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
17574	031002003767	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
		给水泵房						
17575	031003013040	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:水表x1、闸阀x2、Y型过滤器x1、倒流防止器x1、橡胶软连接x1	组	1			

940884d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17576	031006003001	无负压给水设备	1.设备名称:住宅加压二区给水设备 2.型号、规格:机组参数Q=28m3/h,H=0.84MPa,N=4.0KW*3 3.水泵主要技术参数:主泵参数Q=15m3/h,H=0.64MPa,N=4.0KW 4.附件名称、规格、数量:包含自带变频控制柜、稳流罐CYQ80*150、气压罐SQL1000 DN1000X2445(H) 5.减震装置形式:满足设计及使用需求 6.其他:满足使用及验收需求，含着过流部件、远传、网关、平台接入等综合考虑	套	1			
17577	031006003002	无负压给水设备	1.设备名称:住宅加压一区给水设备 2.型号、规格:机组参数Q=30m3/h,H=0.63MPa,N=3.0KW*3 3.水泵主要技术参数:主泵参数Q=18m3/h,H=0.43MPa,N=3.0KW 4.附件名称、规格、数量:包含自带变频控制柜、稳流罐CYQ80*150、气压罐SQL1000 DN1000X2445(H) 5.减震装置形式:满足设计及使用需求 6.其他:满足使用及验收需求，含着过流部件、远传、网关、平台接入等综合考虑	套	1			
17578	030801001009	低压碳钢管	1.材质:衬塑镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.74			
17579	030801001010	低压碳钢管	1.材质:衬塑镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	2.8			
17580	030801001011	低压碳钢管	1.材质:衬塑镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	53.51			
17581	030801001012	低压碳钢管	1.材质:衬塑镀锌钢管 2.规格:DN150	m	3.72			

94084d6c-0177-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17581	030801001012	低压碳钢管	3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求及验收规范 5.脱脂设计要求:符合设计要求及验收规范	m	3.72			
17582	031208002177	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.05			
17583	031208002178	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.23			
17584	031208007136	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	41.03			
17585	030815001002	管架制作安装	1.单件支架质量:符合设计要求及验收规范 2.材质:钢制 3.管架形式:合设计要求及验收规范 4.支架衬垫材质:合设计要求及验收规范 5.减震器形式及做法:合设计要求及验收规范	kg	48.05			
17586	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN50	个	2			
17587	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17588	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	14			
17589	030817008010	套管制作安装	1.类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	2			
17590	030817008011	套管制作安装	1.类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范 5.其他：包含预留洞口和堵洞费用	个	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17591	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:符合设计要求及验收规范	副	4			
17592	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:符合设计要求及验收规范	副	14			
17593	030804001015	低压碳钢管件	1.材质:衬塑镀锌钢管三通 2.规格:DN100*DN100*DN100 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	12			
17594	030804001016	低压碳钢管件	1.材质:衬塑镀锌钢管三通 2.规格:DN150*DN100*DN100 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	1			
17595	030804001017	低压碳钢管件	1.材质:衬塑镀锌钢管三通 2.规格:DN100*DN100*DN80 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
17596	030804001018	低压碳钢管件	1.材质:衬塑镀锌钢管三通 2.规格:DN100*DN50*DN50 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	4			
17597	030804001019	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	16			
17598	030804001020	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	1			
17599	030804001021	低压碳钢管件	1.材质:镀锌钢管弯头 2.规格:DN50 3.连接方式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.补强圈材质、规格:符合设计要求及验收	个	4			

940841d6c-4f7-477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17599	030804001021	低压碳钢管件	规范	个	4			
		压力排水						
17600	031001007207	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	498.11			
17601	031001007208	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	224.41			
17602	031001007209	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1186.64			
17603	031001007210	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	526.24			
17604	031001005151	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN200 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	79.93			
17605	031001005152	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	29.2			
17606	031002001313	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰	Kg	117.75			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17606	031002001313	管道支架	色调和漆二道	Kg	117.75			
17607	030109001006	离心式泵	1.名称:潜污泵（包含设备自带配电箱） 2.型号:详见图纸 3.规格:50WQ10-18-1.1,报警水位同时启动 4.含配套控制箱安装,自带线缆、液位控制计购置安装,自动搅匀型自耦式潜水泵等其他综合考虑	台	25			
17608	030109001007	离心式泵	1.名称:潜污泵（包含设备自带配电箱） 2.型号:详见图纸 3.规格:JYWQ80-40-23-1600-7.5,一用一备,报警水位同时启动 4.含配套控制箱安装,自带线缆、液位控制计购置安装,自动搅匀型自耦式潜水泵等其他综合考虑	组	3			
17609	030109001008	离心式泵	1.名称:潜污泵（包含设备自带配电箱） 2.型号:详见图纸 3.规格:65WQ25-18-3.0,一用一备,报警水位同时启动 4.含配套控制箱安装,自带线缆、液位控制计购置安装,自动搅匀型自耦式潜水泵等其他综合考虑	组	35			
17610	031003010005	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	25			
17611	031003010006	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	70			
17612	031003010007	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	6			
17613	031003001486	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	25			
17614	031003002057	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	70			
17615	031003002058	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6			
17616	031003001487	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	25			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17617	031003002059	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	70			
17618	031003002060	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6			
17619	031004014273	给、排水附(配)件	1.材质:网框地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			
17620	030601002007	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	101			
17621	031002003768	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
17622	031002003769	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	7			
17623	031002003770	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	11			
17624	031002003771	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	20			
17625	031002003772	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	3			
		采暖工程						
17626	031001001211	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热	m	1559.6			

94084d6c-7-07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17626	031001001211	镀锌钢管	镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1559.6			
17627	031001001212	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1686.17			
17628	031001001213	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1559.43			
17629	031001002006	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1054.43			
17630	031001002007	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	568.95			
17631	031001002008	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	507.01			
17632	031001002009	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	421.9			
17633	031001002010	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN250	m	71.22			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17633	031001002010	钢管	4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	71.22			
17634	031002001314	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5224.97			
17635	031208002179	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	20.5			
17636	031208002180	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	85.13			
17637	031208002181	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ325mm以内 4.软木品种:	m3	30.33			
17638	031208007137	防潮层、保护层	1.材料:牛皮纸夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	4477.08			
17639	031003001488	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	47			
17640	031003001489	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	52			
17641	031003002061	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	12			
17642	031003002062	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	3			
17643	031003002063	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接	个	2			

9408d6c-3f67-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17644	031003002064	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:蝶阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2			
17645	031003002065	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	47			
17646	031003002066	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	12			
17647	031003002067	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	3			
17648	031002003773	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
17649	031002003774	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
17650	031002003775	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	118			
17651	031002003776	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
17652	031002003777	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	8			
17653	031002003778	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			

9406d4d6c5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17654	031002003779	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	14			
17655	031002003780	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	18			
17656	031002003781	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	12			
17657	031002003782	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
17658	031005007006	热力入口装置	1.规格:DN100 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	6			
17659	031005007007	热力入口装置	1.规格:DN80 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	17			
17660	031005007008	热力入口装置	1.规格:DN70 2.其他：安装详见山东省省标图集《民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装》，具备数据通讯和远传功能	组	3			
17661	031009001059	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:非人防车库采暖系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
17662	03QDB001262	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合) 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	164			

9406d4d6c-5e67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17663	03QDB001263	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	232			
17664	03QDB001264	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	215			
17665	03QDB001265	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN125 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	560			
17666	03QDB001266	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	215			
17667	03QDB001267	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	232			
17668	03QDB001268	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	232			
17669	03QDB001269	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	350			
17670	03QDB001270	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN125*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	280			
17671	03QDB001271	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	210			
17672	03QDB001272	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN200*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计	副	140			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17672	03QDB001272	抗震支吊架	要求	副	140			
17673	03QDB001273	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*3 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17674	03QDB001274	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*4 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17675	03QDB001275	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100+DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17676	03QDB001276	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*2+DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17677	03QDB001277	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*3+DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	70			
		通风空调						
17678	03QDB001278	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:风机抗震支吊架-风机抗震 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	35			
17679	03QDB001279	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽630 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	168			
17680	03QDB001280	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽800 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	168			
17681	03QDB001281	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1000 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范	副	140			

9408d6c-f67-4-7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17681	03QDB001281	抗震支吊架	4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17682	03QDB001282	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1250 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17683	03QDB001283	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1400 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	70			
17684	03QDB001284	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	63			
		电气						
17685	03QDB001285	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	513			
17686	03QDB001286	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽300 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	420			
17687	03QDB001287	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	420			
17688	03QDB001288	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽500 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	210			
17689	03QDB001289	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	280			
17690	03QDB001290	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽800 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	210			

94084d6c-4471-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17691	03QDB001291	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400+600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	70			
17692	03QDB001292	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400*2+600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	70			
17693	03QDB001293	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17694	03QDB001294	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽300*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17695	03QDB001295	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17696	03QDB001296	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200*3 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	140			
17697	03QDB001297	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽100+200*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	70			
17698	03QDB001298	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽100+200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	70			
17699	03QDB001299	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200+300 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	70			

940840c6-c7-47f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17700	03QDB001300	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽300+400 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
		地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价						
		非人防车库专业工程暂估价						
		地下车库-人防车库-人防工程土建工程						
		建筑工程 人防						
		土石方工程						
17701	010101001031	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	11118.83			
17702	010101002032	挖装一般土方	1.土壤类别:以地勘报告为准（含强风化及以上全部土层类型） 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	5705.6			
17703	010101004020	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	2696.19			
17704	010101002033	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	3761.89			
17705	010103002028	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	12163.68			
17706	010103001027	回填方（车库顶板、侧墙回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	26681.31			
17707	010103004078	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	38171.63			
17708	010103004079	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	3729.93			
		基坑支护工程						
17709	010202009002	喷射混凝土	1.部位:边坡位置 2.厚度:80mm 3.材料种类:商品混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 5.本次报价需包含喷射施工平台搭设、拆除等	m2	1237.54			

94084d60-7797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17710	010202008003	土钉	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.置入方法:击入式 3.杆体材料品种、规格、数量:HRB400 ϕ 22，长度综合考虑 4.含坡顶、垂直坡面及桩间土防护土钉	m	301.4			
17711	010202008004	土钉	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.钻孔深度:综合考虑 3.钻孔直径:130mm 4.置入方法:钻孔注浆施工 5.杆体材料品种、规格、数量:HRB400级钢筋1 ϕ 22 6.浆液种类、强度等级:P.S.A32.5矿渣硅酸盐水泥（或其他同强度级别水泥），注浆水灰比0.5，注浆固结体强度等级20MPa	m	641.92			
17712	010515003002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 6 2.钢筋网片固定方式自行考虑	t	2.75			
17713	010101003002	挖沟槽土方（排水沟）	1.土壤类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开挖方式：机械开挖 4.工作内容：挖掘机挖装沟槽土方 5.弃方运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求 6.集水坑土方开挖考虑在综合单价中	m3	32.55			
17714	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300mm×300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度: 3.砌体材料:MU10蒸压粉煤灰砖 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20砂浆抹面	m	200.93			
17715	010515001946	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14 2.部位:基坑支护	t	0.24			
17716	010515001947	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 22 2.部位:基坑支护	t	0.6			
17717	010902006010	泄水孔	1.吐水管品种、规格:DN50PVC管 2.吐水管长度:400mm 3.后端土工布包裹，面层外露部分不少于100mm	根	210			
		砌筑工程						
17718	010401001031	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	104.45			

94084d6c-4477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17719	010402001074	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	247.55			
17720	010402001075	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑) 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	12.57			
17721	011201004088	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	428.23			
		混凝土工程						
17722	010501001056	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	716.18			
17723	010501004031	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	2713.34			
17724	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8	m3	2582.05			
17725	010504001190	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	946.3			
17726	010502001091	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	422.36			
17727	010505003154	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	3114.48			
17728	010503002079	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	784.51			
17729	010502002060	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.56			
17730	010503004055	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.56			
17731	010503005060	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.3			
17732	010507007088	门槛	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.09			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17733	010508001084	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	285.39			
17734	010508001085	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	24.99			
17735	010508001086	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	32.96			
17736	010508001087	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	244.29			
		钢筋工程						
17737	010515001948	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.214			
17738	010515001949	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.935			
17739	010515001950	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	23.503			
17740	010515001951	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	40.426			
17741	010515001952	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	73.321			
17742	010515001953	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.553			
17743	010515001954	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.886			
17744	010515001955	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.13			
17745	010515001956	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.296			
17746	010515001957	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.669			
17747	010515001958	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.728			
17748	010515001959	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	74.379			
17749	010515001960	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	185.356			

9d084d60-d6b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17750	010515001961	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	230.465			
17751	010515001962	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	72.796			
17752	010515001963	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	62.099			
17753	010515001964	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	31.591			
17754	010515001965	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	81.841			
17755	010515001966	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.462			
17756	010515001967	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.991			
17757	010515001968	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.804			
17758	010515001969	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	160.141			
17759	010515001970	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	113.554			
17760	010515001971	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	16.226			
17761	010515001972	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.126			
17762	010515001973	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	32.972			
17763	010515001974	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	26.494			
17764	010515001975	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	156.937			
17765	010515009118	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.756			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17766	010515009119	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.389			
17767	010515009120	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.378			
17768	010516002021	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.12			
17769	010607005117	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	399.81			
17770	010516003345	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	5549			
17771	010516003346	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	122			
17772	010516003347	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	4200			
17773	010516003348	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	760			
17774	010516003349	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	1980			
17775	010516003350	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ22	个	1164			
17776	010516003351	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	934			
17777	010516001029	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	3223.15			
17778	01B319	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	11458			
		门窗工程						
17779	010804007007	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM0822(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等	樘	5			

940840c6-3467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17779	010804007007	特种门	一切费用	樘	5			
17780	010804007008	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM1222(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	6			
17781	010804007009	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM1522(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	2			
17782	010804007010	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM0822(6)左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	13			
17783	010804007011	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM1222(6)左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	6			
17784	010804007012	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇防护密闭门FM1522(6)左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求	樘	1			

94084d6c-9967-11f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17784	010804007012	特种门	4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
17785	010804007013	特种门	1.门代号及洞口尺寸:连通口双向受力双扇防护密闭门GSFMG5525(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	9			
17786	010804007014	特种门	1.门代号及洞口尺寸:悬摆式防爆波活门H600(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	9			
17787	010804007015	特种门	1.门代号及洞口尺寸:悬摆式防爆波活门H1000(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	4			
17788	010804007016	特种门	1.门代号及洞口尺寸:悬摆式防爆波活门H600(6)左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	2			
17789	010804007017	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M0822 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求	樘	11			

9408d6c...-...-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17789	010804007017	特种门	3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	11			
17790	010804007018	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M1222 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	4			
17791	010804007019	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M1522 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	2			
17792	010804007020	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M0822左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	8			
17793	010804007021	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M1222左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	5			

94084d6c-5fdb-4777-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17794	010804007022	特种门	1.门代号及洞口尺寸:固定门槛单扇密闭门M1522左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
17795	010804007023	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛单扇防护密闭门WFM1222(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	4			
17796	010804007024	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛单扇防护密闭门WFM1522(6) 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	6			
17797	010804007025	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛单扇防护密闭门WFM1222(6)左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	5			
17798	010804007026	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛单扇防护密闭门WFM1522(6)左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等	樘	9			

94084d6c-7 4f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17798	010804007026	特种门	一切费用	樘	9			
17799	010804007027	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛单扇密闭门WM1222 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
17800	010804007028	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛单扇密闭门WM1222左 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
17801	010804007029	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛双扇防护密闭门WSFM4025(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
17802	010804007030	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛双扇防护密闭门WSFM5525(6) 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
17803	010804007031	特种门	1.门代号及洞口尺寸:无门槛双扇密闭门WSM4025 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.门框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求	樘	1			

94084d6c-9967-11f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17803	010804007031	特种门	4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框、门上所有配件等一切费用	樘	1			
17804	010807001067	金属观察窗	1.窗代号及洞口尺寸:密闭屏蔽观察窗MGCP1208 2.窗框或扇外围尺寸:详见图纸设计要求 3.窗框、扇材质:详见《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008）及图纸设计要求 4.其他说明：综合单价综合考虑人防窗材料、安装、运输、窗框、窗上所有配件等一切费用	樘	1			
17805	010802003133	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	121.94			
17806	010803002003	防火卷帘(闸)门（特级防火卷帘门）	1.耐火极限≥3.0h 2.详图集L13J4-2-TFJ-5424，并符合图纸设计要求 2.包含二次深化设计、电动启动装置、运输、安装等全部相关工作	m2	82.5			
17807	010807002002	金属防火窗	1.窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	1.17			
		标识牌工程						
17808	01B320	防空地下室标志牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	12			
17809	01B321	防空地下室导向牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	15			
17810	01B322	工程概况、示意图标识牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	12			
17811	01B323	管理使用须知标识牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	12			
17812	01B324	巡视制度牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	9			
17813	01B325	消防安全管理制度牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	9			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17814	01B326	卫生管理制度牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	9			
17815	01B327	维护管理人员职责牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	9			
17816	01B328	人防门牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	118			
17817	01B329	洗消间牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17818	01B330	通风机房牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	22			
17819	01B331	人防配电室牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17820	01B332	应急疏散场所示意图	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	3			
17821	01B333	防护密闭门牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	68			
17822	01B334	密闭门牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	34			
17823	01B335	防爆波活门牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	15			
17824	01B336	密闭观察窗牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	1			
17825	01B337	战时生活水池牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17826	01B338	战时引用水池	1.符合图纸设计要求 3.计算规则：按设计图示以个数计算	个	5			
17827	01B339	室外出入口牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17828	01B340	室内出入口牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	9			
17829	01B341	连通口牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	7			
17830	01B342	战时封堵口牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	16			
17831	01B343	人防挂图	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	30			
17832	01B344	人员掩蔽单元辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17833	01B345	物资库辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	1			
17834	01B346	战时进风机房辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			

94084d6c-4467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17835	01B347	战时排风机房辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	5			
17836	01B348	配电间辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17837	01B349	防毒通道辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17838	01B350	应急疏散场所辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	15			
17839	01B351	应急指挥辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17840	01B352	应急供电辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
17841	01B353	应急厕所辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	5			
17842	01B354	应急供水辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	11			
17843	01B355	战时出入口辅助标牌	1.符合图纸设计要求 2.计算规则：按设计图示以个数计算	个	6			
		屋面工程						
17844	010902010062	其他防水排水	1.部位:种植屋面 2.做法：虹吸排水板及排水设施，200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以投影面积计算	m2	6724.24			
17845	010902003032	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	6724.24			
17846	010902009061	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	4482.83			
17847	010902010063	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	6724.24			
17848	010902002061	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	6724.24			
17849	010501001057	垫层	1.30厚粗砂垫层 2.部位：铺装屋面	m3	112.81			
17850	010902003033	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	3760.31			
17851	010902009062	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	2506.87			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17852	010902010064	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	3760.31			
17853	010902002062	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	3760.31			
		防水工程						
17854	010904001031	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	10603.23			
17855	010903002119	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	162.4			
17856	01QDB002060	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:地下 2.防水做法:符合设计及规范要求	m2	221.5			
17857	010903001031	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	162.4			
17858	010904002365	顶棚涂膜防水	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2.部位：顶棚1、顶棚2	m2	24.74			
17859	010903005044	止水带	1.基层:地下外墙施工缝 2.材质:止水钢板-3*300	m	23.9			
17860	010903005045	止水带	1.基层:地下室外墙施工缝 2.材质:膨胀止水带	m	29.98			
17861	010904002366	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型,四周上返至面层完成面300 2.部位：楼面4	m2	334.13			
17862	010904002367	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料II型 2.部位：楼面5	m2	12.12			
17863	010903002120	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻) 2.部位：内墙4	m2	280.91			
		保温工程						
17864	011001003331	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板)	m2	1			

94084d66-7467-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17864	011001003331	保温隔热墙面	2.部位：地下室侧墙	m2	1			
		楼地面工程						
17865	011101006241	平面砂浆找平层(楼面3)	1.20厚1:3水泥砂浆,随打随抹平	m2	26.4			
17866	011101006242	平面砂浆找平层（楼面4）	1.20厚水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道	m2	253.83			
17867	011101006243	平面砂浆找平层（楼面5）	1.最薄处15厚1:2水泥砂浆压实抹光(电梯基坑向出水口找坡)	m2	12.12			
17868	011101006244	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位:人防水池	m2	138.25			
		其他工程						
17869	010512008026	沟盖板、井盖板、井圈	1.集水坑预制盖板 2.单件体积:符合图纸设计要求 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.3			
		装饰工程 人防						
		楼地面工程						
17870	011101003213	细石混凝土楼地面	1.50厚C30细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片(配电间完成面标高应比相邻房间地面高150mm或设置门槛) 2.素水泥浆一道 3.部位：防毒通道、密闭通道、除尘滤毒室、扩散室、集气室、发电机房、储油间、油泵间、防倒塌楼梯间、配电间、电表间、防化值班室、防化器材室、平战转换器材库、风井	m2	1976.99			
17871	011101001255	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:水池地面	m2	138.25			
17872	011101001256	水泥砂浆楼地面（楼面1）	1.20厚1:2水泥砂浆找平赶光	m2	35.31			
17873	011104004005	防静电地板楼地面（楼面3）	1.150高架空防静电地板(A级耐火) 2.架空支架含在单价内	m2	26.4			
17874	011101003214	细石混凝土楼地面（楼面4）	1.最薄处30厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打随抹平,坡度1%(坡向排水沟),四角及管根处抹小八字角	m2	253.83			
17875	011101001257	水泥砂浆楼地面（楼面5、楼面6）	1.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	12.12			
17876	011101003215	细石混凝土楼地面（楼面7）	1.50厚C30细石混凝土,内配双向ϕ4@200双向钢筋网片,表面撒2~3厚金刚砂,专用抹平机压实抹平(上表面留30mm厚钢筋保护层,纵横向按跨设伸缩	m2	7746.79			

94084d6c-5467-597-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17876	011101003215	细石混凝土楼地面（楼面7）	缝,纵向为平头缝,横向为假缝缝宽20深40内填1:3水泥砂浆),地漏半径1m范围内0.5%找坡	m2	7746.79			
17877	011105001050	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	1.面层刷水泥浆(灰色)三遍 2.高度150mm	m	1986.04			
17878	011102003087	块料楼地面（楼面2）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	20.92			
17879	011105003060	块料踢脚线（踢脚2）	1.5~7厚仿石瓷砖踢脚，水泥浆（或彩色水泥）擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.高度：150mm	m2	31.8			
		内墙工程						
17880	011201001353	墙面一般抹灰（内墙2）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	181.1			
17881	011201001354	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	6666.47			
17882	011201001355	墙面一般抹灰（内墙4）	1.10厚1:2水泥砂浆保护层 2.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	280.91			
17883	011407001142	墙面喷刷涂料（内墙3、内墙4）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	6947.38			
17884	011201001356	墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆压实赶光 2.9厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.刷专用界面剂一遍 4.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、风井、扩散室内墙、防倒塌楼梯、电站发电机房、储油间、油泵间 5.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1367.15			
17885	011207001008	墙面装饰板	1.金属装饰压条 2.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 3.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距@500	m2	760.72			

9403d6c5467e97.9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17885	011207001008	墙面装饰板	6.墙面修补平整,基层处理 7.部位：战时风机房	m2	760.72			
17886	011201004089	立面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：水池	m2	436.49			
17887	011201001357	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位：水池 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	436.49			
17888	011407001143	墙面喷刷涂料	1.1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙 2.人防区域墙面	m2	2428.08			
17889	011204003057	块料墙面（内墙5）	1.5厚800*800mm仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层	m2	93.12			
		天棚工程						
17890	011406003196	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	54.4			
17891	011407002060	天棚喷刷涂料（顶棚2）	1.白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	24.74			
17892	011406003197	满刮腻子（顶棚3）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	12132.35			
17893	011301001004	天棚打磨、局部修补	1.现浇钢筋混凝土顶板修补打磨、清理基层油污后,用聚合物水泥胶浆修补凹陷部分	m2	413.73			
		其他装饰工程						
17894	01B357	砼柱钢角护角	1.车库内砼柱柱角均设400mmX400mm*5mm角钢护角，含凹槽高度1.6米 2.护角刷漆及边角10*5凹槽含在单价内 3.计算规则：按数量计算	个	1345			
17895	01B358	墙角橡胶防撞橡胶板	1.做法参见05J927-1-39-3-5 2.高度为0.8米 3.计算规则：按数量计算	个	113			
		地下车库-人防车库-人防车库安装工程						
		强电工程						
17896	030404017808	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A-AT-XF 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1000X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求	台	1			

940e1d6c-9467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17896	030404017808	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17897	030404017809	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:B-AT-XF 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1000X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17898	030404017810	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:C-AT-XF 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1000X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17899	030404017811	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:D-AT-XF 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1000X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17900	030404017812	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:E-AT-XF 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1000X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17900	030404017812	配电箱	钢等	台	1			
17901	030404017813	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:F-AT-XF 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1000X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17902	030404017814	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A、B、C、D、E、F-ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:600X600X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
17903	030404017815	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A-TY-D 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:600x800x300 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17904	030404017816	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:B、C、D、E-TY-D 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:600x800x300 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			

94084d6c-7597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17905	030404017817	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:F-TY-D 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:600x800x300 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17906	030404017818	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A、B、C、D、E、F-PY1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1200X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
17907	030404017819	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A-SF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1200X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17908	030404017820	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:B、C、D、E、F-SF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:800X1200X200 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17909	030404017821	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A-AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17910	030404017822	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:B-AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17911	030404017823	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:C-AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17912	030404017824	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:D-AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17913	030404017825	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:E-AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、	台	1			

94084d6c-9f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17913	030404017825	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17914	030404017826	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:F-AL 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17915	030404017827	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A、B、C、E、F-ZTX1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
17916	030404017828	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A、B、C、E、FA-ZAX 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
17917	030404017829	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A-Z 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规	台	1			

94084d6c-0b67-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17917	030404017829	配电箱	格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17918	030404017830	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:B-Z 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17919	030404017831	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:C-Z 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17920	030404017832	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:D-Z 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17921	030404017833	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:E-Z 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求	台	1			

94084d6c-a797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17921	030404017833	配电箱	7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17922	030404017834	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:F-Z 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17923	030404017835	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A、B、C、E、F-ZPF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
17924	030404017836	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A-ZSF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17925	030404017837	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:D-ZSF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、	台	1			

94084d6c-567-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17925	030404017837	配电箱	接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17926	030404017838	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:B、C、E、F-ZSF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	4			
17927	030404017839	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A、B、C、D、E、F-ZGS 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	6			
17928	030404017840	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:DZ-AP 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17929	030404017841	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:DZ-YB 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17929	030404017841	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17930	030404017842	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:DZ-SF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17931	030404017843	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:DZ-PF1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17932	030404017844	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A-APCDZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17933	030404017845	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:B-APCDZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-7597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17934	030404017846	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:C-APCDZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17935	030404017847	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:D-APCDZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17936	030404017848	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:E-APCDZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17937	030404017849	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:F-APCDZ 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17938	030404017850	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CDZ-12 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、	台	22			

94084d6c-9f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17938	030404017850	配电箱	规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	22			
17939	030404017851	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CDZ-9 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
17940	030404017852	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CDZ-6 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
17941	030404017853	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CDZ-12 3.规格:600*800*200 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	22			
17942	030404017854	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CDZ-9 3.规格:600*800*200 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材	台	3			

94084d6c-0b67-4f77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17942	030404017854	配电箱	质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
17943	030404017855	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:CDZ-6 3.规格:600*800*200 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:按照设计要求 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
17944	030404017856	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AA1 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17945	030404017857	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AA2 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17946	030404017858	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AA3 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、	台	1			

94084d6c-2e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17946	030404017858	配电箱	无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17947	030404017859	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AA4 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:落地安装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
17948	030404017860	配电箱	1.名称:人防车库配电箱 2.编号:通风方式信号控制箱 3.尺寸:依据系统图定制 4.安装方式:距地1.5m明装 5.具体参数详见系统图 6.成套安装及本体调试	台	5			
17949	030411003156	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	341.29			
17950	030411003157	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	39.6			
17951	030411003158	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	248.5			
17952	030411003159	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制	m	1511.95			

94084d6c-1467-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17952	030411003159	桥架	4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1511.95			
17953	030411003160	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:100x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	138.25			
17954	030411003161	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	41.36			
17955	030411003162	桥架	1.名称:充电桩电表间进线防火金属桥架 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	429.06			
17956	030411003163	桥架	1.名称:充电桩电表间进线防火金属桥架 2.型号、规格:300x200 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	106.83			
17957	030413001073	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	4517.51			
17958	030408008071	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	1.6			
17959	030411001535	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC20	m	4561.95			

94084d6c-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17959	030411001535	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4561.95			
17960	030411001536	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1349.04			
17961	030411001537	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	927.79			
17962	030411001538	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3.78			
17963	030411001539	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.97			
17964	030411001540	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9.44			
17965	030411001541	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1191.21			
17966	030411001542	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	150.8			
17967	030411001543	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	284.05			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17968	030411001544	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1621.38			
17969	030411001545	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7			
17970	030411001546	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:RC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	81.05			
17971	030411001547	配管	1.名称:电气配管 2.材质:可挠金属软管 3.规格:10# 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	245			
17972	030413002253	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	1681.4			
17973	030408001708	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	79.12			
17974	030408001709	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	100.97			
17975	030408001710	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1552.88			
17976	030408001711	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4X4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	30.15			

9408d4d6c5f6-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17976	030408001711	电力电缆		m	30.15			
17977	030408001712	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	33.69			
17978	030408001713	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	53.31			
17979	030408001714	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	485.72			
17980	030408001715	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	19.09			
17981	030408001716	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	21.34			
17982	030408001717	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	127.4			
17983	030408001718	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.48			
17984	030408002035	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZB-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	82.29			
17985	030408002036	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:KVV-7X1.5 3.材质:铜芯	m	543.05			

94084d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17985	030408002036	控制电缆	4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	543.05			
17986	030408002037	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZR-KSJV-10x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	272.22			
17987	030408001719	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:随泵电缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	380.7			
17988	030408001720	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	700.46			
17989	030408001721	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	213.32			
17990	030408001722	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	198.74			
17991	030408001723	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	128.7			
17992	030408001724	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	683.92			
17993	030408001725	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	216.65			

94084d6c-9197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17994	030408001726	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	199.19			
17995	030408001727	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	8956.52			
17996	030408001728	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1957.82			
17997	030408001729	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	489.47			
17998	030408001730	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	14.51			
17999	030411004748	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	496.14			
18000	030411004749	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.15			
18001	030411004750	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3520.76			

9408d4d6c5467-4f57-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18002	030411004751	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	6006.14			
18003	030411004752	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1326.77			
18004	030411004753	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2244.76			
18005	030411004754	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.配线部位: 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	140.52			
18006	030411004755	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30.64			
18007	030411004756	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RYSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	340.34			
18008	030411004757	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVB-2x0.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	458.22			
18009	030411004758	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线	m	1282.51			

94084d6c-2367-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18009	030411004758	配线	3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1282.51			
18010	030411004759	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4348.98			
18011	030411004760	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	75.6			
18012	030408006217	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	158			
18013	030408006218	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
18014	030408006219	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	194			
18015	030408006220	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	30			
合计								

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18016	030408006221	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	42			
18017	030404034148	照明开关	1.名称:密闭单控单联开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	65			
18018	030404034149	照明开关	1.名称:密闭单控双联开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	14			
18019	030404035336	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	37			
18020	030404035337	插座	1.名称:单相二+三孔插座（防溅型） 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	41			
18021	030411006241	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	924			
18022	030411006242	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	157			
18023	030412005038	荧光灯	1.名称:雷达感应灯具 2.型号:LED 3.规格:1*22W 4.安装形式:车库线槽下安装	套	213			
18024	030412005039	荧光灯	1.名称:雷达感应灯具 2.型号:LED 3.规格:2*18W 4.安装形式:车库线槽下安装	套	137			
18025	030412005040	荧光灯	1.名称:壁装单管节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*18W 4.安装形式:壁装	套	58			
18026	030412001208	普通灯具	1.名称:防潮防尘节能灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*18W 4.类型:详见设计图纸	套	55			
18027	030412001209	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED节能灯 3.规格:1*18W 4.类型:详见设计图纸	套	40			
18028	030412005041	荧光灯	1.名称:双管LED节能灯 2.型号:LED 3.规格:2*18W	套	29			

940884d6c5b-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18028	030412005041	荧光灯	4.安装形式:吸顶安装	套	29			
18029	030412001210	普通灯具	1.名称:通风方式信号指示灯箱 2.型号:详见设计图纸 3.规格:400*500*420 4.类型:详见设计图纸	套	41			
18030	030412004204	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	137			
18031	030412004205	装饰灯	1.名称:单面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	81			
18032	030412004206	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	30			
18033	030904003055	按钮	1.名称:卷帘门就地控制按钮 2.规格:预埋86盒底边距地1.4米/明装设备厂家配套详见图纸	个	30			
18034	030904003056	按钮	1.名称:风机就地控制按钮 2.规格:详见图纸	个	8			
18035	030904003057	按钮	1.名称:防护型呼叫按钮 2.规格:详见图纸	个	6			
18036	030411005001	接线箱	1.名称:电话接线箱 2.材质:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:明装	个	5			
18037	030409002065	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.敷设方式:明敷设	m	3607.48			
18038	030409008051	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:460*200*100	台	19			
18039	030409008052	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按照设计要求	台	34			
18040	031002003783	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质、规格:SC50 3.填料材质:按照设计要求及技术规范要求 4.其它:已综合考虑预留洞、堵洞费用	个	15			
18041	031002003784	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质、规格:SC100 3.填料材质:按照设计要求及技术规范要求	个	68			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18041	031002003784	套管	4.其它:已综合考虑预留洞、堵洞费用	个	68			
18042	031002003785	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质、规格:SC150 3.填料材质:按照设计要求及技术规范要求 4.其它:已综合考虑预留洞、堵洞费用	个	22			
18043	030404034150	照明开关	1.名称:防爆呼唤按钮 2.材质:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.安装方式:距地1.4米墙内暗装	个	7			
18044	030904006020	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话分机 2.规格:详见图纸 3.安装方式:距地1.4米挂墙安装	个	17			
18045	030414002031	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	25			
18046	030406006025	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	16			
18047	030406006026	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	8			
18048	030406006027	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):30kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	6			
18049	030414006011	事故照明装置	1.名称:事故照明切换	系统	1			
		消防工程						
		火灾报警						
18050	030904008124	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	6			

94084d6c-5e67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18051	030904001065	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	262			
18052	030904008125	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	21			
18053	030904001066	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	58			
18054	030904006021	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	18			
18055	030904003058	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	27			
18056	030904003059	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	51			
18057	030904005027	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	27			
18058	030904007047	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	44			
18059	030904008126	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	35			
18060	030904008127	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	20			
18061	030904008128	模块(模块箱)	1.名称:双输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	12			
18062	030904008129	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	24			
18063	030904009021	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	6			
18064	030904001067	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.规格:CO 3.线制:符合设计要求及验收规范 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
18065	030411001548	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20	m	3199.65			

940846c6-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18065	030411001548	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	3199.65			
18066	030411001549	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1220.04			
18067	030411001550	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	227.94			
18068	030413002254	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	120.4			
18069	030413002255	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	237.2			
18070	030411004761	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZC-RVS-2×1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	383.27			
18071	030411004762	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZC-RVSP-2×1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	110.24			
18072	030411004763	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2×1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1838.38			
18073	030411004764	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯	m	836.77			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18073	030411004764	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	836.77			
18074	030411004765	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	644.87			
18075	030411004766	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	604.63			
18076	030411004767	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	555.86			
18077	030411004768	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	383.27			
18078	030411004769	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1712.6			
18079	030408002038	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZCN-KYJY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	73.33			
18080	030408002039	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZCN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kV):1KV	m	154.61			

94084d6c-ff7-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18080	030408002039	控制电缆	6.地形:详见图纸	m	154.61			
18081	030411004770	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	644.14			
18082	030408001731	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-2x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1523.97			
18083	030411004771	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1523.97			
18084	030411004772	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:ZC-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	610.46			
18085	030411004773	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZC-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1523.97			
18086	030411004774	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1523.97			
18087	030411004775	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	296.48			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18088	030411004776	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1721.23			
18089	030408002040	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZCN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:详见图纸	m	1621.49			
18090	030411003164	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	374.97			
18091	030413001074	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	397.57			
18092	030408008072	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.48			
18093	031002003786	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质、规格:SC50 3.填料材质:按照设计要求及技术规范要求 4.其它:已综合考虑预留洞、堵洞费用	个	48			
18094	030411006243	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	605			
		防火门监控						
18095	030411004777	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	135.36			
18096	030411004778	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求	m	440.97			

94084d6c5467-5791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18096	030411004778	配线	7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	440.97			
18097	030411001551	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	135.36			
18098	030904008130	模块(模块箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	14			
18099	030507001030	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关 2.类别:开关 3.探测范围:满足设计要求 4.安装方式:暗装	套	28			
18100	030411006244	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	14			
18101	030413002256	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	25.2			
		消防电源监控						
18102	030411001552	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	40.32			
18103	030411004779	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	49.32			
18104	030411004780	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	555.86			
18105	030413002257	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设	m	19.2			

94084d6c-46f4-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18105	030413002257	凿(压)槽	计要求	m	19.2			
		电气火灾监控						
18106	030411001553	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.26			
18107	030411004781	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	126.26			
18108	030411004782	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYSJP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	473.86			
		消火栓工程						
18109	030901002076	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	369.38			
18110	030901002077	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	743.91			
18111	031208002182	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	6.01			
18112	031208002183	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ325mm	m3	19.28			

94084d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18112	031208002183	管道绝热	以内 4.软木品种:	m3	19.28			
18113	031208007138	防潮层、保护层	1.材料:难燃性夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:双层 4.对象:详见图纸 5.结构形式:详见图纸	m2	767.15			
18114	031002001315	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	775.87			
18115	031003002068	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	21			
18116	031003002069	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	20			
18117	030901010038	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P（1600*700*240） 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	51			
18118	030901013037	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC5*2 3.其他：包含灭火器箱	组	50			
18119	030905002021	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	51			
18120	03B033	电伴热	1.名称:电伴热 2.计算规则：按照图示长度以延长米计算 3.其他：包含电伴热接线盒电缆终端头等附件	m	1113.29			
		喷淋工程						
18121	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按照设计要求	个	1253			
18122	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	1293.42			

94084d6c-3b6-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18122	030901001012	水喷淋钢管	4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	1293.42			
18123	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	1144.42			
18124	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	482.68			
18125	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	395.73			
18126	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	24			
18127	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设	m	48.6			

9408d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18127	030901001017	水喷淋钢管	计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	48.6			
18128	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	24.3			
18129	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	725.39			
18130	031003001490	螺纹阀门	1.类型:快速排气阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	7			
18131	031003001491	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
18132	031003001492	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
18133	031003002070	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	20			
18134	031003002071	螺纹法兰阀门	1.类型:信号蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	9			
18135	030901004003	报警装置	1.名称:预作用报警装置 2.型号、规格:DN150	组	3			

94084d6c-9797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18136	031002003787	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
18137	031002003788	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
18138	031002003789	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
18139	031002001316	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	1401.37			
18140	030901008002	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套 3.其他详见设计图纸:	组	3			
18141	030905002022	水灭火控制装置调试	系统形式:喷淋系统调试	点	3			
		给排水工程						
		给水						
18142	031001007211	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	19.42			
18143	031001007212	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	262.58			
18144	031001007213	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	55.24			
18145	031001007214	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗	m	120.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18145	031001007214	复合管	设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	120.76			
18146	031001007215	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	494.13			
18147	031001007216	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	10.85			
18148	031003001493	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	56			
18149	031003001494	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
18150	031003001495	螺纹阀门	1.类型:浮球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
18151	031003001496	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	25			
18152	031003001497	螺纹阀门	1.类型:吸水喇叭口 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
18153	031003002072	螺纹法兰阀门(含法兰)	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
18154	031003002073	螺纹法兰阀门(含法兰)	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
18155	031003013041	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100	个	2			

9408d16c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18155	031003013041	水表	3.连接形式:法兰连接	个	2			
18156	031004014274	给、排水附(配)件	1.材质:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	21			
18157	031006003003	无负压给水设备	1.设备名称:气压给水设备 2.型号、规格:DP50-16-11*3 3.水泵主要技术参数:Q=10m3/h,H=39m,N=3KW 4.附件名称、规格、数量:配气压罐SQL1000 5.减震装置形式:符合设计要求及验收规范	套	6			
18158	031002003790	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	12			
18159	031002003791	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	11			
18160	031002003792	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	12			
18161	031002003793	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	51			
18162	031002003794	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
18163	031002003795	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
18164	031006013001	消毒器、消毒锅	1.类型:内置式水箱自洁消毒器 2.型号、规格:WTS-2-A(N=0.3KW)	台	12			
18165	031208002184	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	10.83			
18166	031208002185	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm	m3	0.21			

940d4d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18166	031208002185	管道绝热	以内 4.软木品种:	m3	0.21			
18167	031002001317	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	325.78			
18168	03B034	液位计	1.名称：玻璃管液位计 2.计算规则：以图示数量按照根计算 3.其他：符合设计要求及验收规范	根	6			
		压力排水						
18169	031001005153	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	8.39			
18170	031001001214	镀锌钢管（热镀锌钢管）	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 6.警示带形式:按照设计要求	m	381.63			
18171	031001001215	镀锌钢管（热镀锌钢管）	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 6.警示带形式:按照设计要求	m	11.46			
18172	031002001318	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	88.21			
18173	031004014275	给、排水附(配)件	1.材质:防爆地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	7			
18174	031004014276	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
18175	030109001009	离心式泵	1.名称:潜污泵（包含设备自带配电箱) 2.型号:详见图纸 3.规格:50XWQ23-15-2.2一用一备,报警水位同时	组	26			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18175	030109001009	离心式泵	启动 4.含配套控制箱安装,自带线缆、液位控制计购置安装,自动搅匀型自耦式潜水泵等其他综合考虑	组	26			
18176	031003010008	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	52			
18177	031003002074	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:止回阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	52			
18178	031003002075	螺纹法兰阀门（含法兰）	1.类型:闸阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	78			
18179	030601002008	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	52			
18180	031002003796	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	26			
		柴油发电						
18181	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供油 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	22.12			
18182	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供油 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	26.12			
18183	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供油 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接连接	m	36.62			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18183	031001003003	不锈钢管	5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	36.62			
18184	031002001319	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	26.73			
18185	031003001498	螺纹阀门	1.类型:进油过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
18186	031003001499	螺纹阀门	1.类型:出油过滤器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
18187	031003001500	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
18188	031003001501	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	11			
18189	031003001502	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
18190	031003001503	螺纹阀门	1.类型:截止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
18191	031003010009	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
18192	030210004001	油箱和油系统设备	1.名称:日用油箱 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号:RQ-1.0 4.冷却面积:符合设计要求及验收规范 5.油箱容积:1m3 6.其他：包含槽钢支座等附件	台	2			
18193	030210004002	油箱和油系统设备	1.名称:装配式搪瓷钢板贮油箱 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号:HTY-5-5 4.冷却面积:符合设计要求及验收规范 5.油箱容积:2720*1620*1720mm 6.其他：包含槽钢支	台	2			

9408d6c5-f467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18193	030210004002	油箱和油系统	座等附件	台	2			
18194	030210004003	油箱和油系统设备	1.名称:油泵 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号:KCB-55 Q=3.3m3/h,H=0.33m, N=1.52KW 4.冷却面积:符合设计要求及验收规范 5.油箱容积:2720*1620*1720 6.其他：包含减震装置等附件	台	2			
18195	030210004004	油箱和油系统设备	1.名称:不锈钢装配式冷却贮水箱 2.结构形式:符合设计要求及验收规范 3.型号:2*1.5*1.5m 6.其他：包含槽钢支座等附件	台	1			
18196	03B035	油管接头井	1.名称：防爆油管接头井 2.做法：详见图集07FS02-61，包含井内附件 3.计算规则：以图示尺寸按照座计算 4.其他：符合设计要求及验收规范	座	1			
		卫生器具						
18197	031004006004	大便器（人防干厕桶）	1.材质:304不锈钢 2.规格、类型:430*400*480 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:符合设计要求	组	90			
		通风空调工程						
		战时通风						
18198	030108001041	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-I-NO10 3.规格:风量5000m3/h，全压415Pa，电机功率2.2KW,转速1200r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
18199	030108001042	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-V-NO2.5 3.规格:风量2571m3/h，全压1410Pa，电机功率2.2KW,转速3600r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	5			
18200	030108001043	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-I-NO10 3.规格:风量4510m3/h，全压416Pa，电机功率2.2KW,转速1200r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	2			

94084d6c-4874-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18201	030108001044	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-I-NO10 3.规格:风量3670m3/h，全压562Pa，电机功率1.5KW,转速1450r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
18202	030108001045	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-I-NO10(A式) 3.规格:风量3330m3/h，全压664Pa，电机功率1.1KW,转速1600r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
18203	030108001046	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-I-NO10(A式) 3.规格:风量4587m3/h，全压509Pa，电机功率1.5KW,转速1100r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
18204	030108001047	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-I-NO10(A式) 3.规格:风量4140m3/h，全压555Pa，电机功率1.5KW,转速1450r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	2			
18205	030108006028	其他风机（混流风机）	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格:风量9424m3/h，全压418Pa，电机功率2.2KW,转速1450rpm 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
18206	030108006029	其他风机（混流风机）	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-9 3.规格:风量27174m3/h，全压430Pa，电机功率5.5KW,转速960rpm 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
18207	030108006030	其他风机（混流风机）	1.名称:混流风机 2.型号:HTF-I-8 3.规格:风量31421m3/h，全压600Pa，电机功率7.5KW,转速1450rpm 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
18208	030703020005	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:630*250 L=800mm 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求	个	5			

94084d6c-1791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18208	030703020005	消声器	及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
18209	030703020006	消声器	1.名称:微穿孔消声器 2.规格:1000*400 L=1000mm 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
18210	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:800(L)x600(B)x600(H) 3.材质:镀锌铁皮 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	4			
18211	030703021003	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:800(L)x800(B)x800(H) 3.材质:镀锌铁皮 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
18212	030703021004	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1000(L)x600(B)x1000(H) 3.材质:镀锌铁皮 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
18213	030702001067	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	65.94			
18214	030702001068	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	45.61			
18215	030702001069	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	97.63			

940d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18216	030702001070	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	46.73			
18217	030702001071	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	1			
18218	030702001072	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500<D(b)≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	1			
18219	030702001073	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长2000<D(b)≤4000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	1			
18220	030702001074	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	38.27			
18221	030702001075	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	41.38			
18222	030702001076	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	55.81			
18223	030702001077	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形	m2	5.79			

94084d6c-24f7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18223	030702001077	碳钢通风管道	4.规格:直径≤450 5.板材厚度:3.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	5.79			
18224	030702001078	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤1000 5.板材厚度:3.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	61.44			
18225	030702001079	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	10.78			
18226	030702001080	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	131.19			
18227	030702001081	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	90.25			
18228	030702001082	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	45.04			
18229	030702001083	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500<D(b)≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	18.14			
18230	030702001084	碳钢通风管道	1.名称:冷轧钢板风管 2.材质:冷轧钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤450 5.板材厚度:3.0mm 6.管件、法兰等附件	m2	5.79			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18230	030702001084	碳钢通风管道	及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:焊接连接	m2	5.79			
18231	030702001085	碳钢通风管道	1.名称:冷轧钢板风管 2.材质:冷轧钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤1000 5.板材厚度:3.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:焊接连接	m2	70.42			
18232	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:无缝焊接钢管 2.形状:圆形 3.规格:直径≤200 4.板材厚度:3.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 6.接口形式:焊接连接	m2	11.62			
18233	030703019014	柔性接口	1.名称:不燃防火软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	14.54			
18234	030703019015	柔性接口	1.名称:不锈钢波纹软管 2.规格:详见设计图纸 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	0.64			
18235	030703001115	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320*500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
18236	030703001116	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:250*320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	6			
18237	030703001117	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:250*630 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	7			
18238	030703001118	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200*250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	14			
18239	030703001119	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320*630 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
18240	030703001120	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:400*1000 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按	个	1			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目 第1928页 共2079页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18240	030703001120	碳钢阀门	设计要求	个	1			
18241	030703001121	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:250*400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
18242	030703001122	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:200*400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18243	030703001123	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:320*500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18244	030703001124	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:320*630 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
18245	030703001125	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号、规格:1000*400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18246	030703001126	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.型号、规格:320*320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	10			
18247	030703001127	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号、规格:320*320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	10			
18248	030703001128	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号、规格:1000*400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18249	030703001129	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号、规格:1600*400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18250	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000 3.形式:符合设计要求及验收规范 4.材质:符合设计要求及验收规范 5.支架形式、材质:符合设计要求及验收规	台	10			

94084d6c-7977-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18250	030701015001	人防过滤吸收	范	台	10			
18251	030703024001	人防其他部件	1.名称:油网滤尘器 2.型号规格:LWP-X L=1000m3/H 3.类型:管式	套	2			
18252	030703024002	人防其他部件	1.名称:油网滤尘器 2.型号规格:LWP-X L=1200m3/H 3.类型:管式	套	3			
18253	030703024003	人防其他部件	1.名称:油网滤尘器 2.型号规格:LWP-X L=1200m3/H 3.类型:立式，1x4型立式两列安装	套	2			
18254	030703024004	人防其他部件	1.名称:油网滤尘器 2.型号规格:LWP-X L=1600m3/H 3.类型:立式，1x4型立式两列安装	套	4			
18255	030703024005	人防其他部件	1.名称:超压排气活门 2.型号规格:PS-D250 3.类型:按照设计要求	个	12			
18256	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:插板阀 2.型号规格:D560 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
18257	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:插板阀 2.型号规格:D800 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
18258	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀门 2.型号规格:DN500 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
18259	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀门 2.型号规格:DN400 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	9			
18260	030703023005	人防手动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀门 2.型号规格:DN300 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
18261	030703023006	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门 2.型号规格:DN500 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
18262	030703023007	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门 2.型号规格:DN400 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
18263	030703023008	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门 2.型号规格:DN300 4.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	20			

94084d66-5f0f-3097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18264	030702011001	温度、风量测定孔	1.名称:风量测量装置 2.材质: 3.规格:D441 4.设计要求:	个	5			
18265	031208003013	通风管道绝热	1.绝热材料品种:矿渣棉 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	1.53			
18266	030703024006	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.型号规格:D441 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	1			
18267	030703024007	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.型号规格:D315 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	6			
18268	030703024008	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管 2.型号规格:DN32 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	5			
18269	030703024009	人防其他部件	1.名称:油网滤尘器压差测量管 2.型号规格:DN15 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	10			
18270	030703024010	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.型号规格:DN15 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	5			
18271	030703024011	人防其他部件	1.名称:气密性测量管 2.型号规格:DN50 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	24			
18272	030703024012	人防其他部件	1.名称:超压测压装置 2.型号规格:DN15 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	5			
18273	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号规格:250*200 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	20			
18274	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号规格:400*400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	10			
18275	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号规格:500*300 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	3			
18276	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号规格:800*800 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求	个	1			

94084d6c-7457-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18276	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	1			
18277	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排风口 2.型号规格:400*200 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	3			
18278	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.型号规格:1600*1000 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	1			
18279	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.型号规格:500*300 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	1			
18280	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 2.型号规格:400*400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	2			
18281	031001001216	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:滤尘、取样、测压 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	61.07			
18282	031001001217	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:滤尘、取样、测压 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	4.5			
18283	031001001218	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:滤尘、取样、测压 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设	m	7.2			

94084d0c-c7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18283	031001001218	镀锌钢管	计要求及验收规范	m	7.2			
18284	031002003797	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN15 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
18285	031003001504	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
18286	031003001505	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
18287	031003001506	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	24			
18288	030703020007	消声器	1.名称:消音器（厂家配套） 2.规格:D200 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
18289	030703024013	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管（介质套管） 2.型号规格:D200 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	1			
18290	030703024014	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管（介质套管） 2.型号规格:D250 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	3			
18291	030703024015	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管（介质套管） 2.型号规格:D441 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	5			
18292	030703024016	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管（介质套管） 2.型号规格:D560 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	16			
18293	030703024017	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管（介质套管） 2.型号规格:D800 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	1			
18294	030703024018	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管（介质套管） 2.型号规格:D1000 3.类型:符合设计要求及验收规范	个	3			

94084d6c-5367-597-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18295	031208003014	通风管道绝热	1.绝热材料品种:表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:符合设计要求及验收规范 3.软木品种:符合设计要求及验收规范	m3	57.11			
18296	030704001016	通风工程检测、调试	风管工程量:人防通风战时系统调试	系统	1			
		平时通风						
18297	030108001048	离心式通风机	1.名称:消防低噪声柜式离心风机(排烟兼排风) 2.型号:HTFC(DT)-Ⅳ-25S2(A型) 3.规格:风量41070/23300m/h3全压991/470Pa,功率24/8.5kW,转速：810/550r/min，风机效率82%,单位风量耗功率Ws=0.196,610kg. 4.含风机支架、减震装置等	台	6			
18298	030108001049	离心式通风机	1.名称:消防低噪声柜式离心风机 2.型号:HTFC-Ⅲ-20 3.规格:风量20540m3/h，全压668Pa，功率11kw重量 334kg 4.含风机支架、减震装置等	台	5			
18299	030108006031	其他风机（混流风机）	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-7.5 3.规格:风量20490m3/h，全压420Pa，功率4kw，转速1450r/min 4.含风机支架、减震装置等	台	1			
18300	030703020008	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:900*900 L=1000 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	3			
18301	030703020009	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:730*730 L=1000 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
18302	030703020010	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:800*800 L=1000	个	1			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18302	030703020010	消声器	3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
18303	030703020011	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:800*800 L=800 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
18304	030703020012	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:730*730 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
18305	030703020013	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:800*800 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
18306	030703020014	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:900*900 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.形式:符合设计要求及验收规范 5.质量:符合设计要求及验收规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
18307	030702001086	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	12.32			
18308	030702001087	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合	m2	266.02			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18308	030702001087	碳钢通风管道	设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	266.02			
18309	030702001088	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500<D(b)≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	113.75			
18310	030702001089	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	100.91			
18311	030702001090	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	180.84			
18312	030702001091	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000<D(b)≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	157.31			
18313	030702001092	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500<D(b)≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	593.35			
18314	030703019016	柔性接口	1.名称:不燃防火软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	9.38			
18315	030703001130	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号、规格:700*250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
18316	030703001131	碳钢阀门	1.名称:单向止回阀 2.型号、规格:730*730 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18316	030703001131	碳钢阀门	设计要求	个	3			
18317	030703001132	碳钢阀门	1.名称:单向止回阀 2.型号、规格:800*800 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	5			
18318	030703001133	碳钢阀门	1.名称:单向止回阀 2.型号、规格:900*900 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
18319	030703001134	碳钢阀门	1.名称:单向止回阀 2.型号、规格:D760 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18320	030703001135	碳钢阀门	1.名称:280°C常闭排烟防火阀 2.型号、规格:700*250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
18321	030703001136	碳钢阀门	1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.型号、规格:730*730 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
18322	030703001137	碳钢阀门	1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.型号、规格:900*900 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
18323	030703001138	碳钢阀门	1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.型号、规格:1600*320 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18324	030703001139	碳钢阀门	1.名称:280°C常开排烟防火阀 2.型号、规格:1600*400 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	17			
18325	030703001140	碳钢阀门	1.名称:280°C常开电动防火阀 2.型号、规格:320*1600 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18326	030703001141	碳钢阀门	1.名称:280°C常开电动防火阀 2.型号、规格:400*1600 3.质量:详见图纸	个	9			

94084d6c-3477-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18326	030703001141	碳钢阀门	4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	9			
18327	030703001142	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.型号、规格:D760 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
18328	030703001143	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.型号、规格:800*800 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	5			
18329	030703001144	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.型号、规格:500*1500 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18330	030703001145	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.型号、规格:320*1250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	9			
18331	030703001146	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.型号、规格:400*1250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18332	030703001147	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.型号、规格:400*1600 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	3			
18333	030703001148	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.型号、规格:320*1800 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
18334	030703001149	碳钢阀门	1.名称:70℃常开电动防火阀 2.型号、规格:320*1250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	9			
18335	030703001150	碳钢阀门	1.名称:70℃常开电动防火阀 2.型号、规格:320*150 3.质量:详见图纸	个	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18335	030703001150	碳钢阀门	4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
18336	030703001151	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:320*1800 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	20			
18337	030404033009	风扇	1.名称:排气扇(带止回阀) 2.型号:BPT-400型排风扇 3.规格:功率N=60W 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	20			
18338	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号规格:700*250 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	10			
18339	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号规格:600*250 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	99			
18340	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号规格:200*200 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	20			
18341	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号规格:900*1500 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	1			
18342	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号规格:1200*1400 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	1			
18343	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号规格:1100*1300 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.形式:符合设计要求及验收规范	个	9			
18344	030904001068	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.规格:CO 3.线制:符合设计要求	个	17			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18344	030904001068	点型探测器	及验收规范 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	17			
18345	030503007013	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	20			
18346	030704001017	通风工程检测、调试	风管工程量:人防通风平时系统调试	系统	1			
		抗震支架工程						
		给排水、消防水、采暖						
18347	03QDB001301	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	69			
18348	03QDB001302	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	101			
18349	03QDB001303	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	91			
18350	03QDB001304	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN125 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	240			
18351	03QDB001305	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	91			
18352	03QDB001306	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN65*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	101			
18353	03QDB001307	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN80*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	101			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18354	03QDB001308	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	150			
18355	03QDB001309	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN125*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	120			
18356	03QDB001310	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN150*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	90			
18357	03QDB001311	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN200*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18358	03QDB001312	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*3 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18359	03QDB001313	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*4 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18360	03QDB001314	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100+DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18361	03QDB001315	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*2+DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18362	03QDB001316	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:水管抗震支吊架DN100*3+DN150 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	30			
		通风空调						

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18363	03QDB001317	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:风机抗震支吊架-风机抗震 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	15			
18364	03QDB001318	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽630 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	72			
18365	03QDB001319	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽800 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	72			
18366	03QDB001320	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1000 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18367	03QDB001321	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1250 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18368	03QDB001322	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1400 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	30			
18369	03QDB001323	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:通风管道抗震支吊架风管宽1600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	27			
		电气						
18370	03QDB001324	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	220			
18371	03QDB001325	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽300 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计	副	180			

9408486c-67-47f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18371	03QDB001325	抗震支吊架	要求	副	180			
18372	03QDB001326	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	180			
18373	03QDB001327	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽500 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	90			
18374	03QDB001328	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	120			
18375	03QDB001329	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽800 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	90			
18376	03QDB001330	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400+600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	30			
18377	03QDB001331	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400*2+600 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	30			
18378	03QDB001332	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18379	03QDB001333	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽300*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18380	03QDB001334	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽400*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18381	03QDB001335	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200*3	副	60			

94084d6c-7-4f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18381	03QDB001335	抗震支吊架	3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	60			
18382	03QDB001336	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽100+200*2 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	30			
18383	03QDB001337	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽100+200 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	30			
18384	03QDB001338	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽200+300 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	30			
18385	03QDB001339	抗震支吊架	1.材质:型钢（综合） 2.支吊架形式:桥架抗震支吊架桥架宽300+400 3.支架衬垫材质:满足设计要求及验收规范 4.安装高度:按照设计要求	副	25			
		地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价						
		人防车库专业工程暂估价						
		S1#商业-S1#土建工程						
		建筑工程						
		土石方工程						
18386	010101001032	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	312.62			
18387	010101004021	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	71.14			
18388	010101002034	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	379.33			
18389	010103001028	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	252.6			

94084d6c-3907-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18390	010103002029	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	71.14			
18391	010103004080	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1946.952			
18392	010103004081	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	943.005			
		砌筑工程						
18393	010401001032	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	15.3639			
18394	010402001076	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	17.9812			
18395	010402001077	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	86.7995			
18396	011201004090	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	64.0161			
		混凝土工程						
18397	010501001058	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	49.4063			
18398	010501004032	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	105.3704			
18399	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8	m3	91.68			
18400	010504001191	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	12.3849			
18401	010504001192	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	49.2593			
18402	010502001092	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	13.608			

94084d6c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18403	010502001093	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	17.2476			
18404	010502001094	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.95			
18405	010505001017	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	55.3855			
18406	010505001018	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	60.29			
18407	010505001019	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	47.0857			
18408	010505003155	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.428			
18409	010502002061	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.4405			
18410	010503004056	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4596			
18411	010507007089	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.2219			
18412	010503005061	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.059			
18413	010506001088	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	4.056			
18414	010506001089	直形楼梯	1.板厚：160mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	51.3066			
18415	010508001088	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.48			
18416	010508001089	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.2			
18417	010508001090	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.55			
18418	010508001091	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	3.71			
18419	010501006006	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.58			
		钢筋工程						
18420	010515001976	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.178			
18421	010515001977	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.265			

9468d6c-1167-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18422	010515001978	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.806			
18423	010515001979	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.389			
18424	010515001980	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.655			
18425	010515001981	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.548			
18426	010515001982	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.027			
18427	010515001983	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.197			
18428	010515001984	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.69			
18429	010515001985	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.214			
18430	010515001986	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.527			
18431	010515001987	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.737			
18432	010515001988	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.811			
18433	010515001989	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.01			
18434	010515001990	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.005			
18435	010515001991	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.868			
18436	010515001992	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.113			
18437	010515001993	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.827			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18438	010515001994	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.66			
18439	010515001995	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.105			
18440	010515001996	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.215			
18441	010515001997	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.849			
18442	010515001998	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.356			
18443	010515001999	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.104			
18444	010515009121	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.058			
18445	010515009122	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.269			
18446	010515009123	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.167			
18447	010515009124	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.1			
18448	010515009125	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.029			
18449	010607005118	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	293.1667			
18450	010516003352	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ12	个	274			
18451	010516003353	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ14	个	188			
18452	010516003354	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ16	个	56			
18453	010516003355	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ18	个	200			
18454	010516003356	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	276			

94064d6c-1e4-797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18454	010516003356	机械连接	3.规格:ϕ20	个	276			
18455	010516003357	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	24			
18456	010516001030	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	49.84			
18457	01B360	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	711.2778			
		门窗工程						
18458	010801002023	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	9.2			
		屋面工程						
18459	010902010065	其他防水排水	1.部位:种植屋面 2.做法：虹吸排水板及排水设施，200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以投影面积计算	m2	86.42			
18460	010902003034	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	86.42			
18461	010902009063	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	86.51			
18462	010902010066	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	86.42			
18463	010902001061	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	86.42			
18464	010902002063	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	86.42			
18465	011001001117	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	86.42			

94084d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18466	010501001059	垫层	1.30厚粗砂垫层 2.部位：铺装屋面	m3	1.6374			
18467	010902003035	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	54.58			
18468	010902009064	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	51.49			
18469	010902010067	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	54.58			
18470	010902001062	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	54.58			
18471	010902002064	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	54.58			
18472	011001001118	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	54.58			
18473	010902003036	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	195.05			
18474	010902009065	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	161.83			
18475	010902010068	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	195.05			
18476	011001001119	保温隔热屋面	1.125厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	195.05			
18477	010902001063	屋面卷材防水	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度，综合考虑屋面泛水做法	m2	195.05			
18478	010902002065	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	195.05			
18479	011101006245	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	195.05			

94084d6c-5e24-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18480	011001001120	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	195.05			
18481	01QDB008059	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	6.721			
18482	01QDB001030	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	151.6			
18483	01QDB003022	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	33			
18484	01B361	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	2			
18485	010902005034	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	33			
18486	010902006011	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:ϕ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	1			
18487	010902004022	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	2			
		防水工程						
18488	010904002368	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	555.3593			
18489	010904002369	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm	m2	855.1457			
18490	010903002121	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	161.7904			
18491	010903002122	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	130.6516			
18492	01QDB002061	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	291.858			
18493	01QDB008060	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	15.3252			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18494	010903002123	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	39.61			
18495	010903001032	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	39.61			
		保温工程						
18496	011001005086	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面12、楼面13）	1.60厚挤塑聚苯板	m2	449.5523			
18497	011001005087	保温隔热楼地面（楼面13）	1.LC7.5轻骨料混凝土回填 2.水泥砂浆一道	m3	16.71			
18498	011001003332	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	12.66			
18499	011001003333	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	116.5977			
18500	011001003334	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	14.0539			
18501	011001003335	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	118.7439			
18502	011001003336	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	251.5129			
18503	011001003337	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	39.61			
		楼地面工程						
18504	011101003216	细石混凝土楼地面（楼面12、楼面13）	1.最薄处50厚C20细石混凝土(内配 ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	449.55			
		其他工程						
18505	010903004001	墙面变形缝	1.金属变形缝，变形缝详L13J14图集21-1/2 2.计算规则：按照延长米计算	m	5.1			
		装饰工程						
		楼地面工程						
18506	011101001258	水泥砂浆楼地面（楼面12、楼面13）	1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	449.55			
18507	011101001259	水泥砂浆楼地面（楼面9A）	1.20厚1：2水泥砂浆找平赶光（踏步增加Φ8钢筋护角）	m2	55.36			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		内墙工程						
18508	011201001358	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1052.5542			
18509	011201001359	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	161.7904			
18510	011406003198	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	1052.5542			
		天棚工程						
18511	011406003199	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	2.462			
18512	011406003200	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	669.1474			
		外墙工程						
18513	011201001360	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	14.0539			
18514	011201001361	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	116.5977			
18515	011407001144	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	14.0539			
18516	011407001145	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	116.5977			
		其他装饰工程						
18517	011503001200	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	8.56			
18518	011503001201	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	12.4			
18519	011503008018	玻璃栏板(屋面)	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:距覆土完成面≥1200m 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预	m2	12.65			

9403-4c5c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18519	011503008018	玻璃栏板(屋面)	埋件、油漆等所有费用	m2	12.65			
18520	01B363	钢结构铝板雨棚	1.计算规则：按展开面积计算	m2	32.76			
		S1#商业-S1#安装工程						
		给排水工程						
		给水						
18521	031001007217	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	76.75			
18522	030413002258	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	6			
18523	031002001320	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.72			
18524	031003001507	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
18525	031002003798	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
18526	031002003799	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		污废水						
18527	031001005154	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	69.1			

94084d6c-3f67-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18528	031001005155	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	22.31			
18529	031004014277	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
18530	031004014278	给、排水附(配)件	1.材质:铜制清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
18531	031002003800	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	6			
		冷凝水						
18532	031001006336	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	32.95			
18533	031001006337	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	19.6			
18534	031004014279	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	7			
18535	031004014280	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
18536	031002003801	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	6			
		雨水						

9406d6c4-7-497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18537	031001005156	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	20.62			
18538	031001006338	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	20.2			
18539	031002001321	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成晶管卡DN100	套	10			
18540	031002003802	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
18541	031004014281	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
18542	031002003803	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
		通风空调工程						
		卫生间排风						
18543	030702001093	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	34.99			
18544	030404033010	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀）PQ-1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h，风压180Pa，电机功率28W 4.安装方式:吊顶	台	6			
18545	030702001094	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	0.67			

94084d6c-5067-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18546	FA0803003001	挡烟垂壁	1.材质、尺寸:防火玻璃固定挡烟垂壁 2.底边距地3.0m 3.其他：符合设计要求及验收规范	m	39.95			
		排风						
18547	030108001050	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-I-15A-1 3.规格:风量13200m3/h，全压530Pa，转速1100rpm，电机功率4.0KW 4.质量:重量195kg 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	1			
18548	030702001095	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	36.07			
18549	030703001152	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD 3.规格:1000*400 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	1			
18550	030703001153	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号: 3.规格:1000*400 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	1			
18551	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号: 3.规格:800*800 4.质量: 5.类型: 6.形式:	个	2			
18552	030703020015	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:1000*400L=1m 3.材质:按设计要求 4.形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
18553	030704001018	通风工程检测、调试	风管工程量:S1商业通风系统调试	系统	1			
		消防工程						
		消火栓						
18554	030901002078	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	46.3			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18554	030901002078	消火栓钢管	及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	46.3			
18555	030901002079	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	116.1			
18556	031003002076	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
18557	031003001508	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
18558	031003009001	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:	个	2			
18559	031002003804	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
18560	030901010039	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P (1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	11			
18561	030901010040	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J (800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防	套	1			

94084d6c-5407-4f91-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18561	030901010040	室内消火栓(试验消火栓)	水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
18562	031208002186	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	3.03			
18563	031002001322	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	114.39			
18564	030905002023	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	12			
		火灾报警						
18565	030904001069	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	24			
18566	030904003060	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	10			
18567	030904005028	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	10			
18568	030904003061	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	10			
18569	030904007048	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	1			
18570	030904008131	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
18571	030411006245	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	69			
18572	030411001554	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	474.92			
18573	030413002259	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	113.6			

9408436c-5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18574	030411004783	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	248.64			
18575	030411004784	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	226.28			
18576	030411004785	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	120.87			
18577	030411004786	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	127.77			
		强电工程						
18578	030404017861	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#-1ALwd1~S1-1ALwd3 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
18579	030404017862	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#-1ALwd1-1/S1#-1ALwd2-1/S1#-1ALwd3-1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装	台	3			

94084d6c-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18579	030404017862	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
18580	030404017863	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#-1ALwd4 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18581	030404017864	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#-1ALwd4-1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18582	030404017865	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#-1ALwd5 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18583	030404017866	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#-1ALwd6 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18584	030404017867	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#1APZ	台	1			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18584	030404017867	配电箱	3.规格:668*1000*180 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18585	030404017868	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S1#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18586	030404017869	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:S1#AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18587	030411001555	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	309.33			
18588	030411001556	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	84			
18589	030411001557	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.5			

94084d6c-[illegible]-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18590	030411001558	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	245.76			
18591	030411001559	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	45.96			
18592	030411001560	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	31			
18593	030413002260	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	143.44			
18594	030413002261	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	59.8			
18595	030408001732	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	259.16			
18596	030408001733	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	36.24			
18597	030408001734	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	16.69			
18598	030408001735	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	100.01			

9408...d6c...4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18599	030408001736	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	31.78			
18600	030408001737	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	224.48			
18601	030408006222	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
18602	030408006223	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
18603	030408006224	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
18604	030408006225	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
18605	030411004787	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	645.86			
18606	030411004788	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	251.28			
18607	030411004789	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	12.6			

940840c6-6f67-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18607	030411004789	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.6			
18608	030411004790	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	31.97			
18609	030411004791	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	12.8			
18610	030411004792	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	248.76			
18611	030404034151	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	11			
18612	030404035338	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	10			
18613	030412001211	普通灯具	1.名称:座灯头 2.型号规格:15W 3.其他：符合设计要求及验收规范	套	11			
18614	030412004207	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	29			
18615	030412004208	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	8			
18616	030412004209	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装	套	4			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18616	030412004209	装饰灯	5.其他：详见设计图纸	套	4			
18617	030409005050	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	77.35			
18618	030414002032	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		S1#商业-S1#专业工程暂估价						
		S1#专业工程暂估价						
		S2#商业-S2#土建工程						
		建筑工程						
		土石方工程						
18619	010101001033	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	372.11			
18620	010101004022	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	64.89			
18621	010101002035	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	121.47			
18622	010103001029	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	407.5			
18623	010103002030	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	186.36			
18624	010103004082	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1339.59			
18625	010103004083	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	223.27			
		砌筑工程						
18626	010401001033	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	14.79			
18627	010402001078	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌	m3	79.08			

9465c0c6-1967-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18627	010402001078	砌块墙	缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	79.08			
18628	010402001079	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	21.15			
18629	011201004091	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	17.14			
		混凝土工程						
18630	010501001060	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	39.31			
18631	010501004033	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	107.9			
18632	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8	m3	61.8			
18633	010504001193	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	21.87			
18634	010504001194	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	14.68			
18635	010502001095	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	18.41			
18636	010505001020	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	142.01			
18637	010505003156	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	5.15			
18638	010502002062	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.38			
18639	010507007090	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.36			
18640	010503005062	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.07			
18641	010508001092	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	3.85			
18642	010508001093	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.68			
18643	010508001094	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	0.82			

94084d6c-3f67-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18644	010508001095	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	3.09			
		钢筋工程						
18645	0105150011000	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.13			
18646	0105150011001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.56			
18647	0105150011002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.36			
18648	0105150011003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.578			
18649	0105150011004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.514			
18650	0105150011005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.021			
18651	0105150011006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.392			
18652	0105150011007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.663			
18653	0105150011008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.88			
18654	0105150011009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.872			
18655	0105150011010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.27			
18656	0105150011011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.185			
18657	0105150011012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.838			
18658	0105150011013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.413			
18659	0105150011014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.72			

9408d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18660	0105150011015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.915			
18661	0105150011016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.468			
18662	0105150011017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.59			
18663	0105150011018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.056			
18664	0105150011019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.704			
18665	0105150011020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.037			
18666	010515009126	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.108			
18667	010515009127	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.198			
18668	010515009128	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.152			
18669	010607005119	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	171.61			
18670	010516003358	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ12	个	244			
18671	010516003359	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ14	个	205			
18672	010516003360	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ18	个	64			
18673	010516003361	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:φ20	个	56			
18674	010516001031	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	106.8			
18675	01B365	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	553			

94064d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门窗工程						
18676	010801002024	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	11.04			
		屋面工程						
18677	010902010069	其他防水排水	1.部位:种植屋面 2.做法：虹吸排水板及排水设施，200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以投影面积计算	m2	355.36			
18678	010902003037	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	355.36			
18679	010902009066	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	39.48			
18680	010902010070	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	355.36			
18681	010902002066	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	421.67			
18682	011001001121	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	355.36			
		防水工程						
18683	010903002124	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	136.3			
18684	010904002370	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	423.18			
18685	010904002371	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm	m2	706.52			
18686	010903002125	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	217.79			
18687	010903002126	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	213.26			

94084d60-4161-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18688	010904002372	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	73.65			
18689	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2聚合物水泥砂浆防潮层 2.室内相邻地面有高差	m2	5.08			
18690	010904003030	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2水泥砂浆内加3%~5%的防水剂	m2	8.83			
18691	01QDB002062	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	174.53			
18692	01QDB008061	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	20.38			
		保温工程						
18693	011001005088	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面12、楼面13）	1.60厚挤塑聚苯板	m2	333.84			
18694	011001005089	保温隔热楼地面（楼面13）	1.LC7.5轻骨料混凝土回填 2.水泥砂浆一道	m3	26.5			
18695	011001003338	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	10.91			
18696	011001003339	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	136.3			
18697	011001002072	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	25.64			
18698	011001002073	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	58.79			
18699	011001006084	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	50.44			
18700	011001006085	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	50.44			
18701	011001003340	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	187.08			
18702	011001003341	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	187.08			
18703	011001003342	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	76.96			
18704	011001003343	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	136.3			

94e0d0dc-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
18705	011101003217	细石混凝土楼地面（楼面12、楼面13）	1.最薄处50厚C20细石混凝土(内配Φ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	333.84			
18706	011101006246	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	50.44			
		其他工程						
18707	010903004002	墙面变形缝	1.金属变形缝，变形缝详L13J14图集21-1/2 2.计算规则：按照延长米计算	m	4.2			
		装饰工程						
		楼地面工程						
18708	011101001260	水泥砂浆楼地面（楼面12、楼面13）	1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	333.84			
18709	011105001051	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	169.92			
		内墙工程						
18710	011201001362	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	217.79			
18711	011201001363	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	905.21			
		天棚工程						
18712	011406003201	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	21.2			
18713	011406003202	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	339.74			
		外墙工程						
18714	011201001364	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	76.96			
18715	011201001365	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	136.3			
18716	011406003203	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	50.44			
18717	011407001146	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	50.44			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		其他装饰工程						
18718	011503008019	玻璃栏板(屋面)	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:距覆土完成面≥1200m 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	30.94			
18719	01B367	钢结构铝板雨棚	1.计算规则：按展开面积计算	m2	49.61			
		S2#商业-S2#安装工程						
		给排水工程						
		给水						
18720	031001007218	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	83.75			
18721	030413002262	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	7			
18722	031002001323	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	22.61			
18723	031003001509	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	7			
18724	031002003805	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	7			
18725	031002003806	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	7			
		污废水						
18726	031001005157	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100	m	82.97			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18726	031001005157	铸铁管	4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	82.97			
18727	031001005158	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	25.58			
18728	031004014282	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
18729	031004014283	给、排水附(配)件	1.材质:铜制清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
18730	031002003807	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	7			
		冷凝水						
18731	031001006339	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	38.29			
18732	031004014284	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	11			
18733	031002003808	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	11			
		消防工程						
		消火栓						
18734	030901002080	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范	m	33.6			

94084d6c-1e3e-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18734	030901002080	消火栓钢管	5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	33.6			
18735	030901002081	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	47.88			
18736	031003002077	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
18737	031002003809	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
18738	030901010041	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	7			
18739	031208002187	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.47			
18740	031002001324	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	55.73			
18741	030905002024	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	7			
18742	030904001070	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	13			

94084d6c-8b7-397-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18743	030904003062	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	7			
18744	030904005029	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	7			
18745	030904003063	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	7			
18746	030904007049	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	7			
18747	030904008132	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
18748	030411006246	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	43			
18749	030411001561	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	208.01			
18750	030413002263	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	48.9			
18751	030411004793	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	109.57			
18752	030411004794	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	44.63			
18753	030411004795	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	98.44			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		通风空调工程						
		卫生间排风						
18754	030702001096	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	31.08			
18755	030404033011	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀）PQ-1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h，风压180Pa，电机功率28W 4.安装方式:吊顶	台	7			
18756	030702001097	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	1.4			
		强电工程						
18757	030404017870	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: S2#-1ALwd1\S2-1ALwd7 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
18758	030404017871	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S2#-1ALwd2 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18759	030404017872	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S2#-1ALwd3 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装	台	1			

940840c6c-5[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18759	030404017872	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18760	030404017873	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S2#-1ALwd4\S2#-1ALwd5\S2#-1ALwd6 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
18761	030404017874	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S2#1APZ 3.规格:668*1000*180 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18762	030404017875	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S2#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18763	030404017876	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:S2#AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-f74f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18764	030411003165	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10			
18765	030413001075	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	11.2			
18766	030408008073	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.2			
18767	030411001562	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	228.38			
18768	030411001563	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	71.85			
18769	030411001564	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1.5			
18770	030411001565	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	107.13			
18771	030411001566	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	31			
18772	030413002264	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	120.36			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18773	030413002265	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	12.25			
18774	030408001738	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	99.02			
18775	030408001739	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	90.72			
18776	030408001740	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	31.78			
18777	030408001741	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	227.55			
18778	030408006226	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
18779	030408006227	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	14			
18780	030408006228	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
18781	030411004796	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	432.34			

9408d16c-f67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18782	030411004797	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	195.99			
18783	030411004798	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	4.5			
18784	030411004799	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	26.97			
18785	030411004800	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	7.8			
18786	030411004801	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	107.13			
18787	030404034152	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
18788	030404035339	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	7			
18789	030412001212	普通灯具	1.名称:座灯头 2.型号规格:15W 3.其他：符合设计要求及验收规范	套	7			
18790	030412004210	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W	套	20			

94084d6c-2867-4e97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18790	030412004210	装饰灯	4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
18791	030412004211	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	10			
18792	030414002033	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		S2#商业-S2#专业工程暂估价						
		S2#专业工程暂估价						
		S3#商业-S3#土建工程						
		建筑工程						
		土石方工程						
18793	010101004023	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	194.02			
18794	010101002036	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	91.58			
18795	010103001030	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	254.7			
18796	010103002031	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	285.6			
18797	010103004084	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	1687.1			
18798	010103004085	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	930.68			
		砌筑工程						
18799	010401001034	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.9			
18800	010402001080	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	27.73			

940e16c5-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18800	010402001080	砌块墙	4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	27.73			
18801	010402001081	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	86.35			
		混凝土工程						
18802	010501001061	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	45.53			
18803	010501004034	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	194.02			
18804	010504001195	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	52.52			
18805	010504001196	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	43.75			
18806	010502001096	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	28.14			
18807	010505001021	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	74.55			
18808	010505001022	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	69.55			
18809	010502002063	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6			
18810	010503005063	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.122			
18811	010506001090	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	36.96			
18812	010508001096	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	4.15			
18813	010501006007	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.75			
		钢筋工程						
18814	0105150011021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋	t	0.05			

94084d6c-e7a4-97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18814	0105150011021	现浇构件钢筋	和非抗震钢筋	t	0.05			
18815	0105150011022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.278			
18816	0105150011023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.176			
18817	0105150011024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.1			
18818	0105150011025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.241			
18819	0105150011026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.12			
18820	0105150011027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.542			
18821	0105150011028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.392			
18822	0105150011029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.914			
18823	0105150011030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.84			
18824	0105150011031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.673			
18825	0105150011032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.671			
18826	0105150011033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.287			
18827	0105150011034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.168			
18828	0105150011035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.125			
18829	0105150011036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф28 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.802			
18830	0105150011037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.03			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18831	0105150011038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.088			
18832	0105150011039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.046			
18833	0105150011040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.217			
18834	0105150011041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.275			
18835	0105150011042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.869			
18836	0105150011043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.795			
18837	0105150011044	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ28 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.938			
18838	0105150009129	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.076			
18839	0105150009130	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.034			
18840	0105150009131	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.178			
18841	0105160002022	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.087			
18842	0106070051120	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	48.82			
18843	0105160033362	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ12	个	732			
18844	0105160033363	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ14	个	312			
18845	0105160033364	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ16	个	16			
18846	0105160033365	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:φ20	个	132			
18847	0105160033366	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹	个	4			

9408d6c-4797-9734-083bc1odb468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18847	010516003366	机械连接	3.规格:ϕ22	个	4			
18848	010516003367	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	12			
18849	01B369	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	1113			
		门窗工程						
18850	010801002025	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	9.2			
18851	010802001032	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金外门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	5.52			
		屋面工程						
18852	010902010071	其他防水排水	1.部位:种植屋面 2.做法：虹吸排水板及排水设施，200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以投影面积计算	m2	190.01			
18853	010902003038	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	190.01			
18854	010902009067	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	121.26			
18855	010902010072	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	190.01			
18856	010902001064	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	220.56			
18857	010902002067	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道	m2	220.56			

9408d66f-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18857	010902002067	屋面涂膜防水	2.部位：地下室顶板	m2	220.56			
18858	011001001122	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	190.01			
18859	010501001062	垫层	1.30厚粗砂垫层 2.部位：铺装屋面	m3	3.3732			
18860	010902003039	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配φ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	112.44			
18861	010902009068	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	79.05			
18862	010902010073	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	112.44			
18863	010902001065	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	129.5			
18864	010902002068	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	129.5			
18865	011001001123	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	112.44			
18866	01QDB008062	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	6.049			
18867	01QDB001031	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	142.57			
18868	01B370	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	2			
18869	010902005035	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	8.4017			
18870	010902006012	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:φ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求	个	2			

94884d6c-e4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18870	010902006012	屋面泄水管	3.吐水管长度:500mm	个	2			
18871	010902004023	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	2			
		防水工程						
18872	010904002373	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	373.32			
18873	010904002374	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13）	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm	m2	392.18			
18874	010903002127	墙面涂膜防水（内墙4）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	62.37			
18875	010903002128	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	180.87			
18876	010904002375	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	16.12			
18877	010904002376	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	42.75			
18878	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2聚合物水泥砂浆防潮层 2.室内相邻地面有高差	m2	5.5			
18879	01QDB002063	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	375.2			
18880	01QDB008063	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	12.68			
18881	010903002129	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	180.87			
		保温工程						
18882	011001005090	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面12、楼面13）	1.60厚挤塑聚苯板	m2	436.76			
18883	011001005091	保温隔热楼地面（楼面13）	1.LC7.5轻骨料混凝土回填 2.水泥砂浆一道	m3	291.98			
18884	011001006086	其他保温隔热（楼面12、楼面13）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	300.95			

9405855C-5467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18885	011001003344	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	22.52			
18886	011001003345	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	180.87			
18887	011001002074	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	66.9			
18888	011001002075	保温隔热天棚（空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	33.45			
18889	011001002076	保温隔热天棚（混凝土雨棚）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层网径1.2mm网孔20mm*20mm钢丝网片	m2	33.54			
18890	011001006087	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	33.54			
18891	011001006088	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	33.54			
18892	011001003346	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	490.46			
18893	011001003347	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	1			
18894	011001003348	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	258.37			
18895	011001003349	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	54.4			
18896	011001003350	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	180.87			
		楼地面工程						
18897	011101003218	细石混凝土楼地面（楼面12、楼面13）	1.最薄处50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	244.82			
18898	011101006247	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	33.45			
		装饰工程						
		楼地面工程						
18899	011101001261	水泥砂浆楼地面（楼面12、楼面13）	1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	370.82			
18900	011101001262	水泥砂浆楼地面（楼面10）	1.20厚1:3水泥砂浆保护层 2.素水泥砂浆一道	m2	198.3			

9467[illegible]-5467[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18901	011102003088	块料楼地面（楼面9B）	1.8-10厚800*800mm仿石瓷砖，板背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道	m2	36.96			
18902	011105003061	块料踢脚线（踢脚2）	1.5厚仿石瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2.5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3.素水泥浆一道 4.6厚水泥砂浆基层找平 5.素水泥浆一道 6.高度150mm	m2	87.6			
18903	011101003219	细石混凝土楼地面（楼面10-配套用房）	1.50厚C20细石混凝土(内配φ4@200双向钢筋网片)	m2	198.3			
		内墙工程						
18904	011201001366	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	138.13			
18905	011201001367	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	1694.92			
18906	011407001147	墙面喷刷涂料（内墙5）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	502.89			
		天棚工程						
18907	011406003204	满刮腻子（楼面10-室外连廊）	1.满挂2-3厚柔性腻子,两遍成活	m2	214.3			
18908	011406003205	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	8.64			
18909	011406003206	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	442.71			
		外墙工程						
18910	011201001368	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	54.4			
18911	011201001369	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	180.87			
18912	011407001148	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	258.37			
18913	011407001149	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	180.87			
18914	011406003207	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	33.54			

9408d60-5167-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18915	011407001150	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	33.54			
合计								

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		其他装饰工程						
18916	011503001202	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	10.67			
18917	011503001203	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	5.55			
18918	011503008020	玻璃栏板(屋面)	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:距覆土完成面≥1200m 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	27.89			
18919	01B372	钢结构铝板雨棚	1.计算规则：按展开面积计算	m2	51.19			
		S3#商业-S3#安装工程						
		给排水工程						
		给水						
18920	031001007219	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	77.2			
18921	030413002266	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	6			
18922	031002001325	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	20.84			
18923	031003001510	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
18924	031002003810	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18925	031002003811	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
18926	031002003812	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
		污废水						
18927	031001005159	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	84.97			
18928	031001005160	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	17.63			
18929	031004014285	给、排水附(配)件	1.材质:自带水封防涸地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
18930	031004014286	给、排水附(配)件	1.材质:铜制清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			
18931	031002003813	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
18932	031002003814	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	1			
		冷凝水						
18933	031001006340	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	30.87			
18934	031004014287	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN75	个	9			

94084d6c-1f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18934	031004014287	给、排水附(配)件	3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	9			
18935	031002003815	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	9			
		雨水						
18936	031001006341	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	5.9			
18937	031002001326	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN100	套	12			
18938	031004014288	给、排水附(配)件	1.材质:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			
		通风空调工程						
		卫生间排风						
18939	030702001098	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	30.03			
18940	030404033012	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀）PQ-1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h，风压180Pa，电机功率28W 4.安装方式:吊顶	台	5			
18941	030702001099	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	1			
18942	FA0803003002	挡烟垂壁	1.材质、尺寸:防火玻璃固定挡烟垂壁 2.底边距地3.0m 3.其他：符合设计要求及验收规范	m	20.38			
		消防工程						
		消火栓						
18943	030901002082	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合	m	23.4			

9408166...1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18943	030901002082	消火栓钢管	设计要求及验收规范	m	23.4			
18944	030901002083	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	70.6			
18945	031003002078	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5			
18946	031003001511	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
18947	031002003816	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
18948	030901010042	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P(1600*700*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	6			
18949	030901010043	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	2			
18950	031208002188	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径: ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.77			
18951	030901013038	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC2*2 3.其他：包含灭火器箱	组	1			

940d4d6c-5467-4207-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18952	031002001327	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	66.76			
18953	030905002025	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	8			
		火灾报警						
18954	030904008133	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱 2.规格:TX3960 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
18955	030904001071	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	19			
18956	030904003064	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	8			
18957	030904005030	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	8			
18958	030904003065	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	8			
18959	030904007050	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	9			
18960	030904008134	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
18961	030411006247	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	55			
18962	030411001567	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	353.03			
18963	030413002267	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	109.3			
18964	030411004802	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	213.65			
18965	030411004803	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	107.38			

9d084d6c-f2f6-4707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18965	030411004803	配线	6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	107.38			
18966	030411004804	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	141.38			
		强电工程						
18967	030404017877	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号: S3#-1ALwd1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18968	030404017878	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S3#-1ALwd2 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18969	030404017879	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S3#-1ALwd3 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18970	030404017880	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S3#-1ALwd4 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18971	030404017881	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S3#-1ALwd5/S3-1ALwd6 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
18972	030404017882	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S3-1ALwd5-1/S3-1ALwd6-1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
18973	030404017883	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S3#1APZ 3.规格:668*1000*180 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18974	030404017884	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S3#1ALE 3.规格:按照设计要求 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
18975	030404017885	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:S3#AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接	台	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18975	030404017885	配电箱	线、基础槽钢等	台	1			
18976	030411001568	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	266.98			
18977	030411001569	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	53.5			
18978	030411001570	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15.48			
18979	030411001571	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	31			
18980	030413002268	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	129.96			
18981	030413002269	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	21.4			
18982	030408001742	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	53.5			
18983	030408001743	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	15.48			
18984	030408001744	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	53.5			

94084d6c-[illegible]-4f5-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18985	030408001745	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	31.78			
18986	030408001746	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	186.43			
18987	030408006229	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
18988	030408006230	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
18989	030408006231	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	12			
18990	030408006232	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
18991	030411004805	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	528.37			
18992	030411004806	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	204.9			
18993	030404034153	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	9			
18994	030404035340	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	8			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18995	030412001213	普通灯具	1.名称:座灯头 2.型号规格:15W 3.其他：符合设计要求及验收规范	套	8			
18996	030412004212	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	26			
18997	030412004213	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	7			
18998	030409005051	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	84.56			
18999	030414002034	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		S3#商业-S3#专业工程暂估价						
		S3#专业工程暂估价						
		S4#商业-S4#土建工程						
		建筑工程						
		土石方工程						
19000	010101001034	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	1262.3			
19001	010101004024	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	259.7			
19002	010101002037	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	385.99			
19003	010103001031	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	919.86			
19004	010103002032	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	645.69			
19005	010103004086	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	4992.48			
19006	010103004087	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	1371.67			
		砌筑工程						
19007	010401001035	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥	m3	18.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19007	010401001035	砖基础（砖胎	砂浆	m3	18.18			
19008	010402001082	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	235.09			
19009	010402001083	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	77.41			
19010	011201004092	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	72.65			
		混凝土工程						
19011	010501001063	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	127.4			
19012	010501004035	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	350.31			
19013	010504001197	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	143.22			
19014	010502001097	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	88.79			
19015	010505001023	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	338.31			
19016	010505001024	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	156.49			
19017	010505003157	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	16.11			
19018	010502002064	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.05			
19019	010503004057	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.34			
19020	010503005064	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.33			
19021	010506001091	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	6.45			
19022	010506001092	直形楼梯	1.板厚：170mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	5.45			
19023	010508001097	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	43.03			
		钢筋工程						
19024	0105150011045	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.089			

9406d6c1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19025	0105150011046	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.392			
19026	0105150011047	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.015			
19027	0105150011048	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.118			
19028	0105150011049	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.657			
19029	0105150011050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.643			
19030	0105150011051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.543			
19031	0105150011052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.24			
19032	0105150011053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.239			
19033	0105150011054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	30.92			
19034	0105150011055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.5			
19035	0105150011056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.636			
19036	0105150011057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.294			
19037	0105150011058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.992			
19038	0105150011059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.266			
19039	0105150011060	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.404			
19040	0105150011061	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.913			

9408d6c4-67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第2003页 共2079页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19041	0105150011062	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.706			
19042	0105150011063	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.894			
19043	0105150011064	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.552			
19044	0105150011065	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.554			
19045	0105150011066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.799			
19046	0105150011067	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.665			
19047	010515009132	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.886			
19048	010515009133	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.445			
19049	010515009134	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.019			
19050	010607005121	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	96.77			
19051	010516003368	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: φ12	个	1090			
19052	010516003369	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: φ14	个	721			
19053	010516003370	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: φ16	个	32			
19054	010516003371	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: φ18	个	264			
19055	010516003372	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: φ20	个	232			
19056	010516003373	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: φ22	个	4			
19057	010516003374	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: φ25	个	12			
19058	010516001032	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	527.5			
19059	01B374	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要	个	4593			

94064d6c-67-4797-9734-085bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19059	01B374	钢筋间隔件	求	个	4593			
		门窗工程						
19060	010801002026	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	36.8			
19061	010802001033	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金外门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	5.52			
		屋面工程						
19062	010902010074	其他防水排水	1.部位:种植屋面 2.做法：虹吸排水板及排水设施，200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以投影面积计算	m2	1272.22			
19063	010902003040	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	1272.22			
19064	010902009069	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	729.62			
19065	010902010075	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	1272.22			
19066	010902002069	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	1272.22			
19067	011001001124	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	1272.22			
19068	010902003041	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	119.27			
19069	010902009070	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	79.51			
19070	010902010076	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	119.27			
19071	011001001125	保温隔热屋面	1.125厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	119.27			
19072	010902002070	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	178.1			
19073	011101006248	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	119.27			
19074	011001001126	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	119.27			

94084d6c-3097-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19075	01QDB008064	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	21.89			
19076	01QDB001032	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	730.2			
19077	01QDB003023	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	1			
19078	01B375	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	1			
19079	010902005036	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	30			
19080	010902006013	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:φ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	1			
19081	010902004024	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	1			
		防水工程						
19082	010904001032	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘防水卷材（砂面，预铺反粘型）+1.5厚高分子膜基自粘防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:符合图纸建筑做法要求 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 5.部位：地下室防水底板	m2	1237.47			
19083	010903002130	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	275.58			
19084	010903001033	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	275.58			
19085	010904002377	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1421.28			
19086	010904002378	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm	m2	1442.98			
19087	010903002131	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层	m2	769.14			

94084d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19087	010903002131	墙面涂膜防水（内墙4）	防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	769.14			
19088	010903002132	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	177.79			
19089	010904002379	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	60.04			
19090	01QDB002064	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	527.5			
19091	01QDB008065	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	61.93			
		保温工程						
19092	011001005092	保温隔热楼地面（楼面13）	1.LC7.5轻骨料混凝土回填 2.水泥砂浆一道	m3	342.42			
19093	011001006089	其他保温隔热（楼面12、楼面13）	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	1262.28			
19094	011001003351	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	38.03			
19095	011001003352	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	177.79			
19096	011001003353	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	166.59			
19097	011001003354	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	963.92			
19098	011001003355	保温隔热墙面（外墙）	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	73.14			
19099	011001003356	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	597.39			
19100	011001003357	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	533.12			
		楼地面工程						
19101	011101003220	细石混凝土楼地面（楼面12、楼面13）	1.最薄处50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	1262.28			
		其他工程						
19102	010903004003	墙面变形缝	1.金属变形缝，变形缝详L13J14图集21-1/2 2.计算规则：按照延长米计算	m	10.95			
		装饰工程						
		楼地面工程						
19103	011101001263	水泥砂浆楼地面（楼面12、	1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	1262.28			

940d4e5e-07-479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19103	011101001263	楼面13)	1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	1262.28			
19104	011105001052	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	569.63			
		内墙工程						
19105	011201001370	墙面一般抹灰（内墙3）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆基层找平 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	3841.39			
19106	011201001371	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	769.14			
19107	011406003208	满刮腻子（内墙3）	1.2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	3841.39			
		天棚工程						
19108	011406003209	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	60.04			
19109	011406003210	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1217.87			
		外墙工程						
19110	011201001372	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	533.12			
19111	011201001373	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	177.79			
19112	011407001151	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	1130.51			
19113	011407001152	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	177.79			
		其他装饰工程						
19114	011503001204	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌管件栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	10.07			
19115	011503001205	金属扶手、栏杆（楼梯）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度1100mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	4.25			
19116	011503008021	玻璃栏板(屋面)	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:距覆土完成面≥1200m 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安	m2	125.89			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19116	011503008021	玻璃栏板(屋面)	装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	125.89			
19117	01B377	钢结构铝板雨棚	1.计算规则：按展开面积计算	m2	144.18			
		S4#商业-S4#安装工程						
		强电工程						
19118	030404017886	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S4-1ALwd1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
19119	030404017887	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S4-2ALwd1/2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
19120	030404017888	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S4-1ALwd3~21 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	19			
19121	030404017889	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S4#1APZ1 3.规格:668*1000*180 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19122	030404017890	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S4#1APZ2 3.规格:668*1000*180	台	1			

94084d6c-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19122	030404017890	配电箱	4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19123	030404017891	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S4#1ALE1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19124	030404017892	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S4#1ALE2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19125	030404017893	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:S4#1AW1 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19126	030404017894	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:S4#1AW2 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-8b77-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第2010页 共2079页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19127	030411001572	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	657.35			
19128	030411001573	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	436.74			
19129	030411001574	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	138.27			
19130	030411001575	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	70			
19131	030411001576	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	450.93			
19132	030411001577	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	9			
19133	030408001747	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	150.95			
19134	030408001748	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	518.39			
19135	030411004807	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1558.97			

94084d6c-2479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19136	030411004808	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	709.92			
19137	030411004809	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30			
19138	030411004810	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	456.93			
19139	030411004811	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	60			
19140	030413002270	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	401.2			
19141	030413002271	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	41.4			
19142	030413002272	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	15.9			
19143	030408001749	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	57.78			
19144	030408001750	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	810.8			

94084d6c-f8b7-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19144	030408001750	电力电缆		m	810.8			
19145	030408001751	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	365.91			
19146	030408006233	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
19147	030408006234	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	44			
19148	030408006235	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
19149	030404035341	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	23			
19150	030412001214	普通灯具	1.名称:座灯头 2.型号规格:15W 3.其他：符合设计要求及验收规范	套	25			
19151	030412004214	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	70			
19152	030412004215	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
19153	030412004216	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	2			
19154	030412004217	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	27			
19155	030404034154	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	21			

94084d6c-6707-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19156	030404034155	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
19157	030411006248	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	101			
19158	030411006249	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	25			
19159	030411006250	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	46			
19160	030411001578	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
19161	030408001752	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.7			
19162	030408006236	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
19163	030414002035	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			
		消防工程						
		火灾报警						
19164	030411001579	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	932.92			
19165	030411004812	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	499.11			
19166	030411004813	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设	m	360.56			

94084d6c-3e0-797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19166	030411004813	配线	计要求	m	360.56			
19167	030411004814	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	433.81			
19168	030413002273	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	260.9			
19169	030904001072	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	42			
19170	030904003066	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	20			
19171	030904005031	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	20			
19172	030904007051	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	23			
19173	030904008135	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	5			
19174	030411006251	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	131			
		消防电源、电气火灾监控						
19175	030411001580	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	200			
19176	030411001581	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	206.42			
19177	030411004815	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	200			
19178	030411004816	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯	m	206.42			

940840c6-1f71-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19178	030411004816	配线	5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	206.42			
19179	030411004817	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	535.36			
		消火栓工程						
19180	030901002084	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	99.15			
19181	030901002085	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	161.15			
19182	031003002079	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6			
19183	031003001512	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
19184	030901010044	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P（1600*700*240） 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	23			
19185	030901010045	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,	套	1			

94084d6c-467-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19185	030901010045	室内消火栓(试验消火栓)	^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
19186	030901013039	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3*2 3.其他：包含灭火器箱	组	48			
19187	031002003817	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
19188	031002003818	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
19189	030905002026	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	24			
19190	031002001328	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	125.89			
		给排水工程						
		给水						
19191	031001007220	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	400.83			
19192	031003001513	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	23			
19193	031003001514	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	23			
19194	031002003819	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
19195	031002003820	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	23			

940840[illegible]-4[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19196	030413002274	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	92			
19197	031002001329	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	96.2			
		污废水						
19198	031001005161	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	36.85			
19199	031001005162	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	288.41			
19200	031004014289	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	23			
19201	031002003821	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	23			
19202	031004014290	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	46			
19203	031004014291	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	23			
		通风空调工程						
		卫生间排风						
19204	030404033013	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀）PQ-1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h，风压180Pa，电机功率28W 4.安装方式:吊顶	台	21			
19205	030702001100	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	107.82			

94084d6c-9797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19205	030702001100	碳钢通风管道	6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	107.82			
19206	030702001101	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	7.06			
19207	FA0803003003	挡烟垂壁	1.材质、尺寸:防火玻璃固定挡烟垂壁 2.底边距地3.0m 3.其他：符合设计要求及验收规范	m	20.36			
		S4#商业-S4#专业工程暂估价						
		S4#专业工程暂估价						
		S5#商业-S5#土建工程						
		建筑工程						
		土石方工程						
19208	010101001035	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	949.49			
19209	010101004025	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	233.23			
19210	010101002038	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	302.18			
19211	010103001032	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	646.54			
19212	010103002033	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	535.41			
19213	010103004088	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	3418.16			
19214	010103004089	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	3370.69			
		砌筑工程						
19215	010401001036	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	33.96			
19216	010402001084	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶	m3	151.17			

9400d10c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19216	010402001084	砌块墙	构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	151.17			
19217	010402001085	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	68.5			
19218	011201004093	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	38.48			
		混凝土工程						
19219	010501001064	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	100.41			
19220	010501004036	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	445.64			
19221	010502001098	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	59.54			
19222	010505001025	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	343.42			
19223	010502002065	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.22			
19224	010503004058	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.38			
19225	010507007091	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.34			
19226	010503005065	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.15			
19227	010508001098	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	15.5			
19228	010508001099	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	2.89			
19229	010508001100	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	3.81			
19230	010508001101	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	11.45			
19231	010501006008	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.38			
		钢筋工程						
19232	0105150011068	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.78			
19233	0105150011069	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.33			
19234	0105150011070	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19235	0105150011071	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.7			
19236	0105150011072	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.32			
19237	0105150011073	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	7.55			
19238	0105150011074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1			
19239	0105150011075	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.75			
19240	0105150011076	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.48			
19241	0105150011077	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	20.13			
19242	0105150011078	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.02			
19243	0105150011079	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.45			
19244	0105150011080	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.41			
19245	0105150011081	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.84			
19246	0105150011082	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.41			
19247	0105150011083	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.43			
19248	0105150011084	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.03			
19249	0105150011085	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.06			
19250	0105150011086	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.49			

9408d6c-67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19251	0105150011087	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.77			
19252	0105150011088	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.04			
19253	0105150011089	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.1			
19254	010515009135	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.31			
19255	010515009136	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.42			
19256	010516002023	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.5			
19257	010607005122	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	250.69			
19258	010516003375	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ12	个	832			
19259	010516003376	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ14	个	119			
19260	010516003377	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ18	个	160			
19261	010516003378	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ20	个	160			
19262	010516003379	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ25	个	32			
19263	010516001033	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	221.07			
19264	01B379	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	965			
		门窗工程						
19265	010801002027	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	23.92			
		屋面工程						
19266	010902010077	其他防水排水	1.部位:种植屋面 2.做法：虹吸排水板及排水设施，200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以投影面积计算	m2	151.14			
19267	010902003042	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处	m2	151.14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19267	010902003042	屋面刚性层	断开 2.部位：地下室顶板	m2	151.14			
19268	010902009071	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	136.37			
19269	010902010078	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	151.14			
19270	010902001066	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	151.14			
19271	010902002071	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	151.14			
19272	011001001127	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	151.14			
19273	010501001065	垫层	1.30厚粗砂垫层 2.部位：铺装屋面	m3	19.17			
19274	010902003043	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	638.85			
19275	010902009072	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	643.47			
19276	010902010079	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	638.85			
19277	010902001067	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材（耐根穿刺防水层) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍 4.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算	m2	638.85			
19278	010902002072	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	638.85			
19279	011001001128	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	638.85			
19280	01QDB008066	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm	m3	15.8			

9406d6c-5f01-4797-9734-089bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19280	01QDB008066	蓄水试验	考虑	m3	15.8			
19281	01QDB001033	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	513.33			
19282	01QDB003024	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	22			
19283	010902005037	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	22			
		防水工程						
19284	010904002380	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	975.02			
19285	010904002381	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm	m2	969.82			
19286	010903002133	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	545.6			
19287	010904002382	楼(地)面涂膜防水（顶棚1)	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	35.2			
19288	01QDB002065	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	221.07			
19289	01QDB008067	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	43.98			
19290	010903002134	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	178.62			
19291	010903001034	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自保护高分子自粘防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水面层之间的搭接在综合单价中体现，不单独计算 4.地下侧墙	m2	178.62			
		保温工程						
19292	011001005093	保温隔热楼地面（楼面13)	1.LC7.5轻骨料混凝土回填 2.水泥砂浆一道	m3	75.18			
19293	011001006090	其他保温隔热（楼面12、楼面13)	1.保温隔热部位:其他地暖楼面 2.地暖埋管增加	m2	801.92			
19294	011001003358	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	28.08			
19295	011001003359	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	178.62			

9408ed6c5... 4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19296	011001003360	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	706.83			
19297	011001003361	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	430.36			
19298	011001003362	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	276.47			
19299	011001003363	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	178.62			
		楼地面工程						
19300	011101003221	细石混凝土楼地面（楼面12、楼面13）	1.最薄处50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	801.92			
		其他工程						
19301	010903004004	墙面变形缝	1.金属变形缝，变形缝详L13J14图集21-1/2 2.计算规则：按照延长米计算	m	7.1			
		装饰工程						
		楼地面工程						
19302	011101001264	水泥砂浆楼地面（楼面12、楼面13）	1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	801.92			
19303	011105001053	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	397.21			
		内墙工程						
19304	011201001374	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	545.6			
19305	011201001375	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2376.36			
19306	011407001153	墙面喷刷涂料（内墙5）	1.内墙白色无机涂料 2.一遍底漆、两遍面漆	m2	2376.36			
		天棚工程						
19307	011406003211	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	35.2			
19308	011406003212	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	692.81			
		外墙工程						
19309	011201001376	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	276.47			
19310	011201001377	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	178.62			

94f04d6c-1167-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19311	011407001154	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2)	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	706.83			
19312	011407001155	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	178.62			
		其他装饰工程						
19313	011503008022	玻璃栏板(屋面)	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:距覆土完成面≥1200m 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	55.78			
19314	01B381	钢结构铝板雨棚	1.计算规则：按展开面积计算	m2	81.14			
		S5#商业-S5#安装工程						
		强电工程						
19315	030404017895	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S5-1ALwd1~5/7~12/14 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	12			
19316	030404017896	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S5-1ALwd6/13 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
19317	030404017897	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S5#1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-1467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19318	030404017898	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S5#1ALE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19319	030404017899	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:S5#1AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19320	030411001582	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	444.35			
19321	030411001583	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	374.82			
19322	030411001584	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	50.78			
19323	030411001585	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	35			
19324	030411001586	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	301.1			
19325	030408001753	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	421.09			

94084d6c...0797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19325	030408001753	电力电缆	5.电压等级(kv):低压	m	421.09			
19326	030408001754	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	58.2			
19327	030411004818	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	982.39			
19328	030411004819	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	540.51			
19329	030411004820	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15			
19330	030411004821	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	305.6			
19331	030411004822	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30			
19332	030413002275	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	254			
19333	030413002276	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	27.6			

94084d6c-[illegible]-4e07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19334	030413002277	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	4.6			
19335	030408001755	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	431.15			
19336	030408001756	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	38.68			
19337	030408001757	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	147.57			
19338	030408006237	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	30			
19339	030408006238	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
19340	030404035342	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	14			
19341	030412001215	普通灯具	1.名称:座灯头 2.型号规格:15W 3.其他：符合设计要求及验收规范	套	14			
19342	030412004218	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	49			
19343	030412004219	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	17			
19344	030404034156	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A	个	15			

9408d16c-8f67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19344	030404034156	照明开关	4.安装方式:暗装	个	15			
19345	030411006252	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	66			
19346	030411006253	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	14			
19347	030411006254	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	29			
19348	030411001587	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
19349	030408001758	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.7			
19350	030408006239	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
19351	030414002036	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		消防工程						
		火灾报警						
19352	030411001588	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	613.98			
19353	030411004823	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	329.41			
19354	030411004824	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	206.58			

94084d6c-5e97-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19355	030411004825	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	284.57			
19356	030413002278	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	175.7			
19357	030904001073	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	33			
19358	030904003067	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	14			
19359	030904005032	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	14			
19360	030904003068	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	14			
19361	030904007052	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	16			
19362	030904008136	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	3			
19363	030411006255	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	94			
		消防电源、电气火灾监控						
19364	030411001589	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	100			
19365	030411001590	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	103.21			
19366	030411004826	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	100			

9408d6c-[illegible]-4771-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19367	030411004827	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	103.21			
19368	030411004828	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	280.06			
		消火栓工程						
19369	030901002086	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	46.94			
19370	030901002087	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	94.99			
19371	031003002080	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
19372	031003001515	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
19373	030901010046	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P（1600*700*240） 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	13			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19374	030901010047	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
19375	030901013040	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3*2 3.其他：包含灭火器箱	组	28			
19376	031002003822	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
19377	030905002027	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	14			
19378	031002001330	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	69.25			
		给排水工程						
		给水						
19379	031001007221	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	291.31			
19380	031003001516	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	14			
19381	031003001517	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	14			
19382	031002003823	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	14			
19383	031002003824	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	14			

940840d6c5b4479f9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19384	030413002279	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	86.8			
19385	031002001331	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	69.91			
		污废水						
19386	031001005163	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	23.65			
19387	031001005164	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	219.55			
19388	031004014292	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	14			
19389	031002003825	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	14			
19390	031004014293	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	28			
19391	031004014294	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	14			
		通风空调工程						
		卫生间排风						
19392	030404033014	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀）PQ-1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h，风压180Pa，电机功率28W 4.安装方式:吊顶	台	14			
19393	030702001102	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	98.85			

94084d6c-1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19393	030702001102	碳钢通风管道	6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	98.85			
19394	030702001103	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	4.7			
		S5#商业-S5#专业工程暂估价						
		S5#专业工程暂估价						
		S6#商业-S6#土建工程						
		建筑工程						
		土石方工程						
19395	010101001036	平整场地	1.土壤类别:综合考虑	m2	457.2			
19396	010101004026	挖装基坑土方（集水坑、电梯基坑、排水沟、独基下卧等部位）	1.土壤类别:以地勘报告为准 2.挖土深度:符合图纸设计要求 3.不包含人工清槽 4.装车	m3	165.16			
19397	010101002039	基底清槽	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	276.19			
19398	010103001033	回填方（房心回填）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	754.74			
19399	010103002034	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	441.35			
19400	010103004090	竣工清理	1.层高≤3.6m	m3	2327.8			
19401	010103004091	竣工清理	1.层高超过3.6m部分	m3	487.24			
		砌筑工程						
19402	010401001037	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.17			
19403	010402001086	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	37.94			
19404	010402001087	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑）	m3	144.64			

9408dd2540-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19404	010402001087	砌块墙	2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	144.64			
19405	010401012024	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:符合施工规范及设计要求 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.96			
19406	011201004094	立面砂浆找平层	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	41.76			
		混凝土工程						
19407	010501001066	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	92.12			
19408	010501004037	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8 3.部位：筏板基础、下柱墩、集水坑、排水沟、电梯基坑	m3	263.26			
19409	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35p8	m3	158.0883			
19410	010504001198	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.地下车库外墙	m3	5.36			
19411	010504001199	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	28.76			
19412	010502001099	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	56.5			
19413	010502001100	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.44			
19414	010505001026	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	239.66			
19415	010505001027	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	50.93			
19416	010505001028	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	38.91			
19417	010502002066	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.6455			
19418	010507007092	圈梁（反沿）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.1869			
19419	010503005066	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3183			
19420	010506001093	直形楼梯	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	16.76			
19421	010506001094	直形楼梯	1.板厚：150mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35	m2	13.5			
19422	010508001102	后浇带(基础底板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	20.85			
19423	010508001103	后浇带（墙）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	1.79			
19424	010508001104	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补	m3	3.34			

9408d1d6c-[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19424	010508001104	后浇带（梁）	偿收缩P8	m3	3.34			
19425	010508001105	后浇带（板）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩P8	m3	12.99			
19426	010501006009	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.32			
		钢筋工程						
19427	0105150011090	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.17			
19428	0105150011091	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.49			
19429	0105150011092	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.36			
19430	0105150011093	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.2			
19431	0105150011094	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.71			
19432	0105150011095	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.14			
19433	0105150011096	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.83			
19434	0105150011097	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.17			
19435	0105150011098	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.36			
19436	0105150011099	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.2			
19437	0105150011100	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	18.4			
19438	0105150011101	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.43			
19439	0105150011102	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.63			
19440	0105150011103	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.47			

94084d6c-[illegible]-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19441	0105150011104	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	3.69			
19442	0105150011105	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.79			
19443	0105150011106	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	9.86			
19444	0105150011107	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.44			
19445	0105150011108	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.1			
19446	0105150011109	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.38			
19447	0105150011110	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.41			
19448	0105150011111	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	2.28			
19449	0105150011112	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.11			
19450	010515009137	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HG6/C Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.2			
19451	010515009138	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.04			
19452	010515009139	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.2			
19453	010515009140	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.15			
19454	010515009141	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.21			
19455	010515009142	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	5.35			
19456	010607005123	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	398.91			

9408d6c-67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19457	010516003380	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ12	个	98			
19458	010516003381	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ14	个	192			
19459	010516003382	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	164			
19460	010516003383	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	64			
19461	010516003384	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ20	个	212			
19462	010516003385	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:ϕ25	个	70			
19463	010516001034	螺栓	1.螺栓种类:对拉螺栓增加 2.规格:综合考虑	m2	103.73			
19464	01B383	钢筋间隔件	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	843			
		门窗工程						
19465	010802003134	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2.包含防火铰链、执手、闭门器、五金、运输、安装、检验检测费、保证消防验收通过等全部相关工作内容 3.具体要求详见施工图纸	m2	3.68			
19466	010801002028	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	11.04			
19467	010802001034	金属断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金外门 2.材质：70系列5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)材质 3.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 4.具体要求详见设计图纸	m2	5.52			
		屋面工程						
19468	010501001067	垫层	1.30厚粗砂垫层 2.部位：铺装屋面	m3	13.7			
19469	010902003044	屋面刚性层	1.70厚C20细石混凝土保护层(内配ϕ4@150双向钢筋网片),钢筋网在分隔缝处断开 2.部位：地下室顶板	m2	456.82			
19470	010902009073	刚性层分隔缝	1.按照3m×3m分格，缝宽10，缝内满填聚氨酯密封膏 2.部位：地下室顶板	m	304.55			
19471	010902010080	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道 2.地下室顶板	m2	456.82			
19472	010902002073	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚水性橡胶沥青防水涂料,刷基层处理剂一道 2.部位：地下室顶板	m2	471.82			

94084d6c-5467-[illegible]9754-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19472	010902002073	屋面涂膜防水		m2	471.82			
19473	011001001129	保温隔热屋面	1.50厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	456.82			
19474	010902003045	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	340.26			
19475	010902009074	刚性层分隔缝	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	226.84			
19476	010902010081	其他防水排水	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	340.26			
19477	011001001130	保温隔热屋面	1.125厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	340.26			
19478	010902002074	屋面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	400.3665			
19479	011101006249	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	340.26			
19480	011001001131	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	340.26			
19481	01QDB008068	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:2遍 3.蓄水高度:符合蓄水试验规范要求,高度暂按20mm考虑	m3	6.8052			
19482	01QDB001034	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.满足青岛市防渗堵漏治理要求	m	133.57			
19483	01QDB003025	出屋面管道防水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:综合考虑	个	2			
19484	01B384	水落口防水处理增加	1.计算规则：按水落口数量以“个”计算	个	2			
19485	010902005038	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:符合图纸设计要求 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计要求 3.油漆品种、刷漆遍数:符合图纸设计要求	个	9			
19486	010902006014	屋面泄水管（溢流口）	1.吐水管品种、规格:φ100UPVC套管 2.接缝、嵌缝材料种类:符合图纸设计及施工规范要求 3.吐水管长度:500mm	个	2			
19487	010902004025	屋面排水管	1.排水管计入给排水工程 2.仅考虑雨水斗 3.出水口雨水斗做法详图纸	个	2			
		防水工程						
19488	010903002135	墙面涂膜防水	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),刷基层处理剂一遍 2.部位：地下侧墙	m2	36.9			
19489	010904002383	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm,门外延伸500	m2	1017.94			

94084d6c5467 479 9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19490	010904002384	楼(地)面涂膜防水（楼面12、楼面13)	1.1.5厚聚合物水泥砂浆(JS)防水涂料Ⅱ型,沿墙上翻至地面完成面300mm	m2	1162.61			
19491	010903002136	墙面涂膜防水（内墙4)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	490.37			
19492	010903002137	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3砌体墙、室外连廊侧面、女儿墙内侧)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	382.59			
19493	010904002385	楼(地)面涂膜防水（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型,四周延伸至板底250,与外墙交界处上翻250	m2	16.4			
19494	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2聚合物水泥砂浆防潮层 2.室内相邻地面有高差	m2	1.2			
19495	010904003031	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2水泥砂浆内加3%~5%的防水剂	m2	1.6			
19496	01QDB002066	外墙螺栓孔部位防水	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	207.46			
19497	01QDB008069	蓄水试验	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	75.97			
		保温工程						
19498	011001005094	保温隔热楼地面（采暖与非采暖楼板及首层）（楼面12、楼面13)	1.60厚挤塑聚苯板	m2	955.42			
19499	011001005095	保温隔热楼地面（楼面13)	1.LC7.5轻骨料混凝土回填 2.水泥砂浆一道	m3	88.75			
19500	011001003364	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.30厚玻化微珠分层抹压	m2	13.53			
19501	011001003365	保温隔热墙面（女儿墙内侧)	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级)	m2	68.46			
19502	011001002077	保温隔热天棚（空调室外机挑板、混凝土雨棚)	1.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	9.51			
19503	011001002078	保温隔热天棚（空调室外机挑板)	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	21.81			
19504	011001006091	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.3~5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,四周延伸与板底抹面胶浆交圈	m2	16.4			
19505	011001006092	其他保温隔热（混凝土雨棚、空调室外机挑板)	1.30厚玻化微珠保温砂浆,四周延伸与板底保温砂浆交圈	m2	16.4			
19506	011001003366	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3)	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层)	m2	293.81			

9408d06[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19507	011001003367	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	80.73			
19508	011001003368	保温隔热墙面（外墙1、外墙3砼墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板	m2	79.17			
19509	011001003369	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	314.13			
19510	011001003370	保温隔热墙面	1.60厚装配式节能防护复合板(挤塑聚苯板) 2.部位：地下室侧墙	m2	36.9			
		楼地面工程						
19511	011101003222	细石混凝土楼地面（楼面12、楼面13）	1.最薄处50厚C20细石混凝土(内配ϕ4@200双向钢筋网片),随打碎抹平,坡度1%坡向地漏,四角及竖管根部位抹小八字角(有预埋管线时,管线上皮最薄处混凝土不小于20厚)	m2	955.42			
19512	011101006250	平面砂浆找平层（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡层,无地漏,向外找坡2%,做滴水线;有地漏,向地漏找坡2%	m2	16.4			
		其他工程						
19513	010903004005	墙面变形缝	1.金属变形缝，变形缝详L13J14图集21-1/2 2.计算规则：按照延长米计算	m	11.2			
		装饰工程						
		楼地面工程						
19514	011101001265	水泥砂浆楼地面（楼面12、楼面13）	1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	955.42			
19515	011105001054	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平 4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	287.04			
		内墙工程						
19516	011201001378	墙面一般抹灰（内墙4）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	490.37			
19517	011201001379	墙面一般抹灰（内墙5）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	2019.63			
		天棚工程						
19518	011406003213	满刮腻子（顶棚1）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	64.89			
19519	011406003214	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	1019.65			
		外墙工程						
19520	011201001380	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）	1.10厚找平砂浆	m2	314.13			
19521	011201001381	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	68.46			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19522	011406003215	满刮腻子（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.满刮2~3厚柔性腻子，两遍成活	m2	16.4			
19523	011407001156	墙面喷刷涂料（混凝土雨棚、空调室外机挑板）	1.底面、侧面外墙真石漆涂料，四周遇墙下反30mm	m2	16.4			
		其他装饰工程						
19524	011503008023	玻璃栏板(屋面)	1.栏板材料种类:玻璃栏板 2.栏板材料规格:距覆土完成面≥1200m 3.栏板做法:参L13J8图集51及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m2	35.36			
19525	01B386	钢结构铝板雨棚	1.计算规则：按展开面积计算	m2	311.43			
		S6#商业-S6#安装工程						
		强电工程						
19526	030404017900	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-1ALwd1~3 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
19527	030404017901	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-1ALllf 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19528	030404017902	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-1ALkdz 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19529	030404017903	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-1ALbm 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19530	030404017904	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-1ALst 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19531	030404017905	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-1ALwsj 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19532	030404017906	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-2ALfwz 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19533	030404017907	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-2APdt 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接	台	1			

94084d6c-4e04-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19533	030404017907	配电箱	地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19534	030404017908	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6-2AL 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19535	030404017909	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6#1APZ 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19536	030404017910	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S6#1ALE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19537	030404017911	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表） 2.型号:S6#1AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19538	030411001591	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	461.15			

94084d6c-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19539	030411001592	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	50.17			
19540	030411001593	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	8.2			
19541	030411001594	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	206.36			
19542	030411001595	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	11.06			
19543	030411001596	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	35			
19544	030411001597	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	270.02			
19545	030408001759	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	232.22			
19546	030408001760	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	69.87			
19547	030408001761	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	47.77			
19548	030411004829	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-	m	229.71			

94084d6c-2479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19548	030411004829	配线	BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	229.71			
19549	030411004830	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1285.71			
19550	030411004831	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	15			
19551	030411004832	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	274.52			
19552	030411004833	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30			
19553	030413002280	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	200.7			
19554	030413002281	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	41			
19555	030413002282	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	7			
19556	030408001762	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	147.61			

94084d6c... 479-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19557	030408001763	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	12.17			
19558	030408001764	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	167.71			
19559	030408001765	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	163.71			
19560	030408006240	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	14			
19561	030408006241	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	8			
19562	030408006242	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	4			
19563	030404035343	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	68			
19564	030412001216	普通灯具	1.名称:座灯头 2.型号规格:15W 3.其他：符合设计要求及验收规范	套	3			
19565	030412004220	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	30			
19566	030412004221	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	1			
19567	030412004222	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装	套	1			

9408436c-5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19567	030412004222	装饰灯	5.其他：详见设计图纸	套	1			
19568	030412004223	装饰灯	1.名称:双面疏散方向指示灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	7			
19569	030412004224	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	5			
19570	030412004225	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	6			
19571	030404034157	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
19572	030411006256	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	50			
19573	030411006257	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	3			
19574	030411006258	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	71			
19575	030411003166	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	34.73			
19576	030411003167	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150x100 3.材质:钢制 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 6.其他：综合考虑弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件，壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10.63			
19577	030413001076	铁构件	1.名称:桥架支撑架及明配管支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	91.99			
19578	030408008074	防火堵洞	1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:按照设计要求 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑	m2	0.15			
19579	030411001598	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配	m	52.7			

9408d6c7-47f1-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19579	030411001598	配管	5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	52.7			
19580	030408001766	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	52.7			
19581	030408006243	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
19582	030414002037	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	2			
		消防工程						
		火灾报警						
19583	030411001599	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	322.04			
19584	030411004834	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	143.83			
19585	030411004835	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	79.95			
19586	030411004836	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	178.21			
19587	030413002283	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	43.3			
19588	030904001074	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	25			

9406d6c5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19589	030904003069	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	6			
19590	030904005033	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	6			
19591	030904003070	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	6			
19592	030904007053	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	12			
19593	030904008137	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
19594	030904009022	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足设计要求	台	1			
19595	030904008138	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	1			
19596	030411006259	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	59			
		消防电源、电气火灾监控						
19597	030411001600	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	100			
19598	030411001601	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	75.5			
19599	030411004837	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	100			
19600	030411004838	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	75.5			
19601	030411004839	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设	m	196.5			

94084d6c1[illegible]7-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19601	030411004839	配线	计要求	m	196.5			
		消火栓工程						
19602	030901002088	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	15.36			
19603	030901002089	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	105.7			
19604	031003002081	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
19605	031003001518	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
19606	030901010048	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P（1600*700*240） 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	6			
19607	030901010049	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			
19608	030901013041	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3*2	组	14			

94084d6c467...9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19608	030901013041	灭火器	3.其他：包含灭火器箱	组	14			
19609	031002003826	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
19610	031002003827	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	1			
19611	030905002028	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	7			
19612	031002001332	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	63.03			
		给排水工程						
		给水						
19613	031001007222	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	100.95			
19614	031003001519	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
19615	031003001520	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
19616	031002003828	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
19617	031002003829	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	5			
19618	030413002284	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构剔堵槽、沟	m	31			
19619	031002001333	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆	Kg	24.23			

94084d6c-5467-47[illegible]9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19619	031002001333	管道支架	二道	Kg	24.23			
		污废水						
19620	031001005165	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	7.91			
19621	031001005166	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	79.61			
19622	031004014295	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
19623	031002003830	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	5			
19624	031004014296	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
19625	031004014297	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
		通风空调工程						
		卫生间排风						
19626	FA0803003004	挡烟垂壁	1.材质、尺寸:防火玻璃固定挡烟垂壁 2.底边距地2.4m 3.其他：符合设计要求及验收规范	m	10.69			
19627	030404033015	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀） 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量265m3/h,风压210Pa，电机功率36W,噪声46dB（A） 4.安装方式:按照设计要求	台	14			
19628	030702001104	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	42.12			

940846cb-1f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19629	030702001105	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	12.31			
19630	030702001106	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630<D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	2.86			
19631	030702001107	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	2.59			
		电梯工程						
19632	030107002045	直流电梯	1.名称:S6#客梯/无障碍电梯 2.型号:详见图纸 3.用途:客梯/无障碍电梯 4.层数:2层 5.站数:2站 6.提升高度、速度:提升速度1.0m/s，载重1150公斤，提升高度4.5米 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求及验收规范 8.运转调试要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：电梯载重量,承载人数，梯速等按图纸设计要求或满足业主需求，轿厢内尺寸按厂家及井道设计要求，包含封堵、断电平层等，电动车禁行配合智能化需求设置运转调试要求:满足设计及使用要求，包含电梯五方通话内呼及电梯调试费用，包含两年维保，IC卡梯控管理，其他满足图纸设计要求、满足特种设备最新技术要求，机房由土建预留条件。	部	1			
		S6#商业-S6#专业工程暂估价						
		S6#专业工程暂估价						
		S7#商业-S7#土建工程						
		建筑工程						
		土石方工程						
19633	010101001037	平整场地（S7#）	1.土壤类别:综合考虑	m2	1027.63			

9408d16c-4197-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19634	010101002040	基底清槽（S7#）	1.人工清槽 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.挖土深度:±300mm 4.含装车	m3	111.504			
19635	010103002035	余方弃置（S7#）	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，满足建设单位及主管部门要求	m3	111.5			
19636	010103001034	回填方（房心回填）（S7#）	1.密实度要求:素土分层夯实，夯实系数满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:外购土方，倒运综合考虑	m3	2548.42			
19637	010103004092	竣工清理（S7#）	1.层高≤3.6m	m3	8270.09			
19638	010103004093	竣工清理（S7#）	1.层高超过3.6m部分	m3	3193.4			
		砌筑工程						
19639	010401001038	砖基础（砖胎膜）（S7#）	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	52.93			
19640	010402001088	砌块墙（S7#）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以下 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	228.205			
19641	010402001089	砌块墙（S7#）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级综合考虑） 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求	m3	263.9015			
19642	011201004095	立面砂浆找平层（S7#）	1.砖胎膜内侧墙面15mm厚抹灰	m2	220.56			
19643	010401003011	实心砖墙（卫生间、厨房）（S7#）	1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2.墙体类型:填充墙砌筑高度3.6m以上 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.含底部小砖、门窗侧边砼块，门窗侧嵌缝、墙顶构造、斜砌等，底部及顶部构造满足相关规范要求 5.部位：厨房、卫生间需外挂散热片、吊柜等重物时，且其隔墙厚度小于180mm的非承重墙均采用120mm厚实心砖砌筑	m3	24.76			
		混凝土工程						
19644	010501001068	垫层（刚性地面）（S7#）	1.混凝土种类:商砼C30	m3	138.31			

94084d6c-67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19645	010501001069	垫层（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	55.752			
19646	010501003006	独立基础（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	130.326			
19647	010503001001	基础梁（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	56.6896			
19648	010502001101	矩形柱（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	30.274			
19649	010502001102	矩形柱（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	114.2196			
19650	010505001029	有梁板（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	98.89			
19651	010505001030	有梁板（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	136.6			
19652	010502002067	构造柱（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	35.1025			
19653	010503004059	圈梁（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.4682			
19654	010507007093	圈梁（反沿）（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.6026			
19655	010503005067	过梁（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.1995			
19656	010506001095	直形楼梯（S7#）	1.板厚：120mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	30.59			
19657	010501006010	设备基础（S7#）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.27			
19658	010506001096	直形楼梯（S7#）	1.板厚：180mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m2	17.4			
		钢筋工程						
19659	0105150011113	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.795			
19660	0105150011114	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.804			
19661	0105150011115	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	19.085			
19662	0105150011116	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.999			
19663	0105150011117	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	1.464			
19664	0105150011118	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋HPB300 Φ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.961			
19665	0105150011119	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	31.995			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19666	0105150011120	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	4.195			
19667	0105150011121	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.311			
19668	0105150011122	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	6.478			
19669	0105150011123	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	8.631			
19670	0105150011124	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	11.48			
19671	0105150011125	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ20 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	10.151			
19672	0105150011126	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	14.761			
19673	0105150011127	现浇构件钢筋（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	12.022			
19674	010515009143	支撑钢筋(铁马)（S7#）	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.综合考虑抗震钢筋和非抗震钢筋	t	0.179			
19675	010607005124	砌块墙钢丝网加固	1.钢网种类:钢丝网(丝径1.2mm,网孔尺寸不大于20mmx20mm) 2.铺钉部位:结合处两侧宽度每边不小于200mm	m2	985			
19676	010516003386	机械连接（S7#）	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ12	个	800			
19677	010516003387	机械连接（S7#）	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ16	个	126			
19678	010516003388	机械连接（S7#）	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: ϕ18	个	540			
19679	010516003389	机械连接（S7#）	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ20	个	164			
19680	010516003390	机械连接（S7#）	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ22	个	292			
19681	010516003391	机械连接（S7#）	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格: ϕ25	个	20			
19682	01B388	钢筋间隔件（S7#）	1.材质及规格：综合考虑 2.计算规则：一次结构竖向构件模板乘以1.21 3.其他满足设计及规范要求	个	2022			
		门窗工程						

9408d16c-67-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19683	010801002029	木质门带套（S7#）	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门 2.包含门套、门锁、五金、运输、安装等全部相关工作内容 3.具体要求详见设计图纸	m2	33.12			
		屋面工程						
19684	010902003046	屋面刚性层（S7#）	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4@200双向钢筋网片	m2	1053.67			
19685	010902009075	刚性层分隔缝（S7#）	1.3m×3m分格,缝宽20,缝内满填聚氨酯密封膏,钢筋网在分隔缝处断开	m	702.45			
19686	010902010082	其他防水排水（S7#）	1.200g/m2聚酯无纺布隔离层一道	m2	1053.67			
19687	011001001132	保温隔热屋面（S7#）	1.125厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	1053.67			
19688	010902001068	屋面卷材防水（S7#）	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度,综合考虑屋面泛水做法	m2	1175.41			
19689	010902002075	屋面涂膜防水（S7#）	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	1175.41			
19690	011101006251	平面砂浆找平层（S7#）	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1053.67			
19691	011001001133	保温隔热屋面（S7#）	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	1053.67			
19692	011101006252	平面砂浆找平层（S7#）	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	9.67			
19693	010902009076	刚性层分隔缝（S7#）	1.1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m	19.34			
19694	010902010083	其他防水排水（S7#）	1.0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	9.67			
19695	011001001134	保温隔热屋面（S7#）	1.100厚挤塑聚苯板(B1级)保温层(导热系数≤0.03W/m·K,抗压强度≥250kPa,密度≤30kg/m3)	m2	9.67			
19696	010902001069	屋面卷材防水（S7#）	1.3厚(1.5厚+1.5厚)预制双高分子膜基防水卷材(非预铺),上翻至屋面完成面300 2.防水搭接用量不另行计算，在综合单价中考虑 3.遇墙上反至泛水高度,综合考虑屋面泛水做法	m2	9.67			
19697	010902002076	屋面涂膜防水（S7#）	1.1.5厚水性橡胶沥青防水涂料(高粘抗滑),上翻至屋面完成面300	m2	9.67			
19698	011101006253	平面砂浆找平层（S7#）	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.67			
19699	011001001135	保温隔热屋面（S7#）	1.最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡(2%)	m2	9.67			
		防水工程						
19700	010904002386	楼(地)面涂膜防水（楼面15）（S7#）	1.1.5厚JS防水涂料，分三遍施工，沿墙上翻至地面完成面250mm以上 2.刷基层处理剂一道	m2	1182.4692			

94084d6c9467 9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19701	010903002138	墙面涂膜防水（内墙4）（S7#）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型,满墙(遇楼地面防水上翻时,先施工本层防水,再施工楼地面防水上翻)	m2	623.7572			
19702	010903002139	墙面涂膜防水（外墙2、室外连廊侧面、女儿墙内侧）（S7#）	1.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料I型	m2	1415.43			
19703	010904002387	楼(地)面涂膜防水（顶棚1）（S7#）	1.1.0厚聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	m2	45.6069			
19704	01QDB002067	外墙螺栓孔部位防水（S7#）	1.部位: 外墙、梁面 2.防水做法:符合施工规范及图纸设计要求	m2	538.5983			
19705	01QDB008070	蓄水试验（S7#）	1.部位:卫生间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求	m2	64.12			
		保温工程						
19706	011001005096	保温隔热楼地面（楼面15）（S7#）	1.60厚挤塑聚苯板	m2	911.7961			
19707	011001003371	保温隔热墙面（内墙4分户墙）（S7#）	1.15.0mm厚玻化微珠保温浆料 2.素水泥浆一道	m2	282.7032			
19708	011001003372	保温隔热墙面（内墙4分户墙）（S7#）	1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(丝径0.9±0.04,网孔12.7x12.7),塑料锚栓双向中距500锚固(加气混凝土砌块采用尼龙锚栓)	m2	282.7032			
19709	011001003373	保温隔热墙面（女儿墙内侧）（S7#）	1.30厚玻化微珠保温砂浆（A级）	m2	268.1972			
19710	011001003374	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）（S7#）	1.5厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	1238.76			
19711	011001003375	保温隔热墙面（外墙1、外墙2、外墙3）（S7#）	1.15厚防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布（首层）	m2	1238.76			
19712	011001003376	保温隔热墙面（外墙2、外墙3砌体墙）（S7#）	1.80mm隔离式微塑A级保温外模板 2.5厚专用粘结砂浆	m2	1238.76			
		其他工程						
19713	010606008035	钢梯（S7#）	1.钢材品种、规格:检修爬梯，参L13J8 2.钢梯形式:直爬式 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:综合考虑	t	0.0903			
		装饰工程						
		楼地面工程						
19714	011101003223	细石混凝土楼地面（楼面15）（S7#）	1.50厚C20细石混凝土(内配φ6双向间距200钢筋网),表面撒1:1水泥砂子随打随抹平	m2	911.7961			
19715	011105001055	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）（S7#）	1.5厚1:1水泥砂浆抹面压光 2.6厚1:2水泥砂浆抹平 3.9厚1:3水泥砂浆基层找平	m	1180.1399			

94[illegible]6c-5467-47[illegible]-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19715	011105001055	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	4.素水泥浆一道 5.踢脚高度150mm	m	1180.1399			
		内墙工程						
19716	011201001382	墙面一般抹灰（内墙4）（S7#）	1.9厚1：3水泥砂浆找平层，压实抹平 2.素水泥浆一道 3.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	341.054			
19717	011201001383	墙面一般抹灰（内墙5）（S7#）	1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 4.对拉螺栓堵眼增加考虑在综合单价中	m2	5233.0844			
		天棚工程						
19718	011406003216	满刮腻子（顶棚1）（S7#）	1.满刮2~3厚柔性防潮腻子,两遍成活	m2	45.6069			
19719	011406003217	满刮腻子（顶棚2）	1.满刮2~3厚柔性腻子,两遍成活	m2	5675.79			
		外墙工程						
19720	011201001384	墙面一般抹灰（外墙2、外墙3砌体墙）（S7#）	1.10厚找平砂浆	m2	1238.765			
19721	011201001385	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）（S7#）	1.15厚水泥砂浆找平层	m2	268.1972			
19722	011407001157	墙面喷刷涂料（外墙1、外墙2）（S7#）	1.外喷涂真石漆 2.外墙刷优质抗碱封闭底漆二遍	m2	91.535			
19723	011407001158	墙面喷刷涂料（室外连廊侧面、女儿墙内侧）（S7#）	1.喷涂与外墙同色的真石漆 2.喷涂底涂料	m2	268.1972			
		其他装饰工程						
19724	011503001206	金属扶手、栏杆（楼梯）（S7#）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度900mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	28.444			
19725	011503001207	金属扶手、栏杆（S7#）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度·1050mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	16.7			
19726	011503001208	金属扶手、栏杆（S7#）	1.栏杆材料种类:镀锌钢管栏杆、扶手 2.栏杆材料规格:高度·1050mm 3.栏杆做法:参照《建筑防护栏杆技术标准》JGJ／T 470-2019及设计图纸 4.综合考虑相应制作、安装、弯头、预埋件、油漆等所有费用	m	78.03			

94f1d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19727	01B390	钢结构铝板雨棚（S7#）	1.计算规则：按展开面积计算	m2	21.06			
		S7#商业-S7#安装工程						
		强电工程						
19728	030404017912	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19729	030404017913	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd1-1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19730	030404017914	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd2/19 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
19731	030404017915	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd2-1/3-1/18-1/9-1/19-1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	5			
19732	030404017916	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd3/9/18 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:	台	3			

9408d6c 1797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19732	030404017916	配电箱	按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	3			
19733	030404017917	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd4/17 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	2			
19734	030404017918	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd4-1~8-1、S7-1ALwd10-1~17-1 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	13			
19735	030404017919	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd12 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19736	030404017920	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7-1ALwd5~8/10/11/13~16 3.规格:460*250*160 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m暗装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接	台	10			

94084d6c-3e3-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19736	030404017920	配电箱	线、基础槽钢等	台	10			
19737	030404017921	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7#1APZ 3.规格:668*1000*180 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:底边距地1m明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19738	030404017922	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:S7#1ALE 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:挂墙明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19739	030404017923	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:S7#1AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19740	030404017924	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:S7#2AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装 8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19741	030404017925	配电箱	1.名称:配电箱（不含电表) 2.型号:S7#3AW 3.规格:按照设计图纸 4.基础形式、材质、规格:按照设计要求 5.接线端子材质、规格:包含接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:按照设计要求 7.安装方式:明装	台	1			

94084d6c-479f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19741	030404017925	配电箱	8.其他：箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、无端子接线、基础槽钢等	台	1			
19742	030411001602	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1129.65			
19743	030411001603	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	264.36			
19744	030411001604	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	830.35			
19745	030411001605	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	36.78			
19746	030411001606	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	624.26			
19747	030411001607	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	113.5			
19748	030408001767	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	894.16			
19749	030408001768	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	292.5			
19750	030408001769	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 5.电压等级(kv):低压	m	127.2			

94084d6c-3b04-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19750	030408001769	电力电缆		m	127.2			
19751	030411004840	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	2050.23			
19752	030411004841	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1887.87			
19753	030411004842	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	29.34			
19754	030411004843	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	58.35			
19755	030411004844	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	631.76			
19756	030411004845	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	30			
19757	030413002285	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	794.1			
19758	030413002286	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	113.5			

94084d6c-4f7f-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19759	030413002287	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN50以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	31.6			
19760	030413002288	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN80以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	64.4			
19761	030408001770	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	284			
19762	030408001771	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	1334.12			
19763	030408006244	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	36			
19764	030408006245	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	42			
19765	030408006246	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	6			
19766	030404035344	插座	1.名称:单相二+三孔插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	40			
19767	030412001217	普通灯具	1.名称:座灯头 2.型号规格:15W 3.其他：符合设计要求及验收规范	套	38			
19768	030412004226	装饰灯	1.名称:消防应急灯具（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他：详见设计图纸	套	90			
19769	030412004227	装饰灯	1.名称:疏散出口标志（集中控制） 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装	套	19			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19769	030412004227	装饰灯	5.其他：详见设计图纸	套	19			
19770	030412004228	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(集中控制) 2.型号:LED光源 3.规格:36V,1W 4.安装形式:壁装 5.其他：详见设计图纸	套	20			
19771	030404034158	照明开关	1.名称:单极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	38			
19772	030404034159	照明开关	1.名称:双极暗装开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
19773	031002003831	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
19774	031002003832	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	10			
19775	030411006260	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	129			
19776	030411006261	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	38			
19777	030411006262	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	79			
19778	030411001608	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	10.1			
19779	030408001772	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架穿线 5.电压等级(kv):低压	m	10.1			
19780	030408006247	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以内	个	2			
19781	030414002038	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	4			

94084d6c-5e04-4797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19782	030409005052	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:沿女儿墙明敷	m	204.3			
19783	030406006028	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:符合设计要秋及验收规范 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要秋及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要秋及验收规范 6.干燥要求:符合设计要秋及验收规范	台	18			
19784	030402010033	避雷器	1.类别:接地电阻测试点 2.做法:建筑物四角引引下线在距地0.5m设接地测试板 3.其他:详见设计	组	4			
		消防工程						
		火灾报警						
19785	030411001609	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	1538.19			
合计								

94084d6c-4f67-4797-9754-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19786	030411004846	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	854.58			
19787	030411004847	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	468.3			
19788	030411004848	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	683.61			
19789	030413002289	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20以内 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含墙体的恢复 5.混凝土标准:按照设计要求	m	451.2			
19790	030904001075	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:按照设计要求 3.线制:按照设计要求 4.类型:按照设计要求	个	80			
19791	030904003071	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140	个	38			
19792	030904005034	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301	个	38			
19793	030904003072	按钮	1.名称:消火栓起泵、报警按钮 2.规格:TX3152	个	39			
19794	030904007054	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:符合设计要求及验收规范 3.安装方式:吸顶	个	38			
19795	030904008139	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	9			
19796	030904008140	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			

94084d6c-[illegible]-4f07-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19797	030904006022	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.规格:按照设计要求 3.安装方式:底边距地1.5m安装	部	1			
19798	030904008141	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:满足设计要求 4.输出形式:满足设计要求	个	2			
19799	030411006263	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:按照设计要求 4.安装形式:暗装	个	247			
		消防电源、电气火灾监控						
19800	030411001610	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	300			
19801	030411001611	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按照设计要求 6.钢索材质、规格:按照设计要求	m	51.2			
19802	030411004849	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	300			
19803	030411004850	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	51.2			
19804	030411004851	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按照设计要求 7.钢索材质、规格:按照设计要求	m	765.42			
		消火栓工程						
19805	030901002090	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收	m	161.5			

9406d4d6c5e6 1757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19805	030901002090	消火栓钢管	规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	161.5			
19806	030901002091	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	291.77			
19807	031003002082	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	12			
19808	031003001521	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
19809	030901010050	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓柜SG24D65-P（1600*700*240） 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	37			
19810	030901010051	室内消火栓(试验消火栓)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防箱SG24A65-J(800*650*240) 3.附件材质、规格:每组消防箱(柜)配置DN65栓头,L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);配备的消防软管卷盘规格为JPS1.0-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支);消防柜配置灭火器两具。	套	1			

94084d6c-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19811	030901013042	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3*2 3.其他：包含灭火器箱	组	78			
19812	031002003833	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	2			
19813	031002003834	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	2			
19814	030905002029	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓系统调试	点	38			
19815	031002001334	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	220.85			
		喷淋工程						
19816	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	411.56			
19817	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	155.75			
19818	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	57.9			

94084d6c-[illegible]-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19819	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	118.62			
19820	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	18.83			
19821	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	27.31			
19822	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	38.43			
19823	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	16.06			
19824	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁	m	101.3			

94084d6c-4497-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19824	030901001028	水喷淋钢管	热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接件(卡箍)连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及验收规范	m	101.3			
19825	031003001522	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
19826	031003001523	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
19827	031003001524	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
19828	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按照设计要求	个	320			
19829	030901008003	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套 3.其他详见设计图纸:	组	1			
19830	031003001525	螺纹阀门	1.类型:试水阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
19831	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2			
19832	031003002083	螺纹法兰阀门	1.类型:信号阀(含法兰) 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2			
19833	030901004004	报警装置	1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150	组	1			
19834	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	2			
19835	030601002009	压力仪表	1.名称:压力真空表 2.型号:量程-0.10MPa 3.规格:详见图纸 4.压力表弯材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收	台	2			

940841d6c5467-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19835	030601002009	压力仪表	规范 6.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	2			
19836	031003001526	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
19837	031002001335	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	319.57			
19838	030905002030	水灭火控制装置调试	系统形式:喷淋系统调试	点	2			
		给排水工程						
		给水						
19839	031001007223	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含管道冲洗消毒 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	284.89			
19840	031003001527	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	19			
19841	031003001528	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀配截止阀 2.材质:按照设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	19			
19842	031002003835	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	19			
19843	031002003836	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管（包含预留孔洞) 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	19			
19844	030413002290	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格: 宽40mm×深40mm 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:砖结构	m	117.8			

94084d6c-5467-4f97-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19844	030413002290	凿(压)槽	剔堵槽、沟	m	117.8			
19845	031002001336	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:型钢(综合考虑) 3.工作内容：包含支架除锈红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	68.37			
		污废水						
19846	031001005167	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	30.22			
19847	031001005168	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	234.57			
19848	031001005169	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管（B型）DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	206.99			
19849	031004014298	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	38			
19850	031002003837	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	19			
19851	031002003838	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	19			
19852	031004014299	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
19853	031004014300	给、排水附(配)件	1.材质:止水节 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			

94084d6c-[illegible]797-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		雨水						
19854	031001005170	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.接口材料:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7.警示带形式:详见图纸	m	13.51			
19855	031001006342	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	40.4			
19856	031004014301	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
19857	031002003839	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	8			
19858	031002003840	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	4			
19859	031002001337	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	24			
		冷凝水						
19860	031001006343	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	85.5			
19861	031001006344	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗老化、耐候性UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	118.12			
19862	031004014302	给、排水附(配)件	1.材质:直通地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:符合设计	个	38			

94084d6c-67-4791-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19862	031004014302	给、排水附	要求及验收规范	个	38			
19863	031002003841	套管	1.名称、类型:一般穿楼板钢套管（包含预留孔洞） 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:按照设计要求 5.包含堵洞	个	19			
19864	031002003842	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 4.填料材质:符合设计要求及验收规范	个	19			
19865	031002001338	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN75	套	69			
19866	031002001339	管道支架	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡DN50	套	71			
		通风空调工程						
		卫生间排风						
19867	030404033016	风扇	1.名称:换气扇（带止回阀）PQ-1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h，风压180Pa，电机功率28W 4.安装方式:吊顶	台	19			
19868	030702001108	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:共板法兰	m2	99.84			
19869	030702001109	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	6.38			
		通风						
19870	030108001051	离心式通风机	1.名称:管道式离心风机 2.型号: GDF-3.0-4 3.规格:风量2200m3/h，全压500Pa，转速1380rpm，电机功率0.75KW 4.含风机支架、减震装置等	台	18			
19871	030702001110	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	135.01			

94084d6c-5467-4757-9734-083bc16db468

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19872	030702001111	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	177.47			
19873	030702001112	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450<D(b)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求及验收规范 7.接口形式:角钢法兰	m2	3.06			
19874	030702001113	碳钢通风管道	1.名称:通风钢套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.6mm 5.填料材质:符合设计要求及验收规范	m2	11.73			
19875	030703019017	柔性接口	1.名称:防火晴纶帆布软接 2.规格:详见设计图纸 3.材质:帆布 4.类型:详见设计图纸 5.形式:详见设计图纸	m2	30.41			
19876	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见图纸 3.规格:300X600 4.类型:详见图纸 5.形式:详见图纸	个	17			
19877	030703001154	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.型号:250×250 3.质量:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.支架形式、材质:按设计要求	个	18			
19878	030503007014	电动调节阀执行机构	1.名称:电动调节阀执行器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	个	18			
19879	031208003015	通风管道绝热	1.绝热材料品种:夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:详见图纸 3.软木品种:详见图纸	m3	10.3			
19880	030704001019	通风工程检测、调试	风管工程量:S7商业通风系统调试	系统	1			
		S7#商业-S7#专业工程暂估价						
		S7#专业工程暂估价						
合计								

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	金额（元）
	1#楼-1#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	1#楼-1#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	1#楼-1#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	消防工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	强电工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	给排水工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	1#楼-1#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	消防工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	强电工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	给排水工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	电梯工程	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	

9405a1be-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	太阳能工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	1#楼-1#专业工程暂估价	
	1#专业工程暂估价	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	2#楼-2#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	2#楼-2#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	2#楼-2#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	消防工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	强电工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	给排水工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	2#楼-2#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	消防工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	强电工程	
59	总价措施项目清单	

9405-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
60	单价措施项目清单	
	给排水工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	电梯工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	2#楼-2#专业工程暂估价	
	2#专业工程暂估价	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	3#楼-3#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	3#楼-3#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	3#楼-3#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	消防工程	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	强电工程	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	给排水工程	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
89	总价措施项目清单	

9405d4f6e467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
90	单价措施项目清单	
	3#楼-3#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	消防工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	强电工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	给排水工程	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	电梯工程	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	3#楼-3#专业工程暂估价	
	3#专业工程暂估价	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	4#楼-4#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	4#楼-4#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	4#楼-4#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	消防工程	

940a1d8e-3467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	
	强电工程	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	给排水工程	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	4#楼-4#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	消防工程	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	强电工程	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	给排水工程	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
135	总价措施项目清单	
136	单价措施项目清单	
	电梯工程	
137	总价措施项目清单	
138	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
139	总价措施项目清单	
140	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
141	总价措施项目清单	
142	单价措施项目清单	
	4#楼-4#专业工程暂估价	
	4#专业工程暂估价	
143	总价措施项目清单	
144	单价措施项目清单	
	5#楼-5#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
145	总价措施项目清单	
146	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
147	总价措施项目清单	
148	单价措施项目清单	
	5#楼-5#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	

9402-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
149	总价措施项目清单	
150	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
151	总价措施项目清单	
152	单价措施项目清单	
	5#楼-5#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
153	总价措施项目清单	
154	单价措施项目清单	
	消防工程	
155	总价措施项目清单	
156	单价措施项目清单	
	强电工程	
157	总价措施项目清单	
158	单价措施项目清单	
	给排水工程	
159	总价措施项目清单	
160	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
161	总价措施项目清单	
162	单价措施项目清单	
	5#楼-5#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
163	总价措施项目清单	
164	单价措施项目清单	
	消防工程	
165	总价措施项目清单	
166	单价措施项目清单	
	强电工程	
167	总价措施项目清单	
168	单价措施项目清单	
	给排水工程	
169	总价措施项目清单	
170	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
171	总价措施项目清单	
172	单价措施项目清单	
	电梯工程	
173	总价措施项目清单	
174	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
175	总价措施项目清单	
176	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
177	总价措施项目清单	
178	单价措施项目清单	
	5#楼-5#专业工程暂估价	
	5#专业工程暂估价	
179	总价措施项目清单	

9409a106-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
180	单价措施项目清单	
	6#楼-6#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
181	总价措施项目清单	
182	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
183	总价措施项目清单	
184	单价措施项目清单	
	6#楼-6#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
185	总价措施项目清单	
186	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
187	总价措施项目清单	
188	单价措施项目清单	
	6#楼-6#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
189	总价措施项目清单	
190	单价措施项目清单	
	消防工程	
191	总价措施项目清单	
192	单价措施项目清单	
	强电工程	
193	总价措施项目清单	
194	单价措施项目清单	
	给排水工程	
195	总价措施项目清单	
196	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
197	总价措施项目清单	
198	单价措施项目清单	
	6#楼-6#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
199	总价措施项目清单	
200	单价措施项目清单	
	消防工程	
201	总价措施项目清单	
202	单价措施项目清单	
	强电工程	
203	总价措施项目清单	
204	单价措施项目清单	
	给排水工程	
205	总价措施项目清单	
206	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
207	总价措施项目清单	
208	单价措施项目清单	
	电梯工程	
209	总价措施项目清单	

9402...6c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
210	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
211	总价措施项目清单	
212	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
213	总价措施项目清单	
214	单价措施项目清单	
	6#楼-6#专业工程暂估价	
	6#专业工程暂估价	
215	总价措施项目清单	
216	单价措施项目清单	
	7#楼-7#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
217	总价措施项目清单	
218	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
219	总价措施项目清单	
220	单价措施项目清单	
	7#楼-7#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
221	总价措施项目清单	
222	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
223	总价措施项目清单	
224	单价措施项目清单	
	7#楼-7#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
225	总价措施项目清单	
226	单价措施项目清单	
	消防工程	
227	总价措施项目清单	
228	单价措施项目清单	
	强电工程	
229	总价措施项目清单	
230	单价措施项目清单	
	给排水工程	
231	总价措施项目清单	
232	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
233	总价措施项目清单	
234	单价措施项目清单	
	7#楼-7#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
235	总价措施项目清单	
236	单价措施项目清单	
	消防工程	
237	总价措施项目清单	
238	单价措施项目清单	
	强电工程	

940[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
239	总价措施项目清单	
240	单价措施项目清单	
	给排水工程	
241	总价措施项目清单	
242	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
243	总价措施项目清单	
244	单价措施项目清单	
	电梯工程	
245	总价措施项目清单	
246	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
247	总价措施项目清单	
248	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
249	总价措施项目清单	
250	单价措施项目清单	
	7#楼-7#专业工程暂估价	
	7#专业工程暂估价	
251	总价措施项目清单	
252	单价措施项目清单	
	8#楼-8#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
253	总价措施项目清单	
254	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
255	总价措施项目清单	
256	单价措施项目清单	
	8#楼-8#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
257	总价措施项目清单	
258	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
259	总价措施项目清单	
260	单价措施项目清单	
	8#楼-8#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
261	总价措施项目清单	
262	单价措施项目清单	
	消防工程	
263	总价措施项目清单	
264	单价措施项目清单	
	强电工程	
265	总价措施项目清单	
266	单价措施项目清单	
	给排水工程	
267	总价措施项目清单	
268	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	

9408f19b-407-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第10页 共43页

序号	项目名称	金额（元）
269	总价措施项目清单	
270	单价措施项目清单	
	8#楼-8#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
271	总价措施项目清单	
272	单价措施项目清单	
	消防工程	
273	总价措施项目清单	
274	单价措施项目清单	
	强电工程	
275	总价措施项目清单	
276	单价措施项目清单	
	给排水工程	
277	总价措施项目清单	
278	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
279	总价措施项目清单	
280	单价措施项目清单	
	电梯工程	
281	总价措施项目清单	
282	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
283	总价措施项目清单	
284	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
285	总价措施项目清单	
286	单价措施项目清单	
	8#楼-8#专业工程暂估价	
	8#专业工程暂估价	
287	总价措施项目清单	
288	单价措施项目清单	
	9#楼-9#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
289	总价措施项目清单	
290	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
291	总价措施项目清单	
292	单价措施项目清单	
	9#楼-9#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
293	总价措施项目清单	
294	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
295	总价措施项目清单	
296	单价措施项目清单	
	9#楼-9#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
297	总价措施项目清单	
298	单价措施项目清单	

9408a1bc-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	消防工程	
299	总价措施项目清单	
300	单价措施项目清单	
	强电工程	
301	总价措施项目清单	
302	单价措施项目清单	
	给排水工程	
303	总价措施项目清单	
304	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
305	总价措施项目清单	
306	单价措施项目清单	
	9#楼-9#安装工程-地上工程	
	采暖工程	
307	总价措施项目清单	
308	单价措施项目清单	
	消防工程	
309	总价措施项目清单	
310	单价措施项目清单	
	强电工程	
311	总价措施项目清单	
312	单价措施项目清单	
	给排水工程	
313	总价措施项目清单	
314	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
315	总价措施项目清单	
316	单价措施项目清单	
	电梯工程	
317	总价措施项目清单	
318	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
319	总价措施项目清单	
320	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
321	总价措施项目清单	
322	单价措施项目清单	
	9#楼-9#专业工程暂估价	
	9#专业工程暂估价	
323	总价措施项目清单	
324	单价措施项目清单	
	10#楼-10#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
325	总价措施项目清单	
326	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
327	总价措施项目清单	
328	单价措施项目清单	
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入	

9402...6c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第12页 共43页

序号	项目名称	金额（元）
	建筑工程 地上	
329	总价措施项目清单	
330	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
331	总价措施项目清单	
332	单价措施项目清单	
	10#楼-10#安装工程-地下工程	
	采暖工程	
333	总价措施项目清单	
334	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
335	总价措施项目清单	
336	单价措施项目清单	
	消防工程	
337	总价措施项目清单	
338	单价措施项目清单	
	强电工程	
339	总价措施项目清单	
340	单价措施项目清单	
	给排水工程	
341	总价措施项目清单	
342	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
343	总价措施项目清单	
344	单价措施项目清单	
	10#楼-10#安装工程-地上工程	
	通风空调工程	
345	总价措施项目清单	
346	单价措施项目清单	
	采暖工程	
347	总价措施项目清单	
348	单价措施项目清单	
	消防工程	
349	总价措施项目清单	
350	单价措施项目清单	
	强电工程	
351	总价措施项目清单	
352	单价措施项目清单	
	给排水工程	
353	总价措施项目清单	
354	单价措施项目清单	
	电梯工程	
355	总价措施项目清单	
356	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
357	总价措施项目清单	
358	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
359	总价措施项目清单	

9402d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第13页 共43页

序号	项目名称	金额（元）
360	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
361	总价措施项目清单	
362	单价措施项目清单	
	10#楼-10#专业工程暂估价	
	10#专业工程暂估价	
363	总价措施项目清单	
364	单价措施项目清单	
	11#楼-11#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
365	总价措施项目清单	
366	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
367	总价措施项目清单	
368	单价措施项目清单	
	11#楼-11#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
369	总价措施项目清单	
370	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
371	总价措施项目清单	
372	单价措施项目清单	
	11#楼-11#安装工程-地下工程	
	强电工程	
373	总价措施项目清单	
374	单价措施项目清单	
	消防工程	
375	总价措施项目清单	
376	单价措施项目清单	
	给排水工程	
377	总价措施项目清单	
378	单价措施项目清单	
	采暖工程	
379	总价措施项目清单	
380	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
381	总价措施项目清单	
382	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
383	总价措施项目清单	
384	单价措施项目清单	
	11#楼-11#安装工程-地上工程	
	强电工程	
385	总价措施项目清单	
386	单价措施项目清单	
	消防工程	
387	总价措施项目清单	
388	单价措施项目清单	
	给排水工程	

9402a468-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
389	总价措施项目清单	
390	单价措施项目清单	
	采暖工程	
391	总价措施项目清单	
392	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
393	总价措施项目清单	
394	单价措施项目清单	
	电梯工程	
395	总价措施项目清单	
396	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
397	总价措施项目清单	
398	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
399	总价措施项目清单	
400	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
401	总价措施项目清单	
402	单价措施项目清单	
	11#楼-11#专业工程暂估价	
	11#专业工程暂估价	
403	总价措施项目清单	
404	单价措施项目清单	
	12#楼-12#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
405	总价措施项目清单	
406	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
407	总价措施项目清单	
408	单价措施项目清单	
	12#楼-12#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
409	总价措施项目清单	
410	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
411	总价措施项目清单	
412	单价措施项目清单	
	12#楼-12#安装工程-地下工程	
	强电工程	
413	总价措施项目清单	
414	单价措施项目清单	
	消防工程	
415	总价措施项目清单	
416	单价措施项目清单	
	给排水工程	
417	总价措施项目清单	
418	单价措施项目清单	
	采暖工程	

9408b106-3467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
419	总价措施项目清单	
420	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
421	总价措施项目清单	
422	单价措施项目清单	
	12#楼-12#安装工程-地上工程	
	强电工程	
423	总价措施项目清单	
424	单价措施项目清单	
	消防工程	
425	总价措施项目清单	
426	单价措施项目清单	
	给排水工程	
427	总价措施项目清单	
428	单价措施项目清单	
	采暖工程	
429	总价措施项目清单	
430	单价措施项目清单	
	电梯工程	
431	总价措施项目清单	
432	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
433	总价措施项目清单	
434	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
435	总价措施项目清单	
436	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
437	总价措施项目清单	
438	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
439	总价措施项目清单	
440	单价措施项目清单	
	12#楼-12#专业工程暂估价	
	12#专业工程暂估价	
441	总价措施项目清单	
442	单价措施项目清单	
	13#楼-13#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
443	总价措施项目清单	
444	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
445	总价措施项目清单	
446	单价措施项目清单	
	13#楼-13#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
447	总价措施项目清单	
448	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	

9402-106c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
449	总价措施项目清单	
450	单价措施项目清单	
	13#楼-13#安装工程-地下工程	
	强电工程	
451	总价措施项目清单	
452	单价措施项目清单	
	消防工程	
453	总价措施项目清单	
454	单价措施项目清单	
	给排水工程	
455	总价措施项目清单	
456	单价措施项目清单	
	采暖工程	
457	总价措施项目清单	
458	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
459	总价措施项目清单	
460	单价措施项目清单	
	13#楼-13#安装工程-地上工程	
	强电工程	
461	总价措施项目清单	
462	单价措施项目清单	
	消防工程	
463	总价措施项目清单	
464	单价措施项目清单	
	给排水工程	
465	总价措施项目清单	
466	单价措施项目清单	
	采暖工程	
467	总价措施项目清单	
468	单价措施项目清单	
	电梯工程	
469	总价措施项目清单	
470	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
471	总价措施项目清单	
472	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
473	总价措施项目清单	
474	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
475	总价措施项目清单	
476	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
477	总价措施项目清单	
478	单价措施项目清单	
	13#楼-13#专业工程暂估价	
	13#专业工程暂估价	
479	总价措施项目清单	

9402...16c-5967-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
480	单价措施项目清单	
	14#楼-14#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
481	总价措施项目清单	
482	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
483	总价措施项目清单	
484	单价措施项目清单	
	14#楼-14#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
485	总价措施项目清单	
486	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
487	总价措施项目清单	
488	单价措施项目清单	
	14#楼-14#安装工程-地下工程	
	强电工程	
489	总价措施项目清单	
490	单价措施项目清单	
	消防工程	
491	总价措施项目清单	
492	单价措施项目清单	
	给排水工程	
493	总价措施项目清单	
494	单价措施项目清单	
	采暖工程	
495	总价措施项目清单	
496	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
497	总价措施项目清单	
498	单价措施项目清单	
	14#楼-14#安装工程-地上工程	
	强电工程	
499	总价措施项目清单	
500	单价措施项目清单	
	消防工程	
501	总价措施项目清单	
502	单价措施项目清单	
	给排水工程	
503	总价措施项目清单	
504	单价措施项目清单	
	采暖工程	
505	总价措施项目清单	
506	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
507	总价措施项目清单	
508	单价措施项目清单	
	电梯工程	
509	总价措施项目清单	

9402...6c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
510	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
511	总价措施项目清单	
512	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
513	总价措施项目清单	
514	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
515	总价措施项目清单	
516	单价措施项目清单	
	14#楼-14#专业工程暂估价	
	14#专业工程暂估价	
517	总价措施项目清单	
518	单价措施项目清单	
	15#楼-15#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
519	总价措施项目清单	
520	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
521	总价措施项目清单	
522	单价措施项目清单	
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入	
	建筑工程 地上	
523	总价措施项目清单	
524	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
525	总价措施项目清单	
526	单价措施项目清单	
	15#楼-15#安装工程-地下工程	
	通风空调工程	
527	总价措施项目清单	
528	单价措施项目清单	
	消防工程	
529	总价措施项目清单	
530	单价措施项目清单	
	强电工程	
531	总价措施项目清单	
532	单价措施项目清单	
	采暖工程	
533	总价措施项目清单	
534	单价措施项目清单	
	给排水工程	
535	总价措施项目清单	
536	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
537	总价措施项目清单	
538	单价措施项目清单	
	15#楼-15#安装工程-地上工程	
	通风空调工程	

9408a106-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
539	总价措施项目清单	
540	单价措施项目清单	
	消防工程	
541	总价措施项目清单	
542	单价措施项目清单	
	强电工程	
543	总价措施项目清单	
544	单价措施项目清单	
	采暖工程	
545	总价措施项目清单	
546	单价措施项目清单	
	给排水工程	
547	总价措施项目清单	
548	单价措施项目清单	
	电梯工程	
549	总价措施项目清单	
550	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
551	总价措施项目清单	
552	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
553	总价措施项目清单	
554	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
555	总价措施项目清单	
556	单价措施项目清单	
	15#楼-15#专业工程暂估价	
	15#专业工程暂估价	
557	总价措施项目清单	
558	单价措施项目清单	
	16#楼-16#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
559	总价措施项目清单	
560	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
561	总价措施项目清单	
562	单价措施项目清单	
	16#楼-16#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
563	总价措施项目清单	
564	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
565	总价措施项目清单	
566	单价措施项目清单	
	16#楼-16#安装工程-地下工程	
	强电工程	
567	总价措施项目清单	
568	单价措施项目清单	
	消防工程	

940[illegible]467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第20页 共43页

序号	项目名称	金额（元）
569	总价措施项目清单	
570	单价措施项目清单	
	给排水工程	
571	总价措施项目清单	
572	单价措施项目清单	
	采暖工程	
573	总价措施项目清单	
574	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
575	总价措施项目清单	
576	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
577	总价措施项目清单	
578	单价措施项目清单	
	16#楼-16#安装工程-地上工程	
	强电工程	
579	总价措施项目清单	
580	单价措施项目清单	
	消防工程	
581	总价措施项目清单	
582	单价措施项目清单	
	给排水工程	
583	总价措施项目清单	
584	单价措施项目清单	
	采暖工程	
585	总价措施项目清单	
586	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
587	总价措施项目清单	
588	单价措施项目清单	
	电梯工程	
589	总价措施项目清单	
590	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
591	总价措施项目清单	
592	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
593	总价措施项目清单	
594	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
595	总价措施项目清单	
596	单价措施项目清单	
	16#楼-16#专业工程暂估价	
	16#专业工程暂估价	
597	总价措施项目清单	
598	单价措施项目清单	
	17#楼-17#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
599	总价措施项目清单	

9402[illegible]5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第21页 共43页

序号	项目名称	金额（元）
600	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
601	总价措施项目清单	
602	单价措施项目清单	
	17#楼-17#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
603	总价措施项目清单	
604	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
605	总价措施项目清单	
606	单价措施项目清单	
	17#楼-17#安装工程-地下工程	
	强电工程	
607	总价措施项目清单	
608	单价措施项目清单	
	消防工程	
609	总价措施项目清单	
610	单价措施项目清单	
	给排水工程	
611	总价措施项目清单	

94084d0e-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
612	单价措施项目清单	
	采暖工程	
613	总价措施项目清单	
614	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
615	总价措施项目清单	
616	单价措施项目清单	
	17#楼-17#安装工程-地上工程	
	强电工程	
617	总价措施项目清单	
618	单价措施项目清单	
	消防工程	
619	总价措施项目清单	
620	单价措施项目清单	
	给排水工程	
621	总价措施项目清单	
622	单价措施项目清单	
	采暖工程	
623	总价措施项目清单	
624	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
625	总价措施项目清单	
626	单价措施项目清单	
	电梯工程	
627	总价措施项目清单	
628	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
629	总价措施项目清单	
630	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
631	总价措施项目清单	
632	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
633	总价措施项目清单	
634	单价措施项目清单	
	17#楼-17#专业工程暂估价	
	17#专业工程暂估价	
635	总价措施项目清单	
636	单价措施项目清单	
	18#楼-18#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
637	总价措施项目清单	
638	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
639	总价措施项目清单	
640	单价措施项目清单	
	18#楼-18#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
641	总价措施项目清单	

9402e10b-1467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
642	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
643	总价措施项目清单	
644	单价措施项目清单	
	18#楼-18#安装工程-地下工程	
	强电工程	
645	总价措施项目清单	
646	单价措施项目清单	
	消防工程	
647	总价措施项目清单	
648	单价措施项目清单	
	给排水工程	
649	总价措施项目清单	
650	单价措施项目清单	
	采暖工程	
651	总价措施项目清单	
652	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
653	总价措施项目清单	
654	单价措施项目清单	
	18#楼-18#安装工程-地上工程	
	强电工程	
655	总价措施项目清单	
656	单价措施项目清单	
	消防工程	
657	总价措施项目清单	
658	单价措施项目清单	
	给排水工程	
659	总价措施项目清单	
660	单价措施项目清单	
	采暖工程	
661	总价措施项目清单	
662	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
663	总价措施项目清单	
664	单价措施项目清单	
	电梯工程	
665	总价措施项目清单	
666	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
667	总价措施项目清单	
668	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
669	总价措施项目清单	
670	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
671	总价措施项目清单	
672	单价措施项目清单	
	18#楼-18#专业工程暂估价	

940f4-10e8-467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	18#专业工程暂估价	
673	总价措施项目清单	
674	单价措施项目清单	
	19#楼-19#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
675	总价措施项目清单	
676	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
677	总价措施项目清单	
678	单价措施项目清单	
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入	
	建筑工程 地上	
679	总价措施项目清单	
680	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
681	总价措施项目清单	
682	单价措施项目清单	
	19#楼-19#安装工程-地下工程	
	通风空调工程	
683	总价措施项目清单	
684	单价措施项目清单	
	消防工程	
685	总价措施项目清单	
686	单价措施项目清单	
	强电工程	
687	总价措施项目清单	
688	单价措施项目清单	
	采暖工程	
689	总价措施项目清单	
690	单价措施项目清单	
	给排水工程	
691	总价措施项目清单	
692	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
693	总价措施项目清单	
694	单价措施项目清单	
	19#楼-19#安装工程-地上工程	
	通风空调工程	
695	总价措施项目清单	
696	单价措施项目清单	
	消防工程	
697	总价措施项目清单	
698	单价措施项目清单	
	强电工程	
699	总价措施项目清单	
700	单价措施项目清单	
	采暖工程	
701	总价措施项目清单	
702	单价措施项目清单	

9405d1b6-5407-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	给排水工程	
703	总价措施项目清单	
704	单价措施项目清单	
	电梯工程	
705	总价措施项目清单	
706	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
707	总价措施项目清单	
708	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
709	总价措施项目清单	
710	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
711	总价措施项目清单	
712	单价措施项目清单	
	19#楼-19#专业工程暂估价	
	19#专业工程暂估价	
713	总价措施项目清单	
714	单价措施项目清单	
	20#楼-20#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
715	总价措施项目清单	
716	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
717	总价措施项目清单	
718	单价措施项目清单	
	20#楼-20#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
719	总价措施项目清单	
720	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
721	总价措施项目清单	
722	单价措施项目清单	
	20#楼-20#安装工程-地下工程	
	强电工程	
723	总价措施项目清单	
724	单价措施项目清单	
	消防工程	
725	总价措施项目清单	
726	单价措施项目清单	
	给排水工程	
727	总价措施项目清单	
728	单价措施项目清单	
	采暖工程	
729	总价措施项目清单	
730	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
731	总价措施项目清单	
732	单价措施项目清单	

940e3166-2467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	抗震支架工程	
733	总价措施项目清单	
734	单价措施项目清单	
	20#楼-20#安装工程-地上工程	
	强电工程	
735	总价措施项目清单	
736	单价措施项目清单	
	消防工程	
737	总价措施项目清单	
738	单价措施项目清单	
	给排水工程	
739	总价措施项目清单	
740	单价措施项目清单	
	采暖工程	
741	总价措施项目清单	
742	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
743	总价措施项目清单	
744	单价措施项目清单	
	电梯工程	
745	总价措施项目清单	
746	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
747	总价措施项目清单	
748	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
749	总价措施项目清单	
750	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
751	总价措施项目清单	
752	单价措施项目清单	
	20#楼-20#专业工程暂估价	
	20#专业工程暂估价	
753	总价措施项目清单	
754	单价措施项目清单	
	21#楼-21#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
755	总价措施项目清单	
756	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
757	总价措施项目清单	
758	单价措施项目清单	
	21#楼-21#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
759	总价措施项目清单	
760	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
761	总价措施项目清单	
762	单价措施项目清单	

9402...6c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	21#楼-21#安装工程-地下工程	
	强电工程	
763	总价措施项目清单	
764	单价措施项目清单	
	消防工程	
765	总价措施项目清单	
766	单价措施项目清单	
	给排水工程	
767	总价措施项目清单	
768	单价措施项目清单	
	采暖工程	
769	总价措施项目清单	
770	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
771	总价措施项目清单	
772	单价措施项目清单	
	21#楼-21#安装工程-地上工程	
	强电工程	
773	总价措施项目清单	
774	单价措施项目清单	
	消防工程	
775	总价措施项目清单	
776	单价措施项目清单	
	给排水工程	
777	总价措施项目清单	
778	单价措施项目清单	
	采暖工程	
779	总价措施项目清单	
780	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
781	总价措施项目清单	
782	单价措施项目清单	
	电梯工程	
783	总价措施项目清单	
784	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
785	总价措施项目清单	
786	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
787	总价措施项目清单	
788	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
789	总价措施项目清单	
790	单价措施项目清单	
	21#楼-21#专业工程暂估价	
	21#专业工程暂估价	
791	总价措施项目清单	
792	单价措施项目清单	
	22#楼-22#土建工程-地下工程	

940[illegible]467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第28页 共43页

序号	项目名称	金额（元）
	建筑工程 地下	
793	总价措施项目清单	
794	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
795	总价措施项目清单	
796	单价措施项目清单	
	22#楼-22#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
797	总价措施项目清单	
798	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
799	总价措施项目清单	
800	单价措施项目清单	
	22#楼-22#安装工程-地下工程	
	强电工程	
801	总价措施项目清单	
802	单价措施项目清单	
	消防工程	
803	总价措施项目清单	
804	单价措施项目清单	
	给排水工程	
805	总价措施项目清单	
806	单价措施项目清单	
	采暖工程	
807	总价措施项目清单	
808	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
809	总价措施项目清单	
810	单价措施项目清单	
	22#楼-22#安装工程-地上工程	
	强电工程	
811	总价措施项目清单	
812	单价措施项目清单	
	消防工程	
813	总价措施项目清单	
814	单价措施项目清单	
	给排水工程	
815	总价措施项目清单	
816	单价措施项目清单	
	采暖工程	
817	总价措施项目清单	
818	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
819	总价措施项目清单	
820	单价措施项目清单	
	电梯工程	
821	总价措施项目清单	
822	单价措施项目清单	
	太阳能工程	

9402bd0e-8467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
823	总价措施项目清单	
824	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
825	总价措施项目清单	
826	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
827	总价措施项目清单	
828	单价措施项目清单	
	22#楼-22#专业工程暂估价	
	22#专业工程暂估价	
829	总价措施项目清单	
830	单价措施项目清单	
	23#楼-23#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
831	总价措施项目清单	
832	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
833	总价措施项目清单	
834	单价措施项目清单	
	23#楼-23#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
835	总价措施项目清单	
836	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
837	总价措施项目清单	
838	单价措施项目清单	
	23#楼-23#安装工程-地下工程	
	强电工程	
839	总价措施项目清单	
840	单价措施项目清单	
	消防工程	
841	总价措施项目清单	
842	单价措施项目清单	
	给排水工程	
843	总价措施项目清单	
844	单价措施项目清单	
	采暖工程	
845	总价措施项目清单	
846	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
847	总价措施项目清单	
848	单价措施项目清单	
	23#楼-23#安装工程-地上工程	
	强电工程	
849	总价措施项目清单	
850	单价措施项目清单	
	消防工程	
851	总价措施项目清单	
852	单价措施项目清单	

9402e3b2-3467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	给排水工程	
853	总价措施项目清单	
854	单价措施项目清单	
	采暖工程	
855	总价措施项目清单	
856	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
857	总价措施项目清单	
858	单价措施项目清单	
	电梯工程	
859	总价措施项目清单	
860	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
861	总价措施项目清单	
862	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
863	总价措施项目清单	
864	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
865	总价措施项目清单	
866	单价措施项目清单	
	23#楼-23#专业工程暂估价	
	23#专业工程暂估价	
867	总价措施项目清单	
868	单价措施项目清单	
	24#楼-24#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
869	总价措施项目清单	
870	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
871	总价措施项目清单	
872	单价措施项目清单	
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入	
	建筑工程 地上	
873	总价措施项目清单	
874	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
875	总价措施项目清单	
876	单价措施项目清单	
	24#楼-24#安装工程-地下工程	
	通风空调工程	
877	总价措施项目清单	
878	单价措施项目清单	
	消防工程	
879	总价措施项目清单	
880	单价措施项目清单	
	强电工程	
881	总价措施项目清单	
882	单价措施项目清单	

9408a106-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	采暖工程	
883	总价措施项目清单	
884	单价措施项目清单	
	给排水工程	
885	总价措施项目清单	
886	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
887	总价措施项目清单	
888	单价措施项目清单	
	24#楼-24#安装工程-地上工程	
	通风空调工程	
889	总价措施项目清单	
890	单价措施项目清单	
	消防工程	
891	总价措施项目清单	
892	单价措施项目清单	
	强电工程	
893	总价措施项目清单	
894	单价措施项目清单	
	采暖工程	
895	总价措施项目清单	
896	单价措施项目清单	
	给排水工程	
897	总价措施项目清单	
898	单价措施项目清单	
	电梯工程	
899	总价措施项目清单	
900	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
901	总价措施项目清单	
902	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
903	总价措施项目清单	
904	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
905	总价措施项目清单	
906	单价措施项目清单	
	24#楼-24#专业工程暂估价	
	24#专业工程暂估价	
907	总价措施项目清单	
908	单价措施项目清单	
	25#楼-25#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
909	总价措施项目清单	
910	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
911	总价措施项目清单	
912	单价措施项目清单	
	25#楼-25#土建工程-地上工程	

940[illegible]6c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	建筑工程 地上	
913	总价措施项目清单	
914	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
915	总价措施项目清单	
916	单价措施项目清单	
	25#楼-25#安装工程-地下工程	
	强电工程	
917	总价措施项目清单	
918	单价措施项目清单	
	消防工程	
919	总价措施项目清单	
920	单价措施项目清单	
	给排水工程	
921	总价措施项目清单	
922	单价措施项目清单	
	采暖工程	
923	总价措施项目清单	
924	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
925	总价措施项目清单	
926	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
927	总价措施项目清单	
928	单价措施项目清单	
	25#楼-25#安装工程-地上工程	
	强电工程	
929	总价措施项目清单	
930	单价措施项目清单	
	消防工程	
931	总价措施项目清单	
932	单价措施项目清单	
	给排水工程	
933	总价措施项目清单	
934	单价措施项目清单	
	采暖工程	
935	总价措施项目清单	
936	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
937	总价措施项目清单	
938	单价措施项目清单	
	电梯工程	
939	总价措施项目清单	
940	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
941	总价措施项目清单	
942	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
943	总价措施项目清单	

9402e166-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
944	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
945	总价措施项目清单	
946	单价措施项目清单	
	25#楼-25#专业工程暂估价	
	25#专业工程暂估价	
947	总价措施项目清单	
948	单价措施项目清单	
	26#楼-26#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
949	总价措施项目清单	
950	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
951	总价措施项目清单	
952	单价措施项目清单	
	26#楼-26#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
953	总价措施项目清单	
954	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
955	总价措施项目清单	
956	单价措施项目清单	
	26#楼-26#安装工程-地下工程	
	强电工程	
957	总价措施项目清单	
958	单价措施项目清单	
	消防工程	
959	总价措施项目清单	
960	单价措施项目清单	
	给排水工程	
961	总价措施项目清单	
962	单价措施项目清单	
	采暖工程	
963	总价措施项目清单	
964	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
965	总价措施项目清单	
966	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
967	总价措施项目清单	
968	单价措施项目清单	
	26#楼-26#安装工程-地上工程	
	强电工程	
969	总价措施项目清单	
970	单价措施项目清单	
	消防工程	
971	总价措施项目清单	
972	单价措施项目清单	
	给排水工程	

9402e466-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
973	总价措施项目清单	
974	单价措施项目清单	
	采暖工程	
975	总价措施项目清单	
976	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
977	总价措施项目清单	
978	单价措施项目清单	
	电梯工程	
979	总价措施项目清单	
980	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
981	总价措施项目清单	
982	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
983	总价措施项目清单	
984	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
985	总价措施项目清单	
986	单价措施项目清单	
	26#楼-26#专业工程暂估价	
	26#专业工程暂估价	
987	总价措施项目清单	
988	单价措施项目清单	
	27#楼-27#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
989	总价措施项目清单	
990	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
991	总价措施项目清单	
992	单价措施项目清单	
	27#楼-27#土建工程-地上工程	
	建筑工程 地上	
993	总价措施项目清单	
994	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
995	总价措施项目清单	
996	单价措施项目清单	
	27#楼-27#安装工程-地下工程	
	强电工程	
997	总价措施项目清单	
998	单价措施项目清单	
	消防工程	
999	总价措施项目清单	
1000	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1001	总价措施项目清单	
1002	单价措施项目清单	
	采暖工程	

940f1d0e-3467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1003	总价措施项目清单	
1004	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1005	总价措施项目清单	
1006	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1007	总价措施项目清单	
1008	单价措施项目清单	
	27#楼-27#安装工程-地上工程	
	强电工程	
1009	总价措施项目清单	
1010	单价措施项目清单	
	消防工程	
1011	总价措施项目清单	
1012	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1013	总价措施项目清单	
1014	单价措施项目清单	
	采暖工程	
1015	总价措施项目清单	
1016	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1017	总价措施项目清单	
1018	单价措施项目清单	
	电梯工程	
1019	总价措施项目清单	
1020	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
1021	总价措施项目清单	
1022	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
1023	总价措施项目清单	
1024	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1025	总价措施项目清单	
1026	单价措施项目清单	
	27#楼-27#专业工程暂估价	
	27#专业工程暂估价	
1027	总价措施项目清单	
1028	单价措施项目清单	
	28#楼-28#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
1029	总价措施项目清单	
1030	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
1031	总价措施项目清单	
1032	单价措施项目清单	
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入	
	建筑工程 地上	

9405a106-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1033	总价措施项目清单	
1034	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
1035	总价措施项目清单	
1036	单价措施项目清单	
	28#楼-28#安装工程-地下工程	
	通风空调工程	
1037	总价措施项目清单	
1038	单价措施项目清单	
	消防工程	
1039	总价措施项目清单	
1040	单价措施项目清单	
	强电工程	
1041	总价措施项目清单	
1042	单价措施项目清单	
	采暖工程	
1043	总价措施项目清单	
1044	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1045	总价措施项目清单	
1046	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1047	总价措施项目清单	
1048	单价措施项目清单	
	28#楼-28#安装工程-地上工程	
	通风空调工程	
1049	总价措施项目清单	
1050	单价措施项目清单	
	消防工程	
1051	总价措施项目清单	
1052	单价措施项目清单	
	强电工程	
1053	总价措施项目清单	
1054	单价措施项目清单	
	采暖工程	
1055	总价措施项目清单	
1056	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1057	总价措施项目清单	
1058	单价措施项目清单	
	电梯工程	
1059	总价措施项目清单	
1060	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
1061	总价措施项目清单	
1062	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
1063	总价措施项目清单	
1064	单价措施项目清单	

9402-10bc-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	抗震支架工程	
1065	总价措施项目清单	
1066	单价措施项目清单	
	28#楼-28#专业工程暂估价	
	28#专业工程暂估价	
1067	总价措施项目清单	
1068	单价措施项目清单	
	29#楼-29#土建工程-地下工程	
	建筑工程 地下	
1069	总价措施项目清单	
1070	单价措施项目清单	
	装饰工程 地下	
1071	总价措施项目清单	
1072	单价措施项目清单	
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入	
	建筑工程 地上	
1073	总价措施项目清单	
1074	单价措施项目清单	
	装饰工程 地上	
1075	总价措施项目清单	
1076	单价措施项目清单	
	29#楼-29#安装工程-地下工程	
	通风空调工程	
1077	总价措施项目清单	
1078	单价措施项目清单	
	消防工程	
1079	总价措施项目清单	
1080	单价措施项目清单	
	强电工程	
1081	总价措施项目清单	
1082	单价措施项目清单	
	采暖工程	
1083	总价措施项目清单	
1084	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1085	总价措施项目清单	
1086	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1087	总价措施项目清单	
1088	单价措施项目清单	
	29#楼-29#安装工程-地上工程	
	通风空调工程	
1089	总价措施项目清单	
1090	单价措施项目清单	
	消防工程	
1091	总价措施项目清单	
1092	单价措施项目清单	
	强电工程	
1093	总价措施项目清单	

9408a106-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1094	单价措施项目清单	
	采暖工程	
1095	总价措施项目清单	
1096	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1097	总价措施项目清单	
1098	单价措施项目清单	
	电梯工程	
1099	总价措施项目清单	
1100	单价措施项目清单	
	太阳能工程	
1101	总价措施项目清单	
1102	单价措施项目清单	
	外排雨水管	
1103	总价措施项目清单	
1104	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1105	总价措施项目清单	
1106	单价措施项目清单	
	29#楼-29#专业工程暂估价	
	29#专业工程暂估价	
1107	总价措施项目清单	
1108	单价措施项目清单	
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程	
	建筑工程 非人防	
1109	总价措施项目清单	
1110	单价措施项目清单	
	装饰工程 非人防	
1111	总价措施项目清单	
1112	单价措施项目清单	
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程	
	强电工程	
1113	总价措施项目清单	
1114	单价措施项目清单	
	消防工程	
1115	总价措施项目清单	
1116	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1117	总价措施项目清单	
1118	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1119	总价措施项目清单	
1120	单价措施项目清单	
	采暖工程	
1121	总价措施项目清单	
1122	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1123	总价措施项目清单	
1124	单价措施项目清单	

9402a1ee-3467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价	
	非人防车库专业工程暂估价	
1125	总价措施项目清单	
1126	单价措施项目清单	
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程	
	建筑工程 人防	
1127	总价措施项目清单	
1128	单价措施项目清单	
	装饰工程 人防	
1129	总价措施项目清单	
1130	单价措施项目清单	
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程	
	强电工程	
1131	总价措施项目清单	
1132	单价措施项目清单	
	消防工程	
1133	总价措施项目清单	
1134	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1135	总价措施项目清单	
1136	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1137	总价措施项目清单	
1138	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1139	总价措施项目清单	
1140	单价措施项目清单	
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价	
	人防车库专业工程暂估价	
1141	总价措施项目清单	
1142	单价措施项目清单	
	S1#商业-S1#土建工程	
	建筑工程	
1143	总价措施项目清单	
1144	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1145	总价措施项目清单	
1146	单价措施项目清单	
	S1#商业-S1#安装工程	
	给排水工程	
1147	总价措施项目清单	
1148	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1149	总价措施项目清单	
1150	单价措施项目清单	
	消防工程	
1151	总价措施项目清单	
1152	单价措施项目清单	
	强电工程	

9405-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1153	总价措施项目清单	
1154	单价措施项目清单	
	S1#商业-S1#专业工程暂估价	
	S1#专业工程暂估价	
1155	总价措施项目清单	
1156	单价措施项目清单	
	S2#商业-S2#土建工程	
	建筑工程	
1157	总价措施项目清单	
1158	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1159	总价措施项目清单	
1160	单价措施项目清单	
	S2#商业-S2#安装工程	
	给排水工程	
1161	总价措施项目清单	
1162	单价措施项目清单	
	消防工程	
1163	总价措施项目清单	
1164	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1165	总价措施项目清单	
1166	单价措施项目清单	
	强电工程	
1167	总价措施项目清单	
1168	单价措施项目清单	
	S2#商业-S2#专业工程暂估价	
	S2#专业工程暂估价	
1169	总价措施项目清单	
1170	单价措施项目清单	
	S3#商业-S3#土建工程	
	建筑工程	
1171	总价措施项目清单	
1172	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1173	总价措施项目清单	
1174	单价措施项目清单	
	S3#商业-S3#安装工程	
	给排水工程	
1175	总价措施项目清单	
1176	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1177	总价措施项目清单	
1178	单价措施项目清单	
	消防工程	
1179	总价措施项目清单	
1180	单价措施项目清单	
	强电工程	
1181	总价措施项目清单	

9402a10b-8467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1182	单价措施项目清单	
	S3#商业-S3#专业工程暂估价	
	S3#专业工程暂估价	
1183	总价措施项目清单	
1184	单价措施项目清单	
	S4#商业-S4#土建工程	
	建筑工程	
1185	总价措施项目清单	
1186	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1187	总价措施项目清单	
1188	单价措施项目清单	
	S4#商业-S4#安装工程	
	强电工程	
1189	总价措施项目清单	
1190	单价措施项目清单	
	消防工程	
1191	总价措施项目清单	
1192	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1193	总价措施项目清单	
1194	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1195	总价措施项目清单	
1196	单价措施项目清单	
	S4#商业-S4#专业工程暂估价	
	S4#专业工程暂估价	
1197	总价措施项目清单	
1198	单价措施项目清单	
	S5#商业-S5#土建工程	
	建筑工程	
1199	总价措施项目清单	
1200	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1201	总价措施项目清单	
1202	单价措施项目清单	
	S5#商业-S5#安装工程	
	强电工程	
1203	总价措施项目清单	
1204	单价措施项目清单	
	消防工程	
1205	总价措施项目清单	
1206	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1207	总价措施项目清单	
1208	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1209	总价措施项目清单	
1210	单价措施项目清单	

9402d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	S5#商业-S5#专业工程暂估价	
	S5#专业工程暂估价	
1211	总价措施项目清单	
1212	单价措施项目清单	
	S6#商业-S6#土建工程	
	建筑工程	
1213	总价措施项目清单	
1214	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1215	总价措施项目清单	
1216	单价措施项目清单	
	S6#商业-S6#安装工程	
	强电工程	
1217	总价措施项目清单	
1218	单价措施项目清单	
	消防工程	
1219	总价措施项目清单	
1220	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1221	总价措施项目清单	

94084d0e-5467-4797-9734-083bc16db468

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1222	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1223	总价措施项目清单	
1224	单价措施项目清单	
	电梯工程	
1225	总价措施项目清单	
1226	单价措施项目清单	
	S6#商业-S6#专业工程暂估价	
	S6#专业工程暂估价	
1227	总价措施项目清单	
1228	单价措施项目清单	
	S7#商业-S7#土建工程	
	建筑工程	
1229	总价措施项目清单	
1230	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1231	总价措施项目清单	
1232	单价措施项目清单	
	S7#商业-S7#安装工程	
	强电工程	
1233	总价措施项目清单	
1234	单价措施项目清单	
	消防工程	
1235	总价措施项目清单	
1236	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1237	总价措施项目清单	
1238	单价措施项目清单	
	通风空调工程	
1239	总价措施项目清单	
1240	单价措施项目清单	
	S7#商业-S7#专业工程暂估价	
	S7#专业工程暂估价	
1241	总价措施项目清单	
1242	单价措施项目清单	

9402...6c-5367-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1#楼-1#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	1#楼-1#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	1#楼-1#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#楼-1#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第3页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1#楼-1#专业工程暂估价				
	1#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	2#楼-2#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	2#楼-2#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	2#楼-2#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#楼-2#安装工程-地上工程				
	采暖工程				

54084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#楼-2#专业工程暂估价				
	2#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	3#楼-3#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	3#楼-3#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	3#楼-3#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

940846c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#楼-3#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#楼-3#专业工程暂估价				
	3#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	4#楼-4#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				

940d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	4#楼-4#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	4#楼-4#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#楼-4#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				

940d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#楼-4#专业工程暂估价				
	4#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	5#楼-5#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	5#楼-5#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	5#楼-5#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

21084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第15页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#楼-5#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#楼-5#专业工程暂估价				
	5#专业工程暂估价				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	6#楼-6#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	6#楼-6#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

9408d06b-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	6#楼-6#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#楼-6#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				

5a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#楼-6#专业工程暂估价				
	6#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	7#楼-7#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	7#楼-7#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

4408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	7#楼-7#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	7#楼-7#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	7#楼-7#专业工程暂估价				
	7#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	8#楼-8#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

9e24d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	8#楼-8#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	8#楼-8#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				

5a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	8#楼-8#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	8#楼-8#专业工程暂估价				
	8#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	9#楼-9#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	9#楼-9#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	9#楼-9#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

9408406c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#楼-9#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#楼-9#专业工程暂估价				
	9#专业工程暂估价				
1	夜间施工				

940d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	10#楼-10#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	10#楼-10#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
合计					

940841d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#楼-10#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#楼-10#专业工程暂估价				
	10#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	11#楼-11#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	11#楼-11#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	11#楼-11#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

9408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#楼-11#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目 第36页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

9404d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#楼-11#专业工程暂估价				
	11#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	12#楼-12#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	12#楼-12#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	12#楼-12#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	12#楼-12#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	12#楼-12#专业工程暂估价				
	12#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

5a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	13#楼-13#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	13#楼-13#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	13#楼-13#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	13#楼-13#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	13#楼-13#专业工程暂估价				
	13#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	14#楼-14#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	14#楼-14#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第45页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	14#楼-14#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

940846c6-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	14#楼-14#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	14#楼-14#专业工程暂估价				
	14#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	15#楼-15#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	15#楼-15#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	15#楼-15#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第50页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

940d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	15#楼-15#专业工程暂估价				
	15#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	16#楼-16#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	16#楼-16#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	16#楼-16#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				

5408-16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	16#楼-16#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

940884d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	16#楼-16#专业工程暂估价				
	16#专业工程暂估价				
1	夜间施工				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	17#楼-17#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	17#楼-17#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	17#楼-17#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	17#楼-17#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

0408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

54084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	17#楼-17#专业工程暂估价				
	17#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	18#楼-18#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

9408adec-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	18#楼-18#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	18#楼-18#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	18#楼-18#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

94084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	18#楼-18#专业工程暂估价				
	18#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	19#楼-19#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
合计					

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	19#楼-19#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	19#楼-19#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	19#楼-19#专业工程暂估价				
	19#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	20#楼-20#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	20#楼-20#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	20#楼-20#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	20#楼-20#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	20#楼-20#专业工程暂估价				
	20#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	21#楼-21#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	21#楼-21#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	21#楼-21#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

940846c6-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	21#楼-21#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	21#楼-21#专业工程暂估价				
	21#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	22#楼-22#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	22#楼-22#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	22#楼-22#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

9408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	22#楼-22#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第75页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				

9404d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	22#楼-22#专业工程暂估价				
	22#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	23#楼-23#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	23#楼-23#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

94084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	23#楼-23#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	23#楼-23#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				

5a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	23#楼-23#专业工程暂估价				
	23#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	24#楼-24#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

940834d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	24#楼-24#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

5084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	24#楼-24#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				

5A084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	24#楼-24#专业工程暂估价				
	24#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	25#楼-25#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	25#楼-25#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				

9404d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第84页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	25#楼-25#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

10840d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	25#楼-25#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

94084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	25#楼-25#专业工程暂估价				
	25#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	26#楼-26#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	26#楼-26#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

5a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	26#楼-26#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	26#楼-26#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	26#楼-26#专业工程暂估价				
	26#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	27#楼-27#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	27#楼-27#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	27#楼-27#安装工程-地下工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	27#楼-27#安装工程-地上工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目 第94页 共115页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	27#楼-27#专业工程暂估价				
	27#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	28#楼-28#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	28#楼-28#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				

5084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	28#楼-28#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

5408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	28#楼-28#专业工程暂估价				
	28#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

5a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	29#楼-29#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地下				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入				
	建筑工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 地上				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	29#楼-29#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				

5408-16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	29#楼-29#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太阳能工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	外排雨水管				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	29#楼-29#专业工程暂估价				
	29#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程				
	建筑工程 非人防				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 非人防				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

9408adec-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价				
	非人防车库专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程				
	建筑工程 人防				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程 人防				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价				
	人防车库专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	S1#商业-S1#土建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	S1#商业-S1#安装工程				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	S1#商业-S1#专业工程暂估价				
	S1#专业工程暂估价				
1	夜间施工				

5084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	S2#商业-S2#土建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	S2#商业-S2#安装工程				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	S2#商业-S2#专业工程暂估价				
	S2#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	S3#商业-S3#土建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	S3#商业-S3#安装工程				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	S3#商业-S3#专业工程暂估价				
	S3#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	S4#商业-S4#土建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	S4#商业-S4#安装工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

54084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	S4#商业-S4#专业工程暂估价				
	S4#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	S5#商业-S5#土建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	S5#商业-S5#安装工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	S5#商业-S5#专业工程暂估价				
	S5#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	S6#商业-S6#土建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	S6#商业-S6#安装工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	S6#商业-S6#专业工程暂估价				
	S6#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	S7#商业-S7#土建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	S7#商业-S7#安装工程				
	强电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	S7#商业-S7#专业工程暂估价				
	S7#专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
合计					

5408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		1#楼-1#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1	011701002001	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1457.9			
2	011703001001	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1457.9			
3	01B003	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1463.65			
4	011702001001	基础	基础类型:垫层	m2	14.02			
5	011702001002	基础	基础类型:满堂基础	m2	186.172			
6	011702002001	矩形柱		m2	155.04			
7	011702002002	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	33.88			
8	011702003001	构造柱		m2	280.84			
9	011702006001	矩形梁		m2	820.79			
10	011702006002	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	462.61			
11	011702008001	圈梁		m2	66.51			
12	011702009001	过梁		m2	10.94			
13	011702011001	直形墙		m2	2703.99			
14	011702011002	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	459.28			
15	011702013001	电梯井壁		m2	345.17			
16	011702016001	平板		m2	1089.76			
17	011702016002	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	934.11			
18	011702024001	楼梯	类型:	m2	42.8349			
19	011702030001	后浇带	后浇带部位:墙	m2	6			
20	011702030002	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	21.16			
		装饰工程 地下						
		1#楼-1#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
21	011701002002	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2656.67			
22	011703001002	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2656.67			
23	01B009	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
24	011702002003	矩形柱		m2	61.51			
25	011702003002	构造柱		m2	692.77			

940d6c-5451-4797-9734-083bc1edb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	011702006003	矩形梁		m2	1530.18			
27	011702008002	圈梁		m2	23.97			
28	011702009002	过梁		m2	55.51			
29	011702011003	直形墙		m2	3547.91			
30	011702013002	电梯井壁		m2	491.81			
31	011702016003	平板		m2	2065.59			
32	011702024002	楼梯	类型:	m2	51.16			
33	011702030003	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
34	011702030004	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		1#楼-1#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
35	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
36	031302007001	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
37	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
38	031302007002	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
39	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
40	031302007003	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
41	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
42	031302007004	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
43	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
44	031302007005	高层施工增加		项	1			
		1#楼-1#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
45	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
46	031302007006	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
47	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
48	031302007007	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
49	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
50	031302007008	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
51	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
52	031302007009	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
53	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
54	031302007010	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
55	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
56	031302007011	高层施工增加		项	1			

94ea4166-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		太阳能工程						
57	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
58	031302007012	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
59	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
60	031302007013	高层施工增加		项	1			
		1#楼-1#专业工程暂估价						
		1#专业工程暂估价						
		2#楼-2#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
61	011701002004	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1457.23			
62	011703001004	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1457.23			
63	01B013	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1457.23			
64	011702001004	基础	基础类型:垫层	m2	10.2669			
65	011702001005	基础	基础类型:满堂基础	m2	200.2			
66	011702002005	矩形柱		m2	176.76			
67	011702002006	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	40.19			
68	011702003004	构造柱		m2	280.6216			
69	011702006005	矩形梁		m2	950.89			
70	011702006006	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	357.7982			
71	011702008004	圈梁		m2	60.7691			
72	011702009004	过梁		m2	15.05			
73	011702011005	直形墙		m2	2664.5			
74	011702011006	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	417.4			
75	011702013004	电梯井壁		m2	393.4493			
76	011702016005	平板		m2	1099.63			
77	011702016006	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	950.37			
78	011702024004	楼梯	类型:	m2	42.82			
79	011702030006	后浇带	后浇带部位:墙	m2	6.208			
80	011702030007	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	21.91			
		装饰工程 地下						
		2#楼-2#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						

9408d16c-0957-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第4页 共79页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	011701002005	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2657.11			
82	011703001005	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2657.11			
83	01B019	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
84	011702002007	矩形柱		m2	61.51			
85	011702003005	构造柱		m2	692.77			
86	011702006007	矩形梁		m2	1530.18			
87	011702008005	圈梁		m2	23.97			
88	011702009005	过梁		m2	55.51			
89	011702011007	直形墙		m2	3547.91			
90	011702013005	电梯井壁		m2	491.81			
91	011702016007	平板		m2	2065.59			
92	011702024005	楼梯	类型:	m2	51.16			
93	011702030008	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
94	011702030009	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		2#楼-2#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
95	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
96	031302007014	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
97	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
98	031302007015	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
99	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
100	031302007016	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
101	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
102	031302007017	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
103	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
104	031302007018	高层施工增加		项	1			
		2#楼-2#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
105	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
106	031302007019	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
107	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
108	031302007020	高层施工增加		项	1			
		强电工程						

94[illegible]d6c5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
110	031302007021	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
111	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
112	031302007022	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
113	031301017023	脚手架搭拆		项	1			
114	031302007023	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
115	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
116	031302007024	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
117	031301017025	脚手架搭拆		项	1			
118	031302007025	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
119	031301017026	脚手架搭拆		项	1			
120	031302007026	高层施工增加		项	1			
		2#楼-2#专业工程暂估价						
		2#专业工程暂估价						
		3#楼-3#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
121	011701002007	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1458.81			
122	011703001007	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1458.81			
123	01B023	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1500.99			
124	011702001007	基础	基础类型:垫层	m2	10.17			
125	011702001008	基础	基础类型:满堂基础	m2	217.1399			
126	011702002009	矩形柱		m2	154			
127	011702002010	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	33.99			
128	011702003007	构造柱		m2	261.6003			
129	011702006009	矩形梁		m2	805.09			
130	011702006010	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	33.99			
131	011702008007	圈梁		m2	56.9695			
132	011702009007	过梁		m2	15.13			
133	011702011009	直形墙		m2	2630.0731			
134	011702013007	电梯井壁		m2	256.24			
135	011702016009	平板		m2	1104.87			
136	011702016010	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	952.97			

94[illegible]6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
137	011702024007	楼梯	类型:	m2	42.82			
138	011702030011	后浇带	后浇带部位:墙	m2	5.936			
139	011702030012	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	18.07			
		装饰工程 地下						
		3#楼-3#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
140	011701002008	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
141	011703001008	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
142	01B029	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
143	011702002011	矩形柱		m2	61.51			
144	011702003008	构造柱		m2	692.77			
145	011702006011	矩形梁		m2	1530.18			
146	011702008008	圈梁		m2	23.97			
147	011702009008	过梁		m2	55.51			
148	011702011010	直形墙		m2	3547.91			
149	011702013008	电梯井壁		m2	491.81			
150	011702016011	平板		m2	2065.59			
151	011702024008	楼梯	类型:	m2	51.16			
152	011702030013	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
153	011702030014	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		3#楼-3#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
154	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
155	031302007027	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
156	031301017028	脚手架搭拆		项	1			
157	031302007028	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
158	031301017029	脚手架搭拆		项	1			
159	031302007029	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
160	031301017030	脚手架搭拆		项	1			
161	031302007030	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
162	031301017031	脚手架搭拆		项	1			
163	031302007031	高层施工增加		项	1			
		3#楼-3#安装工程-地上工程						

0f04d6c-5467-4f07-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		采暖工程						
164	031301017032	脚手架搭拆		项	1			
165	031302007032	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
166	031301017033	脚手架搭拆		项	1			
167	031302007033	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
168	031301017034	脚手架搭拆		项	1			
169	031302007034	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
170	031301017035	脚手架搭拆		项	1			
171	031302007035	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
172	031301017036	脚手架搭拆		项	1			
173	031302007036	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
174	031301017037	脚手架搭拆		项	1			
175	031302007037	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
176	031301017038	脚手架搭拆		项	1			
177	031302007038	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
178	031301017039	脚手架搭拆		项	1			
179	031302007039	高层施工增加		项	1			
		3#楼-3#专业工程暂估价						
		3#专业工程暂估价						
		4#楼-4#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
180	011701002010	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1501.13			
181	011703001010	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1501.13			
182	01B033	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1632.38			
183	011702001010	基础	基础类型:垫层	m2	8.1635			
184	011702001011	基础	基础类型:满堂基础	m2	281.5938			
185	011702002013	矩形柱		m2	26.3			
186	011702003010	构造柱		m2	228.4			
187	011702006013	矩形梁		m2	785.8265			
188	011702008010	圈梁		m2	27.06			
189	011702009010	过梁		m2	12.44			
190	011702011012	直形墙		m2	1691.22			

9f0d5e56-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
191	011702013010	电梯井壁		m2	371.4477			
192	011702016013	平板		m2	1089.47			
193	011702024010	楼梯	类型:	m2	42.82			
194	011702030016	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.704			
195	011702030017	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	20.62			
		装饰工程 地下						
		4#楼-4#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
196	011701002011	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2657.08			
197	011703001011	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2657.08			
198	01B039	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
199	011702002014	矩形柱		m2	61.51			
200	011702003011	构造柱		m2	692.77			
201	011702006014	矩形梁		m2	1530.18			
202	011702008011	圈梁		m2	23.97			
203	011702009011	过梁		m2	55.51			
204	011702011013	直形墙		m2	3547.91			
205	011702013011	电梯井壁		m2	491.81			
206	011702016014	平板		m2	2065.59			
207	011702024011	楼梯	类型:	m2	51.16			
208	011702030018	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
209	011702030019	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		4#楼-4#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
210	031301017040	脚手架搭拆		项	1			
211	031302007040	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
212	031301017041	脚手架搭拆		项	1			
213	031302007041	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
214	031301017042	脚手架搭拆		项	1			
215	031302007042	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
216	031301017043	脚手架搭拆		项	1			
217	031302007043	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
218	031301017044	脚手架搭拆		项	1			
219	031302007044	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		4#楼-4#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
220	031301017045	脚手架搭拆		项	1			
221	031302007045	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
222	031301017046	脚手架搭拆		项	1			
223	031302007046	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
224	031301017047	脚手架搭拆		项	1			
225	031302007047	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
226	031301017048	脚手架搭拆		项	1			
227	031302007048	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
228	031301017049	脚手架搭拆		项	1			
229	031302007049	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
230	031301017050	脚手架搭拆		项	1			
231	031302007050	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
232	031301017051	脚手架搭拆		项	1			
233	031302007051	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
234	031301017052	脚手架搭拆		项	1			
235	031302007052	高层施工增加		项	1			
		4#楼-4#专业工程暂估价						
		4#专业工程暂估价						
		5#楼-5#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
236	011701002013	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1501.38			
237	011703001013	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1501.38			
238	01B043	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1595.89			
239	011702001013	基础	基础类型:垫层	m2	8.31			
240	011702001014	基础	基础类型:满堂基础	m2	86.7			
241	011702002016	矩形柱		m2	26.3			
242	011702003013	构造柱		m2	257.181			
243	011702006016	矩形梁		m2	786.42			
244	011702008013	圈梁		m2	26.6014			

94f8f6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
245	011702009013	过梁		m2	12.032			
246	011702011015	直形墙		m2	3253.7			
247	011702013013	电梯井壁		m2	367.3883			
248	011702016016	平板		m2	1502.92			
249	011702024013	楼梯	类型:	m2	42.82			
250	011702030021	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.864			
251	011702030022	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	20.62			
		装饰工程 地下						
		5#楼-5#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
252	011701002014	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
253	011703001014	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
254	01B049	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
255	011702002017	矩形柱		m2	61.51			
256	011702003014	构造柱		m2	692.77			
257	011702006017	矩形梁		m2	1530.18			
258	011702008014	圈梁		m2	23.97			
259	011702009014	过梁		m2	55.51			
260	011702011016	直形墙		m2	3547.91			
261	011702013014	电梯井壁		m2	491.81			
262	011702016017	平板		m2	2065.59			
263	011702024014	楼梯	类型:	m2	51.16			
264	011702030023	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
265	011702030024	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		5#楼-5#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
266	031301017053	脚手架搭拆		项	1			
267	031302007053	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
268	031301017054	脚手架搭拆		项	1			
269	031302007054	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
270	031301017055	脚手架搭拆		项	1			
271	031302007055	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
272	031301017056	脚手架搭拆		项	1			
273	031302007056	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						

9a084d6c-1ff7-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
274	031301017057	脚手架搭拆		项	1			
275	031302007057	高层施工增加		项	1			
		5#楼-5#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
276	031301017058	脚手架搭拆		项	1			
277	031302007058	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
278	031301017059	脚手架搭拆		项	1			
279	031302007059	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
280	031301017060	脚手架搭拆		项	1			
281	031302007060	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
282	031301017061	脚手架搭拆		项	1			
283	031302007061	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
284	031301017062	脚手架搭拆		项	1			
285	031302007062	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
286	031301017063	脚手架搭拆		项	1			
287	031302007063	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
288	031301017064	脚手架搭拆		项	1			
289	031302007064	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
290	031301017065	脚手架搭拆		项	1			
291	031302007065	高层施工增加		项	1			
		5#楼-5#专业工程暂估价						
		5#专业工程暂估价						
		6#楼-6#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
292	011701002016	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1503.06			
293	011703001016	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1503.06			
294	01B053	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1637.18			
295	011702001016	基础	基础类型:垫层	m2	19.075			
296	011702001017	基础	基础类型:满堂基础	m2	89.4971			
297	011702002019	矩形柱		m2	371.951			
298	011702003016	构造柱		m2	231.734			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
299	011702006019	矩形梁		m2	862.8973			
300	011702008016	圈梁		m2	24.1264			
301	011702009016	过梁		m2	11.9			
302	011702011018	直形墙		m2	3377.6174			
303	011702013016	电梯井壁		m2	385.7926			
304	011702016019	平板		m2	1053.12			
305	011702024016	楼梯	类型:	m2	42.82			
306	011702030026	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.704			
307	011702030027	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	21.01			
308	011702034001	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	267.76			
		装饰工程 地下						
		6#楼-6#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
309	011701002017	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
310	011703001017	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
311	01B059	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
312	011702002020	矩形柱		m2	61.51			
313	011702003017	构造柱		m2	692.77			
314	011702006020	矩形梁		m2	1530.18			
315	011702008017	圈梁		m2	23.97			
316	011702009017	过梁		m2	55.51			
317	011702011019	直形墙		m2	3547.91			
318	011702013017	电梯井壁		m2	491.81			
319	011702016020	平板		m2	2065.59			
320	011702024017	楼梯	类型:	m2	51.16			
321	011702030028	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
322	011702030029	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		6#楼-6#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
323	031301017066	脚手架搭拆		项	1			
324	031302007066	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
325	031301017067	脚手架搭拆		项	1			
326	031302007067	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
327	031301017068	脚手架搭拆		项	1			
328	031302007068	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
329	031301017069	脚手架搭拆		项	1			
330	031302007069	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
331	031301017070	脚手架搭拆		项	1			
332	031302007070	高层施工增加		项	1			
		6#楼-6#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
333	031301017071	脚手架搭拆		项	1			
334	031302007071	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
335	031301017072	脚手架搭拆		项	1			
336	031302007072	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
337	031301017073	脚手架搭拆		项	1			
338	031302007073	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
339	031301017074	脚手架搭拆		项	1			
340	031302007074	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
341	031301017075	脚手架搭拆		项	1			
342	031302007075	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
343	031301017076	脚手架搭拆		项	1			
344	031302007076	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
345	031301017077	脚手架搭拆		项	1			
346	031302007077	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
347	031301017078	脚手架搭拆		项	1			
348	031302007078	高层施工增加		项	1			
		6#楼-6#专业工程暂估价						
		6#专业工程暂估价						
		7#楼-7#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
349	011701002019	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1501.11			
350	011703001019	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1501.11			
351	01B063	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1573.73			
352	011702001019	基础	基础类型:垫层	m2	5.77			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
353	011702001020	基础	基础类型:满堂基础	m2	88.2			
354	011702002022	矩形柱		m2	113.75			
355	011702003019	构造柱		m2	247.648			
356	011702006022	矩形梁		m2	880.92			
357	011702008019	圈梁		m2	26.217			
358	011702009019	过梁		m2	11.042			
359	011702011021	直形墙		m2	3328.66			
360	011702013019	电梯井壁		m2	386.6563			
361	011702016022	平板		m2	1064.17			
362	011702024019	楼梯	类型:	m2	42.82			
363	011702030031	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.704			
364	011702030032	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	17.94			
		装饰工程 地下						
		7#楼-7#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
365	011701002020	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2655.99			
366	011703001020	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2655.99			
367	01B069	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
368	011702002023	矩形柱		m2	61.51			
369	011702003020	构造柱		m2	692.77			
370	011702006023	矩形梁		m2	1530.18			
371	011702008020	圈梁		m2	23.97			
372	011702009020	过梁		m2	55.51			
373	011702011022	直形墙		m2	3547.91			
374	011702013020	电梯井壁		m2	491.81			
375	011702016023	平板		m2	2065.59			
376	011702024020	楼梯	类型:	m2	51.16			
377	011702030033	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
378	011702030034	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		7#楼-7#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
379	031301017079	脚手架搭拆		项	1			
380	031302007079	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
381	031301017080	脚手架搭拆		项	1			
382	031302007080	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
383	031301017081	脚手架搭拆		项	1			

940f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第15页 共79页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
384	031302007081	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
385	031301017082	脚手架搭拆		项	1			
386	031302007082	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
387	031301017083	脚手架搭拆		项	1			
388	031302007083	高层施工增加		项	1			
		7#楼-7#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
389	031301017084	脚手架搭拆		项	1			
390	031302007084	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
391	031301017085	脚手架搭拆		项	1			
392	031302007085	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
393	031301017086	脚手架搭拆		项	1			
394	031302007086	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
395	031301017087	脚手架搭拆		项	1			
396	031302007087	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
397	031301017088	脚手架搭拆		项	1			
398	031302007088	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
399	031301017089	脚手架搭拆		项	1			
400	031302007089	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
401	031301017090	脚手架搭拆		项	1			
402	031302007090	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
403	031301017091	脚手架搭拆		项	1			
404	031302007091	高层施工增加		项	1			
		7#楼-7#专业工程暂估价						
		7#专业工程暂估价						
		8#楼-8#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
405	011701002022	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1499.88			
406	011703001022	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1499.88			

94d4-4956-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
407	01B073	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1647.72			
408	011702001022	基础	基础类型:垫层	m2	18.7514			
409	011702001023	基础	基础类型:满堂基础	m2	57.9			
410	011702002025	矩形柱		m2	128.68			
411	011702003022	构造柱		m2	280.84			
412	011702006025	矩形梁		m2	884.17			
413	011702008022	圈梁		m2	25.8598			
414	011702009022	过梁		m2	11.042			
415	011702011024	直形墙		m2	3249.4			
416	011702013022	电梯井壁		m2	387.05			
417	011702016025	平板		m2	1046.58			
418	011702024022	楼梯	类型:	m2	42.82			
419	011702030036	后浇带	后浇带部位:墙	m2	18.4			
420	011702030037	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	27.06			
		装饰工程 地下						
		8#楼-8#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
421	011701002023	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
422	011703001023	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
423	01B079	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
424	011702002026	矩形柱		m2	61.51			
425	011702003023	构造柱		m2	692.77			
426	011702006026	矩形梁		m2	1530.18			
427	011702008023	圈梁		m2	23.97			
428	011702009023	过梁		m2	55.51			
429	011702011025	直形墙		m2	3547.91			
430	011702013023	电梯井壁		m2	491.81			
431	011702016026	平板		m2	2065.59			
432	011702024023	楼梯	类型:	m2	51.16			
433	011702030038	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
434	011702030039	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		8#楼-8#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
435	031301017092	脚手架搭拆		项	1			
436	031302007092	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
437	031301017093	脚手架搭拆		项	1			
438	031302007093	高层施工增加		项	1			

940840c6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		强电工程						
439	031301017094	脚手架搭拆		项	1			
440	031302007094	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
441	031301017095	脚手架搭拆		项	1			
442	031302007095	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
443	031301017096	脚手架搭拆		项	1			
444	031302007096	高层施工增加		项	1			
		8#楼-8#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
445	031301017097	脚手架搭拆		项	1			
446	031302007097	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
447	031301017098	脚手架搭拆		项	1			
448	031302007098	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
449	031301017099	脚手架搭拆		项	1			
450	031302007099	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
451	031301017100	脚手架搭拆		项	1			
452	031302007100	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
453	031301017101	脚手架搭拆		项	1			
454	031302007101	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
455	031301017102	脚手架搭拆		项	1			
456	031302007102	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
457	031301017103	脚手架搭拆		项	1			
458	031302007103	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
459	031301017104	脚手架搭拆		项	1			
460	031302007104	高层施工增加		项	1			
		8#楼-8#专业工程暂估价						
		8#专业工程暂估价						
		9#楼-9#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
461	011701002025	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1502.22			

94f8f26c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
462	011703001025	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1502.22			
463	01B083	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1921.84			
464	011702001025	基础	基础类型:垫层	m2	26.5087			
465	011702001026	基础	基础类型:满堂基础	m2	82.9013			
466	011702002028	矩形柱		m2	679.79			
467	011702002029	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	15.32			
468	011702003025	构造柱		m2	245.5985			
469	011702006028	矩形梁		m2	1084.2166			
470	011702006029	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	189.2374			
471	011702008025	圈梁		m2	34.4811			
472	011702009025	过梁		m2	16.117			
473	011702011027	直形墙		m2	4801.9372			
474	011702011028	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	210.3787			
475	011702013025	电梯井壁		m2	415.1261			
476	011702016028	平板		m2	1594.73			
477	011702016029	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	523.9955			
478	011702024025	楼梯	类型:	m2	42.82			
479	011702030041	后浇带	后浇带部位:墙	m2	18.4			
480	011702030042	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	27.06			
481	011702034002	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	296.2			
		装饰工程 地下						
		9#楼-9#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
482	011701002026	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
483	011703001026	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2656.2			
484	01B089	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1025.19			
485	011702002030	矩形柱		m2	61.51			
486	011702003026	构造柱		m2	692.77			
487	011702006030	矩形梁		m2	1530.18			
488	011702008026	圈梁		m2	23.97			
489	011702009026	过梁		m2	55.51			
490	011702011029	直形墙		m2	3547.91			
491	011702013026	电梯井壁		m2	491.81			
492	011702016030	平板		m2	2065.59			
493	011702024026	楼梯	类型:	m2	51.16			

9408d6c-5457-4797-9734-983bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
494	011702030043	后浇带	后浇带部位:墙	m2	8.512			
495	011702030044	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	32.7316			
		装饰工程 地上						
		9#楼-9#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
496	031301017105	脚手架搭拆		项	1			
497	031302007105	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
498	031301017106	脚手架搭拆		项	1			
499	031302007106	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
500	031301017107	脚手架搭拆		项	1			
501	031302007107	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
502	031301017108	脚手架搭拆		项	1			
503	031302007108	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
504	031301017109	脚手架搭拆		项	1			
505	031302007109	高层施工增加		项	1			
		9#楼-9#安装工程-地上工程						
		采暖工程						
506	031301017110	脚手架搭拆		项	1			
507	031302007110	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
508	031301017111	脚手架搭拆		项	1			
509	031302007111	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
510	031301017112	脚手架搭拆		项	1			
511	031302007112	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
512	031301017113	脚手架搭拆		项	1			
513	031302007113	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
514	031301017114	脚手架搭拆		项	1			
515	031302007114	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
516	031301017115	脚手架搭拆		项	1			
517	031302007115	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
518	031301017116	脚手架搭拆		项	1			
519	031302007116	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
520	031301017117	脚手架搭拆		项	1			
521	031302007117	高层施工增加		项	1			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		9#楼-9#专业工程暂估价						
		9#专业工程暂估价						
		10#楼-10#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
522	011701002028	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	732.19			
523	011703001028	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	732.19			
524	01B094	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1141.96			
525	011702001028	基础	基础类型:垫层	m2	11.73			
526	011702002032	矩形柱		m2	11.45			
527	011702003028	构造柱		m2	48.3			
528	011702006032	矩形梁		m2	343.31			
529	011702006033	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	27.82			
530	011702008028	圈梁		m2	17.94			
531	011702009028	过梁		m2	10.03			
532	011702011031	直形墙		m2	2645.57			
533	011702011032	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	15.97			
534	011702013028	电梯井壁		m2	189.23			
535	011702016032	平板		m2	856.1			
536	011702016033	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	86.6			
537	011702024028	楼梯	类型:	m2	17.65			
538	011702034003	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	76.26			
		装饰工程 地下						
		10#楼-10#土建工程-地上工程-南入						
		建筑工程 地上						
539	011701002029	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	7592.65			
540	011703001029	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	7592.65			
541	01B102	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	2329.83			
542	011702002033	矩形柱		m2	262.37			

9403d6c-5467-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
543	011702002034	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1.71			
544	011702004010	异形柱	柱截面形状:	m2	613.49			
545	011702003029	构造柱		m2	3127.07			
546	011702006034	矩形梁		m2	2824.69			
547	011702006035	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	76.46			
548	011702008029	圈梁		m2	755.54			
549	011702009029	过梁		m2	375.1			
550	011702011033	直形墙		m2	11371.08			
551	011702013029	电梯井壁		m2	1651.91			
552	011702016034	平板		m2	2578.49			
553	011702016035	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	91.03			
554	011702022010	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	1015.49			
555	011702023010	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	9.53			
556	011702024029	楼梯	类型:	m2	48.63			
557	011702028010	压顶		m2	233.66			
558	011702001029	基础	基础类型:设备基础	m2	9			
559	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		10#楼-10#安装工程-地下工程						
		采暖工程						
560	031301017118	脚手架搭拆		项	1			
561	031302003010	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
562	031302007118	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
563	031301017119	脚手架搭拆		项	1			
564	031302003011	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
565	031302007119	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
566	031301017120	脚手架搭拆		项	1			
567	031302003012	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
568	031302007120	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
569	031301017121	脚手架搭拆		项	1			
570	031302003013	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
571	031302007121	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
572	031301017122	脚手架搭拆		项	1			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
573	031302003014	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
574	031302007122	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
575	031301017123	脚手架搭拆		项	1			
576	031302007123	高层施工增加		项	1			
		10#楼-10#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
577	031301017124	脚手架搭拆		项	1			
578	031302007124	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
579	031301017125	脚手架搭拆		项	1			
580	031302007125	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
581	031301017126	脚手架搭拆		项	1			
582	031302003015	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
583	031302007126	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
584	031301017127	脚手架搭拆		项	1			
585	031302007127	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
586	031301017128	脚手架搭拆		项	1			
587	031302007128	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
588	031301017129	脚手架搭拆		项	1			
589	031302007129	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
590	031301017130	脚手架搭拆		项	1			
591	031302007130	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
592	031301017131	脚手架搭拆		项	1			
593	031302007131	高层施工增加		项	1			
		10#楼-10#专业工程暂估价						
		10#专业工程暂估价						
		11#楼-11#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
594	011701002032	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	588.7			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
595	011703001032	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	588.7			
596	01B108	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	621.92			
597	011702001032	基础	基础类型:垫层	m2	8.65			
598	011702002037	矩形柱		m2	331.2709			
599	011702003032	构造柱		m2	77.2107			
600	011702006038	矩形梁		m2	263.0496			
601	011702009032	过梁		m2	8.1765			
602	011702011036	直形墙		m2	1155.3727			
603	011702013032	电梯井壁		m2	235.9263			
604	011702016038	平板		m2	472.7349			
605	011702024032	楼梯	类型:	m2	35.1064			
606	011702034004	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	792.101			
607	011702034005	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	120.4936			
		装饰工程 地下						
		11#楼-11#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
608	011701002033	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2895.43			
609	011703001033	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2895.43			
610	01B112	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	999.7724			
611	011702002038	矩形柱		m2	60.7466			
612	011702002039	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	2.392			
613	011702003033	构造柱		m2	1056.4487			
614	011702006039	矩形梁		m2	1155.8354			
615	011702006040	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	19.112			
616	011702008032	圈梁		m2	96.3242			
617	011702009033	过梁		m2	142.6955			
618	011702011037	直形墙		m2	4382.3			
619	011702013033	电梯井壁		m2	460			
620	011702011038	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	4366.19			
621	011702016039	平板		m2	2449.5208			
622	011702016040	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	39.446			
623	011702022013	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	29.3562			
624	011702024033	楼梯	类型:	m2	80.6			
625	011702028013	压顶		m2	38.996			

9460d4d6c-5467-4707-9734-183bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
626	011702004013	异形柱	柱截面形状:	m2	207.97			
627	011705001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		11#楼-11#安装工程-地下工程						
		强电工程						
628	031301017132	脚手架搭拆		项	1			
629	031302007132	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		消防工程						
630	031301017133	脚手架搭拆		项	1			
631	031302007133	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		给排水工程						
632	031301017134	脚手架搭拆		项	1			
633	031302007134	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
634	031301017135	脚手架搭拆		项	1			
635	031302007135	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		通风空调工程						
636	031301017136	脚手架搭拆		项	1			
637	031302003017	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
638	031302007136	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
639	031301017137	脚手架搭拆		项	1			
640	031302007137	高层施工增加		项	1			
		11#楼-11#安装工程-地上工程						
		强电工程						
641	031301017138	脚手架搭拆		项	1			
642	031302007138	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
643	031301017139	脚手架搭拆		项	1			
644	031302007139	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
645	031301017140	脚手架搭拆		项	1			
646	031302007140	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
647	031301017141	脚手架搭拆		项	1			
648	031302007141	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
649	031301017142	脚手架搭拆		项	1			
650	031302007142	高层施工增加		项	1			

94[illegible]16c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电梯工程						
651	031301017143	脚手架搭拆		项	1			
652	031302007143	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
653	031301017144	脚手架搭拆		项	1			
654	031302007144	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
655	031301017145	脚手架搭拆		项	1			
656	031302007145	高层施工增加		项	1			
		11#楼-11#专业工程暂估价						
		11#专业工程暂估价						
		12#楼-12#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
657	011701002036	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	660.68			
658	011703001036	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	660.68			
659	01B117	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	989.13			
660	011702001035	基础	基础类型:垫层	m2	0.62			
661	011702001036	基础	基础类型:满堂基础	m2	30.68			
662	011702002042	矩形柱		m2	371.72			
663	011702002043	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	198.81			
664	011702003036	构造柱		m2	51.62			
665	011702006043	矩形梁		m2	427.73			
666	011702006044	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	367.06			
667	011702008035	圈梁		m2	3.6			
668	011702009036	过梁		m2	1.61			
669	011702011041	直形墙		m2	986.04			
670	011702011042	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	213.5514			
671	011702013036	电梯井壁		m2	185.94			
672	011702014014	有梁板		m2	512			
673	011702016043	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	168.6			
674	011702024036	楼梯	类型:	m2	74.88			
		装饰工程 地下						
		12#楼-12#土建工程-地上工程						

9468d6c5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第26页 共79页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程 地上						
675	011701002037	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			
676	011703001037	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			
677	01B121	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	583.65			
678	011702002044	矩形柱		m2	102.68			
679	011702003037	构造柱		m2	668.05			
680	011702006045	矩形梁		m2	1083.51			
681	011702008036	圈梁		m2	159.83			
682	011702009037	过梁		m2	84.1			
683	011702011043	直形墙		m2	1936.4258			
684	011702013037	电梯井壁		m2	315.43			
685	011702011044	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	13.33			
686	011702016044	平板		m2	1436			
687	011702024037	楼梯	类型:	m2	114.56			
		装饰工程 地上						
		12#楼-12#安装工程-地下工程						
		强电工程						
688	031301017146	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
689	031301017147	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
690	031301017148	脚手架搭拆		项	1			
691	031302007146	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
692	031301017149	脚手架搭拆		项	1			
693	031302007147	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
694	031301017150	脚手架搭拆		项	1			
695	031302007148	高层施工增加		项	1			
		12#楼-12#安装工程-地上工程						
		强电工程						
696	031301017151	脚手架搭拆		项	1			
697	031302007149	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
698	031301017152	脚手架搭拆		项	1			
699	031302007150	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						

9a84d6c5467-4797-9736-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
700	031301017153	脚手架搭拆		项	1			
701	031302007151	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
702	031301017154	脚手架搭拆		项	1			
703	031302007152	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
704	031301017155	脚手架搭拆		项	1			
705	031302007153	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
706	031301017156	脚手架搭拆		项	1			
707	031302007154	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
708	031301017157	脚手架搭拆		项	1			
709	031302007155	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
710	031301017158	脚手架搭拆		项	1			
711	031302007156	高层施工增加		项	1			
		12#楼-12#专业工程暂估价						
		12#专业工程暂估价						
		13#楼-13#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
712	011701002040	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	646.24			
713	011703001040	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	646.24			
714	01B126	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	909.48			
715	011702001039	基础	基础类型:垫层	m2	10.35			
716	011702001040	基础	基础类型:满堂基础	m2	30.8			
717	011702002047	矩形柱		m2	281.72			
合计								

9400-dd5-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
718	011702002048	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	61.82			
719	011702003040	构造柱		m2	45.76			
720	011702006048	矩形梁		m2	366.23			
721	011702008039	圈梁		m2	8.79			
722	011702009040	过梁		m2	2.615			
723	011702011047	直形墙		m2	1192.73			
724	011702013040	电梯井壁		m2	83.43			
725	011702014017	有梁板		m2	522.78			
726	011702024040	楼梯	类型:	m2	42.47			
		装饰工程 地下						
		13#楼-13#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
727	011701002041	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			
728	011703001041	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			
729	01B130	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	583.65			
730	011702002049	矩形柱		m2	102.68			
731	011702003041	构造柱		m2	668.05			
732	011702006049	矩形梁		m2	1083.51			
733	011702008040	圈梁		m2	159.83			
734	011702009041	过梁		m2	84.1			
735	011702011048	直形墙		m2	1936.4258			
736	011702013041	电梯井壁		m2	315.43			
737	011702011049	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	13.33			
738	011702016047	平板		m2	1436			
739	011702024041	楼梯	类型:	m2	114.56			
		装饰工程 地上						
		13#楼-13#安装工程-地下工程						
		强电工程						
740	031301017159	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
741	031301017160	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
742	031301017161	脚手架搭拆		项	1			
743	031302007157	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
744	031301017162	脚手架搭拆		项	1			

94084d6c-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
745	031302007158	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
746	031301017163	脚手架搭拆		项	1			
747	031302007159	高层施工增加		项	1			
		13#楼-13#安装工程-地上工程						
		强电工程						
748	031301017164	脚手架搭拆		项	1			
749	031302007160	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
750	031301017165	脚手架搭拆		项	1			
751	031302007161	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
752	031301017166	脚手架搭拆		项	1			
753	031302007162	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
754	031301017167	脚手架搭拆		项	1			
755	031302007163	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
756	031301017168	脚手架搭拆		项	1			
757	031302007164	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
758	031301017169	脚手架搭拆		项	1			
759	031302007165	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
760	031301017170	脚手架搭拆		项	1			
761	031302007166	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
762	031301017171	脚手架搭拆		项	1			
763	031302007167	高层施工增加		项	1			
		13#楼-13#专业工程暂估价						
		13#专业工程暂估价						
		14#楼-14#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
764	011701002044	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1049.68			
765	011703001044	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1049.68			
766	01B135	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1250.3461			
767	011702001043	基础	基础类型:垫层	m2	1.6486			

94d9a166-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
768	011702002052	矩形柱		m2	408.2927			
769	011702002053	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	174.3547			
770	011702003044	构造柱		m2	164.4609			
771	011702006052	矩形梁		m2	612.9599			
772	011702006053	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	624.906			
773	011702008043	圈梁		m2	1.0582			
774	011702009044	过梁		m2	9.8218			
775	011702011052	直形墙		m2	2044.36			
776	011702011053	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	396.1059			
777	011702013044	电梯井壁		m2	235.9263			
778	011702016050	平板		m2	787.0051			
779	011702016051	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	569.8451			
780	011702024044	楼梯	类型:	m2	56.6846			
		装饰工程 地下						
		14#楼-14#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
781	011701002045	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	3080.31			
782	011703001045	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	3080.3085			
783	01B140	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1043.6411			
784	011702002054	矩形柱		m2	184.855			
785	011702003045	构造柱		m2	1143.2625			
786	011702006054	矩形梁		m2	1747.202			
787	011702008044	圈梁		m2	22.2004			
788	011702009045	过梁		m2	101.017			
789	011702011054	直形墙		m2	4232.68			
790	011702016052	平板		m2	2186.2657			
791	011702024045	楼梯	类型:	m2	164.8			
792	011702028020	压顶		m2	161.2766			
793	011702030054	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	8.7515			
		装饰工程 地上						
		14#楼-14#安装工程-地下工程						
		强电工程						
794	031301017172	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
795	031301017173	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						

9468-1dc-5467-4797-9734-083bc1ddb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
796	031301017174	脚手架搭拆		项	1			
797	031302007168	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
798	031301017175	脚手架搭拆		项	1			
799	031302007169	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
800	031301017176	脚手架搭拆		项	1			
801	031302007170	高层施工增加		项	1			
		14#楼-14#安装工程-地上工程						
		强电工程						
802	031301017177	脚手架搭拆		项	1			
803	031302007171	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
804	031301017178	脚手架搭拆		项	1			
805	031302007172	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
806	031301017179	脚手架搭拆		项	1			
807	031302007173	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
808	031301017180	脚手架搭拆		项	1			
809	031302007174	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
810	031301017181	脚手架搭拆		项	1			
811	031302007175	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
812	031301017182	脚手架搭拆		项	1			
813	031302007176	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
814	031301017183	脚手架搭拆		项	1			
815	031302007177	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
816	031301017184	脚手架搭拆		项	1			
817	031302007178	高层施工增加		项	1			
		14#楼-14#专业工程暂估价						
		14#专业工程暂估价						
		15#楼-15#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
818	011701002048	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	508.37			

94f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
819	011703001048	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	508.37			
820	01B145	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1133.72			
821	011702001046	基础	基础类型:垫层	m2	11.57			
822	011702002057	矩形柱		m2	41.03			
823	011702003048	构造柱		m2	33.41			
824	011702006057	矩形梁		m2	413.6			
825	011702006058	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	50.71			
826	011702008047	圈梁		m2	6.01			
827	011702009048	过梁		m2	11.48			
828	011702011057	直形墙		m2	2696.48			
829	011702011058	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	321.82			
830	011702013047	电梯井壁		m2	211.22			
831	011702016055	平板		m2	853.72			
832	011702016056	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	132.77			
833	011702024048	楼梯	类型:	m2	17.65			
834	011702034006	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	50.89			
		装饰工程 地下						
		15#楼-15#土建工程-地上工程-北入						
		建筑工程 地上						
835	011701002049	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	7564.06			
836	011703001049	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	7564.06			
837	01B152	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	2310.07			
838	011702002058	矩形柱		m2	263			
839	011702002059	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1.71			
840	011702004022	异形柱	柱截面形状:	m2	613.62			
841	011702003049	构造柱		m2	3136.68			
842	011702006059	矩形梁		m2	2778.57			
843	011702006060	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	52.43			
844	011702008048	圈梁		m2	760.99			
845	011702009049	过梁		m2	373.58			
846	011702011059	直形墙		m2	11305.61			
847	011702013048	电梯井壁		m2	1651.78			
848	011702016057	平板		m2	2509.98			
849	011702016058	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	54.69			

9a0d6c467-4797-9734-083bc1odb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
850	011702022022	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	1023.45			
851	011702023021	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	6.42			
852	011702024049	楼梯	类型:	m2	48.63			
853	011702028023	压顶		m2	230.42			
854	011705001022	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		15#楼-15#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
855	031301017185	脚手架搭拆		项	1			
856	031302003022	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
857	031302007179	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
858	031301017186	脚手架搭拆		项	1			
859	031302003023	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
860	031302007180	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
861	031301017187	脚手架搭拆		项	1			
862	031302003024	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
863	031302007181	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
864	031301017188	脚手架搭拆		项	1			
865	031302003025	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
866	031302007182	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
867	031301017189	脚手架搭拆		项	1			
868	031302003026	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
869	031302007183	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
870	031301017190	脚手架搭拆		项	1			
871	031302007184	高层施工增加		项	1			
		15#楼-15#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
872	031301017191	脚手架搭拆		项	1			
873	031302007185	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
874	031301017192	脚手架搭拆		项	1			
875	031302007186	高层施工增加		项	1			

94[illegible]6c-5467-4797-9734-083bc1odb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		强电工程						
876	031301017193	脚手架搭拆		项	1			
877	031302007187	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
878	031301017194	脚手架搭拆		项	1			
879	031302007188	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
880	031301017195	脚手架搭拆		项	1			
881	031302007189	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
882	031301017196	脚手架搭拆		项	1			
883	031302007190	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
884	031301017197	脚手架搭拆		项	1			
885	031302007191	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
886	031301017198	脚手架搭拆		项	1			
887	031302007192	高层施工增加		项	1			
		15#楼-15#专业工程暂估价						
		15#专业工程暂估价						
		16#楼-16#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
888	011701002052	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	619.95			
889	011703001052	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	619.95			
890	01B158	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	619.4616			
891	011702001049	基础	基础类型:垫层	m2	8.61			
892	011702002062	矩形柱		m2	280.0749			
893	011702002063	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	12.3231			
894	011702003052	构造柱		m2	42.3377			
895	011702006063	矩形梁		m2	192.9872			
896	011702009052	过梁		m2	12.06			
897	011702011062	直形墙		m2	1433.0154			
898	011702013051	电梯井壁		m2	60.4394			
899	011702016061	平板		m2	503.1888			
900	011702024052	楼梯	类型:	m2	18.4337			
901	011702034007	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	783.9371			

940...-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
902	011702034008	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	54.3977			
		装饰工程 地下						
		16#楼-16#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
903	011701002053	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2925.02			
904	011703001053	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2925.02			
905	01B162	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	990.9656			
906	011702002064	矩形柱		m2	12.43			
907	011702002065	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1.37			
908	011702003053	构造柱		m2	833.21			
909	011702006064	矩形梁		m2	1225.33			
910	011702006065	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	12.64			
911	011702008051	圈梁		m2	172.54			
912	011702009053	过梁		m2	88.51			
913	011702011063	直形墙		m2	4579.71			
914	011702013052	电梯井壁		m2	506.26			
915	011702011064	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	106.76			
916	011702016062	平板		m2	2324.39			
917	011702016063	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	40.81			
918	011702022025	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	532.96			
919	011702024053	楼梯	类型:	m2	89.38			
920	011702004025	异形柱	柱截面形状:	m2	207.3			
921	011705001025	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		16#楼-16#安装工程-地下工程						
		强电工程						
922	031301017199	脚手架搭拆		项	1			
923	031302007193	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		消防工程						
924	031301017200	脚手架搭拆		项	1			

9408d6c5-67-4791-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
925	031302007194	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		给排水工程						
926	031301017201	脚手架搭拆		项	1			
927	031302007195	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
928	031301017202	脚手架搭拆		项	1			
929	031302007196	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
930	031301017203	脚手架搭拆		项	1			
931	031302007197	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		抗震支架工程						
932	031301017204	脚手架搭拆		项	1			
933	031302007198	高层施工增加		项	1			
		16#楼-16#安装工程-地上工程						
		强电工程						
934	031301017205	脚手架搭拆		项	1			
935	031302007199	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
936	031301017206	脚手架搭拆		项	1			
937	031302007200	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
938	031301017207	脚手架搭拆		项	1			
939	031302007201	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
940	031301017208	脚手架搭拆		项	1			
941	031302007202	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
942	031301017209	脚手架搭拆		项	1			
943	031302007203	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
944	031301017210	脚手架搭拆		项	1			
945	031302007204	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
946	031301017211	脚手架搭拆		项	1			
947	031302007205	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
948	031301017212	脚手架搭拆		项	1			
949	031302007206	高层施工增加		项	1			
		16#楼-16#专业工程暂估价						
		16#专业工程暂估价						
		17#楼-17#土建工程-地下工程						

94d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程 地下						
950	011701002056	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1086.39			
951	011703001056	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1086.39			
952	01B167	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1077.3289			
953	011702002068	矩形柱		m2	328.5014			
954	011702002069	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	40.7355			
955	011702003056	构造柱		m2	197.9474			
956	011702006068	矩形梁		m2	624.4682			
957	011702006069	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	366.6002			
958	011702008054	圈梁		m2	1.176			
959	011702009056	过梁		m2	11.5904			
960	011702011067	直形墙		m2	1643.25			
961	011702011068	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	74.3347			
962	011702013055	电梯井壁		m2	235.9263			
963	011702016066	平板		m2	784.2368			
964	011702016067	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	283.1542			
965	011702024056	楼梯	类型:	m2	5.1728			
		装饰工程 地下						
		17#楼-17#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
966	011701002057	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	3080.31			
967	011703001057	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	3080.31			
968	01B172	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1043.6411			
969	011702002070	矩形柱		m2	184.855			
970	011702003057	构造柱		m2	1143.2625			
971	011702006070	矩形梁		m2	1747.202			
972	011702008055	圈梁		m2	22.2004			
973	011702009057	过梁		m2	101.017			
974	011702011069	直形墙		m2	4232.68			
975	011702016068	平板		m2	2186.2657			
976	011702024057	楼梯	类型:	m2	164.8			

9406d6c-5487-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
977	011702028028	压顶		m2	161.2766			
978	011702030061	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	8.7515			
		装饰工程 地上						
		17#楼-17#安装工程-地下工程						
		强电工程						
979	031301017213	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
980	031301017214	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
981	031301017215	脚手架搭拆		项	1			
982	031302007207	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
983	031301017216	脚手架搭拆		项	1			
984	031302007208	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
985	031301017217	脚手架搭拆		项	1			
986	031302007209	高层施工增加		项	1			
		17#楼-17#安装工程-地上工程						
		强电工程						
987	031301017218	脚手架搭拆		项	1			
988	031302007210	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
989	031301017219	脚手架搭拆		项	1			
990	031302007211	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
991	031301017220	脚手架搭拆		项	1			
992	031302007212	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
993	031301017221	脚手架搭拆		项	1			
994	031302007213	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
995	031301017222	脚手架搭拆		项	1			
996	031302007214	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
997	031301017223	脚手架搭拆		项	1			
998	031302007215	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
999	031301017224	脚手架搭拆		项	1			
1000	031302007216	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1001	031301017225	脚手架搭拆		项	1			
1002	031302007217	高层施工增加		项	1			
		17#楼-17#专业工程暂估价						

9406040c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		17#专业工程暂估价						
		18#楼-18#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1003	011701002060	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1051.09			
1004	011703001060	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1051.09			
1005	01B177	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1100.3855			
1006	011702001054	基础	基础类型:垫层	m2	1.2561			
1007	011702002073	矩形柱		m2	243.5895			
1008	011702002074	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	30.511			
1009	011702003060	构造柱		m2	190.5494			
1010	011702006073	矩形梁		m2	628.243			
1011	011702006074	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	364.1584			
1012	011702008058	圈梁		m2	5.162			
1013	011702009060	过梁		m2	10.5855			
1014	011702011072	直形墙		m2	2011.8725			
1015	011702011073	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	83.1626			
1016	011702013058	电梯井壁		m2	235.9263			
1017	011702016071	平板		m2	784.7825			
1018	011702016072	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	282.4999			
1019	011702024060	楼梯	类型:	m2	56.4174			
		装饰工程 地下						
		18#楼-18#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
1020	011701002061	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	3080.31			
1021	011703001061	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	3080.31			
1022	01B182	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1043.6411			
1023	011702002075	矩形柱		m2	184.855			
1024	011702003061	构造柱		m2	1143.2625			
1025	011702006075	矩形梁		m2	1747.202			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1026	011702008059	圈梁		m2	22.2004			
1027	011702009061	过梁		m2	101.017			
1028	011702011074	直形墙		m2	4232.68			
1029	011702016073	平板		m2	2186.2657			
1030	011702024061	楼梯	类型:	m2	164.8			
1031	011702028031	压顶		m2	161.2766			
1032	011702030064	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	8.7515			
		装饰工程 地上						
		18#楼-18#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1033	031301017226	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
1034	031301017227	脚手架搭拆		项	1			
1035	031302007218	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1036	031301017228	脚手架搭拆		项	1			
1037	031302007219	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
1038	031301017229	脚手架搭拆		项	1			
1039	031302007220	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1040	031301017230	脚手架搭拆		项	1			
1041	031302007221	高层施工增加		项	1			
		18#楼-18#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1042	031301017231	脚手架搭拆		项	1			
1043	031302007222	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1044	031301017232	脚手架搭拆		项	1			
1045	031302007223	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1046	031301017233	脚手架搭拆		项	1			
1047	031302007224	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1048	031301017234	脚手架搭拆		项	1			
1049	031302007225	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1050	031301017235	脚手架搭拆		项	1			
1051	031302007226	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1052	031301017236	脚手架搭拆		项	1			
1053	031302007227	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1054	031301017237	脚手架搭拆		项	1			

9d0f4d3c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1055	031302007228	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1056	031301017238	脚手架搭拆		项	1			
1057	031302007229	高层施工增加		项	1			
		18#楼-18#专业工程暂估价						
		18#专业工程暂估价						
		19#楼-19#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1058	011701002064	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	749.66			
1059	011703001064	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	749.66			
1060	01B187	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1152.62			
1061	011702001057	基础	基础类型:垫层	m2	11.9			
1062	011702002078	矩形柱		m2	64.1			
1063	011702003064	构造柱		m2	47.4			
1064	011702006078	矩形梁		m2	360.61			
1065	011702008062	圈梁		m2	13.35			
1066	011702009064	过梁		m2	15.02			
1067	011702011077	直形墙		m2	2794.85			
1068	011702013061	电梯井壁		m2	234.84			
1069	011702016076	平板		m2	1095.44			
1070	011702024064	楼梯	类型:	m2	17.65			
1071	011702034009	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	75.77			
		装饰工程 地下						
		19#楼-19#土建工程-地上工程-北入						
		建筑工程 地上						
1072	011701002065	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	7564.06			
1073	011703001065	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	7564.06			
1074	01B194	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	2310.63			
1075	011702002079	矩形柱		m2	263			
1076	011702002080	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1.71			

9484d6c3-9f77-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1076	011702002080	矩形柱		m2	1.71			
1077	011702004032	异形柱	柱截面形状:	m2	613.62			
1078	011702003065	构造柱		m2	3155.13			
1079	011702006079	矩形梁		m2	2778.57			
1080	011702006080	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	52.43			
1081	011702008063	圈梁		m2	764.31			
1082	011702009065	过梁		m2	379.18			
1083	011702011078	直形墙		m2	11307.68			
1084	011702013062	电梯井壁		m2	1651.78			
1085	011702016077	平板		m2	2511.83			
1086	011702016078	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	54.69			
1087	011702022032	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	1025.6			
1088	011702023030	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	6.42			
1089	011702024065	楼梯	类型:	m2	48.63			
1090	011702028034	压顶		m2	230.42			
1091	011705001032	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		19#楼-19#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
1092	031301017239	脚手架搭拆		项	1			
1093	031302003031	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1094	031302007230	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1095	031301017240	脚手架搭拆		项	1			
1096	031302003032	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1097	031302007231	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1098	031301017241	脚手架搭拆		项	1			
1099	031302003033	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1100	031302007232	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1101	031301017242	脚手架搭拆		项	1			
1102	031302003034	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1103	031302007233	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1104	031301017243	脚手架搭拆		项	1			
1105	031302003035	地下室（暗室）施工增加费		项	1			

9406d6c5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1106	031302007234	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1107	031301017244	脚手架搭拆		项	1			
1108	031302007235	高层施工增加		项	1			
		19#楼-19#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
1109	031301017245	脚手架搭拆		项	1			
1110	031302007236	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1111	031301017246	脚手架搭拆		项	1			
1112	031302007237	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1113	031301017247	脚手架搭拆		项	1			
1114	031302007238	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1115	031301017248	脚手架搭拆		项	1			
1116	031302007239	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1117	031301017249	脚手架搭拆		项	1			
1118	031302007240	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1119	031301017250	脚手架搭拆		项	1			
1120	031302007241	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1121	031301017251	脚手架搭拆		项	1			
1122	031302007242	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1123	031301017252	脚手架搭拆		项	1			
1124	031302007243	高层施工增加		项	1			
		19#楼-19#专业工程暂估价						
		19#专业工程暂估价						
		20#楼-20#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1125	011701002068	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	538.79			
1126	011703001068	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	538.79			
1127	01B199	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	585.3627			
1128	011702001060	基础	基础类型:垫层	m2	8.53			

04fd4156-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1129	011702002083	矩形柱		m2	328.8372			
1130	011702003068	构造柱		m2	66.4231			
1131	011702006083	矩形梁		m2	300.314			
1132	011702009068	过梁		m2	9.8218			
1133	011702011081	直形墙		m2	1166.78			
1134	011702013065	电梯井壁		m2	235.9263			
1135	011702016081	平板		m2	672.7366			
1136	011702024068	楼梯	类型:	m2	35.1064			
1137	011702034010	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	285.0315			
1138	011702034011	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	111.3513			
		装饰工程 地下						
		20#楼-20#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
1139	011701002069	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2925.02			
1140	011703001069	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2925.02			
1141	01B203	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	991.9913			
1142	011702002084	矩形柱		m2	72.8586			
1143	011702002085	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	2.4			
1144	011702003069	构造柱		m2	1067.7608			
1145	011702006084	矩形梁		m2	1180.5688			
1146	011702006085	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	31.204			
1147	011702008066	圈梁		m2	96.3242			
1148	011702009069	过梁		m2	148.1636			
1149	011702011082	直形墙		m2	4382.3			
1150	011702013066	电梯井壁		m2	460			
1151	011702011083	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	23.6			
1152	011702016082	平板		m2	2470.5872			
1153	011702016083	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	51.535			
1154	011702022035	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	29.3562			
1155	011702024069	楼梯	类型:	m2	80.6			
1156	011702028037	压顶		m2	38.996			
1157	011702004035	异形柱	柱截面形状:	m2	207.97			
1158	011705001035	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基	台次	1			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1158	011705001035	大型机械设备	础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		20#楼-20#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1159	031301017253	脚手架搭拆		项	1			
1160	031302007244	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		消防工程						
1161	031301017254	脚手架搭拆		项	1			
1162	031302007245	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		给排水工程						
1163	031301017255	脚手架搭拆		项	1			
1164	031302007246	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
1165	031301017256	脚手架搭拆		项	1			
1166	031302007247	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1167	031301017257	脚手架搭拆		项	1			
1168	031302007248	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		抗震支架工程						
1169	031301017258	脚手架搭拆		项	1			
1170	031302007249	高层施工增加		项	1			
		20#楼-20#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1171	031301017259	脚手架搭拆		项	1			
1172	031302007250	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1173	031301017260	脚手架搭拆		项	1			
1174	031302007251	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1175	031301017261	脚手架搭拆		项	1			
1176	031302007252	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1177	031301017262	脚手架搭拆		项	1			
1178	031302007253	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1179	031301017263	脚手架搭拆		项	1			
1180	031302007254	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1181	031301017264	脚手架搭拆		项	1			
1182	031302007255	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1183	031301017265	脚手架搭拆		项	1			
1184	031302007256	高层施工增加		项	1			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc1ddb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1185	031301017266	脚手架搭拆		项	1			
1186	031302007257	高层施工增加		项	1			
		20#楼-20#专业工程暂估价						
		20#专业工程暂估价						
		21#楼-21#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1187	011701002072	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	632.9			
1188	011703001072	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	632.9			
1189	01B208	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	762.01			
1190	011702001063	基础	基础类型:垫层	m2	13.32			
1191	011702001064	基础	基础类型:满堂基础	m2	30.26			
1192	011702002088	矩形柱		m2	187.57			
1193	011702002089	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	4.01			
1194	011702003072	构造柱		m2	31.32			
1195	011702006088	矩形梁		m2	378.24			
1196	011702006089	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1			
1197	011702008069	圈梁		m2	5.6			
1198	011702009072	过梁		m2	3.77			
1199	011702011086	直形墙		m2	1160.95			
1200	011702011087	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1			
1201	011702013069	电梯井壁		m2	230.79			
1202	011702014034	有梁板		m2	530.34			
1203	011702024072	楼梯	类型:	m2	74.88			
		装饰工程 地下						
		21#楼-21#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
1204	011701002073	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			
1205	011703001073	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			

04184166-3791-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1206	01B212	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	583.65			
1207	011702002090	矩形柱		m2	102.68			
1208	011702003073	构造柱		m2	668.05			
1209	011702006090	矩形梁		m2	1083.51			
1210	011702008070	圈梁		m2	159.83			
1211	011702009073	过梁		m2	84.1			
1212	011702011088	直形墙		m2	1936.4258			
1213	011702013070	电梯井壁		m2	315.43			
1214	011702011089	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	13.33			
1215	011702016086	平板		m2	1436			
1216	011702024073	楼梯	类型:	m2	114.56			
		装饰工程 地上						
		21#楼-21#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1217	031301017267	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
1218	031301017268	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
1219	031301017269	脚手架搭拆		项	1			
1220	031302007258	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
1221	031301017270	脚手架搭拆		项	1			
1222	031302007259	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1223	031301017271	脚手架搭拆		项	1			
1224	031302007260	高层施工增加		项	1			
		21#楼-21#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1225	031301017272	脚手架搭拆		项	1			
1226	031302007261	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1227	031301017273	脚手架搭拆		项	1			
1228	031302007262	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1229	031301017274	脚手架搭拆		项	1			
1230	031302007263	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1231	031301017275	脚手架搭拆		项	1			
1232	031302007264	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1233	031301017276	脚手架搭拆		项	1			
1234	031302007265	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						

94[illegible]16c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1235	031301017277	脚手架搭拆		项	1			
1236	031302007266	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1237	031301017278	脚手架搭拆		项	1			
1238	031302007267	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1239	031301017279	脚手架搭拆		项	1			
1240	031302007268	高层施工增加		项	1			
		21#楼-21#专业工程暂估价						
		21#专业工程暂估价						
		22#楼-22#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1241	011701002076	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	628.36			
1242	011703001076	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	628.36			
1243	01B217	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	847.02			
1244	011702001067	基础	基础类型:垫层	m2	13.32			
1245	011702001068	基础	基础类型:满堂基础	m2	20.52			
1246	011702002093	矩形柱		m2	187.57			
1247	011702002094	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	4.01			
1248	011702003076	构造柱		m2	31.32			
1249	011702006093	矩形梁		m2	378.24			
1250	011702008073	圈梁		m2	5.6			
1251	011702009076	过梁		m2	3.77			
1252	011702011092	直形墙		m2	1160.95			
1253	011702013073	电梯井壁		m2	230.79			
1254	011702014037	有梁板		m2	530.34			
1255	011702024076	楼梯	类型:	m2	74.88			
		装饰工程 地下						
		22#楼-22#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
1256	011701002077	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			

94084d6c-[illegible]-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1257	011703001077	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2055.27			
1258	01B221	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	583.65			
1259	011702002095	矩形柱		m2	102.68			
1260	011702003077	构造柱		m2	668.05			
1261	011702006094	矩形梁		m2	1083.51			
1262	011702008074	圈梁		m2	159.83			
1263	011702009077	过梁		m2	84.1			
1264	011702011093	直形墙		m2	1936.43			
1265	011702013074	电梯井壁		m2	315.43			
1266	011702011094	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	13.33			
1267	011702016089	平板		m2	1436			
1268	011702024077	楼梯	类型:	m2	114.56			
		装饰工程 地上						
		22#楼-22#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1269	031301017280	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
1270	031301017281	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
1271	031301017282	脚手架搭拆		项	1			
1272	031302007269	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
1273	031301017283	脚手架搭拆		项	1			
1274	031302007270	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1275	031301017284	脚手架搭拆		项	1			
1276	031302007271	高层施工增加		项	1			
		22#楼-22#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1277	031301017285	脚手架搭拆		项	1			
1278	031302007272	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1279	031301017286	脚手架搭拆		项	1			
1280	031302007273	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1281	031301017287	脚手架搭拆		项	1			
1282	031302007274	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1283	031301017288	脚手架搭拆		项	1			
1284	031302007275	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1285	031301017289	脚手架搭拆		项	1			

94f9816c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1286	031302007276	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1287	031301017290	脚手架搭拆		项	1			
1288	031302007277	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1289	031301017291	脚手架搭拆		项	1			
1290	031302007278	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1291	031301017292	脚手架搭拆		项	1			
1292	031302007279	高层施工增加		项	1			
		22#楼-22#专业工程暂估价						
		22#专业工程暂估价						
		23#楼-23#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1293	011701002080	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1033.09			
1294	011703001080	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1033.09			
1295	01B226	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1250.3461			
1296	011702001071	基础	基础类型:垫层	m2	3.0207			
1297	011702002098	矩形柱		m2	237.0095			
1298	011702002099	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	43.9808			
1299	011702003080	构造柱		m2	166.3532			
1300	011702006097	矩形梁		m2	687.3268			
1301	011702006098	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	200.0607			
1302	011702008077	圈梁		m2	5.9835			
1303	011702009080	过梁		m2	9.6958			
1304	011702011097	直形墙		m2	1894.9			
1305	011702011098	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	155.188			
1306	011702013077	电梯井壁		m2	235.9263			
1307	011702016092	平板		m2	777.9656			
1308	011702016093	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	277.4773			
1309	011702024080	楼梯	类型:	m2	56.4174			
		装饰工程 地下						
		23#楼-23#土建工程-地上工程						

94084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程 地上						
1310	011701002081	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	3080.31			
1311	011703001081	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	3080.3085			
1312	01B231	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1043.6411			
1313	011702002100	矩形柱		m2	184.855			
1314	011702003081	构造柱		m2	1143.2625			
1315	011702006099	矩形梁		m2	1747.202			
1316	011702008078	圈梁		m2	22.2004			
1317	011702009081	过梁		m2	101.017			
1318	011702011099	直形墙		m2	4232.68			
1319	011702016094	平板		m2	2186.2657			
1320	011702024081	楼梯	类型:	m2	164.8			
1321	011702028044	压顶		m2	161.2766			
1322	011702030075	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	8.7515			
		装饰工程 地上						
		23#楼-23#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1323	031301017293	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
1324	031301017294	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
1325	031301017295	脚手架搭拆		项	1			
1326	031302007280	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
1327	031301017296	脚手架搭拆		项	1			
1328	031302007281	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1329	031301017297	脚手架搭拆		项	1			
1330	031302007282	高层施工增加		项	1			
		23#楼-23#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1331	031301017298	脚手架搭拆		项	1			
1332	031302007283	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1333	031301017299	脚手架搭拆		项	1			
1334	031302007284	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1335	031301017300	脚手架搭拆		项	1			
1336	031302007285	高层施工增加		项	1			

94[illegible]d6c5467-4797-[illegible]083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		采暖工程						
1337	031301017301	脚手架搭拆		项	1			
1338	031302007286	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1339	031301017302	脚手架搭拆		项	1			
1340	031302007287	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1341	031301017303	脚手架搭拆		项	1			
1342	031302007288	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1343	031301017304	脚手架搭拆		项	1			
1344	031302007289	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1345	031301017305	脚手架搭拆		项	1			
1346	031302007290	高层施工增加		项	1			
		23#楼-23#专业工程暂估价						
		23#专业工程暂估价						
		24#楼-24#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1347	011701002084	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	847.49			
1348	011703001084	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	847.49			
1349	01B236	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	2367.2			
1350	011702001074	基础	基础类型:垫层	m2	11.57			
1351	011702002103	矩形柱		m2	704.31			
1352	011702003084	构造柱		m2	124.51			
1353	011702006102	矩形梁		m2	342.37			
1354	011702008081	圈梁		m2	8.51			
1355	011702009084	过梁		m2	15.91			
1356	011702011102	直形墙		m2	2870.74			
1357	011702013080	电梯井壁		m2	242.73			
1358	011702016097	平板		m2	1113.59			
1359	011702024084	楼梯	类型:	m2	17.95			
1360	011702034012	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	145.37			
		装饰工程 地下						
		24#楼-24#土建工程-地上工程-北入						
		建筑工程 地上						

94[illegible]dc-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1361	011701002085	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	7564.06			
1362	011703001085	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	7564.06			
1363	01B243	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	2309.41			
1364	011702002104	矩形柱		m2	263			
1365	011702002105	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1.71			
1366	011702004044	异形柱	柱截面形状:	m2	613.62			
1367	011702003085	构造柱		m2	3094.67			
1368	011702006103	矩形梁		m2	2778.57			
1369	011702006104	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	52.43			
1370	011702008082	圈梁		m2	755.81			
1371	011702009085	过梁		m2	364.34			
1372	011702011103	直形墙		m2	11303.77			
1373	011702013081	电梯井壁		m2	1651.78			
1374	011702016098	平板		m2	2511.95			
1375	011702016099	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	54.69			
1376	011702022044	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	1016.54			
1377	011702023041	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	9.67			
1378	011702024085	楼梯	类型:	m2	48.63			
1379	011702028047	压顶		m2	230.42			
1380	011702001075	基础	基础类型:设备基础	m2	9			
1381	011705001044	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		24#楼-24#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
1382	031301017306	脚手架搭拆		项	1			
1383	031302003041	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1384	031302007291	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1385	031301017307	脚手架搭拆		项	1			
1386	031302003042	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1387	031302007292	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1388	031301017308	脚手架搭拆		项	1			

7fe1d6c-5401-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1389	031302003043	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1390	031302007293	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1391	031301017309	脚手架搭拆		项	1			
1392	031302003044	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1393	031302007294	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1394	031301017310	脚手架搭拆		项	1			
1395	031302003045	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1396	031302007295	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1397	031301017311	脚手架搭拆		项	1			
1398	031302007296	高层施工增加		项	1			
		24#楼-24#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
1399	031301017312	脚手架搭拆		项	1			
1400	031302007297	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1401	031301017313	脚手架搭拆		项	1			
1402	031302007298	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1403	031301017314	脚手架搭拆		项	1			
1404	031302007299	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1405	031301017315	脚手架搭拆		项	1			
1406	031302007300	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1407	031301017316	脚手架搭拆		项	1			
1408	031302007301	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1409	031301017317	脚手架搭拆		项	1			
1410	031302007302	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1411	031301017318	脚手架搭拆		项	1			
1412	031302007303	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1413	031301017319	脚手架搭拆		项	1			
1414	031302007304	高层施工增加		项	1			
		24#楼-24#专业工程暂估价						
		24#专业工程暂估价						

04...1d6c-5467-4797-9734-083bc1ddb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		25#楼-25#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1415	011701002088	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	511.01			
1416	011703001088	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	511.01			
1417	01B249	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	589.0569			
1418	011702001078	基础	基础类型:垫层	m2	8.61			
1419	011702002108	矩形柱		m2	318.5237			
1420	011702003088	构造柱		m2	17.99			
1421	011702006107	矩形梁		m2	211.9599			
1422	011702006108	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	304.9489			
1423	011702009088	过梁		m2	3.1002			
1424	011702011106	直形墙		m2	1997.218			
合计								

9406ed6c-3167-4797-9734-983bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1425	011702011107	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	47.347			
1426	011702013084	电梯井壁		m2	78.6421			
1427	011702016102	平板		m2	464.7892			
1428	011702016103	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	572.6204			
1429	011702024088	楼梯	类型:	m2	34.8486			
1430	011702034013	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	256.855			
1431	011702034014	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	55.94			
		装饰工程 地下						
		25#楼-25#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
1432	011701002089	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2925.02			
1433	011703001089	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2925.02			
1434	01B253	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	991.9913			
1435	011702002109	矩形柱		m2	72.8586			
1436	011702002110	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	2.4			
1437	011702003089	构造柱		m2	1067.7608			
1438	011702006109	矩形梁		m2	1180.5688			
1439	011702006110	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	31.204			
1440	011702008085	圈梁		m2	96.3242			
1441	011702009089	过梁		m2	148.1636			
1442	011702011108	直形墙		m2	4382.3			
1443	011702013085	电梯井壁		m2	460			
1444	011702011109	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	23.6			
1445	011702016104	平板		m2	2470.5872			
1446	011702016105	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	51.535			
1447	011702022047	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	29.3562			
1448	011702024089	楼梯	类型:	m2	80.6			
1449	011702028050	压顶		m2	38.996			
1450	011702004047	异形柱	柱截面形状:	m2	207.97			
1451	011705001047	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			

94084d6c-0797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		装饰工程 地上						
		25#楼-25#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1452	031301017320	脚手架搭拆		项	1			
1453	031302007305	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		消防工程						
1454	031301017321	脚手架搭拆		项	1			
1455	031302007306	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		给排水工程						
1456	031301017322	脚手架搭拆		项	1			
1457	031302007307	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		采暖工程						
1458	031301017323	脚手架搭拆		项	1			
1459	031302007308	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1460	031301017324	脚手架搭拆		项	1			
1461	031302007309	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
		抗震支架工程						
1462	031301017325	脚手架搭拆		项	1			
1463	031302007310	高层施工增加		项	1			
		25#楼-25#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1464	031301017326	脚手架搭拆		项	1			
1465	031302007311	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1466	031301017327	脚手架搭拆		项	1			
1467	031302007312	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1468	031301017328	脚手架搭拆		项	1			
1469	031302007313	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1470	031301017329	脚手架搭拆		项	1			
1471	031302007314	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1472	031301017330	脚手架搭拆		项	1			
1473	031302007315	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1474	031301017331	脚手架搭拆		项	1			
1475	031302007316	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1476	031301017332	脚手架搭拆		项	1			
1477	031302007317	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						

94f8-366-5467-4797-0734-083bc1edb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		抗震支架工程						
1478	031301017333	脚手架搭拆		项	1			
1479	031302007318	高层施工增加		项	1			
		25#楼-25#专业工程暂估价						
		25#专业工程暂估价						
		26#楼-26#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1480	011701002092	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1090			
1481	011703001092	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1090			
1482	01B258	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1159.8424			
1483	011702001081	基础	基础类型:垫层	m2	15.18			
1484	011702001082	基础	基础类型:满堂基础	m2	94.41			
1485	011702002113	矩形柱		m2	24.58			
1486	011702002114	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	10.38			
1487	011702003092	构造柱		m2	55.62			
1488	011702006113	矩形梁		m2	377.85			
1489	011702006114	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	501.88			
1490	011702008088	圈梁		m2	5.75			
1491	011702009092	过梁		m2	9.1812			
1492	011702011112	直形墙		m2	3156.28			
1493	011702011113	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1569.59			
1494	011702013088	电梯井壁		m2	145.35			
1495	011702014046	有梁板		m2	786.51			
1496	011702016108	平板		m2	5.39			
1497	011702016109	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	65.88			
1498	011702024092	楼梯	类型:	m2	33.52			
1499	011702034015	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	70.55			
		装饰工程 地下						
		26#楼-26#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
1500	011701002093	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及	m2	5432.71			

04d6d1ae-97-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1500	011701002093	脚手架	外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	5432.71			
1501	011703001093	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	5432.71			
1502	01B265	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1782.49			
1503	011702002115	矩形柱		m2	407.88			
1504	011702003093	构造柱		m2	1399.75			
1505	011702006115	矩形梁		m2	2101.95			
1506	011702006116	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	43.84			
1507	011702008089	圈梁		m2	48			
1508	011702009093	过梁		m2	269.25			
1509	011702011114	直形墙		m2	7697.23			
1510	011702013089	电梯井壁		m2	990.01			
1511	011702011115	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	678.37			
1512	011702016110	平板		m2	1328.29			
1513	011702016111	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	503.84			
1514	011702022050	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	868.32			
1515	011702023046	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	14.66			
1516	011702024093	楼梯	类型:	m2	35.52			
1517	011705001050	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		26#楼-26#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1518	031301017334	脚手架搭拆		项	1			
1519	031302003048	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1520	031302007319	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1521	031301017335	脚手架搭拆		项	1			
1522	031302003049	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1523	031302007320	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1524	031301017336	脚手架搭拆		项	1			
1525	031302003050	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1526	031302007321	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1527	031301017337	脚手架搭拆		项	1			
1528	031302003051	地下室(暗室)施工增加费		项	1			

94384d6c-5467-4797-9734-983bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1529	031302007322	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1530	031301017338	脚手架搭拆		项	1			
1531	031302003052	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1532	031302007323	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1533	031301017339	脚手架搭拆		项	1			
1534	031302007324	高层施工增加		项	1			
		26#楼-26#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1535	031301017340	脚手架搭拆		项	1			
1536	031302007325	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1537	031301017341	脚手架搭拆		项	1			
1538	031302007326	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1539	031301017342	脚手架搭拆		项	1			
1540	031302007327	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1541	031301017343	脚手架搭拆		项	1			
1542	031302007328	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1543	031301017344	脚手架搭拆		项	1			
1544	031302007329	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1545	031301017345	脚手架搭拆		项	1			
1546	031302007330	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1547	031301017346	脚手架搭拆		项	1			
1548	031302007331	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1549	031301017347	脚手架搭拆		项	1			
1550	031302007332	高层施工增加		项	1			
		26#楼-26#专业工程暂估价						
		26#专业工程暂估价						
		27#楼-27#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1551	011701002096	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1050.07			

94f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1552	011703001096	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1050.07			
1553	01B271	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1139.02			
1554	011702001085	基础	基础类型:垫层	m2	14.44			
1555	011702001086	基础	基础类型:满堂基础	m2	88.13			
1556	011702002118	矩形柱		m2	5.23			
1557	011702003096	构造柱		m2	31.58			
1558	011702006119	矩形梁		m2	365.71			
1559	011702006120	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	390.31			
1560	011702008092	圈梁		m2	5.75			
1561	011702009096	过梁		m2	7.18			
1562	011702011118	直形墙		m2	3218.67			
1563	011702011119	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1312.18			
1564	011702013092	电梯井壁		m2	185.14			
1565	011702016114	平板		m2	754.44			
1566	011702016115	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	6.59			
1567	011702024096	楼梯	类型:	m2	33.52			
1568	011702034016	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	44.51			
		装饰工程 地下						
		27#楼-27#土建工程-地上工程						
		建筑工程 地上						
1569	011701002097	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	5429.31			
1570	011703001097	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	5429.31			
1571	01B278	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1782.49			
1572	011702002119	矩形柱		m2	407.88			
1573	011702003097	构造柱		m2	1399.75			
1574	011702006121	矩形梁		m2	2101.95			
1575	011702006122	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	43.84			
1576	011702008093	圈梁		m2	48			
1577	011702009097	过梁		m2	269.25			
1578	011702011120	直形墙		m2	7697.23			
1579	011702013093	电梯井壁		m2	990.01			
1580	011702011121	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	678.37			
1581	011702016116	平板		m2	1328.29			
1582	011702016117	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	503.84			

9d94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1583	011702022053	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	868.32			
1584	011702023049	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	14.66			
1585	011702024097	楼梯	类型:	m2	35.52			
1586	011705001053	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		27#楼-27#安装工程-地下工程						
		强电工程						
1587	031301017348	脚手架搭拆		项	1			
1588	031302003054	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1589	031302007333	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1590	031301017349	脚手架搭拆		项	1			
1591	031302003055	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1592	031302007334	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1593	031301017350	脚手架搭拆		项	1			
1594	031302003056	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1595	031302007335	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1596	031301017351	脚手架搭拆		项	1			
1597	031302003057	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1598	031302007336	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1599	031301017352	脚手架搭拆		项	1			
1600	031302003058	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1601	031302007337	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1602	031301017353	脚手架搭拆		项	1			
1603	031302007338	高层施工增加		项	1			
		27#楼-27#安装工程-地上工程						
		强电工程						
1604	031301017354	脚手架搭拆		项	1			
1605	031302007339	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1606	031301017355	脚手架搭拆		项	1			
1607	031302007340	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1608	031301017356	脚手架搭拆		项	1			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1609	031302007341	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1610	031301017357	脚手架搭拆		项	1			
1611	031302007342	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1612	031301017358	脚手架搭拆		项	1			
1613	031302007343	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1614	031301017359	脚手架搭拆		项	1			
1615	031302007344	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1616	031301017360	脚手架搭拆		项	1			
1617	031302007345	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1618	031301017361	脚手架搭拆		项	1			
1619	031302007346	高层施工增加		项	1			
		27#楼-27#专业工程暂估价						
		27#专业工程暂估价						
		28#楼-28#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1620	011701002100	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	877.08			
1621	011703001100	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	877.08			
1622	01B284	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1262.07			
1623	011702001089	基础	基础类型:垫层	m2	11.74			
1624	011702002122	矩形柱		m2	533.69			
1625	011702006125	矩形梁		m2	351.55			
1626	011702008096	圈梁		m2	4.98			
1627	011702009100	过梁		m2	13.35			
1628	011702011124	直形墙		m2	2706.83			
1629	011702013096	电梯井壁		m2	249.84			
1630	011702016120	平板		m2	1116.57			
1631	011702024100	楼梯	类型:	m2	16.97			
1632	011702034017	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	92.57			
1633	011702030086	后浇带	后浇带部位:墙	m2	9.4			
1634	011702030087	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	41.42			
		装饰工程 地下						
		28#楼-28#土建工程-地上工						

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		程-南入						
		建筑工程 地上						
1635	011701002101	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	7551.58			
1636	011703001101	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	7551.58			
1637	01B291	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	2308.17			
1638	011702002123	矩形柱		m2	263			
1639	011702002124	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1.71			
1640	011702004054	异形柱	柱截面形状:	m2	613.62			
1641	011702003100	构造柱		m2	3122.69			
1642	011702006126	矩形梁		m2	2778.57			
1643	011702006127	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	52.43			
1644	011702008097	圈梁		m2	743.8			
1645	011702009101	过梁		m2	370.19			
1646	011702011125	直形墙		m2	11298.01			
1647	011702013097	电梯井壁		m2	1651.78			
1648	011702016121	平板		m2	2512.64			
1649	011702016122	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	54.74			
1650	011702022056	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	1007.37			
1651	011702023052	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	8.03			
1652	011702024101	楼梯	类型:	m2	48.63			
1653	011702028057	压顶		m2	233.66			
1654	011705001056	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		28#楼-28#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
1655	031301017362	脚手架搭拆		项	1			
1656	031302003060	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1657	031302007347	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1658	031301017363	脚手架搭拆		项	1			
1659	031302003061	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1660	031302007348	高层施工增加		项	1			
		强电工程						

f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1661	031301017364	脚手架搭拆		项	1			
1662	031302003062	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1663	031302007349	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1664	031301017365	脚手架搭拆		项	1			
1665	031302003063	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1666	031302007350	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1667	031301017366	脚手架搭拆		项	1			
1668	031302003064	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1669	031302007351	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1670	031301017367	脚手架搭拆		项	1			
1671	031302007352	高层施工增加		项	1			
		28#楼-28#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
1672	031301017368	脚手架搭拆		项	1			
1673	031302007353	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1674	031301017369	脚手架搭拆		项	1			
1675	031302007354	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1676	031301017370	脚手架搭拆		项	1			
1677	031302007355	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1678	031301017371	脚手架搭拆		项	1			
1679	031302007356	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1680	031301017372	脚手架搭拆		项	1			
1681	031302007357	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1682	031301017373	脚手架搭拆		项	1			
1683	031302007358	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1684	031301017374	脚手架搭拆		项	1			
1685	031302007359	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1686	031301017375	脚手架搭拆		项	1			
1687	031302007360	高层施工增加		项	1			
		28#楼-28#专业工程暂估价						
		28#专业工程暂估价						

94384d6-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		29#楼-29#土建工程-地下工程						
		建筑工程 地下						
1688	011701002104	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	969.76			
1689	011703001104	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	969.76			
1690	01B297	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1284.98			
1691	011702001092	基础	基础类型:垫层	m2	11.67			
1692	011702002127	矩形柱		m2	510.81			
1693	011702003103	构造柱		m2	73.8			
1694	011702006130	矩形梁		m2	316.7			
1695	011702008100	圈梁		m2	5			
1696	011702009104	过梁		m2	10.85			
1697	011702011128	直形墙		m2	2848.01			
1698	011702013100	电梯井壁		m2	240.2			
1699	011702016125	平板		m2	1176.8			
1700	011702024104	楼梯	类型:	m2	16.97			
1701	011702034018	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	89.65			
1702	011702030090	后浇带	后浇带部位:墙	m2	67.52			
1703	011702030091	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	37.26			
		装饰工程 地下						
		29#楼-29#土建工程-地上工程-南入						
		建筑工程 地上						
1704	011701002105	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	7551.58			
1705	011703001105	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	7551.58			
1706	01B304	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	2308.38			
1707	011702002128	矩形柱		m2	263			
1708	011702002129	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1.71			
1709	011702004057	异形柱	柱截面形状:	m2	613.62			
1710	011702003104	构造柱		m2	3134.74			
1711	011702006131	矩形梁		m2	2778.57			
1712	011702006132	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	52.43			
1713	011702008101	圈梁		m2	750.32			

9f0-4d6c-5467-4797-9734-083bc1odb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1714	011702009105	过梁		m2	373.99			
1715	011702011129	直形墙		m2	11298.01			
1716	011702013101	电梯井壁		m2	1651.78			
1717	011702016126	平板		m2	2512.64			
1718	011702016127	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	54.74			
1719	011702022059	天沟、檐沟	构件类型:挑檐	m2	1009.95			
1720	011702023055	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	6.42			
1721	011702024105	楼梯	类型:	m2	48.63			
1722	011702028060	压顶		m2	233.66			
1723	011702001093	基础	基础类型:设备基础	m2	9			
1724	011705001059	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含电梯基础及基础拆除	台次	1			
		装饰工程 地上						
		29#楼-29#安装工程-地下工程						
		通风空调工程						
1725	031301017376	脚手架搭拆		项	1			
1726	031302003066	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1727	031302007361	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1728	031301017377	脚手架搭拆		项	1			
1729	031302003067	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1730	031302007362	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1731	031301017378	脚手架搭拆		项	1			
1732	031302003068	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1733	031302007363	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1734	031301017379	脚手架搭拆		项	1			
1735	031302003069	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1736	031302007364	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1737	031301017380	脚手架搭拆		项	1			
1738	031302003070	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1739	031302007365	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1740	031301017381	脚手架搭拆		项	1			
1741	031302007366	高层施工增加		项	1			

9f6d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		29#楼-29#安装工程-地上工程						
		通风空调工程						
1742	031301017382	脚手架搭拆		项	1			
1743	031302007367	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1744	031301017383	脚手架搭拆		项	1			
1745	031302007368	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1746	031301017384	脚手架搭拆		项	1			
1747	031302007369	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1748	031301017385	脚手架搭拆		项	1			
1749	031302007370	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1750	031301017386	脚手架搭拆		项	1			
1751	031302007371	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1752	031301017387	脚手架搭拆		项	1			
1753	031302007372	高层施工增加		项	1			
		太阳能工程						
1754	031301017388	脚手架搭拆		项	1			
1755	031302007373	高层施工增加		项	1			
		外排雨水管						
		抗震支架工程						
1756	031301017389	脚手架搭拆		项	1			
1757	031302007374	高层施工增加		项	1			
		29#楼-29#专业工程暂估价						
		29#专业工程暂估价						
		地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程						
		建筑工程 非人防						
1758	011701002108	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	37436.1			
1759	011703001108	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	37436.1			
1760	01B314	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	40314.7			
1761	011702001096	基础	基础类型:垫层	m2	1905.91			
1762	011702001097	基础	基础类型:满堂基础	m2	2879.63			
1763	011702001098	基础	基础类型:条形基础	m2	7.56			
1764	011702002132	矩形柱		m2	6578.07			

94d8-6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1765	011702002133	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	8313			
1766	011702003107	构造柱		m2	986.78			
1767	011702006135	矩形梁		m2	16519.23			
1768	011702006136	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	40020.27			
1769	011702005050	基础梁（冠梁）	梁截面形状:	m2	712.95			
1770	011702007050	异形梁（腰梁）	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	1509.68			
1771	011702008104	圈梁		m2	340.05			
1772	011702009108	过梁		m2	67.46			
1773	011702011132	直形墙		m2	5967.05			
1774	011702011133	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	25236.59			
1775	011702016130	平板		m2	28933.1			
1776	011702016131	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	90881.92			
1777	011702024108	楼梯	类型:	m2	55.32			
1778	011702030094	后浇带	后浇带部位:墙	m2	143.81			
1779	011702030095	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	2180.06			
1780	011702034019	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	402.67			
1781	011702034020	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	1394.29			
1782	011705001062	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:锚杆钻孔机 2.机械设备规格型号:	项	1			
1783	011705001063	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:三轴搅拌桩机 2.机械设备规格型号:	项	1			
1784	011705001064	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机履带式液压锤 2.机械设备规格型号:	项	1			
1785	011705001065	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自升式塔式起重机 2.机械设备规格型号:檐高 ≤100m 3.包含起重机基础及基础拆除工作 4.塔吊数量以现场施工方案据实调整	台次	4			
1786	011706002050	基坑降排水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	m2	66690.31			
		装饰工程 非人防						
		地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程						
		强电工程						
1787	031301017390	脚手架搭拆		项	1			
1788	031302003072	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1789	031302007375	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消防工程						
1790	031301017391	脚手架搭拆		项	1			
1791	031302003073	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1792	031302007376	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1793	031301017392	脚手架搭拆		项	1			
1794	031302007377	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1795	031301017393	脚手架搭拆		项	1			
1796	031302007378	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
1797	031301017394	脚手架搭拆		项	1			
1798	031302003074	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1799	031302007379	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1800	031301017395	脚手架搭拆		项	1			
1801	031302007380	高层施工增加		项	1			
		地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价						
		非人防车库专业工程暂估价						
		地下车库-人防车库-人防工程土建工程						
		建筑工程 人防						
1802	011701002110	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	9129.83			
1803	011703001110	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	9129.83			
1804	01B356	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	11848.63			
1805	011702001100	基础	基础类型:垫层	m2	86.71			
1806	011702001101	基础	基础类型:满堂基础	m2	1.14			
1807	011702001102	基础	基础类型:独立基础	m2	233.25			
1808	011702002135	矩形柱		m2	2637.56			
1809	011702002136	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	385.5			
1810	011702003109	构造柱		m2	220.78			
1811	011702006138	矩形梁		m2	4727.09			
1812	011702006139	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	17.86			
1813	011702008106	圈梁		m2	26.67			
1814	011702009110	过梁		m2	23.92			
1815	011702011135	直形墙		m2	6233.54			

940[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1816	011702011136	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	446.27			
1817	011702016133	平板		m2	8379.65			
1818	011702016134	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	5405.39			
1819	011702030097	后浇带	后浇带部位:墙	m2	182.94			
1820	011702030098	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	892.18			
1821	011702034021	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	271.36			
1822	011705001067	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自升式塔式起重机 2.机械设备规格型号:檐高 ≤20m 3.包含起重机基础及基础拆除工作 4.塔吊数量以现场施工方案据实调整	台次	2			
1823	011706002052	基坑降排水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	m2	9129.83			
		装饰工程 人防						
		地下车库-人防车库-人防车库安装工程						
		强电工程						
1824	031301017396	脚手架搭拆		项	1			
1825	031302003075	地下室(暗室)施工增加费		项	1			
1826	031302007381	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1827	031301017397	脚手架搭拆		项	1			
1828	031302003076	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1829	031302007382	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1830	031301017398	脚手架搭拆		项	1			
1831	031302003077	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1832	031302007383	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1833	031301017399	脚手架搭拆		项	1			
1834	031302003078	地下室（暗室）施工增加费		项	1			
1835	031302007384	高层施工增加		项	1			
		抗震支架工程						
1836	031301017400	脚手架搭拆		项	1			
1837	031302007385	高层施工增加		项	1			
		地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价						
		人防车库专业工程暂估价						

9d0e8dc-5467-797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		S1#商业-S1#土建工程						
		建筑工程						
1838	011701002112	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	540.83			
1839	011703001112	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	540.83			
1840	01B362	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	443.86			
1841	011702001104	基础	基础类型:垫层	m2	61.6915			
1842	011702002138	矩形柱		m2	338.48			
1843	011702002139	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	49.1148			
1844	011702003111	构造柱		m2	47.3334			
1845	011702009112	过梁		m2	1.58			
1846	011702011138	直形墙		m2	515.4196			
1847	011702011139	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	174.315			
1848	011702014057	有梁板		m2	888.2892			
1849	011702024111	楼梯	类型:	m2	55.3626			
1850	011702030100	后浇带	后浇带部位:墙	m2	1.6			
1851	011702030101	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	13.7834			
1852	011702034022	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	99.6899			
		装饰工程						
		S1#商业-S1#安装工程						
		给排水工程						
1853	031301017401	脚手架搭拆		项	1			
1854	031302007386	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1855	031301017402	脚手架搭拆		项	1			
1856	031302007387	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1857	031301017403	脚手架搭拆		项	1			
1858	031302007388	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1859	031301017404	脚手架搭拆		项	1			
1860	031302007389	高层施工增加		项	1			
		S1#商业-S1#专业工程暂估价						
		S1#专业工程暂估价						
		S2#商业-S2#土建工程						
		建筑工程						

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1861	011701002114	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	372.11			
1862	011703001114	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	372.1084			
1863	01B366	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	419.5535			
1864	011702001106	基础	基础类型:垫层	m2	12.4009			
1865	011702001107	基础	基础类型:满堂基础	m2	18.6661			
1866	011702002141	矩形柱		m2	107.9775			
1867	011702002142	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	27.1573			
1868	011702003113	构造柱		m2	49.8866			
1869	011702008109	圈梁		m2	6.8227			
1870	011702009114	过梁		m2	1.957			
1871	011702011141	直形墙		m2	349.0662			
1872	011702011142	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	780.3028			
1873	011702014059	有梁板		m2	512.69			
1874	011702014060	有梁板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	512.69			
1875	011702030103	后浇带	后浇带部位:墙	m2	5.632			
1876	011702030104	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	12.807			
1877	011702034023	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	58.6663			
		装饰工程						
		S2#商业-S2#安装工程						
		给排水工程						
1878	031301017405	脚手架搭拆		项	1			
1879	031302007390	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1880	031301017406	脚手架搭拆		项	1			
1881	031302007391	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1882	031301017407	脚手架搭拆		项	1			
1883	031302007392	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1884	031301017408	脚手架搭拆		项	1			
1885	031302007393	高层施工增加		项	1			
		S2#商业-S2#专业工程暂估价						
		S2#专业工程暂估价						
		S3#商业-S3#土建工程						
		建筑工程						

94084d6c-5467-4797-9734-183bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1886	011701002116	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	499.1			
1887	011703001116	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	499.1			
1888	01B371	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	512.21			
1889	011702001109	基础	基础类型:垫层	m2	18.13			
1890	011702001110	基础	基础类型:满堂基础	m2	24.59			
1891	011702001111	基础	基础类型:独立基础	m2	27.21			
1892	011702002144	矩形柱		m2	185.22			
1893	011702002145	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	355.55			
1894	011702003115	构造柱		m2	58.44			
1895	011702006143	矩形梁		m2	319.93			
1896	011702006144	矩形梁	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	520.22			
1897	011702009116	过梁		m2	2.81			
1898	011702011144	直形墙		m2	1011.1			
1899	011702011145	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1917.28			
1900	011702016138	有梁板		m2	413.37			
1901	011702016139	有梁板板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1558.54			
1902	011702024114	楼梯	类型:	m2	36.96			
1903	011702034024	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	375.2			
		装饰工程						
		S3#商业-S3#安装工程						
		给排水工程						
1904	031301017409	脚手架搭拆		项	1			
1905	031302007394	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1906	031301017410	脚手架搭拆		项	1			
1907	031302007395	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1908	031301017411	脚手架搭拆		项	1			
1909	031302007396	高层施工增加		项	1			
		强电工程						
1910	031301017412	脚手架搭拆		项	1			
1911	031302007397	高层施工增加		项	1			
		S3#商业-S3#专业工程暂估价						
		S3#专业工程暂估价						
		S4#商业-S4#土建工程						

5f64d6c-5467-4791-9734-083bc1ddb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程						
1912	011701002118	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	1386.8			
1913	011703001118	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	1386.8			
1914	01B376	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1502.21			
1915	011702001113	基础	基础类型:垫层	m2	46.32			
1916	011702001114	基础	基础类型:满堂基础	m2	31.07			
1917	011702001115	基础	基础类型:独立基础	m2	50.43			
1918	011702002147	矩形柱		m2	589.05			
1919	011702002148	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	273.02			
1920	011702003117	构造柱		m2	183.22			
1921	011702008112	圈梁		m2	77.03			
1922	011702009118	过梁		m2	7.93			
1923	011702011147	直形墙		m2	1168.89			
1924	011702011148	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1764.79			
1925	011702014063	有梁板		m2	2402.61			
1926	011702014064	有梁板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	758.09			
1927	011702016141	平板		m2	151.8			
1928	011702016142	平板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	11.48			
1929	011702024116	楼梯	类型:	m2	23.87			
1930	011702030107	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	3.54			
		装饰工程						
		S4#商业-S4#安装工程						
		强电工程						
1931	031301017413	脚手架搭拆		项	1			
1932	031302007398	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1933	031301017414	脚手架搭拆		项	1			
1934	031302007399	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1935	031301017415	脚手架搭拆		项	1			
1936	031302007400	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1937	031301017416	脚手架搭拆		项	1			
1938	031302007401	高层施工增加		项	1			
		S4#商业-S4#专业工程暂估价						
		S4#专业工程暂估价						

94621d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		S5#商业-S5#土建工程						
		建筑工程						
1939	011701002120	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	965.01			
1940	011703001120	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	965.01			
1941	01B380	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	858.13			
1942	011702001117	基础	基础类型:垫层	m2	34.3629			
1943	011702001118	基础	基础类型:满堂基础	m2	81.46			
1944	011702001119	基础	基础类型:独立基础	m2	46.0392			
1945	011702002150	矩形柱		m2	355.0009			
1946	011702002151	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	149.19			
1947	011702003119	构造柱		m2	110.2786			
1948	011702008114	圈梁		m2	70.13			
1949	011702009120	过梁		m2	3.95			
1950	011702011150	直形墙		m2	442.14			
1951	011702014066	有梁板		m2	1245.94			
1952	011702014067	有梁板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1362.2			
1953	011702030109	后浇带	后浇带部位:墙	m2	23.1963			
1954	011702030110	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	57.1772			
		装饰工程						
		S5#商业-S5#安装工程						
		强电工程						
1955	031301017417	脚手架搭拆		项	1			
1956	031302007402	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1957	031301017418	脚手架搭拆		项	1			
1958	031302007403	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1959	031301017419	脚手架搭拆		项	1			
1960	031302007404	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1961	031301017420	脚手架搭拆		项	1			
1962	031302007405	高层施工增加		项	1			
		S5#商业-S5#专业工程暂估价						
		S5#专业工程暂估价						
		S6#商业-S6#土建工程						
		建筑工程						

A0d4d6c-5477-4797-9734-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1963	011701002122	脚手架	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	646.61			
1964	011703001122	垂直运输	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	646.6108			
1965	01B385	混凝土泵送费	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	830.8985			
1966	011702001121	基础	基础类型:垫层	m2	23.4909			
1967	011702001122	基础	基础类型:满堂基础	m2	71.3993			
1968	011702001123	基础	基础类型:独立基础	m2	26.0525			
1969	011702002153	矩形柱		m2	488.6303			
1970	011702002154	矩形柱	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	1007.3296			
1971	011702003121	构造柱		m2	49.1737			
1972	011702008116	圈梁		m2	19.6822			
1973	011702009122	过梁		m2	4.6401			
1974	011702011152	直形墙		m2	207.4592			
1975	011702011153	直形墙	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	857.2223			
1976	011702014069	有梁板		m2	1239.89			
1977	011702014070	有梁板	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	5758.85			
1978	011702024119	楼梯	类型:	m2	36.26			
1979	011702030112	后浇带	后浇带部位:墙	m2	9.1069			
1980	011702030113	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	59.8481			
1981	011702034025	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:地下暗室模板拆除增加	m2	73.496			
		装饰工程						
		S6#商业-S6#安装工程						
		强电工程						
1982	031301017421	脚手架搭拆		项	1			
1983	031302007406	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
1984	031301017422	脚手架搭拆		项	1			
1985	031302007407	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
1986	031301017423	脚手架搭拆		项	1			
1987	031302007408	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						
1988	031301017424	脚手架搭拆		项	1			
1989	031302007409	高层施工增加		项	1			
		电梯工程						
1990	031301017425	脚手架搭拆		项	1			
1991	031302007410	高层施工增加		项	1			
		S6#商业-S6#专业工程暂估价						

940841dc-5467-4791-973e-83bc1ddb468

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		S6#专业工程暂估价						
		S7#商业-S7#土建工程						
		建筑工程						
1992	011701002124	脚手架（S7#）	1.所有分项工程内外脚手架、装饰脚手架、电梯井脚手架、密目网、安全网、依附斜道、卸料平台及外脚手架基础等，综合各种搭设情况 2.按建筑面积计算	m2	2203.78			
1993	011703001124	垂直运输（S7#）	1.垂直运输机械费等 2.按建筑面积计算	m2	2203.78			
1994	01B389	混凝土泵送费（S7#）	1.计算规则：仅计算主体构件商砼量	m3	1061.9317			
1995	011702001125	基础（S7#）	基础类型:垫层	m2	74.4			
1996	011702001126	基础（S7#）	基础类型:满堂基础	m2	1			
1997	011702002156	矩形柱（S7#）		m2	1053.8179			
1998	011702002157	矩形柱（S7#）	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	243.81			
1999	011702003123	构造柱（S7#）		m2	403.9545			
2000	011702006149	矩形梁（S7#）		m2	2590.3631			
2001	011702008118	圈梁（S7#）		m2	147.15			
2002	011702009124	过梁（S7#）		m2	5.41			
2003	011702011155	直形墙（S7#）		m2	618.0765			
2004	011702011156	直形墙（S7#）	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	62.74			
2005	011702014072	有梁板（S7#）		m2	2550.5156			
2006	011702016146	有梁板（S7#）	支撑高度:＞3.6m 每增1m钢支撑	m2	5562.71			
2007	011702024121	楼梯（S7#）	类型:	m2	195.87			
2008	011702034026	现浇混凝土模板增加（S7#）	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	795.7865			
		装饰工程						
		S7#商业-S7#安装工程						
		强电工程						
2009	031301017426	脚手架搭拆		项	1			
2010	031302007411	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
2011	031301017427	脚手架搭拆		项	1			
2012	031302007412	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
2013	031301017428	脚手架搭拆		项	1			
2014	031302007413	高层施工增加		项	1			
		通风空调工程						

94e84d6c-5467-4f07-9791-083bc16db468

单价措施项目清单与计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2015	031301017429	脚手架搭拆		项	1			
2016	031302007414	高层施工增加		项	1			
		S7#商业-S7#专业工程暂估价						
		S7#专业工程暂估价						
合计								

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	1#楼-1#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#楼-1#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9e384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#楼-1#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

9d084d6c-9467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#楼-1#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#楼-1#专业工程暂估价			
	1#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	4390510.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		4390510.00	
	2#楼-2#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#楼-2#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#楼-2#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#楼-2#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#楼-2#专业工程暂估价			
	2#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

a984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3190520.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3190520.00	
	3#楼-3#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#楼-3#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#楼-3#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

9e884d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#楼-3#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

94e84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#楼-3#专业工程暂估价			
	3#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3190548.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3190548.00	
	4#楼-4#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#楼-4#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#楼-4#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

3d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#楼-4#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#楼-4#专业工程暂估价			
	4#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3192283.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3192283.00	
	5#楼-5#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5#楼-5#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

3d0b166c-5467-4797-9734-083c16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5#楼-5#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			

9a084d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5#楼-5#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5#楼-5#专业工程暂估价			
	5#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3192295.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3192295.00	
	6#楼-6#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6#楼-6#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6#楼-6#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6#楼-6#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6#楼-6#专业工程暂估价			
	6#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3192362.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3192362.00	
	7#楼-7#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

2f0654d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7#楼-7#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7#楼-7#安装工程-地下工程			

9a084d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7#楼-7#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

9e884d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

9e84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7#楼-7#专业工程暂估价			
	7#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3192283.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3192283.00	
	8#楼-8#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8#楼-8#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8#楼-8#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8#楼-8#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8#楼-8#专业工程暂估价			
	8#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3192232.00	详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3192232.00	
	9#楼-9#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	9#楼-9#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

3ad84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	9#楼-9#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	9#楼-9#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	9#楼-9#专业工程暂估价			
	9#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3192328.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3192328.00	
	10#楼-10#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10#楼-10#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

9d084d6c-9467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

94084d6e-9467-4797-9734-083bc16d1d46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10#楼-10#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10#楼-10#专业工程暂估价			
	10#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	996363.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		996363.00	
	11#楼-11#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11#楼-11#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			

94084d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11#楼-11#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11#楼-11#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

94e84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

9e384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11#楼-11#专业工程暂估价			
	11#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	442868.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		442868.00	
	12#楼-12#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12#楼-12#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

9d084d6c-9467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12#楼-12#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12#楼-12#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

3d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12#楼-12#专业工程暂估价			
	12#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	2941368.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3004d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		2941368.00	
	13#楼-13#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13#楼-13#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3f0664d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13#楼-13#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

94084d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13#楼-13#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			

9a084d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13#楼-13#专业工程暂估价			
	13#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	2590776.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		2590776.00	

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	14#楼-14#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14#楼-14#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9e684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14#楼-14#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14#楼-14#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14#楼-14#专业工程暂估价			
	14#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3869352.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3869352.00	
	15#楼-15#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	15#楼-15#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			

3d084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	15#楼-15#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

940b4d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	15#楼-15#专业工程暂估价			
	15#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	941013.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		941013.00	
	16#楼-16#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16#楼-16#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16#楼-16#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16#楼-16#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

3d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

3b84d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16#楼-16#专业工程暂估价			
	16#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	445363.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		445363.00	
	17#楼-17#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	17#楼-17#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	17#楼-17#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

9b04d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	17#楼-17#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			

9d084d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			

940b4d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	17#楼-17#专业工程暂估价			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	17#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3870858.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3870858.00	
	18#楼-18#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	18#楼-18#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9e8e84d6c-5467-4797-9734-083dc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	18#楼-18#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

9d084d6c-9467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	18#楼-18#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	18#楼-18#专业工程暂估价			
	18#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3869410.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3869410.00	
	19#楼-19#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	19#楼-19#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	19#楼-19#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

3a84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

94084d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			

94084d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	19#楼-19#专业工程暂估价			
	19#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	950908.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		950908.00	
	20#楼-20#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	20#楼-20#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	20#楼-20#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

94084d6e-9467-4797-9734-083bc16d1d46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	20#楼-20#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	20#楼-20#专业工程暂估价			
	20#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	442035.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		442035.00	
	21#楼-21#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	21#楼-21#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	21#楼-21#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	21#楼-21#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

a984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	21#楼-21#专业工程暂估价			
	21#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	2590229.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		2590229.00	
	22#楼-22#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	22#楼-22#土建工程-地上工程			

94084d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	22#楼-22#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	22#楼-22#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

94e84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	22#楼-22#专业工程暂估价			
	22#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	2590043.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		2590043.00	
	23#楼-23#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	23#楼-23#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	23#楼-23#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	23#楼-23#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	23#楼-23#专业工程暂估价			
	23#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3868672.00	详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3868672.00	
	24#楼-24#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

9ed84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	24#楼-24#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9406d4d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	24#楼-24#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

94084d6e-9467-4797-9734-083bc16d1d46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	24#楼-24#专业工程暂估价			
	24#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	954919.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		954919.00	
	25#楼-25#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	25#楼-25#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	25#楼-25#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

20084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	25#楼-25#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

9d084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	25#楼-25#专业工程暂估价			
	25#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	440896.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		440896.00	
	26#楼-26#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			

2104d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	26#楼-26#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	26#楼-26#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

9e384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	26#楼-26#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	26#楼-26#专业工程暂估价			
	26#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	912466.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		912466.00	
	27#楼-27#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	27#楼-27#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	27#楼-27#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

3d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	27#楼-27#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	27#楼-27#专业工程暂估价			
	27#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	910690.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		910690.00	
	28#楼-28#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	28#楼-28#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			

9bb84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			

940b4d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	28#楼-28#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	28#楼-28#专业工程暂估价			
	28#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	955620.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		955620.00	
	29#楼-29#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	29#楼-29#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	29#楼-29#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太阳能工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	外排雨水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	29#楼-29#专业工程暂估价			
	29#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	959420.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		959420.00	
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程			
	建筑工程 非人防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 非人防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程			
	强电工程			

9406016c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价			
	非人防车库专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	1505360.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		1505360.00	
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程			
	建筑工程 人防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

940b4d6c-5467-479?-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程 人防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价			
	人防车库专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	434790.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		434790.00	
	S1#商业-S1#土建工程			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

90084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S1#商业-S1#安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S1#商业-S1#专业工程暂估价			
	S1#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	642177.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		642177.00	
	S2#商业-S2#土建工程			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3084d6c5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S2#商业-S2#安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S2#商业-S2#专业工程暂估价			
	S2#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	335259.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		335259.00	
	S3#商业-S3#土建工程			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S3#商业-S3#安装工程			

9a084d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	S3#商业-S3#专业工程暂估价			
	S3#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	700466.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		700466.00	
	S4#商业-S4#土建工程			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S4#商业-S4#安装工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

9084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S4#商业-S4#专业工程暂估价			
	S4#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	1061866.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		1061866.00	
	S5#商业-S5#土建工程			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S5#商业-S5#安装工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S5#商业-S5#专业工程暂估价			
	S5#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	1679570.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		1679570.00	
	S6#商业-S6#土建工程			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3bc4d6c-5467-4797-9734-083bc16db

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S6#商业-S6#安装工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

3b03-16c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S6#商业-S6#专业工程暂估价			
	S6#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	3846515.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3846515.00	
	S7#商业-S7#土建工程			
	建筑工程			

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S7#商业-S7#安装工程			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

940b4d6c-5467-479f-9734-083bc16db468

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	S7#商业-S7#专业工程暂估价			
	S7#专业工程暂估价			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	2290367.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db458

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		2290367.00	

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1#楼-1#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
2	暂列金额	项		
	合计			
	1#楼-1#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
3	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
4	暂列金额	项		
	合计			
	1#楼-1#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	1#楼-1#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
15	暂列金额	项		
	合计			

3e684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	太阳能工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	1#楼-1#专业工程暂估价			
	1#专业工程暂估价			
18	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼-2#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
19	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
20	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼-2#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
21	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
22	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼-2#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼-2#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
30	暂列金额	项		

3e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	给排水工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
34	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼-2#专业工程暂估价			
	2#专业工程暂估价			
36	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼-3#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
37	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
38	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼-3#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
39	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
40	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼-3#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
41	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
42	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
43	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
44	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
45	暂列金额	项		

16c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第4页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	3#楼-3#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
46	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
48	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
49	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
50	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
51	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
52	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
53	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼-3#专业工程暂估价			
	3#专业工程暂估价			
54	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼-4#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
55	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
56	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼-4#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
57	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
58	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼-4#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
59	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
60	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
61	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
62	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
63	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼-4#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
64	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
65	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
66	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
67	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
68	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
69	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
70	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
71	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼-4#专业工程暂估价			
	4#专业工程暂估价			
72	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼-5#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
73	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
74	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼-5#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			

3e984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第6页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
75	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
76	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼-5#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
77	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
78	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
79	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
80	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
81	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼-5#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
82	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
83	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
84	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
85	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
86	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
87	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
88	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
89	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼-5#专业工程暂估价			
	5#专业工程暂估价			
90	暂列金额	项		

3e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第7页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	6#楼-6#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
91	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
92	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼-6#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
93	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
94	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼-6#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
95	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
96	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
97	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
98	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
99	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼-6#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
100	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
101	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
102	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
103	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
104	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
105	暂列金额	项		

824084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	太阳能工程			
106	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
107	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼-6#专业工程暂估价			
	6#专业工程暂估价			
108	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼-7#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
109	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
110	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼-7#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
111	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
112	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼-7#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
113	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
114	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
115	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
116	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
117	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼-7#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
118	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
119	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
120	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
121	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
122	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
123	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
124	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
125	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼-7#专业工程暂估价			
	7#专业工程暂估价			
126	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼-8#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
127	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
128	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼-8#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
129	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
130	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼-8#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
131	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
132	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
133	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
134	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			

3084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
135	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼-8#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
136	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
137	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
138	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
139	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
140	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
141	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
142	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
143	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼-8#专业工程暂估价			
	8#专业工程暂估价			
144	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼-9#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
145	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
146	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼-9#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
147	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
148	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼-9#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
149	暂列金额	项		
	合计			

3e984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	消防工程			
150	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
151	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
152	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
153	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼-9#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
154	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
155	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
156	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
157	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
158	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
159	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
160	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
161	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼-9#专业工程暂估价			
	9#专业工程暂估价			
162	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼-10#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
163	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
164	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第12页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	建筑工程 地上			
165	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
166	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼-10#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
167	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
168	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
169	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
170	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
171	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
172	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼-10#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
173	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
174	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
175	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
176	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
177	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
178	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
179	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
180	暂列金额	项		

4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第13页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	抗震支架工程			
181	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼-10#专业工程暂估价			
	10#专业工程暂估价			
182	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼-11#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
183	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
184	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼-11#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
185	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
186	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼-11#安装工程-地下工程			
	强电工程			
187	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
188	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
189	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
190	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
191	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
192	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼-11#安装工程-地上工程			
	强电工程			
193	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
194	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			

04084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第14页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
195	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
196	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
197	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
198	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
199	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
200	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
201	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼-11#专业工程暂估价			
	11#专业工程暂估价			
202	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼-12#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
203	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
204	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼-12#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
205	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
206	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼-12#安装工程-地下工程			
	强电工程			
207	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
208	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
209	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			

16c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第15页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
210	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
211	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼-12#安装工程-地上工程			
	强电工程			
212	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
213	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
214	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
215	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
216	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
217	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
218	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
219	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
220	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼-12#专业工程暂估价			
	12#专业工程暂估价			
221	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼-13#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
222	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
223	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼-13#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
224	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			

2084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
225	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼-13#安装工程-地下工程			
	强电工程			
226	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
227	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
228	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
229	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
230	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼-13#安装工程-地上工程			
	强电工程			
231	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
232	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
233	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
234	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
235	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
236	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
237	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
238	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
239	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼-13#专业工程暂估价			
	13#专业工程暂估价			
240	暂列金额	项		

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	14#楼-14#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
241	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
242	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼-14#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
243	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
244	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼-14#安装工程-地下工程			
	强电工程			
245	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
246	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
247	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
248	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
249	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼-14#安装工程-地上工程			
	强电工程			
250	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
251	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
252	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
253	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
254	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
255	暂列金额	项		

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	太阳能工程			
256	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
257	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
258	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼-14#专业工程暂估价			
	14#专业工程暂估价			
259	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼-15#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
260	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
261	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
262	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
263	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼-15#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
264	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
265	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
266	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
267	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
268	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
269	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼-15#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			

2e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
270	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
271	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
272	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
273	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
274	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
275	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
276	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
277	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
278	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼-15#专业工程暂估价			
	15#专业工程暂估价			
279	暂列金额	项		
	合计			
	16#楼-16#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
280	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
281	暂列金额	项		
	合计			
	16#楼-16#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
282	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
283	暂列金额	项		
	合计			
	16#楼-16#安装工程-地下工程			
	强电工程			
284	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			

b4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第20页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
285	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
286	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
287	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
288	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
289	暂列金额	项		
	合计			
	16#楼-16#安装工程-地上工程			
	强电工程			
290	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
291	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
292	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
293	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
294	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
295	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
296	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
297	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
298	暂列金额	项		
	合计			
	16#楼-16#专业工程暂估价			
	16#专业工程暂估价			
299	暂列金额	项		
	合计			
	17#楼-17#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
300	暂列金额	项		

3a984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	装饰工程 地下			
301	暂列金额	项		
	合计			
	17#楼-17#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
302	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
303	暂列金额	项		
	合计			
	17#楼-17#安装工程-地下工程			
	强电工程			
304	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
305	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
306	暂列金额	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	采暖工程			
307	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
308	暂列金额	项		
	合计			
	17#楼-17#安装工程-地上工程			
	强电工程			
309	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
310	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
311	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
312	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
313	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
314	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
315	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
316	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
317	暂列金额	项		
	合计			
	17#楼-17#专业工程暂估价			
	17#专业工程暂估价			
318	暂列金额	项		
	合计			
	18#楼-18#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
319	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
320	暂列金额	项		
	合计			
	18#楼-18#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
321	暂列金额	项		

3408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第23页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	装饰工程 地上			
322	暂列金额	项		
	合计			
	18#楼-18#安装工程-地下工程			
	强电工程			
323	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
324	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
325	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
326	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
327	暂列金额	项		
	合计			
	18#楼-18#安装工程-地上工程			
	强电工程			
328	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
329	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
330	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
331	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
332	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
333	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
334	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
335	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
336	暂列金额	项		
	合计			
	18#楼-18#专业工程暂估价			

3e684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	18#专业工程暂估价			
337	暂列金额	项		
	合计			
	19#楼-19#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
338	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
339	暂列金额	项		
	合计			
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
340	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
341	暂列金额	项		
	合计			
	19#楼-19#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
342	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
343	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
344	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
345	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
346	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
347	暂列金额	项		
	合计			
	19#楼-19#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
348	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
349	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
350	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
351	暂列金额	项		
	合计			

3e684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	给排水工程			
352	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
353	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
354	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
355	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
356	暂列金额	项		
	合计			
	19#楼-19#专业工程暂估价			
	19#专业工程暂估价			
357	暂列金额	项		
	合计			
	20#楼-20#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
358	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
359	暂列金额	项		
	合计			
	20#楼-20#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
360	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
361	暂列金额	项		
	合计			
	20#楼-20#安装工程-地下工程			
	强电工程			
362	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
363	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
364	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
365	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
366	暂列金额	项		
	合计			

3408d6d-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	抗震支架工程			
367	暂列金额	项		
	合计			
	20#楼-20#安装工程-地上工程			
	强电工程			
368	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
369	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
370	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
371	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
372	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
373	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
374	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
375	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
376	暂列金额	项		
	合计			
	20#楼-20#专业工程暂估价			
	20#专业工程暂估价			
377	暂列金额	项		
	合计			
	21#楼-21#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
378	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
379	暂列金额	项		
	合计			
	21#楼-21#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
380	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
381	暂列金额	项		
	合计			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	21#楼-21#安装工程-地下工程			
	强电工程			
382	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
383	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
384	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
385	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
386	暂列金额	项		
	合计			
	21#楼-21#安装工程-地上工程			
	强电工程			
387	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
388	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
389	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
390	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
391	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
392	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
393	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
394	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
395	暂列金额	项		
	合计			
	21#楼-21#专业工程暂估价			
	21#专业工程暂估价			
396	暂列金额	项		
	合计			
	22#楼-22#土建工程-地下工程			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	建筑工程 地下			
397	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
398	暂列金额	项		
	合计			
	22#楼-22#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
399	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
400	暂列金额	项		
	合计			
	22#楼-22#安装工程-地下工程			
	强电工程			
401	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
402	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
403	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
404	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
405	暂列金额	项		
	合计			
	22#楼-22#安装工程-地上工程			
	强电工程			
406	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
407	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
408	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
409	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
410	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
411	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			

b4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
412	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
413	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
414	暂列金额	项		
	合计			
	22#楼-22#专业工程暂估价			
	22#专业工程暂估价			
415	暂列金额	项		
	合计			
	23#楼-23#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
416	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
417	暂列金额	项		
	合计			
	23#楼-23#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
418	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
419	暂列金额	项		
	合计			
	23#楼-23#安装工程-地下工程			
	强电工程			
420	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
421	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
422	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
423	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
424	暂列金额	项		
	合计			
	23#楼-23#安装工程-地上工程			
	强电工程			
425	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
426	暂列金额	项		
	合计			

5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	给排水工程			
427	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
428	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
429	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
430	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
431	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
432	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
433	暂列金额	项		
	合计			
	23#楼-23#专业工程暂估价			
	23#专业工程暂估价			
434	暂列金额	项		
	合计			
	24#楼-24#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
435	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
436	暂列金额	项		
	合计			
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
437	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
438	暂列金额	项		
	合计			
	24#楼-24#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
439	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
440	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
441	暂列金额	项		
	合计			

1e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	采暖工程			
442	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
443	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
444	暂列金额	项		
	合计			
	24#楼-24#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
445	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
446	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
447	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
448	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
449	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
450	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
451	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
452	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
453	暂列金额	项		
	合计			
	24#楼-24#专业工程暂估价			
	24#专业工程暂估价			
454	暂列金额	项		
	合计			
	25#楼-25#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
455	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
456	暂列金额	项		
	合计			
	25#楼-25#土建工程-地上工程			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	建筑工程 地上			
457	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
458	暂列金额	项		
	合计			
	25#楼-25#安装工程-地下工程			
	强电工程			
459	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
460	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
461	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
462	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
463	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
464	暂列金额	项		
	合计			
	25#楼-25#安装工程-地上工程			
	强电工程			
465	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
466	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
467	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
468	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
469	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
470	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
471	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
472	暂列金额	项		

24084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	抗震支架工程			
473	暂列金额	项		
	合计			
	25#楼-25#专业工程暂估价			
	25#专业工程暂估价			
474	暂列金额	项		
	合计			
	26#楼-26#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
475	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
476	暂列金额	项		
	合计			
	26#楼-26#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
477	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
478	暂列金额	项		
	合计			
	26#楼-26#安装工程-地下工程			
	强电工程			
479	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
480	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
481	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
482	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
483	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
484	暂列金额	项		
	合计			
	26#楼-26#安装工程-地上工程			
	强电工程			
485	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
486	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			

0408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第34页 共43页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
487	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
488	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
489	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
490	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
491	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
492	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
493	暂列金额	项		
	合计			
	26#楼-26#专业工程暂估价			
	26#专业工程暂估价			
494	暂列金额	项		
	合计			
	27#楼-27#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
495	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
496	暂列金额	项		
	合计			
	27#楼-27#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
497	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
498	暂列金额	项		
	合计			
	27#楼-27#安装工程-地下工程			
	强电工程			
499	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
500	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
501	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			

16c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
502	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
503	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
504	暂列金额	项		
	合计			
	27#楼-27#安装工程-地上工程			
	强电工程			
505	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
506	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
507	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
508	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
509	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
510	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
511	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
512	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
513	暂列金额	项		
	合计			
	27#楼-27#专业工程暂估价			
	27#专业工程暂估价			
514	暂列金额	项		
	合计			
	28#楼-28#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
515	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
516	暂列金额	项		
	合计			
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			

2084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
517	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
518	暂列金额	项		
	合计			
	28#楼-28#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
519	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
520	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
521	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
522	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
523	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
524	暂列金额	项		
	合计			
	28#楼-28#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
525	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
526	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
527	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
528	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
529	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
530	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
531	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
532	暂列金额	项		
	合计			

id:084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	抗震支架工程			
533	暂列金额	项		
	合计			
	28#楼-28#专业工程暂估价			
	28#专业工程暂估价			
534	暂列金额	项		
	合计			
	29#楼-29#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
535	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地下			
536	暂列金额	项		
	合计			
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
537	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 地上			
538	暂列金额	项		
	合计			
	29#楼-29#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
539	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
540	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
541	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
542	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
543	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
544	暂列金额	项		
	合计			
	29#楼-29#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
545	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
546	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
547	暂列金额	项		

2c084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	采暖工程			
548	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
549	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
550	暂列金额	项		
	合计			
	太阳能工程			
551	暂列金额	项		
	合计			
	外排雨水管			
552	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
553	暂列金额	项		
	合计			
	29#楼-29#专业工程暂估价			
	29#专业工程暂估价			
554	暂列金额	项		
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程			
	建筑工程 非人防			
555	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 非人防			
556	暂列金额	项		
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程			
	强电工程			
557	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
558	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
559	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
560	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
561	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
562	暂列金额	项		
	合计			

3408e468-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价			
	非人防车库专业工程暂估价			
563	暂列金额	项		
	合计			
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程			
	建筑工程 人防			
564	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程 人防			
565	暂列金额	项		
	合计			
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程			
	强电工程			
566	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
567	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
568	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
569	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
570	暂列金额	项		
	合计			
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价			
	人防车库专业工程暂估价			
571	暂列金额	项		
	合计			
	S1#商业-S1#土建工程			
	建筑工程			
572	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
573	暂列金额	项		
	合计			
	S1#商业-S1#安装工程			
	给排水工程			
574	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
575	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
576	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			

3a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
577	暂列金额	项		
	合计			
	S1#商业-S1#专业工程暂估价			
	S1#专业工程暂估价			
578	暂列金额	项		
	合计			
	S2#商业-S2#土建工程			
	建筑工程			
579	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
580	暂列金额	项		
	合计			
	S2#商业-S2#安装工程			
	给排水工程			
581	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
582	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
583	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
584	暂列金额	项		
	合计			
	S2#商业-S2#专业工程暂估价			
	S2#专业工程暂估价			
585	暂列金额	项		
	合计			
	S3#商业-S3#土建工程			
	建筑工程			
586	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
587	暂列金额	项		
	合计			
	S3#商业-S3#安装工程			
	给排水工程			
588	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
589	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
590	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
591	暂列金额	项		

54084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	S3#商业-S3#专业工程暂估价			
	S3#专业工程暂估价			
592	暂列金额	项		
	合计			
	S4#商业-S4#土建工程			
	建筑工程			
593	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
594	暂列金额	项		
	合计			
	S4#商业-S4#安装工程			
	强电工程			
595	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
596	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
597	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
598	暂列金额	项		
	合计			
	S4#商业-S4#专业工程暂估价			
	S4#专业工程暂估价			
599	暂列金额	项		
	合计			
	S5#商业-S5#土建工程			
	建筑工程			
600	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
601	暂列金额	项		
	合计			
	S5#商业-S5#安装工程			
	强电工程			
602	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
603	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
604	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
605	暂列金额	项		
	合计			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	S5#商业-S5#专业工程暂估价			
	S5#专业工程暂估价			
606	暂列金额	项		
	合计			
	S6#商业-S6#土建工程			
	建筑工程			
607	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
608	暂列金额	项		
	合计			
	S6#商业-S6#安装工程			
	强电工程			
609	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
610	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
611	暂列金额	项		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

暂列金额明细表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	通风空调工程			
612	暂列金额	项		
	合计			
	电梯工程			
613	暂列金额	项		
	合计			
	S6#商业-S6#专业工程暂估价			
	S6#专业工程暂估价			
614	暂列金额	项		
	合计			
	S7#商业-S7#土建工程			
	建筑工程			
615	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
616	暂列金额	项		
	合计			
	S7#商业-S7#安装工程			
	强电工程			
617	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
618	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
619	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调工程			
620	暂列金额	项		
	合计			
	S7#商业-S7#专业工程暂估价			
	S7#专业工程暂估价			
621	暂列金额	项		
	合计			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		1#楼-1#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		1#楼-1#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		1#楼-1#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		1#楼-1#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		1#楼-1#专业工程暂估价				
		1#专业工程暂估价				
		2#楼-2#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		2#楼-2#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		2#楼-2#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		2#楼-2#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		2#楼-2#专业工程暂估价				
		2#专业工程暂估价				
		3#楼-3#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				

940844[illegible]5467-4797-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第2页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		3#楼-3#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		3#楼-3#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		3#楼-3#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		3#楼-3#专业工程暂估价				
		3#专业工程暂估价				
		4#楼-4#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		4#楼-4#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		4#楼-4#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		4#楼-4#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		4#楼-4#专业工程暂估价				
		4#专业工程暂估价				
		5#楼-5#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		5#楼-5#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				

940840[illegible]67-4797-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第3页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		5#楼-5#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		5#楼-5#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		5#楼-5#专业工程暂估价				
		5#专业工程暂估价				
		6#楼-6#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		6#楼-6#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		6#楼-6#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		6#楼-6#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		6#楼-6#专业工程暂估价				
		6#专业工程暂估价				
		7#楼-7#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		7#楼-7#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		7#楼-7#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				

940848[illegible]-4797-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第4页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		7#楼-7#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		7#楼-7#专业工程暂估价				
		7#专业工程暂估价				
		8#楼-8#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		8#楼-8#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		8#楼-8#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		8#楼-8#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		8#楼-8#专业工程暂估价				
		8#专业工程暂估价				
		9#楼-9#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		9#楼-9#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		9#楼-9#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				

940848[illegible]-4797-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第5页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		9#楼-9#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		9#楼-9#专业工程暂估价				
		9#专业工程暂估价				
		10#楼-10#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		10#楼-10#土建工程-地上工程-南入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		10#楼-10#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		10#楼-10#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		10#楼-10#专业工程暂估价				
		10#专业工程暂估价				
		11#楼-11#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		11#楼-11#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		11#楼-11#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				

940840...-4797-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第6页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		11#楼-11#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		11#楼-11#专业工程暂估价				
		11#专业工程暂估价				
		12#楼-12#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		12#楼-12#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		12#楼-12#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		12#楼-12#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		电梯工程				
		通风空调工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		12#楼-12#专业工程暂估价				
		12#专业工程暂估价				
		13#楼-13#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		13#楼-13#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		13#楼-13#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				

9408400e-1467-4797-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第7页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		13#楼-13#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		电梯工程				
		通风空调工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		13#楼-13#专业工程暂估价				
		13#专业工程暂估价				
		14#楼-14#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		14#楼-14#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		14#楼-14#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		14#楼-14#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		14#楼-14#专业工程暂估价				
		14#专业工程暂估价				
		15#楼-15#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		15#楼-15#土建工程-地上工程-北入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		15#楼-15#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				

940844[illegible]-4467-4f07-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第8页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		15#楼-15#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		15#楼-15#专业工程暂估价				
		15#专业工程暂估价				
		16#楼-16#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		16#楼-16#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		16#楼-16#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		16#楼-16#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		16#楼-16#专业工程暂估价				
		16#专业工程暂估价				
		17#楼-17#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		17#楼-17#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		17#楼-17#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				

940840ec-1467-4797-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第9页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		17#楼-17#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		17#楼-17#专业工程暂估价				
		17#专业工程暂估价				
		18#楼-18#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		18#楼-18#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		18#楼-18#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		18#楼-18#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		18#楼-18#专业工程暂估价				
		18#专业工程暂估价				
		19#楼-19#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		19#楼-19#土建工程-地上工程-北入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		19#楼-19#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				

940840bc-1467-4797-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第10页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		19#楼-19#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		19#楼-19#专业工程暂估价				
		19#专业工程暂估价				
		20#楼-20#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		20#楼-20#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		20#楼-20#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		20#楼-20#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		20#楼-20#专业工程暂估价				
		20#专业工程暂估价				
		21#楼-21#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		21#楼-21#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		21#楼-21#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				

940848[illegible]-4797-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第11页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		21#楼-21#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		21#楼-21#专业工程暂估价				
		21#专业工程暂估价				
		22#楼-22#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		22#楼-22#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		22#楼-22#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		22#楼-22#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		22#楼-22#专业工程暂估价				
		22#专业工程暂估价				
		23#楼-23#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		23#楼-23#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		23#楼-23#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				

940848[illegible]467-4797-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目 第12页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		23#楼-23#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		23#楼-23#专业工程暂估价				
		23#专业工程暂估价				
		24#楼-24#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		24#楼-24#土建工程-地上工程-北入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		24#楼-24#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		24#楼-24#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		24#楼-24#专业工程暂估价				
		24#专业工程暂估价				
		25#楼-25#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		25#楼-25#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		25#楼-25#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				

94084[illegible]-5467-4797-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第13页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		25#楼-25#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		25#楼-25#专业工程暂估价				
		25#专业工程暂估价				
		26#楼-26#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		26#楼-26#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		26#楼-26#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		26#楼-26#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		26#楼-26#专业工程暂估价				
		26#专业工程暂估价				
		27#楼-27#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		27#楼-27#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		27#楼-27#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				

9408467-3867-4707-9734-083bc16d0468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第14页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		27#楼-27#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		27#楼-27#专业工程暂估价				
		27#专业工程暂估价				
		28#楼-28#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		28#楼-28#土建工程-地上工程-南入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		28#楼-28#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		28#楼-28#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		28#楼-28#专业工程暂估价				
		28#专业工程暂估价				
		29#楼-29#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		29#楼-29#土建工程-地上工程-南入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				

940842bc-1867-4797-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第15页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		29#楼-29#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		29#楼-29#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		29#楼-29#专业工程暂估价				
		29#专业工程暂估价				
		地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程				
		建筑工程 非人防				
		装饰工程 非人防				
		地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		通风空调工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价				
		非人防车库专业工程暂估价				
		地下车库-人防车库-人防工程土建工程				
		建筑工程 人防				
		装饰工程 人防				
		地下车库-人防车库-人防车库安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价				
		人防车库专业工程暂估价				
		S1#商业-S1#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				

940844...-4797-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第16页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		S1#商业-S1#安装工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		S1#商业-S1#专业工程暂估价				
		S1#专业工程暂估价				
		S2#商业-S2#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S2#商业-S2#安装工程				
		给排水工程				
		消防工程				
		通风空调工程				
		强电工程				
		S2#商业-S2#专业工程暂估价				
		S2#专业工程暂估价				
		S3#商业-S3#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S3#商业-S3#安装工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		S3#商业-S3#专业工程暂估价				
		S3#专业工程暂估价				
		S4#商业-S4#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S4#商业-S4#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		S4#商业-S4#专业工程暂估价				
		S4#专业工程暂估价				
		S5#商业-S5#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S5#商业-S5#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		S5#商业-S5#专业工程暂估价				
		S5#专业工程暂估价				
		S6#商业-S6#土建工程				
		建筑工程				

9408484c-5347-4f27-9734-083bc16db468

材料暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		装饰工程				
		S6#商业-S6#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		S6#商业-S6#专业工程暂估价				
		S6#专业工程暂估价				
		S7#商业-S7#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S7#商业-S7#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		S7#商业-S7#专业工程暂估价				
		S7#专业工程暂估价				

94084d66-3467-4797-9734-083bc16d0468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		1#楼-1#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		1#楼-1#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		1#楼-1#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		1#楼-1#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		1#楼-1#专业工程暂估价				
		1#专业工程暂估价				
		2#楼-2#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		2#楼-2#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		2#楼-2#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		2#楼-2#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		2#楼-2#专业工程暂估价				
		2#专业工程暂估价				
		3#楼-3#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				

9408467-5467-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第2页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		3#楼-3#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		3#楼-3#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		3#楼-3#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		3#楼-3#专业工程暂估价				
		3#专业工程暂估价				
		4#楼-4#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		4#楼-4#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		4#楼-4#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		4#楼-4#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		4#楼-4#专业工程暂估价				
		4#专业工程暂估价				
		5#楼-5#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		5#楼-5#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				

940840[illegible]67-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		5#楼-5#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		5#楼-5#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		5#楼-5#专业工程暂估价				
		5#专业工程暂估价				
		6#楼-6#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		6#楼-6#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		6#楼-6#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		6#楼-6#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		6#楼-6#专业工程暂估价				
		6#专业工程暂估价				
		7#楼-7#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		7#楼-7#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		7#楼-7#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				

940848[illegible]-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第4页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		7#楼-7#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		7#楼-7#专业工程暂估价				
		7#专业工程暂估价				
		8#楼-8#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		8#楼-8#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		8#楼-8#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		8#楼-8#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		8#楼-8#专业工程暂估价				
		8#专业工程暂估价				
		9#楼-9#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		9#楼-9#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		9#楼-9#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				

940848[illegible]-4797-9734-083bc16db468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		9#楼-9#安装工程-地上工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		抗震支架工程				
		9#楼-9#专业工程暂估价				
		9#专业工程暂估价				
		10#楼-10#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		10#楼-10#土建工程-地上工程-南入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		10#楼-10#安装工程-地下工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		10#楼-10#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		采暖工程				
		消防工程				
		强电工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		10#楼-10#专业工程暂估价				
		10#专业工程暂估价				
		11#楼-11#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		11#楼-11#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		11#楼-11#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				

940846...-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第6页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		11#楼-11#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		11#楼-11#专业工程暂估价				
		11#专业工程暂估价				
		12#楼-12#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		12#楼-12#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		12#楼-12#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		12#楼-12#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		电梯工程				
		通风空调工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		12#楼-12#专业工程暂估价				
		12#专业工程暂估价				
		13#楼-13#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		13#楼-13#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		13#楼-13#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				

9408400e-1467-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第7页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		13#楼-13#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		电梯工程				
		通风空调工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		13#楼-13#专业工程暂估价				
		13#专业工程暂估价				
		14#楼-14#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		14#楼-14#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		14#楼-14#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		14#楼-14#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		14#楼-14#专业工程暂估价				
		14#专业工程暂估价				
		15#楼-15#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		15#楼-15#土建工程-地上工程-北入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		15#楼-15#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				

940845[illegible]-9867-4f07-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第8页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		15#楼-15#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		15#楼-15#专业工程暂估价				
		15#专业工程暂估价				
		16#楼-16#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		16#楼-16#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		16#楼-16#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		16#楼-16#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		16#楼-16#专业工程暂估价				
		16#专业工程暂估价				
		17#楼-17#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		17#楼-17#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		17#楼-17#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				

9408400e-1467-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第9页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		17#楼-17#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		17#楼-17#专业工程暂估价				
		17#专业工程暂估价				
		18#楼-18#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		18#楼-18#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		18#楼-18#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		18#楼-18#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		18#楼-18#专业工程暂估价				
		18#专业工程暂估价				
		19#楼-19#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		19#楼-19#土建工程-地上工程-北入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		19#楼-19#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				

9408400e-1467-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		19#楼-19#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		19#楼-19#专业工程暂估价				
		19#专业工程暂估价				
		20#楼-20#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		20#楼-20#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		20#楼-20#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		20#楼-20#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		20#楼-20#专业工程暂估价				
		20#专业工程暂估价				
		21#楼-21#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		21#楼-21#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		21#楼-21#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				

940848[illegible]-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第11页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		21#楼-21#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		21#楼-21#专业工程暂估价				
		21#专业工程暂估价				
		22#楼-22#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		22#楼-22#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		22#楼-22#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		22#楼-22#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		22#楼-22#专业工程暂估价				
		22#专业工程暂估价				
		23#楼-23#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		23#楼-23#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		23#楼-23#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				

940848[illegible]467-4797-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		抗震支架工程				
		23#楼-23#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		23#楼-23#专业工程暂估价				
		23#专业工程暂估价				
		24#楼-24#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		24#楼-24#土建工程-地上工程-北入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		24#楼-24#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		24#楼-24#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		24#楼-24#专业工程暂估价				
		24#专业工程暂估价				
		25#楼-25#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		25#楼-25#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		25#楼-25#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				

94084[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第13页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		25#楼-25#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		25#楼-25#专业工程暂估价				
		25#专业工程暂估价				
		26#楼-26#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		26#楼-26#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		26#楼-26#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		26#楼-26#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		26#楼-26#专业工程暂估价				
		26#专业工程暂估价				
		27#楼-27#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		27#楼-27#土建工程-地上工程				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		27#楼-27#安装工程-地下工程				
		强电工程				
		消防工程				

9408467-3867-4707-9734-083bc16d0468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		27#楼-27#安装工程-地上工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		27#楼-27#专业工程暂估价				
		27#专业工程暂估价				
		28#楼-28#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		28#楼-28#土建工程-地上工程-南入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				
		28#楼-28#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		28#楼-28#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		28#楼-28#专业工程暂估价				
		28#专业工程暂估价				
		29#楼-29#土建工程-地下工程				
		建筑工程 地下				
		装饰工程 地下				
		29#楼-29#土建工程-地上工程-南入				
		建筑工程 地上				
		装饰工程 地上				

9408d3c-1867-4797-9734-083bc16db468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		29#楼-29#安装工程-地下工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		29#楼-29#安装工程-地上工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		采暖工程				
		给排水工程				
		电梯工程				
		太阳能工程				
		外排雨水管				
		抗震支架工程				
		29#楼-29#专业工程暂估价				
		29#专业工程暂估价				
		地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程				
		建筑工程 非人防				
		装饰工程 非人防				
		地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		通风空调工程				
		给排水工程				
		采暖工程				
		抗震支架工程				
		地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价				
		非人防车库专业工程暂估价				
		地下车库-人防车库-人防工程土建工程				
		建筑工程 人防				
		装饰工程 人防				
		地下车库-人防车库-人防车库安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		抗震支架工程				
		地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价				
		人防车库专业工程暂估价				
		S1#商业-S1#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				

940844...-4797-9734-083bc16db468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第16页 共17页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		S1#商业-S1#安装工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		S1#商业-S1#专业工程暂估价				
		S1#专业工程暂估价				
		S2#商业-S2#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S2#商业-S2#安装工程				
		给排水工程				
		消防工程				
		通风空调工程				
		强电工程				
		S2#商业-S2#专业工程暂估价				
		S2#专业工程暂估价				
		S3#商业-S3#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S3#商业-S3#安装工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		消防工程				
		强电工程				
		S3#商业-S3#专业工程暂估价				
		S3#专业工程暂估价				
		S4#商业-S4#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S4#商业-S4#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		S4#商业-S4#专业工程暂估价				
		S4#专业工程暂估价				
		S5#商业-S5#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S5#商业-S5#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		S5#商业-S5#专业工程暂估价				
		S5#专业工程暂估价				
		S6#商业-S6#土建工程				
		建筑工程				

9408484c-3547-4797-9734-083bc16db468

工程设备暂估价一览表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		装饰工程				
		S6#商业-S6#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		电梯工程				
		S6#商业-S6#专业工程暂估价				
		S6#专业工程暂估价				
		S7#商业-S7#土建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		S7#商业-S7#安装工程				
		强电工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调工程				
		S7#商业-S7#专业工程暂估价				
		S7#专业工程暂估价				

94084d66-3467-4797-9734-083bc16d0468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	1#楼-1#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	1#楼-1#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	1#楼-1#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	1#楼-1#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	1#楼-1#专业工程暂估价			
	1#专业工程暂估价			
1	楼宇智能化工程	不包含有线电视	180510.00	
2	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
3	样板间（一层边户210户型样板间一套及三四层边户210户型样板间一套）		1200000.00	
	合计			
	2#楼-2#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			

4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	装饰工程 地下			
	合计			
	2#楼-2#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	2#楼-2#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	2#楼-2#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	2#楼-2#专业工程暂估价			
	2#专业工程暂估价			
4	楼宇智能化工程	不包含有线电视	180520.00	
5	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	3#楼-3#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	3#楼-3#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			

34084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	3#楼-3#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	3#楼-3#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	3#楼-3#专业工程暂估价			
	3#专业工程暂估价			
6	楼宇智能化工程	不包含有线电视	180548.00	
7	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	4#楼-4#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	4#楼-4#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	4#楼-4#安装工程-地下工程			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	4#楼-4#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	4#楼-4#专业工程暂估价			
	4#专业工程暂估价			
8	楼宇智能化工程	不包含有线电视	182283.00	
9	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	5#楼-5#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	5#楼-5#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	5#楼-5#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	5#楼-5#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	5#楼-5#专业工程暂估价			
	5#专业工程暂估价			
10	楼宇智能化工程	不包含有线电视	182295.00	
11	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	6#楼-6#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	6#楼-6#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	6#楼-6#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	抗震支架工程			
	合计			
	6#楼-6#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	6#楼-6#专业工程暂估价			
	6#专业工程暂估价			
12	楼宇智能化工程	不包含有线电视	182362.00	
13	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	7#楼-7#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	7#楼-7#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	7#楼-7#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	7#楼-7#安装工程-地上工程			
	采暖工程			

9d0486c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	7#楼-7#专业工程暂估价			
	7#专业工程暂估价			
14	楼宇智能化工程	不包含有线电视	182283.00	
15	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	8#楼-8#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	8#楼-8#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	8#楼-8#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	8#楼-8#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			

2408[illegible]5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	8#楼-8#专业工程暂估价			
	8#专业工程暂估价			
16	楼宇智能化工程	不包含有线电视	182232.00	
17	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	9#楼-9#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	9#楼-9#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	9#楼-9#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	9#楼-9#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			

94084d6c-5467-4797-9784-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	9#楼-9#专业工程暂估价			
	9#专业工程暂估价			
18	楼宇智能化工程	不包含有线电视	182328.00	
19	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3010000.00	
	合计			
	10#楼-10#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	10#楼-10#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	10#楼-10#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	电梯工程			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	10#楼-10#专业工程暂估价			
	10#专业工程暂估价			
20	楼宇智能化工程	不包含有线电视	341363.00	
21	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		655000.00	
	合计			
	11#楼-11#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	11#楼-11#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	11#楼-11#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	11#楼-11#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			

340840d6-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	11#楼-11#专业工程暂估价			
	11#专业工程暂估价			
22	楼宇智能化工程	不包含有线电视	142868.00	
23	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		300000.00	
	合计			
	12#楼-12#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	12#楼-12#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	12#楼-12#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	12#楼-12#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	太阳能工程			

340840d6e-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	12#楼-12#专业工程暂估价			
	12#专业工程暂估价			
24	楼宇智能化工程		111368.00	不包含有线电视
25	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		2480000.00	
26	样板间（下叠一二层170样板间一套）		350000.00	
	合计			
	13#楼-13#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	13#楼-13#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	13#楼-13#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	13#楼-13#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			

A084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	13#楼-13#专业工程暂估价			
	13#专业工程暂估价			
27	楼宇智能化工程	不包含有线电视	110776.00	
28	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		2480000.00	
	合计			
	14#楼-14#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	14#楼-14#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	14#楼-14#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	14#楼-14#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			

2e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	抗震支架工程			
	合计			
	14#楼-14#专业工程暂估价			
	14#专业工程暂估价			
29	楼宇智能化工程	不包含有线电视	169352.00	
30	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3700000.00	
	合计			
	15#楼-15#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	15#楼-15#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	15#楼-15#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			

340840d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	抗震支架工程			
	合计			
	15#楼-15#专业工程暂估价			
	15#专业工程暂估价			
31	楼宇智能化工程	不包含有线电视	331013.00	
32	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		610000.00	
	合计			
	16#楼-16#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	16#楼-16#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	16#楼-16#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	16#楼-16#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	抗震支架工程			
	合计			
	16#楼-16#专业工程暂估价			
	16#专业工程暂估价			
33	楼宇智能化工程	不包含有线电视	145363.00	
34	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		300000.00	
	合计			
	17#楼-17#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	17#楼-17#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	17#楼-17#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	17#楼-17#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	17#楼-17#专业工程暂估价			
	17#专业工程暂估价			
35	楼宇智能化工程	不包含有线电视	170858.00	
36	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3700000.00	
	合计			
	18#楼-18#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	18#楼-18#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	18#楼-18#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	18#楼-18#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	18#楼-18#专业工程暂估价			
	18#专业工程暂估价			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
37	楼宇智能化工程	不包含有线电视	169410.00	
38	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3700000.00	
	合计			
	19#楼-19#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	19#楼-19#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	19#楼-19#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	19#楼-19#专业工程暂估价			
	19#专业工程暂估价			

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
39	楼宇智能化工程	不包含有线电视	340908.00	
40	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		610000.00	
	合计			
	20#楼-20#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	20#楼-20#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	20#楼-20#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	20#楼-20#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	20#楼-20#专业工程暂估价			
	20#专业工程暂估价			

340844d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
41	楼宇智能化工程	不包含有线电视	142035.00	
42	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		300000.00	
	合计			
	21#楼-21#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	21#楼-21#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	21#楼-21#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	21#楼-21#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	21#楼-21#专业工程暂估价			
	21#专业工程暂估价			
43	楼宇智能化工程	不包含有线电视	110229.00	

340844d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
44	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		2480000.00	
	合计			
	22#楼-22#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	22#楼-22#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	22#楼-22#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	22#楼-22#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	22#楼-22#专业工程暂估价			
	22#专业工程暂估价			
45	楼宇智能化工程	不包含有线电视	110043.00	
46	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		2480000.00	

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	23#楼-23#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	23#楼-23#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	23#楼-23#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	23#楼-23#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	23#楼-23#专业工程暂估价			
	23#专业工程暂估价			
47	楼宇智能化工程	不包含有线电视	168672.00	
48	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		3700000.00	
	合计			
	24#楼-24#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	24#楼-24#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	24#楼-24#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	24#楼-24#专业工程暂估价			
	24#专业工程暂估价			
49	楼宇智能化工程	不包含有线电视	344919.00	
50	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		610000.00	
	合计			
	25#楼-25#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	25#楼-25#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	25#楼-25#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	25#楼-25#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	25#楼-25#专业工程暂估价			
	25#专业工程暂估价			
51	楼宇智能化工程	不包含有线电视	140896.00	
52	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		300000.00	
	合计			
	26#楼-26#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	26#楼-26#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	26#楼-26#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	26#楼-26#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	26#楼-26#专业工程暂估价			
	26#专业工程暂估价			
53	楼宇智能化工程	不包含有线电视	267466.00	
54	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		645000.00	
	合计			
	27#楼-27#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	27#楼-27#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	27#楼-27#安装工程-地下工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	27#楼-27#安装工程-地上工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	27#楼-27#专业工程暂估价			
	27#专业工程暂估价			
55	楼宇智能化工程	不包含有线电视	265690.00	
56	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		645000.00	
	合计			
	28#楼-28#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	28#楼-28#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	28#楼-28#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	28#楼-28#专业工程暂估价			
	28#专业工程暂估价			
57	楼宇智能化工程	不包含有线电视	345620.00	
58	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		610000.00	
	合计			
	29#楼-29#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
	合计			
	装饰工程 地下			
	合计			
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
	合计			
	装饰工程 地上			
	合计			
	29#楼-29#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	29#楼-29#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			
	太阳能工程			
	合计			
	外排雨水管			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	29#楼-29#专业工程暂估价			
	29#专业工程暂估价			
59	楼宇智能化工程	不包含有线电视	349420.00	
60	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		610000.00	
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程			
	建筑工程 非人防			
	合计			
	装饰工程 非人防			
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	采暖工程			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价			
	非人防车库专业工程暂估价			
61	楼宇智能化工程		1505360.00	
	合计			
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程			
	建筑工程 人防			
	合计			
	装饰工程 人防			
	合计			
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价			
	人防车库专业工程暂估价			
62	楼宇智能化工程		434790.00	
	合计			
	S1#商业-S1#土建工程			
	建筑工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	S1#商业-S1#安装工程			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	S1#商业-S1#专业工程暂估价			
	S1#专业工程暂估价			
63	楼宇智能化工程	不包含有线电视	22177.00	
64	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		620000.00	
	合计			

9406d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	S2#商业-S2#土建工程			
	建筑工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	S2#商业-S2#安装工程			
	给排水工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	S2#商业-S2#专业工程暂估价			
	S2#专业工程暂估价			
65	楼宇智能化工程	不包含有线电视	15259.00	
66	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		320000.00	
	合计			
	S3#商业-S3#土建工程			
	建筑工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	S3#商业-S3#安装工程			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	强电工程			
	合计			
	S3#商业-S3#专业工程暂估价			
	S3#专业工程暂估价			
67	楼宇智能化工程	不包含有线电视	20466.00	
68	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		680000.00	
	合计			
	S4#商业-S4#土建工程			
	建筑工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	S4#商业-S4#安装工程			
	强电工程			
	合计			

5e084d6e-4f7-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	S4#商业-S4#专业工程暂估价			
	S4#专业工程暂估价			
69	楼宇智能化工程	不包含有线电视	56866.00	
70	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		1005000.00	
	合计			
	S5#商业-S5#土建工程			
	建筑工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	S5#商业-S5#安装工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	S5#商业-S5#专业工程暂估价			
	S5#专业工程暂估价			
71	楼宇智能化工程	不包含有线电视	39570.00	
72	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		1640000.00	
	合计			
	S6#商业-S6#土建工程			
	建筑工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	S6#商业-S6#安装工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	电梯工程			
	合计			

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	S6#商业-S6#专业工程暂估价			
	S6#专业工程暂估价			
73	楼宇智能化工程	不包含有线电视	26515.00	
74	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		1100000.00	
75	入户大堂及社区中心		2720000.00	
	合计			
	S7#商业-S7#土建工程			
	建筑工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	S7#商业-S7#安装工程			
	强电工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调工程			
	合计			
	S7#商业-S7#专业工程暂估价			
	S7#专业工程暂估价			
76	楼宇智能化工程	不包含有线电视	90367.00	
77	外装饰工程（外墙铝板、外墙石材、外墙格栅、玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、金属铝板店招、楼体泛光照明）		2200000.00	
	合计			

340d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	1#楼-1#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#楼-1#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#楼-1#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#楼-1#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

7084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	电梯工程					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#楼-1#专业工程暂估价					
	1#专业工程暂估价					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#楼-2#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#楼-2#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#楼-2#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#楼-2#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		

940846c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第3页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	消防工程					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#楼-2#专业工程暂估价					
	2#专业工程暂估价					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#楼-3#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#楼-3#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#楼-3#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		

940d4d6c-5467-4797-9734-080bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	强电工程					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#楼-3#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#楼-3#专业工程暂估价					
	3#专业工程暂估价					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4#楼-4#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

1084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	4#楼-4#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4#楼-4#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4#楼-4#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
64	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
65	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
66	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
67	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
68	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
69	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
70	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
71	特殊项目暂估价		项	0.00		

240846c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第6页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	4#楼-4#专业工程暂估价					
	4#专业工程暂估价					
72	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5#楼-5#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
73	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
74	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5#楼-5#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
75	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
76	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5#楼-5#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
77	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
78	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
79	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
80	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
81	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5#楼-5#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
82	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
83	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
84	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第7页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
85	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
86	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
87	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
88	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
89	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5#楼-5#专业工程暂估价					
	5#专业工程暂估价					
90	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6#楼-6#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
91	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
92	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6#楼-6#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
93	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
94	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6#楼-6#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
95	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
96	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
97	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
98	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					

5f4840dc-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
99	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6#楼-6#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
100	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
101	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
102	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
103	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
104	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
105	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
106	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
107	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6#楼-6#专业工程暂估价					
	6#专业工程暂估价					
108	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7#楼-7#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
109	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
110	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7#楼-7#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
111	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
112	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7#楼-7#安装工程-地下工程					

9406d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第9页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	采暖工程					
113	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
114	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
115	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
116	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
117	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7#楼-7#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
118	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
119	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
120	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
121	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
122	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
123	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
124	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
125	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7#楼-7#专业工程暂估价					
	7#专业工程暂估价					
126	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8#楼-8#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
127	特殊项目暂估价		项	0.00		

5f984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第10页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	装饰工程 地下					
128	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8#楼-8#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
129	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
130	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8#楼-8#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
131	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
132	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
133	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
134	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
135	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8#楼-8#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
136	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
137	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
138	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
139	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
140	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
141	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第11页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
142	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
143	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8#楼-8#专业工程暂估价					
	8#专业工程暂估价					
144	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9#楼-9#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
145	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
146	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9#楼-9#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
147	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
148	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9#楼-9#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
149	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
150	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
151	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
152	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
153	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9#楼-9#安装工程-地上工程					
	采暖工程					
154	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
155	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

9468d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第12页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	强电工程					
156	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
157	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
158	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
159	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
160	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
161	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9#楼-9#专业工程暂估价					
	9#专业工程暂估价					
162	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10#楼-10#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
163	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
164	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入					
	建筑工程 地上					
165	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
166	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10#楼-10#安装工程-地下工程					
	采暖工程					
167	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
168	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
169	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

9f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第13页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	强电工程					
170	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
171	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
172	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10#楼-10#安装工程-地上工程					
	通风空调工程					
173	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
174	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
175	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
176	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
177	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
178	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
179	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
180	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
181	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10#楼-10#专业工程暂估价					
	10#专业工程暂估价					
182	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11#楼-11#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
183	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
184	特殊项目暂估价		项	0.00		

5f984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第14页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	11#楼-11#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
185	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
186	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11#楼-11#安装工程-地下工程					
	强电工程					
187	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
188	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
189	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
190	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
191	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
192	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11#楼-11#安装工程-地上工程					
	强电工程					
193	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
194	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
195	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
196	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
197	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
198	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第15页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
199	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
200	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
201	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11#楼-11#专业工程暂估价					
	11#专业工程暂估价					
202	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12#楼-12#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
203	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
204	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12#楼-12#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
205	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
206	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12#楼-12#安装工程-地下工程					
	强电工程					
207	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
208	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
209	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
210	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
211	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12#楼-12#安装工程-地上工程					
	强电工程					
212	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

3408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	消防工程					
213	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
214	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
215	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
216	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
217	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
218	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
219	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
220	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12#楼-12#专业工程暂估价					
	12#专业工程暂估价					
221	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13#楼-13#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
222	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
223	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13#楼-13#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
224	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
225	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13#楼-13#安装工程-地下工程					
	强电工程					
226	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第17页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	消防工程					
227	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
228	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
229	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
230	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13#楼-13#安装工程-地上工程					
	强电工程					
231	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
232	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
233	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
234	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
235	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
236	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
237	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
238	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
239	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13#楼-13#专业工程暂估价					
	13#专业工程暂估价					
240	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14#楼-14#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
241	特殊项目暂估价		项	0.00		

9f384d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第18页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	装饰工程 地下					
242	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14#楼-14#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
243	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
244	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14#楼-14#安装工程-地下工程					
	强电工程					
245	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
246	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
247	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
248	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
249	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14#楼-14#安装工程-地上工程					
	强电工程					
250	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
251	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
252	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
253	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
254	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
255	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					

94e84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
256	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
257	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
258	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14#楼-14#专业工程暂估价					
	14#专业工程暂估价					
259	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15#楼-15#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
260	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
261	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入					
	建筑工程 地上					
262	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
263	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15#楼-15#安装工程-地下工程					
	通风空调工程					
264	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
265	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
266	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
267	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
268	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
269	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15#楼-15#安装工程-地上工程					

a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	通风空调工程					
270	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
271	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
272	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
273	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
274	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
275	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
276	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
277	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
278	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15#楼-15#专业工程暂估价					
	15#专业工程暂估价					
279	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16#楼-16#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
280	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
281	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16#楼-16#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
282	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
283	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16#楼-16#安装工程-地下工程					

{4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第21页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	强电工程					
284	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
285	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
286	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
287	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
288	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
289	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16#楼-16#安装工程-地上工程					
	强电工程					
290	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
291	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
292	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
293	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
294	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
295	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
296	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
297	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
298	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16#楼-16#专业工程暂估价					

9f984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	16#专业工程暂估价					
299	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	17#楼-17#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
300	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
301	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	17#楼-17#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
302	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
303	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	17#楼-17#安装工程-地下工程					
	强电工程					
304	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
305	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
306	特殊项目暂估价		项	0.00		

A084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第23页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	采暖工程					
307	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
308	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	17#楼-17#安装工程-地上工程					
	强电工程					
309	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
310	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
311	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
312	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
313	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
314	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
315	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
316	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
317	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	17#楼-17#专业工程暂估价					
	17#专业工程暂估价					
318	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	18#楼-18#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
319	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
320	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

1084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第24页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	18#楼-18#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
321	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
322	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	18#楼-18#安装工程-地下工程					
	强电工程					
323	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
324	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
325	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
326	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
327	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	18#楼-18#安装工程-地上工程					
	强电工程					
328	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
329	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
330	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
331	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
332	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
333	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
334	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
335	特殊项目暂估价		项	0.00		

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第25页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	抗震支架工程					
336	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	18#楼-18#专业工程暂估价					
	18#专业工程暂估价					
337	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	19#楼-19#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
338	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
339	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入					
	建筑工程 地上					
340	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
341	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	19#楼-19#安装工程-地下工程					
	通风空调工程					
342	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
343	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
344	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
345	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
346	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
347	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	19#楼-19#安装工程-地上工程					
	通风空调工程					
348	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第26页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
349	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
350	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
351	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
352	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
353	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
354	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
355	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
356	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	19#楼-19#专业工程暂估价					
	19#专业工程暂估价					
357	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	20#楼-20#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
358	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
359	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	20#楼-20#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
360	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
361	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	20#楼-20#安装工程-地下工程					
	强电工程					
362	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					

7f84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第27页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
363	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
364	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
365	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
366	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
367	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	20#楼-20#安装工程-地上工程					
	强电工程					
368	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
369	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
370	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
371	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
372	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
373	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
374	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
375	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
376	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	20#楼-20#专业工程暂估价					
	20#专业工程暂估价					
377	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	21#楼-21#土建工程-地下工程					

9406d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第28页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	建筑工程 地下					
378	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
379	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	21#楼-21#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
380	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
381	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	21#楼-21#安装工程-地下工程					
	强电工程					
382	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
383	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
384	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
385	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
386	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	21#楼-21#安装工程-地上工程					
	强电工程					
387	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
388	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
389	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
390	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
391	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
392	特殊项目暂估价		项	0.00		

940846c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第29页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	太阳能工程					
393	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
394	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
395	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	21#楼-21#专业工程暂估价					
	21#专业工程暂估价					
396	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	22#楼-22#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
397	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
398	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	22#楼-22#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
399	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
400	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	22#楼-22#安装工程-地下工程					
	强电工程					
401	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
402	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
403	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
404	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
405	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	22#楼-22#安装工程-地上工程					
	强电工程					

9484d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第30页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
406	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
407	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
408	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
409	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
410	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
411	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
412	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
413	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
414	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	22#楼-22#专业工程暂估价					
	22#专业工程暂估价					
415	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	23#楼-23#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
416	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
417	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	23#楼-23#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
418	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
419	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	23#楼-23#安装工程-地下工程					
	强电工程					

7d084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
420	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
421	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
422	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
423	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
424	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	23#楼-23#安装工程-地上工程					
	强电工程					
425	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
426	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
427	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
428	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
429	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
430	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
431	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
432	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
433	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	23#楼-23#专业工程暂估价					
	23#专业工程暂估价					
434	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	24#楼-24#土建工程-地下工程					

9406d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第32页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	建筑工程 地下					
435	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
436	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入					
	建筑工程 地上					
437	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
438	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	24#楼-24#安装工程-地下工程					
	通风空调工程					
439	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
440	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
441	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
442	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
443	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
444	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	24#楼-24#安装工程-地上工程					
	通风空调工程					
445	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
446	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
447	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
448	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
449	特殊项目暂估价		项	0.00		

940846c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第33页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	电梯工程					
450	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
451	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
452	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
453	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	24#楼-24#专业工程暂估价					
	24#专业工程暂估价					
454	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	25#楼-25#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
455	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
456	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	25#楼-25#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
457	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
458	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	25#楼-25#安装工程-地下工程					
	强电工程					
459	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
460	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
461	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
462	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
463	特殊项目暂估价		项	0.00		

94384d6c-5467-4797-9734-080bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	抗震支架工程					
464	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	25#楼-25#安装工程-地上工程					
	强电工程					
465	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
466	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
467	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
468	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
469	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
470	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
471	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
472	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
473	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	25#楼-25#专业工程暂估价					
	25#专业工程暂估价					
474	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	26#楼-26#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
475	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
476	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	26#楼-26#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
477	特殊项目暂估价		项	0.00		

4084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第35页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	装饰工程 地上					
478	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	26#楼-26#安装工程-地下工程					
	强电工程					
479	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
480	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
481	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
482	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
483	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
484	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	26#楼-26#安装工程-地上工程					
	强电工程					
485	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
486	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
487	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
488	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
489	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
490	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
491	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
492	特殊项目暂估价		项	0.00		

1084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	抗震支架工程					
493	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	26#楼-26#专业工程暂估价					
	26#专业工程暂估价					
494	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	27#楼-27#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
495	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
496	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	27#楼-27#土建工程-地上工程					
	建筑工程 地上					
497	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
498	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	27#楼-27#安装工程-地下工程					
	强电工程					
499	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
500	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
501	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
502	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
503	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
504	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	27#楼-27#安装工程-地上工程					
	强电工程					
505	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					

34084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第37页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
506	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
507	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
508	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
509	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
510	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
511	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
512	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
513	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	27#楼-27#专业工程暂估价					
	27#专业工程暂估价					
514	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	28#楼-28#土建工程-地下工程					
	建筑工程 地下					
515	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
516	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入					
	建筑工程 地上					
517	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
518	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	28#楼-28#安装工程-地下工程					
	通风空调工程					
519	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					

7f884d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
520	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
521	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
522	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
523	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
524	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	28#楼-28#安装工程-地上工程					
	通风空调工程					
525	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
526	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
527	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
528	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
529	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
530	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
531	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
532	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
533	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	28#楼-28#专业工程暂估价					
	28#专业工程暂估价					
534	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	29#楼-29#土建工程-地下工程					

9406d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	建筑工程 地下					
535	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地下					
536	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入					
	建筑工程 地上					
537	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 地上					
538	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	29#楼-29#安装工程-地下工程					
	通风空调工程					
539	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
540	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
541	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
542	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
543	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
544	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	29#楼-29#安装工程-地上工程					
	通风空调工程					
545	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
546	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
547	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
548	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
549	特殊项目暂估价		项	0.00		

940846c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第40页 共45页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	电梯工程					
550	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太阳能工程					
551	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	外排雨水管					
552	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
553	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	29#楼-29#专业工程暂估价					
	29#专业工程暂估价					
554	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程					
	建筑工程 非人防					
555	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 非人防					
556	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程					
	强电工程					
557	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
558	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
559	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
560	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
561	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
562	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价					

A04d6c-5467-4797-9734-080bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	非人防车库专业工程暂估价					
563	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程					
	建筑工程 人防					
564	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程 人防					
565	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程					
	强电工程					
566	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
567	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
568	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
569	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
570	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价					
	人防车库专业工程暂估价					
571	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S1#商业-S1#土建工程					
	建筑工程					
572	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
573	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S1#商业-S1#安装工程					
	给排水工程					
574	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
575	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

9460d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	消防工程					
576	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
577	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S1#商业-S1#专业工程暂估价					
	S1#专业工程暂估价					
578	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S2#商业-S2#土建工程					
	建筑工程					
579	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
580	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S2#商业-S2#安装工程					
	给排水工程					
581	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
582	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
583	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
584	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S2#商业-S2#专业工程暂估价					
	S2#专业工程暂估价					
585	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S3#商业-S3#土建工程					
	建筑工程					
586	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
587	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S3#商业-S3#安装工程					
	给排水工程					
588	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

7d084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	通风空调工程					
589	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
590	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	强电工程					
591	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S3#商业-S3#专业工程暂估价					
	S3#专业工程暂估价					
592	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S4#商业-S4#土建工程					
	建筑工程					
593	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
594	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S4#商业-S4#安装工程					
	强电工程					
595	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
596	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
597	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
598	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S4#商业-S4#专业工程暂估价					
	S4#专业工程暂估价					
599	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S5#商业-S5#土建工程					
	建筑工程					
600	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
601	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S5#商业-S5#安装工程					

940846c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	强电工程					
602	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
603	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
604	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
605	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S5#商业-S5#专业工程暂估价					
	S5#专业工程暂估价					
606	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S6#商业-S6#土建工程					
	建筑工程					
607	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
608	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S6#商业-S6#安装工程					
	强电工程					
609	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
610	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
611	特殊项目暂估价		项	0.00		

940846c-5467-4797-9734-083bc16db468

特殊项目暂估价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	通风空调工程					
612	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电梯工程					
613	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S6#商业-S6#专业工程暂估价					
	S6#专业工程暂估价					
614	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S7#商业-S7#土建工程					
	建筑工程					
615	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
616	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S7#商业-S7#安装工程					
	强电工程					
617	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
618	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
619	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调工程					
620	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	S7#商业-S7#专业工程暂估价					
	S7#专业工程暂估价					
621	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

5408406c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#楼-1#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1#楼-1#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1#楼-1#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1#楼-1#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	1#楼-1#专业工程暂估价				
	1#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2#楼-2#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2#楼-2#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2#楼-2#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2#楼-2#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第8页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	2#楼-2#专业工程暂估价				
	2#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3#楼-3#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3#楼-3#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3#楼-3#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	3#楼-3#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

9a084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3#楼-3#专业工程暂估价				
	3#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4#楼-4#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4#楼-4#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

2408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	4#楼-4#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

9a084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4#楼-4#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

340846c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4#楼-4#专业工程暂估价				
	4#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	5#楼-5#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	5#楼-5#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	5#楼-5#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第19页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	5#楼-5#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

3408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	5#楼-5#专业工程暂估价				
	5#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	6#楼-6#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	6#楼-6#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	6#楼-6#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	6#楼-6#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	6#楼-6#专业工程暂估价				
	6#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	7#楼-7#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	7#楼-7#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	7#楼-7#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	7#楼-7#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	7#楼-7#专业工程暂估价				
	7#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	8#楼-8#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	8#楼-8#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	8#楼-8#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	8#楼-8#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	8#楼-8#专业工程暂估价				
	8#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	9#楼-9#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	9#楼-9#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	9#楼-9#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	9#楼-9#安装工程-地上工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	9#楼-9#专业工程暂估价				
	9#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10#楼-10#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

9a694d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	10#楼-10#安装工程-地下工程				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10#楼-10#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

340846c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

9408446c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	10#楼-10#专业工程暂估价				
	10#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	11#楼-11#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	11#楼-11#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	11#楼-11#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	11#楼-11#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

9a084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	外排雨水管				
一	人工				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	11#楼-11#专业工程暂估价				
	11#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	12#楼-12#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

9e9246c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	12#楼-12#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	12#楼-12#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	12#楼-12#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第51页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

340846c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	12#楼-12#专业工程暂估价				
	12#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

9fd8846c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	13#楼-13#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	13#楼-13#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	13#楼-13#安装工程-地下工程				
	强电工程				

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第54页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

340846c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	13#楼-13#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第56页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	13#楼-13#专业工程暂估价				
	13#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	14#楼-14#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	14#楼-14#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

9d6b4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	14#楼-14#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	14#楼-14#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	14#楼-14#专业工程暂估价				
	14#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	15#楼-15#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	15#楼-15#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	15#楼-15#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

3408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第66页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	15#楼-15#专业工程暂估价				
	15#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	16#楼-16#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	16#楼-16#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	16#楼-16#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

9f0946c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	16#楼-16#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	16#楼-16#专业工程暂估价				
	16#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	17#楼-17#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	17#楼-17#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	17#楼-17#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	17#楼-17#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	17#楼-17#专业工程暂估价				
	17#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	18#楼-18#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

3408406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	18#楼-18#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	18#楼-18#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9a084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	18#楼-18#安装工程-地上工程				

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第78页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目 第79页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	18#楼-18#专业工程暂估价				
	18#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	19#楼-19#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	19#楼-19#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	19#楼-19#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

9d8846c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	19#楼-19#专业工程暂估价				
	19#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	20#楼-20#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	20#楼-20#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	20#楼-20#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第87页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	20#楼-20#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	20#楼-20#专业工程暂估价				
	20#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	21#楼-21#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	21#楼-21#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	21#楼-21#安装工程-地下工程				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	21#楼-21#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	21#楼-21#专业工程暂估价				
	21#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	22#楼-22#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	22#楼-22#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

9f9446c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	22#楼-22#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	22#楼-22#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9d694d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	22#楼-22#专业工程暂估价				
	22#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	23#楼-23#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	23#楼-23#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	23#楼-23#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				

9d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	23#楼-23#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	23#楼-23#专业工程暂估价				
	23#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	24#楼-24#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9a084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	24#楼-24#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	24#楼-24#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	24#楼-24#专业工程暂估价				
	24#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	25#楼-25#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	25#楼-25#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	25#楼-25#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	25#楼-25#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

9d694d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	25#楼-25#专业工程暂估价				
	25#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	26#楼-26#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	26#楼-26#土建工程-地上工程				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	26#楼-26#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

9d6b4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	26#楼-26#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	26#楼-26#专业工程暂估价				
	26#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	27#楼-27#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	27#楼-27#土建工程-地上工程				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	27#楼-27#安装工程-地下工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	27#楼-27#安装工程-地上工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电梯工程				
一	人工				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	27#楼-27#专业工程暂估价				
	27#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

9b084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	28#楼-28#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	28#楼-28#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	28#楼-28#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

3f9246c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	28#楼-28#专业工程暂估价				
	28#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	29#楼-29#土建工程-地下工程				
	建筑工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入				
	建筑工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰工程 地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	29#楼-29#安装工程-地下工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	29#楼-29#安装工程-地上工程				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太阳能工程				
一	人工				

9408d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	外排雨水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	29#楼-29#专业工程暂估价				
	29#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程				
	建筑工程 非人防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

9d694d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 非人防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价				
	非人防车库专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程				

9d8840c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	建筑工程 人防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程 人防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价				
	人防车库专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S1#商业-S1#土建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S1#商业-S1#安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9fd8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	S1#商业-S1#专业工程暂估价				
	S1#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	S2#商业-S2#土建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	S2#商业-S2#安装工程				
	给排水工程				
一	人工				

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S2#商业-S2#专业工程暂估价				
	S2#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

9d894d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S3#商业-S3#土建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S3#商业-S3#安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S3#商业-S3#专业工程暂估价				
	S3#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S4#商业-S4#土建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				

9d8840c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目　　第141页 共148页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	S4#商业-S4#安装工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S4#商业-S4#专业工程暂估价				
	S4#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S5#商业-S5#土建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S5#商业-S5#安装工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9A084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S5#商业-S5#专业工程暂估价				
	S5#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	S6#商业-S6#土建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S6#商业-S6#安装工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

94684d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S6#商业-S6#专业工程暂估价				
	S6#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S7#商业-S7#土建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

9A084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S7#商业-S7#安装工程				
	强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	S7#商业-S7#专业工程暂估价				
	S7#专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

9468d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

计日工表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	1#楼-1#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
	合计			
	1#楼-1#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
5	总承包服务费			
6	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
	合计			
	1#楼-1#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
9	总承包服务费			
10	材料采购保管费			
11	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
17	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
20	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
23	设备采购保管费			
	合计			
	1#楼-1#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
24	总承包服务费			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			

94f6c16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	消防工程			
27	总承包服务费			
28	材料采购保管费			
29	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
30	总承包服务费			
31	材料采购保管费			
32	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
35	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
36	总承包服务费			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
39	总承包服务费			
40	材料采购保管费			
41	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
42	总承包服务费			
43	材料采购保管费			
44	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
45	总承包服务费			
46	材料采购保管费			
47	设备采购保管费			
	合计			
	1#楼-1#专业工程暂估价			
	1#专业工程暂估价			
48	总承包服务费			
49	材料采购保管费			
	合计			
	2#楼-2#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
50	总承包服务费			
51	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
52	总承包服务费			
53	材料采购保管费			

9469d0e-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	2#楼-2#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
56	总承包服务费			
57	材料采购保管费			
	合计			
	2#楼-2#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
58	总承包服务费			
59	材料采购保管费			
60	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
61	总承包服务费			
62	材料采购保管费			
63	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
64	总承包服务费			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
67	总承包服务费			
68	材料采购保管费			
69	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
70	总承包服务费			
71	材料采购保管费			
72	设备采购保管费			
	合计			
	2#楼-2#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
73	总承包服务费			
74	材料采购保管费			
75	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
76	总承包服务费			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
79	总承包服务费			

9d84d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
80	材料采购保管费			
81	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
82	总承包服务费			
83	材料采购保管费			
84	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
85	总承包服务费			
86	材料采购保管费			
87	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
88	总承包服务费			
89	材料采购保管费			
90	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
91	总承包服务费			
92	材料采购保管费			
93	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
94	总承包服务费			
95	材料采购保管费			
96	设备采购保管费			
	合计			
	2#楼-2#专业工程暂估价			
	2#专业工程暂估价			
97	总承包服务费			
98	材料采购保管费			
	合计			
	3#楼-3#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
99	总承包服务费			
100	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
101	总承包服务费			
102	材料采购保管费			
	合计			
	3#楼-3#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
103	总承包服务费			
104	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
105	总承包服务费			

9[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
106	材料采购保管费			
	合计			
	3#楼-3#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
107	总承包服务费			
108	材料采购保管费			
109	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
110	总承包服务费			
111	材料采购保管费			
112	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
113	总承包服务费			
114	材料采购保管费			
115	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
116	总承包服务费			
117	材料采购保管费			
118	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
119	总承包服务费			
120	材料采购保管费			
121	设备采购保管费			
	合计			
	3#楼-3#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
122	总承包服务费			
123	材料采购保管费			
124	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
125	总承包服务费			
126	材料采购保管费			
127	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
128	总承包服务费			
129	材料采购保管费			
130	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
131	总承包服务费			
132	材料采购保管费			
133	设备采购保管费			
	合计			

9[illegible]C-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	通风空调工程			
134	总承包服务费			
135	材料采购保管费			
136	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
137	总承包服务费			
138	材料采购保管费			
139	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
140	总承包服务费			
141	材料采购保管费			
142	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
143	总承包服务费			
144	材料采购保管费			
145	设备采购保管费			
	合计			
	3#楼-3#专业工程暂估价			
	3#专业工程暂估价			
146	总承包服务费			
147	材料采购保管费			
	合计			
	4#楼-4#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
148	总承包服务费			
149	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
150	总承包服务费			
151	材料采购保管费			
	合计			
	4#楼-4#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
152	总承包服务费			
153	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
154	总承包服务费			
155	材料采购保管费			
	合计			
	4#楼-4#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
156	总承包服务费			
157	材料采购保管费			
158	设备采购保管费			
	合计			

9404416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	消防工程			
159	总承包服务费			
160	材料采购保管费			
161	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
162	总承包服务费			
163	材料采购保管费			
164	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
165	总承包服务费			
166	材料采购保管费			
167	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
168	总承包服务费			
169	材料采购保管费			
170	设备采购保管费			
	合计			
	4#楼-4#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
171	总承包服务费			
172	材料采购保管费			
173	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
174	总承包服务费			
175	材料采购保管费			
176	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
177	总承包服务费			
178	材料采购保管费			
179	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
180	总承包服务费			
181	材料采购保管费			
182	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
183	总承包服务费			
184	材料采购保管费			
185	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
186	总承包服务费			
187	材料采购保管费			

9468416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
188	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
189	总承包服务费			
190	材料采购保管费			
191	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
192	总承包服务费			
193	材料采购保管费			
194	设备采购保管费			
	合计			
	4#楼-4#专业工程暂估价			
	4#专业工程暂估价			
195	总承包服务费			
196	材料采购保管费			
	合计			
	5#楼-5#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
197	总承包服务费			
198	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
199	总承包服务费			
200	材料采购保管费			
	合计			
	5#楼-5#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
201	总承包服务费			
202	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
203	总承包服务费			
204	材料采购保管费			
	合计			
	5#楼-5#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
205	总承包服务费			
206	材料采购保管费			
207	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
208	总承包服务费			
209	材料采购保管费			
210	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
211	总承包服务费			
212	材料采购保管费			

9405-4[illegible]C-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
213	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
214	总承包服务费			
215	材料采购保管费			
216	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
217	总承包服务费			
218	材料采购保管费			
219	设备采购保管费			
	合计			
	5#楼-5#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
220	总承包服务费			
221	材料采购保管费			
222	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
223	总承包服务费			
224	材料采购保管费			
225	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
226	总承包服务费			
227	材料采购保管费			
228	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
229	总承包服务费			
230	材料采购保管费			
231	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
232	总承包服务费			
233	材料采购保管费			
234	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
235	总承包服务费			
236	材料采购保管费			
237	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
238	总承包服务费			
239	材料采购保管费			
240	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
241	总承包服务费			
242	材料采购保管费			
243	设备采购保管费			
	合计			
	5#楼-5#专业工程暂估价			
	5#专业工程暂估价			
244	总承包服务费			
245	材料采购保管费			
	合计			
	6#楼-6#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
246	总承包服务费			
247	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
248	总承包服务费			
249	材料采购保管费			
	合计			
	6#楼-6#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
250	总承包服务费			
251	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
252	总承包服务费			
253	材料采购保管费			
	合计			
	6#楼-6#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
254	总承包服务费			
255	材料采购保管费			
256	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
257	总承包服务费			
258	材料采购保管费			
259	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
260	总承包服务费			
261	材料采购保管费			
262	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
263	总承包服务费			
264	材料采购保管费			
265	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
266	总承包服务费			
267	材料采购保管费			
268	设备采购保管费			
	合计			
	6#楼-6#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
269	总承包服务费			
270	材料采购保管费			
271	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
272	总承包服务费			
273	材料采购保管费			
274	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
275	总承包服务费			
276	材料采购保管费			
277	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
278	总承包服务费			
279	材料采购保管费			
280	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
281	总承包服务费			
282	材料采购保管费			
283	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
284	总承包服务费			
285	材料采购保管费			
286	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
287	总承包服务费			
288	材料采购保管费			
289	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
290	总承包服务费			
291	材料采购保管费			
292	设备采购保管费			
	合计			
	6#楼-6#专业工程暂估价			
	6#专业工程暂估价			
293	总承包服务费			
294	材料采购保管费			

9469d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	7#楼-7#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
295	总承包服务费			
296	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
297	总承包服务费			
298	材料采购保管费			
	合计			
	7#楼-7#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
299	总承包服务费			
300	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
301	总承包服务费			
302	材料采购保管费			
	合计			
	7#楼-7#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
303	总承包服务费			
304	材料采购保管费			
305	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
306	总承包服务费			
307	材料采购保管费			
308	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
309	总承包服务费			
310	材料采购保管费			
311	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
312	总承包服务费			
313	材料采购保管费			
314	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
315	总承包服务费			
316	材料采购保管费			
317	设备采购保管费			
	合计			
	7#楼-7#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
318	总承包服务费			
319	材料采购保管费			

9468d0e2-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
320	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
321	总承包服务费			
322	材料采购保管费			
323	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
324	总承包服务费			
325	材料采购保管费			
326	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
327	总承包服务费			
328	材料采购保管费			
329	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
330	总承包服务费			
331	材料采购保管费			
332	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
333	总承包服务费			
334	材料采购保管费			
335	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
336	总承包服务费			
337	材料采购保管费			
338	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
339	总承包服务费			
340	材料采购保管费			
341	设备采购保管费			
	合计			
	7#楼-7#专业工程暂估价			
	7#专业工程暂估价			
342	总承包服务费			
343	材料采购保管费			
	合计			
	8#楼-8#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
344	总承包服务费			
345	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
346	总承包服务费			

94054f06-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
347	材料采购保管费			
	合计			
	8#楼-8#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
348	总承包服务费			
349	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
350	总承包服务费			
351	材料采购保管费			
	合计			
	8#楼-8#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
352	总承包服务费			
353	材料采购保管费			
354	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
355	总承包服务费			
356	材料采购保管费			
357	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
358	总承包服务费			
359	材料采购保管费			
360	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
361	总承包服务费			
362	材料采购保管费			
363	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
364	总承包服务费			
365	材料采购保管费			
366	设备采购保管费			
	合计			
	8#楼-8#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
367	总承包服务费			
368	材料采购保管费			
369	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
370	总承包服务费			
371	材料采购保管费			
372	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			

9405f4f6-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
373	总承包服务费			
374	材料采购保管费			
375	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
376	总承包服务费			
377	材料采购保管费			
378	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
379	总承包服务费			
380	材料采购保管费			
381	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
382	总承包服务费			
383	材料采购保管费			
384	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
385	总承包服务费			
386	材料采购保管费			
387	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
388	总承包服务费			
389	材料采购保管费			
390	设备采购保管费			
	合计			
	8#楼-8#专业工程暂估价			
	8#专业工程暂估价			
391	总承包服务费			
392	材料采购保管费			
	合计			
	9#楼-9#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
393	总承包服务费			
394	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
395	总承包服务费			
396	材料采购保管费			
	合计			
	9#楼-9#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
397	总承包服务费			
398	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			

9d1[illegible]6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
399	总承包服务费			
400	材料采购保管费			
	合计			
	9#楼-9#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
401	总承包服务费			
402	材料采购保管费			
403	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
404	总承包服务费			
405	材料采购保管费			
406	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
407	总承包服务费			
408	材料采购保管费			
409	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
410	总承包服务费			
411	材料采购保管费			
412	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
413	总承包服务费			
414	材料采购保管费			
415	设备采购保管费			
	合计			
	9#楼-9#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
416	总承包服务费			
417	材料采购保管费			
418	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
419	总承包服务费			
420	材料采购保管费			
421	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
422	总承包服务费			
423	材料采购保管费			
424	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
425	总承包服务费			
426	材料采购保管费			
427	设备采购保管费			

9d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	通风空调工程			
428	总承包服务费			
429	材料采购保管费			
430	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
431	总承包服务费			
432	材料采购保管费			
433	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
434	总承包服务费			
435	材料采购保管费			
436	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
437	总承包服务费			
438	材料采购保管费			
439	设备采购保管费			
	合计			
	9#楼-9#专业工程暂估价			
	9#专业工程暂估价			
440	总承包服务费			
441	材料采购保管费			
	合计			
	10#楼-10#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
442	总承包服务费			
443	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
444	总承包服务费			
445	材料采购保管费			
	合计			
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
446	总承包服务费			
447	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
448	总承包服务费			
449	材料采购保管费			
	合计			
	10#楼-10#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
450	总承包服务费			
451	材料采购保管费			
452	设备采购保管费			

9409d06-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	通风空调工程			
453	总承包服务费			
454	材料采购保管费			
455	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
456	总承包服务费			
457	材料采购保管费			
458	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
459	总承包服务费			
460	材料采购保管费			
461	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
462	总承包服务费			
463	材料采购保管费			
464	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
465	总承包服务费			
466	材料采购保管费			
467	设备采购保管费			
	合计			
	10#楼-10#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
468	总承包服务费			
469	材料采购保管费			
470	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
471	总承包服务费			
472	材料采购保管费			
473	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
474	总承包服务费			
475	材料采购保管费			
476	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
477	总承包服务费			
478	材料采购保管费			
479	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
480	总承包服务费			

94f34d06-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
481	材料采购保管费			
482	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
483	总承包服务费			
484	材料采购保管费			
485	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
486	总承包服务费			
487	材料采购保管费			
488	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
489	总承包服务费			
490	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
491	总承包服务费			
492	材料采购保管费			
493	设备采购保管费			
	合计			
	10#楼-10#专业工程暂估价			
	10#专业工程暂估价			
494	总承包服务费			
495	材料采购保管费			
	合计			
	11#楼-11#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
496	总承包服务费			
497	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
498	总承包服务费			
499	材料采购保管费			
	合计			
	11#楼-11#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
500	总承包服务费			
501	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
502	总承包服务费			
503	材料采购保管费			
	合计			
	11#楼-11#安装工程-地下工程			
	强电工程			
504	总承包服务费			
505	材料采购保管费			

9405d4bc-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
506	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
507	总承包服务费			
508	材料采购保管费			
509	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
510	总承包服务费			
511	材料采购保管费			
512	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
513	总承包服务费			
514	材料采购保管费			
515	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
516	总承包服务费			
517	材料采购保管费			
518	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
519	总承包服务费			
520	材料采购保管费			
521	设备采购保管费			
	合计			
	11#楼-11#安装工程-地上工程			
	强电工程			
522	总承包服务费			
523	材料采购保管费			
524	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
525	总承包服务费			
526	材料采购保管费			
527	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
528	总承包服务费			
529	材料采购保管费			
530	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
531	总承包服务费			
532	材料采购保管费			
533	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			

9405f4dc-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
534	总承包服务费			
535	材料采购保管费			
536	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
537	总承包服务费			
538	材料采购保管费			
539	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
540	总承包服务费			
541	材料采购保管费			
542	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
543	总承包服务费			
544	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
545	总承包服务费			

94084d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
546	材料采购保管费			
547	设备采购保管费			
	合计			
	11#楼-11#专业工程暂估价			
	11#专业工程暂估价			
548	总承包服务费			
549	材料采购保管费			
	合计			
	12#楼-12#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
550	总承包服务费			
551	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
552	总承包服务费			
553	材料采购保管费			
	合计			
	12#楼-12#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
554	总承包服务费			
555	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
556	总承包服务费			
557	材料采购保管费			
	合计			
	12#楼-12#安装工程-地下工程			
	强电工程			
558	总承包服务费			
559	材料采购保管费			
560	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
561	总承包服务费			
562	材料采购保管费			
563	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
564	总承包服务费			
565	材料采购保管费			
566	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
567	总承包服务费			
568	材料采购保管费			
569	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
570	总承包服务费			

9406d4dc-5407-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
571	材料采购保管费			
572	设备采购保管费			
	合计			
	12#楼-12#安装工程-地上工程			
	强电工程			
573	总承包服务费			
574	材料采购保管费			
575	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
576	总承包服务费			
577	材料采购保管费			
578	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
579	总承包服务费			
580	材料采购保管费			
581	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
582	总承包服务费			
583	材料采购保管费			
584	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
585	总承包服务费			
586	材料采购保管费			
587	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
588	总承包服务费			
589	材料采购保管费			
590	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
591	总承包服务费			
592	材料采购保管费			
593	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
594	总承包服务费			
595	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
596	总承包服务费			
597	材料采购保管费			
598	设备采购保管费			
	合计			
	12#楼-12#专业工程暂估价			

9416c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	12#专业工程暂估价			
599	总承包服务费			
600	材料采购保管费			
	合计			
	13#楼-13#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
601	总承包服务费			
602	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
603	总承包服务费			
604	材料采购保管费			
	合计			
	13#楼-13#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
605	总承包服务费			
606	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
607	总承包服务费			
608	材料采购保管费			
	合计			
	13#楼-13#安装工程-地下工程			
	强电工程			
609	总承包服务费			
610	材料采购保管费			
611	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
612	总承包服务费			
613	材料采购保管费			
614	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
615	总承包服务费			
616	材料采购保管费			
617	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
618	总承包服务费			
619	材料采购保管费			
620	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
621	总承包服务费			
622	材料采购保管费			
623	设备采购保管费			
	合计			
	13#楼-13#安装工程-地上工程			

9405[illegible]C-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	强电工程			
624	总承包服务费			
625	材料采购保管费			
626	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
627	总承包服务费			
628	材料采购保管费			
629	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
630	总承包服务费			
631	材料采购保管费			
632	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
633	总承包服务费			
634	材料采购保管费			
635	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
636	总承包服务费			
637	材料采购保管费			
638	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
639	总承包服务费			
640	材料采购保管费			
641	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
642	总承包服务费			
643	材料采购保管费			
644	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
645	总承包服务费			
646	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
647	总承包服务费			
648	材料采购保管费			
649	设备采购保管费			
	合计			
	13#楼-13#专业工程暂估价			
	13#专业工程暂估价			
650	总承包服务费			
651	材料采购保管费			
	合计			

9d6c16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	14#楼-14#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
652	总承包服务费			
653	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
654	总承包服务费			
655	材料采购保管费			
	合计			
	14#楼-14#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
656	总承包服务费			
657	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
658	总承包服务费			
659	材料采购保管费			
	合计			
	14#楼-14#安装工程-地下工程			
	强电工程			
660	总承包服务费			
661	材料采购保管费			
662	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
663	总承包服务费			
664	材料采购保管费			
665	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
666	总承包服务费			
667	材料采购保管费			
668	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
669	总承包服务费			
670	材料采购保管费			
671	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
672	总承包服务费			
673	材料采购保管费			
674	设备采购保管费			
	合计			
	14#楼-14#安装工程-地上工程			
	强电工程			
675	总承包服务费			
676	材料采购保管费			
677	设备采购保管费			

9d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	消防工程			
678	总承包服务费			
679	材料采购保管费			
680	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
681	总承包服务费			
682	材料采购保管费			
683	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
684	总承包服务费			
685	材料采购保管费			
686	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
687	总承包服务费			
688	材料采购保管费			
689	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
690	总承包服务费			
691	材料采购保管费			
692	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
693	总承包服务费			
694	材料采购保管费			
695	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
696	总承包服务费			
697	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
698	总承包服务费			
699	材料采购保管费			
700	设备采购保管费			
	合计			
	14#楼-14#专业工程暂估价			
	14#专业工程暂估价			
701	总承包服务费			
702	材料采购保管费			
	合计			
	15#楼-15#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
703	总承包服务费			
704	材料采购保管费			

9469d4d6-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	装饰工程 地下			
705	总承包服务费			
706	材料采购保管费			
	合计			
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
707	总承包服务费			
708	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
709	总承包服务费			
710	材料采购保管费			
	合计			
	15#楼-15#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
711	总承包服务费			
712	材料采购保管费			
713	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
714	总承包服务费			
715	材料采购保管费			
716	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
717	总承包服务费			
718	材料采购保管费			
719	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
720	总承包服务费			
721	材料采购保管费			
722	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
723	总承包服务费			
724	材料采购保管费			
725	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
726	总承包服务费			
727	材料采购保管费			
728	设备采购保管费			
	合计			
	15#楼-15#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
729	总承包服务费			
730	材料采购保管费			

94f4d66-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
731	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
732	总承包服务费			
733	材料采购保管费			
734	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
735	总承包服务费			
736	材料采购保管费			
737	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
738	总承包服务费			
739	材料采购保管费			
740	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
741	总承包服务费			
742	材料采购保管费			
743	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
744	总承包服务费			
745	材料采购保管费			
746	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
747	总承包服务费			
748	材料采购保管费			
749	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
750	总承包服务费			
751	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
752	总承包服务费			
753	材料采购保管费			
754	设备采购保管费			
	合计			
	15#楼-15#专业工程暂估价			
	15#专业工程暂估价			
755	总承包服务费			
756	材料采购保管费			
	合计			
	16#楼-16#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
757	总承包服务费			

94f654f6-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
758	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
759	总承包服务费			
760	材料采购保管费			
	合计			
	16#楼-16#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
761	总承包服务费			
762	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
763	总承包服务费			
764	材料采购保管费			
	合计			
	16#楼-16#安装工程-地下工程			
	强电工程			
765	总承包服务费			
766	材料采购保管费			
767	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
768	总承包服务费			
769	材料采购保管费			
770	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
771	总承包服务费			
772	材料采购保管费			
773	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
774	总承包服务费			
775	材料采购保管费			
776	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
777	总承包服务费			
778	材料采购保管费			
779	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
780	总承包服务费			
781	材料采购保管费			
782	设备采购保管费			
	合计			
	16#楼-16#安装工程-地上工程			
	强电工程			
783	总承包服务费			

9d84d06-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
784	材料采购保管费			
785	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
786	总承包服务费			
787	材料采购保管费			
788	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
789	总承包服务费			
790	材料采购保管费			
791	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
792	总承包服务费			
793	材料采购保管费			
794	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
795	总承包服务费			
796	材料采购保管费			
797	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
798	总承包服务费			
799	材料采购保管费			
800	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
801	总承包服务费			
802	材料采购保管费			
803	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
804	总承包服务费			
805	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
806	总承包服务费			
807	材料采购保管费			
808	设备采购保管费			
	合计			
	16#楼-16#专业工程暂估价			
	16#专业工程暂估价			
809	总承包服务费			
810	材料采购保管费			
	合计			
	17#楼-17#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			

9[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
811	总承包服务费			
812	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
813	总承包服务费			
814	材料采购保管费			
	合计			
	17#楼-17#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
815	总承包服务费			
816	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
817	总承包服务费			
818	材料采购保管费			
	合计			
	17#楼-17#安装工程-地下工程			
	强电工程			
819	总承包服务费			
820	材料采购保管费			
821	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
822	总承包服务费			
823	材料采购保管费			
824	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
825	总承包服务费			
826	材料采购保管费			
827	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
828	总承包服务费			
829	材料采购保管费			
830	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
831	总承包服务费			
832	材料采购保管费			
833	设备采购保管费			
	合计			
	17#楼-17#安装工程-地上工程			
	强电工程			
834	总承包服务费			
835	材料采购保管费			
836	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			

9405f4bc-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
837	总承包服务费			
838	材料采购保管费			
839	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
840	总承包服务费			
841	材料采购保管费			
842	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
843	总承包服务费			
844	材料采购保管费			
845	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
846	总承包服务费			
847	材料采购保管费			
848	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
849	总承包服务费			
850	材料采购保管费			
851	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
852	总承包服务费			
853	材料采购保管费			
854	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
855	总承包服务费			
856	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
857	总承包服务费			
858	材料采购保管费			
859	设备采购保管费			
	合计			
	17#楼-17#专业工程暂估价			
	17#专业工程暂估价			
860	总承包服务费			
861	材料采购保管费			
	合计			
	18#楼-18#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
862	总承包服务费			
863	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			

9d1[illegible]16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
864	总承包服务费			
865	材料采购保管费			
	合计			
	18#楼-18#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
866	总承包服务费			
867	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
868	总承包服务费			
869	材料采购保管费			
	合计			
	18#楼-18#安装工程-地下工程			
	强电工程			
870	总承包服务费			
871	材料采购保管费			
872	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
873	总承包服务费			
874	材料采购保管费			
875	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
876	总承包服务费			
877	材料采购保管费			
878	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
879	总承包服务费			
880	材料采购保管费			
881	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
882	总承包服务费			
883	材料采购保管费			
884	设备采购保管费			
	合计			
	18#楼-18#安装工程-地上工程			
	强电工程			
885	总承包服务费			
886	材料采购保管费			
887	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
888	总承包服务费			
889	材料采购保管费			
890	设备采购保管费			
	合计			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	给排水工程			
891	总承包服务费			
892	材料采购保管费			
893	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
894	总承包服务费			
895	材料采购保管费			
896	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
897	总承包服务费			
898	材料采购保管费			
899	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
900	总承包服务费			
901	材料采购保管费			
902	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
903	总承包服务费			
904	材料采购保管费			
905	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
906	总承包服务费			
907	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
908	总承包服务费			
909	材料采购保管费			
910	设备采购保管费			
	合计			
	18#楼-18#专业工程暂估价			
	18#专业工程暂估价			
911	总承包服务费			
912	材料采购保管费			
	合计			
	19#楼-19#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
913	总承包服务费			
914	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
915	总承包服务费			
916	材料采购保管费			
	合计			
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入			

94[illegible]16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	建筑工程 地上			
917	总承包服务费			
918	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
919	总承包服务费			
920	材料采购保管费			
	合计			
	19#楼-19#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
921	总承包服务费			
922	材料采购保管费			
923	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
924	总承包服务费			
925	材料采购保管费			
926	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
927	总承包服务费			
928	材料采购保管费			
929	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
930	总承包服务费			
931	材料采购保管费			
932	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
933	总承包服务费			
934	材料采购保管费			
935	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
936	总承包服务费			
937	材料采购保管费			
938	设备采购保管费			
	合计			
	19#楼-19#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
939	总承包服务费			
940	材料采购保管费			
941	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
942	总承包服务费			
943	材料采购保管费			
944	设备采购保管费			

9d0e16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	强电工程			
945	总承包服务费			
946	材料采购保管费			
947	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
948	总承包服务费			
949	材料采购保管费			
950	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
951	总承包服务费			
952	材料采购保管费			
953	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
954	总承包服务费			
955	材料采购保管费			
956	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
957	总承包服务费			
958	材料采购保管费			
959	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
960	总承包服务费			
961	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
962	总承包服务费			
963	材料采购保管费			
964	设备采购保管费			
	合计			
	19#楼-19#专业工程暂估价			
	19#专业工程暂估价			
965	总承包服务费			
966	材料采购保管费			
	合计			
	20#楼-20#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
967	总承包服务费			
968	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
969	总承包服务费			
970	材料采购保管费			
	合计			

9465d06-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	20#楼-20#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
971	总承包服务费			
972	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
973	总承包服务费			
974	材料采购保管费			
	合计			
	20#楼-20#安装工程-地下工程			
	强电工程			
975	总承包服务费			
976	材料采购保管费			
977	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
978	总承包服务费			
979	材料采购保管费			
980	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
981	总承包服务费			
982	材料采购保管费			
983	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
984	总承包服务费			
985	材料采购保管费			
986	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
987	总承包服务费			
988	材料采购保管费			
989	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
990	总承包服务费			
991	材料采购保管费			
992	设备采购保管费			
	合计			
	20#楼-20#安装工程-地上工程			
	强电工程			
993	总承包服务费			
994	材料采购保管费			
995	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
996	总承包服务费			
997	材料采购保管费			

9466d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
998	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
999	总承包服务费			
1000	材料采购保管费			
1001	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1002	总承包服务费			
1003	材料采购保管费			
1004	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1005	总承包服务费			
1006	材料采购保管费			
1007	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1008	总承包服务费			
1009	材料采购保管费			
1010	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1011	总承包服务费			
1012	材料采购保管费			
1013	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
1014	总承包服务费			
1015	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1016	总承包服务费			
1017	材料采购保管费			
1018	设备采购保管费			
	合计			
	20#楼-20#专业工程暂估价			
	20#专业工程暂估价			
1019	总承包服务费			
1020	材料采购保管费			
	合计			
	21#楼-21#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1021	总承包服务费			
1022	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1023	总承包服务费			
1024	材料采购保管费			

9405f4f6-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	21#楼-21#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1025	总承包服务费			
1026	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1027	总承包服务费			
1028	材料采购保管费			
	合计			
	21#楼-21#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1029	总承包服务费			
1030	材料采购保管费			
1031	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1032	总承包服务费			
1033	材料采购保管费			
1034	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1035	总承包服务费			
1036	材料采购保管费			
1037	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1038	总承包服务费			
1039	材料采购保管费			
1040	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1041	总承包服务费			
1042	材料采购保管费			
1043	设备采购保管费			
	合计			
	21#楼-21#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1044	总承包服务费			
1045	材料采购保管费			
1046	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1047	总承包服务费			
1048	材料采购保管费			
1049	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1050	总承包服务费			

9d4d06-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1051	材料采购保管费			
1052	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1053	总承包服务费			
1054	材料采购保管费			
1055	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1056	总承包服务费			
1057	材料采购保管费			
1058	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1059	总承包服务费			
1060	材料采购保管费			
1061	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1062	总承包服务费			
1063	材料采购保管费			
1064	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
1065	总承包服务费			
1066	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1067	总承包服务费			
1068	材料采购保管费			
1069	设备采购保管费			
	合计			
	21#楼-21#专业工程暂估价			
	21#专业工程暂估价			
1070	总承包服务费			
1071	材料采购保管费			
	合计			
	22#楼-22#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1072	总承包服务费			
1073	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1074	总承包服务费			
1075	材料采购保管费			
	合计			
	22#楼-22#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1076	总承包服务费			

9[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1077	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1078	总承包服务费			
1079	材料采购保管费			
	合计			
	22#楼-22#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1080	总承包服务费			
1081	材料采购保管费			
1082	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1083	总承包服务费			
1084	材料采购保管费			
1085	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1086	总承包服务费			
1087	材料采购保管费			

94084d08-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1088	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1089	总承包服务费			
1090	材料采购保管费			
1091	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1092	总承包服务费			
1093	材料采购保管费			
1094	设备采购保管费			
	合计			
	22#楼-22#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1095	总承包服务费			
1096	材料采购保管费			
1097	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1098	总承包服务费			
1099	材料采购保管费			
1100	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1101	总承包服务费			
1102	材料采购保管费			
1103	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1104	总承包服务费			
1105	材料采购保管费			
1106	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1107	总承包服务费			
1108	材料采购保管费			
1109	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1110	总承包服务费			
1111	材料采购保管费			
1112	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1113	总承包服务费			
1114	材料采购保管费			
1115	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			

9[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1116	总承包服务费			
1117	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1118	总承包服务费			
1119	材料采购保管费			
1120	设备采购保管费			
	合计			
	22#楼-22#专业工程暂估价			
	22#专业工程暂估价			
1121	总承包服务费			
1122	材料采购保管费			
	合计			
	23#楼-23#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1123	总承包服务费			
1124	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1125	总承包服务费			
1126	材料采购保管费			
	合计			
	23#楼-23#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1127	总承包服务费			
1128	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1129	总承包服务费			
1130	材料采购保管费			
	合计			
	23#楼-23#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1131	总承包服务费			
1132	材料采购保管费			
1133	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1134	总承包服务费			
1135	材料采购保管费			
1136	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1137	总承包服务费			
1138	材料采购保管费			
1139	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1140	总承包服务费			

94654f6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1141	材料采购保管费			
1142	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1143	总承包服务费			
1144	材料采购保管费			
1145	设备采购保管费			
	合计			
	23#楼-23#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1146	总承包服务费			
1147	材料采购保管费			
1148	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1149	总承包服务费			
1150	材料采购保管费			
1151	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1152	总承包服务费			
1153	材料采购保管费			
1154	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1155	总承包服务费			
1156	材料采购保管费			
1157	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1158	总承包服务费			
1159	材料采购保管费			
1160	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1161	总承包服务费			
1162	材料采购保管费			
1163	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1164	总承包服务费			
1165	材料采购保管费			
1166	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
1167	总承包服务费			
1168	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			

9d[illegible]6c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1169	总承包服务费			
1170	材料采购保管费			
1171	设备采购保管费			
	合计			
	23#楼-23#专业工程暂估价			
	23#专业工程暂估价			
1172	总承包服务费			
1173	材料采购保管费			
	合计			
	24#楼-24#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1174	总承包服务费			
1175	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1176	总承包服务费			
1177	材料采购保管费			
	合计			
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
1178	总承包服务费			
1179	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1180	总承包服务费			
1181	材料采购保管费			
	合计			
	24#楼-24#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1182	总承包服务费			
1183	材料采购保管费			
1184	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1185	总承包服务费			
1186	材料采购保管费			
1187	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1188	总承包服务费			
1189	材料采购保管费			
1190	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1191	总承包服务费			
1192	材料采购保管费			
1193	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			

9d3b16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1194	总承包服务费			
1195	材料采购保管费			
1196	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1197	总承包服务费			
1198	材料采购保管费			
1199	设备采购保管费			
	合计			
	24#楼-24#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1200	总承包服务费			
1201	材料采购保管费			
1202	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1203	总承包服务费			
1204	材料采购保管费			
1205	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1206	总承包服务费			
1207	材料采购保管费			
1208	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1209	总承包服务费			
1210	材料采购保管费			
1211	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1212	总承包服务费			
1213	材料采购保管费			
1214	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1215	总承包服务费			
1216	材料采购保管费			
1217	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1218	总承包服务费			
1219	材料采购保管费			
1220	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
1221	总承包服务费			
1222	材料采购保管费			
	合计			

9d6d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	抗震支架工程			
1223	总承包服务费			
1224	材料采购保管费			
1225	设备采购保管费			
	合计			
	24#楼-24#专业工程暂估价			
	24#专业工程暂估价			
1226	总承包服务费			
1227	材料采购保管费			
	合计			
	25#楼-25#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1228	总承包服务费			
1229	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1230	总承包服务费			
1231	材料采购保管费			
	合计			
	25#楼-25#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1232	总承包服务费			
1233	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1234	总承包服务费			
1235	材料采购保管费			
	合计			
	25#楼-25#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1236	总承包服务费			
1237	材料采购保管费			
1238	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1239	总承包服务费			
1240	材料采购保管费			
1241	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1242	总承包服务费			
1243	材料采购保管费			
1244	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1245	总承包服务费			
1246	材料采购保管费			
1247	设备采购保管费			
	合计			

9d6e5bbe-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	通风空调工程			
1248	总承包服务费			
1249	材料采购保管费			
1250	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1251	总承包服务费			
1252	材料采购保管费			
1253	设备采购保管费			
	合计			
	25#楼-25#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1254	总承包服务费			
1255	材料采购保管费			
1256	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1257	总承包服务费			
1258	材料采购保管费			
1259	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1260	总承包服务费			
1261	材料采购保管费			
1262	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1263	总承包服务费			
1264	材料采购保管费			
1265	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1266	总承包服务费			
1267	材料采购保管费			
1268	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1269	总承包服务费			
1270	材料采购保管费			
1271	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1272	总承包服务费			
1273	材料采购保管费			
1274	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
1275	总承包服务费			
1276	材料采购保管费			

9d4d06-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	抗震支架工程			
1277	总承包服务费			
1278	材料采购保管费			
1279	设备采购保管费			
	合计			
	25#楼-25#专业工程暂估价			
	25#专业工程暂估价			
1280	总承包服务费			
1281	材料采购保管费			
	合计			
	26#楼-26#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1282	总承包服务费			
1283	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1284	总承包服务费			
1285	材料采购保管费			
	合计			
	26#楼-26#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1286	总承包服务费			
1287	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1288	总承包服务费			
1289	材料采购保管费			
	合计			
	26#楼-26#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1290	总承包服务费			
1291	材料采购保管费			
1292	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1293	总承包服务费			
1294	材料采购保管费			
1295	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1296	总承包服务费			
1297	材料采购保管费			
1298	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1299	总承包服务费			
1300	材料采购保管费			
1301	设备采购保管费			

9469d16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	通风空调工程			
1302	总承包服务费			
1303	材料采购保管费			
1304	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1305	总承包服务费			
1306	材料采购保管费			
1307	设备采购保管费			
	合计			
	26#楼-26#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1308	总承包服务费			
1309	材料采购保管费			
1310	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1311	总承包服务费			
1312	材料采购保管费			
1313	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1314	总承包服务费			
1315	材料采购保管费			
1316	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1317	总承包服务费			
1318	材料采购保管费			
1319	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1320	总承包服务费			
1321	材料采购保管费			
1322	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1323	总承包服务费			
1324	材料采购保管费			
1325	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1326	总承包服务费			
1327	材料采购保管费			
1328	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			
1329	总承包服务费			

9405f4f6-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1330	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1331	总承包服务费			
1332	材料采购保管费			
1333	设备采购保管费			
	合计			
	26#楼-26#专业工程暂估价			
	26#专业工程暂估价			
1334	总承包服务费			
1335	材料采购保管费			
	合计			
	27#楼-27#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1336	总承包服务费			
1337	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1338	总承包服务费			
1339	材料采购保管费			
	合计			
	27#楼-27#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1340	总承包服务费			
1341	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1342	总承包服务费			
1343	材料采购保管费			
	合计			
	27#楼-27#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1344	总承包服务费			
1345	材料采购保管费			
1346	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1347	总承包服务费			
1348	材料采购保管费			
1349	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1350	总承包服务费			
1351	材料采购保管费			
1352	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1353	总承包服务费			
1354	材料采购保管费			

9409d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1355	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1356	总承包服务费			
1357	材料采购保管费			
1358	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1359	总承包服务费			
1360	材料采购保管费			
1361	设备采购保管费			
	合计			
	27#楼-27#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1362	总承包服务费			
1363	材料采购保管费			
1364	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1365	总承包服务费			
1366	材料采购保管费			
1367	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1368	总承包服务费			
1369	材料采购保管费			
1370	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1371	总承包服务费			
1372	材料采购保管费			
1373	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1374	总承包服务费			
1375	材料采购保管费			
1376	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1377	总承包服务费			
1378	材料采购保管费			
1379	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1380	总承包服务费			
1381	材料采购保管费			
1382	设备采购保管费			
	合计			
	外排雨水管			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1383	总承包服务费			
1384	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1385	总承包服务费			
1386	材料采购保管费			
1387	设备采购保管费			
	合计			
	27#楼-27#专业工程暂估价			
	27#专业工程暂估价			
1388	总承包服务费			
1389	材料采购保管费			
	合计			
	28#楼-28#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1390	总承包服务费			
1391	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1392	总承包服务费			
1393	材料采购保管费			
	合计			
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1394	总承包服务费			
1395	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1396	总承包服务费			
1397	材料采购保管费			
	合计			
	28#楼-28#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1398	总承包服务费			
1399	材料采购保管费			
1400	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1401	总承包服务费			
1402	材料采购保管费			
1403	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1404	总承包服务费			
1405	材料采购保管费			
1406	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1407	总承包服务费			

9405478C-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1408	材料采购保管费			
1409	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1410	总承包服务费			
1411	材料采购保管费			
1412	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1413	总承包服务费			
1414	材料采购保管费			
1415	设备采购保管费			
	合计			
	28#楼-28#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1416	总承包服务费			
1417	材料采购保管费			
1418	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1419	总承包服务费			
1420	材料采购保管费			
1421	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1422	总承包服务费			
1423	材料采购保管费			
1424	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1425	总承包服务费			
1426	材料采购保管费			
1427	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1428	总承包服务费			
1429	材料采购保管费			
1430	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1431	总承包服务费			
1432	材料采购保管费			
1433	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1434	总承包服务费			
1435	材料采购保管费			
1436	设备采购保管费			
	合计			

94[illegible]16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	外排雨水管			
1437	总承包服务费			
1438	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1439	总承包服务费			
1440	材料采购保管费			
1441	设备采购保管费			
	合计			
	28#楼-28#专业工程暂估价			
	28#专业工程暂估价			
1442	总承包服务费			
1443	材料采购保管费			
	合计			
	29#楼-29#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1444	总承包服务费			
1445	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地下			
1446	总承包服务费			
1447	材料采购保管费			
	合计			
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1448	总承包服务费			
1449	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 地上			
1450	总承包服务费			
1451	材料采购保管费			
	合计			
	29#楼-29#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1452	总承包服务费			
1453	材料采购保管费			
1454	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1455	总承包服务费			
1456	材料采购保管费			
1457	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1458	总承包服务费			
1459	材料采购保管费			
1460	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			

94[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1461	总承包服务费			
1462	材料采购保管费			
1463	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1464	总承包服务费			
1465	材料采购保管费			
1466	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1467	总承包服务费			
1468	材料采购保管费			
1469	设备采购保管费			
	合计			
	29#楼-29#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1470	总承包服务费			
1471	材料采购保管费			
1472	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1473	总承包服务费			
1474	材料采购保管费			
1475	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1476	总承包服务费			
1477	材料采购保管费			
1478	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1479	总承包服务费			
1480	材料采购保管费			
1481	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1482	总承包服务费			
1483	材料采购保管费			
1484	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1485	总承包服务费			
1486	材料采购保管费			
1487	设备采购保管费			
	合计			
	太阳能工程			
1488	总承包服务费			
1489	材料采购保管费			
1490	设备采购保管费			

9[illegible]16c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	外排雨水管			
1491	总承包服务费			
1492	材料采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1493	总承包服务费			
1494	材料采购保管费			
1495	设备采购保管费			
	合计			
	29#楼-29#专业工程暂估价			
	29#专业工程暂估价			
1496	总承包服务费			
1497	材料采购保管费			
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程			
	建筑工程 非人防			
1498	总承包服务费			
1499	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 非人防			
1500	总承包服务费			
1501	材料采购保管费			
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程			
	强电工程			
1502	总承包服务费			
1503	材料采购保管费			
1504	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1505	总承包服务费			
1506	材料采购保管费			
1507	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1508	总承包服务费			
1509	材料采购保管费			
1510	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1511	总承包服务费			
1512	材料采购保管费			
1513	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
1514	总承包服务费			
1515	材料采购保管费			

9d24d66-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1516	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1517	总承包服务费			
1518	材料采购保管费			
1519	设备采购保管费			
	合计			
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价			
	非人防车库专业工程暂估价			
1520	总承包服务费			
1521	材料采购保管费			
	合计			
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程			
	建筑工程 人防			
1522	总承包服务费			
1523	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 人防			
1524	总承包服务费			
1525	材料采购保管费			
	合计			
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程			
	强电工程			
1526	总承包服务费			
1527	材料采购保管费			
1528	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1529	总承包服务费			
1530	材料采购保管费			
1531	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1532	总承包服务费			
1533	材料采购保管费			
1534	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1535	总承包服务费			
1536	材料采购保管费			
1537	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1538	总承包服务费			
1539	材料采购保管费			
1540	设备采购保管费			
	合计			

9[illegible]c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价			
	人防车库专业工程暂估价			
1541	总承包服务费			
1542	材料采购保管费			
	合计			
	S1#商业-S1#土建工程			
	建筑工程			
1543	总承包服务费			
1544	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1545	总承包服务费			
1546	材料采购保管费			
	合计			
	S1#商业-S1#安装工程			
	给排水工程			
1547	总承包服务费			
1548	材料采购保管费			
1549	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1550	总承包服务费			
1551	材料采购保管费			
1552	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1553	总承包服务费			
1554	材料采购保管费			
1555	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1556	总承包服务费			
1557	材料采购保管费			
1558	设备采购保管费			
	合计			
	S1#商业-S1#专业工程暂估价			
	S1#专业工程暂估价			
1559	总承包服务费			
1560	材料采购保管费			
	合计			
	S2#商业-S2#土建工程			
	建筑工程			
1561	总承包服务费			
1562	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1563	总承包服务费			
1564	材料采购保管费			
	合计			

94f04d66-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	S2#商业-S2#安装工程			
	给排水工程			
1565	总承包服务费			
1566	材料采购保管费			
1567	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1568	总承包服务费			
1569	材料采购保管费			
1570	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1571	总承包服务费			
1572	材料采购保管费			
1573	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1574	总承包服务费			
1575	材料采购保管费			
1576	设备采购保管费			
	合计			
	S2#商业-S2#专业工程暂估价			
	S2#专业工程暂估价			
1577	总承包服务费			
1578	材料采购保管费			
	合计			
	S3#商业-S3#土建工程			
	建筑工程			
1579	总承包服务费			
1580	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1581	总承包服务费			
1582	材料采购保管费			
	合计			
	S3#商业-S3#安装工程			
	给排水工程			
1583	总承包服务费			
1584	材料采购保管费			
1585	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1586	总承包服务费			
1587	材料采购保管费			
1588	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1589	总承包服务费			
1590	材料采购保管费			

9408d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1591	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1592	总承包服务费			
1593	材料采购保管费			
1594	设备采购保管费			
	合计			
	S3#商业-S3#专业工程暂估价			
	S3#专业工程暂估价			
1595	总承包服务费			
1596	材料采购保管费			
	合计			
	S4#商业-S4#土建工程			
	建筑工程			
1597	总承包服务费			
1598	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1599	总承包服务费			
1600	材料采购保管费			
	合计			
	S4#商业-S4#安装工程			
	强电工程			
1601	总承包服务费			
1602	材料采购保管费			
1603	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1604	总承包服务费			
1605	材料采购保管费			
1606	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1607	总承包服务费			
1608	材料采购保管费			
1609	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1610	总承包服务费			
1611	材料采购保管费			
1612	设备采购保管费			
	合计			
	S4#商业-S4#专业工程暂估价			
	S4#专业工程暂估价			
1613	总承包服务费			
1614	材料采购保管费			
	合计			
	S5#商业-S5#土建工程			
	建筑工程			

9408d0c-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1615	总承包服务费			
1616	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1617	总承包服务费			
1618	材料采购保管费			
	合计			
	S5#商业-S5#安装工程			
	强电工程			
1619	总承包服务费			
1620	材料采购保管费			
1621	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1622	总承包服务费			
1623	材料采购保管费			
1624	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1625	总承包服务费			
1626	材料采购保管费			
1627	设备采购保管费			
	合计			

9[illegible]-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	通风空调工程			
1628	总承包服务费			
1629	材料采购保管费			
1630	设备采购保管费			
	合计			
	S5#商业-S5#专业工程暂估价			
	S5#专业工程暂估价			
1631	总承包服务费			
1632	材料采购保管费			
	合计			
	S6#商业-S6#土建工程			
	建筑工程			
1633	总承包服务费			
1634	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1635	总承包服务费			
1636	材料采购保管费			
	合计			
	S6#商业-S6#安装工程			
	强电工程			
1637	总承包服务费			
1638	材料采购保管费			
1639	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1640	总承包服务费			
1641	材料采购保管费			
1642	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1643	总承包服务费			
1644	材料采购保管费			
1645	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1646	总承包服务费			
1647	材料采购保管费			
1648	设备采购保管费			
	合计			
	电梯工程			
1649	总承包服务费			
1650	材料采购保管费			
1651	设备采购保管费			
	合计			
	S6#商业-S6#专业工程暂估价			
	S6#专业工程暂估价			
1652	总承包服务费			
1653	材料采购保管费			

9d6d6-5467-4797-9734-083bc16db468

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:南下庄116亩地项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	S7#商业-S7#土建工程			
	建筑工程			
1654	总承包服务费			
1655	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1656	总承包服务费			
1657	材料采购保管费			
	合计			
	S7#商业-S7#安装工程			
	强电工程			
1658	总承包服务费			
1659	材料采购保管费			
1660	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1661	总承包服务费			
1662	材料采购保管费			
1663	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1664	总承包服务费			
1665	材料采购保管费			
1666	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调工程			
1667	总承包服务费			
1668	材料采购保管费			
1669	设备采购保管费			
	合计			
	S7#商业-S7#专业工程暂估价			
	S7#专业工程暂估价			
1670	总承包服务费			
1671	材料采购保管费			
	合计			

9d4d06-5467-4797-9734-083bc16db468

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	1#楼-1#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#楼-1#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	

ode:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#楼-1#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#楼-1#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

ed1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#楼-1#专业工程暂估价			
	1#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#楼-2#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#楼-2#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#楼-2#安装工程-地下工程			

0a984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

ed1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#楼-2#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

9b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0ac084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#楼-2#专业工程暂估价			
	2#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#楼-3#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

9a0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#楼-3#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#楼-3#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#楼-3#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

ID:{0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ode:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#楼-3#专业工程暂估价			
	3#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#楼-4#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#楼-4#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#楼-4#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

9a0e34c6-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ID:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#楼-4#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			

ID:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#楼-4#专业工程暂估价			
	4#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5#楼-5#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5#楼-5#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

9408446c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5#楼-5#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5#楼-5#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

ID:8d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

ad94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5#楼-5#专业工程暂估价			
	5#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6#楼-6#土建工程-地下工程			

084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6#楼-6#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6#楼-6#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6#楼-6#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			

0a984d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6#楼-6#专业工程暂估价			
	6#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7#楼-7#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7#楼-7#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7#楼-7#安装工程-地下工程			
	采暖工程			

9d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7#楼-7#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

0e91d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7#楼-7#专业工程暂估价			
	7#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8#楼-8#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

20084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8#楼-8#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8#楼-8#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8#楼-8#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

9a0e84c6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

ed1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8#楼-8#专业工程暂估价			
	8#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9#楼-9#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9#楼-9#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9#楼-9#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9#楼-9#安装工程-地上工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

3a0d24d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9#楼-9#专业工程暂估价			
	9#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

0d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10#楼-10#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10#楼-10#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

d4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10#楼-10#安装工程-地下工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

9a0e34c6-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10#楼-10#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

ef084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10#楼-10#专业工程暂估价			
	10#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11#楼-11#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

ID:{0d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11#楼-11#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11#楼-11#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

0e9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11#楼-11#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

ID:{04d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ed8-84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11#楼-11#专业工程暂估价			
	11#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12#楼-12#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12#楼-12#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	12#楼-12#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ID:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12#楼-12#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			

ddb84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12#楼-12#专业工程暂估价			
	12#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

ID:{0d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13#楼-13#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13#楼-13#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	

0e9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13#楼-13#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ode:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13#楼-13#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

9a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			

084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13#楼-13#专业工程暂估价			
	13#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14#楼-14#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14#楼-14#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14#楼-14#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			

id:084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14#楼-14#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:a4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14#楼-14#专业工程暂估价			
	14#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15#楼-15#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15#楼-15#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

9a0e34c6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	15#楼-15#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15#楼-15#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15#楼-15#专业工程暂估价			
	15#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16#楼-16#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16#楼-16#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

9b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16#楼-16#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			

0a84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16#楼-16#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16#楼-16#专业工程暂估价			
	16#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	17#楼-17#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	17#楼-17#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	17#楼-17#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			

0a84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	17#楼-17#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

id:4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	17#楼-17#专业工程暂估价			
	17#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	18#楼-18#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

9a0e4d4c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	18#楼-18#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	18#楼-18#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	18#楼-18#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

3a0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

ccd1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	18#楼-18#专业工程暂估价			
	18#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	19#楼-19#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	19#楼-19#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	19#楼-19#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

ed1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	19#楼-19#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

9f8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0ae084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	19#楼-19#专业工程暂估价			
	19#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

3a0e4d4c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	20#楼-20#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	20#楼-20#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	

ed6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	20#楼-20#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	20#楼-20#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

9a0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

id:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	20#楼-20#专业工程暂估价			
	20#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	21#楼-21#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	21#楼-21#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	

ed1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	21#楼-21#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0e084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	21#楼-21#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

9a0e4d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ode:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	21#楼-21#专业工程暂估价			
	21#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	22#楼-22#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	22#楼-22#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	22#楼-22#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ed84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	22#楼-22#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

0b8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			

4d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	22#楼-22#专业工程暂估价			
	22#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	23#楼-23#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	23#楼-23#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	

0e9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	23#楼-23#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			

04d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	23#楼-23#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

d6d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

ad04d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	23#楼-23#专业工程暂估价			
	23#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	24#楼-24#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

9084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	24#楼-24#土建工程-地上工程-北入			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	24#楼-24#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

id:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	24#楼-24#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

94084d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	24#楼-24#专业工程暂估价			
	24#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	25#楼-25#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	25#楼-25#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	25#楼-25#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

ID:8d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

9a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	25#楼-25#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	25#楼-25#专业工程暂估价			
	25#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	26#楼-26#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	26#楼-26#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	26#楼-26#安装工程-地下工程			
	强电工程			

d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	26#楼-26#安装工程-地上工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

00084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	26#楼-26#专业工程暂估价			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	26#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	27#楼-27#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	27#楼-27#土建工程-地上工程			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	

ID:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	27#楼-27#安装工程-地下工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

00084d66-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	27#楼-27#安装工程-地上工程			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

cdd1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	27#楼-27#专业工程暂估价			
	27#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	28#楼-28#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			

0f0e8406c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	28#楼-28#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	28#楼-28#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

id:a4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	28#楼-28#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0f0e0d46c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

9408416c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	28#楼-28#专业工程暂估价			
	28#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	29#楼-29#土建工程-地下工程			
	建筑工程 地下			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地下			
1	规费			

0f0e0406c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	29#楼-29#土建工程-地上工程-南入			
	建筑工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 地上			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	29#楼-29#安装工程-地下工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

id:4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

0e3d1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	29#楼-29#安装工程-地上工程			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0f0c0246c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

3a0834dc-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	太阳能工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	外排雨水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	29#楼-29#专业工程暂估价			
	29#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

cbd1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库-非人防车库-非人防工程土建工程			
	建筑工程 非人防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 非人防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库-非人防车库-非人防车库安装工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			

c084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

ID:{0d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库-非人防车库-非人防车库专业工程暂估价			
	非人防车库专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库-人防车库-人防工程土建工程			
	建筑工程 人防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程 人防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	

cbd1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库-人防车库-人防车库安装工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

e0b04d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库-人防车库-人防车库专业工程暂估价			
	人防车库专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S1#商业-S1#土建工程			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	

ID:81d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S1#商业-S1#安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0e0e84c6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S1#商业-S1#专业工程暂估价			
	S1#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S2#商业-S2#土建工程			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

9a0e34c6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S2#商业-S2#安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

0e3d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S2#商业-S2#专业工程暂估价			
	S2#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S3#商业-S3#土建工程			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			

0e0346c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S3#商业-S3#安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

id:84d6c-5467-4797-9734-083bc16db46e

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S3#商业-S3#专业工程暂估价			
	S3#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S4#商业-S4#土建工程			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	

0e8d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S4#商业-S4#安装工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			

d84d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S4#商业-S4#专业工程暂估价			
	S4#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S5#商业-S5#土建工程			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

id:9d6c-5467-4797-9734-083bc16db46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S5#商业-S5#安装工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

9f8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S5#商业-S5#专业工程暂估价			
	S5#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S6#商业-S6#土建工程			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

9f8f4d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S6#商业-S6#安装工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S6#商业-S6#专业工程暂估价			
	S6#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

ccd1d6c-5467-4797-9734-083bc16db46b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S7#商业-S7#土建工程			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S7#商业-S7#安装工程			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

0a94d6c-5467-4797-9734-083bc16db468

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	S7#商业-S7#专业工程暂估价			
	S7#专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

0084d6c-5467-4797-9734-083bc16db468