# 李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）（1 标段）

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 招标文件

招 标 人： 中铁建工集团有限公司,中建八局发展建设有限公司,中诚祥建设集团有限公司

招标代理： 青岛高信工程咨询有限公司（盖单位章）

日　　期： 2025 年 08 月 04 日

# 使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751

# 目　录


第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....7
投标人须知.....16
1．总则.....16
1.1 项目概况.....16
1.2 资金来源和落实情况.....16
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....16
1.4 投标人资格要求.....16
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....17
1.6 费用承担.....17
1.7 保密.....17
1.8 语言文字.....17
1.9 计量单位.....17
1.10 踏勘现场.....18
1.11 专业分包.....18
1.12 偏离.....18
1.13 终止招标.....18
2．招标文件.....18
2.1 招标文件的组成.....18
2.2 招标文件的澄清.....19
2.3 招标文件的修改.....19
2.4 招标文件的异议.....19
3．投标文件.....19
3.1 投标文件的组成.....19
3.2 投标报价.....20
3.5 资格审查资料.....21
详见第三章评标办法-评标办法前附表资格评审标准。.....21
3.6 备选投标方案.....21
3.7 投标文件的编制.....21
4．投标.....22
4.1 投标文件的加密.....22
4.2 投标文件的递交.....22
4.3 投标文件的修改与撤回.....22
5．开标.....22
5.1 开标时间和地点.....22
5.2 开标程序.....22
5.3 开标补救措施.....22
6．资格审查、评标.....22
6.1 评标委员会.....22
6.2 资格审查、评标原则.....23
6.3 资格审查.....23
6.4 评标.....24
7．合同授予.....25
7.1 定标方式.....25
7.2 中标候选人公示.....25
7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式.....25


-4f9ab8-3a42-473e-814a-cf24b5751db0

7.4 中标结果公告媒介 ..... 25
7.5 履约担保 ..... 25
7.6 签订合同 ..... 25
8. 重新招标和不再招标 ..... 25
8.1 重新招标 ..... 25
8.2 不再招标 ..... 26
9. 纪律和监督 ..... 26
9.1 对招标人的纪律要求 ..... 26
9.2 对投标人的纪律要求 ..... 26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 ..... 26
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 ..... 26
9.5 异议 ..... 26
9.6 监督部门 ..... 26
10. 招标投标采用方式 ..... 26
10.1 是否采用电子招标投标： ..... 26
11. 需要补充的其他内容 ..... 27
第三章 评标办法（综合评估法） ..... 29
评标办法细则（综合评估法） ..... 40
一、资格审查 ..... 40
1. 审查标准 ..... 40
2. 审查程序 ..... 41
3. 审查结果 ..... 41
**附件：建设工程投标人资格审查评分标准** ..... 41
二、评标办法 ..... 42
第四章 合同条款及格式 ..... 43
第五章 工程量清单 ..... 50
第六章 投标文件格式 ..... 58
附录一 ..... 1

7f6c048-3a42-473e-814a-cf24b5751db0

# 第一章　招标公告

| | | | |
|---|---|---|---|
| **公告发布日期：** | 2025-08-04 23:43:46 | | |
| **项目名称：** | 李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价） | | |
| **工程地点：** | 李沧区沧口街道京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西 | | |
| **资金来源：** | 其它 | **出资比例：** | 自筹 100% |
| **招标工程类型：** | 房屋建筑-住宅房屋建筑工程-施工 | **工程类别：** | Ⅰ类工程 |
| **本项目总投资额：** | 1952440000 元 | **工程造价：** | 39022216.66 元 |
| **结构形式：** | 其他 | **工程规模：** | 231260 平方米 |
| **计划文号：** | 2403-370213-04-01-381824 | **用地规划许可证编号：** | |
| **建设单位：** | 青岛安居弘生置业有限公司 | | |
| **建设单位联系人：** | 袁经理 | **建设单位联系电话：** | 0532-88918032 |
| **代建单位：** | | | |
| **代建单位联系人：** | | **代建单位联系电话：** | |
| **招标单位：** | 中铁建工集团有限公司,中建八局发展建设有限公司,中诚祥建设集团有限公司 | **招标单位地址：** | 山东省青岛市李沧区宾川路 90 号 68 号楼 |
| **招标单位联系人：** | 王工 | **招标单位联系电话：** | 15620808594 |
| **招标代理单位：** | 青岛高信工程咨询有限公司 | | |
| **招标代理单位联系人：** | 宋工 | **招标代理单位联系电话：** | 17860721182 |
| **项目统一代码（编码）：** | 2403-370213-04-01-381824 | **房地产产权人：** | |
| **房地产产权证证号：** | | **招标代理资格：** | |
| **监督部门：** | 青岛市住房和城乡建设局 | **监督部门联系电话：** | 0532-85066759 |
| **监督部门地址：** | 澳门路 121 号 | **监督部门其他联系方式：** | jgjgcc@qd.shandong.cn |

一、项目基本情况

1.工程概况：项目总占地面积 92.7 亩,规划建筑面积 231260 平方米，规划建设保障性住房（配售）和配套用房，地下车库和配套用房，红线内小区室外道路、管网、绿化等，最终以规划批复为准，小区内安装高效节能照明设备，用于节能技术推广服务。其中建筑高度最高 79.4 米。本次招标为配套用房保温涂料工程。

2.招标内容：施工图纸、工程量清单范围内全部内容及缺陷责任期的保修。

| 标段名称 | 规模 | 标段内容 | 招标控制价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 标段 | 231260 平方米 | 李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价） | 39022216.66 |

二、投标企业应具备的条件

1、具有独立法人资格的企业或机构；

2、具有防腐保温工程专业承包壹级资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、与招标人存在利害关系可能影有招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人资格要求

1、本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有建筑工程专业壹级注册建造师；

2、要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）；

3、项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人；

4、项目负责人须为联合体牵头人公司人员（联合体投标的）。

四、联合体要求

1.联合体各方成员应共同签订联合体协议，并明确联合体各方成员的工作范围、权利及义务；

2.联合体各方成员（包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）不得再以单独名义或参加新的联合体参与本项目的投标；
3.联合体单位不得超过两家；
4.联合体各方成员均应当具备规定的相应资格条件。

五、投标标段要求
本工程不分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1、投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2、潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3、同类工程界定：
单项合同额在 4500 万元及以上的保温工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

| | | | |
|---|---|---|---|
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路 27 号公共资源交易中心【三楼 2 号开标室（303 室）】 | 投标截止时间、开标时间: | 2025-08-25 09:30:00 |

十二、其他

1. 本工程无保密内容。
2、异议受理联系人：王雪兆，联系电话：15620808594，邮箱：1537324169@qq.com，传真：/，地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼。
3. 投诉举报电话：0532-85066759邮箱：jgjgcc@qd.shandong.cn传真 0532-85730114地址：澳门路 121 号
4. 网上技术支持电话：0532-85871505
5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。



# 第二章　投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | | 编列内容 |
|---|---|---|---|
| 1.1.2 | 招标人 | 名称 | 中铁建工集团有限公司,中建八局发展建设有限公司,中诚祥建设集团有限公司 |
| | | 地址 | 山东省青岛市李沧区宾川路 90 号 68 号楼 |
| | | 联系人 | 王工 |
| | | 电话 | 15620808594 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称 | 青岛高信工程咨询有限公司 |
| | | 地址 | 山东省青岛市市北区威海路 273 号 103G 室 |
| | | 联系人 | 宋工 |
| | | 电话 | 17860721182 |
| 1.1.4 | 项目名称 | | 李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价） |
| 1.1.5 | 建设地点 | | 李沧区沧口街道京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西 |
| **1.2.1** | **资金来源** | | **其它** |
| **1.2.2** | **出资比例** | | **自筹 100%** |
| **1.2.3** | **资金构成详细说明** | | **自筹 100%** |
| **1.2.4** | **资金落实情况** | | **已落实** |
| **1.3.1** | **招标范围** | | **施工图纸、工程量清单范围内全部内容及缺陷责任期的保修。** |
| **1.3.2** | **计划工期** | | **计划工期：　240　日历天**<br>**计划开工日期**<br>**计划竣工日期**<br>**其他补充内容** |
| **1.3.3** | **质量要求** | | **合格** |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求 | | 见招标公告 |
| **1.4.2** | **是否接受联合体投标** | | **接受，应满足下列要求：详见招标公告** |
| **1.10.1** | **踏勘现场** | | **不组织** |
| **1.10.2** | **投标预备会** | | **不召开** |
| 1.11 | 专业分包 | | 中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。 |
| **2.1.1** | **构成招标文件的其他材料** | | **施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。** |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | | 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。 |
| 2.3.3 | 招标文件的异议 | 投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。 |
| 3.2 | 投标文件份数 | 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 |
| 3.2.1 | 投标文件编制装订 | 投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）投标企业同时 |

74f1fafe-3a42-473e-814

| | | |
|---|---|---|
| | | 参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 |
| 3.2.2 | 投标文件签署和盖章 | 电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。 |
| **3.5.1** | **投标有效期(日历天)** | **90 天** |
| **3.6.1** | **投标保证金** | **□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字[2023]61号文件，对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行 未减免金额（元）：人民币（¥390000.00 元） 减免后金额：人民币（¥195000.00 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。** |
| 4.2 | 上传投标文件时间 | 详见招标公告。 |
| 4.2 | 投标文件上传、签到及解密 | 1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。 2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 | 修改为：投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。　本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。 |
| 5.1.1 | 开标时间及地点 | 详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。 |
| 5.2 | 开标程序 | 修改为：　本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。　主持人按下列程序进行开标：（1）代理机构启动网上签到；　（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件，招标人不予接收其投标文件）；　（3）宣布开标纪律；　（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；　（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；　（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；　（7）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。　（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；　（9）系统生成开标记录表，投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；　（10）开标结束。 |
| 5.2.1 | 开标补救措施 | 增加：1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：　（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。 |
| **6.1.1** | **评标委员会的组建** | **评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标专家的总人数）　　其中招标人代表 2 人，评标专家 5 人　　评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。** |

74f1faf8-3a42-473e-814e-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 资格审查办法 | | 详见招标公告。 |
| **6.4** | **评标办法** | | **综合评估法。** |
| 6.4 | 评标及补救措施 | | 增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。 |
| **6.5** | **是否授权评标委员会确定中标人** | | **否，推荐中标候选人：3 名** |
| **7.2.1** | **中标候选人公示媒介及期限** | | **公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行** |
| 7.2.2 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | | 中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式 |
| 7.2.3 | 中标结果公告媒介 | | 公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） |
| **7.4** | **履约担保** | | **履约担保的金额：/ 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。** |
| **9** | **监督部门** | **名称** | **青岛市住房和城乡建设局** |
| | | **电话** | **0532-85066759** |
| | | **地址** | **澳门路 121 号** |
| | | **监督部门其他联系方式** | **jgjgcc@qd.shandong.cn** |
| 10 | 需要补充的其他内容 | | |
| 10.1 | 词语定义 | | |
| 10.1.1 | 类似工程项目 | | 见招标公告 |
| 10.1.2 | 市场行为要求 | | 投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。 |
| 10.2 | 招标控制价、备选投标方案 | | |
| 10.2.1 | 招标控制价 | | 设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人 |
| 10.2.2 | 是否允许递交备选投标方案 | | 不允许 |
| 10.3 | “暗标”评审 | 技术标书是否采用暗标评审 | 采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。 |
| 10.4 | 电子评标 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 10.5 | 解释权 | | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以 |

74f1fa18-3e42-473e-814e-24fb5b51f0b7

| | | |
|---|---|---|
| | | 形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.6 | 招标人补充的其他内容 | |
| 10.6.1 | 招投标回避 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。 |
| 10.6.2 | 不可竞争费 | 不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。 |
| **10.6.3** | **招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）** | **中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额 83538.88 元。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。** |
| 10.6.4 | 招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。 | |
| 10.6.5 | 中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。 | |
| 10.6.6 | 根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。 | |
| 10.6.7 | 本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。 | |
| 10.6.8 | 投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；　投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。 | |
| 10.6.9 | 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。 | |
| **10.6.10** | **投标报价有效范围（适用于综合评估法）：本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。** | |
| **10.6.11** | **项目班子最低要求：项目负责人：1 名，详见招标公告，须提供本单位在职社保缴纳证明。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定** | |
| **10.6.12** | **低价施工风险担保** | **不需要缴纳** |
| **10.6.13** | **联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：** | |
| 10.6.14 | 原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到； | |

| | |
|---|---|
| | 未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。 |
| 10.6.15 | 由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。 |
| **10.6.15** | **项目经理答辩：（1）项目经理须在投标截止时间前携带本人身份证到指定开标会现场进行签到，否则视为自愿放弃答辩资格，其项目经理答辩不得分。（2）本项目采用电子评标系统评审，到场参加答辩的项目经理除须携带本人身份证外，还须携带上传投标文件的同一 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备到指定地点参加线上答辩，投标单位须保持在线登录状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目经理答辩不得分。（3）当电子评标系统不能正常进行评审时，参照第二章投标人须知前附表第 2.6.6 条评标及补救措施执行；因投标单位原因未能完成答辩的，由投标单位自行承担相应后果。** |
| 10.6.16 | 采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 |
| 10.6.17 | 投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。 |
| 10.6.18 | 出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。 |
| **10.6.19** | **潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。** |
| 10.6.20 | 投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。 |
| 10.6.21 | 电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。 |
| 10.7 | 书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 |
| 10.8 | 电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。 |
| 10.9 | 根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。 |

| | | |
|---|---|---|
| **10.10** | **投标报价的方式** | **投标报价方式：总价（元）** |
| 10.11 | 补充条款：<br>（一）本项目合同主要条款未约定的，根据签订的合同执行。<br>（二）使用银行保函或纸质保险保函方式缴纳保证金的，投标人无需 在开标前将银行保函或纸质保险保函原件提交至开标现场，投标文件中附原件 扫描件即可，招标文件中如有与本条款描述内容不一致的，以本条款为准。<br>（三）本项目图纸已上传至网盘，请各投标人自行下载。链接：https://pan.baidu.com/s/1E_ZeK3vRfv1CvfESBWQKfw 提取码: yksj。 | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 投标人须知

## 1. 总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

7461fafe-3a42-478e-814a-cf24b5751dbb

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.4.4投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标,否则将被取消投标资格。

1.4.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

## 1.5投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

## 1.6费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.7保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.8语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11专业分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7481faf8-3a42-473e-814a-cf245751dbb

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人要求澄清招标文件：见投标人须知前附表。

2.2.2招标文件澄清发出的形式：见投标人须知前附表。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清：见投标人须知前附表。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标文件修改发出的形式：见投标人须知前附表。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改：见投标人须知前附表。

2.4招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件由商务文件、技术文件、报价文件组成。

3.1.2投标文件商务文件应包括但不限于以下内容：

①投标保证金；

②法定代表人身份证明或授权委托书；

③资格后审申请证明文件-资质证明；

④资格后审申请证明文件-营业执照、安全生产许可证；

⑤投标承诺书；

⑥由投标人自行盖章确认的企业最新章程；

⑦项目负责人相关证明材料；

⑧近年完成的类似项目汇总表；

⑨拟委任的项目班子成员一览表；

⑩拟委任的项目班子成员详细信息表；

⑪针对本项目拟投入施工组织分析及建议；

⑫其他资料（如有，格式自拟）。

3.1.3投标文件技术文件应包括但不限于以下内容：

①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；

②施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

③施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

④各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

⑤安全文明施工和环境保护措施；

⑥项目管理班子的人员岗位职责、分工；.

⑦劳动力、机械设备和材料投入计划；

⑧关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

⑨冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

⑩技术创新、节能环保应用情况；

3.1.4投标文件报价文件应包括但不限于以下内容：

①投标函及投标函附录

②投标函基础信息；

③投标函；

④投标函附录；

⑤工程量清单（绑定gczj文件）。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.2.2投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.2.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.2.4投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.2.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合有关要求。

3.3投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1投标人提供的同类业绩应同时提供下列资料：

（1）合同；

（2）竣工验收报告（须体现投标人名称）或项目业主出具的完工证明（完工证明须注明投标人名称、保温涂料投入使用的时间、使用情况正常等基本内容，并加盖项目业主单位公章）或项目保温涂料部分验收记录材料（验收记录材料须体现投标人名称、项目名称、验收时间及验收合格情况等，加盖建设单位或招标单位公章或由建设单位或招标单位验收人员签字确认，投标人须提供验收记录上体现的验收人员的联系方式） 备注：完成过的项目时间以项目竣工验收报告时间或完工证明中描述的时间或验收记录材料时间为准。

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.4投标保证金

3.4.1本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http：//ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http：//ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.4.6未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 资格审查资料

详见第三章评标办法-评标办法前附表资格评审标准。

3.6备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

**投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。因投标人原因导致无法解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。**

3.7.1投标文件的编制：见投标人须知前附表。

3.7.2投标文件副本份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.3装订的其他要求：见投标人须知前附表。

## 4．投标

### 4.1投标文件的加密

投标文件的加密：见投标人须知前附表。

### 4.2投标文件的递交

投标文件的递交：见投标人须知前附表。

### 4.3投标文件的修改与撤回

投标文件的修改与撤回：见投标人须知前附表。

## 5．开标

### 5.1开标时间和地点

开标时间和地点：见投标人须知前附表。

### 5.2开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

### 5.3开标补救措施

开标补救措施：见投标人须知前附表。

## 6．资格审查、评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

74fbd8-3942-475c-814a-cf24b5751dbb

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供项目负责人身份证、注册建造师注册证书、无在建承诺书、在职社保缴纳证明，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前3名作为中标候选人。

6.4.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）商务标

1.发现不同投标人的电子投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。

2.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

3.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

4.招标文件规定的其他无效投标条款。

（二）报价标

1.投标报价中的报价超过招标文件设定的最高投标限价。

2.投标报价中报价的大写金额未能够确定具体数值

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

5.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

6.更改了清单报价中不得更改内容的。

7.不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。

8.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

9.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

10.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

（三）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标书中出现有关投标人身份的任何信息。

3.投标文件中出现有关投标报价的内容。

6.4.2评标及补救措施：见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2中标候选人公示

推荐中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

### 7.3中标通知书和中标结果通知发出的形式

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4中标结果公告媒介

中标结果公告媒介：见投标人须知前附表。

### 7.5履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6签订合同

7.6.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于3个的；

8.1.2投标截止时间后，投标人少于3个的；

8.1.3经评标委员会评审，合格投标人不足3个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

74ff1a68-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

8.2不再招标

提交投标文件的投标人少于3个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于3个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议

9.5.1投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间10日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2招标人将自收到异议之日起3日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6监督部门

监督部门：见投标人须知前附表。

10. 招标投标采用方式

10.1是否采用电子招标投标：

见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb



# 第三章　评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|---|---|---|---|
| 2.1.1<br>2.1.3 | 形式评审标准与响应性评审标准（商务文件） | | 1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查<br>未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。）<br>2、未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的<br>未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、投标承诺书、企业最新章程或股权结构证明、项目负责人、 联合体协议、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、近年完成的类似项目汇总表、近年完成的类似项目详细信息、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。)<br>3、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的<br>未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、投标承诺书、企业最新章程或股权结构证明、项目负责人、 联合体协议、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、近年完成的类似项目汇总表、近年完成的类似项目详细信息、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。)<br>4、招标文件规定的其他无效投标条款。 |

74f1fa8-3a42-475c-814c-c2405751dbb

| | | |
|---|---|---|
| | | 招标文件规定的其他无效投标条款。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、投标承诺书、企业最新章程或股权结构证明、项目负责人、 联合体协议、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、近年完成的类似项目汇总表、近年完成的类似项目详细信息、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) |
| 2.1.1<br>2.1.3 | 形式评审标准与响应性评审标准（技术文件） | 1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息<br>技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)<br>2、否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容，没有响应招标文件规定或要求的投标<br>否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容，没有响应招标文件规定或要求的投标。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)<br>3、投标文件中未出现有关投标报价的内容<br>投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料 |

74f1fa8-3442-4736-81f0-c24057516bb

| | | |
|---|---|---|
| | | 投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)<br>4、招标文件规定其他无效投标条款<br>招标文件规定其他无效投标条款(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) |
| 2.1.1<br>2.1.3 | 形式评审标准与响应性评审标准（报价文件） | 1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）<br>投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)<br>2、投标函等实质性响应招标文件要求<br>投标函等实质性响应招标文件要求。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)<br>3、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。<br>投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)<br>4、清单报价相似度分析<br>招标人（招标代理）可对该评分项选择是否启用，若选择启用该项，则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮；若选择不启用该项，则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)<br>5、报价唯一<br>除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其 |

74f1fa8-3a42-473e-814a-c924b5752bb

| | | |
|---|---|---|
| | | 投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)<br>6、报价文件按招标文件规定内容编写<br>报价文件按招标文件规定内容编写。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)<br>7、招标文件规定其他无效投标条款<br>招标文件规定其他无效投标条款(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 1、法定代表人身份证明或授权委托书<br>需提供投标企业法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。)<br>2、 资格后审申请证明文件-资质证明<br>资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。 (相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)<br>3、营业执照<br>提供企业营业执照，投标人名称等基本信息与营业执照一致，满足招标文件要求。联合体成员均须提供。(相关标书内容在营业执照中体现。)<br>4、企业资质证书<br>提供企业资质证书，投标人名称等基本信息与资质证书一致，资质等级满足招标文件要求且在有效期内。联合体成员均须提供。(相关标书内容在企业资质证书中体现。)<br>5、安全生产许可证<br>提供有效的安全生产许可证。联合体成员均须提供。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。)<br>6、投标承诺书<br>投标人按照招标文件要求提供投标承诺书原件扫描件。联合体成员均须提供。(相关标书内容在投标承诺书中体现。)<br>7、投标保证金缴纳凭证或电子保函<br>按照招标文件第二章须知前附表规定投标保证金要求提供证明材料。(相关标书内容在投标保证金中体现。) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 8、企业最新章程或股权结构证明<br>由企业盖章确认的企业最新章程或股权结构证明文件（其与营业执照标注的注册资金一致），须提供原件扫描件。(相关标书内容在企业最新章程或股权结构证明中体现。)<br>9、项目负责人<br>提供承担本项目的项目负责人的身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证 B 证、在职社保缴纳证明（从网上打印的社保基本信息，能体现本人在本投标单位缴费，若网上无相关信息，请由当地社保部门出具证明；已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）、无在建承诺（格式自拟）(相关标书内容在项目负责人中体现。)<br>10、联合体协议<br>适用于联合体投标的单位。(相关标书内容在 联合体协议中体现。) |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100.0 分） | 商务标:25.0 分;技术标:30.0 分;报价评审:45.0 分; |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算：<br>（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。<br>投标总报价<br>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书 |

74f1faf8-3a42-473e-8149-cf24b5751bb

| | | |
|---|---|---|
| | | 的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%）　第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。<br><br>措施费报价<br>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建 |

74f1faf8-3a42-473e-81a-c24b5751dbb

| | | |
|---|---|---|
| | | 筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。<br><br>分部分项工程量清单<br>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 |

74f1faf8-3a42-473e-814a-c24b5751dbb

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数 |
| 2.2.4 | （评分因素与权重分值） | |

| 评审因素 | | 分值 | 评审标准 |
|---|---|---|---|
| 资格审查打分 | 项目管理班子成员配备情况 | 5.0 | 在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分 ,最高得 5 分。 |
| | 企业业绩 | 12.0 | 上 3 年度完成的类似工程每项加 6 分。 |
| | 针对本项目拟投入施工组织分析及建议 | 5.0 | 根据投标人同类项目施工经验、施工方法，企业综合实力以及针对本项目提出的施工应急方案措施等，评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分 1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。 |
| 商务标 | 项目管理班子成员配备情况 | 5.0 | 在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 5 分。 |
| | 企业业绩 | 20.0 | 上 3 年度完成的类似工程每项加 10 分。 |
| 技术标(汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;) | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 | 3.0 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。 |
| | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。相关标书内容在施工现场平面布置和 |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf245751dbb

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 临时设施、临时道路布置中体现。 |
| | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。 |
| | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 | 3.0 | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。 |
| | 安全文明施工和环境保护措施 | 3.0 | 安全文明施工和环境保护措施；相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。 |
| | 项目管理班子的人员岗位职责、分工 | 3.0 | 项目管理班子的人员岗位职责、分工；相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。 |
| | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 劳动力、机械设备和材料投入计划；相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。 |
| | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。 |
| | 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 | 2.0 | 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。相关标书内容在冬雨季施工、 |

74f1faf8-3a42-4730-814a-cf24b7...

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。 |
| | 技术创新、节能环保应用情况 | | 2.0 | 技术创新、节能环保应用情况；相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。 |
| | 项目负责人答辩 | 第一题 | 2.0 | 由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。 |
| | | 第二题 | 2.0 | 由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。 |
| 报价 | 投标总报价 | | 30.0 | 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。 |
| | 措施费报价 | | 0.0 | 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。 |
| | 分部分项工程量清单 | | 15.0 | 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。 |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、人员证书：项目管理机构增加人员须提供建筑工程相关专业高级职称证书或工程类注册执业资格证书,项目班子所有人员均须提供身份证、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。

3、同类工程（类似工程）界定：详见招标公告。

4、企业业绩须同时提供下列证明材料：

（1）合同；

（2）竣工验收报告（须体现投标人名称）或项目业主出具的完工证明（完工证明须注明投标人名称、保温涂料投入使用的时间、使用情况正常等基本内容，并加盖项目业主单位公章）或项目保温涂料部分验收记录材料（验收记录材料须体现投标人名称、项目名称、验收时间及验收合格情况等，加盖建设单位或招标单位公章或由建设单位或招标单位验收人员签字确认，投标人须提供验收记录上体现的验收人员的联系方式） 备注：完成过的项目时间以项目竣工验收报告时间或完工证明中描述的时间或验收记录材料时间为准。

5、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

74ffff8-3942-475c-814a-c246f5751dbb

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审



**评标办法细则（综合评估法）**

# 一、资格审查

## 1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

## 2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

## 3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 附件：建设工程投标人资格审查评分标准

**见评标办法前附表。**

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

# 二、评标办法

**见评标办法前附表。**

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 第四章　合同条款及格式

## 专业分包合同

**发包单位（以下简称甲方）：**_____

**承包单位（以下简称乙方）：**_____

**乙方资质证书复印件：（后附附件）**

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

**第一条　工程概况**

1.1工程名称：_____

1.2工程地点：_____

1.3承包范围：包含但不限于工程图纸及清单范围内_____工程。具体承包范围以甲方招标文件及甲方要求为准。

1.4承包方式：本合同费用包含但不限于人工费、材料费、机械费、检验检测费、维护费、风险费、保修期维修费等，乙方确保工期按时完成、质量合格、安全无事故、竣工验收合格并承担费用，以上工作所需费用已包含在合同价格中　。

**第二条　合同价款及计价方式**

2.1 含税合同总价金额:人民币(大写)_____

人民币(小写)_____ 元，

（其中:不含税金额为人民币(大写)_____

人民币(小写)_____元，

增值税为人民币(大写)_____

人民币(小写)_____元。）

2.2以上合同价款为暂定值，最终以实际结算值为准。

2.3合同单价明细：

| 序号 | 名称 | 做法 | 单位 | 工程量（暂定） | 除税单价（元） | 税率（%） | 含税单价（元） | 暂定含税合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 合计（小写） | | | 合计（大写） | | | | | |

本合同单价为　　，不因承包范围调整和设计变更等因素调整合同单价。合同单价包含乙方完成本合同约定所有工作的人工费（包含零工费）、材料费（除甲供材以外的所有乙供材、辅材、耗材等）、机械费、管理费、现场材料卸车及转运费、高层施工降效费、试验检验费、复试费、检测费、安全文明施工费、评奖费、夜班抢工加班费、春节或其它法定假日抢工加班费、高温费、防寒费、社会保障费、保险费、风险费、利润及税金等全部费用。

**2.4工程量计算规则：/。**

2.5其他费用说明：

1)本工程水电费按乙方结算值（不含甲供料）的　%由乙方承担，甲方在首次拨付工程款时按照合同额的　%暂扣，最终在结算时据实调整（多退少补）。

2)施工现场安全文明施工专项清扫费按乙方结算值（不含甲供料）的　%由乙方承担，甲方在首次拨付工程款时按照合同额的　%暂扣，最终在结算时据实调整（多退少补）。甲方计取安全文明施工专项清扫费，负责施工场区公共部位的清扫，乙方仍需做到施工范围内工完料场地清。

**3）本工程垃圾外运费用约定：　　。**

**4）其他费用约定：**

**第三条 材料、设备供应**

**3.1材料供应：**

1)本工程甲供料（含建设单位供料）为：

2）本工程乙供料为：　　。

3）乙方供应材料的特殊要求：　　。

**3.2材料供应管理：**

3.2.1乙方应在乙供材料进场前10日按照甲方采购要求向甲方提供样品（报价时提供过样品的按照报价样品提供），经建设单位、监理单位及甲方验收合格后按照样品供料。乙方负责在建设单位、监理单位和甲方的共同见证下封存本工程所有的样品，因存放不当而造成样品的破损、变性、变形或灭失等属乙方责任，给甲方或建设单位造成损失的，由乙方承担甲方和建设单位的全部损失。

3.2.2乙方应确保本工程乙供材料、设备的规格、型号、品牌、质量合格，乙方采购的各类主要材料、设备品牌及生产厂家须经建设单位及甲方认可，满足工程质量要求。乙方应提前30天将所需的材料的样品、名称、型号、规格、数量、质量、产地、合格证、准用证、到货时间等报甲方及建设单位审核，签字确认后方可按送样样品采购，乙方不得随意更改、假冒品牌和厂家，否则，甲方有权要求乙方无条件返工或更换材料，费用由乙方承担且工期不顺延。

3.2.3乙供材料、设备必须按照施工进度需要在甲方要求时间内供应，如乙方未能按照甲方要求的时间供应，甲方可自行采购并按甲方采购价的　%从乙方工程款中扣除。

3.2.4凡乙方采购的材料、设备，乙方应在到货后24小时内通知建设单位、监理单位和甲方进行测量检验，对与设计要求和样品不符的产品，建设单位、监理单位和甲方可拒绝验收，由乙方在建设

单位、监理单位和甲方规定的时间内运出施工现场并重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由乙方承担且工期不予顺延。

3.2.5乙方采购的所有材料、设备，凡青岛市或工程所在地有备案要求的必须有备案证。对按规定必须进行复检、复验的乙供材料、设备，乙方应及时进行送检，检验合格后方能用于工程，乙方供应材料的检验检测费用由乙方承担。

3.2.6本工程由乙方自备机械设备使用。乙方自备的机械设备应于使用前2日运至施工现场以便提前安装调试，机械设备应性能良好满足施工需求。

3.3进入本工程施工现场的材料、构配件、半成品、设备等均视为专用于本工程，未经甲方书面同意不得运出场区。

**第四条　合同工期**

开工日期：　　年　　月　　日

竣工日期：　　年　　月　　日

工期日历天数：　　天

具体开工日期以甲方项目部通知的开工日期为准，如甲方项目部未单独通知，执行本合同约定的开工日期。

4.1为确保完成总工期，本工程实行全过程阶段性工期控制，乙方应服从甲方工期管理，确保完成各阶段性工期及总工期。阶段性工期执行甲方制定或批准的总工期进度计划。乙方应根据总工期进度计划编制专业分包进度计划，每月20日前提交下月月度计划，必要时按甲方要求提交旬、周劳务作业计划，并严格按照计划施工。乙方接到甲方开工通知后24小时内必须组织工人进场，乙方应确保各施工阶段工人充足，能够满足阶段性工期和总工期要求。

4.2本合同工期原则上不予调整，如遇下列情形，经建设单位认可且甲、乙双方根据本合同约定办理工期顺延签证后，工期方可顺延：

A：因不可抗力导致工期延误；

B：因建设单位原因无法正常施工。

4.3乙方已充分考虑本工程的工期风险，节假日、农忙期、季节性等风险因素已包含在合同工期内，不得形成阶段性或季节性劳务短缺，春节停工原则上不得超过15天。政府短期指令性停工，则由甲方视情况确定工期是否顺延。

4.4根据本工程进度情况，甲方有权指令乙方进行赶工，乙方应立即响应甲方指令，采取增加工人数量、延长作业时间、实行一日两班作业或三班作业等措施以确保进度目标的实现。此风险甲方已在招标时充分告知乙方，乙方确认响应并承担赶工增加的管理投入和各项费用。

4.5因乙方原因造成工期超期的，塔吊、吊篮等租赁物的租赁费用由乙方承担，甲方在办理分包结算按照超期租赁费的1.5倍予以扣除。

4.6未经甲方书面同意，乙方不得因任何理由停工，包括但不限于甲方未按期支付工程款、乙方要求调增合同价款、乙方要求确认某项费用、不同意甲方对乙方做出的处罚或有其他争议事项。甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应以确保工程按期完工为目的按照合同约定协商解决，不得影

响施工作业，如乙方擅自停工，停工期间造成窝工损失及给建设单位和甲方造成的其他损失均由乙方承担。

4.7为确保本工程工期，乙方在施工过程中如出现工期偏差较大，偏离计划工期15天以上，甲方有权暂停支付工程款直至工期追赶至偏离计划15天内，同时甲方有权自行组织第三方进场作业，以协助乙方完成合同工期，由此所产生的费用按照1.5倍从乙方工程款中扣除。

**第五条　工程款支付**

5.1付款约定：按月度拨付已完核定产值的 75%；工程全部完工，且综合竣工验收备案完成，拨付至已完核定产值的 85%；工程竣工验收合格、工程竣工结算完成、政府审计部门就工程专项审计完成并出具最终审计报告后，付至工程结算审定值的 97%；预留结算审定值的 3%作为质量保证金。

**当甲方的发包人为总承包单位时，本合同中所指建设单位为总承包单位。**

5.2乙方需提供适用税率___%(3%/9%/13%)的增值税___（专用/普通）发票。

5.3甲乙双方的发票开具信息如下：

甲方：

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

乙方：

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

5.4本合同进度付款依据的进度产值或节点产值均为暂估值，乙方不得以暂估的进度产值或节点产值为依据主张确认结算，最终合同结算由双方按照本合同约定办理，并出具财务结算。

5.5甲方付款前，乙方须向甲方出具合格纳税人证明（内容包含增值税发票种类及税率）及与乙方当期进度结算值等额、合法、有效的增值税专用/普通发票（增值税发票的备注栏须注明建筑服务发生地所在县（市、区）及项目名称），工程款拨付至结算值95%时，乙方应提供本工程结算值的全额工程款发票。如乙方未按照约定提供发票，视为付款条件不成立，甲方有权推迟付款，直至乙方提供相应发票，甲方不承担延期付款的违约责任。如乙方无法及时提供发票，经甲方同意，甲方可扣留税金后先行拨付部分工程款，但不能免除乙方补齐发票的义务，乙方应尽早及时开具符合要求的发票。不论乙方开票金额多少不作为结算依据。

5.6乙方应保证发票真实合法，甲方对发票的接收不免除乙方对发票的保证责任，如乙方提供的发票不符合税务机关及甲方要求导致甲方遭受税务处罚或其他经济损失，乙方应承担甲方的所有损失，且甲方有权要求乙方承担不低于发票额20%的违约金。

5.7合同执行过程中，如国家税收政策或者销售方增值税纳税人类别发生变化，增值税税率/征收率调整，双方将维持原无税净价不变，并以原无税净价为计税基础，按照调整后的税率/征收率相应调整本合同相关的价格，并按照规定就调整后的价格开具增值税专用/普通发票。（已开具发票不予调整）。

5.8本合同未经双方协商，不得由销售方以外的第三方向购买方开具增值税发票。因乙方原因无法开具增值税发票或者开具增值税发票无效，乙方方应向甲方支付无法抵扣增值税进项税额而多缴的增值税税额和无法进行企业所得税税前扣除而多缴的企业所得税税额等其他税款损失作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

5.9因销售方提供的发票出现税务问题致使购买方遭受税务机关检查时，销售方有配合购买方做好调查、解释、说明工作的义务。

出现丢失增值税发票、增值税发票作废处理或开具红字发票等发票须处理情况，销售方和购买方在符合相关税收法律法规的条件下，相互有义务配合对方完成相关发票的处理事宜。

5.10合同执行过程违约金或赔偿金开具增值税发票规定：

5.10.1由于销售方违约产生的违约金，按照相关税法规定，购买方不需要给销售方开具增值税发票，但购买方需要向销售方提供收款方开具的收款凭证等其他证明资料。

5.10.2由于购买方在合同执行过程中违约产生的违约金，属于增值税相关税法规定价外费用，销售方应按照本合同中相关条款开具增值税发票。

5.10.3由于合同相关增值税销售行为还未发生，购买方违约产生的违约金，按照相关税法规定，销售方不需要给购买方开具增值税发票，但销售方需要向购买方提供收款方开具的收款凭证等其他证明资料。

5.11春节及中秋节前10天内，甲方暂停工程款支付，相应的款项调整至节后10个工作日内支付，不视为甲方违约。乙方承诺做好双节前工程款申报及人工费、材料费等支付安排，确保无拖欠人工费等事件，相应的风险及损失由乙方自行承担。

5.12如本工程发生停工、缓建等情况，甲方暂停支付工程款，直至工程复工后双方继续履行合同，非经甲方同意，合同优惠让利率及付款条件继续执行本合同约定不予调整。

5.13乙方已充分考虑了履行本合同可能存在的资金风险，乙方确认已经做好足够的资金储备用于本工程，无论甲方是否按照合同约定支付工程款，乙方均不得擅自停工，同时乙方确认保证乙方管理人员、工人、材料供应商、租赁商等与本工程相关的参与方款项支付到位，否则甲方有权按照本合同约定要求乙方承担违约责任。甲方可采用现金、银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票、电子债权凭证（e信通、云信等）等形式付款。甲方还可采用实物等非现金形式向乙方支付工程款（货款），具体采用何种支付形式以及在哪次付款中使用由甲方视情况单方面决定。

5.14如付款方式中，甲方对乙方的付款与建设单位对甲方的付款相关联，例如甲方对乙方的付款采用与建设单位对甲方的付款同比例支付或甲方对乙方的任一节点付款与建设单位付款相关联，则适用如下约定：

5.14.1乙方已在本工程报价中按照5%计取资金成本和风险费，如出现建设单位付款不及时或付款比例降低导致甲方向乙方推延付款或同比例降低付款，乙方应积极配合甲方共同向建设单位交涉和催要，且认可该等情形不构成甲方付款违约。乙方承诺不因建设单位付款不到位导致乙方收款受影响而采取诉讼或仲裁等任何方式向甲方主张工程款。如发生此类情况，视为乙方违反诚实信用原则并违反本合同约定，甲方除有权拒绝突破本合同付款方式约定的付款条件外，还可要求乙方给付或退还甲方工程结算额5%资金成本和风险费。

5.14.2乙方理解，该条款属于行业的惯常做法，是双方将权责紧密关联一起共同应对建设单位付款不及时之风险的有效做法，不存在对乙方不公平之处。乙方对该条款自愿完全接受，认可其效力，且秉承诚信原则，不以任何理由否定其对乙方的约束力。

5.14.3乙方充分认识并能理解，项目可能存在结算程序繁琐、周期长，结算后建设单位仍不能及时付款等局面，且因诉讼追索存在影响社会声誉、诉讼成本高、诉讼周期长等情况，甲方很难在结算完成后短时间采取诉讼措施。为此，乙方同意积极支持并协助甲方（包括但不限于主动提供工程资料、派员等措施）进行下列工作：推动与建设单位的结算工作；在甲方与建设单位完成造价结算前后，配合向建设单位催讨工程款，认可甲方以催款函、律师函等非诉催要行为为积极有效的向建设单位主张权利的行为；不以甲方未采取诉讼/仲裁方式为由主张该条款无效或者不再适用，进而对甲方提起诉讼/仲裁，若甲方对建设单位提起诉讼/仲裁，做好配合工作，并自愿接受生效诉讼/仲裁文书结果，同时进一步承诺，待甲方与建设单位诉讼/仲裁案件判决生效，取得回款后，甲方再按同比例支付乙方剩余未付的工程款项，在此之前乙方不向甲方主张未付款项；乙方自愿承担本项目的资金风险。

5.15 乙方同意并确认为真实意思表示：在本合同约定的付款节点到期后甲方因某些原因延迟付款，乙方应及时向甲方项目经理或联系人发送纸质书面提醒付款函件，在乙方未向甲方项目经理或联系人发送纸质书面提醒之前，乙方同意不会直接提起诉讼、仲裁或对甲方申请保全。

如因建设单位付款不及时，导致甲方延迟付款的，乙方自愿放弃向甲方主张未付款项的权利，不向甲方追讨款项，并同意甲方以向乙方转让对建设单位相应债权的方式办理付款：由乙方申请，或者甲方任何时间可以根据有关情况自主决定向乙方转让对建设单位的相应债权，乙方完全认可并同意、无条件接受。如乙方不同意办理债权转让文件，视为乙方自愿放弃向甲方主张款项的权利不向甲方追讨款项，乙方自愿承担回款风险。乙方不得起诉甲方。如双方发生诉讼争议，乙方自愿放弃利息及违约金主张。

若因甲方自身原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方 6 个月的延期付款宽限期，宽限期内乙方保证正常施工不影响施工进度，宽限期内不视为甲方违约。宽限期届满，甲方仍未支付的，将自宽限期届满之日起按照银行同期活期存款利率向乙方承担违约责任，但甲方违约金及利息应以应付款额的 1%为上限。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

# 建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，

依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

# 第五章　工程量清单

见附录

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

清单及控制价编制说明

# 李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）

# 招标工程量清单编制说明

## 一、报价人须知

1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4.清单编制范围为招标文件界定的工程范围，为便于评标及投标人报价，就分部分项清单中部分项目应综合的主要内容作了陈述以供投标时参考，投标人报价时应包括但不限于该陈述的主要内容，未被陈述的工作内容，凡是没有单独列项的，应视为已包含在该项目的清单报价或相关项目清单中、措施项目及其它项目清单中，投标人投标报价时应充分综合考虑。投标人不能由此作为另外增补清单项目及报价的依据，也不能作为向招标人索赔的依据。投标人认为招标人应陈述而未陈述的主要工作内容，应通过招标答疑提请招标人说明。金额（价格）均应以人民币（元）表示。

5.投标报价必须与工程项目总价一致。若单价与数量的乘积大于所填报的总价，按所填报的总价对单价进行修正；若单价与数量的乘积小于所填报的总价，按所填报的单价对总价进行修正。

## 二、编制范围

1、外墙保温及涂料工程，不含户内分隔墙、屋面保温、室内楼地面保温以及开敞阳台楼地面保温，除此以外所有保温均在本次招标范围内，包括但不限于外墙大面保温、石材幕墙后的保温、空调室外机部位（含地面、墙面、顶棚）、开敞阳台（墙面、顶棚）保温、门窗口侧边保温、女儿墙保温及外露保温面的涂料施工；

2、楼栋基座和单元门头干挂石材、各类保温、铝单板装饰、铝格栅装饰等；

3、外墙保温涂料及幕墙图纸范围内的全部内容。

## 三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

3.《青岛市工程计价管理》（2024 年）

4.青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发执行有关文件

5.招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料

6.招标人提供的电子版图纸（2025 年 7 月 16 日版本）及建筑做法

7.其他相关资料

**四、报价说明**

1．报价中应充分考虑施工期内所有人工、材料和机械的价格波动风险因素，除清单中另有说明的（主要为钢材及铝型材含量），其余所有施工单位所报综合单价不随材料市场价格波动、施工图深化设计造成与投标图纸的变化，工程量增减变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化，税金除外。税金在合同履行期间若遇国家政策性调整，保证税前价格不变，税率据实调整；

2．投标报价包括保温、涂料及外装工程及其有关的全部施工内容（包括且不限于招标文件所述之工作内容），按招标人发出的图纸、技术规程及现行的设计和施工验收规范包干，包工、包料、包工期、包质量，包括但不限于人工费，材料费[含材料场内外运输费（含二次及多次转运）、装卸费及采保费等，图纸二次深化费用，机械费（含机械进退场及场内外运输费（包含吊篮进出场、使用、仓储及检测费用）等）、施工水电费（包括夜间施工照明费用）、各种吊篮费、管理费、利润、各种施工措施费、赶工费用、工程所需的测量费用、工程验收所需的各种材料检验试验（检测）费用、各种施工风险、垃圾清运、安全文明施工措施费用、临时设施费、冬雨季或异常气候施工措施费、工程保修费、成品和半成品保护费及成品保护拆除费、清洁费、规费、税金，并考虑施工期间的价格上涨因素等一切费用；

3．综合单价中包含项目验收通过所需的所有材料常规复试检测、拉拔试验、建筑节能检测、燃烧性能等一切检测费用；

4．变形缝填塞保温不单独计价，相应费用考虑到保温施工费用中；

5．保温施工过程中的护角线条、滴水线条等，计入保温系统综合单价中，不再单独核算用量及价格；

6．综合单价包含现场施工各项施工损耗及工艺范围内的搭接耗用、排版损耗，相应损耗量在价格中综合考虑，后期不再调整；

7．保温板室外散水接头处理不单独列项，在综合单价中综合考虑；

8．保温板女儿墙压顶、女儿墙内侧收口不另外报价，在综合单价中统一考虑；

9．外墙保温板施工不因飘窗、空调板，外立面装饰砼线条等外立面装饰构架而增加其他措施费用，均在综合单价中统一考虑；

10．建筑垃圾清运费用报价时含在合同价格内，产生建筑垃圾应按甲方要求运到指定位置由总包集中处理，运出场外，不得随意填入场区内，如施工时发现填入场区内垃圾影响施工，由此引起的费用由承包单位承担；

11．施工单位需自行考虑临设及施工水电费等相关费用，在综合单价中统一考虑；

12．施工单位应充分考虑停电、停水、二次和多次搬运、施工场地不足、

成品保护等所需措施的一切费用、工期要求及付款条件，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；

13．报价中综合考虑成品保护费用，因交叉作业遭破坏费用，结算中不再单独计取；

14．各类线条及花板施工过程中的锚栓费用需考虑在综合单价，不再单独计取；

15．活动脚手架费用不单独计取；

16．各类幕墙的氟碳喷涂费用考虑在综合单价，不再单独计取；

17．外墙空调洞盖板考虑在综合单价，不再单独计取；

18．投标报价若出现不同楼座同一项报价不一致情况，后续产值计算及结算按照低价执行；

19．吊篮费用综合考虑一次或多次搭拆。

74f1faf8-3a42-473e-814a-c24b57512bbb

山东世元工程管理有限公司
青岛琴岛工程造价咨询有限公司
2025年7月28日

# 李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）
# 招标控制价编制说明

## 一、工程概况

本工程为李沧北汽地块保障性住房项目，项目位于李沧区李村中心片区，李沧区京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西，现状为空地。

## 二、编制范围

1、外墙保温及涂料工程，不含户内分隔墙、屋面保温、室内楼地面保温以及开敞阳台楼地面保温，除此以外所有保温均在本次招标范围内，包括但不限于外墙大面保温、石材幕墙后的保温、空调室外机部位（含地面、墙面、顶棚）、开敞阳台（墙面、顶棚）保温、门窗口侧边保温、女儿墙保温及外露保温面的涂料施工；

2、楼栋基座和单元门头干挂石材、各类保温、铝单板装饰、铝格栅装饰等；

3、外墙保温涂料及幕墙图纸范围内的全部内容。

## 三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

3.《青岛市工程计价管理》（2024 年）

4.青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发执行有关文件

5.招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料

6.招标人提供的电子版图纸（2025 年 3 月 10 日版本）及建筑做法

7.其他相关资料

## 四、工程类别

（一）土建工程

本工程为地下车库上托群楼工程，为土建一类工程，管理费费率为 43.4%，利润率为 35.8%。

（二）装饰工程

本工程为单元入口处及物业用房的幕墙装饰，高度小于 30m，为装饰三类工程，管理费费率为 32.2%，利润率为 17.3%。

## 五、材料价格

本工程招标控制价价格参考近期青岛本市市场价格。

## 六、报价说明

20. 报价中应充分考虑施工期内所有人工、材料和机械的价格波动风险因素，除清单中另有说明的（主要为钢材及铝型材含量），其余所有施工单位所报综合单价不随材料市场价格波动、施工图深化设计造成与投标图纸的变化，工程量增减变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化，税金除外。税金在合同履行期间若遇国家政策性调整，保证税前价格不变，税率据实调

整；

21．投标报价包括保温、涂料及外装工程及其有关的全部施工内容（包括且不限于招标文件所述之工作内容），按招标人发出的图纸、技术规程及现行的设计和施工验收规范包干，包工、包料、包工期、包质量，包括但不限于人工费，材料费[含材料场内外运输费（含二次及多次转运）、装卸费及采保费等，图纸二次深化费用，机械费（含机械进退场及场内外运输费（包含吊篮进出场、使用、仓储及检测费用）等）、施工水电费（包括夜间施工照明费用）、各种吊篮费、管理费、利润、各种施工措施费、赶工费用、工程所需的测量费用、工程验收所需的各种材料检验试验（检测）费用、各种施工风险、垃圾清运、安全文明施工措施费用、临时设施费、冬雨季或异常气候施工措施费、工程保修费、成品和半成品保护费及成品保护拆除费、清洁费、规费、税金，并考虑施工期间的价格上涨因素等一切费用；

22．综合单价中包含项目验收通过所需的所有材料常规复试检测、拉拔试验、建筑节能检测、燃烧性能等一切检测费用；

23．变形缝填塞保温不单独计价，相应费用考虑到保温施工费用中；

24．保温施工过程中的护角线条、滴水线条等，计入保温系统综合单价中，不再单独核算用量及价格；

25．综合单价包含现场施工各项施工损耗及工艺范围内的搭接耗用、排版损耗，相应损耗量在价格中综合考虑，后期不再调整；

26．保温板室外散水接头处理不单独列项，在综合单价中综合考虑；

27．保温板女儿墙压顶、女儿墙内侧收口不另外报价，在综合单价中统一考虑；

28．外墙保温板施工不因飘窗、空调板，外立面装饰砼线条等外立面装饰构架而增加其他措施费用，均在综合单价中统一考虑；

29．建筑垃圾清运费用报价时含在合同价格内，产生建筑垃圾应按甲方要求运到指定位置由总包集中处理，运出场外，不得随意填入场区内，如施工时发现填入场区内垃圾影响施工，由此引起的费用由承包单位承担；

30．施工单位需自行考虑临设及施工水电费等相关费用，在综合单价中统一考虑；

31．施工单位应充分考虑停电、停水、二次和多次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用、工期要求及付款条件，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；

32．报价中综合考虑成品保护费用，因交叉作业遭破坏费用，结算中不再单独计取；

33．各类线条及花板施工过程中的锚栓费用需考虑在综合单价，不再单独计取；

34．活动脚手架费用不单独计取；

35．各类幕墙的氟碳喷涂费用考虑在综合单价，不再单独计取；

36．外墙空调洞盖板考虑在综合单价，不再单独计取；

37．投标报价若出现不同楼座同一项报价不一致情况，后续产值计算及结算按照低价执行；

38．吊篮费用综合考虑一次或多次搭拆。

**八、编制结果**

本工程招标控制价为 39022216.66 元，大写：（叁仟玖佰零贰万贰仟贰佰壹拾陆元陆角陆分）

山东世元工程管理有限公司

青岛琴岛工程造价咨询有限公司

2025 年 7 月 28 日

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b57310b5

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb



# 第六章　投标文件格式

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

1、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人：　　单位性质：

地　　址：　　成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

投标人名称（公章）

年月日

2、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：_____（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

74f1faf8-3a42-473e-8144-cf24b5751dbb

3、联合体协议书（若有）

甲方（联合体牵头人）：

乙方（联合体成员）　：

本协议各方经平等自愿协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，就自愿组成联合体参加李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（以下简称“本工程”）的投标和承包事宜，签订本协议以共同遵守。

联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务。联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

一、施工范围划分

1、甲方施工范围包括：

2、乙方施工范围包括：

3、各方各自承担的具体工作内容与中标后联合体各方共同与发包方签订的专业分包合同不一致的，以专业分包合同约定为准。

4、未明确约定属于任一方工作的事项，按照以下顺序和原则判定工作和费用归属：

（1）按照报价文件确定；

（2）按照工作性质确定；

（3）各方协商确定。

二、发票、工程款相关事宜

1、乙方负责根据专业分包合同向各总包单位提交进度款支付申请，各总包单位审核完成后，乙方向各总包单位开具与产值等额的增值税专用发票。

2、乙方根据专业分包合同要求申报进度款产值、付款申请，交付各总包单位。

3、各总包单位根据已批复的产值确认单、付款申请单金额拨付至乙方工程款账户中。

三、其他内容：

1、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

2、本协议一式八份，各执四份，具有同等法律效力，自甲乙双方盖章、授权代表签字之日起生效，未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。

本页以下无正文。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

委托代理人：　　委托代理人：

日期：　　日期：

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

## 4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称（公章）

日期：年月日

5、拟委任的项目班子成员详细信息表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 | | |
| | | | | | | | | | | 最低配备要求 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 额外增加 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

6、投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1. 我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

74f1f8f8-3a42-473e-814a-cf24b5751bbb

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　年　月　日

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

投标人按招标文件要求自行编制

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

# 1、投标函

致　　招标人　　：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以：单位名称：_____，

项目经理姓名：____，质量目标：_____，工期：_____，总价：_____元，大写：_____元，按照合同约定履行义务。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

74f1faf8-3a42-473c-8140-cf24b5751dbb

投　标　人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

年　　月　　日

2、投标函附录

投标函附录

（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程量清单报价 | | |
| 2 | 最终投标报价 | | |
| 其中规费前合计 | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

投　标　人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

年　　月　　日

# 附录一

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 附录一

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 工程投标报价汇总表

# 工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | 0.00 | | |
| 合计 | | | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 单项工程投标报价汇总表

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | 0.00 | | |
| 2 | 保温 | | 0.00 | | |
| 3 | 保温线条 | | 0.00 | | |
| 4 | 涂料 | | 0.00 | | |
| 5 | 幕墙工程 | | 0.00 | | |
| 合计 | | | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 单位工程投标报价汇总表

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | |
| | 保温 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 1#外保温工程 | | |
| 1.2 | 2#外保温工程 | | |
| 1.3 | 3#外保温工程 | | |
| 1.4 | 4#外保温工程 | | |
| 1.5 | 5#外保温工程 | | |
| 1.6 | 6#外保温工程 | | |
| 1.7 | 7#外保温工程 | | |
| 1.8 | 8#外保温工程 | | |
| 1.9 | 9#外保温工程 | | |
| 1.10 | 10#外保温工程 | | |
| 1.11 | 11#外保温工程 | | |
| 1.12 | 12#外保温工程 | | |
| 1.13 | 13#外保温工程 | | |
| 1.14 | 14#外保温工程 | | |
| 1.15 | 15#外保温工程 | | |
| 1.16 | 16#外保温工程 | | |
| 1.17 | 17#外保温工程 | | |
| 1.18 | 18#楼及门卫外保温工程 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 保温线条 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 1#保温线条C+A1+B | | |
| 1.2 | 2#保温线条C+A1+B | | |
| 1.3 | 3#保温线条A2+A1+B | | |
| 1.4 | 4#保温线条C+A1+B | | |
| 1.5 | 5#保温线条A2+A1+B | | |
| 1.6 | 6#保温线条A2+A1+B | | |
| 1.7 | 7#保温线条A2+A1 | | |
| 1.8 | 8#保温线条A2+A1+A1 | | |
| 1.9 | 9#保温线条A2+A1+B | | |

74e1ef0e-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 10#保温线条A2+A1 | | |
| 1.11 | 11#保温线条A2+A1+A1 | | |
| 1.12 | 12#保温线条A2+A1 | | |
| 1.13 | 13#保温线条A2+A1+B | | |
| 1.14 | 14#保温线条A1+A1+A1+A1 | | |
| 1.15 | 15#保温线条A1’+A1+A1+A1’ | | |
| 1.16 | 16#保温线条A2+A1+B | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 涂料 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 1#外墙工程 | | |
| 1.2 | 2#外墙工程 | | |
| 1.3 | 3#外墙工程 | | |
| 1.4 | 4#外墙工程 | | |
| 1.5 | 5#外墙工程 | | |
| 1.6 | 6#外墙工程 | | |
| 1.7 | 7#外墙工程 | | |
| 1.8 | 8#外墙工程 | | |
| 1.9 | 9#外墙工程 | | |
| 1.10 | 10#外墙工程 | | |
| 1.11 | 11#外墙工程 | | |
| 1.12 | 12#外墙工程 | | |
| 1.13 | 13#外墙工程 | | |
| 1.14 | 14#外墙工程 | | |
| 1.15 | 15#外墙工程 | | |
| 1.16 | 16#外墙工程 | | |
| 1.17 | 18#外墙工程 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |

7d6fa1a0-5a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 幕墙工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 1#幕墙工程 | | |
| 1.2 | 2#幕墙工程 | | |
| 1.3 | 3#幕墙工程 | | |
| 1.4 | 4#幕墙工程 | | |
| 1.5 | 5#幕墙工程 | | |
| 1.6 | 6#幕墙工程 | | |
| 1.7 | 7#幕墙工程 | | |
| 1.8 | 8#幕墙工程 | | |
| 1.9 | 9#幕墙工程 | | |
| 1.10 | 10#幕墙工程 | | |
| 1.11 | 11#幕墙工程 | | |
| 1.12 | 12#幕墙工程 | | |
| 1.13 | 13#幕墙工程 | | |
| 1.14 | 14#幕墙工程 | | |
| 1.15 | 15#幕墙工程 | | |
| 1.16 | 16#幕墙工程 | | |
| 1.17 | 17#幕墙工程 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |

74f1f4f6-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | | | | |
| | | 保温 | | | | | | |
| | | 1#外保温工程 | | | | | | |
| 1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:260厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 20.58 | | | |
| 2 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5315.27 | | | |
| 3 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.29 | | | |
| 4 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴 | m2 | 93.26 | | | |

74f1faf8-32...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 93.26 | | | |
| 5 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 78.71 | | | |
| 6 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.62 | | | |
| 7 | 011001003007 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 659.09 | | | |
| 8 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 2764.37 | | | |

74f1fa0e-32[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | | m2 | 2764.37 | | | |
| | | 2#外保温工程 | | | | | | |
| 9 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:260厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 20.58 | | | |
| 10 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 7044.5 | | | |
| 11 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.29 | | | |
| 12 | 011001003012 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层 | m2 | 131.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011001003012 | 保温隔热墙面 | 清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 131.96 | | | |
| 13 | 011001003013 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 78.71 | | | |
| 14 | 011001003014 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.62 | | | |
| 15 | 011001003015 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 941.49 | | | |
| 16 | 011001003016 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 3022.65 | | | |
| | | 3#外保温工程 | | | | | | |

74f1faf8-32[illegible]-614a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011001003017 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 24.6 | | | |
| 18 | 011001003018 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 4792.79 | | | |
| 19 | 011001003019 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 149.71 | | | |
| 20 | 011001003020 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 78.71 | | | |
| 21 | 011001003021 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉，保温层两表面 | m2 | 0.62 | | | |

74f1fa18-32...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011001003021 | 保温隔热墙面 | 及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.62 | | | |
| 22 | 011001003022 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 563.35 | | | |
| 23 | 011001003023 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 2438.18 | | | |
| | | 4#外保温工程 | | | | | | |
| 24 | 011001003024 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 24.58 | | | |
| 25 | 011001003025 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100 | m2 | 8951.43 | | | |

74f1faf8-32...-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 011001003025 | 保温隔热墙面 | 厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 8951.43 | | | |
| 26 | 011001003026 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.29 | | | |
| 27 | 011001003027 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 98.57 | | | |
| 28 | 011001003028 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1303.54 | | | |
| 29 | 011001003029 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井); | m2 | 5143.01 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011001003029 | 保温隔热墙面 | 2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5143.01 | | | |
| | | 5#外保温工程 | | | | | | |
| 30 | 011001003030 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 54 | | | |
| 31 | 011001003031 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 10617.6 | | | |
| 32 | 011001003032 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 173.52 | | | |
| 33 | 011001003033 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品 | m2 | 95.08 | | | |

74f1faf8-32a2-...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011001003033 | 保温隔热墙面 | 种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 95.08 | | | |
| 34 | 011001003034 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1511.65 | | | |
| 35 | 011001003035 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5473.6 | | | |
| | | 6#外保温工程 | | | | | | |
| 36 | 011001003036 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 32.18 | | | |

74f1faf8-32... -814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011001003037 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 6387.6 | | | |
| 38 | 011001003038 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 205.85 | | | |
| 39 | 011001003039 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 78.71 | | | |
| 40 | 011001003040 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.62 | | | |
| 41 | 011001003041 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网); | m2 | 798.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011001003041 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 798.59 | | | |
| 42 | 011001003042 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 3014.65 | | | |
| | | 7#外保温工程 | | | | | | |
| 43 | 011001003043 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:170厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5.52 | | | |
| 44 | 011001003044 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:150厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 49.55 | | | |

74f1faf8-32...8814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 011001003045 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 87.16 | | | |
| 46 | 011001003046 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 7737.97 | | | |
| 47 | 011001003047 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 533.65 | | | |
| 48 | 011001003048 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 33.45 | | | |
| 49 | 011001003049 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100 | m2 | 1070.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 011001003049 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1070.42 | | | |
| 50 | 011001003050 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 3308.84 | | | |
| 51 | 011001002001 | 保温隔热天棚（顶棚5）-室外连廊 | 1.保温隔热部位:顶棚;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温浆料，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布;<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 10.4 | | | |
| | | 8#外保温工程 | | | | | | |
| 52 | 011001003051 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的 | m2 | 58.75 | | | |

74f1faf8-36...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 011001003051 | 保温隔热墙面 | 其他工作。 | m2 | 58.75 | | | |
| 53 | 011001003052 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 10662.91 | | | |
| 54 | 011001003053 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 586.19 | | | |
| 55 | 011001003054 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 107.72 | | | |
| 56 | 011001003055 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1623.39 | | | |

7401faf8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011001003056 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井)；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2)；<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处；<br>4.保温做法包含基层清理；<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 6220.6 | | | |
| 58 | 011001002002 | 保温隔热天棚（顶棚5）-室外连廊 | 1.保温隔热部位:顶棚；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温浆料，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布；<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处；<br>4.保温做法包含基层清理；<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 10.8 | | | |
| | | 9#外保温工程 | | | | | | |
| 59 | 011001003057 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求；<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用；<br>5.保温做法包含基层清理；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 32.18 | | | |
| 60 | 011001003058 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求；<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴 | m2 | 6387.6 | | | |

74f1faf8-32... 478e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011001003058 | 保温隔热墙面 | 不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 6387.6 | | | |
| 61 | 011001003059 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 205.85 | | | |
| 62 | 011001003060 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 78.71 | | | |
| 63 | 011001003061 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 0.62 | | | |
| 64 | 011001003062 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 798.59 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011001003063 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 3025.51 | | | |
| | | 10#外保温工程 | | | | | | |
| 66 | 011001003064 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:170厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5.52 | | | |
| 67 | 011001003065 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:150厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 45.07 | | | |
| 68 | 011001003066 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考 | m2 | 77.98 | | | |

74f1faf8-32f4-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003066 | 保温隔热墙面 | 虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 77.98 | | | |
| 69 | 011001003067 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 6673.78 | | | |
| 70 | 011001003068 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 415.97 | | | |
| 71 | 011001003069 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 33.45 | | | |
| 72 | 011001003070 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m2 | 864.53 | | | |

74f1faf8-3e... 4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001003070 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 864.53 | | | |
| 73 | 011001003071 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 3313.05 | | | |
| 74 | 011001002003 | 保温隔热天棚（顶棚5）-室外连廊 | 1.保温隔热部位:顶棚;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温浆料，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布;<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 8.4 | | | |
| | | 11#外保温工程 | | | | | | |
| 75 | 011001003072 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 54.41 | | | |
| 76 | 011001003073 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网); | m2 | 9906.97 | | | |

74f1faf8-3242-4788-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011001003073 | 保温隔热墙面 | 3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 9906.97 | | | |
| 77 | 011001003074 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 545.21 | | | |
| 78 | 011001003075 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 107.72 | | | |
| 79 | 011001003076 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1501.26 | | | |
| 80 | 011001003077 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间 | m2 | 5852.12 | | | |

74f1faf8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 011001003077 | 保温隔热墙面 | 压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5852.12 | | | |
| 81 | 011001002004 | 保温隔热天棚（顶棚5）-室外连廊 | 1.保温隔热部位:顶棚;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温浆料，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布;<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 10 | | | |
| | | 12#外保温工程 | | | | | | |
| 82 | 011001003078 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:150厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 31.23 | | | |
| 83 | 011001003079 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 75.04 | | | |
| 84 | 011001003080 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100 | m2 | 6660.54 | | | |

74f6fef8-3a7f-4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011001003080 | 保温隔热墙面 | 厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求；<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用；<br>5.保温做法包含基层清理；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 6660.54 | | | |
| 85 | 011001003081 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求；<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用；<br>5.保温做法包含基层清理；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 420.31 | | | |
| 86 | 011001003082 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求；<br>4.保温做法包含基层清理；<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 32.05 | | | |
| 87 | 011001003083 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求；<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用；<br>5.保温做法包含基层清理；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 904.16 | | | |
| 88 | 011001003084 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井)； | m2 | 3062.67 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 88 | 011001003084 | 保温隔热墙面 | 2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 3062.67 | | | |
| 89 | 011001002005 | 保温隔热天棚（顶棚5）-室外连廊 | 1.保温隔热部位:顶棚;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温浆料，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布;<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 8.4 | | | |
| | | 13#外保温工程 | | | | | | |
| 90 | 011001003085 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 54.09 | | | |
| 91 | 011001003086 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1061.81 | | | |

74f1faf8-3a2c-[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011001003087 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 173.52 | | | |
| 93 | 011001003088 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 95.08 | | | |
| 94 | 011001003089 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1511.65 | | | |
| 95 | 011001003090 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5382.95 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 14#外保温工程 | | | | | | |
| 96 | 011001003091 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:150厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 22.36 | | | |
| 97 | 011001003092 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 6537.95 | | | |
| 98 | 011001003093 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 23.46 | | | |
| 99 | 011001003094 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 65.39 | | | |

74f1faf8-32... 473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 011001003095 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 979.65 | | | |
| 101 | 011001003096 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 3030.96 | | | |
| | | 15#外保温工程 | | | | | | |
| 102 | 011001003097 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 34.51 | | | |
| 103 | 011001003098 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的 | m2 | 2101 | | | |

74f11a68-3a2b-4f3c-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 011001003098 | 保温隔热墙面 | 其他工作。 | m2 | 21.01 | | | |
| 104 | 011001003099 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 4858.05 | | | |
| 105 | 011001003100 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 654.21 | | | |
| 106 | 011001003101 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 2552.68 | | | |
| | | 16#外保温工程 | | | | | | |
| 107 | 011001003102 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:130厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求; | m2 | 54.09 | | | |

7401c8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 011001003102 | 保温隔热墙面 | 4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 54.09 | | | |
| 108 | 011001003103 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 10617 | | | |
| 109 | 011001003104 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚石墨聚苯板(B1级)，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 173.52 | | | |
| 110 | 011001003105 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 95.08 | | | |
| 111 | 011001003106 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉(A级)5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网);<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷 | m2 | 1511.65 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 011001003106 | 保温隔热墙面（外墙防火隔离带） | 等费用;<br>5.保温做法包含基层清理;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1511.65 | | | |
| 112 | 011001003107 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 5440.91 | | | |
| | | 17#外保温工程 | | | | | | |
| 113 | 011001003108 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固;<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 502.64 | | | |
| 114 | 011001003109 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井);<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2);<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处;<br>4.保温做法包含基层清理;<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 201.52 | | | |
| | | 18#楼及门卫外保温工程 | | | | | | |
| 115 | 011001003110 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙;<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯板，5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首 | m2 | 40.64 | | | |

74f1fa18-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 011001003110 | 保温隔热墙面 | 层5~7厚复合双层玻纤网）；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范机验收要求；<br>4.复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用；<br>5.保温做法包含基层清理；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 40.64 | | | |
| 116 | 011001003111 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉，保温层两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂 胶贴，锚栓锚固；<br>3.保温级别和容重满足图纸规范及验收要求；<br>4.保温做法包含基层清理；<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1898.93 | | | |
| 117 | 011001003112 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外挑构件、外凸造型、女儿墙顶及内侧、管井(排风井、排烟井、排油烟井、水井、水暖井、电井、冷媒井)；<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠罩面找平，5厚抹面胶浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(容重:160g/m2)；<br>3.耐碱纤维网格布综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处；<br>4.保温做法包含基层清理；<br>5.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 645.35 | | | |
| | | 保温线条 | | | | | | |
| | | 1#保温线条 C+A1+B | | | | | | |
| 118 | 01B001 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：290*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用；<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 78.8 | | | |
| 119 | 01B002 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT7、SXT12、SXT19<br>2.线脚尺寸：异型250*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 158.9 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01B002 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 158.9 | | | |
| 120 | 01B003 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3、SXT6<br>2.线脚尺寸：异型2690*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 40.85 | | | |
| 121 | 01B004 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4、SXT5<br>2.线脚尺寸：异型300*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 81.7 | | | |
| 122 | 01B005 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：50*640mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 76.3 | | | |
| 123 | 01B006 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：50*160mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 78.8 | | | |
| 124 | 01B007 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9a<br>2.线脚尺寸：50*360mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.4 | | | |
| 125 | 01B008 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：50*280mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 57.2 | | | |

74f1faf8-32[illegible]3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 01B008 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 57.2 | | | |
| 126 | 01B009 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型240*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 35.4 | | | |
| 127 | 01B010 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异型390*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 32.65 | | | |
| 128 | 01B011 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：200*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 32.35 | | | |
| 129 | 01B012 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT15、SXT25<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 223.08 | | | |
| 130 | 01B013 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT16<br>2.线脚尺寸：异型200*150mm、150*50mm两个<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 32.45 | | | |

74f1fa18-3[illegible]735-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 01B014 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT17<br>2.线脚尺寸：异性250*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 40.85 | | | |
| 132 | 01B015 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT18<br>2.线脚尺寸：异型240*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 39.35 | | | |
| 133 | 01B016 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT20<br>2.线脚尺寸：150*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 64.7 | | | |
| 134 | 01B017 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT21<br>2.线脚尺寸：50*370mm<br>3.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | | | | |
| 135 | 01B018 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT22、SXT23<br>2.线脚尺寸：异型2280*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.3 | | | |
| 136 | 01B019 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT26<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.42 | | | |
| 137 | 01B020 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT27<br>2.线脚尺寸：异型690*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 2.71 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4733-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 01B020 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.71 | | | |
| 138 | 01B021 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT28<br>2.线脚尺寸：异型500*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 139 | 01B022 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT29<br>2.线脚尺寸：异型280*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.9 | | | |
| 140 | 01B023 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT24<br>2.线脚尺寸：异型2390*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3 | | | |
| 141 | 01B024 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1565.33 | | | |
| 142 | 01B025 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 164.38 | | | |
| 143 | 01B026 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2a<br>2.线脚尺寸：50*120mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 25 | | | |

74f1faf8-3[illegible]3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 01B026 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25 | | | |
| 144 | 01B027 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.15 | | | |
| 145 | 01B028 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1016.57 | | | |
| 146 | 01B029 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.05 | | | |
| 147 | 01B030 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.05 | | | |
| 148 | 01B031 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 15.98 | | | |
| 149 | 01B032 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm | m | 25.05 | | | |

74f1fa18-3[illegible]735-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 01B032 | 外墙保温线条 | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.05 | | | |
| 150 | 01B033 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.82 | | | |
| 151 | 01B034 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5 | | | |
| 152 | 01B035 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.82 | | | |
| 153 | 01B036 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT11a<br>2.线脚尺寸：异型240*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.3 | | | |
| 154 | 01B037 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT12<br>2.线脚尺寸：异型200*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 24.91 | | | |

74f1fafe-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 155 | 01B038 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT13<br>2.线脚尺寸：异型300*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 11.97 | | | |
| 156 | 01B039 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 79.2 | | | |
| 157 | 01B040 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT15<br>2.线脚尺寸：50*2020mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.88 | | | |
| 158 | 01B041 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.88 | | | |
| 159 | 01B042 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 102.24 | | | |
| 160 | 01B043 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT18<br>2.线脚尺寸：异型250*170mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 5.06 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4733-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 160 | 01B043 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 5.06 | | | |
| 161 | 01B044 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT19<br>2.线脚尺寸：异型150*620mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 61.92 | | | |
| 162 | 01B045 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.9 | | | |
| 163 | 01B046 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 39.6 | | | |
| 164 | 01B047 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 165 | 01B048 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 184.144 | | | |
| 166 | 01B049 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 19002.6 | | | |

74f1faf8-3344-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 167 | 01B050 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 4745 | | | |
| | | 2#保温线条C+A1+B | | | | | | |
| 168 | 01B051 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：290*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 107.8 | | | |
| 169 | 01B052 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT7、SXT12、SXT19<br>2.线脚尺寸：异型250*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 216.9 | | | |
| 170 | 01B053 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3、SXT6<br>2.线脚尺寸：异型2690*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 100.7 | | | |
| 171 | 01B054 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：50*640mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 105.3 | | | |
| 172 | 01B055 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：50*160mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 107.8 | | | |

74f1fafe-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 173 | 01B056 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9a<br>2.线脚尺寸：50*360mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.4 | | | |
| 174 | 01B057 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：50*280mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 79.2 | | | |
| 175 | 01B058 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型240*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 47.9 | | | |
| 176 | 01B059 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异型390*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 45.15 | | | |
| 177 | 01B060 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：200*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 44.85 | | | |
| 178 | 01B061 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT15、SXT25<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 237.58 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4733-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 178 | 01B061 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 237.58 | | | |
| 179 | 01B062 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT16<br>2.线脚尺寸：异型200*150mm、150*50mm两个<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 44.95 | | | |
| 180 | 01B063 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT17<br>2.线脚尺寸：异性250*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 55.35 | | | |
| 181 | 01B064 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT18<br>2.线脚尺寸：异型240*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 53.85 | | | |
| 182 | 01B065 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT20<br>2.线脚尺寸：150*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 89.7 | | | |
| 183 | 01B066 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT22、SXT23<br>2.线脚尺寸：异型2280*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.3 | | | |
| 184 | 01B067 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT26<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 46.42 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 184 | 01B067 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.42 | | | |
| 185 | 01B068 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT27<br>2.线脚尺寸：异型690*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.71 | | | |
| 186 | 01B069 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT28<br>2.线脚尺寸：异型500*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 187 | 01B070 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT29<br>2.线脚尺寸：异型280*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.9 | | | |
| 188 | 01B071 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：异型2280*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.3 | | | |
| 189 | 01B072 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：异型2390*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3 | | | |
| 190 | 01B073 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT21<br>2.线脚尺寸：50*370mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 2.4 | | | |

7461faf8-3...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 190 | 01B073 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.4 | | | |
| 191 | 01B074 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2068.98 | | | |
| 192 | 01B075 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 223.48 | | | |
| 193 | 01B076 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.15 | | | |
| 194 | 01B077 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1454.52 | | | |
| 195 | 01B078 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.05 | | | |
| 196 | 01B079 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 25.05 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 196 | 01B079 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.05 | | | |
| 197 | 01B080 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 15.98 | | | |
| 198 | 01B081 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.05 | | | |
| 199 | 01B082 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.82 | | | |
| 200 | 01B083 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.82 | | | |
| 201 | 01B084 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT12<br>2.线脚尺寸：异型200*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 36.32 | | | |
| 202 | 01B085 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT13<br>2.线脚尺寸：异型300*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 11.97 | | | |

74f1faf8-3[illegible]3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 202 | 01B085 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 11.97 | | | |
| 203 | 01B086 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 112.2 | | | |
| 204 | 01B087 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT15<br>2.线脚尺寸：50*2020mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.88 | | | |
| 205 | 01B088 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.88 | | | |
| 206 | 01B089 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 144.84 | | | |
| 207 | 01B090 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT18<br>2.线脚尺寸：异型250*170mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5.06 | | | |
| 208 | 01B091 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT19<br>2.线脚尺寸：异型150*620mm | m | 87.72 | | | |

74f1fa18-3[illegible]73e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 208 | 01B091 | 外墙保温线条 | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 87.72 | | | |
| 209 | 01B092 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.9 | | | |
| 210 | 01B093 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 52.8 | | | |
| 211 | 01B094 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 212 | 01B095 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 184.144 | | | |
| 213 | 01B096 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.82 | | | |

74f1fafe-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 214 | 01B097 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT11a<br>2.线脚尺寸：异型240*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.3 | | | |
| 215 | 01B098 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 25776 | | | |
| 216 | 01B099 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 6444 | | | |
| | | 3#保温线条A2+A1+B | | | | | | |
| 217 | 01B100 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1、SXT1a<br>2.线脚尺寸：异型640*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 33.55 | | | |
| 218 | 01B101 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 30.35 | | | |
| 219 | 01B102 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 61.45 | | | |
| 220 | 01B103 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 147.3 | | | |

74f1fa18-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 220 | 01B103 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 147.3 | | | |
| 221 | 01B104 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8、SXT8a<br>2.线脚尺寸：异型190*410mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 66.9 | | | |
| 222 | 01B105 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：异型390*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 31.2 | | | |
| 223 | 01B106 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.42 | | | |
| 224 | 01B107 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型220*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 30.75 | | | |
| 225 | 01B108 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 34.9 | | | |
| 226 | 01B109 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12a<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 34.9 | | | |

74f1faf8-3[illegible]3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 226 | 01B109 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 34.9 | | | |
| 227 | 01B110 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性640*410mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 228 | 01B111 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：异型650*550mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 229 | 01B112 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：异型280*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.85 | | | |
| 230 | 01B113 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：异型550*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 231 | 01B114 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 30.35 | | | |
| 232 | 01B115 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm | m | 1536.87 | | | |

74f1fa18-3[illegible]75e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 232 | 01B115 | 外墙保温线条 | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1536.87 | | | |
| 233 | 01B116 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 213.76 | | | |
| 234 | 01B117 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.46 | | | |
| 235 | 01B118 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 222.48 | | | |
| 236 | 01B119 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.22 | | | |
| 237 | 01B120 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.22 | | | |

74f1fafe-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 238 | 01B121 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.89 | | | |
| 239 | 01B122 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20.25 | | | |
| 240 | 01B123 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20.25 | | | |
| 241 | 01B124 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.54 | | | |
| 242 | 01B125 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3 | | | |
| 243 | 01B126 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 4 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 243 | 01B126 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 4 | | | |
| 244 | 01B127 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT12<br>2.线脚尺寸：异型200*700mm<br>3.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | | | | |
| 245 | 01B128 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 86 | | | |
| 246 | 01B129 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 247 | 01B130 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 80 | | | |
| 248 | 01B131 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.9 | | | |
| 249 | 01B132 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 250 | 01B133 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 54.5 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 250 | 01B133 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 54.5 | | | |
| 251 | 01B134 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 252 | 01B135 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 194.4 | | | |
| 253 | 01B136 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 17511.2 | | | |
| 254 | 01B137 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 4377.8 | | | |
| | | 4#保温线条C+A1+B | | | | | | |
| 255 | 01B138 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：300*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 142.5 | | | |
| 256 | 01B139 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2<br>2.线脚尺寸：异型250*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 71.25 | | | |

74f1fae0-32a1-4736-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 256 | 01B139 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 71.25 | | | |
| 257 | 01B140 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 130.8 | | | |
| 258 | 01B141 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：异型250*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 71.25 | | | |
| 259 | 01B142 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：50*650mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 137.3 | | | |
| 260 | 01B143 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8a<br>2.线脚尺寸：50*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5.2 | | | |
| 261 | 01B144 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 142.5 | | | |
| 262 | 01B145 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：50*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 105.6 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-47[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 262 | 01B145 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 105.6 | | | |
| 263 | 01B146 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：150*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 119.7 | | | |
| 264 | 01B147 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 70.04 | | | |
| 265 | 01B148 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异型400*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 68.9 | | | |
| 266 | 01B149 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：150*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 194.3 | | | |
| 267 | 01B150 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT15<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 68.75 | | | |
| 268 | 01B151 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT16<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 70.14 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 268 | 01B151 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 70.14 | | | |
| 269 | 01B152 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT17<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 71.25 | | | |
| 270 | 01B153 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT18<br>2.线脚尺寸：异型700*600mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.71 | | | |
| 271 | 01B154 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT19<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.9 | | | |
| 272 | 01B155 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT20<br>2.线脚尺寸：异型500*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.61 | | | |
| 273 | 01B156 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：150*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 273.68 | | | |
| 274 | 01B157 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：250*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 68.42 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 274 | 01B157 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 68.42 | | | |
| 275 | 01B158 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6<br>2.线脚尺寸：异型2590*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 40.85 | | | |
| 276 | 01B159 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3574.2 | | | |
| 277 | 01B160 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 18.4 | | | |
| 278 | 01B161 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2a<br>2.线脚尺寸：50*120mm<br>3.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | | | | |
| 279 | 01B162 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 288.2 | | | |
| 280 | 01B163 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.15 | | | |

7461faf8-3...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 281 | 01B164 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 522.5 | | | |
| 282 | 01B165 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 23.75 | | | |
| 283 | 01B166 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 23.75 | | | |
| 284 | 01B167 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 15.98 | | | |
| 285 | 01B168 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 23.75 | | | |
| 286 | 01B169 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 1.13 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4733-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 286 | 01B169 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 1.15 | | | |
| 287 | 01B170 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.82 | | | |
| 288 | 01B171 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.82 | | | |
| 289 | 01B172 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT11a<br>2.线脚尺寸：异型240*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.3 | | | |
| 290 | 01B173 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT11<br>2.线脚尺寸：异型190*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.15 | | | |
| 291 | 01B174 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 47.3 | | | |
| 292 | 01B175 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT12<br>2.线脚尺寸：异型200*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 47.3 | | | |

74f1faf8-3a4e-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 292 | 01B175 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 47.3 | | | |
| 293 | 01B176 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT13<br>2.线脚尺寸：异型300*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.15 | | | |
| 294 | 01B177 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 197.8 | | | |
| 295 | 01B178 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT15<br>2.线脚尺寸：50*2020mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14 | | | |
| 296 | 01B179 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14 | | | |
| 297 | 01B180 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 102.24 | | | |
| 298 | 01B181 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT18<br>2.线脚尺寸：异型250*170mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 5.1 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-47[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 298 | 01B181 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5.1 | | | |
| 299 | 01B182 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT19<br>2.线脚尺寸：异型150*620mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 117.3 | | | |
| 300 | 01B183 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.7 | | | |
| 301 | 01B184 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 73.7 | | | |
| 302 | 01B185 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 303 | 01B186 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 177.28 | | | |
| 304 | 01B187 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 34960 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 305 | 01B188 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 8740 | | | |
| | | 5#保温线条A2+A1+B | | | | | | |
| 306 | 01B189 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT2a<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 247.35 | | | |
| 307 | 01B190 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.9 | | | |
| 308 | 01B191 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 62.2 | | | |
| 309 | 01B192 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 292.34 | | | |
| 310 | 01B193 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 159.9 | | | |

74f1fa68-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 311 | 01B194 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：100*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.31 | | | |
| 312 | 01B195 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 382.6 | | | |
| 313 | 01B196 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：150*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.31 | | | |
| 314 | 01B197 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 315.3 | | | |
| 315 | 01B198 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 67.45 | | | |
| 316 | 01B199 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性400*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 77.6 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 316 | 01B199 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 77.6 | | | |
| 317 | 01B200 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：200*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.05 | | | |
| 318 | 01B201 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 70.04 | | | |
| 319 | 01B202 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4199.64 | | | |
| 320 | 01B203 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 18.34 | | | |
| 321 | 01B204 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 508.02 | | | |
| 322 | 01B205 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 14.25 | | | |

74f1faf8-3344-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 322 | 01B205 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.25 | | | |
| 323 | 01B206 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 617.5 | | | |
| 324 | 01B207 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.2 | | | |
| 325 | 01B208 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.2 | | | |
| 326 | 01B209 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.89 | | | |
| 327 | 01B210 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20.25 | | | |
| 328 | 01B211 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 25.8 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-47[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 328 | 01B211 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.8 | | | |
| 329 | 01B212 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 330 | 01B213 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.55 | | | |
| 331 | 01B214 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3 | | | |
| 332 | 01B215 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 223.6 | | | |
| 333 | 01B216 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 334 | 01B217 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 208 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 334 | 01B217 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 208 | | | |
| 335 | 01B218 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.9 | | | |
| 336 | 01B219 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 337 | 01B220 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 141.7 | | | |
| 338 | 01B221 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 339 | 01B222 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1924 | | | |
| 340 | 01B223 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见 | m | 44775.4 | | | |

74f1faf8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 340 | 01B223 | 外墙保温护角 | 施工规范要求 | m | 44775.4 | | | |
| 341 | 01B224 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 11183 | | | |
| | | 6#保温线条A2+A1+B | | | | | | |
| 342 | 01B225 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1、SXT1a<br>2.线脚尺寸：异型640*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 90.3 | | | |
| 343 | 01B226 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2<br>2.线脚尺寸：140*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 40.35 | | | |
| 344 | 01B227 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 198.34 | | | |
| 345 | 01B228 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 87.4 | | | |
| 346 | 01B229 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 202.8 | | | |

74f1faf8-32[illegible]73c-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 346 | 01B229 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 202.8 | | | |
| 347 | 01B230 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8、SXT8a<br>2.线脚尺寸：异型190*410mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 90.1 | | | |
| 348 | 01B231 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：异型390*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 42.8 | | | |
| 349 | 01B232 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.42 | | | |
| 350 | 01B233 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型220*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 40.75 | | | |
| 351 | 01B234 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.5 | | | |
| 352 | 01B235 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12a<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 46.5 | | | |

74f1faf8-32e-47...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 352 | 01B235 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.5 | | | |
| 353 | 01B236 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性640*410mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 354 | 01B237 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：异型650*550mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 355 | 01B238 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：异型280*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.85 | | | |
| 356 | 01B239 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：异型550*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 357 | 01B240 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2118.68 | | | |
| 358 | 01B241 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 288.56 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 358 | 01B241 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 288.56 | | | |
| 359 | 01B242 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.46 | | | |
| 360 | 01B243 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 321.36 | | | |
| 361 | 01B244 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.22 | | | |
| 362 | 01B245 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.22 | | | |
| 363 | 01B246 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.89 | | | |
| 364 | 01B247 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 20.25 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 364 | 01B247 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20.25 | | | |
| 365 | 01B248 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.75 | | | |
| 366 | 01B249 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.54 | | | |
| 367 | 01B250 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3 | | | |
| 368 | 01B251 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 369 | 01B252 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 120.4 | | | |
| 370 | 01B253 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 17.4 | | | |

7461faf8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 370 | 01B253 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 371 | 01B254 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 112 | | | |
| 372 | 01B255 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.9 | | | |
| 373 | 01B256 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 374 | 01B257 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 87.2 | | | |
| 375 | 01B258 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 376 | 01B259 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm | m | 192.4 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 376 | 01B259 | 外墙保温线条（屋面） | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 192.4 | | | |
| 377 | 01B260 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 24012 | | | |
| 378 | 01B261 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 6003 | | | |
| | | 7#保温线条A2+A1 | | | | | | |
| 379 | 01B262 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型500*420mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.1 | | | |
| 380 | 01B263 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2<br>2.线脚尺寸：异型1000*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.1 | | | |
| 381 | 01B264 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.2 | | | |
| 382 | 01B265 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：80*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 12.2 | | | |

74f1faf8-3a9-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 382 | 01B265 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 12.2 | | | |
| 383 | 01B266 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 310.1 | | | |
| 384 | 01B267 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 218.3 | | | |
| 385 | 01B268 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：异型400*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 75.45 | | | |
| 386 | 01B269 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：异型300*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 369.1 | | | |
| 387 | 01B270 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.16 | | | |
| 388 | 01B271 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 50.54 | | | |

74f1faf8-3a4e-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 388 | 01B271 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 50.54 | | | |
| 389 | 01B272 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 80.25 | | | |
| 390 | 01B273 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 80.25 | | | |
| 391 | 01B274 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 156.9 | | | |
| 392 | 01B275 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.4 | | | |
| 393 | 01B276 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2760.85 | | | |
| 394 | 01B277 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 10.55 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-47[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 394 | 01B277 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.55 | | | |
| 395 | 01B278 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 394.95 | | | |
| 396 | 01B279 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 345 | | | |
| 397 | 01B280 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.1 | | | |
| 398 | 01B281 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.1 | | | |
| 399 | 01B282 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.8 | | | |
| 400 | 01B283 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 4.9 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 400 | 01B283 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.9 | | | |
| 401 | 01B284 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8 | | | |
| 402 | 01B285 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 145 | | | |
| 403 | 01B286 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 404 | 01B287 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 200 | | | |
| 405 | 01B288 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 166 | | | |
| 406 | 01B289 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 126 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 406 | 01B289 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 126 | | | |
| 407 | 01B290 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 115 | | | |
| 408 | 01B291 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23<br>2.线脚尺寸：100*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25 | | | |
| 409 | 01B292 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT24<br>2.线脚尺寸：150*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3 | | | |
| 410 | 01B293 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT29<br>2.线脚尺寸：100*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.6 | | | |
| 411 | 01B294 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT19<br>2.线脚尺寸：异型150*620mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 70 | | | |
| 412 | 01B295 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14a<br>2.线脚尺寸：异型50*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 4.3 | | | |

7461faf8-3...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 412 | 01B295 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.3 | | | |
| 413 | 01B296 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17a<br>2.线脚尺寸：异型150*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 414 | 01B297 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17b<br>2.线脚尺寸：异型100*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.95 | | | |
| 415 | 01B298 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22a<br>2.线脚尺寸：异型100*550mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.6 | | | |
| 416 | 01B299 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23a<br>2.线脚尺寸：100*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1 | | | |
| 417 | 01B300 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 27.3 | | | |
| 418 | 01B301 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm | m | 124 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 418 | 01B301 | 外墙保温线条（屋面） | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 124 | | | |
| 419 | 01B302 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 31256 | | | |
| 420 | 01B303 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 7814 | | | |
| | | 8#保温线条A2+A1+A1 | | | | | | |
| 421 | 01B304 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.61 | | | |
| 422 | 01B305 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT2a<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 327.3 | | | |
| 423 | 01B306 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.7 | | | |
| 424 | 01B307 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 80.86 | | | |

74f1faf8-3a9-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 424 | 01B307 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 80.86 | | | |
| 425 | 01B308 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 320.33 | | | |
| 426 | 01B309 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 159.9 | | | |
| 427 | 01B310 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：100*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 428 | 01B311 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 304.99 | | | |
| 429 | 01B312 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：150*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 430 | 01B313 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 319.8 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 430 | 01B313 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 319.8 | | | |
| 431 | 01B314 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 67.45 | | | |
| 432 | 01B315 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性400*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 77.45 | | | |
| 433 | 01B316 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：200*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.05 | | | |
| 434 | 01B317 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4887.5 | | | |
| 435 | 01B318 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 22.4 | | | |
| 436 | 01B319 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 511.2 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 436 | 01B319 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 511.2 | | | |
| 437 | 01B320 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 731.25 | | | |
| 438 | 01B321 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.6 | | | |
| 439 | 01B322 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.6 | | | |
| 440 | 01B323 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 22.15 | | | |
| 441 | 01B324 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.25 | | | |
| 442 | 01B325 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 8 | | | |

7461faf8-3814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 442 | 01B325 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8 | | | |
| 443 | 01B326 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6 | | | |
| 444 | 01B327 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 223.6 | | | |
| 445 | 01B328 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 446 | 01B329 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 208 | | | |
| 447 | 01B330 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 448 | 01B331 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 136.5 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 448 | 01B331 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 136.5 | | | |
| 449 | 01B332 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 119.6 | | | |
| 450 | 01B333 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23<br>2.线脚尺寸：100*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 28.75 | | | |
| 451 | 01B334 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT24<br>2.线脚尺寸：150*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 11 | | | |
| 452 | 01B335 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT29<br>2.线脚尺寸：100*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5.6 | | | |
| 453 | 01B336 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5461 | | | |
| 454 | 01B337 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺 | m | 213.4 | | | |

74f1faf8-3...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 454 | 01B337 | 外墙保温线条（屋面） | 寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 213.4 | | | |
| 455 | 01B338 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 46112 | | | |
| 456 | 01B339 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 11528 | | | |
| | | 9#保温线条A2+A1+B | | | | | | |
| 457 | 01B340 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1、SXT1a<br>2.线脚尺寸：异型640*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 90.3 | | | |
| 458 | 01B341 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2<br>2.线脚尺寸：140*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 40.35 | | | |
| 459 | 01B342 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 198.34 | | | |
| 460 | 01B343 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 90.3 | | | |

74f1faf8-3242-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 460 | 01B343 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 90.3 | | | |
| 461 | 01B344 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.8 | | | |
| 462 | 01B345 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8、SXT8a<br>2.线脚尺寸：异型190*410mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 90.1 | | | |
| 463 | 01B346 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：异型390*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 42.8 | | | |
| 464 | 01B347 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.42 | | | |
| 465 | 01B348 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型220*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 40.75 | | | |
| 466 | 01B349 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 46.5 | | | |

7461faf8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 466 | 01B349 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.5 | | | |
| 467 | 01B350 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12a<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.5 | | | |
| 468 | 01B351 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性640*410mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 469 | 01B352 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：异型650*550mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.61 | | | |
| 470 | 01B353 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：异型280*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.85 | | | |
| 471 | 01B354 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：异型550*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3. | | | |
| 472 | 01B355 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 2143.68 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 472 | 01B355 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2143.68 | | | |
| 473 | 01B356 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 288.56 | | | |
| 474 | 01B357 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.46 | | | |
| 475 | 01B358 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 321.36 | | | |
| 476 | 01B359 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.22 | | | |
| 477 | 01B360 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.22 | | | |
| 478 | 01B361 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 16.89 | | | |

74f1faf8-3[illegible]3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 478 | 01B361 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.89 | | | |
| 479 | 01B362 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20.25 | | | |
| 480 | 01B363 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.75 | | | |
| 481 | 01B364 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.54 | | | |
| 482 | 01B365 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 7 | | | |
| 483 | 01B366 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 484 | 01B367 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm | m | 120.4 | | | |

74f1fa18-3[illegible]735e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 484 | 01B367 | 外墙保温线条 | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 120.4 | | | |
| 485 | 01B368 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 486 | 01B369 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 112 | | | |
| 487 | 01B370 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.9 | | | |
| 488 | 01B371 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 489 | 01B372 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 87.4 | | | |

74f1fafe-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 490 | 01B373 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 491 | 01B374 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 192.4 | | | |
| 492 | 01B375 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 24016 | | | |
| 493 | 01B376 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 6004 | | | |
| | | 10#保温线条A2+A1 | | | | | | |
| 494 | 01B377 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型500*420mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.1 | | | |
| 495 | 01B378 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2<br>2.线脚尺寸：异型1000*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.1 | | | |
| 496 | 01B379 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 12.2 | | | |

74f1faf8-3e... 4758514a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 496 | 01B379 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.2 | | | |
| 497 | 01B380 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：80*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.2 | | | |
| 498 | 01B381 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 254.1 | | | |
| 499 | 01B382 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 176.8 | | | |
| 500 | 01B383 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：异型400*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 60.95 | | | |
| 501 | 01B384 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：异型300*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 298.6 | | | |
| 502 | 01B385 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 202.16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 502 | 01B385 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.16 | | | |
| 503 | 01B386 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 50.54 | | | |
| 504 | 01B387 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 65.75 | | | |
| 505 | 01B388 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 65.75 | | | |
| 506 | 01B389 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 127.9 | | | |
| 507 | 01B390 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 44 | | | |
| 508 | 01B391 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 2245.35 | | | |

74f1faf8-3...3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 508 | 01B391 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2245.35 | | | |
| 509 | 01B392 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.55 | | | |
| 510 | 01B393 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 318.95 | | | |
| 511 | 01B394 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 276 | | | |
| 512 | 01B395 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.1 | | | |
| 513 | 01B396 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.1 | | | |
| 514 | 01B397 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm | m | 13.8 | | | |

74f1fa18-3[illegible]73e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 514 | 01B397 | 外墙保温线条 | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.8 | | | |
| 515 | 01B398 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.9 | | | |
| 516 | 01B399 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8 | | | |
| 517 | 01B400 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 145 | | | |
| 518 | 01B401 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 519 | 01B402 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 200 | | | |

74f1fafe-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 520 | 01B403 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT19<br>2.线脚尺寸：异型150*620mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 70 | | | |
| 521 | 01B404 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14a<br>2.线脚尺寸：异型50*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.3 | | | |
| 522 | 01B405 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17a<br>2.线脚尺寸：异型150*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 523 | 01B406 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17b<br>2.线脚尺寸：异型100*450mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.95 | | | |
| 524 | 01B407 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.6 | | | |
| 525 | 01B408 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 105 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 525 | 01B408 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 105 | | | |
| 526 | 01B409 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 92 | | | |
| 527 | 01B410 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22a<br>2.线脚尺寸：异型100*550mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.6 | | | |
| 528 | 01B411 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23<br>2.线脚尺寸：100*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20 | | | |
| 529 | 01B412 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23a<br>2.线脚尺寸：100*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 11 | | | |
| 530 | 01B413 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT24<br>2.线脚尺寸：150*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6 | | | |
| 531 | 01B414 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT29<br>2.线脚尺寸：100*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 4.6 | | | |

74f1faf8-3a4e-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 531 | 01B414 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.6 | | | |
| 532 | 01B415 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.4 | | | |
| 533 | 01B416 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 112.6 | | | |
| 534 | 01B417 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 25404 | | | |
| 535 | 01B418 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 6354 | | | |
| | | 11#保温线条A2+A1+A1 | | | | | | |
| 536 | 01B419 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.61 | | | |
| 537 | 01B420 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT2a<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 254.1 | | | |
| 538 | 01B421 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm | m | 3.7 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 538 | 01B421 | 外墙保温线条 | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.7 | | | |
| 539 | 01B422 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 80.86 | | | |
| 540 | 01B423 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 320.33 | | | |
| 541 | 01B424 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 148.3 | | | |
| 542 | 01B425 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：100*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 543 | 01B426 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 283.79 | | | |

74f1fafe-32e1-1730-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 544 | 01B427 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：150*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 545 | 01B428 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 296.6 | | | |
| 546 | 01B429 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 62.45 | | | |
| 547 | 01B430 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性400*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 71.65 | | | |
| 548 | 01B431 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：200*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 188.25 | | | |
| 549 | 01B432 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 4553.3 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4733-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 549 | 01B432 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 4553.3 | | | |
| 550 | 01B433 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 22.4 | | | |
| 551 | 01B434 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 473.8 | | | |
| 552 | 01B435 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 672.75 | | | |
| 553 | 01B436 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.6 | | | |
| 554 | 01B437 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.6 | | | |
| 555 | 01B438 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 22.15 | | | |

74f1faf8-3344-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 555 | 01B438 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 22.15 | | | |
| 556 | 01B439 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.25 | | | |
| 557 | 01B440 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9 | | | |
| 558 | 01B441 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8 | | | |
| 559 | 01B442 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 206.4 | | | |
| 560 | 01B443 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 561 | 01B444 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 192 | | | |

74f1faf8-32e-47...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 561 | 01B444 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 192 | | | |
| 562 | 01B445 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 563 | 01B446 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 126 | | | |
| 564 | 01B447 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 110.4 | | | |
| 565 | 01B448 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23<br>2.线脚尺寸：100*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 26.45 | | | |
| 566 | 01B449 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT24<br>2.线脚尺寸：150*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 567 | 01B450 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT29<br>2.线脚尺寸：100*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 5.6 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 567 | 01B450 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5.6 | | | |
| 568 | 01B451 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 50.4 | | | |
| 569 | 01B452 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 213.4 | | | |
| 570 | 01B453 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 42716 | | | |
| 571 | 01B454 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 10679 | | | |
| | | 12#保温线条A2+A1 | | | | | | |
| 572 | 01B455 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 318.75 | | | |
| 573 | 01B456 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 75.9 | | | |

74f1faf8-32... -814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 574 | 01B457 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：异型400*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 55 | | | |
| 575 | 01B458 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：异型300*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 316.8 | | | |
| 576 | 01B459 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.16 | | | |
| 577 | 01B460 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 50.54 | | | |
| 578 | 01B461 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 67.95 | | | |
| 579 | 01B462 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型500*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见 | m | 67.95 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4733-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 579 | 01B462 | 外墙保温线条 | 图纸设计 | m | 67.95 | | | |
| 580 | 01B463 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 123.4 | | | |
| 581 | 01B464 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.9 | | | |
| 582 | 01B465 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型500*420mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.1 | | | |
| 583 | 01B466 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2<br>2.线脚尺寸：异型1000*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.1 | | | |
| 584 | 01B467 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.2 | | | |
| 585 | 01B468 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：80*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 12.2 | | | |

74f1faf8-3a4e-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 585 | 01B468 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.2 | | | |
| 586 | 01B469 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2142.26 | | | |
| 587 | 01B470 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10 | | | |
| 588 | 01B471 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 314.2 | | | |
| 589 | 01B472 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8.9 | | | |
| 590 | 01B473 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 276 | | | |
| 591 | 01B474 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 14.2 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-47[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 591 | 01B474 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.2 | | | |
| 592 | 01B475 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.2 | | | |
| 593 | 01B476 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.8 | | | |
| 594 | 01B477 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.7 | | | |
| 595 | 01B478 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.9 | | | |
| 596 | 01B479 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 180.6 | | | |
| 597 | 01B480 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 17.4 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 597 | 01B480 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 598 | 01B481 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 168 | | | |
| 599 | 01B482 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.6 | | | |
| 600 | 01B483 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 105 | | | |
| 601 | 01B484 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 96.6 | | | |
| 602 | 01B485 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23<br>2.线脚尺寸：100*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20 | | | |
| 603 | 01B486 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT24<br>2.线脚尺寸：150*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 1 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 603 | 01B486 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1 | | | |
| 604 | 01B487 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT29<br>2.线脚尺寸：100*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 5.6 | | | |
| 605 | 01B488 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.9 | | | |
| 606 | 01B489 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT30<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.7 | | | |
| 607 | 01B490 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 29.4 | | | |
| 608 | 01B491 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 114.6 | | | |
| 609 | 01B492 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑 | m | 25672 | | | |

7461faf8-3...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 609 | 01B492 | 外墙保温护角 | 3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 25672 | | | |
| 610 | 01B493 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 6418 | | | |
| | | 13#保温线条A2+A1+B | | | | | | |
| 611 | 01B494 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT2a<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 217.35 | | | |
| 612 | 01B495 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.9 | | | |
| 613 | 01B496 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 62.2 | | | |
| 614 | 01B497 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 292.34 | | | |
| 615 | 01B498 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 159.9 | | | |

74f1faf8-32...-4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 615 | 01B498 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 159.9 | | | |
| 616 | 01B499 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：100*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.31 | | | |
| 617 | 01B500 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 382.6 | | | |
| 618 | 01B501 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：150*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.31 | | | |
| 619 | 01B502 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 315.3 | | | |
| 620 | 01B503 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 67.45 | | | |
| 621 | 01B504 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性400*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 77.6 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-47[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 621 | 01B504 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 77.6 | | | |
| 622 | 01B505 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：200*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.05 | | | |
| 623 | 01B506 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8.6 | | | |
| 624 | 01B507 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8 | | | |
| 625 | 01B508 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4249.64 | | | |
| 626 | 01B509 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 18.34 | | | |
| 627 | 01B510 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 508.02 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 627 | 01B510 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 508.02 | | | |
| 628 | 01B511 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.25 | | | |
| 629 | 01B512 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 617.5 | | | |
| 630 | 01B513 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.2 | | | |
| 631 | 01B514 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.2 | | | |
| 632 | 01B515 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.89 | | | |
| 633 | 01B516 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 20.25 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 633 | 01B516 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20.25 | | | |
| 634 | 01B517 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.8 | | | |
| 635 | 01B518 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 636 | 01B519 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.55 | | | |
| 637 | 01B520 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 11 | | | |
| 638 | 01B521 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 223.6 | | | |
| 639 | 01B522 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 17.4 | | | |

7461faf8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 639 | 01B522 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 640 | 01B523 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 208 | | | |
| 641 | 01B524 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.9 | | | |
| 642 | 01B525 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 643 | 01B526 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 141.7 | | | |
| 644 | 01B527 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 645 | 01B528 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm | m | 192.4 | | | |

74f1faf8-32...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 645 | 01B528 | 外墙保温线条（屋面） | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 192.4 | | | |
| 646 | 01B529 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 42320.455 | | | |
| 647 | 01B530 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 10780 | | | |
| | | 14#保温线条A1+A1+A1+A1 | | | | | | |
| 648 | 01B531 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT2a<br>2.线脚尺寸：异型400*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 131.45 | | | |
| 649 | 01B532 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 133.4 | | | |
| 650 | 01B533 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 205.02 | | | |
| 651 | 01B534 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 69.01 | | | |

74f1faf8-3242-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 651 | 01B534 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 69.01 | | | |
| 652 | 01B535 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型650*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 133.4 | | | |
| 653 | 01B536 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7、SXT7a<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 107.4 | | | |
| 654 | 01B537 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：150*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 133.4 | | | |
| 655 | 01B538 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：250*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 96.8 | | | |
| 656 | 01B539 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1、SXT10<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | | | | |
| 657 | 01B540 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 22 | | | |

7461faf8-32...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 657 | 01B540 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 22 | | | |
| 658 | 01B541 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型300*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 316.8 | | | |
| 659 | 01B542 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.2 | | | |
| 660 | 01B543 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2413.2 | | | |
| 661 | 01B544 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 183.45 | | | |
| 662 | 01B545 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8.8 | | | |
| 663 | 01B546 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 249 | | | |

74f1faf8-3[illegible]3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 663 | 01B546 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 249 | | | |
| 664 | 01B547 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 665 | 01B548 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.3 | | | |
| 666 | 01B549 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.45 | | | |
| 667 | 01B550 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.45 | | | |
| 668 | 01B551 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.7 | | | |
| 669 | 01B552 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm | m | 198 | | | |

74f1fa18-3[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 669 | 01B552 | 外墙保温线条 | 3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 198 | | | |
| 670 | 01B553 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23<br>2.线脚尺寸：100*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 22 | | | |
| 671 | 01B554 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT25<br>2.线脚尺寸：异型150*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25 | | | |
| 672 | 01B555 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT26<br>2.线脚尺寸：异型200*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25 | | | |
| 673 | 01B556 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT27<br>2.线脚尺寸：异型250*550mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.9 | | | |
| 674 | 01B557 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT28<br>2.线脚尺寸：150*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 6.6 | | | |

74f1fafe-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 675 | 01B558 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT29<br>2.线脚尺寸：100*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 22 | | | |
| 676 | 01B559 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT30<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 21.4 | | | |
| 677 | 01B560 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT31<br>2.线脚尺寸：150*320mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 30.8 | | | |
| 678 | 01B561 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.9 | | | |
| 679 | 01B562 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 45.6496 | | | |
| 680 | 01B563 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 182.5984 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 680 | 01B563 | 外墙保温线条（屋面） | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 182.5984 | | | |
| 681 | 01B564 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 18104 | | | |
| 682 | 01B565 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 4526 | | | |
| | | 15#保温线条A1'+A1+A1+A1' | | | | | | |
| 683 | 01B566 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1、SXT1a<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 89.1 | | | |
| 684 | 01B567 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT2a<br>2.线脚尺寸：异型280*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 98.3 | | | |
| 685 | 01B568 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3、SXT3a<br>2.线脚尺寸：异型540*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 96.1 | | | |
| 686 | 01B569 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 156.14 | | | |

74f1faf8-5...-8f33-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 687 | 01B570 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 35.87 | | | |
| 688 | 01B571 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6<br>2.线脚尺寸：150*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 95.4 | | | |
| 689 | 01B572 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 95.4 | | | |
| 690 | 01B573 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT8<br>2.线脚尺寸：250*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 35.2 | | | |
| 691 | 01B574 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9、SXT9a<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 96.1 | | | |
| 692 | 01B575 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10、SXT10a<br>2.线脚尺寸：异型640*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等 | m | 96.1 | | | |

74f1faf8-32[illegible]4738-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 692 | 01B575 | 外墙保温线条 | 费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 96.1 | | | |
| 693 | 01B576 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 7.12 | | | |
| 694 | 01B577 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1487.7 | | | |
| 695 | 01B578 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 154.3 | | | |
| 696 | 01B579 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 8.8 | | | |
| 697 | 01B580 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 170.94 | | | |
| 698 | 01B581 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 27.2 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 698 | 01B581 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 27.2 | | | |
| 699 | 01B582 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 27.2 | | | |
| 700 | 01B583 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 12.5 | | | |
| 701 | 01B584 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 11.96 | | | |
| 702 | 01B585 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.86 | | | |
| 703 | 01B586 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT22<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 151.8 | | | |
| 704 | 01B587 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT23<br>2.线脚尺寸：100*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 28.28 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 704 | 01B587 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 28.28 | | | |
| 705 | 01B588 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT29<br>2.线脚尺寸：100*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 1.01 | | | |
| 706 | 01B589 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT32、HXT35<br>2.线脚尺寸：异型150*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.34 | | | |
| 707 | 01B590 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT33<br>2.线脚尺寸：异型250*350mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 9.8 | | | |
| 708 | 01B591 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT34<br>2.线脚尺寸：150*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 2.02 | | | |
| 709 | 01B592 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT36<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | | | | |
| 710 | 01B593 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT30<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 13.7 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 710 | 01B593 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13.7 | | | |
| 711 | 01B594 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 35.7 | | | |
| 712 | 01B595 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 152.4 | | | |
| 713 | 01B596 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 18980 | | | |
| 714 | 01B597 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 4745 | | | |
| | | 16#保温线条A2+A1+B | | | | | | |
| 715 | 01B598 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT2、SXT2a<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 247.35 | | | |
| 716 | 01B599 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT3<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用; | m | 3.9 | | | |

74f1fa18-3[illegible]173e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 716 | 01B599 | 外墙保温线条 | 4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.9 | | | |
| 717 | 01B600 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT4<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 62.2 | | | |
| 718 | 01B601 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT5<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 292.34 | | | |
| 719 | 01B602 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT6、SXT6a<br>2.线脚尺寸：异型650*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 149.9 | | | |
| 720 | 01B603 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT7<br>2.线脚尺寸：100*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.31 | | | |
| 721 | 01B604 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT9<br>2.线脚尺寸：100*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 382.6 | | | |
| 722 | 01B605 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT10<br>2.线脚尺寸：150*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不 | m | 3.31 | | | |

74f1faf8-32e-47...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 722 | 01B605 | 外墙保温线条 | 同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 3.31 | | | |
| 723 | 01B606 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT11<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 315.3 | | | |
| 724 | 01B607 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT12<br>2.线脚尺寸：异型300*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 67.45 | | | |
| 725 | 01B608 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT13<br>2.线脚尺寸：异性400*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 77.6 | | | |
| 726 | 01B609 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT14<br>2.线脚尺寸：200*50mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 202.05 | | | |
| 727 | 01B610 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：SXT1<br>2.线脚尺寸：异型550*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 13 | | | |
| 728 | 01B611 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1<br>2.线脚尺寸：50*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑 | m | 4179.64 | | | |

74f1faf8-32 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 728 | 01B611 | 外墙保温线条 | 搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4179.64 | | | |
| 729 | 01B612 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT1a<br>2.线脚尺寸：50*80mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 18.34 | | | |
| 730 | 01B613 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT2<br>2.线脚尺寸：50*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 508.02 | | | |
| 731 | 01B614 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT3<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 14.25 | | | |
| 732 | 01B615 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT4<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 617.5 | | | |
| 733 | 01B616 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT5<br>2.线脚尺寸：50*90mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.2 | | | |
| 734 | 01B617 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT6<br>2.线脚尺寸：异型200*460mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)， | m | 25.2 | | | |

7461faf8-3...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 734 | 01B617 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.2 | | | |
| 735 | 01B618 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT7<br>2.线脚尺寸：异型150*400mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 16.89 | | | |
| 736 | 01B619 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8<br>2.线脚尺寸：异型100*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 20.25 | | | |
| 737 | 01B620 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 25.8 | | | |
| 738 | 01B621 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT9a<br>2.线脚尺寸：异型150*250mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4 | | | |
| 739 | 01B622 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT10<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 4.5 | | | |
| 740 | 01B623 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT8a<br>2.线脚尺寸：异型150*300mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7 | m | 11 | | | |

74f1faf8-32...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 740 | 01B623 | 外墙保温线条 | 厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 11 | | | |
| 741 | 01B624 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT14<br>2.线脚尺寸：50*500mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 223.6 | | | |
| 742 | 01B625 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT16<br>2.线脚尺寸：50*200mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 743 | 01B626 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT17<br>2.线脚尺寸：异型150*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 208 | | | |
| 744 | 01B627 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20<br>2.线脚尺寸：异型100*220mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 10.9 | | | |
| 745 | 01B628 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT20a<br>2.线脚尺寸：异型100*270mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 17.4 | | | |
| 746 | 01B629 | 外墙保温线条 | 1.线脚名称：HXT21<br>2.线脚尺寸：异型100*700mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆 | m | 141.7 | | | |

74f1faf8-3...-8e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 746 | 01B629 | 外墙保温线条 | 复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 141.7 | | | |
| 747 | 01B630 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向主线条<br>2.线脚尺寸：250*150mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 46.536 | | | |
| 748 | 01B631 | 外墙保温线条（屋面） | 1.线脚名称：竖向小线条<br>2.线脚尺寸：150*100mm<br>3.其他：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(首层5~7厚复合双层玻纤网)，复合玻纤网综合考虑搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用;<br>4.具体做法尺寸详见图纸设计 | m | 192.4 | | | |
| 749 | 01B632 | 外墙保温护角 | 1.线脚名称：阴阳护角<br>2.线脚尺寸：综合考虑<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 41981 | | | |
| 750 | 01B633 | 外墙滴水条 | 1.滴水条名称：滴水条<br>2.滴水条尺寸：综合考虑规格<br>3.具体做法尺寸详见施工规范要求 | m | 10719 | | | |
| | | 涂料 | | | | | | |
| | | 1#外墙工程 | | | | | | |
| 751 | 011407001001 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求;其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准; | m2 | 7371.52 | | | |

74f1fa0e-32[illegible]4736-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 751 | 011407001001 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 7371.52 | | | |
| 752 | 011407001002 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1112.81 | | | |
| 753 | 011407001003 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 127.38 | | | |
| 754 | 011407001004 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 582.49 | | | |
| 755 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 156.59 | | | |

74f1faf8-3a12-47a-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 756 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 226.56 | | | |
| | | 2#外墙工程 | | | | | | |
| 757 | 011407001005 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求;其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 9647.57 | | | |
| 758 | 011407001006 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1537.35 | | | |
| 759 | 011407001007 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂， | m2 | 125.88 | | | |

74f1faf8-32d2-47e5-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 759 | 011407001007 | 外墙金属漆 | 遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 125.88 | | | |
| 760 | 011407001008 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 806.44 | | | |
| 761 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 216.47 | | | |
| 762 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 320.96 | | | |
| | | 3#外墙工程 | | | | | | |
| 763 | 011407001009 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设 | m2 | 6622.66 | | | |

74f1faf8-32e-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 763 | 011407001009 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 6622.66 | | | |
| 764 | 011407001010 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 963.13 | | | |
| 765 | 011407001011 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 132.19 | | | |
| 766 | 011407001012 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 505.42 | | | |
| 767 | 011407001013 | 外墙弹性涂料拉花 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂，喷涂弹 | m2 | | | | |

74f1faf8-32...314a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 767 | 011407001013 | 外墙弹性涂料拉花 | 性涂料拉花，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | | | | |
| 768 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 148.52 | | | |
| 769 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 188.8 | | | |
| | | 4#外墙工程 | | | | | | |
| 770 | 011407001014 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 12115.23 | | | |
| 771 | 011407001015 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施 | m2 | 2347.36 | | | |

74ffef8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 771 | 011407001015 | 外墙质感涂料 | 工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 2347.36 | | | |
| 772 | 011407001016 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 149.07 | | | |
| 773 | 011407001017 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1074.9 | | | |
| 774 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 287.6 | | | |
| 775 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及 | m2 | 561.84 | | | |

74f1faf8-32[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 775 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 561.84 | | | |
| | | 5#外墙工程 | | | | | | |
| 776 | 011407001018 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 14109.47 | | | |
| 777 | 011407001019 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 2623.11 | | | |
| 778 | 011407001020 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 194.84 | | | |
| 779 | 011407001021 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子； | m2 | 1243.93 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 779 | 011407001021 | 外墙弹性涂料平涂 | 3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1243.93 | | | |
| 780 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 360.6 | | | |
| 781 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 674.28 | | | |
| | | 6#外墙工程 | | | | | | |
| 782 | 011407001022 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 8649.43 | | | |

74f1faf8-32...6814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 783 | 011407001023 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1299.34 | | | |
| 784 | 011407001024 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 132.19 | | | |
| 785 | 011407001025 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 690.05 | | | |
| 786 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 201.54 | | | |
| 787 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施 | m2 | 264.31 | | | |

74f1fa18-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 787 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 264.31 | | | |
| | | 7#外墙工程 | | | | | | |
| 788 | 011407001026 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 11008.11 | | | |
| 789 | 011407001027 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1672.59 | | | |
| 790 | 011407001028 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 138.08 | | | |

74f1faf8-32[illegible]473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 790 | 011407001028 | 外墙金属漆 | | m2 | 138.08 | | | |
| 791 | 011407001029 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 769.9 | | | |
| 792 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 267.95 | | | |
| 793 | 011407002014 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 337.43 | | | |
| | | 8#外墙工程 | | | | | | |
| 794 | 011407001030 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求;其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准; | m2 | 14611.31 | | | |

74f1faf8-32... 3e814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 794 | 011407001030 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 14611.51 | | | |
| 795 | 011407001031 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 3137.85 | | | |
| 796 | 011407001032 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 218.63 | | | |
| 797 | 011407001033 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1353.61 | | | |
| 798 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 480.73 | | | |

74f1faf8-3a24-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 799 | 011407002016 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 762.05 | | | |
| | | 9#外墙工程 | | | | | | |
| 800 | 011407001034 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求;其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 8610.29 | | | |
| 801 | 011407001035 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1299.34 | | | |
| 802 | 011407001036 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂， | m2 | 132.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 802 | 011407001036 | 外墙金属漆 | 遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 132.19 | | | |
| 803 | 011407001037 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 690.05 | | | |
| 804 | 011407002017 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 201.54 | | | |
| 805 | 011407002018 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 264.31 | | | |
| | | 10#外墙工程 | | | | | | |
| 806 | 011407001038 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设 | m2 | 9215.93 | | | |

74f1faf8-32e-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 806 | 011407001038 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 9215.93 | | | |
| 807 | 011407001039 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1376.37 | | | |
| 808 | 011407001040 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 118.96 | | | |
| 809 | 011407001041 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 659.14 | | | |
| 810 | 011407002019 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂， | m2 | 217.48 | | | |

74f1faf8-32...314a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 810 | 011407002019 | 天棚喷刷涂料 | 遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 217.48 | | | |
| 811 | 011407002020 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 272.54 | | | |
| | | 11#外墙工程 | | | | | | |
| 812 | 011407001042 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 13603.51 | | | |
| 813 | 011407001043 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 2906.8 | | | |
| 814 | 011407001044 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍； | m2 | 218.63 | | | |

74f1faf8-3a12-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 814 | 011407001044 | 外墙金属漆 | 3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 218.63 | | | |
| 815 | 011407001045 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1253.29 | | | |
| 816 | 011407002021 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 445.16 | | | |
| 817 | 011407002022 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 705.6 | | | |
| | | 12#外墙工程 | | | | | | |
| 818 | 011407001046 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及 | m2 | 8972.01 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 818 | 011407001046 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 施工质量要求；<br><br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br><br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br><br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 8972.01 | | | |
| 819 | 011407001047 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1416.33 | | | |
| 820 | 011407001048 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 118.96 | | | |
| 821 | 011407001049 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 661.46 | | | |
| 822 | 011407002023 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子； | m2 | 222.08 | | | |

74f1faf8-5... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 822 | 011407002023 | 天棚喷刷涂料 | 3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 222.08 | | | |
| 823 | 011407002024 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 272.54 | | | |
| | | 13#外墙工程 | | | | | | |
| 824 | 011407001050 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 14226.93 | | | |
| 825 | 011407001051 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 2623.11 | | | |

74f1fa18-8a[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 825 | 011407001051 | 外墙质感涂料 | | m2 | 2623.11 | | | |
| 826 | 011407001052 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 194.84 | | | |
| 827 | 011407001053 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1243.93 | | | |
| 828 | 011407002025 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 360.6 | | | |
| 829 | 011407002026 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 674.28 | | | |
| | | 14#外墙工程 | | | | | | |
| 830 | 011407001054 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔 | m2 | 10192.25 | | | |

74f1fa18-5[illegible]3e814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 830 | 011407001054 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 性耐水腻子；<br><br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br><br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br><br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br><br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 10192.25 | | | |
| 831 | 011407001055 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1565.31 | | | |
| 832 | 011407001056 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 132.5 | | | |
| 833 | 011407001057 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 81.98 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-478e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 834 | 011407002027 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 225.2 | | | |
| 835 | 011407002028 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 357.25 | | | |
| | | 15#外墙工程 | | | | | | |
| 836 | 011407001058 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 7704.49 | | | |
| 837 | 011407001059 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜 | m2 | 810.49 | | | |

74f1faf8-32[illegible]e814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 837 | 011407001059 | 外墙质感涂料 | 色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 810.49 | | | |
| 838 | 011407001060 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 115.2 | | | |
| 839 | 011407001061 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 217.45 | | | |
| 840 | 011407002029 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 195.6 | | | |
| 841 | 011407002030 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 284.66 | | | |
| | | 16#外墙工程 | | | | | | |

74f1faf8-32b0-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 842 | 011407001062 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求;其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等;<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 14182.98 | | | |
| 843 | 011407001063 | 外墙质感涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂及罩光漆，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 2623.11 | | | |
| 844 | 011407001064 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准;<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 194.84 | | | |
| 845 | 011407001065 | 外墙弹性涂料平涂 | 1.喷刷涂料部位:外墙面;<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子;<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求;<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂， | m2 | 1244.2123 | | | |

74f1faf8-3247-12e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 845 | 011407001065 | 外墙弹性涂料平涂 | 遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 1244.2123 | | | |
| 846 | 011407002031 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:空调板等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 360.6 | | | |
| 847 | 011407002032 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外连廊顶棚、雨棚等；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂、面涂，遍数及涂刷方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 674.28 | | | |
| | | 18#外墙工程 | | | | | | |
| 848 | 011407001066 | 多彩涂料（水包砂或水包水） | 1.喷刷涂料部位:外立面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:底漆、中漆、面漆、罩面漆等综合考虑遍数，且应满足设计及施工质量要求；其中喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等；<br>6.图纸及规范规定的其他工作。 | m2 | 1245.83 | | | |
| 849 | 011407001067 | 外墙金属漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙面；<br>2.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子四遍；<br>3.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施 | m2 | 89.19 | | | |

74ffef8-32[illegible]814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 849 | 011407001067 | 外墙金属漆 | 工遍数应满足设计及施工质量要求；<br>4.涂料品种、喷刷遍数:弹性底涂及面涂，遍数综合考虑，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准；<br>5.包含成品保护费、外墙完工保洁费等。 | m2 | 89.19 | | | |
| | | 幕墙工程 | | | | | | |
| | | 1#幕墙工程 | | | | | | |
| 850 | 011209001001 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 116.21 | | | |
| 851 | 01B634 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 22.41 | | | |
| 852 | 011209001002 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊 | m2 | 103.72 | | | |

74f1fa0-32[illegible]5e3814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 852 | 011209001002 | 石材墙面 | 底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 103.72 | | | |
| 853 | 01B635 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 35.64 | | | |
| | | 2#幕墙工程 | | | | | | |
| 854 | 011209001003 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 116.21 | | | |
| 855 | 01B636 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 26.83 | | | |
| 856 | 011209001004 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）； | m2 | 101.34 | | | |

74f1faf8-3242-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 856 | 011209001004 | 石材墙面 | 4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 101.34 | | | |
| 857 | 01B637 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 37.64 | | | |
| | | 3#幕墙工程 | | | | | | |
| 858 | 011209001005 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 117.12 | | | |
| 859 | 01B638 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 22.41 | | | |

74f1faf8-3a5e-475e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 860 | 011209001006 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 102.42 | | | |
| 861 | 01B639 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 36.64 | | | |
| | | 4#幕墙工程 | | | | | | |
| 862 | 011209001007 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5 | m2 | 480 | | | |

74f1faf8-32... 3...14a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 862 | 011209001007 | 铝板外墙 | 厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 48.01 | | | |
| 863 | 01B640 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 25.99 | | | |
| 864 | 011209001008 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材;<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）;<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用;<br>6.石材防护要求:六面防护;<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 45.58 | | | |
| 865 | 01B641 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带;<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求;<br>3.规格:8W/米 3500K;<br>4.安装形式:按设计要求;<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 30.2 | | | |
| | | 5#幕墙工程 | | | | | | |
| 866 | 011209001009 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板;<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm;<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及 | m2 | 48.01 | | | |

74f1faf8-32...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 866 | 011209001009 | 铝板外墙 | 验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 48.01 | | | |
| 867 | 01B642 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 25.99 | | | |
| 868 | 011209001010 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 45.58 | | | |
| 869 | 01B643 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求； | m | 29.9 | | | |

74f1faf8-32b2-473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 869 | 01B643 | 幕墙灯带 | 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 29.9 | | | |
| | | 6#幕墙工程 | | | | | | |
| 870 | 011209001011 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板;<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm;<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 117.12 | | | |
| 871 | 01B644 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 22.41 | | | |
| 872 | 011209001012 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材;<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）;<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用;<br>6.石材防护要求:六面防护; | m2 | 102.42 | | | |

74f1faf8-32...-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 872 | 011209001012 | 石材墙面 | 7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 102.42 | | | |
| 873 | 01B645 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 37.64 | | | |
| | | 7#幕墙工程 | | | | | | |
| 874 | 011209001013 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 24.5 | | | |
| 875 | 01B646 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 4.76 | | | |
| 876 | 011209001014 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注 | m2 | 14.05 | | | |

7401faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 876 | 011209001014 | 石材墙面 | 胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 14.03 | | | |
| 877 | 01B647 | 铝金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法220*50*2.5mm铝合金格栅间距50mm、满足设计要求 | m2 | 30.69 | | | |
| 878 | 011209001015 | 铝板外墙（反坎处） | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板氟碳喷涂处理；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 7.92 | | | |
| 879 | 01B648 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 17.64 | | | |
| | | 8#幕墙工程 | | | | | | |
| 880 | 011209001016 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图 | m2 | 57.03 | | | |

74f1faf8-32... 73e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 880 | 011209001016 | 铝板外墙 | 纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 57.05 | | | |
| 881 | 01B649 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 25.59 | | | |
| 882 | 011209001017 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 55.46 | | | |
| 883 | 01B650 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 37.64 | | | |

74f1faf8-3... /38-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 9#幕墙工程 | | | | | | |
| 884 | 011209001018 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板;<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm;<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 117.12 | | | |
| 885 | 01B651 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 22.41 | | | |
| 886 | 011209001019 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材;<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）;<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用;<br>6.石材防护要求:六面防护;<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 102.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 887 | 01B652 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 37.64 | | | |
| | | 10#幕墙工程 | | | | | | |
| 888 | 011209001020 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 24.5 | | | |
| 889 | 01B653 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 4.76 | | | |
| 890 | 011209001021 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维 | m2 | 14.03 | | | |

74f1fa18-32[illegible]3e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 890 | 011209001021 | 石材墙面 | 网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 14.03 | | | |
| 891 | 01B654 | 铝金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法220*50*2.5mm铝合金格栅间距50mm、满足设计要求。 | m2 | 30.69 | | | |
| 892 | 011209001022 | 铝板外墙（反坎处） | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板氟碳喷涂处理；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 7.92 | | | |
| 893 | 01B655 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 17.64 | | | |
| | | 11#幕墙工程 | | | | | | |
| 894 | 011209001023 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、 | m2 | 57.05 | | | |

74f1faf8-32...-3514a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 894 | 011209001023 | 铝板外墙 | M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 57.05 | | | |
| 895 | 01B656 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 25.59 | | | |
| 896 | 011209001024 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材;<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）;<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用;<br>6.石材防护要求:六面防护;<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 55.46 | | | |
| 897 | 01B657 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带;<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求;<br>3.规格:8W/米 3500K;<br>4.安装形式:按设计要求;<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 35.64 | | | |
| | | 12#幕墙工程 | | | | | | |

74f1faf8-3...814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 898 | 011209001025 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板;<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm;<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 24.5 | | | |
| 899 | 01B658 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 14.3 | | | |
| 900 | 011209001026 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材;<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）;<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用;<br>6.石材防护要求:六面防护;<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 4.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 901 | 01B659 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 17.64 | | | |
| | | 13#幕墙工程 | | | | | | |
| 902 | 01B660 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 25.99 | | | |
| 903 | 011209001027 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 45.58 | | | |
| 904 | 011209001028 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥 | m2 | 48.01 | | | |

74f1faf8-32... 814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 904 | 011209001028 | 铝板外墙 | 形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 48.01 | | | |
| 905 | 01B661 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带;<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求;<br>3.规格:8W/米 3500K;<br>4.安装形式:按设计要求;<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 30.89 | | | |
| | | 14#幕墙工程 | | | | | | |
| 906 | 011209001029 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板;<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm;<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 57.95 | | | |
| 907 | 01B662 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 26.27 | | | |
| 908 | 011209001030 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材;<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）;<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）;<br>4.缝宽、嵌缝材料种 | m2 | 84.09 | | | |

74f1faf8-3a42-4e2e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 908 | 011209001030 | 石材墙面 | 类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 84.09 | | | |
| 909 | 01B663 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 25.24 | | | |
| | | 15#幕墙工程 | | | | | | |
| 910 | 011209001031 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 57.95 | | | |
| 911 | 01B664 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 26.27 | | | |

74f1faf8-3a4b-52e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 912 | 011209001032 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 84.09 | | | |
| 913 | 01B665 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 25.24 | | | |
| | | 16#幕墙工程 | | | | | | |
| 914 | 011209001033 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板；<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm；<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5 | m2 | 59.78 | | | |

74f1faf8-3...-3...14a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 914 | 011209001033 | 铝板外墙 | 厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用;<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 59.78 | | | |
| 915 | 01B666 | 米白色金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 9 | | | |
| 916 | 011209001034 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材;<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）;<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）;<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶;<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用;<br>6.石材防护要求:六面防护;<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 35.12 | | | |
| 917 | 01B667 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带;<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求;<br>3.规格:8W/米 3500K;<br>4.安装形式:按设计要求;<br>5.其他：满足设计图纸及施工规范要求。 | m | 35.64 | | | |
| | | 17#幕墙工程 | | | | | | |
| 918 | 011209001035 | 铝板外墙 | 1.面板种类: 2.5mm厚铝单板;<br>2.安装方式：干挂工艺，通过铝合金角码自攻钉机械固定，角码@间距≤350mm;<br>3.龙骨规格：综合考虑，满足图纸规范及 | m2 | 69.12 | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 918 | 011209001035 | 铝板外墙 | 验收要求；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑，满足图纸规范及验收要求；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、打密封胶、刷油及表面喷涂、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、检验试验费、1.5厚镀锌钢板封堵、防火岩棉（容重140kg/m3）、成品保护费等一切费用；<br>6.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 69.12 | | | |
| 919 | 01B668 | 金属格栅（颜色综合考虑，最终以施工图纸为准） | 1.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 72 | | | |
| 920 | 011209001036 | 石材墙面 | 1.面板种类: 25mm厚白色石材；<br>2.安装方式：干挂工艺，铝合金石材背栓组合挂件（每块石材数量≥4处）；<br>3.龙骨规格：主龙骨规格90x60x5mm钢方管（表面热镀锌处理）@间距≤1000mm，次龙骨规格L50x5mm角钢（表面热镀锌处理）；<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:8mm胶缝，石材专用中性硅酮耐候密封胶；<br>5.其他:包含但不限于300x200x10埋件、M12x160mm特殊倒锥形化学锚栓、C12#槽钢连接件、铝合金挂件、干挂胶、U型销钉（含开孔、注胶）、安装石材背栓处石材开槽避位、吊底石材背粘玻璃纤维网格布、M8不锈钢背栓、打密封胶、防腐处理、亮化预留预埋、防水处理、收口、1.5厚镀锌钢板封堵、检验试验费、成品保护费等一切费用；<br>6.石材防护要求:六面防护；<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 85.12 | | | |
| 921 | 01B669 | 幕墙灯带 | 1.名称:LED灯带；<br>2.型号: 满足设计和相关规范要求；<br>3.规格:8W/米 3500K；<br>4.安装形式:按设计要求；<br>5.其他：满足设计图 | m | 55.64 | | | |

74f1faf8-32... 473e-814a-cf24b5751dbb

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 921 | 01B669 | 幕墙灯带 | 纸及施工规范要求。 | m | 55.64 | | | |
| 922 | 011209001037 | 玻璃幕墙（包含门及开启窗扇安装） | 1.面板种类:TP10(LOW-E)+12A+TP10钢化中空LOW-E玻璃;<br>2.安装方式：立柱采用130X100X2.5mm铝合金立柱,横梁采用80x60x4热镀锌方管横梁,选用6063-T6高精级型材;<br>3.龙骨规格：铝合金立柱、横梁、玻璃压线、玻璃压板、装饰扣盖等，铝型材必须满足国家幕墙验收要求;<br>4.铝型材处理方式:室内为粉末喷涂,室外氟碳喷涂,不可视面阳极氧化;玻璃幕墙采用后补埋件,埋板尺寸为300x200x8mm镀锌钢板,配4颗M12x160特殊倒锥形化学螺栓。转接件采用10#槽钢;玻璃后面为土建结构的位置,使用内衬板,详效果要求;玻璃幕墙开启扇除消防排烟窗外,开启扇的开启角度不易大于30度,开启距离不易大于300mm,且应设置防脱铰链;<br>5.缝宽、嵌缝材料种类:耐候密封胶;<br>6.其他:包含但不限于镀锌钢连接件、钢板封堵、防火岩棉、射钉、打密封胶、防水处理、检验试验费、成品保护费等一切费用;<br>7.做法详见图纸、满足设计要求。 | m2 | 183.456 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

74f1faf8-32[illegible]-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 措施项目清单计价汇总表

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | |
| | 保温 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 保温线条 | |
| 3 | 总价措施项目清单 | |
| 4 | 单价措施项目清单 | |
| | 涂料 | |
| 5 | 总价措施项目清单 | |
| 6 | 单价措施项目清单 | |
| | 幕墙工程 | |
| 7 | 总价措施项目清单 | |
| 8 | 单价措施项目清单 | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 总价措施项目清单与计价表

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | | |
| | 保温 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 保温线条 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 涂料 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 幕墙工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 合计 | | | | | |

74f11a48-3a42-473e-814a-df24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 单价措施项目清单与计价表

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | | | | |
| | | 保温 | | | | | | |
| | | 保温线条 | | | | | | |
| | | 涂料 | | | | | | |
| | | 幕墙工程 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 其他项目清单与计价汇总表

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | |
| | 保温 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 保温线条 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 涂料 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 幕墙工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |

74f1fef8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第2页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 暂列金额明细表

# 暂列金额明细表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | |
| | 保温 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 保温线条 | | | |
| 2 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 涂料 | | | |
| 3 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 幕墙工程 | | | |
| 4 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 材料暂估价一览表

# 材料暂估价一览表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | | |
| | | 保温 | | | | |
| | | 保温线条 | | | | |
| | | 涂料 | | | | |
| | | 幕墙工程 | | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 工程设备暂估价一览表

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | | |
| | | 保温 | | | | |
| | | 保温线条 | | | | |
| | | 涂料 | | | | |
| | | 幕墙工程 | | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 专业工程暂估价表



# 专业工程暂估价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | |
| | 保温 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 保温线条 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 涂料 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 幕墙工程 | | | |
| | 合计 | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 特殊项目暂估价表

# 特殊项目暂估价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | | | |
| | 保温 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 保温线条 | | | | | |
| 2 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 涂料 | | | | | |
| 3 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 幕墙工程 | | | | | |
| 4 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 计日工表

# 计日工表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | | |
| | 保温 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 保温线条 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 涂料 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 幕墙工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

7401fa18-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 总承包服务费、采购保管费计价表

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | |
| | 保温 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 保温线条 | | | |
| 3 | 总承包服务费 | | | |
| 4 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 涂料 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 幕墙工程 | | | |
| 7 | 总承包服务费 | | | |
| 8 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 规费、税金项目清单与计价表

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）** 

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 北汽保温、线条、涂料及幕墙 | | | |
| | 保温 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 保温线条 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 涂料 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 幕墙工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |

7b0d48-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目保温涂料工程（暂估价）　　第2页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |

74f1faf8-3a42-473e-814a-cf24b5751dbb