

崂山林场 2025 年护林房工程（施工）
（1 标段）

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山国家森林公园管理服务中心（崂山林场）

招标代理： 嘉信全过程项目咨询管理有限公司（盖单位章）

日 期： 2025 年 08 月 15 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd963844

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	3
投标人须知	12
1. 总则	12
1.1 项目概况	12
1.2 资金来源和落实情况	12
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	12
1.4 投标人资格要求	12
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	13
1.6 费用承担	13
1.7 保密	13
1.8 语言文字	13
1.9 计量单位	13
1.10 踏勘现场	13
1.11 投标预备会	13
1.12 专业分包	14
2. 招标文件	14
2.1 招标文件的组成	14
2.2 招标文件的澄清	14
2.3 招标文件的修改	14
2.4 招标文件的异议	14
3. 投标文件及证明材料	14
3.1 资格审查资料	14
3.2 电子版投标文件编制内容	14
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	15
3.4 投标报价	16
3.5 投标有效期	16
3.6 投标保证金	16
3.7 备选投标方案	17
4. 投标	17
4.1 投标文件的密封和标记	17
4.2 投标文件的递交	17
4.3 投标文件的修改与撤回	17
5. 开标	18
5.1 开标时间、地点	18
5.2 开标程序	18
5.3 开标补救措施	18
6. 资格审查、评标	18
6.1 评标委员会	18
6.2 资格审查、评标原则	18
6.3 资格审查	18
6.4 评标	19
6.5 评标及补救措施	20
7. 合同授予	20
7.1 定标方式	20

7.2 中标候选人公示媒介及期限	20
7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式	20
7.5 履约担保	21
7.6 签订合同	21
8. 重新招标和不再招标	21
8.1 重新招标	21
8.2 不再招标	21
9. 纪律和监督	21
9.1 对招标人的纪律要求	21
9.2 对投标人的纪律要求	21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22
9.6 异议	22
10. 需要补充的其他内容	22
第三章 评标办法（综合评估法）	23
评标办法细则（综合评估法）	32
第四章 合同条款及格式	37
第五章 工程量清单	44
第六章 投标文件格式	48
商务文件	50
项目管理机构	54
报价文件	59
投标函附录	60

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-08-15 20:04:19		
项目名称:	崂山林场 2025 年护林房工程（施工）		
工程地点:	崂山林场九水林区、华楼林区、华严林区、太清林区、夏庄林区、雕龙嘴消防大队等		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政资金 100%
招标工程类型:	房屋建筑-其他房屋建筑工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	9494900 元	工程造价:	7689525.53 元
结构形式:	其他	工程规模:	14 座
计划文号:	青崂发改项〔2025〕71 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	青岛市崂山国家森林公园管理服务中心（崂山林场）		
建设单位联系人:	毕建辉	建设单位联系电话:	0532-88898181
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛市崂山国家森林公园管理服务中心（崂山林场）	招标单位地址:	青岛市崂山区梅岭路 29 号
招标单位联系人:	毕建辉	招标单位联系电话:	0532-88898181
招标代理单位:	嘉信全过程项目咨询管理有限公司		
招标代理单位联系人:	李楠	招标代理单位联系电话:	0532-85631586
项目统一代码（编码）:		房地产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	青岛市崂山区应急管理局	监督部门联系电话:	0532-88998510
监督部门地址:	青岛市崂山区银川东路 49 号	监督部门其他联系方式:	/

一、项目基本情况

- 1、项目概况：设置装配式护林房 3 处，修缮护林房 11 处及配套设施完善等，包括室内外修缮、更换门窗、敷设强弱电电缆、仓库改造等。
- 2、招标内容：施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	14 座	崂山林场 2025 年护林房工程施工	7689525.53

二、投标企业资质要求

- 1、投标单位须具有独立的法人资格；
- 2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
- 3、具有安全生产许可证；
- 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人要求

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；
- 2、具有安全生产考核合格证（B 证）；
- 3、投标时项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体。

五、投标标段要求

本项目不划分标段。

六、资格审查办法和方式			
有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。			
七、评标办法			
综合评估法			
八、同类工程经验要求			
1、投标人参加投标无须具备同类工程经验。			
2、潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分、商务标书评审打分时相应评分项不得分；			
3、同类工程界定：单项合同额 800 万元及以上的房屋建筑工程（单独的工业厂房除外）。			
九、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
十、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
十一、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点：	青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅 6 楼 【第八开标室】	投标截止时间、开标时间：	2025-09-05 09:30:00
十二、其他			
1. 本工程无保密内容。			
2、异议受理联系人：毕建辉，联系电话：0532-88898181，邮箱：/，传真：/，地址：青岛市崂山区梅岭路 29 号			
3. 投诉举报电话：0532-88998510			
4. 网上技术支持电话：0532-85871505			
5. 上一年是指从工程招标公告发布之日起前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起前两年的 1 月 1 日，以此类推。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山国家森林公园管理服务中心（崂山林场）
		地址	青岛市崂山区梅岭路 29 号
		联系人	毕建辉
		电话	0532-88898181
1.1.3	招标代理机构	名称	嘉信全过程项目咨询管理有限公司
		地址	青岛市市北区台柳路 196 号和达新都汇三层
		联系人	李楠
		电话	0532-85631586
1.1.4	项目名称		崂山林场 2025 年护林房工程（施工）
1.1.5	建设地点		崂山林场九水林区、华楼林区、华严林区、太清林区、夏庄林区、雕龙嘴消防大队等
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政资金 100%
1.2.3	资金构成详细说明		财政投资 100%
1.2.4	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		施工图纸范围内的全部工程，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期		计划工期：100 日历天 计划开工日期 计划竣工日期 其他补充内容 实际开工日期以招标人通知为准。
1.3.3	质量要求		工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到一次性验收合格标准。
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标		不接受
1.10.1	踏勘现场		不组织
1.11.1	投标预备会		不召开
1.12	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料		无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

		项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.4	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	<p>投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。</p> <p>（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书)加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。</p> <p>（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电</p>

		<p>子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb文件；投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。</p>
3.2.2	投标文件签署和盖章	<p>电子投标文件：在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。</p>
3.5.1	投标有效期(日历天)	120 天
3.6.1	投标保证金	<p>□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 据青审服字[2023]61号文件本项目差异化减免投标保证金，对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可 未减免金额（元）：人民币（¥70000 元）减免后金额：人民币（¥35000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 银行保函格式详见投标文件格式。 出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保</p>

		<p>函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的,须在投标截止时间前,开标现场提交,且须符合鲁建建管字(2021)8号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证(或基本账户信息)彩色复印件。</p> <p>4.4 以电子保函形式缴纳的,投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证(或基本账户信息)彩色复印件。</p> <p>5.联合体投标的,投标保证金由牵头人交纳,交纳单位与牵头人名称一致。</p> <p>6.为适应全流程电子化需要,以保函形式交纳投标保证金的,建议优先采用电子保函。</p> <p>7.无论采取何种形式的投标保证金,必须由单位基本账户支付,否则视为无效投标,投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期,则投标保证金的有效期也相应延长。</p>
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1.电子投标文件及证明材料上传: 1.1 电子投标文件: 投标人应当在投标截止时间前,通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>1.2 上传投标文件后,项目开标前,对 CA 证书进行过任何变更,原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标,请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于: 证书更新(含证书到期后的延期操作)、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码、CA 锁补办(包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁)。</p> <p>未重新上传的,投标文件将无法参与解密开标,由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担,请务必高度重视!</p> <p>2.签到及解密 支持网上远程开标,投标人若到现场开标,应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到: 在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到,未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后,应当在规定时间内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。投标文件应按照本章要求制作并加密,未按要求加密的投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒绝接收并提示。</p> <p>递交截止时间: 同投标截止时间、开标时间。</p> <p>投标文件上传方式: 投标文件编制完成后,点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮,系统自动加密并上传投标文件。</p>

		件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为：投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为：本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。主持人按下列程序进行开标：（1）代理机构启动网上签到；（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件，招标人不予接收其投标文件）；（3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；（9）系统生成开标记录表，投标人在限定时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；（10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加：1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统

			(2) 系统的软件或数据库出现错误, 不能进行正常操作; (3) 系统发现有安全漏洞, 有潜在的泄密危险; (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电; (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建		评标委员会的组建 5 人 (包括招标人代表及评标专家的总人数) 其中招标人代表 1 人, 评标专家 4 人 评标专家确定方式: 依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	评标办法		综合评估法。
6.4	评标及补救措施		增加: 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况, 导致无法继续评审工作的, 可暂停评标, 对原有资料及信息作出妥善保密处理, 待电子评标系统恢复正常之后, 应重新组织评审。
7.2.1	中标候选人公示媒介及期限		公示媒介: 全国公共资源交易平台 (山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn) 公示期限: 3 日 公示的其他内容: 按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书: 书面形式 中标结果通知: 网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介: 全国公共资源交易平台 (山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn)
7.4	履约担保		履约担保的金额: /; 履约担保的形式: 现金、银行保函、担保公司保函或保险。采用银行保函时, 出具履约担保的银行级别: /。采用担保公司保函时的有关要求: /。采用保险时的有关要求: /。
9	监督部门	名称	青岛市崂山区应急管理局
		电话	0532-88998510
		地址	青岛市崂山区银川东路 49 号
		监督部门其他联系方式	/
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书 (详见投标文件格式)。
10.2	招标控制价、备选投标方案		
10.2.1	招标控制价		设招标控制价, 和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用, 投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制, 否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是

10.5	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容	
10.6.1	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）	中标人支付，不单独列项 招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付。支付金额为以中标额为基数按差额定率累进法计算，具体费率为：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%、500-1000 万元 0.55%。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	

10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.6.10	投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目投标报价有效范围为报价均值的 93%至107%（含93%和107%） 。	
10.6.11	项目班子最低要求： 项目经理 1名 ，资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。	
10.6.12	低价施工风险担保	☐ 不需要缴纳 ☐ 需要缴纳（中标后按照招标人要求交纳即可）担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 % 。缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。
10.6.13	联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：/	
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。	
10.6.19	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。	
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。	
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。	

	数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导目录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.10	投标报价的方式	投标报价方式：总价（元）
10.11	<p>补充条款：1、本工程招标、投标、开标、评标、定标全过程由崂山区公证处现场公证。本项目评审费、公证费等相关费用由中标人支付，投标人报价综合考虑时，不单独列项。</p> <p>2、招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，双方签订合同时另行约定。</p> <p>3、本工程招投标全过程由崂山区公证处现场公证。</p> <p>4、投标人应仔细核对工程量清单与施工图纸的一致性及完整性，对于清单缺项、漏项问题的疑问应在异议截止时间内按规定提出。</p> <p>5、投标文件中的资格和评分证明材料应提供电子扫描件，招标文件其他表述与此处要求不一致的，以此处为准。</p> <p>6、投标人总报价不得超过招标控制价总价；投标人的单项工程报价不得超过招标控制价《建设项目招标控制价汇总表》中所列各单项工程金额，否则投标无效。</p> <p>7、使用银行保函或纸质保险保函方式缴纳保证金的，投标人无需在开标前将银行保函或纸质保险保函原件提交至开标现场，投标文件中附相关证明材料原件扫描件即可，招标文件中如有与本条款描述内容不一致的，以本条款为准。</p> <p>8、严格按照山东省住房和城乡建设厅《关于全面实行房屋建筑和市政工程项目农民工工资专用账户管理制度的实施意见（试行）》文件要求，建立农民工工资专用账户制度，设立农民工工资专用账户。</p> <p>9、投标人中标后需按规定参加工伤保险。</p> <p>10、竣工验收后上报结算资料。</p> <p>11、施 工 图 纸：链 接： https://pan.baidu.com/s/1r95QZND-r_IxAVdmL7dyRg?pwd=pqwf 提取码: pqwf。</p>	

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中

投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

(10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.12 专业分包

1.12.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.12.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款；
- (5) 工程量清单、招标控制价；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 其他。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件：见“投标人须知前附表”。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式：见“投标人须知前附表”。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见“投标人须知前附表”。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式：见“投标人须知前附表”。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改：见“投标人须知前附表”。

2.4 招标文件的异议

见“投标人须知前附表”。

3. 投标文件及证明材料

3.1 资格审查资料

详见第三章“评标办法前附表”。

3.2 电子版投标文件编制内容

电子投标文件由商务文书（含资格后审证明材料）、技术文件、报价文件组成（具体资料详见“第三章评标办法”）。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明和确认，构成投标文件的组成部分。投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审证明材料、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、其他需提交的材料。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

报价标书至少包含以下内容：

投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的工程施工业绩应同时提供下列资料：

- （1）中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；
- （2）施工合同；
- （3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。

工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的工程所获奖项应同时提供下列资料：

- (1) 中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；
- (2) 施工合同；
- (3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；
- (4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间、地点

5.1.1 开标时间、地点见前附表。

5.2 开标程序

见“投标人须知前附表”。

5.3 开标补救措施

见“投标人须知前附表”。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人将根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

- (1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生

产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章），已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前3名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（二）报价标

1. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

2. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

3. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

4. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

5. 更改了清单报价中不得更改内容的。

6. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

7. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

8. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

6.4.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（三）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.4.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.5 评标及补救措施

见“投标人须知前附表”。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

见“投标人须知前附表”。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

见“投标人须知前附表”。

7.4 中标结果公告媒介

见“投标人须知前附表”。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人将自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，将赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标截止时间后，投标人少于 3 个的，招标人将重新招标；

8.1.2 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，

影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9.5 监督部门

见“投标人须知前附表”。

9.6 异议

9.6.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人将当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.6.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

10.1 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

10.2 见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	<p>1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查</p> <p>未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。）</p> <p>2、商务文件制作、签署</p> <p>商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、安全生产许可证、项目负责人、企业章程、投标保证金、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、针对本项目投标人履行合同的能力、其他资料中体现。）</p> <p>3、其他</p> <p>未发现其他违反招标文件实质性规定的情形（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、安全生产许可证、项目负责人、企业章程、投标保证金、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、针对本项目投标人履行合同的能力、其他资料中体现。）</p>
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	<p>1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息</p> <p>技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证</p>

		<p>措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)</p> <p>2、技术标实质性内容响应招标文件</p> <p>投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，质量要求符合招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)</p> <p>3、投标文件中未出现有关投标报价的内容</p> <p>投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)</p>
<p>2.1.1</p> <p>2.1.3</p>	<p>形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）</p>	<p>1、投标报价未超过招标控制总价</p> <p>投标报价未超过招标控制总价(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)</p> <p>2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值</p> <p>投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)</p> <p>3、清单报价相似度分析</p> <p>不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分</p>

		<p>析,投标清单报价达到 80%相同的(与已标价工程量清单出现雷同的除外),视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的,由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。)</p> <p>4、报价唯一</p> <p>除按招标文件规定提交备选投标方案的以外,投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未书面注明哪一个有效的,由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。)</p> <p>5、其他</p> <p>不存在招标文件规定的其他无效投标条款。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。)</p>
2.1.2	资格评审标准	<p>1、资格后审申请证明文件-资质证明</p> <p>资格后审申请证明文件-资质证明(主体库选取)。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)</p> <p>2、法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证</p> <p>法定代表人身份证明书、法定代表人身份证,或法定代表人授权委托书、被委托人身份证扫描件。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证中体现。)</p> <p>3、营业执照</p> <p>投标人名称与营业执照一致,营业执照扫描件。(相关标书内容在营业执照中体现。)</p> <p>4、安全生产许可证</p> <p>安全生产许可证扫描件。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。)</p> <p>5、项目负责人</p> <p>提供承担本工程项目负责人身份证,注册建造师证书以及安全生产考核合格证(B 证)、在职社保缴纳证明;提供项目负责人未担任其他在建工程项目负责人的声明。(相关标书内容在项目负责人中体现。)</p> <p>6、企业章程</p>

		<p>投标人盖章确认的企业最新章程。(相关标书内容在企业章程中体现。)</p> <p>7、投标保证金</p> <p>按照招标文件第二章须知前附表规定投标保证金要求提供证明材料。(相关标书内容在投标保证金中体现。)</p> <p>8、投标承诺书</p> <p>格式见附件。(相关标书内容在投标承诺书中体现。)</p>
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:20.0 分;技术标:30.0 分;报价评审:50.0 分;
2.2.2	评标基准 价计算方法	<p>评标基准价的计算:</p> <p>(1) 评标价的确定: 评标价=投标函文字报价。</p> <p>投标总报价</p> <p>基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A_2$ 第一步: 确定报价均值 A_1 (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 A_1 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第</p>

		<p>第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。</p> <p>措施费报价</p> <p>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1 (n 有效投标人个数，以下相同), 报价均值 A1 计算过程： 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，</p>
--	--	--

		<p>所得算术平均值即为 A2。</p> <p>分部分项工程量清单</p> <p>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：$C=A2$ 第一步：确定报价均值 A1 (n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 A1 计算过程： 当 $0 \leq n \leq 4$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。</p>
2.2.3	<p>投标报价的偏差率</p> <p>计算公式</p>	<p>偏差率=100% × (投标人评标价－评标基准价)/评标基准价，偏差率保留四位小数</p>

2.2.4	(评分因素与权重分值)		
	评审因素	分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分,最高得 2 分。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的同类工程每项加 3 分。
	针对本项目投标人履行合同的能力	5.0	包括但不限于投标人工程施工经验,专业技术能力,信誉以及针对本项目提出的施工应急方案措施等,评委根据投标文件情况酌情打分,酌情打分,1-5 分。相关标书内容在针对本项目投标人履行合同的能力中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分,最高得 2 分。
	企业业绩	18.0	上 3 年度完成的同类工程每项加 3 分,满分 18 分。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位,并且小于等于 ∞ 位,取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	3.0	总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分,满分 3 分;相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置;(共 2 分)相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	3.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施;(共 3 分)相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案	3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保

	和质量保证措施			证措施；（共 3 分）相关标书内容在各部分分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施		3.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工		3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 3 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划		2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 2 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 3 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施		2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施；（共 2 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		2.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
报价	投标总报价		30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每低于基准价 1%，扣减 0.5 分（不足 1%时按内插法计算）； 每高于基准价 1%，扣减 0.3 分（不足 1%时按内插法计算） 本项目最低得分 1 分 相关标书内容在

			投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	措施费报价	5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1%，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1%，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值,否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
<p>需要补充的其他内容:</p> <p>1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。</p> <p>2、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。</p>			
<p>评标流程:</p> <p>资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审</p>			

评标办法细则（综合评估法）

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，根据投标人得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准与响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 资格评审标准：见“评标办法前附表”；

2.1.3 资格审查打分：见“评标办法前附表”。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见“评标办法前附表”。

（2）报价：见“评标办法前附表”；

（3）技术标：见“评标办法前附表”；

2.2.2 基准价计算

基准价计算方法：见“评标办法前附表”。

2.2.3 偏差率计算

偏差率计算公式：见“评标办法前附表”。

2.2.4 评分标准

（1）商务标评分标准：见“评标办法前附表”

（2）报价评分标准：见“评标办法前附表”；

（3）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。

3. 评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正（如果有）；

（5）推荐中标候选人或直接确定中标人及提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任（或评审组长）。评标委员会主任（或评审组长）负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标内容、主要合同条件、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.3 初步评审

3.3.1 资格审查评审标准

(1) 投标人必须提供符合评标办法前附表 2.1.2 相关要求的资格审查资料，且所提供资料等必须提供电子扫描件，否则，资格审查不合格；评标委员会依据评标办法前附表 2.1.2 规定的标准，对投标人资格进行审查。有一项因素不符合审查标准的，资格审查不合格。

(2) 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交审查报告，审查报告应载明资格后审合格的投标人名单等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.3.2 资格审查打分

(1) 评标委员会按照规定的程序对资格完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交审查报告，当合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家（不含）时，评标委员会按照“评标办法前附表-资格审查打分”标准对投标人进行资格审查打分，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

(2) 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格审查完成打分后，评标委员会应即时向招标人提交资格审查打分结果，资格审查打分结果报告应载明各投标人的得分及排序等。

3.3.3 形式评审

评标委员会根据见“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.4 响应性评审

评标委员会根据见“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。有一项不符合评审标准的，为无效投标。

3.3.5 投标人投标报价以电子投标系统填报的投标价格为准。凡投标人的投标报价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.6 算术错误修正

评标委员会依据以下原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力，并作为投标人的最终投标报价。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

(2) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准；如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

3.3.7 修正后的最终投标报价若超过招标人公布的招标控制价，投标人的投标文件做废标处理。

3.4 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人可进入详细评审。

3.4.1 详细评审的程序

评标委员会按照本办法规定量化因素和分值进行详细评审，并计算出综合得分：

- (1)商务标评审和评分；
- (2)报价评审和评分；
- (3)技术标评审和评分；
- (4)汇总评分结果。

3.4.2 商务标评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对商务标进行评审和评分，并记录对商务标的评分结果，商务标的得分记录为 A。商务标得分由评标委员会成员共同认定。

3.4.3 报价评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对报价进行评审和评分，并记录对报价的评分结果，报价的得分记录为 B。

3.4.4 技术标评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分，并记录对技术标的评分结果，技术标的得分记录为 C。

需要项目负责人陈述或答辩的，见“评标办法前附表”。

3.4.5 澄清、说明或补正

3.4.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.5.3 投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标人通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

3.4.6 汇总评分结果

3.4.6.1 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”（最终以电子评标系统生成分值的小数点保留情况为准）。

3.4.6.2 投标人得分=A+B+C。

3.4.6.3 评标委员会成员填写详细评审评分汇总表。

3.4.6.4 详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

3.4.7 其他说明

见评标办法前附表“需要补充的其他内容”。

3.5 推荐中标候选人

3.5.1 评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

3.5.2 评标委员会在推荐中标候选人时，如2个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

3.6 编制评标报告

3.6.1 编制评标报告。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。

3.6.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

3.6.3 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

3.7 确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

4. 违法违规情形：

4.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- ① 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- ② 投标人之间约定中标人；
- ③ 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- ⑤ 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- ① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- ④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(3) 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

- ① 使用伪造、变造的许可证件；
- ② 提供虚假的财务状况或者业绩；
- ③ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- ④ 提供虚假的信用状况；
- ⑤ 其他弄虚作假的行为。

5. 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目（或划分标段的项目中每一标段）合格投标人数量不足3家的，且经评标委员会论证，剩余投标明显缺乏竞争最终否决所有投标的，招标人需重新组织招标。

6. 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

第四章 合同条款及格式

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：崂山林场 2025 年护林房工程

2.2 工程地点：崂山林场九水林区、华楼林区、华严林区、太清林区、夏庄林区、雕龙嘴消防大队等

2.3 工程承包范围：施工图纸范围内的全部工程，详见工程量清单

3. 合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程；

5.2 安全文明施工费。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治

安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的

信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):合同签订时约定，符合相关政策要求。

10. 竣工验收

竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验

收后，签署工程竣工验收报告。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：☐质量保证金无息返还。☐质量保证金计付利息，利息的计算方式：

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14. 竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：0 | ☒ 不采用

☐ 采用_____。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：_____。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

_____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第_____种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 （21） 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 （42） 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）		
.....			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第___种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第1种方式：统一规定

发包人应在 (14) 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 (90%)。
(备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%)

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	(土石方工程)	(14日)	(97%)
2	(桩基工程)		
.....			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：___。

竣工结算申请单应包括的内容：___。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：___。

发包人完成竣工付款的期限：___。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：___。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：___。

承包人提交最终结清申请单的期限：___。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___。

(2) 发包人完成支付的期限：__。

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

第五章 工程量清单

见附录

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

清单及控制价编制说明

崂山林场 2025 年护林房工程清单编制说明

一、工程概况：

本工程名称：崂山林场 2025 年护林房工程

本工程主要包含以下内容：

土建：结构、建筑以及门窗拆除改造、外立面拆除改造、室内墙面砖地砖拆除改造、室内天棚拆除改造、更换屋面瓦、砌筑挡土墙、截水沟、新增成品卫生间、成品集装箱房、垃圾外运等工程。

安装：水电配套设施敷设电缆、护林房水电设施、室外给排水零星工程、室内外管道敷设以及相关土石方工程。

二、编制范围：

本次工程量清单编制范围为甲方提供的设计图纸范围内的全部内容。（具体范围内容详见清单计划表）。

三、编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013）；

《山东省建筑工程消耗量定额》（SD01-31-2016）；

《山东省安装工程消耗量定额》（SD02-31-2016）；

《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020）；

《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发的有关文件；

与本工程相关的标准、规范、技术资料等；

建设方提供的施工图纸、工程说明、范围说明、技术要求等资料。

四、其他需说明的问题：

1. 各投标单位根据招标文件及要求，按照工程量清单计价统一格式，提供报价文件。

2. 措施项目费用，投标人根据本工程实际情况，结合投标人的施工组织设计及自身情况自主报价。本清单所列措施费仅供参考，报价单位可以根据自己的具体施工方案增加相应措施费用项目，投标单位报价时要综合考虑高空作业措施、降效费用等。

3. 工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4. 未尽事宜详见招标文件及设计施工图纸。

崂山林场 2025 年护林房工程控制价编制说明

一、工程概况：

本工程名称:崂山林场 2025 年护林房工程

本工程主要包含以下内容:

土建:结构、建筑以及门窗拆除改造、外立面拆除改造、室内墙面砖地砖拆除改造、室内天棚拆除改造、更换屋面瓦、砌筑挡土墙、截水沟、新增成品卫生间、成品集装箱房、垃圾外运等工程。

安装:水电配套设施敷设电缆、护林房水电设施、室外给排水零星工程、室内外管道敷设以及相关土石方工程。

工程控制价编制结果小写:7689525.53 元

大写:柒佰陆拾捌万玖仟伍佰贰拾伍元伍角叁分

二、编制范围:

本次控制价编制范围为甲方提供的设计图纸内的全部内容。(具体范围内容详见清单计划表)。

三、编制依据:

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);

《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);

《建筑工程建筑面积计算规范》(GB50353-2013);

《山东省建筑工程消耗量定额》(SD01-31-2016);

《山东省安装工程消耗量定额》(SD02-31-2016);

《山东省房屋修缮工程消耗量定额》(2020);

现行的山东省人工、材料、机械台班单价表;

《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(鲁建标字(2019)10号);

青岛市住房和城乡建设局-关于发布我市房屋修缮和市政养护维修工程有关计价标准的通知(青建管字(2021)3号);

《青岛市工程计价管理》(2024年);

青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发的有关文件;

与本工程相关的标准、规范、技术资料等;

结合目前市场价格;

其它有关招标控制价编制资料。

四、价格取定及其它编制事宜:

工程类别:土建、装饰工程统一按照土建III类,修缮工程按修缮建筑工程取费;安装工程:按民用安装工程,修缮工程按修缮安装工程取费。

人工费单价:省价:建筑工程128元/工日,安装工程138元/工日,修缮土建工程133元/工日,修缮安装工程138元/工日,市政工程117元/工日。

市价:建筑工程131元/工日,安装工程137元/工日,修缮土建工程140元/工日,修缮安装工程138元/工日,市政工程117元/工日。

主要材料价格按照《青岛材价》2025年第6期材料价格并结合市场价调整。

本控制价混凝土均按商品砼考虑,图纸设计要求的各种添加剂费用均包含在商品混凝土材料单价中。砂浆均按预拌砂浆考虑。

本控制价计税模式按增值税一般计税计取。

本控制价已按规定计入社会保险费、建设项目工伤保险。

五、未尽事宜见工程量清单计价规范及招标文件。

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

第六章 投标文件格式

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

商务文件

1 资格审查及商务资料

1.1 法定代表人身份证明或授权委托书

1.2 资格后审申请证明文件-资质证明

1.3 营业执照

1.4 安全生产许可证

1.5 项目负责人

1.6 联合体协议

1.7 企业章程

1.8 投标保证金

1.9 投标承诺书

2 近年完成的类似项目汇总表

3 拟委任的项目班子成员一览表

4 招标文件要求提供的其他材料

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称（公章）：

年 月 日

注：如为联合体投标，则该法定代表人身份证明由联合体牵头人出具。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）资格后审申请文件、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：投标人为联合体的，联合体各方均需提供本承诺书。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低 配 备 要 求
										额 外 增 加

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1. 我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受☐全部免缴投标保证金/☐减免_____保证金待遇。

2. 我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：____年____月____日

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件

- 1 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3 施工进度计划和各阶段进度的保障措施
- 4 各分部分项工程的施工方案和质量保障措施
- 5 安全文明施工和环境保护措施
- 6 项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7 劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10 技术创新、节能环保应用

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

报价文件

1 投标函及投标函附录

1.1 投标函基础信息

1.2 投标函

1.3 投标函附录

2 工程量清单（绑定 gczj 文件）

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总

报价，项目负责人_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		

2	最终投标报价 (2=1)		
其中规费前合计			

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

附录一

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共2页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	大石桥头北侧新建 (新建) -土建部分		0.00		
2	大石桥头北侧新建 (新建) -安装部分- 大石桥头北侧新建 (新建)		0.00		
3	夏庄甲角石-土建部分		0.00		
4	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石 (新建)		0.00		
5	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)		0.00		
6	华楼林区新建-土建部分		0.00		
7	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房		0.00		
8	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)		0.00		
9	华楼林区新建-安装部分-安装部分		0.00		
10	华严林区-水库工队房-土建部分		0.00		
11	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)		0.00		
12	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)		0.00		
13	华严林区-望下岭工队房-土建部分		0.00		
14	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)		0.00		
15	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)		0.00		
16	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵		0.00		
17	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分		0.00		
18	华严林区-牧场工队房-土建部分		0.00		
19	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)		0.00		
20	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)		0.00		
21	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵		0.00		

工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共2页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
22	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分		0.00		
23	泉心河三处水电配套设施		0.00		
24	夏庄林区-少山工队房-土建部分		0.00		
25	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)		0.00		
26	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)		0.00		
27	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分		0.00		
28	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)		0.00		
29	太清林区天门后工队房-土建部分		0.00		
30	太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)		0.00		
31	雕龙嘴消防大队营房-土建部分		0.00		
32	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)		0.00		
33	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)		0.00		
34	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分		0.00		
35	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分		0.00		
36	夏庄林区-测涧工队房(修缮)		0.00		
37	夏庄林区-太和工队房-土建部分		0.00		
38	夏庄林区-太和工队房-安装部分		0.00		
39	九水苗圃工队房配套电缆		0.00		
40	太清林区太清涧西岐(换门窗)-土建部分		0.00		
41	九水林区九水凉清河(换门窗)-土建部分		0.00		
42	九水林区水石屋(换门窗)-土建部分		0.00		
合计					

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共4页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	大石桥头北侧新建(新建)-土建部分		0.00		
2	土建		0.00		
3	装饰		0.00		
4	工具间土建		0.00		
5	市政		0.00		
6	园林		0.00		
7	大石桥头北侧新建(新建)-安装部分-大石桥头北侧新建(新建)		0.00		
8	安装工程		0.00		
9	夏庄甲角石-土建部分		0.00		
10	土建		0.00		
11	装饰		0.00		
12	工具间土建		0.00		
13	市政		0.00		
14	园林		0.00		
15	高山搬运费		0.00		
16	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石(新建)		0.00		
17	安装工程		0.00		
18	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)		0.00		
19	室外电气工程		0.00		
20	华楼林区新建-土建部分		0.00		
21	土建		0.00		
22	装饰		0.00		
23	工具间土建		0.00		
24	市政		0.00		
25	园林		0.00		
26	高山搬运费		0.00		
27	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房		0.00		
28	安装工程		0.00		
29	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)		0.00		
30	室外电气工程		0.00		
31	室外给水工程		0.00		
32	室外排水工程		0.00		
33	华楼林区新建-安装部分-安装部分		0.00		
34	给排水部分		0.00		
35	华严林区-水库工队房-土建部分		0.00		
36	修缮土建		0.00		
37	市政		0.00		
38	园林		0.00		
39	倒运		0.00		
40	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)		0.00		
41	安装工程		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共4页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
42	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)		0.00		
43	室外给水工程		0.00		
44	华严林区-望下岭工队房-土建部分		0.00		
45	修缮土建		0.00		
46	市政		0.00		
47	倒运		0.00		
48	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)		0.00		
49	安装工程		0.00		
50	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)		0.00		
51	室外给水工程		0.00		
52	室外排水工程		0.00		
53	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵		0.00		
54	望下岭		0.00		
55	暖气片(望下岭)		0.00		
56	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分		0.00		
57	给排水部分		0.00		
58	华严林区-牧场工队房-土建部分		0.00		
59	修缮土建		0.00		
60	市政		0.00		
61	园林		0.00		
62	高山搬运费		0.00		
63	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)		0.00		
64	安装工程		0.00		
65	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)		0.00		
66	零星安装		0.00		
67	室外给水工程		0.00		
68	室外排水工程		0.00		
69	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵		0.00		
70	牧场工队房		0.00		
71	暖气片(牧场工队房)		0.00		
72	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分		0.00		
73	给排水部分		0.00		
74	泉心河三处水电配套设施		0.00		
75	电力电缆+手孔井		0.00		
76	夏庄林区-少山工队房-土建部分		0.00		
77	修缮		0.00		
78	市政		0.00		
79	园林		0.00		
80	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)		0.00		
81	室外给水工程		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共4页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
82	室外排水工程		0.00		
83	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)		0.00		
84	安装工程		0.00		
85	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分		0.00		
86	修缮		0.00		
87	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)		0.00		
88	安装工程		0.00		
89	太清林区天门后工队房-土建部分		0.00		
90	修缮土建		0.00		
91	市政		0.00		
92	高山搬运费		0.00		
93	太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)		0.00		
94	给水、电力		0.00		
95	卫生间		0.00		
96	室内配套		0.00		
97	雕龙嘴消防大队营房-土建部分		0.00		
98	新建土建		0.00		
99	装饰		0.00		
100	修缮土建		0.00		
101	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)		0.00		
102	电气工程		0.00		
103	弱电工程		0.00		
104	给排水工程		0.00		
105	通风工程		0.00		
106	采暖工程		0.00		
107	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)		0.00		
108	零星安装部分		0.00		
109	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分		0.00		
110	修缮土建		0.00		
111	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分		0.00		
112	零星其他		0.00		
113	夏庄林区-测涧工队房(修缮)		0.00		
114	电力电缆+手孔井		0.00		
115	夏庄林区-太和工队房-土建部分		0.00		
116	修缮土建		0.00		
117	夏庄林区-太和工队房-安装部分		0.00		
118	安装		0.00		
119	九水苗圃工队房配套电缆		0.00		
120	电力电缆+手孔井		0.00		
121	太清林区太清洞西岐(换门窗)-土建部分		0.00		
122	修缮土建		0.00		
123	九水林区九水凉清河(换门窗)-土建部分		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共4页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
124	修缮土建		0.00		
125	九水林区水石屋（换门窗）-土建部分		0.00		
126	修缮土建		0.00		
合计					

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	大石桥头北侧新建（新建）-土建部分		
	土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	工具间土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	大石桥头北侧新建 (新建) -安装部分- 大石桥头北侧新建 (新建)		
	安装工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄甲角石-土建部分		
	土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	工具间土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石 (新建)		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)		
	室外电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华楼林区新建-土建部分		
	土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	工具间土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房		
	安装工程		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第9页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)		
	室外电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外给水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第10页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华楼林区新建-安装部分-安装部分		
	给排水部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第11页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-水库工队房-土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第12页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	倒运		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第13页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)		
	室外给水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-望下岭工队房-土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第14页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	倒运		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第15页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)		
	室外给水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第16页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵		
	望下岭		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	暖气片（望下岭）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分		
	给排水部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第17页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-牧场工队房-土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第18页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第19页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)		
	零星安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外给水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第20页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵		
	牧场工队房		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第21页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	暖气片(牧场工队房)		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分		
	给排水部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	泉心河三处水电配套设施		
	电力电缆+手孔井		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第22页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-少山工队房-土建部分		
	修缮		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第23页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第24页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)		
	室外给水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第25页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分		
	修缮		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第26页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清林区天门后工队房 -土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第27页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	太清林区天门后工队房 -安装部分-天门后维修(修缮)		
	给水、电力		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	卫生间		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第28页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室内配套		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分		
	新建土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第29页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴（新建）		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第30页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第31页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	通风工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	采暖工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)		
	零星安装部分		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第32页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分		
	零星其他		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第33页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-测洞工队房(修缮)		
	电力电缆+手孔井		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-太和工队房-土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第34页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	夏庄林区-太和工队房-安装部分		
	安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水苗圃工队房配套电缆		
	电力电缆+手孔井		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清林区太清洞西岐 (换门窗) -土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第35页 共36页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水林区九水凉清河 (换门窗) -土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水林区水石屋 (换门窗) -土建部分		
	修缮土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第36页 共36页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		大石桥头北侧新建 (新建) - 土建部分						
		土建						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	12			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	11.05			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	6.102			
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级: C15	m3	1.2			
5	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级: C30	m3	2.25			
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	1.17			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级: C30	m3	0.34			
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级: C30	m3	1.08			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.079			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ10mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.031			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ14mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.022			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ16mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.098			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	010103004001	竣工清理	1.工作内容:建筑物及周围建筑垃圾清理外运,综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求	m3	14.4			
14	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:20km	m3	4.95			
15	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:Q235 3.单根柱质量:综合考虑 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:综合考虑 6.防火要求:非膨胀型防火涂料 耐火极限2.5h 7.环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+可复涂丙烯酸聚氨酯面漆	t	0.22			
16	010201017001	褥垫层	1.厚度:150mm厚 2.材料品种及比例:3:7灰土	m3	1.518			
17	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.6072			
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.反边高度:300mm	m2	13.66			
19	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平找坡 2.部位:楼地面	m2	10.12			
20	010201017002	褥垫层	1.厚度:300mm厚 2.材料品种及比例:3:7灰土	m3	2.469			
21	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.4938			
22	011106001001	石材台阶面层	1.粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩踏步及踢脚板 4.勾缝材料种类:素水泥浆一道 5.防护材料种类:满足设计要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	8.23			
23	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:0.75厚镀锌压型钢板持力板,0.75厚镀锌找平钢板 2.钢板厚度:0.75厚 3.螺栓种类:满足设计要求,详见设计图纸 4.支撑件、钢衬檩等综合考虑在内	m2	26.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	01B001	隔汽层(铝箔贴面)		m2	26.26			
25	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚岩棉板,燃烧性能A级 2.粘结材料种类、做法:干铺	m2	26.26			
26	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(植物内增强型) 2.防水层数:1层	m2	26.26			
27	010605001002	钢板楼板	1.钢材品种、规格:镀锌压型钢板持力板 2.钢板厚度:≥0.75厚 3.螺栓种类:满足设计要求,详见设计图纸 4.支撑件、钢衬檩等综合考虑在内	m2	26.26			
28	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:隔离网(耐火等级B1级以上),仿古铝锰合金瓦(哑光面) 2.满足设计要求、详见设计图纸	m2	26.26			
29	01B002	成品仿真草皮		m2	26.26			
30	01B003	不锈钢标识牌-森林防火徽标	1.规格: R300 2.详见设计图纸	个	1			
31	01B004	不锈钢标识牌-森林防火标识牌	1.规格: 800*580mm 2.详见设计图纸	个	1			
32	01B005	不锈钢储物坐凳	1.规格: 2300*600*500mm 2.详见设计图纸	个	1			
33	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级: C20	m3	0.144			
34	010507001001	散水	1. 40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m2	10.68			
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:材铝合金 3.玻璃品种、厚度:65系列隔热型材铝合金平开窗(5+12A+5)	m2	6.48			
36	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:65系列隔热型材铝合金(5+12A+5)	m2	2.1			
		装饰						
37	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	10.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011102003001	块料楼地面	2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800X800防滑地面砖	m2	10.12			
38	01B007	瓷砖美缝		m2	10.12			
39	011207001001	轻钢龙骨保温隔墙	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.保温材料种类、规格:75mm厚岩棉板 3.详见设计图纸	m2	29.82			
40	011207001002	墙面装饰板内墙	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃OSB板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚A级防火医疗抗菌板、甲醛含量符合E0级标准 3.详见设计图纸	m2	29.82			
41	011207001003	阻燃木塑木纹挂板外墙	1.隔离层材料种类、规格:双层气泡铝隔热反射膜 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃OSB板 3.单向呼吸纸 4.面层材料品种、规格、颜色:170x20mm阻燃木塑木纹挂板	m2	39.14			
42	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水 2.防水层数:1层	m2	29.82			
43	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:高度80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品SUS304不锈钢踢脚线,厚度1.5mm,卡扣式安装。	m	11.8			
44	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢配套龙骨,主龙骨中距1000,T型龙骨中距603,横撑中距603 2.面层材料品种、规格:1.0厚600X600铝扣板吊顶(防风型)	m2	10.12			
45	011204001001	石材墙面	2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.面层材料品种:5公分花岗岩蘑菇石 4.缝宽、嵌缝材料种类:详见设计图纸	m2	4.57			
		工具间土建						
46	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	8			
47	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	0.93			
48	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	0.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
49	010103004002	竣工清理 1. 工作内容: 建筑物及周边建筑垃圾清理外运, 综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运, 运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求		m3	7.2			
50	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.71			
51	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.27			
52	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.2			
53	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20, 240厚砖墙, 内抹灰压光 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌	m3	0.57			
54	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.5			
55	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋, 二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.06			
56	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋, 二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.081			
57	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋, 二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.075			
58	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.34			
59	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	4.65			
60	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定	m2	4.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
61	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥胶浆界面剂+干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 2.涂膜厚度、遍数:5厚,2遍	m2	4.65			
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:刮两遍 5.涂料喷刷遍数:外墙真石漆	m2	4.65			
63	010802003001	钢制丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:满足设计要求及委托方要求(需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)	m2	1.32			
64	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡 2.部位:屋面	m2	4.99			
65	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉板保温层 2.粘结材料种类、做法:5厚聚合物水泥胶浆界面剂+配套胶粘剂粘贴	m2	4.99			
66	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 2.涂膜厚度、遍数:5厚,1遍	m2	4.99			
67	011407002001	屋面喷刷涂料	1.基层类型:混凝土楼板 2.喷刷涂料部位:顶板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	4.99			
		市政						
68	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:20km	m3	30			
69	011503001001	栏杆	1.栏杆材料种类:40x40x3mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆、20x20x2mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆、50x50x3mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆、80x80x5mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆 2.高度: H=1.1m	m	10			
70	040204001001	植草砖整形碾压	1.部位:植草砖基层 2.素土夯实,压实系数≥93%	m2	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	040202011001	级配碎石基层	1.150厚级配碎石垫层 (机械压实)	m2	20			
72	040204002001	嵌草砖铺装	1.200*200*80植草砖 2.30厚砂垫层	m2	20			
73	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.750*120*100芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层	m	14			
		园林						
74	050102001001	栽植乔木(移栽)	1.种类:黑松 2.胸径:13cm 3.株高:3.5m 4.冠幅:3m 5.养护期:一年	株	3			
75	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	6			
		大石桥头北侧新建(新建)-安装部分-大石桥头北侧新建(新建)						
		安装工程						
76	030411001001	配管	1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	5			
77	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10 3.敷设方式、部位:穿管	m	5.13			
78	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
79	03B001	沟槽填挖	1.土壤类别:综合考虑	m3	1.6			
80	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
81	030411001002	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:	m	49.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	030411001002	配管	7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	49.71			
82	030411004001	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸 8.钢索材质、规格:	m	49.56			
83	030411004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸 8.钢索材质、规格:	m	95.58			
84	030412001001	普通灯具	1.名称:LED日光灯 2.型号:LED 3.规格:1×22W 4.类型:吸顶灯	套	2			
85	030412001002	普通灯具	1.名称:LED探照灯 2.型号:1×1000W 3.规格:IP65室外型 4.类型:探照灯	套	1			
86	030412001003	普通灯具	1.名称:报警灯 2.型号: 3.规格:IP65室外型 4.类型:报警灯	套	1			
87	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	2			
88	030404035001	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	5			
89	030404035002	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装	个	1			
90	030411006001	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	8			
91	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	4			
92	030404017002	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:弱电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第9页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
92	030404017002	弱电箱	要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
93	030501012001	交换机安装	1.名称:4口POE交换机	台	1			
94	030501004001	存储设备安装	1.名称:1TB硬盘	台	1			
95	030502005001	双绞线缆	1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:暗敷	m	8.83			
96	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像设备 2.类别:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	2			
97	030409005001	避雷网	1.名称:φ 10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:沿墙支架敷设	m	23.34			
98	030409003001	避雷引下线	1.名称:φ 10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	12			
99	030409001001	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	3			
100	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	29.12			
101	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱MEB 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
102	030409008002	等电位端子测试卡		套	2			
103	030414011001	接地装置	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
104	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
105	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器 MF/ABC2	具	1			
		夏庄甲角石-土建部分						
		土建						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第10页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	12			
107	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.挖土方式:人工综合	m3	11.05			
108	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	6.102			
109	010501001006	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.2			
110	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.25			
111	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	1.17			
112	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.34			
113	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.08			
114	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.079			
115	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.031			
116	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.022			
117	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.098			
118	010103004003	竣工清理 1.工作内容:建筑物及周边建筑垃圾清理外		m3	14.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第11页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
118	010103004003	运,综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求		m3	14.4			
119	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:20km	m3	4.95			
120	010603002002	空腹钢柱	1.柱类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:Q235 3.单根柱质量:综合考虑 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:综合考虑 6.防火要求:非膨胀型防火涂料 耐火极限2.5h 7.环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+可复涂丙烯酸聚氨酯面漆	t	0.22			
121	010201017003	褥垫层	1.厚度:150mm厚 2.材料品种及比例:3:7灰土	m3	1.518			
122	010501001007	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.6072			
123	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.反边高度:300mm	m2	13.66			
124	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平找坡 2.部位:楼地面	m2	10.12			
125	010201017004	褥垫层	1.厚度:300mm厚 2.材料品种及比例:3:7灰土	m3	2.469			
126	010501001008	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.4938			
127	011106001002	石材楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩踏步及踢脚板 4.勾缝材料种类:素水泥浆一道 5.防护材料种类:满足设计要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	8.23			
128	010605001003	钢板楼板	1.钢材品种、规格:镀锌压型钢板持力板 2.钢板厚度:≥0.75厚 3.螺栓种类:满足设计要求,详见设计图纸 4.支撑件、钢衬檩等综合考虑在内	m2	26.26			
129	01B010	隔汽层(铝箔贴面)		m2	26.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第12页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚岩棉板,燃烧性能A级 2.粘结材料种类、做法:干铺	m2	26.26			
131	010605001004	钢板楼板	1.钢材品种、规格:0.75厚镀锌压型钢板持力板,0.75厚镀锌找平钢板 2.钢板厚度:0.75厚 3.螺栓种类:满足设计要求,详见设计图纸 4.支撑件、钢衬檩等综合考虑在内	m2	26.26			
132	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(植物内增强型) 2.防水层数:1层	m2	26.26			
133	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格:隔离网(耐火等级B1级以上),仿古铝锰合金瓦(哑光面) 2.满足设计要求、详见设计图纸	m2	26.26			
134	01B011	成品仿真草皮		m2	26.26			
135	01B012	不锈钢标识牌-森林防火徽标	1.规格: R300 2.详见设计图纸	个	1			
136	01B013	不锈钢标识牌-森林防火标识牌	1.规格: 800*580mm 2.详见设计图纸	个	1			
137	01B014	不锈钢储物坐凳	1.规格: 2300*600*500mm 2.详见设计图纸	个	1			
138	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级: C20	m3	0.144			
139	010507001002	散水	1. 40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m2	10.68			
140	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:材铝合金 3.玻璃品种、厚度:65系列隔热型材铝合金平开窗(5+12A+5)	m2	6.48			
141	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:65系列隔热型材铝合金(5+12A+5)	m2	2.1			
		装饰						
142	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规	m2	10.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第13页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
142	011102003002	块料楼地面	格、颜色:10厚800X800防滑地面砖	m2	10.12			
143	01B016	瓷砖美缝		m2	10.12			
144	011207001004	轻钢龙骨保温隔墙	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.保温材料种类、规格:75mm厚岩棉板 3.详见设计图纸	m2	39.14			
145	011207001005	阻燃木塑木纹挂板外墙	1.隔离层材料种类、规格:双层气泡铝隔热反射膜 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃OSB板 3.单向呼吸纸 4.面层材料品种、规格、颜色:170x20mm阻燃木塑木纹挂板	m2	39.14			
146	011207001006	墙面装饰板内墙	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃OSB板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚A级防火医疗抗菌板,甲醛含量符合E0级标准 3.详见设计图纸	m2	29.82			
147	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水 2.防水层数:1层	m2	29.82			
148	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:高度80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品SUS304不锈钢踢脚线,厚度1.5mm,卡扣式安装。	m	11.8			
149	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢配套龙骨,主龙骨中距1000,T型龙骨中距603,横撑中距603 2.面层材料品种、规格:1.0厚600X600铝扣板吊顶(防风型)	m2	10.12			
150	011204001002	石材墙面	2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.面层材料品种:5公分花岗岩蘑菇石 4.缝宽、嵌缝材料种类:详见设计图纸	m2	4.57			
		工具间土建						
151	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	8			
152	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	0.93			
153	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	0.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第14页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
154	010103004004	竣工清理 1. 工作内容: 建筑物及周边建筑垃圾清理外运, 综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运, 运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求		m3	7.2			
155	010501001010	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.71			
156	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.27			
157	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.2			
158	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20, 240厚砖墙, 内抹灰压光 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌	m3	0.57			
159	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.5			
160	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋, 二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.06			
161	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋, 二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.081			
162	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋, 二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.075			
163	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.34			
164	011201004002	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	4.65			
165	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定	m2	4.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第15页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
166	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥胶浆界面剂+干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 2.涂膜厚度、遍数:5厚,2遍	m2	4.65			
167	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:刮两遍 5.涂料喷刷遍数:外墙真石漆	m2	4.65			
168	010802003002	钢制丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:满足设计要求及委托方要求(需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)	m2	1.32			
169	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡 2.部位:屋面	m2	4.99			
170	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉板保温层 2.粘结材料种类、做法:5厚聚合物水泥胶浆界面剂+配套胶粘剂粘贴	m2	4.99			
171	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 2.涂膜厚度、遍数:5厚,1遍	m2	4.99			
172	011407002002	屋面喷刷涂料	1.基层类型:混凝土楼板 2.喷刷涂料部位:顶板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	4.99			
		市政						
173	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:20km	m3	24			
		园林						
174	050102001002	栽植乔木(移栽)	1.种类:黑松 2.胸径:13cm 3.株高:3.5m 4.冠幅:3m 5.养护期:一年	株	3			
175	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	6			
		高山搬运费						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第16页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
176	01B019	高山搬运费		t	80			
		夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石(新建)						
		安装工程						
177	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
178	030411001003	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	49.71			
179	030411004003	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸 8.钢索材质、规格:	m	49.56			
180	030411004004	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸 8.钢索材质、规格:	m	95.58			
181	030412001004	普通灯具	1.名称:LED日光灯 2.型号:LED 3.规格:1×22W 4.类型:吸顶灯	套	2			
182	030412001005	普通灯具	1.名称:LED探照灯 2.型号:1×1000W 3.规格:IP65室外型 4.类型:探照灯	套	1			
183	030412001006	普通灯具	1.名称:报警灯 2.型号: 3.规格:IP65室外型 4.类型:报警灯	套	1			
184	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第17页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
184	030404034002	照明开关	3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	2			
185	030404035003	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	5			
186	030404035004	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装	个	1			
187	030411006003	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	8			
188	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	4			
189	030404017004	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:弱电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线, 详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
190	030501012002	交换机安装	1.名称:4口POE交换机	台	1			
191	030501004002	存储设备安装	1.名称:1TB硬盘	台	1			
192	030502005002	双绞线缆	1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:暗敷	m	8.83			
193	030507008002	监控摄像设备	1.名称:监控摄像设备 2.类别:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	2			
194	030409005002	避雷网	1.名称:φ 10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:沿墙支架敷设	m	23.34			
195	030409003002	避雷引下线	1.名称:φ 10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第18页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
196	030409001002	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	3			
197	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计 图纸 5.安装形式:综合考虑	m	29.12			
198	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱 MEB 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
199	030409008004	等电位端子测试卡		套	2			
200	030414011002	接地装置	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
201	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 以下	系统	1			
202	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器 MF/ ABC2	具	1			
		夏庄甲角石- 安装部分-夏 庄场甲角石护 林房(市政)						
		室外电气工程						
203	040803002001	电缆保护管	1.名称:钢管 2.型号、规格、材质: SC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.接地要求:满足设计 和规范要求	m	50			
204	040803001001	电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10 3.敷设方式、部位:穿 管	m	50			
205	040803005001	电缆终端头	1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
206	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装 车 5.场内运距:综合考虑	m3	16			
207	040103001001	回填方	1.填方部位:挡墙 2.填方材料品种:挖方 土 3.填方粒径要求:综合 考虑 4.填方来源:挖方土	m3	16			
208	040205001001	手孔井	1.做法详见设计 2.包含除土方外一切 工作内容	座	1			
		华楼林区新 建-土建部分						
		土建						
209	010101001005	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第19页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
210	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	16.76			
211	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	7.05			
212	010501001011	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.64			
213	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.74			
214	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.06			
215	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.17			
216	010503001003	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.82			
217	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.155			
218	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.157			
219	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.074			
220	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.011			
221	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第20页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
222	010103004005	竣工清理 1. 工作内容: 建筑物及周边建筑垃圾清理外运, 综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运, 运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求		m3	35.64			
223	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 20km	m3	9.71			
224	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型: 综合考虑 2. 钢材品种、规格: Q235 3. 单根柱质量: 综合考虑 4. 螺栓种类: 综合考虑 5. 探伤要求: 综合考虑 6. 防火要求: 非膨胀型防火涂料 耐火极限 2.5h 7. 环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+可复涂丙烯酸聚氨酯面漆	t	0.12			
225	010201017005	褥垫层	1. 厚度: 150mm厚 2. 材料品种及比例: 3:7灰土	m3	4.7805			
226	010501001012	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.9122			
227	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 一遍 3. 反边高度: 300mm	m2	42.28			
228	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平找坡 2. 部位: 楼地面	m2	31.87			
229	010201017006	褥垫层	1. 厚度: 300mm厚 2. 材料品种及比例: 3:7灰土	m3	2.52			
230	010501001013	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.504			
231	011106001003	石材台阶面层	1. 粘结层厚度、材料种类: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗岩踏步及踢脚板 4. 勾缝材料种类: 素水泥浆一道 5. 防护材料种类: 满足设计要求 6. 酸洗、打蜡要求: 满足设计要求	m2	10.29			
232	010605001005	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 镀锌压型钢板持力板 2. 钢板厚度: ≥ 0.75 厚 3. 螺栓种类: 满足设计要求, 详见设计图纸 4. 支撑件、钢衬檩等	m2	54.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第21页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
232	010605001005	钢板楼板	综合考虑在内	m2	54.1			
233	01B021	隔汽层 (铝箔贴面)		m2	54.1			
234	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚岩棉板, 燃烧性能A级 2.粘结材料种类、做法:干铺	m2	54.1			
235	010605001006	钢板楼板	1.钢材品种、规格:0.75厚镀锌压型钢板持力板, 0.75厚镀锌找平钢板 2.钢板厚度:0.75厚 3.螺栓种类:满足设计要求, 详见设计图纸 4.支撑件、钢衬檩等综合考虑在内	m2	54.1			
236	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(植物内增强型) 2.防水层数:1层	m2	54.1			
237	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:隔离网(耐火等级B1级以上), 仿古铝锰合金瓦(哑光面) 2.满足设计要求、详见设计图纸	m2	54.1			
238	01B022	成品仿真草皮		m2	54.1			
239	01B023	不锈钢标识牌-森林防火徽标	1.规格: R300 2.详见设计图纸	个	1			
240	01B024	不锈钢标识牌-森林防火标识牌	1.规格: 800*580mm 2.详见设计图纸	个	1			
241	010507001003	散水	1. 40厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	19.33			
242	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:材铝合金 3.玻璃品种、厚度:65系列隔热型材铝合金平开窗 (5+12A+5)	m2	11.94			
243	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:65系列隔热型材铝合金 (5+12A+5)	m2	4.32			
		装饰						
244	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800X800防滑地面砖	m2	30.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第22页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
245	01B026	瓷砖美缝		m2	30.38			
246	011207001007	轻钢龙骨保温隔墙	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.保温材料种类、规格:75mm厚岩棉板 3.详见设计图纸	m2	110.03			
247	011207001008	阻燃木塑木纹挂板外墙	1.隔离层材料种类、规格:双层气泡铝隔热反射膜 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃OSB板 3.单向呼吸纸 4.面层材料品种、规格、颜色:170x20mm阻燃木塑木纹挂板	m2	77.65			
248	011207001009	墙面装饰板内墙(除卫生间、厨房)	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃OSB板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚A级防火医疗抗菌板、甲醛含量符合E0级标准 3.详见设计图纸	m2	69.52			
249	011207001010	墙面装饰板内墙(卫生间、厨房)	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃OSB板 2.详见设计图纸	m2	38.58			
250	010903001003	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水 2.防水层数:1层	m2	69.52			
251	011201004003	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:10厚1:3水泥砂浆内挂金属网一层,将砂浆压入网孔,分层压实抹平	m2	38.58			
252	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:5厚,1遍	m2	3.6			
253	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆拉毛	m2	38.58			
254	011204003001	块料墙面	1.安装方式:4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层,揉挤压实 2.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖	m2	38.58			
255	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:高度80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品SUS304不锈钢踢脚线,厚度1.5mm,卡扣式安装。	m	22.94			
256	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢配套龙骨,主龙骨中距1000,T型龙骨中距603,横撑中距603 2.面层材料品种、规格:1.0厚600X600铝扣板吊顶(防风型)	m2	30.38			
257	011204001003	石材墙面	2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.面层材料品种:5公分	m2	9.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第23页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
257	011204001003	石材墙面	花岗岩蘑菇石 4.缝宽、嵌缝材料种类:详见设计图纸	m2	9.19			
		工具间土建						
258	010101001006	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	8			
259	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	0.93			
260	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	0.31			
261	010103004006	竣工清理 1. 工作内容:建筑物及周边建筑垃圾清理外运,综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求		m3	7.2			
262	010501001014	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.71			
263	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.27			
264	010501004003	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.2			
265	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20, 240厚砖墙, 内抹灰压光 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌	m3	0.57			
266	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.5			
267	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.06			
268	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.081			
269	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12mm钢筋; 2.根据设计要求,综合	t	0.075			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第24页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
269	010515001022	现浇构件钢筋	考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.075			
270	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.34			
271	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	4.65			
272	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定	m2	4.65			
273	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥胶浆界面剂+干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 2.涂膜厚度、遍数:5厚,2遍	m2	4.65			
274	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:刮两遍 5.涂料喷刷遍数:外墙真石漆	m2	4.65			
275	010802003003	钢制丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:满足设计要求及委托方要求(需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)	m2	1.32			
276	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚1:3水泥砂浆找平找坡 2.部位:屋面	m2	4.99			
277	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉板保温层 2.粘结材料种类、做法:5厚聚合物水泥胶浆界面剂+配套胶粘剂粘贴	m2	4.99			
278	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 2.涂膜厚度、遍数:5厚,1遍	m2	4.99			
279	011407002003	屋面喷刷涂料	1.基层类型:混凝土楼板 2.喷刷涂料部位:顶板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	4.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第25页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		市政						
280	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工综合开挖	m3	78.33			
281	040103001002	回填方	1.填方材料品种:满足设计要求 2.填方粒径要求:满足设计要求	m3	23.25			
282	040501016001	截水沟TY-1/4	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:按图纸设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑毛石 4.混凝土强度等级:按图纸设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按图纸设计要求	m	25			
283	040501016002	盖板渠	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:按图纸设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑毛石 4.混凝土强度等级:按图纸设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按图纸设计要求 6.盖板材质及规格:120厚800*490钢筋混凝土盖板(B6-8) 02J331-30页	m	11			
284	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:汀步基层 2.素土夯实(压实度≥93%)	m2	25			
285	040202011002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150厚	m2	25			
286	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:150厚不规则自然面老石板 2.结合层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	25			
287	011503001002	栏杆	1.栏杆材料种类:40x40x3mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆、20x20x2mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆、50x50x3mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆、80x80x5mm方钢管,喷仿木纹氟碳漆 2.高度: H=1.1m	m	25			
		园林						
288	050102001003	栽植乔木(移栽)	1.种类:黑松 2.胸径:13cm 3.株高:3.5m 4.冠幅: 3m 5.养护期:一年	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第26页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
289	050102001004	栽植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:13cm 3.株高:3.5m,冠幅3m 4.养护期:1年	株	1			
290	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:崂山实心竹 2.高度:3-4m 3.养护期:1年 4.12株/平米	m2	5			
291	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	5			
		高山搬运费						
292	01B029	高山搬运费		t	107.12			
		华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房						
		安装工程						
293	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
294	030411001004	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	114.31			
295	030411004005	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸 8.钢索材质、规格:	m	80.49			
296	030411004006	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸 8.钢索材质、规格:	m	254.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第27页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
297	030412001007	普通灯具	1.名称:LED日光灯 2.型号:LED 3.规格:1×22W 4.类型:吸顶灯	套	2			
298	030412001008	普通灯具	1.名称:LED日光灯 2.型号:LED 3.规格:1×15W 4.类型:吸顶灯	套	3			
299	030412001009	普通灯具	1.名称:LED探照灯 2.型号:1×1000W 3.规格:IP65室外型 4.类型:探照灯	套	1			
300	030412001010	普通灯具	1.名称:报警灯 2.型号: 3.规格:IP65室外型 4.类型:报警灯	套	1			
301	030108006001	其他风机	1.名称:排气扇	台	1			
302	030404034003	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	2			
303	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	3			
304	030404035005	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	12			
305	030404035006	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装	个	1			
306	030411006005	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	18			
307	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	8			
308	030404017006	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:弱电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第28页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
309	030501012003	交换机安装	1.名称:4口POE交换机	台	1			
310	030501004003	存储设备安装	1.名称:1TB硬盘	台	1			
311	030502005003	双绞线缆	1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:暗敷	m	14.74			
312	030507008003	监控摄像设备	1.名称:监控摄像设备 2.类别:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	2			
313	030409005003	避雷网	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:沿墙支架敷设	m	35.43			
314	030409003003	避雷引下线	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	12			
315	030409001003	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	3			
316	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	38.72			
317	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱MEB 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
318	030409008006	等电位端子测试卡		套	2			
319	030414011003	接地装置	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
320	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)						
		室外电气工程						
321	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	4.8			
322	040103001003	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:挖方土	m3	4.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第29页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
323	040803002002	电缆保护管	1.名称:钢管 2.型号、规格、材质:SC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.接地要求:满足设计和规范要求	m	15			
324	040803001002	电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10 3.敷设方式、部位:穿管	m	15			
325	040803005002	电缆终端头	1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
326	040205001002	手孔井	1.做法详见设计 2.包含除土方外一切工作内容	座	1			
		室外给水工程						
327	040803002003	塑料给水管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质:PE25 3.敷设方式:埋地	m	50			
328	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	20			
329	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	4			
330	040103001004	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	16			
331	040504001001	砌筑井	1.名称:砖砌圆形水表井 2.井截面、深度:综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:详见图集07MS101-2-40 4.底板厚度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座	1			
332	040502009001	水表	1.安装部位(室内外):井内 2.型号、规格:DN25含水表、闸阀、止回阀、伸缩接头成套 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详见图集07MS101-2-40	个	1			
		室外排水工程						
333	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含垫层、基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN100 环刚度符合设计要求 3.连接形式:承插胶圈 4.铺设深度:综合 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 6.管内介质:污水	m	27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第30页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
334	040504001002	砌筑井	1.名称: ϕ 700圆形砖砌污水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-19 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-19 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-19 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座	2			
335	040504001003	砌筑井	1.名称:竖管式砖砌(收口式)跌水井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-105 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-105 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-105 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座	1			
336	040504008001	化粪池	1.化粪池部位:2号化粪池 2.化粪池规格:参考图集22S701-P91	座	1			
337	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	10.8			
338	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	2.16			
339	040103001005	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:综合考虑	m3	8.64			
		华楼林区新建-安装部分-安装部分						
		给排水部分						
340	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道压力等级 $\geq 1.0\text{MPa}$	m	3.59			
341	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道压力等级 $\geq 1.0\text{MPa}$	m	5.62			
342	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 $\geq 1.0\text{MPa}$	m	3.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第31页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
343	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC 塑料排水管 DN100 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	5.35			
344	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:热熔连接	个	1			
345	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN25 4.连接形式:热熔连接	个	1			
346	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:含配套附件	组	2			
347	031004006001	大便器	1.材质:脚踏式蹲式大便器 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:含配套附件	组	1			
348	031004007001	小便器	1.材质:挂式小便器 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:含配套附件	组	1			
349	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN25 3.填料材质:按设计要求	个	1			
350	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格: DN100 3.填料材质:按设计要求	个	2			
351	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格、类型:40*40mm以内 3.填充(恢复)方式:按设计要求 4.混凝土标准:满足设计要求	m	2			
352	030901013003	灭火器	1.形式:灭火器 MF/ABC2	具	2			
		华严林区-水库工队房-土建部分						
		修缮土建						
353	011608002001	外墙面拆除	1.铲除部位名称:外墙 2.拆除至基层墙体	m2	222.22			
354	011201004005	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	222.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第32页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
355	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 面 2.界面剂:5厚聚合物 水泥胶浆界面剂 3.保温隔热材料品 种、规格及厚度:100 厚岩棉板保温层 4.增强网及抗裂防水 砂浆种类:15厚干粉类 聚合物水泥防水砂 浆,中间压入一层热 镀锌电焊网 5.粘结材料种类及做 法:配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定	m2	222.22			
356	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 面 5.涂料品种、喷刷遍 数:外墙真石漆	m2	222.22			
357	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:综 合考虑 2.饰面材料种类:石材 面层	m2	36.07			
358	011201004006	立面砂浆找平 层	1.找平层砂浆厚度、 配合比:20厚1:3水泥砂 浆找平层	m2	36.07			
359	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 面 2.界面剂:5厚聚合物 水泥胶浆界面剂 3.保温隔热材料品 种、规格及厚度:100 厚岩棉板保温层 4.增强网及抗裂防水 砂浆种类:15厚干粉类 聚合物水泥防水砂 浆,中间压入一层热 镀锌电焊网 5.粘结材料种类及做 法:配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定	m2	36.07			
360	011204001004	石材墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:配套专用 胶粘剂粘结(辅以专 用挂件) 3.面层材料品种、规 格、颜色:外墙仿文化 石面砖 4.缝宽、嵌缝材料种 类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足 设计要求	m2	36.07			
361	011607001001	屋面拆除	1.拆除内容详见设计 图纸	m2	122.24			
362	011001001007	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品 种、规格、厚度:干铺 100厚挤塑聚苯板保温 层	m2	122.24			
363	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、 厚度:4+3厚SBS改性沥 青防水卷材 2.防水层数:2层 3.满铺0.4厚聚乙烯膜 一层	m2	122.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第33页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
364	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面	m2	128.3			
365	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:刮2-3厚 柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:刷内墙防水乳胶漆 (一底两涂)	m2	128.3			
366	011101003001	细石混凝土屋面	1.找平层厚度、砂浆 配合比:35厚C20细石 混凝土,内配 φ 4@100X100钢筋网	m2	122.24			
367	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:块 瓦,挂瓦条30X30,中 距按瓦规格,顺水条 40X20(h),中距500 2.详见设计图纸	m2	122.24			
368	011608002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚	m2	70.5			
369	011407002004	天棚喷刷涂料	1.顶板底部清理干净 2.1:1:4水泥石灰砂浆 嵌缝 3.表面喷刷内墙涂料	m2	70.5			
370	011607001002	屋面拆除	1.拆除内容详见设计 图纸	m2	14.95			
371	011101006007	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆 配合比: 2.部位:阳台地面	m2	14.95			
372	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:阳台 地面 2.保温隔热材料品 种、规格、厚度:80厚 聚苯板	m2	14.95			
373	011101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土 强度等级:C20细石混 凝土,30mm厚	m2	14.95			
374	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、 厚度:3+4SBS防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:满足设 计要求 4.反边高度:满足设 计要求	m2	14.95			
375	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆 配合比:1:3水泥砂浆局 部找平 2.结合层厚度、砂浆 配合比:20厚,1:3干硬 性水泥砂浆 3.面层材料品种、规 格、颜色:60*600地面 装 4.嵌缝材料种类:满足 设计要求	m2	14.95			
		市政						
376	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合人 工、机械开挖	m3	544.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第34页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
377	040103001006	回填方	1.填方材料品种: 满足设计要求 2.填方粒径要求:满足设计要求	m3	209			
378	040501016003	截水沟TY-3/5	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:按图纸设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑毛石 4.混凝土强度等级:按图纸设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按图纸设计要求 6.重型球墨铸铁篦子16S518-P53	m	30			
379	040501016004	截水沟TY-3/6	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:按图纸设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑毛石 4.混凝土强度等级:按图纸设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按图纸设计要求 6.重型球墨铸铁篦子16S518-P53	m	25			
380	040501016005	截水沟TY-1/4	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:按图纸设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑毛石 4.混凝土强度等级:按图纸设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按图纸设计要求	m	25			
381	040305002001	毛石挡土墙	1.部位:毛石挡土墙2 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑毛石	m3	34			
382	04B008	排水管	1.DN100PVC排水穿孔, 间距500mm, 土工布裹头	m	40			
383	04B009	碎石反滤包	材料类别:按图纸做法	个	100			
384	011108001001	花岗岩自然石压顶	1.贴结合层厚度、材料种类:M10水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:100厚500宽花岗岩自然石压顶 5.勾缝材料种类:满足设计要求 6.防护材料种类:满足设计要求	m2	25			
385	040305002002	毛石挡土墙	1.部位:毛石挡土墙3 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑毛石	m3	20.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第35页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
386	04B010	排水管	1.DN100PVC排水管水孔, 间距500mm, 土工布裹头	m	24			
387	04B011	碎石反滤包	1.材料类别:1-4mm砂砾, 20mm碎石, 夯实粘土	个	60			
388	011108001002	花岗岩自然石压顶	1.贴结合层厚度、材料种类:M10水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:100厚500宽花岗岩自然石压顶 5.勾缝材料种类:满足设计要求 6.防护材料种类:满足设计要求	m2	15			
389	040204001002	植草砖整形碾压	1.部位:植草砖基层 2.素土夯实, 压实系数≥93%	m2	285			
390	040202011003	级配碎石基层	1.150厚级配碎石垫层(机械压实)	m2	285			
391	040204002002	嵌草砖铺装	1.200*200*80植草砖 2.30厚砂垫层	m2	285			
392	040303001001	混凝土垫层	混凝土强度等级:C25	m3	34.2			
393	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.750*120*100芝麻灰花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆结合层	m	190			
		园林						
394	050102001005	栽植乔木(移栽)	1.种类:黑松 2.胸径:13cm 3.株高:3.5m 4.冠幅: 3m 5.养护期:一年	株	3			
395	050102001006	栽植乔木	1.种类:紫薇 2.胸径:8cm 3.冠径:2.5m 株高: 2m 4.养护期: 一年	株	1			
396	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:高山杜鹃 2.株高0.3-0.4m, 冠幅0.4-0.5m 3.单位面积株数:36株/平米, 根据苗源情况, 以不露土为准 4.养护期:1年	m2	50			
397	050101009004	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	10			
		倒运						
398	04B013	小车倒运	1.包含所有材料倒运等。	m3	420			
		华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)						
		安装工程						
399	030409005004	避雷网	1.名称: φ 10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:沿墙支架	m	77.46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第36页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
399	030409005004	避雷网	敷设	m	77.46			
400	030409003004	避雷引下线	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	24			
401	030409001004	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	3			
402	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	57.26			
403	030409008007	等电位端子测试卡		套	2			
404	030414011004	接地装置	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
		华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)						
		室外给水工程						
405	040803002004	塑料给水管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质:PE50 3.敷设方式:埋地	m	200			
406	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	75			
407	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	15			
408	040103001007	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	60			
409	04B015	管道绝热	1.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:φ133mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	0.7536			
410	04B016	防潮层、保护层	1.材料:铝箔 2.厚度:按设计要求 3.结构形式:按设计要求	m2	43.96			
411	040504009001	雨水口	1.名称:砖砌联合式双算雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:按图集06MS201-8-13 3.混凝土强度等级:按图集06MS201-8-13 4.砌筑材料品种、规格:按图集06MS201-8-13	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第37页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
411	040504009001	雨水口	5.砂浆强度等级及配合比:按图集06MS201-8-13	座	1			
412	040305003001	浆砌块料	1.部位:砌矮墙 2.材料品种、规格:按设计要求 3.砂浆强度等级:按设计要求	m3	15			
		华严林区-望下岭工队房-土建部分						
		修缮土建						
413	011201003001	墙面勾缝	1.勾缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	255.87			
414	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙 2.拆除至墙体基层	m2	212.24			
415	011407001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮;两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸涂料(一底二涂)	m2	212.24			
416	011608001001	块料墙面拆除	1.铲除部位名称:内墙 2.拆除至基层墙体	m2	158.14			
417	011201004007	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:素水泥浆一道,10厚1:3水泥砂浆内挂金属网一层,将砂浆压入网孔,分层压实抹平	m2	158.14			
418	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:单组分聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,一遍	m2	35.9			
419	011201001002	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆拉毛	m2	158.14			
420	011204003002	块料墙面	1.安装方式:4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝	m2	158.14			
421	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙 2.拆除至墙体基层	m2	469.65			
422	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:单组分聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1厚,一遍	m2	241.99			
423	011207001011	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:22*30木龙骨 厚度同抹灰层,中距500 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚A级	m2	241.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第38页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
423	011207001011	墙面装饰板	防火医疗抗菌板	m2	241.99			
424	011407001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮;两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:刷内墙防水乳胶漆(一底两涂)	m2	227.66			
425	011605001001	平面块料拆除	1.饰面材料种类:地面砖,含找平层	m2	224.68			
426	011102003005	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆局部找平,30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	224.68			
427	010507001004	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实,150厚 3:7灰土 2.面层厚度:40厚 3.混凝土种类:细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 4.混凝土强度等级:C20	m2	127.06			
428	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:综合考虑	m2	46.53			
429	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门套,五金件等综合考虑在内 3.详见设计图纸,满足设计要求	m2	11.88			
430	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:钢制保温防盗门(带闭门器)	m2	23.37			
431	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:(5+12A+5+12A+5)	m2	29.22			
432	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:普通砖,24墙 2.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 3.详见设计图纸,满足设计要求	m3	4.32			
433	010403003001	石墙	1.石料种类:毛石 2.石表面加工要求:详见设计图纸,满足设计要求 3.勾缝要求:详见设计图纸,满足设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆	m3	53.33			
434	01B032	墙体开洞	1.详见设计图纸	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第39页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
435	01B033	滴水线	1.详见设计图纸	m	38.2			
436	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢配套龙骨,主龙骨中距1000,T型龙骨中距603,横撑中距603 2.面层材料品种、规格:600X600铝扣板	m2	149.49			
437	011407002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:物资库天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆,3遍	m2	62.9			
438	010501001015	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.864			
439	011607001003	屋面拆除	1.拆除内容详见设计图纸	m2	177.16			
440	010701001001	木屋架	1.跨度:5.05m 2.材料品种、规格:120X180木檩条等分布置,间距不大于1000(搭在240承重墙体) 3.详见设计图纸	m3	3.54			
441	010703001001	屋面木基层	1.铺20厚木望板(钉入檩条)	m2	177.16			
442	011001001008	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉棉毡保温层	m2	234.11			
443	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种:石油沥青油毡防水层 2.防水层数:1层	m2	177.16			
444	010901001005	瓦屋面	1.瓦品种、规格:屋面大红瓦(包括脊瓦) 30x30挂瓦条(间距约200mm)顺水条20x40中距500	m2	177.16			
445	011607001004	屋面找平层拆除	1.厚度:20mm	m2	56.95			
446	011101006008	平面砂浆找平层(物资库屋面)	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	56.95			
447	01B034	屋面水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层(物资库屋面)	1.薄处30厚找坡2%找坡层:1:6水泥憎水型膨胀 2.工程量计算规则:女儿墙内侧结构面积乘平均厚度。	m3	2.8475			
448	010902001006	屋面卷材防水(物资库屋面)	1.卷材品种、规格、厚度:4+3SBS防水卷材 2.防水层数:两层	m2	56.95			
449	011101003003	细石混凝土楼地面(物资库屋面)	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	56.95			
450	011101006009	平面砂浆找平层(物资库屋面)	1.找平层厚度、砂浆配合比:10厚1:4石灰砂浆	m2	56.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第40页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
451	010606008001	钢梯	1.钢材品种:镀锌钢板 2.钢梯形式:满足设计要求 3.防火要求:满足设计要求 4.详见设计图纸	t	0.9			
452	011503001003	金属栏杆	1.扶手材料种类、规格:φ 50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:φ 20 3.详见设计图纸	m	42.97			
453	01B035	砖混房屋拆除	1.高度: 3m内	m2	160.5			
454	01B036	板房拆除	1.高度: 3m内	m2	89.8			
455	01B037	木屋拆除	1.高度: 3m内	m2	22.6			
456	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:20km	m3	113.97			
		市政						
457	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖	m3	244.42			
458	040103001008	回填方	1.填方材料品种: 满足设计要求 2.填方粒径要求:满足设计要求	m3	122.54			
459	040305002003	毛石挡土墙	1.部位:毛石挡土墙1 2.材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑毛石, 利旧60%	m3	50.24			
460	04B018	排水管	1.DN100PVC排水管水孔, 间距1m, 土工布裹头	m	79.36			
461	04B019	碎石反滤包	1.材料类别:1-4mm砂砾, 20mm碎石, 夯实粘土	个	48			
462	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:20mm	m2	260			
463	040202001002	路床(槽)整形	1.部位:车行道基层 2.素土夯实, 夯实系数≥0.93%	m2	262			
464	040202011004	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150厚	m2	260			
465	040203007001	水泥混凝土 (表面压花)	1.混凝土强度等级: C25 2.厚度:150mm	m2	260			
466	050307006001	铁艺栏杆	1.铁艺栏杆高度:2m 2.90*30*3厚方钢管外喷深灰色氟碳漆+φ 10钢筋外喷深灰色氟碳漆 3.详见设计图纸	m	30			
467	04B020	房屋毛石基础及外墙维修	1.部位:毛石基础及局部外墙外侧 (详见设计图纸) 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第41页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
468	040501016006	截水沟TY-1/4	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:按图纸设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑毛石 4.混凝土强度等级:按图纸设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按图纸设计要求	m	43			
469	040202010001	卵石	1.石料规格:粒径10~40卵石 2.厚度:300mm	m2	2			
470	010507004001	台阶	1.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.2			
471	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2.部位:台阶面层	m2	2			
472	010804005001	金属格栅门1	1.门框或扇外围尺寸:宽2.0m,高1.8m 2.门框、扇材质:镀锌方管 3.详见设计图纸	樘	1			
473	010804005002	金属格栅门2	1.门框或扇外围尺寸:宽1.2m,高1.8m 2.门框、扇材质:镀锌方管 3.详见设计图纸	樘	1			
		倒运						
474	04B022	小车倒运	1.包含所有材料倒运等。	m3	550			
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)						
		安装工程						
475	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL3配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
476	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL4配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第42页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
476	030404017008	配电箱	求 6.端子板外部接线材 质、规格:包含端子板 外部接线, 详见设计 图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底 盒、底箱	台	1			
477	030411001005	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计 和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引 线、设置标志标识	m	510.78			
478	030411001006	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计 和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引 线、设置标志标识	m	28.62			
479	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:配管公称口径 20mm以内 3.类型:混凝土墙及砌 体墙 4.填充(恢复)方式:满 足设计和规范要求, 包含挂网(若需要) 5.混凝土标准:详见设 计图纸	m	210			
480	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:配管公称口径 32mm以内 3.类型:混凝土墙及砌 体墙 4.填充(恢复)方式:满 足设计和规范要求, 包含挂网(若需要) 5.混凝土标准:详见设 计图纸	m	15			
481	030411004007	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 图纸 7.配线线制:详见设计 图纸 8.钢索材质、规格:	m	416.67			
482	030411004008	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 图纸 7.配线线制:详见设计 图纸 8.钢索材质、规格:	m	1053.93			
483	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿 管	m	12.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第43页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
484	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x6 3.敷设方式、部位:穿管	m	19.99			
485	030408006002	电力电缆头	1.名称:五芯电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
486	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
487	030412001011	普通灯具	1.名称:LED日光灯 2.型号:LED 3.规格:1×15W 4.类型:吸顶灯	套	13			
488	030412001012	普通灯具	1.名称:LED日光灯 2.型号:LED 3.规格:1×22W 4.类型:吸顶灯	套	8			
489	030412001013	普通灯具	1.名称:LED探照灯 2.型号:1×1000W 3.规格:IP65室外型 4.类型:探照灯	套	2			
490	030412001014	普通灯具	1.名称:报警灯 2.型号: 3.规格:IP65室外型 4.类型:报警灯	套	2			
491	030108006002	其他风机	1.名称:风暖浴霸	台	1			
492	030404034005	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	16			
493	030404034006	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	3			
494	030404035007	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	27			
495	030404035008	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 (防溅) 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:防溅250V 10A 4.安装方式:暗装	个	6			
496	030404035009	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装	个	4			
497	030404035010	插座	1.名称:单相三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第44页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
498	030411006007	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	59			
499	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	26			
500	030404017009	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:弱电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
501	030501012004	交换机安装	1.名称:4口POE交换机	台	1			
502	030501004004	存储设备安装	1.名称:1TB硬盘	台	1			
503	030502005004	双绞线缆	1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:暗敷	m	89.08			
504	030507008004	监控摄像设备	1.名称:监控摄像设备 2.类别:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	3			
505	030409005005	避雷网	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:沿墙支架敷设	m	209.3			
506	030409003005	避雷引下线	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	69.61			
507	030409001005	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	6			
508	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	162.55			
509	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱MEB 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
510	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱LEB 2.材质:按设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第45页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
510	030409008009	等电位端子	3.规格:按设计要求	台	1			
511	030409008010	等电位端子测试卡		套	4			
512	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地网	系统	1			
513	030414002004	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
514	03B002	安装拆除	1.包含安装系统内一切拆除工作	项	1			
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)						
		室外给水工程						
515	040803002005	塑料给水管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质:PE50 3.敷设方式:埋地	m	20			
516	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	8			
517	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	1.6			
518	040103001009	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	6.4			
519	040504001004	砌筑井	1.名称:砖砌圆形水表井 2.井截面、深度:综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:详见图集07MS101-2-40 4.底板厚度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座	1			
520	040502009002	水表	1.安装部位(室内外):井内 2.型号、规格:DN25含水表、闸阀、止回阀、伸缩接头成套 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详见图集07MS101-2-40	个	1			
		室外排水工程						
521	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含垫层、基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN100 环刚度符合设计要求 3.连接形式:承插胶圈 4.铺设深度:综合	m	37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第46页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
521	040501004002	塑料管	5.管道检验及试验要求:符合设计要求 6.管内介质:污水	m	37			
522	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	14.8			
523	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	2.96			
524	040103001010	回填方	1.填方部位:挡墙 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:挖方土	m3	11.84			
525	040504001005	砌筑井	1.名称:φ 700圆形砖砌污水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-19 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-19 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-19 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座	5			
526	040504008002	化粪池	1.化粪池部位:2号化粪池 2.化粪池规格:参考图集22S701-P91	座	2			
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵						
		望下岭						
527	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1.型号、规格:KD22 II -NCDF7CU1 额定制热量22kW, 功率5.9kW 2.安装方式:按设计要求 3.减震装置形式:满足设计要求 4.综合考虑基础	组	1			
528	030109001001	离心式泵	1.名称:供暖循环泵 2.型号、规格、质量:Q=4m3/h, H=15m 3.材质:按设计要求 4.减振装置形式、数量:满足设计要求	台	1			
529	031006004001	气压罐	1.型号、规格:膨胀罐 2.安装方式:12L	台	1			
530	031006015001	水箱	1.材质、类型:承压缓冲水箱 2.型号、规格:保温水箱200L	台	1			
531	030404017010	配电箱	1.名称:空气源热泵配电箱 2.型号、规格:10kW 3.基础形式、材质、规格:按设计要求 4.综合考虑基础	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第47页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
532	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质: 电缆YJV4*1.5mm2 3.敷设方式、部位:按 设计要求	m	148.25			
533	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质: 电缆YJV3*4+2.5mm2 3.敷设方式、部位:按 设计要求	m	148.25			
534	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热 水管, DN25 4.连接形式:按设计要 求 5.阻火圈设计要求:满 足设计要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要 求	m	46			
535	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热 水管, DN32 4.连接形式:按设计要 求 5.阻火圈设计要求:满 足设计要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要 求	m	116.52			
536	031003001003	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:按设计要 求	个	2			
537	031003001004	螺纹阀门	1.名称:靶式水流开关 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要 求	个	1			
538	031003001005	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要 求	个	4			
539	031003001006	螺纹阀门	1.名称:压差旁通阀 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要 求	个	1			
540	031003001007	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:按设计要 求	个	1			
541	031003001008	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要 求	个	1			
542	031003001009	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:按设计要 求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第48页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
543	031003001010	螺纹阀门	1.名称:过滤器 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要求	个	1			
544	031003001011	螺纹阀门	1.名称:过滤器 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:按设计要求	个	1			
545	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号、规格:按设计要求	台	2			
546	031003010001	软接头(软管)	1.材质、规格:螺纹式 软接头 2.连接形式:DN32	个	4			
547	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:管道外径 φ 57mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	0.71			
548	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:PAP铝塑卷材 2.厚度:按设计要求 3.层数:按设计要求 4.对象:按设计要求 5.结构形式:按设计要求	m2	33.39			
		暖气片(望下岭)						
549	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器 (柱式) 2.型号、规格:10片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求: 按设计要求	组	1			
550	031005002002	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器 (柱式) 2.型号、规格:18片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求: 按设计要求	组	7			
551	031005002003	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器 (柱式) 2.型号、规格:20片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求: 按设计要求	组	4			
552	031005002004	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器 (柱式) 2.型号、规格:22片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求: 按设计要求	组	1			
553	031005002005	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器 (柱式) 2.型号、规格:26片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求: 按设计要求	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第49页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分						
		给排水部分						
554	031001006007	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:PP-R冷水管(S5) DN15 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	19.3			
555	031001006008	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:PP-R冷水管(S5) DN20 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	32.09			
556	031001006009	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:PP-R冷水管(S5) DN25 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	3.18			
557	031001006010	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:PP-R冷水管(S5) DN32 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	7.14			
558	031001006011	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:PP-R冷水管(S5) DN40 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	9.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第50页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
559	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管(S5) DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	7.8			
560	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R热水管(S5) DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	1.99			
561	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R热水管(S5) DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	8.46			
562	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	5.71			
563	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	6.64			
564	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	10.39			
565	031003001012	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:热熔连接	个	2			
566	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第51页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
566	031003001013	螺纹阀门	3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:热熔连接	个	1			
567	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求	个	5			
568	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计要求	个	2			
569	031004003001	洗脸盆	1.材质:洗脸盆 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含水龙头、软管、角阀等全套附件	组	5			
570	031004004002	洗涤盆	1.材质:洗涤盆 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含水龙头、软管、角阀等全套附件	组	1			
571	031004007002	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:感应式(详见图纸) 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	3			
572	031004004003	洗涤盆	1.材质:成品拖布池 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含水嘴等全部附件	组	2			
573	031004006002	蹲便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:脚踏式蹲式大便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:脚踏式自闭冲洗阀,各类阀件综合考虑,含上下水管件	组	5			
574	031006012001	热水器、开水炉	1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	1			
575	030901013004	灭火器	1.形式:灭火器 MF/ABC2	具	6			
576	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格、类型:40*40mm以内 3.填充(恢复)方式:按设计要求 4.混凝土标准:满足设计要求	m	25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第52页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
577	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.介质管道规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	3			
578	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.介质管道规格:DN50以内 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
579	03B003	砌筑井	1.名称:砖砌圆形阀门井 2.井截面、深度:综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:详见图集07MS101-2-40 4.底板厚度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座				
580	03B004	砌筑井	1.名称:φ700圆形砖砌污水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-19 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-19 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-19 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座				
		华严林区-牧场工作队房-土建部分						
		修缮土建						
581	011201003002	墙面勾缝	1.勾缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	287.9			
582	011608001002	块料墙面拆除	1.铲除部位名称:内墙面 2.拆除至基层墙体	m2	112.85			
583	011201004008	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:10厚1:3水泥砂浆内挂金属网一层,将砂浆压入网孔,分层压实抹平	m2	112.85			
584	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:单组分聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,一遍	m2	49.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第53页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
585	011201001003	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆拉毛	m2	112.85			
586	011204003003	块料墙面	1.安装方式:4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝	m2	112.85			
587	011608002006	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面	m2	195.18			
588	010903002008	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:水性环氧树脂涂料 2.涂膜厚度、遍数:一遍	m2	195.18			
589	011207001012	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:22*30木龙骨 厚度同抹灰层,中距500 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚A级防火医疗抗菌板	m2	195.18			
590	011605001002	平面块料拆除	1.饰面材料种类:地面砖,含找平层	m2	144.43			
591	011102003006	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆局部找平,30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	144.43			
592	010507001005	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实,150厚 3:7灰土 2.面层厚度:40厚 3.混凝土种类:细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 4.混凝土强度等级:C20	m2	98.28			
593	011610002002	金属门窗拆除	1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:综合考虑	m2	32.15			
594	011610001001	木门窗拆除	1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:综合考虑	m2	2.94			
595	010802001005	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:钢制保温防盗门(带闭门器)	m2	17.01			
596	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门套,五金件等综合考虑在内 3.详见设计图纸,满足设计要求	m2	2.94			
597	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金平开	m2	15.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第54页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
597	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	窗 3.玻璃品种、厚度: (5+12A+5+12A+5)	m2	15.14			
598	01B039	电热炕 (拆除后新建)	1.规格: 2.5*2.2 2.木材: 选择结实耐用的实木木方等, 根据电热炕的尺寸切割成所需的木条和木板。 3.电热板功率: 180W/m2/h 4.电热板厚度: 1.5cm 5.连接件以及其他工具综合考虑在内, 不在另行计取 6.详见设计图纸, 满足设计要求	套	1			
599	01B040	墙体开洞	1.详见设计图纸	个	7			
600	01B041	洗手台	1.材质: 大理石 2.厚度: 20mm 3.详见设计图纸	m2	4.12			
601	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:复合板隔断(成品) 2.详见设计图纸	m2	15.6			
602	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:以现场为准	m2	144.43			
603	011302001005	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢配套龙骨, 主龙骨中距1000, T型龙骨中距603, 横撑中距603 2.面层材料品种、规格:600X600铝扣板	m2	144.43			
604	010501001016	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.152			
605	011607001005	屋面拆除	1.拆除内容详见设计图纸	m2	196.04			
606	010701001002	木屋架	1.跨度:5.05m 2.材料品种、规格:120X180木檩条等分布置, 间距不大于1000(搭在240承重墙体) 3.详见设计图纸	m3	3.92			
607	010703001002	屋面木基层	1.铺20厚木望板(钉入檩条)	m2	196.04			
608	011001001009	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉棉毡保温层	m2	196.04			
609	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材品种:石油沥青油毡防水层 2.防水层数:1层	m2	196.04			
610	010901001006	瓦屋面	1.瓦品种、规格:屋面大红瓦(包括脊瓦) 30x30挂瓦条(间距约200mm)顺水条20x40中距500	m2	196.04			
		市政						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第55页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
611	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工综合开挖	m3	116.5			
612	040103001011	回填方	1.填方材料品种:满足设计要求 2.填方粒径要求:满足设计要求	m3	38.1			
613	040501016007	截水沟TY-1/4	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:按图纸设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑毛石 4.混凝土强度等级:按图纸设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按图纸设计要求	m	55			
614	04B026	成品排水沟(含盖板)	1.规格:300*300 2.材质:详见设计图纸 2.做法见图纸	m	40			
615	040305002004	毛石挡土墙1	1.部位:毛石挡土墙1 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑毛石 3.墙体勾缝综合考虑	m3	28			
616	04B027	排水管	1.DN100PVC排水管水孔,间距1m,土工布裹头	m	40			
617	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C25	m3	5.76			
618	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB00 φ8	t	0.1896			
619	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12	t	0.3552			
620	04B028	水泥砂浆找平层	1.30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	20.16			
621	050307006002	铁艺栏杆	1.铁艺栏杆高度:2m 2.90*30*3厚方钢管外喷深灰色氟碳漆+φ10钢筋外喷深灰色氟碳漆 3.详见设计图纸	m	90			
622	040202001003	路床(槽)整形	1.部位:车行道基层 2.素土夯实,夯实系数≥0.93%	m2	112			
623	040202011005	碎石垫层	1.150厚级配碎石 2.素土夯实(压实度≥93%)	m2	112			
624	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300x300x100花岗岩碎拼 2.结合层:30厚干硬性水泥砂浆	m2	70			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第56页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
625	040204002004	汀步路铺设	1.块料品种、规格:1100x300x100重凿面老石板 2.结合层: 30厚1: 2.5水泥砂浆	m2	32			
626	010507004002	台阶	1.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.2			
627	011107002001	块料台阶面	1.粘结层材料种类:30厚1: 2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:1000x320x150重凿面老石板 4.详见设计图纸,满足设计要求	m2	2			
628	040305002005	挡墙(H1.5m)	1.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑毛石 2.墙体勾缝综合考虑	m3	28.6			
629	011108001003	花岗岩自然石压顶	1.贴结合层厚度、材料种类:M10水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:100厚500宽花岗岩自然石压顶 5.勾缝材料种类:满足设计要求 6.防护材料种类:满足设计要求	m2	10			
630	04B029	排水管	1.DN100PVC排水管水孔, 间距1m, 土工布裹头	m	10			
631	04B030	碎石反滤包	1.材料类别:1-4mm砂砾, 20mm碎石, 夯实粘土	个	19			
632	010804005003	金属格栅门1	1.门框或扇外围尺寸:宽2.0m, 高1.8m 2.门框、扇材质:镀锌方管 3.详见设计图纸	樘	1			
		园林						
633	050102001007	栽植乔木	1.种类:耐冬 2.胸径:10cm 3.冠径:2m 株高2.5m 4.养护期: 一年	株	1			
634	050102001008	栽植乔木	1.种类:金桂 2.胸径:10cm 3.冠径:2.5m 株高: 2m 4.养护期: 一年	株	1			
635	050101009005	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	2			
		高山搬运费						
636	01B043	高山搬运费		t	90			
		华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)						
		安装工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第57页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
637	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL1配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
638	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL2配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
639	030411001007	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	437.18			
640	030411001008	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	46			
641	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:配管公称口径20mm以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求,包含挂网(若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	35			
642	030413002006	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求,包含挂网(若需要) 5.混凝土标准:详见设	m	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第58页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
642	030413002006	凿(压)槽	计图纸	m	3			
643	030411004009	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:Z-BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 图纸 7.配线线制:详见设计 图纸 8.钢索材质、规格:	m	8.48			
644	030411004010	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 图纸 7.配线线制:详见设计 图纸 8.钢索材质、规格:	m	269.25			
645	030411004011	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 图纸 7.配线线制:详见设计 图纸 8.钢索材质、规格:	m	1160.79			
646	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x6 3.敷设方式、部位:穿 管	m	29.83			
647	030408001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿 管	m	28.32			
648	030408006004	电力电缆头	1.名称:五芯电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
649	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
650	030412001015	普通灯具	1.名称:LED日光灯 2.型号:LED 3.规格:1×15W 4.类型:吸顶灯	套	14			
651	030412001016	普通灯具	1.名称:LED探照灯 2.型号:1×1000W 3.规格:IP65室外型 4.类型:探照灯	套	2			
652	030412001017	普通灯具	1.名称:报警灯 2.型号: 3.规格:IP65室外型 4.类型:报警灯	套	2			
653	030108006003	其他风机	1.名称:风暖浴霸	台	3			
654	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计和规 范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第59页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
655	030404034008	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	8			
656	030404035011	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	28			
657	030404035012	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座(防溅) 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:防溅250V 10A 4.安装方式:暗装	个	9			
658	030404035013	插座	1.名称:单相二孔+三孔暗装安全插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装	个	2			
659	030411006009	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	71			
660	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	15			
661	030404017013	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:弱电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	2			
662	030501012005	交换机安装	1.名称:4口POE交换机	台	2			
663	030501004005	存储设备安装	1.名称:1TB硬盘	台	2			
664	030502005005	双绞线缆	1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:暗敷	m	69.79			
665	030507008005	监控摄像设备	1.名称:监控摄像设备 2.类别:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	4			
666	030409005006	避雷网	1.名称: ϕ 10镀锌圆钢 2.安装形式:沿墙支架敷设	m	164.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第60页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
667	030409003006	避雷引下线	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	37.4			
668	030409001006	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	6			
669	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	122.98			
670	030409008011	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱MEB 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
671	030409008012	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱LEB 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	3			
672	030409008013	等电位端子测试卡		套	4			
673	030414011005	接地装置	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
674	030414002005	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
675	03B005	安装拆除	1.包含安装系统内一切拆除工作	项	1			
		华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)						
		零星安装						
676	04B032	拆除太阳能板		m2	20			
677	04B033	水箱	1.材质、类型:参考图集12S101-P8-11 2.型号、规格:按图集设计要求 3.含基础	台	1			
		室外给水工程						
678	040803002006	塑料给水管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质:PE50 3.敷设方式:埋地	m	50			
679	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	20			
680	040305001006	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	4			
681	040103001012	回填方	1.填方部位:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:综合考虑	m3	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第61页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
681	040103001012	回填方	4.填方来源:挖方土	m3	16			
682	040504001006	砌筑井	1.名称:砖砌圆形水表井 2.井截面、深度:综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:详见图集 07MS101-2-40 4.底板厚度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座	3			
683	040305003002	浆砌块料	1.部位:砌矮墙 2.材料品种、规格:按设计要求 3.砂浆强度等级:按设计要求	m3	3			
		室外排水工程						
684	040501004003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含垫层、基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN100 环刚度符合设计要求 3.连接形式:承插胶圈 4.铺设深度:综合 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 6.管内介质:污水	m	40			
685	040504001007	砌筑井	1.名称:φ 700圆形砖砌污水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-19 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-19 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-19 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座	5			
686	040504008003	化粪池	1.化粪池部位:2号化粪池 2.化粪池规格:参考图集22S701-P91	座	2			
687	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	16			
688	040305001007	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	3.2			
689	040103001013	回填方	1.填方部位:挡墙 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:挖方土	m3	12.8			
		华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵						
		牧场工队房						
690	031006006002	地源(水源、气源)热泵机组	1.型号、规格:KD22 II -NCDF7CU1 额定制热量22kW, 功率5.9kW	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第62页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
690	031006006002	地源(水源、气源)热泵机组	2.安装方式:按设计要求 3.减震装置形式:满足设计要求 4.综合考虑基础	组	2			
691	030109001002	离心式泵	1.名称:供暖循环泵 2.型号、规格、质量:Q=4m3/h, H=15m 3.材质:按设计要求 4.减振装置形式、数量:满足设计要求	台	2			
692	031006004002	气压罐	1.型号、规格:膨胀罐 2.安装方式:12L	台	2			
693	031006015002	水箱	1.材质、类型:承压缓冲水箱 2.型号、规格:保温水箱200L	台	2			
694	030404017014	配电箱	1.名称:空气源热泵配电箱 2.型号、规格:10kW 3.基础形式、材质、规格:按设计要求 4.综合考虑基础	台	2			
695	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质:电缆YJV4*1.5mm2 3.敷设方式、部位:按设计要求	m	296.5			
696	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质:电缆YJV3*4+2.5mm2 3.敷设方式、部位:按设计要求	m	296.5			
697	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管, DN25 4.连接形式:按设计要求 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	92.36			
698	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管, DN32 4.连接形式:按设计要求 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	165.54			
699	031003001014	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:按设计要求	个	4			
700	031003001015	螺纹阀门	1.名称:靶式水流开关 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:按设计要求	个	2			
701	031003001016	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第63页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
701	031003001016	螺纹阀门	3.连接形式:按设计要求	个	8			
702	031003001017	螺纹阀门	1.名称:压差旁通阀 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要求	个	2			
703	031003001018	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:按设计要求	个	2			
704	031003001019	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要求	个	2			
705	031003001020	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:按设计要求	个	2			
706	031003001021	螺纹阀门	1.名称:过滤器 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:按设计要求	个	2			
707	031003001022	螺纹阀门	1.名称:过滤器 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:按设计要求	个	2			
708	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号、规格:按设计要求	台	4			
709	031003010002	软接头(软管)	1.材质、规格:螺纹式 软接头 2.连接形式:DN32	个	8			
710	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:管道外径 φ 57mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	1.56			
711	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:PAP铝塑卷材 2.厚度:按设计要求 3.层数:按设计要求 4.对象:按设计要求 5.结构形式:按设计要求	m2	73.8			
		暖气片(牧 场工队房)						
712	031005002006	钢制散热器	1.结构形式:钢制散 热器(柱式) 2.型号、规格:18片 3.安装方式:按设计 要求 4.托架刷油设计 要求:按设计要求	组	1			
713	031005002007	钢制散热器	1.结构形式:钢制散 热器(柱式) 2.型号、规格:20片 3.安装方式:按设计 要求 4.托架刷油设计 要求:	组	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第64页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
713	031005002007	钢制散热器	按设计要求	组	9			
714	031005002008	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器(柱式) 2.型号、规格:24片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求:按设计要求	组	3			
715	031005002009	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器(柱式) 2.型号、规格:40*80小背篓 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求:按设计要求	组	2			
		华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分						
		给排水部分						
716	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管 (S5) DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	13.7			
717	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管 (S5) DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	4.19			
718	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管 (S5) DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	3.15			
719	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管 (S5) DN32 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸	m	2.97			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第65页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
719	031001006023	塑料管	7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	2.97			
720	031001006024	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格: PP-R冷水管 (S5) DN40 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	13.42			
721	031001006025	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格: PP-R冷水管 (S5) DN50 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	3.72			
722	031001006026	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格: PP-R热水管 (S5) DN15 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	9.06			
723	031001006027	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格: PP-R热水管 (S5) DN20 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	4.56			
724	031001006028	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 排水 3.材质、规格: UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式: 胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	6.42			
725	031001006029	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 排水 3.材质、规格: UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式: 胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	2.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第66页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
726	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	22.07			
727	031003001023	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:热熔连接	个	3			
728	031003001024	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:热熔连接	个	1			
729	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求	个	4			
730	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计要求	个	4			
731	031004003002	洗脸盆	1.材质:洗脸盆 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含水龙头、软管、角阀等全套附件	组	3			
732	031004004004	洗涤盆	1.材质:洗涤盆 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含水龙头、软管、角阀等全套附件	组	2			
733	031004007003	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:感应式(详见图纸) 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	2			
734	031004004005	洗涤盆	1.材质:成品拖布池 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含水嘴等全部附件	组	1			
735	031004006003	蹲便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:脚踏式蹲式大便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:脚踏式自闭冲洗阀,各类阀件综合考虑,含上下水管件	组	4			
736	031006012002	热水器、开水炉	1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:按设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第67页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
736	031006012002	热水器、开水炉	3.安装方式:按设计要求	台	1			
737	030901013005	灭火器	1.形式:灭火器 MF/ABC2	具	8			
738	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格、类型:40*40mm以内 3.填充(恢复)方式:按设计要求 4.混凝土标准:满足设计要求	m	25			
739	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.介质管道规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	3			
740	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.介质管道规格:DN50以内 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	5			
741	03B006	砌筑井	1.名称:砖砌圆形水表井 2.井截面、深度:综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:详见图集07MS101-2-40 4.底板厚度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座				
742	03B007	砌筑井	1.名称:φ 700圆形砖砌污水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-19 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-19 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-19 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座				
		泉心河三处水电配套设施						
		电力电缆+手孔井						
743	040803001003	电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4x120 3.敷设方式、部位:穿管	m	3500.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第68页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
744	040803001004	电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4x50 3.敷设方式、部位:穿管	m	165			
745	040803006001	电力电缆头	1.名称:铜芯中间头 2.材质、类型:1kV以下截面120mm2以下 3.安装部位:按设计要求	个	5			
746	040803002007	电缆保护管	1.名称:7孔梅花管 2.型号、规格、材质:PVC32 3.敷设方式:按设计要求	m	3665.2			
747	040803002008	电缆保护管	1.名称:PE管 2.规格、材质:PE150 3.敷设方式:按设计要求	m	3500.2			
748	040803002009	电缆保护管	1.名称:PE管 2.规格、材质:PE80 3.敷设方式:按设计要求	m	165			
749	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	932.96			
750	040103001014	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	932.96			
751	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.规格:按设计要求 3.混凝土强度等级:C25	m3	4.5			
752	041102002019	基础模板	构件类型:垫层模版	m2	30			
753	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:配电箱AL 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.支架材质、规格:按设计要求	台	5			
754	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢-40*4	m	3665.2			
755	040205001003	手孔井	1.做法详见设计 2.包含除土方外一切工作内容	座	51			
756	04B037	人工搬运1500m		t	85			
		夏庄林区-少山工作队房-土建部分						
		修缮						
757	011608002007	外墙面拆除	1.铲除部位名称:外墙 2.拆除至基层墙体	m2	49.41			
758	011201004009	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	49.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第69页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
759	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定	m2	49.41			
760	011201004010	聚合物水泥砂浆界面剂	1.基础类型:综合考虑 2.找平层砂浆厚度、配合比:5厚聚合物水泥砂浆界面剂	m2	49.41			
761	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网	m2	49.41			
762	011407001008	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆(三遍成活)	m2	49.41			
763	011407001009	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸涂料,一底两涂	m2	83.8			
764	011608001003	块料墙面拆除	1.铲除部位名称:内墙面 2.拆除至基层墙体	m2	36.29			
765	011201004011	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:10厚1:3水泥砂浆内挂金属网一层,将砂浆压入网孔,分层压实抹平	m2	36.29			
766	011201001004	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆拉毛	m2	36.29			
767	011204003004	块料墙面	1.安装方式:4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝	m2	36.29			
768	011608001004	铲除油漆面	1.铲除部位名称:内墙面	m2	180.865			
769	011407001010	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:刮2-3厚 4.涂料品种、喷刷遍数:刷内墙防水乳胶漆(一底两涂)	m2	180.865			
770	011608002008	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚	m2	154.14			
771	011407002006	天棚喷刷涂料	1.顶板底部清理干净 2.刮2-3厚柔性耐水腻子 3.刷内墙防水乳胶漆(一底两涂)	m2	154.14			
772	011605001003	平面块料拆除	1.饰面材料种类:地面砖,含找平层	m2	13.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第70页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
773	011102003007	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆局部找平,30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	13.62			
774	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶	m2	13.62			
775	011302001006	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢配套龙骨,主龙骨中距1000,T型龙骨中距603,横撑中距603 2.面层材料品种、规格:600X600铝扣板	m2	13.62			
776	010501001017	轻集料混凝土填平檐沟	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:LC5.0	m3	2.61			
777	010902002004	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,一遍	m2	39.17			
778	011607001006	屋面拆除	1.拆除内容详见设计图纸	m2	321.36			
779	010703001003	屋面木基层	1.铺20厚木望板(钉入檩条)	m2	321.36			
780	011001001010	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉棉毡保温层	m2	321.36			
781	010902001008	屋面卷材防水	1.卷材品种:石油沥青油毡防水层 2.防水层数:1层	m2	321.36			
782	010901001007	瓦屋面	1.瓦品种、规格:屋面大红瓦(包括脊瓦) 30x30挂瓦条(间距约200mm)顺水条20x40中距500	m2	321.36			
783	011610002003	金属门窗拆除	1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:综合考虑	m2	4.86			
784	010802001006	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:钢制保温防盗门(带闭门器)	m2	3.78			
785	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:(5+12A+5+12A+5)	m2	1.08			
		市政						
786	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工综合开挖	m3	65.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第71页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
786	040101001005	挖一般土方		m3	65.34			
787	040103001015	回填方	1.填方材料品种: 满足设计要求 2.填方粒径要求:满足设计要求	m3	18.36			
788	040305002006	挡墙 (H2.5m)	1.材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑毛石,利旧60%	m3	90.2			
789	04B039	排水管	1.DN100PVC排水管水孔, 间距1m, 土工布裹头	m	27			
790	04B040	碎石反滤包	1.材料类别:1-4mm砂砾, 20mm碎石, 夯实粘土	个	26			
791	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:毛石挡墙(H=2.5m)	m3	90.2			
792	040203001001	沥青表面处治	1.沥青品种:5cm细粒式沥青混凝土AC-13C(玄武岩) 2.PC-3乳化沥青粘层油(1.0L/m2) 3.原混凝土地面拉毛处理	m2	700			
793	040202001004	路床(槽)整形	1.部位:车行道基层 2.素土夯实, 夯实系数≥0.93%	m2	60			
794	040202011006	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:100厚	m2	60			
795	040203007002	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级: C25 2.厚度:180mm厚 3.综合考虑路面拉毛, 详见设计图纸	m2	60			
		园林						
796	050102001009	移植乔木	1.种类:杨树 2.胸径:20cm 3.冠径:5m 株高6m 4.养护期: 一年	株	1			
797	050101009006	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	2			
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)						
		室外给水工程						
798	040803002010	塑料给水管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质: PE50 3.敷设方式:埋地	m	200			
799	04B042	管道绝热	1.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径: φ 133mm 以内 4.软木品种:按设计要求	m3	0.3768			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第72页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
800	040305003003	浆砌块料	1.部位:砌矮墙 2.材料品种、规格:按设计要求 3.砂浆强度等级:按设计要求	m3	12			
801	040504001008	砌筑井	1.名称:砖砌圆形水表井 2.井截面、深度:综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:详见图集 07MS101-2-40 4.底板厚度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座	1			
802	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	60			
803	040305001008	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	8			
804	040103001016	回填方	1.填方部位:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:挖方土	m3	52			
		室外排水工程						
805	040501004004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含垫层、基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN100 环刚度符合设计要求 3.连接形式:承插胶圈 4.铺设深度:综合 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 6.管内介质:污水	m	4			
806	040504001009	砌筑井	1.名称:φ 700圆形砖砌污水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-19 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-19 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-19 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座	1			
807	040504008004	化粪池	1.化粪池部位:2号化粪池 2.化粪池规格:参考图集22S701-P91 3.含井	座	1			
808	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	1.6			
809	040305001009	垫层	1.材料品种、规格:中砂 2.厚度:按设计要求	m3	0.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第73页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
810	040103001017	回填方	1.填方部位:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:挖方土	m3	1.28			
811	04B044	重型球墨铸铁篦子	1.做法详见图集16S518-P53	m	4			
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)						
		安装工程						
812	030409005007	避雷网	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.安装形式:沿墙支架敷设	m	232.92			
813	030409003007	避雷引下线	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	37.4			
814	030409001007	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	3			
815	030409002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	125.93			
816	030409008014	等电位端子测试卡		套	2			
817	030414011006	接地装置	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
		夏庄林区-太平庄工队房-土建部分						
		修缮						
818	011608001005	铲除油漆面	1.铲除部位名称:内墙面	m2	99.2			
819	011407001011	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:刮2-3厚 4.涂料品种、喷刷遍数:刷内墙防水乳胶漆(一底两涂)	m2	99.2			
820	011607001007	屋面拆除	1.拆除内容详见设计图纸	m2	62.28			
821	010703001004	屋面木基层	1.铺20厚木望板(钉入檩条)	m2	62.28			
822	011001001011	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉棉毡保温层	m2	62.28			
823	010902001009	屋面卷材防水	1.卷材品种:石油沥青油毡防水层 2.防水层数:1层	m2	62.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第74页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
824	010901001008	瓦屋面	1.瓦品种、规格:屋面大红瓦(包括脊瓦) 30x30挂瓦条(间距约200mm)顺水条20x40中距500	m2	62.28			
		夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)						
		安装工程						
825	030409005008	避雷网	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.安装形式:沿墙支架敷设	m	52.74			
826	030409003008	避雷引下线	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	12.47			
827	030409001008	接地极	1.名称:50*5镀锌角钢 2.5m/根	根	3			
828	030409002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	44.12			
829	030409008015	等电位端子测试卡		套	2			
830	030414011007	接地系统调试	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
		太清林区天门后工队房-土建部分						
		修缮土建						
831	011608001006	块料墙面拆除	1.铲除部位名称:内墙面 2.拆除至基层墙体	m2	35.7			
832	011201004012	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平	m2	35.7			
833	011204003005	块料墙面	1.安装方式:5mm厚瓷砖胶粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm墙面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝	m2	35.7			
834	011605001004	平面块料拆除	1.饰面材料种类:地面砖,含找平层	m2	13.44			
835	011101006010	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆从门口向地漏找1%坡,最薄处不小于20mm厚 2.部位:楼地面	m2	13.44			
836	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,1遍 3.详见设计图	m2	13.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第75页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
837	011102003008	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	13.44			
838	01B047	灶台拆除更换	1.旧灶台拆除,新建灶台尺寸为0.9m*1.8m*0.72m,砖砌,含两口锅。	个	1			
839	01B048	不锈钢货架	1.规格: 1.5*1.2*0.4 2.材质: 304不锈钢	个	2			
840	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶	m2	15.06			
841	011302001007	吊顶天棚	1、集成铝扣板8mm 2、40×20×3.0mm不锈钢方管龙骨中距≤1200mm(配M8螺栓) 3、40×40×4.0mm不锈钢角钢中距≤1200mm 4、φ10不锈钢螺栓吊杆、双向吊点(900mm≤中距≤1200mm) 5、吊顶上方有设备管线无法用吊杆时,采用转换层进行连接。	m2	15.06			
		市政						
842	040303001002	混凝土垫层	混凝土强度等级:C25	m3	24.9			
843	040203008002	块料面层	1.块料品种、规格:浆砌毛石,20%石材利用旧石	m2	166			
844	040305003004	浆砌块料	1.材料品种、规格:毛石 2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 3.详见设计图纸	m3	64.32			
845	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工综合开挖	m3	200			
846	040103001018	回填方	1.填方材料品种:满足设计要求 2.填方粒径要求:满足设计要求	m3	150			
847	040305002007	挡墙A	1.部位:挡墙A 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑毛石,60%利旧	m3	75.6			
848	04B046	排水管	1.DN100PVC排水管水孔,间距1m,土工布裹头	m	27			
849	04B047	碎石反滤包	1.材料类别:1-4mm砂砾, 20mm碎石,夯实粘土	个	26			
850	041001007002	拆除砖石结构	1.结构形式:毛石挡墙	m3	33.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第76页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
851	040305002008	挡墙B	1.部位:挡墙B 2.材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑毛 石,100%利旧	m3	6.5			
852	011201003003	墙面勾缝	1.勾缝材料种类:水泥 砂浆勾缝	m2	68			
853	010804005004	金属格栅门1	1.门框或扇外围尺寸: 宽1.6m,高1.8m 2.门框、扇材质:镀锌 方管,带锁 3.详见设计图纸	樘	3			
854	040201022001	盖板排水沟:	1.砌体材料:毛石 2.砂浆强度等级:M15 水泥砂浆 3.盖板:30*10*60cm条 石 4.勾缝综合考虑,详 见设计图纸	m	3			
855	040201022002	排水沟:	1.砌体材料:毛石 2.砂浆强度等级:M15 水泥砂浆 3.勾缝综合考虑,详 见设计图纸	m	44			
856	04B048	蓄水池-清淤		m3	70			
		高山搬运费						
857	01B050	高山搬运费		t	33.44			
		太清林区天门 后工队房-安 装部分-天门 后维修(修缮)						
		给水、电力						
858	040501004005	塑料管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质: PE25 3.敷设方式:埋地	m	65			
859	040501004006	塑料管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质: PE50 3.敷设方式:埋地	m	10			
860	04B050	水箱	1.材质、类型:保温不 锈钢给水箱 2.型号、规格:4m3 3.带保温	台	1			
861	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C30混凝土 2.嵌料(毛石)比例:按 设计要求	m3	4			
862	04B051	离心式泵	1.名称:给水-变频水泵 2.规格:扬程20m	台	1			
863	040504001010	砌筑井	1.名称:砖砌圆形水表 井 2.井截面、深度:综合 考虑 3.垫层材料种类、厚 度:详见图集 07MS101-2-40 4.底板厚 度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座	1			
864	040501004007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排 水管PE50	m	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第77页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
864	040501004007	塑料管	4.连接形式:热熔连接 5.管道压力等级按设计要求	m	2			
865	040803001005	电缆	1.名称:电缆 2.型号:电缆YJV-5X10 3.敷设方式、部位:穿管	m	82			
866	040803005003	电缆终端头	1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以下	个	2			
867	040803002011	电缆保护管	1.名称:钢管 2.型号、规格、材质:SC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.接地要求:满足设计和规范要求	m	80			
868	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	53.12			
869	040103001019	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	53.12			
		卫生间						
870	031004006004	大便器	1.材质:脚踏式蹲式大便器 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:含配套附件	组	1			
871	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:双管成品淋浴器(含固定件) 2.组装形式:按设计要求 3.附件名称、数量:含一切所需配件	套	1			
		室内配套						
872	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻燃圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	10			
873	030411002001	线槽	1.名称:PVC线槽 2.材质、规格:30*15mm	m	70			
874	030412001018	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:25W 3.规格:按图纸设计要求 4.类型:按图纸设计要求	套	5			
875	030412001019	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:10W 3.规格:按图纸设计要	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第78页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
875	030412001019	普通灯具	求 4.类型:按图纸设计要求	套	1			
876	030404035014	插座	1.名称:五孔插座 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	24			
877	030404034009	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A 4.安装方式:暗装	个	6			
878	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC 塑料排水管DN50 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 ≥1.0MPa	m	12			
879	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:天门后AL配电箱 3.规格:满足设计和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
		雕龙嘴消防大队营房-土建部分						
		新建土建						
880	010101001007	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	173.39			
881	010103004007	竣工清理	1.工作内容:建筑物及周边建筑垃圾清理外运,综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求	m3	1292.42			
882	010101002007	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	246.43			
883	010103001007	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	110.37			
884	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:20km	m3	136.06			
885	010501001018	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	11.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第79页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
886	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.07			
887	010503001004	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.67			
888	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.63			
889	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	7.89			
890	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.036			
891	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	3.434			
892	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	1.258			
893	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.631			
894	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.751			
895	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	1.215			
896	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20mm钢筋; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋; 3.综合考虑各种预留预埋,二次结构不单独计取植筋的费用。	t	0.868			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第80页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
897	010505001004	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.715			
898	01B052	100厚加气混凝土墙板	1.安装高度:按照设计要求综合考虑,不因安装高度变化调整单价 2.工程内容:(1)成品构件进场卸车,存放,二次搬运至施工部位(综合考虑运距)、装卸、场内水平及垂直运输、吊装、位置校正、切割、安装、灌浆、填缝、勾缝、防漏浆处理、切割后墙板边缘处理、预留预埋钢筋整理、各种辅材、人工配合、接缝处防裂防水处理(满足建设单位要求,费用已含不再额外计取)、配合水电管线预留预埋等全部工序(2)场内二次运输损耗、安装损耗等为完成采购安装施工全过程工作所发生的任何损耗不再单独计取(3)检验试验费含在材料费中不再单独计取 3.装配式墙体中构造柱、圈梁、过梁、钢筋等执行现浇混凝土及钢筋分部中对应清单项目清单单价	m2	86.31			
899	01B053	200厚加气混凝土墙板	1.安装高度:按照设计要求综合考虑,不因安装高度变化调整单价 2.工程内容:(1)成品构件进场卸车,存放,二次搬运至施工部位(综合考虑运距)、装卸、场内水平及垂直运输、吊装、位置校正、切割、安装、灌浆、填缝、勾缝、防漏浆处理、切割后墙板边缘处理、预留预埋钢筋整理、各种辅材、人工配合、接缝处防裂防水处理(满足建设单位要求,费用已含不再额外计取)、配合水电管线预留预埋等全部工序(2)场内二次运输损耗、安装损耗等为完成采购安装施工全过程工作所发生的任何损耗不再单独计取(3)检验试验费含在材料费中不再单独计取 3.装配式墙体中构造柱、圈梁、过梁、钢筋等执行现浇混凝土及钢筋分部中对应清单项目清单单价	m2	407.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第81页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
900	010201017007	褥垫层（地1、地2、地3、地4、地5）	1.厚度:150mm 2.材料品种及比例:碎石灌M5水泥砂浆	m3	25.9935			
901	010501001019	垫层（地1、地2、地3、地4、地5）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	10.3974			
902	010904002005	楼(地)面涂膜防水（地1）	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	26.65			
合计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第82页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
903	011101006011	平面砂浆找平层(地1)	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层,坡向地漏,一次抹平	m2	19.7			
904	010904002006	楼(地)面涂膜防水(地2、地4)	1.防水膜品种:基层处理剂一道,1.2厚合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	120.73			
905	010501001020	垫层(地2)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25,厚度300 3.配筋8@200,单层双向	m2	90.2667			
906	010501001021	细石混凝土找平层(地4)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土,厚度40	m2	25.9			
907	010501001022	LC5.0轻骨料混凝土(屋面)	1.最薄处2%找坡LC5.0轻骨料混凝土	m3	5.0514			
908	011101006012	平面砂浆找平层(屋面)	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	168.38			
909	011001001012	保温隔热屋面(屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚B1级挤塑聚苯板 2.0.4厚聚乙烯膜一层	m2	144.48			
910	011101003004	细石混凝土楼地面(屋面)	1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土	m2	144.48			
911	010902002005	屋面涂膜防水(屋面)	1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚	m2	168.38			
912	010902001010	屋面卷材防水(屋面)	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:满足设计要求	m2	168.38			
913	011101001001	水泥砂浆楼地面(屋面)	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2.面层做法要求:每1m见方平缝分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m2	168.38			
914	010902002006	屋面涂膜防水(屋面)	1.防水膜品种:红色聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,1遍	m2	144.48			
915	011503001004	金属栏杆	1.扶手材料种类、规格:高900-1200 2.具体做法详见图纸及L13J8	m	45.8			
916	010507003001	地沟	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:沟壁及垫层混凝土等级分别为C30和C15,模板综合考虑,钢筋单独计算 3.铸铁盖板580×380 4.详见07J306P9	m	21.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第83页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
916	010507003001	地沟		m	21.5			
917	010507007001	其他构件	1.构件的类型:混凝土 灌浆 4.混凝土种类:微膨胀 混凝土 5.混凝土强度等级: C40	m3	0.34			
918	010507007002	其他构件	1.构件的类型:柱脚混 凝土包裹 4.混凝土种类:商品混 凝土 5.混凝土强度等级: C20	m3	2.17			
919	010603002004	空腹钢柱	1.柱类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:焊 接钢 3.单根柱质量:综合考 虑 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:具体做法 详图纸设计,需满足 设计、规范及招标人 要求 6.防火要求:具体做法 详图纸设计,50mm厚 涂型防火涂料 7.含各种预埋件、栓 钉、螺栓、锚栓、连 接板、加劲板等,单 价综合考虑,不再另 行计取	t	8.79			
920	010604001001	钢梁	1.梁类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:焊 接钢 3.单根质量:综合考虑 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:具体做法 详图纸设计,需满足 设计、规范及招标人 要求 6.防火要求:具体做法 详图纸设计,需满足 设计、规范及招标人 要求 7.含各种栓钉、螺 栓、锚栓、连接板、 加劲板等,单价综合 考虑,不再另行计取	t	17.649			
921	010604001002	钢梯	1.梁类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:焊 接钢 3.单根质量:综合考虑 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:具体做法 详图纸设计,需满足 设计、规范及招标人 要求 6.防火要求:具体做法 详图纸设计,需满足 设计、规范及招标人 要求 7.含各种栓钉、螺 栓、锚栓、连接板、 加劲板等,单价综合 考虑,不再另行计取	t	1.2			
922	01B054	钢承板	1.类型:1mm厚镀锌钢 板,屈服强度不低于 275N/mm2,镀锌层两 面总计为275g/m2,综 合考虑除受力筋外的 剪力钉、加劲角钢、	m2	334.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第84页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
922	01B054	钢承板	拉条钢筋、封口板等所有附件 2.构件规格或图号:详设计图纸 3.安装高度:综合考虑 4.灌缝材质:详见招标准图 5.包括安装、拆除、堆放、运输(含场内运输)、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂、钢筋、钢筋制作、运输、焊接(绑扎),混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、预制构件运输、安装、砂浆制作、运输、接头灌缝、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述,与《桁架钢筋混凝土叠合板》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 6.投标单位报价自信考虑吊具、存储架数量 7.综合考虑超高降效及施工增加相关费用,防火涂料详见设计要求 8.工程量按实际铺设面积。	m2	334.07			
923	011201004013	立面砂浆找平层(外墙)	1.找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平	m2	309.93			
924	011001003007	保温隔热墙面(外墙)	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:粘贴岩棉板 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚TR10岩棉板(燃烧性能A级)两表面及侧面刷界面处理剂,配套胶黏剂粘贴 4.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维布,锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层,抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维布,薄抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm-7mm	m2	309.93			
925	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门套,五金件等综合考虑在内 3.详见设计图纸,满足设计要求	m2	13.64			
926	010802001007	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:门65系列隔热型材铝合金玻璃平开门(5+12A+5)	m2	9.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第85页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
926	010802001007	金属(塑钢)门	3.含防盗格栅,转角处、门窗套收边处理,	m2	9.2			
927	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:90系列隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E	m2	67.2			
928	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门材质:铝合金卷帘门 3.详见设计图纸,包含本体及支架供应、安装,单体调试,其他所需一切附件及防火卷帘门电机、控制器等相关内容	m2	48.1			
929	010507001006	坡道	1.垫层材料种类、厚度:150厚C20混凝土 2.面层厚度:100厚 3.面层做法:C20混凝土面撒3厚非金属耐磨地坪材料,随捣随抹成麻面	m2	6.36			
930	010507001007	散水	1. 40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m2	26.1			
931	011001003008	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗侧 2.抹面抗裂砂浆(聚合物改性,覆盖网格布) 3~5mm 3.压入耐碱玻纤网格布(160g/m²,搭接≥100mm) 4.20mm厚玻化微珠保温砂浆 5.涂刷聚合物水泥界面剂	m2	29.55			
		装饰						
932	011102003009	块料楼地面(楼1)	1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶),25厚13干硬性水泥砂浆找平层(内掺建筑胶),7厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖(800X800),稀水泥浆擦缝	m2	135.1			
933	01B056	瓷砖美缝(楼1、地1、地5)		m2	172.29			
934	011102003010	块料楼地面(地1)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	19.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第86页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
934	011102003010	块料楼地面 (地1)	2.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(300X300),稀水泥浆擦缝	m2	19.7			
935	011101005001	自流坪楼地面 (地2)	1.界面剂材料种类:耐磨环氧树脂自流平底涂层 2.中层漆材料种类、厚度:0.5厚耐磨环氧树脂自流平中涂层 3.面漆材料种类、厚度:0.5厚耐磨环氧树脂自流平面涂层	m2	88.8			
936	011101003005	细石混凝土楼地面 (地3)	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土楼地面	m2	10.39			
937	011102003011	块料楼地面 (地5含楼梯面层)	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(800X800),稀水泥浆擦缝	m2	40.91			
938	011407001012	墙面喷刷涂料 (内1)	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:2厚柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:分遍批刮,磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:滚涂水性环氧底漆,滚涂水性环氧面漆三遍,聚氨酯罩光漆	m2	169.54			
939	011204003006	块料墙面 (内2)	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:4厚专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚墙面砖 4.详见设计说明	m2	57.38			
940	011201001005	墙面一般抹灰 (内2)	1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平	m2	57.38			
941	011407001013	墙面喷刷涂料 (内3)	1.基层类型:综合考虑,满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层,石膏胶粘剂横向粘贴 2.腻子种类:2厚柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:分遍批刮,磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	362.03			
942	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类:4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚墙面砖,白水泥擦缝	m2	11.89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第87页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
943	011407002007	天棚喷刷涂料(顶1)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色丙烯酸聚氨酯面漆3道	m2	123.09			
944	011302001008	吊顶天棚(顶2)	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2.面层材料品种、规格:600X600铝合金方形板(0.8厚) 3.详见设计图纸	m2	156.2			
945	011302001009	吊顶天棚(顶3)	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2.面层材料品种、规格:300X300铝合金方形板(0.5厚) 3.详见设计图纸	m2	19.7			
946	011407001014	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:刮柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:涂外墙真石漆,三遍成活	m2	330.29			
947	01B057	铝板雨棚	1.规格:钢结构雨棚, 2mm铝单板 2.详见设计图纸, 满足设计要求 3.计算规则:雨棚投影面积计算	m2	5.75			
948	011208001001	石膏板包封	1.龙骨材料种类、规格、中距:25X50X2矩形管龙骨, 间距600 4.面层材料品种、规格、颜色:12.5厚耐水耐火石膏板	m2	67.07			
		修缮土建						
949	011607001008	屋面拆除	1.拆除内容详见设计图纸	m2	260			
950	011001001013	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑保温板	m2	260			
951	010902001011	屋面卷材防水	1.卷材品种:4mm改性沥青防水卷材 2.防水层数:1层 3.满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	260			
952	011101003006	细石混凝土	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20 细石混凝土持钉层	m2	260			
953	011101006013	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5 水泥砂浆找平	m2	260			
954	010901001009	瓦屋面	1.瓦品种、规格:屋面大红瓦(包括脊瓦) 30x30挂瓦条(间距约200mm)顺水条20x40	m2	260			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第88页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
954	010901001009	瓦屋面	中距500	m2	260			
955	011608002009	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙 面	m2	227			
956	011407001015	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:满刮2遍 4.涂料品种、喷刷遍 数:外墙丙烯酸涂料, 一底两涂	m2	227			
957	01B059	电动伸缩门拆 除更换	1.门代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.材质: 铝合金 3.规格: 长6m, 宽 0.75m 4.拆除、安装、运 输、辅材等综合考虑 在内 5.详见设计图纸, 满 足设计要求	m	6			
958	011608001007	块料墙面拆除	1.铲除部位名称:内墙 面 2.拆除至基层墙体	m2	29.8			
959	011201004014	立面砂浆找平 层	1.找平层砂浆厚度、 配合比:20mm厚1:2水 泥砂浆找平	m2	29.8			
960	010903002009	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚	m2	29.8			
961	011204003007	块料墙面	1.安装方式:5mm厚1:1 水泥砂浆铺贴 2.面层材料品种、规 格、颜色:5mm墙面砖 3.缝宽、嵌缝材料种 类:专用勾缝剂勾缝	m2	29.8			
962	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配 合比:15mm厚1:3水泥 砂浆打底扫毛或划出 纹道	m2	29.8			
963	011605001005	平面块料拆除	1.饰面材料种类:地面 砖, 含找平层	m2	6.05			
964	010904002007	楼(地)面涂膜 防水	1.防水膜品种:聚氨酯 防水涂料四周沿墙上 翻1200mm高 2.涂膜厚度、遍 数:2mm厚 3.详见设计图	m2	6.05			
965	011101006014	平面砂浆找平 层	1.找平层厚度、砂浆 配合比:20mm厚1:2水 泥砂浆找平,面作基层 表面清理 2.部位:楼地面	m2	6.05			
966	011102003012	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆 配合比:10mm厚1:2水 泥砂浆铺贴结合层 2.面层材料品种、规 格、颜色:10mm防滑 地砖	m2	6.05			
967	011101006015	平面砂浆找平 层	1.找平层厚度、砂浆 配合比:20mm厚1:3干 硬水泥砂浆找平结合	m2	6.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第89页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
967	011101006015	平面砂浆找平层	1.面层厚度:20mm 2.部位:楼地面	m2	6.05			
968	011101003007	细石混凝土找坡	1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土垫层,并从门口向地漏找1%坡,最薄处不小于20mm厚	m2	6.05			
969	011608001008	铲除油漆面	1.铲除部位名称:内墙面	m2	1730			
970	011407001016	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:刮三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆面漆两遍+底漆一遍	m2	1730			
971	01B060	电热炕(拆除后新建)	1.规格:1.5*2.8*0.6m 2.木材:选择结实耐用的实木木方等,根据电热炕的尺寸切割成所需的木条和木板。 3.电热板功率:180W/m2/h 4.电热板厚度:1.5cm 5.连接件以及其他工具综合考虑在内,不在另行计取 6.详见设计图纸,满足设计要求	套	1			
972	01B061	砖混房屋拆除	1.高度:3m内 2.按建筑面积计算	m2	160.36			
973	010103002008	土方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:20km	m3	80.25			
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)						
		电气工程						
974	030411001009	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	24.28			
975	030411001010	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	100			
976	030411001011	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	392.47			
977	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL1配电箱 3.规格:满足设计和规范要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第90页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
977	030404017016	配电箱	4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式 8.其他:包含配套底盒、底箱	台	1			
978	030411004012	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸 8.钢索材质、规格:	m	798.48			
979	030411004013	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸 7.配线线制:详见设计图纸	m	421.83			
980	030411004014	配线	1.名称:绝缘电线 2.导线用途、配线形式、部位:综合考虑 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.配线部位:详见设计图纸 5.配线线制:详见设计图纸	m	24.28			
981	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kV 7.地形:满足设计和规范要求	m	102.5			
982	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号: 3.规格:5芯, 10mm2以下 4.材质、类型:满足设计和规范要求 5.安装部位:满足设计和规范要求 6.电压等级(kv):1KV	个	2			
983	030404034010	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A 4.安装方式:暗装	个	6			
984	030404034011	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A 4.安装方式:暗装	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第91页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
985	030404034012	照明开关	1.名称:三联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A 4.安装方式:暗装	个	1			
986	030404034013	照明开关	1.名称:双联防溅开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A 4.安装方式:暗装	个	2			
987	030404035015	插座	1.名称:五孔插座 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	23			
988	030404035016	插座	1.名称:卫生间防溅五孔插座 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	2			
989	030404035017	插座	1.名称:小厨宝防溅插座 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	2			
990	030404035018	插座	1.名称:储水罐插座 2.规格型号:15A 3.安装方式:暗装	个	1			
991	030404034014	照明开关	1.名称:温控器 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	6			
992	030412001020	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:18W 3.规格:按图纸设计要求 4.类型:按图纸设计要求	套	7			
993	030412001021	普通灯具	1.名称:声光控灯 2.型号:18W 3.规格:按图纸设计要求 4.类型:按图纸设计要求	套	1			
994	030412001022	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:18W 3.规格:按图纸设计要求 4.类型:按图纸设计要求	套	6			
995	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:2*36W 3.安装形式:按设计要求	套	19			
996	030412004001	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号、规格:A型灯具1W 3.安装形式:按设计要求	套	1			
997	030412004002	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.型号、规格:A型灯具1W 3.安装形式:按设计要求	套	2			
998	030412001023	普通灯具	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号、规格:A型灯具1*9W 3.安装形式:按设计要求	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第92页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
999	030411006011	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	84			
1000	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	15			
1001	030413002008	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽(及挂网恢复) 2.规格:配管公称口径20mm以下 3.类型:符合设计要求及验收规范 4.填充(恢复)方式:符合设计要求及验收规范 5.混凝土标准:符合设计要求及验收规范	m	25			
1002	030409008016	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
1003	030409005009	避雷网	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:沿墙支架敷设	m	58.68			
1004	030409003009	避雷引下线	1.名称:φ10镀锌圆钢 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:沿建筑物、构筑物引下	m	30.24			
1005	030409008017	等电位端子测试卡		套	2			
1006	030409002009	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:综合考虑	m	62.68			
1007	030414011008	接地装置	1.名称:接地网 2.类别:按设计要求	系统	1			
1008	030414002006	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		弱电工程						
1009	030502003001	分线接线箱	1.名称:家居配线箱 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:按设计 4.安装方式:暗装 5.其他:含箱内设备、电源、线缆连接等	个	1			
1010	030411001012	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按	m	100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第93页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1010	030411001012	配管	图纸设计要求	m	100			
1011	030411001013	配管	1.名称:钢导管 2.材质:钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格: 7.其他:包含管内穿引线、设置标志标识	m	45.87			
1012	030502012001	信息插座	1.名称:数据、电话双孔插座 2.类别、规格:含双孔面板、超五类数据模块+语音模块 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	4			
1013	030502012002	信息插座	1.名称:信息插座 2.类别、规格:含单孔面板、超五类数据模块 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	1			
1014	030502007001	光缆	1.名称:2芯光纤 2.敷设方式:穿管敷设	m	100			
1015	030502014001	光纤连接	1.方法:按设计要求 2.模式:按设计要求	芯	2			
1016	030502005006	双绞线缆	1.名称:超五类网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	54.9			
1017	030411006013	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:暗装	个	5			
1018	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格综合考虑 3.容量综合考虑 4.其他含箱体配线架线缆连接等	个	1			
		给排水工程						
1019	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸 7.警示带形式:详图纸 8.管件综合考虑	m	27.76			
1020	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详图纸	m	0.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第94页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1020	031001006034	塑料管	6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	0.3			
1021	031001006035	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:PP-R冷水管DN25 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	7.09			
1022	031001006036	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:PP-R冷水管DN50 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	4			
1023	031001006037	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50 4.连接形式: 电熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	23.23			
1024	031001006038	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN65 4.连接形式: 电熔连接 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	9.7			
1025	031001007001	复合管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管DN50 4.连接形式: 按设计要求 5.阻火圈设计要求: 详图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求: 详图纸 7.警示带形式: 详图纸 8.管件综合考虑	m	4.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第95页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1026	030413002009	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格、类型:40*40mm以内 3.填充(恢复)方式:按设计要求 4.混凝土标准:满足设计要求	m	15			
1027	031003001025	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:按设计要求	个	2			
1028	031003001026	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀+截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:按设计要求	个	1			
1029	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50水表 3.连接形式:按设计	个	1			
1030	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 $\geq 1.0\text{MPa}$	m	3.9			
1031	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 $\geq 1.0\text{MPa}$	m	2.19			
1032	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN100 4.连接形式:胶粘剂粘接 5.管道压力等级 $\geq 1.0\text{MPa}$	m	3.84			
1033	031001005001	铸铁管	1.安装部位:综合 2.介质:排水 3.材质、规格:机制铸铁DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	3.49			
1034	031001005002	铸铁管	1.安装部位:综合 2.介质:排水 3.材质、规格:机制铸铁管DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要	m	9.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第96页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1034	031001005002	铸铁管	求 6.警示带形式:按设计要求	m	9.54			
1035	031001006042	塑料管	1.安装部位:综合 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水 管HDPE DN200 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.44			
1036	031004014005	给、排水附 (配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求	个	3			
1037	031004014006	给、排水附 (配)件	1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计要求	个	1			
1038	031004003003	洗脸盆	1.材质:洗脸盆 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含 水龙头、软管、角阀 等全套附件	组	3			
1039	031004007004	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:感应式 (详见图纸) 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含 冲洗阀等全部附件	组	2			
1040	031004004006	洗涤盆	1.材质:成品拖布池 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含 水嘴等全部附件	组	2			
1041	031004006005	蹲便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:脚踏式 蹲式大便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:脚 踏式自闭冲洗阀,各 类阀件综合考虑、含 上下水管件	组	3			
1042	031001006043	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:防紫外 线PVC管 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按 设计要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要求	m	30.23			
1043	031004014007	雨水斗	1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第97页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1044	030901013006	灭火器	1.形式:灭火器 MF/ABC4 2.含灭火器箱	具	8			
1045	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.介质管道规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
1046	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.介质管道规格:DN50以内 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
1047	03B008	砌筑井	1.名称:φ700圆形砖砌污水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集02S515-19 3.勾缝、抹面要求:详见图集02S515-19 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集02S515-19 5.井盖安装:含井盖 6.含防坠网	座	1			
		通风工程						
1048	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:共板法兰	m2	3.74			
1049	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:共板法兰	m2	3.54			
1050	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件	m2	9.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第98页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1050	030702001003	碳钢通风管道	及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:共板法兰	m2	9.05			
1051	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:共板法兰	m2	47.66			
1052	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*200 3.其他:按设计要求	个	4			
1053	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:600*150 3.其他:按设计要求	个	2			
1054	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.型号:300*300	个	2			
1055	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.型号:350*350	个	6			
1056	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.型号:400*400	个	2			
1057	030701004001	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-05 功率:75W, 供冷量:4.5KW, 供热量:6.75KW 3.规格:详见图纸说明 4.安装形式:吊装 5.减振器、支架形式、材质:满足设计要求 6.试压要求:满足设计要求	台	1			
1058	030701004002	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-06 功率:94W, 供冷量:5.4KW, 供热量:8.1KW 3.规格:详见图纸说明 4.安装形式:吊装 5.减振器、支架形式、材质:满足设计要求 6.试压要求:满足设计要求	台	3			
1059	030701004003	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-08 功率:134W, 供冷量:7.2KW, 供热量:10.8KW 3.规格:详见图纸说明 4.安装形式:吊装 5.减振器、支架形式、材质:满足设计要求	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第99页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1059	030701004003	风机盘管	求 6.试压要求:满足设计要求	台	2			
1060	030404033001	风扇	1.名称:排气扇PQ-300 2.型号、规格: BPT12-30A(平时排风 (带止回功能))风量: 300 m3/h, 全压, 210 Pa 3.安装方式:按图纸设计 要求	台	3			
1061	030703007006	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1.名称:防雨风口 2.规格:500*300 3.其他:按设计要求	个	1			
1062	030703019001	柔性接口	1.名称:保温型A级防 火软管	m ²	5.92			
1063	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:带铝 箔离心玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm厚	m3	2.05			
		采暖工程						
1064	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖通 3.规格、压力等级:镀 锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要 求 6.警示带形式:满足设计 要求	m	104.72			
1065	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖通 3.规格、压力等级:镀 锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要 求 6.警示带形式:满足设计 要求	m	23.04			
1066	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖通 3.规格、压力等级:镀 锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要 求 6.警示带形式:满足设计 要求	m	39.53			
1067	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖通 3.规格、压力等级:镀 锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要 求 6.警示带形式:满足设计 要求	m	30.79			
1068	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖通 3.规格、压力等级:镀 锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要 求	m	8.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第100页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1068	031001001005	镀锌钢管	6.警示带形式:满足设计要求	m	8.42			
1069	031003001027	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质::按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:按设计要求	个	6			
1070	031003001028	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质::按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:按设计要求	个	1			
1071	031003001029	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质::按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:按设计要求	个	1			
1072	031003001030	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质::按设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:按设计要求	个	1			
1073	031003001031	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质::按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:按设计要求	个	19			
1074	031003001032	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:按设计要求	个	6			
1075	031003001033	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:按设计要求	个	6			
1076	031003001034	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:按设计要求	个	1			
1077	031003001035	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:按设计要求	个	1			
1078	031003001036	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.材质:按设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第101页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1078	031003001036	螺纹阀门	3.规格、压力等级: DN65 4.连接形式:按设计要求	个	1			
1079	031003001037	螺纹阀门	1.类型:电动双位阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级: DN40 4.连接形式:按设计要求	个	4			
1080	031003001038	螺纹阀门	1.类型:自力式二通温控调节阀 2.材质::按设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:按设计要求	个	7			
1081	031003001039	螺纹阀门	1.类型:电动两通阀 2.材质::按设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:按设计要求	个	6			
1082	031003010003	金属软管 DN20(连接风机盘管供回水)		个	12			
1083	031005002010	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器(柱式) 2.型号、规格:10片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求:按设计要求	组	4			
1084	031005002011	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器(柱式) 2.型号、规格:15片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求:按设计要求	组	1			
1085	031005002012	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器(柱式) 2.型号、规格:20片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求:按设计要求	组	1			
1086	031005002013	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器(柱式) 2.型号、规格:30片 3.安装方式:按设计要求 4.托架刷油设计要求:按设计要求	组	1			
1087	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:考虑综合 3.管道外径:Φ57内	m3	1.97			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第102页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1088	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:考虑综合 3.管道外径:Φ133内	m3	0.13			
1089	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水管 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15.08			
1090	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水管 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	30.65			
1091	031002001001	管道支架	1.材质:型钢(含除锈刷漆) 2.管架形式:按设计要求	Kg	109.44			
1092	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.介质管道规格:DN50以内 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	3			
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)						
		零星安装部分						
1093	03B009	室外井盖维修	1.C30混凝土井圈,0.6m*0.6m铸铁井盖	座	1			
1094	03B010	雕龙嘴现状卫生间零星排水管维修更换		项	1			
1095	031003001040	下水井截止阀	1.规格综合考虑	个	1			
1096	03B011	水电维修	1.做法:按图纸设计要求	项	1			
1097	03B012	自动前置净水器		台	2			
1098	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求	个	4			
1099	030412001024	普通灯具	1.名称:三防灯 2.型号、规格:按设计要求	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第103页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1100	03B013	不锈钢货架 2*1.4*0.5		套	2			
		夏庄林区-黑 涧沟工队房- 土建部分						
		修缮土建						
1101	011610002004	金属门窗拆除	1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:综合 考虑	m2	18.06			
1102	010802001008	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.门框、扇材质:门65 系列隔热型材铝合金 玻璃平开门 (6+12A+6)	m2	18.06			
1103	011608002010	铲除涂料面	1.铲除部位名称:顶棚	m2	4			
1104	011407002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:柔性耐水 腻子 4.刮腻子要求:满刮3遍 5.涂料品种、喷刷遍 数:白色乳胶漆面漆两 遍+底漆一遍 6.满贴涂塑8目中碱玻 璃纤维布一层,石膏胶 粘剂横向粘贴	m2	4			
1105	011605001006	平面块料拆除	1.饰面材料种类:地面 砖, 含找平层	m2	4			
1106	010904002008	楼(地)面涂膜 防水	1.防水膜品种:合成高 分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍 数:1.5mm厚 3.详见设计图纸	m2	4			
1107	011101006016	平面砂浆找平 层	1.找平层厚度、砂浆 配合比:1:2.5水泥砂浆, 从门口向地漏找1%坡, 最薄处不小于20mm厚 2.部位:楼地面	m2	4			
1108	011102003013	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆 配合比:30mm厚1:2水 泥砂浆铺贴结合层 2.面层材料品种、规 格、颜色:10mm防滑 地砖	m2	4			
1109	011608001009	块料墙面拆除	1.铲除部位名称:内墙 面 2.拆除至基层墙体	m2	40			
1110	011201004015	立面砂浆找平 层	1.找平层砂浆厚度、 配合比:20mm厚1:2水 泥砂浆找平	m2	40			
1111	011204003008	块料墙面	1.安装方式:5mm厚瓷 砖胶粘结 2.面层材料品种、规 格、颜色:5厚面砖 3.缝宽、嵌缝材料种 类:专用勾缝剂勾缝	m2	40			
1112	011608001010	铲除油漆面	1.铲除部位名称:内墙 面	m2	3241			
1113	011407001017	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 面 2.腻子种类:柔性耐水 腻子	m2	3241			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第104页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1113	011407001017	墙面喷刷涂料	3.刮腻子要求:刮三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆面漆两遍+底漆一遍	m2	3241			
1114	011605001007	平面块料拆除	1.饰面材料种类:塑胶地面,含找平层	m2	313			
1115	011101006017	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 2.部位:地面	m2	313			
1116	011103001001	橡胶板楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:专业界面剂 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚硅PU塑胶面层	m2	313			
1117	011201003004	墙面勾缝	1.勾缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	318			
		夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分						
		零星其他						
1118	03B014	集装箱储油罐 6.19*2.44*2.6		台	1			
1119	03B015	水箱及过滤嘴 (10m3生活水箱)		台	1			
1120	03B016	卫生间电气维修		项	1			
1121	03B017	不锈钢货架 1.5*1.6*0.5		套	1			
		夏庄林区-测涧工队房(修缮)						
		电力电缆+手孔井						
1122	040803001006	电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJY-1KV-5x16 3.敷设方式、部位:穿管	m	500			
1123	040803002012	电缆保护管	1.名称:PE管 2.规格、材质:PE100 3.敷设方式:按设计要求	m	500			
1124	040205001004	手孔井	1.做法详见设计 2.包含除土方外一切工作内容	座	6			
1125	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	90			
1126	040103001020	回填方	1.填方部位:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:挖方土	m3	90			
1127	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢-40*4	m	500			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第105页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		夏庄林区-太和工队房-土建部分						
		修缮土建						
1128	011608002011	外墙面拆除	1.铲除部位名称:外墙 面	m2	63			
1129	011207001013	外墙木望板	1.材料品种、规格、 颜色:20厚木望板,木屑 找平	m2	63			
1130	011001003009	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品 种、规格及厚度:60厚 聚苯板保温层,配套 胶粘剂粘贴,辅锚栓 固定	m2	63			
1131	010903003002	墙面砂浆防水 (防潮)	1.砂浆厚度、配合 比:10厚干粉类聚合物 水泥防水砂浆,中间 压入一层网格布	m2	63			
1132	011407001018	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍 数:外墙真石漆(三遍 成活)	m2	63			
1133	011607001009	屋面拆除	1.拆除内容详见设计 图纸	m2	66			
1134	010703001005	屋面木基层	1.铺20厚木望板(钉入 檩条)	m2	66			
1135	011001001014	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品 种、规格、厚度:60厚 挤塑保温板	m2	66			
1136	010902001012	屋面卷材防水	1.卷材品种:4mm改性 沥青防水卷材 2.防水层数:1层	m2	66			
1137	011101003008	细石混凝土	1.面层厚度、混凝土 强度等级:40厚C20细 石混凝土持钉层,内配 φ4双向间距100钢筋 网(钢筋网片在屋脊不 得断开)	m2	66			
1138	011101006018	平面砂浆找平 层	1.找平层厚度、砂浆 配合比:20厚1:2.5水 泥砂浆找平	m2	66			
1139	010901001010	瓦屋面	1.瓦品种、规格:屋面 大红瓦(包括脊瓦) 30x30挂瓦条(间距约 200mm)顺水条20x40 中距500	m2	66			
1140	01B064	成品工队房	1.成品12m2集装箱 2.拆除旧房、运输、 吊装、混凝土基础等 所有费用综合考虑在 内 3.详见设计图纸	个	1			
1141	01B065	成品卫生间	1.规 格:2m*2.1m*2.8m轻 型钢结构 2.运输、吊装、混凝 土基础等所有费用综 合考虑在内 3.详见设计图纸	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第106页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1142	010501001023	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6			
		夏庄林区-太和工队房-安装部分						
		安装						
1143	040501004008	塑料管	1.名称:给水管 2.型号:规格、材质:PE25 3.敷设方式:埋地	m	250			
1144	04B054	水箱	1.材质、类型:保温不锈钢给水箱 2.型号、规格:4m3 3.带保温	台	1			
1145	04B055	成品不锈钢手盆(双人位通槽)	1.含水嘴	套	1			
1146	040504001011	砌筑井	1.名称:砖砌圆形水表井 2.井截面、深度:综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:详见图集 07MS101-2-40 4.底板厚度:07MS101-2-40 5.井盖安装:含井盖 6.含井字架	座	1			
1147	04B056	离心式泵	1.名称:给水泵 2.规格:功率1.1KW,流量2m3/h,扬程75m:90QUD2-75/12-11 3.减振装置形式、数量:按设计要求	台	1			
1148	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	40			
1149	040103001021	回填方	1.填方部位:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:挖方土	m3	40			
1150	040305003005	浆砌块料	1.部位:砌矮墙 2.材料品种、规格:按设计要求 3.砂浆强度等级:按设计要求	m3	22.5			
		九水苗圃工队房配套电缆						
		电力电缆+手孔井						
1151	040803001007	电缆	1.名称:电缆 2.型号:电缆YJV22-5x16 3.敷设方式、部位:穿管	m	195			
1152	040803001008	电缆	1.名称:电缆 2.型号:电缆YJV22-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:穿	m	420			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第107页 共108页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1152	040803001008	电缆	管	m	420			
1153	040803005004	电缆终端头	1.名称:电缆头 2.型号、规格:截面35mm ² 以内 4.材质、类型:按设计要求 5.安装部位:井室内 6.电压(kV):按设计要求	个	4			
1154	040803002013	电缆保护管	1.名称:PE管 2.规格、材质:PE80 3.敷设方式:按设计要求	m	615			
1155	040806002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢-40*4	m	615			
1156	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:配电箱AL 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.支架材质、规格:按设计要求	台	1			
1157	04B058	稳压器6KVA		台	1			
1158	040205001005	手孔井	1.做法详见设计 2.包含除土方外一切工作内容	座	4			
1159	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m ³	97.65			
1160	040103001022	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑	m ³	97.65			
1161	04B059	挂网	1.固定电缆保护管用	m	150			
1162	04B060	人工搬运200m		t	5			
		太清林区太清洞西岐(换门窗)-土建部分						
		修缮土建						
1163	011610002005	金属门窗拆除	1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:综合考虑	m ²	21.06			
1164	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:(5+12A+5)	m ²	11.61			
1165	010802001009	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:门65系列隔热型材铝合金玻璃平开门(5+12A+5)	m ²	9.45			
1166	01B067	高山搬运费		t	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第108页 共108页

[illegible]

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共6页

序号	项目名称	金额（元）
	大石桥头北侧新建（新建）-土建部分	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	工具间土建	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	市政	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	园林	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	大石桥头北侧新建（新建）-安装部分-大石桥头北侧新建（新建）	
	安装工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	夏庄甲角石-土建部分	
	土建	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	装饰	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	工具间土建	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	市政	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	园林	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	高山搬运费	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石（新建）	
	安装工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)	
	室外电气工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	华楼林区新建-土建部分	
	土建	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共6页

序号	项目名称	金额（元）
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	装饰	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	工具间土建	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	市政	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	园林	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	高山搬运费	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房	
	安装工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)	
	室外电气工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	室外给水工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	室外排水工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	华楼林区新建-安装部分-安装部分	
	给排水部分	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	华严林区-水库工队房-土建部分	
	修缮土建	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	市政	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	园林	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	倒运	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共6页

序号	项目名称	金额 (元)
	安装工程	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)	
	室外给水工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	华严林区-望下岭工队房-土建部分	
	修缮土建	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	市政	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	倒运	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)	
	安装工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)	
	室外给水工程	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	室外排水工程	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵	
	望下岭	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	暖气片 (望下岭)	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分	
	给排水部分	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	华严林区-牧场工队房-土建部分	
	修缮土建	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	市政	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	园林	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共6页

序号	项目名称	金额 (元)
	高山搬运费	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)	
	安装工程	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)	
	零星安装	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	室外给水工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	室外排水工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵	
	牧场工队房	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	暖气片(牧场工队房)	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分	
	给排水部分	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	泉心河三处水电配套设施	
	电力电缆+手孔井	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	夏庄林区-少山工队房-土建部分	
	修缮	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	市政	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	园林	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)	
	室外给水工程	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	室外排水工程	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共6页

序号	项目名称	金额 (元)
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)	
	安装工程	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分	
	修缮	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)	
	安装工程	
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	
	太清林区天门后工队房-土建部分	
	修缮土建	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	市政	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	高山搬运费	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)	
	给水、电力	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	卫生间	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	室内配套	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分	
	新建土建	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	
	装饰	
135	总价措施项目清单	
136	单价措施项目清单	
	修缮土建	
137	总价措施项目清单	
138	单价措施项目清单	
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴 (新建)	
	电气工程	
139	总价措施项目清单	
140	单价措施项目清单	
	弱电工程	
141	总价措施项目清单	
142	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共6页

序号	项目名称	金额 (元)
	给排水工程	
143	总价措施项目清单	
144	单价措施项目清单	
	通风工程	
145	总价措施项目清单	
146	单价措施项目清单	
	采暖工程	
147	总价措施项目清单	
148	单价措施项目清单	
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)	
	零星安装部分	
149	总价措施项目清单	
150	单价措施项目清单	
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分	
	修缮土建	
151	总价措施项目清单	
152	单价措施项目清单	
	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分	
	零星其他	
153	总价措施项目清单	
154	单价措施项目清单	
	夏庄林区-测涧工队房(修缮)	
	电力电缆+手孔井	
155	总价措施项目清单	
156	单价措施项目清单	
	夏庄林区-太和工队房-土建部分	
	修缮土建	
157	总价措施项目清单	
158	单价措施项目清单	
	夏庄林区-太和工队房-安装部分	
	安装	
159	总价措施项目清单	
160	单价措施项目清单	
	九水苗圃工队房配套电缆	
	电力电缆+手孔井	
161	总价措施项目清单	
162	单价措施项目清单	
	太清林区太清涧西岐(换门窗)-土建部分	
	修缮土建	
163	总价措施项目清单	
164	单价措施项目清单	
	九水林区九水凉清河(换门窗)-土建部分	
	修缮土建	
165	总价措施项目清单	
166	单价措施项目清单	
	九水林区水石屋(换门窗)-土建部分	
	修缮土建	
167	总价措施项目清单	
168	单价措施项目清单	

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	大石桥头北侧新建(新建)-土建部分				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	工具间土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	大石桥头北侧新建(新建)-安装部分-大石桥头北侧新建(新建)				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	夏庄甲角石-土建部分				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	工具间土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	高山搬运费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石（新建）				
	安装工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)				
	室外电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	华楼林区新建-土建部分				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	工具间土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	高山搬运费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房				
	安装工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)				
	室外电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	室外给水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	室外排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	华楼林区新建-安装部分-安装部分				
	给排水部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华严林区-水库工队房-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	倒运				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)				
	室外给水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	华严林区-望下岭工队房-土建部分				
	修缮土建				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第9页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	倒运				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第10页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)				
	室外给水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	室外排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵				
	望下岭				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	暖气片(望下岭)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第11页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分				
	给排水部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华严林区-牧场工队房-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第12页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	已完工程及设备保护				
	高山搬运费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)				
	零星安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	室外给水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第13页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	室外排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵				
	牧场工队房				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	暖气片(牧场工队房)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分				
	给排水部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	泉心河三处水电配套设施				
	电力电缆+手孔井				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第14页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	夏庄林区-少山工队房-土建部分				
	修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第15页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)				
	室外给水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	室外排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分				
	修缮				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第16页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太清林区天门后工队房-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	高山搬运费				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第17页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)				
	给水、电力				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	卫生间				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室内配套				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分				
	新建土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第18页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴（新建）				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第19页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	通风工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	采暖工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)				
	零星安装部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分				
	零星其他				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	夏庄林区-测涧工队房(修缮)				
	电力电缆+手孔井				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第20页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	夏庄林区-太和工队房-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	夏庄林区-太和工队房-安装部分				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	九水苗圃工队房配套电缆				
	电力电缆+手孔井				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第21页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	太清林区太清洞西岐(换门窗)-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水林区九水凉清河(换门窗)-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水林区水石屋(换门窗)-土建部分				
	修缮土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
合计					

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		大石桥头北侧新建 (新建) -土建部分						
		土建						
1	011702001001	基础	基础类型:垫层	m2	3.44			
2	011702001002	基础	基础类型:条形基础	m2	8.04			
3	011702001003	基础	基础类型:独立基础	m2	1.8			
4	011702005001	基础梁	梁截面形状:矩形	m2	10.72			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		装饰						
		工具间土建						
6	011702001005	基础	基础类型:垫层	m2	1.12			
7	011702001006	基础	基础类型:满堂基础	m2	2.07			
8	011702003003	构造柱		m2	2.58			
9	011702008003	圈梁		m2	2.85			
		市政						
		园林						
10	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	3			
		大石桥头北侧新建 (新建) -安装部分-大石桥头北侧新建 (新建)						
		安装工程						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
12	031302007001	高层施工增加		项	1			
		夏庄甲角石-土建部分						
		土建						
13	011702001007	基础	基础类型:垫层	m2	3.44			
14	011702001008	基础	基础类型:条形基础	m2	8.04			
15	011702001009	基础	基础类型:独立基础	m2	1.8			
16	011702005004	基础梁	梁截面形状:矩形	m2	10.72			
		装饰						
		工具间土建						
17	011702001011	基础	基础类型:垫层	m2	1.12			
18	011702001012	基础	基础类型:满堂基础	m2	2.07			
19	011702003006	构造柱		m2	2.58			
20	011702008006	圈梁		m2	2.85			
		市政						
		园林						
21	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	3			
		高山搬运费						
		夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石 (新						

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		建)						
		安装工程						
22	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
23	031302007002	高层施工增加		项	1			
		夏庄甲角石- 安装部分-夏 庄场甲角石护 林房(市政)						
		室外电气工程						
		华楼林区新 建-土建部分						
		土建						
24	011702001014	基础	基础类型:垫层	m2	6.34			
25	011702001015	基础	基础类型:条形基础	m2	48.19			
26	011702001016	基础	基础类型:独立基础	m2	0.17			
27	011702002008	矩形柱		m2	0.06			
28	011702005008	基础梁	梁截面形状:矩形	m2	27.72			
		装饰						
		工具间土建						
29	011702001018	基础	基础类型:垫层	m2	1.12			
30	011702001019	基础	基础类型:满堂基础	m2	2.07			
31	011702003010	构造柱		m2	2.58			
32	011702008010	圈梁		m2	2.85			
		市政						
		园林						
33	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	6			
		高山搬运费						
		华楼林区新 建-安装部分- 华楼林区新建 护林房						
		安装工程						
34	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
35	031302007003	高层施工增加		项	1			
		华楼林区新 建-安装部分- 华楼护林房 (市政)						
		室外电气工程						
		室外给水工程						
		室外排水工程						
		华楼林区新 建-安装部分- 安装部分						
		给排水部分						
36	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
37	031302007004	高层施工增加		项	1			
		华严林区-水 库工队房-土 建部分						
		修缮土建						

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		市政						
		园林						
38	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四脚桩,木质 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	3			
39	050403001005	树木支撑架	1.支撑类型、材质:三脚桩,木质 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	1			
		倒运						
		华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)						
		安装工程						
40	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
41	031302007005	高层施工增加		项	1			
		华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)						
		室外给水工程						
		华严林区-望下岭工队房-土建部分						
		修缮土建						
42	011702001022	基础	基础类型:垫层	m2	1.92			
43	011705001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		市政						
		倒运						
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)						
		安装工程						
44	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
45	031302007006	高层施工增加		项	1			
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)						
		室外给水工程						
		室外排水工程						
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵						
		望下岭						
46	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
47	031302007007	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		暖气片(望下岭)						
48	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
49	031302007008	高层施工增加		项	1			
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分						
		给排水部分						
50	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
51	031302007009	高层施工增加		项	1			
		华严林区-牧场工队房-土建部分						
		修缮土建						
52	011702001023	基础	基础类型:垫层	m2	3.84			
		市政						
		园林						
53	050403001006	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四脚桩,木质 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	2			
		高山搬运费						
		华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)						
		安装工程						
54	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
55	031302007010	高层施工增加		项	1			
		华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)						
		零星安装						
		室外给水工程						
		室外排水工程						
		华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵						
		牧场工队房						
56	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
57	031302007011	高层施工增加		项	1			
		暖气片(牧场工队房)						
58	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
59	031302007012	高层施工增加		项	1			
		华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分						
		给排水部分						
60	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
61	031302007013	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		泉心河三处水电配套设施						
		电力电缆+手孔井						
		夏庄林区-少山工队房-土建部分						
		修缮						
		市政						
		园林						
62	050403001007	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四脚桩,木质 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	1			
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)						
		室外给水工程						
		室外排水工程						
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)						
		安装工程						
63	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
64	031302007014	高层施工增加		项	1			
		夏庄林区-太平庄工队房-土建部分						
		修缮						
		夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)						
		安装工程						
65	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
66	031302007015	高层施工增加		项	1			
		太清林区天门后工队房-土建部分						
		修缮土建						
		市政						
		高山搬运费						
		太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)						
		给水、电力						
		卫生间						
67	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
68	031302007016	高层施工增加		项	1			
		室内配套						
69	031301017017	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
70	031302007017	高层施工增加		项	1			
		雕龙嘴消防大队营房-土建部分						
		新建土建						
71	011702001029	基础	基础类型:垫层	m2	30.78			
72	011702001030	基础	基础类型:独立基础	m2	51.24			
73	011702002020	矩形柱		m2	28.16			
74	011702005020	基础梁	梁截面形状:矩形	m2	92.68			
75	011705001019	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		装饰						
		修缮土建						
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)						
		电气工程						
76	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
77	031302007018	高层施工增加		项	1			
		弱电工程						
78	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
79	031302007019	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
80	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
81	031302007020	高层施工增加		项	1			
		通风工程						
82	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
83	031302007021	高层施工增加		项	1			
		采暖工程						
84	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
85	031302007022	高层施工增加		项	1			
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)						
		零星安装部分						
86	031301017023	脚手架搭拆		项	1			
87	031302007023	高层施工增加		项	1			
		夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分						
		修缮土建						
		夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分						
		零星其他						
88	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
89	031302007024	高层施工增加		项	1			
		夏庄林区-测涧工队房(修缮)						

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		电力电缆+手孔井						
		夏庄林区-太和工队房-土建部分						
		修缮土建						
		夏庄林区-太和工队房-安装部分						
		安装						
		九水苗圃工队房配套电缆						
		电力电缆+手孔井						
		太清林区太清洞西岐（换门窗）-土建部分						
		修缮土建						
		九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分						
		修缮土建						
		九水林区水石屋（换门窗）-土建部分						
		修缮土建						
合计								

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	大石桥头北侧新建（新建）-土建部分			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	工具间土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	大石桥头北侧新建（新建）-安装部分-大石桥头北侧新建（新建）			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄甲角石-土建部分			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	工具间土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石(新建)			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)			
	室外电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华楼林区新建-土建部分			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	工具间土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)			
	室外电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华楼林区新建-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-水库工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	倒运			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)			
	室外给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第9页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-望下岭工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	倒运			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第10页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)			
	室外给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵			
	望下岭			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	暖气片（望下岭）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第11页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-牧场工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第12页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)			
	零星安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第13页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵			
	牧场工队房			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	暖气片(牧场工队房)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第14页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	泉心河三处水电配套设施			
	电力电缆+手孔井			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-少山工队房-土建部分			
	修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第15页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)			
	室外给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第16页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分			
	修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清林区天门后工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第17页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)			
	给水、电力			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	卫生间			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第18页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室内配套			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分			
	新建土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第19页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	弱电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第20页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)			
	零星安装部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-黑洞沟工作队房-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-黑洞沟工作队房-安装部分			
	零星其他			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第21页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-测涧工队房(修缮)			
	电力电缆+手孔井			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-太和工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	夏庄林区-太和工队房-安装部分			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水苗圃工队房配套电缆			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第22页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	电力电缆+手孔井			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清林区太清洞西岐（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水林区水石屋（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第23页 共23页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	大石桥头北侧新建（新建）-土建部分			
	土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
2	暂列金额	项		
	合计			
	工具间土建			
3	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
4	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
5	暂列金额	项		
	合计			
	大石桥头北侧新建（新建）-安装部分-大石桥头北侧新建（新建）			
	安装工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄甲角石-土建部分			
	土建			
7	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
8	暂列金额	项		
	合计			
	工具间土建			
9	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
10	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
11	暂列金额	项		
	合计			
	高山搬运费			
12	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石（新建）			
	安装工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)			
	室外电气工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	华楼林区新建-土建部分			
	土建			

暂列金额明细表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
15	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
16	暂列金额	项		
	合计			
	工具间土建			
17	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
18	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
19	暂列金额	项		
	合计			
	高山搬运费			
20	暂列金额	项		
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房			
	安装工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)			
	室外电气工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	室外给水工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	室外排水工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
25	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-水库工队房-土建部分			
	修缮土建			
26	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
27	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
28	暂列金额	项		
	合计			
	倒运			
29	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)			

暂列金额明细表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	安装工程			
30	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)			
	室外给水工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-土建部分			
	修缮土建			
32	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
33	暂列金额	项		
	合计			
	倒运			
34	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)			
	安装工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)			
	室外给水工程			
36	暂列金额	项		
	合计			
	室外排水工程			
37	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵			
	望下岭			
38	暂列金额	项		
	合计			
	暖气片（望下岭）			
39	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
40	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-牧场工队房-土建部分			
	修缮土建			
41	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
42	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
43	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	高山搬运费			
44	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)			
	安装工程			
45	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)			
	零星安装			
46	暂列金额	项		
	合计			
	室外给水工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	室外排水工程			
48	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵			
	牧场工队房			
49	暂列金额	项		
	合计			
	暖气片(牧场工队房)			
50	暂列金额	项		
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
51	暂列金额	项		
	合计			
	泉心河三处水电配套设施			
	电力电缆+手孔井			
52	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-土建部分			
	修缮			
53	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
54	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
55	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)			
	室外给水工程			
56	暂列金额	项		
	合计			
	室外排水工程			
57	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)			
	安装工程			
58	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分			
	修缮			
59	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)			
	安装工程			
60	暂列金额	项		
	合计			
	太清林区天门后工队房 -土建部分			
	修缮土建			
61	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
62	暂列金额	项		
	合计			
	高山搬运费			
63	暂列金额	项		
	合计			
	太清林区天门后工队房 -安装部分-天门后维修(修缮)			
	给水、电力			
64	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间			
65	暂列金额	项		
	合计			
	室内配套			
66	暂列金额	项		
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分			
	新建土建			
67	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
68	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建			
69	暂列金额	项		
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴（新建）			
	电气工程			
70	暂列金额	项		
	合计			
	弱电工程			

暂列金额明细表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
71	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
72	暂列金额	项		
	合计			
	通风工程			
73	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
74	暂列金额	项		
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)			
	零星安装部分			
75	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分			
	修缮土建			
76	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分			
	零星其他			
77	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-测涧工队房(修缮)			
	电力电缆+手孔井			
78	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-太和工队房-土建部分			
	修缮土建			
79	暂列金额	项		
	合计			
	夏庄林区-太和工队房-安装部分			
	安装			
80	暂列金额	项		
	合计			
	九水苗圃工队房配套电缆			
	电力电缆+手孔井			
81	暂列金额	项		
	合计			
	太清林区太清涧西岐（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
82	暂列金额	项		
	合计			
	九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
83	暂列金额	项		
	合计			
	九水林区水石屋（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			

暂列金额明细表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
84	暂列金额	项		
	合计			

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		大石桥头北侧新建(新建)-土 建部分				
		土建				
		装饰				
		工具间土建				
		市政				
		园林				
		大石桥头北侧新建(新建)-安 装部分-大石桥头北侧新建(新 建)				
		安装工程				
		夏庄甲角石-土建部分				
		土建				
		装饰				
		工具间土建				
		市政				
		园林				
		高山搬运费				
		夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲 角石(新建)				
		安装工程				
		夏庄甲角石-安装部分-夏庄场 甲角石护林房(市政)				
		室外电气工程				
		华楼林区新建-土建部分				
		土建				
		装饰				
		工具间土建				
		市政				
		园林				
		高山搬运费				
		华楼林区新建-安装部分-华楼 林区新建护林房				
		安装工程				
		华楼林区新建-安装部分-华楼 护林房(市政)				
		室外电气工程				
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		华楼林区新建-安装部分-安装 部分				
		给排水部分				
		华严林区-水库工队房-土建部 分				
		修缮土建				
		市政				
		园林				
		倒运				
		华严林区-水库工队房-安装部 分-华严林区-水库工队房(修 缮)				
		安装工程				

材料暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)				
		室外给水工程				
		华严林区-望下岭工队房-土建部分				
		修缮土建				
		市政				
		倒运				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)				
		安装工程				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)				
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵				
		望下岭				
		暖气片(望下岭)				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分				
		给排水部分				
		华严林区-牧场工队房-土建部分				
		修缮土建				
		市政				
		园林				
		高山搬运费				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)				
		安装工程				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)				
		零星安装				
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵				
		牧场工队房				
		暖气片(牧场工队房)				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分				
		给排水部分				
		泉心河三处水电配套设施				
		电力电缆+手孔井				
		夏庄林区-少山工队房-土建部分				
		修缮				
		市政				
		园林				
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)				

材料暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)				
		安装工程				
		夏庄林区-太平庄工队房-土建部分				
		修缮				
		夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)				
		安装工程				
		太清林区天门后工队房-土建部分				
		修缮土建				
		市政				
		高山搬运费				
		太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)				
		给水、电力				
		卫生间				
		室内配套				
		雕龙嘴消防大队营房-土建部分				
		新建土建				
		装饰				
		修缮土建				
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)				
		电气工程				
		弱电工程				
		给排水工程				
		通风工程				
		采暖工程				
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)				
		零星安装部分				
		夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分				
		修缮土建				
		夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分				
		零星其他				
		夏庄林区-测涧工队房(修缮)				
		电力电缆+手孔井				
		夏庄林区-太和工队房-土建部分				
		修缮土建				
		夏庄林区-太和工队房-安装部分				
		安装				
		九水苗圃工队房配套电缆				
		电力电缆+手孔井				

材料暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		太清林区太清洞西岐（换门窗）-土建部分				
		修缮土建				
		九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分				
		修缮土建				
		九水林区水石屋（换门窗）-土建部分				
		修缮土建				

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		大石桥头北侧新建(新建)-土 建部分				
		土建				
		装饰				
		工具间土建				
		市政				
		园林				
		大石桥头北侧新建(新建)-安 装部分-大石桥头北侧新建(新 建)				
		安装工程				
		夏庄甲角石-土建部分				
		土建				
		装饰				
		工具间土建				
		市政				
		园林				
		高山搬运费				
		夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲 角石(新建)				
		安装工程				
		夏庄甲角石-安装部分-夏庄场 甲角石护林房(市政)				
		室外电气工程				
		华楼林区新建-土建部分				
		土建				
		装饰				
		工具间土建				
		市政				
		园林				
		高山搬运费				
		华楼林区新建-安装部分-华楼 林区新建护林房				
		安装工程				
		华楼林区新建-安装部分-华楼 护林房(市政)				
		室外电气工程				
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		华楼林区新建-安装部分-安装 部分				
		给排水部分				
		华严林区-水库工队房-土建部 分				
		修缮土建				
		市政				
		园林				
		倒运				
		华严林区-水库工队房-安装部 分-华严林区-水库工队房(修 缮)				
		安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)				
		室外给水工程				
		华严林区-望下岭工队房-土建部分				
		修缮土建				
		市政				
		倒运				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)				
		安装工程				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)				
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵				
		望下岭				
		暖气片(望下岭)				
		华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分				
		给排水部分				
		华严林区-牧场工队房-土建部分				
		修缮土建				
		市政				
		园林				
		高山搬运费				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)				
		安装工程				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)				
		零星安装				
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵				
		牧场工队房				
		暖气片(牧场工队房)				
		华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分				
		给排水部分				
		泉心河三处水电配套设施				
		电力电缆+手孔井				
		夏庄林区-少山工队房-土建部分				
		修缮				
		市政				
		园林				
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		室外给水工程				
		室外排水工程				
		夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)				
		安装工程				
		夏庄林区-太平庄工队房-土建部分				
		修缮				
		夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)				
		安装工程				
		太清林区天门后工队房-土建部分				
		修缮土建				
		市政				
		高山搬运费				
		太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)				
		给水、电力				
		卫生间				
		室内配套				
		雕龙嘴消防大队营房-土建部分				
		新建土建				
		装饰				
		修缮土建				
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)				
		电气工程				
		弱电工程				
		给排水工程				
		通风工程				
		采暖工程				
		雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)				
		零星安装部分				
		夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分				
		修缮土建				
		夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分				
		零星其他				
		夏庄林区-测涧工队房(修缮)				
		电力电缆+手孔井				
		夏庄林区-太和工队房-土建部分				
		修缮土建				
		夏庄林区-太和工队房-安装部分				
		安装				
		九水苗圃工队房配套电缆				
		电力电缆+手孔井				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		太清林区太清洞西岐（换门窗）-土建部分				
		修缮土建				
		九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分				
		修缮土建				
		九水林区水石屋（换门窗）-土建部分				
		修缮土建				

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共5页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	大石桥头北侧新建 (新建) -土建部分			
	土建			
	合计			
	装饰			
	合计			
	工具间土建			
	合计			
	市政			
	合计			
	园林			
	合计			
	大石桥头北侧新建 (新建) -安装部分-大石桥头北侧新建 (新建)			
	安装工程			
	合计			
	夏庄甲角石-土建部分			
	土建			
	合计			
	装饰			
	合计			
	工具间土建			
	合计			
	市政			
	合计			
	园林			
	合计			
	高山搬运费			
	合计			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石 (新建)			
	安装工程			
	合计			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)			
	室外电气工程			
	合计			
	华楼林区新建-土建部分			
	土建			
	合计			
	装饰			
	合计			
	工具间土建			
	合计			
	市政			
	合计			
	园林			
	合计			
	高山搬运费			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共5页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房			
	安装工程			
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)			
	室外电气工程			
	合计			
	室外给水工程			
	合计			
	室外排水工程			
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
	合计			
	华严林区-水库工队房-土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	市政			
	合计			
	园林			
	合计			
	倒运			
	合计			
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)			
	安装工程			
	合计			
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)			
	室外给水工程			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	市政			
	合计			
	倒运			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)			
	安装工程			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)			
	室外给水工程			
	合计			
	室外排水工程			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵			

专业工程暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共5页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	望下岭			
	合计			
	暖气片 (望下岭)			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	市政			
	合计			
	园林			
	合计			
	高山搬运费			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)			
	安装工程			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)			
	零星安装			
	合计			
	室外给水工程			
	合计			
	室外排水工程			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵			
	牧场工队房			
	合计			
	暖气片(牧场工队房)			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
	合计			
	泉心河三处水电配套设施			
	电力电缆+手孔井			
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-土建部分			
	修缮			
	合计			
	市政			
	合计			
	园林			
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)			

专业工程暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共5页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	室外给水工程			
	合计			
	室外排水工程			
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)			
	安装工程			
	合计			
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分			
	修缮			
	合计			
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)			
	安装工程			
	合计			
	太清林区天门后工队房 -土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	市政			
	合计			
	高山搬运费			
	合计			
	太清林区天门后工队房 -安装部分-天门后维修(修缮)			
	给水、电力			
	合计			
	卫生间			
	合计			
	室内配套			
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分			
	新建土建			
	合计			
	装饰			
	合计			
	修缮土建			
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)			
	电气工程			
	合计			
	弱电工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风工程			
	合计			
	采暖工程			
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)			

专业工程暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共5页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	零星安装部分			
	合计			
	夏庄林区-黑洞沟工队房-土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	夏庄林区-黑洞沟工队房-安装部分			
	零星其他			
	合计			
	夏庄林区-测涧工队房(修缮)			
	电力电缆+手孔井			
	合计			
	夏庄林区-太和工队房-土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	夏庄林区-太和工队房-安装部分			
	安装			
	合计			
	九水苗圃工队房配套电缆			
	电力电缆+手孔井			
	合计			
	太清林区太清洞西岐（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
	合计			
	九水林区水石屋（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
	合计			

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	大石桥头北侧新建(新建)-土建部分					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	工具间土建					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	大石桥头北侧新建(新建)-安装部分-大石桥头北侧新建(新建)					
	安装工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄甲角石-土建部分					
	土建					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	工具间土建					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	高山搬运费					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石(新建)					
	安装工程					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)					
	室外电气工程					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华楼林区新建-土建部分					
	土建					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	工具间土建					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	高山搬运费					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房					
	安装工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)					
	室外电气工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外给水工程					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外排水工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华楼林区新建-安装部分-安装部分					
	给排水部分					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-水库工队房-土建部分					
	修缮土建					

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	倒运					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)					
	安装工程					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)					
	室外给水工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-望下岭工队房-土建部分					
	修缮土建					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	倒运					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭工队房(修缮)					
	安装工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)					
	室外给水工程					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外排水工程					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气					

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	源热泵					
	望下岭					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	暖气片(望下岭)					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分					
	给排水部分					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-牧场工队房-土建部分					
	修缮土建					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	高山搬运费					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)					
	安装工程					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)					
	零星安装					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外给水工程					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外排水工程					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵					
	牧场工队房					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	暖气片(牧场工队房)					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分					
	给排水部分					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	泉心河三处水电配套设施					
	电力电缆+手孔井					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-少山工队房-土建部分					
	修缮					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)					
	室外给水工程					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外排水工程					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)					
	安装工程					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分					
	修缮					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)					
	安装工程					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	太清林区天门后工队房-土建部分					
	修缮土建					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	市政					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	高山搬运费					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)					
	给水、电力					
64	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	卫生间					
65	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室内配套					
66	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分					
	新建土建					
67	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰					
68	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	修缮土建					
69	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴(新建)					
	电气工程					
70	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	弱电工程					
71	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
72	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风工程					
73	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	采暖工程					
74	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)					
	零星安装部分					
75	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分					
	修缮土建					
76	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分					
	零星其他					
77	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-测涧工队房(修缮)					
	电力电缆+手孔井					
78	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-太和工队房-土建部分					
	修缮土建					
79	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	夏庄林区-太和工队房-安装部分					
	安装					
80	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水苗圃工队房配套电缆					
	电力电缆+手孔井					
81	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清林区太清洞西岐(换门窗)-土建部分					
	修缮土建					
82	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水林区九水凉清河(换门窗)-土建部分					
	修缮土建					
83	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水林区水石屋(换门窗)-土建部分					
	修缮土建					
84	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共8页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

计日工表

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	大石桥头北侧新建（新建）-土建部分				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	工具间土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	大石桥头北侧新建 (新建) -安装部分-大石桥头北侧新建 (新建)				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄甲角石-土建部分				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	工具间土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	高山搬运费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石（新建）				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)				
	室外电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华楼林区新建-土建部分				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	工具间土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	市政				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	高山搬运费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)				
	室外电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外给水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华楼林区新建-安装部分-安装部分				
	给排水部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-水库工队房-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	倒运				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)				
	室外给水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华严林区-望下岭工队房-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	倒运				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第9页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)				
	室外给水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵				
	望下岭				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第10页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	暖气片 (望下岭)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分				
	给排水部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-牧场工队房-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第11页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
高山搬运费					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)					
零星安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
室外给水工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第12页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵				
	牧场工队房				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	暖气片(牧场工队房)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分				
	给排水部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第13页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	泉心河三处水电配套设施				
	电力电缆+手孔井				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄林区-少山工作队房-土建部分				
	修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第14页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)				
	室外给水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分				
	修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第15页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太清林区天门后工队房-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	高山搬运费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第16页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	太清林区天门后工队房-安装部分-天门后维修(修缮)				
	给水、电力				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	卫生间				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室内配套				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分				
	新建土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第17页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴（新建）				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第18页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	通风工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	采暖工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)				
	零星安装部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第19页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄林区-黑洞沟工队房-安装部分				
	零星其他				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄林区-测洞工队房(修缮)				
	电力电缆+手孔井				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄林区-太和工队房-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	夏庄林区-太和工队房-安装部分				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第20页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	九水苗圃工队房配套电缆				
	电力电缆+手孔井				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太清林区太清洞西岐（换门窗）-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	九水林区水石屋（换门窗）-土建部分				
	修缮土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

计日工表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第21页 共21页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	大石桥头北侧新建 (新建) - 土建部分			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
	合计			
	工具间土建			
5	总承包服务费			
6	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
9	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
10	总承包服务费			
11	材料采购保管费			
	合计			
	大石桥头北侧新建 (新建) - 安装部分-大石桥头北侧新建 (新建)			
	安装工程			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄甲角石-土建部分			
	土建			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
17	总承包服务费			
18	材料采购保管费			
	合计			
	工具间土建			
19	总承包服务费			
20	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
23	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
24	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
25	材料采购保管费			
	合计			
	高山搬运费			
26	总承包服务费			
27	材料采购保管费			
	合计			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石 (新建)			
	安装工程			
28	总承包服务费			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)			
	室外电气工程			
31	总承包服务费			
32	材料采购保管费			
33	设备采购保管费			
	合计			
	华楼林区新建-土建部分			
	土建			
34	总承包服务费			
35	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
36	总承包服务费			
37	材料采购保管费			
	合计			
	工具间土建			
38	总承包服务费			
39	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
43	总承包服务费			
44	材料采购保管费			
	合计			
	高山搬运费			
45	总承包服务费			
46	材料采购保管费			
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房			
	安装工程			
47	总承包服务费			
48	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
49	设备采购保管费			
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)			
	室外电气工程			
50	总承包服务费			
51	材料采购保管费			
52	设备采购保管费			
	合计			
	室外给水工程			
53	总承包服务费			
54	材料采购保管费			
55	设备采购保管费			
	合计			
	室外排水工程			
56	总承包服务费			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
	合计			
	华楼林区新建-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
59	总承包服务费			
60	材料采购保管费			
61	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-水库工队房-土建部分			
	修缮土建			
62	总承包服务费			
63	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
64	总承包服务费			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
67	总承包服务费			
68	材料采购保管费			
	合计			
	倒运			
69	总承包服务费			
70	材料采购保管费			
71	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)			
	安装工程			
72	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)			
	室外给水工程			
75	总承包服务费			
76	材料采购保管费			
77	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-土建部分			
	修缮土建			
78	总承包服务费			
79	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
80	总承包服务费			
81	材料采购保管费			
82	设备采购保管费			
	合计			
	倒运			
83	总承包服务费			
84	材料采购保管费			
85	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)			
	安装工程			
86	总承包服务费			
87	材料采购保管费			
88	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)			
	室外给水工程			
89	总承包服务费			
90	材料采购保管费			
91	设备采购保管费			
	合计			
	室外排水工程			
92	总承包服务费			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵			
	望下岭			
95	总承包服务费			
96	材料采购保管费			
97	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	暖气片 (望下岭)			
98	总承包服务费			
99	材料采购保管费			
100	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
101	总承包服务费			
102	材料采购保管费			
103	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-土建部分			
	修缮土建			
104	总承包服务费			
105	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
106	总承包服务费			
107	材料采购保管费			
108	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
109	总承包服务费			
110	材料采购保管费			
	合计			
	高山搬运费			
111	总承包服务费			
112	材料采购保管费			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)			
	安装工程			
113	总承包服务费			
114	材料采购保管费			
115	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)			
	零星安装			
116	总承包服务费			
117	材料采购保管费			
118	设备采购保管费			
	合计			
	室外给水工程			
119	总承包服务费			
120	材料采购保管费			
121	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	室外排水工程			
122	总承包服务费			
123	材料采购保管费			
124	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵			
	牧场工队房			
125	总承包服务费			
126	材料采购保管费			
127	设备采购保管费			
	合计			
	暖气片(牧场工队房)			
128	总承包服务费			
129	材料采购保管费			
130	设备采购保管费			
	合计			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
131	总承包服务费			
132	材料采购保管费			
133	设备采购保管费			
	合计			
	泉心河三处水电配套设施			
	电力电缆+手孔井			
134	总承包服务费			
135	材料采购保管费			
136	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-土建部分			
	修缮			
137	总承包服务费			
138	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
139	总承包服务费			
140	材料采购保管费			
141	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
142	总承包服务费			
143	材料采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)			
	室外给水工程			
144	总承包服务费			
145	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
146	设备采购保管费			
	合计			
	室外排水工程			
147	总承包服务费			
148	材料采购保管费			
149	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)			
	安装工程			
150	总承包服务费			
151	材料采购保管费			
152	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分			
	修缮			
153	总承包服务费			
154	材料采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)			
	安装工程			
155	总承包服务费			
156	材料采购保管费			
157	设备采购保管费			
	合计			
	太清林区天门后工队房 - 土建部分			
	修缮土建			
158	总承包服务费			
159	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
160	总承包服务费			
161	材料采购保管费			
162	设备采购保管费			
	合计			
	高山搬运费			
163	总承包服务费			
164	材料采购保管费			
	合计			
	太清林区天门后工队房 - 安装部分-天门后维修(修缮)			
	给水、电力			
165	总承包服务费			
166	材料采购保管费			
167	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
168	总承包服务费			
169	材料采购保管费			
170	设备采购保管费			
	合计			
	室内配套			
171	总承包服务费			
172	材料采购保管费			
173	设备采购保管费			
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分			
	新建土建			
174	总承包服务费			
175	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
176	总承包服务费			
177	材料采购保管费			
	合计			
	修缮土建			
178	总承包服务费			
179	材料采购保管费			
	合计			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴 (新建)			
	电气工程			
180	总承包服务费			
181	材料采购保管费			
182	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
183	总承包服务费			
184	材料采购保管费			
185	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
186	总承包服务费			
187	材料采购保管费			
188	设备采购保管费			
	合计			
	通风工程			
189	总承包服务费			
190	材料采购保管费			
191	设备采购保管费			
	合计			
	采暖工程			
192	总承包服务费			
193	材料采购保管费			
194	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第9页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)			
	零星安装部分			
195	总承包服务费			
196	材料采购保管费			
197	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分			
	修缮土建			
198	总承包服务费			
199	材料采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分			
	零星其他			
200	总承包服务费			
201	材料采购保管费			
202	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-测洞工队房(修缮)			
	电力电缆+手孔井			
203	总承包服务费			
204	材料采购保管费			
205	设备采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-太和工队房-土建部分			
	修缮土建			
206	总承包服务费			
207	材料采购保管费			
	合计			
	夏庄林区-太和工队房-安装部分			
	安装			
208	总承包服务费			
209	材料采购保管费			
210	设备采购保管费			
	合计			
	九水苗圃工队房配套电缆			
	电力电缆+手孔井			
211	总承包服务费			
212	材料采购保管费			
213	设备采购保管费			
	合计			
	太清林区太清洞西岐(换门窗)-土建部分			
	修缮土建			
214	总承包服务费			
215	材料采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第10页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	九水林区九水凉清河 (换门窗) - 土建部分			
	修缮土建			
216	总承包服务费			
217	材料采购保管费			
	合计			
	九水林区水石屋 (换门窗) - 土建部分			
	修缮土建			
218	总承包服务费			
219	材料采购保管费			
	合计			

43b09f96-50f8-46c5-8e9f-47b7fd905a44

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第1页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	大石桥头北侧新建 (新建) -土建部分			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	工具间土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第2页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	大石桥头北侧新建 (新建) - 安装部分-大石桥头北侧新建 (新建)			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄甲角石-土建部分			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第3页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	工具间土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第4页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计=1+2			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄甲角石(新建)			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄甲角石-安装部分-夏庄场甲角石护林房(市政)			
	室外电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华楼林区新建-土建部分			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第5页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	工具间土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第6页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华楼林区新建-安装部分-华楼林区新建护林房			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华楼林区新建-安装部分-华楼护林房(市政)			
	室外电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第7页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外给水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华楼林区新建-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-水库工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第8页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	倒运			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第9页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计=1+2			
	华严林区-水库工队房-安装部分-华严林区-水库工队房(修缮)			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-水库工队房-安装部分-水库工队房(市政)			
	室外给水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-望下岭工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第10页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	倒运			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-华严林区-望下岭场工队房(修缮)			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-望下岭工队房(市政)			
	室外给水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第11页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-空气源热泵			
	望下岭			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	暖气片 (望下岭)			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-望下岭工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第12页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-牧场工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第13页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+2			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-华严林区-牧场工队房(修缮)			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-牧场工队房(市政)			
	零星安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外给水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第14页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严林区-牧场工队房-安装部分-空气源热泵			
	牧场工队房			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	暖气片(牧场工队房)			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第15页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	华严林区-牧场工队房-安装部分-安装部分			
	给排水部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	泉心河三处水电配套设施			
	电力电缆+手孔井			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-少山工队房-土建部分			
	修缮			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第16页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-少山工队房(市政)			
	室外给水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第17页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	夏庄林区-少山工队房-安装部分-夏庄林区-少山工队房(修缮)			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-太平庄工队房-土建部分			
	修缮			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-太平庄工队房-安装部分-夏庄林区-太平庄工队房(修缮)			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清林区天门后工队房 -土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第18页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清林区天门后工队房 -安装部分-天门后维修(修缮)			
	给水、电力			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第19页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+2			
	卫生间			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室内配套			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雕龙嘴消防大队营房-土建部分			
	新建土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第20页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴 (新建)			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	弱电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第21页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雕龙嘴消防大队营房-安装部分-雕龙嘴维修部分(修缮)			
	零星安装部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第22页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-黑涧沟工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-黑涧沟工队房-安装部分			
	零星其他			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-测涧工队房(修缮)			
	电力电缆+手孔井			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第23页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+2			
	夏庄林区-太和工队房-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	夏庄林区-太和工队房-安装部分			
	安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水苗圃工队房配套电缆			
	电力电缆+手孔井			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清林区太清洞西岐（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 崂山林场2025年护林房工程

第24页 共24页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水林区九水凉清河（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水林区水石屋（换门窗）-土建部分			
	修缮土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			