

西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程
(施工)
(2 标段)

招标文件

招 标 人： 青岛西海岸新区城市管理局
招标代理： 青岛建通工程招标咨询有限公司(盖单位章)
日 期： 2025 年 08 月 22 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
投标人须知	12
1. 总则	12
1.1 项目概况	12
1.2 资金来源和落实情况	12
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	12
1.4 投标人资格要求	12
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	13
1.6 费用承担	13
1.7 保密	13
1.8 语言文字	13
1.9 计量单位	13
1.10 踏勘现场	13
1.11 专业分包	13
1.12 投标预备会	14
1.13 偏离	14
1.14 终止招标	14
2. 招标文件	14
2.1 招标文件的组成	14
2.2 招标文件的澄清	14
2.3 招标文件的修改	14
2.4 招标文件的异议	14
3. 投标文件	14
3.1 投标文件的组成	15
投标文件由商务文件（含资格审查资料）、技术文件、报价文件组成，具体细则详见第三章评标办法。	15
3.2 投标文件评分证明材料	15
3.3 投标报价	15
3.4 投标保证金	15
3.5 投标有效期	16
3.6 备选投标方案	16
3.7 投标文件的编制	16
4. 投标	16
4.1 投标文件的加密	16
见投标人须知前附表。	16
4.2 投标文件的递交	16
见投标人须知前附表。	16
4.3 投标文件的修改与撤回	16
5. 开标	16
5.1 开标时间和地点	16
5.2 开标程序	16
5.3 开标补救措施	17
6. 评标	17
6.1 评标委员会	17
6.2 评标原则	17

6.3 评标	17
6.4 评标及补救措施	17
7. 合同授予	17
7.1 定标方式	17
7.2 中标候选人公示	18
见投标人须知前附表。	18
7.3 中标通知和中标结果通知发出的形式	18
7.4 中标结果公告媒介	18
7.5 履约担保	18
7.6 签订合同	18
8. 重新招标和不再招标	18
8.1 重新招标	18
8.2 不再招标	18
9. 纪律和监督	18
9.1 对招标人的纪律要求	18
9.2 对投标人的纪律要求	19
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	19
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	19
9.5 异议	19
9.6 监督部门	19
10. 是否采用电子招标投标	19
11. 需要补充的其他内容	19
第三章 评标办法（综合评估法）	20
评标办法细则（综合评估法）	30
1. 评标方法	30
2. 评审标准	30
2.1 初步评审标准	30
2.2 详细评审标准	30
3. 评标程序	30
3.1 初步评审	30
3.2 详细评审	31
3.3 投标文件的澄清和补正	31
3.4 评标结果	31
4. 其他规定	31
第四章 合同条款及格式	34
第五章 工程量清单	132
第六章 图纸	140
第七章 技术标准和要求	140
第八章 投标文件格式	141

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-08-22 18:23:12		
项目名称:	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）		
工程地点:	青岛西海岸新区辖区内		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政 100%
招标工程类型:	市政工程-其他市政工程-施工	工程类别:	其他
本项目总投资额:	91590000 元	工程造价:	69985842.61 元
结构形式:	其他	工程规模:	79.2 公里
计划文号:	青黄发改函【2025】73 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	青岛西海岸新区城市管理局		
建设单位联系人:	高欣	建设单位联系电话:	0532-86161128
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛西海岸新区城市管理局	招标单位地址:	青岛西海岸新区滨海大道 627 号慧丰国际
招标单位联系人:	高欣	招标单位联系电话:	0532-86161128
招标代理单位:	青岛建通工程招标咨询有限公司		
招标代理单位联系人:	葛媛	招标代理单位联系电话:	13156281789
项目统一代码（编码）:	2502-370211-04-01-1750 41	房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	青岛西海岸新区行政审批服务局	监督部门联系电话:	0532-68976507
监督部门地址:	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区	监督部门其他联系方式:	/

一、项目基本情况

（一）工程内容：本项目范围由后岔湾到胡南岛，内容包括对沿线堤坝、桥梁；园路、栈道、广场等硬化设施；绿地损毁及盐雾侵蚀；现况附属设施锈蚀损坏等修复或更换，区域内断点绿道的修复打通以及对现状功能缺失问题进行解决完善。岸线修复范围总长度约 79.2 公里。

（二）招标内容：施工图纸范围及工程量清单范围内所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。

（三）标段划分：本工程划分为 2 个标段，一个投标人最多可同时参加本工程 2 个标段的投标，投标人最多只能中得一个标段，若同一投标人在多个标段均为第一中标候选人，则按照定标顺序确定其为顺序靠前标段的中标人，顺序靠后标段由第二中标候选人中标，以此类推。本项目定标顺序依次为：一标段、二标段。投标人未按上述规定执行，则该投标人所有标段的投标均无效。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	34.4 千米	东环岛八公里(后岔湾至涵碧楼)、东环岛三公里(涵碧楼至金沙滩)、凤凰山公园、金沙滩及啤酒城、石雀滩及银沙滩、银沙滩西—西海艺术湾。	35621793.41
2 标段	44.8 千米	唐岛湾—海上嘉年、南港路—珊瑚贝桥、星光岛段、慧与大数据段、滨海公园段、城市阳台段、森林公园段、海军公园段、大学城段、红树林段、公厕维修。	34364049.2

二、全部标段的投标企业资质要求

1. 具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；

2. 具有安全生产许可证； 3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。 三、全部标段的项目负责人资格要求 1. 具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格； 2. 同时具有安全生产考核合格证（B 证）； 3. 参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。 四、联合体投标要求 本工程接受联合体投标。应满足下列条件： 1. 组成联合体投标的，项目负责人可为联合体任意一方在职人员。 2. 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。 3. 联合体协议约定各方承担不同专业分工的，应当在联合体协议中明确各自分工，联合体各方具备其分工所要求的相应资质即可。按照联合体协议分工承担的工作无国家法定资质要求的，该联合体成员不需要具有相关资质。							
五、资格审查办法和方式 有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。							
六、评标办法 综合评估法							
七、同类工程经验要求 一标段、二标段：单项工程合同额 2500 万元及以上的市政公用工程。							
八、招标文件的获取 开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。							
九、投标文件递交 投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。							
十、投标截止时间、开标时间及地点 <table border="1"> <tr> <td>开标地点：</td><td>青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口） 【第三开标室（1030A）】</td><td>投标截止时间、开标时间：</td><td>2025-09-12 09:30:00</td></tr> </table>				开标地点：	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口） 【第三开标室（1030A）】	投标截止时间、开标时间：	2025-09-12 09:30:00
开标地点：	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口） 【第三开标室（1030A）】	投标截止时间、开标时间：	2025-09-12 09:30:00				
十一、其他 1. 本工程无保密内容。 2. 异议受理联系人：高欣，联系电话：0532-86161128，邮箱：zbbgs202@163.com，传真：/，地址：青岛西海岸新区滨海大道 627 号慧丰国际 3. 网上技术支持电话：0532-85871505 4. 上一年是指从工程招标公告发布之日起前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起前两年的 1 月 1 日，以此类推。 5. 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向青岛西海岸新区政务服务和公共资源交易管理办公室交易指导科（0532-68976511）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。							

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛西海岸新区城市管理局
		地址	青岛西海岸新区滨海大道 627 号慧丰国际
		联系人	高欣
		电话	0532-86161128
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛建通工程招标咨询有限公司
		地址	青岛西海岸新区朝阳山路 329 号阳光大厦
		联系人	葛媛
		电话	13156281789
1.1.4	项目名称		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)
1.1.5	建设地点		青岛西海岸新区辖区内
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政 100%
1.2.3	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		施工图纸范围及工程量清单范围内所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
1.3.2	计划工期		计划工期: 120 日历天 计划开工日期 计划竣工日期 其他补充内容
1.3.3	质量目标		合格
1.4.1	投标人资格要求		见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标		本工程接受联合体投标。应满足下列条件: 1.组成联合体投标的, 项目负责人可为联合体任意一方在职人员。2.联合体各方应签订联合体协议书, 明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方(含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位)不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。3.联合体协议约定各方承担不同专业分工的, 应当在联合体协议中明确各自分工, 联合体各方具备其分工所要求的相应资质即可。按照联合体协议分工承担的工作无国家法定资质要求的, 该联合体成员不需要具有相关资质。
1.10.1	踏勘现场		不组织
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的, 其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
1.12	投标预备会		不召开
1.13	偏离		不允许
2.1.1	构成招标文件的其他材料		施工图纸、工程量清单、招标控制价、补充及答疑(若有)等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问, 应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前, 通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 天前,通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天,相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时,以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前,招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 天前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时,以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的,应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	投标保证金	本项目无须缴纳投标保证金。
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定:(1)投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。(2)投标人下载电子招标文件后,使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开,并切换到投标文件制作模式,标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。(3)投标文件中证明资料的复印件”均为原件的扫描件”。(4)“投标文件格式”中要求盖单位章和(或)签字的地方,投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照,以下均简称 CA 数字证书)加盖投标人的单位电子印章和(或)个人电子印章或电子签名章。联合体投标的,投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和(或)个人电子印章或电子签名章。操作详

		青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。 (5) 投标文件制作完成后, 投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密, 形成加密的投标文件。(6) 投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。(7) 投标企业同时参加多个标段的工程投标, 在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后, 应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件, 制作完成后, 依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后, 投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件(不可以一个标段生成一个投标文件), 否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为: 电子投标文件: 投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件; 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统, 该投标视为无效投标, 投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为: 本项目投标人不需制作纸质版投标文件, 无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为: 投标文件应按照本章要求制作并加密, 未按要求加密的投标文件, 招标人(“电子交易平台”)将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为: 递交截止时间: 同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式: 投标文件编制完成后, 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮, 系统自动加密并上传投标文件, 上传成功后, 系统出具上传凭证, 即为投标文件递交成功, 递交时间即为电子签收凭证时间, 投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素, 未在投标截止时间前完成上传的, 视为逾期送达, 招标人(“电子交易平台”)将拒绝接收。上传投标文件后, 项目开标前, 对 CA 证书进行过任何变更, 原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标, 请务必重新上传投标文件。CA 证书变更情形包括但不限于: CA 证书更新(含证书到期后的延期操作)、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码; CA 锁补办(包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁)。未重新上传的, 投标文件将无法参与解密开标, 由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担, 请务必高度重视!
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为: 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前, 可以修改或者撤回已上传的电子投

		标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。主持人按下列程序进行开标：（1）代理机构启动网上签到；（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）；（3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；（9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；（10）开标结束。
5.3	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评

			标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.4	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.1.1	中标候选人公示媒介及期限		公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）公示期限：3 个工作日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.1.2	是否授权评标委员会确定中标人		否，推荐的中标候选人数量：3 个。
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）
7.5.1	履约担保		履约担保的金额：/。 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。
9.6	监督部门	名称	青岛西海岸新区行政审批服务局
		电话	0532-68976507
		地址	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区
		监督部门其他联系方式	/
10	是否采用电子招标投标		是
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
11.4	1.潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件（人员社保证明除外）须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。“主要人员”是指第三章评标办法资格审查打分和商务标打分项中提供的人员（含项目负责人）。若主体库中无人员社保信息的，可在商务标“其他资料”中上传人员社保证明相关证明材料”。 2.招标人在中标候选人公示前按照《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117 号）加强评标报告审查有关规定，通过投标文件提供的证明材料及全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平台”）的公示信息等核实有关内容的真实性及有效性。		

	四库一平台相关信息数据 C 级以上的, 以四库一平台公示信息为准。”经查实因弄虚作假等原因不符合招标文件要求的, 计入社会不良信用信息, 面向社会公布, 中标的取消中标资格。涉及违法违规行为移交相关主管部门依法严肃处理。	
11.5	出现以下情况, 由评标委员会否决其投标: 不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中, 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的, 视为电子投标文件制作方雷同, 否决涉及单位投标。	
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力, 投标人承诺该首页签章行为的确认效力(包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力)及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力(仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力, 不当然意味着投标文件符合招标文件要求), 不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义: 数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档, 青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	电子签名: 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式, 利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
11.9	项目班子最低要求: 项目经理一名, 资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求, 由承发包双方在签订合同时另行约定。 备注: 1. 在建工程的时间界定: 在建工程的开始时间为工程合同签订时间, 结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 2. 已担任其他在建工程项目负责人, 但按相关规定已经办理项目经理变更手续的, 投标人应在投标文件中主动说明, 并提供项目经理变更证明材料原件扫描件, 否则不予认可。	
11.10	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
11.11	技术标书是否采用暗标评审	采用, 技术标为暗标评审。本项目对投标人编制技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求, 投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成(可插入图片), 但不得出现任何可以识别投标人身份的内容(如名称、logo、人员信息等)。
11.12	招标人将在中标公示时, 一并公示中标候选人资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
11.13	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查, 无须报名, 潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等, 否则, 招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
11.14	解释权: 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告(投标邀请书)、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版	

	本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
11.15	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
11.16	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.17	招标代理费：	招标人支付 招标代理服务费由招标人支付。
11.18	招投标回避：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。	
11.19	不可竞争费：不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。	
11.20	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
11.21	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
11.22	需要补充的其他内容： 1、根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)查询,凡列入严重失信主体名单的投标单位,投标无效。 2、根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 3、技术标实质性内容为：（1）工期目标；（2）质量目标；（3）质量保修期；（4）（“无”）。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 4、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 5、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 6、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 7、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提	

	供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 8、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 9、联合体投标的，奖励、业绩得分等均以任意一方提供即可。 10、若为联合体投标，除招标文件中对联合体投标人各方有明确盖章、签字要求的，其他可以由联合体牵头人盖章、签字。
--	---

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 不具备独立订立合同的权利的；

(10) 不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；

(11) 被责令停业的；

(12) 投标资格被取消的；

(13) 财产被接管、冻结的；

(14) 处于破产状态的；

(15) 最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的。

(16) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

(17) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知

前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 投标预备会

不召开。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.14 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件，见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式，见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清，见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式，见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改，见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

招标文件的异议提出形式，见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由商务文件（含资格审查资料）、技术文件、报价文件组成，具体细则详见第三章评标办法。

3.2 投标文件评分证明材料

详见第三章。

3.3 投标报价

3.3.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.3.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.3.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.3.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.4.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。因投标人原因导致无法解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的编制：见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件副本份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.5 装订的其他要求：见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

见投标人须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标程序

开标会由招标代理单位主持，见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施，见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照前附表规定及第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。前附表及第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标及补救措施

评标及补救措施，见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 中标候选人公示媒体及期限：见投标人须知前附表。

7.1.2 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.3 招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

见投标人须知前附表。

7.3 中标通知和中标结果通知发出的形式

7.3.1 中标通知书和中标结果通知发出的形式：见投标人须知前附表；

7.3.2 中标结果通知：见投标人须知前附表；

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 中标结果公告媒介

见投标人须知前附表。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见投标人须知前附表。

10. 是否采用电子招标投标

是否采用电子招标投标见投标人须知前附表。

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务部分格式 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，签字盖章符合招标文件要求。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、投标承诺书中体现。）
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。） 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合招标文件规定。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。）

		施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 2、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 3、报价文件格式 按规定的格式填写。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)
<u>2.1.2</u>	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）。若为联合体投标，联合体各方应共同授权一名代表，授权委托书上加盖联合体各方公章和签署联合体各方的法定代表人的签字或盖章。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）；联合体投标的，联合体各方均需提供。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 资格后审申请证明文件-其他（营业执照副本、安全生产许可证副本等）；联合体投标的，联合体各方均需提供。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他（营业执照副本、安全生产许可证）中体现。) 4、项目经理 (1) 投标承担本工程项目经理的注册建造师证书、安全生产考核

		合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员须提供退休证和聘用合同）；（2）联合体投标的，可为联合体任意一方在职人员。社保证明可在商务标“其他资料”中上传。 5、投标承诺书 以附件为准。联合体投标的，联合体各方均需提供。（相关标书内容在投标承诺书中体现。） 6、企业章程 由企业盖章确认的企业章程 联合体投标的 联合体各方均需提供（相关标书内容在企业章程中体现。） 7、联合体协议书 联合体投标的须提供。（相关标书内容在联合体协议书中体现。）
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:17.0 分;技术标:28.0 分;报价评审:55.0 分;
2.2.2	评标基准 价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：$C=A2$ 第一步：确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 $A1$ 计算过程： 当 $0 \leq n \leq 4$ 时，$A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时，$A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时，$A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时，$A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时，$A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时，$A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术

		平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%), 其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~
--	--	---

		107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 A1 (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 A1 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 A2。
--	--	---

2.2.3	投标报价 的偏差率 计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价， 偏差率保留四位小数	
2.2.4	（评分因素与权重分值）		
评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	主要人员	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。（联合体投标的，联合体任意一方提供即可）。若主体库中无人员社保信息的，可在商务标“其他资料”中上传人员社保证明相关证明材料。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加 4 分。
	获得奖项	3.0	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分。 （2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分。 备注：获奖工程规模及类别不限，投标人同时获得以上（1）（2）两类奖项的可累计计分，但同一类别奖项只计取最高级别得分。
商务标	主要人员	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。（联合体投标的，联合体任意一方提供即可）。若主体库中无人员社保信息的，可在商务标“其他资料”中上传人员社保证明相关证明材料。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或

			已备案的每项加 4 分。
	企业荣誉	3.0	(1) 企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的, 每项加 1 分, 上 3 年度获省级 (含副省级) 优质工程类奖项的, 每项加 0.5 分。 (2) 上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的, 每项加 0.5 分; 上 3 年度获省级 (含副省级) 安全文明工地奖的, 每项加 0.3 分。 备注: 获奖工程规模及类别不限, 投标人同时获得以上 (1) (2) 两类奖项的可累计计分, 但同一类别奖项只计取最高级别得分。
技术标 (汇总规则: 当专家人数大于等于 0 位, 并且小于等于 4 位, 取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值; 当专家人数大于等于 5 位, 并且小于等于 ∞ 位, 取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、工期目标、质量目标、质量保修。相关标书内容在总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	3.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	4.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难

	及工程实施的重点、 难点和解决方案		点和解决方案。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的 施工措施	3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保 应用情况	2.0	技术创新、节能环保应用情况。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	25.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1%，扣减 0.2 分，扣完为止。 每低于基准价 1%，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件) 中体现。
	措施费报价	15.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1%，扣减 0.2 分，扣完为止。 每低于基准价 1%，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件) 中体现。
	分部分项工程量清单	15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单 (绑定 gcjz 文件) 中体现。

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

3、类似工程施工业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

4、工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

5、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

6、奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程

（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

7、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

评标办法细则（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

（合格制）选定合格投标人：通过资格审查的投标人全部参加评标。

（有限数量制）选定合格投标人：合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“评标办法前附表”资格审查打分对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取规定数量的投标人参加后续评审。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作投标无效处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标无效。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 其他规定

4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

- (1) 不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。
- (2) 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
- (3) 技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。
- (4) 未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；
- (5) 电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。
- (6) 投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。
- (7) 投标文件中无《投标承诺书的》。
- (8) 根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）查询，凡列入严重失信主体名单的。
- (9) 电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。
- (10) 投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。
- (11) 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
- (12) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。
- (13) 投标报价高于招标控制价。
- (14) 更改了清单报价中不得更改内容的。
- (15) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的
- (16) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
- (17) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
- (18) 法律、法规、规章规定的其他情形。

4.2 违法违规情形：

4.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- ① 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- ② 投标人之间约定中标人；
- ③ 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- ⑤ 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

4.2.4 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

- ①使用伪造、变造的许可证件；
- ②提供虚假的财务状况或者业绩；
- ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- ④提供虚假的信用状况；
- ⑤其他弄虚作假的行为。

第四章 合同条款及格式

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用

合同条款；

3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动, 合同当事人可结合建设工程具体情况, 根据《示范文本》订立合同, 并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分合同协议书

发包人（全称）：青岛西海岸新区城市管理局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工） 工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工)
2. 工程地点: 青岛西海岸新区辖区内
3. 工程立项批准文号: 青黄发改函【2025】73 号。
4. 资金来源: 财政。
5. 工程内容: 施工图纸范围及工程量清单范围内所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
6. 工程承包范围 施工图纸范围及工程量清单范围内所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。

二、合同工期

计划开工日期： 年月日。

计划竣工日期： 年月日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：
人民币（大写）（¥ 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

含税价：人民币（大写）贰佰万零叁万陆仟柒佰肆拾元整（¥2036740 元）；

除税价：人民币（大写）贰佰万零叁万肆仟柒佰伍拾元壹角（¥2034750.1 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）∟（¥∟元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）捌万元整（¥80000 元）；

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在发包方办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式9份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执3份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：11370211737250995X

组织机构代码：

地址：青岛西海岸新区滨海大道 627 号慧丰国际 地址：

邮政编码：266400

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真： /

传真：

电子信箱： /

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指定的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价

格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款（质量保证金）约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用

合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提

供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围

等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- (3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
- (4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合

理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

(5) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

(6) 按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

(7) 按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

(8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

(9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

(10) 应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天

的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项（提供基础资料）提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作以及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包

括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

(1) 除本项第(2)目约定的情况或专用合同条款另有约定外,分包合同价款由承包人与分包人结算,未经承包人同意,发包人不得向分包人支付分包工程价款;

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的,发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的,发包人有权在缺陷责任期届满前,要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人,承包人应当转让。除转让合同另有约定外,转让合同生效后,由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

(1) 除专用合同条款另有约定外,自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到颁发工程接收证书之日止。

(2) 在承包人负责照管期间,因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

(3) 对合同内分期完成的成品和半成品,在工程接收证书颁发前,由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担;非因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责

任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前 7 天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48 小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款（商定或确定）约定应由总监理工程师

师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1 款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，

建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应

在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款（暂停施工）的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理制度，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
- （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照国家有关规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理

的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- （1）施工方案；
- （2）施工现场平面布置图；
- （3）施工进度计划和保证措施；
- （4）劳动力及材料供应计划；

- (5) 施工机械设备的选用;
- (6) 质量保证体系及措施;
- (7) 安全生产、文明施工措施;
- (8) 环境保护、成本控制措施;
- (9) 合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外,承包人应在合同签订后 14 天内,但至迟不得晚于第 7.3.2 项(开工通知)载明的开工日期前 7 天,向监理人提交详细的施工组织设计,并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外,发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求,承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的,承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款(施工进度计划)执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款(施工组织设计)约定提交详细的施工进度计划,施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例,施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据,发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的,承包人应向监理人提交修订的施工进度计划,并附具有关措施和相关资料,由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外,发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认,不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外,承包人应按照第 7.1 款(施工组织设计)约定的期限,向监理人提交

工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- (1) 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- (2) 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- (3) 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- (4) 发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；
- (5) 发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- (6) 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- (7) 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人

经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无

法按时复工的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款（变更的范围）第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项（因发包人违约解除合同）执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标

价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3) 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第 8.7.2 项约定的程序执行：

- (1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- (2) 发包人要求使用替代品的；
- (3) 因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附下列文件：

- (1) 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
- (4) 替代品与被替代产品的价格差异；
- (5) 使用替代品的理由和原因说明；
- (6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- (1) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- (2) 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- (5) 改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- (1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- (2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
- (3) 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15% 的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 10.4 款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提

出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

(1) 工作名称、内容和数量；

(2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

(3) 投入该工作的材料类别和数量；

(4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

(5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

(1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[A + B_1 \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right] - P_0$$

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P_0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采

用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

(2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

(3) 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款（商定或确定）执行。

(4) 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

(1) 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定

外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引

起的调整按第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）、因法律变化引起的调整按第 11.2 款（法律变化引起的调整）约定执行。

3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行

计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项（计量周期）的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
- （2）根据第 10 条（变更）应增加和扣减的变更金额；
- （3）根据第 12.2 款（预付款）约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- （4）根据第 15.3 款（质量保证金）约定应扣减的质量保证金；
- （5）根据第 19 条（索赔）应增加和扣减的索赔金额；
- （6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
- （7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项（单价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项（支付分解表）及第 12.4.2 项（进度付

款申请单的编制)的约定向监理人提交进度付款申请单。

(3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外, 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人, 发包人应在收到后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的, 视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的, 有权要求承包人修正和提供补充资料, 承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人, 发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内, 向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分, 按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

(2) 除专用合同条款另有约定外, 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 14 天内完成支付, 发包人逾期支付进度款的, 应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

(3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书, 不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的, 发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正, 应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1. 支付分解表的编制要求

(1) 支付分解表中所列的每期付款金额, 应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第 (1) 目的估算金额;

(2) 实际进度与施工进度计划不一致的, 合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表;

(3) 不采用支付分解表的, 承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表, 用于支

付参考。

2. 总价合同支付分解表的编制与审批

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款（施工进度计划）约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

(2) 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

- (1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
- (2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
- (3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试

车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款（竣工验收）的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- （3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 发包人已支付承包人的款项；
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条（争议解决）约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第 14.1 款（竣工结算申请）及 14.2 款（竣工结算审核）的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外, 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内, 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外, 最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外, 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批, 又未提出修改意见的, 视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单, 且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外, 发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金; 逾期支付超过 56 天的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的, 按第 20 条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后, 因承包人原因产生的质量缺陷, 承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满, 承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算, 合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限, 但该期限最长不超过 24 个月。

单位工程先于全部工程进行验收, 经验收合格并交付使用的, 该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的, 缺陷责任期从实际通过

竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过 24 个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- （1）质量保证金保函；
- （2）相应比例的工程款；
- （3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第(1)种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金退还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金退还承包人，逾期未退还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的；

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(7) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(8) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第 16.1.1 项（发包人违约的情形）第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

(1) 合同解除前所完成工作的价款；

(2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人员人员的款项；

(4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

(5) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

(6) 按照合同约定应退还的质量保证金；

(7) 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

(1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

(2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

(3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

(4) 承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

(5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

(6) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

(7) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(8) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第 (7) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项（承包人违约的情形）第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款（商定或确定）商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。发生争议时，按第 20 条（争议解决）的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

(1) 合同解除前承包人已完成工作的价款；

(2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤

保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索

赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

(1) 监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

(2) 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20 条（争议解决）约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或

由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；发包人或工程师有关指令、通知及会议纪要；工程进行过程中的有关信件、数据电文。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：__；

资质类别和等级：__；

联系电话：__；

电子信箱：_____；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：永久工程用地。

1.1.3.10 临时占地包括：临时办公、临时施工道路等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建

筑工程质量管理条例》、青岛市及青岛西海岸新区有关质量安全的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、行业及工程所在地地方标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准及要求；（6）招标文件；（7）施工图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日之内；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：根据发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人准备一套图纸。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：青岛西海岸新区城市管理局；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：施工项目部办公室；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：项目现场；

监理人指定的接收人为：_____。

任何一方均保证本合同所示联系地址真实有效，保证对方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方，若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已送达本方。任何一方更改地址应提前 7 日以书面形式通知对方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人协助发包人取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：由发包人拥有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经发包人书面同意不得传播或用于合同之外。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：由发包人拥有。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：发包人不承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：否。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：_____/_____；

职务：_____/_____；

联系电话：；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____/_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责合同权利和义务的履行，负责施工现场的全面管理、协调、签证、签价、工程验收等工作。发包人代表应履行本合同规定的发包人职责，但无权修订本合同。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：除承包方原因和不可抗力之外，发包人最迟于本合同签收后 7 日内向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

施工用水、用电、通讯线路、临时道路等由承包人结合现场自行考虑。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按青岛西海岸新区行业主管部门和发包人要求的竣工备案和归档内容提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担（地下管线入库测绘费用除外）。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工备案后 10 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：根据发包方要求。

(10) 承包人应履行的其他义务：无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：_____/_____；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：____/____；

通信地址：____/____；

承包人对项目经理的授权范围如下：工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理，签署与本工程有关的一切资料等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 25 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人按合同价款 2% 向发包人支付违约金，更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人及主要管理人员：必须靠在施工现场履行各自职责。离开工地需向发包人代表请假，否则每发现缺岗一次罚款2000元，连续发现三次缺岗，发包人有权单方面终止合同，并由承包人向发包人支付合同价款 2%的违约金。由此造成的损失，由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不管因何种原因，中途撤换项目负责人，经发包人同意后，可以更换，但须扣该承包人工程最终结算值的 0.5%，但最低不低于 10 万元。

3.2.4 如因工程进度、质量、安全文明施工等责任原因被发包方要求调换或调岗承包方管理人员，其他主要管理人员被要求调离的，每次承包人须向发包人支付违约金 2000 元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 7 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：服从发包人安排，若拒绝撤换，每发生一次扣罚 2000 元的违约金，在审计结算中直接扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款 3.3.4。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：不得擅自更换，如需更换需经发包人书面同意，否则承包人承担合同价款 1 %违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次扣除1000元的违约金，在审计结算中直接扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包方同意的工程

主体结构、关键性工作的范围：无。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：由发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收移交之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：查。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：与监理合同一致。

关于监理人的监理权限：与监理合同一致。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：与监理合同一致。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：总监；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 无; (2) 无。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：隐蔽工程进入下一道工序前，必须经总监理工程师（总监代表）验收签字认可。未经验收进入下一道工序的，每发现一次扣除工程合同价款的 1‰-2‰。

关于工程奖项的约定：无。

5.2 工程质量管理

5.2.1 建筑工程施工现场管理实行质量管理一票否决制，即如果存在影响结构安全、使用功能的质量隐患，发包人代表、监理检查人员有权命令施工单位立即停工整改，直至消除质量隐患。

5.2.2 如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，如有违反发包人可以对承包人处以 1 万元/次违约处罚。

5.2.3 承包人在施工现场必须配备专职质检员，随时对各分部分项工程施工质量进行自查自检，从检验批开始，并在每周例会上通报检查结果，工作至工程竣工验收完成。

5.2.4 发包人与现场监理随时组织质量检查，承包人除按要求进行整改并承担相应责任外，所有分项工程均不允许保证项目和基本项目不合格。

5.2.5 承包人自行采购的材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量合格证书，证件必须在有效时限内，证件与单位名称、产品名称相一致，符合本地区的材检、质检、验收的要求。若工程施工中由于使用不合格材料、成品、半成品，若发现，承包人除按要求整改并承担相应责任外，还应向发包人支付违约金，赔偿相关损失。

5.2.6 承包人应对已完成工程的质量负责，进度款在支付过程中与工程质量挂钩，如果质量达不到验收规范要求或对质量问题拒不整改的，发包人可以拒付工程款。

5.2.7 对施工过程中的质量应严格按国家及地方政府颁布的规范、标准、条例执行。

5.2.8 工程竣工前检查前应按要求进行自检，严禁弄虚作假，对未能完成竣工备案的视为合同违约，发包人可以拖后或拒付当期工程款。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前 48 小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保无安全事故发生，承包人违反安全生产的达标目标和相关约定的，由承包人赔偿由此给发包人造成的所有损失。因工程施工造成本合同双方及第三方人员伤亡及财产损失，由承包人承担一切赔偿责任，由此导致发包人对外承担责任的，发包人有权向承包人追偿，承包人应在收到发包方书面通知五日内给付发包方。施工过程中，承包人应派专职安全管理人员现场进行安全管理，不得擅自更换、不得离开施工现场。

6.2 安全管理

6.2.1 建筑工程施工现场管理实行安全管理一票否决制，即如果存在违反安全操作规范、施工人员违章、设备材料不合格等造成的安全隐患，发包人代表、监理检查人员有权命令施工单位立即停工整改，直至消除安全隐患，承包人拒不整改的，发包人对承包人处以 1 万元/次违约金；

6.2.2 承包人必须按照国家及地方政府颁布的安全施工规范、标准、条例组织施工，确保工程施工无安全事故、无隐患，施工现场必须严格按照青岛市标准化工地有关规定及《市政公用工程智慧工地建设评价标准》（T/QDSZ 01-2024）的要求执行，否则发包人对承包人处以 2 万元/次违约金，并扣减文明施工费的 50%

6.2.3 针对不同的分部分项工程及特殊工艺、重点部位，承包人在施工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经发包人及监理认同后方可施工。

6.2.4 发包人将会同监理、承包人每周组织一次安全检查，对每次检查不合格的单位，除按要求整改外，发包人将对承包人处 2000 元/次违约金。

6.2.5 工程样板分别按材料样板、工艺样板、工程样板设立样板领路制度，每一材料、工艺及工程施工安装都必须建立样板。

6.2.6 承包人在施工中必须遵守样板先行，进场后 7 天内提供施工样板计划并报发包人和监理确认，经同意后方可实施。样板经监理、发包人确认后方可大面积开展。如经发包人或监理发现违反样板引路的情况，发包人有权对承包人处以 1 万元/次的罚款。

6.2.7 合同中约定的可由承包人指定的分包单位，分包前须经发包人书面批准，并向发包人提供分包资质证、分包合同、进场时间，分包施工方案，若施工过程中发现有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权终止合同，同时由承包人向发包人支付违约金 5 万元。

6.2.8 关于治安保卫的特别约定：承包人负责编制施工现场治安管理条例，制定突发事件应急预案，并安排专人负责治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责编制。

6.2.9 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款 6.1.5。

6.2.10 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据青岛西海岸新区财政部门相关规定为准。

6.2.11 本合同文明工地的约定：应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：根据发包人的要求。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人提交的文件后 7 日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人提交的文件后 7 日内。

承包人所报工期，除发包人及人力不可抗拒因素，一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延。

7.2.3 承包人完成合同范围内的工程后，应按相关要求限期退出施工场区，并做到工完料清，清理完施工现场内自留的所有垃圾等，保证场地清洁。发包人有权根据现场实际进度情况，合理安排其他单独发包工程进行穿插施工，承包人需无条件配合，提供工作面，遵守发包人及监理单位的调度安排，此项工作不再单独计取协调费用。

7.2.4 工期其他要求

①承包人应充分了解本项目施工总计划对本招标工程施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响，并承诺在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工、天气变化等对工期影响的风险并已经采取积极措施，保证按招标文件、合同约定的工期、质量要求完工并移交。

②承包人须与本项目其它施工单位积极协调，保证工程进度。因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。

③工期为合格工程完成日期，已含检测、不合格处理、验收及节假日、阴雨天、前期准备等时间，不可抗拒的因素除外。

④承包人必须充分考虑到如连续下雨、其它专业工序交叉作业、恶劣天气等全部因素对工期的影响，采取雨季施工措施、冬季施工措施和夜间抢工措施，该项费用在报价时综合考虑。除非发包人要求，承包人不得因上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求额外签证。

⑤发包人可能根据现场工程进展实际状况，对施工区域或工期做调整。承包人须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。

⑥承包人应在接到中标通知后根据招标单位要求时间内上报详细的施工组织设计、施工进度计划（人、机、料等）、工程进度保证措施方案、样板区施工计划、专项施工技术方案和安全文明施工方案，不按时提报以上计划或提报计划及方案措施明显不符合本工程实际情况，承包人应支付违约金 2000 元/天。

⑦发包人要求的总工期并不完全保证承包人能按所定的进度计划连续不断的施工，如因实际施工情况而需要对有关进度计划作出修改时，承包人须予以配合且不能因此而提出任何的索赔。

⑧承包人应在任何阶段与其它承包单位紧密配合。同时，在整个施工过程中应按实际情况及时考虑其它承包单位或专业承包单位的施工计划，随时调整进度计划并予以配合。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：根据发包人的要求。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在约定开工之日前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在约定开工之日前完成。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：除承包人原因和不可抗力无法提供之外，发包人最迟为本合同签署后 7 日内提供。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包方原因造成工期拖延，经发包人和监理单位签证后工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每滞后一天，按日支付合同价款的 0.5% 作为违约金，由监理或发包人出具书面说明材料，竣工决算时扣除。因承包人原因导致工程延误超过 7 天，发包人有权单方面解除合同，承包人必须在收到发包人解除合同通知七日内将人员、自有设备撤出工程现场，除承担违约金外，应承担发包人由此造成的一切损失，一切损失包括但不限于律师费、诉讼费、给第三方的损失、食宿费、交通费、鉴定费等费用。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 持续降雨 24 小时且雨量超过 50mm 以上；
- (2) 气温 40℃以上或-10℃以下并持续 3 天以上天气；
- (3) 大风 8 级以上。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.5 工程材料及设备管理

8.5.1 承包人负责甲供材料（如有）的数量统计、验货、仓储、安装及成品保护，发包人指定分包材料及施工单位除外。承包人应按有关规范要求或供货厂方技术要求进行安装，并接受厂方技术人员的指导。

8.5.2 属发包人供应的材料设备，承包人应在图纸会审后 2 日内编制计划并报发包人采购（该计划包含材料设备名称、数量、规格、材质、技术标准及要求、到货时间等），如承包人需补充或修改采购计划，应在该材料设备进场前 7 天提出），承包人不及时上报或上报计划有误，责任由承包人负责。

8.5.3 承包人应按照发包人规定的乙供材要求执行，以及按照发包人的要求的统一格式提报甲供材。

8.5.4 严禁不合格材料、假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料进场验收必须符合国家及地方、专业的规范标准，符合工程需要标准，符合材料招标样品，所有证件齐全，标示清楚。按国家规定及建设单位要求，需要进场复试的材料，承包人在见证取样的条件下到建设单位、监理单位及承包人共同确定的有试验资质的检测单位进行复试检测，取得合格报告后投入项目使用。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的材料及承包人提供的其他材料。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：工地具备三通一平可进场施工。

8.9 材料设备采购

承包人负责采购的材料设备，应符合设计及有关标准的要求，并提供产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、工程签证、工程量追加、法律法规变化等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更的估价原则和估价程序按照青岛西海岸新区签证规定执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交后 3 日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交后 7 日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：材料及设备由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，结算时按实际调整；专业工程按照实际发生项目调整，并以此为依据取代专业工程暂估价，结算时按实际调整。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第无种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：无。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过1%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过1%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 $\underline{\quad\quad}$ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 $\underline{\quad\quad}$ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm \underline{\quad\quad}$ %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式，选用第 2 种方式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：设计变更、现场签证、工程量追加按规定办理。设计变更、现场签证、工程量追加所增造价执行招标文件及有关规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价办法》2013 年；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发〔2011〕3 号）；《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》（青建管字〔2011〕43 号）；《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2016〕40 号）；《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；《山东省市政工程消耗量定额》（2016）；《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；《山东省园林工程消耗量定额》（2016）；材料价格参照最新《青岛材价信息》及市场询价；《青岛市工程结算资料汇编》（2024 年）；建设单位提供的工程设计图纸、招标文件、答疑文件及现场踏勘取得的资料；现行的标准图集、规范；山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字〔2016〕40 号）《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10）《关于调整建设项目工伤保险费率的通知》《鲁建标字〔2020〕17 号》以及施工过程中最新发布的政策性文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：以结算周期为准。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：以结算量为准。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：否。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款按已完成工程价款的 80%支付并结合区财政预算安排拨付，工程结算审核意见出具后一年内最高付至结算审核值的 97%；留结算审核值的 3%为质量缺陷责任保修金，待质量缺陷责任期满并完成工程移交、无质量安全隐患后无息付清。发包人付款前 3 日承包人需提供相应金额的增值税普通发票，否则发包人有权拒接付款。

质量缺陷责任保修金退还后并不免除承包人在质量保修期内的保修责任。缺陷责任期24个月，自工程竣工验收合格之日起算。如若区政府或区财政部门对工程款支付有新规定，则执行新规定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人书面提交后 21 日内发包人审核完毕。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：施工过程中每月 25 日前向监理单位提供当月形象进度及完成工程量月报，一式叁份，经监理审核后于当月 28 日前呈报发包方。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：进度款审核按青岛西海岸新区财政部门的审核时间为准。

(2) 发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 验收管理

13.2.1 工程手续办理及工程验收：承包人承担包括但不限于所有工程各项手续办理（如质检安检手续办理、施工许可证等）及所有对外关系协调、各分部分项验收的组织及对外关系协调工作，直至最终竣工验收通过。

13.2.2 承包人应在施工过程中根据发包人的进度目标要求，由承包人自行负责其过程中的验收资料整理及验收工作，并及时向发包人提供相关验收资料，对应提供而未提供的且造成损失的将视为违约，发包人将按 500 元/天扣罚违约金。

13.2.3 工程验收过程中需承包人提供资料的需在规定时间内提供全部合格资料，否则视为违约，发包人将按 500 元/天扣罚违约金。

13.3.2 竣工验收

13.3.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程完工后七日内向发包单位提报完工报告，进行养护管理备案。工程竣工备案后十日内，向发包人提供两套完整且内容一致的工程建设资料。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.3.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：根据现场施工情况由发包人确定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人承担合同价款 1%违约金。

13.4 工程试车

13.4.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由无承担；

（2）无负荷联动试车费用由无承担。

13.4.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后 30 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：无。

竣工结算申请单应包括的内容：无。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工付款的审核以青岛西海岸新区结算审核时间为准。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：无。

承包人提交最终结算申请单的期限：无。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核值的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为：∕；
- (2) 3 %的工程款；
- (3) 其他方式：无。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照国家有关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到通知起 48 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 无。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 无。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 无。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 双方协商解决。

(7) 其他: 无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满无天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 结算资料和竣工验收资料不全。

16.2.2 承包人违约的责任

16.2.2.1. 承包人有下列情形之一的, 承包人应向发包人缴纳合同总价款 10%的违约金; 发包人有权单方终止合同, 将部分或全部合同内容另行委托有能力的施工单位, 并令承包人立即退场, 由此造成的一切损失由承包人负责赔偿:

(1) 因承包人原因造成工期延误 30 天以上的;

(2) 因承包人原因造成工程竣工一次性验收未达到合格标准, 承包人返工仍然达不到合格标准的;

(3) 承包人转包或未经发包人同意分包的;

(4) 未经发包人批准变换项目经理的;

(5) 出现安全、质量事故的;

(6) 野蛮施工且不服从发包人管理的;

(7) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的;

(8) 发包人、监理人发出整改通知后，承包人在指定的期限内仍不纠正违约行为的。

16.2.2.2 承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承担合同额 0.5%违约金；

16.2.2.3 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，承担合同额 1%违约金；

16.2.2.4 工程不设工期提前奖。因发包方原因造成的工程工期延迟，经发包人和监理单位签证后，工期顺延；因承包方原因造成的工期拖延，每滞后一天，承担合同价款的 0.5%违约金，由监理或发包方出具书面说明材料，竣工结算时扣除。

16.2.2.5 工程涉及的所有土方均一律不得私自外运。若施工单位私自外运土方，每发现一次，每车罚款 50000 元，在竣工结算时直接扣除。

16.2.2.6 承包人在施工过程中，严格按照农民工实名制管理制度、农民工工资专用账户管理制度、分包企业委托总承包企业代发工资制度和农民工工资按月足额支付等四项制度，按时发放农民工工资。依据《山东省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》，承包人开立工资保证金专门账户，保障农民工权益。

若发生农民工上访、闹事及其他类似事件，每发生一次应支付10万元违约金并承担由此给发包人造成的一切损失。

16.2.2.7 如本合同不同条款就承包人的同一违约事项所约定的违约责任不一致，则发包人有权决定选择适用其中任一条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力和政府政策调整，合同无法继续履行，双方协商处理，无需承担违约责任。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保工程保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保工伤保险和意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人未办理导致损失，由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方相互通知并获得同意。

19 保密

未经对方同意，任何一方均不应对方的资料或工程资料及文件擅自修改、复制、传播或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向/仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向青岛市黄岛区人民法院起诉。

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

工程质量保修书

发包人（全称）：青岛西海岸新区城市管理局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就__（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工范围内因施工质量等原因造成的工程返修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为1年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本项目道路工程的保修期为二年，其他工程质量保修期均为一年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进

行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 青岛西海岸新区城市管理局

承包人(公章)：

地址： 青岛西海岸新区滨海大道 627 号慧丰国际

地址：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码： 266400

邮政编码：

附件 2：

保证农民工工资支付承诺书

为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，保障农民工工资按时支付，维护新区农民工合法权益和社会稳定大局，提高社会诚信度，本公司所承建的 XXXX 项目，将严格按照国家规定、合同要求支付农民工工资，保障农民工权益，现承诺如下：

一、严格履行“农民工实名制管理制度”、“农民工工资专用账户管理制度”、“分包企业委托总承包企业代发工资制度”、“农民工工资按月足额支付制度”四项制度。

二、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，按照规定签订劳动合同，保证劳动合同签订率达 100%，合同内容填写完整、切合实际，且工人本人签字，不出现代签字问题。

三、我公司在农民工进场后 3 日内建立进场农民工花名册，其中包含进场农民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组、考勤表等资料，随册附进场农民工身份证，劳动合同、特殊工种证书等相关材料，随时掌握进场农民工的数量。我公司不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

四、我公司将按照规定按月将工资及时如数足额发给农民工本人，严禁发放给“包工头”或“带班长”。

五、建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，我公司对农民工工资的支付负直接责任，并接受建设单位、监理单位监督管理。我公司若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。

六、本工程项目若发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为引发上访或群体性事件的，本公司承担全部责任，并接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定，配合相关部门进行调查处理。

承诺单位（盖章）：

项目负责人（签字）：_____

____年____月____日

第五章 工程量清单

见附录

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

清单及控制价编制说明

青岛建通工程招标咨询有限公司
关于西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二
标段
工程量清单及招标控制价的造价咨询报告
青建通造价[2025]第 2-19 号

青岛西海岸新区城市管理局：

我公司接受贵方委托，成立造价咨询小组对贵方的西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段进行工程量清单及招标控制价的编制。

与本工程有关的资料由青岛西海岸新区城市管理局提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料进行预算控制价的编制，并出具我们的造价咨询成果。依据贵方委托合同及项目实施中的要求。我公司项目组如期完成了项目工作，并出具咨询报告。本报告的组成有：

①本报告书

②报告附件

本报告的实施严格按照我公司管理流程，按照 ISO9000 质量管理标准执行，保证项目成果文件的合法性、有效性。

项目负责人： 鄢庆玲

联系电话：0532-85167767

青岛建通工程招标咨询有限公司

2025 年 8 月 18 日

前附表

序号	内容	说明
1	项目概况	
1.1	工程规模	/
1.2	结构形式	/
1.3	基础形式	/
1.4	层数	/
1.5	层高	/
2	工程类别	市政、园林III类
3	人工费取定	省人工价：市政 117 元/工日，园林 117 元/工日。 市人工价：市政 117 元/工日，园林 113 元/工日。
4	材料价格取定	青岛市材价信息及市场价
5	工程造价指标	/
5.1	工程总造价	34364049.2 元
5.2	平米指标	/
5.3	主要用量指标	/

--	--	--

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

工程造价咨询报告说明

一、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价办法》2013 年；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发〔2011〕3 号）；
4. 《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》（青建管字〔2011〕43 号）；
5. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2016〕40 号）；
6. 《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；
7. 《山东省市政工程消耗量定额》（2016）；
8. 《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；
9. 《山东省园林工程消耗量定额》（2016）；
10. 材料价格参照最新《青岛材价信息》及市场询价；
11. 《青岛市工程结算资料汇编》（2024 年）；
12. 建设单位提供的工程设计图纸、招标文件、答疑文件及现场踏勘取得的资料；
13. 现行的标准图集、规范；
14. 山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字〔2016〕40 号）。
15. 《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10）
16. 《关于调整建设项目工伤保险费率的通知》《鲁建标字[2020]17 号》

二、编制范围：

1. 本次控制价编制范围：建设单位提供的施工图纸范围内内容及其他相关附属内容。

三、编制说明：

1. 本次控制价中砂浆按照袋装干拌砂浆考虑，砼按照商砼考虑，砼材料价格中已综合考虑添加剂以及泵送费用；

2. 本次控制价中，投标方应认真勘察现场，将风险因素考虑在投标报价之内；工程量清单描述不详之处，投标方根据现场实际情况计入考虑在投标报价中；

3. 本招标控制价按增值税一般计税模式考虑，税率 9%；

4. 本控制价水电费已按照建设方要求综合考虑在综合单价内，后期不调整；

5. 本控制价已综合考虑招标文件的各项要求，包含招标范围的全部实施内容，清单描述内容，清单特征描述未详尽之处已在招标文件、设计图纸、相关文件等表述内容；

6. 本控制价中暂列金额为青岛市市政工程智慧工地建设费用，暂列金额为 80000 元整，结算时按实调整；

7. 本控制价清单工程量暂估的，最终以结算审计为准；

8. 本控制价暂估价（全费价）部分：

8.1、森林公园成品公厕暂按 78000 元/组*3 组共计 234000 元暂估；

8.2、南港路一珊瑚贝桥毛家山路断点成品望远镜按 15000 元/个*1 个共计 15000 元暂估；

8.3、南港路一珊瑚贝桥毛家山路断点新建特色文字小品按 16166 元/套*1 套共计 16166 元暂估；

8.4、南港路一珊瑚贝桥毛家山路断点新增特色景观座椅按 26133 元/组*1 组共计 26133 元暂估；

8.5、南港路一珊瑚贝桥毛家山路断点特色座椅一按 26758 元/套*1 项
共计 26758 元暂估；

8.6、南港路一珊瑚贝桥毛家山路断点特色景墙按 24583 元/项*1 项共
计 24583 元暂估；

8.7、星光岛段喷泉设施翻新维修按 50000 元/处*1 处共计 50000 元暂
估；

8.8、慧与大数据段特色廊架按 380000 元/项*1 项共计 380000 元暂估；

8.9、无障碍坡道设置按 10000 元/套*2 套共计 20000 元（含税 9%）暂
估；

8.10、生态装配式卫生间按 180000 元/座*2 座共计 360000 元暂估；

8.11、生态装配式卫生间污水处理设备按 100000 元/座*2 座共计
200000 元暂估；

8.12、星光岛段至大学城段公厕维修改造包含地面、墙面、天花板、
门等按 20000 元/座*16 座共计 320000 元暂估；

8.13、星光岛段至大学城段洁具更换按 10000 元/套*3 套共计 30000
元暂估；

8.14、星光岛段至大学城段空调更换按 5000 元/座*2 台共计 10000 元
暂估；

8.15、彩钢板围挡列暂估价考虑 30 万元整，结算时按实调整。

9. 本控制价暂估价（主材除税）部分：

9.1、造型油松 B 胸径:13cm，高度:400-450cm，冠幅:≥300cm 暂估价
除税 3211.01 元/株*2 株，共计 6422.02 元；

9.2、造型油松 A 胸径:15cm，高度:500-550cm，冠幅:≥350cm 暂估价
除税 4587.16 元/株*1 株，共计 4587.16 元；

9.3、朴树 CA 高度:800-850cm，冠幅:≥500cm 暂估价除税 4128.44 元

/株*1 株，共计 4128.44 元；

9.4、朴树 CB 高度:700-750cm，冠幅:≥450cm 暂估价除税 3486.24 元
/株*2 株，共计 6972.48 元；

10. 暂估价及暂列金按《青岛西海岸新区政府投资工程建设项目招标投标管理办法》执行。

11. 本工程其他未尽事宜各方协商解决。

青岛建通工程招标咨询有限公司

2025 年 8 月 18 日

报告附件

1、招标控制价。

第六章 图纸

图纸详见附件

第七章 技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称；如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

第八章 投标文件格式

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投 标 人： （公章）

年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我方在此承诺，拟派工程总承包项目经理投标时未担任其他在建工程的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

特此承诺！

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：年月日

注：投标人为联合体的，联合体各方均需提供本承诺书。

联合体协议书

致：招标人

_____（联合体各方单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
_____投标。现就联合体标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）联合体主投标人。

2. 联合体主投标人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体主投标人名称：（联合体主投标人加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员名称：_____（联合体成员方加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____

注：如为联合体投标，联合体牵头人及成员在本协议要求的位置盖章、签字或印章。

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成（可插入图片），但不得出现任何可以识别投标人身份的内容（如名称、logo、人员信息等）。

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）____标段招标文件的内容，愿意以：单位名称：_____，项目经理姓名：_____，质量目标：_____，工期：_____，总价：_____元，大写：_____元，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

----以下非正文，投标文件编制时请勿复制！----

【投标函内容填写说明：投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第1条内容，第2条及后续内容需投标人在系统中按照招标文件本投标函格式内容自行编辑修改！】

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价（2=1）		
其中规费前合计			

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

附录一

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段		80000.00		
2	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段		0.00		
3	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段		0.00		
4	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段		0.00		
5	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段		0.00		
6	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段		0.00		
7	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段		0.00		
8	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段		0.00		
9	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段		0.00		
10	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段		0.00		
11	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修		0.00		
合计			80000.00		

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段		80000.00		
2	桥梁工程		0.00		
3	道路工程		80000.00		
4	安装工程		0.00		
5	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段		0.00		
6	道路工程【毛家山路断点】		0.00		
7	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】		0.00		
8	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段		0.00		
9	桥梁工程		0.00		
10	道路工程		0.00		
11	排水工程功能缺失		0.00		
12	卫生间安装部分		0.00		
13	卫生间给水		0.00		
14	卫生间排水		0.00		
15	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段		0.00		
16	园林工程		0.00		
17	道路工程		0.00		
18	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段		0.00		
19	园林工程		0.00		
20	道路工程		0.00		
21	路灯工程		0.00		
22	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段		0.00		
23	园林工程		0.00		
24	道路工程		0.00		
25	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段		0.00		
26	道路工程		0.00		
27	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段		0.00		
28	园林工程		0.00		
29	道路工程		0.00		
30	路灯工程		0.00		
31	卫生间给水		0.00		
32	卫生间排水		0.00		
33	卫生间电		0.00		
34	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段		0.00		
35	道路工程		0.00		
36	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段		0.00		
37	园林工程		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
38	道路工程		0.00		
39	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修		0.00		
40	公厕维修		0.00		
合计			80000.00		

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年华-修复段		
	桥梁工程		
1	分部分项工程费		
1.1	嘉年华钢构桥		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	现状钢构桥桥面铺装清除		
1.2	现状钢构桥面铺装新罩面		
1.3	铁艺护栏防腐处理		
1.4	新增太阳能灯		
1.5	桥面绿道划线		
1.6	异形座椅防腐处理		
1.7	新建硬隔离SC02S-01-02-02-3		
1.8	新增标识牌		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	强电/照明系统		
1.2	智能化系统		
1.3	防雷、接地系统		
1.4	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路-珊瑚贝桥-打通段		
	道路工程【毛家山路断点】		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第3页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	地被		
1.3	宿根花卉（裸土覆盖）		
1.4	草皮		
1.5	整理绿化用地		
1.6	现状垃圾杂草清理		
1.7	种植土及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段		
	桥梁工程		
1	分部分项工程费		
1.1	蓝湾毛家山路桥		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第4页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	功能小品防腐处理		
1.2	现状绿道划线		
1.3	现状冲沟护坡石整理SC02S-01-02-09-2		
1.4	现状栏杆+扶手破损局部拆除更换		
1.5	现状无障碍护栏基础加固		
1.6	现状张拉膜防腐处理及结构性维修		
1.7	现状绿道破损铺装面层更新 SC02S-01-02-02		
1.8	绿道新建标准段做法SC02S-01-02-08		
1.9	现状破损铺装清除		
1.10	现状绿道拆除新建沥青铺装 SC02S-01-02-09-4		
1.11	新增隔离花箱		
1.12	透水砖铺装做法SC02S-01-02-09-5		
1.13	现状透水砖铺装破损拆除		
1.14	现状护栏+扶手防腐处理		
1.15	现状绿道划线		
1.16	新建装配式公厕		
1.17	卫生间预留铺设400*200*60厚自然面莱 州灰花岗岩路面		
1.18	组合垃圾站PZ-1.02-4		
1.19	现状木栈道防腐处理及固定 SC02S-01-02-03-4		
1.20	现状木栈道防腐木铺装破损区域拆除更 换SC02S-01-02-03-5		
1.21	新增太阳能灯		
1.22	新增垃圾桶		
1.23	更换雨水箅子		
1.24	更新树脂窨井盖		
1.25	新增标识牌		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	排水工程功能缺失		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第5页 共17页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	卫生间安装部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	卫生间给水		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第6页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	卫生间排水		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段		
	园林工程		
1	分部分项工程费		
1.1	枯死乔木挖除		
1.2	乔木		
1.3	枯死灌木挖除		
1.4	灌木		
1.5	地被		
1.6	枯死草坪清除		
1.7	草皮		
1.8	枯死地被植物挖除		
1.9	整理绿化用地		
1.10	种植土及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第7页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	塑胶慢跑道（红色）破损路面翻建，做法详见LD-1.01-1		
1.2	沥青慢跑道（红色）面层翻建，做法详见LD-1.01-3		
1.3	自行车道面层（蓝色）翻新，做法详见LD-1.01-2		
1.4	自行车道破损处理		
1.5	现状木铺装翻新		
1.6	损坏木铺装更换		
1.7	界石利旧重新固定安装，做法详见LD-1.01-6		
1.8	长条木座椅面层翻新，做法详见LD-1.02		
1.9	混凝土栏杆立柱贴面翻新，做法详见LD-1.02-5		
1.10	栏杆漆面翻新		
1.11	隐形井盖石材更换，做法详见LD-1.01-7		
1.12	座椅更换，做法详见LD-1.01-11和LD-1.02-4		
1.13	排水沟盖板更换，做法详见LD-1.01-8		
1.14	花坛翻新，清除原爆裂漆面，打磨喷漆，做法详见LD-1.02-1		
1.15	铺装破损更换，做法详见LD-1.01-4		
1.16	挡车柱更换		
1.17	挡车柱利旧重新固定安装		
1.18	新增挡车石墩，做法详见LD-1.01-10		
1.19	花箱更换、破损花箱修复		
1.20	新增标识牌		
1.21	新增不锈钢护栏安装		
1.22	新增201垃圾桶		
1.23	新增304垃圾桶		
1.24	台阶花岗岩利旧重新固定安装		
1.25	塌陷园路翻建		
1.26	护栏基础面层利旧重新固定安装		
1.27	栏杆外侧花岗岩利旧重新固定安装		
1.28	喷泉维修及水池损坏维修		
1.29	新增垃圾收集点廊架PZ-1.02-4		
1.30	护栏维修		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第8页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段		
	园林工程		
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	防踩踏石块		
1.4	地被		
1.5	野花组合		
1.6	移栽乔木		
1.7	草皮		
1.8	整理绿化用地		
1.9	种植土及其他		
1.10	垃圾清理		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	道路工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第9页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍		
1.2	现状透水地坪喷涂蓝色SP水性漆两遍		
1.3	新建红色彩色沥青铺装LD-1.03-5-6		
1.4	新建浅灰色彩色沥青铺装LD-1.03-5-6		
1.5	新建黑色彩色沥青铺装LD-1.03-5-6		
1.6	新建灰色彩色沥青铺装LD-1.03-5-6		
1.7	现状混凝土路面拆除详见LD-1.03-5		
1.8	现状混凝土加铺沥青，LD-1.04-5		
1.9	新建马牙石收边，详见LD-1.03-4		
1.10	热熔漆标线，详见LD-1.03-1		
1.11	遮阳亭		
1.12	坐凳 LD-1.03-8		
1.13	现状树池破损拆除后新增树池 LD-1.04-1/2		
1.14	防腐木更换或防腐处理		
1.15	其他		
1.16	标识牌		
1.17	张拉膜缺失新增张拉膜，拉杆除锈刷漆		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	路灯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第10页 共17页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-滨海公园段		
	园林工程		
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	地被		
1.4	野花组合		
1.5	草皮		
1.6	整理绿化用地		
1.7	种植土及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	现状混凝土铺装拆除新建沥青铺装做法详见LD-1.03-3/5		
1.2	现状混凝土路面表面拉毛,加铺5cm红色细粒式沥青表面绘制热熔漆标线, LD-1.04-5		
1.3	新建沥青铺装做法详见LD-1.03-3		
1.4	木栈道更换或防腐处理LD-1.04-12		
1.5	现状铺装表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料, 详见LD-1.03-7		
1.6	现状防腐木铺装更换或防腐处理 LD-1.04-12		
1.7	热熔漆标线, 详见LD-1.03-1		
1.8	现状路沿石拆除后重新固定安装, 详见LD-1.01-12		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第11页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.9	现状界石抬高5cm，详见LD-1.01-12		
1.10	现状护栏修复做法，详见1.04-9		
1.11	现状防腐木栏杆修复		
1.12	现状挡墙及压顶面层火爆处理，压顶重新锚固		
1.13	新建线性排水沟，详见LD-1.04-11		
1.14	其他		
1.15	标识牌		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍		
1.2	现状透水地坪喷涂蓝色SP水性漆两遍		
1.3	防腐木铺装更换或防腐处理		
1.4	现状铺装拆除新建沥青铺装做法详见LD-1.03-3		
1.5	热熔漆标线，详见LD-1.03-1		
1.6	其他		
1.7	标识牌		
1.8	海岸线修复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第12页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段		
	园林工程		
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	地被		
1.4	野花组合		
1.5	现状区域补植		
1.6	防踩踏石块		
1.7	草皮		
1.8	整理绿化用地		
1.9	种植土及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	成品公厕		
1.2	现状铺装翻建，详见LD-1.03-3		
1.3	现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍		
1.4	现状破损黑色胶粘石铺装拆除至混凝土层重新铺设100x100x18mm厚荔枝面芝麻黑陶瓷仿石砖，参考LD-1.01-4		
1.5	彩色塑胶		
1.6	热熔漆标线，详见LD-1.03-1		
1.7	防腐木花坛更换或防腐处理，详见LD-1.05-14		
1.8	现状破损弧形护栏拆除后新建护栏，详见LD-2.03-5		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第13页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.9	现状弧形护栏破损更换或除锈刷漆，详见LD-2.03-5		
1.10	现状1.1m长 ϕ 120-150杉木桩围栏拆除更换耐候钢挡风板做法详见LD-1.05-10		
1.11	现状防腐木异形座椅拆除新建坐凳LD-1.03-8		
1.12	过渡段栏杆破损更换或除锈刷漆，详见LD-2.03-1		
1.13	现状挡墙表面火爆处理，新增800*500*150mm宽火烧面芝麻花岗岩压顶		
1.14	挡车柱除锈喷漆处理		
1.15	现状公厕外饰面铲除空鼓剥落区，填补裂缝重新粉刷		
1.16	其他		
1.17	标识牌		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	路灯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第14页 共17页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	卫生间给水		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	卫生间排水		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	卫生间电		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第15页 共17页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-海军公园段		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	现状铺装表面喷涂2mm厚MMA涂料, 详见LD-1.03-7		
1.2	热熔漆标线, 详见LD-1.03-1		
1.3	其他		
1.4	标识牌		
1.5	海岸线修复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-大学城段		
	园林工程		
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	野花组合		
1.4	草皮		
1.5	整理绿化用地		
1.6	种植土及其他		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第16页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	新建彩色沥青园路大样图LD-1.03-3		
1.2	现状铺装表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料		
1.3	新建嵌草铺装园路大样图LD-1.05-1		
1.4	新建嵌草碎拼铺装大样图LD-1.05-2		
1.5	200*200*50mm厚芝麻白荔枝面花岗岩收边		
1.6	热熔漆标线，详见LD-1.03-1		
1.7	整石坐凳，详见LD-1.04-6		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修		
	公厕维修		
1	分部分项工程费		
1.1	公厕维修		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第17页 共17页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第1页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		西海岸新区蓝湾 沿线道路打通和 修复工程(施 工)二标段-唐岛 湾一海上嘉年-修 复段						
		桥梁工程						
		嘉年华钢构桥						
1	04B001	除锈	1.除锈方式:手工机械 除锈 2.除锈等级Sa2	m2	0.18			
2	040308005001	油漆	1.材料品种:超强/耐磨 环氧漆 2.工艺要求:底-面合 一, 2~3道总干膜厚度 500 μm	m2	0.18			
		道路工程						
		现状钢构桥桥面 铺装清除						
3	041001003001	拆除人行道	1.材质及厚度:3mm桥 面沥路力彩色聚合物 拆除	m2	308			
		现状钢构桥面铺 装新罩面						
4	040205006001	标线	1.材料品种:双组份喷 涂热熔涂料	m2	308			
5	04B003	网红桥罩面	1.部位:现状桥面 2.材料品种、规格:双 丙聚氨酯密封处理, 界面剂一道, 3厚宝石 红双组份涂层 3.工艺要求:综合考虑	m2	308			
		铁艺护栏防腐处 理						
6	04B004	海浪护栏四防腐 处理H=1050mm	1.5厚不锈钢钢板表面 除锈防锈处理,螺栓固 定于木扶手 2.现状40×60×2厚不 锈钢方管表面打磨除 锈,防锈处理外喷一底 两遍白色氟碳漆 3.现状60×120南美菠 萝格木扶手面层清理 打磨,表面涂刷一底两 遍面清色木蜡油 4.其他未尽事宜详见 图纸SC02S-01-02-08-2	m	880			
		新增太阳能灯						
7	04B005	新增太阳能灯 (双头)	说明: 高度4.5m, 间 距15m,80瓦, 双头, 基础做法需厂家深化 2.包含人工, 材料, 措施等全部费用	套	90			
8	04B006	新增太阳能灯 (单头)	1.说明: 高度3.5m, 间距15m,60瓦, 单头 基础做法需厂家深化 2.包含人工, 材料, 措施等全部费用	套	12			
		桥面绿道划线						
9	040205006002	标线	1.材料品种:双组份喷 涂热熔涂料	m2	8.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第2页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		异形座椅防腐处理						
10	040308005002	油漆	1.表面打磨清理,表面涂刷一底两遍面漆深棕色木蜡油	m2	126			
		新建硬隔离 SC02S-01-02-02-3						
11	04B007	新建硬隔离 (唐岛湾南岸500米, 唐岛湾北岸3800米)	1.不锈钢硬隔离, 高度800, 管径50x2厚, 200x200x10mm厚不锈钢板, 200mm长膨胀螺栓固定, 原有基层 2.做法详见图纸: SC02S-01-02-01-1 3.包含制作安装等全部费用	m	4300			
		新增标识牌						
12	04B008	导向牌 (三级标识牌)	1.尺寸: 0.2m长*2.5m高 2.材质: 主体10mm厚耐候钢板焊接 3.面层: 3厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 景区LOGO 4.文字: 黑色 大小 100mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	22			
13	04B009	节点标志牌 (二级标识牌)	1.尺寸: 0.6m长*2.5m高 2.材质: 主体10mm厚耐候钢板焊接 3.面层: 3厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 景区LOGO 4.文字: 中文 黑色 大小 100mm 英文 黑色 大小 20mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	3			
14	04B010	大型解说牌 (一级标识牌)	1.尺寸: 1.98m长*1.408m高 2.材质: 3mm耐候钢板异形加工 3.面层: 1.5mm不锈钢板 4.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	6			
15	04B011	贝壳型警示牌	1.尺寸: 0.6m长*0.5m高 2.材质: 主体50mm厚耐候钢板焊接 3.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	9			
16	04B012	警示牌 (带泳圈) (五级标识牌)	1.尺寸: 0.2m长*1.8m高 2.材质: 主体10mm厚耐候钢板焊接, 成品救生圈	个	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第3页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	04B012	警示牌 (带泳圈) (五级标识牌)	3.面层: 3厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 景区LOGO 4.文字: 字体为黑色, 大小为100mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	7			
17	040305001001	垫层	1.材料品种、规格: 商砼C25 2.厚度: 200mm	m ³	6.9533			
18	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C25	m ³	6.24			
19	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: 三级钢 2.钢筋规格: ϕ 10	t	0.1885			
20	040901009001	预埋铁件	1.材料种类: 钢垫板 240*L*10、 ϕ 12锚筋 L=250@200	t	0.5313			
21	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 0.4m 3.开挖方式: 机械挖沟槽 4.装车、不装车: 不装车	m ³	16.5773			
22	040103001001	回填方	1.填方部位: 基础 2.填方材料品种: 原土回填 3.填方来源: 原土回填	m ³	6.8096			
23	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种: 余土外运, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m ³	9.7677			
		安装工程						
		强电/照明系统						
24	030404017001	配电箱	1.名称: 成品配电箱 1000*650*350(高*宽*厚). 2.规格: 1000*650*350 (高*宽*厚). 3.安装方式: 悬挂式 4.其他: 非标, 1000*650*350(高*宽*厚), 304不锈钢箱体厚度1.5mm, 柜门厚度2.0mm; IP65带防雨帽; 柜子带锁配专用钥匙; 带云智能照明控制器、施耐德元器件(详见配电系统图)	台	2			
25	030412004001	装饰灯	1.名称: LED投光灯F1 2.型号: LED, 24W, DC24V, 6000K, 光束角30°, IP66, 静态, 开关控制 3.规格: 4.安装形式:	套	25			
26	030412004002	装饰灯	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X1 2.材料品种、规格: LED, 18W, DC24V, W, 光束角120°, IP66, 动态, DMX控制, L=1000mm; 阳极氧化铝外壳带PC罩	m	145			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第4页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030412004003	装饰灯	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X5 2.材料品种、规格: LED,13W,DC24V, RGB,光束角120°, IP66,动态,DMX控制, L=1000mm;非标定制; 阳极氧化铝外壳带PC罩	m	4600			
28	030412004004	装饰灯	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X5 2.材料品种、规格: LED,6.5W,DC24V, RGB,光束角120°, IP66,动态,DMX控制, L=500mm;非标定制; 阳极氧化铝外壳带PC罩	m	582			
29	030412004005	装饰灯	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X5 2.材料品种、规格: LED,4W,DC24V,RGB, 光束角120°,IP66,动 态,DMX控制,, L=300mm;非标定制; 阳极氧化铝外壳带PC罩	m	292			
30	031101001001	开关电源设备	1.种类:防水开关电源 2.规格:详设计图纸 3.型号:AC220V/ DC24V,350W,IP68,金 属外壳,户外安装	套	425			
31	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR- YJV-0.6/1.0kV-3x4 3.敷设方式、部位:桥 架敷设	m	2200			
32	030411004001	配线	1.名称:照明导线 2.配线形式:ZR- RVV-2*4 3.型号:ZR-RVV-2*4 4.其他:钢管内敷设	m	2700			
33	030408003001	电缆保护管	1.名称:热镀锌SC钢管 2.材质:热镀锌SC钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:埋地	m	1300			
34	030412004006	装饰灯【拆除】	1.名称:LED投光灯F1 2.型号:LED,24W, DC24V,6000K,光束角 30°,IP66,静态,开关控 制 3.规格: 4.安装形式:	套	25			
35	030412004007	装饰灯【拆除】	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X1 2.材料品种、规格: LED,18W,DC24V,W, 光束角120°,IP66,动 态,DMX控制, L=1000mm;阳极氧化 铝外壳带PC罩	m	145			
36	030412004008	装饰灯【拆除】	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X5 2.材料品种、规格: LED,13W,DC24V, RGB,光束角120°, IP66,动态,DMX控制,	m	4600			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第5页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	030412004008	装饰灯【拆除】	L=1000mm;非标定制; 阳极氧化铝外壳带PC罩	m	4600			
37	030412004009	装饰灯【拆除】	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X5 2.材料品种、规格: LED,6.5W,DC24V, RGB,光束角120°, IP66,动态,DMX控制, L=500mm;非标定制; 阳极氧化铝外壳带PC罩	m	582			
38	030412004010	装饰灯【拆除】	1.灯带型式、尺寸: LED线条灯X5 2.材料品种、规格: LED,4W,DC24V,RGB, 光束角120°,IP66,动 态,DMX控制,, L=300mm;非标定制; 阳极氧化铝外壳带PC罩	m	292			
		智能化系统						
39	030501003001	控制设备	1.名称:无线脱机联机 一体控制器 2.类别:主控制器	台	1			
40	030501003002	控制设备	1.名称:分控器 2.类别:8通道标准 DMX512 3.路数:满足设计要求 4.规格:满足设计要求	台	53			
41	030501012001	交换机	1.名称:工业级8口交换机	套	1			
42	030503004001	控制箱	1.名称:1000*650*350mm (高*宽*厚),防护等级 IP65,304不锈钢,厚度 2mm,含开关插座 2.功能:用于放置主控 器、分控器等	套	6			
43	030411004002	配线	1.名称:五类UTP线缆 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:超五类网 线 4.配线部位:室外 5.超五类网络水晶头	m	11000			
44	030411003001	桥架	1.名称:热浸锌+喷塑桥 架 2.型号:热浸锌+喷塑 3.规格:200*100 4.材质:热浸锌+喷塑 5.其他:投标时自行 考虑支架及其他零星 辅材费用	m	250			
45	030501003003	控制设备【拆除】	1.名称:无线脱机联机 一体控制器 2.类别:主控制器	台	1			
46	030501003004	控制设备【拆除】	1.名称:分控器 2.类别:8通道标准 DMX512 3.路数:满足设计要求 4.规格:满足设计要求	台	53			
47	030501012002	交换机【拆除】	1.名称:工业级8口交换机	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第6页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		防雷、接地系统						
48	080808004001	接地端子板	1.名称:接地端子板 2.规格:150mm*100mm*10mm 不锈钢钢板,预埋接地端子板等作法参见图集:《防雷与接地》D500~505上下册	块	24			
49	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详设计图纸 5.安装形式:满足设计要求	m	10			
50	030409001001	接地极	1.名称:不锈钢扁钢接地极 2.材质:不锈钢 3.规格:L50X50X5 L=2.5m 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑	块	2			
51	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质:接地极引下线 利用外圈每根钻孔灌注桩内4根主钢筋 ϕ 16 3.规格:含焊接点 4.安装部位:详见图纸 5.安装形式:详见图纸	m	793.6			
52	03B001	铜编织带	1.尺寸:截面不小于40mm ²	m	24			
		强电工程						
53	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1.0kV-4x95+1x50 3.其他:桥架敷设	m	580			
54	030411003002	桥架【配电箱进线敷设用】	1.名称:热浸锌+喷塑桥架 2.型号:热浸锌+喷塑 3.规格:200*100 4.材质:热浸锌+喷塑 5.其他:投标时自行考虑支架及其他零星辅材费用	m	600			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通过段						
		道路工程【毛家山路断点】						
55	040305001002	台阶碎石垫层	1.材料品种、规格:素土夯实(夯实度大于等于93%),碎石垫层 2.厚度:150厚	m ³	4.9364			
56	040303001001	台阶混凝土垫层	混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层	m ³	7.6966			
57	04B015	新建台阶	1.面层:1000x450x150鲁灰自然面台阶石 2.结合层:30厚1:3水泥砂浆 3.详见图纸:SC01S-01-02-03-3	m ²	21.232			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第7页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	040204001001	人行道整形碾压、	1.部位:新增细胞锁盘园路 2.素土夯实,密实度>93%	m2	2227.505			
59	04B016	现状自然景石台阶修整(工程量暂估)	1.面层材质:现状千层石(利旧)台阶修整 2.粘结层:30后1:3水泥砂浆	t	10			
60	04B017	原有基层凿毛清理	1.工作内容:凿毛、清扫废碴及外运。	m2	1755.52			
61	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:18厚PC砖,材质同周边 2.结合层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.图形:详见图纸 SC01S-01-02-01-11	m2	1755.52			
62	04B018	新建细胞锁盘园路	1.50厚营养沙种植层,(载重护草层细胞锁盘) 2.护根层混合料压实 3.100厚沙石混合料,(载重护根层细胞墙) 4.详见图纸 SC01S-01-02-01-2	m2	464.38			
63	040202011001	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:200厚 3.素土夯实(夯实度93%)	m2	78			
64	04B019	透水混凝土基层	1.做法:100厚10mm粒径C25透水混凝土;	m2	78			
65	040203007001	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:50厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土;双丙聚氨酯密封处理 2.详见图纸 SC01S-01-02-03-1	m2	78			
66	040204004001	安砌侧(平、缘)石(详见节点详图 SC01S-01-02-03-2)	1.材料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆浆贴;1000*100*150芝麻灰花岗岩机切面 2.基础、垫层:材料品种、厚度:素土夯实(夯实度93%);100厚碎石垫层;100厚C20混凝土垫层	m	33			
67	040205006003	标线	1.材料品种:热熔涂料 2.绿色+蓝色双组份喷涂	m2	8.81			
68	04B020	新增成品花箱	1.尺寸:1.5*1.5*1米 2.包含制作安装等全部费用	个	5			
69	04B021	特色座椅一(暂估价)	1.材料:不锈钢厚度2mm,内置50x3厚镀锌方钢龙骨,高度3.5米,长度15m。基础厂家深化 2.详见图纸: SC01S-01-02-03-6	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第8页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	04B021	特色座椅一(暂估价)	3.包含制作安装运输等全部费用	套	1			
70	04B022	新增特色景观座椅(暂估价)	1.详见SC01S-01-02-03-7。 2.材料: 2mm厚不锈钢, 长度20米。 600x600x100立体字, 不锈钢材质外烤漆; 坐凳尺寸为500x500x450高, 基础厂家深化 3.包含制作安装运输等全部费用	组	1			
71	04B023	特色景墙(暂估价)	1.材料: 景墙面为2厚不锈钢板, 外烤漆, 高度3米, 长度12.02m。 2.石笼: 5mm不锈钢, 石笼填充100~150灰色不规则块石, 基础厂家深化 3.做法详见SC01S-01-02-03-4。 4.包含制作安装运输等全部费用	项	1			
72	04B024	成品望远镜(暂估价)	1.望远镜为40倍扫码付费功能固定瞳距。 2.包含制作安装运输等全部费用。	个	1			
73	04B025	新建特色文字小品(暂估价)	1.材质: 字体大小约700x700, 不锈钢材质厚度2mm, 高度4.5米, 基础厂家深化 2.详见图纸: SC01S-01-02-03-5 3.包含制作安装运输等全部费用	套	1			
74	040205012001	隔离护栏 H=1100mm	1.类型:5mm不锈钢管, 满焊在直径20mm的不锈钢管上, ϕ 10mm厚不锈钢绳(原色), 立柱10mm厚不锈钢支板满焊在预埋件上外喷银灰色氟碳漆, 200x200x10mm厚不锈钢预埋件, 30mm厚石岛红花岗岩火烧面 2.扶手:菠萝格木扶手, 固定在在直径30mm的不锈钢管上,表面涂刷一底两遍面深棕色木蜡油 3.基础、垫层: 材料品种、厚度:原有基础 4.其他未尽事宜详见图纸 SC01S-01-02-01-3, 包含制作安装运输等全部费用	m	78			
		园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】						
		乔木						
75	050102001001	栽植乔木(暂估价)	1.种类:造型油松A 2.胸径:15cm 3.高度:500-550cm 4.冠幅: $\geq$ 350cm 5.养护期:1年 6.不同造型油松,高低	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第9页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	050102001001	栽植乔木(暂估价)	错落,现场组合搭配,栽植土球不小于1.5m	株	1			
76	050102001002	栽植乔木(暂估价)	1.种类:造型油松B 2.胸径:13cm 3.高度:400-450cm 4.冠幅:≥300cm 5.养护期:1年 6.不同造型油松,高低错落,现场组合搭配,栽植土球不小于1.3m	株	2			
77	050102001003	栽植乔木	1.种类:黑松B 2.胸径:15cm 3.高度:500-600cm 4.冠幅:≥350cm 5.养护期:1年 6.树形优美、不偏冠,栽植土球不小于0.9m,主分枝不少于3枝	株	9			
78	050102001004	栽植乔木	1.种类:黑松C 2.胸径:12cm 3.高度:300-400cm 4.冠幅:≥300cm 5.养护期:1年 6.树形优美、不偏冠,栽植土球不小于0.7m,主分枝不少于3枝	株	6			
		地被						
79	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.高度:60cm;冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:两年生,密植,36株/m2	m2	90			
80	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小叶黄杨 2.高度:30cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:两年生,密植,64株/m2	m2	95			
81	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.高度:30-40cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:两年生,密植,64株/m2	m2	40			
		宿根花卉(裸土覆盖)						
82	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:金叶石菖蒲 2.高度:20-30cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:2-3芽/丛,81丛/平方米	m2	19			
83	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:欧石竹 2.高度:15-20cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:盆苗,根据来苗密植不见土,81株/平方米	m2	11			
84	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:路易斯安娜鸢尾 2.高度:20-30cm;冠幅:20-25cm	m2	21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第10页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	050102008003	栽植花卉	3.养护期:1年 4.单位面积株数:2-3芽/丛,49丛/平方米	m2	21			
85	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:林荫鼠尾草 2.高度:30-40cm; 冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:盆苗,密不见土,满栽,64株/平米	m2	26			
86	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:大滨菊 2.高度:30-40cm; 冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:盆苗,密不见土,满栽,64株/平米	m2	21			
87	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:八宝景天 2.高度:30-35cm; 冠幅:20-25cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:盆苗,根据来苗密植不见土,64株/平方米	m2	24			
88	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:羽绒狼尾草 2.高度:50-60cm; 冠幅:30-40cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:盆苗,密不见土,满栽,25丛/平米,8-10芽/丛	m2	1473			
89	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.高度:50-60cm; 冠幅:30-40cm 3.养护期:1年 4.盆苗,密不见土,满栽,25丛/平米,8-10芽/丛	m2	1039			
90	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:松果菊 2.高度:30-40cm; 冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.盆苗,密不见土,满栽,64株/平米	m2	25			
91	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:晨光芒 2.高度:75-80cm; 冠幅:30-40cm 3.养护期:1年 4.盆苗,密不见土,满栽,25丛/平米,8-10芽/丛	m2	556			
92	050102008011	栽植花卉	1.花卉种类:坡地毛冠草 2.高度:45-55cm; 冠幅:30-40cm 3.养护期:1年 4.盆苗,密不见土,满栽,49丛/平米,8-10芽/丛	m2	513			
		草皮						
93	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:草坪(马尼拉) 2.养护期:1年	m2	8049			
		整理绿化用地						
94	050101010001	整理绿化用地		m2	12002			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工) 二标段

第11页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		现状垃圾杂草清理						
95	050101007001	起挖乔木	1.现状乔木迁移(大) 2.具体数量按实际情况结算	株	5			
96	050102001005	栽植乔木(大)	1.胸径10-15CM 2.具体数量按实际情况结算	株	5			
97	05B001	现状乔木运输(大)	1.投标时综合考虑运距 2.具体数量按实际情况结算	株	5			
98	050101007002	起挖乔木	1.现状乔木迁移(小) 2.具体数量按实际情况结算	株	10			
99	050102001006	栽植乔木(小)	1.胸径小于10CM 2.具体数量按实际情况结算	株	10			
100	05B002	现状乔木运输(小)	1.投标时综合考虑运距 2.具体数量按实际情况结算	株	10			
101	050102002001	起挖灌木	1.1.5米-2.5米高 2.具体数量按实际情况结算	株	20			
102	050102002002	栽植灌木	1.1.5米-2.5米高 2.具体数量按实际情况结算	株	20			
103	050101007003	灌木运输	1.1.5米-2.5米高 2.投标时综合考虑运距 3.具体数量按实际情况结算	株	20			
104	050101007004	清除地被植物(地被灌木)	1.高度:0.4-1.2米	m2	200			
105	050102007004	栽植色带(地被灌木)	1.高度:0.4-1.2米 2.具体数量按实际情况结算	m2	200			
106	05B003	地被灌木运输	1.投标时综合考虑运距 2.具体数量按实际情况结算	m2	200			
107	05B004	修剪大中乔木	1.胸径大于12CM	株	15			
		种植土及其他						
108	05B005	种植土外购		m3	6001			
109	05B006	隔根板	1.材质、厚度:宽25cm,PE材料,主要用于砾石、观赏草等收边处理 2.包含制作安装等全部费用	m	1000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第12页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		西海岸新区蓝湾 沿线道路打通和 修复工程(施 工)二标段-南港 路一册瑚贝桥-修 复段						
		桥梁工程						
		蓝湾毛家山路桥						
110	04B027	除锈	1.除锈方式:手工机械 除锈 2.除锈等级Sa2	m2	6.21			
111	040308005003	油漆	1.材料品种:氟碳面漆 2.工艺要求:无机富锌 底漆底涂层1道 75 μm; 环氧封闭漆1 道25 μm; 环氧(云铁) 漆1~2道150 μm; 丙 烯酸脂脂肪族聚氨酯面 漆/氟碳树脂漆1道 40 μm; 氟碳面漆1道 40 μm	m2	6.21			
		道路工程						
		功能小品防腐处 理						
112	040308005004	功能小品防腐处 理	1.表面打磨清理,表面 涂刷一底两遍面漆深 棕色木蜡油	m2	100			
		现状绿道划线						
113	040205006004	标线	1.材料品种:双组份喷 涂热熔涂料	m2	609.5			
		现状冲沟护坡石 整理 SC02S-01-02-09-2						
114	040103002002	土方弃置(工程 量暂估)	1.废弃料品种:现场 开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行 考虑	m3	97.24			
115	04B029	现状护坡石规整 (工程量暂估)	1.千层石堆砌驳岸 (外露), 现状千 层石利用	t	130			
116	04B030	现状护坡石规整 (工程量暂估)	1.千层石堆砌驳岸 (外露), 外购千 层石	t	95.16			
117	04B031	土工布(工程量 暂估)	1.材质:防水土工布 一层150g/m2	m2	202.93			
118	040303001002	混凝土垫层(工 程量暂估)	混凝土强度等级:C20 混凝土垫层	m3	21.294			
119	040305003001	浆砌块料(工程 量暂估)	1.部位:现状冲沟景石 布置 2.材料品种、规格: MU30毛石 3.砂浆强度等级:M15 水泥砂浆	m3	75.9486			
		现状栏杆+扶手 破损局部拆除更 换						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第13页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	040205012002	隔离护栏	1.类型:新建栏杆 H=1100mm 2.规格、型号:100X50 菠萝格木扶手按形加工 38x2厚不锈钢圆管表面涂刷一底两遍黑色/灰色氟碳漆, 20x2厚SU304不锈钢圆管表面涂刷一底两遍黑色/灰色氟碳漆,预埋:200x10厚钢板,4-6Φ锚筋固定 3.基础、垫层:材料品种、厚度:在保证基础牢固的前提下连接现有石材挡墙 4.其他未尽事宜详见图纸SC02S-01-02-04-3 5.包含制作安装等全部费用	m	56			
121	04B032	现状护栏拆除		m	56			
		现状无障碍护栏基础加固						
122	04B033	现状无障碍护栏基础加固	1.做法: 200*200*10mm厚不锈钢板膨胀螺栓固定	m2	1.6			
		现状张拉膜防腐处理及结构性维修						
123	04B034	现状张拉膜防腐处理及结构性维修		m2	300			
		现状绿道破损铺装面层更新 SC02S-01-02-02						
124	041001003002	拆除人行道	1.材质及厚度:拆除绿道破损彩色罩面,厚度综合考虑。	m2	16012			
125	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	2401.8			
126	04B035	透水混凝土基层	1.做法: 100厚10mm粒径C25透水混凝土;	m2	16012			
127	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1.混凝土强度等级: ϕ 6mm粒径C25中国红强固透水混凝土 2.厚度:50厚	m2	16012			
128	04B036	双丙聚氨酯密封处理		m2	16012			
129	04B037	道路面层养护	1.喷水养护, 覆盖绿色无纺布, 养护7天	m2	16012			
		绿道新建标准段做法 SC02S-01-02-08						
130	040204001002	人行道整形碾压	1.部位:绿道新建标准段 2.素土夯实 (夯实度93%)	m2	5817			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第14页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
131	040202011002	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:200厚 3.素土夯实(夯实度93%)	m2	5817			
132	04B038	透水混凝土基层	1.做法:100厚10mm 粒径C25透水混凝土;	m2	5817			
133	040203007002	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:50 厚6mm粒径C25彩色 强固透水混凝土;双 丙聚氨酯密封处理 2.详见图纸 SC02S-01-02-08-5	m2	5817			
134	040204004002	安砌侧(平、缘)石(详见节点详图 SC02S-01-02-08-5) (工程量暂估)	1.材料品种、规格:30 厚1:3水泥砂浆浆 贴;1000*100*150芝麻 灰花岗岩机切面 2.基础、垫层:材料 品种、厚度:素土夯实 (夯实度93%);100 厚碎石垫层;100厚 C20混凝土垫层	m	4653.6			
135	04B039	道路面层养护	1.喷水养护,覆盖绿 色无纺布,养护7天	m2	5817			
		现状破损铺装清除						
136	041001003003	拆除人行道	1.材质及厚度:拆除绿 道破损彩色罩面,厚 度综合考虑。	m2	1041			
137	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:现场 开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行 考虑	m3	3.123			
		现状绿道拆除新建 沥青铺装 SC02S-01-02-09-4						
138	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:素土夯实(夯 实度93%) 2.范围:沥青道路	m2	1250			
139	040202011003	碎石	1.石料规格:级配碎石 垫层 2.厚度:150厚	m2	1250			
140	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:水泥含量 5% 2.厚度:150厚水泥稳定 碎石	m2	1250			
141	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:水泥含量 5% 2.厚度:150厚水泥稳定 碎石	m2	1250			
142	04B040	道路面层养护	1.喷水养护,覆盖绿 色无纺布,养护7天	m2	1250			
143	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:热沥青粘 层油 2.喷油量:(AL (M)-3,1.0L/m2)	m2	1250			
144	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式改 性沥青混凝土 2.沥青混凝土种 类:(AC-16) 3.厚度:50厚 4.摊铺方式:机械摊铺	m2	1250			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第15页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
145	040203003002	透层、粘层	1.材料品种:粘层 2.喷油量:(PC-3乳化沥青,用量0.5L/m ²)	m ²	1250			
146	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式通体灰色改性沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:(AC-10) 3.厚度:40厚 4.摊铺方式:机械摊铺	m ²	1250			
147	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:540mm	m ²	1250			
148	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m ³	675			
149	04B041	路面割缝	1.沥青路面割缝	m	231.83			
		新增隔离花箱						
150	04B042	新增成品花箱	1.尺寸:1.5*1.5*1米 2.包含制作安装等全部费用	个	4			
		透水砖铺装做法SC02S-01-02-09-5						
151	040204001003	人行道整形碾压、	1.部位:透水砖铺装 2.素土夯实,密实度>93%	m ²	12			
152	040202011004	碎石	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:200厚	m ²	12			
153	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:60厚透水砖(粗砂灌封) 2.结合层:材料品种、厚度:50厚1:6干性水泥砂浆粘结层	m ²	12			
		现状透水砖铺装破损拆除						
154	041001002001	拆除人行道	1.材质:现状透水砖 2.厚度:综合考虑	m ²	24			
155	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:现状透水砖,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m ³	1.44			
		现状护栏+扶手防腐处理						
156	04B043	海浪护栏四防腐处理H=1050mm	1.5厚不锈钢板表面除锈防锈处理,螺栓固定于木扶手 2.现状40×60×2厚不锈钢方管表面打磨除锈,防锈处理外喷一底两遍白色氟碳漆 3.现状60×120南美菠萝格木扶手面层清理打磨,表面涂刷一底两遍面清色木蜡油 4.其他未尽事宜详见图纸SC02S-01-02-08-2	m	287			
		现状绿道划线						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第16页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
157	040205006005	标线	1.材料品种:双组份喷涂热熔涂料	m2	863			
		新建装配式公厕						
158	04B044	生态装配式卫生间(暂估价)	1、尺寸:15米*3米*3米,总面积控制在45平米之内,包含卫生洁具、门窗、空调、灯具等一切配套设施。 2、此卫生间为装配式生态卫生间。具体做法及结构由生产厂家进行二次深化设计。 3、卫生间主体为钢结构,外墙为木纹铝饰面,内墙及地面为防水后贴瓷砖,铝扣板掉吊顶。 4、卫生间主体养护期为2年,污水设备养护期为5年,污水处理耗材养护期为5年。 5、包含运输、安装、挖土以及人工,材料,措施等全部费用 6、满足建设单位使用需求	座	2			
159	04B045	污水处理设备(暂估价)	1、含化粪池,日处理污水高峰为30m3/天,处理后的污水达到地表V类,可直接进行绿化浇灌,但不可以直接排海。 2、污水设备养护期为5年,污水处理耗材养护期为5年。 3、包含人工,材料,措施等全部费用 4、满足建设单位使用需求	座	2			
		卫生间预留铺设400*200*60厚自然面莱州灰花岗岩路面						
160	040204001004	人行道整形碾压	1.部位:新增石材铺装 2.素土夯实	m2	24			
161	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:400*200*60厚自然面莱州灰花岗岩 2.垫层:3厚中砂垫层,150厚级配碎石垫层	m2	24			
162	040202011005	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm厚 3.素土夯实大于92%	m2	108.576			
163	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土,φ10钢筋,单层双向@200 2.厚度:300mm厚	m2	108.576			
164	04B046	道路面层养护	1.喷水养护,覆盖绿色无纺布,养护7天	m2	108.58			
		组合垃圾站PZ-1.02-4						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第17页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
165	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.3m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m3	18.42			
166	040103001002	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	14.94			
167	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	3.482			
168	040204001005	人行道整形碾压	1.部位:垃圾站	m2	10.2			
169	040202011006	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:120mm厚	m2	10.2			
170	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:商砼C25 2.厚度:100mm	m3	1.02			
171	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:150*150*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.结合层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	2.76			
172	040204002005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600*600*30厚荔枝面黄金麻花岗岩 2.结合层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	7.44			
173	040202011007	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚	m2	0.484			
174	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:商砼C15 2.厚度:100mm	m3	0.32			
175	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25商砼	m3	0.536			
176	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:Φ10	t	0.026			
177	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:Φ14	t	0.038			
178	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢箍筋 2.钢筋规格:Φ8	t	0.0002			
179	04B047	组合垃圾站棚	1.尺寸:3.4*1.5 2.钢构件刷漆:100*80*4厚/120*120*4厚/150*150*4厚方钢管外喷紫铜色氟碳漆,所有钢构件刷富锌底漆,面喷氟碳漆两道; 3.顶面:15厚钢化夹胶玻璃,夹层钢化玻璃暴露的边部用硅酮防水胶密封。 4.固定方式:250*250*12钢板,Φ16锚筋固定。 5.其他未尽事宜详见图纸:LJZ-1.01	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第18页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
180	04B048	垃圾桶	1.材质: 强化工程塑料, 生活垃圾桶, 120升/个	个	8			
		现状木栈道防腐处理及固定	SC02S-01-02-03-4					
181	041001002002	拆除人行道面层	1.材质: 3000x120x50菠萝格防腐木, 保存完好	m2	1160			
182	04B049	木栈道恢复	1.3000x120x50菠萝格防腐木, 材料利旧	m2	1160			
183	040308005005	油漆	1.原有3000x120x50菠萝格防腐木, 表面打磨清理, 涂刷一底两遍面漆深棕色木蜡油 2.原有Lx50x50菠萝格龙骨防腐木龙骨, 表面打磨清理, 涂刷一底两遍面漆深棕色木蜡油 3.原有基础	m2	1160			
		现状木栈道防腐木铺装破损区域拆除更换	SC02S-01-02-03-5					
184	04B050	原木栈道拆除及外运	1.包含拆除龙骨、面层, 废渣废料清理归堆、垃圾外运。	m2	250			
185	040204002006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格: Lx120x50菠萝格防腐木, 缝宽5表面涂刷一底两遍面漆深棕色木蜡油 2.结合层: 材料品种、厚度: Lx50x50菠萝格龙骨防腐木, 表面涂刷一底两遍面漆深棕色木蜡油, 不锈钢螺丝钉M4.8x80	m2	250			
		新增太阳能灯						
186	04B051	新增太阳能灯 (单头)	1.说明: 高度3.5m, 间距15m, 60瓦, 单头基础做法需厂家深化 2.包含人工, 材料, 措施等全部费用	套	135			
		新增垃圾桶						
187	04B052	垃圾桶	1.材质: 强化工程塑料, 生活垃圾桶, 120升/个	个	84			
188	04B053	果皮箱	1.材质、厚度: 长度1.1m*高度1.1m*3mm厚316L不锈钢垃圾桶 2.包含制作安装运输等全部费用	个	64			
		更换雨水箅子						
189	04B054	排水沟更换雨水箅子	1.原有雨水箅子及预埋铁件拆除及外运 2.安装60*60成品不锈钢雨水箅子 (底部螺栓固定) 3.包含人工、机械等全部费用	m	420			
		更新树脂窨井盖						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第19页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
190	040204006001	更新树脂窨井盖	1.拆除原有树脂井盖, 更换为轻型铸铁井盖70*70	座	35			
		新增标识牌						
191	04B055	导向牌 (三级标识牌)	1.尺寸: 0.2m长*2.5m高 2.材质: 主体10mm厚耐候钢板焊接 3.面层: 3厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 景区LOGO 4.文字: 黑色 大小100mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	37			
192	04B056	节点标志牌 (二级标识牌)	1.尺寸: 0.6m长*2.5m高 2.材质: 主体10mm厚耐候钢板焊接 3.面层: 3厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 景区LOGO 4.文字: 中文 黑色 大小100mm 英文 黑色 大小20mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	19			
193	04B057	大型解说牌 (一级标识牌)	1.尺寸: 1.98m长*1.408m高 2.材质: 3mm耐候钢板异形加工 3.面层: 1.5mm不锈钢板 4.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	14			
194	04B058	贝壳型警示牌	1.尺寸: 0.6m长*0.5m高 2.材质: 主体50mm厚耐候钢板焊接 3.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	26			
195	04B059	请勿游泳警示牌 (四级标识牌)	1.尺寸: 0.3m长*0.4m高 2.材质: 5厚耐候钢板焊缝拼接 3.面层: 景区LOGO 4.文字: 提示性文字, 白色热熔漆, 字体大小50mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	6			
196	04B060	禁止烧烤警示牌 (四级标识牌)	1.尺寸: 0.3m长*0.4m高 2.材质: 5厚耐候钢板焊缝拼接 3.面层: 景区LOGO 4.文字: 提示性文字, 白色热熔漆, 字体大小50mm 5.其余详见图纸, 包	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第20页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
196	04B060	禁止烧烤警示牌 (四级标识牌)	含制作安装运输等全部费用	个	4			
197	04B061	请勿攀爬警示牌 (四级标识牌)	1.尺寸: 0.3m长*0.4m高 2.材质: 5厚耐候钢板 焊缝拼接 3.面层: 景区LOGO 4.文字:提示性文字, 白色热熔漆, 字体大小50mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	2			
198	04B062	警示牌(带泳圈) (五级标识牌)	1.尺寸: 0.2m长*1.8m高 2.材质: 主体10mm厚耐候钢板焊拼, 成品救生圈 3.面层: 3厚铝板焊拼, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm候棕色不锈钢板,景区LOGO 4.文字:字体为黑色, 大小为100mm 5.其余详见图纸, 包含制作安装运输等全部费用	个	12			
199	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:商砼C25 2.厚度:200mm	m3	18.5225			
200	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C25	m3	17.5689			
201	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格: ϕ 10	t	0.524			
202	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:钢垫板 240*L*10、 ϕ 12锚筋 L=250@200	t	1.483			
203	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.4m 3.开挖方式:机械挖沟槽 4.装车、不装车:不装车	m3	45.5449			
204	040103001003	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	19.2672			
205	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	26.2777			
		排水工程功能缺失						
206	040501001001	混凝土管【排水管道】	1.垫层、基础材质及厚度:风化石基础 2.管座材质:满足设计要求 3.规格:DN1000 4.接口方式:雨污水管道连接方式均采用橡胶圈接口, 承插口管做法详见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-23, 企口管做法详见图集《混凝土排水管道基	m	19.89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第21页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
206	040501001001	混凝土管【排水管道】	础及接口》 23S516-24。 5.铺设深度:综合考虑 6.混凝土强度等级:满足设计要求 7.其他:雨水管道与雨水检查井的连接表面粗化处理,采用1:2防水砂浆填充,砂浆应饱满,防水砂浆强度不小于M10。管道覆土 $0.7m < H \leq 4.0m$ 时,采用Ⅱ级钢筋混凝土管道,180%风化砂基础,具体做法见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516,第10页。 钢筋混凝土管管材规格应符《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2023标准	m	19.89			
207	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:风化砂基础 2.管座材质:满足设计要求 3.规格:DN1000 4.接口方式:雨污水管道连接方式均采用橡胶圈接口,承插口管做法详见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-23,企口管做法详见图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-24。 5.铺设深度:综合考虑 6.混凝土强度等级:满足设计要求 7.其他:雨水管道与雨水检查井的连接表面粗化处理,采用1:2防水砂浆填充,砂浆应饱满,防水砂浆强度不小于M10。管道覆土 $0.7m < H \leq 4.0m$ 时,采用Ⅱ级钢筋混凝土管道,180%风化砂基础,具体做法见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516,第10页。 钢筋混凝土管管材规格应符《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2023标准	m	208.58			
208	040501001003	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:风化砂基础 2.管座材质:满足设计要求 3.规格:DN600 4.接口方式:雨污水管道连接方式均采用橡胶圈接口,承插口管做法详见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-23,企口管做法详见图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-24。 5.铺设深度:综合考虑	m	3.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第22页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
208	040501001003	混凝土管	6.混凝土强度等级:满足设计要求 7.其他:雨水管道与雨水检查井的连接表面粗化处理,采用1:2防水砂浆填实,砂浆应饱满,防水砂浆强度不小于M10。管道覆土 $0.7m < H \leq 4.0m$ 时,采用Ⅱ级钢筋混凝土管道,180%风化砂基础,具体做法见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516,第10页。钢筋混凝土管管材规格应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2023标准	m	3.66			
209	040501001004	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:风化砂基础 2.管座材质:满足设计要求 3.规格:DN400 4.接口方式:雨污水管道连接方式均采用橡胶圈接口,承插口管做法详见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-23,企口管做法详见图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-24。 5.铺设深度:综合考虑 6.混凝土强度等级:满足设计要求 7.其他:雨水管道与雨水检查井的连接表面粗化处理,采用1:2防水砂浆填实,砂浆应饱满,防水砂浆强度不小于M10。管道覆土 $0.7m < H \leq 4.0m$ 时,采用Ⅱ级钢筋混凝土管道,180%风化砂基础,具体做法见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516,第10页。钢筋混凝土管管材规格应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2023标准	m	38.53			
210	040501001005	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:风化砂基础 2.管座材质:满足设计要求 3.规格:DN300 4.接口方式:雨污水管道连接方式均采用橡胶圈接口,承插口管做法详见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-23,企口管做法详见图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516-24。 5.铺设深度:综合考虑 6.混凝土强度等级:满足设计要求 7.其他:雨水管道与雨水检查井的连接表面粗化处理,采用1:2防水	m	110.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第23页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
210	040501001005	混凝土管	砂浆填实,砂浆应饱满,防水砂浆强度不小于M10。管道覆土0.7m<H≤4.0m时,采用Ⅱ级钢筋混凝土管道,180%风化砂基础,具体做法见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516,第10页。钢筋混凝土管管材规格应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2023标准	m	110.98			
211	040101002003	挖沟槽土方	挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	3311.56			
212	040103001004	回填方	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:风化石 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:外购	m3	868.06			
213	040103001005	回填方	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:原土	m3	1314.18			
214	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	514.44			
215	040601007001	现浇混凝土池壁【横截沟】	1.混凝土强度等级:商混c25 2.防水、抗渗要求:综合考虑	m3	6.58			
216	040101002004	挖沟槽土方【横截沟】	1.土壤类别: 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:综合考虑	m3	20.352			
217	040601006001	现浇混凝土池底【横截沟】	1.混凝土强度等级:商混c25 2.防水、抗渗要求:综合考虑	m3	1.7			
218	04B064	沟道盖板【横截沟】	1.尺寸:1*1m 2.材质:球墨铸铁井篦	套	9			
219	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:一级钢直径10	t	4.47			
220	040103001006	回填方【横截沟】	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:现场开挖土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:原土	m3	7.63			
221	040103002010	余方弃置【横截沟】	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	12.72			
222	040303001003	混凝土垫层【横截沟】	混凝土强度等级:商混c15	m3	0.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第24页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
223	040504009001	雨水口【雨水口】	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:雨水口做法参考16S518-43, H=0.94, 井算采用球墨铸铁井算, 参考16S518-56~57 2.垫层、基础材质及厚度:c20垫层。c20基础 3.混凝土强度等级:c20 4.砌筑材料品种、规格:装配式 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆	座	16			
224	040101003001	挖基坑土方【雨水口】	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	19.17			
225	040103002011	余方弃置	1.废弃物品种:余土外运, 包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	19.17			
226	040504002001	Φ1500预制混凝土井【装配式雨水井】	1.垫层、基础材质及厚度:垫层c15 2.混凝土强度等级:c40 3.盖板材质、规格:详22S521-7 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700轻型球墨铸铁防盗井盖 5.踏步材质、规格:详图纸 6.防渗、防水要求:综合考虑 7.其他满足设计要求	座	7			
227	040504007001	混凝土出水口	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土, 详细图集20S517-7 2.混凝土强度等级:底板、侧壁均采用C30 3.其他:投标综合考虑模板及挖土方, 外运土方费用	座	1			
		卫生间安装部分						
228	040504001001	砌筑井【砖砌电缆井】	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖240厚 3.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆15厚 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆15厚 5.混凝土强度等级:c25 6.井盖、井圈材质及规格:600*600轻型球墨铸铁井盖、井座 7.	座	5			
229	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:基坑开挖 4.装车、不装车:不装车	m3	10.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第25页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
229	040101003002	挖基坑土方	5.场内运距:综合考虑	m3	10.65			
230	040303001004	混凝土垫层	混凝土强度等级:c25 混凝土垫层	m3	0.82			
231	040103001007	回填方	1.填方部位:电缆位置 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:原土	m3	3.42			
232	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	7.23			
233	040803001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1kV-5x16 3.敷设方式、部位:PE管道内 4.电压等级(kv):综合考虑 5.地形:详地勘	m	82			
234	040803002001	电缆保护管	1.名称:PE110 2.材质:PE 3.规格:PE110 4.敷设方式:埋地	m	80			
235	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.8m 3.开挖方式:沟槽开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	26.24			
236	040103001008	回填方	1.填方部位:电缆位置 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:原土	m3	26.24			
		卫生间给水						
237	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:风化砂基础 2.材质及规格:聚乙烯PE75 3.连接形式:满足设计要求 4.铺设深度:满足设计要求 5.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	43			
238	040101002006	挖沟槽土方	挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	38.7			
239	040103001009	回填方	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:外购	m3	7.74			
240	040103001010	回填方	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:原土	m3	25.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第26页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
241	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种:余土 外运,包含装车 2.运距:投标时自行 考虑	m3	12.9			
242	040504002002	Φ1500预制混凝土井【装配式检查井】	1.垫层、基础材质及 厚度:垫层c15 2.混凝土强度等级: c40 3.盖板材质、规格: 详22S521-7 4.井盖、井圈材质及 规格:φ700轻型球墨 铸铁防盗井盖 5.踏步材质、规格: 详图纸 6.防渗、防水要求:综 合考虑 7.其他满足设计要求	座	5			
		卫生间排水						
243	040501001006	混凝土管	1.垫层、基础材质及 厚度:风化砂基础 2.管座材质:满足设计 要求 3.规格:DN300 4.接口方式:雨污水管 道连接方式均采用橡 胶圈接口,承插口管 做法详见国标图集 《混凝土排水管道基 础及接口》23S516-23, 企口管做法详见图集 《混凝土排水管道基 础及接口》 23S516-24。 5.铺设深度:综合考虑 6.混凝土强度等级:满 足设计要求 7.其他:雨水管道与雨 水检查井的连接表面 粗化处理,采用1:2防水 砂浆填实,砂浆应饱满, 防水砂浆强度不小于 M10。管道覆土0.7m< H≤4.0m时,采用Ⅱ级 钢筋混凝土管道,180% 风化砂基础,具体做法 见国标图集《混凝土 排水管道基础及接 口》23S516,第10页。 钢筋混凝土管管材规 格应符《混凝土和钢 筋混凝土排水管》 GB/T11836-2023标准	m	39			
244	040101002007	挖沟槽土方	挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装 车 5.场内运距:综合考虑	m3	70.2			
245	040103001011	回填方	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:风化 砂 3.填方粒径要求:满足 设计要求 4.填方来源:外购	m3	32.87			
246	040103001012	回填方	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:普通 土 3.填方粒径要求:满足 设计要求	m3	20.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第27页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
246	040103001012	回填方	4.填方来源:原土	m3	20.8			
247	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	49.36			
248	040101002008	挖基坑土方【水表井】	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	25.704			
249	040103001013	回填方【水表井】	1.填方部位:开挖处 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:原土	m3	4.2			
250	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	21.504			
251	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)【水表井】	1.混凝土强度等级:c25 2.防水、抗渗要求:,满足设计要求 3.投标时自行考虑爬梯费用	m3	10.68			
252	040303001005	混凝土垫层【水表井】	1.混凝土强度等级:c15 2.投标时自行考虑模板费	m3	1.224			
253	04B068	沟盖板、井盖板、井圈【水表井】	1.单件体积:综合考虑 2.安装高度:满足设计要求 3.混凝土强度等级:c25,投标时自行考虑模板费 4.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求	m3	1.04			
254	040901001007	现浇构件钢筋【水表井】	1.钢筋种类:直筋 2.钢筋规格:二级钢 φ 12	t	0.022			
255	040901001008	现浇构件钢筋【水表井】	1.钢筋种类:直筋 2.钢筋规格:二级钢 φ 10	t	1.436			
256	040901001009	现浇构件钢筋【水表井】	1.钢筋种类:直筋 2.钢筋规格:一级钢 φ 12	t	0.004			
257	040502009001	水表	1.规格:水平螺旋式水表DN80 2.安装方式:满足设计要求	个	2			
258	040502005001	阀门【水表井】	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN80铸钢闸阀 3.连接形式:综合考虑 4.试验要求:满足设计要求	个	2			
259	040502015001	过滤器【水表井】	1.规格:桶型过滤器 2.型号:详12s108-1-62, PN=1.0mpa, PN=1.6mpa 3.连接方式:综合考虑	组	2			
260	031003012001	倒流防止器【水表井】	1.材质:碳钢 2.型号、规格:详12s108-1-62,	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第28页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
260	031003012001	倒流防止器【水表井】	PN=1.0mpa, PN=1.6mpa 3.连接形式:满足设计要求	套	2			
261	040504008001	整体化粪池	1.材质:12m3成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:详设计图纸 3.投标时自行考虑垫层、模板等费用	座	2			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-星光岛段						
		园林工程						
		枯死乔木挖除						
262	050101001001	砍伐已死常绿乔木(黑松)	1.树干胸径:14-15cm 2.高度:280-330cm 3.冠幅:≥300 4.枝下高:1.5-1.8m	株	22			
263	050101001002	砍伐已死常绿乔木(白皮松)	1.高度:360-380cm 2.冠幅:≥280 3.枝下高:≤0.5m	株	10			
264	050101001003	砍伐已死常绿乔木(独杆石楠)	1.树干胸径:8cm 2.高度:300cm 3.冠幅:≥200 4.枝下高:1.2-1.5m	株	34			
265	050101001004	砍伐已死落叶乔木(榉树)	1.树干胸径:12cm 2.高度:550-600cm 3.冠幅:≥400 4.枝下高:2.0-2.2	株	34			
266	050101001005	砍伐已死落叶乔木(香花槐)	1.树干胸径:12cm 2.高度:650-700cm 3.冠幅:≥300 4.枝下高:≥2.5	株	66			
		乔木						
267	050102001007	栽植常绿乔木(黑松)	1.树干胸径:14-15cm 2.高度:280-330cm 3.冠幅:≥300cm 4.枝下高:1.5-1.8m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	22			
268	050102001008	栽植常绿乔木(白皮松)	1.高度:360-380cm 2.冠幅:≥280cm 3.枝下高:≤0.5m 4.养护期:1年 5.株形美观、匀称,不偏冠,树干挺直,枝叶密实,不脱脚,自然尖塔形	株	10			
269	050102001009	栽植常绿乔木(独杆石楠)	1.树干胸径:8cm 2.高度:300cm 3.冠幅:≥200cm 4.枝下高:1.2-1.5m 5.养护期:1年 6.假植苗,全冠,三级分枝以上,自然形,多分枝,树型挺拔,冠幅饱满	株	34			
270	050102001010	栽植落叶乔木(榉树)	1.树干胸径:12cm 2.高度:550-600cm 3.冠幅:≥400cm 4.枝下高:2.0-2.2m 5.养护期:1年	株	34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第29页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
270	050102001010	栽植落叶乔木(榉树)	6.假植苗,全冠,三级分枝以上,自然形,多分枝,树型挺拔,冠幅饱满	株	34			
271	050102001011	栽植落叶乔木(香花槐)	1.树干胸径:12cm 2.高度:650-700cm 3.冠幅:≥300cm 4.枝下高:≥2.5m 5.养护期:1年 6.假植苗,全冠,三级分枝以上,自然形,多分枝,树型挺拔,冠幅饱满	株	66			
		枯死灌木挖除						
272	050101003001	砍挖已死常绿灌木(红叶石楠球B)	1.高度:180-200cm 2.冠幅:200 3.枝下高:≤0.2	丛	65			
273	050101003002	砍挖已死常绿灌木(红叶石楠球C)	1.高度:160-180cm 2.冠幅:180 3.枝下高:≤0.2	丛	24			
274	050101003003	砍挖已死常绿灌木(大叶黄杨球B)	1.高度:160-180cm 2.冠幅:200 3.枝下高:≤0.2	丛	42			
275	050101003004	砍挖已死常绿灌木(大叶黄杨球C)	1.高度:130-150cm 2.冠幅:150 3.枝下高:不脱脚	丛	40			
		灌木						
276	050102002003	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球B 2.高度:H=180-200cm 3.冠幅:200cm; 枝下高:≤0.2m 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	65			
277	050102002004	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球C 2.高度:H=160-180cm 3.冠幅:180cm; 枝下高:≤0.2m 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	24			
278	050102002005	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.高度:H=160-180cm 3.冠幅:200cm; 枝下高:≤0.2m 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	42			
279	050102002006	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球C 2.高度:H=130-150cm 3.冠幅:150cm; 枝下高:不脱脚 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	40			
		地被						
280	050102007005	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.高度:60cm(修剪后); 冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m2	728			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第30页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
281	050102007006	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠(火焰红) 2.高度:60cm(修剪后);冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m2	460			
282	050102007007	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小叶黄杨 2.高度:40cm(修剪后);冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	1800			
283	050102007008	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小龙柏 2.高度:40cm(修剪后);冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	1189			
		枯死草坪清除						
284	050101006001	清除草皮		m2	5200			
		草皮						
285	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:草坪 2.结缕草,满铺,成品草坪卷 3.养护期:1年	m2	5200			
		枯死地被植物挖除						
286	050101007005	清除已死地被植物(大叶黄杨)	1.高度:60cm(修剪后) 2.冠幅:25-30 3.36株/平方米	m2	728			
287	050101007006	清除已死地被植物(红叶石楠(火焰红))	1.高度:60cm(修剪后) 2.冠幅:25-30 3.36株/平方米	m2	460			
288	050101007007	清除已死地被植物(小叶黄杨)	1.高度:40cm(修剪后) 2.冠幅:15-20 3.64株/平方米	m2	1800			
289	050101007008	清除已死地被植物(小龙柏)	1.高度:40cm(修剪后) 2.冠幅:15-20 3.64株/平方米	m2	1189			
		整理绿化用地						
290	050101010002	整理绿化用地		m2	9377			
		种植土及其他						
291	05B007	种植土		m3	1875.4			
		道路工程						
		塑胶慢跑道(红色)破损路面翻建,做法详见LD-1.01-1						
292	041001004001	铣刨路面	1.现状清理:现状塑胶跑道面层清除至混凝土层,含垃圾外运 2.结构形式:混凝土路面基层 3.铣刨厚度:2.5cm	m2	10030			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第31页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
293	040203003003	透层、粘层	1.黏层沥青(0.6L/m ²)	m ²	10030			
294	040203006003	沥青混凝土	1.40mm厚细粒式沥青混凝土(AC-10C)	m ²	10030			
		沥青慢跑道(红色)面层翻建,做法详见LD-1.01-3						
295	04B070	沥青表面喷色	1.现状清理:现状清除沥青慢跑道(红色)面层清除,厚度综合考虑,含垃圾外运 2.材料:双丙聚氨酯沥青表面喷色,颜色:红色 3.包含材料制作安装等全部费用	m ²	5000			
		自行车道面层(蓝色)翻新,做法详见LD-1.01-2						
296	04B071	现状自行车道表面面层清除(蓝色)	1.材质:综合考虑,厚度13mm 2.含垃圾外运 3.具体详见设计图纸	m ²	15100			
297	04B072	水性MMA地面铺装层(蓝色)	1.厚度:3mm 2.包含材料制作安装等全部费用	m ²	15100			
298	040205006006	标线	1.材料品种:150mm宽黄色热熔漆标线 3.线型:直线	m	10000			
		自行车道破损处理						
299	04B073	自行车道清理裂缝后,在裂缝处采用热沥青灌缝	1.裂缝尺寸为宽10cm*深4cm 2.包含材料制作安装等全部费用	m	1000			
		现状木铺装翻新						
300	04B074	现状木铺装更新	1.对现状木平台整平,并重新喷漆,打磨一遍刷有色耐候木油两遍	m ²	2800			
		损坏木铺装更换						
301	04B075	现状木铺装拆除及外运	1.包含拆除龙骨、面层,废渣废料清理归堆、垃圾外运。	m ²	600			
302	040204002007	人行道块料铺设(木铺装)	1.面层:樟子松(1000*112*50mm)厚防腐木,打磨一遍刷有色耐候木油两遍,与周边木铺装相同色漆 2.固定:沉头螺栓固定; 3.基层:原C30混凝土	m ²	600			
		界石利旧重新固定安装,做法详见LD-1.01-6						
303	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除界石,底部清理整平 2.详见图纸,投标时综合考虑	m	180			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第32页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
304	040204004003	安砌侧(平、缘)石（全部利旧）	1.材料品种、规格:材料利旧，重新安装，确保顶部与两侧现有铺装齐平 2.基础、垫层: 50mm厚1:3水泥砂浆	m	180			
		长条木座椅面层翻新，做法详见LD-1.02						
305	04B076	长条木座椅面层更新	1.清理长条座椅顶部的木铺装座面后，对现状木平台整平，并重新喷漆，打磨一遍刷有色耐候木油两遍	m2	52			
306	04B077	长条木座椅面层破损处拆除	1.做法：详见图纸，含垃圾外运 2.范围：破损位置 3.尺寸及做法详见图纸，投标时综合考虑	m2	13			
307	04B078	长条木座椅破损处更换	1.面层：樟子松防腐木（1000*50*50mm），打磨一遍，刷有色耐候木油两遍 2.包含制作安装等全部费用	m2	13			
		混凝土栏杆立柱贴面翻新，做法详见LD-1.02-5						
308	04B079	混凝土栏杆立柱贴面缺失修复	1.混凝土立柱砂浆修复后，顶面及侧面为20厚黄金麻光面花岗岩，前侧雕花与周边样式相同，后侧为黄色砂岩抹面，与周边齐平，颜色与花岗岩颜色相同 2.包含材料制作安装等全部费用	个	14			
		栏杆漆面翻新						
309	04B080	现状栏杆漆面修复	1.现状栏杆（高度约1.1米）漆面清除打磨后，重新喷涂，一遍底漆两遍氟碳面漆，木扶手刷与现状同色漆面 2.包含材料制作安装等全部费用	m	1800			
		隐形井盖石材更换，做法详见LD-1.01-7						
310	041001002003	拆除人行道及垃圾外运	1.材质：花岗岩板 2.厚度：5cm	m2	25			
311	040204002008	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:50mm芝麻灰花岗岩铺装面层 2.结合层：材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.图形:详见设计图纸	m2	25			
		座椅更换，做法详见LD-1.01-11和LD-1.02-4						
312	04B081	拆除、外运原座椅	1.含基础拆除 2.规格详见图	个	41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第33页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
313	04B082	成品休闲座椅	1.主体不锈钢材料,外喷氟碳漆。坐面为塑木,尺寸为2m*0.45m*0.4m; 2.包含座椅脚与钢板满焊固定,5mm厚钢板,M8膨胀螺栓 3.包含制作及安装等全部费用	个	41			
		排水沟盖板更换,做法详见LD-1.01-8						
314	04B083	排水沟盖板清除及垃圾清理	1.材质:花岗岩板 2.厚度:5cm	m2	45			
315	040204002009	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*600*50厚芝麻白花岗岩 2.结合层:材料品种、厚度:综合考虑 3.图形:详见设计图纸	m2	45			
		花坛翻新,清除原爆裂漆面,打磨喷漆,做法详见LD-1.02-1						
316	04B084	花坛喷漆	1.原漆面层清除打磨后,喷涂丙烯酸漆面层,颜色白色	m2	258			
		铺装破损更换,做法详见LD-1.01-4						
317	041001002004	拆除人行道及垃圾外运	1.材质:花岗岩铺装 2.厚度:3mm 3.位置:破损花岗岩	m2	1300			
318	040204002010	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:30mm芝麻灰花岗岩铺装面层 2.结合层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.图形:详见设计图纸	m2	1300			
		挡车柱更换						
319	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:300*300*200mm	m3	0.018			
320	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:石碴外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	0.02			
321	04B085	安装花岗岩立柱(黄金麻花岗岩)	1.预埋石柱灌注C20混凝土固定,拆除、恢复铺砖面层 2.包含制作安装等全部费用	个	1			
		挡车柱利用旧重新固定安装						
322	04B086	拆除花岗岩挡车柱打磨		个	33			
323	011602001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:原混凝土基础 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:300*300*200mm	m3	0.594			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第34页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
324	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:石碴 外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	0.59			
325	04B087	安装花岗岩立柱 (材料利旧)	1.预埋石柱灌注C20混凝土固定,拆除、恢复铺砖面层 2.包含制作安装等全部费用	个	33			
		新增挡车石墩, 做法详见 LD-1.01-10						
326	04B088	挡车石墩	1.成品购置花岗岩球墩,芝麻白光面花岗岩 2.尺寸:直径50cm	个	25			
		花箱更换、破损 花箱修复						
327	04B089	清除、外运现状 花箱	1.规格见详图,投标时综合考虑	个	21			
328	04B090	新花箱购置	1.花盆(坛)的材质及类型:樟子松防腐木花箱(180*50*60cm),樟子松防腐木(1000*100*30mm),打磨一遍刷有色耐候木油两遍,与现状花箱同色漆	个	12			
329	04B091	破损花箱修复	1.共需更换樟子松防腐木(1000*100*30mm)4平方米,更换后整体打磨一遍刷有色耐候木油两遍,与现状花箱同色漆,刷漆共计60平方米	处	19			
		新增标识牌						
330	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖沟槽 4.装车、不装车:不装车	m3	23.63			
331	040103001014	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	18.48			
332	040103002018	余方弃置	1.废弃料品种:余土 外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	5.15			
333	040303002004	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.尺寸:700*70*500mm	m3	6.2			
334	04B092	二级导向标识牌	1.尺寸:高2500mm,宽600mm,厚110mm 2.样式:拉丝不锈钢,30mm厚耐候钢板焊缝拼接,10mm厚耐候钢板焊缝拼接,3mm厚铝板焊接,面喷浅灰色氟碳漆,5mm厚棕色不锈钢	个	21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第35页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
334	04B092	二级导向标识牌	板, 字体为黑体, 大小分别为100mm、20mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋500*700*20厚钢板	个	21			
		新增不锈钢护栏安装						
335	04B093	拆除原有破损栏杆	1.栏杆类型: 综合考虑 2.含外运 3.具体详见设计图纸	m	8.75			
336	040205012003	不锈钢护栏安装	1.安装新栏杆 (304不锈钢, $\phi 32 \times 1.5$ 圆管, 长度1.75米, 5根/套。固定板尺寸: L*W*H=45*10*700mm, 2块/套) 2.具体详见图纸	m	8.75			
		新增201垃圾桶						
337	04B094	垃圾桶	1.材质: 新购置方形201不锈钢垃圾桶 (厚度0.8mm), 尺寸: L*W*H=900*360*900mm	个	60			
		新增304垃圾桶						
338	04B095	垃圾桶	1.材质: 定制踩踏式咖色不锈钢垃圾桶, 304不锈钢盖一次成型, 表面静电喷涂处理, 整体尺寸: 800*800*1250mm, 204升加厚内桶 (含广告画面), 样式甲方确定	个	20			
		台阶花岗岩利旧重新固定安装						
339	04B096	台阶花岗岩维修固定 (材料利旧)	1.现状脱落的花岗岩重新固定, 采用30mm厚1:3水泥砂浆固定 2.具体详见设计图纸	m ²	38			
		塌陷园路翻建						
340	041001002005	拆除人行道	1.材质: 拆除现状花岗岩板材 2.含外运 3.具体详见设计图纸	m ²	5			
341	040201020001	褥垫层	1.材料品种、规格及比例: 浇筑30混凝土8立方米并找平	m ³	8			
		护栏基础面层利旧重新固定安装						
342	04B097	护栏基础面层修复固定 (材料利旧)	1.现状花岗岩石材脱落, 重新固定, 30mm厚1:3水泥砂浆固定 2.具体详见设计图纸	m ²	26			
		栏杆外侧花岗岩利旧重新固定安装						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第36页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
343	04B098	栏杆外侧花岗岩修复(材料利用)	1.现状花岗岩石材脱落,重新固定,30mm厚 1:3水泥砂浆固定 2.具体详见设计图纸	m2	20			
		喷泉维修及水池损坏维修						
344	04B099	喷泉维修	1.700块MU10红砖 M7.5水泥砂浆砌筑 2.具体详见设计图纸	m3	1.024			
345	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:外表抹灰20mm厚1:3水泥砂浆 2.部位:喷泉 3.厚度:20mm	m2	30			
346	04B100	树脂注塑雨水篦子	1.尺寸:600*300*50mm 2.包含材料、安装等全部费用	个	20			
347	04B101	喷泉设施翻新维修(暂估)	1.根据现场实际情况进行维修及更换	处	1			
		新增垃圾收集点廊架PZ-1.02-4						
348	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.3m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m3	18.42			
349	040103001015	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	14.94			
350	040103002019	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	3.482			
351	040204001006	人行道整形碾压	1.部位:垃圾站	m2	10.2			
352	040202011008	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:120mm厚	m2	10.2			
353	040305001006	垫层	1.材料品种、规格:商砼C25 2.厚度:100mm	m3	1.02			
354	040204002011	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:150*150*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.结合层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	2.76			
355	040204002012	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600*600*30厚荔枝面黄金麻花岗岩 2.结合层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	7.44			
356	040202011009	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚	m2	0.484			
357	040305001007	垫层	1.材料品种、规格:商砼C15 2.厚度:100mm	m3	0.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第37页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
358	040303002005	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25商砼	m3	0.536			
359	040901001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:Φ10	t	0.026			
360	040901001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:Φ14	t	0.038			
361	040901001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢箍筋 2.钢筋规格:Φ8	t	0.0002			
362	04B102	组合垃圾站棚	1.尺寸: 3.4*1.5 2.钢构件刷漆: 100*80*4厚/120*120*4厚/150*150*4厚方钢管外喷紫铜色氟碳漆,所有钢构件刷富锌底漆,面喷氟碳漆两道; 3.顶面: 15厚钢化夹胶玻璃,夹层钢化玻璃暴露的边部用硅酮防水胶密封。 4.固定方式: 250*250*12钢板,Φ16锚筋固定。 5.其他未尽事宜详见图纸: LJZ-1.01	个	2			
363	04B103	垃圾桶	1.材质: 强化工程塑料,生活垃圾桶,120升/个	个	8			
		护栏维修						
364	04B104	护栏维修	1.铁艺护栏打磨翻新,新刷白色汽车漆,护栏高度0.5米,颜色: 白色	m	2667			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-慧与大数据段						
		园林工程						
		乔木						
365	050102001012	栽植乔木	1.种类:黑松A 2.胸径:15cm 3.高度:400-450cm 4.冠幅:≥350cm; 枝下高:1.5m 5.养护期:1年 6.株形美观、饱满,古雅而富有韵味,不少于5重冠,云片厚实饱满	株	4			
366	050102001013	栽植乔木	1.种类:黑松B 2.胸径:13cm 3.高度:350-400cm 4.冠幅:≥300cm; 枝下高:1.5m 5.养护期:1年 6.株形美观、饱满,古雅而富有韵味,不少于5重冠,云片厚实饱满	株	15			
367	050102001014	栽植乔木	1.种类:黑松C 2.胸径:11cm 3.高度:200-250cm 4.冠幅:≥200cm; 枝下高:1m	株	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第38页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
367	050102001014	栽植乔木	5.养护期:1年 6.株形美观、饱满,古雅而富有韵味,不少于3重冠,云片厚实饱满	株	9			
368	050102001015	栽植乔木	1.种类:高杆黑松A 2.胸径:14cm 3.高度:700-750cm 4.冠幅:≥300cm; 枝下高:2.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	18			
369	050102001016	栽植乔木	1.种类:高杆黑松B 2.胸径:12cm 3.高度:600-650cm 4.冠幅:≥250cm; 枝下高:2m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	54			
370	050102001017	栽植乔木	1.种类:高杆黑松C 2.胸径:10cm 3.高度:500-550cm 4.冠幅:≥200cm; 枝下高:1.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	85			
371	050102001018	栽植乔木	1.种类:朴树B 2.胸径:14cm 3.高度:650-700cm 4.冠幅:≥350cm; 枝下高:2m 5.养护期:1年 6.原生冠,全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	3			
372	050102001019	栽植乔木	1.种类:朴树C 2.胸径:12cm 3.高度:600-650cm 4.冠幅:≥300cm; 枝下高:1.8m 5.养护期:1年 6.原生冠,全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	11			
373	050102001020	栽植乔木	1.种类:朴树D 2.胸径:10cm 3.高度:550-600cm 4.冠幅:≥250cm; 枝下高:1.6m 5.养护期:1年 6.原生冠,全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	11			
		灌木						
374	050102002007	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.高度:H=130-150cm 3.冠幅:150cm; 枝下高:不脱脚 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第39页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
375	050102002008	栽植灌木	1.种类:凤尾兰D 2.高度:H=120-140cm 3.冠幅:100cm;枝下高:不脱脚 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	14			
376	050102002009	栽植灌木	1.种类:丛生紫丁香B 2.高度:150-160cm 3.冠幅:150cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于10分枝	株	5			
377	050102002010	栽植灌木	1.种类:丛生紫丁香C 2.高度:100-120cm 3.冠幅:120cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于10分枝	株	10			
		防踩踏石块						
378	050301005001	点风景石(千层石A)	长*高*宽=1.5*1.1*0.8m,千层石,美观,形态自然,边缘圆滑,无尖锐棱角,10块	t	27.456			
379	050301005002	点风景石(千层石B)	长*高*宽=1.0*0.8*0.5m,千层石,美观,形态自然,边缘圆滑,无尖锐棱角,22块	t	15.6			
		地被						
380	050102007009	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.高度:30cm(修剪后);冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	396			
381	050102007010	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.高度:30cm(修剪后);冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	154			
		野花组合						
382	050102008012	栽植花卉	1.花卉种类:矮蒲苇 2.高度:80-100cm 3.冠幅:40cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,6平方米/丛,4株/平方米	m2	144			
383	050102008013	栽植花卉	1.花卉种类:花叶芒 2.高度:60-80cm 3.冠幅:30cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,3平方米/丛,9株/平方米	m2	93			
384	050102008014	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒 2.高度:≥40cm 3.养护期:1年	m2	338			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第40页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
384	050102008014	栽植花卉	4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	338			
385	050102008015	栽植花卉	1.花卉种类:晨光芒 2.高度:≥40cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	106			
386	050102008016	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.高度:≥40cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	410			
387	050102008017	栽植花卉	1.花卉种类:紫穗狼尾草 2.高度:≥40cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	420			
388	050102008018	栽植花卉	1.花卉种类:白穗狼尾草 2.高度:≥40cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	141			
389	050102008019	栽植花卉	1.花卉种类:小兔子狼尾草 2.高度:≥30cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	335			
390	050102008020	栽植花卉	1.花卉种类:蓝羊茅 2.高度:≥15cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满36丛/平方米,5芽/丛	m2	57			
391	050102008021	栽植花卉	1.花卉种类:八宝景天 2.高度:≥20cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,64株/平方米	m2	130			
392	050102008022	栽植花卉	1.花卉种类:马蔺 2.高度:≥20cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满,64丛/平方米,3芽/丛	m2	205			
393	050102008023	栽植花卉	1.花卉种类:阔叶山麦冬 2.高度:≥15cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满,81丛/平方米,5芽/丛	m2	789			
394	050102008024	栽植花卉	1.花卉种类:野花组合 2.养护期:1年 3.播种,20g/平方米,黑心菊、波斯菊、宿根天人菊、矢车菊、大滨菊等菊科花卉等混播	m2	3451			
		移栽乔木						
395	050101007009	起挖乔木	1.现状乔木迁移(黑松C), D:15cm 2.具体数量按实际情况结算	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第41页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
396	050102001021	栽植乔木(黑松C), D:15cm	2.具体数量按实际情况结算	株	1			
397	05B008	现状乔木运输(黑松C),	D:15cm 1.投标时综合考虑运距 2.具体数量按实际情况结算	株	1			
398	050101007010	起挖乔木	1.现状乔木迁移(黑松G), D:25cm	株	1			
399	050102001022	栽植乔木(黑松G), D:25cm	1.具体数量按实际情况结算	株	1			
400	05B009	现状乔木运输(黑松G), D:25cm	1.投标时综合考虑运距 2.具体数量按实际情况结算	株	1			
		草皮						
401	050102012003	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.养护期:1年 3.铺种方式:播种,25g/平方米	m2	1647			
402	050102012004	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉,成品草皮卷铺设 2.养护期:1年	m2	6876			
		整理绿化用地						
403	050101010003	整理绿化用地		m2	15728			
		种植土及其他						
404	050202003001	现状卵石利旧,铺设2层		m3	35.6			
405	05B010	种植土		m3	3145.6			
		垃圾清理						
406	040103002020	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	1003.5			
		道路工程						
		现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍						
407	04B106	现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍	1.包含制作安装等全部费用	m2	10091.35			
408	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:厚度综合考虑。	m2	700			
409	040103002021	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	140			
410	040203007004	水泥混凝土	1.铺设20厚C20混凝土	m2	700			
		现状透水地坪喷涂蓝色SP水性漆两遍						
411	04B107	现状透水地坪喷涂蓝色SP水性漆两遍	1.包含制作安装等全部费用	m2	1693.76			
		新建红色彩色沥青铺装LD-1.03-5-6						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第42页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
412	041001003004	拆除基层	1.材质:混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。	m2	474.856			
413	040103002022	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	94.972			
414	040303001006	混凝土垫层	混凝土强度等级:150 厚海工混凝土垫层	m3	71.229			
415	040203003004	透层、粘层	1.粘层沥青 (PC-3) (0.6L/m2)	m2	474.86			
416	040203006004	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m2	474.86			
		新建浅灰色彩色沥青铺装 LD-1.03-5-6						
417	041001003005	拆除基层	1.材质:混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。	m2	3200.34			
418	040103002023	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	640.068			
419	040203007005	水泥混凝土	1.150mm厚海工混凝土垫层	m2	3200.34			
420	040303001007	混凝土垫层	混凝土强度等级:150 厚海工混凝土垫层	m3	480.051			
421	040203003005	透层、粘层	1.粘层沥青 (PC-3) (0.6L/m2)	m2	3200.34			
422	040203006005	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m2	3200.34			
		新建黑色彩色沥青铺装 LD-1.03-5-6						
423	041001003006	拆除基层	1.材质:混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。	m2	537.56			
424	040103002024	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	107.512			
425	040303001008	混凝土垫层	混凝土强度等级:150 厚海工混凝土垫层	m3	80.634			
426	040203003006	透层、粘层	1.粘层沥青 (PC-3) (0.6L/m2)	m2	537.56			
427	040203006006	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m2	537.56			
		新建灰色彩色沥青铺装 LD-1.03-5-6						
428	041001003007	拆除基层	1.材质:混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。	m2	2926.19			
429	040103002025	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	585.238			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第43页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
430	040303001009	混凝土垫层	混凝土强度等级:150厚海工混凝土垫层	m3	438.9285			
431	040203003007	透层、粘层	1.粘层沥青(PC-3)(0.6L/m2)	m2	2926.19			
432	040203006007	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m2	2926.19			
		现状混凝土路面拆除详见LD-1.03-5						
433	041001003008	拆除基层	1.材质:混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。 3.部位:详见图纸	m2	809.392			
434	040103002026	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	485.6172			
		现状混凝土加铺沥青, LD-1.04-5						
435	FA1716003001	面层凿毛	1.部位:现状混凝土铺装凿毛3,表面清洗	m2	2246.49			
436	040203003008	透层、粘层	1.透层沥青(PC-2)(1.2L/m2)	m2	2246.49			
437	040203006008	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土(AC-5C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m2	2246.49			
		新建马牙石收边,详见LD-1.03-4						
438	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.尺寸:200*100*100mm 2.包含花岗岩及基础拆除	m	4015.42			
439	040103002027	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	281.0784			
440	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*100*100mm厚自然面芝麻灰马牙石收边 2.基础、垫层:30mm厚1:3水泥砂浆垫层;100厚C20混凝土垫层;150厚级配碎石垫层;素土夯实	m	8030.84			
		热熔漆标线,详见LD-1.03-1						
441	040205006007	标线	1.材料品种:100mm宽白色热熔漆标线 3.线型:直线	m	8451.12			
442	040205006008	标线	1.材料品种:100mm宽绿色热熔漆标线 3.线型:直线	m	4060.66			
443	040205006009	标线	1.材料品种:100mm宽蓝色热熔漆标线 3.线型:直线	m	4060.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第44页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
444	040205007001	标记(蓝湾LOGO)	1.材料品种:MMA涂料 2.类型: 3.规格尺寸:940*1000mm	m2	79.9			
		遮阳亭						
445	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.7m 3.开挖方式:人工挖沟槽 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:	m3	27.44			
446	040103001016	回填方	1.填方部位:廊架立柱基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	23.12			
447	040103002028	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	4.32			
448	040303002006	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30 2.尺寸:600*600*600	m3	4.32			
449	04B108	特色廊架(暂估价)	1.立柱 ϕ 14*5镀锌管;格栅40*60*3镀锌管;主梁100*100*5镀锌管;次梁50*100*5镀锌管;龙骨50*100*3镀锌管;顶棚2mm不锈钢板;基础法兰;外侧均喷氟碳漆 2.包含文字壁画,材质为镀锌钢+彩绘 3.包含材料、安装等全部费用	项	1			
		坐凳 LD-1.03-8						
450	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:人工挖沟槽 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:	m3	6.2			
451	040103002029	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	6.2			
452	040303002007	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.尺寸:600*600*600 3.素土夯实	m3	6.2			
453	04B109	40厚象牙白色装饰PC板(泰科石带靠背坐凳)	1.装饰PC板(泰科石)预留耳片4M12化学螺栓@600固定,相邻泰科石预埋铁件互相焊接,30厚1:3干硬性水泥砂浆; 2.包含材料、安装等全部费用	m	45.12			
		现状树池破损拆除后新增树池 LD-1.04-1/2						
454	04B110	现状树池拆除	1.现状树池拆除,包含基础拆除,综合考虑人工、材料、机械等全部费用	m3	62.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第45页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
455	040103002030	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	62.82			
456	04B111	40厚象牙白色装饰PC板(泰科石不带靠背)	1.装饰PC板(泰科石) 预留耳片 4M12化学螺栓@600固定, 相邻泰科石预埋铁件互相焊接 2.包含材料、安装等全部费用	m	186.64			
457	040202006001	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.150厚级配碎石; 素土夯实;	m2	82.1216			
458	040203007006	水泥混凝土	1.100厚C20混凝土	m2	82.12			
459	040305004001	砖砌体	1.部位:泰科石花坛位置 2.材料品种、规格: M7.5水泥砂浆砌筑 MU15砖砌体	m3	20.16			
460	040308001002	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆抹面	m2	212.77			
		防腐木更换或防腐处理						
461	04B112	防腐木拆除及外运	1.包含拆除龙骨、面层, 废渣废料清理归堆、垃圾外运。	m2	119.572			
462	04B113	防腐木铺装修复(详见LD-1.04-3)	1.面层: 1000*150*40mm厚棕色樟子松防腐木板饰面侧面通长x150x40mm厚防腐木包, 2*3防翘木槽, 每板三处 2.固定: 60*60mm防腐木龙骨, 专用连接件, 沉头螺栓固定; L50*50*2mm厚镀锌角钢@600膨胀螺栓固定 3.基层: 原C30混凝土	m2	119.572			
463	04B114	木铺装修复	1.防腐木表面刷水清漆两遍	m2	179.358			
		其他						
464	04B115	成品坐凳带靠背	1.规格、参数: 座椅尺寸为2500*500*400mm, 伊罗科木饰面+球墨铸铁龙骨, 伊罗科木35mm厚, 涂刷西班牙进口油漆	个	54			
465	04B116	垃圾桶	1.材质: 不锈钢分类垃圾回收箱, 尺寸为1080mm*470mm*930mm	个	57			
466	04B117	分类收集垃圾桶	1.材质: 分类收集垃圾桶, 按组, 每组4个, 单个240L	组	25			
467	04B118	电力树脂井盖(仅面层)	1.井盖直径1.2m成品树脂井盖 2.包含材料、安装等全部费用	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第46页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
468	04B119	球墨铸铁雨水算子(仅面层)	1.尺寸: 400x600x50厚 2.包含材料、安装等全部费用	个	33			
		标识牌						
469	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖沟槽 4.装车、不装车:不装车	m3	12.38			
470	040103001017	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	9.68			
471	040103002031	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	2.7			
472	040303002008	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C20 2.尺寸: 700*70*500mm	m3	2.7			
473	04B120	一级标识牌	1.尺寸: 高1408mm, 宽1980mm 2.样式: 13mm耐候钢板, 3mm耐候钢板, 1.5mm不锈钢板 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	1			
474	04B121	二级标识牌	1.尺寸: 高2500mm, 宽600mm, 厚110mm 2.样式: 拉丝不锈钢, 30mm厚耐候钢板焊缝拼接, 10mm厚耐候钢板焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 字体为黑体, 大小分别为100mm、20mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	8			
475	04B122	三级标识牌	1.尺寸: 高2500mm, 宽240mm, 正方形 2.样式: 10mm厚铝板焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板 字体为黑体, 大小100mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	2			
		张拉膜缺失新增张拉膜, 拉杆除锈刷漆						
476	04B123	现状张拉膜结构除锈刷漆	1.张拉膜拉杆表面打磨除锈, 涂刷一底两遍白色氟碳漆	m2	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第47页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
476	04B123	现状张拉膜结构除锈刷漆	2.包含人工,材料,措施等全部费用	m2	4			
477	04B124	张拉膜缺失新增张拉膜	1.新增张拉膜 2.包含人工,材料,措施等全部费用	m2	180			
		路灯工程						
478	041001010001	景观灯(拆除电杆)	1.结构形式:综合考虑现场情况 2.规格尺寸:H=3.5米	根	160			
479	040805001001	常规照明灯(太阳能景观灯)	1.名称:太阳能景观灯 3.规格:直径120mm 4.灯杆材质、规格:壁厚大于4mm。高度4米 5.其他:利用现状基础,LED80W,壁厚大于4mm。高度4米。	套	160			
480	04B125	灯具拆除安装	1.名称:单挑停车场灯(更换灯头) 2.灯具名称:更换为LED,120W,暖白光,10m,IP65灯具 3.其他要求:原位更换,灯具外壳采用压铸铝工艺,使用寿命三十年以上;灯罩导光性好,光线漫射无眩光,有防眩光措施,选用高效节能灯具,照明灯具效率不低于90%,各灯具功率因数不低于0.92,具样式由甲方确定。选定灯具样式后应符合灯具安装做法。	个	90			
481	041001010002	庭院灯(拆除电杆)	1.结构形式:综合考虑现场情况 2.规格尺寸:综合考虑	根	56			
482	040805001002	常规照明灯(太阳能景观灯)	1.名称:太阳能景观灯 3.规格:直径120mm 4.灯杆材质、规格:壁厚大于4mm。高度4米 5.其他:利用现状基础,LED80W,壁厚大于4mm。高度4米。	套	56			
483	040501004002	塑料管	1.材质及规格:2孔MPP200电力排管 2.连接形式:电熔套筒链接 3.铺设深度:综合考虑现场情况 4.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	2600			
484	040303001010	混凝土垫层	混凝土强度等级:c15商混	m3	221			
485	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.规格:详设计图纸 3.混凝土强度等级:c30 4.其他:包封现场施工MPP管部位	m	2600			
486	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	1234.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第48页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
487	040103001018	回填方	1.填方部位:开挖部位 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:现场开挖土方	m ³	956.17			
488	040103002032	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m ³	278.78			
489	040803001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x95 3.材质:ZC-YJV 4.敷设方式、部位:开挖的沟槽处,穿管敷设 5.电压等级(kv):综合考虑 6.地形:综合考虑	m	2665			
490	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详设计图纸 5.安装形式:满足设计要求	m	2600			
491	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种:砖砌手孔井 2.规格尺寸:1.68m*1.38m 3.盖板材质、规格:预制混凝土手孔井 4.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚c25混凝土垫层,详做法见07SD101-8第120页	座	27			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-滨海公园段						
		园林工程						
		乔木						
492	050102001023	栽植乔木	1.种类:高杆黑松A 2.胸径:14cm 3.高度:700-750cm 4.冠幅:≥300cm;枝下高:2.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	1			
493	050102001024	栽植乔木	1.种类:高杆黑松B 2.胸径:12cm 3.高度:600-650cm 4.冠幅:≥250cm;枝下高:2m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	2			
494	050102001025	栽植乔木	1.种类:高杆黑松C 2.胸径:10cm 3.高度:500-550cm 4.冠幅:≥200cm;枝下高:1.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第49页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
494	050102001025	栽植乔木	满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	2			
		灌木						
495	050102002011	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.高度:H=130-150cm 3.冠幅:150cm;枝下高:不脱脚 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	6			
496	050102002012	栽植灌木	1.种类:丛生紫丁香B 2.高度:150-160cm 3.冠幅:150cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于10分枝	株	4			
497	050102002013	栽植灌木	1.种类:丛生紫丁香C 2.高度:100-120cm 3.冠幅:120cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于10分枝	株	2			
		地被						
498	050102007011	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠b 2.高度:60cm(修剪后);冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m2	147			
499	050102007012	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.高度:30cm(修剪后);冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	88			
		野花组合						
500	050102008025	栽植花卉	1.花卉种类:野花组合 2.养护期:1年 3.播种,20g/平方米,黑心菊、波斯菊、宿根天人菊、矢车菊、大滨菊等菊科花卉等混播	m2	697			
		草皮						
501	050102012005	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉,成品草皮卷铺设 2.养护期:1年	m2	68			
		整理绿化用地						
502	050101010004	整理绿化用地		m2	1000			
		种植土及其他						
503	05B011	种植土		m3	200			
		道路工程						
		现状混凝土铺装拆除新建沥青铺装做法详见LD-1.03-3/5						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第50页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
504	041001003009	拆除基层	1.材质:沥青混凝土; 混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。 3.部位:详见图纸	m2	1991.84			
505	040103002033	余方弃置	1.废弃料品种: 现场 开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行 考虑	m3	1196.904			
506	040103001019	回填方	1.填方部位:道路 2.填方来源:原土回填	m3	497.96			
507	040202006002	石灰、粉煤灰、 碎(砾)石	1.200厚级配碎石; 素 土夯实;	m2	1991.84			
508	040203007007	水泥混凝土	1.100厚C20混凝土	m2	1991.84			
509	040203003009	透层、粘层	1.透层沥青(PC-2) (1.2L/m2)	m2	1991.84			
510	040203006009	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青 混凝土(AC-5C) 2.表面喷涂2mm厚彩 色MMA涂料	m2	1991.84			
		现状混凝土路面 表面拉毛,加铺 5cm红色细粒式 沥青表面绘制热 熔漆标线, LD-1.04-5						
511	FA1716003002	面层凿毛	1.部位:现状混凝土铺 装凿毛3, 表面清洗	m2	2063.49			
512	040203003010	透层、粘层	1.透层沥青(PC-2) (1.2L/m2)	m2	2063.49			
513	040203006010	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青 混凝土(AC-5C) 2.表面喷涂2mm厚彩 色MMA涂料	m2	2063.49			
		新建沥青铺装做 法详见LD-1.03-3						
514	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖土 方 4.装车、不装车:不装 车	m3	230.5135			
515	040103002034	余方弃置	1.废弃料品种: 余土 外运, 包含装车 2.运距: 投标时自行 考虑	m3	230.4785			
516	040202006003	石灰、粉煤灰、 碎(砾)石	1.200厚级配碎石; 素 土夯实;	m2	658.51			
517	040203007008	水泥混凝土	1.100厚C20混凝土	m2	658.51			
518	040203003011	透层、粘层	1.透层沥青(PC-2) (1.2L/m2)	m2	658.51			
519	040203006011	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青 混凝土(AC-5C) 2.表面喷涂2mm厚彩 色MMA涂料	m2	658.51			
		木栈道更换或防 腐处理 LD-1.04-12						
520	04B127	木栈道拆除及外 运	1.包含拆除龙骨、面 层, 废渣废料清理归 堆、垃圾外运。	m2	269.952			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第51页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
521	04B128	木栈道铺装修复 (详见LD-1.04-3)	1.面 层: 1000*150*40mm 厚棕色樟子松防腐木 板饰面侧面通长 x150x40mm厚防腐木 包, 2*3防翘木槽, 每 板三处 2.固定: 60*60mm防 腐木龙骨, 专用连接 件, 沉头螺栓固定; L50*50*2mm厚镀锌角 钢@600膨胀螺栓固定 3.基层: 原C30混凝土	m2	269.952			
522	04B129	木栈道修复	1.防腐木表面刷水清 漆两遍	m2	404.928			
		现状铺装表面喷 涂2mm厚彩色 MMA涂料, 详 见LD-1.03-7						
523	04B130	现状铺装表面喷 涂2mm厚彩色 MMA涂料		m2	2944.91			
		现状防腐木铺装 更换或防腐处理 LD-1.04-12						
524	04B131	防腐木拆除及外 运	1.包含拆除龙骨、面 层, 废渣废料清理归 堆、垃圾外运。	m2	558.736			
525	04B132	防腐木铺装修复 (详见LD-1.04-3)	1.面 层: 1000*150*40mm 厚棕色樟子松防腐木 板饰面侧面通长 x150x40mm厚防腐木 包, 2*3防翘木槽, 每 板三处 2.固定: 60*60mm防 腐木龙骨, 专用连接 件, 沉头螺栓固定; L50*50*2mm厚镀锌角 钢@600膨胀螺栓固定 3.基层: 原C30混凝土	m2	558.736			
526	04B133	木铺装修复	1.防腐木表面刷水清 漆两遍	m2	838.104			
		热熔漆标线, 详 见LD-1.03-1						
527	040205006010	标线	1.材料品种:100mm宽 白色热熔漆标线 3.线型:直线	m	4330.99			
528	040205006011	标线	1.材料品种:100mm宽 绿色热熔漆标线 3.线型:直线	m	2082.08			
529	040205006012	标线	1.材料品种:100mm宽 蓝色热熔漆标线 3.线型:直线	m	2082.08			
530	040205007002	标记 (蓝湾 LOGO)	1.材料品种:MMA涂料 2.类型: 3.规格尺 寸:940*1000mm	m2	40.42			
		现状路沿石拆除 后重新固定安 装, 详见 LD-1.01-12						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第52页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
531	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1.尺寸:综合考虑 2.包含花岗岩及基础拆除	m	343.939			
532	040103002035	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m ³	10.83			
533	040204004005	安砌侧(平、缘)石(全部利旧)	1.材料品种、规格:花岗岩界石利旧 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层;100厚C20混凝土垫层;150厚级配碎石垫层;素土夯实	m	343.939			
		现状界石抬高5cm,详见LD-1.01-12						
534	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1.尺寸:综合考虑 2.包含花岗岩及基础拆除	m	375.44			
535	040103002036	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m ³	11.82			
536	040204004006	安砌侧(平、缘)石(全部利旧)	1.材料品种、规格:花岗岩界石利旧 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层;100厚C20混凝土垫层;150厚级配碎石垫层;素土夯实	m	375.44			
		现状护栏修复做法,详见1.04-9						
537	04B134	护栏修复除锈,重新喷涂氟碳漆2遍	1.护栏高度1.2m	m	414.67			
		现状防腐木栏杆修复						
538	04B135	拆除原有栏杆	1.栏杆类型综合考虑 2.含外运 3.具体详见设计图纸	m	116.644			
539	04B136	防腐木栏杆-详见2.01-1	1.高度1.2m,200*56mm厚异型柳桉木木扶手,刷清漆三遍,30mm厚异型柳桉木木板边缘倒角5mm,刷清漆三遍,60*6mm厚铸铁件1.5mm厚异型套,满焊到异型铸铁支撑上,φ30铸铁管,两端插入异型柳桉木木板中,T=10mm厚异型铸铁支撑,M14膨胀螺栓固定压顶,250*125*12mm预埋件外罩成品装饰帽; 2.包含制作安装等全部费用	m	116.644			
540	04B137	弧形栏杆修复	1.做法:木材面进行打磨一遍,除霉,刷防腐木油两遍,金属饰面打磨一遍,除锈,防锈底漆一道,	m	174.966			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第53页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
540	04B137	弧形栏杆修复	防锈中间漆一道, 氟碳漆面漆两道	m	174.966			
		现状挡墙及压顶面层火爆处理, 压顶重新锚固						
541	04B138	现状挡墙及压顶面层火爆处理	1.利用高温火焰(约2500℃)瞬间作用于花岗岩表面, 使石材中的石英晶体因热膨胀不均而爆裂脱落, 形成凹凸不平的肌理。挡墙高度1m, 压顶石尺寸1mx0.5mx0.3m厚	m	377.378			
542	040305003002	压顶重新摆放(利用旧材料)	1.材料品种、规格: 花岗岩, 利用原材料1*0.5*0.3m	m	377.378			
		新建线性排水沟, 详见LD-1.04-11						
543	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:人工挖沟槽 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:	m3	17.2285			
544	040103002037	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	17.233			
545	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸: H=250*200mm, 100厚的C20素混凝土垫层 2.成品排水沟 树脂混凝土沟底, 镀锌钢雨水篦口	m	344.57			
546	040501004003	塑料管	1、DN50 PVC管 每段4米长, 间隔4m设置一处	m	348			
		其他						
547	04B139	成品坐凳带靠背	1.规格、参数: 座椅尺寸为2500*500*400mm, 伊罗科木饰面+球墨铸铁龙骨, 伊罗科木35mm厚, 涂刷西班牙进口油漆	个	22			
548	04B140	垃圾桶	1.材质: 不锈钢分类垃圾回收箱, 尺寸为1080mm*470mm*930mm	个	41			
		标识牌						
549	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖沟槽 4.装车、不装车:不装车	m3	21.25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第54页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
549	040101002013	挖沟槽土方		m3	21.25			
550	040103001020	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	16.85			
551	040103002038	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	4.4			
552	040303002009	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.尺寸:700*70*500mm	m3	4.4			
553	04B141	提示标识牌	1.尺寸:高400mm,宽400mm,宽300mm 2.样式:5mm厚耐候钢板焊缝拼接,提示性文字,白色热熔漆,字体大小50mm,带景区LOGO 3.基础需预埋400*500*20厚钢板	个	12			
554	04B142	一级标识牌	1.尺寸:高1408mm,宽1980mm 2.样式:13mm耐候钢板,3mm耐候钢板,1.5mm不锈钢板 3.基础需预埋500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	1			
555	04B143	二级标识牌	1.尺寸:高2500mm,宽600mm,厚110mm 2.样式:拉丝不锈钢,30mm厚耐候钢板焊缝拼接,10mm厚耐候钢板焊缝拼接,3mm厚铝板焊接,面喷浅灰色氟碳漆,5mm厚棕色不锈钢板,字体为黑体,大小分别为100mm、20mm,顶上带景区LOGO 3.基础需预埋500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	12			
556	04B144	三级标识牌	1.尺寸:高2500mm,宽240mm,正方形 2.样式:10mm厚铝板焊缝拼接,3mm厚铝板焊接,面喷浅灰色氟碳漆,5mm厚棕色不锈钢板,字体为黑体,大小100mm,顶上带景区LOGO 3.基础需预埋500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	2			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-城市阳台段						
		道路工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第55页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍						
557	04B145	现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍	1.包含制作安装等全部费用	m2	1026.08			
		现状透水地坪喷涂蓝色SP水性漆两遍						
558	04B146	现状透水地坪喷涂蓝色SP水性漆两遍	1.包含制作安装等全部费用	m2	743.81			
		防腐木铺装更换或防腐处理						
559	04B147	防腐木拆除及外运	1.包含拆除龙骨、面层,废渣废料清理归堆、垃圾外运。	m2	964.656			
560	04B148	防腐木铺装修复(详见LD-1.04-3)	1.面层: 1000*150*40mm厚棕色樟子松防腐木板饰面侧面通长x150x40mm厚防腐木包, 2*3防翘木槽, 每板三处 2.固定: 60*60mm防腐木龙骨, 专用连接件, 沉头螺栓固定; L50*50*2mm厚镀锌角钢@600膨胀螺栓固定 3.基层: 原C30混凝土	m2	964.656			
561	04B149	防腐木修复	1.防腐木表面清理打磨后刷水清漆两遍	m2	1446.984			
		现状铺装拆除新建沥青铺装做法详见LD-1.03-3						
562	041001003010	拆除基层	1.材质:沥青混凝土; 混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。 3.部位:详见图纸	m2	1042.26			
563	040103002039	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	364.791			
564	040204001007	人行道整形碾压	1.部位:新建沥青铺装位置 2.做法: 素土夯实;	m2	1042.26			
565	040202006004	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.200厚级配碎石;	m2	1042.26			
566	040203007009	水泥混凝土	1.100厚C20混凝土	m2	1042.26			
567	040203003012	透层、粘层	1.透层沥青(PC-2)(1.2L/m2)	m2	1042.26			
568	040203006012	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土(AC-5C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m2	1042.26			
		热熔漆标线, 详见LD-1.03-1						
569	040205006013	标线	1.材料品种:100mm宽白色热熔漆标线 3.线型:直线	m	9009.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第56页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
570	040205006014	标线	1.材料品种:100mm宽 绿色热熔漆标线 3.线型:直线	m	4330.24			
571	040205006015	标线	1.材料品种:100mm宽 蓝色热熔漆标线 3.线型:直线	m	4330.24			
572	040205007003	标记(蓝湾 LOGO)	1.材料品种:MMA涂料 2.类型: 3.规格尺 寸:940*1000mm	m2	84.6			
		其他						
573	04B150	成品坐凳带靠背	1.规格、参数:座椅 尺寸为 2500*500*400mm,伊 罗科木饰面+球墨铸 铁龙骨,伊罗科木 35mm厚,涂刷西班牙 进口油漆	个	58			
574	04B151	垃圾桶	1.材质:不锈钢分类 垃圾回收箱,尺寸为 1080mm*470mm*930mm	个	29			
		标识牌						
575	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖沟 槽 4.装车、不装车:不装 车	m3	46.92			
576	040103001021	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土 回填 3.填方来源:原土回填	m3	37.28			
577	040103002040	余方弃置	1.废弃料品种:余土 外运,包含装车 2.运距:投标时自行 考虑	m3	9.64			
578	040303002010	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C20 2.尺 寸:700*70*500mm	m3	9.64			
579	04B152	提示标识牌	1.尺寸:高400mm, 宽400mm,宽300mm 2.样式:5mm厚耐候 钢板焊缝拼接,提示 性文字,白色热熔漆 字体大小50mm,带景 区LOGO 3.基础需预埋 400*500*20厚钢板	个	30			
580	04B153	一级标识牌	1.尺寸:高1408mm, 宽1980mm 2.样式:13mm耐候钢 板,3mm耐候钢板, 1.5mm不锈钢板 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输 等全部费用	个	4			
581	04B154	二级标识牌	1.尺寸:高2500mm, 宽600mm,厚110mm 2.样式:拉丝不锈 钢,30mm厚耐候钢板 焊缝拼接,10mm厚耐 候钢板焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接,面	个	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第57页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
581	04B154	二级标识牌	喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 字体为黑体, 大小分别为100mm、20mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	8			
582	04B155	三级标识牌	1.尺寸: 高2500mm, 宽240mm, 正方形 2.样式: 10mm厚铝板焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板 字体为黑体, 大小100mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	20			
		海岸线修复						
583	04B156	拆除原有条石	1.尺寸: 600*600*1000 拆除歪斜条石并进行局部清理 2.综合考虑小型机械拆除并放至旁边	m3	46.8			
584	04B157	灌浆		m3	37.5			
585	040305003003	浆砌块料	1.部位:大卢河入海口西岸彩虹桥南 2.材料品种、规格:条石1000*600*600mm, 外购条石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2	m3	9.36			
586	040305003004	浆砌块料	1.部位:大卢河入海口西岸彩虹桥南 2.材料品种、规格:条石1000*600*600mm, 材料利用 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2	m3	37.44			
587	04B158	拆除贴面石及砂浆, 清理表面浮渣及杂物		m2	100			
588	04B159	大卢河入口挡墙下平台镶面片石冲坏	1.贴面石下采用砂浆进行涂抹找平施工, 贴面石按照原设计恢复。	m2	224.4			
589	04B160	城市阳台海岸线福字碑北侧护坡堤	1.将面层拆除至原设计素土顶面进行夯实后按照原设计断面进行修复, 100mmC15混凝土+35mm砂浆+20mm贴面石。贴面石破损率按照100%考虑。	m2	125.8			
590	040305003005	浆砌块料	1.部位:城市阳台海岸线福字碑基础被掏空需回填加固 2.材料品种、规格:条石1000*600*600mm, 外购条石 3.砂浆强度等级:水泥	m3	0.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第58页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
590	040305003005	浆砌块料	砂浆 1:2,向台阶石底部灌注砂浆,填实后涂抹砂浆找平	m3	0.72			
591	040305003006	浆砌块料	1.部位:城市阳台海岸线福字碑基础被掏空需回填加固 2.材料品种、规格:条石1000*600*600mm,材料利用 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2,向台阶石底部灌注砂浆,填实后涂抹砂浆找平	m3	1.44			
592	04B161	城市阳台海岸线福字碑福字碑台阶被冲坏	1.涂抹砂浆,贴面石原状恢复	m2	6.6			
593	04B162	城市阳台海岸线爱心广场东观海平台	1.压顶石下涂抹砂浆找平,采用400mm长直径16mm钢筋进行植筋,并将压顶石钻孔安装进行压顶石复原。	m2	5.88			
594	04B163	城市阳台海岸线爱心广场南挡墙基础	1.补填块石,采用砂浆灌注缝隙,采用聚合物砂浆抹面找平后进行面层石恢复,按照现场两侧护岸推测有混凝土前趾,暂按照高0.5m宽0.5m前趾考虑C25F200混凝土立模浇筑施工考虑。	m2	34.3			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-森林公园段						
		园林工程						
		乔木						
595	050102001026	栽植乔木	1.种类:高杆黑松A 2.胸径:14cm 3.高度:700-750cm 4.冠幅:≥300cm;枝下高:2.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	12			
596	050102001027	栽植乔木	1.种类:高杆黑松B 2.胸径:12cm 3.高度:600-650cm 4.冠幅:≥250cm;枝下高:2m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	31			
597	050102001028	栽植乔木	1.种类:高杆黑松C 2.胸径:10cm 3.高度:500-550cm 4.冠幅:≥200cm;枝下高:1.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	26			
598	050102001029	栽植乔木	1.种类:速生白蜡XB 2.胸径:14cm 3.高度:700-750cm	株	21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第59页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
598	050102001029	栽植乔木	4.冠幅:≥350cm; 枝下高:2.8m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,树干挺直,主分枝不少于3	株	21			
599	050102001030	栽植乔木	1.种类:朴树B 2.胸径:14cm 3.高度:650-700cm 4.冠幅:≥350cm; 枝下高:2m 5.养护期:1年 6.原生冠,全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	1			
600	050102001031	栽植乔木	1.种类:八棱海棠T 2.胸径:14cm 3.高度:450-500cm 4.冠幅:≥300cm; 枝下高:≤1.2m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	1			
601	050102001032	栽植乔木	1.种类:八棱海棠A 2.胸径:12cm 3.高度:400-450cm 4.冠幅:≥250cm; 枝下高:≤1.0m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	6			
		灌木						
602	050102002014	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.高度:H=130-150cm 3.冠幅:150cm; 枝下高:不脱脚 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	25			
603	050102002015	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球C 2.高度:H=100-120cm 3.冠幅:120cm; 枝下高:不脱脚 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	17			
604	050102002016	栽植灌木	1.种类:丛生黄刺玫A 2.高度:160-180cm 3.冠幅:180cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于15分枝	株	3			
605	050102002017	栽植灌木	1.种类:丛生黄刺玫B 2.高度:130-150cm 3.冠幅:150cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于15分枝	株	5			
		地被						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第60页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
606	050102007013	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.高度:60cm(修剪后);冠幅:25-30cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m2	145			
607	050102007014	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大花月季(粉扇) 2.高度:40cm;冠幅:20-25cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:二年生,不少于5分枝,株形美观、饱满,25株/平方米	m2	96			
608	050102007015	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.高度:30cm(修剪后);冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	199			
		野花组合						
609	050102008026	栽植花卉	1.花卉种类:矮蒲苇 2.养护期:1年 3.株形美观、饱满,6平方米/丛,4株/平方米	m2	66			
610	050102008027	栽植花卉	1.花卉种类:晨光芒 2.养护期:1年 3.株形美观、饱满,3平方米/丛,9株/平方米	m2	57			
611	050102008028	栽植花卉	1.花卉种类:八宝景天 2.高度:≥20cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,64株/平方米	m2	42			
612	050102008029	栽植花卉	1.花卉种类:马蔺 2.高度:≥20cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满,64丛/平方米,3芽/丛	m2	245			
		现状区域补植						
613	050102001033	栽植乔木(工程量暂估)	1.种类:行道树白蜡 2.胸径:胸径12-15cm 3.高度:500cm 4.养护期:1年	株	10			
614	050102001034	栽植乔木(工程量暂估)	1.种类:白玉兰 2.胸径:胸径12-15cm 3.高度:500cm 4.养护期:1年	株	10			
615	050102007016	栽植色带(工程量暂估)	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.高度:30-60cm 3.养护期:1年	m2	167			
616	050102007017	栽植色带(工程量暂估)	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.高度:30-60cm 3.养护期:1年	m2	167			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第61页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
617	050102007018	栽植色带 (工程量暂估)	1.苗木、花卉种类:石岩杜鹃 2.高度:30-60cm 3.养护期:1年	m2	167			
618	050102008030	栽植花卉 (工程量暂估)	1.花卉种类:鸢尾 2.养护期:1年	m2	334			
619	050102008031	栽植花卉 (工程量暂估)	1.花卉种类:萱草 2.养护期:1年	m2	334			
620	050102012006	铺种草皮 (工程量暂估)	1.草皮种类:草坪(马尼拉) 2.成品草皮块,密铺 3.养护期:1年	m2	334			
		防踩踏石块						
621	050301005004	点风景石 (千层石B)	长*高*宽=1.0*0.8*0.5m,千层石,美观,形态自然,边缘圆滑,无尖锐棱角	t	1.99			
		草皮						
622	050102012007	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉,成品草皮卷铺设	m2	900			
		整理绿化用地						
623	050101010005	整理绿化用地		m2	1750			
		种植土及其他						
624	05B012	种植土		m3	350			
		道路工程						
		成品公厕						
625	04B164	成品公厕 (暂估价)	1.尺寸: 10米长*4米宽*4米高 2.材质: 钢结构+外包铝板	组	3			
626	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.2m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m3	14			
627	040103002041	余方弃置	1.废弃料品种: 余土外运, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	14			
628	040303002011	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C30 素混凝土基础	m3	14			
		现状铺装翻建, 详见LD-1.03-3						
629	041001003011	拆除基层	1.材质:沥青混凝土; 混凝土垫层 2.厚度:厚度综合考虑。 3.部位:详见图纸	m2	403.76			
630	040103002042	余方弃置	1.废弃料品种: 现场开挖废料, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	141.316			
631	040204001008	人行道整形碾压	1.部位:新建沥青铺装位置 2.做法: 素土夯实;	m2	403.76			
632	040202006005	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.200厚级配碎石;	m2	403.76			
633	040203007010	水泥混凝土	1.100厚C20混凝土	m2	403.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第62页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
634	040203003013	透层、粘层	1.透层沥青 (PC-2) (1.2L/m ²)	m ²	403.76			
635	040203006013	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土 (AC-5C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m ²	403.76			
		现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍						
636	04B165	现状透水地坪喷涂红色SP水性漆两遍	1.包含制作安装等全部费用	m ²	2680.09			
		现状破损黑色胶粘土铺装拆除至混凝土层重新铺设100x100x18mm厚荔枝面芝麻黑陶瓷仿石砖, 参考LD-1.01-4						
637	041001002006	拆除人行道及垃圾外运	1.材质: 黑色胶粘土铺装 2.厚度: 综合考虑 3.位置: 详见图纸	m ²	297.63			
638	040204002013	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:100x100x18mm厚荔枝面芝麻黑陶瓷仿石砖 2.结合层: 材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.图形:详见设计图纸	m ²	297.63			
		彩色塑胶						
639	040203009001	弹性面层	1.现状铺装上新建5mm厚彩色防滑耐磨层EPDM+24mm厚黑色橡胶颗粒粘结垫层+专业粘结剂	m ²	187.488			
		热熔漆标线, 详见LD-1.03-1						
640	040205006016	标线	1.材料品种:100mm宽白色热熔漆标线 3.线型:直线	m	11152.244			
641	040205006017	标线	1.材料品种:100mm宽绿色热熔漆标线 3.线型:直线	m	5358.84			
642	040205006018	标线	1.材料品种:100mm宽蓝色热熔漆标线 3.线型:直线	m	5358.84			
643	040205007004	标记 (蓝湾LOGO)	1.材料品种:MMA涂料 2.类型: 3.规格尺寸:940*1000mm	m ²	105.28			
		防腐木花坛更换或防腐处理, 详见LD-1.05-14						
644	04B166	防腐木花坛修复-重新刷漆	1.做法: 打磨一遍刷木油两遍 2.范围: 400宽防腐木花坛; 3.尺寸及做法详见图纸, 投标时综合考虑	m	120.288			
645	04B167	防腐木花坛修复-重新刷漆	1.做法: 打磨一遍刷木油两遍 2.范围: 500宽防腐木	m	169.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第63页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
645	04B167	防腐木花坛修复-重新刷漆	花坛; 3.尺寸及做法详见图纸, 投标时综合考虑	m	169.47			
646	04B168	防腐木花坛破损处拆除	1.做法: 包含面层、基层、垫层, 含垃圾外运 2.范围: 400宽防腐木花坛、500宽防腐木花坛 3.尺寸及做法详见图纸, 投标时综合考虑	m	193.1692			
647	04B169	防腐木花坛破损处更换(400宽防腐木花坛)	1.做法: 400(450)*100*40mm厚棕色樟子松防腐木, 50*50*3mm厚L角钢, 自攻螺丝固定连接侧部柳桉木 间距≤500mm布置, 防腐木龙骨60*60mm, 间距240mm, L80*20mm厚棕色樟子松防腐木, 立面为30mm厚光面芝麻白花岗岩贴面 2.基层做法: 素土夯实、100mm厚C20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑MU10机制砖 3.尺寸及做法详见图纸, 投标时综合考虑	m	80.192			
648	04B170	防腐木花坛破损处更换(500宽防腐木花坛)	1.做法: 400(450)*100*40mm厚棕色樟子松防腐木, 50*50*3mm厚L角钢, 自攻螺丝固定连接侧部柳桉木 间距≤500mm布置, 防腐木龙骨60*60mm, 间距240mm, L80*20mm厚棕色樟子松防腐木, 立面为30mm厚光面芝麻白花岗岩贴面 2.基层做法: 素土夯实、100mm厚C20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑MU10机制砖 3.尺寸及做法详见图纸, 投标时综合考虑	m	112.98			
		现状破损弧形护栏拆除后新建护栏, 详见LD-2.03-5						
649	04B171	拆除原有栏杆	1.栏杆类型综合考虑 2.含外运 3.具体详见设计图纸	m	346.56			
650	04B172	防腐木栏杆	1.高度: 600mm, 200*56mm厚棕色柳桉木木扶手, 刷清漆三遍, 30mm厚异型柳桉木模板 边缘倒角5mm, 刷清漆三遍, 用结构胶与支柱相粘结, 60*6mm厚铸铁铁件1.5mm厚异型套满焊到异型铸铁支撑上, φ30铸铁管, 两端插	m	346.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第64页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
650	04B172	防腐木栏杆	入异型柳桉木木板中, T=10mm厚异型铸铁支撑, M14膨胀螺栓固定压顶, 250*125*12mm预埋件外罩成品装饰帽; 2.包含制作安装等全部费用	m	346.56			
		现状弧形护栏破损更换或除锈刷漆, 详见LD-2.03-5						
651	04B173	拆除原有栏杆	1.栏杆类型综合考虑 2.含外运 3.具体详见设计图纸	m	247.04			
652	04B174	防腐木栏杆	1.高度: 600mm, 200*56mm厚棕色柳桉木木扶手, 刷清漆三遍, 30mm厚异型柳桉木模板边缘倒角5mm, 刷清漆三遍, 用结构胶与支柱相粘结, 60*6mm厚铸铁件1.5mm厚异型套满焊到异型铸铁支撑上, ϕ 30铸铁管, 两端插入异型柳桉木木板中, T=10mm厚异型铸铁支撑, M14膨胀螺栓固定压顶, 250*125*12mm预埋件外罩成品装饰帽; 2.包含制作安装等全部费用	m	247.04			
653	04B175	弧形栏杆修复	1.做法: 木材面进行打磨一遍, 除霉, 刷防腐木油两遍, 金属饰面打磨一遍, 除锈, 防锈底漆一道, 防锈中间漆一道, 氟碳漆面漆两道	m	370.56			
		现状1.1m长 ϕ 120-150杉木桩围栏拆除更换耐候钢挡风板做法详见LD-1.05-10						
654	04B176	现状1.1m长 ϕ 120-150杉木桩围栏拆除	1.含围挡拆除及垃圾外运 2.具体详见设计图纸	m	1539.34			
655	04B177	耐候钢挡风板	1.展开尺寸270mm, 3mm厚耐候钢挡沙板, ϕ 10钢筋400mm长与耐候钢满焊@600 2.包含材料制作安装等全部费用	m	1539.34			
		现状防腐木异形座椅拆除新建坐凳 LD-1.03-8						
656	04B178	现状防腐木异形座椅拆除	1.类型综合考虑 2.包含基础拆除及垃圾外运 3.具体详见设计图纸	m	32.04			
657	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:人工挖沟槽 4.装车、不装车:不装车	m3	14.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第65页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
657	040101003005	挖基坑土方	5.场内运距:	m3	14.27			
658	040103001022	回填方	1.填方部位:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	9.86			
659	040103002043	余方弃置	1.废弃物品种:现场开挖废料,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	4.4055			
660	040303002012	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.尺寸:详见图纸 3.素土夯实	m3	4.4055			
661	04B179	40厚象牙白色装饰PC板(泰科石带靠背坐凳)	1.装饰PC板(泰科石)预留耳片4M12化学螺栓@600固定,相邻泰科石预埋铁件互相焊接,30厚1:3干硬性水泥砂浆; 2.包含材料、安装等全部费用	m	32.04			
		过渡段栏杆破损更换或除锈刷漆,详见LD-2.03-1						
662	04B180	拆除原有栏杆	1.栏杆类型综合考虑 2.含外运 3.具体详见设计图纸	m	43.8532			
663	04B181	过渡段栏杆	1.高度:600mm,200*56mm厚棕色柳桉木木扶手,刷清漆三遍,30mm厚异型柳桉木模板边缘倒角5mm,刷清漆三遍,用结构胶与支柱相粘结,60*6mm厚铸铁件1.5mm厚异型套满焊到异型铸铁支撑上,φ30铸铁管,两端插入异型柳桉木木板中,T=10mm厚异型铸铁支撑,M14膨胀螺栓固定压顶,250*125*12mm预埋件外罩成品装饰帽; 2.包含制作安装等全部费用	m	43.8532			
664	04B182	过渡段栏杆修复	1.做法:木材面表面打磨清理,表面涂刷清漆,金属饰面表面打磨除锈,表面涂刷氟碳漆	m	65.7798			
		现状挡墙表面火爆处理,新增800*500*150mm宽火烧面芝麻花岗岩压顶						
665	04B183	现状挡墙表面火爆处理	1.利用高温火焰(约2500℃)瞬间作用于挡墙表面,使石材中的石英晶体因热膨胀不均而爆裂脱落,形成凹凸不平的肌理。挡墙高度60cm。	m	80.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第66页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
666	040305003007	压顶重新摆放	1.材料品种、规格: 800*500*150mm 宽火烧面芝麻花岗岩 压顶	m	80.801			
		挡车柱除锈喷漆处理						
667	04B184	挡车柱修复	1.铸铁挡车柱, 除锈处理后喷涂氟碳漆2遍, 直径200mm*高400mm 2.包含材料制作等全部费用	个	245			
		现状公厕外饰面铲除空鼓剥落区, 填补裂缝重新粉刷						
668	04B185	清理墙面灰尘及涂料层	1.清理墙面灰尘及涂料层 (局部破损部位1:2.5水泥砂浆密实找平)	m2	353.5			
669	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂一道 2.挂网 (玻璃纤维网) 粘结砂浆, 罩面砂浆一道 (10+10mm)	m2	353.5			
670	011407001001	墙面喷刷涂料	1.封闭底漆一遍, 真石漆两遍, 罩面漆一遍	m2	353.5			
		其他						
671	04B186	成品坐凳带靠背	1.规格、参数: 座椅尺寸为2500*500*400mm, 伊罗科木饰面+球墨铸铁龙骨, 伊罗科木35mm厚, 涂刷西班牙进口油漆	个	72			
672	04B187	垃圾桶	1.材质: 不锈钢分类垃圾回收箱, 尺寸为1080mm*470mm*930mm	个	36			
673	04B188	球墨铸铁雨水算子 (仅面层)	1.尺寸: 400x600x50厚 2.包含材料、安装等全部费用	个	30			
		标识牌						
674	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖沟槽 4.装车、不装车:不装车	m3	112.77			
675	040103001023	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m3	89.06			
676	040103002044	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运, 包含装车 2.运距: 投标时自行考虑	m3	23.71			
677	040303002013	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C20 2.尺寸: 700*70*500mm	m3	23.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第67页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
678	04B189	提示标识牌	1.尺寸: 高400mm, 宽400mm, 宽300mm 2.样式: 5mm厚耐候钢板焊缝拼接, 提示性文字, 白色热熔漆 字体大小50mm, 带景区LOGO 3.基础需预埋 400*500*20厚钢板	个	44			
679	04B190	一级标识牌	1.尺寸: 高1408mm, 宽1980mm 2.样式: 13mm耐候钢板, 3mm耐候钢板, 1.5mm不锈钢板 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	13			
680	04B191	二级标识牌	1.尺寸: 高2500mm, 宽600mm, 厚110mm 2.样式: 拉丝不锈钢, 30mm厚耐候钢板焊缝拼接, 10mm厚耐候钢板焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 字体为黑体, 大小分别为100mm、20mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	42			
681	04B192	三级标识牌	1.尺寸: 高2500mm, 宽240mm, 正方形 2.样式: 10mm厚铝板焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板 字体为黑体, 大小100mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	31			
		路灯工程						
682	04B194	灯具拆除安装	1.名称: 路灯(更换灯头) 2.灯具名称: 120W LED灯,暖白光,IP65 3.其他要求: 原位更换, 满足设计要求,灯具外壳采用压铸铝工艺,使用寿命三十年以上;灯罩导光性好,光线漫射无眩光,有防眩光措施。选用高效节能灯具,照明灯具效率不低于90%,各灯具功率因数不低于0.92。灯头接口须与现状灯杆匹配。	个	160			
683	04B195	灯具拆除安装	1.名称: 庭院灯(更换灯头) 2.灯具名称: 更换为LED,60W,暖白光,IP65 3.其他要求: 原位更换, 满足设计要求,灯	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第68页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
683	04B195	灯具拆除安装	具外壳采用压铸铝工艺,使用寿命三十年以上;灯罩导光性好,光线漫射无眩光,有防眩光措施。选用高效节能灯具,照明灯具效率不低于90%,各灯具功率因数不低于0.92。灯头接口须与现状灯杆匹配。	个	6			
684	040803001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4X25+1X16 3.材质:YJV-4X25+1X16 4.敷设方式、部位:开挖的沟槽处,穿管敷设 5.电压等级(kv):综合考虑 6.地形:综合考虑	m	3280			
685	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详设计图纸 5.安装形式:满足设计要求	m	3200			
686	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	1360			
687	040103001024	回填方	1.填方部位:开挖部位 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:现场开挖土方	m3	1360			
		卫生间给水						
688	040101002017	挖沟槽土方【给水】(工程量暂估)	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	480			
689	040103001025	回填方【给水】(工程量暂估)	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:细沙 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:原土	m3	60			
690	040103001026	回填方【给水】(工程量暂估)	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:原土	m3	420			
691	040103002045	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	60			
692	040501004004	塑料管【给水】(工程量暂估)	1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:聚乙烯PE80 3.连接形式:综合考虑 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要	m	1500			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第69页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
692	040501004004	塑料管【给水】	求:综合考虑	m	1500			
		卫生间排水						
693	040101002018	挖沟槽土方【污水】(工程量暂估)	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	480			
694	040103001027	回填方【污水】(工程量暂估)	1.填方部位:沟槽处 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:原土	m3	480			
695	040501001007	混凝土管【污水】(工程量暂估)	1.垫层、基础材质及厚度:砂基础 2.管座材质:满足设计要求 3.规格:DN150 4.接口方式:污水排水 管均采用 II 级钢筋混凝土管,承插连接,橡胶圈接口。管材应满足建设部2004年《建设部推广应用和限制禁止使用技术》(第218号文件)的要求,及国家有关技术规范和质量标准等。 5.铺设深度:综合考虑 6.混凝土强度等级:满足设计要求 7.其他:给水管道宜直接敷设在未经扰动的原状土层上;若地基土质较差或地基为岩石地区,管道可采用中砂垫层,厚度不小于100mm,并应铺平、夯实。 排水管道敷设在180°砂石基础上,基础做法详见04S516-11。	m	1500			
696	040103002046	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	105			
		卫生间电						
697	040803001004	电力电缆(工程量暂估)	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.规格:YJV-4*25+1*16 4.材质:YJV 5.敷设方式、部位:开挖的沟槽处,埋地敷设 6.电压等级(kv):满足设计要求	m	1537.5			
698	040803002002	电缆保护管(工程量暂估)	1.名称:PE100 2.材质:PE 3.规格:PE100 4.敷设方式:埋地	m	1500			
699	040101002019	挖沟槽土方(工程量暂估)	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.8m 3.开挖方式:沟槽开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	480			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第70页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
700	040103001028	回填方(工程量暂估)	1.填方部位:电缆位置 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:原土	m ³	480			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-海军公园段						
		道路工程						
		现状铺装表面喷涂2mm厚MMA涂料,详见LD-1.03-7						
701	04B200	现状铺装表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料		m ²	6332.49			
		热熔漆标线,详见LD-1.03-1						
702	040205006019	标线	1.材料品种:100mm宽白色热熔漆标线 3.线型:直线	m	4363.7			
703	040205006020	标线	1.材料品种:100mm宽绿色热熔漆标线 3.线型:直线	m	2096.49			
704	040205006021	标线	1.材料品种:100mm宽蓝色热熔漆标线 3.线型:直线	m	2096.49			
705	040205007005	标记(蓝湾LOGO)	1.材料品种:MMA涂料 2.类型: 3.规格尺寸:940*1000mm	m ²	41.36			
		其他						
706	04B201	成品坐凳带靠背	1.规格、参数:座椅尺寸为2500*500*400mm,伊罗科木饰面+球墨铸铁龙骨,伊罗科木35mm厚,涂刷西班牙进口油漆	个	34			
707	04B202	垃圾桶	1.材质:不锈钢分类垃圾回收箱,尺寸为1080mm*470mm*930mm	个	17			
		标识牌						
708	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖沟槽 4.装车、不装车:不装车	m ³	48.01			
709	040103001029	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源:原土回填	m ³	38.19			
710	040103002047	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m ³	9.82			
711	040303002014	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.尺	m ³	9.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第71页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
711	040303002014	混凝土基础	寸: 700*70*500mm	m3	9.82			
712	04B203	提示标识牌	1.尺寸: 高400mm, 宽400mm, 宽300mm 2.样式: 5mm厚耐候钢板焊缝拼接, 提示性文字, 白色热熔漆 字体大小50mm, 带景区LOGO 3.基础需预埋 400*500*20厚钢板	个	33			
713	04B204	一级标识牌	1.尺寸: 高1408mm, 宽1980mm 2.样式: 13mm耐候钢板, 3mm耐候钢板, 1.5mm不锈钢板 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	2			
714	04B205	二级标识牌	1.尺寸: 高2500mm, 宽600mm, 厚110mm 2.样式: 拉丝不锈钢, 30mm厚耐候钢板 焊缝拼接, 10mm厚耐候钢板焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板, 字体为黑体, 大小分别为100mm、20mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	15			
715	04B206	三级标识牌	1.尺寸: 高2500mm, 宽240mm, 正方形 2.样式: 10mm厚铝板 焊缝拼接, 3mm厚铝板焊接, 面喷浅灰色氟碳漆, 5mm厚棕色不锈钢板 字体为黑体, 大小100mm, 顶上带景区LOGO 3.基础需预埋 500*700*20厚钢板 4.包含制作安装运输等全部费用	个	15			
		海岸线修复						
716	04B207	海军公园护坡修复	1.将面层拆除至原设计素土顶面进行夯实后按照原设计断面进行修复, 100mmC15混凝土+35mm砂浆+20mm贴面石。贴面石破损率按照100%考虑。 2.具体做法详见图纸	m2	30			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-大学城段						
		园林工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第72页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		乔木						
717	050102001035	栽植乔木(暂估价)	1.种类:朴树CA 2.高度:800-850cm 3.冠幅:≥500cm 4.养护期:1年 5.自然丛生苗(非拼种),美观、饱满,不偏冠,不少于6分枝,各分枝胸径10cm,枝叶密实	株	1			
718	050102001036	栽植乔木(暂估价)	1.种类:朴树CB 2.高度:700-750cm 3.冠幅:≥450cm 4.养护期:1年 5.自然丛生苗(非拼种),美观、饱满,不偏冠,不少于6分枝,各分枝胸径10cm,枝叶密实	株	2			
719	050102001037	栽植乔木	1.种类:高杆黑松A 2.胸径:14cm 3.高度:700-750cm 4.冠幅:≥350cm;枝下高:2.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	6			
720	050102001038	栽植乔木	1.种类:高杆黑松B 2.胸径:12cm 3.高度:600-650cm 4.冠幅:≥300cm;枝下高:2m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	11			
721	050102001039	栽植乔木	1.种类:高杆黑松C 2.胸径:10cm 3.高度:500-550cm 4.冠幅:≥250cm;枝下高:1.5m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝干分布匀称,枝叶密实	株	3			
722	050102001040	栽植乔木	1.种类:现状黑松(移栽) 2.胸径:15-20cm 3.养护期:1年 4.现状苗木就近移栽	株	4			
723	050102001041	栽植乔木	1.种类:八棱海棠T 2.胸径:15cm 3.高度:450-500cm 4.冠幅:≥300cm;枝下高:≤1.2m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	2			
724	050102001042	栽植乔木	1.种类:八棱海棠A 2.胸径:13cm 3.高度:400-450cm 4.冠幅:≥250cm;枝下高:≤1.0m 5.养护期:1年 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第73页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		灌木						
725	050102002018	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A 2.高度:H=160-180cm 3.冠幅:180cm;枝下高:≤0.2m 4.养护期:1年 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬	株	4			
726	050102002019	栽植灌木	1.种类:海滨木槿A 2.高度:220-240cm 3.冠幅:180cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于10分枝	株	10			
727	050102002020	栽植灌木	1.种类:海滨木槿B 2.高度:150-160cm 3.冠幅:150cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于10分枝	株	16			
728	050102002021	栽植灌木	1.种类:连翘球B 2.高度:150-160cm 3.冠幅:150cm 4.养护期:1年 5.株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,不少于15分枝	株	4			
		野花组合						
729	050102008032	栽植花卉	1.花卉种类:晨光芒 2.高度:60-80cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满,3平方米/丛,9株/平方米	m2	18			
730	050102008033	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.高度:≥40cm 3.养护期:1年 4.株形美观、饱满,25丛/平方米,3芽/丛	m2	3632			
731	050102008034	栽植花卉	1.花卉种类:金山绣线菊a 2.高度:30cm;冠幅:20-25cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:不少于8分枝,株形美观、饱满,49株/平方米	m2	309			
732	050102008035	栽植花卉	1.花卉种类:八宝景天 2.高度:≥20cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,64株/平方米	m2	10			
733	050102008036	栽植花卉	1.花卉种类:山桃草 2.高度:≥20cm;冠幅:15-20cm 3.养护期:1年 4.单位面积株数:株形美观、饱满,64株/平方米	m2	78			
734	050102008037	栽植花卉	1.花卉种类:阔叶山麦冬 2.高度:≥15cm 3.养护期:1年	m2	65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第74页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
734	050102008037	栽植花卉	4.株形美观、饱满,81丛/平方米,5芽/丛	m2	65			
735	050102008038	栽植花卉	1.花卉种类:金光菊 2.播种,25g/平方米 3.养护期:1年	m2	24			
		草皮						
736	050102012009	铺种草皮	1.草皮种类:狗牙根 2.养护期:1年 3.播种,25g/平方米	m2	2066			
737	050102012010	铺种草皮	1.草皮种类:成品草坪	m2	3981			
		整理绿化用地						
738	050101010006	整理绿化用地		m2	10183			
		种植土及其他						
739	05B013	种植土		m3	2036.6			
		道路工程						
		新建彩色沥青园路大样图 LD-1.03-3						
740	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖土方 4.装车、不装车:不装车	m3	857.5805			
741	040103002048	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	857.5805			
742	040204001009	人行道整形碾压	1.部位:新建沥青铺装位置 2.做法:素土夯实;	m2	2450.23			
743	040202006006	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.200厚级配碎石;	m2	2450.23			
744	040203007011	水泥混凝土	1.100厚C20混凝土	m2	2450.23			
745	040203003014	透层、粘层	1.透层沥青(PC-2)(1.2L/m2)	m2	2450.23			
746	040203006014	彩色沥青混凝土	1.50mm厚细粒式沥青混凝土(AC-5C) 2.表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料	m2	2450.23			
		现状铺装表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料						
747	04B208	现状铺装表面喷涂2mm厚彩色MMA涂料		m2	4902.23			
		新建嵌草铺装园路大样图 LD-1.05-1						
748	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖土方 4.装车、不装车:不装车	m3	437.172			
749	040103002049	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	437.172			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第75页 共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
750	040204001010	人行道整形碾压	1.部位:嵌草铺装 2.做法:素土夯实;	m2	1821.55			
751	040202006007	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.150厚级配碎石垫层;	m2	1821.55			
752	040204002014	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:60mm厚火烧面黄金麻花岗岩冰裂纹碎拼,间距100; 2.结合层:材料品种、厚度:30mm厚中砂找平层	m2	1821.55			
753	050102014001	植草砖内植草	1.嵌草铺设,留缝100mm,砂土掺草种扫缝,种植土外购,厚度80mm	m2	1821.55			
		新建嵌草碎拼铺装大样图 LD-1.05-2						
754	040101001007	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式:机械挖土方 4.装车、不装车:不装车	m3	201.3672			
755	040103002050	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运,包含装车 2.运距:投标时自行考虑	m3	201.3672			
756	040204001011	人行道整形碾压	1.部位:嵌草铺装 2.做法:素土夯实;	m2	839.03			
757	040202006008	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.150厚级配碎石垫层;	m2	839.03			
758	040204002015	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:60mm厚火烧面黄金麻花岗岩冰裂纹碎拼,边数5-6,边长300-600mm,留缝30-50mm,砂土掺草种扫缝,种植土外购,厚度80mm 2.结合层:材料品种、厚度:30mm厚中砂找平层	m2	839.03			
759	050102014002	植草砖内植草	1.嵌草铺设,留缝100mm,砂土掺草种扫缝,种植土外购,厚度80mm	m2	839.03			
		200*200*50mm厚芝麻白荔枝面花岗岩收边						
760	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:200*200*50mm厚芝麻白荔枝面花岗岩收边 2.基础、垫层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆;100厚C20混凝土;	m	1980.17			
		热熔漆标线,详见LD-1.03-1						
761	040205006022	标线	1.材料品种:100mm宽白色热熔漆标线	m	5805.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第76页 共76页

[illegible]

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段	
	桥梁工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	安装工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段	
	道路工程【毛家山路断点】	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段	
	桥梁工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	道路工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	排水工程功能缺失	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	卫生间安装部分	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	卫生间给水	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	卫生间排水	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段	
	园林工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	道路工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段	
	园林工程	
27	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
28	单价措施项目清单	
	道路工程	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	路灯工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段	
	园林工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	道路工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段	
	道路工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段	
	园林工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	道路工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	路灯工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	卫生间给水	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	卫生间排水	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	卫生间电	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段	
	道路工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段	
	园林工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	道路工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修	
	公厕维修	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年.修复段				
	桥梁工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段				
	道路工程【毛家山路断点】				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段				
	桥梁工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	道路工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	排水工程功能缺失				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	卫生间安装部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	卫生间给水				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	卫生间排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段				
	园林工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-智慧与大数据段				
	园林工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	路灯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段				
	园林工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段				
	园林工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	路灯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	卫生间给水				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	卫生间排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	卫生间电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段				
	道路工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段				
	园林工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修				
	公厕维修				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第10页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
合计					

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段						
		桥梁工程						
		道路工程						
1	041102001002	垫层模板	构件类型:垫层	m2	31.268			
2	041102002002	基础模板	构件类型:独基	m2	35.6892			
3	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号: 挖掘机进出场	台·次	1			
4	041110004003	彩钢板围挡（暂估价）	1.材质: 2.规格:	项	1			
		安装工程						
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段						
		道路工程【毛家山路断点】						
		园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】						
5	050403001001	树木支撑架	1.树木支撑(树棍桩)四脚桩	株	18			
6	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):胸径15cm以内	m	18			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段						
		桥梁工程						
		道路工程						
7	041102001006	垫层模板	构件类型:	m2	96.068			
8	041102002006	基础模板	构件类型:独基	m2	112.6516			
9	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号: 挖掘机进出场	台·次	1			
10	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
11	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号: 液压锤	台·次	1			
		排水工程功能缺失						
12	041102001007	垫层模板	构件类型:横截沟	m2	59.4208			
13	041102002007	基础模板	构件类型:横截沟	m2	1.54			
		卫生间安装部分						
14	041102001008	垫层模板	构件类型:垫层模板	m2	2.56			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		卫生间给水						
		卫生间排水						
15	041102037010	其他现浇构件模板	构件类型:垫层模板	m2	2.08			
16	041102035010	池壁(隔墙)模板	1.构件类型:水表井 2.支模高度:综合考虑	m2	63.36			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-星光岛段						
		园林工程						
17	050403001002	树木支撑架	1.树木支撑(树棍桩)三脚桩	株	34			
18	050403001003	树木支撑架	1.树木支撑(树棍桩)四脚桩	株	132			
19	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):胸径10cm以内	m	34			
20	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径):胸径15cm以内	m	132			
		道路工程						
21	041102002009	基础模板	构件类型:基础	m2	29.4			
22	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:挖掘机进出场	台·次	1			
23	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段-慧与大数据段						
		园林工程						
24	050403001004	树木支撑架	1.树木支撑(树棍桩)三脚桩	株	96			
25	050403001005	树木支撑架	1.树木支撑(树棍桩)四脚桩	株	114			
26	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径):胸径10cm以内	m	96			
27	050403002005	草绳绕树干	1.胸径(干径):胸径15cm以内	m	114			
		道路工程						
28	041102002010	基础模板	构件类型:基础模板	m2	416.94			
29	041102002011	基础模板	构件类型:特色廊架基础	m2	28.8			
30	041102002012	基础模板	构件类型:泰科石坐凳基础	m2	37.33			
31	041106001015	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:挖掘机进出场	台·次	1			
32	041106001016	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
33	041106001017	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:液压锤	台·次	1			
		路灯工程						

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	041102001011	垫层模板	构件类型: 垫层	m2	553.22			
35	041102002013	基础模板	构件类型: 基础	m2	2080.52			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-滨海公园段						
		园林工程						
36	050403001006	树木支撑架	1. 树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	5			
37	050403002006	草绳绕树干	1. 胸径(干径): 胸径 15cm以内	m	5			
		道路工程						
38	041102002014	基础模板	构件类型: 标识牌独基	m2	26.28			
39	041102002015	基础模板	构件类型: 花岗岩界石基础	m2	151.07			
40	041106001019	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 2. 机械设备规格型号: 挖掘机进出场	台·次	1			
41	041106001020	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 摊铺机 2. 机械设备规格型号:	台·次	1			
42	041106001021	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 2. 机械设备规格型号: 液压锤	台·次	1			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-城市阳台段						
		道路工程						
43	041102002016	基础模板	构件类型: 基础	m2	58			
44	041102017015	挡墙模板	1. 构件类型: 2. 支模高度:	m2	24.5			
45	041106001022	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 2. 机械设备规格型号: 挖掘机进出场	台·次	1			
46	041106001023	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 摊铺机 2. 机械设备规格型号:	台·次	1			
47	041106001024	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 2. 机械设备规格型号: 液压锤	台·次	1			
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-森林公园段						
		园林工程						
48	050403001007	树木支撑架	1. 树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	26			
49	050403001008	树木支撑架	1. 树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	72			
50	050403002007	草绳绕树干	1. 胸径(干径): 胸径 10cm以内	m	26			
51	050403002008	草绳绕树干	1. 胸径(干径): 胸径 15cm以内	m	72			

工程名称:西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

工程名称:西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第4页 共4页

[illegible]

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第1页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段			
	桥梁工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		80000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段			
	道路工程 【毛家山路断点】			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第2页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段			
	桥梁工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水工程功能缺失			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第3页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	卫生间安装部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	卫生间给水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	卫生间排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段			
	园林工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第4页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段			
	园林工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	路灯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第5页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段			
	园林工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第6页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段			
	园林工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	路灯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	卫生间给水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第7页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	卫生间排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	卫生间电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-海军公园段			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-大学城段			
	园林工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第8页 共8页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修			
	公厕维修			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段			
	桥梁工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
2	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	
	安装工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段			
	道路工程【毛家山路断点】			
4	暂列金额	项		
	合计			
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】			
5	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段			
	桥梁工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程功能缺失			
8	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间安装部分			
9	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间给水			
10	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间排水			
11	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-星光岛段			
	园林工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-慧与大数据段			
	园林工程			
14	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	道路工程			
15	暂列金额	项		
	合计			
	路灯工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-滨海公园段			
	园林工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-城市阳台段			
	道路工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-森林公园段			
	园林工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	路灯工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间给水			
23	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间排水			
24	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间电			
25	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-海军公园段			
	道路工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-大学城段			
	园林工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			

暂列金额明细表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
28	暂列金额	项		
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修			
	公厕维修			
29	暂列金额	项		
	合计			

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段				
		桥梁工程				
		道路工程				
1	ZG0001	彩钢板围挡（暂估价）	项		300000.00	
		安装工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段				
		道路工程【毛家山路断点】				
2	ZG0002	成品望远镜（暂估价）	个		15000.00	
3	ZG0003	特色景墙（暂估价）	项		24583.00	
4	ZG0004	特色座椅一（暂估价）	套		26758.00	
5	ZG0005	新建特色文字小品（暂估价）	套		16166.00	
6	ZG0006	新增特色景观座椅（暂估价）	组		26133.00	
		园林工程【毛家山路南侧断点（丁家咀）】				
7	ZG0007	造型油松B 胸径:13cm，高度:400-450cm，冠幅:≥300cm	株		3211.01	
8	ZG0008	造型油松A 胸径:15cm，高度:500-550cm，冠幅:≥350cm	株		4587.16	
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段				
		桥梁工程				
		道路工程				
9	ZG0009	生态装配式卫生间（暂估价）	座		180000.00	
10	ZG0010	污水处理设备（暂估价）	项		100000.00	
		排水工程功能缺失				
		卫生间安装部分				
		卫生间给水				
		卫生间排水				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段				
		园林工程				
		道路工程				
11	ZG0011	喷泉设施翻新维修	处		50000.00	
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段				
		园林工程				
		道路工程				
12	ZG0012	特色廊架（暂估价）	项		380000.00	
		路灯工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段				
		园林工程				
		道路工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段				
		道路工程				

材料暂估价一览表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段				
		园林工程				
		道路工程				
13	ZG0013	成品公厕10米长*4米宽*4米高	组		78000.00	
		路灯工程				
		卫生间给水				
		卫生间排水				
		卫生间电				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段				
		道路工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段				
		园林工程				
14	ZG0014	朴树CA 高度:800-850cm, 冠幅:≥500cm	株		4128.44	
15	ZG0015	朴树CB 高度:700-750cm, 冠幅:≥450cm	株		3486.24	
		道路工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修				
		公厕维修				
16	ZG0016	公厕维修（暂估价）（包含地面、墙面、天花板、门等）	座		20000.00	
17	ZG0017	洁具更换（暂估价）	套		10000.00	
18	ZG0018	空调更换（暂估）	台		5000.00	
19	ZG0019	无障碍坡道设置（暂估价）	处		10000.00	

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段				
		桥梁工程				
		道路工程				
		安装工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段				
		道路工程【毛家山路断点】				
		园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段				
		桥梁工程				
		道路工程				
		排水工程功能缺失				
		卫生间安装部分				
		卫生间给水				
		卫生间排水				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段				
		园林工程				
		道路工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段				
		园林工程				
		道路工程				
		路灯工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段				
		园林工程				
		道路工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段				
		道路工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段				
		园林工程				
		道路工程				
		路灯工程				
		卫生间给水				
		卫生间排水				
		卫生间电				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段				
		道路工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段				
		园林工程				
		道路工程				
		西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修				
		公厕维修				

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段			
	桥梁工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段			
	道路工程【毛家山路断点】			
	合计			
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段			
	桥梁工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	排水工程功能缺失			
	合计			
	卫生间安装部分			
	合计			
	卫生间给水			
	合计			
	卫生间排水			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段			
	园林工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段			
	园林工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	路灯工程			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段			
	园林工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段			
	道路工程			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段			
	园林工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	路灯工程			
	合计			
	卫生间给水			
	合计			
	卫生间排水			
	合计			
	卫生间电			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段			
	道路工程			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段			
	园林工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修			
	公厕维修			
	合计			

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段					
	桥梁工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段					
	道路工程【毛家山路断点】					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段					
	桥梁工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水工程功能缺失					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	卫生间安装部分					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	卫生间给水					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	卫生间排水					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段					
	园林工程					

特殊项目暂估价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段					
	园林工程					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	路灯工程					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段					
	园林工程					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段					
	道路工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段					
	园林工程					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	路灯工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	卫生间给水					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	卫生间排水					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第3页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	合计					
	卫生间电					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-海军公园段					
	道路工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-大学城段					
	园林工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-公厕维修					
	公厕维修					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

计日工表

计日工表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段				
	桥梁工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段				
	道路工程【毛家山路断点】				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】				

计日工表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段				
	桥梁工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	排水工程功能缺失				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	卫生间安装部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第3页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	卫生间给水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	卫生间排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段				
	园林工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				

计日工表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第4页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段				
	园林工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-滨海公园段				
	园林工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

计日工表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第5页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段				
	园林工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

计日工表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第6页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				
	路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	卫生间给水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	卫生间排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	卫生间电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-海军公园段				
	道路工程				

计日工表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第7页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-大学城段				
	园林工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-公厕维修				
	公厕维修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第1页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段			
	桥梁工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路工程			
4	总承包服务费			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
9	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段			
	道路工程【毛家山路断点】			
10	总承包服务费			
11	材料采购保管费			
12	设备采购保管费			
	合计			
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】			
13	总承包服务费			
14	材料采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段			
	桥梁工程			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
17	设备采购保管费			
	合计			
	道路工程			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
20	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程功能缺失			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
23	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间安装部分			
24	总承包服务费			
25	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第2页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
26	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间给水			
27	总承包服务费			
28	材料采购保管费			
29	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间排水			
30	总承包服务费			
31	材料采购保管费			
32	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-星光岛段			
	园林工程			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
35	总承包服务费			
36	材料采购保管费			
37	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-慧与大数据段			
	园林工程			
38	总承包服务费			
39	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
43	总承包服务费			
44	材料采购保管费			
45	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-滨海公园段			
	园林工程			
46	总承包服务费			
47	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
48	总承包服务费			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第3页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-城市阳台段			
	道路工程			
51	总承包服务费			
52	材料采购保管费			
53	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-森林公园段			
	园林工程			
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
56	总承包服务费			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
59	总承包服务费			
60	材料采购保管费			
61	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间给水			
62	总承包服务费			
63	材料采购保管费			
64	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间排水			
65	总承包服务费			
66	材料采购保管费			
67	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间电			
68	总承包服务费			
69	材料采购保管费			
70	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-海军公园段			
	道路工程			
71	总承包服务费			
72	材料采购保管费			
73	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-大学城段			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第4页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	园林工程			
74	总承包服务费			
75	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
76	总承包服务费			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
	合计			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-公厕维修			
	公厕维修			
79	总承包服务费			
80	材料采购保管费			
81	设备采购保管费			
	合计			

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第1页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-唐岛湾一海上嘉年-修复段			
	桥梁工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-打通段			
	道路工程【毛家山路断点】			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第2页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林工程【毛家山路南侧断点(丁家咀)】			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-南港路一珊瑚贝桥-修复段			
	桥梁工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程(施工)二标段

第3页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计=1+2			
	排水工程功能缺失			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	卫生间安装部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	卫生间给水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	卫生间排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第4页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-星光岛段			
	园林工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-慧与大数据段			
	园林工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	路灯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-滨海公园段			
	园林工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第6页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-城市阳台段			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段-森林公园段			
	园林工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	路灯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第7页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	卫生间给水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	卫生间排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	卫生间电			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段

第8页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-海军公园段			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-大学城段			
	园林工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程 (施工) 二标段-公厕维修			
	公厕维修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 西海岸新区蓝湾沿线道路打通和修复工程（施工）二标段

第9页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

df6e19be-e22f-4f92-ae15-772414764336