

2025 年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道
办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫
家屯村、陈家庄（河南村））建设项目
(1 标段)

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

招标文件

招 标 人： 胶州市胶莱街道办事处

招 标 代 理： 青岛信祥安工程管理有限公司（盖单位章）

日 期： 2025 年 09 月 23 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

10f8e911-301c-418c-8c55-5011535ef9a

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	3
投标人须知	11
1. 总则	11
1.1 项目概况	11
1.2 资金来源和落实情况	11
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	11
1.4 投标人资格要求	11
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	12
1.6 费用承担	12
1.7 保密	12
1.8 语言文字	12
1.9 计量单位	12
1.10 踏勘现场	12
1.11 专业分包	12
1.12 偏离	13
1.13 终止招标	13
2. 招标文件	13
2.1 招标文件的组成	13
2.2 招标文件的澄清	13
2.3 招标文件的修改	13
3. 投标文件	14
3.1 资格后审证明材料	14
3.2 电子投标文件	14
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	15
3.4 投标报价	16
3.5 投标有效期	16
3.6 投标保证金	16
4. 投标	17
4.1 投标文件的密封和标记	17
4.2 投标文件的递交	17
4.3 投标文件的修改与撤回	17
5. 开标	17
5.1 开标时间和地点	17
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	17
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	18
6. 资格审查、评标	18
6.1 评标委员会	18
6.2 资格审查、评标原则	19
6.3 资格审查	19
6.4 评标	20
7. 合同授予	21
7.1 定标方式	21
7.2 中标候选人公示	21
7.3 中标通知	21

7.4 履约担保	21
7.5 签订合同	21
8. 重新招标和不再招标	21
8.1 重新招标	22
8.2 不再招标	22
9. 纪律和监督	22
9.1 对招标人的纪律要求	22
9.2 对投标人的纪律要求	22
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22
9.5 异议	22
10. 需要补充的其他内容	23
第三章 评标办法（综合评估法）	24
评标办法细则（综合评估法）	34
第四章 合同条款及格式	40
第五章 工程量清单	49
第六章 投标文件格式	56

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-09-23 21:23:51		
项目名称:	2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄（河南村））建设项目		
工程地点:	位于胶莱街道大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、阎家屯村、陈家庄村、河南村。		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政资金 23%+自筹资金 77%
招标工程类型:	市政工程-其他市政工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	42900800 元	工程造价:	35821103.75 元
结构形式:	其他	工程规模:	82829 平方米
计划文号:	胶发改审【2025】58号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	胶州市胶莱街道办事处		
建设单位联系人:	杨主任	建设单位联系电话:	0532-88222583
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	胶州市胶莱街道办事处	招标单位地址:	山东省青岛市胶州市胶莱街道办事处驻地
招标单位联系人:	杨主任	招标单位联系电话:	0532-88222583
招标代理单位:	青岛信祥安工程管理有限公司		
招标代理单位联系人:	刘勇序	招标代理单位联系电话:	18563919972
项目统一代码(编码):	2504-370281-04-01-807560	房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	胶州市住房和城乡建设局	监督部门联系电话:	0532-57729152
监督部门地址:	山东省青岛市胶州市北京路 61 号	监督部门其他联系方式:	zhaobiaozhan6019@163.com

一、项目基本情况

本项目主要建设内容为道路工程、排水工程、弱电工程、附属工程等。

大杜戈庄村建设道路罩面面积约 8875m²，沥青路面面积约为 3141m²，新建混凝土铺装 2203m²，沿街外立面整修 4224m²，护栏 189m，挡土墙 18m，新建散水 5366m，路缘石 470m，交通标线 958m²，检查井抬高 33 座，雨水口 76 套，检查井 250 套，雨水管 5441m，弱电杆拆除 60 个，弱电管线入地 16000m，补植灌木地被 670m²、乔木 100 株，健身器械 3 组，成品石桌凳 1 组，路名牌 38 套，减速带 65m，标志牌 1 个。

官路村建设道路罩面面积约 19226m²，沥青路面面积约为 3665m²，新建混凝土铺装 1522m²，新建散水 1140m²，高散水局部破除修整 1177m，墙体粉刷 226m²，路缘石 1176m，交通标线 1971m²，排水渠(管)7480m，检查井抬高 195 座，雨水口 205 套，检查井及暗井共 40 座，弱电杆拆除 90 个，弱电管线入地 15000m，补植灌木地被 1209m²、乔木 13 株，健身器材等附属设施 2 套，升旗台 1 座，入口标识 1 座，宣传栏 1 个，路名牌 32 套，标志牌 1 个。

冷家庄村建设道路罩面面积约 7764m²，沥青路面面积约 9014m²，新建混凝土铺装 280m²，花岗岩铺装 159m²，新建散水 1387m²，路缘石 1953m，交通标线 544m²，排水渠(管)4340m，检查井抬高 160 座，雨水井篦 269 套，检查井及暗井共 31 座，太阳能路灯 48 套，弱电杆拆除 33 个，弱电管线入地 4600m，沿街外立面整修 2115m²，补植灌木 741m²、乔木 149 株，公厕改造 1 处，健身器材等附属设施 11 套，升旗台 1 座，宣传栏 2 个，路名牌 21 套，标志牌 1 个。

闫家屯村建设道路罩面面积约 20043m²，沥青路面面积约为 2400m²，新建混凝土铺装 1054m²，pc 砖铺装 52m²，沿街外立面整修 3730m²，护栏 702m，新建散水 4145m，路缘石 1475m，交通标线 9017m，太阳能庭院灯 45 个，检查井抬高 171 座，雨水口 44 套，检查井 40 套，排水渠(管)2844m，现状雨水管道疏通 2079m，池塘护坡 179m，弱电杆拆除 90 个，弱电管线入地 8100m，补植灌木地被 1203m²、乔木 100 株，健身器械 4 组，路名牌 17 套，标志牌 1 个，入口标识 1 座，新建厕所(含化粪池)1 座。

陈家庄建设道路罩面面积约 12541m²，修补 15cm 水泥砼路面 241m²，新建 10cm 水泥砼路面 6019m²，10cm 水泥砼路面拆除 83m²，路缘石 2020m，交通标线 634m²，排水渠(管)3372m，管网处素混拆除并恢复 428m²，检查井抬高 133 座，更换现有路灯 20 套，弱电杆拆除 38 个，弱电管线入地 3000m，健身器材等附属设施 1 套，入口标识 1 座，宣传栏、导视牌 2 组，路名牌 25 个，标志牌 1 个等工程。

河南村建设道路罩面面积约 14380m²，修补 15cm 水泥砼路面 1809m²，新建 10cm 水泥砼路面 7586m²，10cm 水泥砼

路面拆除 962m², 路缘石 2774m, 交通标线 1806m², 排水渠(管)4306m, 检查井抬高 182 座, 雨水井篦 23 套, 管网处素混拆除并恢复 757m², 弱电杆拆除 97 个, 弱电管线入地 5500m, 乔灌木 1145m², 成品石桌的 2 组, 健身器材等附属设施 1 套, 入口标识 1 座, 宣传栏、导视牌 2 组, 路名牌 25 个, 标志牌 1 个。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元)
1 标段	82829 平方米	施工图纸及工程量清单范围内全部内容, 详见工程量清单。	35821103.75

二、投标企业应具有的条件

- 1、具有独立法人资格;
- 2、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质且具有安全生产许可证;
- 3、截止开标前 3 个月通过信用中国 (www.creditchina.gov.cn) 查询, 未被列入失信被执行人名单。
- 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人, 不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标, 违反前两款规定的, 相关投标均无效。
- 5、投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假(包括提供虚假的财务状况或者业绩等), 骗取中标。投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的, 中标无效, 给招标人造成损失的, 依法承担赔偿责任; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

三、项目负责人应具有的条件

具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且本单位在职人员, 同时具有安全生产考核合格证 (B 证), 且未担任其他在建工程项目负责人。

四、资格审查办法和方式

有限数量制, 合格投标人在 13 家 (含 13 家) 以下时, 应全部参加投标。合格人超过 13 家时, 招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家 (第 13 家得分相同时均应选取) 投标人参加投标。

五、评标办法

综合评估法

六、同类工程经验要求

上三年度单项工程合同额 2510 万元及以上的市政公用工程。

七、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台 (山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 本项目招标公告页面免费下载招标文件。

八、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前, 通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

九、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	胶州市行政审批服务局 公共资源交易中心 (胶州市北京路 58 号) 【第一开标室】	投标截止时间、开标时间:	2025-10-14 09:30:00
-------	---	--------------	---------------------

十、其他

1. 本工程无保密内容。
2. 异议受理联系人: 胶州市胶莱街道办事处, 联系电话: 0532-88222583, 邮箱: 497878936@qq.com, 传真: /, 地址: 胶莱街道办事处驻地
3. 投诉举报电话: 0532-57729152
4. 网上技术支持电话: 0532-85871505
5. 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日, 上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日, 以此类推。

备注: 具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更, 请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

第二章 投标人须知

条款号	条款名称	编列内容	
1.1.2	招标人	名称	胶州市胶莱街道办事处
		地址	山东省青岛市胶州市胶莱街道办事处驻地
		联系人	杨主任
		电话	0532-88222583
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛信祥安工程管理有限公司
		地址	山东省青岛市胶州市法家莹2号楼东
		联系人	刘勇序
		电话	18563919972
1.1.4	项目名称	2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄（河南村））建设项目	
1.1.5	建设地点	位于胶莱街道大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄村、河南村。	
1.2.1	资金来源	财政投资	
1.2.2	出资比例	财政资金 23%+自筹资金 77%	
1.2.3	资金构成详细说明	财政资金 23%+自筹资金 77%	
1.2.4	资金落实情况	已落实	
1.3.1	招标范围	施工图纸及工程量清单内全部内容，详见工程量清单。	
1.3.2	计划工期	计划工期：210 日历天 计划开工日期 2025-10-20 计划竣工日期 2026-05-17 其他补充内容 实际开工日期以招标人书面通知为准。	
1.3.3	质量要求	合格	
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告	
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受	
1.10.1	踏勘现场	不组织	
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。	
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无	
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。	
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。	
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东	

	清	省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前,招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 天前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时,以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的,应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件:投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件; 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统,该投标视为无效投标,投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定:(1)投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。(2)投标人下载电子招标文件后,使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开,并切换到投标文件制作模式,标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。(3)投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。(4)“投标文件格式”中要求盖单位章和(或)签字的地方,投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照,以下均简称为 CA 数字证书)加盖投标人的单位电子印章和(或)个人电子印章或电子签名章。联合体投标的,投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和(或)个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。(5)投标文件制作完成后,投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密,形成加密的投标文件。(6)投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。(7)投

		<p>标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb文件；投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。</p>
3.2.2	投标文件签署和盖章	<p>电子投标文件：在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。</p>
3.5.1	投标有效期(日历天)	60 天
3.6.1	投标保证金	本项目无须缴纳投标保证金。
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。投标文件应严格按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。</p>
4.3	投标文件的修改与撤回	<p>修改为：投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投</p>

		标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标：（1）代理机构启动网上签到；（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）；（3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；（9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；（10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东

			省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	评标办法		综合评估法。
6.4	评标及补救措施		增加：评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.1	中标候选人		评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”对投标文件进行评审，并推荐前3名作为中标候选人。
7.2.1	中标候选人公示媒介及期限		公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）公示期限：3日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）
7.4	履约担保		履约担保的金额： 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：。采用担保公司保函时的有关要求：。采用保险时的有关要求：。
9	监督部门	名称	胶州市住房和城乡建设局
		电话	0532-57729152
		地址	山东省青岛市胶州市北京路 61 号
		监督部门其他联系方式	zhaobiao-zhan6019@163.com
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	招标控制价、备选投标方案		
10.2.1	招标控制价		设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的

		规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容	
10.6.1	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格（2015）299 号文，由招标人和招标代理确定）	中标人支付，不单独列项 招标代理费按国家及相关部门有关文件规定五折收取，支付金额 78000 元投标人在报价时应对招标代理服务费等综合考虑，投标报价中不单独列项。
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.6.10	投标报价有效范围（适用于综合评估法）：本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。	
10.6.11	项目班子最低要求：项目负责人 1 人。	
10.6.12	低价施工风险担保	不需要缴纳
10.6.13	联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：本项目不接受联合	

	体投标。
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。
10.6.19	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。

10.10	在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。	
10.11	投标报价的方式	投标报价方式：总价（元）
10.12	补充条款：招标文件中凡涉及提供“社保证明材料”的要求：拟投标本项目的项目班子成员须提供在职社保证明材料，要求从网上打印所要求人员的在职社保缴纳证明材料（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。	
10.13	其他说明	<p>本项目为预采购，可能因意外情况终止或变更。根据《关于进一步做好政府采购支持中小企业政策落实工作的通知》（青财采(2021)21号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）要求：</p> <p>1、本项目为超过 400 万元的工程采购项目，为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业（预留该部分采购项目预算总额的 45%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 70%）。</p> <p>2、若获得合同的供应商为中小企业可直接承包整个项目，无需分包预留份额。</p> <p>3、本项目的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业；所属行业对应的中小企业划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p>

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.zbt），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料(适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标)

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工总承包合同；

(3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工总承包合同；

(3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求,施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计,企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额,市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利,投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中,否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的,保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省·青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的,将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还,由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的,保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省·青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面点击“申请电子保函”,在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的,将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的,投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的,投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的,将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金,将在中标通知书发出后5日内退还;中标人投标保证金,将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。
- 5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.10 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。
- 5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.9 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.10 项目负责人在线答辩
- 5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

- (1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；
- (2) 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；
- (3) 未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；
- (4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；
- (5) 投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；
- (6) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。
- (7) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。
- (8) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电

子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(9) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

(10) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
2. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。
3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- （1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- （2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- （3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
<p><u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u></p>	<p>形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）</p>	<p>1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查</p> <p>未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。）</p> <p>2、法定代表人身份证明或授权委托书</p> <p>提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件扫描件，或者投标人法定代表人授权委托代理人签署商务文件的，提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及委托代理人身份证原件的扫描件。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。）</p> <p>3、商务文件制作、签署</p> <p>商务文件按照招标文件规定的内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。（相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、安全生产许可证、企业最新章程、项目负责人、项目负责人无在建工程承诺书、投标承诺书、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书、近年完成的类似项目汇总表、项目管理班子成员配备情况、拟委任的项目班子成员一览表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。）</p>
<p><u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u></p>	<p>形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）</p>	<p>1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息</p> <p>技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保障措施、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施、安全文明施工和环</p>

		<p>境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、第一题、第二题中体现。)</p> <p>2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限</p> <p>投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安全目标和质量目标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、第一题、第二题中体现。)</p> <p>3、投标文件中未出现有关投标报价的内容</p> <p>投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、第一题、第二题中体现。)</p> <p>4、技术响应</p> <p>技术文件未出现不满足招标文件规定的实质性条款的情形。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、第一题、第二题中体现。)</p>
--	--	--

<p>2.1.1 2.1.3</p>	<p>形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）</p>	<p>1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （相关标书内容在投标函基础信息、投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。）</p> <p>2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。（相关标书内容在投标函基础信息、投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。）</p> <p>3、清单报价相似度分析 招标人（招标代理）可对该评分项选择是否启用，若选择启用该项，则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮；若选择不启用该项，则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。（相关标书内容在工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。）</p>
<p>2.1.2</p>	<p>资格评审标准</p>	<p>1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标单位法定代表人或其委托代理人的身份证、授权委托书、社保证明材料。（代理人须提供在职社保证明材料，要求从网上打印所要求人员的在职社保缴纳证明材料（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。）（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。）</p> <p>2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。（相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。）（相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。）</p> <p>3、资格后审申请证明文件-其他 与投标人名称一致的营业执照副本、安全生产许可证副本、由企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程（相关标书内容在营业执照、安全生产许可证、企业最新章程中体现。）</p> <p>4、项目负责人 承建本工程项目负责人的身份证、加盖其执业印章（有效期内）的注册建造师证书和安全生产考核合格证（B 证）及社保证明材料。拟投标本项目的项目班子成员须提供在职社保证明材料，要求从网上打印所</p>

		<p>要求人员的在职社保缴纳证明材料（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。</p> <p>5、项目负责人无在建工程承诺书 项目负责人无在建工程承诺书。（相关标书内容在项目负责人无在建工程承诺书中体现。）</p> <p>6、投标承诺书 投标承诺书，按照招标文件要求提供。（相关标书内容在投标承诺书中体现。）</p> <p>7、排放合格非道路移动机械的承诺 参与投标的施工单位应依法使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备，并在参与投标时出具《关于使用排放合格非道路移动机械的承诺》，否则取消投标资格。（相关标书内容在关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书中体现。）</p>
2.2.1	分值构成 (总分 100.0分)	商务标:24.0分;技术标:11.0分;报价评审:65.0分;
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>评标基准价的计算： (1) 评标价的确定：评标价=投标函文字报价。</p> <p>投标总报价</p> <p>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：$C=A2$ 第一步：确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 $A1$ 计算过程：当 $0 \leq n \leq 4$ 时，$A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时，$A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时，$A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时，$A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时，$A1 =$ 所有有效</p>

		<p>标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%), 其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。</p> <p style="text-align: center;">措施费报价</p> <p>基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最</p>
--	--	---

		<p>高价、7个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90%(含) -- 110%(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93%~107%(含93%和107%),其他工程评标基准价有效范围为A1的90%~110%(含90%和110%) 第三步：确定评标基准价A2：按照第一步计算A1的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为A2。</p> <p style="text-align: center;">分部分项工程量清单</p> <p>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同)，报价均值A1计算过程： 当 $0 \leq n \leq 4$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、0个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90%(含) -- 110%(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93%~107%(含93%和107%),其他工程评标基准价有效范围为A1的90%~110%(含90%和110%) 第三步：确定评标基准价A2：按照第一步计算A1的规则，对</p>
--	--	---

		评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均， 所得算术平均值即为 A2。	
2.2.3	投标报价 的偏差率 计算公式	偏差率=100% × (投标人评标价 - 评标基准价) / 评标基准价， 偏差率保留四位小数	
2.2.4	(评分因素与权重分值)		
评审因素			
分值			
评审标准			
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	15.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类中级及以上职称或注册执业资格的得 2.5 分，最高得 15 分。拟投标本项目的项目班子成员须提供在职社保证明材料，要求从网上打印所要求人员的在职社保缴纳证明材料（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	10.0	(1)投标人针对本项目提出的施工组织分析及建议，评委根据申请文件情况酌情打分 0-4 分，若此条缺项不得分。(2)投标人承建本工程有利条件说明，评委根据申请文件情况酌情打分 0-4 分，若此条缺项不得分。(3)投标人有服务承诺、内容全面且有保措施的，评委根据申请文件情况酌情打分 0-2 分，若此条缺项不得分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
	企业业绩	5.0	企业上 3 年度完成同类业绩，每项得 5 分。
商务标	项目管理班子成员配备情况	15.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类中级及

			以上职称或注册执业资格的得 2.5 分，最高得 15 分。拟投标本项目的项目班子成员须提供在职社保证明材料，要求从网上打印所要求人员的在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。
	企业业绩	9.0	企业上 3 年度完成同类业绩，每项得 3 分，共 9 分。
<p>技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)</p>	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	1.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 1 分。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	1.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；满分 1 分相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	1.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施，满分 1 分。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	1.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施，满分 1 分。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	1.0	安全文明施工和环境保护措施，满分 1 分。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	0.5	项目管理班子的人员岗位职责、分工，满分 0.5 分。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投	0.5	劳动力、机械设备和材料投入计划，满

	入计划			分 0.5 分。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		1.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，满分 1 分。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		1.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施，满分 1 分。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		1.0	技术创新、节能环保应用情况，满分 1 分相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
第二题		1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）	
报价	投标总报价		40.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、工程量清单(绑定 gcjz 文件) 中体现。
	措施费报价		15.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、法定代

			<p>表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。</p>
	<p>分部分项工程量清单</p>	<p>10.0</p>	<p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值, 否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。</p>
<p>需要补充的其他内容:</p>			
<p>评标流程: 资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审</p>			

评标办法细则（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准与响应性评审：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

（合格制）选定合格投标人：通过资格审查的投标人全部参加评标。

（有限数量制）选定合格投标人：合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“评标办法前附表”资格审查打分对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取规定数量的投标人参加后续评审。2.1.3 响应性评审标准见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

- （1）商务标：见评标办法前附表；
- （2）技术标：见评标办法前附表；
- （3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- （1）技术标：见评标办法前附表；
- （2）商务标：见评标办法前附表；
- （3）投标报价：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 资格审查评审标准

（1）投标人必须提供符合评标办法前附表 2.1.2 相关要求的资格审查资料，且所提供资料等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；评标委员会依据评标办法前附表 2.1.2 款的标准，对投标人资格进行审查。有一项因素不符合审查标准的，资格审查不合格。

(2) 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交审查报告，审查报告应载明资格后审合格的投标人名单等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.1.2 资格审查打分

(1) 评标委员会按照规定的程序对资格完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交审查报告，当合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“评标办法前附表-资格审查打分”标准对投标人进行资格审查打分，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

(2) 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格审查完成打分后，评标委员会应即时向招标人提交资格审查打分结果，资格审查打分结果报告应载明各投标人的得分及排序等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.1.3 形式评审

评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.1.4 响应性评审

评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。有一项不符合评审标准的，为无效投标。

3.1.5 投标人投标报价以电子投标系统填报的投标价格为准。凡投标人的投标报价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.1.6 算术错误修正

评标委员会依据以下原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力，并作为投标人的最终投标报价。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

(1) 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

(2) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准；如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

3.1.7 修正后的最终投标报价若超过招标人公布的招标控制价，投标人的投标文件做投标无效处理。

3.1.8 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，采用电子评标系统评审时，应按评标委员会的要求从电子服务系统中进行澄清。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人可进入详细评审。

3.2.1 详细评审的程序

评标委员会按照本办法前附表中规定量化因素和分值进行详细评审，并计算出综合得分：

- (1) 商务标评审和评分；
- (2) 技术标评审和评分；
- (3) 报价评审和评分；
- (4) 汇总评分结果。

3.2.2 商务标评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对商务标进行评审和评分，并记录对商务标的评分结果。商务标得分由评标委员会成员共同认定。

3.2.3 技术标评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分，并记录对技术标的评分结果。

对投标文件技术标采用“暗标”评审方式且对投标文件技术标的编制有暗标要求的，电子服务系统将负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。投标文件技术标的最终得分，为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值（保留2位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.2.4 报价评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对报价进行评审和评分，并记录对报价的评分结果。

3.2.5 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，采用电子评标系统评审时，应按评标委员会的要求从电子服务系统中进行澄清。采用电子评标系统评审时，投标人从电子服务系统中予以澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标人通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

3.2.6 汇总评分结果

(1) 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”（最终以电子评标系统生成分值的小数点保留情况为准）。

(2) 投标人得分=投标人最终得分为商务、技术、报价三部分得分之和。

(3) 评标委员会成员填写详细评审评分汇总表。

(4) 详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

3.2.7 其他说明

见评标办法前附表“需要补充的其他内容”。

3.3 推荐中标候选人

3.3.1 评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

3.3.2 评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

3.4 编制评标报告

3.4.1 编制评标报告。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。

3.4.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

3.4.3 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

4. 确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

5. 其他规定

5.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

(1) 不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。

(2) 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

(3) 技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。

(4) 未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。

(5) 投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。

(6) 投标文件中无《投标承诺书的》。

(7) 根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>) 查询，凡列入严重失信主体名单的。

(8) 电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。

(9) 投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。

(10) 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

(11) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

(12) 投标报价高于招标控制价。

(13) 更改了清单报价中不得更改内容的。

(14) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

(15) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

(16) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

(17) 法律、法规、规章规定的其他情形。

5.2 违法违规情形：

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2) 投标人之间约定中标人；

(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

5.2.4 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

(1) 使用伪造、变造的许可证件；

(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；

(3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4) 提供虚假的信用状况；

(5) 其他弄虚作假的行为；

6. 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目（或划分标段的项目中每一标段）合格投标人数量不足 3 家的，且经评标委员会论证，剩余投标明显缺乏竞争最终否决所有投标的，招标人需重新组织招标。

7. 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第四章 合同条款及格式

1. 本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄<河南村>）建设项目

2.2 工程地点：位于胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄<河南村>

2.3 工程承包范围：本工程施工图范围内的全部内容，详见工程量清单

3. 合同工期

计划开工日期：2025年10月20日

计划竣工日期：2026年5月17日

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目负责人、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L=(1-中标价/招标控制价) \times 100\%$ ；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1材料与工程设备价格调整

8.1.1下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

(1)以施工当期当地造价部门发布的价格与投标报价同期当地造价部门发布的价格相比较。

(2)以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3材料与工程设备的调整方法：

8.2人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用(1)合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关专业工程工程量计算规范。

9.3支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):按照财政拨付资金及时间进行支付,项目竣工验收合格后,付至合同款的80%,市审计局或第三方审计结算后付至审计值的97%,剩余3%作为质保金,质量缺陷责任期满后,无质量问题,一次性付清。(以上级实际拨款到位为准)

注:

1. 招标人在本项目建设期支付工程款时,应同时抵扣已支付的农民工工资。
2. 建设单位拨付工程款时,有监督施工企业是否按照行政主管部门要求支付农民工工资的义务,工程款支付在经施工现场公示农民工工资发放情况5日且无争议后拨付。

3. 招标人和中标人应严格按照《保障农民工工资支付条例》相关规定按月及时足额支付农民工工资,并同时开立农民工工资保证金专用账户,由企业、建设行政主管部门、银行三方共同监管,专门用于应急支付农民工工资。招标人承诺不私自挪用项目建筑劳务工资保证金,中标人应及时、足额缴存建筑劳务工资保证金,在动用保证金时严格按照建设行政主管部门的规定执行,专款专用,按期补缴。

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收,并形成单位工程质量的验收文件;监理人核查形成的单位工程质量验收文件;承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收,并形成文件;竣工验收后,签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程,经总监理工程师同意后,应向发包人提出申请,发包人核实具备预验收条件时,组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查,质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后,由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收,质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价,在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限:自实际竣工日起计算24个月。

11.2 质量保证金金额:结算价格的3%。

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

11.5.3供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期；

11.5.4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

11.5.5室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

11.5.6其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

12.违约责任

12.1因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.2因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.3因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.4承包人项目负责人须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于20天，项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付/元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：不采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下： / 。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体

结构工程每10层)、装饰及安装工程等划分节点;市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时,可结合工期以月、季、半年、年来划分。)

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外,合同内规定的价款调整事项,如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等,在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用,按照如下方式结算: /。
(备注:上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算,也可约定在最后一个结算周期一次性结算。)

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后,发承包双方按照以下第 / 种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限:

第1种方式:统一规定

承包人在 (21) 日(备注:不得超过28日)内向发包人(或受其委托的服务单位)报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料;发包人应在 (42) 日(备注:不得超过60日)内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第2种方式:各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	(土石方工程)	(14日)	(28日)
2	(桩基工程)
.....			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的,发包人可以根据已有资料自行开展施工过程结算活动,确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的,视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后,按照以下第 / 种方式约定过程结算价款的支付时限和比例: /

第1种方式:统一规定

发包人应在 (14) 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 (90%)。(备注:按当期施工过程结算价款的80%-97%)

注:按当期施工过程结算价款的80%-97%)

第2种方式:各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	(土石方工程)	(14日)	(97%)
2	(桩基工程)
.....			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：__。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__。

发包人完成竣工付款的期限：__。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

承包人提交最终结清申请单的期限：__。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件:

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任:

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任:

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任:

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

第五章 工程量清单

见附录

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

清单及控制价编制说明

2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄〈河南村〉）

建设项目

招标控制价报告书

华瑞胶预字[2025]第 012 号

胶州市胶莱街道办事处：

受贵单位委托，我对 2025 年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄〈河南村〉）建设项目招标控制价进行了编制。

一、工程概况：

该项目为 2025 年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄〈河南村〉）建设项目，本项目位于胶州市胶莱街道。工程主要建设内容为街巷道路改建、弱电管线、雨水渠（管）、入口标识、文化广场等。

二、编制范围：

本控制价包括街巷道路改建、弱电管线、雨水渠（管）、入口标识、文化广场等。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）。
- 2、山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知（鲁建标字〔2025〕7号）
- 3、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025）。
- 4、《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10号）。
- 5、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）
《山东省安装工程消耗量定额》（2016）

《山东省市政工程消耗量定额》（2016）

《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020）

6、《关于发布山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2021年度）的通知》（鲁建标字〔2022〕2号）

《山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度）》（鲁建标字〔2023〕7号）

《山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2023年度）》（鲁建标字〔2024〕3号）

7、《青岛市工程计价管理》（2024年）

8、执行市场价，参照《青岛材价》。

9、省、市建设主管部门颁发的计价定额、计价办法及相关规定；

10、建设工程设计文件及相关资料；

11、与建设项目有关的标准、规范及技术资料；

12、本工程未计取暂列金额；

13、本工程未设材料暂估价；

14、其他有关资料。

四、工程类别

工程类别：土建工程Ⅲ类、安装工程为民用安装工程、市政工程Ⅲ类、排水工程Ⅲ类。

五、相关说明：

1、综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容，报价人报价时应按照上述规定综合考虑。

清单编制说明

工程名称：2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄（河南村））建设项目

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

一、工程概况：

该项目为 2025 年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄〈河南村〉）建设项目，本项目位于胶州市胶莱街道。工程主要建设内容为街巷道路改建、弱电管线、雨水渠（管）、入口标识、文化广场等。

二、编制范围：

本清单包括街巷道路改建、弱电管线、雨水渠（管）、入口标识、文化广场等。

四、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）。
- 2、山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知（鲁建标字〔2025〕7号）
- 3、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025）
- 4、《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10号）。
- 5、省、市建设主管部门颁发的计价办法及相关规定；
- 6、建设工程设计文件及相关资料；
- 7、与建设项目有关的标准、规范及技术资料；
- 8、本工程未计取暂列金额；
- 9、本工程未设材料暂估价；
- 10、其他有关资料。

四、相关说明：

- 1、综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容，报价人报价时应按照上述规定综合考虑。

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

第六章 投标文件格式

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目 录

商务文件

- 1、资格审查资料
- 2、法定代表人身份证明或授权委托书
- 3、资格后审申请证明文件-资质证明
- 4、营业执照、安全生产许可证、企业最新章程
- 5、项目负责人
- 6、项目负责人无在建工程承诺书
- 7、投标承诺书
- 8、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书
- 9、近年完成的类似项目汇总表
- 10、项目管理班子成员配备情况
- 11、拟委任的项目班子成员一览表
- 12、针对本项目拟投入施工组织分析及建议
- 13、其他资料

法定代表人身份证明

投标人：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或印章）

身份证号码：

年 月 日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

投标承诺书

致（招标人）：

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，

而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺会按照招标文件要求落实中小企业预留份额要求。（本条款适用大型企业）。

5、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

6、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：年月日

注：投标人为联合体的，联合体各方均需提供本承诺书。

项目负责人未担任任何在施建设工程项目的承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）_____/____ 标段（以下简称“本工程”）的项目负责人_____（项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书
致招标人（招标人名称）：

我单位承诺在_____（项目名称）中使用排放合格非道路移动机械，使用国三及以上非道路移动机械，落实扬尘污染控制、渣土车运输管控等污染控制措施，如有不实，愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺！

投标人： (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或印章)

日 期： 年 月 日

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
注册建造师执业资格等级				建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	工程项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	

投标人：_____（盖单位公章）
年 月 日

注：格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。
项目负责人应附身份证、注册证、项目负责人安全生产考核合格证（B证）（项目施工负责人提供）复印件。工程业绩须附合同、证明、设计图纸总图等复印件。

同类工程经验

近年完成的类似项目详细信息

项目名称	
项目所在地	
业主名称	
业主地址	
业主电话	
项目总投资	
合同价格	
承担的工作内容	
项目负责人	
完成情况	
项目描述	
.....	
备注	

注：每一个项目填写一张表，本表后应附相关证明材料的原件彩色扫描件。

格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目 录

技术文件

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况
- 11、项目负责人答辩
 - 11.1、第一题
 - 11.2、第二题

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目 录

报价文件

- 1、投标函
- 2、工程量清单（绑定gcjz文件）
- 3、法定代表人身份证明或授权委托书

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

1、投标函

致招标人（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币_____（大写）（RMB¥ _____元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。
3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4. 如我方中标，我方承诺：
 - （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。
 - （2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。
 - （3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。
6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。
7. （其他补充说明）。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）
年 月 日

2、工程量清单

绑定造价接口电子文件

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

法定代表人身份证明

投标人：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或印章）

身份证号码：

年 月 日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

附录一

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄〈河南村〉）建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	官路村	
1.1.1	道路工程	
1.1.2	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除	
1.1.3	墙面粉刷及挡墙抹灰	
1.1.4	波形护栏利旧	
1.1.5	旗台(土建)	
1.1.6	旗台(装饰)	
1.1.7	排水工程	
1.1.8	高散水	
1.1.9	园林绿化工程	
1.1.10	弱电土建部分	
1.1.11	弱电管线安装	
1.2	冷家庄村	
1.2.1	道路工程	
1.2.2	排水工程	
1.2.3	园林绿化工程	
1.2.4	墙面粉刷及彩绘	
1.2.5	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除	
1.2.6	砖墙拆除	
1.2.7	村委公厕(土建)	
1.2.8	村委公厕(装饰)	
1.2.9	旗台(土建)	
1.2.10	旗台(装饰)	
1.2.11	弱电土建部分	
1.2.12	弱电管线安装	
1.2.13	路灯	
1.3	闫家屯村	
1.3.1	道路工程	
1.3.2	村委(土建)	
1.3.3	村委(装饰)	
1.3.4	标识牌	
1.3.5	墙面粉刷及彩绘	
1.3.6	河塘松木桩护坡及护栏	
1.3.7	排水工程	
1.3.8	高散水	
1.3.9	村委公厕(土建)	
1.3.10	村委公厕(装饰)	
1.3.11	园林绿化工程	
1.3.12	弱电土建部分	
1.3.13	弱电管线安装	
1.3.14	路灯	
1.4	大杜戈庄村	
1.4.1	道路工程	
1.4.2	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除	
1.4.3	排水工程	
1.4.4	高散水	
1.4.5	挡土墙	
1.4.6	园林绿化工程	

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄（河南村））建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
1.4.7	弱电土建部分	
1.4.8	弱电管线安装	
1.5	河南村	
1.5.1	道路工程	
1.5.2	标识牌等	
1.5.3	排水工程	
1.5.4	园林绿化工程	
1.5.5	弱电土建部分	
1.5.6	弱电管线安装	
1.6	陈家庄	
1.6.1	道路工程	
1.6.2	标识牌等	
1.6.3	排水工程	
1.6.4	园林绿化工程	
1.6.5	弱电土建部分	
1.6.6	弱电管线安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：计日工	
3.3	其他：总承包服务费	
3.4	其他：建设项目工伤保险费	
3.5	其他：优质优价费	
3.6	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		官路村					
		道路工程					
1	04B001	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	米	1770.29		
2	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	3652.36		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩	m	22		
4	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	428.54		
5	060104007001	路床(槽)整形	1.部位:破碎后的混凝土路面、新建混凝土路面等 2.范围:满足图纸及设计规范要求	m2	8684.67		
6	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	7079.49		
7	040203007001	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	1737.89		
8	04B002	路面冲洗	1.工程内容:冲洗混凝土路面 2.工程量计算规则:按照图示尺寸以面积计算	平方米	15929.01		
9	040203004001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² 3.部位:水泥混凝土基层上	m2	19226		
10	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:满足图纸及设计规范要求 2.沥青混凝土种类:玄武岩 3.石料粒径:细粒式AC-13C 4.厚度:5cm	m2	19226		
11	040205007001	标线	1.材料品种:热熔划线 2.线型:实线/虚线	m2	1919.96		
12	04B003	抗裂贴	1.工作内容:制作、铺贴等 2.工程量计算规则:按照图示设计尺寸以面积计算	平方米	7653.6		
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×200×350 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求 5.部位:路面高差处理做法一	m	93.2		
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×200×350 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求 5.部位:路面高差处理做法二	m	59.78		
15	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬	m	874.98		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	040204004003	安砌侧(平、缘)石	性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	874.98		
16	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:弧形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	8.97		
17	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:弧形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	96		
18	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:浅灰麻光面花岗岩1000×100×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	42		
19	040203007002	细石混凝土(罩面与建筑衔接)	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:5cm	m ²	1032.04		
		标识牌、成品健身器材、仿生护栏、违建拆除					
20	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:就近堆放 4.其他说明:考虑人工清槽	m ³	26.65		
21	010501001001	基础垫层	1.类型:带型基础 2.材料种类及厚度:100厚级配碎石	m ³	0.91		
22	010201001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:带型基础	m ³	0.91		
23	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	3.52		
24	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋Φ10	t	0.084		
25	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋Φ12	t	0.213		
26	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	21.31		
27	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	5.34		
28	01B001	村入口标识	1.材质:镀锌钢板 2.尺寸:2200×5540×420 3.参照图纸大样节点:X-1.1 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	01B001	村入口标识	寸以套计算	套	1		
29	01B002	标志牌	1.材质:600×400×20厚 芝麻灰光面花岗岩 2.固定方式:粘贴 3.参照图纸大样节点: X-1.2 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
30	01B003	路名牌	1.材质:镀锌钢板, 900×300×3厚 2.参照图纸大样节点: X-1.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算 5.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	30		
31	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:场内倒运 4.其他说明:考虑人工清槽	m3	11.52		
32	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.52		
33	010201001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:砖基础	m3	1.23		
34	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:挡土墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	10.88		
35	080202023001	现浇混凝土压顶	1.断面尺寸:260mm*100mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.94		
36	040205013001	隔离护栏	1.类型:成品仿生护栏 2.规格、型号:参照图纸节点大样 3.材料品种:水泥护栏 4.油漆:根据图纸要求	m	36.25		
37	01B004	成品宣传栏	1.材质:镀锌钢 2.尺寸:3m宽*2.5m高 3.参照图纸大样节点: X-2.1 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算 6.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	1		
38	01B005	成品石桌凳	1.组合:一桌四凳 2.参照图纸大样节点: X-2.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	2		
39	01B006	健身器材(太极揉推器)	1.参照图纸大样节点: X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	01B007	健身器材(三人漫步器)	1.参照图纸大样节点: X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
41	01B008	原有健身器材移位	1.工作内容:拆除、搬运、安装 2.计算规则:按照图示设计以套计算	套	8		
42	01B009	违建拆除	1.工作内容:违建拆除 2.计算规则:按建筑面积计算	m ²	61.75		
43	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m ³	33.82		
44	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础	m ²	9.52		
45	010505002001	基础模板	1.基础类型:有梁式条形基础	m ²	11.36		
46	010505012001	压顶模板		m ³	0.94		
		墙面粉刷及挡墙抹灰					
47	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原有抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m ²	226		
48	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m ²	27.19		
		波形护栏利旧					
49	040103002001	回填方	1.密实度要求:夯实度»93% 2.填方材料品种:建筑垃圾 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:	m ³	120		
50	040205013002	隔离护栏(拆除安装)	1.类型:防护式栏杆 2.规格、型号:高85mm 3.材料品种:镀锌钢波形栏杆(利旧) 4.油漆:	m	38		
		旗台(土建)					
51	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:旗台 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆	m ³	1.22		
		旗台(装饰)					
52	011204001001	石材零星项目	1.工程部位:旗台 2.贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚仿五莲红烧面PC砖 4.勾缝材料种类:满足图纸及设计规范要求	m ²	6.99		
53	011506002001	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:SUS304不锈钢 2.旗杆高度:10m	根	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	011506002001	金属旗杆	3.参照图集:12j003-E21~E23	根	1		
		排水工程					
54	04B006	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	4113.26		
55	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m ²	2056.63		
56	04B007	拆除原有排水沟	1.排水沟材质:投标单位根据现场考虑砖砌与混凝土U型槽等 2.工作内容:挖除、破碎、装车、外运 3.外运距离:暂按10km 4.计算规则:按照图示设计尺寸以立方米计算	m ³	396		
57	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m ³	308.49		
58	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m ³	1542.47		
59	040501001001	U型槽盖板排水沟	1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚粗砂垫层,200厚120°粗砂基础 2.规格:800(宽)×700(高)×100(壁厚) 3.接口方式:水泥砂浆 4.铺设深度:2m以内 5.盖板:成品C30钢筋混凝土盖板(双侧开槽,600×800×100) 6.其他说明:综合考虑U型槽交接做法	m	3056.63		
60	040103002002	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	577.7		
61	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	964.77		
62	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:排水沟与相邻铺装填缝	m ³	114.47		
63	04B008	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	8015.02		
64	041001001003	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m ²	4046.53		
65	040103003004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土 2.运距:暂按10km	m ³	606.98		
66	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m ³	5580.28		
67	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN600 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	1692.29		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	040501001003	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	2951.15		
69	040501001004	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN900 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	17.43		
70	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹雨水管DN200 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求:	m	12.82		
71	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.部位:排水管基础顶到管顶以上500mm	m ³	3809.44		
72	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	905.17		
73	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m ²	4498.62		
74	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	4675.11		
75	04B009	原有管道疏通	1.工作内容:管道冲洗疏通 2.工程量计算规则:按照设计图纸尺寸以米计算 3.管道规格:DN600以内	m	609.45		
76	040504001001	检查井式雨水口	1.参照图集做法:20S515-23	座	205		
77	040204006001	检查井升降	1.检查井种类、规格: 2.升(降)高度:参考设计说明	座	195		
78	040504001002	检查井	1.参照图集做法:20S515-23	座	15		
79	040504001003	暗井	1.参照图集做法:20S515-21	座	25		
		高散水					
80	041001007001	拆除原有高散水	1.结构形式:高散水(侧面砖墙)	m ³	37.48		
81	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m ²	1565.35		
82	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m ³	372.57		
83	040103003006	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m ³	566.59		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 2.墙体类型:散水侧墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	35.36		
85	010502029001	混凝土面层散水	1.面层厚度:10cm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m2	353.99		
86	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:散水侧墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	436.34		
		园林绿化工程					
87	050103001001	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高3.5m,冠幅2.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	13		
88	050103003001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高60cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	67		
89	050103003002	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	361		
90	050103003003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:1年	m2	574		
91	050103009001	栽植花卉	1.花卉种类:大花月季 2.株高或蓬径:高度50cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:1年	m2	134		
92	050103009002	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:高度20-25cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:1年	m2	73		
93	050101005001	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:就地取土 3.回填厚度: 4.找平找坡要求:符合要求 5.弃渣运距:	m2	1209		
94	050101003001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土(购买) 2.取土运距: 3.回填厚度:符合要求 4.弃土运距:	m3	376.86		
95	05B001	洒水车浇水	1.项目特征:种植和养护期间采用洒水车运水浇水 2.计算规则:按用水量以体积计算 3.工作内容:加水、运水、浇水	m3	190.65		
		弱电土建部分					
96	010102002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:就近堆放	m3	282.15		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
97	010102007002	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m3	282.15		
98	040504001004	手孔井	1.参照图纸做法	座	73		
		弱电管线安装					
99	031103008001	光缆	1.规格、型号:光缆 GYTS-48B1.3 2.敷设方式:穿管	m	6000		
100	031103008002	光缆	1.规格、型号:光缆 GYTS-24B1.3 2.敷设方式:穿管	m	500		
101	031103008003	光缆	1.规格、型号:光缆 GYTS-6B1.3 2.敷设方式:穿管	m	15000		
102	031103026001	分线箱	1.规格:室外四网合一光分路箱(含配件) 2.种类:壁挂	套	210		
103	031103025001	交接箱	1.种类:576芯光缆交接箱(满配) 2.安装方式:落地	个	2		
104	031103025002	交接箱	1.种类:288芯光缆交接箱 2.安装方式:落地	个	2		
105	031103008004	光缆	1.规格、型号:跳纤 SC/ UPC-SC/UPC 3米 2.敷设方式:穿管	m	1260		
106	030412003001	缆线桥架	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:50*50 3.材质:钢制	m	420		
107	031103011001	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头束状 2.规格: 3.类别:	芯	3780		
108	031103008005	光缆	1.规格、型号:皮线光缆 GYTS-2B1.3 2.敷设方式:穿管	m	6800		
109	030502013001	光缆终端盒	光缆芯数:光缆接头盒48芯	个	25		
110	03B001	拆除光缆及皮线		米	35000		
111	03B002	拆除光缆交接箱		个	3		
112	03B003	拆除线杆		根	90		
113	031103006001	人工敷设塑料子管	1.规格:25 2.子管数:1	m	3770		
114	031103006002	人工敷设塑料子管	1.规格:100 2.子管数:2	m	2500		
		冷家庄村					
		道路工程					
115	04B011	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	米	4445.87		
116	041001001005	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	7505.47		
117	040103003007	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	750.55		
118	060104007002	路床(槽)整形	1.部位:破碎后的混凝土路面、新建混凝土路面等 2.范围:满足图纸及设计规	m2	11104.34		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
118	060104007002	路床(槽)整形	范要求:	m2	11104.34		
119	040202016003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	10057.49		
120	040202016004	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	376.06		
121	040203007003	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	541		
122	040203007004	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	129.2		
123	04B012	路面冲洗	1.工程内容:冲洗混凝土路面 2.工程量计算规则:按照图示尺寸以面积计算	平方米	16009.67		
124	040203004002	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² 3.部位:水泥混凝土基层上	m2	20159.72		
125	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:满足图纸及设计规范要求 2.沥青混凝土种类:玄武岩 3.石料粒径:细粒式AC-13C 4.厚度:5cm	m2	20159.72		
126	040205007002	标线	1.材料品种:热熔划线 2.线型:实线/虚线	m2	562.35		
127	04B013	抗裂贴	1.工作内容:制作、铺贴等 2.工程量计算规则:按照图示设计尺寸以面积计算	平方米	8180		
128	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×150 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	786.62		
129	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	491.72		
130	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×80×220 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	63.17		
131	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:弧形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	17.7		
132	040203007005	细石混凝土(罩面与建筑衔接)	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:5cm	m2	491.6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
132	040203007005	细石混凝土(罩)		m ²	491.6		
133	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格: φ 150-400花岗岩碎拼铺装 20厚 2.结合层:材料品种、厚度: 1:3干硬性水泥砂浆粘结层30厚 3.图形:碎拼	m ²	155.1		
		排水工程					
134	04B015	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照 图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	4560.32		
135	041001001006	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m ²	2179.31		
136	040103003008	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m ³	326.9		
137	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m ³	5236.72		
138	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 120°石粉基础 2.材质及规格:HDPE双壁 波纹雨水管DN200 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求:	m	1459.09		
139	040501001005	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	826.6		
140	040501001006	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN400 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	793.2		
141	040501001007	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	724.4		
142	040501001008	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	730.1		
143	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足图纸 及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.部位:排水管基础顶到 管顶以上500mm	m ³	2728.39		
144	040103002003	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸 及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖 的土方	m ³	563.99		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
145	040202016005	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m ²	1013.23		
146	040103003009	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	4672.73		
147	040504001005	检查井式雨水口	1.参照图集做法:20S515-23	座	72		
148	040504001006	检查井	1.参照图集做法:20S515-23	座	16		
149	040504001007	暗井	1.参照图集做法:20S515-21	座	15		
150	040204006002	检查井升降	1.检查井种类、规格: 2.升(降)高度:参考设计说明	座	160		
		园林绿化工程					
151	050103001002	栽植乔木	1.种类:西梅 2.胸径或干径:胸径6cm 3.株高、冠径:高2m,冠幅1.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	148		
152	050103001003	栽植乔木	1.种类:日本红枫 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高2m,冠幅1.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	1		
153	050103002001	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球 2.根盘直径:详设计图纸 3.冠丛高:高1.2m 4.蓬径:冠幅1.2m 5.起挖方式:带土球 6.养护期:1年	株	9		
154	050103002002	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球 2.根盘直径:详设计图纸 3.冠丛高:高1.5m 4.蓬径:冠幅1.5m 5.起挖方式:带土球 6.养护期:1年	株	4		
155	050103003004	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:36株/m ²	m ²	420		
156	050103003005	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:1年	m ²	188		
157	050103003006	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:高50cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:64株/m ²	m ²	60		
158	050103009003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高50cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:64株/m ²	m ²	60		
159	050103009004	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:高度20-25cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:1年	m ²	13		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
160	050101005002	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:就地取土 3.回填厚度: 4.找平找坡要求:符合要求 5.弃渣运距:	m ²	741		
161	050101003002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土(购买) 2.取土运距: 3.回填厚度:符合要求 4.弃土运距:	m ³	296.4		
162	05B003	洒水车浇水	1.项目特征:种植和养护期间采用洒水车运水浇水 2.计算规则:按用水量以体积计算 3.工作内容:加水、运水、浇水	m ³	157		
		墙面粉刷及彩绘					
163	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原有抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m ²	1984.4		
		标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除					
164	010102002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:就近堆放 4.其他说明:考虑人工清槽	m ³	1.22		
165	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	1.22		
166	010502001002	混凝土护栏基础	1.混凝土强度等级:C25	m ³	1.22		
167	040205013003	隔离护栏	1.类型:成品仿生护栏 2.规格、型号:参照图纸节点大样 3.材料品种:水泥护栏 4.油漆:根据图纸要求	m	57.27		
168	01B017	标志牌	1.材质:600×400×20厚芝麻灰光面花岗岩 2.固定方式:粘贴 3.参照图纸大样节点:X-1.2 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
169	01B018	成品宣传栏	1.材质:不锈钢 2.长度:3m 3.参照图纸大样节点:X-2.1 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算 6.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	2		
170	01B019	路名牌	1.材质:镀锌钢板,900×300×3厚 2.参照图纸大样节点:X-1.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算 5.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	21		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
171	01B020	成品座椅	1.材质:热镀锌钢结构表面防腐木2m×0.9m×0.6m 2.参照图纸大样节点:X-2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	2		
172	01B021	成品石桌凳	1.组合:一桌四凳 2.参照图纸大样节点:X-2.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	2		
173	01B022	健身器材(双位双杠)	1.参照图纸大样节点:X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
174	01B023	健身器材(大转轮)	1.参照图纸大样节点:X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	2		
175	01B024	健身器材(双人漫步器)	1.参照图纸大样节点:X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	2		
176	01B025	健身器材(肩关节训练器)	1.参照图纸大样节点:X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	2		
		砖墙拆除					
177	041001007002	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:1米高 4.拆除砌体的截面尺寸:按照现场要求 5.砌体表面的附着物种类:按照现场要求	m3	4.56		
178	040103003010	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	4.56		
		村委公厕(土建)					
179	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 2.墙体类型:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.43		
180	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	6		
181	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.反边高度:200mm(工程量并入地面计算) 4.房间面积:≤8平方米	m2	6		
182	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	32		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
183	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆	m3	0.5		
		村委公厕(装饰)					
184	01B029	铲除涂料面	1.铲除部位名称:原有墙面涂料	平方米	32		
185	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:界面剂,15厚1:3水泥砂浆内掺防水剂至结构板	m2	32		
186	01B030	网格布	1.位置:内墙面 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照墙面面积计算	m2	32		
187	011404001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原有抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m2	32		
188	011203003001	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:胶粘剂黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	32		
189	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:满足图纸及设计规范要求 3.面层材料品种、规格:铝扣板 4.压条材料种类、规格:满足图纸及设计规范要求	m2	6		
190	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:10厚专用胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600×8-10厚地砖拍平 3.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	6		
191	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:PVC防水抗倍特板	m2	6.4		
192	010802001001	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.门框或扇外围尺寸:0.9*2.1 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:按照图纸要求	m2	1.89		
		旗台(土建)					
193	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:旗台 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆	m3	1.22		
		旗台(装饰)					
194	011204001002	石材零星项目	1.工程部位:旗台 2.贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、	m2	6.99		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
194	011204001002	石材零星项目	颜色:15厚仿五莲红烧面PC砖 4.勾缝材料种类:满足图纸及设计规范要求	m ²	6.99		
195	011506002002	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:SUS304不锈钢 2.旗杆高度:10m 3.参照图集:12j003-E21~E23	根	1		
		弱电土建部分					
196	010102002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:就近堆放	m ³	93.15		
197	010102007003	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	93.15		
198	040504001008	手孔井	1.参照图纸做法	座	20		
		弱电管线安装					
199	031103008006	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-48B1.3 2.敷设方式:穿管	m	1300		
200	031103008007	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-12B1.3 2.敷设方式:穿管	m	200		
201	031103008008	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-6B1.3 2.敷设方式:穿管	m	4600		
202	031103026002	分线箱	1.规格:室外四网合一光分路箱(含配件) 2.种类:壁挂	套	71		
203	031103025003	交接箱	1.种类:576芯光缆交接箱(满配) 2.安装方式:落地	个	1		
204	031103008009	光缆	1.规格、型号:跳纤SC/UPC-SC/UPC 3米 2.敷设方式:穿管	m	426		
205	030412003002	缆线桥架	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:50*50 3.材质:钢制	m	142		
206	040501009001	水平导向钻进	1.土壤类别:普通土 2.材质及规格:PE DN100*2 3.一次成孔长度:	m	75		
207	031103011002	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头束状 2.规格: 3.类别:	芯	1278		
208	031103008010	光缆	1.规格、型号:皮线光缆GYTS-2B1.3 2.敷设方式:穿管	m	4300		
209	030502013002	光缆终端盒	光缆芯数:光缆接头盒48芯	个	7		
210	03B005	拆除光缆及皮线		米	22000		
211	03B006	拆除光缆交接箱		个	2		
212	03B007	拆除线杆		根	33		
213	031103006003	人工敷设塑料子管	1.规格:25 2.子管数:1	m	1335		
214	031103006004	人工敷设塑料子管	1.规格:100 2.子管数:2	m	735		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		路灯					
215	030413001001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:60W, LED 3.规格:6米 4.灯杆材质、规格: 5.灯架形式及臂长: 6.附件配置要求: 7.灯杆形式(单、双): 8.基础形式、砂浆配合比: C30砼 9.杆座材质、规格: 10.接线端子材质、规格: 11.编号: 12.接地要求:	套	60		
		闫家屯村					
		道路工程					
216	04B017	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照 图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	米	1998.26		
217	041001001007	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m ²	2316.68		
218	040103003011	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m ³	347.5		
219	060104007003	路床(槽)整形	1.部位:破碎后的混凝土路面、新建混凝土路面等 2.范围:满足图纸及设计规范要求	m ²	3243.98		
220	040202016006	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m ²	2316.68		
221	040203007006	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他说明:包含路面养生	m ²	927.3		
222	04B018	路面冲洗	1.工程内容:冲洗混凝土路面 2.工程量计算规则:按照 图示尺寸以面积计算	平方米	21217.99		
223	040203004003	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² 3.部位:水泥混凝土基层上	m ²	22451.72		
224	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:满足图纸及设计 规范要求 2.沥青混凝土种类:玄武岩 3.石料粒径:细粒式 AC-13C 4.厚度:5cm	m ²	22451.72		
225	040205007003	标线	1.材料品种:热熔划线 2.线型:实线/虚线	m ²	1350.92		
226	04B019	抗裂贴	1.工作内容:制作、铺贴 等 2.工程量计算规则:按照 图示设计尺寸以面积计算	平方米	5152.5		
227	04B020	石材车挡	1.类型:异形车挡 2.规格:300×600×200 3.工作内容:放线、钻孔、 安装、清理等 4.工程量计算规则:按照 图示设计以套计算	套	12		
228	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬	m	1447.65		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
228	040204004011	安砌侧(平、缘)石	性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	1447.65		
229	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×250 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:弧形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	107.07		
230	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×150 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	252.4		
231	040203007007	细石混凝土(罩面与建筑衔接)	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:5cm	m ²	1172		
		村委(土建)					
232	010501002001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	33.81		
233	010401008004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:旗台 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆	m ³	1.22		
234	010502025001	其他构件	1.构件的类型:护角 2.构件规格:50×50三角形 3.部位:石英砖铺装与现状铺装交接做法 4.混凝土种类:商品细石混凝土 5.混凝土强度等级:C30	m ³	0.01		
		村委(装饰)					
235	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600×300×18厚仿芝麻灰烧面石英砖 3.嵌缝材料种类:满足图纸及设计规范要求	m ²	501.75		
236	011108001001	石材零星项目	1.工程部位:旗台 2.贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚仿五莲红烧面PC砖 4.勾缝材料种类:满足图纸及设计规范要求	m ²	6.99		
237	011506002003	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:SUS304不锈钢 2.旗杆高度:10m 3.参照图集:12j003-E21~E23	根	1		
238	011203003002	块料柱面	1.柱截面类型、尺寸:方柱面 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚光面石英砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满	m ²	16		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
238	011203003002	块料柱面	足图纸及设计规范要求	m2	16		
239	01B036	铁艺门除锈刷漆	1.工作内容:除锈、刷黑色氟碳漆 2.工程量计算规则:按照图纸设计以樘计算 3.铁艺门尺寸:2200×5000	樘	1		
240	01B037	铲除涂料面	1.铲除部位名称:原有墙面涂料	平方米	199		
241	011404001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原有抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m2	199		
242	01B038	健身器材(双人漫步器)	1.参照图纸大样节点:X-2.2 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	2		
243	01B039	健身器材(肩关节训练器)	1.参照图纸大样节点:X-2.2 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
244	01B040	健身器材(双杠)	1.参照图纸大样节点:X-2.2 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
		标识牌					
245	010102002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:就近堆放 4.其他说明:考虑人工清槽	m3	26.65		
246	010501001002	基础垫层	1.类型:带型基础 2.材料种类及厚度:100厚级配碎石	m3	0.91		
247	010201001003	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:带型基础	m3	0.91		
248	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.52		
249	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ10	t	0.084		
250	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ12	t	0.213		
251	010102007004	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m3	21.31		
252	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m3	5.34		
253	01B042	村入口标识	1.材质:镀锌钢板 2.尺寸:2200×5540×420 3.参照图纸大样节点:X-1.1 4.工作内容:制作、运输、安装	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
253	01B042	村入口标识	5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
254	01B043	标志牌	1.材质:600×400×20厚芝麻灰光面花岗岩 2.固定方式:粘贴 3.参照图纸大样节点:X-1.2 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
255	01B044	路名牌	1.材质:镀锌钢板,900×300×3厚 2.参照图纸大样节点:X-1.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算 5.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	18		
256	010102001002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:场内倒运 4.其他说明:考虑人工清槽	m ³	6.91		
257	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	6.91		
258	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:条形基础	m ²	2.27		
259	010505002002	基础模板	1.基础类型:有梁式条形基础	m ²	11.36		
		墙面粉刷及彩绘					
260	011404001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原有抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m ²	3459		
261	01B046	墙面彩绘	1.工作内容:清理基层、粉刷 2.工程量计算规则:按照图纸设计尺寸以面积计算	m ²	72		
		河塘松木桩护坡及护栏					
262	040302001001	圆木桩	1.地层情况:详见地勘 2.桩长:参照图纸设计 3.材质:樟子松木桩 4.直径:100mm 5.桩倾斜度:满足图纸及设计规范要求 6.防腐要求:入土部分一道冷底子油,二道热沥青	m ³	86.16		
263	040103002004	回填方	1.密实度要求:松填土 2.填方材料品种:种植土 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购	m ³	178.28		
264	040103002005	回填方	1.密实度要求:松填土 2.填方材料品种:种植土 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购	m ³	171.68		
265	040205013004	隔离护栏	1.类型:防护式栏杆 2.规格、型号:参照图纸节点大样 3.材料品种:樟子防腐木栏杆 4.油漆:涂刷栗色漆	m	701.22		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
266	04B022	地面20厚成品PVC格栅	1.工作内容:采购、铺装 2.工程量计算规则:按照图纸设计尺寸以面积计算	m ²	343.36		
267	040303002001	混凝土护栏基础	1.混凝土强度等级:C25	m ³	8.42		
268	010403003001	石墙	1.石料种类、规格:毛石	m ³	1.56		
		排水工程					
269	04B024	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	2407.54		
270	041001001008	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m ²	180.56		
271	041001001009	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m ²	684.65		
272	040103003012	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m ³	95.55		
273	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m ³	692.17		
274	040501001009	U型槽盖板排水沟	1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚粗砂垫层,150厚120°粗砂基础 2.规格:600(宽)×700(高)×100(壁厚) 3.接口方式:水泥砂浆 4.铺设深度:2m以内 5.盖板:成品C30钢筋混凝土盖板(双侧开槽,600×600×120) 6.其他说明:综合考虑U型槽交接做法	m	225.7		
275	040501001010	U型槽盖板排水沟	1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚粗砂垫层,150厚120°粗砂基础 2.规格:600(宽)×700(高)×100(壁厚) 3.接口方式:水泥砂浆 4.铺设深度:2m以内 5.盖板:成品C30钢筋混凝土盖板(双侧开槽,600×600×120) 6.其他说明:综合考虑U型槽交接做法	m	978.07		
276	040103002006	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	132.49		
277	040103003013	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	559.68		
278	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:排水沟与相邻铺装填缝	m ³	36.11		
279	04B025	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	3146.86		
280	041001001010	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m ²	1251.7		
281	040103003014	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土 2.运距:暂按10km	m ³	187.76		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
282	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m ³	1708.78		
283	040501001011	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	1107.68		
284	040501001012	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	608.32		
285	040501001013	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	19.11		
286	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.部位:排水管基础顶到管顶以上500mm	m ³	913.83		
287	040103001005	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	280.63		
288	040202016007	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m ²	1251.7		
289	040103003015	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	1428.15		
290	04B026	原有管道疏通	1.工作内容:管道冲洗疏通 2.工程量计算规则:按照设计图纸尺寸以米计算 3.管道规格:DN600以内	m	2078.13		
291	040504001009	雨水口	1.参照图集做法:16S518-8	座	44		
292	040504001010	检查井式雨水口	1.参照图集做法:20S515-23	座	40		
293	040204006003	检查井升降	1.检查井种类、规格: 2.升(降)高度:参考设计说明	座	152		
		高散水					
294	041001007003	拆除原有高散水	1.结构形式:高散水(侧面砖墙)	m ³	3.97		
295	041001001011	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m ²	181.31		
296	040103003016	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m ³	22.1		
297	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 2.墙体类型:散水侧墙 3.砂浆强度等级、配合比:	m ³	2.52		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
297	010401002004	实心砖墙	M7.5水泥砂浆	m ³	2.52		
298	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:散水侧墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	20.97		
		村委公厕(土建)					
299	010103001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:不考虑 3.取土运距:不考虑	m ²	24.75		
300	010102001003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:场内倒运 4.其他说明:考虑人工清槽	m ³	65.11		
301	010501001003	基础垫层	1.类型:满堂基础 2.材料种类:级配碎石	m ³	6.56		
302	010501001004	基础垫层	1.类型:条形基础 2.材料种类:级配碎石	m ³	0.73		
303	010502002003	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.55		
304	010502003001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	6.1		
305	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚水泥砂浆内掺5防水粉	m ³	5.01		
306	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	4.33		
307	010502011001	弧形、拱形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.22		
308	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.63		
309	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 2.墙体类型:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	17.71		
310	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	3.73		
311	010502013001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	4.02		
312	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ8	t	0.181		
313	010506001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ10	t	0.629		
314	010506001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ14	t	0.379		
315	010506001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 Φ8	t	0.299		
316	040103002007	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	24.65		
317	040103003017	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	40.46		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第23页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
318	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸: 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:	m2	4.3		
319	010806001001	防腐木格栅窗		m2	3.73		
320	010501002002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.54		
321	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	18.14		
322	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.反边高度:200mm(工程量并入地面计算) 4.房间面积:≤8平方米	m2	24.89		
323	010401008005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆	m3	1.52		
324	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	26.8		
325	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚聚苯板	m2	26.8		
326	011101006004	保温平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	26.8		
327	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材3mm厚 2.防水层数:两道	m2	26.8		
328	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	26.8		
329	010505001003	基础	1.基础类型:垫层	m2	7.29		
330	010505002003	基础	1.基础类型:条形基础	m2	0.55		
331	010505002004	基础	1.基础类型:满堂基础	m2	4.5		
332	010505011001	构造柱模板		m2	29.66		
333	010505012002	圈梁模板		m2	34.27		
334	010505013001	过梁模板		m2	8.88		
335	010505006001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:3.6m以内	m2	3.84		
336	010505007001	平板	1.支撑高度:4m	m2	20.21		
		村委公厕(装饰)					
337	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	192.82		
338	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:粘贴 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚聚苯板 4.增强网及抗裂砂浆种类:5厚抗裂砂浆	m2	67.15		
339	011404001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:原有抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m2	192.82		
340	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:满足图纸及设计规	m2	18.14		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
340	011302001002	吊顶天棚	范要求 3.面层材料品种、规格:铝扣板 4.压条材料种类、规格:满足图纸及设计规范要求	m ²	18.14		
341	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:10厚专用胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600×8-10厚地砖拍平 3.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m ²	18.92		
342	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12厚PVC防水抗倍特板	m ²	21.92		
343	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:960×2050 2.门材质:实木复合门	m ²	3.94		
		园林绿化工程					
344	050103001004	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高3.5m,冠幅2.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	13		
345	050103003007	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高60cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:36株/m ²	m ²	67		
346	050103003008	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:36株/m ²	m ²	361		
347	050103003009	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:1年	m ²	574		
348	050103009005	栽植花卉	1.花卉种类:大花月季 2.株高或蓬径:高度50cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:25株/m ² 4.养护期:1年	m ²	134		
349	050103009006	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:高度20-25cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:1年	m ²	73		
350	050101005003	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:就地取土 3.回填厚度: 4.找平找坡要求:符合要求 5.弃渣运距:	m ²	1209		
351	050101003003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土(购买) 2.取土运距: 3.回填厚度:符合要求 4.弃土运距:	m ³	376.86		
352	05B005	洒水车浇水	1.项目特征:种植和养护期间采用洒水车运水浇水 2.计算规则:按用水量以体积计算	m ³	190.65		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
352	05B005	洒水车浇水	3.工作内容:加水、运水、浇水	m3	190.65		
		弱电土建部分					
353	010102002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:就近堆放	m3	193.5		
354	010102007005	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m3	193.5		
355	040504001011	手孔井	1.参照图纸做法	座	50		
		弱电管线安装					
356	031103008011	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-48B1.3 2.敷设方式:穿管	m	3200		
357	031103008012	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-6B1.3 2.敷设方式:穿管	m	7100		
358	031103026003	分线箱	1.规格:室外四网合一光分路箱(含配件) 2.种类:壁挂	套	144		
359	031103025004	交接箱	1.种类:576芯光缆交接箱(满配) 2.安装方式:落地	个	2		
360	031103008013	光缆	1.规格、型号:跳纤SC/UPC-SC/UPC 3米 2.敷设方式:穿管	m	864		
361	030412003003	缆线桥架	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:50*50 3.材质:钢制	m	288		
362	031103011003	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头束状 2.规格: 3.类别:	芯	2592		
363	031103008014	光缆	1.规格、型号:皮线光缆GYTS-2B1.3 2.敷设方式:穿管	m	5800		
364	030502013003	光缆终端盒	光缆芯数:光缆接头盒48芯	个	19		
365	03B010	拆除光缆及皮线		米	30000		
366	03B011	拆除光缆交接箱		个	3		
367	03B012	拆除线杆		根	90		
368	031103006005	人工敷设塑料子管	1.规格:25 2.子管数:1	m	2400		
369	031103006006	人工敷设塑料子管	1.规格:100 2.子管数:2	m	950		
		路灯					
370	030413001002	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:60W, LED 3.规格:6米 4.灯杆材质、规格: 5.灯架形式及臂长: 6.附件配置要求: 7.灯杆形式(单、双): 8.基础形式、砂浆配合比:C30砼 9.杆座材质、规格: 10.接线端子材质、规格: 11.编号: 12.接地要求:	套	40		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		大杜戈庄村					
		道路工程					
371	04B028	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	米	3997.59		
372	041001001012	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m2	3196.88		
373	040103003018	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	319.69		
374	060104007004	路床(槽)整形	1.部位:破碎后的混凝土路面、新建混凝土路面等 2.范围:满足图纸及设计规范要求:	m2	5501.42		
375	040202016008	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	3026.55		
376	040203007008	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	2381.38		
377	04B029	路面冲洗	1.工程内容:冲洗混凝土路面 2.工程量计算规则:按照图示尺寸以面积计算	平方米	10431.95		
378	040203004004	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² 3.部位:水泥混凝土基层上	m2	13449.1		
379	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:满足图纸及设计规范要求 2.沥青混凝土种类:玄武岩 3.石料粒径:细粒式AC-13C 4.厚度:5cm	m2	13449.1		
380	040205007004	标线	1.材料品种:热熔划线 2.线型:实线/虚线	m2	1919.96		
381	04B030	抗裂贴	1.工作内容:制作、铺贴等 2.工程量计算规则:按照图示设计尺寸以面积计算	平方米	5152.5		
382	040204004014	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×150 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	470.4		
383	040203007009	细石混凝土(罩面与建筑衔接)	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:5cm	m2	1032.04		
384	040205018001	减速垄	1.材料品种: 2.规格、型号:	m	65.1		
		标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除					
385	01B052	标志牌	1.材质:600×400×20厚芝麻灰光面花岗岩 2.固定方式:粘贴 3.参照图纸大样节点:X-1.2 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
385	01B052	标志牌	寸以套计算	套	1		
386	01B053	路名牌	1.材质:镀锌钢板,900×300×3厚 2.参照图纸大样节点: X-1.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算 5.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	38		
387	010102002007	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:场内倒运 4.其他说明:考虑人工清槽	m3	14.59		
388	010502001004	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.59		
389	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:砖基础	m3	5.32		
390	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:挡土墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	16.45		
391	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	154.33		
392	040205013005	隔离护栏	1.类型:护栏 2.规格、型号:参照图纸节点大样 3.材料品种:水泥护栏 4.油漆:根据图纸要求	m	189.36		
393	010102002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:就近堆放 4.其他说明:考虑人工清槽	m3	4.54		
394	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m3	4.54		
395	010502001005	混凝土护栏基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	4.54		
396	01B054	成品石桌凳	1.组合:一桌四凳 2.参照图纸大样节点: X-2.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
397	01B055	健身器材(双位双杠)	1.参照图纸大样节点: X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
398	01B056	健身器材(双人漫步器)	1.参照图纸大样节点: X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
399	01B057	健身器材(肩关节训练器)	1.参照图纸大样节点: X-2.4 2.工作内容:制作、运输、安装 3.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
400	01B058	铲除涂料面	1.铲除部位名称:原有墙面涂料	平方米	4224		
401	011404001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m2	4224		
		排水工程					
402	04B032	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	2447		
403	04B033	沥青地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:	m	2447		
404	041001001013	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	3643.76		
405	040202016009	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	4835.72		
406	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m3	10171.29		
407	04B034	拆除原有排水沟	1.排水沟材质:投标单位根据现场考虑砖砌与混凝土U型槽等 2.工作内容:挖除、破碎、装车、外运 3.外运距离:暂按10km 4.计算规则:按照图示设计尺寸以立方米计算	m3	582.12		
408	040103003019	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	1128.68		
409	040103002008	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m3	2231.64		
410	040103001006	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.部位:排水管基础顶到管顶以上500mm	m3	5240.32		
411	040103003020	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m3	7939.65		
412	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹雨水管DN200 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求:	m	492.25		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
413	040501001014	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	416.63		
414	040501001015	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN500 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	1724.85		
415	040501001016	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	1277.72		
416	040501001017	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	776.62		
417	040501001018	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	764.5		
418	040504001012	检查井式雨水口	1.参照图集做法:20S515-23	座	176		
419	040504001013	雨水口	1.参照图集做法:16S518-8	座	75		
420	040204006004	检查井升降	1.检查井种类、规格; 2.升(降)高度;参考设计说明	座	33		
421	040504001014	检查井	1.参照图集做法:20S515-23	座	75		
		高散水					
422	041001007004	拆除原有高散水	1.结构形式:高散水(侧面砖墙)	m3	16.27		
423	010102002009	挖一般土方	1.土壤类别:一二类图 2.挖土深度: 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:就近堆放	m3	196.93		
424	040103003021	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	213.19		
		挡土墙					
425	010102002010	挖一般土方	1.土壤类别:一二类图 2.挖土深度: 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:就近堆放	m3	46		
426	040103003022	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	32.92		
427	010502002004	带形基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.53		
428	010501001006	基础垫层	1.基础形式: 2.厚度: 3.材料品种、强度要求、	m3	1.89		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
428	010501001006	基础垫层	配比:C20	m3	1.89		
429	010502010001	挡土墙	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.66		
430	010505005001	墙面模板	1.模板形式:	m2	54.03		
431	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:	m2	3.8		
432	010505002005	基础模板	1.基础类型:	m2	11.17		
		园林绿化工程					
433	050103001005	栽植乔木	1.种类:西府海棠 2.胸径或干径:地径8cm 3.株高、冠径:高2m,冠幅1.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	44		
434	050103001006	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭 2.胸径或干径:地径8cm 3.株高、冠径:高2m,冠幅1.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	14		
435	050103001007	栽植乔木	1.种类:日本早樱 2.胸径或干径:地径8cm 3.株高、冠径:高2.5m,冠幅2m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	42		
436	050103003010	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	339		
437	050103003011	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:1年	m2	210		
438	050103009007	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:高度20-25cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:1年	m2	121		
439	050101005004	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:就地取土 3.回填厚度: 4.找平找坡要求:符合要求 5.弃渣运距:	m2	670		
440	050101003004	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土(购买) 2.取土运距: 3.回填厚度:符合要求 4.弃土运距:	m3	702.56		
441	05B007	洒水车浇水	1.项目特征:种植和养护期间采用洒水车运水浇水 2.计算规则:按用水量以体积计算 3.工作内容:加水、运水、浇水	m3	283.93		
		弱电土建部分					
442	010102002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:就近堆放	m3	286.2		
443	010102007006	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求	m3	286.2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
443	010102007006	回填方	4.填方来源、运距:原开挖的土方	m3	286.2		
444	040504001015	手孔井	1.参照图纸做法	座	55		
		弱电管线安装					
445	031103008015	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-48B1.3 2.敷设方式:穿管	m	6000		
446	031103008016	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-6B1.3 2.敷设方式:穿管	m	16000		
447	031103026004	分线箱	1.规格:室外四网合一光分路箱(含配件) 2.种类:壁挂	套	205		
448	031103025005	交接箱	1.种类:576芯光缆交接箱(满配) 2.安装方式:落地	个	2		
449	031103025006	交接箱	1.种类:288芯光缆交接箱 2.安装方式:落地	个	1		
450	031103008017	光缆	1.规格、型号:跳纤SC/UPC-SC/UPC 3米 2.敷设方式:穿管	m	1230		
451	030412003004	缆线桥架	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:50*50 3.材质:钢制	m	410		
452	040501009002	水平导向钻进	1.土壤类别:普通土 2.材质及规格:PE DN100*2 3.一次成孔长度:	m	50		
453	031103011004	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头束状 2.规格: 3.类别:	芯	3690		
454	031103008018	光缆	1.规格、型号:皮线光缆GYTS-2B1.3 2.敷设方式:穿管	m	7500		
455	030502013004	光缆终端盒	光缆芯数:光缆接头盒48芯	个	23		
456	03B015	拆除光缆及皮线		米	38000		
457	03B016	拆除光缆交接箱		个	3		
458	03B017	拆除线杆		根	60		
459	031103006007	人工敷设塑料子管	1.规格:25 2.子管数:1	m	4060		
460	031103006008	人工敷设塑料子管	1.规格:100 2.子管数:2	m	2300		
		河南村					
		道路工程					
461	04B036	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	米	358		
462	041001001014	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	870		
463	041001001015	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m2	958.66		
464	040103003023	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	226.37		
465	060104007005	路床(槽)整形	1.部位:破碎后的混凝土路面、新建混凝土路面等 2.范围:满足图纸及设计规范要求:	m2	8516.56		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
466	040202016010	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	1808		
467	040203007010	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	7646.38		
468	04B037	路面冲洗	1.工程内容:冲洗混凝土路面 2.工程量计算规则:按照图示尺寸以面积计算	平方米	14370.48		
469	040203004005	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² 3.部位:水泥混凝土基层上	m2	14370.48		
470	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:满足图纸及设计规范要求 2.沥青混凝土种类:玄武岩 3.石料粒径:细粒式AC-13C 4.厚度:5cm	m2	14370.48		
471	040205007005	标线	1.材料品种:热熔划线 2.线型:实线/虚线	m2	270.78		
472	04B038	抗裂贴	1.工作内容:制作、铺贴等 2.工程量计算规则:按照图示设计尺寸以面积计算	平方米	1510		
473	040204004015	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×150 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	2746.81		
		标识牌等					
474	010102002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:就近堆放 4.其他说明:考虑人工清槽	m3	12.67		
475	010501001007	基础垫层	1.类型:带型基础 2.材料种类及厚度:100厚级配碎石	m3	0.43		
476	010201001004	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:带型基础	m3	0.43		
477	010502002005	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.67		
478	010506001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ10	t	0.062		
479	010506001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ12	t	0.155		
480	010102007007	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m3	10.57		
481	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m3	2.1		
482	01B063	村入口标识	1.材质:镀锌钢板 2.尺寸:2200×5540×420 3.参照图纸大样节点:	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
482	01B063	村入口标识	X-1.1 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
483	01B064	标志牌	1.材质:600×400×20厚芝麻灰光面花岗岩 2.固定方式:粘贴 3.参照图纸大样节点: X-1.2 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
484	01B065	路名牌	1.材质:镀锌钢板,900×300×3厚 2.参照图纸大样节点: X-1.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算 5.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	25		
485	010102001004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:场内倒运 4.其他说明:考虑人工清槽	m3	9.6		
486	010502001006	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.6		
487	01B066	成品宣传栏	1.材质:不锈钢 2.长度:3m 3.参照图纸大样节点: X-2.1 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算 6.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	2		
488	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:条形基础	m2	1.03		
489	010505002006	基础模板	1.基础类型:有梁式条形基础	m2	5.4		
		排水工程					
490	04B040	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	4945.2		
491	041001001016	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	2560		
492	040103003024	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	384		
493	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m3	1987.39		
494	040501001019	600宽盖板排水沟	1.垫层、基础材质及厚度: 2.规格:详见设计图纸600宽排水沟做法详图 3.接口方式:水泥砂浆 4.铺设深度:2m以内 5.盖板:成品C30钢筋混凝土盖板 6.其他说明:综合考虑U型槽交接做法	m	1931.59		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
495	040501001020	800宽盖板排水沟	1.垫层、基础材质及厚度: 2.规格:详见设计图纸,800宽排水沟做法详图 3.接口方式:水泥砂浆 4.铺设深度:2m以内 5.盖板:成品C30钢筋混凝土盖板 6.其他说明:综合考虑U型槽交接做法	m	911.26		
496	040103003025	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	3218.09		
497	040501001021	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	324.3		
498	040501001022	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN500 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	206		
499	040501001023	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	706.5		
500	040501001024	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN700 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	128.9		
501	040501001025	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	68.2		
502	040103001007	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.部位:排水管基础顶到管顶以上500mm	m ³	1214.65		
503	040204006005	检查井升降	1.检查井种类、规格: 2.升(降)高度:参考设计说明	座	182		
504	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹雨水管DN300 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求:	m	234		
505	040504001016	雨水口	1.参照图集做法: 16S518-8	座	10		
506	040504001017	检查井	1.参照图集做法: 20S515-23	座	2		
507	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m ³	147.42		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
508	040103003026	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m3	147.42		
509	040103001008	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.部位:排水管基础顶到管顶以上500mm	m3	112.17		
		园林绿化工程					
510	050103001008	栽植乔木	1.种类:山杏 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	17		
511	050103001009	栽植乔木	1.种类:紫玉兰 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高4m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	32		
512	050103001010	栽植乔木	1.种类:紫薇 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高3m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	49		
513	050103001011	栽植乔木	1.种类:紫叶碧桃 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高3m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	33		
514	050103001012	栽植乔木	1.种类:八棱海棠 2.胸径或干径:胸径8cm 3.株高、冠径:高3.2m,蓬径2.20m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年	株	26		
515	050103003012	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:25株/m2	m2	377.8		
516	050103003013	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高30cm,冠幅20cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:1年	m2	401.7		
517	050103003014	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:25株/m2	m2	249.7		
518	050103009008	栽植色带	1.苗木、花卉种类:龟甲冬青 2.株高或蓬径:高30cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	91		
519	050103016001	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类: 3.养护期:1年	m2	5		
520	050101005005	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:就地取土 3.回填厚度: 4.找平找坡要求:符合要求 5.弃渣运距:	m2	1125		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
521	050101003005	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土(购买) 2.取土运距: 3.回填厚度:符合要求 4.弃土运距:	m3	450		
522	05B009	洒水车浇水	1.项目特征:种植和养护期间采用洒水车运水浇水 2.计算规则:按用水量以体积计算 3.工作内容:加水、运水、浇水	m3	220.07		
		弱电土建部分					
523	010102002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:就近堆放	m3	128.7		
524	010102007008	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m3	128.7		
525	040504001018	手孔井	1.参照图纸做法	座	30		
		弱电管线安装					
526	031103008019	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-48B1.3 2.敷设方式:穿管	m	1400		
527	031103008020	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-6B1.3 2.敷设方式:穿管	m	5500		
528	031103026005	分线箱	1.规格:室外四网合一光分路箱(含配件) 2.种类:壁挂	套	85		
529	031103025007	交接箱	1.种类:576芯光缆交接箱(满配) 2.安装方式:落地	个	1		
530	031103008021	光缆	1.规格、型号:跳纤SC/UPC-SC/UPC 3米 2.敷设方式:穿管	m	510		
531	030412003005	缆线桥架	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:50*50 3.材质:钢制	m	170		
532	031103011005	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头束状 2.规格: 3.类别:	芯	1530		
533	031103008022	光缆	1.规格、型号:皮线光缆GYTS-2B1.3 2.敷设方式:穿管	m	4000		
534	030502013005	光缆终端盒	光缆芯数:光缆接头盒48芯	个	9		
535	03B019	拆除光缆及皮线		米	17700		
536	03B020	拆除光缆交接箱		个	2		
537	03B021	拆除线杆		根	97		
538	031103006009	人工敷设塑料子管	1.规格:25 2.子管数:1	m	870		
539	031103006010	人工敷设塑料子管	1.规格:100 2.子管数:2	m	1330		
		陈家庄					
		道路工程					
540	04B042	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照	米	89.2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
540	04B042	混凝土地面割缝	图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	米	89.2		
541	041001001017	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	107.2		
542	041001001018	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m2	75.09		
543	040103003027	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	23.59		
544	060104007006	路床(槽)整形	1.部位:破碎后的混凝土路面、新建混凝土路面等 2.范围:满足图纸及设计规范要求;	m2	5930.6		
545	040202016011	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	393.49		
546	040203007011	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他说明:包含路面养生	m2	6276.36		
547	04B043	路面冲洗	1.工程内容:冲洗混凝土路面 2.工程量计算规则:按照图示尺寸以面积计算	平方米	12558.2		
548	040203004006	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² 3.部位:水泥混凝土基层上	m2	12558.2		
549	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:满足图纸及设计规范要求 2.沥青混凝土种类:玄武岩 3.石料粒径:细粒式AC-13C 4.厚度:5cm	m2	12558.2		
550	040205007006	标线	1.材料品种:热熔划线 2.线型:实线/虚线	m2	236.53		
551	04B044	抗裂贴	1.工作内容:制作、铺贴等 2.工程量计算规则:按照图示设计尺寸以面积计算	平方米	4567		
552	040204004016	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×150 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	13.58		
553	040204004017	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×150 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	974		
554	040204004018	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×100 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形 4.混凝土垫层及靠背:满足图纸及设计规范要求	m	407.84		
555	040204004019	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土道牙1000×150×100 2.砂浆种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.类型:直形	m	426.8		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
555	040204004019	安砌侧(平、缘)		m	426.8		
		标识牌等					
556	010102002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:就近堆放 4.其他说明:考虑人工清槽	m ³	12.67		
557	010501001008	基础垫层	1.类型:带型基础 2.材料种类及厚度:100厚级配碎石	m ³	0.43		
558	010201001005	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:带型基础	m ³	0.43		
559	010502002006	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	1.67		
560	010506001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400钢筋 Φ10	t	0.062		
561	010506001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400钢筋 Φ12	t	0.155		
562	010102007009	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	10.57		
563	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m ³	2.1		
564	01B069	村入口标识	1.材质:镀锌钢板 2.尺寸:2200×5540×420 3.参照图纸大样节点: X-1.1 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
565	01B070	标志牌	1.材质:600×400×20厚 芝麻灰光面花岗岩 2.固定方式:粘贴 3.参照图纸大样节点: X-1.2 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算	套	1		
566	01B071	路名牌	1.材质:镀锌钢板, 900×300×3厚 2.参照图纸大样节点: X-1.2 3.工作内容:制作、运输、安装 4.计算规则:按照图示尺寸以套计算 5.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	25		
567	010102001005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:场内倒运 4.其他说明:考虑人工清槽	m ³	9.6		
568	010502001007	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	9.6		
569	01B072	成品宣传栏	1.材质:不锈钢 2.长度:3m 3.参照图纸大样节点:	套	2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
569	01B072	成品宣传栏	X-2.1 4.工作内容:制作、运输、安装 5.计算规则:按照图示尺寸以套计算 6.其他说明:根据现场考虑固定方式	套	2		
570	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:条形基础	m2	1.03		
571	010505002007	基础模板	1.基础类型:有梁式条形基础	m2	5.4		
		排水工程					
572	04B046	混凝土地面割缝	1.工作内容:洒水、割缝 2.工程量计算规则:按照图示长度以延长米计算 3.割缝厚度:15cm	m	3978.07		
573	041001001019	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	1421.67		
574	040103003028	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的混凝土/建筑垃圾 2.运距:暂按10km	m3	213.25		
575	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:不装车	m3	1103.62		
576	040501001026	600宽盖板排水沟	1.垫层、基础材质及厚度: 2.规格:详见设计图纸600宽排水沟做法详图 3.接口方式:水泥砂浆 4.铺设深度:2m以内 5.盖板:成品C30钢筋混凝土盖板 6.其他说明:综合考虑U型槽交接做法	m	1694.4		
577	040501001027	800宽盖板排水沟	1.垫层、基础材质及厚度: 2.规格:详见设计图纸800宽排水沟做法详图 3.接口方式:水泥砂浆 4.铺设深度:2m以内 5.盖板:成品C30钢筋混凝土盖板 6.其他说明:综合考虑U型槽交接做法	m	734.93		
578	040103003029	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按10km	m3	2149.02		
579	040501001028	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	592.5		
580	040501001029	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:120°石粉基础 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 3.接口方式:胶圈连接 4.铺设深度:2m以内	m	365.6		
581	040103001009	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:风化石 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.部位:排水管基础顶到管顶以上500mm	m3	716.91		
		园林绿化工程					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
582	050103003015	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅30cm 3.单位面积株数:25株/m ²	m ²	17.7		
583	050103003016	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高40cm,冠幅20cm 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年	m ²	19.7		
584	050103009009	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:高度20-25cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:1年	m ²	300.48		
585	050101003006	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土(购买) 2.取土运距: 3.回填厚度:符合要求 4.弃土运距:	m ³	90.14		
586	05B011	洒水车浇水	1.项目特征:种植和养护期间采用洒水车运水浇水 2.计算规则:按用水量以体积计算 3.工作内容:加水、运水、浇水	m ³	20.21		
		弱电土建部分					
587	010102002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:就近堆放	m ³	66.83		
588	010102007010	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足图纸及设计规范要求 4.填方来源、运距:原开挖的土方	m ³	66.83		
589	040504001019	手孔井	1.参照图纸做法	座	16		
		弱电管线安装					
590	031103008023	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-48B1.3 2.敷设方式:穿管	m	600		
591	031103008024	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-24B1.3 2.敷设方式:穿管	m	200		
592	031103008025	光缆	1.规格、型号:光缆GYTS-6B1.3 2.敷设方式:穿管	m	3000		
593	031103026006	分线箱	1.规格:室外四网合一光分路箱(含配件) 2.种类:壁挂	套	48		
594	031103025008	交接箱	1.种类:576芯光缆交接箱(满配) 2.安装方式:落地	个	1		
595	031103008026	光缆	1.规格、型号:跳纤SC/UPC-SC/UPC 3米 2.敷设方式:穿管	m	288		
596	030412003006	缆线桥架	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:50*50 3.材质:钢制	m	96		
597	040501009003	水平导向钻进	1.土壤类别:普通土 2.材质及规格:PE DN100*2 3.一次成孔长度:	m	80		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
598	031103011006	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头束状 2.规格: 3.类别:	芯	864		
599	031103008027	光缆	1.规格、型号:皮线光缆 GYTS-2B1.3 2.敷设方式:穿管	m	3500		
600	030502013006	光缆终端盒	光缆芯数:光缆接头盒48芯	个	6		
601	03B023	拆除光缆及皮线		米	15000		
602	03B024	拆除光缆交接箱		个	3		
603	03B025	拆除线杆		根	38		
604	031103006011	人工敷设塑料子管	1.规格:25 2.子管数:1	m	870		
605	031103006012	人工敷设塑料子管	1.规格:100 2.子管数:2	m	615		
合计							

10f8e911-301c-418c-8c55-b9b7b595ef9a

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	000002	官路村			
1.1	000003	道路工程			
1.1.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.1.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.1.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
1.1.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.1.5	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.1.6	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.1.7	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.1.8	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.1.9	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
1.1.10	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.1.11	041201001001	脚手架			
1.1.12	041201002001	水上桩基础支架、平台			
1.1.13	041201003001	桥涵支架			
1.1.14	041201004001	施工排水			
1.1.15	041201005001	施工降水			
1.1.16	041201006001	围堰			
1.1.17	041201007001	筑岛			
1.1.18	041201008001	便道			
1.1.19	041201009001	便桥			
1.1.20	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
1.1.21	041201011001	洞内外轨道铺设			
1.1.22	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
1.1.23	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.1.23	041201013001	及防护			
1.1.24	041201015001	施工监测、监控			
1.1.25	041201022001	特殊地区施工增加			
1.1.26	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
1.1.27	041201026001	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.1.28	041201028001	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
1.1.29	041201029001	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
1.1.30	041110004001	彩钢板围挡			
1.1.31	04B004	其他措施项目			
1.2	000004	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除			
1.2.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.2.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.2.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
1.2.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.2.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2.6	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.2.7	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.2.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
1.2.9	011601001001	脚手架			
1.2.10	011601002001	垂直运输			
1.2.11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
1.2.12	011601004001	施工排水			
1.2.13	011601005001	施工降水			
1.2.14	011601012001	特殊地区施工增加			
1.2.15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
1.2.16	011601016001	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
1.2.17	011601017001	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.2.18	01B010	其他措施项目			
1.3	000005	墙面粉刷及挡墙抹灰			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.3.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.3.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.3.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
1.3.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.3.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3.6	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.3.7	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
1.3.9	011601001002	脚手架			
1.3.10	011601002002	垂直运输			
1.3.11	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			
1.3.12	011601005002	施工降水			
1.3.13	011601004002	施工排水			
1.3.14	011601012002	特殊地区施工增加			
1.3.15	011601015002	既有建(构)筑物、设施保护			
1.3.16	011601016002	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
1.3.17	011601017002	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.3.18	01B011	其他措施项目			
1.4	000006	波形护栏利旧			
1.4.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.4.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.4.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理摊销费用

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第4页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.4.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
1.4.5	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.4.6	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.4.7	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4.8	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4.9	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
1.4.10	041201014002	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.4.11	041201001002	脚手架			
1.4.12	041201002002	水上桩基础支架、平台			
1.4.13	041201003002	桥涵支架			
1.4.14	041201004002	施工排水			
1.4.15	041201005002	施工降水			
1.4.16	041201006002	围堰			
1.4.17	041201007002	筑岛			
1.4.18	041201008002	便道			
1.4.19	041201009002	便桥			
1.4.20	041201010002	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
1.4.21	041201011002	洞内外轨道铺设			
1.4.22	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			
1.4.23	041201013002	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
1.4.24	041201015002	施工监测、监控			
1.4.25	041201022002	特殊地区施工增加			
1.4.26	041201025002	既有建(构)筑物、设施保护			
1.4.27	041201026002	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.4.28	041201028002	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
1.4.29	041201029002	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
1.4.30	04B005	其他措施项目			
1.5	000007	旗台(土建)			
1.5.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第5页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.5.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
1.5.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.5.5	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.5.6	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.5.7	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.5.8	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
1.5.9	011601001003	脚手架			
1.5.10	011601002003	垂直运输			
1.5.11	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			
1.5.12	011601004003	施工排水			
1.5.13	011601005003	施工降水			
1.5.14	011601012003	特殊地区施工增加			
1.5.15	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护			
1.5.16	011601016003	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
1.5.17	011601017003	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.5.18	01B012	其他措施项目			
1.6	000008	旗台(装饰)			
1.6.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.6.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
1.6.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6.5	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.6.6	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.6.7	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第6页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.6.8	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
1.6.9	011601001004	脚手架			
1.6.10	011601002004	垂直运输			
1.6.11	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
1.6.12	011601005004	施工降水			
1.6.13	011601004004	施工排水			
1.6.14	011601012004	特殊地区施工增加			
1.6.15	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护			
1.6.16	011601016004	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
1.6.17	011601017004	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.6.18	01B013	其他措施项目			
1.7	000009	排水工程			
1.7.1	041201021003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.7.2	041201023003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7.3	041201020003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
1.7.4	041201024003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
1.7.5	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.7.6	041201018003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.7.7	041201017003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.7.8	041201016003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
1.7.9	041201027003	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
1.7.10	041201014003	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第7页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.7.11	041201001003	脚手架			
1.7.12	041201002003	水上桩基础支架、平台			
1.7.13	041201003003	桥涵支架			
1.7.14	041201004003	施工排水			
1.7.15	041201005003	施工降水			
1.7.16	041201006003	围堰			
1.7.17	041201007003	筑岛			
1.7.18	041201008003	便道			
1.7.19	041201009003	便桥			
1.7.20	041201010003	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
1.7.21	041201011003	洞内外轨道铺设			
1.7.22	041201012003	大型机械设备进出场及安拆			
1.7.23	041201013003	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
1.7.24	041201015003	施工监测、监控			
1.7.25	041201022003	特殊地区施工增加			
1.7.26	041201025003	既有建(构)筑物、设施保护			
1.7.27	041201026003	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.7.28	041201028003	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
1.7.29	041201029003	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
1.7.30	04B010	其他措施项目			
1.8	000010	高散水			
1.8.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.8.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.8.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
1.8.5	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.8.6	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.8.7	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.8.8	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第8页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.8.8	011601006005	临时设施	包人所负责的有关内容		
1.8.9	011601001005	脚手架			
1.8.10	011601002005	垂直运输			
1.8.11	011601003005	其他大型机械进出场及安拆			
1.8.12	011601004005	施工排水			
1.8.13	011601005005	施工降水			
1.8.14	011601012005	特殊地区施工增加			
1.8.15	011601015005	既有建(构)筑物、设施保护			
1.8.16	011601016005	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
1.8.17	011601017005	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.8.18	01B014	其他措施项目			
1.9	000011	园林绿化工程			
1.9.1	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
1.9.2	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
1.9.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除、人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计列措施项目,需分摊的计算费用。
1.9.4	050405008001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
1.9.5	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.9.6	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.9.7	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.9.8	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.9.9	050401001001	脚手架			
1.9.10	050402001001	植物养护			
1.9.11	050402002001	反季节栽植影响措施			
1.9.12	050403001001	树木支撑架			
1.9.13	050403001002	树木支撑架			
1.9.14	050403002001	草绳绕树干			
1.9.15	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚			
1.9.16	050403002002	树木裹干			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第9页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.9.17	050403003002	搭设遮阴(防寒)棚			
1.9.18	050403004001	树木输液			
1.9.19	050403005001	树干涂白			
1.9.20	050403006001	假植			
1.9.21	050404001001	设施顶面绿化垂直运输			
1.9.22	050404002001	大型机械进出场及安拆			
1.9.23	050405001001	围堰			
1.9.24	050405002001	排水			
1.9.25	050406007001	特殊地区施工增加			
1.9.26	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
1.9.27	05B002	其他措施项目			
1.10	000012	弱电土建部分			
1.10.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.10.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.10.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
1.10.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.10.5	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.10.6	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.10.7	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.10.8	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
1.10.9	011601001006	脚手架			
1.10.10	011601002006	垂直运输			
1.10.11	011601003006	其他大型机械进出场及安拆			
1.10.12	011601004006	施工排水			
1.10.13	011601005006	施工降水			
1.10.14	011601012006	特殊地区施工增加			
1.10.15	011601015006	既有建(构)筑物、设施保护			
1.10.16	011601016006	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
1.10.17	011601017006	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.10.18	01B015	其他措施项目			
1.11	000013	弱电管线安装			
1.11.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第10页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.11.1	031401020001	夜间施工增加费	工劳动效率降低等内容		
1.11.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.11.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
1.11.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.11.5	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.11.6	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.11.7	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.11.8	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
1.11.9	031401001001	脚手架			
1.11.10	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
1.11.11	031401003001	临时专用防护棚			
1.11.12	031401004001	施工操作平台			
1.11.13	031401005001	临时支撑架			
1.11.14	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.11.15	031401007001	吊装加固			
1.11.16	031401008001	胎(模)具			
1.11.17	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
1.11.18	031401016001	顶升、提升装置			
1.11.19	031401017001	特殊地区施工增加			
1.11.20	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
1.11.21	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
1.11.22	03B004	其他措施项目			
2	000014	冷家庄村			
2.1	000015	道路工程			
2.1.1	041201021004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	041201023004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	041201020004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第11页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.1.3	041201020004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		项目费用,需分摊的合理计算摊销费用
2.1.4	041201024004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
2.1.5	041201019004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	041201018004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	041201017004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	041201016004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.1.9	041201027004	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.1.10	041201014004	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.11	041201001004	脚手架			
2.1.12	041201002004	水上桩基础支架、平台			
2.1.13	041201003004	桥涵支架			
2.1.14	041201004004	施工排水			
2.1.15	041201005004	施工降水			
2.1.16	041201006004	围堰			
2.1.17	041201007004	筑岛			
2.1.18	041201008004	便道			
2.1.19	041201009004	便桥			
2.1.20	041201010004	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
2.1.21	041201011004	洞内外轨道铺设			
2.1.22	041201012004	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.23	041201013004	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
2.1.24	041201015004	施工监测、监控			
2.1.25	041201022004	特殊地区施工增加			
2.1.26	041201025004	既有建(构)筑物、设施保护			
2.1.27	041201026004	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.1.28	041201028004	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
2.1.29	041201029004	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
2.1.30	041110004002	彩钢板围挡			
2.1.31	04B014	其他措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第12页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.2	000016	排水工程			
2.2.1	041201021005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	041201023005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	041201020005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理摊销费用
2.2.4	041201024005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
2.2.5	041201019005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	041201018005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.7	041201017005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.8	041201016005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2.9	041201027005	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.2.10	041201014005	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.11	041201001005	脚手架			
2.2.12	041201002005	水上桩基础支架、平台			
2.2.13	041201003005	桥涵支架			
2.2.14	041201004005	施工排水			
2.2.15	041201005005	施工降水			
2.2.16	041201006005	围堰			
2.2.17	041201007005	筑岛			
2.2.18	041201008005	便道			
2.2.19	041201009005	便桥			
2.2.20	041201010005	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
2.2.21	041201011005	洞内外轨道铺设			
2.2.22	041201012005	大型机械设备进出场及安拆			
2.2.23	041201013005	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第13页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.2.24	041201015005	施工监测、监控			
2.2.25	041201022005	特殊地区施工增加			
2.2.26	041201025005	既有建(构)筑物、设施保护			
2.2.27	041201026005	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.2.28	041201028005	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
2.2.29	041201029005	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
2.2.30	04B016	其他措施项目			
2.3	000017	园林绿化工程			
2.3.1	050406006002	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
2.3.2	050406008002	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
2.3.3	050406005002	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分合理摊销费用。
2.3.4	050405008002	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
2.3.5	050406004002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.6	050406003002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.7	050406002002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.8	050406001002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.3.9	050401001002	脚手架			
2.3.10	050402001002	植物养护			
2.3.11	050402002002	反季节栽植影响措施			
2.3.12	050403001003	树木支撑架			
2.3.13	050403001004	树木支撑架			
2.3.14	050403002003	草绳绕树干			
2.3.15	050403003003	搭设遮阴(防寒)棚			
2.3.16	050403002004	树木裹干			
2.3.17	050403003004	搭设遮阴(防寒)棚			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第14页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.3.18	050403004002	树木输液			
2.3.19	050403005002	树干涂白			
2.3.20	050403006002	假植			
2.3.21	050404001002	设施顶面绿化垂直运输			
2.3.22	050404002002	大型机械进出场及安拆			
2.3.23	050405001002	围堰			
2.3.24	050405002002	排水			
2.3.25	050406007002	特殊地区施工增加			
2.3.26	050406010002	既有建(构)筑物、设施保护			
2.3.27	05B004	其他措施项目			
2.4	000018	墙面粉刷及彩绘			
2.4.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.4.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.4.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.4.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.4.5	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.4.6	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.4.7	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.4.8	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.4.9	011601001007	脚手架			
2.4.10	011601002007	垂直运输			
2.4.11	011601003007	其他大型机械进出场及安拆			
2.4.12	011601005007	施工降水			
2.4.13	011601004007	施工排水			
2.4.14	011601012007	特殊地区施工增加			
2.4.15	011601015007	既有建(构)筑物、设施保护			
2.4.16	011601016007	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.4.17	011601017007	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.4.18	01B016	其他措施项目			
2.5	000019	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除			
2.5.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第15页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.5.1	011601011008	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
2.5.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.5.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.5.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.5.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.5.6	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.5.7	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.5.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.5.9	011601001008	脚手架			
2.5.10	011601002008	垂直运输			
2.5.11	011601003008	其他大型机械进出场及安拆			
2.5.12	011601004008	施工排水			
2.5.13	011601005008	施工降水			
2.5.14	011601012008	特殊地区施工增加			
2.5.15	011601015008	既有建(构)筑物、设施保护			
2.5.16	011601016008	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.5.17	011601017008	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.5.18	01B026	其他措施项目			
2.6	000020	砖墙拆除			
2.6.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.6.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.6.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.6.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.6.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.6.6	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第16页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.6.7	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.6.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.6.9	011601001009	脚手架			
2.6.10	011601002009	垂直运输			
2.6.11	011601003009	其他大型机械进出场及安拆			
2.6.12	011601004009	施工排水			
2.6.13	011601005009	施工降水			
2.6.14	011601012009	特殊地区施工增加			
2.6.15	011601015009	既有建(构)筑物、设施保护			
2.6.16	011601016009	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.6.17	011601017009	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.6.18	01B027	其他措施项目			
2.7	000021	村委公厕(土建)			
2.7.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.7.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.7.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.7.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.7.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.7.6	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.7.7	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.7.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.7.9	011601001010	脚手架			
2.7.10	011601002010	垂直运输			
2.7.11	011601003010	其他大型机械进出场及安拆			
2.7.12	011601004010	施工排水			
2.7.13	011601005010	施工降水			
2.7.14	011601012010	特殊地区施工增加			
2.7.15	011601015010	既有建(构)筑物、设施保护			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第17页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.7.16	011601016010	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.7.17	011601017010	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.7.18	01B028	其他措施项目			
2.8	000022	村委公厕(装饰)			
2.8.1	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.8.2	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.8.3	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.8.4	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.8.5	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.8.6	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.8.7	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.8.8	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.8.9	011601001011	脚手架			
2.8.10	011601002011	垂直运输			
2.8.11	011601003011	其他大型机械进出场及安拆			
2.8.12	011601005011	施工降水			
2.8.13	011601004011	施工排水			
2.8.14	011601012011	特殊地区施工增加			
2.8.15	011601015011	既有建(构)筑物、设施保护			
2.8.16	011601016011	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.8.17	011601017011	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.8.18	01B031	其他措施项目			
2.9	000023	旗台(土建)			
2.9.1	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.9.2	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.9.3	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第18页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.9.3	011601010012	冬雨季施工增加	内容		
2.9.4	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.9.5	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.9.6	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.9.7	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.9.8	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.9.9	011601001012	脚手架			
2.9.10	011601002012	垂直运输			
2.9.11	011601003012	其他大型机械进出场及安拆			
2.9.12	011601004012	施工排水			
2.9.13	011601005012	施工降水			
2.9.14	011601012012	特殊地区施工增加			
2.9.15	011601015012	既有建(构)筑物、设施保护			
2.9.16	011601016012	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.9.17	011601017012	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.9.18	01B032	其他措施项目			
2.10	000024	旗台(装饰)			
2.10.1	011601011013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.10.2	011601013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.10.3	011601010013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.10.4	011601014013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.10.5	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.10.6	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.10.7	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.10.8	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.10.9	011601001013	脚手架			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第19页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.10.10	011601002013	垂直运输			
2.10.11	011601003013	其他大型机械进出场及安拆			
2.10.12	011601005013	施工降水			
2.10.13	011601004013	施工排水			
2.10.14	011601012013	特殊地区施工增加			
2.10.15	011601015013	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10.16	011601016013	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.10.17	011601017013	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.10.18	01B033	其他措施项目			
2.11	000025	弱电土建部分			
2.11.1	011601011014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.11.2	011601013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.11.3	011601010014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.11.4	011601014014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.11.5	011601009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.11.6	011601008014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.11.7	011601007014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.11.8	011601006014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.11.9	011601001014	脚手架			
2.11.10	011601002014	垂直运输			
2.11.11	011601003014	其他大型机械进出场及安拆			
2.11.12	011601004014	施工排水			
2.11.13	011601005014	施工降水			
2.11.14	011601012014	特殊地区施工增加			
2.11.15	011601015014	既有建(构)筑物、设施保护			
2.11.16	011601016014	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.11.17	011601017014	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.11.18	01B034	其他措施项目			
2.12	000026	弱电管线安装			
2.12.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第20页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.12.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.12.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
2.12.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.12.5	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.12.6	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.12.7	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.12.8	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.12.9	031401001002	脚手架			
2.12.10	031401002002	大型机械设备进出场及安拆			
2.12.11	031401003002	临时专用防护棚			
2.12.12	031401004002	施工操作平台			
2.12.13	031401005002	临时支撑架			
2.12.14	031401006002	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
2.12.15	031401007002	吊装加固			
2.12.16	031401008002	胎(模)具			
2.12.17	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护			
2.12.18	031401016002	顶升、提升装置			
2.12.19	031401017002	特殊地区施工增加			
2.12.20	031401018002	安装与生产运行同时进行施工防护			
2.12.21	031401019002	有害身体健康环境中施工防护			
2.12.22	03B008	其他措施项目			
2.13	000027	路灯			
2.13.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.13.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.13.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
2.13.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第21页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.13.5	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.13.6	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.13.7	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.13.8	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.13.9	031401001003	脚手架			
2.13.10	031401002003	大型机械设备进出场及安拆			
2.13.11	031401003003	临时专用防护棚			
2.13.12	031401004003	施工操作平台			
2.13.13	031401005003	临时支撑架			
2.13.14	031401006003	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
2.13.15	031401007003	吊装加固			
2.13.16	031401008003	胎(模)具			
2.13.17	031401014003	既有建(构)筑物、设施保护			
2.13.18	031401016003	顶升、提升装置			
2.13.19	031401017003	特殊地区施工增加			
2.13.20	031401018003	安装与生产运行同时进行施工防护			
2.13.21	031401019003	有害身体健康环境中施工防护			
2.13.22	03B009	其他措施项目			
3	000028	闫家屯村			
3.1	000029	道路工程			
3.1.1	041201021006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	041201023006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	041201020006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.1.4	041201024006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.1.5	041201019006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	041201018006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第22页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.1.7	041201017006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	041201016006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.1.9	041201027006	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.1.10	041201014006	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.11	041201001006	脚手架			
3.1.12	041201002006	水上桩基础支架、平台			
3.1.13	041201003006	桥涵支架			
3.1.14	041201004006	施工排水			
3.1.15	041201005006	施工降水			
3.1.16	041201006006	围堰			
3.1.17	041201007006	筑岛			
3.1.18	041201008006	便道			
3.1.19	041201009006	便桥			
3.1.20	041201010006	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.1.21	041201011006	洞内外轨道铺设			
3.1.22	041201012006	大型机械设备进出场及安拆			
3.1.23	041201013006	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
3.1.24	041201015006	施工监测、监控			
3.1.25	041201022006	特殊地区施工增加			
3.1.26	041201025006	既有建(构)筑物、设施保护			
3.1.27	041201026006	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.1.28	041201028006	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
3.1.29	041201029006	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
3.1.30	041110004003	彩钢板围挡			
3.1.31	04B021	其他措施项目			
3.2	000030	村委(土建)			
3.2.1	011601011015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第23页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.2.3	011601010015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.2.5	011601009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	011601008015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.7	011601007015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.8	011601006015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.2.9	011601001015	脚手架			
3.2.10	011601002015	垂直运输			
3.2.11	011601003015	其他大型机械进出场及安拆			
3.2.12	011601004015	施工排水			
3.2.13	011601005015	施工降水			
3.2.14	011601012015	特殊地区施工增加			
3.2.15	011601015015	既有建(构)筑物、设施保护			
3.2.16	011601016015	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.2.17	011601017015	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.2.18	01B035	其他措施项目			
3.3	000031	村委(装饰)			
3.3.1	011601011016	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	011601013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	011601010016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.3.4	011601014016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.3.5	011601009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	011601007016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.7	011601008016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.8	011601006016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第24页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.3.8	011601006016	临时设施	以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.3.9	011601001016	脚手架			
3.3.10	011601002016	垂直运输			
3.3.11	011601003016	其他大型机械进出场及安拆			
3.3.12	011601005016	施工降水			
3.3.13	011601004016	施工排水			
3.3.14	011601012016	特殊地区施工增加			
3.3.15	011601015016	既有建(构)筑物、设施保护			
3.3.16	011601016016	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.3.17	011601017016	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.3.18	01B041	其他措施项目			
3.4	000032	标识牌			
3.4.1	011601011017	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.4.2	011601013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.4.3	011601010017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.4.4	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.4.5	011601009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.4.6	011601008017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.4.7	011601007017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.4.8	011601006017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.4.9	011601001017	脚手架			
3.4.10	011601002017	垂直运输			
3.4.11	011601003017	其他大型机械进出场及安拆			
3.4.12	011601004017	施工排水			
3.4.13	011601005017	施工降水			
3.4.14	011601012017	特殊地区施工增加			
3.4.15	011601015017	既有建(构)筑物、设施保护			
3.4.16	011601016017	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.4.17	011601017017	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.4.18	01B045	其他措施项目			
3.5	000033	墙面粉刷及彩绘			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第25页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.5.1	011601011018	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.5.2	011601013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.5.3	011601010018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.5.4	011601014018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.5.5	011601009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.5.6	011601007018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.5.7	011601008018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.5.8	011601006018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.5.9	011601001018	脚手架			
3.5.10	011601002018	垂直运输			
3.5.11	011601003018	其他大型机械进出场及安拆			
3.5.12	011601005018	施工降水			
3.5.13	011601004018	施工排水			
3.5.14	011601012018	特殊地区施工增加			
3.5.15	011601015018	既有建(构)筑物、设施保护			
3.5.16	011601016018	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.5.17	011601017018	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.5.18	01B047	其他措施项目			
3.6	000034	河塘松木桩护坡及护栏			
3.6.1	041201021007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.6.2	041201023007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.6.3	041201020007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理摊销费用

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第26页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.6.4	041201024007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
3.6.5	041201019007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.6.6	041201018007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.6.7	041201017007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.6.8	041201016007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.6.9	041201027007	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.6.10	041201014007	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.6.11	041201001007	脚手架			
3.6.12	041201002007	水上桩基础支架、平台			
3.6.13	041201003007	桥涵支架			
3.6.14	041201004007	施工排水			
3.6.15	041201005007	施工降水			
3.6.16	041201006007	围堰			
3.6.17	041201007007	筑岛			
3.6.18	041201008007	便道			
3.6.19	041201009007	便桥			
3.6.20	041201010007	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.6.21	041201011007	洞内外轨道铺设			
3.6.22	041201012007	大型机械设备进出场及安拆			
3.6.23	041201013007	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
3.6.24	041201015007	施工监测、监控			
3.6.25	041201022007	特殊地区施工增加			
3.6.26	041201025007	既有建(构)筑物、设施保护			
3.6.27	041201026007	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.6.28	041201028007	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
3.6.29	041201029007	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
3.6.30	04B023	其他措施项目			
3.7	000035	排水工程			
3.7.1	041201021008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第27页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.7.2	041201023008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.7.3	041201020008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.7.4	041201024008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
3.7.5	041201019008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.7.6	041201018008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.7.7	041201017008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.7.8	041201016008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.7.9	041201027008	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.7.10	041201014008	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.7.11	041201001008	脚手架			
3.7.12	041201002008	水上桩基础支架、平台			
3.7.13	041201003008	桥涵支架			
3.7.14	041201004008	施工排水			
3.7.15	041201005008	施工降水			
3.7.16	041201006008	围堰			
3.7.17	041201007008	筑岛			
3.7.18	041201008008	便道			
3.7.19	041201009008	便桥			
3.7.20	041201010008	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.7.21	041201011008	洞内外轨道铺设			
3.7.22	041201012008	大型机械设备进出场及安拆			
3.7.23	041201013008	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
3.7.24	041201015008	施工监测、监控			
3.7.25	041201022008	特殊地区施工增加			
3.7.26	041201025008	既有建(构)筑物、设施保护			
3.7.27	041201026008	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第28页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.7.28	041201028008	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
3.7.29	041201029008	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
3.7.30	04B027	其他措施项目			
3.8	000036	高散水			
3.8.1	011601011019	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.8.2	011601013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.8.3	011601010019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.8.4	011601014019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.8.5	011601009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.8.6	011601008019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.8.7	011601007019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.8.8	011601006019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.8.9	011601001019	脚手架			
3.8.10	011601002019	垂直运输			
3.8.11	011601003019	其他大型机械进出场及安拆			
3.8.12	011601004019	施工排水			
3.8.13	011601005019	施工降水			
3.8.14	011601012019	特殊地区施工增加			
3.8.15	011601015019	既有建(构)筑物、设施保护			
3.8.16	011601016019	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.8.17	011601017019	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.8.18	01B048	其他措施项目			
3.9	000037	村委公厕(土建)			
3.9.1	011601011020	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.9.2	011601013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第29页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.9.2	011601013020	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
3.9.3	011601010020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.9.4	011601014020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.9.5	011601009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.9.6	011601008020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.9.7	011601007020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.9.8	011601006020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.9.9	011601001020	里脚手架			
3.9.10	011601002020	垂直运输			
3.9.11	011601003020	其他大型机械进出场及安拆			
3.9.12	011601004020	施工排水			
3.9.13	011601005020	施工降水			
3.9.14	011601012020	特殊地区施工增加			
3.9.15	011601015020	既有建(构)筑物、设施保护			
3.9.16	011601016020	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.9.17	011601017020	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.9.18	01B049	其他措施项目			
3.10	000038	村委公厕(装饰)			
3.10.1	011601011021	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.10.2	011601013021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.10.3	011601010021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.10.4	011601014021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.10.5	011601009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.10.6	011601007021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.10.7	011601008021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.10.8	011601006021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第30页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.10.8	011601006021	临时设施	修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.10.9	011601001021	脚手架			
3.10.10	011601002021	垂直运输			
3.10.11	011601003021	其他大型机械进出场及安拆			
3.10.12	011601005021	施工降水			
3.10.13	011601004021	施工排水			
3.10.14	011601012021	特殊地区施工增加			
3.10.15	011601015021	既有建(构)筑物、设施保护			
3.10.16	011601016021	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.10.17	011601017021	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.10.18	01B050	其他措施项目			
3.11	000039	园林绿化工程			
3.11.1	050406006003	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
3.11.2	050406008003	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
3.11.3	050406005003	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除、人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目,摊分应合理计算费用。
3.11.4	050405008003	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
3.11.5	050406004003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.11.6	050406003003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.11.7	050406002003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.11.8	050406001003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.11.9	050401001003	脚手架			
3.11.10	050402001003	植物养护			
3.11.11	050402002003	反季节栽植影响措施			
3.11.12	050403001005	树木支撑架			
3.11.13	050403001006	树木支撑架			
3.11.14	050403002005	草绳绕树干			
3.11.15	050403003005	搭设遮阴(防寒)棚			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第31页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.11.16	050403002006	树木裹干			
3.11.17	050403003006	搭设遮阴(防寒)棚			
3.11.18	050403004003	树木输液			
3.11.19	050403005003	树干涂白			
3.11.20	050403006003	假植			
3.11.21	050404001003	设施顶面绿化垂直运输			
3.11.22	050404002003	大型机械进出场及安拆			
3.11.23	050405001003	围堰			
3.11.24	050405002003	排水			
3.11.25	050406007003	特殊地区施工增加			
3.11.26	050406010003	既有建(构)筑物、设施保护			
3.11.27	05B006	其他措施项目			
3.12	000040	弱电土建部分			
3.12.1	011601011022	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.12.2	011601013022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.12.3	011601010022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.12.4	011601014022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.12.5	011601009022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.12.6	011601008022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.12.7	011601007022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.12.8	011601006022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.12.9	011601001022	脚手架			
3.12.10	011601002022	垂直运输			
3.12.11	011601003022	其他大型机械进出场及安拆			
3.12.12	011601004022	施工排水			
3.12.13	011601005022	施工降水			
3.12.14	011601012022	特殊地区施工增加			
3.12.15	011601015022	既有建(构)筑物、设施保护			
3.12.16	011601016022	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.12.17	011601017022	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.12.18	01B051	其他措施项目			
3.13	000041	弱电管线安装			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第32页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.13.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.13.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.13.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
3.13.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.13.5	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.13.6	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.13.7	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.13.8	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.13.9	031401001004	脚手架			
3.13.10	031401002004	大型机械设备进出场及安拆			
3.13.11	031401003004	临时专用防护棚			
3.13.12	031401004004	施工操作平台			
3.13.13	031401005004	临时支撑架			
3.13.14	031401006004	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
3.13.15	031401007004	吊装加固			
3.13.16	031401008004	胎(模)具			
3.13.17	031401014004	既有建(构)筑物、设施保护			
3.13.18	031401016004	顶升、提升装置			
3.13.19	031401017004	特殊地区施工增加			
3.13.20	031401018004	安装与生产运行同时进行施工防护			
3.13.21	031401019004	有害身体健康环境中施工防护			
3.13.22	03B013	其他措施项目			
3.14	000042	路灯			
3.14.1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.14.2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.14.3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第33页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.14.3	031401021005	冬雨季施工增加	工、施工机械效率降低等内容		
3.14.4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.14.5	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.14.6	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.14.7	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.14.8	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等;以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.14.9	031401001005	脚手架			
3.14.10	031401002005	大型机械设备进出场及安拆			
3.14.11	031401003005	临时专用防护棚			
3.14.12	031401004005	施工操作平台			
3.14.13	031401005005	临时支撑架			
3.14.14	031401006005	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
3.14.15	031401007005	吊装加固			
3.14.16	031401008005	胎(模)具			
3.14.17	031401014005	既有建(构)筑物、设施保护			
3.14.18	031401016005	顶升、提升装置			
3.14.19	031401017005	特殊地区施工增加			
3.14.20	031401018005	安装与生产运行同时进行施工防护			
3.14.21	031401019005	有害身体健康环境中施工防护			
3.14.22	03B014	其他措施项目			
4	000043	大杜戈庄村			
4.1	000044	道路工程			
4.1.1	041201021009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	041201023009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	041201020009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加、人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理摊销费用
4.1.4	041201024009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第34页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.1.5	041201019009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	041201018009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	041201017009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	041201016009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.1.9	041201027009	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
4.1.10	041201014009	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.11	041201001009	脚手架			
4.1.12	041201002009	水上桩基础支架、平台			
4.1.13	041201003009	桥涵支架			
4.1.14	041201004009	施工排水			
4.1.15	041201005009	施工降水			
4.1.16	041201006009	围堰			
4.1.17	041201007009	筑岛			
4.1.18	041201008009	便道			
4.1.19	041201009009	便桥			
4.1.20	041201010009	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.1.21	041201011009	洞内外轨道铺设			
4.1.22	041201012009	大型机械设备进出场及安拆			
4.1.23	041201013009	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
4.1.24	041201015009	施工监测、监控			
4.1.25	041201022009	特殊地区施工增加			
4.1.26	041201025009	既有建(构)筑物、设施保护			
4.1.27	041201026009	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
4.1.28	041201028009	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
4.1.29	041201029009	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用、施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
4.1.30	041110004004	彩钢板围挡			
4.1.31	04B031	其他措施项目			
4.2	000045	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除			
4.2.1	011601011023	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第35页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.2.2	011601013023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	011601010023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
4.2.5	011601009023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	011601008023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.7	011601007023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.8	011601006023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.2.9	011601001023	脚手架			
4.2.10	011601002023	垂直运输			
4.2.11	011601003023	其他大型机械进出场及安拆			
4.2.12	011601004023	施工排水			
4.2.13	011601005023	施工降水			
4.2.14	011601012023	特殊地区施工增加			
4.2.15	011601015023	既有建(构)筑物、设施保护			
4.2.16	011601016023	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.2.17	011601017023	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
4.2.18	01B059	其他措施项目			
4.3	000046	排水工程			
4.3.1	041201021010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	041201023010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	041201020010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.3.4	041201024010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
4.3.5	041201019010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第36页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.3.6	041201018010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.7	041201017010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.8	041201016010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.3.9	041201027010	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
4.3.10	041201014010	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.11	041201001010	脚手架			
4.3.12	041201002010	水上桩基础支架、平台			
4.3.13	041201003010	桥涵支架			
4.3.14	041201004010	施工排水			
4.3.15	041201005010	施工降水			
4.3.16	041201006010	围堰			
4.3.17	041201007010	筑岛			
4.3.18	041201008010	便道			
4.3.19	041201009010	便桥			
4.3.20	041201010010	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.3.21	041201011010	洞内外轨道铺设			
4.3.22	041201012010	大型机械设备进出场及安拆			
4.3.23	041201013010	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
4.3.24	041201015010	施工监测、监控			
4.3.25	041201022010	特殊地区施工增加			
4.3.26	041201025010	既有建(构)筑物、设施保护			
4.3.27	041201026010	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
4.3.28	041201028010	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
4.3.29	041201029010	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
4.3.30	04B035	其他措施项目			
4.4	000047	高散水			
4.4.1	011601011024	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.4.2	011601013024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第37页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.4.3	011601010024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.4.4	011601014024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
4.4.5	011601009024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.4.6	011601008024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.4.7	011601007024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.4.8	011601006024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.4.9	011601001024	脚手架			
4.4.10	011601002024	垂直运输			
4.4.11	011601003024	其他大型机械进出场及安拆			
4.4.12	011601004024	施工排水			
4.4.13	011601005024	施工降水			
4.4.14	011601012024	特殊地区施工增加			
4.4.15	011601015024	既有建(构)筑物、设施保护			
4.4.16	011601016024	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.4.17	011601017024	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
4.4.18	01B060	其他措施项目			
4.5	000048	挡土墙			
4.5.1	011601011025	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.5.2	011601013025	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.5.3	011601010025	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.5.4	011601014025	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
4.5.5	011601009025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.5.6	011601008025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.5.7	011601007025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.5.8	011601006025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第38页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.5.8	011601006025	临时设施	以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.5.9	011601001025	脚手架			
4.5.10	011601002025	垂直运输			
4.5.11	011601003025	其他大型机械进出场及安拆			
4.5.12	011601004025	施工排水			
4.5.13	011601005025	施工降水			
4.5.14	011601012025	特殊地区施工增加			
4.5.15	011601015025	既有建(构)筑物、设施保护			
4.5.16	011601016025	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.5.17	011601017025	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
4.5.18	01B061	其他措施项目			
4.6	000049	园林绿化工程			
4.6.1	050406006004	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.6.2	050406008004	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
4.6.3	050406005004	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,摊需分合理计算摊销费用。
4.6.4	050405008004	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
4.6.5	050406004004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.6.6	050406003004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.6.7	050406002004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第39页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.6.8	050406001004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.6.9	050401001004	脚手架			
4.6.10	050402001004	植物养护			
4.6.11	050402002004	反季节栽植影响措施			
4.6.12	050403001007	树木支撑架			
4.6.13	050403001008	树木支撑架			
4.6.14	050403002007	草绳绕树干			
4.6.15	050403003007	搭设遮阴(防寒)棚			
4.6.16	050403002008	树木裹干			
4.6.17	050403003008	搭设遮阴(防寒)棚			
4.6.18	050403004004	树木输液			
4.6.19	050403005004	树干涂白			
4.6.20	050403006004	假植			
4.6.21	050404001004	设施顶面绿化垂直运输			
4.6.22	050404002004	大型机械进出场及安拆			
4.6.23	050405001004	围堰			
4.6.24	050405002004	排水			
4.6.25	050406007004	特殊地区施工增加			
4.6.26	050406010004	既有建(构)筑物、设施保护			
4.6.27	05B008	其他措施项目			
4.7	000050	弱电土建部分			
4.7.1	011601011026	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.7.2	011601013026	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.7.3	011601010026	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.7.4	011601014026	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
4.7.5	011601009026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.7.6	011601008026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.7.7	011601007026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.7.8	011601006026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.7.9	011601001026	脚手架			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第40页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.7.10	011601002026	垂直运输			
4.7.11	011601003026	其他大型机械进出场及安拆			
4.7.12	011601004026	施工排水			
4.7.13	011601005026	施工降水			
4.7.14	011601012026	特殊地区施工增加			
4.7.15	011601015026	既有建(构)筑物、设施保护			
4.7.16	011601016026	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.7.17	011601017026	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
4.7.18	01B062	其他措施项目			
4.8	000051	弱电管线安装			
4.8.1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.8.2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.8.3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
4.8.4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
4.8.5	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.8.6	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.8.7	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.8.8	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.8.9	031401001006	脚手架			
4.8.10	031401002006	大型机械设备进出场及安拆			
4.8.11	031401003006	临时专用防护棚			
4.8.12	031401004006	施工操作平台			
4.8.13	031401005006	临时支撑架			
4.8.14	031401006006	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
4.8.15	031401007006	吊装加固			
4.8.16	031401008006	胎(模)具			
4.8.17	031401014006	既有建(构)筑物、设施保护			
4.8.18	031401016006	顶升、提升装置			
4.8.19	031401017006	特殊地区施工增加			
4.8.20	031401018006	安装与生产运行同时进行施工防护			
4.8.21	031401019006	有害身体健康环境中施工防护			
4.8.22	03B018	其他措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第41页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5	000052	河南村			
5.1	000053	道路工程			
5.1.1	041201021011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	041201023011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	041201020011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.1.4	041201024011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
5.1.5	041201019011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.6	041201018011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.7	041201017011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.8	041201016011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.1.9	041201027011	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.1.10	041201014011	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.11	041201001011	脚手架			
5.1.12	041201002011	水上桩基础支架、平台			
5.1.13	041201003011	桥涵支架			
5.1.14	041201004011	施工排水			
5.1.15	041201005011	施工降水			
5.1.16	041201006011	围堰			
5.1.17	041201007011	筑岛			
5.1.18	041201008011	便道			
5.1.19	041201009011	便桥			
5.1.20	041201010011	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.1.21	041201011011	洞内外轨道铺设			
5.1.22	041201012011	大型机械设备进出场及安拆			
5.1.23	041201013011	立交箱涵顶进被交线路加固			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第42页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5.1.23	041201013011	及防护			
5.1.24	041201015011	施工监测、监控			
5.1.25	041201022011	特殊地区施工增加			
5.1.26	041201025011	既有建(构)筑物、设施保护			
5.1.27	041201026011	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.1.28	041201028011	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
5.1.29	041201029011	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.1.30	041110004005	彩钢板围挡			
5.1.31	04B039	其他措施项目			
5.2	000054	标识牌等			
5.2.1	011601011027	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	011601013027	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	011601010027	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
5.2.4	011601014027	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
5.2.5	011601009027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	011601008027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.7	011601007027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.8	011601006027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5.2.9	011601001027	脚手架			
5.2.10	011601002027	垂直运输			
5.2.11	011601003027	其他大型机械进出场及安拆			
5.2.12	011601004027	施工排水			
5.2.13	011601005027	施工降水			
5.2.14	011601012027	特殊地区施工增加			
5.2.15	011601015027	既有建(构)筑物、设施保护			
5.2.16	011601016027	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
5.2.17	011601017027	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.2.18	01B067	其他措施项目			
5.3	000055	排水工程			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第43页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5.3.1	041201021012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.3.2	041201023012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.3.3	041201020012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理摊销费用
5.3.4	041201024012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
5.3.5	041201019012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.3.6	041201018012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.3.7	041201017012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.3.8	041201016012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5.3.9	041201027012	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.3.10	041201014012	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.3.11	041201001012	脚手架			
5.3.12	041201002012	水上桩基础支架、平台			
5.3.13	041201003012	桥涵支架			
5.3.14	041201004012	施工排水			
5.3.15	041201005012	施工降水			
5.3.16	041201006012	围堰			
5.3.17	041201007012	筑岛			
5.3.18	041201008012	便道			
5.3.19	041201009012	便桥			
5.3.20	041201010012	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.3.21	041201011012	洞内外轨道铺设			
5.3.22	041201012012	大型机械设备进出场及安拆			
5.3.23	041201013012	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
5.3.24	041201015012	施工监测、监控			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第44页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5.3.25	041201022012	特殊地区施工增加			
5.3.26	041201025012	既有建(构)筑物、设施保护			
5.3.27	041201026012	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.3.28	041201028012	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
5.3.29	041201029012	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.3.30	04B041	其他措施项目			
5.4	000056	园林绿化工程			
5.4.1	050406006005	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
5.4.2	050406008005	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
5.4.3	050406005005	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算项目,摊分应合理计算费用。
5.4.4	050405008005	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
5.4.5	050406004005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.4.6	050406003005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.4.7	050406002005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.4.8	050406001005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5.4.9	050401001005	脚手架			
5.4.10	050402001005	植物养护			
5.4.11	050402002005	反季节栽植影响措施			
5.4.12	050403001009	树木支撑架			
5.4.13	050403001010	树木支撑架			
5.4.14	050403002009	草绳绕树干			
5.4.15	050403003009	搭设遮阴(防寒)棚			
5.4.16	050403002010	树木裹干			
5.4.17	050403003010	搭设遮阴(防寒)棚			
5.4.18	050403004005	树木输液			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第45页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5.4.19	050403005005	树干涂白			
5.4.20	050403006005	假植			
5.4.21	050404001005	设施顶面绿化垂直运输			
5.4.22	050404002005	大型机械进出场及安拆			
5.4.23	050405001005	围堰			
5.4.24	050405002005	排水			
5.4.25	050406007005	特殊地区施工增加			
5.4.26	050406010005	既有建(构)筑物、设施保护			
5.4.27	05B010	其他措施项目			
5.5	000057	弱电土建部分			
5.5.1	011601011028	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.5.2	011601013028	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.5.3	011601010028	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
5.5.4	011601014028	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
5.5.5	011601009028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.5.6	011601008028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.5.7	011601007028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.5.8	011601006028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5.5.9	011601001028	脚手架			
5.5.10	011601002028	垂直运输			
5.5.11	011601003028	其他大型机械进出场及安拆			
5.5.12	011601004028	施工排水			
5.5.13	011601005028	施工降水			
5.5.14	011601012028	特殊地区施工增加			
5.5.15	011601015028	既有建(构)筑物、设施保护			
5.5.16	011601016028	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
5.5.17	011601017028	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.5.18	01B068	其他措施项目			
5.6	000058	弱电管线安装			
5.6.1	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第46页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5.6.2	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.6.3	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
5.6.4	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
5.6.5	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.6.6	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.6.7	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.6.8	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.6.9	031401001007	脚手架			
5.6.10	031401002007	大型机械设备进出场及安拆			
5.6.11	031401003007	临时专用防护棚			
5.6.12	031401004007	施工操作平台			
5.6.13	031401005007	临时支撑架			
5.6.14	031401006007	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
5.6.15	031401007007	吊装加固			
5.6.16	031401008007	胎(模)具			
5.6.17	031401014007	既有建(构)筑物、设施保护			
5.6.18	031401016007	顶升、提升装置			
5.6.19	031401017007	特殊地区施工增加			
5.6.20	031401018007	安装与生产运行同时进行施工防护			
5.6.21	031401019007	有害身体健康环境中施工防护			
5.6.22	03B022	其他措施项目			
6	000059	陈家庄			
6.1	000060	道路工程			
6.1.1	041201021013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	041201023013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.1.3	041201020013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第47页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.1.3	041201020013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等		分摊的应合理计算摊销费用
6.1.4	041201024013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
6.1.5	041201019013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.6	041201018013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.7	041201017013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.8	041201016013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施,包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.1.9	041201027013	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
6.1.10	041201014013	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.1.11	041201001013	脚手架			
6.1.12	041201002013	水上桩基础支架、平台			
6.1.13	041201003013	桥涵支架			
6.1.14	041201004013	施工排水			
6.1.15	041201005013	施工降水			
6.1.16	041201006013	围堰			
6.1.17	041201007013	筑岛			
6.1.18	041201008013	便道			
6.1.19	041201009013	便桥			
6.1.20	041201010013	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
6.1.21	041201011013	洞内外轨道铺设			
6.1.22	041201012013	大型机械设备进出场及安拆			
6.1.23	041201013013	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
6.1.24	041201015013	施工监测、监控			
6.1.25	041201022013	特殊地区施工增加			
6.1.26	041201025013	既有建(构)筑物、设施保护			
6.1.27	041201026013	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
6.1.28	041201028013	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
6.1.29	041201029013	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
6.1.30	041110004006	彩钢板围挡			
6.1.31	04B045	其他措施项目			
6.2	000061	标识牌等			

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第48页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.2.1	011601011029	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.2.2	011601013029	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.2.3	011601010029	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
6.2.4	011601014029	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
6.2.5	011601009029	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.6	011601008029	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.7	011601007029	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.2.8	011601006029	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
6.2.9	011601001029	脚手架			
6.2.10	011601002029	垂直运输			
6.2.11	011601003029	其他大型机械进出场及安拆			
6.2.12	011601004029	施工排水			
6.2.13	011601005029	施工降水			
6.2.14	011601012029	特殊地区施工增加			
6.2.15	011601015029	既有建(构)筑物、设施保护			
6.2.16	011601016029	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
6.2.17	011601017029	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
6.2.18	01B073	其他措施项目			
6.3	000062	排水工程			
6.3.1	041201021014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.3.2	041201023014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.3.3	041201020014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理摊销费用

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第49页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.3.4	041201024014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
6.3.5	041201019014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.3.6	041201018014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.3.7	041201017014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.3.8	041201016014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.3.9	041201027014	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
6.3.10	041201014014	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.3.11	041201001014	脚手架			
6.3.12	041201002014	水上桩基础支架、平台			
6.3.13	041201003014	桥涵支架			
6.3.14	041201004014	施工排水			
6.3.15	041201005014	施工降水			
6.3.16	041201006014	围堰			
6.3.17	041201007014	筑岛			
6.3.18	041201008014	便道			
6.3.19	041201009014	便桥			
6.3.20	041201010014	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
6.3.21	041201011014	洞内外轨道铺设			
6.3.22	041201012014	大型机械设备进出场及安拆			
6.3.23	041201013014	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
6.3.24	041201015014	施工监测、监控			
6.3.25	041201022014	特殊地区施工增加			
6.3.26	041201025014	既有建(构)筑物、设施保护			
6.3.27	041201026014	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
6.3.28	041201028014	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
6.3.29	041201029014	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
6.3.30	04B047	其他措施项目			
6.4	000063	园林绿化工程			
6.4.1	050406006006	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第50页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.4.2	050406008006	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
6.4.3	050406005006	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除、人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况措施项目,摊合需分应计算摊销费用。
6.4.4	050405008006	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
6.4.5	050406004006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.4.6	050406003006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.4.7	050406002006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.4.8	050406001006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.4.9	050401001006	脚手架			
6.4.10	050402001006	植物养护			
6.4.11	050402002006	反季节栽植影响措施			
6.4.12	050403001011	树木支撑架			
6.4.13	050403001012	树木支撑架			
6.4.14	050403002011	草绳绕树干			
6.4.15	050403003011	搭设遮阴(防寒)棚			
6.4.16	050403002012	树木裹干			
6.4.17	050403003012	搭设遮阴(防寒)棚			
6.4.18	050403004006	树木输液			
6.4.19	050403005006	树干涂白			
6.4.20	050403006006	假植			
6.4.21	050404001006	设施顶面绿化垂直运输			
6.4.22	050404002006	大型机械进出场及安拆			
6.4.23	050405001006	围堰			
6.4.24	050405002006	排水			
6.4.25	050406007006	特殊地区施工增加			
6.4.26	050406010006	既有建(构)筑物、设施保护			
6.4.27	05B012	其他措施项目			
6.5	000064	弱电土建部分			
6.5.1	011601011030	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第51页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.5.2	011601013030	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.5.3	011601010030	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
6.5.4	011601014030	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
6.5.5	011601009030	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.5.6	011601008030	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.5.7	011601007030	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.5.8	011601006030	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
6.5.9	011601001030	脚手架			
6.5.10	011601002030	垂直运输			
6.5.11	011601003030	其他大型机械进出场及安拆			
6.5.12	011601004030	施工排水			
6.5.13	011601005030	施工降水			
6.5.14	011601012030	特殊地区施工增加			
6.5.15	011601015030	既有建(构)筑物、设施保护			
6.5.16	011601016030	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
6.5.17	011601017030	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
6.5.18	01B074	其他措施项目			
6.6	000065	弱电管线安装			
6.6.1	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.6.2	031401013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.6.3	031401021008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
6.6.4	031401015008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
6.6.5	031401009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.6.6	031401011008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.6.7	031401010008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第52页 共52页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.6.8	031401012008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.6.9	031401001008	脚手架			
6.6.10	031401002008	大型机械设备进出场及安拆			
6.6.11	031401003008	临时专用防护棚			
6.6.12	031401004008	施工操作平台			
6.6.13	031401005008	临时支撑架			
6.6.14	031401006008	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
6.6.15	031401007008	吊装加固			
6.6.16	031401008008	胎(模)具			
6.6.17	031401014008	既有建(构)筑物、设施保护			
6.6.18	031401016008	顶升、提升装置			
6.6.19	031401017008	特殊地区施工增加			
6.6.20	031401018008	安装与生产运行同时进行施工防护			
6.6.21	031401019008	有害身体健康环境中施工防护			
6.6.22	03B026	其他措施项目			
		合计			

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
	官路村		
	道路工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1994.93	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1994.93	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	60.89	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	60.89	
	墙面粉刷及挡墙抹灰		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.93	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.93	
	波形护栏利旧		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.73	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.73	
	旗台(土建)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.71	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.71	
	旗台(装饰)		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.85	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.85	
	排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3358.04	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3358.04	
	高散水		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.00	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	79.00	
	园林绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	234.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	234.97	
	弱电土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	38.78	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	38.78	
	弱电管线安装		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	732.22	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	732.22	
	冷家庄村		
	道路工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2232.91	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2232.91	
	排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1350.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1350.97	
	园林绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	209.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	209.68	
	墙面粉刷及彩绘		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	42.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	42.63	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第4页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
5	建设项目工伤保险	39.04	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	39.04	
	砖墙拆除		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.70	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.70	
	村委公厕(土建)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.82	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.82	
	村委公厕(装饰)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.21	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.21	
	旗台(土建)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.71	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.71	
	旗台(装饰)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.85	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第5页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.85	
	弱电土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	14.76	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	14.76	
	弱电管线安装		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	277.62	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	277.62	
	路灯		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	113.14	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	113.14	
	闫家屯村		
	道路工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1787.78	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1787.78	
	村委(土建)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	15.58	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	15.58	
	村委(装饰)		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第6页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	76.17	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	76.17	
	标识牌		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	28.77	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	28.77	
	墙面粉刷及彩绘		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	77.82	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	77.82	
	河塘松木桩护坡及护栏		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	358.54	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	358.54	
	排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1048.12	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1048.12	
	高散水		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第7页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.35	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.35	
	村委公厕(土建)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	54.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	54.25	
	村委公厕(装饰)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	24.84	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	24.84	
	园林绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	234.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	234.97	
	弱电土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	28.21	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	28.21	
	弱电管线安装		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	456.29	
6	优质优价费		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第8页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	456.29	
	路灯		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	75.43	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	75.43	
	大杜戈庄村		
	道路工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1366.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1366.97	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	199.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	199.33	
	排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2901.36	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2901.36	
	高散水		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第9页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7.63	
	挡土墙		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	13.53	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13.53	
	园林绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	227.28	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	227.28	
	弱电土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	32.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	32.15	
	弱电管线安装		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	734.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	734.27	
	河南村		
	道路工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1473.81	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1473.81	
	标识牌等		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第10页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	34.61	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	34.61	
	排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1557.01	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1557.01	
	园林绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	403.44	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	403.44	
	弱电土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.29	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19.29	
	弱电管线安装		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	308.86	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	308.86	
	陈家庄		
	道路工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第11页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1170.95	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1170.95	
	标识牌等		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	34.61	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	34.61	
	排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1125.12	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1125.12	
	园林绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	38.62	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	38.62	
	弱电土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	12.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12.68	
	弱电管线安装		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	203.62	

其他项目清单计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第12页 共12页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	203.62	

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	道路工程				
1	合同价格调整暂列金额	2403535.48			
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
5	合同价格调整暂列金额	79077.64			
6	未确定工程暂列金额				
7	未确定服务暂列金额				
8	未确定其他暂列金额				
	墙面粉刷及挡墙抹灰				
9	合同价格调整暂列金额	7705.93			
10	未确定工程暂列金额				
11	未确定服务暂列金额				
12	未确定其他暂列金额				
	波形护栏利旧				
13	合同价格调整暂列金额	3292.09			
14	未确定工程暂列金额				
15	未确定服务暂列金额				
16	未确定其他暂列金额				
	旗台(土建)				
17	合同价格调整暂列金额	919.95			
18	未确定工程暂列金额				
19	未确定服务暂列金额				
20	未确定其他暂列金额				
	旗台(装饰)				
21	合同价格调整暂列金额	7598.17			
22	未确定工程暂列金额				
23	未确定服务暂列金额				
24	未确定其他暂列金额				
	排水工程				
25	合同价格调整暂列金额	4045834.57			
26	未确定工程暂列金额				
27	未确定服务暂列金额				
28	未确定其他暂列金额				
	高散水				
29	合同价格调整暂列金额	102597.29			
30	未确定工程暂列金额				
31	未确定服务暂列金额				
32	未确定其他暂列金额				
	园林绿化工程				
33	合同价格调整暂列金额	283095.70			
34	未确定工程暂列金额				
35	未确定服务暂列金额				
36	未确定其他暂列金额				
	弱电土建部分				
37	合同价格调整暂列金额	50365.51			

暂列金额明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
38	未确定工程暂列金额				
39	未确定服务暂列金额				
40	未确定其他暂列金额				
	弱电管线安装				
41	合同价格调整暂列金额	950929.11			
42	未确定工程暂列金额				
43	未确定服务暂列金额				
44	未确定其他暂列金额				
	道路工程				
45	合同价格调整暂列金额	2690250.52			
46	未确定工程暂列金额				
47	未确定服务暂列金额				
48	未确定其他暂列金额				
	排水工程				
49	合同价格调整暂列金额	1627679.41			
50	未确定工程暂列金额				
51	未确定服务暂列金额				
52	未确定其他暂列金额				
	园林绿化工程				
53	合同价格调整暂列金额	252630.15			
54	未确定工程暂列金额				
55	未确定服务暂列金额				
56	未确定其他暂列金额				
	墙面粉刷及彩绘				
57	合同价格调整暂列金额	55369.52			
58	未确定工程暂列金额				
59	未确定服务暂列金额				
60	未确定其他暂列金额				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
61	合同价格调整暂列金额	50697.16			
62	未确定工程暂列金额				
63	未确定服务暂列金额				
64	未确定其他暂列金额				
	砖墙拆除				
65	合同价格调整暂列金额	909.07			
66	未确定工程暂列金额				
67	未确定服务暂列金额				
68	未确定其他暂列金额				
	村委公厕(土建)				
69	合同价格调整暂列金额	3659.18			
70	未确定工程暂列金额				
71	未确定服务暂列金额				
72	未确定其他暂列金额				
	村委公厕(装饰)				
73	合同价格调整暂列金额	14555.91			
74	未确定工程暂列金额				
75	未确定服务暂列金额				

暂列金额明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
76	未确定其他暂列金额				
	旗台(土建)				
77	合同价格调整暂列金额	919.95			
78	未确定工程暂列金额				
79	未确定服务暂列金额				
80	未确定其他暂列金额				
	旗台(装饰)				
81	合同价格调整暂列金额	7598.17			
82	未确定工程暂列金额				
83	未确定服务暂列金额				
84	未确定其他暂列金额				
	弱电土建部分				
85	合同价格调整暂列金额	19169.67			
86	未确定工程暂列金额				
87	未确定服务暂列金额				
88	未确定其他暂列金额				
	弱电管线安装				
89	合同价格调整暂列金额	360542.90			
90	未确定工程暂列金额				
91	未确定服务暂列金额				
92	未确定其他暂列金额				
	路灯				
93	合同价格调整暂列金额	146936.29			
94	未确定工程暂列金额				
95	未确定服务暂列金额				
96	未确定其他暂列金额				
	道路工程				
97	合同价格调整暂列金额	2153956.83			
98	未确定工程暂列金额				
99	未确定服务暂列金额				
100	未确定其他暂列金额				
	村委(土建)				
101	合同价格调整暂列金额	20227.72			
102	未确定工程暂列金额				
103	未确定服务暂列金额				
104	未确定其他暂列金额				
	村委(装饰)				
105	合同价格调整暂列金额	98917.17			
106	未确定工程暂列金额				
107	未确定服务暂列金额				
108	未确定其他暂列金额				
	标识牌				
109	合同价格调整暂列金额	37364.19			
110	未确定工程暂列金额				
111	未确定服务暂列金额				
112	未确定其他暂列金额				
	墙面粉刷及彩绘				
113	合同价格调整暂列金额	101062.51			

暂列金额明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
114	未确定工程暂列金额				
115	未确定服务暂列金额				
116	未确定其他暂列金额				
	河塘松木桩护坡及护栏				
117	合同价格调整暂列金额	431978.82			
118	未确定工程暂列金额				
119	未确定服务暂列金额				
120	未确定其他暂列金额				
	排水工程				
121	合同价格调整暂列金额	1262799.84			
122	未确定工程暂列金额				
123	未确定服务暂列金额				
124	未确定其他暂列金额				
	高散水				
125	合同价格调整暂列金额	5655.78			
126	未确定工程暂列金额				
127	未确定服务暂列金额				
128	未确定其他暂列金额				
	村委公厕(土建)				
129	合同价格调整暂列金额	70459.11			
130	未确定工程暂列金额				
131	未确定服务暂列金额				
132	未确定其他暂列金额				
	村委公厕(装饰)				
133	合同价格调整暂列金额	32255.42			
134	未确定工程暂列金额				
135	未确定服务暂列金额				
136	未确定其他暂列金额				
	园林绿化工程				
137	合同价格调整暂列金额	283095.70			
138	未确定工程暂列金额				
139	未确定服务暂列金额				
140	未确定其他暂列金额				
	弱电土建部分				
141	合同价格调整暂列金额	36635.66			
142	未确定工程暂列金额				
143	未确定服务暂列金额				
144	未确定其他暂列金额				
	弱电管线安装				
145	合同价格调整暂列金额	592583.37			
146	未确定工程暂列金额				
147	未确定服务暂列金额				
148	未确定其他暂列金额				
	路灯				
149	合同价格调整暂列金额	97957.53			
150	未确定工程暂列金额				
151	未确定服务暂列金额				
152	未确定其他暂列金额				

暂列金额明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	道路工程				
153	合同价格调整暂列金额	1646956.39			
154	未确定工程暂列金额				
155	未确定服务暂列金额				
156	未确定其他暂列金额				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
157	合同价格调整暂列金额	258871.34			
158	未确定工程暂列金额				
159	未确定服务暂列金额				
160	未确定其他暂列金额				
	排水工程				
161	合同价格调整暂列金额	3495619.30			
162	未确定工程暂列金额				
163	未确定服务暂列金额				
164	未确定其他暂列金额				
	高散水				
165	合同价格调整暂列金额	9904.77			
166	未确定工程暂列金额				
167	未确定服务暂列金额				
168	未确定其他暂列金额				
	挡土墙				
169	合同价格调整暂列金额	17573.21			
170	未确定工程暂列金额				
171	未确定服务暂列金额				
172	未确定其他暂列金额				
	园林绿化工程				
173	合同价格调整暂列金额	273829.13			
174	未确定工程暂列金额				
175	未确定服务暂列金额				
176	未确定其他暂列金额				
	弱电土建部分				
177	合同价格调整暂列金额	41747.70			
178	未确定工程暂列金额				
179	未确定服务暂列金额				
180	未确定其他暂列金额				
	弱电管线安装				
181	合同价格调整暂列金额	953602.47			
182	未确定工程暂列金额				
183	未确定服务暂列金额				
184	未确定其他暂列金额				
	道路工程				
185	合同价格调整暂列金额	1775669.58			
186	未确定工程暂列金额				
187	未确定服务暂列金额				
188	未确定其他暂列金额				
	标识牌等				
189	合同价格调整暂列金额	44947.17			

暂列金额明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
190	未确定工程暂列金额				
191	未确定服务暂列金额				
192	未确定其他暂列金额				
	排水工程				
193	合同价格调整暂列金额	1875919.08			
194	未确定工程暂列金额				
195	未确定服务暂列金额				
196	未确定其他暂列金额				
	园林绿化工程				
197	合同价格调整暂列金额	486068.15			
198	未确定工程暂列金额				
199	未确定服务暂列金额				
200	未确定其他暂列金额				
	弱电土建部分				
201	合同价格调整暂列金额	25052.19			
202	未确定工程暂列金额				
203	未确定服务暂列金额				
204	未确定其他暂列金额				
	弱电管线安装				
205	合同价格调整暂列金额	401123.29			
206	未确定工程暂列金额				
207	未确定服务暂列金额				
208	未确定其他暂列金额				
	道路工程				
209	合同价格调整暂列金额	1410782.94			
210	未确定工程暂列金额				
211	未确定服务暂列金额				
212	未确定其他暂列金额				
	标识牌等				
213	合同价格调整暂列金额	44947.17			
214	未确定工程暂列金额				
215	未确定服务暂列金额				
216	未确定其他暂列金额				
	排水工程				
217	合同价格调整暂列金额	1355567.74			
218	未确定工程暂列金额				
219	未确定服务暂列金额				
220	未确定其他暂列金额				
	园林绿化工程				
221	合同价格调整暂列金额	46535.94			
222	未确定工程暂列金额				
223	未确定服务暂列金额				
224	未确定其他暂列金额				
	弱电土建部分				
225	合同价格调整暂列金额	16465.83			
226	未确定工程暂列金额				
227	未确定服务暂列金额				
228	未确定其他暂列金额				

暂列金额明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	弱电管线安装				
229	合同价格调整暂列金额	264443.19			
230	未确定工程暂列金额				
231	未确定服务暂列金额				
232	未确定其他暂列金额				
合计					

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共3页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	道路工程				
1	专业工程暂估价				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
2	专业工程暂估价				
	墙面粉刷及挡墙抹灰				
3	专业工程暂估价				
	波形护栏利旧				
4	专业工程暂估价				
	旗台(土建)				
5	专业工程暂估价				
	旗台(装饰)				
6	专业工程暂估价				
	排水工程				
7	专业工程暂估价				
	高散水				
8	专业工程暂估价				
	园林绿化工程				
9	专业工程暂估价				
	弱电土建部分				
10	专业工程暂估价				
	弱电管线安装				
11	专业工程暂估价				
	道路工程				
12	专业工程暂估价				
	排水工程				
13	专业工程暂估价				
	园林绿化工程				
14	专业工程暂估价				
	墙面粉刷及彩绘				
15	专业工程暂估价				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
16	专业工程暂估价				
	砖墙拆除				
17	专业工程暂估价				
	村委公厕(土建)				
18	专业工程暂估价				
	村委公厕(装饰)				
19	专业工程暂估价				
	旗台(土建)				
20	专业工程暂估价				
	旗台(装饰)				
21	专业工程暂估价				
	弱电土建部分				
22	专业工程暂估价				
	弱电管线安装				
23	专业工程暂估价				

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄（河南村））建设项目

第2页 共3页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	路灯				
24	专业工程暂估价				
	道路工程				
25	专业工程暂估价				
	村委(土建)				
26	专业工程暂估价				
	村委(装饰)				
27	专业工程暂估价				
	标识牌				
28	专业工程暂估价				
	墙面粉刷及彩绘				
29	专业工程暂估价				
	河塘松木桩护坡及护栏				
30	专业工程暂估价				
	排水工程				
31	专业工程暂估价				
	高散水				
32	专业工程暂估价				
	村委公厕(土建)				
33	专业工程暂估价				
	村委公厕(装饰)				
34	专业工程暂估价				
	园林绿化工程				
35	专业工程暂估价				
	弱电土建部分				
36	专业工程暂估价				
	弱电管线安装				
37	专业工程暂估价				
	路灯				
38	专业工程暂估价				
	道路工程				
39	专业工程暂估价				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
40	专业工程暂估价				
	排水工程				
41	专业工程暂估价				
	高散水				
42	专业工程暂估价				
	挡土墙				
43	专业工程暂估价				
	园林绿化工程				
44	专业工程暂估价				
	弱电土建部分				
45	专业工程暂估价				
	弱电管线安装				
46	专业工程暂估价				
	道路工程				

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共3页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
47	专业工程暂估价				
	标识牌等				
48	专业工程暂估价				
	排水工程				
49	专业工程暂估价				
	园林绿化工程				
50	专业工程暂估价				
	弱电土建部分				
51	专业工程暂估价				
	弱电管线安装				
52	专业工程暂估价				
	道路工程				
53	专业工程暂估价				
	标识牌等				
54	专业工程暂估价				
	排水工程				
55	专业工程暂估价				
	园林绿化工程				
56	专业工程暂估价				
	弱电土建部分				
57	专业工程暂估价				
	弱电管线安装				
58	专业工程暂估价				
	合计				

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

计日工表

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
	道路工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	墙面粉刷及挡墙抹灰					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	波形护栏利旧					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	旗台(土建)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	旗台(装饰)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	高散水					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	园林绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电管线安装					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第4页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
	道路工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	园林绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	墙面粉刷及彩绘					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第5页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	砖墙拆除					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	村委公厕(土建)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	村委公厕(装饰)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第6页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	旗台(土建)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	旗台(装饰)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第7页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
	弱电管线安装					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	路灯					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	道路工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	村委(土建)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第8页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	村委(装饰)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	标识牌					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	墙面粉刷及彩绘					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	河塘松木桩护坡及护栏					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第9页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	高散水					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	村委公厕(土建)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	村委公厕(装饰)					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第10页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	园林绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电管线安装					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第11页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	路灯					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	道路工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第12页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	高散水					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	挡土墙					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	园林绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电土建部分					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第13页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电管线安装					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	道路工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	标识牌等					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第14页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	园林绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电管线安装					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第15页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
道路工程						
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
标识牌等						
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
排水工程						
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
园林绿化工程						
一	人工					

计日工表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第16页 共16页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电管线安装					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	合计					

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	道路工程				
1	发包人提供材料		1.00		
2	专业分包工程		3.00		
3	直接发包的专业工程				
	标识牌、成品健身器材、仿生护栏、违建拆除				
4	发包人提供材料		1.00		
5	专业分包工程		3.00		
6	直接发包的专业工程				
	墙面粉刷及挡墙抹灰				
7	发包人提供材料		1.00		
8	专业分包工程		3.00		
9	直接发包的专业工程				
	波形护栏利旧				
10	发包人提供材料		1.00		
11	专业分包工程		3.00		
12	直接发包的专业工程				
	旗台(土建)				
13	发包人提供材料		1.00		
14	专业分包工程		3.00		
15	直接发包的专业工程				
	旗台(装饰)				
16	发包人提供材料		1.00		
17	专业分包工程		3.00		
18	直接发包的专业工程				
	排水工程				
19	发包人提供材料		1.00		
20	专业分包工程		3.00		
21	直接发包的专业工程				
	高散水				
22	发包人提供材料		1.00		
23	专业分包工程		3.00		
24	直接发包的专业工程				
	园林绿化工程				
25	发包人提供材料		1.00		
26	专业分包工程		3.00		
27	直接发包的专业工程				
	弱电土建部分				
28	发包人提供材料		1.00		
29	专业分包工程		3.00		
30	直接发包的专业工程				
	弱电管线安装				
31	发包人提供材料		1.00		
32	专业分包工程		3.00		
33	直接发包的专业工程				
	道路工程				
34	发包人提供材料		1.00		
35	专业分包工程		3.00		

总承包服务费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
36	直接发包的专业工程				
	排水工程				
37	发包人提供材料		1.00		
38	专业分包工程		3.00		
39	直接发包的专业工程				
	园林绿化工程				
40	发包人提供材料		1.00		
41	专业分包工程		3.00		
42	直接发包的专业工程				
	墙面粉刷及彩绘				
43	发包人提供材料		1.00		
44	专业分包工程		3.00		
45	直接发包的专业工程				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
46	发包人提供材料		1.00		
47	专业分包工程		3.00		
48	直接发包的专业工程				
	砖墙拆除				
49	发包人提供材料		1.00		
50	专业分包工程		3.00		
51	直接发包的专业工程				
	村委公厕(土建)				
52	发包人提供材料		1.00		
53	专业分包工程		3.00		
54	直接发包的专业工程				
	村委公厕(装饰)				
55	发包人提供材料		1.00		
56	专业分包工程		3.00		
57	直接发包的专业工程				
	旗台(土建)				
58	发包人提供材料		1.00		
59	专业分包工程		3.00		
60	直接发包的专业工程				
	旗台(装饰)				
61	发包人提供材料		1.00		
62	专业分包工程		3.00		
63	直接发包的专业工程				
	弱电土建部分				
64	发包人提供材料		1.00		
65	专业分包工程		3.00		
66	直接发包的专业工程				
	弱电管线安装				
67	发包人提供材料		1.00		
68	专业分包工程		3.00		
69	直接发包的专业工程				
	路灯				
70	发包人提供材料		1.00		

总承包服务费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
71	专业分包工程		3.00		
72	直接发包的专业工程				
	道路工程				
73	发包人提供材料		1.00		
74	专业分包工程		3.00		
75	直接发包的专业工程				
	村委(土建)				
76	发包人提供材料		1.00		
77	专业分包工程		3.00		
78	直接发包的专业工程				
	村委(装饰)				
79	发包人提供材料		1.00		
80	专业分包工程		3.00		
81	直接发包的专业工程				
	标识牌				
82	发包人提供材料		1.00		
83	专业分包工程		3.00		
84	直接发包的专业工程				
	墙面粉刷及彩绘				
85	发包人提供材料		1.00		
86	专业分包工程		3.00		
87	直接发包的专业工程				
	河塘松木桩护坡及护栏				
88	发包人提供材料		1.00		
89	专业分包工程		3.00		
90	直接发包的专业工程				
	排水工程				
91	发包人提供材料		1.00		
92	专业分包工程		3.00		
93	直接发包的专业工程				
	高散水				
94	发包人提供材料		1.00		
95	专业分包工程		3.00		
96	直接发包的专业工程				
	村委公厕(土建)				
97	发包人提供材料		1.00		
98	专业分包工程		3.00		
99	直接发包的专业工程				
	村委公厕(装饰)				
100	发包人提供材料		1.00		
101	专业分包工程		3.00		
102	直接发包的专业工程				
	园林绿化工程				
103	发包人提供材料		1.00		
104	专业分包工程		3.00		
105	直接发包的专业工程				
	弱电土建部分				
106	发包人提供材料		1.00		

总承包服务费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄（河南村））建设项目

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
107	专业分包工程		3.00		
108	直接发包的专业工程				
	弱电管线安装				
109	发包人提供材料		1.00		
110	专业分包工程		3.00		
111	直接发包的专业工程				
	路灯				
112	发包人提供材料		1.00		
113	专业分包工程		3.00		
114	直接发包的专业工程				
	道路工程				
115	发包人提供材料		1.00		
116	专业分包工程		3.00		
117	直接发包的专业工程				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
118	发包人提供材料		1.00		
119	专业分包工程		3.00		
120	直接发包的专业工程				
	排水工程				
121	发包人提供材料		1.00		
122	专业分包工程		3.00		
123	直接发包的专业工程				
	高散水				
124	发包人提供材料		1.00		
125	专业分包工程		3.00		
126	直接发包的专业工程				
	挡土墙				
127	发包人提供材料		1.00		
128	专业分包工程		3.00		
129	直接发包的专业工程				
	园林绿化工程				
130	发包人提供材料		1.00		
131	专业分包工程		3.00		
132	直接发包的专业工程				
	弱电土建部分				
133	发包人提供材料		1.00		
134	专业分包工程		3.00		
135	直接发包的专业工程				
	弱电管线安装				
136	发包人提供材料		1.00		
137	专业分包工程		3.00		
138	直接发包的专业工程				
	道路工程				
139	发包人提供材料		1.00		
140	专业分包工程		3.00		
141	直接发包的专业工程				
	标识牌等				

总承包服务费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
142	发包人提供材料		1.00		
143	专业分包工程		3.00		
144	直接发包的专业工程				
	排水工程				
145	发包人提供材料		1.00		
146	专业分包工程		3.00		
147	直接发包的专业工程				
	园林绿化工程				
148	发包人提供材料		1.00		
149	专业分包工程		3.00		
150	直接发包的专业工程				
	弱电土建部分				
151	发包人提供材料		1.00		
152	专业分包工程		3.00		
153	直接发包的专业工程				
	弱电管线安装				
154	发包人提供材料		1.00		
155	专业分包工程		3.00		
156	直接发包的专业工程				
	道路工程				
157	发包人提供材料		1.00		
158	专业分包工程		3.00		
159	直接发包的专业工程				
	标识牌等				
160	发包人提供材料		1.00		
161	专业分包工程		3.00		
162	直接发包的专业工程				
	排水工程				
163	发包人提供材料		1.00		
164	专业分包工程		3.00		
165	直接发包的专业工程				
	园林绿化工程				
166	发包人提供材料		1.00		
167	专业分包工程		3.00		
168	直接发包的专业工程				
	弱电土建部分				
169	发包人提供材料		1.00		
170	专业分包工程		3.00		
171	直接发包的专业工程				
	弱电管线安装				
172	发包人提供材料		1.00		
173	专业分包工程		3.00		
174	直接发包的专业工程				
	合计				

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	道路工程				
1	建设项目工伤保险	2403535.48	0.08	1994.93	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
2	建设项目工伤保险	79077.64	0.08	60.89	
	墙面粉刷及挡墙抹灰				
3	建设项目工伤保险	7705.93	0.08	5.93	
	波形护栏利旧				
4	建设项目工伤保险	3292.09	0.08	2.73	
	旗台(土建)				
5	建设项目工伤保险	919.95	0.08	0.71	
	旗台(装饰)				
6	建设项目工伤保险	7598.17	0.08	5.85	
	排水工程				
7	建设项目工伤保险	4045834.57	0.08	3358.04	
	高散水				
8	建设项目工伤保险	102597.29	0.08	79.00	
	园林绿化工程				
9	建设项目工伤保险	283095.7	0.08	234.97	
	弱电土建部分				
10	建设项目工伤保险	50365.51	0.08	38.78	
	弱电管线安装				
11	建设项目工伤保险	950929.11	0.08	732.22	
	道路工程				
12	建设项目工伤保险	2690250.52	0.08	2232.91	
	排水工程				
13	建设项目工伤保险	1627679.41	0.08	1350.97	
	园林绿化工程				
14	建设项目工伤保险	252630.15	0.08	209.68	
	墙面粉刷及彩绘				
15	建设项目工伤保险	55369.52	0.08	42.63	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
16	建设项目工伤保险	50697.16	0.08	39.04	
	砖墙拆除				
17	建设项目工伤保险	909.07	0.08	0.70	
	村委公厕(土建)				
18	建设项目工伤保险	3659.18	0.08	2.82	
	村委公厕(装饰)				
19	建设项目工伤保险	14555.91	0.08	11.21	
	旗台(土建)				
20	建设项目工伤保险	919.95	0.08	0.71	
	旗台(装饰)				
21	建设项目工伤保险	7598.17	0.08	5.85	
	弱电土建部分				
22	建设项目工伤保险	19169.67	0.08	14.76	
	弱电管线安装				
23	建设项目工伤保险	360542.9	0.08	277.62	
	路灯				

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
24	建设项目工伤保险 道路工程	146936.29	0.08	113.14	
25	建设项目工伤保险 村委(土建)	2153956.83	0.08	1787.78	
26	建设项目工伤保险 村委(装饰)	20227.72	0.08	15.58	
27	建设项目工伤保险 标识牌	98917.17	0.08	76.17	
28	建设项目工伤保险 墙面粉刷及彩绘	37364.19	0.08	28.77	
29	建设项目工伤保险 河塘松木桩护坡及护栏	101062.51	0.08	77.82	
30	建设项目工伤保险 排水工程	431978.82	0.08	358.54	
31	建设项目工伤保险 高散水	1262799.84	0.08	1048.12	
32	建设项目工伤保险 村委公厕(土建)	5655.78	0.08	4.35	
33	建设项目工伤保险 村委公厕(装饰)	70459.11	0.08	54.25	
34	建设项目工伤保险 园林绿化工程	32255.42	0.08	24.84	
35	建设项目工伤保险 弱电土建部分	283095.7	0.08	234.97	
36	建设项目工伤保险 弱电管线安装	36635.66	0.08	28.21	
37	建设项目工伤保险 路灯	592583.37	0.08	456.29	
38	建设项目工伤保险 道路工程	97957.53	0.08	75.43	
39	建设项目工伤保险 标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除	1646956.39	0.08	1366.97	
40	建设项目工伤保险 排水工程	258871.34	0.08	199.33	
41	建设项目工伤保险 高散水	3495619.3	0.08	2901.36	
42	建设项目工伤保险 挡土墙	9904.77	0.08	7.63	
43	建设项目工伤保险 园林绿化工程	17573.21	0.08	13.53	
44	建设项目工伤保险 弱电土建部分	273829.13	0.08	227.28	
45	建设项目工伤保险 弱电管线安装	41747.7	0.08	32.15	
46	建设项目工伤保险 道路工程	953602.47	0.08	734.27	
47	建设项目工伤保险 标识牌等	1775669.58	0.08	1473.81	

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
48	建设项目工伤保险 排水工程	44947.17	0.08	34.61	
49	建设项目工伤保险 园林绿化工程	1875919.08	0.08	1557.01	
50	建设项目工伤保险 弱电土建部分	486068.15	0.08	403.44	
51	建设项目工伤保险 弱电管线安装	25052.19	0.08	19.29	
52	建设项目工伤保险 道路工程	401123.29	0.08	308.86	
53	建设项目工伤保险 标识牌等	1410782.94	0.08	1170.95	
54	建设项目工伤保险 排水工程	44947.17	0.08	34.61	
55	建设项目工伤保险 园林绿化工程	1355567.74	0.08	1125.12	
56	建设项目工伤保险 弱电土建部分	46535.94	0.08	38.62	
57	建设项目工伤保险 弱电管线安装	16465.83	0.08	12.68	
58	建设项目工伤保险 合计	264443.19	0.08	203.62	
				26952.35	

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	道路工程				
1	优质优价费	2403535.48			
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
2	优质优价费	79077.64			
	墙面粉刷及挡墙抹灰				
3	优质优价费	7705.93			
	波形护栏利旧				
4	优质优价费	3292.09			
	旗台(土建)				
5	优质优价费	919.95			
	旗台(装饰)				
6	优质优价费	7598.17			
	排水工程				
7	优质优价费	4045834.57			
	高散水				
8	优质优价费	102597.29			
	园林绿化工程				
9	优质优价费	283095.7			
	弱电土建部分				
10	优质优价费	50365.51			
	弱电管线安装				
11	优质优价费	950929.11			
	道路工程				
12	优质优价费	2690250.52			
	排水工程				
13	优质优价费	1627679.41			
	园林绿化工程				
14	优质优价费	252630.15			
	墙面粉刷及彩绘				
15	优质优价费	55369.52			
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
16	优质优价费	50697.16			
	砖墙拆除				
17	优质优价费	909.07			
	村委公厕(土建)				
18	优质优价费	3659.18			
	村委公厕(装饰)				
19	优质优价费	14555.91			
	旗台(土建)				
20	优质优价费	919.95			
	旗台(装饰)				
21	优质优价费	7598.17			
	弱电土建部分				
22	优质优价费	19169.67			
	弱电管线安装				
23	优质优价费	360542.9			
	路灯				

优质优价费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
24	优质优价费	146936.29			
	道路工程				
25	优质优价费	2153956.83			
	村委(土建)				
26	优质优价费	20227.72			
	村委(装饰)				
27	优质优价费	98917.17			
	标识牌				
28	优质优价费	37364.19			
	墙面粉刷及彩绘				
29	优质优价费	101062.51			
	河塘松木桩护坡及护栏				
30	优质优价费	431978.82			
	排水工程				
31	优质优价费	1262799.84			
	高散水				
32	优质优价费	5655.78			
	村委公厕(土建)				
33	优质优价费	70459.11			
	村委公厕(装饰)				
34	优质优价费	32255.42			
	园林绿化工程				
35	优质优价费	283095.7			
	弱电土建部分				
36	优质优价费	36635.66			
	弱电管线安装				
37	优质优价费	592583.37			
	路灯				
38	优质优价费	97957.53			
	道路工程				
39	优质优价费	1646956.39			
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
40	优质优价费	258871.34			
	排水工程				
41	优质优价费	3495619.3			
	高散水				
42	优质优价费	9904.77			
	挡土墙				
43	优质优价费	17573.21			
	园林绿化工程				
44	优质优价费	273829.13			
	弱电土建部分				
45	优质优价费	41747.7			
	弱电管线安装				
46	优质优价费	953602.47			
	道路工程				
47	优质优价费	1775669.58			
	标识牌等				

优质优价费计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
48	优质优价费	44947.17			
	排水工程				
49	优质优价费	1875919.08			
	园林绿化工程				
50	优质优价费	486068.15			
	弱电土建部分				
51	优质优价费	25052.19			
	弱电管线安装				
52	优质优价费	401123.29			
	道路工程				
53	优质优价费	1410782.94			
	标识牌等				
54	优质优价费	44947.17			
	排水工程				
55	优质优价费	1355567.74			
	园林绿化工程				
56	优质优价费	46535.94			
	弱电土建部分				
57	优质优价费	16465.83			
	弱电管线安装				
58	优质优价费	264443.19			
	合计				

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
	官路村				
	道路工程				
1	增值税			9	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
1	增值税			9	
	墙面粉刷及挡墙抹灰				
1	增值税			9	
	波形护栏利旧				
1	税金			9	
	旗台(土建)				
1	增值税			9	
	旗台(装饰)				
1	增值税			9	
	排水工程				
1	增值税			9	
	高散水				
1	增值税			9	
	园林绿化工程				
1	增值税			9	
	弱电土建部分				
1	增值税			9	
	弱电管线安装				
1	增值税			9	
	冷家庄村				
	道路工程				
1	增值税			9	
	排水工程				
1	增值税			9	
	园林绿化工程				
1	增值税			9	
	墙面粉刷及彩绘				
1	增值税			9	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
1	增值税			9	
	砖墙拆除				
1	增值税			9	
	村委公厕(土建)				
1	增值税			9	
	村委公厕(装饰)				
1	增值税			9	
	旗台(土建)				
1	增值税			9	
	旗台(装饰)				
1	增值税			9	
	弱电土建部分				
1	增值税			9	
	弱电管线安装				

增值税计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
	路灯				
1	增值税			9	
	闫家屯村				
	道路工程				
1	增值税			9	
	村委(土建)				
1	增值税			9	
	村委(装饰)				
1	增值税			9	
	标识牌				
1	增值税			9	
	墙面粉刷及彩绘				
1	增值税			9	
	河塘松木桩护坡及护栏				
1	税金			9	
	排水工程				
1	增值税			9	
	高散水				
1	增值税			9	
	村委公厕(土建)				
1	增值税			9	
	村委公厕(装饰)				
1	增值税			9	
	园林绿化工程				
1	增值税			9	
	弱电土建部分				
1	增值税			9	
	弱电管线安装				
1	增值税			9	
	路灯				
1	增值税			9	
	大杜戈庄村				
	道路工程				
1	增值税			9	
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
1	增值税			9	
	排水工程				
1	增值税			9	
	高散水				
1	增值税			9	
	挡土墙				
1	增值税			9	
	园林绿化工程				
1	增值税			9	
	弱电土建部分				
1	增值税			9	
	弱电管线安装				

增值税计价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄（河南村））建设项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
	河南村				
	道路工程				
1	增值税			9	
	标识牌等				
1	增值税			9	
	排水工程				
1	增值税			9	
	园林绿化工程				
1	增值税			9	
	弱电土建部分				
1	增值税			9	
	弱电管线安装				
1	增值税			9	
	陈家庄				
	道路工程				
1	增值税			9	
	标识牌等				
1	增值税			9	
	排水工程				
1	增值税			9	
	园林绿化工程				
1	增值税			9	
	弱电土建部分				
1	增值税			9	
	弱电管线安装				
1	增值税			9	
合计					

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共3页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估	备注
				单价(元)	
	官路村				
	道路工程				
	小计				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
	小计				
	墙面粉刷及挡墙抹灰				
	小计				
	波形护栏利旧				
	小计				
	旗台(土建)				
	小计				
	旗台(装饰)				
	小计				
	排水工程				
	小计				
	高散水				
	小计				
	园林绿化工程				
	小计				
	弱电土建部分				
	小计				
	弱电管线安装				
	小计				
	冷家庄村				
	道路工程				
	小计				
	排水工程				
	小计				
	园林绿化工程				
	小计				
	墙面粉刷及彩绘				
	小计				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
	小计				
	砖墙拆除				
	小计				
	村委公厕(土建)				
	小计				
	村委公厕(装饰)				
	小计				
	旗台(土建)				
	小计				
	旗台(装饰)				
	小计				
	弱电土建部分				

材料暂估单价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第2页 共3页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估	备注
				单价(元)	
	小计				
	弱电管线安装				
	小计				
	路灯				
	小计				
	闫家屯村				
	道路工程				
	小计				
	村委(土建)				
	小计				
	村委(装饰)				
	小计				
	标识牌				
	小计				
	墙面粉刷及彩绘				
	小计				
	河塘松木桩护坡及护栏				
	小计				
	排水工程				
	小计				
	高散水				
	小计				
	村委公厕(土建)				
	小计				
	村委公厕(装饰)				
	小计				
	园林绿化工程				
	小计				
	弱电土建部分				
	小计				
	弱电管线安装				
	小计				
	路灯				
	小计				
	大杜戈庄村				
	道路工程				
	小计				
	标识牌、成品健身器械、仿生护栏、违建拆除				
	小计				
	排水工程				
	小计				
	高散水				
	小计				
	挡土墙				
	小计				
	园林绿化工程				

材料暂估单价表

工程名称:2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄〈河南村〉）建设项目

第3页 共3页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估	备注
				单价(元)	
	小计				
	弱电土建部分				
	小计				
	弱电管线安装				
	小计				
	河南村				
	道路工程				
	小计				
	标识牌等				
	小计				
	排水工程				
	小计				
	园林绿化工程				
	小计				
	弱电土建部分				
	小计				
	弱电管线安装				
	小计				
	陈家庄				
	道路工程				
	小计				
	标识牌等				
	小计				
	排水工程				
	小计				
	园林绿化工程				
	小计				
	弱电土建部分				
	小计				
	弱电管线安装				
	小计				

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:2025年青岛市和美乡村(胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄(河南村))建设项目

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
----	------------	----	-------	----------	----

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格 信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：2025年青岛市和美乡村（胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村、官路村、冷家庄村、闫家屯村、陈家庄〔河南村〕）建设项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 ΔC (元)	价差 调整 金额 ΔP (元)
----	----------	----	----	---------------------------	-------------	---------------------	---------------	----------------------	-------------------------------------

10f8e911-301c-418c-8c55-5eb7b535ef9a