李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）（不分标段）

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

招标文件

招 标 人： 中铁建工集团有限公司,中建八局发展建设有限公司,中诚祥建设集团有限公司

招标代理： 山东世元工程管理有限公司（盖单位章）

日　　期： 2025 年 09 月 26 日

使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579f

目　录

第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....8
投标人须知.....20
1．总则.....20
1.1 项目概况.....20
1.2 资金来源和落实情况.....20
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....20
1.4 投标人资格要求.....20
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....21
1.6 费用承担.....21
1.7 保密.....21
1.8 语言文字.....21
1.9 计量单位.....21
1.10 踏勘现场.....21
1.11 专业分包.....22
1.12 偏离.....22
1.13 终止招标.....22
2．招标文件.....22
2.1 招标文件的组成.....22
2.2 招标文件的澄清.....22
2.3 招标文件的修改.....23
3．投标文件.....23
3.1 资格后审证明材料.....23
3.2 电子投标文件.....23
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....24
3.4 投标报价.....25
3.5 投标有效期.....26
3.6 投标保证金.....26
4．投标.....26
4.1 投标文件的密封和标记.....27
4.2 投标文件的递交.....27
4.3 投标文件的修改与撤回.....27
5．开标.....27
5.1 开标时间和地点.....27
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....27
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....28
6．资格审查、评标.....28
6.1 评标委员会.....29
6.2 资格审查、评标原则.....29
6.3 资格审查.....29
6.4 评标.....30
7．合同授予.....31
7.1 定标方式.....31
7.2 中标候选人公示.....32
7.3 中标通知.....32

3563d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

7.4 履约担保 32
7.5 签订合同 32
8．重新招标和不再招标 32
8.1 重新招标 32
8.2 不再招标 32
9．纪律和监督 33
9.1 对招标人的纪律要求 33
9.2 对投标人的纪律要求 33
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 33
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 33
9.5 异议 33
10．需要补充的其他内容 33
第三章 评标办法（综合评分法） 35
评标办法细则（综合评分法） 48
一、资格审查 48
1．审查标准 48
2．审查程序 49
3．审查结果 50
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 50
二、评标办法 50
第四章 合同条款及格式 51
第五章 工程量清单 52
第六章 投标文件格式 6
63543678-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-09-26 20:23:14		
项目名称：	李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）		
工程地点：	李沧区沧口街道京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西		
资金来源：	其它	**出资比例：**	自筹 100%
招标工程类型：	房屋建筑-住宅房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅰ类工程
本项目总投资额：	1952440000 元	**工程造价：**	9867586.64 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	231260 平方米
计划文号：	2403-370213-04-01-381824	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛安居弘生置业有限公司		
建设单位联系人：	袁经理	**建设单位联系电话：**	0532-88918032
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	中铁建工集团有限公司,中建八局发展建设有限公司,中诚祥建设集团有限公司	**招标单位地址：**	北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼
招标单位联系人：	王工	**招标单位联系电话：**	15620808594
招标代理单位：	山东世元工程管理有限公司		
招标代理单位联系人：	杜军正	**招标代理单位联系电话：**	15854275709
项目统一代码（编码）：	2403-370213-04-01-381824	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-85066759
监督部门地址：	青岛市市南区澳门路 121 号	**监督部门其他联系方式：**	jgjgcc@qd.shandong.cn

一、项目基本情况

1.工程内容：项目总占地面积 92.7 亩,规划建筑面积 231260 平方米，规划建设保障性住房（酉售）和配套用房，地下车库和配套用房，红线内小区室外道路、管网、绿化等，最终以规划批复为准，小区内安装高效节能照明设备，用于节能技术推广服务。

2.招标内容：施工图及工程量清单范围内的所有工程内容施工及缺陷责任期保修。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元)
不分标段	231260 平方米	施工图及工程量清单范围内的所有工程内容施工及缺陷责任期保修。	9867586.64

二、投标企业应具有的条件

1.具有独立法人资格；

2.具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
3.具有安全生产许可证；
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人应具有的条件
1.要求承担本工程负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；
2.具有安全生产考核合格证（B 证）；
3.投标时项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求
本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求
本工程不划分标段。

f5f13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评分法

八、同类工程经验要求

1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3.同类工程界定：单项合同金额 800 万元及以上的房屋建筑装饰装修工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市民中心位于市南区福州南路 27 号公共资源交易中心【三楼 3 号开标室（304 室）】	投标截止时间、开标时间:	2025-10-20 09:30:00

十二、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：王工，联系电话：15620808594，邮箱：1537324169@qq.com，传真：/，地址：山东省青岛市李沧区沧口街道虎山路 118 号中铁项目部
3．投诉举报电话：0532-85066759 邮箱：jgjgcc@qd.shandong.cn 传真 0532-85730114 地址：澳门路 121 号 4．网上技术支持电话：0532-85871505 5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	中铁建工集团有限公司,中建八局发展建设有限公司,中诚祥建设集团有限公司
		地址	北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼
		联系人	王工
		电话	15620808594
1.1.3	招标代理机构	名称	山东世元工程管理有限公司
		地址	青岛市市南区宁夏路 288 号市南软件园 G1 号楼 2309
		联系人	杜军正
		电话	15854275709
1.1.4	项目名称		李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）
1.1.5	建设地点		李沧区沧口街道京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西
1.2.1	资金来源		其它
1.2.2	出资比例		自筹 100%
1.2.3	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**详见招标公告**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　240　日历天** **计划开工日期** **计划竣工日期** **其他补充内容　　投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定；实际开工日期以招标人书面通知为准。**
1.3.3	**质量要求**		**工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。**
1.4.1	**投标人的资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	**专业分包**		**中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。**
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**工程量清单、招标控制价、答疑文件（如有）、澄清（如有）**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面投

635d3d78-7189-4082-8f2d-6e57...

		标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	**投标截止时间**	**详见招标公告。**
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复; 作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	**投标文件份数**	**电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担**

635d3d78-7d8f-4082-8824-0e57f0a8d4f3

		由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。 （4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共

625d3d78-7d89-4082-8824-6057

		资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.6.1	投标保证金	□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字[2023]61 号文件，对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。 未减免金额（元）：人民币（¥90000 元） 减免后金额：人民币（¥45000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 银行保函格式详见投标文件格式。 出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期

635d3d78-7d89-4082-882d-0357028e8e2d

		同日或在其之后。 **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完

635d3d78-7d89-4082-882d-6257fa8f0f

		成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的 投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁

635d3d78-7089-4082-882d-0957b4e88d04

		信息修改、新增 CA 锁 关联的社会统一信用代码； CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。 未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及 全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内

635d3d78-7089-4082-882d-6657fd4e8d03

		在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 5.2.1 开标过程中因本章第 5.2.2 项、第 5.2.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.2.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.2.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：（ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 2 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3	**资格审查办法**	**详见招标公告。**
6.4	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
6.4	**评标办法**	**综合评估法。**
7.1	**中标候选人**	**推荐前 3 名作为中标候选人。 1 .评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。 2 .评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。**
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信**

635d3d78-7d89-4082-882d-6257fa8fd9

			息发布管理办法》规定执行
7.4	**履约担保**		**履约担保的金额：/ 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/ 采用担保公司保函时的有关要求：/ 采用保险时的有关要求：/**
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.6	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
9	**监督部门**	**名称**	**青岛市住房和城乡建设局**
		电话	**0532-85066759**
		地址	**青岛市市南区澳门路 121 号**
		监督部门其他联系方式	**jgjgcc@qd.shandong.cn**
10	是否采用电子招标投标		是
10	需要补充的其他内容		
10.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
10.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
10.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
10.4	**潜在投标人的资质、荣誉（获奖）、业绩、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。注：人员相关附件指人员相关证书及证件。（其中“主要人员”包含招标文件规定的最低配备标准及商务标中的“项目管理机构组成表”中提供人员。若主体信息库中无法选取岗位或无人员社保信息的可在商务标目录项“其他”中上传相关岗位安排、社保等证明材料。）**		
10.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。		
10.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实		

	性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
10.9	**类似工程项目**	**见招标公告**
10.10	**市场行为要求**	**投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。**
10.11	**招标控制价**	**设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人**
10.12	**是否允许递交备选投标方案**	**不允许**
10.13	**技术标书是否采用暗标评审**	**采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。**
10.14	**解释权**	**构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。**
10.15	**招投标回避**	**根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避**

		的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.16	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.17	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.18	报价要求	投标报价方式：总价（元）
10.19	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.20	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.21	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.22	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.23	投标报价有效范围（适用于综合评估法）：投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。	
10.24	项目班子最低要求：项目负责人 1 名（具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证（B 证），参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人）。除项目负责人以外的班子成员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确班子成员配备标准及岗位安排。	
10.25	低价施工风险担保	不需要缴纳
10.26	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
10.27	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
10.28	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。	

10.29	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.30	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
10.31	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起3年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.32	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。资格预审项目中以上MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现1、2问题，由评标委员会否决其投标。经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。招标文件中与此内容描述不一致的，以此为准。	
10.33	招标代理费：	中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费招标人已在最高投标限价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额32385元。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。
10.34	图纸	本项目图纸已上传网盘，请投标人自行下载。链接：https://pan.baidu.com/s/1COItASthN-ADYebuTPu-5Q?pwd=66pr 提取码: 66pr

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

635f3d78-7d89-4082-8821-6e579fa88d0a

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

085d3178-7d89-4082-882d-6e579fa88d9a

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止

时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段

管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

635d5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐 3 名中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

635d3d78-7d89-4082-882d-6657fa88d0a

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

第三章　评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格、企业最新章程、

635d3d78-7d89-4082-882d-6e57afa88d0a

		投标承诺书、投标保证金证明材料、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) 3、商务文件未附有招标人不能接受的条件 商务文件未附有招标人不能接受的条件。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格、企业最新章程、投标承诺书、投标保证金证明材料、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) 4、否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定的情形 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定的情形。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格、企业最新章程、投标承诺书、投标保证金证明材料、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) 5、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格、企业最新章程、投标承诺书、投标保证金证明材料、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标实质性内容响应招标文件 技术标的工期目标、质量目标、工程质量保修期等实质性内容均响应招标文件规定或要求。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时

635d3d78-7d89-4082-882d-6957fa88d0a

		道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况 中体现。) 2、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况 中体现。) 3、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况 中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标函等实质性响应招标文件要求 投标函等实质性响应招标文件要求。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。)

635d3d78-7d89-4082-882d-6e57cfa88d0a

		2、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。) 3、报价形式或格式符合招标文件要求 投标报价格式或形式符合招标文件要求，并按规定的格式填写，内容齐全或字迹清晰可辨认，盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。) 4、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。) 5、报价唯一 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。) 6、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 需提供投标企业法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证、在职社保缴纳证明（从网

635d3d78-7d09-4082-882d-6e57afa88d0a

		上打印的社保基本信息，能体现本人在本投标单位缴费，若网上无相关信息，请由当地社保部门出具证明）。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、企业营业执照 提供企业营业执照，投标人名称等基本信息与营业执照一致，满足招标文件要求。(相关标书内容在企业营业执照中体现。) 4、企业资质证书 提供企业资质证书，投标人名称等基本信息与资质证书一致，资质等级满足招标文件要求且在有效期内。(相关标书内容在企业资质证书中体现。) 5、安全生产许可证 提供有效的安全生产许可证。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 6、项目负责人资格 提供承担本项目的项目负责人的身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证 B 证、在职社保缴纳证明（从网上打印的社保基本信息，能体现本人在本投标单位缴费，若网上无相关信息，请由当地社保部门出具证明；已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）、无在建承诺（格式自拟）。(相关标书内容在项目负责人资格中体现。) 7、企业最新章程 由企业盖章确认的企业最新章程。(相关标书内容在企业最新章程中体现。) 8、投标承诺书 按招标文件要求提供并签章。(相关标书内容在投标承诺书中体现。)

635d3d78-7d89-4082-882d-6657efa88d0a

		9、投标保证金证明材料 按招标文件要求提供。(相关标书内容在投标保证金证明材料中体现。)	
2.2.1		分值构成（总分100.0分）	商务标:15.0分;技术标:25.0分;报价评审:60.0分;
2.2.2		评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4时,A1=所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当9≤n≤10时,A1=所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当11≤n≤12时,A1=所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当13≤n≤14时,A1=所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当15≤n≤16时,A1=所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当17≤n≤∞时,A1=所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第

635d3d78-7d89-4082-8821-6e579fa88d0a

		二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

		筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分 ,最高得 2 分。
	企业业绩	8.0	上 5 年度完成的类似工程每项加 4 分。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验、施工办法、针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等 ,评标委员会根据投标文件情况，酌情打分，1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议

			中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	3.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的人员得 1 分，最高得 3 分。
	企业业绩	12.0	上 5 年度完成的同类工程每项加 4 分。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织 总体设想、 方案针对性和施工段划分	3.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；（共 3 分）相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 2 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	2.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共 2 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 2 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	2.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 2 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 2 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 2 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 2 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 2 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa8ed0a

				设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		2.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况 中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
报价	投标总报价		45.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。
	分部分项工程量清单		15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa8e0a

			本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他资料中体现。

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、项目管理机构增加人员证明材料：

提供人员身份证、职称证书或工程类注册执业资格证书，以及在职社保缴纳证明（从网上打印的社保基本信息，若网上无相关信息，请由当地社保部门出具证明）。

3、同类业绩界定：单项合同金额 800 万元及以上的房屋建筑装饰装修工程。如投标人提供的施工总承包业绩证明材料中，能证明投标人在该项目完成的装饰装修工程部分造价超过（含）800 万元，则该业绩予以认可。

4、投标人提供的业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收证明（需体现装修施工单位）或业主证明（证明需明确装修施工单位、项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。备注：完成过的项目时间以项目验收报告时间或业主证明中描述的时间为准。

5、因上述业绩内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收证明日期或业主证明中描述的验收日期为准。

6、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细

63543d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。
评标流程： 资格审查->资格审查打分->报价初审->报价详审->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

评标办法细则（综合评分法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

635d13d78-7d89-4e82-882d-e0579fa88d0a

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文

63bd3d79-7d89-4082-882d-6e57efa88d0a

件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

第四章　合同条款及格式

1.本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

2.2 工程地点：李沧区沧口街道京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西

2.3 工程承包范围：_____

3.合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到**合格**标准。

5.安全文明施工

安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求。

6.合同形式：总价合同

7 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):无预付款，工程进度款支付（比例、周期等）按国家、山东省及青岛市相关规定执行，由招标人与中标人在合同中具体约定。

8 工程保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 10 年；

3．装修工程为 5 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程隐蔽部位为 10 年，非隐蔽部位为 5 年；

5．供热与供冷系统为 5 个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：5 年。

635d5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

第五章　工程量清单

见附录

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

清单及控制价编制说明

李沧北汽地块保障性住房项目精装工程（暂估价）招标工程量清单编制说明

一、报价人须知

1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4.清单编制范围为招标文件界定的工程范围，为便于评标及投标人报价，就分部分项清单中部分项目应综合的主要内容作了陈述以供投标时参考，投标人报价时应包括但不限于该陈述的主要内容，未被陈述的工作内容，凡是没有单独列项的，应视为已包含在该项目的清单报价或相关项目清单中、措施项目及其它项目清单中，投标人投标报价时应充分综合考虑。投标人不能由此作为另外增补清单项目及报价的依据，也不能作为向招标人索赔的依据。投标人认为招标人应陈述而未陈述的主要工作内容，应通过招标答疑提请招标人说明。金额（价格）均应以人民币（元）表示。

5.投标报价必须与工程项目总价一致。若单价与数量的乘积大于所填报的总价，按所填报的总价对单价进行修正；若单价与数量的乘积小于所填报的总价，按所填报的单价对总价进行修正。

二、工程概况

本工程为李沧北汽地块保障性住房项目精装工程，项目位于李沧区李村中心片区，李沧区京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西。

三、编制范围

本工程工程量清单编制范围为施工图纸范围内1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#楼的公区装饰工程、安装工程；7#楼、10#楼架空层装饰工程、安装工程；17#楼社区大堂及18#楼公服配套的装饰工程及软装工程。

625d3d78-7da0-4082-882d-6e57f1188d0a

四、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

4.《青岛市工程计价管理》（2024年）

5.招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料

6.招标人提供的施工图设计图纸及设计答疑文件等相关资料

7.青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发执行有关文件

8.其他相关资料

五、报价说明

1.本工程主要材料/设备的规格型号及品牌档次等选用除需符合设计要求、施工规范及行业主管部门要求外，另需满足招标人使用要求；

2．本工程中户内门清单包含门套（墙厚综合考虑）、门楣板、门锁、门吸、闭门器、合页等全部配件费用，不再单独列项，投标人应在投标报价时综合考虑；

3．本工程软装包含软装设计、施工、供货、安装，同时设计方案及材质要求须满足发包人要求；

4．本工程满刮腻子清单的综合单价已包含室内腻子护角条、局部石膏找平等费用，投标人应在投标报价时综合考虑；

5．投标人应充分熟悉图纸，了解项目周边的情况与条件，结合本项目的特殊性、复杂程度、工期情况及招标文件要求，以及与各专业公司作业的交叉施工所产生的影响，在确保项目按期保质完成且符合国家法律法规及相关部门管理要求的前提下做出综合报价；

6．投标总价包括但不限于本项目的深化设计费、通过相关主管部门审批、保修、技术支持和培训、水电费差价、汽柴油差价、垃圾清理外运及处理费，结算时不再单独计算；

7．投标人报价应充分考虑合同履行过程中项目施工现场生产、生活用水用电费用，合同履行过程中不再调整；

8．投标综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料、工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，并要考虑各项风险因素以及合同中明示或其他责任、义务。由于施工工艺、施工机械、组织措施、技术措施等的变化，均不调整投标综合单价；

9．本工程量清单应与招标文件中相关技术标准、要求结合使用，清单描述中未尽事宜需参照招标文件中的技术要求，投标报价应充分

考虑为了达到国家、地方、行业等相关专业验收规范及发包方要求的质量等级对工程造价的影响及根据本工程招标文件中要求投标人所承担的风险内容及范围（风险幅度）产生的风险费用。投标报价应充分考虑到人工、材料设备、机械市场价格波动及政策性变化影响。合同履行过程中除合同约定明确的内容，其他均不调整；

10．投标人用于本工程各类工程材料及设备的提供、运输、拆卸、拼装、保护、看管、采保费、损耗、协调配合费、二次及多次搬运费、等发生的费用，均应包括在工程量清单报价内，报价还应包含定额以外的完成工程必须的资源消耗量。各种设备材料一般鉴定、检查所发生的检验试验费、各种设备接地费用及安装过程中有可能发生的仪器设备及其支架费用均应在报价中综合考虑，结算时不再单独计算；

11．本工程中使用的石材、块料各清单的工作内容均包含各种铺贴方式、排版损耗、施工损耗、开槽、开孔、倒角、45度角对缝、磨异形边、六面防护、石材结晶、面砖酸洗打蜡等特殊加工内容，投标人应在投标报价时综合考虑，结算时不再单独计算；

12．本工程中使用的石材、块料均已综合考虑了因规格偏大或偏小，墙地面排版不同而产生的排版损耗、施工损耗等，投标人应在投标报价时综合考虑，结算时不再单独计算；

13．本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防锈、防火堵料、防火填料等费用，投标人应在投标报价时综合考虑；

14．本工程清单项清单描述若未描述安装部位，投标人投标报价

时在各综合单价中须综合考虑各安装部位的因素，如机房、管井、管沟、物业用房、架空层、地下公区操作物超高等；

15．投标人用于本工程各类工程材料及设备的提供、运输、拆卸、拼装、保护、看管、采保费等发生的费用，均应包括在工程量清单报价内，报价还应包含定额以外的完成工程必须的资源消耗量。各种设备材料一般鉴定、检查所发生的检验试验费、各种设备接地费用及安装过程中有可能发生的仪器设备及其支架费用均应在报价中综合考虑，结算时不再单独计算；

16．本工程综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容、均综合考虑了建筑施工增加费用，报价人报价时应按图纸要求及上述规定综合考虑；

17．所有清单项目的报价不能严重背离定额价、市场价。如投标人所报清单单价超出招标控制价±3%及以上时或者投标人所报单价严重背离定额价、市场价时，招标人有权按现行定额价或市场价进行修正调整，投标人无条件接受。如投标人对招标控制价综合单价存在异议，应通过招标答疑提请招标人说明；

18．投标报价包含以下费用：①投标人负责完成该项目施工内容的全部费用，包括但不限于人工费，材料费[含材料场内外运输费（含二次及多次转运）、卸车费及采保费等]，机械费（含机械进退场及场内外运输费等）、施工水电费（包括夜间施工照明费用）、管理费、利润、各种施工措施费、赶工费用、垂直运输费、暗室施工增加及超高施工增加、工程所需的测量费用、工程验收所需的室内检测费

用、工程验收所需的各种材料检验试验（检测)费用、各种施工风险、配合总承包单位竣工资料整理、竣工图、档案馆资料整理及移交各项移交费、施工阶段正式电梯司机费、施工阶段正式电梯各种使用维护费、施工阶段正式电梯各种维修保养费、施工阶段正式电梯看护费、施工许可证办理费、室内环境、空气检测费、各类样板间制作费、开口费、管道设备标识费、垃圾清运、安全文明施工措施费用、临时设施费、冬雨季或异常气候施工措施费、工程保修费、成品和半成品保护费、保险费、规费及税金等一切费用。②多次进场措施费综合考虑报价，包含不限于多次进场的劳务班组窝工降效、二次材料施工的倒运、已完工程的成品防护、部分现状工程的拆除及重做保护（阳台位置的保温涂料、壁纸、踢脚线、乳胶漆等）、房间封闭保护及挡雨措施等（下雨时要封闭，不下雨要打开）等。③投标人投标报价中需考虑临时办公室及库房的租赁费用。临时卫生间需由投标人设置，具体数目根据现场要求，报价中综合考虑此项费用；

19．本工程新开洞口及封堵等相关费用不单独列项，在综合单价内综合考虑；

20．本工程户内的外窗框需进行石膏收口封堵及打胶、室内所有门套及门套线安装后与墙面闪缝抹灰封堵施工及打胶，在综合单价内综合考虑；

21．本工程机电预留点位与精装点位误差在20cm以内的配管二次施工，此部分费用综合考虑在本次报价中，不单独列项计算，且后期不因此原因发生任何经济性变更及签证。因墙体找平后原线盒离墙面

超过20mm，需增加套盒的费用综合考虑报价，结算时不再单独计算；

22．投标人须综合考虑施工中各阶段的保洁费用，最终保洁验收要求以物业接纳为准，结算时不再单独计算；

23．本工程干挂石材、块料、铝板分部分项工程量清单报价中应包含预埋件、后置化学锚栓、龙骨、各种螺栓（含各种垫片）、连接件、接缝处理、面层喷涂、面层材料、密封胶、耐候胶、结构胶等为完成本项工作的所需的所有费用，投标报价时综合考虑铝板、石材等颜色、品种，除需符合设计要求、施工规范外，另需满足招标人要求；

24．本工程抹灰清单包含精装修前基层找平、墙面找方正、冲筋等费用，不再单独列项，投标人应在投标报价时应综合考虑；

25．本工程招标控制价包含主体总承包的管理费及配合费，投标人报价时应综合考虑；

26．本工程按增值税一般计税执行，税率按照9%计取。

山东世元工程管理有限公司

青岛琴岛工程造价咨询有限公司

2025 年 09 月 25 日

李沧北汽地块保障性住房项目精装工程（暂估价）
招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程为李沧北汽地块保障性住房项目精装工程，项目位于李沧区李村中心片区，李沧区京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西。

二、编制范围

本工程招标控制价编制范围为施工图纸范围内 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#楼的公区装饰工程、安装工程；7#楼、10#楼架空层装饰工程、安装工程；17#楼社区大堂及 18#楼公服配套的装饰工程及软装工程。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
4. 《山东省建筑工程消耗量定额》(2016 年)
5. 《山东省安装工程消耗量定额》(2016 年)
6. 《山东省建筑工程消耗量定额山东省价目表》(2020 年)
7. 《山东省安装工程消耗量定额山东省价目表》(2020 年)
8. 《青岛市工程计价管理》（2024 年）
9. 招标人提供的施工图设计图纸及设计答疑文件等相关资料
10. 招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料
11. 青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发执行有关文件
14. 其他相关资料

四、工程类别

（一）土建工程

本工程为地下车库上托群楼工程且是为居住建筑服务的车库，故为土建Ⅰ类工程，管理费费率为 43.4%，利润率为 35.8%；

（二）装饰工程

本工程为居住类建筑的装饰工程，故为装饰Ⅲ类工程，管理费费率为 32.2%，利润率为 17.3%；

（三）安装工程

本工程安装工程为民用安装工程，故管理费费率为 55%，利润率为 32%。

五、人工工日单价

省价人工费按土建 128 元/工日，装饰 138 元/工日，安装 138 元/工日。

市价人工费按土建 131 元/工日，装饰 146 元/工日，安装 137 元/工日。

六、材料价格

本工程招标控制价主要材料价格参考近期青岛本市市场价格及 2025 年第 08 期《青岛材价》。

七、报价说明

27. 本工程主要材料/设备的规格型号及品牌档次等选用除需符合设计要求、施工规范及行业主管部门要求外，另需满足招标人使用要求；

28. 本工程中户内门清单包含门套（墙厚综合考虑）、门楣板、门锁、门吸、闭门器、合页等全部配件费用，不再单独列项，投标人应在投标报价时综合考虑；

29. 本工程软装包含软装设计、施工、供货、安装，同时设计方案及材质要求须满足发包人要求；

30. 本工程满刮腻子清单的综合单价已包含室内腻子护角条、局部石膏找平等费用，投标人应在投标报价时综合考虑；

31. 投标人应充分熟悉图纸，了解项目周边的情况与条件，结合本项目的特殊性、复杂程度、工期情况及招标文件要求，以及与各专业公司作业的交叉施工所产生的影响，在确保项目按期保质完成且符合国家法律法规及相关部门管理要求的前提下做出综合报价；

32. 投标总价包括但不限于本项目的深化设计费、通过相关主管部门审批、保修、技术支持和培训、水电费差价、汽柴油差价、垃圾清理外运及处理费，结算时不再单独计算；

33. 投标人报价应充分考虑合同履行过程中项目施工现场生产、生活用水用电费用，合同履行过程中不再调整；

34. 投标综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料、工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，并要考虑各项风险因素以及合同中明示或其他责任、义务。由于施工工艺、施工机械、组织措施、技术措施等的变化，均不调整投标综合单价；

35. 本工程量清单应与招标文件中相关技术标准、要求结合使用，清单描述中未尽事宜需参照招标文件中的技术要求，投标报价应充分考虑为了达到国家、地方、行业等相关专业验收规范及发包方要求的质量等级对工程造价的影响及根据本工程招标文件中要求投标人所承担的风险内容及范围（风险幅度）产生的风险费用。投标报价应充分考虑到人工、材料设备、机械市场价格波动及政策性变化影响。合同履行过程中除合同约定明确的内容，其他均不调整；

36. 投标人用于本工程各类工程材料及设备的提供、运输、拆卸、拼装、保护、看管、采保费、损耗、协调配合费、二次及多次搬运费、等发生的费用，均应包括在工程量清单报价内，报价还应包含定额以外的完成工程必须的资源消耗量。各种设备材料一般鉴定、检查所发生的检验试验

费、各种设备接地费用及安装过程中有可能发生的仪器设备及其支架费用均应在报价中综合考虑，结算时不再单独计算；

37．本工程中使用的石材、块料各清单的工作内容均包含各种铺贴方式、排版损耗、施工损耗、开槽、开孔、倒角、45度角对缝、磨异形边、六面防护、石材结晶、面砖酸洗打蜡等特殊加工内容，投标人应在投标报价时综合考虑，结算时不再单独计算；

38．本工程中使用的石材、块料均已综合考虑了因规格偏大或偏小，墙地面排版不同而产生的排版损耗、施工损耗等，投标人应在投标报价时综合考虑，结算时不再单独计算；

39．本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防锈、防火堵料、防火填料等费用，投标人应在投标报价时综合考虑；

40．本工程清单项清单描述若未描述安装部位，投标人投标报价时在各综合单价中须综合考虑各安装部位的因素，如机房、管井、管沟、物业用房、架空层、地下公区操作物超高等；

41．投标人用于本工程各类工程材料及设备的提供、运输、拆卸、拼装、保护、看管、采保费等发生的费用，均应包括在工程量清单报价内，报价还应包含定额以外的完成工程必须的资源消耗量。各种设备材料一般鉴定、检查所发生的检验试验费、各种设备接地费用及安装过程中有可能发生的仪器设备及其支架费用均应在报价中综合考虑，结算时不再单独计算；

42．本工程综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容、均综合考虑了建筑施工增加费用，报价人报价时应按图纸要求及上述规定综合考虑；

43．所有清单项目的报价不能严重背离定额价、市场价。如投标人所报清单单价超出招标控制价±3%及以上时或者投标人所报单价严重背离定额价、市场价时，招标人有权按现行定额价或市场价进行修正调整，投标人无条件接受。如投标人对招标控制价综合单价存在异议，应通过招标答疑提请招标人说明；

44．投标报价包含以下费用：①投标人负责完成该项目施工内容的全部费用，包括但不限于人工费，材料费[含材料场内外运输费（含二次及多次转运）、卸车费及采保费等]，机械费（含机械进退场及场内外运输费等）、施工水电费（包括夜间施工照明费用）、管理费、利润、各种施工措施费、赶工费用、垂直运输费、暗室施工增加及超高施工增加、工程所需的测量费用、工程验收所需的室内检测费用、工程验收所需的各种材料检验试验（检测）费用、各种施工风险、配合总承包单位竣工资料整理、竣工图、档案馆资料整理及移交、各项移交费、施工阶段正式电梯司机费、施工阶段正式电梯各种使用维护费、施工阶段正式电梯各种维修保养费、施工阶段正式电梯看护费、施工许可证办理费、室内环境、空气检测费、各

类样板间制作费、开口费、管道设备标识费、垃圾清运、安全文明施工措施费用、临时设施费、冬雨季或异常气候施工措施费、工程保修费、成品和半成品保护费、保险费、规费及税金等一切费用。②多次进场措施费综合考虑报价，包含不限于多次进场的劳务班组窝工降效、二次材料施工的倒运、已完工程的成品防护、部分现状工程的拆除及重做保护（阳台位置的保温涂料、壁纸、踢脚线、乳胶漆等）、房间封闭保护及挡雨措施等（下雨时要封闭，不下雨要打开）等。③投标人投标报价中需考虑临时办公室及库房的租赁费用。临时卫生间需由投标人设置，具体数目根据现场要求，报价中综合考虑此项费用；

45．本工程新开洞口及封堵等相关费用不单独列项，在综合单价内综合考虑；

46．本工程户内的外窗框需进行石膏收口封堵及打胶、室内所有门套及门套线安装后与墙面闪缝抹灰封堵施工及打胶，在综合单价内综合考虑；

47．本工程机电预留点位与精装点位误差在20cm以内的配管二次施工，此部分费用综合考虑在本次报价中，不单独列项计算，且后期不因此原因发生任何经济性变更及签证。因墙体找平后原线盒离墙面超过20mm，需增加套盒的费用综合考虑报价，结算时不再单独计算；

48．投标人须综合考虑施工中各阶段的保洁费用，最终保洁验收要求以物业接纳为准，结算时不再单独计算；

49．本工程干挂石材、块料、铝板分部分项工程量清单报价中应包含预埋件、后置化学锚栓、龙骨、各种螺栓（含各种垫片）、连接件、接缝处理、面层喷涂、面层材料、密封胶、耐候胶、结构胶等为完成本项工作的所需的所有费用，投标报价时综合考虑铝板、石材等颜色、品种，除需符合设计要求、施工规范外，另需满足招标人要求；

50．本工程抹灰清单包含精装修前基层找平、墙面找方正、冲筋等费用，不再单独列项，投标人应在投标报价时应综合考虑；

51．本工程招标控制价包含主体总承包的管理费及配合费，投标人报价时应综合考虑；

52．本工程按增值税一般计税执行，税率按照9%计取。

八、编制结果

本工程招标控制价为 9867586.64 元，大写：（玖佰捌拾陆万柒仟伍佰捌拾陆元陆角肆分）

山东世元工程管理有限公司

青岛琴岛工程造价咨询有限公司

2025 年 09 月 25 日

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

第六章　投标文件格式

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目　　录

商务文件

1、资格审查资料
2、法定代表人身份证明或授权委托书
3、资格后审申请证明文件-资质证明
4、企业营业执照
5、企业资质证书
6、安全生产许可证
7、项目负责人资格
8、拟委任的项目班子成员一览表
9、企业最新章程或股权结构证明
10、投标承诺书
11、投标保证金证明材料
12、近年完成的类似项目汇总表
13、投标人获奖汇总表
14、针对本项目拟投入施工组织分析及建议
15、其他资料

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

1、投标保证金

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下:

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

63d13d7a-7d89-4082-8821-6e570fa88d0a

3、法定代表人身份证明或授权委托书

3.1法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：　　成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：　　性　　别：

年　　龄：　　职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投　标　人：（公章）

年 月 日

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

3.2 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

11、投标承诺书

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：　　年 月 日

近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表（均由主体库选取后系统自动生成，无需另行编制）

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　　录

技术文件

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
5、安全文明施工和环境保护措施
6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
7、劳动力、机械设备和材料投入计划
8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
10、技术创新、节能环保应用情况
11、其他资料

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　　录

报价文件

1、投标函及投标函附录
2、投标函基础信息
3、投标函
4、投标函附录
5、工程量清单（绑定 gczj 文件）
6、其他资料

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

1、投标函

投标函

_____（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）_____标段招标文件的全部内容，愿意以:单位名称:，项目经理姓名: ，质量目标:，工期:，总价:元，大写:元，按照合同约定履行义务。

2．我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

_____年_____月_____日

----以下非正文，投标文件编制时请勿复制！----

【投标函内容填写说明：投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击 <刷新投标函>按钮即可生成本页第1条内容，第2条及后续内容需投标人在系统中按照招标文件本投标函格式内容自行编辑修改！】

2、投标函附录

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		
其中规费前合计			

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

_____年_____月_____日

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

附录一

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1#楼-13		0.00		
2	2#楼-18		0.00		
3	3#楼-11		0.00		
4	4#楼-24		0.00		
5	5#楼-27		0.00		
6	6#楼-15		0.00		
7	7#楼-27		0.00		
8	8#楼-27		0.00		
9	9#楼-15		0.00		
10	10#楼-22		0.00		
11	11#楼-25		0.00		
12	12#楼-22		0.00		
13	13#楼-27		0.00		
14	14#楼-22		0.00		
15	15#楼-16		0.00		
16	16#楼-27		0.00		
17	17#楼-1		0.00		
18	18#楼-4		0.00		
合计					

685d3d78-7d89-4082-882d-6e79fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第1页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1#楼-13		0.00		
1.1	土建工程		0.00		
1.2	装饰工程		0.00		
1.3	安装工程-首层		0.00		
1.4	安装工程-标准层		0.00		
1.5	安装工程-地下车库层		0.00		
2	2#楼-18		0.00		
2.1	土建工程		0.00		
2.2	装饰工程		0.00		
2.3	安装工程-首层		0.00		
2.4	安装工程-标准层		0.00		
2.5	安装工程-地下车库层		0.00		
3	3#楼-11		0.00		
3.1	土建工程		0.00		
3.2	装饰工程		0.00		
3.3	安装工程-首层		0.00		
3.4	安装工程-标准层		0.00		
3.5	安装工程-地下车库层		0.00		
4	4#楼-24		0.00		
4.1	土建工程		0.00		
4.2	装饰工程		0.00		
4.3	安装工程-首层		0.00		
4.4	安装工程-标准层		0.00		
4.5	安装工程-地下车库层		0.00		
5	5#楼-27		0.00		
5.1	土建工程		0.00		
5.2	装饰工程		0.00		
5.3	安装工程-首层		0.00		
5.4	安装工程-标准层		0.00		
5.5	安装工程-地下车库层		0.00		
6	6#楼-15		0.00		
6.1	土建工程		0.00		
6.2	装饰工程		0.00		
6.3	安装工程-首层		0.00		
6.4	安装工程-标准层		0.00		
6.5	安装工程-地下车库层		0.00		
7	7#楼-27		0.00		
7.1	土建工程		0.00		
7.2	装饰工程		0.00		
7.3	安装工程-首层		0.00		
7.4	安装工程-标准层		0.00		
7.5	安装工程-架空层		0.00		
7.6	安装工程-地下车库层		0.00		
8	8#楼-27		0.00		
8.1	土建工程		0.00		
8.2	装饰工程		0.00		

6b5d0678-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单项工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第2页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
8.3	安装工程-首层		0.00		
8.4	安装工程-标准层		0.00		
8.5	安装工程-地下车库层		0.00		
9	9#楼-15		0.00		
9.1	土建工程		0.00		
9.2	装饰工程		0.00		
9.3	安装工程-首层		0.00		
9.4	安装工程-标准层		0.00		
9.5	安装工程-地下车库层		0.00		
10	10#楼-22		0.00		
10.1	土建工程		0.00		
10.2	装饰工程		0.00		
10.3	安装工程-首层		0.00		
10.4	安装工程-标准层		0.00		
10.5	安装工程-架空层		0.00		
10.6	安装工程-地下车库层		0.00		
11	11#楼-25		0.00		
11.1	土建工程		0.00		
11.2	装饰工程		0.00		
11.3	安装工程-首层		0.00		
11.4	安装工程-标准层		0.00		
11.5	安装工程-地下车库层		0.00		
12	12#楼-22		0.00		
12.1	装饰工程		0.00		
12.2	安装工程-首层		0.00		
12.3	安装工程-标准层		0.00		
12.4	安装工程-地下车库层		0.00		
13	13#楼-27		0.00		
13.1	土建工程		0.00		
13.2	装饰工程		0.00		
13.3	安装工程-首层		0.00		
13.4	安装工程-标准层		0.00		
13.5	安装工程-地下车库层		0.00		
14	14#楼-22		0.00		
14.1	装饰工程		0.00		
14.2	安装工程-首层		0.00		
14.3	安装工程-标准层		0.00		
14.4	安装工程-地下车库层		0.00		
15	15#楼-16		0.00		
15.1	装饰工程		0.00		
15.2	安装工程-首层		0.00		
15.3	安装工程-标准层		0.00		
15.4	安装工程-地下车库层		0.00		
16	16#楼-27		0.00		
16.1	装饰工程		0.00		
16.2	安装工程-首层		0.00		

6ad3d78-7d89-4082-882d-6e579a88d0a

单项工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
16.3	安装工程-标准层		0.00		
16.4	安装工程-地下车库层		0.00		
17	17#楼-1		0.00		
17.1	土建工程		0.00		
17.2	装饰工程		0.00		
17.3	安装工程		0.00		
18	18#楼-4		0.00		
18.1	装饰工程		0.00		
合计					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579a88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	1#楼-13		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	标准层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

6f4d2d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

6[illegible]-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	2#楼-18		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	标准层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

6f0f3d45-5e99-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

6f013d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	3#楼-11		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土建工程-首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	首层物业用房		
1.4	标准层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

61f3f678-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

6f0d7d05-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	4#楼-24		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	标准层		

6e03d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

6[illegible]d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	5#楼-27		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

6f0d7d05-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第10页 共37页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	标准层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		

6f0d13d8-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	6#楼-15		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

6f0e3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
1.2	标准层		
1.3	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

6f0d2d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	7#楼-27		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	架空层		

6e13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
1.2	标准层		
1.3	架空层		
1.4	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

6f0f3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-架空层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

6f0d2d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	8#楼-27		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		

6f0d13d8-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	标准层		
1.3	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

6f0e3d8-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	9#楼-15		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

6f0d2d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
1.2	标准层		
1.3	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		

6f3e0078-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	10#楼-22		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	架空层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

6f0e267e-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	架空层		
1.4	标准层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

6e579fa8-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-架空层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

6f5d-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	11#楼-25		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
1.2	标准层		
1.3	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		

6f3e2d78-7d0d-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

6f4d2d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	12#楼-22		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
1.2	标准层		
1.3	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

6e5bd178-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

6f0f3d45-5e99-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	13#楼-27		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		
1.2	标准层		
1.3	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

6f0d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

61e3e078-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	14#楼-22		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	标准层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

6f0d2d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	15#楼-16		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	首层		

6f013d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	标准层		
1.3	地下		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

6f8e2678-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	16#楼-27		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	首层		
1.3	标准层		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

6f0d2d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程-首层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-标准层		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装工程-地下车库层		

6f3e0078-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	17#楼-1		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

6e5e33d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
1.2	给排水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	18#楼-4		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地下		
1.2	地上		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

6f3e3078-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		1#楼-13						
		土建工程						
		首层						
1	010606005001	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.5074			
		装饰工程						
		地下						
2	011102001001	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.21			
3	011102003001	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	66.67			
4	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	62.66			
5	011204003001	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用	m2	148.03			

635d3d78-2e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011204003001	块料墙面-地下	胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	148.03			
6	010808004001	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.48			
7	010808004002	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.77			
8	010808004003	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
9	010808004004	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
10	010808004005	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A	m2	0.6			

635d3d78-2185-4052-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010808004005	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	级），详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
11	011207001001	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.54			
12	011207001002	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.86			
13	011302001001	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	66.67			
14	011407002001	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3	m2	150.76			

635d3d78-1e82-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	011407002001	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	150.76			
15	011502001001	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	179.0259			
		首层						
16	011102001002	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.92			
17	011102003002	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	58.3			
18	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	63.61			
19	011204001001	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴	m2	23.96			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	011204001001	石材墙面-门厅背景墙	1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	23.96			
20	011502001002	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
21	011204003002	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	92.94			
22	011207001003	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	7.209			
23	010808004006	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.7			
24	010808004007	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级)	m2	4.98			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010808004007	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.98			
25	010808004008	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
26	010808004009	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
27	010808004010	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
28	011207001004	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	13.43			
29	011207001005	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨	m2	21.16			

635d3d78-2899-4f82-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011207001005	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	21.16			
30	011302001002	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	48.32			
31	011302001003	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，	m2	9.32			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011302001003	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.32			
32	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	57.64			
33	011502001003	成品铝合金斜面灯槽		m	76.76			
34	011502001004	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
35	011502001005	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	152.2562			
36	011502001006	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						
37	011102001003	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	49.2			
38	011102003003	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清	m2	340.08			

635d3d78-0e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	011102003003	块料楼地面-门厅、电梯厅	理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	340.08			
39	011105006003	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	355.2			
40	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	19.2			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	803.4			
42	010808004011	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	47.52			
43	010808004012	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种	m2	6.6			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	010808004012	金属门套-电梯门眉	类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.6			
44	011407002003	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	340.08			
		安装工程-首层						
		强电工程						
45	030412004001	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
46	030412004002	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	16			
47	030412004003	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	14			
48	030412004004	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	126.58			
49	030412004005	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.8			
		安装工程-标准层						
		强电工程						

685d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式) 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	72			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
51	030412004006	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	36			
52	030412004007	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	149.06			
		2#楼-18						
		土建工程						
		首层						
53	010606005002	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.5327			
		装饰工程						
		地下						
54	011102001004	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4			
55	011102003004	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规	m2	62.55			

635...178... 4082-882d-6579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
55	011102003004	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	62.55			
56	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	58.59			
57	011204003003	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	132.71			
58	010808004013	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.51			
59	010808004014	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.02			
60	010808004015	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详	m2	3.96			

685d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	010808004015	金属门套-电梯	见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
61	010808004016	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
62	010808004017	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
63	011207001006	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.79			
64	011207001007	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切	m2	12.25			

63...d78...-...-...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
64	011207001007	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.25			
65	011302001004	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆， 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	123.31			
66	011407002004	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	282			
67	011502001007	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	168.0875			
		首层						
68	011102001005	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.9			
69	011102003005	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用	m2	59.41			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
69	011102003005	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	59.41			
70	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	65.89			
71	011204001002	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	23.15			
72	011502001008	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
73	011204003004	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	96.15			
74	011207001008	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	7.209			

635d3d78-7...-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
75	010808004018	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8			
76	010808004019	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.98			
77	010808004020	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
78	010808004021	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
79	010808004022	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规	m2	0.612			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	010808004022	电梯门侧呼按	范要求	m2	0.612			
80	011207001009	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.41			
81	011207001010	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	19.76			
82	011302001005	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	47.15			

635d3d78 082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
83	011302001006	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求, 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑,具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	11.52			
84	011407002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m2	58.67			
85	011502001009	成品铝合金斜面灯槽		m	76.76			
86	011502001010	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
87	011502001011	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	155.4089			
88	011502001012	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						

635d3d78-1082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
89	011102001006	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	65.96			
90	011102003006	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	503.2			
91	011105006006	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	520.2			
92	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	27.2			
93	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，	m2	1181.84			

63d13d78-d6b0-482-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
93	011407001002	墙面喷刷涂料	同时须满足相关技术规范要求	m2	1181.84			
94	010808004023	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	67.32			
95	010808004024	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.35			
96	011407002006	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	503.2			
		安装工程-首层						
		强电工程						
97	030412004008	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
98	030412004009	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	16			
99	030412004010	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装	套	14			

635d3d78-0e30-4e82-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	030412004010	装饰灯	5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	14			
100	030412004011	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	126.58			
101	030412004012	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.8			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
102	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	102			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
103	030412004013	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	35			
104	030412004014	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	62.78			
		3#楼-11						
		土建工程						
		土建工程-首层						
105	010606005003	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.5074			
		装饰工程						
		地下						

635d5d78-d89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	011102001007	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.01			
107	011102003007	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	62.62			
108	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	58.04			
109	011204003005	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	133.52			
110	010808004025	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)	m2	8.7			

63...d78... 1d9...-82...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
110	010808004025	金属门套-不锈钢门套包门边	4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.7			
111	010808004026	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
112	010808004027	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
113	010808004028	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
114	011207001011	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.79			
115	011207001012	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨	m2	11			

635d3d78-2899-4f82-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	011207001012	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	11			
116	011302001007	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	163.26			
117	011407002007	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	341.77			
118	011502001013	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	167.5903			
		首层						
119	011102001008	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑	m2	4.92			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
119	011102001008	门槛石	5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.92			
120	011102003008	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	58.27			
121	011105006008	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	63.61			
122	011204001003	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	23.96			
123	011502001014	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
124	011204003006	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色）	m2	92.94			

635d3d78-2b0-4662-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
124	011204003006	块料墙面-首层	5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	92.94			
125	011207001013	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	7.209			
126	010808004029	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.7			
127	010808004030	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.98			
128	010808004031	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
129	010808004032	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求，	m2	1.83			

635d3d78-[illegible]-4[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
129	010808004032	金属门套-电梯门眉--波浪板	4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
130	010808004033	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
131	011207001014	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	13.43			
132	011207001015	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	21.16			
133	011302001008	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:	m2	48.32			

635d3d78-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
133	011302001008	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	48.32			
134	011302001009	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.32			
135	011407002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	57.64			
136	011502001015	成品铝合金斜面灯槽		m	76.76			
137	011502001016	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
138	011502001017	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹	m	152.2562			

63...2d78...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
138	011502001017	不锈钢线条-墙砖	不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	152.2562			
139	011502001018	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		首层物业用房						
140	011102001009	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.23			
141	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	134.456			
142	011407002009	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	65.03			
143	011102003009	块料楼地面-卫生间、工具间	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 3.面层材料品种、规	m2	6.74			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
143	011102003009	块料楼地面-卫生间、工具间	格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,嵌缝剂擦缝 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.74			
144	011102003010	块料楼地面-物业管理用房	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,嵌缝剂擦缝 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	65.03			
145	011204003007	块料墙面-卫生间、工具间	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	25.28			
146	011505011001	镜箱	1.箱体材质、规格:见图纸 2.玻璃品种、规格:GL-01银镜，6mm厚超白 3.基层材料种类:9mm厚柜体背板，内置活动层板，局部WD-01木饰面板 4.防护材料种类:配套阻尼合页 5.详见设计图纸DJ-02	m2	0.57			
147	011501011001	洗漱柜	1.成品一体式洗漱台柜 2.五金种类、规格:配套阻尼合页 3.详见设计要求	m	0.57			
148	011302001010	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 3.面层材料品种、规格:AL-01，铝扣板300*600 4.综合考虑压条等所有配件 5.铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具	m2	6.74			

635d3d78-1082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
148	011302001010	吊顶天棚	体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.74			
149	011505012001	浴厕配件	1.配件种类:卫生间坐便器安全抓杆单边带腿扶手，详见L13J12-47-2 2.配件材质、规格:抓杆内管不锈钢管，ABS外管，预埋件、法兰综合考虑	个	2			
150	011505012002	浴厕配件	1.配件种类:洗手盆安全抓杆，详见L13J12-44-22，L=650,W=700 2.配件材质、规格:抓杆内管不锈钢管，ABS外管，预埋件、法兰综合考虑	个	1			
151	010801002001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:见设计，门尺寸综合考虑 2.满足设计要求，含门套、配套五金、油漆、后塞口、闭门器等所有内容，综合考虑开启方式等	m2	2.3			
		标准层						
152	011102001010	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	41			
153	011102003011	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	283.4			
154	011105006009	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规	m	296			

635d5d78-882d-68579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
154	011105006009	瓷砖踢脚线	格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	296			
155	010809004003	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	16			
156	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	669.5			
157	010808004034	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	39.6			
158	010808004035	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.5			
159	011407002010	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两	m2	283.4			

635d3d78-0e6-4e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
159	011407002010	天棚喷刷涂料-原顶	面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	283.4			
		安装工程-首层						
		强电工程						
160	030412004015	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
161	030412004016	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	16			
162	030412004017	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	14			
163	030412004018	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	126.58			
164	030412004019	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.8			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
165	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	60			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
166	030412004020	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸	套	34			

6353d3d78-d89-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
166	030412004020	装饰灯	及施工规范要求	套	34			
167	030412004021	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	98.95			
		4#楼-24						
		土建工程						
		首层						
168	010606005004	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.2176			
		装饰工程						
		地下						
169	011102001011	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.86			
170	011102003012	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	71.93			
171	011105006010	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢	m	67.77			

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
171	011105006010	金属踢脚线	4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	67.77			
172	011204003008	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	175.14			
173	010808004036	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.87			
174	010808004037	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
175	010808004038	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
176	010808004039	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，	m2	0.6			

635d3d38-8f00-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
176	010808004039	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
177	011207001016	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.32			
178	011207001017	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.69			
179	011302001011	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆， 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	88.99			
180	011407002011	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，	m2	226.31			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
180	011407002011	天棚喷刷涂料-深灰色无	同时须满足相关技术规范要求	m2	226.31			
181	011502001019	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	208.0895			
		首层						
182	011102001012	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.31			
183	011102003013	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	70.1			
184	011105006011	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	39.79			
185	011204001004	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑	m2	36.33			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
185	011204001004	石材墙面-门厅背景墙	5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	36.33			
186	011502001020	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
187	011204003009	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	47.42			
188	011207001018	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	6.425			
189	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	38.06			
190	010808004040	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.81			
191	010808004041	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨	m2	1.66			

635d3d78... 882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
191	010808004041	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.66			
192	010808004042	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.83			
193	010808004043	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.96			
194	010808004044	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
195	011207001019	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，	m2	5.52			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
195	011207001019	瓷砖墙面-消防栓水暖井管	同时须满足相关技术规范要求	m2	5.52			
196	011207001020	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m2	26.23			
197	011302001012	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求, 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑,具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.6			
198	011302001013	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求	m2	39.98			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
198	011302001013	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	39.98			
199	011407002012	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	82.4			
200	01B001	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.78			
201	011502001021	成品铝合金斜面灯槽		m	61.31			
202	011502001022	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
203	011502001023	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	96.728			
204	011502001024	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						
205	011102001013	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、	m2	59.8			

635d3d78-7d89-4662-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
205	011102001013	门槛石	打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	59.8			
206	011102003014	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	828.9196			
207	011105006012	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	906.1996			
208	010809004004	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.42			
209	011407001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2268.8268			
210	010808004045	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板	m2	95.4234			

63513d78-[illegible]-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
210	010808004045	金属门套-电梯	封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	95.4234			
211	010808004046	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.28			
212	011407002013	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	828.9285			
		安装工程-首层						
		强电工程						
213	030412004022	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
214	030412004023	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	17			
215	030412004024	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	13			
216	030412001004	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	4			
217	030412004025	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关	m	116			

635d3d78-0e[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
217	030412004025	装饰灯	规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	116			
218	030412004026	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	17.48			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
219	030412001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	184			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
220	030412004027	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	41			
221	030412004028	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	17.95			
		5#楼-27						
		土建工程						
		首层						
222	010606005005	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.2176			
		装饰工程						
		地下						
223	011102001014	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填	m2	2.92			

6350...-...-...-...-...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
223	011102001014	门槛石	缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.92			
224	011102003015	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	64.34			
225	011105006013	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	68.64			
226	011204003010	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	174.19			
227	010808004047	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.68			
228	010808004048	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑	m2	3.96			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
228	010808004048	金属门套-电梯	2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
229	010808004049	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
230	010808004050	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
231	011207001021	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.32			
232	011207001022	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合	m2	8.1			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
232	011207001022	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.1			
233	011302001014	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	123.08			
234	011407002014	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	288.59			
235	011502001025	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	209.7393			
		首层						
236	011102001015	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.31			
237	011102003016	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道	m2	70.1			

635d3d78-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
237	011102003016	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	70.1			
238	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	39.79			
239	011204001005	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	36.33			
240	011502001026	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
241	011204003011	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	47.42			
242	011207001023	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规	m2	6.425			

635d3d78-2899-4e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
242	011207001023	墙面装饰板-不锈钢	格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	6.425			
243	011407001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	38.06			
244	010808004051	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.81			
245	010808004052	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.66			
246	010808004053	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.83			
247	010808004054	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合	m2	0.96			

635d3d78-[illegible]-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
247	010808004054	金属门套-电梯门眉--波浪板	考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.96			
248	010808004055	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
249	011207001024	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.52			
250	011207001025	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	26.23			
251	011302001015	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距	m2	3.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
251	011302001015	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.6			
252	011302001016	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	39.98			
253	011407002015	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	82.4			
254	01B002	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.78			
255	011502001027	成品铝合金斜面灯槽		m	61.31			
256	011502001028	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考	m	8.1			

635d3d78-6402-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
256	011502001028	不锈钢线条-墙砖竖向	虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
257	011502001029	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	96.728			
258	011502001030	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						
259	011102001016	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	67.6			
260	011102003017	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.04			
261	011105006015	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规	m	1024.4			

635d3d78 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
261	011105006015	瓷砖踢脚线	范要求	m	1024.4			
262	010809004005	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.04			
263	011407001008	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2564.7618			
264	010808004056	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	107.87			
265	010808004057	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.36			
266	011407002016	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.05			
		安装工程-首层						

635d3d78-7389-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		强电工程						
267	030412004029	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
268	030412004030	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	17			
269	030412004031	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	13			
270	030412001006	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	4			
271	030412004032	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	116			
272	030412004033	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	17.48			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
273	030412001007	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	208			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
274	030412004034	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求	套	37			

685d3d78-7d1-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
274	030412004034	装饰灯	5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	37			
275	030412004035	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	54.28			
		6#楼-15						
		土建工程						
		首层						
276	010606005006	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.5074			
		装饰工程						
		首层						
277	011102001017	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.92			
278	011102003018	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	58.3			
279	011105006016	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01	m	63.61			

635d3d78-7d8f-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
279	011105006016	金属踢脚线	1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	63.61			
280	011204001006	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	23.96			
281	011502001031	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
282	011204003012	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	92.94			
283	011207001026	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	7.209			
284	010808004058	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.7			
285	010808004059	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:	m2	4.98			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
285	010808004059	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.98			
286	010808004060	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
287	010808004061	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
288	010808004062	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
289	011207001027	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、	m2	13.43			

635d3d78-0382-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
289	011207001027	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	13.43			
290	011207001028	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	21.16			
291	011302001017	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	48.32			
292	011302001018	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固	m2	9.32			

635d3d78 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
292	011302001018	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.32			
293	011407002017	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	57.64			
294	011502001032	成品铝合金斜面灯槽		m	76.76			
295	011502001033	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
296	011502001034	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	152.2562			
297	011502001035	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						
298	011102001018	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑	m2	57.4			

635d5078-[illegible]-4063-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
298	011102001018	门槛石	5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	57.4			
299	011102003019	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	396.76			
300	011105006017	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	414.4			
301	010809004006	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	22.4			
302	011407001009	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.3			
303	010808004063	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	55.44			

685d3d78-2189-4682-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
303	010808004063	金属门套-电梯	5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	55.44			
304	010808004064	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.7			
305	011407002018	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	396.76			
		地下						
306	011102001019	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
307	011102003020	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	65.58			

635d3d78-[illegible]-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
308	011105006018	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	63.15			
309	011204003013	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	143.03			
310	010808004065	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.91			
311	010808004066	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
312	010808004067	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
313	010808004068	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
314	011207001029	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.79			
315	011207001030	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.98			
316	011302001019	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	144.9			
317	011407002019	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局	m2	303.08			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
317	011407002019	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	303.08			
318	011502001036	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	180.574			
		安装工程-首层						
		强电工程						
319	030412004036	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
320	030412004037	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	16			
321	030412004038	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	14			
322	030412004039	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	126.58			
323	030412004040	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.8			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
324	030412001008	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求	套	84			

635d3d78-7082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
324	030412001008	普通灯具	4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	84			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
325	030412004041	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	36			
326	030412004042	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	68.96			
		7#楼-27						
		土建工程						
		架空层						
327	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	8.25			
328	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.69			
329	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:镀锌方钢假梁 2.钢材品种、规格:详见设计图纸	t	0.1			
330	010807001001	金属(断桥)门窗（耐火门窗）-断桥隔热铝合金门窗	1.门窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2.框扇材质及玻璃品种厚度：框扇材质及玻璃品种厚度：隔热铝合金70系列(6+12Ar+6+12Ar+6Low-E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h/6+12Ar+6+12Ar+6Low-E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h/8+9Ar+8+9Ar+8Low-E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h/10+9Ar+10+9Ar+10Low-E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h 3.门窗等与墙的封堵塞缝由投标人完成（窗上下口做法详见图纸） 4.门窗开启方式：综合考虑 5.综合报价为含税全费用单价（磨砂玻璃、消防救援窗、电动自然排烟窗（不含消防联动）、电动补风窗（不含消防联动）、电（手）动排烟可开启装置、电（手）动可开启	m2	127.1			

65cd3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
330	010807001001	金属(断桥)门窗（耐火门窗）-断桥隔热铝合金门窗	装置、防外侧拆卸、防向室外脱落、淋水试验、五金配件等综合考虑 6.须满足招标人要求的品牌及使用要求 7.材质要求：窗采用断热铝合金70系列(窗主要受力部位型材壁厚不小于1.8mm)，外平开门采用断热铝合金70系列(门主要受力部位型材壁厚不小于2.2mm) 8.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	127.1			
		装饰工程						
		首层						
331	011102001020	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.02			
332	011102003021	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	45.98			
333	011105006019	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	18.91			
334	011204001007	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板	m2	20.12			

633d3d78-...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
334	011204001007	石材墙面-门厅背景墙	3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	20.12			
335	011502001037	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	10.8			
336	011204003014	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	40.85			
337	011407001010	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.2			
338	011407001011	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	30.58			
339	010808004069	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃	m2	5.4			

685d3d78-4082-882d-6579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
339	010808004069	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.4			
340	010808004070	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.13			
341	010808004071	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.64			
342	010808004072	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.22			
343	010808004073	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.408			
344	011207001031	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶	m2	2.01			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
344	011207001031	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.01			
345	011207001032	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.47			
346	011302001020	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	19.14			
347	011302001021	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm	m2	1.34			

635d5e2e-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
347	011302001021	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求, 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑,具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.34			
348	011407002020	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m2	59.57			
349	01B003	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.94			
350	011502001038	成品铝合金斜面灯槽		m	34.66			
351	011502001039	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	5.4			
352	011502001040	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	55.7429			
353	011502001041	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	7.4			
		标准层						

695d3d78-...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
354	011102001021	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	66.56			
355	011102003022	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	673.66			
356	011105006020	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	782.08			
357	010809004007	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	15.6			
358	011407001012	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，	m2	1790.1			

63d13d78-d6b0-482-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
358	011407001012	墙面喷刷涂料	同时须满足相关技术规范要求	m2	1790.1			
359	010808004074	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	68.64			
360	010808004075	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.94			
361	011407002021	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1022.06			
		架空层						
362	011102001022	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10.39			
363	011102003023	块料楼地面-公区	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，水泥浆一道(内	m2	337.88			

635d3d78-0e30-4e82-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
363	011102003023	块料楼地面-公区	掺建筑胶），基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01,10mm厚800*800mm灰色地砖，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	337.88			
364	011407002022	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-02灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	198.58			
365	011302001022	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 3.面层材料品种、规格:MT-01，铝扣板300*600 4.综合考虑压条等所有配件 5.铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10.77			
366	011302001023	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	170.6			
367	011407001013	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米色外墙防水肌理涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	338.97			
368	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.粘贴层厚度、材料种	m	93.66			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
368	011105003001	块料踢脚线	类:专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖800*800mm 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	93.66			
369	011501011002	洗漱柜（水吧区）	1.成品一体式洗漱台柜 2.台柜规格:详见设计图纸 3.材料种类、规格:台面ST-01,石英石，18mm厚阻燃板基层，L40*40*4镀锌角钢焊架；下柜WD-01木饰面板，内置活动层板 4.五金种类、规格:配套阻尼合页 5.防护材料种类:详见设计图纸DJ-02	m	6.05			
370	011501011003	木饰面板柜子（棋牌区）	1.木饰面墙柜 2.台柜规格:详见设计图纸 3.材料种类、规格:WD-01木饰面板，内置活动层板 4.五金种类、规格:配套阻尼合页 5.防护材料种类:详见设计图纸	m2	10.125			
371	011208001001	柱(梁)面装饰-包管道	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层10mm高纤维水泥板，肌理涂料饰面 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	22.99			
372	01B004	软装	1.包含办公所用桌椅柜子板凳、装饰摆件、健身器材等 2.计算规则：按建筑面积计算 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	348.27			
		地下						
373	011102001023	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑	m2	3.28			

685d3d78-7d8f-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
373	011102001023	门槛石	6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.28			
374	011102003024	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	45.79			
375	011105006021	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	37.77			
376	011204003015	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	100.52			
377	010808004076	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.87			
378	010808004077	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:	m2	3.96			

635d3d78-7189-4182-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
378	010808004077	金属门套-电梯	MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
379	010808004078	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
380	010808004079	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
381	011207001033	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.52			
382	011207001034	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.02			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
383	011302001024	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	84.35			
384	011407002023	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	134.96			
385	011502001042	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	122.1078			
		安装工程-首层						
		强电工程						
386	030412004043	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
387	030412004044	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	9			
388	030412004045	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
389	030412004046	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求	m	34.88			

635d3d78-0e3-40c-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
389	030412004046	装饰灯	5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.88			
390	030412004047	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	27.2			
391	030412001009	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	2			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
392	030412001010	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	156			
		安装工程-架空层						
		强电工程						
393	030412004048	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	105.45			
394	030412001011	普通灯具	1.名称:吊线长条灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	24			
395	030412001012	普通灯具	1.名称:面板灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:300*600 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	6			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
396	030412004049	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	20			
397	030412004050	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求	m	16			

635d3d78-9082-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
397	030412004050	装饰灯	3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	16			
		8#楼-27						
		土建工程						
		首层						
398	010606005007	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.1088			
		装饰工程						
		首层						
399	011102001024	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.56			
400	011102003025	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	70.1			
401	011105006022	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	39.79			

635d3d78-0-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
402	011204001008	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	36.33			
403	011502001043	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
404	011204003016	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	53.85			
405	011407001014	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	38.06			
406	010808004080	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.76			

635d3d78... 882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
407	010808004081	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.71			
408	010808004082	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
409	010808004083	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
410	010808004084	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
411	011207001035	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见	m2	5.52			

635d3d78-e89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
411	011207001035	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.52			
412	011207001036	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	26.23			
413	011302001025	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	22.49			
414	011407002024	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	82.4			

635d3d78-ad8?-?82-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
415	01B005	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.78			
416	011502001044	成品铝合金斜面灯槽		m	34.8			
417	011502001045	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
418	011502001046	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	96.728			
419	011502001047	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						
420	011102001025	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	61.88			
421	011102003026	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1027.26			

635d3578-6f09-4632-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
422	011105006023	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	1141.4			
423	010809004008	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.04			
424	011407001015	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2869.35			
425	010808004085	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	107.87			
426	010808004086	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.36			
427	011407002025	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机	m2	1027.26			

635d3d78 4082-882d 6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
427	011407002025	天棚喷刷涂料-原顶	涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1027.26			
		地下						
428	011102001026	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.2			
429	011102003027	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	92.7			
430	011105006024	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	82.41			
431	011204003017	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切	m2	208.62			

635d3d78-[illegible]-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
431	011204003017	块料墙面-地下	割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	208.62			
432	010808004087	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.87			
433	010808004088	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.92			
434	010808004089	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
435	010808004090	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
436	010808004091	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			

635d3d78-[illegible]-4032-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
437	011207001037	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.41			
438	011207001038	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.98			
439	011302001026	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	164.22			
440	011407002026	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	365.11			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
441	011502001048	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	248.6113			
		安装工程-首层						
		强电工程						
442	030412004051	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
443	030412004052	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	14			
444	030412004053	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	13			
445	030412001013	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	4			
446	030412004054	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	91.71			
447	030412004055	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	15.48			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
448	030412001014	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求	套	208			

635d3d78-[illegible]-4[illegible]2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
448	030412001014	普通灯具	5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	208			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
449	030412004056	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	59			
450	030412004057	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	84.16			
		9#楼-15						
		土建工程						
		首层						
451	010606005008	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.5074			
		装饰工程						
		首层						
452	011102001027	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.92			
453	011102003028	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切	m2	58.3			

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
453	011102003028	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	58.3			
454	011105006025	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	63.61			
455	011204001009	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	23.96			
456	011502001049	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.2			
457	011204003018	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	92.94			
458	011207001039	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	7.209			
459	010808004092	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻	m2	8.7			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
459	010808004092	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.7			
460	010808004093	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.98			
461	010808004094	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
462	010808004095	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
463	010808004096	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
464	011207001040	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8	m2	13.43			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
464	011207001040	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	13.43			
465	011207001041	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	21.16			
466	011302001027	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	48.32			
467	011302001028	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距	m2	9.32			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
467	011302001028	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.32			
468	011407002027	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	57.64			
469	011502001050	成品铝合金斜面灯槽		m	76.76			
470	011502001051	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
471	011502001052	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	152.2562			
472	011502001053	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						
473	011102001028	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚	m2	57.4			

635d3d78-2089-482-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
473	011102001028	门槛石	1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	57.4			
474	011102003029	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	396.76			
475	011105006026	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	414.4			
476	010809004009	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	22.4			
477	011407001016	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.3			

635d3d48-e2e2-4e3-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
478	010808004097	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	55.44			
479	010808004098	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.7			
480	011407002028	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	396.76			
		地下						
481	011102001029	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
482	011102003030	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理	m2	65.58			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
482	011102003030	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	65.58			
483	011105006027	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	63.15			
484	011204003019	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	143.03			
485	010808004099	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.91			
486	010808004100	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			

635d3d78... 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
487	010808004101	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
488	010808004102	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
489	011207001042	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.79			
490	011207001043	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.98			
491	011302001029	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:	m2	144.9			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
491	011302001029	吊顶天棚-铝方通吊顶	铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	144.9			
492	011407002029	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	303.08			
493	011502001054	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	180.574			
		安装工程-首层						
		强电工程						
494	030412004058	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
495	030412004059	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	16			
496	030412004060	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	14			
497	030412004061	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	126.58			
498	030412004062	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求	m	34.8			

635d3d78... 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
498	030412004062	装饰灯	3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.8			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
499	030412001015	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	84			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
500	030412004063	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	36			
501	030412004064	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	68.96			
		10#楼-22						
		土建工程						
		架空层						
502	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	8.69			
503	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	17.38			
504	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合考虑 4.反边高度:详见设计图纸	m2	14.001			
505	010807001002	金属(断桥)门窗（耐火门窗）-断桥隔热铝合金门窗	1.门窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2.框扇材质及玻璃品种厚度：框扇材质及玻璃品种厚度：隔热铝合金70系列(6+12Ar+6+12Ar+6Low-E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h/6+12Ar+6+12Ar+6Low-E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h/8+9Ar+8+9Ar+8Low-	m2	127.1			

635d3d78...-4482-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
505	010807001002	金属(断桥)门窗（耐火门窗）-断桥隔热铝合金门窗	E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h/10+9Ar+10+9Ar+10Low-E（双银）中空玻璃)耐火完整性不低于0.5h 3.门窗等与墙的封堵塞缝由投标人完成（窗上下口做法详见图纸) 4.门窗开启方式：综合考虑 5.综合报价为含税全费用单价（磨砂玻璃、消防救援窗、电动自然排烟窗（不含消防联动）、电动补风窗（不含消防联动）、电（手）动排烟可开启装置、电（手）动可开启装置、防外侧拆卸、防向室外脱落、淋水试验、五金配件等综合考虑 6.须满足招标人要求的品牌及使用要求 7.材质要求：窗采用断热铝合金70系列(窗主要受力部位型材壁厚不小于1.8mm)，外平开门采用断热铝合金70系列(门主要受力部位型材壁厚不小于2.2mm) 8.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	127.1			
506	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:镀锌方钢假梁 2.钢材品种、规格:详见设计图纸	t	0.1			
		装饰工程						
		地下						
507	011102001030	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.28			
508	011102003031	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色)	m2	45.79			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
508	011102003031	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	45.79			
509	011105006028	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	46.46			
510	011204003020	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	125.79			
511	010808004103	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.87			
512	010808004104	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
513	010808004105	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A	m2	1.83			

635d3d78-6f0-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
513	010808004105	金属门套-电梯门眉--波浪板	级），详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
514	010808004106	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级），详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
515	011207001044	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.22			
516	011207001045	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.022			
517	011302001030	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加	m2	109.4			

635d3d7...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
517	011302001030	吊顶天棚-铝方通吊顶	固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	109.4			
518	011407002030	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	175.04			
519	011502001055	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	151.4539			
		首层						
520	011102001031	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.02			
521	011102003032	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	45.98			
522	011105006029	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，	m	18.91			

635d3d78-7d89-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
522	011105006029	金属踢脚线	同时须满足相关技术规范要求	m	18.91			
523	011204001010	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	20.12			
524	011502001056	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	11			
525	011204003021	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	40.85			
526	011407001017	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.2			
527	011407001018	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规	m2	30.58			

635d3d78-f0b7-4682-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
527	011407001018	墙面喷刷涂料	范要求	m2	30.58			
528	010808004107	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.4			
529	010808004108	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.13			
530	010808004109	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.64			
531	010808004110	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.22			
532	010808004111	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	0.408			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
532	010808004111	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.408			
533	011207001046	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.01			
534	011207001047	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.47			
535	011302001031	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同	m2	19.14			

635d3d78-0e0-4662-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
535	011302001031	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌	时须满足相关技术规范要求	m2	19.14			
536	011302001032	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.34			
537	011407002031	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	59.57			
538	01B006	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.94			
539	011502001057	成品铝合金斜面灯槽		m	34.66			
540	011502001058	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	5.4			
541	011502001059	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	55.7429			
542	011502001060	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考	m	7.4			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
542	011502001060	不锈钢线条-门厅岩板顶部	虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	7.4			
		架空层						
543	011102001032	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	15.29			
544	011102003033	块料楼地面-公区	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01,10mm厚800*800mm灰色地砖，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	320.28			
545	011407002032	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-02灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	95.59			
546	011302001033	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	175.25			

635d3d78-...-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
547	011407001019	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	139.03			
548	011407001020	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03 米色外墙防水肌理涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.79			
549	011407001021	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-04 绿色外墙防水肌理涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	41.39			
550	011407001022	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-05 橙色外墙防水肌理涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10.31			
551	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.粘贴层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖800*800mm 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	40.49			
552	011501011004	木饰面板柜子（MINI操场）	1.木饰面墙柜 2.台柜规格:详见设计图纸 3.材料种类、规格:WD-01木饰面板，WD-02绿色烤漆板	m2	4.76			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
552	011501011004	木饰面板柜子（MINI操场）	4.五金种类、规格:配套阻尼合页 5.防护材料种类:详见设计图纸	m2	4.76			
553	011208001002	柱(梁)面装饰-包管道	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层10mm高纤维水泥板，肌理涂料饰面 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	22.99			
554	011208001003	柱(梁)面装饰-墙面包封柱子造型	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层10mm高纤维水泥板，肌理涂料饰面 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	22.99			
555	01B007	软装	1.包含办公所用桌椅柜子板凳、健身器材、儿童游乐实施等 2.计算规则：按建筑面积计算 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	335.57			
		标准层						
556	011102001033	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	53.76			
557	011102003034	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	544.11			

635d3d78-[illegible]-4032-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
558	011105006030	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	631.68			
559	010809004010	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.6			
560	011407001023	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1445.85			
561	010808004112	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	55.44			
562	010808004113	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.99			
563	011407002033	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机	m2	825.51			

635d3d78 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
563	011407002033	天棚喷刷涂料-原顶	涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	825.51			
		安装工程-首层						
		强电工程						
564	030412004065	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
565	030412004066	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	9			
566	030412004067	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
567	030412004068	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.88			
568	030412004069	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	27.2			
569	030412001016	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	2			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
570	030412001017	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求	套	126			

635d3d78-[illegible]-4[illegible]2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
570	030412001017	普通灯具	5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	126			
		安装工程-架空层						
		强电工程						
571	030412004070	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	109.35			
572	030412001018	普通灯具	1.名称:吊线长条灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	27			
573	030412001019	普通灯具	1.名称:面板灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:300*600 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	6			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
574	030412004071	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	20			
575	030412004072	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	16			
		11#楼-25						
		土建工程						
		首层						
576	010606005009	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.1088			
		装饰工程						
		首层						
577	011102001034	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理	m2	4.56			

635d3d78-5a082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
577	011102001034	门槛石	2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.56			
578	011102003035	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	70.1			
579	011105006031	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	39.79			
580	011204001011	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	36.33			
581	011502001061	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.5			
582	011204003022	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，	m2	53.85			

635d3d78-9d8b-4e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
582	011204003022	块料墙面-首层	基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	53.85			
583	011407001024	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	38.06			
584	010808004114	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.76			
585	010808004115	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.71			
586	010808004116	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:	m2	3.96			

635d3d78-9085-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
586	010808004116	金属门套-电梯	MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
587	010808004117	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
588	010808004118	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
589	011207001048	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.52			
590	011207001049	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	26.23			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
591	011302001034	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求, 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑,具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	22.49			
592	011407002034	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m2	82.4			
593	01B008	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.78			
594	011502001062	成品铝合金斜面灯槽		m	34.8			
595	011502001063	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
596	011502001064	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	96.728			
597	011502001065	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规	m	9.4			

635d3d78-1082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
597	011502001065	不锈钢线条-	范要求	m	9.4			
		标准层						
598	011102001035	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	57.1152			
599	011102003036	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	948.161			
600	011105006032	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	1053.5122			
601	010809004011	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.9589			
602	011407001025	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:	m2	2648.41			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
602	011407001025	墙面喷刷涂料	PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2648.41			
603	010808004119	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	99.564			
604	010808004120	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.6393			
605	011407002035	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	948.161			
		地下						
606	011102001036	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.2			

63b3d178-4089-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
607	011102003037	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	92.7			
608	011105006033	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	82.41			
609	011204003023	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	208.62			
610	010808004121	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.87			
611	010808004122	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.92			

635d3d78 082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
612	010808004123	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
613	010808004124	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.83			
614	010808004125	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			
615	011207001050	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.41			
616	011207001051	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似	m2	7.98			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
616	011207001051	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	瓷砖颜色) 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.98			
617	011302001035	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	164.22			
618	011407002036	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	365.11			
619	011502001066	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	248.6113			
		安装工程-首层						
		强电工程						
620	030412004073	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
621	030412004074	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	14			
622	030412004075	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求	套	13			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
622	030412004075	装饰灯	3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	13			
623	030412001020	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	4			
624	030412004076	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	116			
625	030412004077	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	17.48			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
626	030412001021	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	192			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
627	030412004078	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	59			
628	030412004079	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	84.16			
		12#楼-22						
		装饰工程						
		首层						
629	011102001037	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理	m2	3.22			

635d3d78-9408-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
629	011102001037	门槛石	2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
630	011102003038	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	45.98			
631	011105006034	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	18.91			
632	011204001012	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	20.12			
633	011502001067	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	11			
634	011204003024	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，	m2	43.85			

635d3d78-9d8b-4e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
634	011204003024	块料墙面-首层	基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	43.85			
635	011407001026	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.2			
636	011407001027	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	30.58			
637	010808004126	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10.007			
638	010808004127	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，	m2	1.523			

635d3d78-9085-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
638	010808004127	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	同时须满足相关技术规范要求	m2	1.523			
639	010808004128	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
640	010808004129	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.64			
641	010808004130	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.408			
642	011207001052	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.01			
643	011207001053	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及	m2	6.47			

635d3d78-0189-4032-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
643	011207001053	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.47			
644	011302001036	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	24.34			
645	011302001037	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
646	011407002037	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	59.57			
647	01B009	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.94			
648	011502001068	成品铝合金斜面灯槽		m	34.66			
649	011502001069	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	5.4			
650	011502001070	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	59.1329			
651	011502001071	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	7.4			
		标准层						
652	011102001038	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	37.8			
653	011102003039	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理	m2	544.11			

635d3d78-d85f-4e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
653	011102003039	块料楼地面-门厅、电梯厅	2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	544.11			
654	011105006035	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	631.68			
655	010809004012	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.6			
656	011407001028	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1445.85			
657	010808004131	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	58.09			
658	010808004132	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A	m2	5.04			

685d3d78-2185-482-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
658	010808004132	金属门套-电梯门眉	级），详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.04			
659	011407002038	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	825.51			
		地下						
660	011102001039	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.28			
661	011102003040	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	45.79			
662	011105006036	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	42.95			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
663	011204003025	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	118.01			
664	010808004133	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.87			
665	010808004134	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.54			
666	010808004135	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.84			
667	010808004136	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.6			

635d3d78-[illegible]-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
668	011207001054	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.6			
669	011207001055	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.16			
670	011302001038	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	104.35			
671	011407002039	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	166.96			

635d3d78-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
672	011502001072	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	138.7301			
		安装工程-首层						
		强电工程						
673	030412004080	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
674	030412004081	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	10			
675	030412004082	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
676	030412004083	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	34.88			
677	030412004084	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	27.2			
678	030412001022	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	3			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
679	030412001023	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求	套	126			

635d3d78-[illegible]-4[illegible]2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
679	030412001023	普通灯具	5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	126			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
680	030412004085	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	20			
681	030412004086	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	16			
		13#楼-27						
		土建工程						
		首层						
682	010606005010	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	0.2176			
		装饰工程						
		首层						
683	011102001040	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.31			
684	011102003041	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切	m2	70.1			

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
684	011102003041	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	70.1			
685	011105006037	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	39.79			
686	011204001013	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	36.33			
687	011502001073	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	16.5			
688	011204003026	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	66.21			
689	011207001056	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:无 2.基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	6.425			
690	011407001029	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子	m2	39.963			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
690	011407001029	墙面喷刷涂料	4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	39.963			
691	010808004137	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.81			
692	010808004138	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.66			
693	010808004139	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.83			
694	010808004140	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.96			

635d3d78-[illegible]-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
695	010808004141	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
696	011207001057	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.52			
697	011207001058	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	26.23			
698	011302001039	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求，	m2	3.6			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
698	011302001039	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.6			
699	011302001040	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	39.98			
700	011407002040	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	82.4			
701	01B010	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.78			
702	011502001074	成品铝合金斜面灯槽		m	61.31			
703	011502001075	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.1			
704	011502001076	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规	m	110.288			

635d3d78-08b-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
704	011502001076	不锈钢线条-	范要求	m	110.288			
705	011502001077	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.4			
		标准层						
706	011102001041	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	67.6			
707	011102003042	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.04			
708	011105006038	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	1024.4			
709	010809004013	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.04			

635d3d78... 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
710	011407001030	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2564.7618			
711	010808004142	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	107.87			
712	010808004143	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.36			
713	011407002041	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.05			
		地下						
714	011102001042	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧	m2	2.78			

635d3d78-8f5-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
714	011102001042	门槛石	收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.78			
715	011102003043	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	71.67			
716	011105006039	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	68.36			
717	011204003027	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	185.63			
718	010808004144	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10.19			
719	010808004145	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管	m2	4.73			

685d3d78-2185-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
719	010808004145	金属门套-电梯	@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.73			
720	010808004146	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.26			
721	010808004147	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
722	011207001059	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.52			
723	011207001060	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、	m2	3.23			

63f13d78-1089-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
723	011207001060	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.23			
724	011302001041	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	136.24			
725	011407002042	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	231.608			
726	011502001078	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	215.1294			
		安装工程-首层						
		强电工程						
727	030412004087	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	6			
728	030412004088	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	17			
729	030412004089	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	13			

635d3d88-0e5-4e32-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
730	030412001024	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式) 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	4			
731	030412004090	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	116			
732	030412004091	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	17.48			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
733	030412001025	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式) 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	208			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
734	030412004092	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	37			
735	030412004093	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	57.8			
		14#楼-22						
		装饰工程						
		地下						
736	011102001043	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝	m2	3.3			

635d5178-7dc[illegible]22-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
736	011102001043	门槛石	4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.3			
737	011102003044	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	46.57			
738	011105006040	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	38.81			
739	011204003028	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	113.21			
740	010808004148	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.47			
741	010808004149	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻	m2	4.06			

635d3d78... 4b3-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
741	010808004149	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.06			
742	010808004150	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
743	010808004151	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.84			
744	010808004152	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.408			
745	011207001061	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.918			

635d3d78... 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
746	011302001042	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通 20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	123.7			
747	011407002043	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	160.81			
748	011502001079	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	132.3456			
		首层						
749	011102001044	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.51			
750	011102003045	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切	m2	53.47			

635d3d78-dc3-46c-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
750	011102003045	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	53.47			
751	011105006041	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	22.83			
752	011105006042	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	23.075			
753	011204001014	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	18.55			
754	011502001080	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	8.25			
755	011204003029	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	54.88			

635d3d78-1082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
756	011407001031	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.2			
757	011407001032	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	55.16			
758	010808004153	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	7.516			
759	010808004154	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.394			
760	010808004155	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢	m2	3.22			

635d3d78-[illegible]-4b82-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
760	010808004155	金属门套-电梯	5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
761	010808004156	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.64			
762	010808004157	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.408			
763	011302001043	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	17.18			
764	011302001044	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固	m2	3.96			

635d3d78-8389-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
764	011302001044	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.96			
765	011407002044	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	70.85			
766	01B011	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.9			
767	011502001081	成品铝合金斜面灯槽		m	47.94			
768	011502001082	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	5.4			
769	011502001083	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	62.0144			
770	011502001084	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	6.18			
		标准层						
771	011102001045	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧	m2	54.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
771	011102001045	门槛石	收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	54.6			
772	011102003046	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	640.29			
773	011105006043	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	672.1			
774	010809004014	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	15.12			
775	011407001033	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1720.36			
776	010808004158	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:	m2	58.08			

635d3d78...7d8...4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
776	010808004158	金属门套-电梯	MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	58.08			
777	010808004159	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.04			
778	011407002045	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	640.29			
		安装工程-首层						
		强电工程						
779	030412004094	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
780	030412004095	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	8			
781	030412004096	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
782	030412004097	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	41.46			

635d3d78-0[illegible]-4[illegible]2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
783	030412004098	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	6			
784	030412001026	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	2			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
785	030412001027	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	84			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
786	030412004099	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	32			
787	030412004100	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	38.28			
		15#楼-16						
		装饰工程						
		首层						
788	011102001046	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.92			

635d13d78... 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
789	011102003047	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	44.12			
790	011105006044	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	48.87			
791	011204001015	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	24.15			
792	011204003030	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	69.64			
793	011502001085	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	11			

635d3d78-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
794	010808004160	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.51			
795	010808004161	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.458			
796	010808004162	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
797	010808004163	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.64			
798	010808004164	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规	m2	0.408			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
798	010808004164	电梯门侧呼按	范要求	m2	0.408			
799	011207001062	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.04			
800	011207001063	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10.19			
801	011302001045	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	24.52			

635d3d78 082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
802	011302001046	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求, 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑,具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	11.2			
803	011407002046	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m2	67.5465			
804	01B012	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.936			
805	011502001086	成品铝合金斜面灯槽		m	44.24			
806	011502001087	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级) 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	5.4			
807	011502001088	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规范要求	m	93.6431			
808	011502001089	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸,同时须满足相关技术规	m	6.6			

635d3d78-1082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
808	011502001089	不锈钢线条-	范要求	m	6.6			
		标准层						
809	011102001047	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	24.3			
810	011102003048	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	309.2			
811	011105006045	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	313.31			
合计								

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
812	010809004015	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	8.325			
813	011407001034	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	725.1			
814	010808004165	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	41.49			
815	010808004166	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.6			
816	011407002047	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	309.2			
		地下						
817	011102001048	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30	m2	0.66			

635d3d78 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
817	011102001048	门槛石	厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.66			
818	011102003049	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	50.5			
819	011105006046	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	50.08			
820	011204003031	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	122.92			
821	010808004167	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综	m2	3.54			

63e5-0178-1f02-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
821	010808004167	金属门套-不锈钢门套包门边	合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.54			
822	010808004168	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.7			
823	010808004169	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.27			
824	010808004170	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.22			
825	010808004171	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板	m2	0.84			

635d3d78-89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
825	010808004171	金属门套-电梯门眉--波浪板	5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.84			
826	010808004172	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.408			
827	011207001064	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.32			
828	011207001065	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.72			
829	011302001047	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要	m2	113.5			

635d3d78-c4e2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
829	011302001047	吊顶天棚-铝方通吊顶	求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	113.5			
830	011407002048	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	193.01			
831	011502001090	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	150.9156			
		安装工程-首层						
		强电工程						
832	030412004101	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
833	030412004102	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	12			
834	030412004103	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
835	030412004104	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	42.6			
836	030412004105	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相	m	11.6			

635d9d78-0189-1002-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
836	030412004105	装饰灯	关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	11.6			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
837	030412001028	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	30			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
838	030412004106	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	26			
839	030412004107	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	37.24			
		16#楼-27						
		装饰工程						
		地下						
840	011102001049	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.97			
841	011102003050	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理	m2	69.33			

635d3d78-1099-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
841	011102003050	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	69.33			
842	011105006047	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	58.18			
843	011204003032	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	152.604			
844	010808004173	金属门套-不锈钢门套包门边	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	19.49			
845	010808004174	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图	m2	4.92			

635d3d78-7182-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
845	010808004174	金属门套-电梯	纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.92			
846	010808004175	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.26			
847	010808004176	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.612			
848	011207001066	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.04			
849	011207001067	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-地下	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.678			

635d3d78... 082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
850	011302001048	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	191.05			
851	011407002049	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	268.36			
852	011502001091	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	177.7716			
		首层						
853	011102001050	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.237			
854	011102003051	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚	m2	97.56			

635d3d78-[illegible]-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
854	011102003051	块料楼地面-门厅、电梯厅-首层	800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	97.56			
855	011105006048	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	118.43			
856	011204001016	石材墙面-门厅背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40x40x3镀锌方管@400mm，10mm纤维增强水泥板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴1200*2700mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、加厚、叠压、酸洗、打蜡、嵌缝、切割、勾缝等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.8			
857	011502001092	门厅背景墙墙面灯带不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢17+32+15 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	9.8			
858	011204003033	块料墙面-首层	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	199.728			
859	011407001035	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙	m2	12.8			

63f13d78-[illegible]-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
859	011407001035	墙面喷刷涂料	3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	12.8			
860	010808004177	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	6.938			
861	010808004178	哑口顶不锈钢饰面-波浪板	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢---波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.3			
862	010808004179	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.83			
863	010808004180	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规	m2	1.57			

635d3d78... 1482-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
863	010808004180	金属门套-电梯门眉--波浪板	格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.57			
864	010808004181	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.648			
865	011207001068	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 3.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10			
866	011207001069	瓷砖墙面-消防栓水暖井管井暗门侧壁-首层	1.龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4镀锌角钢,粘接点钻孔Φ6~8环氧树脂AB胶 2.隔离层材料轻钢龙骨基层种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴及中间干挂,CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 4.包含磁碰、暗门合页、弹跳拉手等，详见图纸满足设计及规范要求 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	10.61			
867	011302001049	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装	m2	29.41			

635d3d78-3082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
867	011302001049	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	29.41			
868	011302001050	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm 纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3.82			
869	011407002050	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	111.636			
870	01B013	门厅幕墙顶包封	1.单层9.5普通纸面石膏板	m2	0.85			
871	011502001093	成品铝合金斜面灯槽		m	52.71			
872	011502001094	不锈钢线条-墙砖竖向	1.基层：12mm阻燃夹板(A级)	m	5.4			

635d3d78-02-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
872	011502001094	不锈钢线条-墙砖竖向	2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+25+12 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	5.4			
873	011502001095	不锈钢线条-墙砖	1.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	248.9819			
874	011502001096	不锈钢线条-门厅岩板顶部	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢12+5+12 2.防护材料种类:综合考虑 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	6.2			
		标准层						
875	011102001051	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	67.6			
876	011102003052	块料楼地面-门厅、电梯厅	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.04			
877	011105006049	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规	m	1024.4			

635d3d78-7de-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
877	011105006049	瓷砖踢脚线	格、颜色:CT-04,10mm厚800*800mm地砖 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	1024.4			
878	010809004016	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:专用胶粘剂粘贴，ST-03人造石面层，20mm厚 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.04			
879	011407001036	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03米灰色无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2564.7618			
880	010808004182	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	107.87			
881	010808004183	金属门套-电梯门眉	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:5mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.36			
882	011407002051	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍)	m2	937.05			

635d3d78 2-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
882	011407002051	天棚喷刷涂料-原顶	4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	937.05			
		安装工程-首层						
		强电工程						
883	030412004108	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	32			
884	030412004109	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
885	030412004110	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（顶面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	40			
886	030412004111	装饰灯	1.名称:线形照明灯带（墙面） 2.型号: 满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	9.6			
		安装工程-标准层						
		强电工程						
887	030412001029	普通灯具	1.名称:吸顶灯（感应式） 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	156			
		安装工程-地下车库层						
		强电工程						
888	030412004112	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	套	52			

635d3d78-0e 4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
889	030412004113	装饰灯	1.名称:线形灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.其他：满足设计图纸及施工规范要求	m	58.45			
		17#楼-1						
		土建工程						
890	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:厨房、卫生间包管道，砌砖墙（内置钢筋固定) 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	5.47			
891	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合考虑 4.反边高度:详见设计图纸	m2	77.73			
892	010606005011	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌型钢Q235B 2.螺栓种类:根据设计要求综合考虑 3.探伤要求:根据设计要求综合考虑 4.防火要求:根据设计要求综合考虑 5.包含图纸及规范规定的其他工作	t	8.115			
		装饰工程						
893	011102001052	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	2.56			
894	011102003053	块料楼地面-大地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚	m2	239.67			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
894	011102003053	块料楼地面-大地面	900*1800mm地砖，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	239.67			
895	011102003054	块料楼地面-休闲展示区地面波打线	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚900*1800mm地砖，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.67			
896	011102003055	块料楼地面-休闲展示区地面波打线	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04,10mm厚900*1800mm地砖，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	60.11			
897	011102003056	块料楼地面-卫生间/清洁间地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-05,10mm厚800*800mm地砖，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	54.98			
898	011204001017	石材墙面-大堂背景墙	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，20*20*2热镀锌方管，12mm高纤维水泥压力板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘贴	m2	17.14			

635d3d78-8994082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
898	011204001017	石材墙面-大堂背景墙	900*1800mm*9mm岩板 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	17.14			
899	011204001018	石材墙面-大堂墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂，40*40*4mm镀锌角钢 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚尼克石，规格详见立面图 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	72.06			
900	011204003034	块料墙面-休闲展示区部分墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平,刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-06,10mm厚900*900mm墙砖(背胶界面处理) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	13.74			
901	011204003035	块料墙面-卫生间/清洁间墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平,刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-07,10mm厚800*800mm墙砖(背胶界面处理) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	141.51			
902	011407001037	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一	m2	75.42			

635d3d78-4082-882d-0e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
902	011407001037	墙面喷刷涂料	底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	75.42			
903	011407001038	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:肌理漆 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	104.73			
904	010808004184	金属门套-哑口套 （洞口两侧）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级),12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.31			
905	010808004185	大堂哑口套-洞口顶	1.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨、基层材料种类:次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm；18mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.56			
906	011210003001	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:40mm金属边框 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚超白钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	14.74			
907	011207001070	墙面装饰板-壁布硬包	1.龙骨材料种类、规格、中距:CB60*27*0.6覆面龙骨 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板基层(A级) 4.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包,详	m2	39.41			

635d3d78-4882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
907	011207001070	墙面装饰板-壁布硬包	见设计要求 5.压条材料种类、规格:1.2mm抗指纹不锈钢 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	39.41			
908	011502001097	墙面不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:12mm高纤维水泥压力板基层 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢 12+5+12mm 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	100.796			
909	011502001098	墙面不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板基层(A级) 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢 12+5+12mm 3.防护材料种类:综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	44.5333			
910	011207001071	墙面装饰板-不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距:CB60*27*0.6覆面龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板基层(A级) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	20.59			
911	011207001072	墙面装饰板-木饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:CB60*27*0.6覆面龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板基层(A级) 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚木饰面装饰板 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	49.01			
912	011302001051	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 3.面层材料品种、规格:AL-01，铝扣板300*600 4.综合考虑压条等所有配件 5.铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	17.95			

635d3d78-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
913	011302001052	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨，小龙骨及边龙骨见设计详图 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板 4.压条材料种类、规格:综合考虑 5.嵌缝材料种类:综合考虑 6.防护材料种类:综合考虑 7.包含吊顶灯槽、检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、收口条及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求；	m2	23.71			
914	011302001053	吊顶天棚-石膏板吊顶-跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	136.1			
915	011302001054	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计),次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm,轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm	m2	141.68			

635d3d78 1082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
915	011302001054	吊顶天棚-石膏板吊顶-非跌级	3.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板防锈自攻螺钉与龙骨固定 4.压条材料种类、规格:满足图纸及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足图纸及规范要求， 6.防护材料种类:满足图纸及规范要求 7.石膏板开洞、维修口、铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	141.68			
916	011407002052	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	347.47			
917	011505011002	镜箱	1.箱体材质、规格:见图纸 2.玻璃品种、规格:GL-02银镜， 3.基层材料种类: 4.防护材料种类:配套阻尼合页 5.详见设计图纸DJ-02	m2	6.25			
918	011501011005	洗漱柜-盥洗区	1.卫生间盥洗区 2.台柜规格:WD-01木饰面柜体，深度600mm 3.材料种类、规格:人造石台面，防潮板柜体 4.五金种类、规格:配套阻尼合页 5.防护材料种类:详见设计图纸DJ-02	m	3.84			
919	011210005001	成品隔断（大便间隔断）	1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-05成品抗倍特隔断 厚度18mm 2.配件品种、规格:包含把手、门锁、合页、地脚支撑等全部五金件	m2	9.846			
920	011210005002	成品隔断（小便间隔断）	1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-05成品抗倍特隔断 厚度18mm 2.配件品种、规格:包含墙体定件等全部五金件	m2	0.35			
921	01B014	接待台	1.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求 2.计算规则：按设计图示以中心线长度计算	m	2.4			

635d3d78-882-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
922	011204004001	吊顶反支撑	1.骨架种类、规格:镀锌型钢	t	0.3333			
923	011502001099	成品铝合金斜面灯槽		m	94.61			
924	011105006050	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层:12mm高纤维水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢	m	47.448			
925	011105006051	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层:12mm阻燃夹板基层(A级) 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢	m	71.172			
926	011207001073	卫生间门套基层	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃夹板基层(A级)	m2	3.83			
927	010801002002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:见设计，门尺寸综合考虑 2.满足设计要求，含门套、配套五金、油漆、后塞口、闭门器等所有内容，综合考虑开启方式等	m2	12.97			
928	010808004186	茶室及物管用房门套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:15mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm抗指纹不锈钢 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4.16			
929	01B015	软装	1.包含办公所用桌椅柜子板凳、装饰摆件、装饰画等 2.计算规则：按建筑面积计算 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	359.43			
		安装工程						
		强电工程						
930	030412004114	射灯	1.名称:可调向射灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	71			
931	030412004115	装饰灯	1.名称:LED暗装筒灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，	套	22			

635d3d78-f89-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
931	030412004115	装饰灯	符合设计及验收规范要求。	套	22			
932	030412001030	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:300*600mm 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
933	030412001031	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号:满足设计和相关规范要求 3.规格:600*600mm 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：综合考虑，符合设计及验收规范要求。	套	4			
934	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计和相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	21			
935	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计和相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	3			
936	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	5			
		给排水工程						
937	031004006001	坐便器	1.材质:陶瓷坐便器 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含配套使用的所有附件	组	1			
938	031004003001	洗脸盆	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：台下盆（含水龙头） 3.组装形式满足设计及规范要求4.附件名称数量含配套使用的所有附件	组	3			
939	031004006002	坐便器	1.材质:蹲式大便器 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含配套使用的所有附件	组	2			
940	031004007001	小便器	1.材质:按设计 2.规格、类型:壁挂式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:包含感应控制器、角阀、软管及上下水配件等供应安装等	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
941	031004004001	洗涤盆	1.材质:不锈钢水槽（含水龙头） 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含配套使用的所有附件	组	1			
942	031004014001	卫生间地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 主体材质;不锈钢,ABS防臭内芯 3.安装方式:地面安装	个	5			
		18#楼-4						
		装饰工程						
		地下						
943	011102001053	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.24			
944	011102003057	块料楼地面-门厅、电梯厅-地下	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝(近似瓷砖颜色) 3.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	11.49			
945	011105006052	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm纤维增强水泥板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m	12.06			

635d3d78-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
946	011407001039	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	5.5515			
947	011204003036	块料墙面-地下	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	29.94			
948	010808004187	金属门套-电梯	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:40x20x2镀锌方管@600mm，其余龙骨详见设计要求，9mm阻燃夹板(A级)，12mm阻燃夹板(A级) 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 5.10mm纤维增强水泥板封边 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	1.3833			
949	010808004188	金属门套-电梯门眉--波浪板	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.龙骨基层材料种类:9mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求， 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢--波浪板 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	0.61			
950	010808004189	电梯门侧呼按钮面板不锈钢	1.龙骨基层材料种类:12mm阻燃夹板(A级)，详见设计要求 2.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm304抗指纹不锈钢 3.具体详见设计图纸，同时须满足相关	m2	0.204			

635d3d78-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
950	010808004189	电梯门侧呼按	技术规范要求	m2	0.204			
951	011302001055	吊顶天棚-铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝镀锌吊杆, 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.2主龙骨，2厚30*40C型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝方通20×100/50×100，间距70mm,带配套封边，具体详见设计要求 4.吊顶包含工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及规范要求	m2	11.49			
952	011407002053	天棚喷刷涂料-深灰色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	11.49			
		地上						
953	011102001054	门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆(内掺建筑胶)，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶),基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 石材，20mm厚,专用勾缝剂填缝(颜色综合考虑) 3.嵌缝材料种类:石材专用填缝剂擦缝 4.防护层材料种类:两侧收口处刷一遍防水涂料，其他综合考虑 5.酸洗、结晶、打磨、打胶收口、打蜡要求:综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	9.72			
954	011407001040	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,无机涂料专用配套腻子 4.刮腻子要求:满刮2~3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	415.14			

635d3d78-082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
955	011407002054	天棚喷刷涂料-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，满刮无机涂料专用配套腻子(2~3遍) 4.涂料品种、喷刷遍数:PT-01无机涂料(一底两面) 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	309.85			
956	011407001041	墙面腻子	1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:基层清理,刷界面剂一道,腻子(2~3遍) 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	4435.47			
957	011407002055	天棚腻子-原顶	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:无机涂料专用配套腻子 3.刮腻子要求:基层清理，刷界面剂一道，局部石膏找平，腻子(2~3遍) 4.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	3500.14			
958	011102003058	块料楼地面-卫生间、工具间	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	190			
959	011102003059	块料楼地面-物业管理用房	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15预拌砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，基层清理 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02,10mm厚800*800mm地砖,专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色） 4.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等	m2	241.94			

63fd3d78-5189-4082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
959	011102003059	块料楼地面-物业管理用房	费用综合考虑 5.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	241.94			
960	011204003037	块料墙面-卫生间、工具间	1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，基层清理 3.安装方式:5mm厚专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:CT-03,10mm厚800*800mm浅色墙砖(背胶界面处理)，专用勾缝剂填缝（近似瓷砖颜色) 5.磨边、倒角、防护、叠压、酸洗、打蜡、切割、防滑槽等费用综合考虑 6.具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	647.04			
961	011505011003	镜箱	1.箱体材质、规格:见图纸 2.玻璃品种、规格:GL-01银镜，6mm厚超白 3.基层材料种类:9mm厚柜体背板，内置活动层板，局部WD-01木饰面板 4.防护材料种类:配套阻尼合页 5.详见设计图纸DJ-02	m2	16.5			
962	011501011006	洗漱柜	1.成品一体式洗漱台柜 2.五金种类、规格:配套阻尼合页 3.详见设计要求	m	16.5			
963	011302001056	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 3.面层材料品种、规格:AL-01，铝扣板300*600 4.综合考虑压条等所有配件 5.铝合金收口、膨胀管及螺母等综合考虑，具体详见设计图纸，同时须满足相关技术规范要求	m2	190.89			
964	011505012003	浴厕配件	1.配件种类:卫生间坐便器安全抓杆单边带腿扶手，详见L13J12-47-2 2.配件材质、规格:抓杆内管不锈钢管，ABS外管，预埋件、法兰综合考虑	个	4			
965	011505012004	浴厕配件	1.配件种类:卫生间坐便器安全抓杆L型，详见L13J12-47-1 2.配件材质、规格:抓杆内管不锈钢管，ABS外管，预埋件、	个	1			

635d3d78-[illegible]082-882d-6e579fa88d0a

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
965	011505012004	浴厕配件	法兰综合考虑	个	1			
966	011505012005	浴厕配件	1.配件种类:洗手盆安全抓杆，详见L13J12-44-22，L=650,W=700 2.配件材质、规格:抓杆内管不锈钢管，ABS外管，预埋件、法兰综合考虑	个	4			
967	011210005003	成品隔断（大便间隔断）	1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-05成品抗倍特隔断 厚度18mm 2.配件品种、规格:包含把手、门锁、合页、地脚支撑等全部五金件	m2	49.248			
968	011210005004	成品隔断（小便间隔断）	1.隔断材料品种、规格、颜色:8mm厚长城钢化玻璃(1.2厚镀钛不锈钢收边条) 2.配件品种、规格:包含墙体定件等全部五金件	m2	5.95			
969	010801002003	木质门	1.门代号及洞口尺寸:见设计，门尺寸综合考虑 2.满足设计要求，含门套、配套五金、油漆、后塞口、闭门器等所有内容，综合考虑开启方式等	m2	111.78			
合计								

635d3d78-...-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第1页 共6页

序号	项目名称	金额（元）
	1#楼-13	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	2#楼-18	
	土建工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	装饰工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	3#楼-11	
	土建工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	装饰工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	4#楼-24	

635f3d-fa89-4082-882d-6e579fa88d0a

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	土建工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	装饰工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	5#楼-27	
	土建工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	装饰工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	6#楼-15	
	土建工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	装饰工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	7#楼-27	
	土建工程	

6354e278-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	装饰工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	安装工程-架空层	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	8#楼-27	
	土建工程	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	装饰工程	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	9#楼-15	
	土建工程	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	装饰工程	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	

635e3ad0-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	10#楼-22	
	土建工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	装饰工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	安装工程-架空层	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	11#楼-25	
	土建工程	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	装饰工程	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	12#楼-22	
	装饰工程	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	13#楼-27	

635e3378-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	土建工程	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	装饰工程	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	14#楼-22	
	装饰工程	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
135	总价措施项目清单	
136	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
137	总价措施项目清单	
138	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
139	总价措施项目清单	
140	单价措施项目清单	
	15#楼-16	
	装饰工程	
141	总价措施项目清单	
142	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
143	总价措施项目清单	
144	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	
145	总价措施项目清单	
146	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
147	总价措施项目清单	
148	单价措施项目清单	
	16#楼-27	
	装饰工程	
149	总价措施项目清单	
150	单价措施项目清单	
	安装工程-首层	
151	总价措施项目清单	
152	单价措施项目清单	
	安装工程-标准层	

635[illegible]-4089-4082-882d-6e579fa88d0a

措施项目清单计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	金额（元）
153	总价措施项目清单	
154	单价措施项目清单	
	安装工程-地下车库层	
155	总价措施项目清单	
156	单价措施项目清单	
	17#楼-1	
	土建工程	
157	总价措施项目清单	
158	单价措施项目清单	
	装饰工程	
159	总价措施项目清单	
160	单价措施项目清单	
	安装工程	
161	总价措施项目清单	
162	单价措施项目清单	
	18#楼-4	
	装饰工程	
163	总价措施项目清单	
164	单价措施项目清单	

635d3d78-7089-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1#楼-13				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#楼-18				
	土建工程				
1	夜间施工				

6e5d3178-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#楼-11				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#楼-24				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#楼-27				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#楼-15				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	7#楼-27				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

633d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-架空层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	8#楼-27				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#楼-15				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#楼-22				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-架空层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#楼-25				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	12#楼-22				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	13#楼-27				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	14#楼-22				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	15#楼-16				
	装饰工程				

685d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	16#楼-27				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程-首层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-标准层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程-地下车库层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	17#楼-1				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	18#楼-4				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
合计					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						

63f38d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装工程-架空层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-架空层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		装饰工程						
		安装工程-首层						

63f5a178-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

单价措施项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		装饰工程						
		安装工程-首层						
		安装工程-标准层						
		安装工程-地下车库层						
		土建工程						
		装饰工程						
		安装工程						
		装饰工程						
合计								

635d5178-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	1#楼-13			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

65e13d78-7d89-408c-882d-6e579fa8ed0a

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#楼-18			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

c4bd3d78-7d89-4082-882d-6e579fa8ad0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#楼-11			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

c4bd3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#楼-24			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5#楼-27			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6#楼-15			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

d6d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7#楼-27			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

d6d3d978-7d89-4082-882d-6e579fa88d0

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-架空层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

0f5e0e78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8#楼-27			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

0f5d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	9#楼-15			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

035d13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10#楼-22			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-架空层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			

635d3d78-7d89-408c-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11#楼-25			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

635d5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12#楼-22			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

635d5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0b

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13#楼-27			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

65e13d78-7d89-4082-882d-6e579fa8ed0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14#楼-22			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

c4bd3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	15#楼-16			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16#楼-27			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程-地下车库层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	17#楼-1			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

0a0d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d3c

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	18#楼-4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

d6bd3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1#楼-13			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
3	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
4	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
5	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼-18			
	土建工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
8	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
9	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
10	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼-11			
	土建工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
13	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
14	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
15	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼-24			

05cd3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

暂列金额明细表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第2页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
18	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
19	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
20	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼-27			
	土建工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
23	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
24	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
25	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼-15			
	土建工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
28	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
29	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
30	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼-27			
	土建工程			

35d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

暂列金额明细表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第3页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
31	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
33	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
34	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-架空层			
35	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
36	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼-27			
	土建工程			
37	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
38	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
39	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
40	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
41	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼-15			
	土建工程			
42	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
43	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
44	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
45	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
46	暂列金额	项		
	合计			

3fd3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	10#楼-22			
	土建工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
48	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
49	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
50	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-架空层			
51	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
52	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼-25			
	土建工程			
53	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
54	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
55	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
56	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
57	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼-22			
	装饰工程			
58	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
59	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
60	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
61	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼-27			

0e3d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

暂列金额明细表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第5页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建工程			
62	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
63	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
64	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
65	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
66	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼-22			
	装饰工程			
67	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
68	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
69	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
70	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼-16			
	装饰工程			
71	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
72	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			
73	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
74	暂列金额	项		
	合计			
	16#楼-27			
	装饰工程			
75	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-首层			
76	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-标准层			

35d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
77	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程-地下车库层			
78	暂列金额	项		
	合计			
	17#楼-1			
	土建工程			
79	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
80	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
81	暂列金额	项		
	合计			
	18#楼-4			
	装饰工程			
82	暂列金额	项		
	合计			

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		1#楼-13				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		2#楼-18				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		3#楼-11				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		4#楼-24				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		5#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		6#楼-15				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		7#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-架空层				
		安装工程-地下车库层				
		8#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				

635d3[illegible]-7[illegible]-4082-882d-6e579fa88d0a

材料暂估价一览表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		9#楼-15				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		10#楼-22				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-架空层				
		安装工程-地下车库层				
		11#楼-25				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		12#楼-22				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		13#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		14#楼-22				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		15#楼-16				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		16#楼-27				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		17#楼-1				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程				

635d3[illegible]-4089-4082-882d-6e579fa88d0a

材料暂估价一览表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		18#楼-4				
		装饰工程				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		1#楼-13				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		2#楼-18				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		3#楼-11				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		4#楼-24				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		5#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		6#楼-15				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		7#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-架空层				
		安装工程-地下车库层				
		8#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				

635d3[illegible]-7[illegible]-4082-882d-6e579fa88d0a

工程设备暂估价一览表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		9#楼-15				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		10#楼-22				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-架空层				
		安装工程-地下车库层				
		11#楼-25				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		12#楼-22				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		13#楼-27				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		14#楼-22				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		15#楼-16				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		16#楼-27				
		装饰工程				
		安装工程-首层				
		安装工程-标准层				
		安装工程-地下车库层				
		17#楼-1				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程				

635d3[illegible]-4089-4082-882d-6e579fa88d0a

工程设备暂估价一览表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		18#楼-4				
		装饰工程				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第1页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	1#楼-13			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	2#楼-18			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	3#楼-11			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	4#楼-24			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	5#楼-27			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			

633d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

专业工程暂估价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第2页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	6#楼-15			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	7#楼-27			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-架空层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	8#楼-27			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	9#楼-15			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			

033d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	10#楼-22			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-架空层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	11#楼-25			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	12#楼-22			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	13#楼-27			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	14#楼-22			
	装饰工程			

e95d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	15#楼-16			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	16#楼-27			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程-首层			
	合计			
	安装工程-标准层			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
	合计			
	17#楼-1			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	18#楼-4			
	装饰工程			
	合计			

595d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	1#楼-13					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#楼-18					
	土建工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#楼-11					
	土建工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		

2f95d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

特殊项目暂估价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	4#楼-24					
	土建工程					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5#楼-27					
	土建工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6#楼-15					
	土建工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7#楼-27					
	土建工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-架空层					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8#楼-27					
	土建工程					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9#楼-15					
	土建工程					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	安装工程-标准层					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10#楼-22					
	土建工程					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-架空层					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11#楼-25					
	土建工程					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12#楼-22					
	装饰工程					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		

6e513d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

特殊项目暂估价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	安装工程-标准层					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13#楼-27					
	土建工程					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
64	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
65	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
66	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14#楼-22					
	装饰工程					
67	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
68	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
69	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
70	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15#楼-16					
	装饰工程					
71	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
72	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
73	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	安装工程-地下车库层					
74	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16#楼-27					
	装饰工程					
75	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-首层					
76	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-标准层					
77	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程-地下车库层					
78	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	17#楼-1					
	土建工程					
79	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
80	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
81	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	18#楼-4					
	装饰工程					
82	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#楼-13				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e5791a88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	2#楼-18				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	3#楼-11				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				

63d13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	4#楼-24				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	5#楼-27				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		

6e5d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	6#楼-15				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				

6e5d5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	7#楼-27				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

63d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-架空层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					

6fbd3d78-7d89-4082-8d2d-6e579fa88d0a

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	8#楼-27				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

63513d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	9#楼-15				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e5791a88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	10#楼-22				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装工程-架空层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	11#楼-25				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

6e5d13d78-7d89-4082-882d-6e5791a88d0a

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					

6e5d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	12#楼-22				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	13#楼-27				
	土建工程				
一	人工				

6e5d5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）　　第15页 共19页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

63513d78-7d89-4082-882d-6e5791a88d0a

计日工表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	14#楼-22				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					

6fbd5d78-7d89-4082-8d2d-6e579fa88d0a

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	15#楼-16				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	16#楼-27				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

63513d78-7d89-4082-882d-6e5791a88d0a

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程-地下车库层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	17#楼-1				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	18#楼-4				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					

63513d78-7d89-4082-882d-6e5791a88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	1#楼-13			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
5	总承包服务费			
6	材料采购保管费			
7	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
8	总承包服务费			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
11	总承包服务费			
12	材料采购保管费			
13	设备采购保管费			
	合计			
	2#楼-18			
	土建工程			
14	总承包服务费			
15	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
16	总承包服务费			
17	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
20	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
23	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
24	总承包服务费			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
	合计			
	3#楼-11			

63d3d0e-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	土建工程			
27	总承包服务费			
28	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
29	总承包服务费			
30	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
31	总承包服务费			
32	材料采购保管费			
33	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
34	总承包服务费			
35	材料采购保管费			
36	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
37	总承包服务费			
38	材料采购保管费			
39	设备采购保管费			
	合计			
	4#楼-24			
	土建工程			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
42	总承包服务费			
43	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
44	总承包服务费			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
47	总承包服务费			
48	材料采购保管费			
49	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
50	总承包服务费			
51	材料采购保管费			
52	设备采购保管费			
	合计			
	5#楼-27			
	土建工程			

63[illegible]-4189-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
53	总承包服务费			
54	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
55	总承包服务费			
56	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
57	总承包服务费			
58	材料采购保管费			
59	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
60	总承包服务费			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
63	总承包服务费			
64	材料采购保管费			
65	设备采购保管费			
	合计			
	6#楼-15			
	土建工程			
66	总承包服务费			
67	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
68	总承包服务费			
69	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
70	总承包服务费			
71	材料采购保管费			
72	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
73	总承包服务费			
74	材料采购保管费			
75	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
76	总承包服务费			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
	合计			
	7#楼-27			
	土建工程			
79	总承包服务费			

63f6f3f6-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
80	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
81	总承包服务费			
82	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
83	总承包服务费			
84	材料采购保管费			
85	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
86	总承包服务费			
87	材料采购保管费			
88	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-架空层			
89	总承包服务费			
90	材料采购保管费			
91	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
92	总承包服务费			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
	合计			
	8#楼-27			
	土建工程			
95	总承包服务费			
96	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
97	总承包服务费			
98	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
99	总承包服务费			
100	材料采购保管费			
101	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
102	总承包服务费			
103	材料采购保管费			
104	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
105	总承包服务费			
106	材料采购保管费			
107	设备采购保管费			

6353d7f2-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	9#楼-15			
	土建工程			
108	总承包服务费			
109	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
110	总承包服务费			
111	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
112	总承包服务费			
113	材料采购保管费			
114	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
115	总承包服务费			
116	材料采购保管费			
117	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
118	总承包服务费			
119	材料采购保管费			
120	设备采购保管费			
	合计			
	10#楼-22			
	土建工程			
121	总承包服务费			
122	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
123	总承包服务费			
124	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
125	总承包服务费			
126	材料采购保管费			
127	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
128	总承包服务费			
129	材料采购保管费			
130	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-架空层			
131	总承包服务费			
132	材料采购保管费			
133	设备采购保管费			
	合计			

63...178-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	安装工程-地下车库层			
134	总承包服务费			
135	材料采购保管费			
136	设备采购保管费			
	合计			
	11#楼-25			
	土建工程			
137	总承包服务费			
138	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
139	总承包服务费			
140	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
141	总承包服务费			
142	材料采购保管费			
143	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
144	总承包服务费			
145	材料采购保管费			
146	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
147	总承包服务费			
148	材料采购保管费			
149	设备采购保管费			
	合计			
	12#楼-22			
	装饰工程			
150	总承包服务费			
151	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
152	总承包服务费			
153	材料采购保管费			
154	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
155	总承包服务费			
156	材料采购保管费			
157	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
158	总承包服务费			
159	材料采购保管费			
160	设备采购保管费			
	合计			

63f6e2e0-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	13#楼-27			
	土建工程			
161	总承包服务费			
162	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
163	总承包服务费			
164	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
165	总承包服务费			
166	材料采购保管费			
167	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
168	总承包服务费			
169	材料采购保管费			
170	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
171	总承包服务费			
172	材料采购保管费			
173	设备采购保管费			
	合计			
	14#楼-22			
	装饰工程			
174	总承包服务费			
175	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
176	总承包服务费			
177	材料采购保管费			
178	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
179	总承包服务费			
180	材料采购保管费			
181	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
182	总承包服务费			
183	材料采购保管费			
184	设备采购保管费			
	合计			
	15#楼-16			
	装饰工程			
185	总承包服务费			
186	材料采购保管费			
	合计			

63d3e3f0-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	安装工程-首层			
187	总承包服务费			
188	材料采购保管费			
189	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
190	总承包服务费			
191	材料采购保管费			
192	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
193	总承包服务费			
194	材料采购保管费			
195	设备采购保管费			
	合计			
	16#楼-27			
	装饰工程			
196	总承包服务费			
197	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程-首层			
198	总承包服务费			
199	材料采购保管费			
200	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-标准层			
201	总承包服务费			
202	材料采购保管费			
203	设备采购保管费			
	合计			
	安装工程-地下车库层			
204	总承包服务费			
205	材料采购保管费			
206	设备采购保管费			
	合计			
	17#楼-1			
	土建工程			
207	总承包服务费			
208	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
209	总承包服务费			
210	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
211	总承包服务费			
212	材料采购保管费			
213	设备采购保管费			
	合计			

6356d178-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	18#楼-4			
	装饰工程			
214	总承包服务费			
215	材料采购保管费			
	合计			

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:李沧北汽地块保障性住房项目公区精装工程（暂估价）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	1#楼-13			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

6f5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d09

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#楼-18			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

6f13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d09

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#楼-11			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			

5d13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

ef5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#楼-24			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

e5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5#楼-27			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

6e53d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6#楼-15			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

e5b5d578-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

6f5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d09

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7#楼-27			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

6f13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d09

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-架空层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8#楼-27			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			

e5d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

ef0d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9#楼-15			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

e7d5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10#楼-22			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0513d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-架空层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

e3b1e78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	11#楼-25			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

6f5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d08

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12#楼-22			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

6f13d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d09

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13#楼-27			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			

95d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14#楼-22			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

ef5d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15#楼-16			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	

6e579fa88d09-7d89-4082-882d-6e579fa88d09

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16#楼-27			
	装饰工程			
1	规费			

0538d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-首层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

635d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-标准层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程-地下车库层			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	17#楼-1			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	

0f5b578-7d89-4082-882d-6e579fa88d09

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	18#楼-4			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

95d3d78-7d89-4082-882d-6e579fa88d0a