

乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）
（1 标段）

招标文件

招 标 人： 胶州市洋河镇人民政府

招标代理： 青岛中崇招标代理有限公司（盖单位章）

日 期： 2025 年 12 月 12 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

目 录

第一章 招标公告	5
第二章 投标人须知	7
投标人须知	15
1. 总则	15
1.1 项目概况	15
1.2 资金来源和落实情况	15
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	15
1.4 投标人资格要求	15
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	16
1.6 费用承担	16
1.7 保密	16
1.8 语言文字	16
1.9 计量单位	16
1.10 踏勘现场	16
1.11 专业分包	16
1.12 偏离	17
1.13 终止招标	17
2. 招标文件	17
2.1 招标文件的组成	17
2.2 招标文件的澄清	17
2.3 招标文件的修改	17
3. 投标文件	18
3.1 资格后审证明材料	18
3.2 电子投标文件	18
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	19
3.4 投标报价	19
3.5 投标有效期	20
3.6 投标保证金	20
4. 投标	21
4.1 投标文件的密封和标记	21
4.2 投标文件的递交	21
4.3 投标文件的修改与撤回	21
5. 开标	21
5.1 开标时间和地点	21
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	21
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	22
6. 资格审查、评标	22
6.1 评标委员会	22
6.2 资格审查、评标原则	23
6.3 资格审查	23
6.4 评标	23
7. 合同授予	25
7.1 定标方式	25
7.2 中标候选人公示	25
7.3 中标通知	25
7.4 履约担保	25

7.5 签订合同	25
8. 重新招标和不再招标	25
8.1 重新招标	25
8.2 不再招标	25
9. 纪律和监督	25
9.1 对招标人的纪律要求	26
9.2 对投标人的纪律要求	26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	26
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	26
9.5 异议	26
10. 需要补充的其他内容	26
第三章 评标办法（综合评估法）	27
评标办法细则（综合评估法）	38
一、资格审查	38
1. 审查标准	38
2. 审查程序	39
3. 审查结果	39
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	40
二、评标办法	40
第四章 合同条款及格式	41
第五章 工程量清单	48
第六章 投标文件格式	54

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-12-12 10:43:00		
项目名称:	乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）		
工程地点:	洋河镇兴郭村、曹家庄村		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政 54.4%+自筹 45.6%
招标工程类型:	房屋建筑-住宅房屋建筑工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	6983400 元	工程造价:	5172966.58 元
结构形式:	其他	工程规模:	2683 平方米
计划文号:	胶发改申[2025]94 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	胶州市洋河镇人民政府		
建设单位联系人:	赵雪云	建设单位联系电话:	18562605231
代建单位:			
代建单位联系人:			
招标单位:	胶州市洋河镇人民政府	招标单位地址:	胶州市洋河镇驻地
招标单位联系人:	赵雪云	招标单位联系电话:	18562605231
招标代理单位:	青岛中崇招标代理有限公司		
招标代理单位联系人:	袁工	招标代理单位联系电话:	18866262766
项目统一代码（编码）:	2508-370281-04-01-850006	房地产权人:	
房地产权证证号:			
监督部门:	胶州市住房和城乡建设局	监督部门联系电话:	0532-57729152
监督部门地址:	胶州市北京东路 61 号	监督部门其他联系方式:	zhaobiaozhan6019@163.com

一、项目基本情况

- 1、工程内容：本项目改建农村闲置房屋 12 处，总建筑面积约 2683m²，包括改建屋顶、墙体、门窗、院墙、院内铺装、水电路、卫生间、化粪池等；实施室外工程包括改建道路 7531m²，提升检查井 88 座，室外成品卫生间 2 套，通信线路整理等工程。
- 2、招标内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容，详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
1 标段	2683 平方米	乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）	5172966.58

二、投标企业应具备的条件

1. 投标企业具有独立法人资格；
2. 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有安全生产许可证；
4. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
5. 投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假（包括提供虚假的财务状况或者业绩等），骗取中标。投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、项目负责人应具有的条件

1. 应为投标人正式人员，具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；
2. 项目负责人应同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；
3. 投标时未担任其他在建工程项目的项目经理。

四、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

五、投标标段要求 本工程不划分标段。			
六、资格审查办法和方式			
有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。			
七、评标办法			
综合评估法			
八、同类工程经验要求			
1. 投标人参加投标无须同类工程经验。 2. 潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。 3. 同类工程界定：上三年度至今已完成的单项工程合同额 500 万元及以上的房屋建筑工程施工项目（工业厂房除外）			
九、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
十、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
十一、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点：	胶州市公共资源交易中心 【第一开标室】	投标截止时间、开标时间：	2026-01-04 14:00:00
十二、其他			
1. 本工程无保密内容。			
2、异议受理联系人：赵雪云，联系电话：18562605231，邮箱：2917752622@qq.com，传真：/，地址：胶州市洋河镇驻地			
3. 投诉举报电话：0532-57729152			
4. 网上技术支持电话：0532-85871505			
5. 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	胶州市洋河镇人民政府
		地址	胶州市洋河镇驻地
		联系人	赵雪云
		电话	18562605231
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛中崇招标代理有限公司
		地址	胶州市三里河街道澳门路 818 号亿阳金都馨城小区南区 35 号楼第 106 号商铺
		联系人	袁工
		电话	18866262766
1.1.4	项目名称		乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）
1.1.5	建设地点		洋河镇兴郭村、曹家庄村
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政 54.4%+自筹 45.6%
1.2.3	资金构成详细说明		财政 54.4%+自筹 45.6%
1.2.4	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		施工图纸及工程量清单内全部内容，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期		计划工期：20 日历天 计划开工日期 2026-01-10 计划竣工日期 2026-01-30 其他补充内容 本项目以实际开工日期为准
1.3.3	质量要求		合格
1.4.1	投标人资格要求		见招标公告
1.4.2	是否接受联合体		不接受
1.10.1	踏勘现场		不组织，自行踏勘
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
1.12	偏离		不允许
2.1.1	构成招标文件的其他材料		无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

		所有潜在投标人已经收到。
2.2.4	投标截止时间	详见招标公告
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	投标保证金	本项目无须缴纳投标保证金。
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电

		子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
3.7.6	投标文件签署和盖章	电子投标文件：在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页> 下载中心>系统使用指南> 电子签章操作说明”。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告
4.2.1	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传：1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。 1.2 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密封标，请务必重新上传投标文件。CA 证书变更情形包括但不限于：CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 C 锁关联的社会统一信用代码；CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。未重新上传的，投标文件将无法参与解密封标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！2.签到及解密支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南> 电子招标投标注意事项”。2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成

		功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.2.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、 开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的 投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁 关联的社会统一信用代码；CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。 未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律；

		(4) 招标代理机构主持开标会，宣布开标； (5) 宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； (6) 招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； (7) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 (8) 按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； (9) 系统生成开标记录表，投标人在限定时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； (10) 开标结束。
5.4	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3	资格审查办法	详见招标公告
6.4	评标办法	综合评估法。
6.4	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
6.5	推荐中标候选人	投标人按照总得分从高到低进行排序，推荐前三名为中标候选人。如出现投标人总得分相等时，以商务部分得分高者为优，若商务部分得分又相等时，则以报价低者为优。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公

		示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.3	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）
7.4	履约担保	/
8.5.1	监督部门	名称
		电话
		地址
		监督部门其他联系方式
9	是否采用电子招标投标	是
10	需要补充的其他内容	
10.1	词语定义	
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	最高投标限价	设最高投标限价，和招标文件一同发至各投标人
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审；采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.5	招标人补充的其他内容	
10.5.1	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.5.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.5.3	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人	招标人的资质和在投标过程中认定的所

	有业绩。
10.5.4	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。
10.5.5	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.5.6	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.5.7	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.5.8	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.5.9	投标报价有效范围（适用于综合评估法）：本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。
10.5.10	项目班子最低要求：项目经理 1 人。
10.5.11	低价施工风险担保 不需要缴纳
10.5.12	联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：本工程不接受联合体投标
10.5.13	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.5.14	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。
10.5.15	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。
10.5.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.5.17	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。
10.5.18	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。
10.5.19	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.5.20	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。
10.5.21	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。

10.5.22	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.10	在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作	
10.11	报价要求	投标报价方式：总价（元）
10.12	中标人应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。	
10.13	补充条款：注：1.招标人在本项目建设期支付工程款时，应同时抵扣已支付的农民工工资；2.建设单位拨付工程款时，有监督施工企业是否按照行政主管部门要求支付农民工工资的义务，工程款支付在经施工现场公示农民工工资发放情况 5 日且无争议后拨付；3.招标和中标人应严格按照《保障农民工工资支付条例》相关规定按月及时足额支付农民工工资，并同时开立农民工工资保证金专用账户，由企业、建设行政主管部门、银行三方共同监管，专门用于应急支付农民工工资。招标人承诺不私自挪用项目建筑劳务工资保证金，中标人应及时、足额缴存建筑劳务工资保证金，在动用保证金时严格按照建设行政主管部门的规定执行，专款专用，按期补缴。	
10.14	招标代理费：	中标人支付，不单独列项 招标代理服务费招标人已在最高投标限价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额 19474.92 元。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。
11	本 项 目 图 纸 下 载 链 接： https://pan.baidu.com/s/1jg9dTJ8_VBIfCMS3WwOIOA?pwd=6pnr 提取码：6pnr	
12	智慧评审项目	本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。 链接： https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DownloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.zbt），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定pdf的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，

企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额， 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目， 视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时， 此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中， 否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内， 投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的， 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的， 应相应延长其投标保证金的有效期， 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件； 投标人拒绝延长的， 其投标失效， 但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的， 保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的， 将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还， 由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的， 保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”， 在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的， 其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的， 将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的， 投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的， 投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件， 应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的， 将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金， 将在中标通知书发出后 5 日内退还； 中标人投标保证金， 将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时， 在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还， 待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的， 投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予受理投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不满足招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员按照招标文件规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审。投标人按照总得分从高到低进行排序，并推荐得分最高的前三名作为中标候选人。如出现两名或两名以上投标人总得分相等时，以商务部分得分高者为优，若商务部分得分又相等时，则以报价低者为优。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
2. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。
3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于3个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于3个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足3个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于3个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于3个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3 形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 2、法定代表人身份证明或授权委托书 提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件扫描件，或者投标人法定代表人授权委托代理人签署商务文件的，提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及委托代理人身份证原件的扫描件。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。） 3、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、项目负责人、项目负责人无在建工程承诺书、投标承诺书、排放合格非道路

		移动机械的承诺、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、其他资料中体现。)
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、项目负责人答辩中体现。) 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安全目标和质量目标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、项目负责人答辩中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、项目负责人答辩中体现。) 4、技术响应 技术文件未出现不满足招标文件规定的实质性条款的情形。(相关

		标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、项目负责人答辩中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准(报价文件)	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有) 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有)。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。) 3、清单报价相似度分析 招标人(招标代理)可对该评分项选择是否启用,若选择启用该项,则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮;若选择不启用该项,则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标单位法定代表人或其委托代理人的身份证、授权委托书、社保证明材料。(代理人须提供在职社保证明材料,要求从网上打印所要求人员的在职社保缴纳证明材料(社保主管单位盖章或加盖企业公章)。青岛以外的投标企业,若网上无相关信息,请企业所在地社保机构出具证明。)(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求**(需同时满足以下要求): 1、 具有建筑业/施工总承包/建筑工程/三级 2、 具有安全生产许可证建筑施工

		备注:1、具有独立法人资格; 2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质; 3、具有安全生产许可证(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 与投标人名称一致的营业执照副本、安全生产许可证、由企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程及信用中国查询截图。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他中体现。) 4、项目经理 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求): 1、 工程类执业资格证书/注册建造师/二级/建筑工程及以上 2、 具有安全生产考核合格证/B 证 备注:承建本工程项目经理的身份证、加盖其执业印章(有效期内)的注册建造师证书和安全生产考核合格证(B 证)及社保证明材料。拟投标本项目的项目班子成员须提供在职社保证明材料,要求从网上打印所要求人员的在职社保缴纳证明材料(社保主管单位盖章或加盖企业公章)。青岛以外的投标企业, 若网上无相关信息,请企业所在地社保机构出具证明。 5、项目经理无在建工程承诺书 项目经理无在建工程承诺书。(相关标书内容在项目负责人无在建工程承诺书中体现。) 6、投标承诺书 投标承诺书,按照招标文件要求提供。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 7、排放合格非道路移动机械的承诺 参与投标的施工单位应依法使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备,并在参与投标时出具《关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书》,否则取消投标资格。(相关标书内容在排放合格非道路移动机械的承诺中体现。)
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:22.0 分;技术标:13.0 分;报价评审:65.0 分;
2.2.2	评标基准 价计算方法	评标基准价的计算:

		(1) 评标价的确定: 评标价=投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围: 93 % (含) -- 107 % (含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107% (含 93% 和 107%), 其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90% 和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq$
--	--	---

		6 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最
--	--	---

		高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:93 %(含) — 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$ 。	
2.2.3	投标报价 的偏差率 计算公式	偏差率=100% × (投标人评标价—评标基准价)/评标基准价, 偏差率保留四位小数	
2.2.4	(评分因素与权重分值)		
评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	12.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项): 1、 具有工程类执业资格证书(每项加 4 分) 2、 职称工程类具有工程师(每项加 4 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上, 每增加 1 名工程类中级及以上职称或注册执业资格的得 4 分, 最高得 12 分。拟投标本项目的项目班子成 员须提供在职社保证明材料, 要求从网上打印所要求人员的在职社保缴纳证明材料(社保主管单位盖章或加盖企业公章)。青岛以外的投标企业,

			若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。
	企业业绩	3.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求)： 1、 2022-01-01 之后业绩竣工时间 2、 单项合同额 500 万元及以上 3、 具有施工房屋建筑工程/住宅房屋建筑工程 每条业绩得 3 分 备注:企业上 3 年度完成同类业绩，每项得 3 分，共 3 分，同类业绩完成时间以竣工备案日期为准。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	10.0	(1)投标人针对本项目提出的施工组织分析及建议，评委根据申请文件情况酌情打分 0-4 分，若此条缺项不得分。(2)投标人承建本工程有利条件说明，评委根据申请文件情况酌情打分 0-4 分，若此条缺项不得分。(3)投标人有服务承诺、内容全面且有保措施的，评委根据申请文件情况酌情打分 0-2 分，若此条缺项不得分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
	项目管理班子成员配备情况	18.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类中级及以上职称或注册执业资格的得 4.5 分，最高得 18 分。拟投标本项目的项目班子成员须提供在职社保证明材料，要求从网 上打印所要求人员的在职社保缴纳证 明材料（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。青岛以外的投标企业，若网上 无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。
商务标	企业业绩	4.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求)： 1、 2022-01-01 之后业绩竣工时间 2、 单项合同额 500 万元及以上

			3、具有施工房屋建筑工程/住宅房屋建筑工程 每条业绩得 2 分 备注:企业上 3 年度完成同类业绩, 每项得 2 分, 共 4 分, 同类业绩完成时间以竣工备案日期为准。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位, 并且小于等于 ∞ 位, 取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值)	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	1.0	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分; 相关标书内容在总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。相关标书内容在总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。相关标书内容在总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	1.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	1.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施; 相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施	2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施; 相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保障措施中体现。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保障措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	1.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工; 相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	1.0	安全文明施工和环境保护措施; 相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。

				工和环境保护措施中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划		1.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		1.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施		1.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施；相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施中体现。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		1.0	技术创新、节能环保应用情况；相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价		40.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分（不足 1 %时按内插法计算）； 每高于基准价 1 %，扣减 1 分（不足 1 %时按内插法计算） 本项目最低得分 40 分 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	措施费报价		15.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价

			1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	10.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
需要补充的其他内容:			
评标流程: 资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审			

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分。推荐中标候选人评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的1月 1日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的1月 1日，以此类推。

第四章 合同条款及格式

1. 本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1工程名称：乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

2.2工程地点：位于洋河镇兴郭村、曹家庄村

2.3工程承包范围：工图纸及工程量清单范围内全部内容，详见工程量清单

3. 合同工期

计划开工日期：2026-01-10

计划竣工日期：2026-01-30

工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治

安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：

7.2 变更估价原则：7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：采用招标控制价调整价格差额

8.1.2调整范围:

8.1.3风险幅度:

8.1.4本项目需要进行价格调整的材料,其单价和采购数量应由发包人审批,期中付款不做调整,竣工结算时一并调整。

8.2施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按其规定调整合同价款。

8.3人工单价调整

人工单价调整方式: 执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用 (1) 合同价格形式:

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式:

9.2计量

工程量计量规则: 采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关专业工程工程量计算规范。

9.3支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):签订合同后,根据工程施工进度和财政奖补资金到位情况拨款,项目竣工验收合格后,付至不高于合同金额的80%,市审计部门或第三方出具审计结论后,根据财政奖补资金到位情况,最高付至审定值的97%,剩余3%作为质保金,质量缺陷责任期(24个月)满,无质量问题,一次性无息支付。支付工程款时承包人必须持正规发票进行结算。质保期内如有质量问题,发包人有权从质保金中直接扣除修复费用,承包人无异议。

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1自检。承包人自行组织工程质量验收,并形成单位工程质量的验收文件;监理人核查形成的单位工程质量验收文件;承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收,并形成文件;竣工验收后,签署工程竣工验收报告。

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1自检。承包人在全面完成所承包的工程,经总监理工程师同意后,应向发包人提出申请,发包人核实具备预验收条件时,组织预验收。

10.2竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查,质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督检查。

10.3竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后,由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收,质量监督机构对工程竣工验收进行现场

监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算**24**个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的**3%**

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 / 年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格 % 的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 % 的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 % 的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于20天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14. 竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定： 不采用

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：____/____。

（备注：按照施工形象进度划分时，市政公用工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每10层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

____/____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第____/____种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：____/____。

第1种方式：统一规定

承包人在（21）日（备注：不得超过28日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在（42）日（备注：不得超过60日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）		
.....			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第____/____种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：____/____。

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 （14） 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 （ 90%）。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）		

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 。

竣工结算申请单应包括的内容： 。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____。

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

第五章 工程量清单

见附录

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

清单及控制价编制说明

乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村） 最高投标限价编制说明

一、工程概况：

本工程为乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村），位于胶州市洋河镇兴郭村、曹家庄村。主要是项目改建农村闲置房屋12处，总建筑面积约2683m²，包括改建屋顶、墙体、门窗、院墙、院内铺装、水电线路、卫生间、化粪池等；实施室外工程包括改建道路7531m²，提升检查井88座，室外成品卫生间2套，通信线路整理等工程。

二、编制依据：

1. 建设单位提供清单内容及工程量；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）
4. 《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》（青建管字[2011]43号）
5. 《青岛市工程计价管理》（2024）
6. 《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020）
7. 《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）
8. 《山东省安装工程消耗量定额》（2016）
9. 《山东省市政工程消耗量定额》（2016）
10. 《山东省园林绿化消耗量定额》（2016）
11. 材料价格：主要材料价格按照2025年09月份《青岛材价》的胶州市价格，胶州市中没有的采用青岛市价格，缺项材料按现行市场价以及询定的市场价计入。
12. 鲁建标字[2020]17号《关于调整建设项目工伤保险费率》的通知。

三、编制范围：

主要是项目改建农村闲置房屋12处，总建筑面积约2683m²，包括改建屋顶、墙体、门窗、院墙、院内铺装、水电线路、卫生间、化粪池等；实施室外工程包括改建道路7531m²，提升检查井88座，室外成品卫生间2套，通信线路整理等工程。

四、工程类别：

本工程取费：工程类别按照修缮：建筑工程Ⅲ类、修缮：安装工程Ⅲ类、建筑工程Ⅲ类、装饰工程Ⅲ类、安装工程Ⅲ类、市政工程Ⅲ类、园林绿化工程Ⅲ类取费计取。

五、主要说明事项：

1. 省价修缮：土建133元/工日、修缮：安装138元/工日、土建按128元/工日、装饰138元/工日、安装138元/工日、市政117元/工日、园林117/工日计取，市价修缮：土建140元/工日、修缮：安装138元/工日、土建按131元/工日、装饰146元/工日、安装137元/工日、市政117元/工日、园林113/工日计取；

2. 本控制价已计取了社会保险费；

3. 本工程不含暂列金额。

六、工程控制价

本工程总控制价费用为5172966.58元。

青岛中柯建设项目的管理有限公司

2025 年 月 日

乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村），位于胶州市洋河镇兴郭村、曹家庄村。主要是项目改建农村闲置房屋12处，总建筑面积约2683m²，包括改建屋顶、墙体、门窗、院墙、院内铺装、水电线路、卫生间、化粪池等；实施室外工程包括改建道路7531m²，提升检查井88座，室外成品卫生间2套，通信线路整理等工程。

二、编制范围：

主要是项目改建农村闲置房屋12处，总建筑面积约2683m²，包括改建屋顶、墙体、门窗、院墙、院内铺装、水电线路、卫生间、化粪池等；实施室外工程包括改建道路7531m²，提升检查井88座，室外成品卫生间2套，通信线路整理等工程。

三、编制依据：

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》（青建管字[2011]43号）及相关规定。

年 月 日

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

第六章 投标文件格式

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

商务文件

- 1、资格审查资料
- 2、法定代表人身份证明或授权委托书
- 3、资格后审申请证明文件-资质证明
- 4、资格后审申请证明文件-其他
- 5、项目负责人
- 6、项目负责人无在建工程承诺书
- 7、投标承诺书
- 8、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书
- 9、近年完成的类似项目汇总表
- 10、拟委任的项目班子成员一览表
- 11、针对本项目拟投入施工组织分析及建议
- 12、其他资料

法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年 月 日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

身份证号码：_____

委托代理人：（签字或印章）

身份证号码：_____

年 月 日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

投标承诺书

致（招标人）：

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司建筑企业资质证书、安全生产许可证及项目经理注册证书在整个项目工期及质量缺陷责任期间都是有效的，如遇换证、资质升级延续等情况会及时提前处理，若因未及时处理所产生的问题由我公司进行承担，并进行承担，并接受按有关规定做出的处罚和承担合同履约责任造成的直接和间接经济损失（本条款适用资质为叁级的企业）。

5、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：年月日

注：投标人为联合体的，联合体各方均需提供本承诺书。

联合体协议书

致：招标人

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。
6. 如中标，联合体内部将遵守以下规定：
 - a. 联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责连带责任和各自的法律责任。
 - b. 联合体分工原则：联合体各成员负责本项目招标文件要求规定的各项工作。

.....

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将协议书送交业主。

8. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执_____份。

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

成员一名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

项目负责人未担任任何在施建设工程项目的承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）_____/____标段（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书

致招标人（招标人名称）：

我单位承诺在_____（项目名称）中使用排放合格非道路移动机械，使用国三及以上非道路移动机械，落实扬尘污染控制、渣土车运输管控等污染控制措施，如有不实，愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺！

投标人：

（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或印章）

日 期： 年 月 日

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
注册建造师执业资格等级				建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	工程项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

投标人：_____（盖单位公章）

年 月 日

注：格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。

项目负责人应附身份证、注册证、项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（项目施工负责人提供）复印件。工程业绩须附合同、证明、设计图纸总图等复印件。

拟委任的项目管理班子成员一览表

（一）项目管理机构组成表

[illegible]

注：格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。

本页可续表;

2. 人员证书为注册证的, 上表证书编号填写注册编号。

近年完成的类似项目详细信息

项目名称	
项目所在地	
业主名称	
业主地址	
业主电话	
项目总投资	
合同价格	
承担的工作内容	
项目负责人	
完成情况	
项目描述	
.....	
备注	

注：每一个项目填写一张表，本表后应附相关证明材料的原件彩色扫描件。格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效

。

投标人获奖详细信息

序号	工程名称	获奖名称	获奖时间	获奖（发证） 部门	备注

注：本表后应附相关证明材料的原件彩色扫描件。

格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章或电子签章）：

日 期

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目 录

技术文件

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保障措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况
- 11、项目负责人答辩
 - 11.1、第一题
 - 11.2、第二题

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

报价文件

- 1、投标函及投标函附录
- 2、投标函基础信息
- 3、投标函
- 4、投标函附录
- 5、工程量清单（绑定 gcjz 文件）

1、投标函

致招标人（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币_____（大写）（RMB¥ _____元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投标人（公章）

：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

2、工程量清单

绑定造价接口电子文件

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

附录一

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1号院		0.00		
2	2号院		0.00		
3	3号院		0.00		
4	4号院		0.00		
5	5号院		0.00		
6	6号院		0.00		
7	7号院		0.00		
8	89号院		0.00		
9	10号院		0.00		
10	11、12号院改造		0.00		
11	室外工程及其他		0.00		
	合计				

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1号院		0.00		
1.1	修缮:土建		0.00		
1.2	园林		0.00		
1.3	研学社安装		0.00		
2	2号院		0.00		
2.1	修缮: 土建		0.00		
2.2	室外土建工程		0.00		
2.3	研学社安装		0.00		
3	3号院		0.00		
3.1	修缮: 土建		0.00		
3.2	园林		0.00		
3.3	特色馆安装		0.00		
4	4号院		0.00		
4.1	修缮: 土建		0.00		
4.2	原村委会安装		0.00		
5	5号院		0.00		
5.1	修缮: 土建		0.00		
5.2	园林		0.00		
5.3	安装		0.00		
6	6号院		0.00		
6.1	修缮: 土建		0.00		
6.2	园林		0.00		
6.3	室外土建		0.00		
6.4	安装		0.00		
7	7号院		0.00		
7.1	修缮: 土建		0.00		
7.2	园林		0.00		
7.3	室外土建		0.00		
7.4	安装		0.00		
8	89号院		0.00		
8.1	修缮: 土建		0.00		
8.2	园林		0.00		
8.3	室外土建		0.00		
8.4	安装		0.00		
9	10号院		0.00		
9.1	修缮: 土建		0.00		
9.2	园林		0.00		
9.3	安装		0.00		
10	11、12号院改造		0.00		
10.1	11号院改造		0.00		
10.2	12#管理用房		0.00		
11	室外工程及其他		0.00		
11.1	道路工程		0.00		
11.2	通信线路改造		0.00		
合计					

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第1页 共14页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	1号院		
	修缮:土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	研学社安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第2页 共14页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	2号院		
	修缮：土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	室外土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	研学社安装		
1	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	给排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	3号院		
	修缮: 土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第4页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	特色馆安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	4号院		
	修缮: 土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第5页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	原村委会安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	5号院		
	修缮: 土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第6页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装		
1	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	给排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	6号院		
	修缮: 土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第7页 共14页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	室外土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第8页 共14页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	安装		
1	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	给排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	7号院		
	修缮：土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第9页 共14页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	室外土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装		
1	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	给排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第10页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	89号院		
	修缮: 土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	室外土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第11页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	安装		
1	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	给排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	10号院		
	修缮: 土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第12页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	安装		
1	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	给排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第13页 共14页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	11、12号院改造		
	11号院改造		
1	分部分项工程费		
1.1	会客厅修缮工程		
1.2	会客厅装饰工程		
1.3	管理办公室修缮工程		
1.4	管理办公室装饰工程		
1.5	会客厅安装		
1.6	会客厅给排水		
1.7	会客厅暖通		
1.8	管理办公室电气		
1.9	管理办公室给排水		
1.10	管理办公室暖通		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	12#管理用房		
1	分部分项工程费		
1.1	修缮		
1.2	电气-安装		
1.3	给排水-安装		
1.4	给排水-土建		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第14页 共14页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	室外工程及其他		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	通信线路改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		1号院						
		修缮:土建						
1	011601001001	土墙拆除	1.砌体名称:土墙 2.砌体材质:黏土 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类: 按现场实际	m3	2.6927			
2	011601001002	石墙拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类: 按现场实际	m3	32.9095			
3	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸	m2	67.4746			
4	011607001001	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m2	68.7242			
5	011607001002	屋面拆除	1.拆除苇席 2.拆除苇席以“m2”为单位计量	m2	68.7242			
6	011603001001	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: $\Phi 120\text{mm}$ 3.构件表面的附着物种类: 按现场实际	根	7			
7	011603001002	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类: 按现场实际	榀	3			
8	011610001001	木门窗拆除	1.室内高度:3米内 2.门窗洞口尺寸:详见图纸	m2	10.5838			
9	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比: M5.0水泥砂浆	m2	75.5942			
10	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	75.5942			
11	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚玻化微珠	m2	75.5942			
12	010703001001	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:20mm阻燃板	m2	75.5942			
13	010701001001	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格: $\phi 120\text{mm}$ 松木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	3			
14	010702003001	檩条	1.构件规格尺寸: $\phi 120\text{mm}$ 2.木材种类:圆松木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	0.9794			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010703001002	屋面杉木板	1.材料种类、厚度:25mm厚杉木板+做旧处理	m2	75.5942			
16	010101001001	平整场地	1.土壤类别:普通土 2.弃土运距:按现场实际 3.取土运距:按现场实际	m2	52			
17	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.9828			
18	010403003001	石墙	1.石料种类、规格:毛石墙 2.石表面加工要求:满足设计要求 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	30.4038			
19	010401003001	泥土墙	1.品种、规格、强度等级:泥土 2.墙体类型:填充墙	m3	0.136			
20	011201003001	石墙勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	10.59			
21	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.146			
22	010101002001	室内地面人工挖土	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸	m3	11.238			
23	01B001	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	11.238			
24	010103002001	外运垃圾 (包含装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:5km内	m3	89.2001			
25	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆 2.压实系数:素土夯实,系数满足设计要求	m3	5.619			
26	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级C25	m3	3.746			
27	010801001001	室内仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	3.108			
28	010801001002	室外仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	2.42			
29	010806001001	仿古木质窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.其他说明:含窗套、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	3.9			
30	010103004001	竣工清理		m3	174.4709			
31	011501001001	长条实木桌	1.规格尺寸: 2600*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			
32	011501001002	长条实木桌	1.规格尺寸: 2000*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011501001003	方凳	1.规格尺寸: 400*400*400mm 2.材质: 实木	个	16			
34	011501001004	木墩凳	1.规格尺寸: 直径300mm 2.材质: 实木	个	10			
35	011501001005	展示高柜	1.规格尺寸: 350*1000*2000mm 2.材质: 实木	组	10			
36	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古瓷砖	m2	37.46			
37	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚条石	m2	0.53			
38	011407006001	木板面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	75.5942			
39	011407006002	木方面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	58.41			
40	011404003001	插接板面、松木檩条等饰木面蜡油	1.油漆品种、刷漆遍数:木蜡油3遍	m2	120.245			
41	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆, 界面剂, 2道网格布	m2	67.4746			
42	011406001001	稻壳硅藻泥墙面	1.基层类型:抹灰面墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮2-3厚柔性腻子2遍+稻壳硅藻泥 3.部位:内外墙	m2	97.5563			
43	011407001001	外墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m2	41.59			
		园林						
44	050307019001	小型石槽	1.名称及材质:石质 2.规格尺寸:长*宽*高:600*500*300mm	个	1			
45	050307019002	中型石槽	1.名称及材质:石质 2.规格尺寸:长*宽*高:900*500*300mm	个	7			
46	050307019003	水池	1.名称及材质:石材 2.规格尺寸: 1167*490mm	个	1			
47	050307019004	水缸	直径:788mm;高度:820mm	个	1			
48	050307019005	水缸	直径:950mm;高度:900mm	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第4页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	050307019006	陶罐 直 径:350mm;高 度:400mm		个	1			
50	050307019007	陶罐 直 径:250mm;高 度:400mm		个	1			
51	050307019008	石凳 直 径:700mm;高 度:450mm		个	4			
52	050307019009	石桌 直 径:1200mm;高 度:900mm		个	1			
53	050307019010	石磨 直 径:520mm		个	2			
54	050307019011	木墩 直 径:400mm		个	4			
55	050307019012	木桌 直 径:600mm		个	1			
56	050307019013	成品小水景		个	1			
57	05B001	挖一般土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.包含装车	m3	44.0354			
58	05B002	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	44.0354			
59	050201001001	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种 类:150mm厚粒径10-40砾石, 灌M2.5混合砂浆+100mm厚 C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种 类:30mm青石板,1:1水泥砂 浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂 浆粘结层	m2	94.82			
60	050201001002	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种 类:150mm厚粒径10-40砾石, 灌M2.5混合砂浆+100mm厚 C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种 类:25mm厚条板,1:1水泥砂 浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂 浆粘结层	m2	0.7			
61	050201001003	院外园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种 类:150mm厚粒径10-40砾石, 灌M2.5混合砂浆+100mm厚 C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种 类:水泥砂浆面层	m2	15.275			
62	050102006001	爬墙梅	1.植物种类:爬墙梅 2.地径:1cm 3.养护期:1年	株	40			
63	050102006002	蔷薇	1.植物种类:大花蔷薇 2.地径:1cm 3.养护期:1年	株	40			
		研学社安装						
64	030412001001	普通灯具	1.名称:布灯笼灯具 2.型号:详见图纸 3.规格:直径:400mm 4.类型:艺术灯具	套	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第5页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	030412001002	普通灯具	1.名称:金鱼灯 2.型号:详见图纸 3.规格:长度400mm 4.类型:艺术灯具	套	2			
66	030412001003	普通灯具	1.名称:马灯 2.型号:详见图纸 3.规格:直径:300mm 高:500mm 4.类型:艺术灯具	套	2			
67	030412001004	普通灯具	1.名称:灯笼灯具 2.型号:详见图纸 3.规格:直径400mm,高度800mm 4.类型:艺术灯具	套	2			
68	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	44.49			
69	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.45			
70	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV2.5mm ² 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	91.18			
71	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR2.5mm ² 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	45.59			
72	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV4mm ² 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	47.1067			
73	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR4mm ² 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	23.5533			
74	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:双联 4.安装方式:暗装	个	2			
75	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:五孔 4.安装方式:暗装	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第6页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.材质:塑料 3.规格:空调专用 4.安装方式:暗装	个	2			
77	030404017001	配电箱	1.名称:研学社配电箱 2.型号:强电 3.规格:Pn12KW 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
78	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	55			
79	030414002001	送配电装置系统	1.名称:电气调整实验 2.型号:交流 3.电压等级(kV):1KV以内 4.类型:送配电调试	系统	1			
80	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC40 3.规格:40 4.敷设方式:埋地	m	20			
81	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*6 3.规格:3*6 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kV):1	m	20			
82	030408006001	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:WDZN-YJY 3*6 3.规格:3*6 4.材质、类型:铜 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1	个	2			
		2号院						
		修缮: 土建						
83	011601001003	土墙拆除	1.砌体名称:土墙 2.砌体材质:黏土 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类: 按现场实际	m3	2.9513			
84	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸	m2	110.6248			
85	011607001003	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m2	105.4816			
86	011603001003	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: Φ 120mm 3.构件表面的附着物种类: 按现场实际	根	7			
87	011603001004	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类: 按现场实际	榀	8			
88	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比: M5.0水泥砂浆	m2	105.4816			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第7页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m ²	105.4816			
90	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚玻化微珠	m ²	105.4816			
91	010703001003	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:15mm阻燃板	m ²	105.4816			
92	010701001002	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格: φ 120mm圆木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	8			
93	010702003002	檩条	1.构件规格尺寸:φ 120mm 2.木材种类:圆木 3.刨光要求:满足设计要求 4.防护材料种类:	m ³	1.5343			
94	010702002001	木梁	1.构件规格尺寸:140mm*140mm 2.木材种类:圆木 3.刨光要求:满足设计要求	m ³	0.5336			
95	010703001004	屋面杉木板	1.材料种类、厚度:杉木板+做旧处理	m ²	105.4816			
96	010401003002	红砖墙	1.品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:填充墙	m ³	4.709			
97	010101002002	室内地面人工挖土	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸	m ³	17.649			
98	01B003	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m ³	17.649			
99	010103002002	外运垃圾 (包含装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m ³	19.029			
100	010201001002	换填垫层	1.材料种类及配比:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆 2.压实系数:素土夯实,系数满足设计要求	m ³	8.9775			
101	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等C25	m ³	5.985			
102	011610001002	木门窗拆除	1.室内高度:3米内 2.门窗洞口尺寸:详见图纸	m ²	9.6214			
103	010801001003	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:960*2010mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m ²	3.8592			
104	010807004001	金属纱窗	1.门代号及框的外围尺寸:详见图纸 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金刚纱网	m ²	2.7307			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第8页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
105	010806001002	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*1010mm 2.玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m ²	5.4614			
106	011201003002	石墙勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:水泥砂浆	m ²	32.33			
107	010103004002	竣工清理		m ³	263.4713			
108	011501001006	博古架 (350*1000*2000mm)		个	2			
109	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古瓷砖	m ²	58.83			
110	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚条石	m ²	1.02			
111	011407006003	木板面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m ²	112.13			
112	011407006004	木方面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m ²	74.9123			
113	011404003002	插接板面、松木檩条等饰木面蜡油	1.油漆品种、刷漆遍数:木蜡油3遍	m ²	187.04			
114	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面墙体 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满足设计要求 5.涂料品种、喷刷遍数:腻子两遍,乳胶漆两遍	m ²	133.41			
115	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆,界面剂,2道网格布	m ²	133.41			
116	011406001002	稻壳硅藻泥墙面	1.基层类型:抹灰面墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮2-3厚柔性腻子2遍+稻壳硅藻泥 3.部位:内外墙	m ²	38.0761			
117	011407001003	外墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m ²	10.626			
118	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.面层厚度、砂浆配合比:表面20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光	m ²	1.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第9页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外土建工程						
119	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:15km以内	m3	12.65			
120	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:原土回填, 15km以内	m3	5.26			
121	01B005	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	7.39			
122	010507006001	化粪池	1.部位:室外化粪池 2.混凝土强度等级:C25 3.防水、抗渗要求:满足设计要求	座	1			
123	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度:1400mm深 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm烧结煤矸石 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土 4.井盖安装:铸铁方形800*1200mm 5.砂浆强度等级:M7.5	座	1			
		研学社安装						
		电气						
124	011613001001	空气能拆除		套	2			
125	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	19.54			
126	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	34.16			
127	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV2.5mm2 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	41.2867			
128	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR2.5mm2 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	20.6433			
129	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV4mm2 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	68.3267			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第10页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR4mm ² 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	34.1633			
131	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:三联 4.安装方式:暗装	个	1			
132	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:双联 4.安装方式:暗装	个	2			
133	030412001005	普通灯具	1.名称:吊灯 2.型号:详见图纸 3.规格: 4.类型:照明灯具	套	7			
134	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:五孔 4.安装方式:暗装	个	11			
135	030404017002	配电箱	1.名称:展销馆配电箱 2.型号:强电 3.规格:Pn12KW 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
136	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	21			
137	030414002002	送配电装置系统	1.名称:电气调整实验 2.型号:交流 3.电压等级(kV):1KV以内 4.类型:送配电调试	系统	1			
138	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC40 3.规格:40 4.敷设方式:埋地	m	100			
139	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC50 3.规格:50 4.敷设方式:埋地	m	80			
140	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-3*6 3.规格:3*6 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kv):1	m	51.25			
141	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*4 3.规格:3*4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kv):1	m	51.25			
142	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*10 3.规格:3*10 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kv):1	m	82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第11页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
143	030408006002	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:WDZN-YJY 3*6 3.规格: 3*6 4.材质、类型:铜 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1	个	2			
144	030408006003	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:WDZN-YJY-3*4 3.规格: 3*4 4.材质、类型:铜 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1	个	2			
145	030408006004	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:WDZN-YJY-3*10 3.规格: 3*10 4.材质、类型:铜 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1	个	2			
		给排水						
146	031004003001	洗脸盆	1.材质:洗手盆 2.规格、类型:满足设计和验收要求 3.组装形式:满足设计和验收要求 4.附件名称、数量:满足设计和验收要求	组	2			
147	031006004001	压力罐	1.型号、规格: 2.安装方式:落地安装	台	1			
148	03B001	定制成品集成卫生间	1.包含洗脸盆2套,蹲式大便器两套 2.卫生间具体尺寸详见图纸	套	1			
149	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收要求 7.警示带形式:满足设计和验收要求	m	17.86			
150	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收要求 7.警示带形式:满足设计和验收要求	m	31.37			
151	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收要求 7.警示带形式:满足设计和验收要求	m	11.7			
152	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收要求	m	4.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第12页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	031001006004	塑料管	7.警示带形式:满足设计和验收要求	m	4.76			
153	030109001001	离心式泵	1.名称:不锈钢深井泵 2.型号:满足设计和验收要求 3.规格:满足设计和验收要求 4.质量:满足设计和验收要求 5.材质:满足设计和验收要求 6.减振装置形式、数量:满足设计和验收要求 7.灌浆配合比:满足设计和验收要求 8.单机试运转要求:满足设计和验收要求	台	1			
		3号院						
		修缮: 土建						
154	011601001004	石墙拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	21.294			
155	011608002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸	m2	82.4884			
156	010703001005	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:25mm杉木板做旧处理	m2	65.2464			
157	010703001006	屋面草编席面	1.材料种类、厚度:木龙骨+15mm阻燃板+草编席面	m2	43.4198			
158	010702001001	木柱	1.构件规格尺寸:150mm*150mm 2.木材种类:方木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	0.2025			
159	010702002002	木梁	1.构件规格尺寸:170mm*210mm/70mm*165mm 2.木材种类:方木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	0.783			
160	010702003003	檩条	1.构件规格尺寸:φ 120mm 2.木材种类:圆木 3.刨光要求:满足设计要求 4.防护材料种类:	m3	0.838			
161	010701001003	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格:φ 120mm圆木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	3			
162	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚玻化微珠	m2	65.2464			
163	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	65.2464			
164	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:3	m2	65.2464			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第13页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
164	010901001003	瓦屋面	水泥砂浆	m ²	65.2464			
165	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比: M5.0水泥砂浆	m ²	5.56			
166	011607001004	屋面拆除	1.拆除苇席 2.拆除苇席以“m ² ”为单位 计量	m ²	70.8064			
167	011603001005	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类: 按现场实际	榀	3			
168	011603001006	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸:Φ120mm 3.构件表面的附着物种类: 按现场实际	根	7			
169	011607001005	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m ²	70.8064			
170	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m ³	4.4484			
171	010403003002	石墙	1.石料种类、规格:毛石墙 2.石表面加工要求:满足设 计要求 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比: M5.0水泥砂浆	m ³	29.6146			
172	010401003003	红砖墙	1.品种、规格、强度等级: 红砖 2.墙体类型:填充墙	m ³	0.5763			
173	010101002003	室内地面人工挖 土	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸	m ³	10.749			
174	01B007	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m ³	10.749			
175	010103002003	外运垃圾 (包含 装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m ³	37.4522			
176	010201001003	换填垫层	1.材料种类及配比:150mm 厚粒径10-40砾石,灌M2.5混 合砂浆 2.压实系数:素土夯实,系 数满足设计要求	m ³	5.3745			
177	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级C25	m ³	5.3745			
178	011610001003	木门窗拆除	1.室内高度:3米内 2.门窗洞口尺寸:详见图纸	m ²	8.3648			
179	010801001004	室内仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.其他说明:含门套、门 锁、所有配套五金、后塞 口等,具体做法详图纸设 计	m ²	2.52			
180	010801001005	室外仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.其他说明:含门套、门 锁、所有配套五金、后塞 口等,具体做法详图纸设 计	m ²	3.46			
181	010806001003	仿古木质窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.其他说明:含窗套、所有 配套五金、后塞口等,具 体做法详图纸设计	m ²	7.1604			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第14页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
182	010808007001	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门窗套展开宽度:300mm 3.门窗套材料品种、规格:插接木面饰木蜡油	m2	3.192			
183	010103004003	竣工清理		m3	159.0886			
184	011501001007	实木高柜 (400*1000*2000mm)		组	12			
185	011501001008	实木矮柜 (400*1000*400mm)		个	15			
186	011501001009	长条实木琴桌	1.规格尺寸: 2200*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			
187	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古瓷砖	m2	35.8			
188	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚花岗岩	m2	0.42			
189	011407006005	木板面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:板基层 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	43.4198			
190	011407006006	木方面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:檩条、梁架、方柱 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	56.6337			
191	011404003003	插接板面、松木檩条等饰木面蜡油	1.油漆品种、刷漆遍数:木蜡油3遍	m2	102.33			
192	011502002001	实木装饰线	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格、颜色:实木线条	m	43.3296			
193	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆, 界面剂, 2道网格布	m2	87.46			
194	011406001003	稻壳硅藻泥墙面	1.基层类型:抹灰面墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮2-3厚柔性腻子2遍+稻壳硅藻泥 3.部位:内外墙	m2	130.3204			
195	011201003003	石墙勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	5.83			
		园林						
196	050307019014	小型石槽	1.名称及材质:石质 2.规格尺寸:长*宽*高:600*500*300mm	个	1			
197	050307019015	大型石槽	1.名称及材质:石质 2.规格尺寸:长*宽*高:1200*600*300mm	个	1			
198	050307019016	石磨 直径:500mm		个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第15页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
199	05B003	挖一般土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.包含装车	m3	34.636			
200	05B004	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	34.636			
201	050201001004	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:30mm青石板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	64.85			
202	050201001005	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:20mm花岗岩 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	0.86			
203	050201001006	院外园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:水泥砂浆面层	m2	13.41			
204	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:散生竹 2.竹胸径或根盘丛径:2cm 3.养护期:1年	株	200			
205	050305003001	防腐木座椅	1.材料种类:25mm厚防腐木 面饰清漆+40*40*2.5热镀锌方通 2.座凳面厚度、宽度:详见图纸	m2	6.8276			
206	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:满足设计要求 2.取土运距:外购 3.回填厚度:详见图纸	m3	3.6696			
		特色馆安装						
207	030412004001	装饰灯	1.名称:射灯磁吸滑轨 2.型号:滑轨 3.规格:磁吸式 4.安装形式:顶部安装	套	330			
208	030412004002	装饰灯	1.名称:磁吸轨道射灯 2.型号:磁吸式 3.规格:射灯 4.安装形式:轨道配套安装	套	25			
209	030412001006	普通灯具	1.名称:剪纸灯笼 2.型号:详见图纸 3.规格:直径: 180mm 高: 400mm 4.类型:艺术灯具	套	19			
210	030412001007	普通灯具	1.名称:吊装灯笼 2.型号:详见图纸 3.规格:色温 3500-4000K 直径: 300mm 高: 500mm 4.类型:艺术灯具	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第16页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
211	030404034004	照明开关	1.名称:防溅单开单控 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	1			
212	030404034005	照明开关	1.名称:单开单控 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	2			
213	030404034006	照明开关	1.名称:双开双控 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	1			
214	030404035004	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:五孔 4.安装方式:暗装	个	6			
215	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	56			
216	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	31.98			
217	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	26.48			
218	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV2.5mm ² 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	64.8533			
219	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR2.5mm ² 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	32.4267			
220	030411004011	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV4mm ² 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	55.1733			
221	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR4mm ² 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	27.5867			
222	030414002003	送配电装置系统	1.名称:电气调整实验 2.型号:交流 3.电压等级(kV):1KV以内 4.类型:送配电调试	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第17页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		4号院						
		修缮: 土建						
223	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:红砖 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	3.1875			
224	011601001006	零星砌体拆除	1.砌体名称:厕所蹲台 2.砌体材质:红砖 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	0.486			
225	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:按现场实际 2.龙骨及饰面种类:PVC吊顶	m2	84.54			
226	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸	m2	145.1228			
227	010401003004	红砖墙	1.品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:填充墙	m3	0.4512			
228	010702002003	防腐木木梁	1.构件规格尺寸:230mm*230mm 2.木材种类:防腐木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	1.5061			
229	010703001007	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:15mm阻燃板	m2	103.7			
230	010703001008	屋面防腐木	1.材料种类、厚度:防腐木	m2	103.7			
231	011610001004	木门窗拆除	1.室内高度:3米内 2.门窗洞口尺寸:详见图纸	m2	30.732			
232	010801001006	室内仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	8.9796			
233	010806001004	仿古木质窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.其他说明:含窗套、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	19.056			
234	010808007002	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门窗套展开宽度:300mm 3.门窗套材料品种、规格:插接木面饰木蜡油	m2	4.08			
235	010103004004	竣工清理		m3	395.8392			
236	010103002004	外运垃圾 (包含装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m3	22.463			
237	011501001010	墙面展示柜 高2000mm		m2	46.92			
238	011501001011	中间展示柜带桌椅		个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第18页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
239	011101005001	自流坪楼地	1.界面剂材料种类:界面剂 2.基层厚度:3mm厚高强度水泥自流平*2遍 4.面层厚度:固化剂	m2	85.68			
240	011207001001	隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚欧松板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板	m2	59.8522			
241	011207001002	隔墙封堵窗	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚欧松板 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚防火板	m2	7.2			
242	011407006007	木板面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:防腐木 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	103.7			
243	011407006008	木方面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	26.1924			
244	011404003004	防腐木饰面刷清漆	1.油漆品种、刷漆遍数:刷清漆	m2	129.89			
245	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆,界面剂,2道网格布	m2	142.68			
246	011406001004	稻壳硅藻泥墙面	1.基层类型:抹灰面墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮2-3厚柔性腻子2遍+稻壳硅藻泥 3.部位:内外墙	m2	339.178			
		原村委会安装						
247	011612002001	拆除蹲便	卫生洁具种类:蹲便	个	2			
248	030412001008	普通灯具	1.名称:灯笼灯具 2.型号:详见图纸 3.规格:直径400mm,高度800mm 4.类型:艺术灯具	套	4			
249	030412001009	普通灯具	1.名称:草编灯具 2.型号:详见图纸 3.规格:直径400mm,高度800mm 4.类型:艺术灯具	套	60			
250	030412001010	普通灯具	1.名称:吊伞灯具 2.型号:详见图纸 3.规格: 4.类型:艺术灯具	套	20			
251	030404034007	照明开关	1.名称:三联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:三联 4.安装方式:暗装	个	1			
252	030404034008	照明开关	1.名称:双联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:双联	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第19页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
252	030404034008	照明开关	4.安装方式:暗装	个	2			
253	030404035005	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:五孔 4.安装方式:暗装	个	6			
254	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	93			
255	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	121.98			
256	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.17			
257	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV2.5mm ² 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	249.9067			
258	030411004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR2.5mm ² 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	124.9533			
259	030411004015	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV4mm ² 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	46.4333			
260	030411004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR4mm ² 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	23.2167			
261	030414002004	送配电装置系统	1.名称:电气调整实验 2.型号:交流 3.电压等级(kV):1KV以内 4.类型:送配电调试	系统	1			
		5号院						
		修缮: 土建						
262	011601001007	土墙拆除	1.砌体名称:土墙 2.砌体材质:黏土 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类: 按现场实际	m ³	53.3365			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第20页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
263	011601001008	石墙拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	50.128			
264	011607001006	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m2	92.711			
265	011607001007	屋面拆除	1.拆除苇席 2.拆除苇席以“m2”为单位计量	m2	92.711			
266	011603001007	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:Φ120mm 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	根	7			
267	011603001008	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	榀	3			
268	011601001009	砖砌体拆除	1.砌体名称:火炕、灶台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:0.8m以内	m3	10.844			
269	011610001005	木门窗拆除	1.室内高度:2.5m 2.门窗洞口尺寸:根据原有门窗尺寸	m2	6.028			
270	011605002001	石砌体拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石头砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m2	106.312			
271	010101002004	挖室内地面土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.2m以内	m3	9.905			
272	010901001005	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比:M5.0水泥砂浆	m2	398.76			
273	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	398.76			
274	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚玻化微珠	m2	398.76			
275	010703001009	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:20mm阻燃板	m2	398.76			
276	010701001004	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格:Φ120mm松木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	14			
277	010702003004	檩条	1.构件规格尺寸:Φ120mm 2.木材种类:圆松木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	4.03			
278	010703001010	屋面杉木板	1.材料种类、厚度:25mm厚杉木板+做旧处理	m2	398.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第21页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
279	010401003005	红砖墙	1.品种、规格、强度等级: 红砖 2.墙体类型:填充墙	m3	117.56			
280	010201001004	换填垫层	1.材料种类及配比:100mm 厚碎石垫层 2.压实系数:素土夯实,系 数满足设计要求	m3	11.27			
281	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	25.35			
282	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.74			
283	01B010	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	97.07			
284	010103002005	外运垃圾 (包含 装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m3	167.889			
285	010801001007	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详 见图纸 3.其他说明:含门套、门 锁、所有配套五金、后塞 口等,具体做法详图纸设 计	m2	42.12			
286	010806001005	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.玻璃品种、厚度:详见图 纸 3.其他说明:含所有配套五 金、后塞口等,具体做法 详图纸设计	m2	41.58			
287	010103004005	竣工清理		m3	164.18			
288	011501001012	长条实木桌	1.规格尺 寸: 2000*900*800mm 2.材质: 实木	张	1			
289	011501001013	长条实木桌	1.规格尺 寸: 2200*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			
290	011501001014	长条实木桌	1.规格尺 寸: 3990*1200*800mm 2.材质: 实木	张	1			
291	011501001015	长条实木桌	1.规格尺 寸: 4000*1200*800mm 2.材质: 实木	张	1			
292	011501001016	方凳	1.规格尺 寸: 400*400*400mm 2.材质: 实木	个	30			
293	011501001017	方凳	1.规格尺 寸: 500*600*600mm 2.材质: 实木	个	3			
294	011501001018	方凳	1.规格尺 寸: 600*600*600mm 2.材质: 实木	个	30			
295	011102003004	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:600*600仿古瓷砖	m2	279.431			
296	011407006009	木板面喷刷防火 涂料	1.喷刷防火涂料构件名称: 松木檩条、松木梁架、杉 木板 2.防火等级要求:满足设计 要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防	m2	398.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第22页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
296	011407006009	木板面喷刷防火	火涂料3遍	m2	398.76			
297	011407006010	木方面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称: 松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	104.5			
298	011404003005	插接板面、松木檩条等饰木面蜡油	1.油漆品种、刷漆遍数:木蜡油3遍	m2	209.08			
299	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆, 界面剂, 2道网格布	m2	212.98			
300	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:文化石 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	189.82			
301	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格:15mm厚装饰望板	m2	265.69			
302	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格:15mm厚木板	m2	1.752			
303	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 12丝杆, 铝扣板吊顶, 高度2.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600*600mm 3.面层材料品种、规格:300*600mm铝扣板	m2	32.95			
304	011501001019	卫生间洗手柜	1.台柜规格:1727*600mm 2.材料种类、规格:20mm厚白色烤漆饰面板柜体, 20厚白色大理石台面 3.五金种类、规格:把手、合页等五金配件	m	1.04			
305	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格: 2.栏杆材料种类、规格:铁艺栏杆 3.栏板材料种类、规格、颜色: 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	44.63			
306	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:场内综合考虑	m3	10.56			
307	010103001002	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:坚土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内综合考虑	m3	9.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第23页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
308	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:坚土 2.运距:5km 以内	m3	1.12			
309	010507002001	室外地坪	1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m2	1.12			
		园林						
310	05B005	挖一般土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.包含装车	m3	194.81			
311	05B006	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	194.81			
312	050201001007	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:240*120mm灰砖,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	29.255			
313	050201001008	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:150*150mm马蹄石,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	3.0064			
314	050201001009	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:40厚防腐木板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	1.5			
315	050201001010	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:20厚防腐木板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	65.482			
316	050201001011	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:18mm厚碳化石,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	5.7			
317	050201001012	院外园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:水泥砂浆面层	m2	7.072			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第24页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
318	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1.石料种类、规格:汀步石 2.砂浆强度等级、配合比:20mm1:3干硬水泥砂浆 3.粘结层	m ³	9.76			
319	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:详见设计图 3.回填厚度:0.51	m ³	48.57			
		安装						
		电气						
320	030404017003	配电箱	1.名称:AL1 2.型号: 3.规格:390*500*500 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格:厂家配套 7.安装方式:距地2m	台	2			
321	030404035006	插座	1.名称:单相二、三极组合插座 (普通) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地0.4米暗装	个	27			
322	030404034009	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	9			
323	030412001011	普通灯具	1.名称:吊灯 2.型号:详见图纸 3.规格: 4.类型:照明灯具	套	15			
324	030412001012	普通灯具	1.名称:条形吊灯 2.型号:详见图纸 3.规格: 4.类型:照明灯具	套	3			
325	030412004003	装饰灯	1.名称:壁灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:距地1.8m安装	套	1			
326	030412004004	装饰灯	1.名称:庭院防水壁灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:距地1.8m安装	套	9			
327	030412004005	装饰灯	1.名称:磁吸轨道射灯 2.型号:磁吸式 3.规格:射灯 4.安装形式:轨道配套安装	套	15			
328	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	178.96			
329	030411004017	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	512.49			
330	030411004018	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯	m	213.238			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第25页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
330	030411004018	配线	6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	213.238			
		给排水						
331	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	8.938			
332	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	66.495			
333	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	75.095			
334	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	53.206			
335	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 (含 附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	8			
336	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 (含 附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	3			
337	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 (含 附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
338	031004014001	给、排水附(配) 件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:	个	2			
339	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第26页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
340	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:	个	3			
341	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质: 3.规格:DN100 4.填料材质:	个	8			
		6号院						
		修缮: 土建						
342	011601001010	土墙拆除	1.砌体名称:土墙 2.砌体材质:黏土 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	3.1985			
343	011601001011	石墙拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	13.8363			
344	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸	m2	66.8284			
345	011607001008	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m2	84.6603			
346	011607001009	屋面拆除	1.拆除苇席 2.拆除苇席以“m2”为单位计量	m2	84.6603			
347	011603001009	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:Φ 120mm 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	根	7			
348	011603001010	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	榀	6			
349	011601001012	砖砌体拆除	1.砌体名称:火炕、灶台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:0.8m以内	m3	12.3191			
350	011610001006	木门窗拆除	1.室内高度:2.5m 2.门窗洞口尺寸:根据原有门窗尺寸	m2	6.82			
351	011605002002	石砌体拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石头砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m2	14.3795			
352	010101002005	挖室内地面土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.2m以内	m3	23.2209			
353	010901001006	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比:M5.0水泥砂浆	m2	69.2655			
354	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	69.2655			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第27页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
355	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚玻化微珠	m2	69.2655			
356	010703001011	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:20mm阻燃板	m2	69.2655			
357	010701001005	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格: φ 120mm松木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	3			
358	010702003005	檩条	1.构件规格尺寸: φ 120mm 2.木材种类:圆松木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	1.0551			
359	010703001012	屋面杉木板	1.材料种类、厚度:25mm厚杉木板+做旧处理	m2	69.2655			
360	010401003006	红砖墙	1.品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:填充墙	m3	5.3037			
361	010201001005	换填垫层	1.材料种类及配比:100mm厚碎石垫层 2.压实系数:素土夯实,系数满足设计要求	m3	5.619			
362	010501002004	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.3406			
363	010403003003	石墙	1.石料种类、规格:毛石墙 2.石表面加工要求:满足设计要求 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	30.4038			
364	011201003004	石墙勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	10.59			
365	01B013	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	11.7			
366	010103002007	外运垃圾 (包含装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m3	70.2654			
367	010201001006	换填垫层	1.材料种类及配比:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆 2.压实系数:素土夯实,系数满足设计要求	m3	5.619			
368	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.746			
369	010801001008	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:900*2150mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	1.935			
370	010806001006	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*1010mm 2.玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	5.4614			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第28页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
371	010801001009	室外仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.其他说明: 含门套、门 锁、所有配套五金、后塞 口等, 具体做法详图纸设 计	m2	4.314			
372	010804005001	金属格栅门	1.门代号及洞口尺 寸:2304*1580mm 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.启动装置的品种、规格:	m2	3.6403			
373	010103004006	竣工清理		m3	164.18			
374	011501001020	长条实木桌	1.规格尺 寸: 2600*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			
375	011501001021	长条实木桌	1.规格尺 寸: 2000*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			
376	011501001022	方凳	1.规格尺 寸: 400*400*400mm 2.材质: 实木	个	16			
377	011102003005	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:600*600仿古瓷砖	m2	25.272			
378	011102003006	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:300*600仿古瓷砖	m2	25.272			
379	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:30厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:150mm厚条石	m2	3.568			
380	011102001005	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:30厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:120mm厚条石	m2	2.766			
381	011407006011	木板面喷刷防火 涂料	1.喷刷防火涂料构件名称: 松木檩条、松木梁架、杉 木板 2.防火等级要求:满足设计 要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防 火涂料3遍	m2	69.2655			
382	011407006012	木方面喷刷防火 涂料	1.喷刷防火涂料构件名称: 松木檩条、松木梁架、杉 木板 2.防火等级要求:满足设计 要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防 火涂料3遍	m2	54.16			
383	011404003006	插接板面、松木 檩条等饰木面蜡 油	1.油漆品种、刷漆遍数:木 蜡油3遍	m2	112.32			
384	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:15mm厚水泥砂浆, 界面 剂, 2道网格布	m2	63.1775			
385	011406001005	稻壳硅藻泥墙面	1.基层类型:抹灰面墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满 刮2-3厚柔性腻子2遍+稻壳	m2	77.414			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第29页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
385	011406001005	稻壳硅藻泥墙面	硅藻泥 3.部位:内外墙	m2	77.414			
		园林						
386	05B007	挖一般土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.包含装车	m3	37.72			
387	05B008	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	37.72			
388	050201001013	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:240*120mm灰砖,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	11.7156			
389	050201001014	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:150*150mm马踏石,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	3.0064			
390	050201001015	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:400*400mm灰色石板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	81.59			
391	050201001016	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:18mm厚碳化石,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	5.7			
392	050201001017	院外园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:水泥砂浆面层	m2	22.75			
393	050102006003	爬墙梅	1.植物种类:爬墙梅 2.地径:1cm 3.养护期:1年	株	40			
394	050102006004	蔷薇	1.植物种类:大花蔷薇 2.地径:1cm 3.养护期:1年	株	40			
395	050102002001	栽植灌木	1.种类:小叶黄杨球茎 2.根盘直径:600-800 3.冠丛高: 4.蓬径: 5.起挖方式: 6.养护期:	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第30页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
396	050102001001	栽植乔木	1.种类:海棠 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:3.5-4m 4.起挖方式: 5.养护期:	株	1			
397	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 4.养护期:	丛	1			
398	050301005001	点风景石	1.石料种类:景观石 2.石料规格、重量:2m以内 3.砂浆配合比:	块	2			
399	050201013002	石汀步(步石、飞石)	1.石料种类、规格:汀步石 2.砂浆强度等级、配合比:20mm1:3干硬水泥砂浆 3.粘结层	m ³	0.27			
400	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:详见设计图 3.回填厚度:0.51	m ³	8.0136			
		室外土建						
401	010501002005	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	0.41			
402	010401003007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩砖砌筑 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	7.6846			
403	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.083			
404	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.6352			
405	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	4.002			
406	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 8 2.部位:圈梁、过梁等	t	3.159			
407	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 10 2.部位:板	t	0.621			
408	010902006001	屋面泄水管	1.吐水管品种、规格:DN60镀锌钢管 2.接缝、嵌缝材料种类:油膏嵌缝 3.吐水管长度:200mm 4.油漆品种、刷漆遍数:	个	2			
409	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:400mm 2.混凝土种类:C30 3.混凝土强度等级:M7.5水泥砂浆 4.嵌缝材料种类:	m ²	10.005			
410	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:1:2 5水泥砂浆 2.接缝、嵌缝材料种类:	m ²	0.8468			
411	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m ²	1.68			
412	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:700*2100mm 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m ²	1.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第31页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
413	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*600mm 2.框、扇材质: 3.玻璃品种、厚度: 4.附框做法:	m ²	0.6			
414	011501001023	卫生间洗手柜	1.台柜规格:1100*600mm 2.材料种类、规格:20mm厚白色烤漆饰面板柜体, 20厚白色大理石台面 3.五金种类、规格:把手、合页等五金配件	m	1.1			
415	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:专用胶粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝剂嵌缝	m ²	20.52			
416	011102003007	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地面砖 3.嵌缝材料种类:素水泥浆	m ²	4.1751			
417	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ 12丝杆, 铝扣板吊顶, 高度2.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600*600mm 3.面层材料品种、规格:0.8mm厚聚酯粉末喷涂铝扣板	m ²	4.3134			
418	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:小青砖 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m ²	29.159			
419	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:场内综合考虑	m ³	3.36			
420	010103001003	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:坚土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内综合考虑	m ³	2.96			
421	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:坚土 2.运距:5km 以内	m ³	0.4			
422	010507002002	室外地坪	1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m ²	0.4			
		安装						
		电气						
423	030404017004	配电箱	1.名称:AL1 2.型号: 3.规格:390*500*500 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格:厂家配套 7.安装方式:距地2m	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第32页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
424	030404035007	插座	1.名称:单相二、三相组合插座 (普通) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地0.4米暗装	个	7			
425	030404034010	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	2			
426	030412001013	普通灯具	1.名称:吊灯 2.型号:详见图纸 3.规格: 4.类型:照明灯具	套	4			
427	030412001014	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号: 3.规格:600*600 4.类型:	套	3			
428	030412004006	装饰灯	1.名称:壁灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:距地1.8m安装	套	9			
429	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	48.32			
430	030411004019	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	50.599			
431	030411004020	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	34.167			
		给排水						
432	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	5.38			
433	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	4.551			
434	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN100	m	6.556			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第33页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
434	031001006011	塑料管	4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	6.556			
435	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	1.58			
436	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
437	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
438	031004014003	给、排水附(配件)	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:	个	1			
439	031003001002	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹	个	1			
440	031004014004	给、排水附(配件)	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:	个	4			
441	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质: 3.规格:DN100 4.填料材质:	个	1			
		7号院						
		修缮: 土建						
442	011601001013	土墙拆除	1.砌体名称:土墙 2.砌体材质:黏土 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	3.1481			
443	011601001014	石墙拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	18.7846			
444	011608002006	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸	m2	61.6665			
445	011607001010	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m2	63.2732			
446	011607001011	屋面拆除	1.拆除苇席 2.拆除苇席以“m2”为单	m2	63.2732			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第34页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
446	011607001011	屋面拆除	位计量	m2	63.2732			
447	011603001011	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:Φ 120mm 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	根	7			
448	011603001012	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	榀	6			
449	011601001015	砖砌体拆除	1.砌体名称:火炕、灶台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:0.8m以内	m3	10.2438			
450	011610001007	木门窗拆除	1.室内高度:2.5m 2.门窗洞口尺寸:根据原有门窗尺寸	m2	8.048			
451	011605002003	石砌体拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石头砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m2	31.4193			
452	010101002006	挖室内地面土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.2m以内	m3	6.9498			
453	010901001007	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比:M5.0水泥砂浆	m2	65.6146			
454	010902001006	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	65.6146			
455	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚玻化微珠	m2	65.6146			
456	010703001013	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:20mm阻燃板	m2	65.6146			
457	010701001006	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格:Φ 120mm松木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	6			
458	010702003006	檩条	1.构件规格尺寸:Φ 120mm 2.木材种类:圆松木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	0.9869			
459	010703001014	屋面杉木板	1.材料种类、厚度:25mm厚杉木板+做旧处理	m2	54.757			
460	010401003008	红砖墙	1.品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:填充墙	m3	3.154			
461	010201001007	换填垫层	1.材料种类及配比:100mm厚碎石垫层 2.压实系数:素土夯实,系数满足设计要求	m3	3.0001			
462	010501002006	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.5641			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第35页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
463	010403003004	石墙	1.石料种类、规格:毛石墙 2.石表面加工要求:满足设计要求 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	12.9493			
464	011201003005	石墙勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	10.59			
465	01B018	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	14.61			
466	010103002009	外运垃圾 (包含装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m3	72.7697			
467	010801001010	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:900*2150mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	1.935			
468	010806001007	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*1010mm 2.玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	3.754			
469	010801001011	室外仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m2	4.2258			
470	010103004007	竣工清理		m3	166.52			
471	011501001024	长条实木桌	1.规格尺寸:2600*800*800mm 2.材质:实木	张	1			
472	011501001025	长条实木桌	1.规格尺寸:2000*800*800mm 2.材质:实木	张	1			
473	011501001026	方凳	1.规格尺寸:400*400*400mm 2.材质:实木	个	16			
474	011102003008	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古瓷砖	m2	25.272			
475	011102003009	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600仿古瓷砖	m2	9.477			
476	011102001006	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:150mm厚条石	m2	4.18			
477	011407006013	木板面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m2	65.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第36页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
478	011407006014	木方面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m ²	53.61			
479	011404003007	插接板面、松木檩条等饰木面蜡油	1.油漆品种、刷漆遍数:木蜡油3遍	m ²	109.22			
480	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆,界面剂, 2道网格布	m ²	28.123			
		园林						
481	05B009	挖一般土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.包含装车	m ³	50.5515			
482	05B010	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m ³	50.5515			
483	050201001018	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:240*120mm灰砖,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m ²	7.8292			
484	050201001019	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:400*400mm灰色石板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m ²	68.143			
485	050201001020	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:不规则灰色石板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m ²	4.689			
486	050201001021	院外园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:水泥砂浆面层	m ²	20.2508			
487	050102001002	栽植乔木	1.种类紫竹 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:3.5-4m 4.起挖方式: 5.养护期:	株	3			
488	050301005002	点风景石	1.石料种类:景观石 2.石料规格、重量:2m以内 3.砂浆配合比:	块	1			
489	050201013003	石汀步(步石、飞石)	1.石料种类、规格:汀步石 2.砂浆强度等级、配合比:20mm1:3干硬水泥砂浆	m ³	2.1228			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第37页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
489	050201013003	石汀步(步石、飞	粘结层	m3	2.1228			
490	050101009004	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:详见设计图 3.回填厚度:0.51	m3	2.24			
		室外土建						
491	010501002007	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.5259			
492	010401003009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩砖砌筑 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	8.5939			
493	010503005003	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.0827			
494	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.6659			
495	010505003002	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.7206			
496	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8 2.部位:圈梁、过梁等	t	0.003			
497	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10 2.部位:板	t	0.1495			
498	010902006002	屋面泄水管	1.吐水管品种、规格:DN60镀锌钢管 2.接缝、嵌缝材料种类:油膏嵌缝 3.吐水管长度:200mm 4.油漆品种、刷漆遍数:	个	2			
499	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:400mm 2.混凝土种类:C30 3.混凝土强度等级:M7.5水泥砂浆 4.嵌缝材料种类:	m2	14.3016			
500	010902007002	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:1:2: 5水泥砂浆 2.接缝、嵌缝材料种类:	m2	1.0286			
501	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m2	1.68			
502	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:700*2100mm 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m2	1.26			
503	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*600mm 2.框、扇材质: 3.玻璃品种、厚度: 4.附框做法:	m2	0.6			
504	011501001027	卫生间洗手柜	1.台柜规格:1100*600mm 2.材料种类、规格:20mm厚白色烤漆饰面板柜体, 20厚白色大理石台面 3.五金种类、规格:把手、合页等五金配件	m	0.66			
505	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:专用胶粘接 3.面层材料品种、规格、颜	m2	30.3435			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第38页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
505	011204003002	块料墙面	色:300*600mm墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝剂嵌缝	m ²	30.3435			
506	011102003010	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地面砖 3.嵌缝材料种类:素水泥浆	m ²	5.3146			
507	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ 12丝杆, 铝扣板吊顶, 高度2.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600*600mm 3.面层材料品种、规格:0.8mm厚聚酯粉末喷涂铝扣板	m ²	8.4336			
508	011204001003	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:小青砖 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m ²	34.704			
509	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别: 坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:场内综合考虑	m ³	2.4			
510	010103001004	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:坚土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内综合考虑	m ³	1.44			
511	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:坚土 2.运距:5km 以内	m ³	0.96			
512	010507002003	室外地坪	1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m ²	0.24			
		安装						
		电气						
513	030404017005	配电箱	1.名称:AL1 2.型号: 3.规格:390*500*500 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格:厂家配套 7.安装方式:距地2m	台	1			
514	030404035008	插座	1.名称:单相二、三极组合插座 (普通) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地0.4米暗装	个	7			
515	030404034011	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	3			
516	030412001015	普通灯具	1.名称:吊灯 2.型号:详见图纸 3.规格: 4.类型:照明灯具	套	4			
517	030412001016	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:	套	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第39页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
517	030412001016	普通灯具	3.规格:600*600 4.类型:	套	5			
518	030412004007	装饰灯	1.名称:壁灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:距地1.8m安装	套	2			
519	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	43.25			
520	030411004021	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	39.408			
521	030411004022	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	34.271			
		给排水						
522	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	10.778			
523	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	3.75			
524	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	5.312			
525	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范	m	1.306			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第40页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
525	031001006016	塑料管	7.警示带形式:满足设计规范	m	1.306			
526	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
527	031004003004	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
528	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:	个	1			
529	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹	个	1			
530	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:	个	1			
531	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质: 3.规格:DN100 4.填料材质:	个	1			
		89号院						
		修缮: 土建						
532	011601001016	土墙拆除	1.砌体名称:土墙 2.砌体材质:黏土 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	8.511			
533	011601001017	石墙拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:按现场实际	m3	21.5252			
534	011608002007	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸	m2	161.0719			
535	011607001012	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m2	191.6119			
536	011607001013	屋面拆除	1.拆除苇席 2.拆除苇席以“m2”为单位计量	m2	63.2732			
537	011603001013	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:Φ 120mm 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	根	21			
538	011603001014	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	樘	9			
539	011601001018	砖砌体拆除	1.砌体名称:火炕、灶台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:0.8m以内	m3	30.2904			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第41页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
540	011610001008	木门窗拆除	1.室内高度:2.5m 2.门窗洞口尺寸:根据原有门窗尺寸	m2	32.4062			
541	011605002004	石砌体拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石头砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m2	17.9144			
542	010101002007	挖室内地面土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.2m以内	m3	20.8494			
543	010901001008	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比: M5.0水泥砂浆	m2	198.15			
544	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	198.15			
545	011001001007	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 50厚玻化微珠	m2	198.15			
546	010703001015	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度: 20mm阻燃板	m2	198.15			
547	010701001007	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格: φ 120mm松木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	9			
548	010702003007	檩条	1.构件规格尺寸: φ 120mm 2.木材种类:圆松木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	2.7			
549	010703001016	屋面杉木板	1.材料种类、厚度:25mm厚杉木板+做旧处理	m2	198.15			
550	010401003010	红砖墙	1.品种、规格、强度等级: 红砖 2.墙体类型:填充墙	m3	1.1232			
551	010201001008	换填垫层	1.材料种类及配比:100mm厚碎石垫层 2.压实系数:素土夯实, 系数满足设计要求	m3	9.02			
552	010501002008	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.73			
553	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:详见图纸要求 3.砂浆强度等级:C20	m3	19.33			
554	010403003005	石墙	1.石料种类、规格:毛石墙 2.石表面加工要求:满足设计要求 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比: M5.0水泥砂浆	m3	72.7212			
555	011201003006	石墙勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	181.1402			
556	01B021	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	34.23			
557	010103002011	外运垃圾 (包含装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m3	148.5239			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第42页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
558	010801001012	室内仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.其他说明: 含门套、门 锁、所有配套五金、后塞 口等, 具体做法详图纸设 计	m2	16.2612			
559	010806001008	仿古木质窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.其他说明: 含窗套、所有 配套五金、后塞口等, 具 体做法详图纸设计	m2	26.5359			
560	010801001013	室外仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.其他说明: 含门套、门 锁、所有配套五金、后塞 口等, 具体做法详图纸设 计	m2	26.979			
561	010103004008	竣工清理		m3	394.91			
562	011501001028	长条实木桌	1.规格尺 寸: 2750*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			
563	011501001029	长条实木桌	1.规格尺 寸: 2600*800*800mm 2.材质: 实木	张	1			
564	011501001030	长条实木桌	1.规格尺 寸: 2000*800*800mm 2.材质: 实木	张	2			
565	011501001031	方凳	1.规格尺 寸: 400*400*400mm 2.材质: 实木	个	32			
566	011102003011	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:600*600仿古瓷砖	m2	75.816			
567	011102003012	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:300*600仿古瓷砖	m2	28.431			
568	011102001007	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:30厚1: 3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:150mm厚条石	m2	3.668			
569	011407006015	木板面喷刷防火 涂料	1.喷刷防火涂料构件名称: 松木檩条、松木梁架、杉 木板 2.防火等级要求:满足设计 要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防 火涂料3遍	m2	198.15			
570	011407006016	木方面喷刷防火 涂料	1.喷刷防火涂料构件名称: 松木檩条、松木梁架、杉 木板 2.防火等级要求:满足设计 要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防 火涂料3遍	m2	67.4			
571	011404003008	插接板面、松木 檩条等饰木面蜡 油	1.油漆品种、刷漆遍数:木 蜡油3遍	m2	133.85			
572	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:15mm厚水泥砂浆, 界面	m2	204.6642			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第43页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
572	011201001008	墙面一般抹灰	剂, 2道网格布	m2	204.6642			
573	011406001006	稻壳硅藻泥墙面	1.基层类型:抹灰面墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮2-3厚柔性腻子2遍+稻壳硅藻泥 3.部位:内外墙	m2	77.7256			
		园林						
574	05B011	挖一般土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.包含装车	m3	134.0534			
575	05B012	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	134.05			
576	050201001022	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:240*120mm灰砖,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	40.9708			
577	050201001023	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:400*400mm灰色石板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	89.1151			
578	050201001024	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:不规则灰色石板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	49.4424			
579	050201001025	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:100厚石板踏步,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	1.6932			
580	050201001026	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:50厚石板踏步,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	14.7494			
581	050201001027	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚C30混凝土浇筑楼板 3.路面厚度、宽度、材料种类:18mm厚碳化石,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:30mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	44.1345			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第44页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
582	050201001028	院外园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:水泥砂浆面层	m2	5.7204			
583	050102002002	栽植灌木	1.种类:红叶石楠 2.根盘直径:700-800 3.冠丛高: 4.蓬径: 5.起挖方式: 6.养护期:	株	1			
584	050102001003	栽植乔木	1.种类:玉兰 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:3.5-4m 4.起挖方式: 5.养护期:	株	1			
585	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 4.养护期:	丛	5			
586	050102003002	栽植竹类	1.竹种类:靠山竹 2.竹胸径或根盘丛径: 3.养护期:	株 (丛)	6			
587	050301005003	点风景石	1.石料种类:景观石 2.石料规格、重量:2m以内 3.砂浆配合比:	块	1			
588	050201013004	石汀步(步石、飞石)	1.石料种类、规格:汀步石 2.砂浆强度等级、配合比:20mm1:3干硬水泥砂浆 3.粘结层	m3	1.0748			
589	050101009005	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:详见设计图 3.回填厚度:0.51	m3	22.2811			
		室外土建						
590	010703001017	屋面杉木板	1.材料种类、厚度:25mm厚杉木板+做旧处理	m2	29.304			
591	010701001008	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格: φ 120mm松木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	1			
592	010702003008	檩条	1.构件规格尺寸: φ 120mm 2.木材种类:圆松木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	0.3402			
593	010901001009	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比: M5.0水泥砂浆	m2	29.304			
594	010902001008	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	29.304			
595	010802001005	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m2	3.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第45页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
596	010802001006	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:600*2100mm 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m ²	1.26			
597	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*600mm 2.框、扇材质: 3.玻璃品种、厚度: 4.附框做法:	m ²	4.56			
598	011501001032	卫生间洗手柜	1.台柜规格:1100*600mm 2.材料种类、规格:20mm厚白色烤漆饰面板柜体, 20厚白色大理石台面 3.五金种类、规格:把手、合页等五金配件	m	1.1			
599	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:专用胶粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝剂嵌缝	m ²	65.1974			
600	011102003013	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地面砖 3.嵌缝材料种类:素水泥浆	m ²	16.2288			
601	011302001006	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ12丝杆, 铝扣板吊顶, 高度2.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600*600mm 3.面层材料品种、规格:0.8mm厚聚酯粉末喷涂铝扣板	m ²	18.216			
602	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别: 坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:场内综合考虑	m ³	2.4			
603	010103001005	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:坚土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内综合考虑	m ³	1.44			
604	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:坚土 2.运距:15km 以内	m ³	0.96			
605	010507002004	室外地坪	1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m ²	0.24			
		安装						
		电气						
606	030404017006	配电箱	1.名称:AL1 2.型号: 3.规格:390*500*500 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格:厂家配套 7.安装方式:距地2m	台	3			
607	030404035009	插座	1.名称:单相二、三极组合插座 (普通) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列	个	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第46页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
607	030404035009	插座	4.安装方式:距地0.4米暗装	个	19			
608	030404034012	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	9			
609	030412001017	普通灯具	1.名称:吊灯 2.型号:详见图纸 3.规格: 4.类型:照明灯具	套	14			
610	030412001018	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号: 3.规格:600*600 4.类型:	套	1			
611	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	65.3			
612	030411004023	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	72.478			
613	030411004024	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	101.887			
		给排水						
614	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	21.141			
615	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	9.342			
616	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	9.761			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第47页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
617	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	21.379			
618	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 (含 附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
619	031004003005	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 (含 附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
620	031004014007	给、排水附(配) 件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:	个	1			
621	031003001004	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹	个	1			
622	031004014008	给、排水附(配) 件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:	个	1			
623	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套 管 2.材质: 3.规格:DN100 4.填料材质:	个	1			
		10号院						
		修缮:土建						
624	011601001019	土墙拆除	1.砌体名称:土墙 2.砌体材质:黏土 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详 见图纸 5.砌体表面的附着物种类: 按现场实际	m3	6.7766			
625	011601001020	石墙拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:详见图纸 4.拆除砌体的截面尺寸:详 见图纸 5.砌体表面的附着物种类: 按现场实际	m3	8.5894			
626	011608002008	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详 见图纸	m2	51.4865			
627	011607001014	屋面拆除	1.带泥背瓦屋面 2.拆除	m2	215.7337			
628	011607001015	屋面拆除	1.拆除苇席 2.拆除苇席以“m2”为单 位计量	m2	215.7337			
629	011603001015	木构件拆除	1.构件名称:檩条 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸:Φ 120mm 3.构件表面的附着物种类: 按现场实际	根	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第48页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
630	011603001016	木构件拆除	1.构件名称:梁架 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸 3.构件表面的附着物种类:按现场实际	榀	10			
631	011601001021	砖砌体拆除	1.砌体名称:火炕、灶台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:0.8m以内	m3	1.386			
632	011610001009	木门窗拆除	1.室内高度:2.5m 2.门窗洞口尺寸:根据原有门窗尺寸	m2	38.0117			
633	010101002008	挖室内地面土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.2m以内	m3	26.3707			
634	010901001010	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比:M5.0水泥砂浆	m2	134.3214			
635	010902001009	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	134.3214			
636	011001001008	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚玻化微珠	m2	134.3214			
637	010703001018	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:详见图纸 2.望板材料种类、厚度:20mm阻燃板	m2	134.3214			
638	010701001009	木屋架	1.跨度:6米内 2.材料品种、规格: ϕ 120mm松木 3.刨光要求:满足设计要求	榀	10			
639	010702003009	檩条	1.构件规格尺寸: ϕ 120mm 2.木材种类:圆松木 3.刨光要求:满足设计要求	m3	2.8745			
640	010401003011	红砖墙	1.品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:填充墙	m3	28.6068			
641	010201001009	换填垫层	1.材料种类及配比:100mm厚碎石垫层 2.压实系数:素土夯实,系数满足设计要求	m3	2.6			
642	010501002009	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.23			
643	010403001002	石基础	1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:详见图纸要求 3.砂浆强度等级:C20	m3	5.57			
644	010403003006	石墙	1.石料种类、规格:毛石墙 2.石表面加工要求:满足设计要求 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	19.5482			
645	011201003007	石墙勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	48.8705			
646	01B024	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	24.97			
647	010103002013	外运垃圾 (包含装车)	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:15km内	m3	124.4512			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第49页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
648	010801001014	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:900*2150mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m ²	18.2563			
649	010806001009	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*1010mm 2.玻璃品种、厚度:详见图纸 3.其他说明:含所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m ²	19.7554			
650	010801001015	室外仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.其他说明:含门套、门锁、所有配套五金、后塞口等,具体做法详图纸设计	m ²	19.078			
651	010103004009	竣工清理		m ³	525.82			
652	011102003014	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古瓷砖	m ²	131.8539			
653	011407006017	木板面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m ²	134.32			
654	011407006018	木方面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:松木檩条、松木梁架、杉木板 2.防火等级要求:满足设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料3遍	m ²	60.5			
655	011404003009	插接板面、松木檩条等饰木面蜡油	1.油漆品种、刷漆遍数:木蜡油3遍	m ²	127.12			
656	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原土墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆,界面剂,2道网格布	m ²	240.6367			
657	011406001007	稻壳硅藻泥墙面	1.基层类型:抹灰面墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮2-3厚柔性腻子2遍+稻壳硅藻泥 3.部位:内外墙	m ²	287.0978			
658	011302001007	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格:双层9.5厚防水石膏板、柔性耐水腻子三遍、仿古艺术漆三遍、剑麻藤编饰面	m ²	103.3242			
659	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:场内综合考虑	m ³	16.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第50页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
660	010103001006	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:坚土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内综合考虑	m3	14.56			
661	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:坚土 2.运距:5km 以内	m3	1.76			
662	010507002005	室外地坪	1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m2	1.76			
		园林						
663	05B013	挖一般土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.包含装车	m3	106.395			
664	05B014	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km以内	m3	106.395			
665	050201001029	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:240*120mm灰砖,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	113.5878			
666	050201001030	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚粒径10-40砾石,灌M2.5混合砂浆+100mm厚C25混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:400*800mm灰石板,1:1水泥砂浆勾缝 4.砂浆:20mm1:3干硬水泥砂浆粘结层	m2	99.2022			
667	050307019017	石磨 直径:800mm		个	6			
		安装						
		电气						
668	030404017007	配电箱	1.名称:AL1 2.型号: 3.规格:390*500*500 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格:厂家配套 7.安装方式:距地2m	台	2			
669	030404035010	插座	1.名称:单相二、三极组合插座 (普通) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地0.4米暗装	个	58			
670	030404034013	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	16			
671	030412001019	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号: 3.规格:600*600 4.类型:	套	18			
672	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求:	m	53.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第51页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
672	030411001013	配管	6.钢索材质、规格:	m	53.32			
673	030411004025	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	97.933			
674	030411004026	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	192.623			
		给排水						
675	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	16.696			
676	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	29.91			
677	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	5.295			
678	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规 范	m	30.823			
679	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U- DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计 规范 6.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规	m	9.771			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第52页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
679	031001006025	塑料管	范	m	9.771			
680	031004006005	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
681	031004003006	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
682	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:	个	1			
683	031003001005	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹	个	1			
684	031004014010	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:	个	1			
685	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质: 3.规格:DN100 4.填料材质:	个	1			
		11、12号院改造						
		11号院改造						
		会客厅修缮工程						
686	010101002009	挖室内地面土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.2m以内	m3	36.51			
687	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1m以内	m3	20.25			
688	010103001007	回填方	1.密实度要求:根据设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:原土 4.填方来源、运距:原土	m3	11.27			
689	01B026	拆除室外路面	1.构件名称:室外地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m3	0.7			
690	011601001022	砖砌体拆除	1.砌体名称:夯土抗、锅台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:0.8m以内	m3	9.3			
691	011601001023	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m3	20.37			
692	011605002005	石砌体拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石头砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m2	21.15			
693	011605002006	窗洞口拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石头砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m2	0.37			
694	011610001010	木门窗拆除	1.室内高度:2.5m 2.门窗洞口尺寸:根据原有门窗尺寸	m2	14.72			
695	01B027	屋内简易棚拆除	1.构件名称:屋内简易棚 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高度2.1m 3.构件表面的附着物种类:	m2	13.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第53页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
695	01B027	屋内简易棚拆除	φ 200木梁支撑, 木质搁物板, 表覆保温草席	m2	13.13			
696	011602001001	平屋面拆除	1.构件名称:平屋面预制楼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:60mm厚预制混凝土板	m2	48.64			
697	011602001002	瓦屋面拆除	1.构件名称:坡屋面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高度4.3m 3.构件表面的附着物种类:木屋架结构, 檩条、屋面板、瓦屋面面层	m2	87.04			
698	011611005001	屋面铝合金格栅拆除	1.构件名称:铝合金格栅 2.拆除构件的规格尺寸:长度2m	m	24			
699	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:屋内墙面 2.抹灰层种类:20mm厚石灰砂浆	m2	116.1			
700	01B028	人工检查修整石砌外墙面	1.部位: 石砌外墙 2.计算规则: 所有原有外墙面积	m2	162.4			
701	01B029	移除院内树木	1.胸径150mm	棵	1			
702	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:18km	m3	124.1			
703	010507002006	室外地坪	1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25	m2	7			
704	010201017001	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种及比例:碎石	m3	1.93			
705	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.66			
706	010501002010	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.28			
707	010403001003	石基础	1.石料种类、规格:块石, 块径150-300mm 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	5.39			
708	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.39			
709	010501002011	楼梯基础墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.19			
710	010503005004	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.76			
711	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.99			
712	010505003003	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.65			
713	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度: 140mm厚	m2	5.36			
714	010403003007	石墙	1.石料种类、规格:块石, 块径150-300mm 2.石表面加工要求:粗面 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝, 不漏浆 4.砂浆强度等级、配合比: M10砌筑砂浆	m3	11.37			
715	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5.0水泥	m3	1.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第54页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
715	010402001001	砌块墙	砂浆	m3	1.31			
716	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	3.68			
717	010401012001	砌树池	1.零星砌砖名称、部位:院子内 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm厚仿古青砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆	m3	0.314			
718	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8 2.部位:圈梁、过梁、构造柱、楼梯、地面等	t	3.883			
719	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10 2.部位:板	t	1.2			
720	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.部位:圈梁、过梁、构造柱、楼梯等	t	0.73			
721	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 6箍筋 2.部位:圈梁、过梁、构造柱	t	0.06			
722	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋 2.部位:圈梁、过梁、构造柱	t	0.47			
723	010515001010	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ 8 2.其他:新建墙体布设	t	0.02			
724	010515002001	马镫筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ 8	t	0.055			
725	010902006003	屋面泄水管	1.吐水管品种、规格:100*80mm铝合金管 2.接缝、嵌缝材料种类:油膏嵌缝 3.吐水管长度:300mm 4.油漆品种、刷漆遍数:	个	2			
726	011001001009	水泥珍珠岩找坡层	1.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚1:6水泥憎水性膨胀珍珠岩2%找坡 2.部位:平屋面	m2	42.16			
727	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:平屋面	m2	42.16			
728	011001001010	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm厚挤塑聚苯板, B1级, 30kg/m3	m2	42.16			
729	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:平屋面	m2	42.16			
730	010902001010	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm, II级 2.防水层数:2遍 3.防水层做法:热熔 4.收口压条做法:	m2	54.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第55页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
731	010902001011	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚丙纶防水 2.防水层数:2层 3.防水层做法:自粘	m2	84.92			
732	010902001012	屋面卷材防水附加层	1.卷材品种、规格、厚度:4mm, II级 2.防水层数:1遍 3.防水层做法:热熔 4.收口压条做法:	m2	16.6			
733	011003001001	隔离层	1.隔离层部位:平屋面 2.隔离层材料品种:10mm厚1:4石灰砂浆 3.隔离层做法: 4.粘贴材料种类:	m2	42.16			
734	011101003001	细石混凝土屋面	1.找平层厚度、砂浆配合比:内配 ϕ 4@100mm双向钢筋网 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土, 6m*6m分格, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝	m2	42.16			
735	010701001010	木屋架	1.跨度:6m以内 2.材料品种、规格: ϕ 200mm红雪松原木木梁 3.刨光要求:打磨三遍 4.拉杆及夹板种类: 5.防护材料种类:刷防水、防火、防霉涂料各三遍, 面层刷净味桐油三遍	榀	5			
736	010901001011	瓦屋面	1.瓦品种、规格:红色瓦片 2.粘结层砂浆的配合比:30*30mm挂瓦条及顺水条, 间距300mm	m2	84.92			
737	010801001016	木质门	1.门代号及洞口尺寸:60厚实木仿古对开门, 1500*2400mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:无玻璃 3.其他: 含门套及全套五金配件	m2	3.6			
738	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木烤漆门, 850*2100mm、900*2100mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:无玻璃 3.其他: 含门套及全套五金配件	樘	3			
739	010802001007	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:1500*2250mm 2.门框或扇外围尺寸:1500*2250mm 3.门框、扇材质:55系列断桥隔热铝合金, 含门套及全套五金配件 4.玻璃品种、厚度:6+12+6low-e中空玻璃	m2	3.38			
740	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:木纹断桥隔热铝合金, 65系列 3.玻璃品种、厚度:6+12+6low-e中空玻璃 4.其他: 含全套五金配件 5.计算规则: 按设计图示窗的铝合金型材框外围面积计算	m2	9.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第56页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
741	010807004002	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸: 根据图纸尺寸 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金 刚网纱扇	m ²	4.3			
742	010404001001	地面垫层	1.材料种类、配合比、厚 度:150mm厚C30现浇混凝 土	m ³	30.46			
743	011003001002	隔离层	1.隔离层部位:地面 2.隔离层材料品种:防潮薄 膜 3.隔离层做法:铺设2遍 4.粘贴材料种类:	m ²	203.1			
744	010904002001	楼(地)面涂膜防 水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 涂层 2.涂膜厚度、遍数:3mm厚 3.增强材料种类: 4.反边高度:500mm	m ²	258.7			
745	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS防水, I 型 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.增强材料种类:	m ²	28.71			
746	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:内墙面 2.保温隔热方式:内保温 3.保温隔热材料品种、规格 及厚度:20mm厚挤塑聚苯 板, B1级, 30kg/m ³ 4.粘结材料种类及做法:聚 合物砂浆满粘	m ²	127.5			
747	010201002001	铺卵石	1.工程部位:院子树池 2.材料: 铺卵石	m ²	1.41			
748	010103004010	竣工清理		m ³	342.2			
		会客厅装饰工程						
749	011503008001	玻璃栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、 颜色:1.1m高8+1.5+8超白钢 化玻璃护栏 2.固定方式:膨胀螺栓 3.固定配件种类:1mm厚金 色U型不锈钢玻璃收口条	m	32.15			
750	011503008002	玻璃栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、 颜色:1.3m高8+1.5+8超白钢 化玻璃护栏 2.固定方式:膨胀螺栓 3.固定配件种类: 1mm厚金 色U型不锈钢玻璃收口条	m	10.48			
751	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜 色:20mm厚抗倍特板 2.配件品种、规格:门锁、 百叶等配套五金件	m ²	10.2			
752	011501001033	卫生间洗手柜	1.台柜规格:650*600mm 2.材料种类、规格:20mm厚 白色烤漆饰面板柜体, 20 厚白色大理石台面 3.五金种类、规格:把手、 合页等五金配件	m	2.8			
753	011505011001	镜箱	1.箱体材质、规 格:2800*1350mm 2.玻璃品种、规格:9mm银 镜 3.基层材料种类:20mm实木 成品烤漆柜, 含暗藏灯带	个	1			
754	011102001008	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30mm厚1:3干硬性水泥 砂浆	m ²	95.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第57页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
754	011102001008	石材楼地面	2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚仿古青石板	m2	95.69			
755	011102001009	院子红砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:240*115*53mm机制红砖	m2	93.45			
756	011102001010	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	43.42			
757	011102003015	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地面砖 3.嵌缝材料种类:素水泥浆	m2	15.65			
758	011102003016	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm地面砖 3.嵌缝材料种类:素水泥浆	m2	7.56			
759	011106001001	石材楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚仿古青石板 4.防滑条材料种类、规格:防滑槽3道/阶,阳角倒角	m2	6.51			
760	011108001001	石材零星项目	1.工程部位:过门石 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色大理石	m2	2.71			
761	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚仿古石材踢脚线 4.防护材料种类:	m2	8.07			
762	010809001001	木窗台板	1.基层材料种类:15mm厚欧松板打底找平 2.窗台面板材质、规格、颜色:50mm厚实木老榆木板 3.防护材料种类:打磨2遍后原子灰填补缝隙疤痕,喷涂2遍底漆,喷涂3遍面漆	m2	5.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第58页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
763	011502003001	石材装饰线	1.基层类型:石影壁墙 2.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽仿古砖条 3.防护材料种类:	m	9.6			
764	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆	m ²	253.4			
765	01B030	墙面挂满网格布		m ²	192.7			
766	FA1406004001	刷界面剂	1.基层类型:内墙面抹灰层 2.刷界面剂种类:界面剂	m ²	385.4			
767	011207001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3mm镀锌方管龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:双层12mm厚防水纸面石膏板	m ²	127.5			
768	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:专用胶粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝剂嵌缝	m ²	28.71			
769	011406003001	墙面满刮腻子	1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:成品柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:满刮3遍	m ²	192.7			
770	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,仿古艺术漆满刮三遍	m ²	177.4			
771	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:外墙成品柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮3遍 5.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,外墙涂料3遍	m ²	60.68			
772	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:砼 2.抹灰厚度、材料种类:10mm厚 3.砂浆配合比:1:2水泥砂浆	m ²	6.51			
773	011302001008	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ12丝杆,石膏板吊顶,2.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距600*600mm 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	62.75			
774	011302001009	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ12丝杆,铝扣板吊顶,高度2.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距600*600mm 3.面层材料品种、规格:0.8mm厚聚酯粉末喷涂	m ²	16.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第59页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
774	011302001009	吊顶天棚	铝扣板	m2	16.47			
775	011407002001	室外楼梯底喷刷涂料	1.基层类型:砼 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:成品柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 外墙涂料3遍	m2	6.51			
776	011406003002	天棚满刮腻子	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:成品柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:满刮3遍	m2	62.75			
777	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 仿古艺术漆满刮三遍	m2	62.75			
		管理办公室修缮工程						
778	011601001024	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:2.5m以内	m3	2.823			
779	011610001011	木门窗拆除	1.室内高度:2.5m 2.门窗洞口尺寸:根据原有门窗尺寸	m2	7.528			
780	011602001003	瓦屋面拆除	1.构件名称:坡屋面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高度4.4m 3.构件表面的附着物种类:木屋架结构、檩条、屋面板、瓦屋面面层	m2	26.38			
781	011604002002	铲除库房墙面腻子	1.铲除部位名称:内墙面 2.铲除部位的截面尺寸:高度2.9m以内	m2	53.24			
782	011605001001	库房平面块料拆除	1.拆除的基层类型:砼地面 2.饰面材料种类:地面砖	m2	20.68			
783	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:18km	m3	6.769			
784	010902001013	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚丙纶防水 2.防水层数:1层 3.防水层做法:自粘	m2	26.38			
785	010701001011	木屋架	1.跨度:4.22m 2.材料品种、规格: φ 180mm红松原木	榀	1			
786	010703001019	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:30*30@300木顺水条, 30*30@250木挂瓦条 2.望板材料种类、厚度:30mm厚基层扒板 3.檩条材料种类: φ 150mm红松原木檩条	m2	26.38			
787	011001001011	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚岩棉板, A级, 80kg/m3	m2	26.37			
788	010901001012	瓦屋面	1.瓦品种、规格: 机制红瓦片 2.粘结层砂浆的配合比:30*30mm挂瓦条及顺水条, 间距300mm	m2	26.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第60页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
789	010802001008	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:1500*2250mm 2.门框或扇外围尺寸:1500*2250mm 3.门框、扇材质:55系列断桥隔热铝合金, 含门套及全套五金配件 4.玻璃品种、厚度:6+12+6low-e中空玻璃	m2	2.64			
790	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:木纹断桥隔热铝合金, 65系列 3.玻璃品种、厚度:6+12+6low-e中空玻璃 4.其他: 含全套五金配件 5.计算规则: 按设计图示窗的铝合金型材框外围面积计算	m2	4.8			
791	010807004003	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据图纸尺寸 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金刚网纱扇	m2	2.475			
792	010904001001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂层 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚涂刷2遍 3.增强材料种类:	m2	43.16			
793	010103004011	竣工清理		m3	29.99			
		管理办公室装饰工程						
794	011102003017	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚600*600mm全瓷地面砖 3.嵌缝材料种类:素水泥浆	m2	21.58			
795	011105003001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:塑木踢脚	m2	19.02			
796	FA1406004002	刷界面剂	1.基层类型:内墙面抹灰层 2.刷界面剂种类:界面剂	m2	115.9			
797	011406003003	墙面满刮腻子	1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:满刮3遍	m2	53.24			
798	011407001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:涂刷乳胶漆2遍	m2	53.24			
799	011407001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:无 4.刮腻子要求:无 5.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 外墙涂料3遍	m2	62.68			
800	011302001010	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ12丝杆, 石膏板吊顶, 2.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600*600mm 3.基层材料种类、规	m2	21.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第61页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
800	011302001010	吊顶天棚	格:12mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	21.58			
801	011406003004	天棚满刮腻子	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:满挂3遍	m ²	21.58			
802	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:涂刷乳胶漆2遍	m ²	21.58			
		会客厅安装						
803	030404017008	配电箱	1.名称:AL3 2.型号: 3.规格:390*500*500 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格:厂家配套 7.安装方式:距地2m	台	1			
804	030404035011	插座	1.名称:单相二、三极组合插座 (普通) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地0.4米暗装	个	24			
805	030404035012	插座	1.名称:单相二、三极组合插座 (防水) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地0.4米暗装	个	3			
806	030404035013	插座	1.名称:单相二、三极组合地插 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:地面暗装	个	3			
807	030404034014	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	2			
808	030404034015	照明开关	1.名称:三联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	6			
809	030404036001	其他电器	1.名称:蓝牙隐形音响 2.规格:同鹅卵石颜色 3.安装方式:暗装	个	4			
810	030412004008	装饰灯	1.名称:嵌入式射灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:吸顶安装	套	42			
811	030412004009	装饰灯	1.名称:壁灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:距地1.8m安装	套	9			
812	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	203.14			
813	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):	m	50.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第62页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
813	030408001006	电力电缆	7.地形:	m	50.36			
814	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	6			
815	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	4			
816	030411004027	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	171.64			
817	030411004028	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	143.6			
818	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	257.07			
819	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	30			
820	030411001016	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	60.32			
821	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	2			
822	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*50 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	2			
		会客厅给排水						
823	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计 6.压力试验及吹、洗设计要	m	10.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第63页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
823	031001006026	塑料管	求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	10.55			
824	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	33.32			
825	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	13.62			
826	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	31.36			
827	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	18.16			
828	031004006006	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	3			
829	031004003007	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	4			
830	031004014011	给、排水附(配件)	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:	个	4			
831	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹	个	1			
832	031004014012	给、排水附(配件)	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:	个	4			
833	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第64页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
833	031002003006	套管	3.规格:DN100 4.填料材质:	个	1			
834	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质: 3.规格:DN75 4.填料材质:	个	1			
		会客厅暖通						
835	030701003001	空调器	1.名称:挂式3P空调 2.型号: 3.规格:(3p) 4.安装形式:室内 5.质量: 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:	台	3			
		管理办公室电气						
836	030404017009	配电箱	1.名称:AL3 (管理办公室) 2.型号: 3.规格:390*500*500 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地2m	台	1			
837	030404035014	插座	1.名称:单相二、三相组合插座 (普通) 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地0.4米暗装	个	6			
838	030404035015	插座	1.名称:空调插座 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地2.2米暗装	个	1			
839	030404034016	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:距地1.3米暗装	个	2			
840	030412001020	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号: 3.规格:600*600 4.类型:	套	1			
841	030411001017	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	26.18			
842	030411004029	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	23.38			
843	030411004030	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	45.36			
844	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*10 4.材质:铜芯	m	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第65页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
844	030408001008	电力电缆	5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	5			
845	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	5			
846	030408006008	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:WDZN-YJY-3*10 3.规格:3*10 4.材质、类型:铜 5.安装部位: 6.电压等级(kv):1	个	2			
847	030408006009	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*4 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kv):	个	2			
		管理办公室给排水						
848	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	2.74			
849	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范 7.警示带形式:满足设计规范	m	2.77			
850	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质: 3.规格:DN50 4.填料材质:	个	1			
851	031004003008	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 (含附件) 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	1			
852	031004014013	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:	个	1			
853	031003001007	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹	个	1			
		管理办公室暖通						
854	030701003002	空调器	1.名称:挂式3P空调 2.型号: 3.规格:(3p) 4.安装形式:室内 5.质量:	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第66页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
854	030701003002	空调器	6.隔振垫(器)、支架形式、材质:	台	1			
		12#管理用房						
		修缮						
855	01B032	单层平房拆除	1.结构形式: 砖混	m ²	60.72			
856	011601001025	砖砌体拆除	1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:粉煤灰砖墙	m ³	5.0616			
857	011602001004	混凝土构件拆除	1.构件名称:砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m ³	12.4665			
858	011612002002	卫生洁具拆除	卫生洁具种类:蹲式大便器	套	1			
859	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种: 2.运距:5km	m ³	17.5			
860	011610001012	木门窗拆除	1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:详图纸	m ²	3.9825			
861	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:详图纸	m ²	10.58			
862	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:PVC吊顶 2.龙骨及饰面种类:	m ²	27.65			
863	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:20厚抹灰	m ²	7.42			
864	011604002003	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:内墙面 2.抹灰层种类:20厚抹灰	m ²	27.52			
865	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:20厚免漆板 2.龙骨及饰面种类:	m ²	58.24			
866	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:面砖	m ²	28.33			
867	010101002010	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:1km	m ³	25.0695			
868	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300、 ϕ 6 2.部位:	t	0.016			
869	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300、 ϕ 8 2.部位:	t	0.029			
870	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400、 ϕ 6 2.部位:	t	0.387			
871	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400、 ϕ 8 2.部位:	t	0.104			
872	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400、 ϕ 12 2.部位:	t	1.723			
873	010401003012	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 机制红砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53mm 2.墙体类型: 外墙 3.砂浆强度等级、配合比: M10砂浆	m ³	6.81			
874	011503008003	玻璃栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:详见图纸 2.固定方式: 3.固定配件种类:	m	38.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第67页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
875	010802004001	仿古铜大门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见 图纸 3.门框、扇材质:详见图纸	樘	1			
876	010801001017	实木烤漆木门	1.门代号及洞口尺寸:详见 图纸 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	m2	10.71			
877	010802001009	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:详见 设计图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见 设计图纸 3.门框、扇材质:55系隔热 断桥铝合金门 4.玻璃品种、厚度:详见设 计图纸	m2	3.85			
878	010807001006	铝合金窗 (含五金件及锁具)	1.窗代号及洞口尺寸: 详见 图纸 2.框、扇材质: 55系隔热断 桥铝合金窗 3.玻璃品种、厚度: 详见设 计图纸	m2	27.19			
879	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.99			
880	010503005005	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.96			
881	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.67			
882	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.94			
883	010403008001	砖台阶	1.材料种类、规格:页岩砖 240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	10.659			
884	010501001006	垫层	1.混凝土种类: 100mm厚、 商砼 2.混凝土强度等级: C30 3.部位: 院子	m3	11.52			
885	010516004001	钢丝网钢板网	1.钢网种类:螺纹钢Φ8@150 2.铺钉部位:院子	m2	115.2			
886	01B033	返潮薄膜二遍	1.部位: 院子	m²	115.2			
887	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:3厚聚氨 酯防水 3.增强材料种类: 4.部位:院子	m2	149.14			
888	011102003018	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合 比: 2.结合层厚度、砂浆配合 比:30厚1:3干硬性水泥砂 浆、10厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜 色:800*800瓷砖 4.部位:院子	m2	109.94			
889	011102001011	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合 比: 2.结合层厚度、砂浆配合 比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜 色:30厚大理石 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	5.26			
890	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、 厚度:陶粒填充 2.部位: 卫生间墩台	m3	0.855			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第68页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
891	010516004002	钢丝网钢板网	1.钢网种类:螺纹钢Φ5@200 2.铺钉部位:卫生间地面	m ²	14.08			
892	011101003002	细石混凝找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土找平 2.部位:卫生间地面	m ²	14.08			
893	011102003019	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆、瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷砖 4.部位:院子	m ²	14.08			
894	011108003001	块料零星项目	1.工程部位:过门石 2.找平层厚度、砂浆配合比: 3.贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:过门石	m ²	1.72			
895	010809001002	木窗台板	1.基层材料种类:15厚欧松板打底 2.窗台面板材质、规格、颜色:50厚实木老榆木窗台板 3.防护材料种类:	m ²	4.32			
896	011107002001	块料台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.粘结层材料种类:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:火烧板 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m ²	6.72			
897	050201003001	路牙铺设	1.垫层厚度、材料种类:100厚C20 2.路牙材料种类、规格:1000*100*200芝麻灰机切立道牙 3.砂浆强度等级:	m	4.65			
898	010902001014	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4+4SBS防水 2.防水层数:2层 3.部位:屋面	m ²	49.24			
899	011101003003	细石混凝找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土找平 2.部位:屋面	m ²	49.24			
900	011102001012	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600灰色石英砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	49.24			
901	010702003010	木檩	1.构件规格尺寸:φ200, φ180 2.木材种类:红雪松防腐木, 并作防腐、防虫、防蚁处理。 3.刨光要求: 4.防护材料种类:	m ³	4.46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第69页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
902	010703001020	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距: 2.望板材料种类、厚度:20厚木望板、60*60方木 3.防护材料种类:	m ²	82.4005			
903	010902001015	屋面卷材防水 (坡屋面)	1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 (国标 II 型) 2.防水附加层工程量不单独计算, 在综合单价中综合考虑	m ²	82.4005			
904	010901001013	瓦屋面	1.瓦品种、规格:平瓦 2.挂瓦条规格: 木挂瓦条 30*30@250, 中距按瓦规格 3.顺水条规格: 木顺水条 30X30 (h) , 中距500	m ²	82.4005			
905	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:20厚抗倍特板 2.配件品种、规格:	m ²	7.24			
906	011210003001	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格: 2.玻璃品种、规格、颜色:详见图纸 3.嵌缝、塞口材料品种:	m ²	5.68			
907	011105002002	石材踢脚线	1.踢脚线高度: 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:仿古石材踢脚线 4.防护材料种类:	m ²	3.45			
908	011205001001	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸: 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚碎石粘贴 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m ²	27.18			
909	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚抗裂砂浆+一层耐碱网格布 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m ²	228.418			
910	011407001008	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:涂饰底层涂料、喷涂主层涂料二遍、涂饰面层涂料二遍(仿古外墙涂料)	m ²	228.418			
911	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.部位:卫生间	m ²	58.45			
912	011204003005	块料墙面	1.墙体类型: 2.安装方式:20mm1:3水泥砂浆 (内加玻璃纤维网格布) 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.部位:卫生间	m ²	58.45			
913	011207001004	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12厚阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜	m ²	20.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第70页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
913	011207001004	墙面装饰板	色:9厚老榆木饰面板	m ²	20.95			
914	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 界面剂、20厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m ²	173.53			
915	011407001009	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:批柔性耐水 腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:仿 古艺术漆三遍	m ²	173.53			
916	011302001011	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高 度: 2.龙骨材料种类、规格、中 距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:铝 扣板吊顶	m ²	13.43			
917	011302001012	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高 度: 2.龙骨材料种类、规格、中 距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格:12 厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格:双 层9.5厚防水石膏板、柔性 耐水腻子三遍、仿古艺术 漆三遍、剑麻藤编饰面	m ²	72.12			
918	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规 格:100*100*3厚铝合金立柱 2.单根柱质量: 3.螺栓种类: 4.探伤要求: 5.防火要求:	t	0.1369			
919	011303001001	采光天棚	1.骨架类型:100*60*3厚铝合 金梁 2.固定类型、固定材料品 种、规格: 3.面层材料品种、规格:钢 化玻璃5+5钢化玻璃 4.嵌缝、塞口材料种类:	m ²	37.54			
920	011304001001	灯带(槽)	1.龙骨:轻钢龙骨副龙骨 2.基础材料:15mm厚阻燃 板打底双层9.5厚石膏板封 面	m	26.3			
921	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色: 详见设计 2.支架、配件品种、规格: 详见设计	套	3			
922	011505011002	镜箱	1.箱体材质、规格: 2.玻璃品种、规格:9厚银镜 3.基层材料种类:20mm实木 成品定制烤漆柜 4.防护材料种类: 5.油漆品种、刷漆遍数:	个	3			
923	050101009006	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:	m ³	4.278			
924	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类: 2.铺种方式:满铺草皮 3.养护期:	m ²	14.26			
		电气-安装						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第71页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
925	030411001018	配管	1.名称:配管 2.材质:PC20 3.规格: 4.配置形式:暗配	m	412.6			
926	030411001019	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	86			
927	030411004031	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	601.05			
928	030411004032	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	702.72			
929	030411004033	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:10 5.材质:铜 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	262.5			
930	030404017010	配电箱	1.名称:AL1 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地1.5米悬挂安装	台	1			
931	030404035016	插座	1.名称:燃气热水器插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:暗装	个	2			
932	030404035017	插座	1.名称:壁挂空调插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:暗装	个	4			
933	030404034017	照明开关	1.名称:三联单控跷板开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装	个	4			
934	030404034018	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V10A 4.安装方式:	个	2			
935	030404034019	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V10A	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第72页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
935	030404034019	照明开关	4.安装方式:	个	4			
合计								

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第73页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
936	030404035018	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:铜塑 3.规格:86型, 220V 10A 4.安装方式:暗装	个	39			
937	030404035019	插座	1.名称:地插 2.材质:铜塑 3.规格:86型, 220V 10A 4.安装方式:地面安装	个	3			
938	030412001021	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号: 3.规格: 4.类型:壁装	套	6			
939	030412001022	普通灯具	1.名称:嵌入式射灯 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	45			
940	030412001023	普通灯具	1.名称:麻将一体灯 (带排气) 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	1			
941	030412004010	装饰灯	1.名称:灯带 2.型号:LED灯带 3.规格: 4.安装形式:	m	23.87			
942	030414002005	送配电装置系统	1.名称:调试 2.型号: 3.电压等级(kV): 4.类型:	系统	1			
943	030411001020	配管	1.名称:配管 2.材质:PC20 3.规格: 4.配置形式:暗配	m	24.8			
944	030411004034	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-BYJR 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	24.8			
945	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.材质:按设计要求 3.安装方式:距地0.3米	台	1			
946	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱 2.材质:按设计要求 3.安装方式:距地0.3米	台	2			
		给排水-安装						
947	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 冲洗和消毒 7.警示带形式:	m	47.82			
948	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管	m	13.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第74页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
948	031001006034	塑料管	DN32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 冲洗和消毒 7.警示带形式:	m	13.09			
949	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热 水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 冲洗和消毒 7.警示带形式:	m	18.89			
950	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜阀 3.规格、压力等级: DN32 4.连接形式:螺纹 5.焊接方法:	个	1			
951	031002001001	成品管卡	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN25	套	51			
952	031002001002	成品管卡	1.材质:塑料 2.管架形式:成品管卡 DN32	套	11			
953	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿槽, 填充恢 复 2.规格:DN25 3.类型: 4.填充(恢复)方式:按 设计要求 5.混凝土标准:按设计 要求	m	10.05			
954	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 管de75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按 设计要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 水冲洗 7.警示带形式:	m	17.87			
955	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 管de110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按 设计要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 水冲洗 7.警示带形式:	m	53.47			
956	031004014014	地漏	1.材质:塑料 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:按设计要 求	个	5			
957	031004014015	给、排水附 (配)件	1.材质: 2.型号、规格:清扫口 DN100 3.安装方式:	个	1			
958	031004006007	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型: 坐便 器 (整体式大小便分 档式冲洗水箱)	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第75页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
958	031004006007	大便器	3. 组装形式: 现场整体安装、连接给排水附件 4. 附件名称、数量: 给排水附件	组	2			
959	031004006008	大便器	1. 材质: 蹲便器 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量: 螺纹截止阀 J11T-16 DN25、防污器 DN32、冲洗管 DN32、大便器存水弯 DN100。	组	2			
960	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 淋浴器 2. 组装形式: 成套组装 3. 附件名称、数量: 含上下水等全部配件	套	2			
961	031006012001	小厨宝	1. 能源种类: 小厨宝 2. 型号、容积: 5L 3. 安装方式: 挂装	台	1			
962	031004003009	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 洁具主体、水龙头、给排水附件现场组装 4. 附件名称、数量: 上下水附件	组	3			
963	01B035	电热水器: 1. 位置: 卫生间 2. 型号、容积: 60L3. 安装方式: 壁挂		个	2			
964	031002001003	成品管卡	1. 材质: 塑料 2. 管架形式: 成品管卡 DN100	套	49			
965	031002001004	成品管卡	1. 材质: 塑料 2. 管架形式: 成品管卡 DN75	套	11			
		给排水-土建						
966	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 弃土运距:	m3	0.04			
967	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 夯填土 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距:	m3	0.04			
968	050402002010	现浇混凝土路面	厚度: 100mm 混凝土恢复路面 C25	m2	0.01			
969	010507006002	化粪池、检查井	1. 部位: 室外1号化粪池 2. 混凝土强度等级: 3. 防水、抗渗要求:	座	1			
970	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 弃土运距:	m3	22.11			
971	010103001009	回填方	1. 密实度要求: 夯填土 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距:	m3	19.9			
972	050402002011	现浇混凝土路面	厚度: 100mm 混凝土恢复路面 C25	m2	2.21			
		室外工程及其他						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第76页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		道路工程						
973	040203007001	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.塑料膜养护	m2	667			
974	04B001	路面、墙面清除油漆及字	1.路面、墙面清除油漆及字以“项”为计量单位	项	1			
975	040203007002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 3.厚度:15cm 4.塑料膜养护	m2	616			
976	04B002	高压水枪冲洗路面 (尘土及路面垃圾清理)	1.高压水枪冲洗路面以“m2”为计量单位	m2	6864			
977	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:石油沥青 2.喷油量:0.36kg/平方	m2	6864			
978	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-10玄武岩CA-70沥青 2.沥青混凝土种类:细粒沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:5cm	m2	6864			
979	040204006001	检查井升降	1.材料品种:检查井 2.检查井规格: 3.平均升(降)高度:5cm	座	78			
980	040504001001	更换铸铁井盖 φ 800		座	1			
981	040504001002	更换铸铁井盖 φ 700		座	7			
982	040504001003	更换铸铁井盖 φ 500		座	2			
983	040205006001	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:热熔 3.线型:普通	m2	653			
984	040305004001	砖墙	1.部位:砖墙 2.材料品种、规格:砖240×115×53 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.57			
985	04B003	路面彩绘	1.路面彩绘以“m2”为计量单位	m2	106.76			
986	040205004001	标志指引牌	1.材质、规格尺寸:木质标识牌,规格尺寸详见图纸 2.其他说明:包含制作、运输、安装、基础等所有费用	块	1			
987	040205004002	导览图	1.材质、规格尺寸:木质导览图,规格尺寸详见图纸 2.其他说明:包含制作、运输、安装、基础等所有费用	块	1			
		通信线路改造						
988	031103008001	光缆	1.规格、型号:整理安装通信光纤 2.敷设部位: 3.敷设方式:	m	4985			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第77页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
989	030410001001	电杆组立	1.名称:水泥电杆扶正 2.材质: 3.规格: 4.类型: 5.地形: 6.土质: 7.底盘、拉盘、卡盘 规格: 8.拉线材质、规格、 类型: 9.现浇基础类型、钢筋 类型、规格,基础 垫层要求: 10.电杆防腐要求:	根	12			
990	030410001002	电杆组立	1.名称:水泥电线杆及 杆上设备拆除 2.材质: 3.规格: 4.类型: 5.地形: 6.土质: 7.底盘、拉盘、卡盘 规格: 8.拉线材质、规格、 类型: 9.现浇基础类型、钢筋 类型、规格,基础 垫层要求: 10.电杆防腐要求:	根	9			
991	031103010001	光缆接续	1.名称: 2.规格: 3.类别:	头	20			
992	030507008001	监控摄像设备	1.名称:摄像头利旧安 装 2.类别: 3.安装方式:支架安装	台	2			
993	030507008002	监控摄像设备	1.名称:摄像头拆除 2.类别: 3.安装方式:	台	2			
994	031103005001	装电杆附属装置	1.名称:拉线 2.规格、型号:7/2.2钢 绞线	条	12			
995	031103023001	交接箱	1.种类:144芯光缆交接 箱迁改安装 2.规格:利旧 3.容量:	个	1			
996	031103023002	交接箱	1.种类:室外144芯交接 箱拆除 2.规格: 3.容量:	个	1			
997	030502003001	分线接线箱 (盒)	1.名称:整理安装光纤 分纤箱 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	12			
998	031103009001	电缆	1.规格、型号:拆除室 外废旧线缆 2.敷设部位: 3.敷设方式:	m	3680			
999	031103009002	电缆	1.规格、型号:应急广 播线路、派出所监控 线路整理安装 2.敷设部位: 3.敷设方式:	m	2386			
1000	031103008002	光缆	1.规格、型号:放绑预 留光纤 2.敷设部位:线杆 3.敷设方式:架空	m	350			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)
	1号院	
	修缮: 土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	研学社安装	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	2号院	
	修缮: 土建	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	室外土建工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	研学社安装	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	3号院	
	修缮: 土建	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	园林	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	特色馆安装	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	4号院	
	修缮: 土建	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	原村委会安装	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	5号院	
	修缮: 土建	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	园林	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	安装	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	6号院	
	修缮: 土建	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	园林	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	室外土建	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	安装	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	7号院	
	修缮: 土建	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	园林	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	室外土建	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	安装	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	89号院	
	修缮: 土建	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	园林	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	室外土建	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	安装	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	10号院	
	修缮: 土建	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	园林	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	安装	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	11、12号院改造	
	11号院改造	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	12#管理用房	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	室外工程及其他	
	道路工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	通信线路改造	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	1号院				
	修缮: 土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	研学社安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2号院				
	修缮: 土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	研学社安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3号院				
	修缮: 土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	特色馆安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4号院				
	修缮: 土建				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	原村委会安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5号院				
	修缮:土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	6号院				
	修缮: 土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	室外土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	7号院				
	修缮: 土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	室外土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	89号院				
	修缮: 土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	室外土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10号院				
	修缮: 土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11、12号院改造				
	11号院改造				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	12#管理用房				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外工程及其他				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第8页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	通信线路改造				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		修缮:土建						
1	011701003002	砌筑里脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高3.6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	124.5696			
2	011701003003	装饰里脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:3.6米以内 3.脚手架材质:钢管架	m2	69.0698			
3	011702009002	过梁		m2	2.4336			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		园林						
		研学社安装						
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
		修缮：土建						
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		室外土建工程						
		研学社安装						
8	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
9	031302007002	高层施工增加		项	1			
		修缮：土建						
10	011701003006	里脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高3.6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	43.092			
		园林						
		特色馆安装						
11	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
12	031302007003	高层施工增加		项	1			
		修缮：土建						
		原村委会安装						
13	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
14	031302007004	高层施工增加		项	1			
		修缮：土建						
		园林						
		安装						
15	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
16	031302007005	高层施工增加		项	1			
		修缮：土建						
		园林						
		室外土建						
		安装						
17	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
18	031302007007	高层施工增加		项	1			
		修缮：土建						
		园林						
		室外土建						
		安装						
19	031301017009	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共2页

[illegible]

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第1页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	1号院			
	修缮:土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	研学社安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2号院			
	修缮: 土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第2页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	研学社安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3号院			
	修缮：土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第3页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	特色馆安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4号院			
	修缮：土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	原村委会安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5号院			
	修缮：土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第4页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6号院			
	修缮：土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第5页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7号院			
	修缮：土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第6页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	89号院			
	修缮：土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第7页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10号院			
	修缮：土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第8页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11、12号院改造			
	11号院改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12#管理用房			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外工程及其他			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第9页 共9页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通信线路改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1号院			
	修缮: 土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
2	暂列金额	项		
	合计			
	研学社安装			
3	暂列金额	项		
	合计			
	2号院			
	修缮: 土建			
4	暂列金额	项		
	合计			
	室外土建工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	研学社安装			
6	暂列金额	项		
	合计			
	3号院			
	修缮: 土建			
7	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
8	暂列金额	项		
	合计			
	特色馆安装			
9	暂列金额	项		
	合计			
	4号院			
	修缮: 土建			
10	暂列金额	项		
	合计			
	原村委会安装			
11	暂列金额	项		
	合计			
	5号院			
	修缮: 土建			
12	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
13	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
14	暂列金额	项		
	合计			
	6号院			
	修缮: 土建			

暂列金额明细表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
15	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
16	暂列金额	项		
	合计			
	室外土建			
17	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
18	暂列金额	项		
	合计			
	7号院			
	修缮: 土建			
19	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
20	暂列金额	项		
	合计			
	室外土建			
21	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
22	暂列金额	项		
	合计			
	89号院			
	修缮: 土建			
23	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
24	暂列金额	项		
	合计			
	室外土建			
25	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
26	暂列金额	项		
	合计			
	10号院			
	修缮: 土建			
27	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
28	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
29	暂列金额	项		
	合计			
	11、12号院改造			
	11号院改造			

暂列金额明细表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
30	暂列金额	项		
	合计			
	12#管理用房			
31	暂列金额	项		
	合计			
	室外工程及其他			
	道路工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	通信线路改造			
33	暂列金额	项		
	合计			

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		1号院				
		修缮:土建				
		园林				
		研学社安装				
		2号院				
		修缮: 土建				
		室外土建工程				
		研学社安装				
		3号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		特色馆安装				
		4号院				
		修缮: 土建				
		原村委会安装				
		5号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		安装				
		6号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		室外土建				
		安装				
		7号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		室外土建				
		安装				
		89号院				
		修缮: 土建				
1	ZG0001	长条实木桌2750*800*800mm	张		3100.00	
		园林				
		室外土建				
		安装				
		10号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		安装				
		11、12号院改造				
		11号院改造				
		12#管理用房				
		室外工程及其他				
		道路工程				
		通信线路改造				

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		1号院				
		修缮:土建				
		园林				
		研学社安装				
		2号院				
		修缮: 土建				
		室外土建工程				
		研学社安装				
		3号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		特色馆安装				
		4号院				
		修缮: 土建				
		原村委会安装				
		5号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		安装				
		6号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		室外土建				
		安装				
		7号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		室外土建				
		安装				
		89号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		室外土建				
		安装				
		10号院				
		修缮: 土建				
		园林				
		安装				
		11、12号院改造				
		11号院改造				
		12#管理用房				
		室外工程及其他				
		道路工程				
		通信线路改造				

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	1号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	园林			
	合计			
	研学社安装			
	合计			
	2号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	室外土建工程			
	合计			
	研学社安装			
	合计			
	3号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	园林			
	合计			
	特色馆安装			
	合计			
	4号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	原村委会安装			
	合计			
	5号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	园林			
	合计			
	安装			
	合计			
	6号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	园林			
	合计			
	室外土建			
	合计			
	安装			
	合计			
	7号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	园林			
	合计			
	室外土建			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	安装			
	合计			
	89号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	园林			
	合计			
	室外土建			
	合计			
	安装			
	合计			
	10号院			
	修缮: 土建			
	合计			
	园林			
	合计			
	安装			
	合计			
	11、12号院改造			
	11号院改造			
	合计			
	12#管理用房			
	合计			
	室外工程及其他			
	道路工程			
	合计			
	通信线路改造			
	合计			

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	1号院					
	修缮: 土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	研学社安装					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2号院					
	修缮: 土建					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外土建工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	研学社安装					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3号院					
	修缮: 土建					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	特色馆安装					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4号院					
	修缮: 土建					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	原村委会安装					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5号院					
	修缮: 土建					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6号院					
	修缮: 土建					

特殊项目暂估价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外土建					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7号院					
	修缮: 土建					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外土建					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	89号院					
	修缮: 土建					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外土建					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10号院					
	修缮: 土建					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11、12号院改造					
	11号院改造					

特殊项目暂估价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12#管理用房					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外工程及其他					
	道路工程					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通信线路改造					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

计日工表

计日工表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1号院				
	修缮:土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	研学社安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	2号院				
	修缮: 土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	室外土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
研学社安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
3号院					
修缮: 土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
园林					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
特色馆安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

计日工表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	4号院				
	修缮: 土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	原村委会安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	5号院				
	修缮: 土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				

计日工表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第4页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	6号院				
	修缮:土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	室外土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称:乡村特色产业发展项目(洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第5页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	7号院				
	修缮: 土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	室外土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

计日工表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第6页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	89号院				
	修缮: 土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	室外土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				

计日工表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第7页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	10号院				
	修缮: 土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	11、12号院改造				
	11号院改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	12#管理用房				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称: 乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第8页 共8页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	室外工程及其他				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	通信线路改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	1号院			
	修缮: 土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
	合计			
	研学社安装			
5	总承包服务费			
6	材料采购保管费			
7	设备采购保管费			
	合计			
	2号院			
	修缮: 土建			
8	总承包服务费			
9	材料采购保管费			
	合计			
	室外土建工程			
10	总承包服务费			
11	材料采购保管费			
	合计			
	研学社安装			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
	合计			
	3号院			
	修缮: 土建			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
17	总承包服务费			
18	材料采购保管费			
	合计			
	特色馆安装			
19	总承包服务费			
20	材料采购保管费			
21	设备采购保管费			
	合计			
	4号院			
	修缮: 土建			
22	总承包服务费			
23	材料采购保管费			
	合计			
	原村委会安装			
24	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
	合计			
	5号院			
	修缮: 土建			
27	总承包服务费			
28	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
29	总承包服务费			
30	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
31	总承包服务费			
32	材料采购保管费			
33	设备采购保管费			
	合计			
	6号院			
	修缮: 土建			
34	总承包服务费			
35	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
36	总承包服务费			
37	材料采购保管费			
	合计			
	室外土建			
38	总承包服务费			
39	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
	合计			
	7号院			
	修缮: 土建			
43	总承包服务费			
44	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
45	总承包服务费			
46	材料采购保管费			
	合计			
	室外土建			
47	总承包服务费			
48	材料采购保管费			
	合计			
	安装			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
49	总承包服务费			
50	材料采购保管费			
51	设备采购保管费			
	合计			
	89号院			
	修缮: 土建			
52	总承包服务费			
53	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
	合计			
	室外土建			
56	总承包服务费			
57	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
58	总承包服务费			
59	材料采购保管费			
60	设备采购保管费			
	合计			
	10号院			
	修缮: 土建			
61	总承包服务费			
62	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
63	总承包服务费			
64	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
65	总承包服务费			
66	材料采购保管费			
67	设备采购保管费			
	合计			
	11、12号院改造			
	11号院改造			
68	总承包服务费			
69	材料采购保管费			
	合计			
	12#管理用房			
70	总承包服务费			
71	材料采购保管费			
	合计			
	室外工程及其他			
	道路工程			
72	总承包服务费			
73	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乡村特色产业发展项目（洋河镇兴郭村、曹家庄村）

第4页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
74	设备采购保管费			
	合计			
	通信线路改造			
75	总承包服务费			
76	材料采购保管费			
77	设备采购保管费			
	合计			

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

73c2f0a4-e9c0-4c85-bb3c-5ecac4337ba5

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第1页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	1号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	研学社安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第2页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	研学社安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第3页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	特色馆安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	原村委会安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第4页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	5号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第6页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	89号院			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第7页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第8页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10号院			
	修缮: 土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11、12号院改造			
	11号院改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乡村特色产业发展项目 (洋河镇兴郭村、曹家庄村)

第9页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12#管理用房			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外工程及其他			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通信线路改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			