“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升项目（施工）（1 标段）

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

招标文件

招 标 人： 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

招标代理： 青岛鑫正源工程项目管理有限公司（盖单位章）

日 期： 2025 年 12 月 26 日

使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca8e8dc0

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....11
第三章　评标办法（综合评估法）.....22
评标办法细则（综合评估法）.....34
1．评标方法.....34
2．评审标准.....34
2.1 初步评审标准.....34
2.2 详细评审标准.....34
3．评标程序.....34
3.1 初步评审.....34
3.2 详细评审.....35
4. 其他规定.....35
第四章　合同条款及格式.....38
第五章　工程量清单.....70
第六章　投标文件格式.....77

a71225d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-12-26 16:35:06		
项目名称：	“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升项目（施工）		
工程地点：	青岛西海岸新区琅琊镇“琅琊台”乡村振兴片区内。		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	财政 100%
招标工程类型：	市政工程-其他市政工程-施工	**工程类别：**	Ⅲ类工程
本项目总投资额：	18292000 元	**工程造价：**	16147186.21 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	0
计划文号：	青黄发改函【2025】207 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市黄岛区琅琊镇人民政府		
建设单位联系人：	王芸利	**建设单位联系电话：**	17663931789
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛市黄岛区琅琊镇人民政府	**招标单位地址：**	山东省青岛市黄岛区琅琊镇驻地
招标单位联系人：	王芸利	**招标单位联系电话：**	17663931789
招标代理单位：	青岛鑫正源工程项目管理有限公司		
招标代理单位联系人：	刘欣磊	**招标代理单位联系电话：**	16678992766
项目统一代码（编码）：	2511-370211-04-05-819851	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛西海岸新区行政审批服务局	**监督部门联系电话：**	0532-68976507
监督部门地址：	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区	**监督部门其他联系方式：**	jyzdk@qd.shandong.cn

一、项目基本情况

（一）项目概况：

本项目位于青岛西海岸新区琅琊镇“琅琊台”乡村振兴片区内。项目建设主要内容及规模：公共服务设施配套提升，主要包括片区全域导视系统提升、翻建 12 座公交站亭、片区亮化照明系统提升、片区排水系统整治等；片区重要节点打造，主要对片区主入口、龙湾步行街(朝海坪区域)、陈家台后游园、琅琊台景区西入口、渔舟唱晚现状文化广场等进行提升;片区环线道路提升，主要包含道路施划标线、绿化梳理补植、台西头村西进村路沿线提升、琅琊台景区北门提升等；琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治等内容。包含道路、排水、照明、绿化等，为市政综合工程。

（二）招标内容：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购及安装。

（三）本工程不分标段。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
1 标段	0	施工图纸及工程量清单范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购及安装。	16147186.21

二、投标企业资质要求：

（1）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）具有安全生产许可证；

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人资格要求：
1.具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
2.同时具有安全生产考核合格证（B证）；
3.参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。

四、联合体投标要求：
本项目不接受联合体投标

五、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

六、评标办法

综合评估法

七、同类工程经验要求

单项工程合同额1500万元及以上的市政公用工程（单项园林绿化项目除外）。

八、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

九、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口）【第二开标室（1024室）】	投标截止时间、开标时间:	2026-01-16 09:30:00

十一、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：王芸利，联系电话：17663931789，邮箱：83078207@qq.com，传真：，地址：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

3.本项目采用资格后审有限数量制，经符合性审查，合格投标人在13家（含）以下时，应全部参加投标。合格投标人在13家（不含）以上时，由评标委员会对合格投标人进行资格审查打分，按得分由高到低选取13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。
4.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向青岛市黄岛区行政审批服务局（投诉咨询电话：0532-68976511；投诉咨询邮箱：jyzdk@qd.shandong.cn；投诉受理地址：青岛西海岸新区七墩山路77号南区1025室；）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。
5.网上技术支持电话：0532-85871505
6.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。
7.本工程无需缴纳投标保证金。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市黄岛区琅琊镇人民政府
		地址	山东省青岛市黄岛区琅琊镇驻地
		联系人	王芸利
		电话	17663931789
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛鑫正源工程项目管理有限公司
		地址	青岛市黄岛区光大国际 B 座 8 楼
		联系人	刘欣磊
		电话	16678992766
1.1.4	项目名称		“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升项目（施工）
1.1.5	工程地点		青岛西海岸新区琅琊镇琅琊台”乡村振兴片区内。
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政 100%
1.2.3	**资金落实情况**		**已落实，财政 100%**
1.3.1	**招标内容**		**施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期:　180　日历天** **计划开工日期** **计划竣工日期** **其他补充内容**
1.3.3	**质量目标**		**合格**
1.4.1	**投标人资格要求**		**详见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体**		**本项目不接受联合体投标。**
1.10.1	**踏勘现场**		**√不组织　□组织**
1.11	**专业分包**		**中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。**
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

a71a29d0-2ab3-4148-8

		项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4	**投标保证金**	**本项目无须缴纳投标保证金。**
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见‘青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通

		过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布

a71a20d0-2ab3-4148-88

		开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.4	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.4	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.1.1	**中标候选人公示媒介及期限**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 个工作日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.1.2	**是否授权评标委员会确定中标人**	**否，推荐的中标候选人数：3 个。**
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）

a71a29d0-2ab3-4148-8

7.5.1	**履约担保**		**履约担保的金额：/。 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。**
9.6	**监督部门**	**名称**	**青岛西海岸新区行政审批服务局**
		电话	**0532-68976507**
		地址	**青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区**
		监督部门其他联系方式	**jyzdk@qd.shandong.cn**
10	是否采用电子招标投标		是
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
11.4	**1.潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、项目班子成员及相关附件（人员社保除外）须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。（其中“项目班子成员”是指招标文件规定的最低配备要求。人员社保信息可在商务标目录项其他资料”中上传。） 2.招标人在中标候选人公示前按照《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117 号）加强评标报告审查有关规定，通过投标文件提供的证明材料及全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平台”）的公示信息等核实有关内容的真实性和有效性。四库一平台相关信息数据 C 级以上的，以四库一平台公示信息为准。”经查实因弄虚作假等原因不符合招标文件要求的，计入社会不良信用信息，面向社会公布，中标的取消中标资格。涉及违法违规行为移交相关主管部门依法严肃处理。”**		
11.5	投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。		
11.5.2	**不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的(与已标价工程量清单出现雷同的除外)，视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。**		
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。		
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。		
11.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签**		

	章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
11.9	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
11.10	技术标书是否采用暗标评审	采用，技术标为暗标评审。本项目对投标人编制技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成（可插入图片），但不得出现任何可以识别投标人身份的内容（如名称、logo、人员信息等），否则投标无效。
11.11	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
11.12	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
11.13	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
11.14	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年"稳中向好、进中提质"政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
11.15	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
11.16	招投标回避：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。	
11.17	不可竞争费：不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。	
11.18	项目班子最低要求：项目经理一名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。 备注：	

	1．在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 2．已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。	
11.19	1、根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)查询，凡列入严重失信主体名单的投标单位，投标无效。 2、根据住建部（建办市〔2021〕40号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为180天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 3、技术标实质性内容为：（1）工期目标；（2）质量目标；（3）质量保修期；（4）（“无”）。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 4、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 5、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 6、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 7、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 8、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 9、本项目招标文件中“原件的彩色扫描件”、“彩色复印件”相关表述修改为“原件扫描件”。 10、 招标文件中投标须知前附表、评标办法前附表等关于四码检查相应内容的描述修改为：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。资格预审项目中以上MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现1、2问题，由评标委员会否决其投标。经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 11、招标文件第三章评标办法前附表中技术标评审标准中的所有分值均为对应该项评审因素的最高分值，不足之处评委可酌情扣分处理。 注：若投标人须知前附表中的内容与正文不一致时，以投标人须知前附表中的内容为准。	
11.20	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.21	招标代理费：	招标人支付 招标代理服务费由中标人垫付，最终不超发改批复。投标人在报价时应对招标代

		理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。最终以中标价为计算基数，采用差额定率累进计费方式计取，100 万元(含)以下部分取费费率为 1.0%，100 万元-500 万元(含)部分取费费率为 0.7%，500 万元--1000 万元(含)部分取费费率为 0.55％，1000 万元-5000 万元（含）部分取费费率为 0.35％，最终按以上标准取费的 50%收取。

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）不具备独立订立合同的权利的；

（10）不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；

（11）被责令停业的；

（12）投标资格被取消的；

（13）财产被接管、冻结的；

（14）处于破产状态的；

（15）最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的；

（16）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（17）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件

或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 投标预备会

不召开。

1.12 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当

符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.14 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单、最高投标限价；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件，见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式，见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清，见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式，见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改，见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

招标文件的异议提出形式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

d71a2900-2b3-4148-8890-9af7ca868dc0

3.1 投标文件的组成

投标文件由商务文件（含资格审查资料）、技术文件、报价文件组成，具体细则详见第三章评标办法。

3.2 投标文件评分证明材料

详见第三章。

3.3 投标报价

3.3.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.3.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.3.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.3.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.4.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标公告页面“招标文件的澄清和修改 ”栏目通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。 因投标人原因导致无法

解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的编制：见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件副本份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.5 装订的其他要求：见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

见投标人须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间和地点见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标会由招标代理单位主持，见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施，见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照前附表规定及第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。前附表及第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标及补救措施

见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 中标候选人公示媒体及期限：见投标人须知前附表。

7.1.2 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.3 招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

见投标人须知前附表。

7.3 中标通知和中标结果通知发出的形式

7.3.1 中标通知书和中标结果通知发出的形式：见投标人须知前附表；

7.3.2 中标结果通知：见投标人须知前附表；

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 中标结果公告媒介

见投标人须知前附表。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，且经评标委员会论证，剩余投标人不具备充分竞争的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见投标人须知前附表。

10. 是否采用电子招标投标

是否采用电子招标投标见投标人须知前附表。

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca8

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务部分格式 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，签字盖章符合招标文件要求。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、投标承诺书中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）		1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合招标文件规定(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、

a71a29d0-2005-4148-8890-9ef7ca866dc0

		安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、报价文件格式 按规定的格式填写。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求** (需同时满足以下要求) : 1、 及以上建筑业/施工总承包/市政公用工程/三级 备注:（1）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； （2）具有安全生产许可证； （3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868de0

		营业执照副本、安全生产许可证(相关标书内容在营业执照副本、安全生产许可证中体现。) 4、项目负责人 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求): 1、 及以上工程类执业资格证书-注册建造师-二级-市政公用工程 2、 具有安全生产考核合格证-B 证 备注:投标承担本工程项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员须提供退休证和聘用合同）社保证明可在商务标“其他资料”中上传。 5、投标承诺书 以招标文件附件为准(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 6、企业章程 由企业盖章确认的企业章程。(相关标书内容在企业章程中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分 100.0 分）	商务标:16.0 分;技术标:24.0 分;报价评审:60.0 分;	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的	

a71a29d0-2ab3-4348-8898-9af7ca868de0

		算术平均值　当13≤n≤14时，A1=所有有效标书的投标报价去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值　当15≤n≤16时，A1=所有有效标书的投标报价去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值　当17≤n≤∞时，A1=所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93%～107%(含93%和107%)，其他工程评标基准价有效范围为A1的90%～110%（含90%和110%） 第三步：确定评标基准价A2：按照第一步计算A1的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程：　当 0 ≤ n≤4时，A1=所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评

a71a29d0-2ab3-4148-8896-9a7ca668d0

		标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，

a71a29d0-2ab3-4148-8896-9af7ca868dc0

		所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2,1.3,1.4 之一:(每项加 0.5 分) 1.1、 职称工程类具有高级工程师市政工程 1.2、 职称工程类具有高级工程师建筑工程 1.3、 职称工程类具有高级工程师建设工程 1.4、 职称工程类具有高级工程师其他工程 2、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。若主体库中无人员社保信息的，可在商务标“其他资料”中上传人员社保证明相关证明材料。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 单项合同额 1500 万及以上 2、 2022-01-01 之后业绩竣工时间 3、 市政工程 每条业绩得 3 分 备注:单项工程合同额 1500 万元及以上的市政公用工程（单项园林绿化项目除外）
	企业荣誉	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

			分) 1.1.1、 具有国家级（类） 1.1.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 2、具备 2.1,2.2 之一: 2.1、同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 0.5 分) 2.1.1、 具有国家级（类） 2.1.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.3 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项 加 0.5 分。 （2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分。 备注：获奖工程规模及类别不限，投标人同时获得以上（1）（2）两类奖项的可累计计分，但同一类别奖项只计取最高级别得分。
商务标	项目管理班子成员配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2,1.3,1.4 之一:(每项加 0.5 分) 1.1、 职称工程类具有高级工程师市政工程 1.2、 职称工程类具有高级工程师建筑工程 1.3、 职称工程类具有高级工程师建设工程 1.4、 职称工程类具有高级工程师其他工程 2、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af

			分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。若主体库中无人员社保信息的，可在商务标“其他资料”中上传人员社保证明相关证明材料。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 单项合同额 1500 万及以上 2、 2022-01-01 之后业绩竣工时间 3、 市政工程 每条业绩得 3 分 备注:单项工程合同额 1500 万元及以上的市政公用工程（单项园林绿化项目除外）
	企业荣誉	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1 分) 1.1.1、 具有国家级（类） 1.1.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 0.5 分) 2.1.1、 具有国家级（类） 2.1.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.3 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7c

			级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项 加 0.5 分。 （2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分。 备注：获奖工程规模及类别不限，投标人同时获得以上（1）（2）两类奖项的可累计计分，但同一类别奖项只计取最高级别得分。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 4 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于 5 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、工期目标、质量目标、质量保修；（共 2 分 ）相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 2 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	3.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（共 3 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 3 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 2 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 3 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、	2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 2 分）相关标书内容在

971a29d0-2b3-4148-8890-5e7c8680d

	难点和解决方案		关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施	2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 2 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	2.0	技术创新、节能环保应用情况（共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在工程量清单(绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价	15.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不

a71a29d0-2ab2-4148-8890-9af7ca266d60

再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

3、类似工程施工业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的建设工程竣工验收证明或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

4、工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的建设工程竣工验收证明或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

5、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

6、奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程或市政工程最高质量水平评价工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织

e71a2900-2ab3-4148-8890-9af7ca668dc0

所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。 7、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。
评标流程： 资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

评标办法细则（综合评估法）

1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

（合格制）选定合格投标人：通过资格审查的投标人全部参加评标。

（有限数量制）选定合格投标人：合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“评标办法前附表”资格审查打分对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取规定数量的投标人参加后续评审。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。（适用于未进行资格预审的）

a7122d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 其他规定

4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

（1）不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。

（2）技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

（3）技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。

（4）未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；

电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。

（5）投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。

（6）投标文件中无《投标承诺书的》。

（7）根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）查询，凡列入严重失信主体名单的。

（8）电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。

（9）投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。

（10）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

（11）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

（12）投标报价高于最高投标限价。

（13）更改了清单报价中不得更改内容的。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（16）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（17）法律、法规、规章规定的其他情形。

4.2 违法违规情形：

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

（4）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9a7ca868dc0

第四章　合同条款及格式

（GF—2017—0201）

a71a29d0-2ab3-11e8-8890-9af7ca868dc0

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局　　**制定**

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及

有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程。

2.工程地点：青岛西海岸新区琅琊镇“琅琊台”乡村振兴片区内。

3.工程立项批准文号： 青黄发改函【2025】207 号。

4.资金来源：财政 100%。

5.工程内容：公共服务设施配套提升，主要包括片区全域导视系统提升、翻建 12 座公交站亭、片区亮化照明系统提升、片区排水系统整治等: 片区重要节点打造，主要对片区主入口、龙湾步行街(朝海坪区域)、陈家台后游园、琅琊台景区西入口、渔舟唱晚现状文化广场等进行提升;片区环线道路提升，主要包含道路施划标线、绿化梳理补植、台西头村西进村路沿线提升、琅琊台景区北门提升等；琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治等内容。

工程承包范围：

招标文件及施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及行业相关标准、规范的规定，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）　　(¥　　元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）　　(¥　　元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：详见暂估单价材料汇总表

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）　；

（4）暂列金额：

人民币（大写）柒拾肆万陆仟元整(¥746000.00 元)。

2.合同价格形式：　　。

五、项目经理

承包人项目经理：　　。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条

a71a2710-2ab3-4148-8e90-9af7ca868dc0

款及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应向发包人支付合同总金额30%的违约金，并据实赔偿发包人的损失。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于　　年　　月　　日签订。

十、签订地点

本合同在　　签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式柒份，不区分正副本，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执叁份。

发包人：	承包人：
（盖章）	（盖章）
法定代表人或其授权代理人：（签字）	法定代表人或其授权代理人：（签字）
地址：	地址：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
银行帐号：	银行帐号：
纳税人识别号：	纳税人识别号：

a71a29d0-2ab3-4148-8850-9af7ca868dc0

第二部分 通用合同条款

执行 2017 年国家施工合同示范本 GF-2017-0201 通用条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面记录和现场变更等文件；发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；工程进行过程中的有关信件、数据电文，发包人项目管理规定等对双方构成约束的书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名　　称：　　；

资质类别和等级：　　；

联系电话：　　/　　；

电子信箱：　　；

通信地址：　　。

1.1.2.2 设计人：

名　　称：　　；

资质类别和等级：　　；

联系电话：　　；

电子信箱：　　；

通信地址：　　。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：　无　。

1.1.3.2 永久占地包括：　永久工程用地　　。

1.1.3.3 临时占地包括：　临时办公、临时施工道路等　　。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建筑工程质量管理条例》和青岛市及青岛市黄岛区有关质量安全的部门规章和相关规定 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以青岛市黄岛区工程质量验收备案单位及行业管理部门要求的标准及规范为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书及各种合同附件；2、中标通知书；3、本合同专用条款及补充条款；4、施工招标答疑、财政答疑文件；5 招标文件和投标文件；6、本合同通用条款；7、施工图纸；8、标准规范及有关技术文件；9、双方有关工程的洽商及变更等书面记录和文件；10、发包人或工程师有关指令通知及工程会议纪要；11、工程进行过程中的有关信件数据电文。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日之内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工范围内所有图纸 。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：根据发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：　书面　；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 个工作日。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人须在施工现场存放一套完整的施工图纸，供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在　7　个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定接收地点为：　镇政府驻地　；

承包人接收文件的地点：　施工现场　；

监理人接收文件的地点：　施工现场　；

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人协助发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/　。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：　无　。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由　/　承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：由发包人拥有　　。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经发包人同意不能用于合同之外或第三方。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：由发包人拥有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于与合同无关的其他事项　。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人违反合同约定将发包人提供的有关工程资料和文件等泄露给第三方或用于合同以外，需承担合同价款 2%的违约金，并承担由此产生的有关法律责任。

1.10 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：　否　　。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单范围内工程量一次性包死，不做调整　。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程质量、工期、安全、文明施工、工程拨款等事项进行控制和管理，设计变更、工程量变更、材料价格变更、各索赔事项确认以发包人书面形式确认为准　。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：除承包方原因和不可抗力

之外，发包人最迟于开工日期前 7 日向承包人移交施工现场 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行《山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法》文件的相关规定。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式：财政部门出具的资金落实证明替代工程款支付担保函件。

3. 承包人

3.1 项目经理

3.1.1 项目经理：

姓　　名：　　；

身份证号：　　；

建造师执业资格等级：　　；

建造师注册证书号：　　；

建造师执业印章号：　　；

安全生产考核合格证书号：　；

联系电话：　　；

电子信箱：　　；

联系地址：　　；

承包人对项目经理的授权范围如下：工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 25 天。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理离开施工现场 1 天（含 1 天）以上应事先通知监理人，并取得发包人的同意，且保证现场有临时代行其职责的人员，该人员应具备履行相应职责的能力。。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次向发包人支付　1000　元违约金，发包人有权在结算中直接扣除。一个月内发生　3　次以上的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人更换的项目经理执业资格不得低于原中标项目经理执业资格，由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。

承包人未向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及为项目经理缴纳社会保险有效证明的，由此造成的损失由承包人承担。

3.1.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担合同价款　2%　的违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失，发包人有权在结算中直接扣除。

3.1.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人若不能在发包人要求的时间内更换不称职的项目经理，承担合同价款　2%　的违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失，发包人有权在结算中直接扣除。

3.2 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：由发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收移交之日。

3.3 履约担保

承包人是否提供履约担保：　　否　。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无　。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人受发包人委托，代表发包人行使对承包人的监管责任，包括现场安全、质量、进度、文明施工及环境保护的监管、现场工程量的确认和配合政府部门验收等方面，承包人应无条件接受监理的监管工作，并积极配合。具体工作内容包括但不限于:施工的质量控制、进度控制、安全文明控制、信息管理监督及组织协调，进行工程进度的监督、检查、以及工程实际竣工日期提前或延期竣工日期的确认，现场签证的初审、施工质量的检查、评估、确认，竣工验收等。

承包人、监理人、发包人首次会议:发包人应在开工前组织承包人、监理人、投资监理人召开首次会议，并在会议上明确监理人对承包人的管理权限和范围等，并形成经各方签署的会议纪要。

关于监理人的监理权限：　与监理合同一致　。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：　　；

职　　务：　　；

监理工程师执业资格证书号：　　；

联系电话：　　；

电子信箱：　　；

通信地址：　　；

关于监理人的其他约定：　　/　　。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）无　　；

（2）无　　；

（3）无　　。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业工程施工质量验收规范的规定，一次性验收合格，并取得竣工验收备案书。

关于工程奖项的约定：　/　。

5.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在共同检查前　48　小时通知监理人　。

监理人不能按时进行检查时，应提前　24　小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：　48　小时。

隐蔽工程、中间验收部位必须经监理方出具验收合格文件且经监理方录像后方可进行下道工序的施工。监理方将隐蔽工程、中间验收情况进行录像，并刻制成 VCD 光盘进行存档。承包人未经验收擅自进行下道工序施工的，需承担 1 万元违约金，并承担由此造成的一切损失，发包人有权在结算中直接扣除。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

a7122d0-2d23-4348-8890-9af7ca868dc0

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保无安全事故发生。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产文明标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。承包人是合同约定施工范围内安全施工的责任主体，承包人对合同履行过程中发生的安全问题承担全部责任和费用，若发生工作人员或第三方人身或财产损失的，由承包人负责并承担赔偿责任，承包人应赔偿给发包人造成的损失，因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人追偿。在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工作业，不得影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其它费用时，应由承包人承担一切责任及费用。

6.2 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据青岛市黄岛区财政部门相关规定及拨付进度为准。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：根据发包人的要求 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人提交的文件后 7 个工作日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应在接到中标通知后根据发包人要求时间内上报详细的施工组织设计、施工进度计划（人、机、料等）、工程进度保证措施方案、样板区施工计划、专项施工技术方案和安全文明施工方案，不按

时提报以上计划或提报计划及方案措施明显不符合本工程实际情况，承包人应承担　2000 元/天　的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人提交的文件后　7　个工作日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：根据发包人的要求 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在约定开工之日前完成 。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：　/　。

7.5 工期延误

工程不设工期提前奖。

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包方原因造成工期拖延，经发包人和监理单位变更后工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：未完成经发包人批准的工期计划，或双方商定的工期计划，每项每滞后一天支付合同额万分之五的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：　无　。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）持续降雨 24 小时且雨量超过 50mm 以上；

（2）气温 40℃以上或-10℃以下并持续 3 天以上 ；

（3）大风 8 级以上 。

7.8 暂停施工

双方同意对合同通用条款 7.8.1 另行约定为：因发包方原因引起的暂停施工，双方同意顺延工期且发包方不承担由此增加的费用，不支付承包人的损失和利润。

双方同意本合同不执行通用条款 7.8.6。

7.9 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担保管义务，因承包人保管不善造成发包人损失的，承包人应据实赔偿发包人损失 。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的材料及承包人提供的其他材料 。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 无 。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：施工合同内容之外，且由以下因素引起的：

（1）因不可预见自然条件（含地质、水文、地形）等导致设计不准确、不适用，甚至存在重大质量和安全隐患的；

（2）因相关政策、规范、标准调整等因素的；

（3）因地质条件发生重大变化，施工现场条件等实际情况与勘查报告等技术资料不符的；

（4）因使用单位调整使用功能或建设标准的。

与施工合同内容不符的情况发生后，承包方需按照《青岛市黄岛区政府投资项目工程变更管理办法》和相关规定准备变更材料，变更资料必须齐全有效，真实准确，变更审批和确认单必须采用发包方要求的统一格式，因变更资料不合格、不及时影响工程变更的，责任由承包方承担。未经批准实施的变更及未经现场确认即覆盖的隐蔽工程变更一律不予认可。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：估价原则和估价程序按照《青岛市黄岛区政府投资项目工程变更管理办法》相关规定执行。。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交后 3 个工作日内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交后 7 个工作日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

其他约定：/。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按建设单位要求。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不做调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / // 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 无 ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

11.2 关于基准价格的约定：无 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材

料单价为基础超过　/ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±　/ %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：无 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：无 。

风险费用的计算方法：无 。

风险范围以外合同价格的调整方法：无 。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：无 。

风险费用的计算方法：无 。

风险范围以外合同价格的调整方法：招标清单范围内一次性包死，不做调整。

（3）其他价格方式：无 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

a71a2510-2a23-4348-8890-9af7ca868dc0

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照控制价编制文件填写。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 28 日前需将当月 25 日前完成的工程进度产值确认表提报监理单位及发包人审核，最终的工程量确认以黄岛区财政部门的审核周期为准 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：以青岛黄岛区财政部门工程结算审核值为准。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 否 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无 。

12.4 工程进度款支付

本工程项目拨付的工程款需专款专用，不得挪作它用，并保证劳务费及时支付，发包人有权跟踪监督工程资金流向。

12.4.1 付款周期

（1）发包人根据工程进度向承包人支付农民工工资，施工过程中根据《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》每月付至产值 20%至农民工工资专用账户。

（2）发包人根据工程进度向承包人支付工程进度款，工程进度支付不低于已完成工程价款的 80%；待竣工结算报告出具后拨付至结算值的 97%；质量缺陷责任期满并完成工程移交，根据规定无息拨付余款。发包人付款前 3 日承包人需提供相应金额的增值税普通发票，否

a713c2f0-2ab3-4548-8890-9af7ca868dc0

则发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

项目为财政资金项目，最终付款进度及比例以青岛西海岸新区财政部门实际拨付计划为准。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：无。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：施工过程中每月 25 日前向监理单位提供当月形象进度及完成工程量月报，一式三份，经监理审核后于当月 28 日前呈报发包方 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：进度款审核按青岛黄岛区财政部门的审核时间为准。

（2）发包人支付进度款的期限：以青岛市黄岛区财政部门付款进度及比例为准 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 参照违约条款。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：根据现场施工情况由发包人确定 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，每逾期一天，承包人承担合同价款 0.5% 的违约金。如果延期移交工程超过 10 天，发包人有权解除合同，拒绝给付合同价款并要求承包人承担本合同总金额 20%的违约金，并承担因此造成的一切损失 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 无 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后 30 日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 无 。

竣工结算申请单应包括的内容： 无 。

14.2 竣工结算审核

结算书的编制必须符合财政部门的有关规定，签字盖章必须齐全有效。

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工付款的审核为以青岛市黄岛区财政部门审核时间为准 。

发包人完成竣工付款的期限：以青岛市黄岛区财政部门相关规定为准 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无 。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 无 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 无 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程价款的最终结清以青岛市黄岛区财政部门拨款规定为准 。

（2）发包人完成支付的期限：以青岛市黄岛区财政部门实际拨付时间为准 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起 24 个月 。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定值的 3% 。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）工程结算值的 3 %；

（3）其他方式:　　无　　。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第　2　种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:　　/　　。

关于质量保证金的补充约定：　无　　。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为　2　年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为　2　年；

5．供热与供冷系统为　2　个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为　2　年；

7．其他项目保修期限约定如下：　2 年　　。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到通知起48 小时内　。

承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进

a71a29d0-2d33-4148-8890-9af7ca868dc0

行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权使用其剩余工程款另行委托其他队伍维修,费用由承包人承担,同时需承担合同价 1%的违约金。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 影响的工期予以顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他： 无 。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 无 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

a7192a10-2d83-4548-8090-9af7ca868dc0

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：承包人承担转包或分包合同价款的 20%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除，并承担一切责任，且发包人保留终止合同的权利。

（2）承包人必须按照发包人要求的时间进场，充分考虑协调周边企、学校及居民关系、不影响周边居民生活所发生的各项费用，负责施工现场的三通（水、电、路）一平工作，三通一平以现状为准，投标时承包人已充分考虑该项费用，结算时不予调整，按投标文件及合同中承诺的内容组织施工。因承包人协调周边关系不力，造成的所有损失，由承包人承担。

（3）施工过程中，发包人每发现一次造成工程结构和降低工程设计标准的质量问题，由承包人按照有关质量要求整改到位，并视情节严重程度，承包人至少承担合同价款 1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

（4）承包人必须按照经建设单位及监理单位确认的施工方案、施工图纸、相关规范及招标文件中材料选用参考表等要求进行施工，如不按照要求施工的，承包人至少承担合同价款 1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

（5）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人采购的材料、设备进场时，承包人必须组织验收和质量检验，并应于验收、检验前 24 小时通知发包人和监理人参加。验收不合格的材料、设备，承包人必须在 3 天内将其退出施工现场。承包人采购的材料、设备未经验收或验收不合格即用于工程项目的，承包人除进行无条件返工外，赔偿由此给发包人造成的其他一切损失，还应承担合同价款至少 1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

（6）因承包人原因导致工程质量验收不合格，承包人承担合同价款 5%违约金并返修至合格，发包人有权在结算中直接扣除。工程质量

不合格，必须在发包人规定的时间内返修至合格，拒绝返修或者返修后仍不合格的，发包方有权解除合同并要求承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

（7）工程完工后，由承包人及时按发包人的要求办理时限，协助完成工程验收、竣工备案、交接、结算等相关手续办理，因承包人原因造成手续办理滞后的，承包人每次至少承担合同价款 0.1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

（8）承包人严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。根据《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等最新管理规定要求，承包人在签订合同后应按照发包人要求开设农民工工资专用账户，按照比列拨款至专用账户内进行监管。承包人须派专人监督所有分包企业的劳动用工和工资发放情况，凡是因包工头携款潜逃造成拖欠工资的，在承包人不能协调解决的情况下，承包人须先行垫付。承包人在施工过程中须及时根据相关合同约定给各分包企业、材料设备供应商拨付相应工程款、劳务费、材料设备费等款项，如因承包人未及时拨付相关费用而导致工期滞后的，承包人须赔偿发包人由此产生的一切损失，且工期每滞后一天扣除承包人合同价款 0.1%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料从结算中扣除。

（9）承包人不履行合同主要义务，发包人有权单方终止合同，因此给发包人造成的损失，由承包人承担。

（10）承包人应严格履行合同义务，不得因拖欠工程劳务费、材料设备费、人员工资和其他工程费用等情况而造成农民工闹事、上访事件、诉讼（仲裁）等纠纷，也不得使工程出现质量问题、工期延误、竣工验收迟延、出现安全事故等问题。如出现上述情况，均由承包人自行解决并承担责任，承包人确保不会对发包人造成任何影响，如因

此给发包人造成损失，承包人还应赔偿发包人的全部损失。发包人为解决上述相关纠纷而支出的一切合理费用均由承包人承担，包括但不限于产生的诉讼费、律师费、公证费、公告费等。

对于承包人包括但不限于以上违约行为，发包人有权报经有关事权部门将其纳入有关诚信体系。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件归发包人所有，发包人、管理人免费使用，承包人须无条件提供。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程所涉及的费用，由承担本工程施工的第三方与承包方协商解决，发包人不承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。最终以青岛黄岛区财政部门相关规定为准。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保工程保险，被保险人是发包人，因投保产生的保险费和其他费用由承包人承担，承包人未办理导致的损失由承包人承担 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保工伤保险和意外伤害保险，承包人支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人未办理导致损失的，由承包人承担 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方相互通知并获得同意 。

20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限：/ 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定：/ 。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 青岛市黄岛区 人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 根据区建设行政主管部门有关规定，本工程所用砂浆必须使用预拌砂浆，并按预拌砂浆计入招标控制价及投标报价。

21.3 奖罚约定：

21.3.1 质量奖罚：因承包人原因导致工程质量验收不合格，承包

人承担合同价款5%违约金并返修至合格，发包人有权在结算中直接扣除。工程质量不合格，必须在发包人规定的时间内返修至合格，拒绝返修或者返修后仍不合格的，发包人有权解除合同并要求承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

21.3.2 工期奖罚：工程不设工期提前奖。因发包人原因造成的工程工期拖延，经发包人和监理单位签证后，工期顺延；因承包人原因造成的工期拖延，每滞后一天，扣除合同价款1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。承包人须在合同工期内完成施工、验收、移交等所有合同范围内的工作，造成延误除支付违约金外，承包人还应承担因工期延误增加临时供电设施的费用和临时电供电期间居民电费等给发包人造成的一切损失。

21.3.3 施工过程中，发包人每发现一次造成工程结构和降低工程设计标准的质量问题，扣除承包人合同价款1%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，结算中扣除。

21.3.4 承包人必须按照经发包人及监理单位确认的施工方案及施工图纸等要求进行施工，如不按照要求施工的，每次扣承包人合同价款的1%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，结算中扣除。

21.3.5 本工程时间紧、任务重，承包人必须按照建设单位要求的时间进场，作好一切阻碍施工的协调工作，按投标文件中承诺的内容组织施工。如未按以上要求进行施工，每发现一次扣承包人合同价款的0.5%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，结算中扣除。

21.3.6 承包人必须按照施工图纸、相关规范及招标文件中品牌参照表（如有）等要求进行施工，如不按照要求施工的，每次扣除承包人合同价款的0.5%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明，

结算时予以扣除。

21.3.7 承包人必须根据设计图纸及相关施工规范要求进行稳定层、混凝土、大理石、花岗岩板、路沿石等的厚度要求施工，否则，招标单位每发现一次扣除承包人合同价款的 0.5%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，从结算中扣除。

21.3.8 在承包人施工过程中，如监理对工程质量提出异议，若确因承包人原因引起的，承包人须于 3 至 5 个日历日内无条件整改至合格。如承包人拒不整改，扣除承包人合同价款 0.1%的违约金；如承包人未在规定期限内完成整改，每滞后一天扣除承包人合同价款 1%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料从结算中扣除。

21.3.9 工程完工后，在工程质保期内承包人须成立各专业齐全的维修班子，设立工程维修服务电话并安排专人接听，对于发包人反映的工程问题须 24 小时内予以解决，确需较长时间解决的不得超过 72 小时。如承包人未按时完成，每次扣除承包人质量保证金的 1%的违约金，由监理及招标单位出具书面资料在结算时直接扣除；承包人需做好维修记录，维修完成的需发包人签字确认维修情况，承包人组成的维修班子需每周向发包人书面汇报当周维修情况，发包人将对维修情况进行回访，如发现承包人未如实向发包人汇报维修完成情况的，每次扣除承包人合同价款 0.2%的违约金，由监理及发包人出具书面资料在结算时直接扣除。承包人须同时派专人处理回复通过网络、政务服务热线等渠道反映该工程相关质量问题的网络帖、热线单，未派专人处理回复或所派员工工作消极怠慢且承包人不予更换该员工的，扣除承包人质量保证金 5%的违约金，超过 7 个日历日仍未整改的，扣除承包人合同价款 0.2%的违约金，由监理及发包人出具书面资料在结算时直接扣除。工程完工后需在 15 日内取得由消防部门参与签字盖章的联合验收意见，否则扣除承包人合同价款 5%的违约金，由监理及发包人

出具书面资料在结算时直接扣除。

21.4　其他条款：/

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

第五章　工程量清单

见附录

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升项目控制价编制报告

鲁创立德字〔2025〕204号

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府：

我公司接受委托，组成编制组，对“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升项目控制价进行了编制。与本工程有关的资料由贵单位提供，贵单位的责任是保证这些资料的真实性及完整性。我们将根据这些资料进行计算编制，并发表我们的编制意见，现将编制情况报告如下：

a71a2940-2ab3-4148-8890-9af7ca866dc0

一、工程概况：

本工程为“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升项目，工程地点青岛市西海岸新区琅琊镇“琅琊台”乡村振兴片区内。项目建设主要内容及规模:公共服务设施配套提升，主要包括片区全域导视系统提升、翻建12座公交站亭、片区亮化照明系统提升、片区排水系统整治等；片区重要节点打造，主要对片区主入口、龙湾步行街(朝海坪区域)、陈家台后游园、琅琊台景区西入口、渔舟唱晚现状文化广场等进行提升；片区环线道路提升，主要包含道路施划标线、绿化梳理补植、台西头村西进村路沿线提升、琅琊台景区北门提升等；琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治等内容。

二、编制原则：

独立、客观、公正、实事求是，执行工程计价规定及建筑工程有关法规、经济管理文件等。

三、编制依据：

（1） 本工程招标图纸及相关规范及标准图集；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；

（3）《山东省建设工程工程量清单计价办法》鲁建发【2011】3号；

（4）《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》青建管字【2011】43号；

（5）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》鲁建标【2016】40 号；

（6）《山东省建设工程造价管理办法》（山东省人民政府令第 357 号）；

（7）《山东省市政工程消耗量定额》（2016）、《山东省园林绿化消耗量定额》（2016）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）、青岛市-2020（省价目表 增值税一般 青岛人工青建管字（2020）17 号鲁标定字（2020）24 号）；

（8）《青岛市工程计价管理》（2023 年）；

（9）现行市场价格；

（10）山东省住建厅文件 鲁建标字〔2019〕10 号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；

（11）《关于调整建设工程安全施工费的通知》（鲁建标字〔2023〕2 号）；

（12）与工程造价相关的计价规定。

a71a2960-2ab2-4148-8850-9af7ca868dc0

四、编制意见：

本项目招标控制价为：16147186.21 元。

五、说明事项：

1、投标方应认真勘察现场，将风险因素考虑在投标报价之内；工程量清单描述细部做法不详之处，根据通用做法及图纸或现场实际情况计入投标报价中。

2、本工程控制价编制范围按照甲方委托等相关要求确定。

3、本工程取费道路工程按III类计取，园林绿化工程按III类计取，给水工程按 I 类计取，排水工程按III类计取，路灯工程按 II 类计取。

4、本工程综合工日市政省价 117 元/工日，市价 117 元/工日。园林省价 117 元/工日，市价 113 元/工日。土建省价 128 元/工日，市价 131 元/工日。装饰省价 128 元/工日，市价 146 元/工日。修缮土建省价 133 元/工日，市价 140 元/工日。

5、建设项目工伤保险已计入招标控制价，结算时凭有关部门出具的缴费凭据按实结算。

6、工程量清单描述不明确的内容，按照施工图纸说明；清单未单独列项但工程施

工过程中可能发生的各种因素，需综合计入相应报价中。

7、本控制价中现浇砼构件按商品混凝土考虑，单价包含泵送、添加剂，砂浆按预拌砂浆考虑。

8、本控制价税率按增值税一般计取。

9、工程除尘降尘已综合考虑。

10、本工程暂估量：（1）入口标识基础的 S 勾拉筋、-0.7m 以下部分箍筋、锚栓等（2）龙湾步行街区域的现状木花箱更换为不锈钢花箱的工程量（3）“产业兴 百姓富 生态美”字体里面的 LED 灯带（4）渔舟唱晚节点的白三叶草皮（5）碱蓬游园嵌草砖及中华结缕草（6）“龙湾步行街设施拆除”中四时福地景墙顶部瓦及配属构件拆除、钢化玻璃拆除（7）灯塔粉刷（8）“环线标识口号（台西头村西进村路）”中 IP 娃娃（9）现状砖砌标识尺寸 6500*1800*5000mm（10）公交站（包含乡村驿站公交站）中拆除侧石、原人行道路面面层拆除（11）祭海广场格栅围墙 6M10 化学锚栓 孔径（12）斋堂岛成品座凳（13）现状道路设施拆除 7000*4500*4000mm（14）斋堂岛外立面粉刷活动脚手架（15），结算按实结算。

11、本工程暂估价：（1）IP 娃娃（四个为 1 组）（2）“琅琊台”标识（3）不锈钢字-深入推进乡村全面振兴（4）拆除现状标识（5）现状石头迁移（6）拆除现状精神堡垒（7）琅琊乡村振兴片区景石（泰山石（含阴刻字体），专业厂家深化设计安装）（8）露营门头（9）不锈钢字“朝海坪”（10）1.5mm 不锈钢造型车挡（电镀深咖色氟碳漆）（11）陈家台后公园现状标识改造转动角度（12）陈家台后公园节点中凉亭修缮的打磨刷漆：木栈道、木坐凳、屋顶木梁清洁后打磨刷漆（13）木栈道修补（14）不锈钢字-四时福地 秀美琅琊（15）山形小品（16）景石 A（黑山石）（17）鱼群小品（18）拆除现状树池（19）地雕（20）景石（21）修复现状树池（24）鱼群造型灯（25）特选榉树（26）特选造型黑松 r：18-20cm（27）张拉膜（28）徐福东渡启航处石碑迁移（29）车挡（样式及材质由甲方确定）（30）儿童滑梯（31）儿童攀爬设施（32）儿童攀爬绳（33）集装箱厕所（34）链条（35）攀爬网设施（36）攀岩抓手球

a71a2940-2ab2-4142-8850-9af7a2866dc0

（37）文化牌小品（38）花箱（39）时光隧道圆环构筑（40）造型黑松地径 15cm（41）樟子松防腐木牌匾（42）警示墩（43）彩绘 LOGO（44）船木座凳（45）成品石碾（46）门槛石 300*370*200mm（老旧效果）（47）磨砂面陶瓷瓦罐（48）木门槛（老旧效果）（49）实木翻檐板（50）条石门上梁（51）釉面陶瓷瓦罐（52）不锈钢栅栏（53）琅琊台景区北门矮栅栏（54）移除门廊（55）格栅围墙（56）铁艺双开门（57）垃圾桶迁移（58）轮胎攀爬设施（59）不锈钢花箱（60）整石坐凳（61）重游琅琊小品（62）1.5mm 厚 304 不锈钢 LOGO 字-平均 1.2*1.2m（无废海岛）（63）1mm 不锈钢雕刻字（白色电镀漆）0.2*0.2m（64）1mm 不锈钢雕刻字（黄色电镀漆）0.66*0.92m（65）2mm 厚 304 不锈钢 LOGO 字-1.3*1.3m（66）80*80 樟子松防腐木大门（含五金插销等）（67）80*80mm 美南松防腐木（68）标识牌不锈钢板刷漆（氟碳+环氧）（69）不锈钢仿木门窗（70）成品不锈钢座凳+方桌（带地插式太阳伞）等，详见暂估单价材料汇总报表。

12、本工程大型机械进退场：每个节点有沥青道路工程按照挖掘机 1 次、沥青摊铺机 1 次、压路机 1 次考虑计入。

13、本项目无地勘，土质类别综合考虑，因回填土方不够需外购土。

14、本控制价登台路导流岛节点中露营门头基础钢筋等无设计，未计取，结算按实调整。

15、本控制价渔舟唱晚节点的鱼群灯基础需要专业厂家二次深化，未计取，结算按实调整。

16、本控制价片区重要节点打造老湾子北端图纸设计沟壁挡墙翻建所用毛石挡墙均按重新购买考虑，未考虑材料利旧。

17、本控制价老湾子区域时光隧道圆环构筑基础需要专业厂家二次深化，未计取，结算按实调整。

18、本工程暂列金额暂列金额为 746000.00 元

19、未尽事宜详见招标文件、图纸、施工方案及答疑、工程量清单计价规范。

六、编制结果

该工程预算控制价为：16147186.21 元（大写：壹仟陆佰壹拾肆万柒仟壹佰捌拾陆元贰角壹分），其中安全文明施工费：569997.59 元。

山东创立德工程咨询有限公司

2025 年 12 月 24 日

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868d20

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

第六章　投标文件格式

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目录

商务文件

1、资格审查资料

2、法定代表人身份证明或授权委托书

3、资格后审申请证明文件-资质证明

4、资格后审申请证明文件-其他

5、投标承诺书

6、企业章程

7、近年完成的类似项目汇总表

8、拟委任的项目班子成员一览表

9、投标人获奖汇总表

10、其他资料

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

1．法定代表人身份证明

投 标 人：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年　月　日

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

2．授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

3.投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：　年　月　日

4. 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

5. 投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下:

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

c71a2dd0-2bb3-4348-8090-9a67cda58dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　录

技术文件

1、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

a71a29d0-2ab3-4148-8896-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　录

报价文件

1、投标函及投标函附录

2、投标函基础信息

3、投标函

4、投标函附录

5、工程量清单（绑定 gczj 文件）

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

1、投标函

1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以单位名称：　　，项目经理姓名：　　，项目经理证书编号：　　，质量目标：　　，工期：　　，总价：　元，大写：　元，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

e71a29d0-2ab3-4148-8896-9af7ca868dc0

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年　月　日

----以下非正文，投标文件编制时请勿复制!

【投标函内容填写说明:投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第 1 条内容，第 2 条及后续内容需投标人在系统中自行编辑修改。】

2、投标函附录

2．投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人：

年月日：

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

附录一

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1.公共服务设施配套-一、标识系统		611000.00		
2	1.公共服务设施配套-二、停车场		0.00		
3	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园		0.00		
4	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除		0.00		
5	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）		0.00		
6	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路		0.00		
7	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点		0.00		
8	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门		0.00		
9	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点		0.00		
10	1.公共服务设施配套-炮台区绿化		0.00		
11	1.公共服务设施配套-九、排水工程		0.00		
12	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程		0.00		
13	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程		0.00		
14	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域		0.00		
15	2.片区重要节点打造-祭海广场节点		0.00		
16	2.片区重要节点打造-片区入口节点		0.00		
17	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点		0.00		
18	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点		100000.00		
19	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植		0.00		
20	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理		0.00		
21	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化		0.00		
22	3.片区环线道路-道路工程		0.00		
23	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点		0.00		
24	3.片区环线道路-陈家台后公园节点		25000.00		
25	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构		0.00		

7d2a-10-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
25	件拆除		0.00		
26	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷		0.00		
27	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛		10000.00		
28	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点		0.00		
合计			746000.00		

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1.公共服务设施配套-一、标识系统		611000.00		
1.1	交通标识		611000.00		
2	1.公共服务设施配套-二、停车场		0.00		
2.1	道路工程		0.00		
3	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园		0.00		
3.1	市政		0.00		
3.2	园林		0.00		
4	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除		0.00		
4.1	市政		0.00		
4.2	修缮		0.00		
5	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）		0.00		
5.1	市政		0.00		
5.2	景观		0.00		
6	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路		0.00		
6.1	土建		0.00		
7	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点		0.00		
7.1	景观工程		0.00		
7.2	道路工程		0.00		
7.3	绿化工程		0.00		
8	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门		0.00		
8.1	园林		0.00		
9	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点		0.00		
9.1	景观工程		0.00		
9.2	道路工程		0.00		
10	1.公共服务设施配套-炮台区绿化		0.00		
10.1	绿化工程		0.00		
11	1.公共服务设施配套-九、排水工程		0.00		
11.1	九、排水工程		0.00		
12	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程		0.00		
12.1	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程		0.00		
13	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程		0.00		
13.1	十一、路灯工程		0.00		
14	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域		0.00		
14.1	景观工程		0.00		
14.2	道路工程		0.00		
14.3	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管		0.00		
14.4	绿化工程		0.00		
15	2.片区重要节点打造-祭海广场节点		0.00		
15.1	景观工程		0.00		
15.2	绿化工程		0.00		

17da29d0-2a83-4148-8890-9af7c3868dc0

单项工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
16	2.片区重要节点打造-片区入口节点		0.00		
16.1	景观小品工程		0.00		
16.2	绿化工程		0.00		
17	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点		0.00		
17.1	景观工程		0.00		
17.2	道路工程		0.00		
17.3	排水管网工程		0.00		
17.4	绿化工程		0.00		
18	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点		100000.00		
18.1	景观工程		100000.00		
18.2	道路工程		0.00		
18.3	绿化工程		0.00		
19	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植		0.00		
19.1	园林		0.00		
20	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理		0.00		
20.1	园林		0.00		
21	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化		0.00		
21.1	园林		0.00		
22	3.片区环线道路-道路工程		0.00		
22.1	市政		0.00		
23	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点		0.00		
23.1	景观工程		0.00		
23.2	绿化工程		0.00		
24	3.片区环线道路-陈家台后公园节点		25000.00		
24.1	景观工程		0.00		
24.2	道路工程		0.00		
24.3	绿化工程		0.00		
24.4	陈家台后门楼、村志石		25000.00		
25	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除		0.00		
25.1	建筑工程		0.00		
26	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷		0.00		
26.1	装饰工程		0.00		
26.2	修缮		0.00		
27	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛		10000.00		
27.1	景观工程		10000.00		
27.2	绿化工程		0.00		
28	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点		0.00		
28.1	景观工程		0.00		
28.2	道路工程		0.00		
28.3	排水管网工程		0.00		

71a29d0-2ab3-4148-8890-9a57c0868dc0

单项工程投标报价汇总表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程　　第3页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
28.4	绿化工程		0.00		
合计			746000.00		

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	1.公共服务设施配套-一、标识系统		
	交通标识		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.公共服务设施配套-二、停车场		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

a7f0209d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

a7c0940-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	修缮		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）		
	市政		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

a7e129d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路		
	土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	“四时福地 秀美琅琊”字体		
1.2	山形小品		
1.3	墙面粉刷+移除牌匾		
1.4	其他部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

a7c0d0-2ab3-4f48-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	沥青路面		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

a7c0910-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	新建矮墙		
1.2	其他部分		
1.3	土石方工程		
1.4	铺装		
1.5	护栏		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	路沿石		

a7f099d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	1.公共服务设施配套-九、排水工程		
	九、排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	排水管网工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

a7c209d0-2e3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程		
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水管网工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程		
	十一、路灯工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	路灯		
1.3	接线井工程		
1.4	配管、配线工程		
1.5	防雷接地装置工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

a7c1-5b0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	其他部分		
1.2	“朝海坪”字体		
1.3	车挡		
1.4	土石方工程		
1.5	铺装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	路沿石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

a7b7d40-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程　　第10页 共25页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		

a7f4e0d0-2ab34148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.1	土石方工程		
1.2	其他部分		
1.3	铺装		
1.4	格栅围墙		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	2.片区重要节点打造-片区入口节点		
	景观小品工程		
1	分部分项工程费		
1.1	“深入推进乡村全面振兴”字体		
1.2	片区入口标识“琅琊台”		
1.3	其他部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

a7ea99d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	铺装		
1.2	其他部分		
1.3	儿童攀爬区域		
1.4	沙坑		
1.5	整石台阶		
1.6	沟壁挡墙翻建		
1.7	块石挡墙		
1.8	球石挡墙		
1.9	护栏（三道铁链）		
1.10	护栏（二道铁链）		
1.11	坐凳		

a7[illegible]2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.12	台阶护栏		
1.13	停车场栏杆		
1.14	儿童活动设施		
1.15	土石方工程		
1.16	张拉膜		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	沥青路面		
1.3	路沿石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	排水管网工程		
1	分部分项工程费		
1.1	老湾子区域排水沟整治		
2	措施项目费		

a7a429d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	铺装		
1.2	其他部分		
1.3	坐凳		
1.4	石材木凳面坐凳		
1.5	徐福东渡启航处石碑-迁移		
1.6	整石台阶		
1.7	海边整石台阶		
1.8	护栏（三道铁链）		
1.9	护栏（二道铁链）		
1.10	块石挡墙		

a7c0d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.11	球石挡墙		
1.12	土石方工程		
1.13	重游琅琊小品		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	沥青路面		
1.3	路沿石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

a7ba09d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理		
	园林		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

a7c-0940-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化		
	园林		
1	分部分项工程费		
1.1	绿地整理		
1.2	栽植花木		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	3.片区环线道路-道路工程		
	市政		
1	分部分项工程费		
1.1	整体环线		
1.2	台西头村西进村沥青路		
1.3	琅琊台景区北门		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

a7ca8680-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	“产业兴 百姓富 生态美”字体		
1.2	鱼群小品		
1.3	鱼群造型灯		
1.4	地雕		
1.5	其他部分		
1.6	铺装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	陈家台后公园现状标识改造		

a7...9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	景亭修缮		
1.3	条形坐凳		
1.4	土石方工程		
1.5	其他部分		
1.6	铺装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	沥青路面		
1.3	路沿石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

a7a429d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	陈家台后门楼、村志石		
1	分部分项工程费		
1.1	04陈家台后门楼		
1.2	村志石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

a7c0d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	修缮		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

a7d12960-1b3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	“琅琊乡村振兴片区”景石【暂估价】		
1.2	露营门头		
1.3	其他部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	沥青路面		

a7a429d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	路沿石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	排水管网工程		
1	分部分项工程费		
1.1	登台路导流岛800x800雨水暗渠		
1.2	登台路导流岛1000x500石砌排水沟		
1.3	登台路导流岛沉砂池		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

a7c0960-2eb3-4148-8890-9af7ca868dc0

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		1.公共服务设施配套-一、标识系统						
		交通标识						
1	040205004001	标志板	1.类型:总导览图1 2.材质、规格尺寸:3000*200mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，具体效果详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	6			
2	040205004002	标志板	1.类型:总导览图2 2.材质、规格尺寸:2800*2227mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	6			
3	040205004003	标志板	1.类型:总导览图3 2.材质、规格尺寸:2800*1120mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	6			
4	040205004004	标志板	1.类型:立式节点指示牌 2.材质、规格尺寸:2800*765mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	16			
5	040205004005	标志板	1.类型:方向指示牌 2.材质、规格尺寸:2800*100mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，具体效果详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	48			
6	040205004006	标志板	1.类型:立式节点介绍牌 2.材质、规格尺寸:2800*766mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	12			

971a29d0-2[illegible]18-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	040205004007	标志板	1.类型:小型节点介绍牌 2.材质、规格尺寸:850*700mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	15			
8	040205004008	标志板	1.类型:停车标识牌 2.材质、规格尺寸:1800*225mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	6			
9	040205004009	标志板	1.类型:警示牌（花木共赏、人人呵护） 2.材质、规格尺寸:850*700mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	7			
10	040205004010	标志板	1.类型:警示牌（莫让垃圾筑爱巢） 2.材质、规格尺寸:850*700mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	7			
11	040205004011	标志板	1.类型:警示牌（注意安全 小心落水） 2.材质、规格尺寸:850*700mm，具体详见图纸设计 3.板面反光膜等级:1.5mm厚304不锈钢板，详见图纸设计 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	8			
		1.公共服务设施配套-二、停车场						
		道路工程						
12	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:台西头村西进村沥青路 2.范围: 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	4680			
13	04B002	原水泥路面凿毛		m2	4680			
14	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2.沥青混凝土种类:	m2	4680			

a71a29d0-2e03-4e18-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	040203006001	沥青混凝土	3.石料粒径: 4.掺和料: 5.厚度:50mm 6.摊铺方式:机械摊铺 7.原水泥混凝土路面修补，整体拉毛，清理干净 8.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	4680			
15	040203003001	粘层	1.材料品种:改性沥青粘层（PC-3） 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位: 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	4680			
16	040205006001	标线	1.材料品种:反光热熔标线 2.工艺:热熔型标线涂料厚度一般为2.0～2.2mm。反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3～0.35Kg/m2/。 3.线型: 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	170			
17	04B003	警示墩	1.材质、规格：1500长*800高*500宽成品警示墩，具体参考图纸及意向设计图 2.间距500，具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	108			
18	041001001001	拆除路面	1.材质: 2.机械拆除 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	468			
19	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除水泥混凝土路面等 2.运距:综合考虑	m3	70.2			
20	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料: 3.厚度: 4.嵌缝材料: 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	468			
21	041001007001	【现状墙体拆除】	1.结构形式:详见图纸设计 2.强度等级:详见图纸设计 3.单价包含完成本工作一切费用	m3	2.96			
		1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园						
		市政						
22	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:详见图纸设计 2.挖土深度:详见图纸设计 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车	m3	23.27			

a71a29d0-2[illegible]5-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	040101001001	挖一般土方	5.场内运距:	m3	23.27			
23	040103001001	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源:	m3	12.08			
24	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	11.19			
25	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:商品混凝土C30（包含细石混凝土填缝） 2.嵌料(毛石)比例:	m3	7.97			
26	040901001001	现浇构件钢筋【基础钢筋】	1.钢筋种类:HRB400、HRB400E 2.钢筋规格:12@150单层双向钢筋	t	0.0546			
		园林						
27	050302001001	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1.原木种类:樟子松防腐木φ230、φ180 2.原木直(梢)径(不含树皮厚度): 3.墙龙骨材料种类、规格: 4.墙底层材料种类、规格: 5.构件联结方式:C18钢筋十字对穿连接基础L=500mm 6.防护材料种类:涂刷3次强化防腐油，强化防腐油配合比97%混合防腐油。3%氯粉（用于地面以下）或采用E-51双酚A环氧树脂刷2次(用于地面以上),所有防腐木均需刷木油两道。 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m3	4.84			
28	05B001	门匾	1.材质：樟子松防腐木2000*500mm 2.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	1			
29	05B002	园艺大门	1.材质：80*80樟子松 2.具体满足设计图纸要求，单价包含扶手、围栏、五金、插销、门锁等完成本工作费用	套	1			
30	050402001001	现浇混凝土垫层	厚度:10mmC20商品混凝土	m2	9.7			
31	05B003	栅栏	1.材料品种、规格:杉木桩 2.边框及立柱尺寸:φ80~φ100 3.木桩直接用黄麻绳绑住 4.杉木桩防腐处理（涂刷3次强化防腐油，强化防腐油配合比97%混合防腐油。3%氯粉（用于地面以下）或采用E-51双酚A环氧树脂刷2次(用于地面以上),所有防腐木均需刷木油两道。），入土部分刷	m2	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	05B003	栅栏	沥青 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	18			
32	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.垫层厚度:150mm级配碎石 2.铺设方式:80mm自然面毛石铺贴+30mm中砂 3.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖（预制混凝土）+中华结缕草 4.漏空部分填土要求:种植土 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	69			
		1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除						
		市政						
33	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑现场实际情况 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:	m3	0.26			
34	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑现场实际情况 2.运距:综合考虑	m3	0.08			
35	041001002001	拆除人行道	1.材质:原路面（具体材质参考图纸，综合查验现场） 2.厚度: 3.具体满足设计图纸要求，综合考虑现场实际，单价包含拆除外运等一切费用	m2	2			
36	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:原路面铺装恢复 2.结合层：材料品种、厚度: 3.图形: 4.单价综合考虑现场情况及图纸设计，包含完成恢复原路的一切费用	m2	2			
37	04B006	停车挡	1.材质：1.5mm不锈钢造型车挡（电镀深咖色氟碳漆） 2.安装要求：C20商品混凝土基础 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	组	2			
38	04B007	现状道路设施迁移	1.迁移构件：现状标识牌 2.具体详见图纸设计，单价包含拆除，迁移，二次安装等完成本工作一切费用	处	1			
		修缮						
39	01B001	屋面拆除	1.拆除种类：青瓦（景墙顶面造型，包含水滴檐及脊瓦） 2.具体满足设计图纸	m2	21.2			

a71a2940-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	01B001	屋面拆除	要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	21.2			
40	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.板瓦+筒瓦+脊瓦+翘脚瓦更换 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	21.2			
41	011201001001	墙面一般抹灰【四时福地】	1.墙体类型: 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: 6.刷专用界面剂一道	m2	115.21			
42	011407001001	墙面喷刷涂料【四时福地】	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:柔性耐水腻子一道 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料两遍（底涂+彩绘）	m2	115.21			
43	010401003001	实心砖墙【四时福地】	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.91			
44	011613002001	玻璃拆除更换【四时福地】	1.玻璃厚度:钢化玻璃 2.拆除部位:	m2	9.25			
45	01B002	琅琊台村标识牌改造	1.标识牌面板重新刷电镀漆 2.增加顶部彩绘LOGO 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	36.39			
46	01B003	不锈钢LOGO字	1.材质、规格：1mm不锈钢雕刻字（黄色电镀漆）0.66*0.92m 2.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	4.86			
47	01B004	不锈钢LOGO字	1.材质、规格：1mm不锈钢雕刻字（白色电镀漆）0.2*0.2m 2.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	2.56			
48	01B005	彩绘LOGO、	1.材质、规格：详见图纸设计 2.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	0.72			
		1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）						
		市政						

a71a2980-2220-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:详见图纸设计 2.挖土深度:详见图纸设计 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:	m3	7.94			
50	040103001002	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源:	m3	3.399			
51	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	4.55			
52	04B009	现状道路设施拆除	1.拆除构件：现状砖砌标识 2.拆除尺寸：6500*1800*5000mm 3.具体详见图纸设计，单价包含拆除，外运等完成本工作一切费用	m3	58.5			
53	040308004001	涂料	1.材料品种:原有墙面清理，打磨；刷专用界面剂一道；刷底涂一遍，弹性涂料两遍 2.部位:灯塔 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	6			
		景观						
54	05B004	IP娃娃【暂估价】	1.尺寸：平均尺寸按照1.5m高，1m宽，0.6m厚暂估，四个为1组 2.材质：材质为立体玻璃钢打造 3.满足建设单位和设计要求	项	1			
55	05B005	不锈钢LOGO字	1.材质：2mm厚304不锈钢 2.尺寸：1300*1300mm 3.喷涂要求：表面喷白色氟碳漆 4.连接形式：320*10mm厚预埋钢板+4C10锚筋L=150mm@600mm连接基础 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	12			
56	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25素商品混凝土 2.嵌料(毛石)比例:	m3	3.65			
57	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石 2.厚度:100mm	m3	0.9			
		1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路						
		土建						
58	011507003001	灯箱	1.箱体规格:1000*640*80mm 2.基层材料种类: 3.面层材料种类:亚克力 4.防护材料种类:	个	16			

a71a29d0-2[illegible]-4143-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	011507003001	灯箱	5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	个	16			
59	01B007	船木座凳	1.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	6			
		1.公共服务设施配套-龙门山庄节点						
		景观工程						
		“四时福地 秀美琅琊”字体						
60	05B006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.94			
61	05B007	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	0.46			
62	05B008	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.48			
63	05B009	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	4.84			
64	05B010	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	0.48			
65	05B011	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	1			
66	05B012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	0.003			
67	05B013	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.26			
68	05B014	不锈钢字【暂估价】	1.含2厚304不锈钢白色氟碳漆等工艺，满足建设单位和设计单位要求	m2	8.05			
		山形小品						
69	05B015	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3.39			
70	05B016	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要	m3	0.63			

a71a29d0-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	05B016	回填方	求。 4.填方来源:挖方余料	m3	0.63			
71	05B017	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.76			
72	05B018	素土夯实	1.素土夯实,夯实系数≥95%	m2	7.88			
73	05B019	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	0.79			
74	05B020	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	1.97			
75	05B021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径8	t	0.002			
76	05B022	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.17			
77	05B023	山形小品【暂估价】	1.1厚304不锈钢外喷黄棕色氟碳漆(参考效果图），由专业厂家二次深化设计安装，满足建设单位和设计单位要求	m2	14.41			
		墙面粉刷+移除牌匾						
78	05B024	墙面清理打磨刷界面剂	1.砂浆配合比:基层墙面清理，打磨;刷专用界面剂一道 2.部位:外墙 3.满足建设单位和设计单位要求	m2	82			
79	05B025	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面找平（局部找平10%） 2.部位外墙 3.厚度:20mm 4.满足建设单位和设计单位要求	m2	82			
80	05B026	涂料	1.材料品种:刷底涂一遍;弹性涂料两遍（颜色详图纸） 2.部位:外墙	m2	82			
81	05B027	现状广告牌拆除【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位的要求	m2	11.16			
82	05B028	原铝合金2000X1800窗拆除更换塑钢窗	1.满足建设单位和设计单位的要求	m2	14.4			
83	05B029	原铝合金1500X1800窗拆除更换塑钢窗	1.满足建设单位和设计单位的要求	m2	2.7			
84	05B030	原铝合金2810X1170门拆除更换塑钢门	1.满足建设单位和设计单位的要求	m2	3.29			
85	05B031	原铝合金2810X1170门拆除更换塑钢门	1.满足建设单位和设计单位的要求	m2	3.29			
		其他部分						
86	05B032	拆除现状混凝土基础	1.厚度：300mm 2.满足建设单位和设计要求	m3	4.2			
87	05B033	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自	m3	4.2			

a7f2d0-2d46-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
87	05B033	余方弃置	行考虑决定报价。	m3	4.2			
		道路工程						
		沥青路面						
88	040202001002	路床(槽)整形	1.部位:沥青路面 2.范围:原水泥混凝土路面修补，整体拉毛，清理干净	m2	289			
89	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格:聚酯玻纤布一层（仅在现状路面裂缝处铺设，占总面积20%） 2.搭接方式:详设计	m2	57.8			
90	040203003002	粘层	1.材料品种:改性沥青粘层（PC-3）0.5L/m2 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:沥青路面	m2	289			
91	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种: 细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2.沥青混凝土种类:详见图纸设计 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:5cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	289			
		绿化工程						
92	050102002001	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.冠丛高:1.5-1.6m 3.蓬径:＞1.5m 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	3			
93	050102001001	栽植乔木	1.种类:黄栌 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m，冠幅＞3.5m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	1			
94	050102001002	栽植乔木	1.种类:独杆红叶石楠 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅＞3.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	2			
95	050102002002	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球A 2.冠丛高:2m-2.2m 3.蓬径:＞2.2m 4.起挖方式:带土球 5.球形饱满、姿态优美、正圆球 6.养护期:1年	株	2			
96	050102001003	移栽乔木	1.种类:紫荆 2.胸径:详设计 3.株高、冠径:高度1.5-2m，冠幅＞1.5m 4.长势较差 5.养护期:1年	株	4			
97	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.株高或蓬径:高度0.3m，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:36株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪	m2	31			

a71a2fd0-2[illegible]148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	050102007001	栽植色带	成弧形 5.养护期:1年	m2	31			
98	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度:0.4m(修剪后)，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,36株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	31			
99	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨c 2.株高或蓬径:高度:0.8m(修剪后)，冠幅:0.35m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,25株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	12			
100	050101010001	整理绿化用地		m2	74			
		1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门						
		园林						
101	05B034	琅琊台景区北门矮栅栏	1.材质：横向30*30*1mm304不锈钢管+竖向50*50*1mm304不锈钢管+12*12*1mm造型围栏 2.基础：100*100*5mm厚镀锌钢板，4根M8膨胀螺栓固定于铺装面，上方加盖100*100镀锌钢护角 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	143.2			
		1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点						
		景观工程						
		新建矮墙						
102	05B035	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	10.8			
103	05B036	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	3.92			
104	05B037	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	6.88			

a71a29d0-2ab3-4145-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
105	050402001009	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度：100厚	m2	10			
106	05B038	毛石挡墙	1.材质：M7.5水泥砂浆砌筑MU10毛石挡墙,直径300-500 2.含铁丝网、排水管直径50PE管、滤砂滤水层，外包无纺布（150g)	m3	8.6			
107	05B039	墙面贴块石/球石	1.材质及厚度：块石/球石（详见平面），面层效果详见意向图,直径200-300 2.粘结层：详设计	m2	13			
		其他部分						
108	050102001004	移栽乔木	1.种类:大树 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:高度：6m 4.起挖方式: 5.养护期:	株	2			
109	05B040	拆除现状混凝土路面	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	20			
110	05B041	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3			
		土石方工程						
111	05B042	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	15.6			
112	05B043	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	15.6			
		铺装						
113	050201001001	园路【200x100x50浅灰色透水砖】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:200x100x50浅灰色透水砖 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	120			
		护栏						
114	05B044	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情	m3	5.08			

a71e29d0-3d1c-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
114	05B044	挖沟槽土方	况自行考虑决定报价。	m3	5.08			
115	05B045	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	1.08			
116	05B046	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	4			
117	05B047	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	7.5			
118	05B048	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	0.75			
119	05B049	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	3.25			
120	05B050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	0.004			
121	05B051	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.24			
122	05B052	护栏	1.含60x60x1厚304不锈钢钢管,咖色氟碳漆，满足建设单位和设计单位要求	m2	21			
		道路工程						
		路沿石						
123	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:250*150*L机切面五莲花路沿石（直型） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	61.31			
124	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:250*150*L机切面五莲花路沿石（弧形） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	8.69			
		1.公共服务设施配套-炮台区绿化						
		绿化工程						
125	050102012001	铺种草皮	1.播种草皮 2.白三叶，每平方3-5g 3.养护期:1年	m2	542			
126	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:马蔺 2.株高或蓬径:高度＞0.15m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	165			

a71a2d0-2[illegible]148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:蒲苇 2.株高或蓬径:＞0.3m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	64			
128	050102005001	栽植绿篱	1.种类:迎春 2.篱高:详设计 3.行数、蓬径:详设计 4.单位面积株数:10株/延米 5.养护期:1年	m	55			
129	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:沿阶草 2.株高或蓬径:高度＞0.15m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	549			
130	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:黑心金光菊 2.株高或蓬径:高度＞0.3m 3.单位面积株数:9株/平方米 4.养护期:1年	m2	143			
131	050101010002	整理绿化用地		m2	1463			
		1.公共服务设施配套-九、排水工程						
		九、排水工程						
		排水管网工程						
132	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	214.75			
133	040305001002	垫层（管道基础）	1.材料品种、规格:风化砂 2.厚度:按设计要求	m3	23.95			
134	040103001003	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:综合考虑	m3	129.03			
135	040103001004	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:详图纸	m3	25			
136	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	214.75			
137	040504002001	雨水检查井（预制式雨水检查井φ1000）	1.类型:预制装配式混凝土雨水检查井 2.形状、断面尺寸:φ1000mm 3.定型图号:详见设计图集 4.井盖:重型球墨铸铁井盖 5.井深:按设计要求 6.含防坠网等	座	4			

671a29d0-2205-7148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
138	040504002002	沉砂池（预制式装配式沉砂池1600*1200）	1.类型:预制式装配式沉砂池 2.形状、断面尺寸:1600*1200 3.定型图号:详见设计图集 4.井盖:重型球墨铸铁井盖 5.井深:按设计要求 6.含防坠网等	座	2			
139	040504006001	浆砌块石八字型排出口	1.垫层、基础材质及厚度:20S517 2.砌筑材料品种、规格:DN300 3.砌筑、勾缝、抹面要求:20S517 4.砂浆强度等级及配合比:20S517	座	1			
140	040504006002	浆砌块石八字型排出口	1.垫层、基础材质及厚度:20S517 2.砌筑材料品种、规格:DN1000 3.砌筑、勾缝、抹面要求:20S517 4.砂浆强度等级及配合比:20S517	座	2			
141	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:雨水口单篦式 2.垫层、基础材质及厚度:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.砌筑材料品种、规格:满足设计及规范要求 5.砂浆强度等级及配合比:满足设计及规范要求 6.做法参照图集：满足设计及规范要求 7.未尽事宜详见图纸设计	座	2			
142	040501001001	混凝土管	1.管座材质:国标II级钢筋混凝土管 2.规格:DN300 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:满足设计要求 5.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	98.85			
143	040501001002	混凝土管	1.管座材质:国标II级钢筋混凝土管 2.规格:DN1000 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:满足设计要求 5.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	19.4			
144	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:PVC-U 2.材质及规格:DN200	m	8.4			

a71a29d0-2[illegible]0148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
144	040501004001	塑料管	3.连接形式:满足设计及规范要求 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	8.4			
145	04B011	铸铁排门DN300		套	1			
146	04B012	铸铁排门DN1000		套	2			
147	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	8.61			
148	040103001005	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:综合考虑	m3	2.94			
149	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	5.67			
150	040501001003	混凝土管	1.管座材质:国标II级钢筋混凝土管 2.规格:DN300 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:满足设计要求 5.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	4.138			
151	040504008001	整体化粪池	1.材质: 2.型号、规格:G4-9SQF	座	2			
		1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程						
		十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程						
		给水管网工程						
152	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	202.422			
153	040305001003	垫层（管道基础）	1.材料品种、规格:风化砂 2.厚度:按设计要求	m3	23.84			
154	040103001006	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:综合考虑	m3	102.2			
155	040103001007	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:详图	m3	75.935			

a71a29d0-2dd1-4143-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
155	040103001007	回填方	纸	m3	75.935			
156	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	126.48			
157	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格: 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求:	m	224.44			
158	040504001001	砌筑井(阀门井)(直径1.2m)	1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:综合考虑 3.勾缝、抹面要求:综合考虑 4.详见“市政给水管道工程及附属设施07MS101-2/14”	座	2			
159	040504001002	砌筑井(水表井)(直径1.2m)	1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:综合考虑 3.勾缝、抹面要求:综合考虑 4.详见“市政给水管道工程及附属设施07MS101-2/41”	座	2			
160	040504001003	砌筑井（排泥阀井）（直径1.2m）	1.垫层、基础材质及厚度:垫层C10，基础C25 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 3.勾缝、抹面要求:1.2水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂抹面厚20mm 4.详见“市政给水管道工程及附属设施07MS101-2/58”	座	1			
161	040502005001	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:-暗杆铜芯铜板闸阀球墨铸铁 4.试验要求:满足图纸设计要求	个	2			
162	040502005002	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:磁性锁闭闸阀DN50 3.连接形式:满足图纸设计要求 4.试验要求:满足图纸设计要求	个	2			
163	040502009001	水表	1.规格:DN100旋翼湿式水表(LXS-100) 2.安装方式:满足图纸设计要求	个	2			
		1.公共服务设施配套-十一、路灯工程						
		十一、路灯工程						
		土石方工程						

a71e39d0-2323-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
164	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:投标人需对现场进行充分查勘并自主报价，地勘报告仅供参考，土方、淤泥、机械可以开挖的石方等报价综合考虑； 2.开挖方式:机械开挖、以及机械挖土后的人工清底修边； 3.报价中还需综合：开挖土、石方的相应部位、开挖位置的基底清理与边坡修整、场内倒运、存放堆置位置的整理修坡，完成施工而采取的辅助工作（垫板、修整边坡等内容），方便施工的换填措施及其挖运，桩间开挖，淤泥晾晒及二次挖运等；施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次挖运等费用； 4.计算规则:按《山东省建筑工程消耗量定额》（2016年）计算规则计算； 5.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担。6.装车、不装车:不装车	m3	888.54			
165	040103001008	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:原土 5.综合内容:按山东省市政消耗量定额计算规则，填方、压实的全部工作内容	m3	702.63			
166	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土方、掺杂石方综合考虑 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	185.91			
		路灯						
167	040805002001	路灯	1.名称:新建路灯 2.灯杆材质及做法:满足设计要求 3.高度:满足设计要求 4.灯架形式及臂长:满足设计要求	套	13			
168	040805002002	路灯	1.名称:路灯更换 3.高度:满足设计要求 4.灯架形式及臂长:满足设计要求	套	18			
169	040805002003	路灯	1.名称:10m路灯移位 3.高度:满足设计要求 4.灯架形式及臂长:满足设计要求	套	2			

a71a29d0-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
169	040805002003	路灯		套	2			
170	040805002004	路灯	1.名称:庭院灯 2.灯杆材质及做法:满足设计要求 3.高度:满足设计要求 4.灯架形式及臂长:满足设计要求	套	18			
171	040805002005	路灯	1.名称:更换灯头 2.灯杆材质及做法:满足设计要求 3.高度:满足设计要求 4.灯架形式及臂长:满足设计要求	套	10			
		接线井工程						
172	040504001004	路灯用-接线井砌筑井（0.6*0.6*0.74）	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:满足设计规范要求 2.勾缝、抹面要求:满足设计规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计规范要求 4.井深按现有设计综合考虑	座	51			
		配管、配线工程						
173	040804001001	配管	1.名称:电缆保护管 2.规格:ϕ80 3.材质:CPVC 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足设计及施工质量验收规范要求	m	2160			
174	040804001002	配管	1.名称:电缆保护管 2.规格:ϕ63 3.材质:CPVC 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足设计及施工质量验收规范要求	m	160			
175	040804001003	配管	1.名称:电缆保护管 2.规格:ϕ40 3.材质:PE 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足设计及施工质量验收规范要求	m	680			
176	040803001001	电缆	1.名称:路灯电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):1KV 6.地形:满足设计及施工质量验收规范要求	m	1250			
177	040803001002	电缆	1.名称:路灯电缆 2.型号:YJV-1KV-5x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):1KV 6.地形:满足设计及施工质量验收规范要求	m	910			
178	040803001003	电缆	1.名称:路灯电缆 2.型号: YJV-0.6/1kV-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):1KV	m	150			

a71a2940-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
178	040803001003	电缆	6.地形:满足设计及施工质量验收规范要求	m	150			
179	040803001004	电缆	1.名称:路灯电缆 2.型号: YJV-0.6/1kV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):1KV 6.地形:满足设计及施工质量验收规范要求	m	800			
180	040803005001	电缆终端头	1.名称:干包式电缆终端头制安 2.规格:35mm2以内 5芯	个	8			
181	040807002001	供电系统调试	1.名称:送配电系统调试 2.电压(kV):1KV内	系统	1			
182	040801010001	落地式配电箱		台	4			
		防雷接地装置工程						
183	040806002001	接地母线	1.名称:圆钢 2.材质、规格:ϕ10圆钢	m	2330			
184	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地极调试 2.类别:综合考虑	系统(组)	1			
		2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域						
		景观工程						
		其他部分						
185	05B053	现状石砌挡墙开口	1.尺寸：长0.8米，宽0.5米，高0.6米 2.满足建设单位和设计要求	m3	0.24			
186	05B054	恢复石砌挡墙开口	1.尺寸：长0.8米，宽0.5米，高0.6米（挡墙材料利旧） 2.满足建设单位和设计要求	m3	0.24			
187	050101007001	清除地被植物	植物种类:高0.8m红叶石楠	m2	39			
188	05B055	现状木花箱更换为不锈钢花箱【暂估价】（工程量暂估）	1.304不锈钢花箱外喷棕色氟碳漆1200x500x600，不锈钢厚1mm,专业厂家深化，施工前需由甲方确认 2.满足建设单位和设计要求	个	89			
189	05B056	拆除现状混凝土路面	1.厚度：100mm 2.满足建设单位和设计要求	m2	120			
190	05B057	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	12			
		“朝海坪”字体						
191	05B058	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑	m3	6.44			

a7129d0-2[illegible]-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
191	05B058	挖沟槽土方	3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	6.44			
192	05B059	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	2.73			
193	05B060	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3.71			
194	05B061	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	8.3			
195	05B062	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	0.34			
196	050402001014	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:100厚	m2	4.9			
197	05B063	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	2.88			
198	05B064	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	0.01			
199	05B065	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径8	t	0.09			
200	05B066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径12	t	0.057			
201	05B067	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.31			
202	05B068	高强螺栓	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.006			
203	05B069	亚克力板	1.5厚白色亚克力板	m2	7.86			
204	05B070	不锈钢字“朝海坪”【暂估价】	1.含3厚不锈钢字电镀白色漆等工艺，满足建设单位和设计单位要求 2.含钢骨架，具体做法详设计，厂家二次深化，满足建设单位和设计单位要求	m2	7.86			
		车挡						
205	05B071	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.03			
206	05B072	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.03			
207	05B073	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	0.18			

a71a20d0-2de1-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
208	05B074	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.03			
209	05B075	车挡【暂估价】	1.1.5厚不锈钢造型,电镀浅咖色氟碳漆	套	2			
		土石方工程						
210	05B076	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2478.92			
211	05B077	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2478.92			
		铺装						
212	050201001002	园路【300x600x50青石板路面】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:300x600x50青石板路面 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	120			
213	050201001003	园路【黄金麻荔枝面花岗岩300x300x30mm】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:黄金麻荔枝面花岗岩300x300x30mm 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	39			
214	050201001004	园路【100x200x60灰色透水砖】	1.路床土石类别:素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:100x200x60灰色透水砖 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	22			
		道路工程						
		路沿石						
215	041001005001	拆除侧、平(缘)石	材质:详设计	m	166			
216	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:路缘石利旧 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机	m	166			

a71a29d0-2ab[illegible]8-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
216	040204004003	安砌侧(平、缘)	切处理等费用	m	166			
		龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管						
217	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	583.7			
218	04B019	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	583.7			
219	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	60.73			
220	040305003001	浆砌块料	1.部位:排水沟 2.材料品种、规格:MU30块石 3.砂浆强度等级:按设计图纸 4.泄水孔材料品种、规格:按设计图纸 5.滤水层要求:按设计图纸	m3	115.68			
221	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:按设计图纸 2.部位:排水沟 3.厚度:按设计图纸	m2	385.6			
222	040303024001	混凝土其他构件	1.名称、部位:排水沟台帽 2.混凝土强度等级:C20	m3	28.92			
223	040501001004	污水混凝土管道铺设	1.管座材质:国标II级钢筋混凝土管 2.规格:DN500 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:满足设计要求 5.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3.5			
224	04B020	成品树脂雨水篦子（草绿色）		m	482			
		绿化工程						
225	050102001005	栽植乔木	1.种类:丛生朴树B 2.胸径:单杆10-12 3.株高、冠径:高度6-6.5m，冠幅＞5.5m 4.一级苗,全冠、不少于5分枝、每分枝四级分枝以上,自然形态、姿态优雅、枝叶繁茂 5.养护期:1年	株	1			
226	050102001006	栽植乔木	1.种类:垂柳B 2.胸径:16cm 3.株高、冠径:高度6-6.5m，冠幅＞4.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	5			

371a29d0-2[illegible]4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
227	050102002003	栽植灌木	1.种类:木绣球 2.冠丛高:高度2-2.2m 3.蓬径:冠幅＞1.5m 4.起挖方式:带土球 5.株形紧凑,冠幅饱满 6.养护期:1年	株	3			
228	050102001007	栽植乔木	1.种类:金叶复叶槭 2.胸径:15cm 3.株高、冠径:高度6-6.5m，冠幅＞4.5m 4.主枝数>5,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	6			
229	050102001008	栽植乔木	1.种类:黄连木B 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m，冠幅＞3.5m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	2			
230	050102007004	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.株高或蓬径:高度0.3m，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:64株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形 5.养护期:1年	m2	28			
231	050102007005	栽植色带	1.苗木、花卉种类:彩叶杞柳c 2.株高或蓬径:高度:0.6cm(修剪后)，冠幅:0.3cm 3.单位面积株数:密植,25株/平方米 毛球,高度为修剪后 4.养护期:1年	m2	1194			
232	050102007006	栽植色带	1.苗木、花卉种类:莫海姆月季b 2.株高或蓬径:高度0.4m(修剪后)，冠幅:0.25m 3.单位面积株数:49株/平米 4.两年生;枝条密实,三分枝以上(大田苗,带护心土),种植后枝条搭接5cm,密植不露土,高度为修剪后,花红色 5.养护期:1年	m2	84			
233	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:高度＞0.3m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	18			
234	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:白穗狼尾草 2.株高或蓬径:高度＞0.3m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	4			
235	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:矾根 2.株高或蓬径:高度:0.2m，冠幅:＞	m2	23			

a71a29d0-2[illegible]-4[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
235	050102008007	栽植花卉	0.15m 3.单位面积株数:红色,密植,49株/平方米,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	23			
236	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类:柳叶马鞭草 2.株高或蓬径:高度＞0.15m 3.单位面积株数:100株/平方米 杯苗,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	854			
237	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:山桃草 2.株高或蓬径:高度：0.4m，冠幅：0.25m 3.单位面积株数:49株/平方米,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	388			
238	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:火炬花 2.株高或蓬径:高度：0.3m-0.35m，冠幅0.15m-0.2m 3.单位面积株数:49株/平方米,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	19			
239	050102008011	栽植花卉	1.花卉种类:绵毛水苏 2.株高或蓬径:高度:＞0.3m 3.单位面积株数:49株/平方米 4.养护期:1年	m2	42			
240	050102012002	铺种草皮	1.铺种成品草皮卷 2.满铺，四季青 3.养护期:1年	m2	9980			
241	050102008012	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高或蓬径:详设计 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	1348			
242	050101010003	整理绿化用地		m2	13982			
		2.片区重要节点打造-祭海广场节点						
		景观工程						
		土石方工程						
243	05B078	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	548.35			
244	05B079	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	548.35			
		其他部分						

971a29d0-2[illegible]18-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
245	05B080	拆除现状围墙	1.材质：砖墙 2厚度：详设计 3.满足建设单位和设计要求	m3	339.48			
246	05B081	拆除现状混凝土路面	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	615			
247	05B082	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	431.73			
248	050101007002	清除地被植物	植物种类:高0.8m红叶石楠	m2	37			
249	05B083	木结构刷油	1.部位：现状船 2.做法：水清漆两遍 3.满足建设单位和设计要求	m2	79.66			
250	05B084	混凝土找平层	1.厚度：100厚 2.混凝土等级：C30 3.满足建设单位和设计要求	m2	290			
		铺装						
251	050201001005	园路【600*300*80青石板】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:300x600x80青石板路面 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	32			
252	050201001006	园路【600*300*50青石板】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:300x600x50青石板路面 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	583			
253	050201001007	园路【加铺600*300*80青石板】	1.路床土石类别:现状混凝土路面 2.路面厚度、宽度、材料种类:300x600x80青石板路面 3.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	790			
254	050201001008	园路【加铺600*300*50青石板】	1.路床土石类别:现状混凝土路面 2.路面厚度、宽度、材料种类:300x600x50青石板路面 3.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	1000			
		格栅围墙						
255	05B085	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报	m3	376.2			

371a29d0-2ab3-4448-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
255	05B085	挖沟槽土方	价。	m3	376.2			
256	05B086	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	187			
257	05B087	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	189.2			
258	05B088	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	396			
259	050402001019	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度:100厚	m2	48.4			
260	05B089	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	140.8			
261	05B090	砖墙	1.部位:围墙 2.材料品种、规格:MU10砖砌体 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、规格:详图设计 5.滤水层要求:详图设计 6.沉降缝要求:详图设计	m3	17.42			
262	05B091	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径12	t	16.72			
263	05B092	高强螺栓[工程量暂定]	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	5			
264	05B093	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	6.94			
265	05B094	墙面贴花岗岩	1.材质及厚度：20x200x600荔枝面芝麻灰 2.粘结层：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	176			
266	05B095	花岗岩压顶	1.材质及厚度：50x600x300荔枝面芝麻灰 2.粘结层：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	132			
267	05B096	格栅围墙【暂估价】	1.材质及厚度：不锈钢弯折鱼造型（专业厂家深化），304不锈钢2厚直径40圆管，2厚镀锌钢，按形加工，仿木纹漆，具体详图设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	880			
268	05B097	铁艺双开门【暂估价】	1.材质及厚度：具体详图设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	10.8			
		绿化工程						
269	050102001009	栽植乔木【暂估价】	1.种类:特选榉树 2.胸径:30cm 3.株高、冠径:冠幅＞	株	1			

a71a29d0-2bb3-4148-8890-9a7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
269	050102001009	栽植乔木【暂估价】	8.0m 4.树形美观 裙摆完整，以高度、冠幅为主控制标准 5.养护期:1年	株	1			
270	050102012003	铺种草皮	1.播种草皮 2.中华结缕草，每平方15g 3.养护期:1年	m2	15720			
271	050102012004	铺种草皮	1.铺种成品草皮卷 2.满铺，中华结缕草 3.养护期:1年	m2	4775			
272	050101010004	整理绿化用地		m2	20495			
		2.片区重要节点打造-片区入口节点						
		景观小品工程						
		“深入推进乡村全面振兴”字体						
273	05B101	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	6.29			
274	05B102	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	1.7			
275	05B103	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	4.59			
276	05B104	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	9.85			
277	05B105	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	0.985			
278	05B106	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	3.61			
279	05B107	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	0.004			
280	05B108	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.29			
281	05B109	不锈钢字【暂估价】	1.含2厚304不锈钢白色氟碳漆等工艺，满足建设单位和设计单位要求	m2	22.55			
		片区入口标识“琅琊台”						
282	05B110	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人	m3	407.78			

a71a29d0-2[illegible]-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
282	05B110	挖沟槽土方	根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	407.78			
283	05B111	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	312.4			
284	05B112	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	95.38			
285	050402001022	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度:100厚	m2	66.4			
286	05B113	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	85.93			
287	050304001001	现浇混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	2.73			
288	05B114	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.08			
289	05B115	现浇构件钢筋-片区入口标识基础拉筋、-0.7m以下部分钢筋（工程量暂定）	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径12	t	0.5			
290	05B116	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径12	t	0.11			
291	05B117	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径16	t	0.007			
292	05B118	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径18	t	1.194			
293	05B119	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径22	t	0.716			
294	05B120	高强螺栓（工程量暂定）	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.024			
295	05B121	“琅琊台”标识【暂估价】	1.尺寸：详深化设计 2.材质：不锈钢，专业厂家深化 3.包含制作安装等所有工作内容，满足建设单位和设计要求	项	1			
		其他部分						
296	05B123	拆除基础	1.结构形式:详设计 2.强度等级:详设计	m3	2.72			
297	05B124	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.72			
298	05B125	现状石头迁移【暂估价】	1.尺寸：长2米，宽6米，高8米 2.满足建设单位和设计要求	项	1			
299	05B126	IP娃娃【暂估价】	1.尺寸：平均尺寸按照1.5m高，1m宽，0.6m厚暂估，四个为1组 2.材质：材质为立体	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
299	05B126	IP娃娃【暂估价】	玻璃钢打造 3.满足建设单位和设计要求	项	1			
		绿化工程						
300	050102007007	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.株高或蓬径:高度0.3m，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:64株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形 5.养护期:1年	m2	287			
301	050102007008	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高度:0.4m(修剪后)，冠幅:0.25m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,36株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	105			
302	050102007009	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠b 2.株高或蓬径:高度:0.6m(修剪后)，冠幅:0.3m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,25株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	225			
303	050102007010	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨c 2.株高或蓬径:高度:0.8m(修剪后)，冠幅:0.35m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,16株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	42			
304	050102008013	栽植花卉	1.花卉种类:金鸡菊 2.株高或蓬径:播种,3-5g/平方米 3.养护期:1年	m2	489			
305	050102012005	铺种草皮	1.铺种成品草皮卷 2.满铺，马尼拉 3.养护期:1年	m2	378			
306	050101010005	整理绿化用地		m2	1526			
		2.片区重要节点打造-老湾子北端节点						
		景观工程						
		铺装						
307	050201001009	园路【现状路面刷MMA】	1.路床土石类别:现状基层 2.垫层厚度、宽度、材料种类:现状基层清理，界面处理剂，聚酯玻纤布一层 3.路面厚度、宽度、材料种类:3厚MMA防滑路面（颜色详设计）	m2	2189.19			

a71a29d0-[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
308	050201001010	园路【600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	454.31			
309	050201001011	园路【加铺600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:现状混凝土路面 2.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	159.73			
310	050201001012	园路【600*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	19.64			
311	050201001013	园路【400*1200*100厚荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:400*1200*100厚荔枝面五莲灰花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	2			
312	050201001014	园路【400*800*100厚荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:400*800*100厚荔枝面五莲灰花岗岩(旱溪位置) 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	4.61			
313	050201001015	园路【80-100厚毛石园路 碎拼边长300-600】	1.路床土石类别:100厚碎石垫层，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:80-100厚毛石园路 碎拼边长300-600 4.砂浆强度等级:60厚C20细石混凝土	m2	114.51			
314	050201001016	园路【100X100X100mm马蹄石-芝麻白】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种	m2	68.8			

a71a29d0-2[illegible]8-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
314	050201001016	园路【100X100X100mm马蹄石-芝麻白】	类:100X100X100mm马蹄石-芝麻白 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆，留缝20mm细沙扫缝	m2	68.8			
315	050201001017	园路【100X100X100mm马蹄石-芝麻灰】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:100X100X100mm马蹄石-芝麻灰 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆，留缝20mm细沙扫缝	m2	58.89			
316	050201001018	园路【100X100X100mm马蹄石-五莲灰】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:100X100X100mm马蹄石-五莲灰 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆，留缝20mm细沙扫缝	m2	180.11			
317	050201001019	园路【塑木铺装】	1.路床土石类别:100厚碎石垫层，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:30厚塑木，50X50高镀锌钢龙骨，间距500用3厚薄铁片弯成Π型包住龙骨，用射枪在两端将贴片与砼板固定10厚木垫片	m2	60.06			
318	050201001020	园路【80-100厚毛石】	1.路床土石类别:现状路面清理 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:80-100厚毛石园路 4.砂浆强度等级:60厚C20细石混凝土	m2	91.54			
319	050201001021	园路【70mm厚井字型植草格】	1.路床土石类别:230mm厚级配碎石垫层，素土夯实系数≥93% 重型击实标准 2.垫层厚度、宽度、材料种类:30mm中砂垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:250x190x70mm厚绿色井字型植草格 4.砂浆强度等级:详设计	m2	165.44			

a71a29d0-[illegible]8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
320	050201001022	园路【200X600X40mm厚菠萝面芝麻灰岗岩】	1.路床土石类别:150mm厚级配碎石垫层,素土夯实系数≥93% 重型击实标准 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:200X600X40mm厚菠萝面芝麻灰岗岩 4.砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	60.8			
		其他部分						
321	05B128	木栈道面层拆除（只拆面层，基础保留）	1.材质：木铺装 2.满足建设单位和设计要求	m2	179.37			
322	05B129	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	35.87			
323	050101010006	整理绿化用地（清表）	1.回填土质要求：详图设计 2.取土运距:详图设计 3.回填厚度:详图设计 4.找平找坡要求:详图设计 5.弃渣运距:综合考虑	m2	4425			
324	05B130	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1327.5			
325	05B131	拆除现状混凝土路面	1.厚度：200厚 2.满足建设单位和设计要求	m2	500			
326	05B132	木护栏拆除	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m	95.85			
327	05B133	河滩石	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	t	22			
328	05B134	集装箱厕所【暂估价】	1.满足建设单位和设计要求	项	1			
329	05B135	旱溪	1.河卵石散铺（直径50-200），素土夯实 2.满足建设单位和设计要求	m2	272.7			
330	050402002014	现浇混凝土路面	厚度:150厚C30混凝土	m2	800			
331	050402002015	现浇混凝土路面【海边砌破损整治】	厚度:200厚C30素混凝土	m2	18.768			
332	05B136	车挡（样式及材质由甲方确定）【暂估价】	1.专业厂家制作 2.满足建设单位和设计要求	个	32			
		儿童攀爬区域						
333	05B137	素土夯实	1.素土夯实	m2	127.76			
334	05B138	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	19.164			
335	050402001026	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	127.76			

a71a2340-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
336	05B139	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径8	t	0.533			
337	05B140	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	1.652			
338	05B141	塑胶地面	1.做法：10mm厚彩色防滑耐磨层EPDM,颜色详见平面图，10mm厚黑色橡胶颗粒粘结垫层，封闭底漆 2.满足建设单位和设计单位要求	m2	127.76			
339	05B142	不锈钢收边	1.做法：3厚201#不锈钢收边 2.满足建设单位和设计单位要求	m	60.26			
		沙坑						
340	05B143	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	29.06			
341	05B144	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	13.26			
342	05B145	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	15.8			
343	05B146	素土夯实	1.素土夯实	m2	63.84			
344	05B147	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石灌沙垫层 2.厚度:150厚	m3	9.58			
345	050402001027	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	62.2			
346	05B148	卵石	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:粒径50-60卵石	m3	2.01			
347	05B149	砖基础	1.部位:沙坑 2.材料品种、规格:MU10砖标准砖砌体 3.砂浆强度等级:详图设计 4.泄水孔材料品种、规格:详图设计 5.滤水层要求:详图设计 6.沉降缝要求:详图设计	m3	4.86			
348	05B150	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹光 2.部位:沙坑	m2	56.83			
349	05B151	回填方	1.填方部位:沙坑 2.填方材料品种:100厚粗砂并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足	m3	5.683			

a71a29d0-2[illegible]1148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
349	05B151	回填方	图纸设计及规范要求。 4.填方来源:外购	m3	5.683			
350	05B152	回填方	1.填方部位:沙坑 2.填方材料品种:200厚中砂并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:外购	m3	11.366			
351	05B153	回填方	1.填方部位:沙坑 2.填方材料品种:400厚细砂并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:外购	m3	22.732			
352	05B154	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径8	t	0.095			
353	050402001028	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:详设计	m2	15.93			
354	05B155	排水管	1.材质:详设计 2.规格:详设计 3.铺设方式:详设计	m	6			
		整石台阶						
355	05B156	素土夯实	1.素土夯实（压实度≥93%）	m2	30			
356	05B157	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	4.5			
357	05B158	台阶	1.踏步高、宽:详设计 2.混凝土种类:素混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	4.5			
358	050301008001	山坡(卵)石台阶	1.石料种类、规格:600x320x150mm厚自然面芝麻灰整石 2.台阶坡度:详设计 3.砂浆强度等级:30厚1：2.5水泥砂浆	m2	30			
		沟壁挡墙翻建						
359	05B159	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	337.73			
360	05B160	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	303.96			
361	05B161	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	33.77			

a7b229d0-2[illegible]-8890-9a7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
362	050402001029	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C30混凝土	m2	337.7			
363	05B162	毛石挡墙	1.材质：M7.5水泥砂浆砌筑MU10毛石挡墙,直径300-500 2.含铁丝网、排水管直径50PE管、滤砂滤水层，外包无纺布（150g)	m3	754.7			
364	05B163	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1：2.5防水砂浆嵌缝抹平赶光 2.部位：沟壁挡墙 3.厚度:详设计 4.满足建设单位和设计单位要求	m2	1415.95			
365	05B164	压顶	1.断面尺寸:详设计 2.混凝土种类:混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	16.78			
		块石挡墙						
366	05B165	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	195.48			
367	05B166	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	70.91			
368	05B167	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	124.57			
369	050402001030	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	18.1			
370	05B168	毛石挡墙	1.材质：M7.5水泥砂浆砌筑MU10毛石挡墙,直径300-500 2.含铁丝网、排水管直径50PE管、滤砂滤水层，外包无纺布（150g)	m3	155.66			
371	05B169	墙面贴块石	1.材质及厚度：块石（详见平面），面层效果详见意向图,直径200-300 2.粘结层：详设计	m2	235.3			
		球石挡墙						
372	05B170	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	572.4			

a71a29d0-2[illegible]4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
373	05B171	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	207.63			
374	05B172	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	364.77			
375	050402001031	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	530			
376	05B173	毛石挡墙	1.材质：M7.5水泥砂浆砌筑MU10毛石挡墙,直径300-500 2.含铁丝网、排水管直径50PE管、滤砂滤水层，外包无纺布（150g)	m3	455.8			
377	05B174	墙面贴球石	1.材质及厚度：球石（详见平面），面层效果详见意向图,直径200-300 2.粘结层：详设计	m2	689			
		护栏（三道铁链）						
378	05B175	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	5.61			
379	05B176	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	3.77			
380	05B177	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.84			
381	05B178	素土夯实	1.素土夯实	m2	6.1			
382	050402001032	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	6.1			
383	05B179	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.99			
384	05B180	石柱	1.材料种类:1600X200X200光面芝麻灰花岗岩石柱 2.含花纹阴刻5mm,满足建设单位和设计单位要求	m3	1.152			
385	05B181	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.004			
386	05B182	链条【暂估价】	1.材料种类:（链条K612-46,连接件20*15mm）打孔、金属螺母扳手拧安装、	m	105			

a7b129d0-2e4-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
386	05B182	链条【暂估价】	挂上链条，含雕刻花纹 2.材料规格:详图设计 3.满足建设单位和设计单位要求	m	105			
387	05B183	墙面贴花岗岩	1.材质及厚度：1000x450x150mm厚磨光面芝麻白 2.粘结层：详设计	m2	10.5			
		护栏（二道铁链）						
388	05B184	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	32.01			
389	05B185	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	21.53			
390	05B186	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	10.48			
391	05B187	素土夯实	1.素土夯实	m2	34.9			
392	050402001033	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	34.9			
393	05B188	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	5.63			
394	05B189	石柱	1.材料种类:1600X200X200光面芝麻灰花岗岩石柱 2.含花纹阴刻5mm,满足建设单位和设计单位要求	m3	6.464			
395	05B190	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.024			
396	05B191	链条【暂估价】	1.材料种类:（链条K612-46,连接件20*15mm）打孔、金属螺母扳手拧安装、挂上链条，含雕刻花纹 2.材料规格:详图设计 3.满足建设单位和设计单位要求	m	413.28			
397	05B192	墙面贴花岗岩	1.材质及厚度：1000x450x150mm厚磨光面芝麻白 2.粘结层：详设计	m2	61.992			
		坐凳						
398	05B193	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情	m3	1.27			

a71a29d0-2148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
398	05B193	挖沟槽土方	况自行考虑决定报价。	m3	1.27			
399	05B194	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	0.76			
400	05B195	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.51			
401	05B196	素土夯实	1.素土夯实，系数≥0.93	m2	2.52			
402	050305006001	1.石材种类:1000*450*450芝麻白机切面花岗岩石凳	2.基础形状、尺寸、埋设深度:详设计 3.桌面形状、尺寸、支墩高度:详设计 4.凳面尺寸、支墩高度:详设计 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.砂浆配合比:详设计	个	6			
		台阶护栏						
403	05B197	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.31			
404	05B198	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	2.1			
405	05B199	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.21			
406	05B200	素土夯实	1.素土夯实	m2	2.1			
407	050402001034	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	2.1			
408	05B201	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.33			
409	05B202	石柱	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详设计，满足建设单位和设计单位要求	m3	0.24			
410	05B203	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.002			
411	05B204	链条【暂估价】	1.材料种类:（链条K612-46,连接件20*15mm）打孔、金属螺母扳手拧安装、挂上链条 2.材料规格:详图设计	m	40.05			
		停车场栏杆						

a71a29d0-2[illegible]48-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
412	05B205	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	27			
413	05B206	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	19.44			
414	05B207	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	7.56			
415	05B208	素土夯实	1.素土夯实	m2	32.4			
416	050402001035	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	32.4			
417	05B209	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	3.24			
418	05B210	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径8	t	0.138			
419	05B211	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.62			
420	050304001002	现浇混凝土柱	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	4.32			
421	05B212	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.002			
422	050102015001	挂网	1.种类:钢丝网加固 2.规格:10*10	m2	332.34			
423	05B213	仿木纹漆	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	m2	332.34			
		儿童活动设施						
424	05B214	攀岩抓手球【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位要求	套	1			
425	05B215	轮胎攀爬设施【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位要求	套	1			
426	05B216	攀爬网设施【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位要求	套	2			
427	05B217	儿童滑梯【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位要求	套	4			
428	05B218	儿童攀爬设施【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位要求	套	1			
429	05B219	儿童攀爬绳【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位要求	套	3			
		土石方工程						
430	05B220	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计	m3	180			

a71a29d0-2c4c-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
430	05B220	回填方	及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	180			
		张拉膜						
431	05B221	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	156.35			
432	05B222	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	139.59			
433	05B223	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	16.76			
434	050402001036	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	2.67			
435	05B224	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	9.75			
436	050304001003	现浇混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	4.27			
437	05B225	张拉膜【暂估价】	1.具体做法详图纸，满足建设单位和设计要求	项	1			
		道路工程						
		土石方工程						
438	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	140.896			
439	04B022	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	140.9			
		沥青路面						
440	040202001003	路床(槽)整形	1.部位:沥青路面 2.范围:路基压实度≥95% 重型击实标准	m2	364.105			
441	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.掺和料:详设计 3.厚度:150厚 4.嵌缝材料:	m2	352.24			

a7b29d0-2[illegible]4f3-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
442	040203003003	粘层	1.材料品种:粘层沥青(PC-3)LS=43.1 2.喷油量:0.6L/m2 3.部位:沥青路面	m2	352.24			
443	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格:聚酯玻纤布一层（仅在现状路面裂缝处铺设，占总面积20%） 2.搭接方式:详设计	m2	352.24			
444	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种: 细粒式沥青混凝土(AC-13C) LS=37.2 2.沥青混凝土种类:详见图纸设计 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:4cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	352.24			
		路沿石						
445	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150X100X1000mm宽五莲灰花岗岩立沿石（直型） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	49.58			
446	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150X100X1000mm宽五莲灰花岗岩立沿石（弧形） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	13.42			
447	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150X100X1000mm宽C30混凝土平沿石（直型） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	42.56			
448	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150X100X1000mm宽C30混凝土立沿石（直型） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	42.29			
		排水管网工程						
		老湾子区域排水沟整治						
449	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	144			

a71a29d0-[illegible]48-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
449	040101005001	挖淤泥、流砂	3.装车、不装车:装车	m3	144			
450	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	144			
		绿化工程						
451	050102001010	栽植乔木	1.种类:雪松B 2.胸径:满足要求 3.株高、冠径:高度7.5m，冠幅＞4.5m 4.树形美观 裙摆完整,以高度、冠幅为主控制标准 5.养护期:1年	株	3			
452	050102001011	栽植乔木	1.种类:丛生朴树B 2.胸径:单杆5-6 3.株高、冠径:高度7-7.5m，冠幅＞4.5m 4.一级苗,全冠、不少于5分枝、每分枝四级分枝以上,自然形态、姿态优雅、枝叶繁茂 5.养护期:1年	株	7			
453	050102001012	栽植乔木	1.种类:榉树D 2.胸径:15cm 3.株高、冠径:高度6.5-7m，冠幅＞4.0m 4.树冠倒卵状伞形,树干通直,树形丰满 5.养护期:1年	株	13			
454	050102001013	栽植乔木	1.种类:红宝石海棠 2.胸径:地径12cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅＞3m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	9			
455	050102002004	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A 2.冠丛高:2.0m-2.2m 3.蓬径:＞2m 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	8			
456	050102002005	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球B 2.冠丛高:1.5m-1.6m 3.蓬径:＞1.5m 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	12			
457	050102007011	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.株高或蓬径:高度0.3m，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:64株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形 5.养护期:1年	m2	64			
458	050102007012	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度:0.4m(修剪后)，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,36株/平方米,高度为修	m2	78			

a71a29d0-7...-8890-9a17ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
458	050102007012	栽植色带	剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	78			
459	050102007013	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞b 2.株高或蓬径:高度:0.4m，冠幅:0.25m 3.单位面积株数:倒栽密植,边缘修剪成弧形,49株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.养护期:1年	m2	27			
460	050102007014	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨c 2.株高或蓬径:高度:0.8m(修剪后)，冠幅:0.35m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,25株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	44			
461	050102008014	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:高度＞0.3m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	20			
462	050102008015	栽植花卉	1.花卉种类:千屈菜 2.株高或蓬径:高度＞0.15m 3.单位面积株数:100株/平方米 杯苗,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	148			
463	050102012006	铺种草皮	1.铺种成品草皮卷 2.满铺，四季青 3.养护期:1年	m2	842			
464	050102008016	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高或蓬径:详设计 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	4343			
465	050102008017	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草草籽 2.株高或蓬径:播种,3-5g/平方米 3.养护期:1年	m2	3764			
466	050102001014	栽植乔木	1.种类:黑松 2.胸径:3-5cm 3.株高、冠径:高度1.5m，冠幅1m 4.养护期:1年	株	71			
467	050102001015	栽植乔木	1.种类:黑松 2.胸径:5-8cm 3.株高、冠径:高度2m，冠幅1.5m 4.养护期:1年	株	136			
468	050102001016	栽植乔木	1.种类:黑松 2.胸径:8-10cm 3.株高、冠径:高度2.5m，冠幅2m 4.养护期:1年	株	60			

a71a29d0-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
469	050102001017	栽植乔木	1.种类:黑松 2.胸径:10-15cm 3.株高、冠径:高度3m，冠幅2.5m 4.养护期:1年	株	26			
470	050102001018	栽植乔木	1.种类:紫叶李 2.胸径:3-5cm 3.株高、冠径:详设计 4.养护期:1年	株	8			
471	050102001019	栽植乔木	1.种类:紫叶李 2.胸径:5-8cm 3.株高、冠径:详设计 4.养护期:1年	株	12			
472	050102001020	栽植乔木	1.种类:紫叶李 2.胸径:8-10cm 3.株高、冠径:详设计 4.养护期:1年	株	4			
473	050102001021	栽植乔木	1.种类:紫叶李 2.胸径:10-15cm 3.株高、冠径:详设计 4.养护期:1年	株	8			
474	050101010007	整理绿化用地		m2	9330			
		2.片区重要节点打造-老湾子南端节点						
		景观工程						
		铺装						
475	050201001023	园路【新建MMA路面】	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C25混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:界面处理剂，聚酯玻纤布一层，3厚MAA防滑路面详见平面	m2	677.36			
476	050201001024	园路【碎石子散铺】	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚级配碎石 3.路面厚度、宽度、材料种类:铺设50厚直径6-8灰色碎石子散铺 4.砂浆强度等级:详设计	m2	621.48			
477	050201001025	园路【200x100x55mm厚暗红色通体透水砖】	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:200x100x55mm厚暗红色通体透水砖 4.砂浆强度等级:30厚1：2.5水泥砂浆粘结层	m2	101.05			
478	050201001026	园路【600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50	m2	1685.37			

a77...9dc0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
478	050201001026	园路【600*300*50荔枝面五莲灰花	荔枝面五莲灰花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	1685.37			
479	050201001027	园路【80-100厚毛石园路 碎拼边长300-600】	1.路床土石类别:100厚碎石垫层，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:80-100厚毛石园路 碎拼边长300-600 4.砂浆强度等级:60厚C20细石混凝土	m2	159.41			
480	050201001028	园路【100X100X100mm马蹄石-芝麻白】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:100X100X100mm马蹄石-芝麻白 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆，留缝20mm细沙扫缝	m2	76.04			
481	050201001029	园路【400*800*100厚荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:400*800*100厚荔枝面五莲灰花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	5.12			
482	050201001030	园路【彩色混凝土】	1.路床土石类别:详设计 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm50%现状混凝土修补清理 3.路面厚度、宽度、材料种类:100厚C25彩色混凝土，透明硅氟密封剂(固含量≥40%，进口固化剂)	m2	4270			
483	050201001031	园路【加铺600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:现状混凝土路面 2.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	131			
484	050201001032	园路【200x400x50自然面芝麻灰花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:200x400x50自然面芝麻灰花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	101.52			
485	050201001033	园路【600x300x50自	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,	m2	50.24			

a71a29d0-2[illegible]148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
485	050201001033	然面五莲灰花岗岩】	夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:600x300x50自然面五莲灰花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	50.24			
		其他部分						
486	05B229	拆除现状铺装路面	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	536.3			
487	05B230	木栈道面层拆除（只拆面层，基础保留）	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	131			
488	05B231	拆除现状混凝土路面	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	3366.38			
489	05B232	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1009.91			
490	05B233	木护栏拆除	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m	150			
491	05B234	拆除现状围墙	1.材质：砖墙 2厚度：详设计 3.满足建设单位和设计要求	m3	92.9718			
492	05B235	挡车柱	1.半径R=15cm五莲灰火烧面花岗岩 2.10cm厚基础C20混凝土 3.埋深部分凿毛	根	13			
493	050101010008	整理绿化用地（清表）	1.回填土质要求：详图设计 2.取土运距:详图设计 3.回填厚度:详图设计 4.找平找坡要求:详图设计 5.弃渣运距:综合考虑	m2	1835			
494	05B236	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	550.5			
495	05B237	花箱	1.304不锈钢花箱外喷棕色氟碳漆1200x500x600，不锈钢厚1mm,专业厂家深化，施工前需由甲方确认 2.满足建设单位和设计要求	个	2			
496	050307017001	垃圾箱	1.垃圾箱材质:详设计 2.规格尺寸:垃圾桶长1000x宽450x高1100,样式参考效果图铜锤纹效果 3.混凝土强度等级:详设计 4.砂浆配合比:详设计 5.固定方式专业厂家深化设计安装，满足建设单位和设计单位要求	个	14			

a71a29d0-2[illegible]1148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
497	05B238	集装箱厕所【暂估价】	1.满足建设单位和设计要求	项	1			
498	05B239	时光隧道圆环构筑【暂估价】	1.时光隧道圆环构筑长4500x宽450x高4500,不锈钢穿孔。 2.不锈钢材质内置灯带 3.固定方式专业厂家深化设计安装 4.满足建设单位和设计单位要求	项	1			
499	05B240	文化牌小品【暂估价】	1.尺寸：304不锈钢文化牌长3000x宽250x高4500,基础专业厂家深化设计 2.满足建设单位和设计单位要求	套	1			
500	05B241	景石【暂估价】	1.尺寸：100*1200*1500 2.满足建设单位和设计单位要求	t	0.486			
501	05B242	条石	1.尺寸：宽400X高500（外漏300） 2.满足建设单位和设计单位要求	m	26.43			
		坐凳						
502	05B243	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	6.34			
503	05B244	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	3.8			
504	05B245	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.54			
505	05B246	素土夯实	1.素土夯实，系数≥0.93	m2	6.3			
506	050305006002	石桌石凳	1.石材种类:1000*450*450芝麻白机切面花岗岩 2.基础形状、尺寸、埋设深度:详设计 3.桌面形状、尺寸、支墩高度:详设计 4.凳面尺寸、支墩高度:详设计 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.砂浆配合比:详设计	个	30			
		石材木凳面坐凳						

a71a29d0-3905-4348-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
507	05B247	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.22			
508	05B248	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.22			
509	05B249	素土夯实	1.素土夯实系数≥0.93，轻型击实标准	m2	22.22			
510	050305006003	石材木凳面坐凳	1.石材种类:500*550mm厚芝麻白荔枝面整石花岗岩按型加工，1700x80x40mm厚美南松碳化木条，木蜡油两道,专用连接件固定（具体详图纸） 2.基础形状、尺寸、埋设深度:详设计 3.桌面形状、尺寸、支墩高度:详设计 4.凳面尺寸、支墩高度:详设计 5.混凝土强度等级:C20 6.砂浆配合比:详设计 7.50X50X2镀锌方管@600固定，50x50x2mm厚方通龙骨，40x40x3mm厚角钢；膨胀螺栓固定 8.满足建设单位和设计单位的要求	m	35.55			
		徐福东渡启航处石碑-迁移						
511	05B250	素土夯实	1.素土夯实，系数≥0.93	m2	21.23			
512	050402001041	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	0.11			
513	05B251	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.43			
514	05B252	台阶	1.踏步高、宽:详设计 2.混凝土种类:素混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	2.123			
515	05B253	徐福东渡启航处石碑-迁移【暂估价】	1.满足建设单位和设计单位要求	项	1			
		整石台阶						
516	05B254	素土夯实	1.素土夯实（压实度≥93%）	m2	47			
517	05B255	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	7.05			
518	05B256	台阶	1.踏步高、宽:详设计 2.混凝土种类:素混凝土	m3	7.05			

a7b29d0-2...1148-8890-9a7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
518	05B256	台阶	3.混凝土强度等级:C20	m3	7.05			
519	050301008002	山坡(卵)石台阶	1.石料种类、规格:600x320x150mm厚自然面芝麻灰整石 2.台阶坡度:详设计 3.砂浆强度等级:30厚1：2.5水泥砂浆	m2	47			
		海边整石台阶						
520	05B257	素土夯实	1.素土夯实（压实度≥93%）	m2	159			
521	05B258	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	23.85			
522	05B259	台阶	1.踏步高、宽:详设计 2.混凝土种类:素混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	23.85			
523	050301008003	山坡(卵)石台阶	1.石料种类、规格:600x320x150mm厚自然面芝麻灰整石 2.台阶坡度:详设计 3.砂浆强度等级:30厚1：2.5水泥砂浆	m2	159			
		护栏（三道铁链）						
524	05B260	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	60.06			
525	05B261	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	43.85			
526	05B262	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	9.29			
527	05B263	素土夯实	1.素土夯实	m2	31			
528	050402001042	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	31			
529	05B264	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	10.56			
530	05B265	石柱	1.材料种类:1600X200X200光面芝麻灰花岗岩石柱 2.含花纹阴刻5mm,满足建设单位和设计单位要求	m3	6.1425			
531	05B266	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.05			
532	05B267	链条【暂估价】	1.材料种类:（链条K612-46,连接件20*15mm）打孔、金属螺母扳手拧安装、	m	546			

a71229d0-1148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
532	05B267	链条【暂估价】	挂上链条，含雕刻花纹 2.材料规格:详图设计 3.满足建设单位和设计单位要求	m	546			
533	05B268	墙面贴花岗岩	1.材质及厚度：1000x450x150mm厚磨光面芝麻白 2.粘结层：详设计	m2	54.6			
		护栏（二道铁链）						
534	05B269	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	38.94			
535	05B270	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	26.2			
536	05B271	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	12.74			
537	05B272	素土夯实	1.素土夯实	m2	42.5			
538	050402001043	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	42.5			
539	05B273	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	6.84			
540	05B274	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.03			
541	05B275	链条【暂估价】	1.材料种类:（链条K612-46,连接件20*15mm）打孔、金属螺母扳手拧安装、挂上链条，含雕刻花纹 2.材料规格:详图设计 3.满足建设单位和设计单位要求	m	236			
542	05B276	石柱	1.材料种类:1600X200X200光面芝麻灰花岗岩石柱 2.含花纹阴刻5mm,满足建设单位和设计单位要求	m3	8.06			
543	05B277	墙面贴花岗岩	1.材质及厚度：1000x450x150mm厚磨光面芝麻白 2.粘结层：详设计	m2	35.4			
		块石挡墙						
544	05B278	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情	m3	248.4			

a71a29d0-2[illegible]148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
544	05B278	挖沟槽土方	况自行考虑决定报价。	m3	248.4			
545	05B279	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	76.6			
546	05B280	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	17.8			
547	050402001044	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	230			
548	05B281	毛石挡墙	1.材质：M7.5水泥砂浆砌筑MU10毛石挡墙,直径300-500 2.含铁丝网、排水管直径50PE管、滤砂滤水层，外包无纺布（150g)	m3	197.8			
549	05B282	墙面贴块石	1.材质及厚度：块石（详见平面），面层效果详见意向图,直径200-300 2.粘结层：详设计	m2	299			
		球石挡墙						
550	05B283	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	166.32			
551	05B284	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	60.33			
552	05B285	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	105.99			
553	050402001045	现浇混凝土垫层	混凝土强度等级:C20混凝土	m2	154			
554	05B286	毛石挡墙	1.材质：M7.5水泥砂浆砌筑MU10毛石挡墙,直径300-500 2.含铁丝网、排水管直径50PE管、滤砂滤水层，外包无纺布（150g)	m3	132.44			
555	05B287	墙面贴球石	1.材质及厚度：球石（详见平面），面层效果详见意向图,直径200-300 2.粘结层：详设计	m2	200.2			
		土石方工程						

a71a25d0-2...-8890-9d7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
556	05B288	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	5866.85			
557	05B289	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	186.08			
558	05B290	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	5866.85			
		重游琅琊小品						
559	05B291	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.19			
560	05B292	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.19			
561	05B293	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	1.985			
562	05B294	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	1.19			
563	05B295	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	0.04			
564	05B296	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.09			
565	05B297	重游琅琊小品【暂估价】	1.具体详图设计，满足建设单位和设计单位要求	项	1			
		道路工程						
		土石方工程						
566	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	429.04			

a71a29d0-2ab[illegible]-8890-9d7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
567	04B025	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	429.04			
		沥青路面						
568	040202001004	路床(槽)整形	1.部位:沥青路面 2.范围:原水泥混凝土路面修补，整体拉毛，清理干净	m2	1282.6			
569	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.掺和料:详设计 3.厚度:150厚 4.嵌缝材料:	m2	315			
570	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格:聚酯玻纤布一层（仅在现状路面裂缝处铺设，占总面积20%） 2.搭接方式:详设计	m2	1072.6			
571	040203003004	粘层	1.材料品种:改性沥青粘层（PC-3）0.5L/m2 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:沥青路面	m2	1072.6			
572	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种: 细粒式沥青混凝土(AC-13C) 50mm 2.沥青混凝土种类:详见图纸设计 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:5cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	1072.6			
		路沿石						
573	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150*100*1000宽五莲灰花岗岩立岩石（直型） 2.找平层厚度:M10水泥砂浆2cm，C20水泥混凝土垫层及靠背 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	337.01			
574	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150*100*1000宽五莲灰花岗岩平岩石（直型） 2.找平层厚度:M10水泥砂浆2cm，C20水泥混凝土垫层及靠背 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	281.87			
575	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150X100X1000宽五莲灰花岗岩立沿石（弧形） 2.找平层厚度:M10水泥砂浆2cm，C20水泥混凝土垫层及靠背 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	81.12			
		绿化工程						
576	050102001022	栽植乔木	1.种类:黑松A 2.胸径:12cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m，冠幅＞3m 4.主枝数>5,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	12			

a7b229d0-[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
577	050102001023	栽植乔木	1.种类:黑松B 2.胸径:14cm 3.株高、冠径:高度5-5.5m，冠幅＞3.5m 4.主枝数>5,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	6			
578	050102001024	栽植乔木	1.种类:美人梅B 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度3.5-4m，冠幅＞3.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	7			
579	050102001025	栽植乔木	1.种类:美人梅A 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅＞3.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	12			
580	050102008018	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:高度＞0.3m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	21			
581	050102008019	栽植花卉	1.花卉种类:柳叶马鞭草 2.株高或蓬径:高度＞0.15m 3.单位面积株数:100株/平方米 杯苗,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	346			
582	050102012007	铺种草皮	1.铺种成品草皮卷 2.满铺，四季青 3.养护期:1年	m2	2031			
583	050102008020	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高或蓬径:详设计 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	1841			
584	050102008021	栽植花卉	1.花卉种类:野花组合（波斯菊、百日草、金鸡菊等） 2.株高或蓬径:播种,10g/平方米 3.养护期:1年	m2	449			
585	050101010009	整理绿化用地		m2	4688			
		3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植						
		园林						
586	050101010010	整理绿化用地	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.找平找坡要求: 5.弃渣运距: 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	2666			
587	050102008022	栽植花卉	1.花卉种类:金鸡菊 2.株高或蓬径:H20cm，g10cm	m2	2666			

a71a29d0-2005-5148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
587	050102008022	栽植花卉	3.单位面积株数:株形美观饱满，100株/m2 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	2666			
588	050102005002	栽植绿篱	1.种类:藤本月季 2.篱高:详见图纸设计 3.行数、蓬径:长度2米，3株/米 4.单位面积株数: 5.养护期:标准养护一年	m	600			
		3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理						
		园林						
589	050101010011	整理绿化用地	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.找平找坡要求: 5.弃渣运距: 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	6583.4			
590	050102008023	栽植花卉	1.花卉种类:蒲苇 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数:16丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	6583.4			
		3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化						
		园林						
		绿地整理						
591	050101010012	整理绿化用地	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.找平找坡要求: 5.弃渣运距: 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	3018			
		栽植花木						
592	050102007015	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.株高或蓬径:h30cm，g20cm 3.养护期:标准养护1年 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形,64株/平方米枝条密实,三分枝以上(大田苗) 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	11			
593	050102007016	栽植色带	1.苗木、花卉种类:毛鹃a 2.株高或蓬径:h30cm，g20cm 3.养护期:标准养护1年 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形,64株/平方米枝条密实,三分枝以上	m2	41			

971a29d0-2[illegible]4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
593	050102007016	栽植色带	(大田苗) 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	41			
594	050102007017	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:h40cm，g20cm 3.养护期:标准养护1年 4.株形饱满,不少于三分枝,36株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	34			
595	050102007018	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞b 2.株高或蓬径:h40cm，g25cm 3.养护期:标准养护1年 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形,49株/平方米枝条密实,三分枝以上(大田苗) 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	48			
596	050102007019	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨c 2.株高或蓬径:h80cm，g35cm 3.养护期:标准养护1年 4.株形饱满,不少于三分枝,25株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	109			
597	050102008024	栽植花卉	1.花卉种类:丛生福禄考 2.株高或蓬径:≥15cm 3.单位面积株数:100株/平方米 杯苗,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	5			
598	050102008025	栽植花卉	1.花卉种类:白穗狼尾草 2.株高或蓬径:≥30cm 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	18			
599	050102008026	栽植花卉	1.花卉种类:柳叶马鞭草 2.株高或蓬径:≥15cm 3.单位面积株数:100株/平方米 杯苗,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	14			

a71a29d0-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
600	050102012008	铺种草皮	1.草皮种类:四季青 2.铺种方式:播种 3.养护期:标准养护1年 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	100			
601	050102008027	栽植花卉	1.花卉种类:鸢尾 2.株高或蓬径:H:20cm 3.单位面积株数:25株/平方米,3-5芽/株,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	42			
602	050102001026	栽植乔木	1.种类:榉树D 2.胸径或干径:r=15cm 3.株高、冠径:H=6.5-7.0m，冠幅=400以上cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年 6.树冠倒卵状伞形,树干通直,树形丰满 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	株	1			
603	050102001027	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭B 2.胸径或干径:D=12cm 3.株高、冠径:H=4.0-4.5m，冠幅=350以上cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年 6.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	株	1			
604	050102002006	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨B 2.根盘直径: 3.冠丛高:H=1.5-1.6m，冠幅=150以上cm 4.蓬径: 5.起挖方式:带土球 6.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满 7.养护期:标准养护1年 8.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	株	2			
605	050102002007	栽植灌木	1.种类:红叶石楠B 2.根盘直径: 3.冠丛高:H=1.5-1.6m，冠幅=150以上cm 4.蓬径: 5.起挖方式:带土球 6.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满 7.养护期:标准养护1年 8.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	株	1			
606	050102001028	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸径或干径:D=12cm 3.株高、冠径:H=6.5-7.0m，冠幅=400以上cm 4.起挖方式:带土球	株	36			

a71a29d0-2... 148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
606	050102001028	栽植乔木	5.养护期:标准养护1年 6.白蜡补植 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	株	36			
607	050102007020	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小叶黄杨 2.株高或蓬径:h40cm，g20cm 3.养护期:标准养护1年 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形,49株/平方米枝条密实,三分枝以上(大田苗) 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	1004			
608	050102007021	栽植色带	1.苗木、花卉种类:毛鹃a 2.株高或蓬径:h30cm，g20cm 3.养护期:标准养护1年 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形,64株/平方米枝条密实,三分枝以上(大田苗) 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	17			
609	050102007022	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:h40cm，g20cm 3.养护期:标准养护1年 4.株形饱满,不少于三分枝,36株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	1077			
610	050102008028	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:≥30cm 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	5			
611	050102008029	栽植花卉	1.花卉种类:蒲苇 2.株高或蓬径:≥30cm 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	1			
612	050102008030	栽植花卉	1.花卉种类:山桃草 2.株高或蓬径:H40cm，g25cm 3.单位面积株数:49株/平方米,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	6			
613	050102008031	栽植花卉	1.花卉种类:火炬花 2.株高或蓬径:	m2	2			

a71a29d0-2[illegible]48-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
613	050102008031	栽植花卉	H30-35cm，g15-20cm 3.单位面积株数:49株/平方米,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	2			
614	050102012009	铺种草皮	1.草皮种类:四季青 2.铺种方式:成品草皮满铺 3.养护期:标准养护1年 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	84			
615	050102008032	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高或蓬径:25丛/m2，5芽/丛，株型美观饱满 3.单位面积株数:25丛/m2 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	1			
616	050102012010	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品草皮满铺 3.养护期:标准养护1年 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	84			
617	050102008033	栽植花卉	1.花卉种类:鸢尾 2.株高或蓬径:H:20-25cm 3.单位面积株数:25丛/平方米,3-5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	108			
618	050102008034	栽植花卉	1.花卉种类:欧石竹 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用。	m2	78			
619	050102007023	栽植色带	1.苗木、花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数:49株/m2，5芽/丛 4.养护期:标准养护1年 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	129			
		3.片区环线道路-道路工程						
		市政						
		整体环线						
620	040205006002	标线	1.材料品种:反光热熔标线 2.工艺:热熔型标线涂料厚度一般为2.0～2.2mm。反光型标线	m2	5076.9			

a71e29d0-2ac8-4718-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
620	040205006002	标线	涂料面撒玻璃珠含量为0.3～0.35Kg/m2/。 3.线型: 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	5076.9			
		台西头村西进村沥青路						
621	040202001005	路床(槽)整形	1.部位:台西头村西进村沥青路 2.范围: 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	871			
622	041001001002	拆除路面	1.材质:水泥混凝土路面25cm 2.机械拆除	m2	67			
623	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:拆除水泥混凝土路面等 2.运距:综合考虑	m3	16.75			
624	04B027	原水泥路面凿毛		m2	652			
625	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2.沥青混凝土种类: 3.石料粒径: 4.掺和料: 5.厚度:50mm 6.摊铺方式:机械摊铺 7.原水泥混凝土路面修补，整体拉毛，清理干净 8.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	652			
626	040203003005	粘层	1.材料品种:改性沥青粘层（PC-3） 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位: 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	652			
627	040205006003	标线	1.材料品种:反光热熔标线 2.工艺:热熔型标线涂料厚度一般为2.0～2.2mm。反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3～0.35Kg/m2/。 3.线型: 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	22.5			
628	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料: 3.厚度:80mm 4.嵌缝材料: 5.素土夯实，压实度≥93%。 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	219			
629	04B028	现状标识牌迁移	1.构件尺寸：4500*1000mm 2.具体满足设计图纸及建设单位要求，单价包含完成本工作一切费用。	处	1			

a71a29d0-2b3-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
630	040205004012	标志板	1.类型:企业标志牌 2.材质、规格尺寸:1120*2800mm 3.板面反光膜等级: 4.1.5mm厚304不锈钢板（青灰色拉丝电镀漆（包边+背板）+UV激光打印玫瑰金色打印图案） 5.1.5mm厚304不锈钢板（铜锤纹效果）正面板 6.C30混凝土基础（200*1500*10mm预埋钢板） 7.10mm高密度PVC雕刻喷漆字 8.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	块	2			
631	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距:	m3	162.18			
632	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种: 2.运距:综合考虑	m3	162.18			
633	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:C30预制混凝土立石(20*30*100cm) 2.基础、垫层：材料品种、厚度:按设计图纸要求 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	1802			
634	04B029	移除门廊	1.原构件尺寸：5000*6000*800mm钢框架 2.具体满足设计图纸要求，单价包含拆除、外运等完成本工作一切费用	处	1			
		琅琊台景区北门						
635	04B030	成品栅栏	1.材料品种、规格:12*12*1mm厚304不锈钢围栏（面饰棕色金属氟碳漆） 2.边框及立柱型钢品种、规格:立柱50*50*1mm厚304不锈钢（面饰棕色金属氟碳漆）+边框30*30*1mm厚304不锈钢（面饰棕色金属氟碳漆） 3.立柱底座：100*100*5mm厚镀锌钢板，4M8膨胀螺栓固定于铺装面，上方加盖100*100镀锌钢护角 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	238.6			
		3.片区环线道路-渔舟唱晚节点						
		景观工程						

a71a29d0-7[illegible]4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		“产业兴 百姓富 生态美”字体						
636	05B300	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.86			
637	05B301	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	0.69			
638	05B302	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.17			
639	05B303	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	5.73			
640	05B304	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	0.57			
641	05B305	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	1.6			
642	05B306	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	0.003			
643	05B307	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.29			
644	05B308	不锈钢字-“产业兴 百姓富 生态美”【暂估价】	1.含2厚304不锈钢白色氟碳漆等工艺，满足建设单位和设计单位要求 2.含LED灯带（详专业厂家二次深化设计）	m2	10.07			
645	05B309	LED灯带【工程量暂估】	1.详专业厂家二次深化设计	m	10			
		鱼群小品						
646	05B310	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.24			
647	05B311	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	0.02			
648	05B312	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.22			

a71a2940-7[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
649	05B313	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.95	m2	0.64			
650	05B314	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.22			
651	05B315	鱼群小品【暂估价】	1.40*40*2.5厚304不锈钢方管焊接，20x20x2厚304不锈钢方管，由厂家二次深化设计，满足建设单位和设计单位要求 2.HDPE，银白色小鱼，由厂家二次深化设计，满足建设单位和设计单位要求	项	2			
		鱼群造型灯						
652	05B316	鱼群造型灯【暂估价】	1.光源：36V/每个5W/LED灯，由厂家二次深化设计，满足建设单位和设计单位要求 2.尺寸：H=0.5-1.5m不等 3.材质：HDPE材质，防护等级≥IP54，显色指数≥80，功率因数≥0.9，色温1500K，电器绝缘等级Class 2级防护 2.暖黄光,安装方式厂家二次深化	项	1			
		地雕						
653	05B317	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.316			
654	05B318	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.32			
655	05B319	拆除荷兰砖	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	11.58			
656	05B320	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.58			
657	05B321	素土夯实	1.素土夯实系数≥93% 轻型击实标准	m2	11.58			
658	050402001051	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:200厚	m2	7.83			
659	050201001034	园路【100X100X100mm马蹄石】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:100X100X100mm马蹄石 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆，留缝20mm细沙扫缝	m2	3.75			

a71a29d0-2... 4145-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
660	05B322	地雕【暂估价】	1.1.5厚304不锈钢板，外喷古铜色氟碳漆M8膨胀螺丝固定@500（专业厂家深化设计） 2.50X50X1mm厚304不锈钢字外凸5mm外喷古铜色氟碳漆（专业厂家深化设计） 3.100X100X1mm厚304不锈钢字外凸5mm外喷古铜色氟碳漆（专业厂家深化设计） 4.5厚304不锈钢板浮雕，外喷古铜色氟碳漆（琅琊镇区域边界，内村街需专业厂家深化设计） 5.10X10X5mm金属条（专业厂家深化设计） 6.50X50字，UV激光打印（专业厂家深化设计） 7.5厚304不锈钢板，外喷灰色氟碳漆（专业厂家深化设计） 8.满足建设单位和设计单位的要求	项	1			
		其他部分						
661	05B323	拆除现状树池【暂估价】	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	项	2			
662	05B324	修复现状树池【暂估价】	1.做法：现状木凳面打磨，水清漆两遍，翘脚处螺钉固定，直径6长100沉头膨胀螺栓 2.满足建设单位和设计要求	项	2			
663	05B325	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	7.8			
664	050102001029	移栽乔木	1.种类:造型黑松 2.胸径或干径:详设计 3.株高、冠径:详设计 4.起挖方式:详设计 5.养护期:详设计	株	2			
665	05B326	木结构刷油	1.部位：现状船 2.做法：水清漆两遍 3.满足建设单位和设计要求	m2	88.4			
666	05B327	IP娃娃【暂估价】	1.尺寸：平均尺寸按照1.5m高，1m宽，0.6m厚暂估，四个为1组 2.材质：材质为立体玻璃钢打造 3.满足建设单位和设计要求	项	1			
		铺装						
667	050201001035	园路	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土	m2	12			

a7f299d0-2220-4f2-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
667	050201001035	园路	3.路面厚度、宽度、材料种类:现状石材 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	12			
		绿化工程						
668	050102001030	栽植乔木	1.种类:雪松B 2.胸径:满足要求 3.株高、冠径:高度7.5m，冠幅＞4.5m 4.树形美观 裙摆完整,以高度、冠幅为主控制标准 5.养护期:1年	株	4			
669	050102001031	栽植乔木	1.种类:榉树D 2.胸径:15cm 3.株高、冠径:高度6.5-7m，冠幅＞4.0m 4.树冠倒卵状伞形,树干通直,树形丰满 5.养护期:1年	株	5			
670	050102001032	栽植乔木	1.种类:美人梅B 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度3.5-4m，冠幅＞3.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	10			
671	050102002008	栽植灌木	1.种类:木绣球 2.冠丛高:高度2-2.2m 3.蓬径:1.5m 4.起挖方式:带土球 5.株形紧凑,冠幅饱满 6.养护期:1年	株	11			
672	050102002009	栽植灌木	1.种类:猥实 2.冠丛高:高度2-2.2m 3.蓬径:＞2.2m 4.起挖方式:带土球 5.株形紧凑,冠幅饱满 6.养护期:1年	株	7			
673	050102002010	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A 2.冠丛高:2.0m-2.2m 3.蓬径:＞2m 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	7			
674	050102002011	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.冠丛高:1.5-1.6m 3.蓬径:＞1.5m 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	1			
675	050102002012	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球B 2.冠丛高:1.5m-1.6m 3.蓬径:＞1.5m 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	19			
676	050102007024	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨a 2.株高或蓬径:高度0.3m，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:36株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形	m2	117			

a71a29d0-2[illegible]148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
676	050102007024	栽植色带	5.养护期:1年	m2	117			
677	050102007025	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞b 2.株高或蓬径:高度:0.4m(修剪后)，冠幅:0.25m 3.单位面积株数:倒栽密植,边缘修剪成弧形,36株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.养护期:1年	m2	52			
678	050102008035	栽植花卉	1.花卉种类:柳叶马鞭草 2.株高或蓬径:高度＞0.15m 3.单位面积株数:100株/平方米 杯苗,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	22			
679	050102007026	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度:0.4m(修剪后)，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,36株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	73			
680	050102007027	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨c 2.株高或蓬径:高度:0.8m(修剪后)，冠幅:0.35m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,25株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	128			
681	050102008036	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:高度＞0.3m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	3			
682	050102012011	铺种草皮（工程量暂定）	1.播种草皮 2.白三叶，每平方3-5g 3.养护期:1年	m2	2966			
683	050102008037	栽植花卉	1.花卉种类:鸢尾 2.株高或蓬径:二年生成品苗，高度0.2-0.25m 3.单位面积株数:密度25丛/平方米,3-5芽/丛,植株生长良好,密度以不漏土为原则 4.养护期:1年	m2	64			
684	050101010013	整理绿化用地		m2	3425			
		3.片区环线道路-陈家台后公园节点						
		景观工程						
		陈家台后公园现状标识改造						

a71a29d0-2[illegible]-4118-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
685	05B330	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	63.92			
686	05B331	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	44.67			
687	05B332	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	19.25			
688	05B333	挖沟槽土方(换填)	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3			
689	05B334	回填方	1.填方部位:换填 2.填方材料品种:2:8灰土换填 分层碾压 承载力不低于120Kpa换填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	3			
690	050402001055	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:100厚	m2	12.5			
691	05B335	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C35混凝土	m3	13.88			
692	050304001004	现浇混凝土柱	1.混凝土强度等级:C35混凝土	m3	14.5			
693	05B336	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径8	t	0.52			
694	05B337	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径10	t	0.98			
695	05B338	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径14	t	1.569			
696	05B339	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径16	t	0.398			
697	05B340	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:详图设计 2.钢筋规格:直径24	t	0.09			
698	05B341	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.71			
699	05B342	高强螺栓	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.028			
700	05B343	揽风绳	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	m	1			

a71a29d0-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
701	05B344	陈家台后公园现状标识改造【暂估价】	1.陈家台后公园现状标识改造：原有标识转动角度 2.满足建设单位和设计单位要求	m	1			
		景亭修缮						
702	05B345	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:基层墙面清理，打磨;20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位:四根立柱 3.厚度:20mm 4.满足建设单位和设计单位要求	m2	13.2			
703	05B346	涂料	1.材料品种:刷底涂一遍;丙烯酸涂料两遍;弹线分格，粘贴专用胶带;面层丙烯酸涂料两遍:清理表面 2.部位:四根立柱	m2	13.2			
704	05B347	打磨刷漆：木栈道、木坐凳、屋顶木梁清洁后打磨刷漆【暂估价】	1.满足建设单位和设计要求	项	1			
		条形坐凳						
705	05B348	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	19.76			
706	05B349	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	8.57			
707	05B350	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	11.19			
708	05B351	素土夯实	1.素土夯实，系数大于0.93	m2	32.93			
709	050402001056	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:100厚	m2	32.93			
710	05B352	砖基础	1.部位:条形坐凳 2.材料品种、规格:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.泄水孔材料品种、规格:详图设计 5.滤水层要求:详图设计 6.沉降缝要求:详图设计	m3	7.9			
711	05B353	砖砌体	1.部位:条形坐凳 2.材料品种、规格:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.84			

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
711	05B353	砖砌体	4.泄水孔材料品种、规格:详图设计 5.滤水层要求:详图设计 6.沉降缝要求:详图设计	m3	3.84			
712	05B354	花岗岩压顶	1.材质及厚度：600x400x100mm厚光面芝麻灰花岗岩 2.粘结层：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	19.37			
713	05B355	墙面贴花岗岩	1.材质及厚度：350x350x30mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.粘结层：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	59.08			
		土石方工程						
714	05B356	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	696.9			
715	05B357	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	696.9			
		其他部分						
716	050101011001	绿地起坡造型	1.回填土质要求:详设计 2.取土运距:详设计 3.起坡平均高度:详设计	m3	399.61			
717	05B358	拆除现状混凝土路面	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	85			
718	050101010014	整理绿化用地（清表）	1.回填土质要求：详图设计 2.取土运距:详图设计 3.回填厚度:详图设计 4.找平找坡要求:详图设计 5.弃渣运距:综合考虑	m2	226			
719	05B359	拆除现状铺装路面	1.厚度：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	519			
720	05B360	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	29.15			
721	05B361	沟渠清理垃圾	1.满足建设单位和设计要求	m3	201.6			
722	05B362	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	201.6			
723	05B363	木结构刷油	1.部位：现状木栈道 2.做法：木栈道打磨、清理，新罩油3遍	m2	56			

a71a29d0-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
723	05B363	木结构刷油	3.满足建设单位和设计要求	m2	56			
724	05B364	现状木栈道修补【暂估价】	1.部位：现状木栈道 2.做法：拆除现状破损木栈道，更换防腐木。 3.满足建设单位和设计要求	m2	44.8			
725	05B365	水泥混凝土路面	1.厚度及等级：详设计 2.满足建设单位和设计要求	m2	50			
		铺装						
726	050201001036	园路【石材利旧】	1.路床土石类别:素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:详设计 3.路面厚度、宽度、材料种类:原石材利旧 4.砂浆强度等级:详设计	m2	50			
727	050201001037	园路【200x100x50浅灰色透水砖】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:200x100x50浅灰色透水砖 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	217			
728	050201001038	园路【600*200*30水洗面芝麻白收边】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:600*200*30水洗面芝麻白收边 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	69			
729	050201001039	园路【碎拼（黄锈石荔枝面花岗岩）碎拼边长300~600】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实，压实度≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:碎拼（黄锈石荔枝面花岗岩）碎拼边长300~600 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	58			
730	050201013001	石汀步	1.石料种类、规格:900*300*50mm芝麻灰花岗岩汀步石 2.砂浆强度等级、配合比:30厚1：2.5聚合物水泥砂浆粘结层，150厚C20素混凝土，素土夯实	m3	6.42			
		道路工程						
		土石方工程						

a71029d0-7bb3-[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
731	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	104.4			
732	04B032	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	104.4			
		沥青路面						
733	040202001006	路床(槽)整形	1.部位:沥青路面 2.范围:路基压实度≥93% E0=36Mpa 重型击实标准 LS=258.8	m2	310.59			
734	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.掺和料:详设计 3.厚度:300厚 4.嵌缝材料:	m2	261			
735	040203003006	透层	1.材料品种:透层沥青(PC-2) LS=134.6 2.喷油量:1.2L/m2 3.部位:沥青路面	m2	261			
736	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) LS=54.0 2.沥青混凝土种类:详见图纸设计 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:6cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	261			
737	040203003007	粘层	1.材料品种:粘层沥青(PC-3)LS=43.1 2.喷油量:0.6L/m2 3.部位:沥青路面	m2	261			
738	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种: 细粒式沥青混凝土(AC-13C) LS=37.2 2.沥青混凝土种类:详见图纸设计 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:4cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	261			
739	040205006004	标线	1.材料品种:采用热熔型反光玻璃珠涂料 2.线型:按国标施划	m2	22			
		路沿石						
740	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:200*250*600立缘石（直型） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	76.11			
741	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:200*250*600立缘石（弧形）	m	23.07			

a7b29d0-2[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
741	040204004013	安砌侧(平、缘)石	2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	23.07			
		绿化工程						
742	050102001033	栽植乔木	1.种类:雪松B 2.胸径:满足要求 3.株高、冠径:高度7.5m，冠幅＞4.5m 4.树形美观 裙摆完整,以高度、冠幅为主控制标准 5.养护期:1年	株	8			
743	050102001034	栽植乔木	1.种类:金叶复叶槭 2.胸径:15cm 3.株高、冠径:高度6-6.5m，冠幅＞4.5m 4.主枝数>5,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	4			
744	050102001035	栽植乔木	1.种类:榉树D 2.胸径:15cm 3.株高、冠径:高度6.5-7m，冠幅＞4.0m 4.树冠倒卵状伞形,树干通直,树形丰满 5.养护期:1年	株	3			
745	050102001036	栽植乔木	1.种类:染井吉野樱A 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度＞4.5m，冠幅＞3.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	7			
746	050102001037	栽植乔木	1.种类:美人梅B 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度3.5-4m，冠幅＞3.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	7			
747	050102001038	栽植乔木	1.种类:黄栌 2.胸径:地径:8cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅＞3m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	4			
748	050102001039	栽植乔木	1.种类:黄连木B 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m，冠幅＞3.5m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	5			
749	050102001040	栽植乔木	1.种类:日本红枫B 2.胸径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅＞3.0m 4.主枝数>4,四级分枝以上,树形美观、挺拔 5.养护期:1年	株	12			
750	050102002013	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A 2.冠丛高:1.8m-2.0m（修剪后） 3.蓬径:＞1.8m（修剪后）	株	7			

a71a2900-2[illegible]f14-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
750	050102002013	栽植灌木	4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	7			
751	050102002014	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.冠丛高:1.3-1.5m（修剪后） 3.蓬径:＞1.3m（修剪后） 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	6			
752	050102002015	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球A 2.冠丛高:1.8m-2.0m（修剪后） 3.蓬径:＞1.8m（修剪后） 4.起挖方式:带土球 5.球形饱满、姿态优美、正圆球 6.养护期:1年	株	13			
753	050102002016	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球B 2.冠丛高:1.3m-1.5m（修剪后） 3.蓬径:＞1.3m（修剪后） 4.起挖方式:带土球 5.自然扁球状,株形紧凑,冠幅饱满,修剪后 6.养护期:1年	株	7			
754	050102001041	栽植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:地径20cm 3.株高、冠径:高度8.5-9m，冠幅＞5.5m 4.原生冠,全冠,株形美观、饱满、不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于了 5.养护期:1年	株	2			
755	050102001042	栽植乔木	1.种类:国槐 2.胸径:地径30cm 3.株高、冠径:高度8.5-9m，冠幅＞5.5m 4.原生冠,全冠,株形美观、饱满、不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于了 5.养护期:1年	株	2			
756	050102001043	栽植乔木【暂估价】	1.种类:造型黑松 2.胸径:地径：15cm 3.株高、冠径:高度3.5-4m，冠幅≥3m 4.株形美观、饱满,古雅而富有韵味,不少于5重冠,云片厚实饱满 5.养护期:1年	株	1			
757	050102001044	栽植乔木	1.种类:黑松 2.胸径:地径：15cm 3.株高、冠径:高度5.5-6m，冠幅≥3m 4.株形美观、饱满,古雅而富有韵味,不少于5重冠,云片厚实饱满 5.养护期:1年	株	1			
758	050102001045	栽植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径:地径：16cm 3.株高、冠径:高度6-6.5m，冠幅≥4.5m 4.特选柿子树,分支点	株	1			

a71a29d0-2[illegible]4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
758	050102001045	栽植乔木	为1m,2分支,树形优美,选型时需与设计单位沟通 5.养护期:1年	株	1			
759	050102012012	铺种草皮	1.播种草皮 2.中华结缕草，每平方25g 3.养护期:1年	m2	1122			
760	050102007028	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨c 2.株高或蓬径:高度:0.8m(修剪后)，冠幅:0.35m 3.单位面积株数:株形饱满,不少于三分枝,25株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	101			
761	050102008038	栽植花卉	1.花卉种类:山桃草 2.株高或蓬径:高度：0.4m，冠幅：0.25m 3.单位面积株数:49株/平方米,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	86			
762	050102007029	栽植色带	1.苗木、花卉种类:彩叶杞柳c 2.株高或蓬径:高度:0.6m（修剪后），冠幅:0.3m 3.单位面积株数:密植,25株/平方米 毛球,高度为修剪后 4.养护期:1年	m2	70			
763	050102007030	栽植色带	1.苗木、花卉种类:龟甲冬青a 2.株高或蓬径:高度:0.3m(修剪后)，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:64株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形 5.养护期:1年	m2	184			
764	050102007031	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨b 2.株高或蓬径:高度0.4m(修剪后)，冠幅:0.25m 3.单位面积株数:49株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形 5.养护期:1年	m2	20			
765	050102008039	栽植花卉	1.花卉种类:白穗狼尾草 2.株高或蓬径:高度＞0.3m 3.单位面积株数:25丛/平方米,5芽/丛,株形美观饱满 4.养护期:1年	m2	15			
766	050102007032	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度:0.4m(修剪后)，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:株形	m2	229			

a71a29d0-2...4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
766	050102007032	栽植色带	饱满,不少于三分枝,36株/平方米,高度为修剪后,栽植后不露土 4.养护期:1年	m2	229			
767	050102007033	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞b 2.株高或蓬径:高度:0.4m(修剪后)，冠幅:0.25m 3.单位面积株数:49株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形 5.养护期:1年	m2	148			
768	050101010015	整理绿化用地		m2	1975			
769	050301005001	点风景石	1.石料种类:景石A 2.石料规格、重量:一组三块,一大两小,黑山石,1.0X0.5X0.8(小)、1.8X1.0X1.2(M) 3.砂浆配合比:详设计	t	67.65			
		陈家台后门楼、村志石						
		04陈家台后门楼						
770	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:详见图纸设计 2.挖土深度:详见图纸设计 3.弃土运距:	m3	10.02			
771	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:门楼木门 2.镶嵌玻璃品种、厚度: 3.老旧效果，角铁?8钢消固定 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用(包含门福贴装饰及门框制作安装等主材及辅材)	m2	2.44			
772	010103001001	回填方	1.密实度要求:详见图纸设计 2.填方材料品种:详见图纸设计 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	7.07			
773	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	2.95			
774	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.83			
775	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:MU10毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级:M7.5	m3	1.27			
776	010403003001	石墙	1.石料种类、规格:MU10毛石 2.石表面加工要求:老旧效果处理 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.2			

a71a29d0-2ab3-4248-8890-9d7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
777	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:门楼墙体（老旧效果处理） 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.06			
778	01B009	门槛石	1.材质： 2.截面尺寸：300*370*200mm 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	0.4			
779	01B010	木门槛	1.材质： 2.截面尺寸： 3.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	1			
780	01B011	门上梁	1.材质：石条 2.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m3	0.16			
781	01B012	实木翻檐板	1.断面尺寸:详见图纸设计 2.木材品种: 3.刨光要求: 4.防护材料种类、涂刷遍数: 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	4.8			
782	010702003001	木檩	1.构件规格尺寸: 2.木材种类: 3.刨光要求: 4.防护材料种类: 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	7.2			
783	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格: 2.粘结层砂浆的配合比:1:3水泥砂浆卧瓦层，最薄处20mm 3.具体满足设计图纸要求，单价包含脊瓦、板瓦等完成本工作一切费用	m2	4.08			
784	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数: 3.防水层做法: 4.收口压条做法: 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	4.08			
785	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:80*80mm美南松防腐木 2.栏杆材料种类、规格:80*80mm美南松防腐木 3.栏板材料种类、规格、颜色:详见图纸设计 4.固定配件种类:详见图纸设计 5.防护材料种类:详见图纸设计 6.具体满足设计图纸	m	12.4			

a7b29d0-2[illegible]48-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
785	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	要求，单价包含完成本工作一切费用	m	12.4			
786	010501002001	栏杆基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.2			
787	01B013	石碾	1.种类：成品石碾（老旧效果处理） 2.尺寸：1000~1500mm 3.垫层种类：C20商品混凝土 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	1			
788	01B014	釉面陶瓷瓦罐	1.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	4			
789	01B015	磨砂面陶瓷瓦罐	1.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	4			
		村志石						
790	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:详见图纸设计 2.挖土深度:详见图纸设计 3.弃土运距:	m3	0.79			
791	010103001002	回填方	1.密实度要求:详见图纸设计 2.填方材料品种:详见图纸设计 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	0.16			
792	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	0.63			
793	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.63			
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除						
		建筑工程						
794	011605002001	立面块料拆除【原瓷砖墙面，普通墙面+房檐】	1.拆除的基层类型:原有拆除墙面清理 2.饰面材料种类:墙面瓷砖 3.具体满足设计图纸要求，单价包含拆除、外运等完成本工作一切费用	m2	1079			
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷						
		装饰工程						
795	011201001002	墙面一般抹灰【原瓷砖墙面，普通墙面+房檐】	1.墙体类型:详见图纸设计 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂	m2	1079			

a71a2940-2ab3-4544-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
795	011201001002	墙面一般抹灰【原瓷砖墙面，普通墙面+房檐】	浆抹面找平，中间压入一层钢丝网（10x10直径0.5mm） 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	1079			
796	011407001002	墙面喷刷涂料【原瓷砖墙面，普通墙面+房檐】	1.基层类型:详见图纸设计 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:底涂一遍，弹性涂料两遍 6.界面剂一道 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	1079			
797	011407001003	墙面喷刷涂料【普通墙面，普通墙面+房檐】	1.基层类型:原有墙面清理,打磨,对墙体进行检查,并拆除破损、空鼓(破损空鼓率10%,15厚水泥砂浆抹面找平) 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:底涂一遍，弹性涂料两遍 6.界面剂一道 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	22124			
798	011201001003	墙面一般抹灰【现状砖墙面，普通墙面+房檐】	1.墙体类型:详见图纸设计 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面找平，中间压入一层钢丝网（10x10直径0.5mm） 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	1667			
799	011407001004	墙面喷刷涂料【现状砖墙面，普通墙面+房檐】	1.基层类型:详见图纸设计 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:底涂一遍，弹性涂料两遍 6.界面剂一道 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	1667			
800	011201001004	墙面一般抹灰【拆除违建后裸露墙面，普通墙面+房檐】	1.墙体类型:详见图纸设计 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面找平，中间压入一层钢丝网（10x10	m2	1400			

a7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
800	011201001004	墙面一般抹灰【拆除违建后裸露墙面，普通墙面+房檐】	直径0.5mm) 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	1400			
801	011407001005	墙面喷刷涂料【拆除违建后裸露墙面，普通墙面+房檐】	1.基层类型:详见图纸设计 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:底涂一遍，弹性涂料两遍 6.界面剂一道 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	1400			
802	01B018	墙面装饰线条	1.基层类型：抹详见图纸设计 2.基层做法：1.6厚1:2.5水泥砂浆找平；5厚抗裂砂浆；建筑密封膏封边；M8螺栓固定 3.面层做法：100*50mmA级EPS可发性聚苯乙烯版造型 4.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m	600			
803	011201001005	墙面一般抹灰【墙面专业彩绘，普通墙面+房檐】	1.墙体类型:详见图纸设计 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面找平，中间压入一层钢丝网（10x10直径0.5mm) 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: 6.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	400			
804	011407001006	墙面喷刷涂料【墙面专业彩绘，普通墙面+房檐】	1.基层类型:详见图纸设计 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:底涂一遍，弹性涂料两遍（墙面彩绘） 6.界面剂一道 7.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	400			
805	011507001001	平面、箱式招牌【原门头改造】	1.箱体规格:8.2*1.5m 2.基层材料种类:详见图纸设计 3.面层材料种类: 4.防护材料种类: 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成原门头基层等一切费用	m2	147.6			
		修缮						

a71a29d0-2a2c-1148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
806	010807001001	金属窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸设计 2.框、扇材质:不锈钢仿木门 3.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 4.附框做法: 5.单价包含完成本工作一切费用	m2	10.93			
807	011610002001	门窗拆除	1.室内高度:详见图纸设计 2.门窗洞口尺寸:详见图纸设计	m2	10.93			
808	01B020	水洗石墙面	1.具体做法详见图纸设计，单价包含完成本工作一切费用	m2	15.77			
809	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:详见图纸设计 2.安装方式: 3.面层材料品种、规格、颜色:25*25*5mm墙面砖马赛克 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求: 7.20厚1:2.5水泥砂浆抹面找平+界面剂一道 8.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	m2	54.02			
810	01B021	伸缩雨棚	1.具体详见图纸设计，单价包含完成本工作一切费用	m2	8.25			
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛						
		景观工程						
811	05B367	现状道路设施拆除	1.拆除构件：现状建筑 2.拆除尺寸：7000*4500*4000mm 3.具体详见图纸设计，单价包含拆除，外运等完成本工作一切费用	处	1			
812	05B368	不锈钢LOGO字【无废海岛小品】	1.材质：1.5mm厚304不锈钢外喷白色氟碳漆 2.尺寸：详见图纸设计 3.喷涂要求：表面喷白色氟碳漆 4.连接形式：L*200*10mm厚预埋钢板+4C10锚筋L=150mm连接基础 5.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	4			
813	05B369	混凝土基础【无废海岛小品】	1.混凝土强度等级:C25素商品混凝土 2.嵌料(毛石)比例:	m3	0.4856			
814	050201001040	园路【200x400x50芝麻白花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素	m2	14			

a71a29d0-2103-11f0-8890-9a17ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
814	050201001040	园路【200x400x50芝麻白花岗岩】	混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:200x400x50芝麻白花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	14			
815	050201001041	园路【600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50荔枝面五莲灰花岗岩 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	66			
816	050201001042	园路【100*100*100mm芝麻黑马蹄石】	1.路床土石类别:100厚级配碎石，素土夯实,夯实系数≥0.93 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类:100*100*100mm芝麻黑马蹄石 4.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	2			
817	05B370	成品座凳	1.部位：斋堂岛 2.具体详见设计图纸选型及效果图，单价包含完成本工作一切费用	处	1			
818	05B371	船木座凳	1.具体满足设计图纸要求，单价包含完成本工作一切费用	套	1			
		绿化工程						
819	050102001046	栽植乔木	1.种类:花石榴 2.胸径:地径:8cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅≥1.8m 4.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3 5.养护期:1年	株	2			
820	050102001047	栽植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径:地径：16cm 3.株高、冠径:高度6-6.5m，冠幅＞4.5m 4.特选柿子树,分支点为1m,2分支,树形优美,选型时需与设计单位沟通 5.养护期:1年	株	1			
821	050102008040	栽植花卉	1.花卉种类:八仙花(无尽夏) 2.株高或蓬径:高度0.2-0.25m 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:1年	m2	45			
822	050101010016	整理绿化用地		m2	45			
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点						

a71a29d0-2[illegible]-4[illegible]3-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		景观工程						
		“琅琊乡村振兴片区”景石【暂估价】						
823	05B372	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.88			
824	05B373	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	0.23			
825	05B374	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	0.65			
826	05B375	素土夯实	1.素土夯实，压实度≥93%	m2	5.88			
827	050402001063	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:150厚	m2	5.88			
828	05B376	琅琊乡村振兴片区景石【暂估价】	1.尺寸：长4000mmX宽1200mmX高1800mm 2.材质：泰山石（含阴刻字体），专业厂家深化设计安装 3.满足建设单位和设计要求	项	1			
		露营门头						
829	05B377	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	6.75			
830	05B378	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填并满足图纸设计及规范要求。 3.填方粒径要求:满足图纸设计及规范要求。 4.填方来源:挖方余料	m3	5.47			
831	05B379	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.28			
合计								

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
832	05B380	素土夯实	1.素土夯实（密度≥94%）	m2	4.5			
833	05B381	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m3	0.45			
834	050402001064	现浇混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度:100厚	m2	3.38			
835	05B382	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.36			
836	050304001005	现浇混凝土柱	1.混凝土强度等级:详图设计	m3	0.13			
837	05B383	预埋铁件	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.035			
838	05B384	高强螺栓	1.材料种类:详图设计 2.材料规格:详图设计	t	0.08			
839	05B385	露营门头【暂估价】	1.材质：直径150防腐木 2.门头标识，由专业厂家二次深化设计 3.满足建设单位和设计单位要求 4.含木门、牌匾、铰链旋转门轴、插销（专业厂家安装）、滑轮（专业厂家安装）的采购、运输、安装等费用	项	1			
		其他部分						
840	050101011002	绿地起坡造型	1.回填土质要求:详设计 2.取土运距:详设计 3.起坡平均高度:详设计	m3	300.43			
841	05B387	拆除基础	1.结构形式:详设计 2.强度等级:详设计	m3	62.5			
842	05B388	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	62.5			
843	05B389	IP娃娃【暂估价】	1.尺寸：平均尺寸按照1.5m高，1m宽，0.6m厚暂估，四个为1组 2.材质：材质为立体玻璃钢打造 3.满足建设单位和设计要求	项	2			
		道路工程						
		土石方工程						
844	040101001007	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	38.4			

a71a29d0-...-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
845	04B034	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	38.4			
		沥青路面						
846	040202001007	路床(槽)整形	1.部位:沥青路面 2.范围:路基压实度≥93% E0=36Mpa 重型击实标准 LS=258.8	m2	157			
847	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.掺和料:详设计 3.厚度:300厚 4.嵌缝材料:	m2	96			
848	040203003008	透层	1.材料品种:透层沥青(PC-2) LS=134.6 2.喷油量:1.2L/m2 3.部位:沥青路面	m2	96			
849	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) LS=54.0 2.沥青混凝土种类:详见图纸设计 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:6cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	96			
850	040203003009	粘层	1.材料品种:粘层沥青(PC-3)LS=43.1 2.喷油量:0.6L/m2 3.部位:沥青路面	m2	96			
851	040203006009	沥青混凝土	1.沥青品种: 细粒式沥青混凝土(AC-13C) LS=37.2 2.沥青混凝土种类:详见图纸设计 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:4cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	96			
852	040205006005	标线	1.材料品种:采用热熔型反光玻璃珠涂料 2.线型:按国标施划	m2	18.3			
		路沿石						
853	041001005002	拆除侧、平(缘)石	材质:250*150*L机切面五莲花路沿石	m	63			
854	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:废料 2.运距:综合考虑	m3	2.3625			
855	040204004014	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:250*150*L机切面五莲花路沿石（直型） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	55.3			
856	040204004015	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:250*150*L机切面五莲花路沿石（弧形） 2.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆，150厚C20混凝土垫层，素土夯实（压实度≥93%） 3.综合考虑外露面机切处理等费用	m	66.7			

371a29d0-[illegible]-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		排水管网工程						
		登台路导流岛800x800雨水暗渠						
857	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	12.6			
858	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	12.6			
859	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:C30混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.9			
860	040305003002	浆砌块料	1.部位:排水沟 2.材料品种、规格:MU30块石 3.砂浆强度等级:按设计图纸 4.泄水孔材料品种、规格:按设计图纸 5.滤水层要求:按设计图纸	m3	3.36			
861	040308001002	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:按设计图纸 2.部位:排水沟 3.厚度:按设计图纸	m2	9.6			
862	040303024002	混凝土其他构件	1.名称、部位:排水沟台帽 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.24			
863	040601010001	排水沟盖板	1.混凝土强度等级:按设计图纸 2.防水、抗渗要求:按设计图纸 3.其它:详见05MR401-21,2号盖板	m3	0.66			
		登台路导流岛1000x500石砌排水沟						
864	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	56.64			
865	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	56.64			
866	040305001006	垫层	1.材料品种、规格:C30混凝土 2.厚度:100厚	m3	7.08			
867	040305003003	浆砌块料	1.部位:排水沟 2.材料品种、规格:MU30块石 3.砂浆强度等级:按设计图纸 4.泄水孔材料品种、规格:按设计图纸 5.滤水层要求:按设计图纸	m3	9.6			
868	040308001003	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:按设计图纸 2.部位:排水沟 3.厚度:按设计图纸	m2	32			

a71a29d0-[illegible]1148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
869	040303024003	混凝土其他构件	1.名称、部位:排水沟台帽 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.4			
		登台路导流岛沉砂池						
870	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	9.22			
871	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	9.22			
872	040305001007	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.58			
873	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:基础：C25素混凝土 2.嵌料(毛石)比例:	m3	1.94			
874	040305003004	浆砌块料	1.部位:排水沟 2.材料品种、规格:MU30块石 3.砂浆强度等级:按设计图纸 4.泄水孔材料品种、规格:按设计图纸 5.滤水层要求:按设计图纸	m3	2.69			
875	040308001004	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:按设计图纸 2.部位:排水沟 3.厚度:按设计图纸	m2	4.8			
876	040303024004	混凝土其他构件	1.名称、部位:排水沟台帽 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.45			
877	04B036	钢格栅盖板(含支座框)		套	1			
		绿化工程						
878	050102001048	栽植乔木	1.种类:特选造型黑松 2.胸径:18-20cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m，冠幅＞4m 4.树形美观 裙摆完整,选苗时与设计单位沟通 5.养护期:1年	株	2			
879	050102002017	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:1.3m-1.5m(修剪后) 3.蓬径:1.5m(修剪后) 4.起挖方式:带土球 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬 6.养护期:1年	株	1			
880	050102002018	栽植灌木	1.种类:亮晶女贞球 2.冠丛高:1.0m-1.2m(修剪后) 3.蓬径:1.2m(修剪后) 4.起挖方式:带土球 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬 6.养护期:1年	株	1			

a71a29d0-4148-8890-9af7ca868dc0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
881	050102002019	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球 2.冠丛高:1.0m-1.2m(修剪后) 3.蓬径:1.2m(修剪后) 4.起挖方式:带土球 5.高度冠幅为修剪后;株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,落地起蓬 6.养护期:1年	株	1			
882	050102007034	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨b 2.株高或蓬径:高度0.25m-0.3m，冠幅:0.15m-0.2m 3.单位面积株数:64株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.倒栽密植,边缘修剪成弧形 5.养护期:1年	m2	121			
883	050102007035	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞b 2.株高或蓬径:高度:0.4-0.5m，冠幅:0.2-0.25m 3.单位面积株数:倒栽密植,边缘修剪成弧形,49株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.养护期:1年	m2	108			
884	050102007036	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠绿篱B 2.株高或蓬径:高度:0.7-0.8m，冠幅:0.4-0.5m 3.单位面积株数:倒栽密植,边缘修剪成弧形,36株/平方米 枝条密实,三分枝以上(大田苗) 4.养护期:1年	m2	160			
885	050102007037	栽植色带	1.苗木、花卉种类:北海道黄杨 2.株高或蓬径:高度:1.8-2.2m，冠幅:0.2m 3.单位面积株数:28株/平方米 4.养护期:1年	m2	40			
886	050102012013	铺种草皮	1.铺种成品草皮卷 2.满铺，中华结缕草 3.养护期:1年	m2	405			
887	050101010017	整理绿化用地		m2	834			
合计								

a71a29d0-[illegible]-4143-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	金额（元）
	1.公共服务设施配套-一、标识系统	
	交通标识	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-二、停车场	
	道路工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园	
	市政	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	园林	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除	
	市政	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	修缮	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）	
	市政	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	景观	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路	
	土建	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点	
	景观工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	道路工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	绿化工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门	
	园林	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点	
	景观工程	

a71[illegible]0d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	道路工程	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化	
	绿化工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-九、排水工程	
	九、排水工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程	
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程	
	十一、路灯工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域	
	景观工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	道路工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	绿化工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点	
	景观工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	绿化工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	2.片区重要节点打造-片区入口节点	
	景观小品工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	绿化工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点	

a7b6-4ae2-4148-8890-9af7ca868dc0

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	景观工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	道路工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	排水管网工程	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	绿化工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点	
	景观工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	道路工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	绿化工程	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植	
	园林	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理	
	园林	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化	
	园林	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	3.片区环线道路-道路工程	
	市政	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点	
	景观工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	绿化工程	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点	
	景观工程	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	

a71e2040-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

措施项目清单计价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程　　第4页 共4页

序号	项目名称	金额（元）
	道路工程	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	绿化工程	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	陈家台后门楼、村志石	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除	
	建筑工程	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷	
	装饰工程	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	修缮	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛	
	景观工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	绿化工程	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点	
	景观工程	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	道路工程	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	排水管网工程	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	绿化工程	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	

a71e9bdb-9ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.公共服务设施配套-一、标识系统				
	交通标识				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	1.公共服务设施配套-二、停车场				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	智慧工地建设费用				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				

a7132f10-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	1.公共服务设施配套-九、排水工程				
	九、排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程				
	十一、路灯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

a7132f10-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	2.片区重要节点打造-片区入口节点				
	景观小品工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

a71a29d0-2b3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	排水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				

a71329d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
7	已完工程及设备保护				
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	3.片区环线道路-道路工程				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				

a71e29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	智慧工地建设费用				
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	陈家台后门楼、村志石				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

971a2fd0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

a71a29d0-2ab5-1148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程　　第15页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	排水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				

8f1a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程　　第16页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
合计					

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		交通标识						
1	041102002001	基础模板	构件类型:标志牌基础模板	m2	190.3			
		道路工程						
2	041102018002	压顶模板	构件类型:	m2	27.6			
3	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青摊铺机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
4	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
5	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:破碎锤 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
6	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
		市政						
7	041102002003	基础模板	构件类型:	m2	22.08			
		园林						
8	050401001001	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	21.9816			
		市政						
9	041102002004	基础模板	构件类型:	m2	5.28			
		修缮						
10	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	115.21			
		市政						
11	041101001005	墙面脚手架	墙高:	m2	6			
12	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
		景观						
13	050402001004	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	18.26			
		土建						
		景观工程						
14	050402001006	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	10.72			
		道路工程						
15	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青摊铺机	台次	1			
16	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1			
17	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		绿化工程						
18	050403001005	树木支撑架（ϕ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	3			
19	050403002005	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	3			
20	050403002006	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	4			
		园林						

a7229d0-9ab5-4148-8890-9af7ca868dc0

单价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		景观工程						
21	050402001011	现浇混凝土垫层	厚度:详设计	m2	2			
22	050402001012	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	16.62			
		道路工程						
23	041102001009	垫层模板	构件类型:路缘石垫层	m2	14			
		绿化工程						
		九、排水工程						
		十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程						
		十一、路灯工程						
24	041102001008	垫层模板	构件类型:	m2	9.792			
25	041102002008	基础模板	构件类型:	m2	97.9			
		景观工程						
26	050402001016	现浇混凝土垫层	厚度:详设计	m2	1.55			
27	050402001017	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	17.73			
		道路工程						
28	041102001010	垫层模板	构件类型:路缘石垫层	m2	43.16			
		龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管						
29	041102001011	垫层模板	构件类型:	m2	96.652			
30	041102004009	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	192.92			
		绿化工程						
31	050403001011	树木支撑架（ϕ10以下）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:3	株	3			
32	050403001012	树木支撑架（ϕ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	14			
33	050403002013	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	6			
34	050403002014	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	8			
35	050403002015	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	3			
		景观工程						
36	05B098	垫层模板	构件类型:垫层	m2	88.18			
37	05B099	基础模板	构件类型:基础	m2	704.64			
		绿化工程						
38	050403001015	树木支撑架（ϕ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	1			
39	050403002017	草绳绕树干	1.胸径(干径):30cm以内 2.草绳所绕树干高度:	株	1			
		景观小品工程						

17...2900-24b3-4148-8890-9af7ca868dc0

单价措施项目清单与计价表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	050402001023	现浇混凝土垫层	厚度:详设计	m2	3.26			
41	050402001024	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	69.62			
42	05B127	柱模板	1.构件类型:柱模板 2.支模高度:详设计	m2	18.72			
		绿化工程						
		景观工程						
43	050401001014	脚手架（柱）	1.搭设方式:详设计	m2	95.76			
44	05B226	台阶模板	构件类型:台阶	m2	36.74			
45	050402001038	现浇混凝土垫层	厚度:详设计	m2	247.516			
46	050402001039	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	157.14			
47	05B227	柱模板	1.构件类型:柱模板 2.支模高度:详设计	m2	288.54			
		道路工程						
48	041102001012	垫层模板	构件类型:路缘石垫层	m2	29.57			
49	041106001016	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 沥青摊铺机	台次	1			
50	041106001017	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 压路机	台次	1			
51	041106001018	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		排水管网工程						
		绿化工程						
52	050403001017	树木支撑架（φ10以下）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:3	株	212			
53	050403001018	树木支撑架（φ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	66			
54	050403002021	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	10			
55	050403002022	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	56			
56	050403002023	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	212			
		景观工程						
57	05B298	垫层模板	构件类型:垫层	m2	196.89			
58	05B299	基础模板	构件类型:基础	m2	262.44			
		道路工程						
59	041102001014	垫层模板	构件类型:路缘石垫层	m2	140			
60	041106001020	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 沥青摊铺机	台次	1			
61	041106001021	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 压路机	台次	1			
62	041106001022	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		绿化工程						
63	050403001021	树木支撑架（φ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	37			
64	050403002026	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	37			

a7b[illegible]4148-8890-9af7ca868dc0

单价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		园林						
		园林						
		园林						
65	050403001024	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四角支撑 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	38			
66	050403001025	树木支撑架	1.支撑类型、材质:三角支撑 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	3			
67	050403002030	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	38			
		市政						
68	041102002011	基础模板	构件类型:标志牌基础	m2	1.8			
69	041106001023	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青摊铺机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
70	041106001024	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
71	041106001025	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:破碎锤 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
72	041106001026	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
		景观工程						
73	050402001053	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	9.33			
		绿化工程						
74	050403001028	树木支撑架（ϕ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	19			
75	050403002032	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	4			
76	050403002033	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	15			
		景观工程						
77	050402001058	现浇混凝土垫层	厚度:详设计	m2	11.34			
78	050402001059	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	7.47			
79	05B366	柱模板	1.构件类型:柱模板 2.支模高度:详设计	m2	34.8			
		道路工程						
80	041102001016	垫层模板	构件类型:路缘石垫层	m2	18.8442			
81	041106001027	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 沥青摊铺机	台次	1			
82	041106001028	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 压路机	台次	1			
83	041106001029	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		绿化工程						
84	050403001030	树木支撑架（ϕ10以下）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:3	株	4			

a71a2...-4b3...-8890-9af7ca868dc0

单价措施项目清单与计价表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
85	050403001031	树木支撑架（ϕ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	53			
86	050403002036	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	13			
87	050403002037	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	40			
88	050403002038	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	4			
		陈家台后门楼、村志石						
89	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		建筑工程						
90	011701002004	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1179			
		装饰工程						
91	011701002005	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	项	1			
		修缮						
		景观工程						
		绿化工程						
92	050403001033	树木支撑架（ϕ10以下）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:3	株	2			
93	050403001034	树木支撑架（ϕ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	1			
94	050403002040	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	1			
95	050403002042	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	2			
		景观工程						
96	050402001066	现浇混凝土垫层	厚度:详设计	m2	2.16			
97	050402001067	现浇混凝土基础	厚度:详设计	m2	0.66			
98	05B390	柱模板	1.构件类型:柱模板 2.支模高度:详设计	m2	1.68			
		道路工程						
99	041102001017	垫层模板	构件类型:路缘石垫层	m2	23.18			
100	041106001030	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 沥青摊铺机	台次	1			
101	041106001031	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 压路机	台次	1			
102	041106001032	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		排水管网工程						
103	041102001018	垫层模板	构件类型:	m2	15.276			
104	041102004012	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	19.896			
		绿化工程						
105	050403001036	树木支撑架（ϕ10以上）	1.支撑类型、材质:木杆 2.单株支撑材料数量:4	株	2			

a7[illegible]d0-2a[illegible]-4148-8890-9a17ca868dc0

单价措施项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	050403002044	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm内 2.草绳所绕树干高度:	株	2			
合计								

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	1.公共服务设施配套-一、标识系统			
	交通标识			
1	暂列金额	项	611000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		611000.00	
	1.公共服务设施配套-二、停车场			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

17a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca86b1c0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化			

071a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-九、排水工程			
	九、排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程			
	十一、路灯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

37229d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2.片区重要节点打造-片区入口节点			
	景观小品工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4f1a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868d00

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项	100000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		100000.00	
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

fa1a2540-2ab3-4145-8890-9af7ca868dc0

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3.片区环线道路-道路工程			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

d71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

37229d0-2ab3-4148-8890-9af7ca86bd1c0

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	陈家台后门楼、村志石			
1	暂列金额	项	25000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		25000.00	
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

17a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛			
	景观工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		10000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4f6029d0-2ab5-4148-8890-9af7ca868de1

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

4fa29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868d00

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1.公共服务设施配套-一、标识系统			
	交通标识			
1	暂列金额	项	611000.00	
	合计		611000.00	
	1.公共服务设施配套-二、停车场			
	道路工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园			
	市政			
3	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
4	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除			
	市政			
5	现状道路标识牌、标志牌拆除	项	4000.00	
	合计			
	修缮			
6	四时福地景墙原墙面拆除、新建保温	项	14500.00	
	合计			
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）			
	市政			
7	暂列金额	项		
	合计			
	景观			
8	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路			
	土建			
9	海运费	项	5000.00	
	合计			
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点			
	景观工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门			
	园林			
13	琅琊台景区北门绿化修剪补植、清理杂草，健身公园铺设地垫并修缮铺装地面等	项	60000.00	
	合计			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点			

e71a20d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	景观工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
15	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化			
	绿化工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-九、排水工程			
	九、排水工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程			
	十一、路灯工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域			
	景观工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管			
22	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点			
	景观工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	2.片区重要节点打造-片区入口节点			
	景观小品工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
27	暂列金额	项		
	合计			

9f1a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点			
	景观工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	排水管网工程			
30	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点			
	景观工程			
32	暂列金	项	100000.00	
	合计		100000.00	
	道路工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
34	暂列金额	项		
	合计			
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植			
	园林			
35	暂列金额	项		
	合计			
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理			
	园林			
36	暂列金额	项		
	合计			
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化			
	园林			
37	暂列金额	项		
	合计			
	3.片区环线道路-道路工程			
	市政			
38	暂列金额	项		
	合计			
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点			
	景观工程			
39	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
40	暂列金额	项		
	合计			
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点			
	景观工程			
41	暂列金额	项		

7f2d29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

暂列金额明细表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	道路工程			
42	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
43	暂列金额	项		
	合计			
	陈家台后门楼、村志石			
44	暂列金额	项	25000.00	
	合计		25000.00	
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除			
	建筑工程			
45	暂列金额	项		
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷			
	装饰工程			
46	暂列金额	项		
	合计			
	修缮			
47	暂列金额	项		
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛			
	景观工程			
48	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	绿化工程			
49	暂列金额	项		
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点			
	景观工程			
50	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程			
51	暂列金额	项		
	合计			
	排水管网工程			
52	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
53	暂列金额	项		
	合计			

971a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868d00

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		1.公共服务设施配套-一、标识系统				
		交通标识				
		1.公共服务设施配套-二、停车场				
		道路工程				
1	ZG0001	警示墩【暂估价】	套		132.74	
		1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园				
		市政				
		园林				
2	ZG0002	80*80樟子松防腐木大门（含五金插销等）【暂估价】	套		13274.34	
3	ZG0003	樟子松防腐木牌匾【暂估价】	块		200.00	
4	ZG0004	樟子松防腐木 ϕ230、180	m3		2522.12	
		1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除				
		市政				
5	ZG0005	1.5mm不锈钢造型车挡（电镀深咖色氟碳漆）【暂估价】	m2		132.74	
		修缮				
6	ZG0006	1mm不锈钢雕刻字（白色电镀漆）0.2*0.2m【暂估价】	m2		159.29	
7	ZG0007	1mm不锈钢雕刻字（黄色电镀漆）0.66*0.92m【暂估价】	m2		159.29	
8	ZG0008	标识牌不锈钢板刷漆（氟碳+环氧）【暂估价】	m2		75.22	
9	ZG0009	彩绘LOGO【暂估价】	m2		22.12	
		1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）				
		市政				
		景观				
10	ZG0010	2mm厚304不锈钢LOGO字-1.3*1.3m【暂估价】	套		159.29	
11	ZG0011	IP娃娃（四个为1组）【暂估价】	项		4601.77	
		1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路				
		土建				
12	ZG0012	船木座凳【暂估价】	套		442.48	
		1.公共服务设施配套-龙门山庄节点				
		景观工程				
13	ZG0013	不锈钢字-四时福地 秀美琅琊【暂估价】	m2		424.78	
14	ZG0014	山形小品【暂估价】	m2		663.72	
15	ZG0015	现状广告牌拆除【暂估价】	m2		88.50	
		道路工程				
		绿化工程				
		1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门				
		园林				
16	ZG0016	琅琊台景区北门矮栅栏【暂估价】	m		132.74	

a71a2e0c-2ab5-4148-8890-9af7ca868dc0

材料暂估价一览表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点				
		景观工程				
		道路工程				
		1.公共服务设施配套-炮台区绿化				
		绿化工程				
		1.公共服务设施配套-九、排水工程				
		九、排水工程				
		1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				
		十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				
		1.公共服务设施配套-十一、路灯工程				
		十一、路灯工程				
		2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域				
		景观工程				
17	ZG0017	1.5mm不锈钢造型车挡（电镀深咖色氟碳漆）【暂估价】	套		132.74	
18	ZG0018	不锈钢花箱【暂估价】	个		376.11	
19	ZG0019	不锈钢字-朝海坪【暂估价】	m2		424.78	
		道路工程				
		龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管				
		绿化工程				
		2.片区重要节点打造-祭海广场节点				
		景观工程				
20	ZG0020	格栅围墙【暂估价】	m2		194.69	
21	ZG0021	铁艺双开门【暂估价】	m2		283.19	
		绿化工程				
22	ZG0022	特选榉树【暂估价】 r：30cm R:＞8m	株		1788.99	
		2.片区重要节点打造-片区入口节点				
		景观小品工程				
23	ZG0011	IP娃娃（四个为1组）【暂估价】	项		4601.77	
24	ZG0023	“琅琊台”标识【暂估价】	项		150442.48	
25	ZG0024	不锈钢字-深入推进乡村全面振兴【暂估价】	m2		398.23	
26	ZG0025	现状石头迁移【暂估价】	项		2654.87	
		绿化工程				
		2.片区重要节点打造-老湾子北端节点				
		景观工程				
27	ZG0026	车挡（样式及材质由甲方确定）【暂估价】	个		106.19	
28	ZG0027	儿童滑梯【暂估价】	套		1327.43	
29	ZG0028	儿童攀爬设施【暂估价】	套		1017.70	
30	ZG0029	儿童攀爬绳【暂估价】	套		619.47	

a71a2000-7ab3-4348-8890-9af7ca868dc0

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
31	ZG0030	集装箱厕所【暂估价】	项		30973.45	
32	ZG0031	链条【暂估价】	m		30.97	
33	ZG0032	轮胎攀爬设施【暂估价】	套		1061.95	
34	ZG0033	攀爬网设施【暂估价】	套		132.74	
35	ZG0034	攀岩抓手球【暂估价】	套		884.96	
36	ZG0035	张拉膜【暂估价】	项		28934.22	
		道路工程				
		排水管网工程				
		绿化工程				
		2.片区重要节点打造-老湾子南端节点				
		景观工程				
37	ZG0030	集装箱厕所【暂估价】	项		30973.45	
38	ZG0031	链条【暂估价】	m		30.97	
39	ZG0036	花箱【暂估价】	个		707.96	
40	ZG0037	景石【暂估价】	t		159.29	
41	ZG0038	时光隧道圆环构筑【暂估价】	项		35398.23	
42	ZG0039	条石	m		132.74	
43	ZG0040	文化牌小品【暂估价】	套		2654.87	
44	ZG0041	徐福东渡启航处石碑-迁移【暂估价】	项		2654.87	
45	ZG0042	整石坐凳【暂估价】	m		247.79	
46	ZG0043	重游琅琊小品【暂估价】	项		3982.30	
		道路工程				
		绿化工程				
		3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植				
		园林				
		3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理				
		园林				
		3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化				
		园林				
		3.片区环线道路-道路工程				
		市政				
47	ZG0044	不锈钢栅栏【暂估价】	m		137.17	
48	ZG0045	移除门廊【暂估价】	处		2654.87	
		3.片区环线道路-渔舟唱晚节点				
		景观工程				
49	ZG0011	IP娃娃（四个为1组）【暂估价】	项		4601.77	
50	ZG0046	不锈钢字-“产业兴 百姓富 生态美”【暂估价】	m2		398.23	
51	ZG0047	拆除现状树池【暂估价】	项		884.96	
52	ZG0048	地雕【暂估价】	项		3539.82	
53	ZG0049	修复现状树池【暂估价】	项		707.96	
54	ZG0050	鱼群小品【暂估价】	项		4424.78	
55	ZG0051	鱼群造型灯【暂估价】	项		2654.87	
		绿化工程				
		3.片区环线道路-陈家台后公园节点				

材料暂估价一览表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		景观工程				
56	ZG0052	陈家台后公园现状标识改造【暂估价】	项		2654.87	
57	ZG0053	打磨刷漆：木栈道、木坐凳、屋顶木梁清洁后打磨刷漆【暂估价】	项		2654.87	
58	ZG0054	木栈道修补【暂估价】	m2		70.80	
		道路工程				
		绿化工程				
59	ZG0055	景石A（黑山石）	t		230.09	
60	ZG0056	造型黑松【暂估价】 地径：15cm H:3.5-4.0m R:≥3m	株		2752.29	
		陈家台后门楼、村志石				
61	ZG0057	80*80mm美南松防腐木【暂估价】	m		106.19	
62	ZG0058	成品石碾【暂估价】	套		424.78	
63	ZG0059	门槛石300*370*200mm（老旧效果）【暂估价】	m		92.92	
64	ZG0060	磨砂面陶瓷瓦罐【暂估价】	套		194.69	
65	ZG0061	木门槛（老旧效果）【暂估价】	m		176.99	
66	ZG0062	实木翻檐板【暂估价】	m		106.19	
67	ZG0063	条石门上梁【暂估价】	m3		90.27	
68	ZG0064	釉面陶瓷瓦罐【暂估价】	套		230.09	
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除				
		建筑工程				
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷				
		装饰工程				
		修缮				
69	ZG0065	不锈钢仿木门窗【暂估价】	m2		389.38	
70	ZG0066	伸缩雨棚【暂估价】	m2		1061.95	
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛				
		景观工程				
71	ZG0012	船木座凳【暂估价】	套		442.48	
72	ZG0067	1.5mm厚304不锈钢LOGO字-平均1.2*1.2m（无废海岛）【暂估价】	套		137.17	
73	ZG0068	成品不锈钢座凳+方桌（带地插式太阳伞）【暂估价】	套		884.96	
		绿化工程				
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点				
		景观工程				
74	ZG0011	IP娃娃（四个为1组）【暂估价】	项		4601.77	
75	ZG0069	琅琊乡村振兴片区景石（泰山石（含阴刻字体），专业厂家深化设计安装）【暂估价】	项		22123.89	
76	ZG0070	露营门头【暂估价】	项		44247.79	
		道路工程				
		排水管网工程				

材料暂估价一览表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		绿化工程				
77	ZG0071	特选造型黑松【暂估价】 r：18-20cm H:4.5-5.0m R:＞4m	株		3211.01	

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		1.公共服务设施配套-一、标识系统				
		交通标识				
		1.公共服务设施配套-二、停车场				
		道路工程				
		1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园				
		市政				
		园林				
		1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除				
		市政				
		修缮				
		1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）				
		市政				
		景观				
		1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路				
		土建				
		1.公共服务设施配套-龙门山庄节点				
		景观工程				
		道路工程				
		绿化工程				
		1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门				
		园林				
		1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点				
		景观工程				
		道路工程				
		1.公共服务设施配套-炮台区绿化				
		绿化工程				
		1.公共服务设施配套-九、排水工程				
		九、排水工程				
		1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				
		十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				
		1.公共服务设施配套-十一、路灯工程				
		十一、路灯工程				
		2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域				
		景观工程				
		道路工程				
		龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管				
		绿化工程				

a71a2980-2ab2-4148-8890-9af7ca868dc0

工程设备暂估价一览表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		2.片区重要节点打造-祭海广场节点				
		景观工程				
		绿化工程				
		2.片区重要节点打造-片区入口节点				
		景观小品工程				
		绿化工程				
		2.片区重要节点打造-老湾子北端节点				
		景观工程				
		道路工程				
		排水管网工程				
		绿化工程				
		2.片区重要节点打造-老湾子南端节点				
		景观工程				
		道路工程				
		绿化工程				
		3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植				
		园林				
		3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理				
		园林				
		3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化				
		园林				
		3.片区环线道路-道路工程				
		市政				
		3.片区环线道路-渔舟唱晚节点				
		景观工程				
		绿化工程				
		3.片区环线道路-陈家台后公园节点				
		景观工程				
		道路工程				
		绿化工程				
		陈家台后门楼、村志石				
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除				
		建筑工程				
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷				
		装饰工程				
		修缮				
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛				
		景观工程				
		绿化工程				
		4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点				

a71a2046-2bb3-4148-8890-9af7ca868dc0

工程设备暂估价一览表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		景观工程				
		道路工程				
		排水管网工程				
		绿化工程				

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	1.公共服务设施配套-一、标识系统			
	交通标识			
	合计			
	1.公共服务设施配套-二、停车场			
	道路工程			
	合计			
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园			
	市政			
	合计			
	园林			
	合计			
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除			
	市政			
	合计			
	修缮			
	合计			
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）			
	市政			
	合计			
	景观			
	合计			
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路			
	土建			
	合计			
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点			
	景观工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门			
	园林			
	合计			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点			
	景观工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化			
	绿化工程			
	合计			
	1.公共服务设施配套-九、排水工程			
	九、排水工程			
	合计			
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			

d71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

专业工程暂估价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
	合计			
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程			
	十一、路灯工程			
	合计			
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域			
	景观工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点			
	景观工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	2.片区重要节点打造-片区入口节点			
	景观小品工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点			
	景观工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	排水管网工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点			
	景观工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植			
	园林			
	合计			
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理			
	园林			
	合计			
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化			

0f529d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

专业工程暂估价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	园林			
	合计			
	3.片区环线道路-道路工程			
	市政			
	合计			
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点			
	景观工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点			
	景观工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	陈家台后门楼、村志石			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除			
	建筑工程			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷			
	装饰工程			
	合计			
	修缮			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛			
	景观工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点			
	景观工程			
	合计			
	道路工程			
	合计			
	排水管网工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			

a7ca868dc0-2ab3-4148-8890-9af7

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	1.公共服务设施配套-一、标识系统					
	交通标识					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-二、停车场					
	道路工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园					
	市政					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除					
	市政					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	修缮					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）					
	市政					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路					
	土建					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点					
	景观工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		

a7e229d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门					
	园林					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点					
	景观工程					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化					
	绿化工程					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-九、排水工程					
	九、排水工程					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程					
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程					
	十一、路灯工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域					
	景观工程					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					

fdda9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点					
	景观工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2.片区重要节点打造-片区入口节点					
	景观小品工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点					
	景观工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水管网工程					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点					
	景观工程					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植					
	园林					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理					
	园林					

3712e9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

特殊项目暂估价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化					
	园林					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.片区环线道路-道路工程					
	市政					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点					
	景观工程					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点					
	景观工程					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	陈家台后门楼、村志石					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除					
	建筑工程					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷					
	装饰工程					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	修缮					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

9f1a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

特殊项目暂估价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛					
	景观工程					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点					
	景观工程					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水管网工程					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

a71e29d0-2ab3-4148-8890-9a67ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1.公共服务设施配套-一、标识系统				
	交通标识				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-二、停车场				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除				
	市政				

d1a2fd0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

71a2940-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

3d1a2fd0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-九、排水工程				
	九、排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

371a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程				
	十一、路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

37ea29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2.片区重要节点打造-片区入口节点				
	景观小品工程				

d1a2fd0-2ab3-4148-8890-9af7ca668dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	排水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

571a2940-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

a7f029d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3.片区环线道路-道路工程				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

a7129d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				

d1a2fd0-2ab3-4148-8890-9af7ca668dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	陈家台后门楼、村志石				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

2e09d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

3d1a2fd0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

计日工表

工程名称:“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	排水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

371a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	1.公共服务设施配套-一、标识系统			
	交通标识			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-二、停车场			
	道路工程			
4	总承包服务费			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园			
	市政			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
9	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
10	总承包服务费			
11	材料采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除			
	市政			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
	合计			
	修缮			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）			
	市政			
17	总承包服务费			
18	材料采购保管费			
19	设备采购保管费			
	合计			
	景观			
20	总承包服务费			
21	材料采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路			
	土建			
22	总承包服务费			

a7[illegible]9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
23	材料采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点			
	景观工程			
24	总承包服务费			
25	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
26	总承包服务费			
27	材料采购保管费			
28	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
29	总承包服务费			
30	材料采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门			
	园林			
31	总承包服务费			
32	材料采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点			
	景观工程			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
35	总承包服务费			
36	材料采购保管费			
37	设备采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化			
	绿化工程			
38	总承包服务费			
39	材料采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-九、排水工程			
	九、排水工程			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			

a7[illegible]0-2ab5-4148-8890-9af7ca868dc0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
43	总承包服务费			
44	材料采购保管费			
45	设备采购保管费			
	合计			
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程			
	十一、路灯工程			
46	总承包服务费			
47	材料采购保管费			
48	设备采购保管费			
	合计			
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域			
	景观工程			
49	总承包服务费			
50	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
51	总承包服务费			
52	材料采购保管费			
53	设备采购保管费			
	合计			
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管			
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
56	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
57	总承包服务费			
58	材料采购保管费			
	合计			
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点			
	景观工程			
59	总承包服务费			
60	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
61	总承包服务费			
62	材料采购保管费			
	合计			
	2.片区重要节点打造-片区入口节点			
	景观小品工程			
63	总承包服务费			
64	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
65	总承包服务费			
66	材料采购保管费			

a7e29d2e-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点			
	景观工程			
67	总承包服务费			
68	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
69	总承包服务费			
70	材料采购保管费			
71	设备采购保管费			
	合计			
	排水管网工程			
72	总承包服务费			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
75	总承包服务费			
76	材料采购保管费			
	合计			
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点			
	景观工程			
77	总承包服务费			
78	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
79	总承包服务费			
80	材料采购保管费			
81	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
82	总承包服务费			
83	材料采购保管费			
	合计			
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植			
	园林			
84	总承包服务费			
85	材料采购保管费			
	合计			
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理			
	园林			
86	总承包服务费			
87	材料采购保管费			
	合计			
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化			
	园林			

a7...9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
88	总承包服务费			
89	材料采购保管费			
	合计			
	3.片区环线道路-道路工程			
	市政			
90	总承包服务费			
91	材料采购保管费			
92	设备采购保管费			
	合计			
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点			
	景观工程			
93	总承包服务费			
94	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
95	总承包服务费			
96	材料采购保管费			
	合计			
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点			
	景观工程			
97	总承包服务费			
98	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
99	总承包服务费			
100	材料采购保管费			
101	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
102	总承包服务费			
103	材料采购保管费			
	合计			
	陈家台后门楼、村志石			
104	总承包服务费			
105	材料采购保管费			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除			
	建筑工程			
106	总承包服务费			
107	材料采购保管费			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷			
	装饰工程			
108	总承包服务费			
109	材料采购保管费			
	合计			

a7...0d0-9ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	修缮			
110	总承包服务费			
111	材料采购保管费			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛			
	景观工程			
112	总承包服务费			
113	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
114	总承包服务费			
115	材料采购保管费			
	合计			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点			
	景观工程			
116	总承包服务费			
117	材料采购保管费			
	合计			
	道路工程			
118	总承包服务费			
119	材料采购保管费			
120	设备采购保管费			
	合计			
	排水管网工程			
121	总承包服务费			
122	材料采购保管费			
123	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
124	总承包服务费			
125	材料采购保管费			
	合计			

a7[illegible]d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

a71a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：“琅琊台”乡村振兴片区公共服务设施配套及景观风貌提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	1.公共服务设施配套-一、标识系统			
	交通标识			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-二、停车场			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-三、碱蓬游园			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	

c9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-五、龙湾步行街设施拆除			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	修缮			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-六、环线标识口号（台西头村西进村路）			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

1a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	景观			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-七、斋堂岛环山路			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-龙门山庄节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	

09d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区北大门			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-琅琊台景区西门节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

1a2940-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-炮台区绿化			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-九、排水工程			
	九、排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
	十、沿海装配式公共卫生间提升-给水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	

d1e9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.公共服务设施配套-十一、路灯工程			
	十一、路灯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2.片区重要节点打造-龙湾步行街区域			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

2f1a09d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计=1+2			
	龙湾步行街区域500x500石砌排水沟及排水管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2.片区重要节点打造-祭海广场节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	

09d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2.片区重要节点打造-片区入口节点			
	景观小品工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2.片区重要节点打造-老湾子北端节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			

1f29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2.片区重要节点打造-老湾子南端节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

c9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.片区环线道路-登台路两侧梳理补植			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.片区环线道路-片区盐碱地生态治理			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	

e3f9d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.片区环线道路-台西头村进村主路绿化			
	园林			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.片区环线道路-道路工程			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.片区环线道路-渔舟唱晚节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

91a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.片区环线道路-陈家台后公园节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	

0f79d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	陈家台后门楼、村志石			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面及部分构件拆除			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛外立面粉刷			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	修缮			

51a29d-9ab3-4148-8890-9af7ca868dc0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-斋堂岛			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4.琅琊港码头及斋堂岛环境风貌整治-登台路导流岛节点			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	

f0c09d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868d0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

4a29d0-2ab3-4148-8890-9af7ca868dc0