青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目
（不分标段）

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

招标文件

招 标 人： 青岛金家岭财金企业管理有限公司

招标代理： 山东万信项目管理有限公司（盖单位章）

日　　期： 2026 年 02 月 06 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

目　录

第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....7
投标人须知.....18
1．总则.....18
1.1 项目概况.....18
1.2 资金来源和落实情况.....18
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....18
1.4 投标人资格要求.....18
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....19
1.6 费用承担.....19
1.7 保密.....19
1.8 语言文字.....19
1.9 计量单位.....19
1.10 踏勘现场.....19
1.11 专业分包.....19
1.12 偏离.....20
1.13 终止招标.....20
2．招标文件.....20
2.1 招标文件的组成.....20
2.2 招标文件的澄清.....20
2.3 招标文件的修改.....20
3．投标文件.....21
3.1 资格后审证明材料.....21
3.2 电子投标文件.....21
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....22
3.4 投标报价.....23
3.5 投标有效期.....23
3.6 投标保证金.....23
4．投标.....24
4.1 投标文件的密封和标记.....24
4.2 投标文件的递交.....24
4.3 投标文件的修改与撤回.....24
5．开标.....24
5.1 开标时间和地点.....25
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....25
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....25
6．资格审查、评标.....26
6.1 评标委员会.....26
6.2 资格审查、评标原则.....26
6.3 资格审查.....26
6.4 评标.....27
7．合同授予.....28
7.1 定标方式.....28
7.2 中标候选人公示.....28
7.3 中标通知.....28

29d1908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

7.4 履约担保 28
7.5 签订合同 29
8．重新招标和不再招标 29
8.1 重新招标 29
8.2 不再招标 29
9．纪律和监督 29
9.1 对招标人的纪律要求 29
9.2 对投标人的纪律要求 29
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 29
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 30
9.5 异议 30
10．需要补充的其他内容 30
第三章 评标办法（综合评估法） 31
评标办法细则（综合评估法） 45
一、资格审查 45
1．审查标准 45
2．审查程序 46
3．审查结果 46
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 47
二、评标办法 47
第四章 合同条款及格式 48
第五章 工程量清单 49
第六章 投标文件格式 55

第一章　招标公告

公告发布日期：	2026-02-06 14:11:18		
项目名称:	青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目		
工程地点:	青岛市崂山区云岭路 9 号		
资金来源:	其它	**出资比例：**	自筹 100%
招标工程类型:	房屋建筑-其他房屋建筑工程-施工	**工程类别:**	Ⅱ类工程
本项目总投资额：	77000000 元	**工程造价：**	55987354.07 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	22582 平方米
计划文号：	2506-370212-04-01-399703	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛金家岭财金企业管理有限公司		
建设单位联系人：	栾工	**建设单位联系电话：**	0532-80957293
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛金家岭财金企业管理有限公司	**招标单位地址：**	青岛市崂山区苗岭路 15 号
招标单位联系人：	栾工	**招标单位联系电话：**	0532-80957293
招标代理单位：	山东万信项目管理有限公司		
招标代理单位联系人：	张城玮、崔晓梅、崔晓倩	**招标代理单位联系电话：**	13127018136
项目统一代码（编码）：	2506-370212-04-01-399703	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-88999737
监督部门地址：	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号	**监督部门其他联系方式：**	/

一、项目基本情况

1.项目概况：项目总用地面积 22582 平方米，青岛财富金融综合创新中心 B 座工程提升和机电改造等内容。

2.招标内容：施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
不分标段	22582 平方米	青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目	55987354.07

二、投标企业应具有的条件

全部标段:1.具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；
2.具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3.具有安全生产许可证；
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人应具有的资格要求

全部标段:1.具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；
2.具有安全生产考核合格证（B 证）；
3.投标时项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体投标要求
本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求
本项目不分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查评审打分、商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3.同类工程界定：单项工程合同额4000万元及以上或单项合同建筑面积16000万平方米及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务中心6楼 【第二开标室(仅限于工程项目预约使用)】	投标截止时间、开标时间:	2026-02-27 09:30:00

十二、其他

1．本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：栾工，联系电话：0532-80957293，邮箱：lc2753060@163.com，传真：/，地址：青岛市崂山区苗岭路15号

3．投诉举报电话：0532-88999737
4．网上技术支持电话：0532-85871505
5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛金家岭财金企业管理有限公司
		地址	青岛市崂山区苗岭路 15 号
		联系人	栾工
		电话	0532-80957293
1.1.3	招标代理机构	名称	山东万信项目管理有限公司
		地址	青岛市李沧区京口路 106 号绿地科创营销中心 301 室
		联系人	张城玮、崔晓梅、崔晓倩
		电话	13127018136
1.1.4	项目名称		青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目
1.1.5	建设地点		青岛市崂山区云岭路 9 号
1.2.1	**资金来源**		**其它**
1.2.2	**出资比例**		**自筹 100%**
1.2.3	**资金构成详细说明**		**自筹资金 100%**
1.2.4	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期:　150　日历天** **计划开工日期** **计划竣工日期** **其他补充内容　具体开工时间以开工令为准。**
1.3.3	**质量要求**		**合格**
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受　。**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织，自行踏勘。**
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**无**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。

794ef908-d16c-427c-ac[illegible]4a9e129c2dd6

2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面‘招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面‘投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。 （4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见‘青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）

794ef908-df6e-427c-ac

		投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金** **根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。 除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行未减免金额（元）：人民币（¥500000.0 元） 减免后金额：人民币（¥250000 元）** **2.交纳截止时间，同投标截止时间。** **3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；** **4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）** **4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账**

		户信息）彩色复印件。银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行：基本账户开户银行。银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件（或保险费为 0 的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件（或保费为 0 的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7.无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
4.1	**投标文件的加密**	**修改为：投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。**
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。 1.2 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码； CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！ 2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场

794ef908-df6e-427c-ac54-4a

		开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见‘青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的‘上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的‘删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见‘青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解

794ef908-df6e-427c-ac

		密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9系统生成开标记录表，投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 2 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机**
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	**评标办法**	**综合评估法。**
6.4	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.1	**中标候选人**	**推荐前 3 名作为中标候选人。1.评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。2.评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。**
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式

794ef908-df6e-427c-ac5f-[illegible]

7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**履约担保的方式、金额及期限：银行保函、担保公司保函或保险保函，金额为合同价的 3%，期限为自合同签订日起至工程竣工验收合格完成。**
9	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区住房和城乡建设局**
		电话	**0532-88999737**
		地址	**青岛市崂山区仙霞岭路 18 号**
		监督部门其他联系方式	/
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	最高投标限价、备选投标方案		
10.2.1	最高投标限价		设最高投标限价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避		根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条‘与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的

794ef908-4fbe-427e-3c[illegible]9e129c2dd6

		应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	**招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）**	**中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费由中标人支付。支付金额为以中标额为基数按差额定率累进法计算，具体费率为：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%、500-1000 万元 0.55%、1000-5000 万元 0.35%、5000-10000 万元 0.2%、10000-100000 万元 0.05%、1000000 万元以上 0.01%。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。**
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.6.10	**投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。 需要补充的其他内容：/。**	
10.6.11	**项目班子最低要求：项目经理一名（资格要求详见招标公告）。备注：1．在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。2.已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件彩色扫描件，否则不予认可。项目班子成员中除要求提供证书的班子成员以外人员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确岗位安排。**	
10.6.12	**低价施工风险担保**	**不需要缴纳。**
10.6.13	**联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：本项目不接受联合体投标。**	
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自	

	行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。
10.6.19	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。

10.10	**经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。**	
10.11	**投标报价的方式**	**投标报价方式：总价（元）**
10.12	中标人应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。	
10.13	补充条款：1.本工程招标、投标、开标、评标、定标全过程由崂山区公证处现场公证。2。本项目专家评审费、公证费由中标单位支付，投标单位报价综合考虑时，不单独列项。3.除不可抗力等特殊情况或经招标人同意外，中标项目负责人和项目班子成员必须按照投标文件承诺常驻现场，项目负责人常驻且每月在现场时间不少于 22 天，每天不少于 8 小时。若违反本规定，经招标人 2 次书面通知仍不能执行本规定的，招标人将取消中标人的中标资格。违约单位另须向招标人支付违约金，违约金数额为：项目负责人、技术负责人 50000 元/人次、专业技术人员 5000 元/人次。4.投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、施工扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施工方案中的室内地面、内外墙的防裂抗裂措施等各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。5.各投标人自行踏勘现场以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制、充分认识施工部位与周边情况的关系，充分考虑现场工作区生活区的位置、施工中对院内及周边正常使用应采取的必需安全、质量保护等措施及任何其他足以影响承包价的情况，有关上述因素造成的相关措施费用业主将来不再支付，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。6.投标人的最终投标报价不得高于最高投标限价，否则，其投标无效。7.相同描述的清单在不同单位工程子目下，结算时以较低价计取。8.空气检测费、临时水电费、材料设备抽检送检费、系统检测等所有政府有关部门规定需要检验检测的费用在清单价中综合考虑，中标后不再另行计取。 9.招标完成后，承包人须与发包人签订《安全管理协议书》 及《工程项目管理协议》。10.中标后，承包人必须严格按照国家、省、市、等有关规定支付劳务工工资、不得拖欠或克扣，同时承包人必须严格监管分包单位对工人工资的支付。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资而导致的停工闹事等事件。 11.中标后，对于符合法律规定的分包工程，承包人需在确定分包人后，及时向发包人报备分包合同主要条款，包含但不限于分包范围、付款方式等。12.招标文件中施工合同相关条款参照执行，具体以合同签订为准。13.履约担保的方式、金额及期限: 银行保函、担保公司保函或保险保函，金额为合同价的 3%，期限为自合同签订日起至工程竣工验收合格完成。14. 电子版图纸：提取链接：https://pan.baidu.com/s/1V86pnjUkmFs12W5Ydpv_zQ 提取码：x4h8 15.本项目为智能辅助评标项目，智能评审项评审标准备注之外表述用于技术机识别如该表述与备注表述有歧义的，以备注表述为准。	
10.14	**智慧评审项目**	**本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。 链接： https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DowloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b**

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

794c90b-d105-427c-a252-4a9e129c2dd6

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投

标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、最高投标限价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修

794cf908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间

等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

794cf9c8-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

6．资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

754e1508-d66e-4270-9c52-4a0e129c2dd6

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存

在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出最高投标限价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；增值税以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付

担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和

标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、项目经理、企业章程、安全生产许可证、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、投标人获奖详细信息、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、投标人认为需要提交的其他材料中体现。)

794ef908-df6c-427c-ac52-4b9e129c2dd6

		3、其他要求 商务文件未附有招标人不能接受的条件和不满足招标文件或法律、法规的情形。(相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、项目经理、企业章程、安全生产许可证、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、投标人获奖详细信息、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、投标人认为需要提交的其他材料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标实质性内容响应招标文件 技术标的工期目标、质量目标、工程质量保修期等实质性内容均响应招标文件规定或要求。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护

794ef908-d1e6-427c-ac52-1e9e129c2dd6

		措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 4、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标函等实质性响应招标文件要求 投标函等实质性响应招标文件要求。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。) 2、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。) 3、报价形式或格式符合招标文件要求 投标报价格式或形式符合招标文件要求，并按规定的格式填写，内容齐全或字迹清晰可辨认。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。) 4、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。) 5、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9012902d4c

		除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。) 6、报价唯一 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。) 7、招标文件规定其他无效投标条款 不存在招标文件规定的其他无效投标条款。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标人法定代表人身份证明，或授权代理人身份证、授权委托书。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求** (需同时满足以下要求) : 1、 建筑业/施工总承包/建筑工程/三级及以上 2、 具有安全生产许可证(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-营业执照 按招标文件要求提供有效的营业执照原件扫描件。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-营业执照中体现。) 4、项目经理 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求) : 1、 工程类执业资格证书/注册建造师/二级/建筑工程及以上 2、 具有安全生产考核合格证/B 证 备注:投标时项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人。按招标文件要求提供承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书，安全生产考核证（B 证）及投标时项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人承诺函。提供相关证书、身份证、承诺函及在职社保证明原件

794ef908-d10c-427c-a52c-499d29e3ddfc

		扫描件。缴纳社会保险证明材料（青岛本地的从社保网直接打印；社保网不能打印的，由当地社保部门出具证明，并在资格审查现场网上查询）。 5、企业章程 按招标文件要求提供加盖投标人公章的最新企业章程。(相关标书内容在企业章程中体现。) 6、安全生产许可证 按招标文件要求提供有效的安全生产许可证原件扫描件。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 7、投标承诺书 按照招标文件要求提供投标承诺书。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 8、投标保证金缴纳凭证或电子保函 按招标文件要求提供。(相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函中体现。) 9、基本存款账户信息证明材料 ①企业所在地尚未取消企业银行账户许可，提供《开户许可证》；②企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，提供《开户许可证》；③企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，提交开户银行出具的《基本存款账户信息》（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖单位公章和法人章）(相关标书内容在基本存款账户信息证明材料中体现。) 10、投标人认为需要提交的其他材料 投标人认为需要提交的其他材料。(相关标书内容在投标人认为需要提交的其他材料中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分100.0分）	商务标:21.0分;技术标:34.0分;报价评审:45.0分;	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。	

794ef908-df6b-427c-ac52-4a9e129c2d46

		投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129e2dd6

		6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e329e2dd6

		12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) — 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	4.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具有 工程类执业资格证书(每项加 1 分) 2、 职称工程类高级工程师及以上(每项加 1 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 4 分。

794ef908-df6e-427c-ad52-4a96129c2d6c

	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求)： 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 单项合同额 4000 万元及以上 1.2、 单项工程规模 16000 平方米及以上 2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 3、 具有施工房屋建筑工程 每条业绩得 3 分 备注:同类工程界定：单项工程合同额 4000 万元及以上或单项合同建筑面积 16000 万平方米及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。
	获得奖项	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项)： 1、 同时具备 1.1,1.2,1.3:(每项加 1 分) 1.1、 具有国家级（类） 1.2、 获奖时间 2021-01-01 及之后 1.3、 具有质量奖-优质工程类奖项 2、 同时具备 2.1,2.2,2.3:(每项加 0.5 分) 2.1、 副省级及以上 2.2、 获奖时间 2023-01-01 及之后 2.3、 具有质量奖-优质工程类奖项 3、 同时具备 3.1,3.2,3.3:(每项加 0.5 分) 3.1、 具有国家级（类） 3.2、 获奖时间 2021-01-01 及之后 3.3、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 4、 同时具备 4.1,4.2,4.3:(每项加 0.3 分) 4.1、 副省级及以上 4.2、 获奖时间 2023-01-01 及之后 4.3、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129e20e3

			工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。房建类项目只认可房建类奖项。市政类项目只认可市政类奖项 。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验、施工办法，针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等,评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分，1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
商务标	主要人员	5.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具有工程类执业资格证书(每项加 1 分) 2、 职称工程类高级工程师及以上(每项加 1 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 5 分。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 单项合同额 4000 万元及以上 1.2、 单项工程规模 16000 平方米及以上 2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 3、 具有施工房屋建筑工程 每条业绩得 3 分 备注:同类工程界定：单项工程合同额 4000 万元及以上或单项合同建筑面积 16000 万平方米及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9012c2d6

	企业荣誉	4.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项)： 1、 同时具备 1.1,1.2,1.3:(每项加 1 分) 1.1、 具有国家级（类） 1.2、 获奖时间 2021-01-01 及之后 1.3、 具有质量奖-优质工程类奖项 2、 同时具备 2.1,2.2,2.3:(每项加 0.5 分) 2.1、 副省级及以上 2.2、 获奖时间 2023-01-01 及之后 2.3、 具有质量奖-优质工程类奖项 3、 同时具备 3.1,3.2,3.3:(每项加 0.5 分) 3.1、 具有国家级（类） 3.2、 获奖时间 2021-01-01 及之后 3.3、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 4、 同时具备 4.1,4.2,4.3:(每项加 0.3 分) 4.1、 副省级及以上 4.2、 获奖时间 2023-01-01 及之后 4.3、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。房建类项目只认可房建类奖项。市政类项目只认可市政类奖项。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	3.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分（共 3 分）相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9c129e2de6

∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置		3.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（共 3 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施		3.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（共 3 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施		3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施（共 3 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施		3.0	安全文明施工和环境保护措施(共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工		3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工（共 3 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划		3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划（共 3 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案（共 3 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施(共 3 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		3.0	技术创新、节能环保应用情况(共 3 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c7d16

		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
报价	投标总报价		30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。
	措施费报价		5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。
	分部分项工程量清单		10.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需提交的其他资料中体现。

需要补充的其他内容：

本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e120c2016

评标流程：

资格审查->资格审查打分->报价初审->商务标初审->技术标初审->报价详审->商务标详审->技术标详审

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

79fef208-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

794e908-df6e-427c-ac52-4a9e125c2dd6

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e125e3dd6

第四章　合同条款及格式

一、项目名称：青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目

二、工期：计划工期: 150 日历天，具体开工时间以开工令为准。

三、合同价格形式：固定单价。

四、付款方式：

预付款支付：

预付款 10%（含安全文明施工费），预付款扣回的方式：预付款在进度付款中同比例扣回（但完成总产值 80%前应全部扣回）。 在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

工程进度款支付：

承包人每月 20 日前，按当月实际完成工程量报进度款支付申请，经监理工程师、造价咨询单位及发包人负责人审定签字后，发包人按审定的进度值的 80%拨付月进度款。

竣工备案完成审计结束后付至审定值的 85%，完成财务决算拨付至结算审定值的 97%（含预付款），剩余工程审定值的 3%作为质保金在缺陷责任期满且乙方履行维保义务后无息付清。

794ef908-d1e0-427c-9652-4a9e129c2db6

第五章　工程量清单

见附录

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

清单及控制价编制说明

清单编制说明

一、工程概况：

1、工程概况：由青岛金家岭财金企业管理有限公司投资的青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目，位于青岛市崂山区云岭路 9 号，建筑高度 52.7 米，地上 13 层，地下 4 层，1 层层高 5.6 米，2-13 层层高 4.2 米，结构形式框剪结构。

2、编制依据：图纸依据【20260131】财富中心 B 座施工图细化版汇总（机电+装饰），20260202-青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目-景观图纸、建设工程工程量清单计价标准（GB/T 50500-2024），2025 年《山东省建设工程消耗量定额》，鲁建标字[2025]7 号文，取费方式按计价依据【鲁建标字（2025）7 号文】，税金执行 2019 年 4 月 1 日起的税率。

二、装修工程：

1、清单不包含核心筒内卫生间砖墙、卫生间防水，核心筒外卫生间、水吧、水景、备餐间、洗消间等有水房间防水按设计说明计入工程量。

2、清单不包含原墙的防火门，包含有安防要求的原墙的防火防盗门、新建墙体防火门、新做木门、厨房钢质门等。

3、清单不包含窗帘、软装活动家具、标识标志、9 层荣誉展厅、11 层数据机房。

4、园林绿化不包含成品屏风、屋面不锈钢玻璃护栏、小品等，水景及景墙、花箱均需专业公司二次深化设计，定制安装，进出水管口、水循环处理设备、泵坑等均由专业公司设计定位，清单暂按 20260202 景观图纸计入

5、楼梯间栏杆、幕墙栏杆按全部利旧考虑，综合单价包含拆除、安装费用。

6、所有按 m2 列项的轻质隔墙项目，工程量均按墙体的单面投影面积计算。

7、原墙装饰面层综合单价包含由于原墙面不平整需要石膏找平的费用。

8、所有原顶涂料顶棚综合单价包含由于原天棚不平整需要石膏找平的费用。

9、所有门综合单价均包含门、门套、门上方门楣、门套线、门锁、门吸、闭门器、合页等五金费用

10、景观树木无法通过电梯运输、吊装的费用在景观工程设施顶面绿化垂直运输费用中考虑。

11、所有石材均包括开槽，磨边，倒角及图纸设计中应完成的内容，

地面大理石结晶费用在综合单价中包含。

12、与其他专业的收边收口综合考虑在报价中。

13、成品保护、垃圾外运不单独列项，综合考虑在报价中。

14、所有暗门及暗门五金不单独列项，综合考虑在装饰面层中报价。

三、安装工程：

1、电气：灯具根据物料表确认名称、规格型号；层总箱为原有，层总箱之后的配电系统为新做；插座图纸上的桥架为原有，照明图纸上100*100 的桥架为新做；

2、给排水：交通核的给排水管已施工至点位，卫生洁具的安装在本次招标范围内；暂定行长办公室座便器为智能马桶；图纸范围内除标注原有的均为新建。

3、消火栓：除图纸标注需要新增和移位的消火栓及管道外，其它均利旧；拆除部分保温随管道一起拆除，不再单独计取保温拆除费用；消火栓门要求同同墙面一致的已计入装修工程中。

4、喷淋：图纸范围内除标注原有的均为新建，新建区域原施工的管道全部拆除；拆除部分的上喷喷头不再使用，随管道一起拆除，不再单独计喷头的拆除费用；保温随管道一起拆除，不单独计取保温拆除费用。

5、防排烟：一次风管已全部施工，图纸范围内的要全部拆除新做，保温随风管一起拆除，不单独计取保温拆除费用；

6、空调：地上部分空调及新风系统全部利旧，个别需要改动或增加的区域图纸已标注；风口为新做，风口至风管的连接管暂按 0.5 米镀锌钢板计入；冷媒管和冷凝水管利旧，有部分调整，图纸中已圈出；负 1、负 2 的新风系统及空调系统的风管全部重新做，设备利旧；地上部分（除图纸已标出需要移位的）施工过程中有可能会因现场条件进行微调，已列项，综合报价，后期此项费用不再增加；分体空调的冷媒管和冷凝水管按设备自带考虑；

7、消防电：原有末端设备要全部拆除，原配管为暗敷，不需要拆除。

8、应急照明：点位全部拆除，原配管为暗敷，不需要拆除；应急照明灯具全部为新做，新管线全部按图纸施工。

9、抗震支架：已根据验收标准计入，后期待深化设计，结算时据实计入。

10、其他说明：现场因施工造成的部分微调，在措施费中综合考虑，结算时不再办理变更签证。

四、暂列金额：按 4272400.69 元计入。

控制价编制说明

一、工程概况：

1、工程概况：由青岛金家岭财金企业管理有限公司投资的青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目，位于青岛市崂山区云岭路 9 号，建筑高度 52.7 米，地上 13 层，地下 4 层，1 层层高 5.6 米，2-13 层层高 4.2 米，结构形式框剪结构。

2、编制依据：图纸依据【20260131】财富中心 B 座施工图细化版汇总（机电+装饰），20260202-青岛财富金融综合创新中心 B 座改造提升项目-景观图纸、建设工程工程量清单计价标准（GB/T 50500-2024），2025 年《山东省建设工程消耗量定额》，鲁建标字[2025]7 号文，人工单价土建 142.08 元/工日、装饰 151.11 元/工日、安装 151.11 元/工日、园林 129.87 元/工日，取费方式按计价依据【鲁建标字（2025）7 号文】，税金执行 2019 年 4 月 1 日起的税率，装饰工程按二类工程取费。

二、装修工程：

1、清单不包含核心筒内卫生间砖墙、卫生间防水，核心筒外卫生间、水吧、水景、备餐间、洗消间等有水房间防水按设计说明计入工程量。

2、清单不包含原墙的防火门，包含有安防要求的原墙的防火防盗门、新建墙体防火门、新做木门、厨房钢质门等。

3、清单不包含窗帘、软装活动家具、标识标志、9 层荣誉展厅、11 层数据机房。

4、园林绿化不包含成品屏风、屋面不锈钢玻璃护栏、小品等，水景及景墙、花箱均需专业公司二次深化设计，定制安装，进出水管口、水循环处理设备、泵坑等均由专业公司设计定位，清单暂按 20260202 景观图纸计入

5、架空地板和陶粒砼垫层按现有图纸范围计入，若后期有变化，按实际调整。

6、楼梯间栏杆、幕墙栏杆按全部利旧考虑，综合单价包含拆除、安装费用。

7、原墙装饰面层综合单价考虑由于原墙面不平整需要石膏找平的费用。

8、所有原顶涂料顶棚综合单价考虑由于原天棚不平整需要石膏找平的费用。

9、所有门综合单价均包含门、门套、门上方门楣、门套线、门锁、门吸、闭门器、合页等五金费用

10、景观工程设施顶面绿化垂直运输费用包含树木无法通过电梯运输吊装的费用

11、所有石材均包括开槽，磨边，倒角及图纸设计中应完成的内容，

地面大理石结晶费用在综合单价中包含。

12、与其他专业的收边收口综合考虑在报价中。

13、成品保护、垃圾外运不单独列项，综合考虑在报价中。

14、所有暗门及暗门五金不单独列项，综合考虑在装饰面层中报价。

三、安装工程：

1、电气：灯具根据物料表确认名称、规格型号；层总箱为原有，层总箱之后的配电系统为新做；插座图纸上的桥架为原有，照明图纸上100*100 的桥架为新做；

2、给排水：交通核的给排水管已施工至点位，卫生洁具的安装在本次招标范围内；暂定行长办公室座便器为智能马桶；图纸范围内除标注原有的均为新建。

3、消火栓：除图纸标注需要新增和移位的消火栓及管道外，其它均利旧；拆除部分保温随管道一起拆除，不再单独计取保温拆除费用；消火栓门要求同同墙面一致的已计入装修工程中。

4、喷淋：图纸范围内除标注原有的均为新建，新建区域原施工的管道全部拆除；拆除部分的上喷喷头不再使用，随管道一起拆除，不再单独计喷头的拆除费用；保温随管道一起拆除，不单独计取保温拆除费用。

5、防排烟：一次风管已全部施工，图纸范围内的要全部拆除新做，保温随风管一起拆除，不单独计取保温拆除费用；

6、空调：地上部分空调及新风系统全部利旧，个别需要改动或增加的区域图纸已标注；风口为新做，风口至风管的连接管暂按 0.5 米镀锌钢板计入；冷媒管和冷凝水管利旧，有部分调整，图纸中已圈出；负 1、负 2 的新风系统及空调系统的风管全部重新做，设备利旧；地上部分（除图纸已标出需要移位的）施工过程中有可能会因现场条件进行微调，已列项，综合报价，后期此项费用不再增加；分体空调的冷媒管和冷凝水管按设备自带考虑；

7、消防电：原有末端设备要全部拆除，原配管为暗敷，不需要拆除。

8、应急照明：点位全部拆除，原配管为暗敷，不需要拆除；应急照明灯具全部为新做，新管线全部按图纸施工。

9、抗震支架：已根据验收标准计入，后期待深化设计，结算时据实计入。

10、其他说明：现场因施工造成的部分微调，在措施费中综合考虑，结算时不再办理变更签证。

四、材料设备价格按照市场价计入。

五、暂列金按分部分项工程费的 10%，金额 4272400.69 元计入。

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

第六章　投标文件格式

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：成立时间：年月

日经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表

人。特此证明。

附：法定代表人身份证

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

年　月　日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

投标承诺书

致（招标人）：

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

投标保证金银行保函或保险保函

格式自拟。

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用

794ef908-df6e-427c-ac52-4a5129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以：（唱标内容 1），（唱标内容 2），（唱标内容***），按照合同约定履行义务。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

5．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

6．（其他补充说明）。

794ef908-df6e-427c-a652-4f5c129c2dd6

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

注：投标函唱标内容根据电子招投标工具箱系统设置填报。

2. 投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 （3=1）		

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

附录一

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	装饰工程	
1.1.1	地上装饰工程	
1.1.2	地下装饰工程	
1.2	安装工程	
1.2.1	电气工程	
1.2.2	给排水工程	
1.2.3	消防工程	
1.2.4	通风空调工程	
1.2.5	智能化工程	
1.2.6	抗震支吊架工程	
1.3	园林绿化工程	
1.3.1	绿化工程	
1.3.2	园林景观工程	
1.3.3	室外电气工程	
1.3.4	室外给排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：计日工	
3.3	其他：总承包服务费	
3.4	其他：建设项目工伤保险费	
3.5	其他：优质优价费	
3.6	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

74ef308-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

补充工程量清单项目及计算规则

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	**清单名称**	**项目特征描述**	**计量单位**	**工程量计算规则**	**工程内容**
01B001	水幕墙	1、材料规格：定制金属水幕网、金属网安装挂钩@200mm，成品定制304不锈钢流水槽、底部固定盘（与金属网通过花螺纹钩固定） 2、计算规则：按正立面投影面积计算	m2		
01B002	成品不锈钢板水池：水幕墙仿古铜色5mm不锈钢板水池，按水平投影面积计算		m2		
01B003	造型景池:	1、不锈钢景池 2、材料：30*40*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，MT02仿古铜不锈钢板 3、按水平投影面积计算，详见13F-S08节点02	m2		
01B004	一层营业厅门厅玻璃幕墙内侧贴防爆膜：厚度大于等于0.275mm防爆膜，性能符合《银行安全防范要求》GA38-2021附录B的要求		m2		
01B005	一层现金区玻璃幕墙内侧贴防透光膜		m2		
01B006	精保洁：按实际保洁水平投影面积计算		m2		
01B008	成品不锈钢篦子		m		
01B009	精保洁：按实际保洁水平投影面积计算		m2		
03B002	1.名称：容积式小厨宝	2.能源种类:电热 3.性能要求：满足设计及使用要求	台		

5e2e9908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装饰工程					
		地上装饰工程					
		1、墙体工程					
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:M5.0混浆 5.砼构件:满足图纸及规范要求，综合单价包含按规范要求设置的圈梁、腰梁、地梁、地台、过梁、构造柱等构件的砼、钢筋、模板等 6.其他:详见图纸及说明	m3	199.723		
2	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:一层加钞间、现金区、十一层智能机房、安防监控钢板防护墙 2.钢板(复合板)型号、厚度:墙体内侧加装公称厚度大于或等于4mm钢板，钢板强度应在Q235及以上 3.构件涂(镀)层要求:,与建筑物的主体结构牢固连接,确保现金业务区相对封闭 4.其他:原墙及新建墙体，详见图纸及说明	t	15.5212		
3	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:现金区、加钞间、智能机房、安防监控防盗墙外封板 2.骨架、边框材料种类、规格:50系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双层12mm厚石膏板 4.其他:详见图纸及说明，综合单价包含隔墙下新建同墙厚砼地台 5.收口:	m2	494.3057		
4	011207001002	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:100厚轻钢龙骨石膏板 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面单层12mm厚石膏板，中间满填50厚岩棉，容重100kg/m3，耐火极限不小于1小时 4.其他:每间隔2.4米处设置100*50*3镀锌方管加固处理，所有门洞处横梁及竖向均采用100*50*3镀锌方管加固。 5.收口:收边处理，与幕墙玻璃处留缝密封处理 6.其他:综合单价包含隔墙下新建同墙厚砼地台,详见地面通用节点	m2	140.515		
5	011207001003	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:150厚轻钢龙骨石膏板 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面双层12mm厚石膏板，中间满填100厚岩棉，容重100kg/m3，耐火极限不小于1小时 4.其他:每间隔2.4米处设置100*50*3镀锌方管加固处理，所有门洞处横梁及竖	m2	6519.485		

794ef908-df[illegible]652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011207001003	轻质隔墙	向均采用100*50*3镀锌方管加固。 5.收口:收边处理，与幕墙玻璃处留缝密封处理 6.其他:综合单价包含隔墙下新建同墙厚砼地台,详见地面通用节点	m2	6519.485		
6	011207001004	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:250厚轻钢龙骨石膏板 2.骨架、边框材料种类、规格:双层100系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面双层12mm厚石膏板，中间满填两道100厚岩棉，容重100kg/m3，耐火极限不小于1小时 4.其他:每间隔2.4米处设置100*50*3镀锌方管加固处理，所有门洞处横梁及竖向均采用100*50*3镀锌方管加固。 5.收口:收边处理，与幕墙玻璃处留缝密封处理 6.其他:综合单价包含隔墙下新建同墙厚砼地台,详见地面通用节点	m2	242.84		
7	011207001005	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:走廊成品玻璃隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:50*30镀锌竖龙骨，30*20*1.5斜撑钢管固定到梁底或者板底 3.隔板材料品种、规格:满足耐火极限1小时 4.嵌缝、塞口材料品种: 5.其他:详见图纸及说明，综合单价包含隔墙下新建同墙厚砼地台,详见地面通用节点	m2	873.92		
8	011207001006	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:9F淋浴区钢架墙 2.骨架、边框材料种类、规格:50*40*3mm热镀锌方管钢架墙,高度至顶 3.隔板材料品种、规格:双层10mm厚水泥压力板 4.嵌缝、塞口材料品种: 5.其他:详见图纸及说明 6.其他:隔墙下新建同墙厚砼地台,详见地面通用节点	m2	114.44		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:加气砼砌块基层,专用界面剂一道甩毛，内掺建筑胶 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9mm+6mm厚轻质抹灰石膏，满刮网格布，交接处挂300mm宽（两侧各150）@20*20镀锌钢丝网 3.分格缝宽度、材料种类: 4.其他:详见图纸及说明	m2	1242.9		
10	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:加气砼砌块基层,素水泥浆/专用界面剂一道甩毛，内掺建筑胶 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6mmDPM15预拌砂浆罩面，9mmDPM15预拌砂浆打底（内掺5%防水剂）不同界面交接处挂300mm宽（两侧各	m2	960.3		

794ef908-dfa2-4c92-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011201001002	墙、柱面一般抹灰	150）@12.7*12.7镀锌钢丝网 3.部位:卫生间、洗消间等墙面 4.其他:详见图纸及说明	m2	960.3		
		2、一层营业厅、理财等待区、、现金区、金融产品展示区、加钞间					
11	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:MT08 12mm灰色背蜂窝金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括返光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	177.73		
12	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层，见白 4.面板材料品种、规格:PE04 A级透光膜，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.具体做法:详见1F-S08 01节点 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括返光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	12.52		
13	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:MT05 12mm背蜂窝浅木纹金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	23.44		
14	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.顶部处理:顶部采用钢筋网防护，直径大于等于ф14mm，网格间距小于等于150mm*150mm，确保现金业务区相对封闭 5.部位:现金区、加钞间 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监	m2	35.17		

794ef908-df52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011302001002	平面吊顶天棚	控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	35.17		
15	011404002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:加钞间、现金区	m2	35.17		
16	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST05 18mm厚摩洛哥灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	173.52		
17	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST06 18mm厚云多拉灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	70.52		
18	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.部位:加钞间 6.面层处理方式:	m2	7.79		
19	011205001001	柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管、L50*50*5mm热镀锌角钢 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:成品金属板挂件 4.面层材料品种、规格:MT03 12mm灰色背蜂窝金属板 5.其他:按可视面计算，含消火栓暗门、门吸，铰链等五金	m2	45.24		
20	011205001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:成品金属板挂件 4.面层材料品种、规格:MT03 12mm灰色背蜂窝金属板 5.其他:按可视面计算	m2	95.28		

794cf908-df[illegible]c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.部位:1F-E11立面B 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02仿古铜不锈钢面层，LED屏幕（报价不包含） 5.压条材料种类、规格:MT02 1.2mm古铜不锈钢收口 6、其他：详见1F-S09 节点图2	m2	3.77		
22	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:LED屏幕（报价不包含） 5.压条材料种类、规格:MT02 1.2mm古铜不锈钢收口	m2	12.78		
23	011205001005	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:按可视面计算	m2	100.73		
24	011205001006	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹复合板 5.其他:按可视面计算	m2	46.97		
25	011205001007	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:柔性LED屏幕（报价不包含） 5.压条材料种类、规格:MT02 1.2mm古铜不锈钢收口	m2	10.84		
26	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:加钞间、现金区 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	87.53		
27	011501001001	装饰柜	1.名称:理财等候区木饰面柜 2.规格:3.65m长，高2.4m，厚0.55m 3.安装方式: 4.材料种类、规格: 18mm阻燃板基层，WD01 12mm浅色木饰面 5.五金种类、规格: 6.防护材料种类: 7.其他:按正立面投影面积计算	m2	17.52		

794ef908-dfc-4276-92-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011501001002	装饰柜	1.名称:理财等候区木饰面咖啡柜 2.规格:1.75m长，高2.4m，厚0.55m 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，吊柜WD03 12mm白色混油，地柜WD01 12mm浅色木饰面，背面GL04 6mm厚超白钢化白色背漆玻璃 5.五金种类、规格: 6.防护材料种类: 7.其他:按正立面投影面积计算	m2	4.2		
29	011501001003	装饰柜	1.名称:柔性LED屏旁展示柜 2.规格:2.35m长，高3.6m，厚0.3m 3.骨架种类:40*30*3热镀锌方钢固定至板底 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，内嵌钢板加固，WD01 12mm浅色木饰面 5.五金种类、规格: 6.计算规则:按正立面投影面积计算 7.其他:详见1F-S07节点1	m2	8.46		
30	011501003001	现金区柜台	1.名称:现金区柜台 2.地柜800mm高，骨架50热镀锌角钢，8mm厚热镀锌钢板，30厚热镀锌方钢。台面及正立面为AS01 15mm人造石，背面白色覆膜金属复合板，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚，成品拉丝不锈钢钞斗 3.骨架种类：50热镀锌方管加固到梁底，Φ14热轧带肋钢筋横竖间距小于等于100*100mm焊到板底，刷防锈漆 5.玻璃规格:30mm厚防弹防砸玻璃，厚度满足安防要求，遮光帘 6.详见1F-S07 节点2 7.其他:含开风口、灯孔等费用	m	5.4		
31	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:填单区定制隔板 2.材料品种、规格:透明亚克力不发光，WD01 12mm浅色木饰面 3.其他:按正立面投影面积计算	m2	4.35		
32	011501003002	装饰台	1.名称:填单台 2.规格:400mm宽，750mm高，50mm厚 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃基层板，WD01 12mm厚浅色木饰面 5.五金种类、规格: 6.防护材料种类: 7.其他:含固定隔板支架等	m	2.22		
33	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	92.26		

794ef908-df[illegible]-42[illegible]c52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3、一层营业厅门厅					
34	011302002003	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层，见白 4.面板材料品种、规格:MT04 2mm厚穿孔金属板弧形吊顶，5mm厚亚克力板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括返光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	39.6		
35	011302002004	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:MT08 12mm厚灰色背蜂窝金属板吊顶 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括返光灯槽、跌级造型、检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	115.4		
36	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:MT08 12mm背蜂窝灰色金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.部位：门斗吊顶	m2	6.89		
37	011302002005	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,15mm厚玻镁板灯槽基层 4.部位:24小时自助服务区 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	10.24		
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	11.518		
39	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层	m2	72.26		

794ef908-df... 52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011102001003	石材楼地面	2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST05 18mm厚摩洛哥灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	72.26		
40	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST06 18mm厚云多拉灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	98.37		
41	011205001008	柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管、L50*50*5mm热镀锌角钢 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:成品金属板挂件 4.面层材料品种、规格:MT03 12mm灰色背蜂窝金属板 5.其他:按可视面计算，含消火栓暗门、门吸，铰链等五金	m2	47.55		
42	011205001009	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3、40*30*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:成品金属板挂件 4.面层材料品种、规格:MT03 12mm灰色背蜂窝金属板 5.其他:按正立面可视投影面积计算，折边综合考虑在报价中，钢架综合考虑墙面造型厚度要求	m2	143.08		
43	011205001010	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:LED屏幕（报价不包含） 5.压条材料种类、规格:MT02 1.2mm古铜不锈钢收口	m2	17.43		
44	011205001011	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.部位:智能服务区垭口套 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT01 1.2mm深灰色喷砂不锈钢 5.其他:详见1F-S06节点01，按可视暂开面积计算	m2	7.84		
45	011205001012	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.部位:24小时自助服务区	m2	2.21		

7946f908-dfe8-4f1e-a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011205001012	墙、柱面装饰板	3.基层材料种类、规格:，12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃 5.其他:详见1F-S06节点02，按正立面投影积计算	m2	2.21		
46	011501003003	服务台	1.名称:营业厅门厅服务台 2.材料规格、种类：高度1m，40*40*3热镀锌方管、立面MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、AS01人造石、WD01 12mm浅色木饰面、AS01人造石台面，18mm阻燃板基层 3.详见1F-S10	m	3.8		
47	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	42.52		
		4、一层办公大堂及走廊					
48	011302002006	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.部位:吊顶标高3.8m 4.面板材料品种、规格:MT03 12mm背蜂窝灰色金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括设备带、反光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	129.77		
49	011302002007	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.部位:吊顶标高8.2m 4.面板材料品种、规格:MT03 12mm背蜂窝灰色金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括设备带、反光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	121.92		
50	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:MT03 12mm背蜂窝灰色金属板 5.计算规则:按投影面积计算 6.部位：门斗吊顶	m2	6.95		
51	011302001005	平面吊顶天棚	1.部位:电梯厅与办公大堂连接处吊顶 2.龙骨材料种类、规格:L50*5热镀锌角钢、40*40*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹大理	m2	2.08		

794ef908-df6e-427c-52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011302001005	平面吊顶天棚	石 5.其他:按可视展开面积计算，含大理石倒角收口等费用	m2	2.08		
52	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST05 18mm厚摩洛哥灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	114.6		
53	011102001006	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST06 18mm厚云多拉灰石材,MT12铜条 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	134.45		
54	011303005001	装饰板梁面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管、L50*50*5热镀锌角钢 3.部位:梁 4.面板材料品种、规格:MT03 12mm背蜂窝灰色金属板 5.计算规则:按展开面积计算 6.其他:	m2	48.68		
55	011205001013	柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管、L50*50*5mm热镀锌角钢 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:成品金属板挂件 4.面层材料品种、规格:MT03 12mm灰色背蜂窝金属板 5.其他:按可视面计算，含消火栓暗门、门吸，铰链等五金	m2	66.5		
56	011205001014	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:LED屏幕（报价不包含） 5.压条材料种类、规格:MT02 1.2mm古铜不锈钢收口	m2	20.16		
57	011303002001	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格:地面定制成品不锈钢出风口 2.安装固定方式: 3.防护材料种类:	个	4		
58	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸:定制成品不锈钢出风口 2.材料品种、规	m	25.65		

794ef908-df0a-4f7c-8452-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011303001001	成品装饰带	格:40*40*3mm热镀锌方钢 3.安装固定方式:	m	25.65		
59	011203001001	石材墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:8#槽钢固定至板底、10mm热镀锌钢板用M10膨胀螺栓固定、L50*5热镀锌角钢、40*40*3热镀锌方管,30*50*3热镀锌方管 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材 5.计算规则：按立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口、等费用	m2	374.24		
60	011501003004	服务台	1.名称:办公大堂服务台 2.材料规格、种类：高度1m，40*40*3热镀锌方管、立面MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、ST04 18mm厚白色石材、WD01 12mm浅色木饰面、MT02不锈钢及ST04白色石材台面，18mm阻燃板基层 3.详见1F-S10 ，含石材结晶养护等费用	m	4		
61	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	64.7		
62	01B001	水幕墙	1、材料规格：定制金属水幕网、金属网安装挂钩@200mm，成品定制304不锈钢流水槽、底部固定盘（与金属网通过花螺纹钩固定） 2、计算规则：按正立面投影面积计算	m2	41		
63	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚JS-II防水成活 2.找平层:10厚水泥砂浆找平层 3.保护层:10厚水泥砂浆保护层 4.其他:详见图纸及说明	m2	52.78		
64	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚JS-II防水层 2.找平层：10mm水泥砂浆找平层 3.保护层:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:不锈钢水池边界外延伸500mm	m2	8.4		
65	01B002	成品不锈钢板水池：水幕墙仿古铜色5mm不锈钢板水池，按水平投影面积计算		m2	4.5		
		5、一层普通办公室及走廊、储藏间					
66	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、	m2	254.48		

794ef908-df... 232-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011302001006	平面吊顶天棚	中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，φ8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	254.48		
67	011404002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	254.48		
68	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列承载主龙骨,间距小于等于900mm,φ全丝镀锌吊杆,双向中距小于等于1200mm 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:PE14 600*600*5mm硅酸钙板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	22.25		
69	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	224.8		
70	011104001001	地毯楼地面	1.基层种类:20mm水泥砂浆找平层，4mm水泥基自流平+配套界面剂 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	47.38		
71	011104003001	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:成品可调支架 2.基层材料种类、规格:铜箔接地井字形布置600*600mm 3.面层材料品种、规格:PE12 600*600架空防静电地板 4.其他:详见图纸及设计说明	m2	8.74		
72	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活	m2	733.833		

794e1908-df62-476e-b52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011404001002	墙面喷刷涂料	4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	733.833		
73	011205004001	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:up02皮革软包 5.部位：一层廉政谈话室	m2	55.48		
74	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	250.67		
75	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	18.5		
76	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:24小时自助服务区定制隔板 2.材料品种、规格:暖白色金属复合板	套	1		
		6、二层对外集中作业区					
77	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，铝方通专用龙骨 2.基层材料种类、规格:铝方通区域顶面及设备管道进行喷白处理 3.面板材料品种、规格:AL01 白色铝方通(40*100,间隔150) 4.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明	m2	50.17		
78	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位: 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:艺术造型吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆,@1000，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列,20*40*3热镀锌方管 4.基层材料种类、规格:跌级造型、泛光灯槽、LED屏幕处18mm玻镁板基层 5.面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板,MT03 12mm灰色背蜂窝金属板 6.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明 7.部位:对外集中作业区 8.防护材料种类:	m2	101.67		
79	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位:对外集中作业区办公室 5.计算规则:按水平投影面积计算	m2	31.48		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	011302001008	平面吊顶天棚	6.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	31.48		
80	011404002004	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:加钞间、现金区	m2	133.15		
81	011104001002	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CA03 地毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	150.35		
82	011104001003	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CA01 地毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	32.8		
83	011205001015	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板，MT01 5mm高金属腰线 5.其他:按正立面可视投影面积计算，折边综合考虑在报价中。	m2	90.26		
84	011205001016	柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:成品金属板挂件 4.面层材料品种、规格:MT03 12mm灰色背蜂窝金属板，MT01 5mm高金属腰线 5.其他:按正立面可视投影面积计算，折边综合考虑在报价中。	m2	25.684		
85	011205001017	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:成品金属板挂件，MT03 12mm灰色背蜂窝金属板 5.部位：LED屏背面墙（报价不含LED屏），详见2F-E04 C立面 6.其他:按正立面可视投影面积计算，折边综合考虑在报价中。	m2	11.25		
86	011501003005	服务台	1.名称:二层对外作业区柜台 2.材料规格、种类：高度900mm，40*30*3热镀锌方管、立面MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、WD01	m	33.05		

794ef908-df... -ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011501003005	服务台	12mm浅色木饰面、CT03岩板台面，18mm阻燃板基层 3.详见2F-GS-04	m	33.05		
87	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	45.173		
		7、二层等候区					
88	011302002008	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	45.38		
89	011404002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:加钞间、现金区	m2	50.48		
90	011102001007	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	46.46		
91	011203001002	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:等候区背景形象墙 2F-E02 A立面 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管，L50*50*5热镀锌角钢 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材，MT02仿古铜不锈钢，成品仿古铜金属花格 5.计算规则：按立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等	m2	13.17		
92	011203001003	石材墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管，	m2	27.48		

794ef908-df[illegible]-652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011203001003	石材墙、柱面	L50*50*5热镀锌角钢 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材，成品收口条 5.计算规则：按立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口、工艺缝等费用	m2	27.48		
93	011203001004	石材墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管，L50*50*5热镀锌角钢 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材机刨处理，成品收口条 5.计算规则：按立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口、工艺缝等费用	m2	3.25		
94	011501001004	装饰柜	1.名称:等候区木饰面柜 2.规格:3.3m长，高2.6m，厚0.25m 3.安装方式: 4.材料种类、规格: 18mm阻燃板基层，WD02 12mm深色木饰面 5.五金种类、规格: 6.防护材料种类: 7.其他:按正立面投影面积计算，详见图纸及说明	m2	8.58		
95	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	14.59		
96	011501003006	服务台	1.名称:二层等候区接待台 2.材料规格、种类：高度1100mm，40*30*3热镀锌方管、立面MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、WD01 12mm浅色木饰面、ST04 18mm白色石材，18mm阻燃板基层、台面ST04 18mm白色石材 3.详见2F-GS-01，含石材结晶养护等费用	m	2.6		
		8、二层前室					
97	011302002009	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，MT13 1.2mm灰色镜面不锈钢 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格:成品不锈钢收口条 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝	m2	18.7		

794ef908-df[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011302002009	跌级吊顶天棚	合金条处理等	m2	18.7		
98	011404002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:加钞间、现金区	m2	24.3		
99	011102001008	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST01 20mm厚法国木纹石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	18.86		
100	011203001005	石材墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管，L50*50*5热镀锌角钢 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材 5.计算规则：按立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	6.37		
101	011205001018	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板，MT01 5mm高金属腰线 5.其他:按正立面可视投影面积计算，折边综合考虑在报价中。	m2	23.36		
102	010808002001	金属门窗套：电梯不锈钢门套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：按可视展开面积计算，含1.2mm镀锌铁皮防火封堵 5.防护材料种类:	m2	1.794		
103	011205001019	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管固定到板底 2.部位:电梯门洞上方 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:按可视暂开面积计算	m2	2.6		
104	011205001020	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管固定到板底	m2	0.16		

794ef908-df... ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011205001020	墙、柱面装饰板	2.部位:电梯厅呼梯按钮 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:按可视暂开面积计算	m2	0.16		
105	011105006008	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	18.5		
106	011501003007	服务台	1.名称:二层前室服务台 2.材料规格、种类：高度1100mm，40*30*3热镀锌方管、立面MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、WD01 12mm浅色木饰面、ST04 18mm白色石材，18mm阻燃板基层、台面ST04 18mm白色石材 3.详见2F-GS-02，含石材结晶、养护等费用	m	1.71		
		9、二层洽谈室、理财室					
107	011302002010	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，10*10工艺缝， 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	69.62		
108	011404002007	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:加钞间、现金区	m2	80.82		
109	011104001004	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CA02地毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	71.39		
110	011205001021	墙、柱面装饰板	1.部位:理财室壁龛背景墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WP01壁布，MT02仿古铜不锈钢造型腰线 5.其他:详见2F-QS-02节点	m2	30.86		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011501002001	装饰架	1.名称:理财室MT02仿古铜不锈钢壁龛 2.规格: 3.安装方式: 4.材料种类、规格: 5.五金种类、规格: 6.防护材料种类: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	2.16		
112	011205001022	墙、柱面装饰板	1.部位:理财室木饰面屏幕墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面，MT02仿古铜不锈钢，屏幕（报价不含屏幕） 5.计算规则:按正立面投影面积计算,不锈钢折边综合考虑到综合单价中 6.其他:详见图纸及说明	m2	14.04		
113	011405002001	织锦缎裱糊	1.基层类型:40*20*3热镀锌方管,双层9.5mm石膏板 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP01壁布	m2	16.15		
114	011405002002	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP01壁布	m2	41.72		
115	011105006009	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	38.63		
		10、二层财富中心					
116	011302003002	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位: 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:艺术造型吊顶,φ8丝杆,@1000 3.龙骨材料种类、规格、中距:,C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 4.基层材料种类、规格:弧形造型采用9mm阻燃板基层9.5mm石膏板,泛光灯槽18mm阻燃板基层 5.面板材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 6.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明	m2	251.693		
117	011404002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	167.25		

794ef908-df[illegible]c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	011404002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT03米色艺术漆 5.部位:	m2	158.64		
119	011102001009	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	261.44		
120	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:水吧台墙面 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管 4.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 5.面层材料品种、规格:CT03 750*1500岩板 6.详见图纸及设计说明	m2	6.13		
121	011205001023	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面柱子 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.详见图纸及说明	m2	51.6		
122	011207003003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:定制up-01米色皮革成品移动屏风隔断 2.配件品种、规格: 3.计算规则:按正立面投影面积计算	m2	25.22		
123	011205001024	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:up01皮革硬包，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，LED屏（报价不包含LED屏） 5.部位：大屏背景墙，详见2F-E05 B立面	m2	24.32		
124	011205001025	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.详见图纸及说明	m2	15.96		
125	011205001026	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.部位:玻璃门上方 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:	m2	1.16		

794ef908-df...-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	011205001026	墙、柱面装饰板	MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:按可视面积计算	m2	1.16		
126	011501001005	装饰柜	1.名称:二层财富中心水吧吊柜 2.材料规格、种类：长度3600mm,高度850mm，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、18mm阻燃板基层 3.详见2F-GS-03 4.五金种类、规格:含五金	m	3.6		
127	011501001006	装饰柜	1.名称:二层财富中心水吧地柜 2.材料规格、种类：长度3600mm,高度900mm，WD02 12mm深色木饰面,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、18mm阻燃板基层,CT03岩板台面,40*20*3热镀锌方管 3.详见2F-GS-03 4.五金种类、规格:含五金	m	3.6		
128	011501001007	装饰柜	1.名称:二层财富中心冰箱位置柜 2.材料规格、种类：长度1950mm,高度2600mm，预留冰箱位置,WD02 12mm深色木饰面,18mm阻燃板基层,40*20*3热镀锌方管 3.详见2F-E05 B立面 4.五金种类、规格:含五金	m2	5.07		
129	011501002002	装饰架	1.名称:大屏旁展示架 2.规格:长度750mm,高度2600mm，WD02 12mm深色木饰面,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢、18mm阻燃板基层,CT03岩板台面,40*30*3热镀锌方管 3.安装方式: 4.五金种类、规格: 5.防护材料种类: 6.详见2F-E04 B立面	m2	3.9		
130	011105006010	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	45.37		
131	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	5.745		
132	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	4.596		
		11、二层走廊					

794e1908-dfc4-427-ac32-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011302002011	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,灯槽基层15mm玻镁板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	221.18		
134	011302001009	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:卫生间走廊平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	10.51		
135	011404002010	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:加钞间、现金区	m2	244.55		
136	011102001010	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	227.33		
137	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.部位:卫生间走廊 6.面层处理方式:	m2	10.51		
138	011205001027	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格:	m2	344.31		

794ef908-df[illegible]42[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	011205001027	墙面装饰板	3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等。	m2	344.31		
139	011105006011	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	129.12		
140	010808002002	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	2.6		
		12、二层普通办公室及弱电井走廊、楼梯前室、储藏间					
141	011302001010	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨,主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	160.392		
142	011404002011	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	160.39		
143	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	95.54		
144	011104001005	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CA01 地毯 3.粘结材料种类:	m2	25.1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	011104001005	地毯楼地面	4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	25.1		
145	011104001006	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CA02地毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	40.35		
146	011404001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	399.58		
147	011105006012	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	149.84		
		13、三层会议室					
148	011302002012	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	51.18		
149	011404002012	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	59.45		
150	011104001007	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP06 蓝色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	51.22		
151	011404001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT06浅色无机涂料三遍成活	m2	6.3		
152	011205004002	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包	m2	14.37		
153	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1.基层类型、部位:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规	m2	14.35		

794ef908-df... 427c-8552-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	格:18mm阻燃板基层，屏幕后9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:PE08卡其色木丝吸音板,MT02仿古铜不锈钢,LED屏（报价不含） 4、其他：按正立面投影面积计算	m2	14.35		
154	011205001028	墙、柱面装饰板	1.部位:会议室背漆玻璃形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2热镀锌方管@400 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层,5mm阻燃板基层,5mm厚热镀锌钢板 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃,MT10 1.2mm灰色金属板隔板展示架 5.其他:详见3F-E04 A立面,按正立面投影积计算	m2	19.95		
155	011105006013	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	20.61		
		14、三层水吧					
156	011302003003	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位:水吧间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2热镀锌方管@400 4.基层材料种类、规格: 5.面板材料品种、规格:PE06 10mm成品聚酯纤维吸音板,专用干挂件干挂1.5mm厚铝板 6.压条材料种类、规格: 7.其他:按水平投影面积计算 8.防护材料种类:	m2	7.73		
157	011103003001	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU01 2mm拼色地胶 4.压条种类:	m2	10.97		
158	011404001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	27.7		
159	011501001008	装饰柜	1.名称:水吧区白色木饰面柜 2.规格:2650mm长，2600m高；2360mm长，2600mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD03 12mm白	m2	12.39		

794ef908-dfe2-4152-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	011501001008	装饰柜	色混油木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见3F-E03 CD立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	12.39		
160	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	6.06		
161	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	8.19		
162	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	3.12		
		15、三层办公室、开敞办公区、对内集中作业区、走廊、更衣室、洽谈室、楼梯前室、储藏间等					
163	011302004002	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，38轻钢主龙骨，铝方通专用龙骨 2.基层材料种类、规格:铝方通区域顶面及设备管道进行喷白处理 3.面板材料品种、规格:AL01 白色铝方通(40*100,间隔150) 4.部位：对内集中作业区 5.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明	m2	63.24		
164	011302002013	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，φ8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 4.面板材料品种、规格:MT05 浅木纹金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括返光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等 7.部位：对内集中作业区	m2	69.11		
165	011302002014	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、	m2	106.44		

7946908-dfbb-4216-ad52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	011302002014	跌级吊顶天棚	中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600，20*40*3热镀锌方管LED屏幕处加固 3.基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层，双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.部位:对内集中作业区 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	106.44		
166	011302002015	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.部位:与不吊顶的开敞办公区相邻走廊 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括灯槽、跌级、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	70.9		
167	011302001011	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶石膏板挂板 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板,9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按立面投影面积计算 7.其他:综合单价包括开风口等费用	m2	58.422		
168	011302001012	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位:办公室及部分走廊 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	417.95		

794ef908-dfc5-4a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	011404002013	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	677.24		
170	011404002014	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	869.108		
171	011302001013	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列承载主龙骨,间距小于等于900mm,ф全丝镀锌吊杆,双向中距小于等于1200mm 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:PE14 600*600*5mm硅酸钙板 5.部位:智能机房 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	7.99		
172	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	102.31		
173	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	34.05		
174	011104001008	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP02 红色渐变块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	251.86		
175	011104001009	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP06 蓝色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	172		
176	011104001010	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种	m2	695.38		

794ef908-df[illegible]427[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	011104001010	地毯楼地面	材料交界处5mm成品金属条	m2	695.38		
177	011104003002	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:成品可调支架 2.基层材料种类、规格:铜箔接地井字形布置600*600mm 3.面层材料品种、规格:PE12 600*600架空防静电地板 4.其他:详见图纸及设计说明	m2	7.99		
178	011404001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	1202.64		
179	011405002003	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:办公室	m2	33.38		
180	011205001029	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2热镀锌方管@400 3.基层材料种类、规格、中距:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.部位:办公室 6.其他:详见图纸及说明	m2	6.38		
181	011205001030	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:走廊	m2	233.97		
182	011205004003	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP01 壁布硬包,MT02仿古铜不锈钢 4.其他:按正立面投影面积计算,详见3F-E01 A立面 5.部位:对内集中作业区背景墙	m2	25.038		
183	011501001009	装饰柜	1.名称:办公室木饰面、不锈钢柜(2个) 2.规格:1390mm长，2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管@400，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面， MT02仿古铜不锈钢	m2	7.506		

794ef908-df[illegible]-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	011501001009	装饰柜	5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.506		
184	011501001010	装饰柜	1.名称:对内集中作业区水吧浅色木饰面柜 2.规格:2250mm长，2600m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见3F-E01 A立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	5.85		
185	011501001011	装饰柜	1.名称:办公茶水区白色木饰面柜 2.规格:2500mm长，2600m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD03 白色木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见3F-QS06 01节点,按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	6.5		
186	011501003008	装饰台	1.名称:办公茶水区吧台 2.规格:高900mm 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*30*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD03 白色木饰面 AS01人造石台面,MT02 仿古铜不锈钢 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见3F-QS07 01节点	m	3.75		
187	011501001012	装饰柜	1.名称:文印区吊柜 2.规格:3080mm长，1000mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	3.08		
188	011501001013	装饰柜	1.名称:文印区地柜 2.规格:2080mm长，800mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 ,AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金	m	2.08		

794cf908-dfc[illegible]427623652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	011501001013	装饰柜	6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	2.08		
189	011404001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	19.86		
190	011105006015	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	382.47		
191	011105006016	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	79.89		
192	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道,门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	7.275		
193	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	6.3		
194	010808002003	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	2.6		
		16、四层报告厅					
195	011302002016	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3mm热镀锌方钢 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:MT05 浅木纹金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括跌级上翻、检修口、开风口、灯口、喷淋口等 7	m2	72		
196	011302002017	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板	m2	144.85		

794ef908-df[illegible]6-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	011302002017	跌级吊顶天棚	4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括跌级上翻、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	144.85		
197	011302002018	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:单层9.5mm石膏板+PE05穿孔石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括跌级上翻、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	84.06		
198	011404002015	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	233.91		
199	011104001011	地毯楼地面	1.基层种类:20mm水泥砂浆找平层，4mm水泥基自流平，配套界面剂 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	267.21		
200	011104001012	地毯楼地面	1.基层种类:30*40*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:CP04 灰色块毯 3.粘结材料种类:专用粘结剂 4.其他:综合单价包含成品收口条 5、计算规则：按水平投影面积计算	m2	43.44		
201	011205001031	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD04 20mm浅色木饰面拉槽吸音板 5.其他:详见图纸及说明	m2	5.46		
202	011205001032	墙、柱面装饰板	1.部位:背景墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面，LED屏（报价不包含），屏幕后MT02 仿古铜不锈钢 5.计算规则：按正立面投	m2	22.4597		

794ef908-dfe8-[illegible]352-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	011205001032	墙、柱面装饰板	影面积计算 6.其他:详见4F-E14A立面	m2	22.4597		
203	011205001033	墙、柱面装饰板	1.部位:屏幕墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 仿古铜不锈钢,LED屏(报价不包含) 5.计算规则:按屏幕正立面投影面积计算 6.其他:详见图纸及说明	m2	4.4232		
204	011205001034	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算,综合单价包含消火栓暗门及五金 6.详见图纸及说明	m2	69.22		
205	011205001035	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面柱子 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:详见图纸及说明	m2	36.15		
206	011105006017	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	49.94		
		17、四层会议室、培训室、外部检查办公室					
207	011302002019	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,单层9.5mm石膏板，PE05穿孔石膏板，18mm玻镁板基层，MT01金属设备带 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	391.02		
208	011404002016	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	410.571		

794e1908-df6...-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	011104001013	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	371.41		
210	011205004004	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包，MT02不锈钢嵌条 4.部位：墙面	m2	162.33		
211	011205004005	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包，MT02不锈钢嵌条 4.部位：会议室1、培训室柱子	m2	24.54		
212	011205001036	墙、柱面装饰板	1.部位:会议室1/会议室3背漆玻璃形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，LED屏（报价不包含） 5.其他:报价含反光灯槽，按正立面投影积计算，详见图纸及说明	m2	25		
213	011205001037	墙、柱面装饰板	1.部位:外部检查办公室、培训室背漆玻璃形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，LED屏（报价不包含） 5.其他:报价含反光灯槽，按正立面投影积计算，详见图纸及说明	m2	24.56		
214	011205001038	墙、柱面装饰板	1.部位:会议室2背漆玻璃形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃,两侧MT02 1.2mm仿古铜不锈钢收口 5.其他:报价含反光灯槽，按正立面投影积计算，详见图纸及说明	m2	10.91		
215	011205001039	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:	m2	89.47		

794ef908-df... 427...a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	011205001039	墙、柱面装饰板	WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算,综合单价包含暗门及五金等 6.详见图纸及说明	m2	89.47		
216	011105006018	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	133.27		
		18、四层新闻发布区					
217	011302002020	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,单层9.5mm石膏板，PE05穿孔石膏板，18mm玻镁板基层，MT01金属设备带 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	101.99		
218	011404002017	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	107.0895		
219	011104001014	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	106.6		
220	011205004006	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包，MT-02不锈钢嵌条 4.部位：墙面，按正立面投影面积计算，综合单价包含暗门及五金等	m2	15.47		
221	011205004007	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包，MT-02不锈钢嵌条 4.部位：柱子	m2	7.24		
222	011205001040	墙、柱面装饰板	1.部位:背漆玻璃形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规	m2	28.366		

794ef908-df52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	011205001040	墙、柱面装饰板	格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，LED屏（报价不包含） 5.其他:详见4F-E04 D立面，按正立面投影积计算	m2	28.366		
223	011501001014	装饰柜	1.名称:木饰面柜(2个) 2.规格:1300mm长，2600m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见4F-E04 D立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	6.76		
224	011501001015	装饰柜	1.名称:水吧深色木饰面柜 2.规格:2480mm长，2600m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见4F-E03 C立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	6.448		
225	011404001008	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	13.21		
226	011105006019	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	18.99		
		19、四层贵宾接待室					
227	011302002021	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,PE04A级透光膜、透明膜，18mm厚埃特板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理	m2	99.62		

794cf908-df65-4[illegible]652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	011302002021	跌级吊顶天棚	等	m2	99.62		
228	011404002018	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	104.601		
229	011104001015	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP07 满铺手工毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	99.95		
230	011205004008	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包，WD02 12mm深色木饰面边框 4.部位：背景墙，长4400mm,高2700mm,宽180mm,详见4F-E04 A立面	m2	24.732		
231	011205004009	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包,MT02仿古铜不锈钢线条 4.部位：墙面	m2	48.46		
232	011205001041	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	24.02		
233	011205001042	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面柱子 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	19.34		
234	011105006020	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	47.49		
		20、四层走廊、饮水区、会歇区					
235	011302004003	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，铝方通专用龙骨 2.基层材料种类、规格:铝方通区域顶面及设备管道进行喷白处理 3.面板材料品种、规格:AL01 白色铝方通(40*100,	m2	44.82		

794cf908-df02-87c8-52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	011302004003	格栅吊顶	间隔150) 4.部位：会歇区 5.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明	m2	44.82		
236	011302002022	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600固 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，18mm玻镁板基层，MT01 1.2mm深灰色喷砂金属设备带 4.面板材料品种、规格: 5.部位:走廊及会歇区 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	191.57		
237	011302001014	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等 8.部位：卫生间走廊及饮水区吊顶	m2	13.87		
238	011404002019	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板基层 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	237.44		
239	011102001011	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	256.71		
240	011205001043	墙面装饰板	1.部位：走廊米色艺术漆木饰面形象墙 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规	m2	14.3		

794ef908-dfe...-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
240	011205001043	墙面装饰板	格:18mm阻燃板基层，双层9.5mm石膏板 4.面层材料品种、规格:PT03米色艺术漆，MT02仿古铜不锈钢板，WD02深色木饰面 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：详见4F-E01 A立面	m2	14.3		
241	011205001044	墙面装饰板	1.部位：走廊形象墙不锈钢景池 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 仿古铜不锈钢板 5.计算规则:按景池长度计算 6.其他：详见4F-QS01 02节点	m	5.2		
242	011205001045	墙、柱面装饰板	1.部位:走廊形象墙两侧木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面，含暗门及五金等 5.其他:按可视面积计算 6.详见图纸及说明	m2	9.845		
243	011205001046	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT06 4mm深木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等。	m2	202.52		
244	011205004010	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包，MT-02不锈钢嵌条 4.部位：墙面，按正立面投影面积计算，综合单价包含暗门及五金等	m2	143.05		
245	011404001009	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:会歇区 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	18.76		
246	011501001016	装饰柜	1.名称:会歇区水吧深色木饰面柜 2.规格:5550mm长，2550m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面	m2	14.1525		

794ef908-df6a-4f97c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	011501001016	装饰柜	5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见4F-E03 D立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	14.1525		
247	011404001010	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	14.15		
248	011105006021	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	164.57		
249	011105006022	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	10.18		
250	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	14.4		
251	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	7.2		
252	010808002004	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	2.6		
		21、四层贵宾接待室卫生间					
253	011302002023	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板，15mm厚玻镁板灯槽基层 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋	m2	4.64		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	011302002023	跌级吊顶天棚	口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	4.64		
254	011404002020	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	5.261		
255	011102003007	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	5.15		
256	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	16.51		
257	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层WD02深色木饰面柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿板、木饰面柜子及成品铰链五金等	m2	0.72		
258	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种: 3.规格:	个	1		
259	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:烘手器 2.配件品种: 3.规格:	个	1		
260	011505002003	洗厕配件	1.配件名称:纸皂液一体机（内嵌式） 2.其他:详见物料表	套	1		
261	011505002004	洗厕配件	1.配件名称:嵌装式垃圾桶 2.其他:详见物料表	套	1		
262	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01 6mm镜子 2.框材质、断面尺寸:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢线条 3.基层材料种类:9mm阻燃板基层	m2	1.5		
263	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层	m2	8.301		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	010904002006	楼(地)面涂膜防水	4.上翻高度:上翻高度不小于300mm	m2	8.301		
264	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层	m2	2.76		
		22、四层普通办公室及弱电井走廊、楼梯前室、储藏间					
265	011302001015	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆，@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	85.49		
266	011404002021	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	85.49		
267	011102003008	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	58.47		
268	011104001016	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	32.18		
269	011404001011	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	220.11		
270	011105006023	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	72.59		

794ef908-df[illegible]-e52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		23、五至八层会议室					
271	011302002024	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	482.68		
272	011404002022	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	560.6746		
273	011104001017	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP06 蓝色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	497.84		
274	010808001001	木门窗套	1.基层材料品种、规格:C50轻钢龙骨, 2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板,刮腻子三遍成活,刷PT06浅灰色无机涂料三遍成活 3.线条品种、规格: 4.防护材料种类: 5.部位:背漆玻璃背景墙灰色涂料垭口套 6.其他：按展开面积计算	m2	25.28		
275	011205004011	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，满填耐火岩棉 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包 4.部位:墙面	m2	300.14		
276	011205004012	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包 4.部位:会议室方柱	m2	38.32		
277	011205003002	墙、柱面装配式装饰板	1.基层类型、部位:C50轻钢龙骨2道，满填耐火岩棉 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层，屏幕后20*30*2热镀锌方管@400mm，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:PE08卡其色木丝吸音板,屏幕后MT02仿古铜不锈钢，LED屏（报价不含）	m2	189.06		

794ef908-dfe6-427c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	011205003002	墙、柱面装配式装饰板	4、其他：按正立面投影面积计算	m2	189.06		
278	011205001047	墙、柱面装饰板	1.部位:会议室背漆玻璃形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2热镀锌方管@400 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层,5mm阻燃板基层,5mm厚热镀锌钢板 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃,MT10 1.2mm灰色金属板隔板展示架 5.其他:详见5-8F E01 B立面,按正立面投影积计算	m2	75		
279	011405002004	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:会议室圆柱	m2	30.08		
280	011105006024	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	244.8		
		24、五至八层茶水间					
281	011302003004	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位:茶水间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2热镀锌方管@400 4.基层材料种类、规格: 5.面板材料品种、规格:PE06 10mm成品聚酯纤维吸音板,专用干挂件干挂1.5mm厚铝板 6.压条材料种类、规格: 7.其他:按水平投影面积计算 8.防护材料种类:	m2	34.8		
282	011103003002	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU01 2mm拼色地胶 4.压条种类:	m2	61.08		
283	011404001012	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子背面刮白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	114.4		
284	011501001017	装饰柜	1.名称:茶水间白色木饰面柜 2.规格:5200mm长，2600m高; 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃	m2	54.08		

794e1908-dfbf-11e7-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	011501001017	装饰柜	板基层，WD03 12mm白色混油木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见5-8F-E02 B立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	54.08		
285	011501001018	装饰柜	1.名称:茶水间木饰面展示柜及卡座造型 2.规格:5200mm长，2600m高; 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管，C50轻钢龙骨,18mm阻燃板基层，WD03 12mm白色混油木饰面 ,WD01浅色木饰面展示柜,PE02灰色聚酯纤维吸音板 5.五金种类、规格: 6.其他:详见5-8F-E02 C立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	54.08		
286	011105006025	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	49.6		
287	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	96.92		
288	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	24		
		25、五至八层办公室、开敞办公区、对内集中作业区、走廊、更衣室、洽谈室、楼梯前室、储藏间等					
289	011302002025	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.部位:与不吊顶的开敞办公区相邻走廊 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌	m2	900.12		

794ef908-dfea-4f1-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	011302002025	跌级吊顶天棚	级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	900.12		
290	011302001016	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶石膏板挂板 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板,9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按立面投影面积计算 7.其他:综合单价包括开风口等费用	m2	365.404		
291	011302001017	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位:办公室及部分走廊 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	1385.76		
292	011404002023	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	2759.295		
293	011404002024	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	3910.824		
294	011302001018	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列承载主龙骨,间距小于等于900mm,ф全丝镀锌吊杆,双向中距小于等于1200mm 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:PE14 600*600*5mm硅酸钙板 5.部位:智能机房 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	32.12		
295	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥	m2	207.8		

791ef908-dfc2-4a9e-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	011102003009	块料楼地面	砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	207.8		
296	011102003010	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	15.44		
297	011102003011	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	162.56		
298	011104001018	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP06 蓝色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	931.6		
299	011104001019	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	3345.24		
300	011104003003	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:成品可调支架 2.基层材料种类、规格:铜箔接地井字形布置600*600mm 3.面层材料品种、规格:PE12 600*600架空防静电地板 4.其他:详见图纸及设计说明	m2	28.76		
301	011404001013	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	3284		
302	011404001014	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT05无机涂料三遍成活	m2	182.56		

794ef908-dfe...-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	011405002005	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:办公室	m2	857.64		
304	011405002006	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:圆柱	m2	73.32		
305	011205001048	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面造型墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2热镀锌方管@400 3.基层材料种类、规格、中距:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.部位:办公室造型墙、6.7层休闲区墙面、开敞办公区展示柜旁墙面 6.其他:详见图纸及说明	m2	188.7		
306	011205003003	墙、柱面装配式装饰板	1.基层类型、部位:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:PE07跳色木丝吸音板 4、其他：按正立面投影面积计算	m2	33.24		
307	011205001049	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:走廊	m2	725.12		
308	011501001019	装饰柜	1.名称:办公室木饰面不锈钢柜 2.规格:1370mm长，2700m高（每层6个），2100mm长，2700m高（每层2个）1800mm长，2700m高（每层2个） 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管@400，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面， MT02仿古铜不锈钢 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	173.016		
309	011501001020	装饰柜	1.名称:工具间地柜 2.规格:800mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃	m	10.88		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	011501001020	装饰柜	板基层，WD01 浅色木饰面 ,AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	10.88		
310	011501001021	装饰柜	1.名称:浅色木饰面荣誉展示柜 2.规格:2600m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管，18mm阻燃板基层，背面9.5mm石膏板基层,刷无机涂料三遍成活,WD01 浅色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见5-8F E03 AB立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	103.64		
311	011501001022	装饰柜	1.名称:浅色木饰面开敞办公区展示柜 2.规格:2600m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管，18mm阻燃板基层，背面9.5mm石膏板基层,刷无机涂料三遍成活,WD01 浅色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见5-8F E01 C立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	86.68		
312	011501001023	装饰柜	1.名称:办公区茶水吧吊柜 2.规格:2850mm长，900mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 5.五金种类、规格:含成品合页、回弹器等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	11.4		
313	011501001024	装饰柜	1.名称:办公区茶水吧地柜 2.规格:1890mm长，800mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 ,AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品合页、回弹器等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	7.56		
314	011404001015	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	363.34		
315	011105006026	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈	m	1414.32		

794cf908-df6...-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	011105006026	金属踢脚线	钢踢脚线	m	1414.32		
316	011105006027	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	330.84		
317	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道,门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	12.54		
318	010903002008	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	5.76		
319	010808002005	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	10.4		
		26、六至七层景观楼梯					
320	011205001050	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.计算规则:按可视面积计算 6.部位:侧面及楼梯底面MT02仿古铜不锈钢	m2	41.33		
321	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:CT01瓷砖 4.其他:按面层展开面积计算，综合单价包含阳角倒角、踏步拓防滑槽等费用	m2	25.9		
322	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:GL01超白钢化玻璃MT02仿古铜不锈钢护栏 2.固定件种类、规格:	m	31.77		
323	011107002001	石材台阶	1.基层厚度、材料种类及强度等级:40*40*3热镀锌方管,18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:	m2	9.373		

794ef908-dfd2-4c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
323	011107002001	石材台阶	ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 3.其他:按面层展开面积计算，综合单价包含阳角倒角、踏步拓防滑槽、石材结晶、养护等费用	m2	9.373		
324	011205001051	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管@400,满填耐火岩棉 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.面层材料品种、规格: 5.计算规则: 6.部位:防火卷帘	m	15		
		27、九层多功能瑜伽室					
325	011302002026	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	43.46		
326	011302001019	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶石膏板挂板 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板,9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按立面投影面积计算 7.其他:综合单价包括开风口等费用	m2	65.312		
327	011404002025	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	113.985		
328	011404002026	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	114.33		
329	011103003003	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂	m2	129.42		

794ef906-dfc0-4652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	011103003003	塑胶运动地板	3.面层材料品种、规格:RU06 仿地板运动地胶 4.压条种类:	m2	129.42		
330	011205001052	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层，成品木饰面挂件 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算,综合单价包含藏板间暗门及五金、定制活动推拉隔板 6.详见图纸及说明	m2	19.99		
331	011505003002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01镜子 2.框材质、断面尺寸:MT02 仿古铜不锈钢框 3.基层材料种类:18mm阻燃板基层	m2	27.05		
332	011404001016	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	31.54		
333	011501001025	装饰柜	1.名称:白色木饰面展示架 2.规格:2450mm长，2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD03 12mm白色混油木饰面 5.五金种类、规格: 6.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	6.615		
334	011501001026	装饰柜	1.名称:木饰面柜 2.规格:1550mm长，2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD01 12mm浅色木饰面 5.五金种类、规格:含成品合页\回弹器等五金 6.其他:详见图纸，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	4.185		
335	011404001017	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	10.81		
336	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格:定制压腿杆 2.固定配件种类: 3.防护材料种类:	m	4.6		
337	011105006028	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	23.54		
		28、九层咖啡吧、书吧					

794ef908-df[illegible]7c-a[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
338	011302002027	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括灯槽、跌级、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	56.91		
339	011302004004	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，铝方通专用龙骨 2.基层材料种类、规格:铝方通区域顶面及设备管道刷白 3.面板材料品种、规格:AL01白色铝方通、AL08红色铝方通 4.部位: 5.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明	m2	39.96		
340	011302001020	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶石膏板挂板 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板,9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按立面投影面积计算 7.其他:综合单价包括开风口等费用	m2	36.036		
341	011404002027	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	99.78		
342	011103003004	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU02 米色运动地胶 4.压条种类:	m2	98.51		
343	011501003009	装饰台	1.名称:咖啡吧/书吧吧台 2.规格:高1050mm 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 ,AS01人造石台面及立面,5mm人造石工艺缝,MT02仿古铜不锈钢 5.五金种类、规格:含成品铰链、抽屉滑轨等五金 6.其他:详见图纸9F-E08 C	m	4.47		

794ef908-dfe0-4376-9502-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	011501003009	装饰台	立面	m	4.47		
344	011501001027	装饰柜	1.名称:木饰面书架及卡座造型 2.规格:2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管,18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面，PE02灰色聚酯纤维吸声板墙面 5.五金种类、规格: 6.其他:详见图纸9F-E08 A立面，按正立面投影面积计算	m2	31.94		
345	011501001028	装饰柜	1.名称:吧台后木饰面柜造型墙 2.规格:5940mm长，2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD01 12mm浅色木饰面，AS01人造石台面，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢隔板，成品亚克力透光广告牌 5.五金种类、规格: 6.其他:详见图纸9F-E08 C立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	16.038		
346	011205001053	墙、柱面装饰板	1.部位:咖啡吧PE02灰色聚酯吸音板卡座造型墙 2.基层材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面，PE03红色聚酯纤维吸声板 5.详见图纸9F-E09 B立面，按正立面投影面积计算	m2	11.79		
347	011205001054	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层,成品木饰面挂件 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算,综合单价包含藏板间暗门及五金、定制活动推拉隔板 6.详见图纸及说明	m2	28.57		
348	011404001018	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	15.99		
349	011404001019	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	47.98		
350	011105006029	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层	m	29.71		

794ef908-dfce-4f0c-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
350	011105006029	金属踢脚线	3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	29.71		
		29、九层更衣室、淋浴区					
351	011302002028	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板，15mm厚玻镁板灯槽基层 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	68.47		
352	011404002028	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	71.8935		
353	011102003012	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面 3.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色防滑瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	67.2		
354	011203003003	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT08 600*1200米色瓷砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	330.77		
355	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层WD01浅色木饰面柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿板、木饰面柜子及成品铰链五金等	m2	2.81		
356	011505002005	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种:	个	2		

794e1908-dfa5-4672-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	011505002005	洗厕配件	3.规格:	个	2		
357	011505002006	洗厕配件	1.配件名称:烘手器 2.配件品种: 3.规格:	个	2		
358	011505002007	洗厕配件	1.配件名称:纸皂液一体机（内嵌式） 2.其他:详见物料表	套	2		
359	011505002008	洗厕配件	1.配件名称:嵌装式垃圾桶 2.其他:详见物料表	套	2		
360	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01 6mm镜子 2.框材质、断面尺寸:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢线条 3.基层材料种类:9mm阻燃板基层	m2	5.85		
361	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料三遍，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:15mm水泥砂浆找平层 4.上翻高度:	m2	90.72		
362	010903002009	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料三遍成活 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层	m2	363.847		
		30、九层走廊、健身区					
363	011302002029	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括反光灯槽、跌级、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	37.78		
364	011302004005	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，铝方通专用龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面板材料品种、规格:AL04成品铝挂片 4.部位: 5.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明	m2	93.91		
365	011302001021	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:走廊平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面	m2	52.5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
365	011302001021	平面吊顶天棚	积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	52.5		
366	011302001022	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶石膏板挂板 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板,9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按立面投影面积计算 7.其他:综合单价包括开风口等费用	m2	106.522		
367	011404002029	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	201.335		
368	011404002030	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	494.756		
369	011103003005	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU03 灰色运动地胶 4.压条种类:	m2	204.44		
370	011103003006	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU04 橙色运动地胶 4.压条种类:	m2	161.95		
371	011103003007	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU02 米色运动地胶 4.压条种类:	m2	57.88		
372	011103003008	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU05 白色运动地胶串边	m2	14.3		

794ef908-df[illegible]7c-a[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
372	011103003008	塑胶运动地板	及箭头标识 4.压条种类:	m2	14.3		
373	011103001001	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级: 2.面层材料品种、规格:1000*1000*20缓存橡胶地垫,卡扣款,配有专用收边坡 3.压条种类:	m2	12		
374	011102003013	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.部位:卫生间走廊 6.面层处理方式:	m2	16.15		
375	011205001055	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:走廊	m2	155.5		
376	011404001020	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	680.12		
377	011501001029	装饰柜	1.名称:荣誉展示柜及木饰面造型墙 2.规格:3150mm长，2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管,18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面，5mm木饰面工艺缝 5.五金种类、规格: 6.其他:详见图纸9F-E10 C立面，按正立面投影面积计算	m2	8.505		
378	011501001030	装饰柜	1.名称:健身房入口白色木饰面展示架 2.规格:2400mm长，2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:50*50木龙骨，表面三度防火处理,18mm阻燃板基层，WD03 12mm白色混油木饰面 5.其他:详见图纸9F-E10 B立面，按正立面投影面积计算	m2	6.48		
379	011205001056	墙、柱面装饰板	1.部位:健身房木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、	m2	13.87		

794e1908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
379	011205001056	墙、柱面装饰板	中距:18mm阻燃板基层，成品木饰面挂件 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算,综合单价包含暗门及五金 6.详见图纸及说明	m2	13.87		
380	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:健身房MR01镜子 2.框材质、断面尺寸:MT02 仿古铜不锈钢框 3.基层材料种类:18mm阻燃板基层	m2	18.88		
381	011205001057	墙、柱面装饰板	1.部位:健身房入口形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、中距:50*50木龙骨，表面三度防火处理，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面，PET01 PET板，5mm木饰面工艺缝 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见9F-E09 CD立面	m2	17.26		
382	011404001021	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	14.99		
383	010808002006	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	2.6		
384	011105006030	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	63.2		
385	011105006031	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	148.43		
		31、九层乒乓球区					
386	011302002030	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层	m2	86.91		

794ef908-dfc... 9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	011302002030	跌级吊顶天棚	或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	86.91		
387	011302001023	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶石膏板挂板 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板,9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按立面投影面积计算 7.其他:综合单价包括开风口等费用	m2	65.65		
388	011404002031	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	162.99		
389	011404002032	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	114.3		
390	011103003009	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU04橙色运动地胶 4.压条种类:	m2	46.65		
391	011103003010	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU02米色运动地胶 4.压条种类:	m2	115.31		
392	011103003011	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU05 白色运动地胶串边 4.压条种类:	m2	6.51		
393	011205001058	墙、柱面装饰板	1.部位:石膏板无机涂料木饰面弧形形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层，双层12mm石膏板 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面，刮腻子三遍PT01无机	m2	16.05		

794ef908-dfe5-4f7c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	011205001058	墙、柱面装饰板	涂料三遍成活 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	16.05		
394	011205001059	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层，成品木饰面挂件 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	31.32		
395	011404001022	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	47.53		
396	011105006032	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	34.88		
		32、九层多功能室、楼梯前室、储藏间、普通办公室、热水机房等					
397	011302001024	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，Φ8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位:办公室及部分走廊 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	135.28		
398	011404002033	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	135.28		
399	011404002034	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	11.02		
400	011103003012	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:	m2	9.14		

794e4908-df[illegible]-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	011103003012	塑胶运动地板	RU02 米色运动地胶 4.压条种类:	m2	9.14		
401	011103003013	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU06 仿地板运动地胶 4.压条种类:	m2	49.48		
402	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级: 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆亚光地面 3.部位:热水机房	m2	11.1		
403	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	15.114		
404	011102003014	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	79.45		
405	011102003015	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	3.86		
406	011404001023	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	340.54		
407	011105006033	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	150.39		
		33、十层员工餐厅、走廊					
408	011302004006	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，铝方通专用龙骨 2.基层材料种类、规格:铝	m2	60.304		

794ef908-dfc2-4f76-8552-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
408	011302004006	格栅吊顶	方通区域顶面及设备管道进行喷灰处理 3.面板材料品种、规格:AL05木纹转印铝方通 4.部位：取餐区 5.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明	m2	60.304		
409	011302002031	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 4.面板材料品种、规格:MT05 浅木纹金属板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括返光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等 7.部位：取餐区	m2	32.94		
410	011302002032	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括反光灯槽、跌级、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	297.01		
411	011302001025	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	45.22		
412	011302001026	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶石膏板挂板 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板,9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按立面投影面积计算	m2	77.428		

794ef908-df2...-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
412	011302001026	平面吊顶天棚	7.其他:综合单价包括开风口等费用	m2	77.428		
413	011404002035	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	455.3		
414	011404002036	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	404.55		
415	011102003016	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT02 800*800灰色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	348.14		
416	011102003017	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	298.27		
417	011205001060	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:	m2	319.52		
418	011404001024	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	107.61		
419	011405002007	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP03壁布 7.部位:会议室圆柱	m2	188.72		
420	011205001061	墙、柱面装饰板	1.部位:绿植墙-仿真植物墙面 2.龙骨材料种类、规格、	m2	16.0965		

794ef908-df[illegible]42[illegible]-3c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
420	011205001061	墙、柱面装饰板	中距: 3.基层材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方钢，12mm埃特板基层，钢丝网 4.面层材料品种、规格:PE09仿真植物墙，MT02仿古铜不锈钢，WD05木饰面拉槽板 5.其他:按正立面投影面积计算，详见10F-S03 1节点，10F-S02 3节点	m2	16.0965		
421	011205001062	墙、柱面装饰板	1.部位:绿植墙-木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:详见10F-S03 1节点	m2	17.19		
422	011501001031	装饰柜	1.名称:绿植墙-餐盘领取柜 2.规格:2200mm长,1650m高(2个) 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层，MT07金属板隔板，GL06超白钢化红色背漆玻璃 5.五金种类、规格: 6.其他:详见10F-S03 1节点，按柜子正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.26		
423	011105006034	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	141.89		
424	011105006035	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	90.73		
425	010808002007	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	2.6		
		34、十层职工餐厅卫生间					
426	011302002033	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆，@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板，	m2	8.14		

7946f908-df... 427ea... 2-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
426	011302002033	跌级吊顶天棚	15mm厚玻镁板灯槽基层 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格:成品T型铝合金收口条 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括灯槽、跌级、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	8.14		
427	011404002037	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	9.58		
428	011102003018	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面 3.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色防滑瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	8.37		
429	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色瓷砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	40.51		
430	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位:	m2	8.7885		
431	010903002010	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位:	m2	41.3202		
432	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层WD01浅色木饰面柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿	m2	1.34		

794ef908-dfe-97c-52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	011505001003	洗漱台	板、木饰面柜子及成品铰链五金等	m2	1.34		
433	011505002009	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种: 3.规格:	个	2		
434	011505002010	洗厕配件	1.配件名称:烘手器 2.配件品种: 3.规格:	个	2		
435	011505002011	洗厕配件	1.配件名称:纸皂液一体机（内嵌式） 2.其他:详见物料表	套	2		
436	011505002012	洗厕配件	1.配件名称:嵌装式垃圾桶 2.其他:详见物料表	套	2		
437	011505003005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01 6mm镜子 2.框材质、断面尺寸:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢线条 3.基层材料种类:9mm阻燃板基层	m2	2.39		
		35、十层职工餐厅					
438	011302002034	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，成品石膏线 4.面板材料品种、规格: 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括反光灯槽、跌级、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	83.68		
439	011404002038	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	93.7216		
440	011102003019	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	88.28		
441	011205004013	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层（三防处理） 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP01 同款壁布硬包 4.部位:墙面	m2	17.36		

794ef908-dfce-427c-9652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
442	011205001063	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面、壁布背景墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:C75轻钢龙骨双道 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，WP01壁布 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见10F-E03 A立面	m2	11.88		
443	011205001064	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层（三防处理） 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD01 12mm浅色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	17.49		
444	011405002008	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP01壁布 7.部位:会议室圆柱	m2	24.09		
445	011501001032	装饰柜	1.名称:木饰面柜 2.规格:1750mm长，2700m高(2个) 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见10F-E03 B立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	9.45		
446	011501003010	装饰台	1.名称:取餐台 2.规格:高度850mm 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层，WD01 木饰面，MT02 仿古铜不锈钢，AS01人造石台面 5.油漆品种、刷漆遍数:	m	11.9		
447	011105006036	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	41.05		
448	011207003004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:成品活动隔断 2.固定方式:吊顶上方用L50热镀锌角钢@1000，内填80厚防火岩棉，双层15mm厚硅酸钙板固定 3、其他:详见10F-S04节点，按隔断正立面可视投影面积计算，综合单价包	m2	9.99		

794e1908-df[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
448	011207003004	成品隔断	含吊顶上方加固	m2	9.99		
449	011501003011	装饰台	1.名称:自助取餐台 2.规格:高度1100mm，长度6250mm，宽度2750mm 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方钢，L50*50*5镀锌角钢，18mm阻燃板基层，AS01人造石台面及立面，MT02 仿古铜不锈钢 5.其他:详见10F-S06.10F-S07 6.防护材料种类: 7.油漆品种、刷漆遍数:	个	1		
		36、十层备餐间、洗消间					
450	011302001027	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，下层暗架龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:AL07铝扣板 5.压条材料种类、规格:金属压条 6.其他:综合单价包含压条收边等费用，详见图纸及说明	m2	84.04		
451	011302001028	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方钢固定至板底 3.基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 4.面板材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢板 5.计算规则:按水平投影面积计算	m2	11.05		
452	011102003020	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT12 300*300缸砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	88.31		
453	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm水泥砂浆找平 2.砂浆种类及强度等级:	m2	6.67		
454	011203003005	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT13 300*600墙砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	105.83		

794ef908-df52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
455	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位:	m2	99.729		
456	010903002011	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位:	m2	107.9466		
457	011205001065	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:	m2	15.06		
458	011501003012	装饰台	1.名称:备餐间取餐台 2.规格:高度900mm 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层，WD01 木饰面柜体，WD05木饰面拉槽板，MT02 仿古铜不锈钢，AS01人造石台面 5.五金种类、规格: 6.防护材料种类: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	5.8		
459	011501003013	装饰台	1.名称:洗消间回餐台 2.规格:高度870mm 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*40*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层，MT07 金属板，10mm水泥压力板，20mm水泥砂浆找平层，挂钢丝网，10mm瓷砖粘接剂，CT13瓷砖 5.其他:详见10F-S03 02节点 6.防护材料种类: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	3.79		
460	011105006037	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	8.03		
		37、十层普通办公室、楼梯前室、储藏间					
461	011302001029	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列承载主龙骨,间距小于等于900mm,Φ全丝镀锌吊杆,双向中距小于等于1200mm	m2	385.82		

794ef908-df52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
461	011302001029	平面吊顶天棚	3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:PE14 600*600*5mm硅酸钙板 5.部位: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	385.82		
462	011302001030	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	30.14		
463	011404002039	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	30.14		
464	011102003021	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	427.67		
465	011404001025	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	428.64		
466	011405002009	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-01壁布 7.部位:预留间	m2	37.19		
467	011105006038	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	217.05		
		38、十一层会议室					
468	011302002035	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨	m2	36.71		

794ef908-dfc5-42f5-9c92-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
468	011302002035	跌级吊顶天棚	@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	36.71		
469	011404002040	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	42.6418		
470	011104001020	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP06 蓝色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	36.55		
471	011205003004	墙、柱面装配式装饰板	1.基层类型、部位:C50轻钢龙骨2道，满填耐火岩棉 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层，屏幕后20*30*2热镀锌方管@400mm，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:PE08卡其色木丝吸音板,屏幕后MT02仿古铜不锈钢，LED屏（报价不含） 4、其他：按正立面投影面积计算	m2	11.7		
472	011405002010	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:会议室圆柱	m2	32.85		
473	011105006039	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	16.31		
		39、十一层水吧					
474	011302001031	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，Φ8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监	m2	6.2		

794ef908-dfee-4a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	011302001031	平面吊顶天棚	控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	6.2		
475	011404002041	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	6.2		
476	011103003014	塑胶运动地板	1.基层材料品种、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层材料品种、规格:4mm厚水泥基自流平+配套界面剂 3.面层材料品种、规格:RU01 2mm拼色地胶 4.压条种类:	m2	6.46		
477	011404001026	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子背面刮白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	12.56		
478	011501001033	装饰柜	1.名称:水吧白色木饰面柜 2.规格:2600m高; 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见11F-E01 E立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	12.56		
479	011105006040	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	4.33		
480	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	10.075		
481	010903002012	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	4.176		
		40、十一层走廊、办公区、普通办公室、楼梯间储藏间等					
482	011302002036	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列	m2	228.9		

794ef908-df[illegible]27c[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
482	011302002036	跌级吊顶天棚	轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，9mm玻镁板基层 4.面板材料品种、规格: 5.部位:开敞办公区、开发办公区、值班室 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	228.9		
483	011302001032	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆@1000 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.部位: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	485.3		
484	011404002042	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	720.6		
485	011302001033	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，专用龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:AL06 微孔铝扣板 5.压条材料种类、规格:金属压条 6.其他:综合单价包含压条收边等费用，详见图纸及说明	m2	86.76		
486	011102003022	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	221.36		
487	011102003023	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:	m2	22.05		

794ef908-df[illegible]-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
487	011102003023	块料楼地面	CT09 600*600深色瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	22.05		
488	011104001021	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP06 蓝色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	48.48		
489	011104001022	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	398.17		
490	011104003004	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:成品可调支架 2.基层材料种类、规格:铜箔接地井字形布置600*600mm 3.面层材料品种、规格:PE12 600*600架空防静电地板 4.其他:详见图纸及设计说明	m2	88.4		
491	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距: 2.基层材料种类、规格:20mm水泥砂浆找平层，4mm水泥基自流平+配套界面剂，防潮膜 3.面层材料品种、规格:FL01强化木地板 4.防护材料种类:	m2	39.01		
492	011404001027	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	967.46		
493	011405002011	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:办公室	m2	43.09		
494	011405002012	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:圆柱	m2	6.69		
495	011205001066	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等	m2	184.97		

794ef908-df[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
495	011205001066	墙面装饰板	7.部位:走廊	m2	184.97		
496	011501001034	装饰柜	1.名称:开发办公区吊柜 2.规格:1100mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面 5.五金种类、规格:含成品合页、回弹器等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	2.06		
497	011501001035	装饰柜	1.名称:开发办公区木饰面地柜 2.规格:800mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管@400mm，18mm阻燃板基层，WD01浅色木饰面 ,AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品合页，回弹器等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	0.86		
498	011501001036	装饰柜	1.名称:开发办公区木饰面柜 2.规格:2750mm长，2600m高; 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管@400mm，18mm阻燃板基层，WD01浅色木饰面 GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品铰链等五金 6.其他:详见11F-E01 D立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.15		
499	011501001037	装饰柜	1.名称:文印区地柜 2.规格:800mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管@400mm，18mm阻燃板基层，WD01浅色木饰面 ,AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品合页，回弹器等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	1.3		
500	011501003014	装饰台	1.名称:值班室桌子 2.规格:宽度600mm，厚度60mm 3.安装方式: 4.材料种类、规格::40*20*2热镀锌方管@400mm，12mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面	m	5.05		
501	011501001038	装饰柜	1.名称:值班室地柜 2.规格:800mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管@400mm，18mm阻燃板基层，WD01浅色木饰面 5.五金种类、规格:含成品合页，回弹器等五金 6.其他:	m	1.5		

794ef908-df1b-4127-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	011501001038	装饰柜	7.油漆品种、刷漆遍数:	m	1.5		
502	011501001039	装饰柜	1.名称:值班室木饰面柜 2.规格:1500mm宽，2680m高（2个） 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管，12mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见11F E01 B立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	8.04		
503	011501001040	装饰柜	1.名称:办公室木饰面柜 2.规格:2440mm宽，2700m高；2800mm宽，2700mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管@400，18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面，MT02仿古铜不锈钢 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	14.148		
504	011105006041	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	305.59		
505	011105006042	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	181.39		
506	010808002008	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	2.6		
		41、十二层行长办公室、副行长办公室					
507	011302002037	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，18mm玻镁板基层 4.面板材料品种、规格: 5.部位:走廊 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换	m2	147.08		

794ef908-dfe5-4a7f-8e52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
507	011302002037	跌级吊顶天棚	层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	147.08		
508	011302001034	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆，@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等 8.部位：卫生间走廊及弱电井走廊吊顶	m2	22.39		
509	011404002043	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板基层 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	213.595		
510	011104001023	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP05 灰色螺纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	187.08		
511	011405002013	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-02壁布 7.部位:圆柱	m2	283.78		
512	011501001041	装饰柜	1.名称:副行长办公室木饰面不锈钢柜及造型墙 2.规格:2500m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面隔板及柜体，MT02仿古铜不锈钢 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见12F-E10 A立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	82.1		
513	011501001042	装饰柜	1.名称:行长办公室木饰面不锈钢柜及造型墙 2.规格:2500m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面隔板及柜体，MT02仿古铜不锈钢，WP02壁布，AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品	m2	12.71		

794e1908-dfdf-4376-9352-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	011501001042	装饰柜	合页、反弹器等五金 6.其他:详见12F-E10 B立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	12.71		
514	011404001028	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	94.81		
515	011105006043	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	168.88		
		42、十二层行长、副行长、贵宾接待室卫生间					
516	011302001035	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	33.25		
517	011404002044	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	33.25		
518	011102003024	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色防滑瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	33.08		
519	011203003006	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT06 750*1500墙砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	154.06		

7946f908-df[illegible]7c-a452-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
520	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层 WD02深色木饰面柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿板、木饰面柜子及成品铰链五金等	m2	4.32		
521	011505002013	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种: 3.规格:	个	8		
522	011505002014	洗厕配件	1.配件名称:烘手器 2.配件品种: 3.规格:	个	8		
523	011505002015	洗厕配件	1.配件名称:纸皂液一体机（内嵌式） 2.其他:详见物料表	套	8		
524	011505002016	洗厕配件	1.配件名称:嵌装式垃圾桶 2.其他:详见物料表	套	8		
525	011505003006	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01 6mm镜柜 2.框材质、断面尺寸:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢线条 3.基层材料种类:9mm阻燃板基层	m2	7.2		
526	011207003005	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:淋浴玻璃隔断，含门及五金 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	26.187		
527	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm	m2	36.388		
528	010903002013	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm，淋浴区满墙做防水 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层	m2	97.524		
		43、十二层接待区					
529	011302003005	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:弧形造型顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨@300*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，18mm玻镁板基层 4.面板材料品种、规格:PT04肌理漆，MT02不锈钢板 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防	m2	75.03		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
529	011302003005	艺术造型吊顶天棚	喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	75.03		
530	011102001012	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	77.04		
531	011203001006	石材墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管,L50*5热镀锌角钢 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	32.5035		
532	011205001067	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明	m2	3.03		
533	011205001068	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm拉槽仿古铜不锈钢 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明	m2	1.63		
534	011205001069	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4热镀锌方管竖向@800 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:弧形成品GRC 4.面层材料品种、规格:肌理漆，MT02仿古铜不锈钢板 5.计算规则：按正立面投影面积计算	m2	25.2595		
535	011105006044	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	20.36		
536	011501003015	服务台	1.名称:接待台 2.材料规格、种类：高度	m	5.85		

794ef908-df[illegible]ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
536	011501003015	服务台	950mm，40*30*3热镀锌方管、18mm阻燃板基层，立面及台面ST04 18mm白色石材，WD02 12mm深色木饰面 3.详见图纸，含石材结晶、养护等费用	m	5.85		
		44、十二层55人会议室					
537	011302002038	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，金属设备带 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	99.02		
538	011404002045	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	123.38		
539	011104001024	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	102.91		
540	011205004014	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包 4.部位：墙面	m2	60.91		
541	011205004015	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包 4.部位：圆柱	m2	6.96		
542	011205001070	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	20.35		
543	011105006045	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:	m	30.98		

794ef908-dfc5-[illegible]-a[illegible]2-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
543	011105006045	金属踢脚线	MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	30.98		
		45、十二层10人会议室					
544	011302002039	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,单层9.5mm石膏板，PE05穿孔石膏板，18mm玻镁板基层，MT01金属设备带 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	28.92		
545	011404002046	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	33.14		
546	011104001025	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	30.13		
547	011205001071	墙、柱面装饰板	1.部位:背漆玻璃形象墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:GL04 6mm超白钢化白色背漆玻璃,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，LED屏（报价不包含） 5.其他:报价含反光灯槽，按正立面投影积计算，详见图纸及说明	m2	7.56		
548	011205001072	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	6.92		
549	011205004016	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包 4.其他:按正立面投影面积计算 5.详见图纸及说明	m2	39.06		

7946f908-dfee-4552-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	011105006046	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	20.33		
		46、十二层55m2会议室					
551	011302002040	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，金属设备带 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	47.35		
552	011404002047	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	57.59		
553	011104001026	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	52.19		
554	011205004017	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包 4.部位：墙面	m2	26.38		
555	011205001073	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	5.85		
556	011501001043	装饰柜	1.名称:木饰面柜造型墙 2.规格:2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面隔板及柜体，MT02仿古铜不锈钢 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	17.388		

794ef908-dfc5-[illegible]-a[illegible]2-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
557	011404001029	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	17.39		
558	011105006047	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	17.9		
		47、十二层贵宾接待室					
559	011302002041	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,RF01A级透光膜，18mm厚埃特板，石膏造型线条 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	58.9		
560	011404002048	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	63.61		
561	011104001027	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP07 满铺手工毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	61.67		
562	011205004018	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*50*4热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包，MT02 仿古铜不锈钢边框 WD02深色木饰面 ST07石材（含石材结晶、养护等费用） 4.部位：背景墙，长8180mm,高2700mm,详见12F-E05 B立面	m2	22.086		
563	011205004019	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包,MT02仿古铜不锈钢线条 4.部位：墙面	m2	20.38		

794ef908-df[illegible]52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
564	011205001074	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	6.38		
565	011501001044	装饰柜	1、部位：木饰面展示柜 2.规格:2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管，18mm阻燃板基层,WD02 深色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见12F E05 A立面，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	8.05		
566	011105006048	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	20.75		
		48、十二层走廊					
567	011302002042	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨@400*600固 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板，18mm玻镁板基层 4.面板材料品种、规格: 5.部位:走廊 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级及反光灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	350.79		
568	011302001036	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等 8.部位：卫生间走廊及弱电井走廊吊顶	m2	16.37		

794ef908-dfe...-ac92-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
569	011404002049	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板基层 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	380.94		
570	011102003025	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	27.06		
571	011102001013	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	344.89		
572	011204001001	石材零星项目	1.基层类型、部位:走廊造型景池石材地台 2.安装方式: 3.骨架材料种类、规格:40*30*3热镀锌方管,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 5.缝宽、勾缝材料种类: 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:含石材倒角、石材结晶、养护等费用	m2	5.715		
573	011405002014	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:圆柱	m2	301.29		
574	011205001075	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT06 4mm深木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:走廊	m2	191.51		
575	011205001076	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:15mm阻燃板基层	m2	50.42		

794ef908-df[illegible]7c-a[illegible]2-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
575	011205001076	墙、柱面装饰板	4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	50.42		
576	011205004020	墙、柱面软包	1.部位:行长办公室走廊硬包、不锈钢框造型壁龛 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格、中距:15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WP02壁布硬包，MT02仿古铜不锈钢 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸12F-E09 A、B立面	m2	5.6		
577	011205004021	墙、柱面软包	1.部位:硬包深色木饰面造型卡座 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层,15mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面，WP02壁布硬包，UP03橙色荔枝纹人造皮革，MT02金属踢脚线 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸12F-E08 A、B立面	m2	34.84		
578	011205004022	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP02 12mm壁布硬包 4.部位：详见图纸12F-E08 A、B立面，按正立面投影面积计算	m2	18.14		
579	011501001045	装饰柜	1.名称:行长办公室走廊木饰面柜 2.规格:2600m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	41.626		
580	011404001030	墙面喷刷涂料	1.基层类型:柜子后面刷白 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:	m2	41.63		
581	011404001031	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位：弱电井走廊	m2	22.29		
582	011105006049	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:	m	97.88		

794ef908-df52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
582	011105006049	金属踢脚线	MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	97.88		
583	011105006050	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	162.69		
		49、十二层普通办公室、开敞办公区、行长办公室休息室、楼梯间、储藏间、茶水间					
584	011302001037	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆，@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等 8.部位：卫生间走廊及弱电井走廊吊顶	m2	384.12		
585	011404002050	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板基层 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	384.12		
586	011104002002	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距: 2.基层材料种类、规格:20mm水泥砂浆找平层，4mm水泥基自流平+配套界面剂，防潮膜 3.面层材料品种、规格:FL01强化木地板 4.防护材料种类:	m2	44.83		
587	011102003026	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	127.32		
588	011104001028	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP01 灰色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	68.98		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
589	011104001029	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP06 蓝色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	155.41		
590	011404001032	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位：弱电井走廊	m2	490.02		
591	011405002015	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:会议室圆柱	m2	198.89		
592	011405002016	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-06壁布 7.部位:开敞办公区圆柱	m2	12.16		
593	011501001046	装饰柜	1.名称:行长休息室木饰面柜 2.规格:1160mm宽，2580mm高（7个） 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见图纸，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	20.9496		
594	011501001047	装饰柜	1.名称:办公室木饰面不锈钢壁龛柜 2.规格:2700mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD01 浅色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见图纸，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	36.234		
595	011501001048	装饰柜	1.名称:茶水间吊柜 2.规格：4400mm长，950mm高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面 5.五金种类、规格:含成品合页、回弹器等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	4.4		
596	011501001049	装饰柜	1.名称:茶水间地柜 2.规格:2930mm长，850mm高 3.安装方式:	m	2.93		

794ef908-df[illegible]97c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
596	011501001049	装饰柜	4.材料种类、规格:40*20*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面 ,AS01人造石台面 5.五金种类、规格:含成品合页、回弹器等五金 6.其他: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	2.93		
597	011105006051	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	185.05		
598	010808002009	金属门窗套：卫生间走廊不锈钢垭口套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算 5.防护材料种类:	m2	2.6		
599	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位：水吧	m2	11.39		
600	010903002014	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位：水吧	m2	3.6		
		50、十三层水吧及企业之家					
601	011302003006	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位: 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:艺术造型吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距:50*50镀锌角钢@1200，焊接处满刷防锈漆三度,C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000mm，副龙骨400*600 4.基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 5.面板材料品种、规格:双层弧形造型9.5mm石膏板,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢板，MT02不锈钢格栅,MT02仿古铜不锈钢蚀刻造型 6.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明，综合单价包含两侧不锈钢格栅	m2	94.45		
602	011302002043	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨400*600排列	m2	55.82		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
602	011302002043	跌级吊顶天棚	3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	55.82		
603	011404002051	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	55.82		
604	011404002052	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT03艺术漆 5.部位:	m2	97.2835		
605	011102001014	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST03 18mm厚啡慕斯棕石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	154.36		
606	011205001077	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢格栅，灯槽MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:详见13F-E01 A立面，按正立面投影面积计算	m2	1.29		
607	011205004023	墙、柱面软包	1.部位：软包造型墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WP04 壁布硬包，MT02仿古铜不锈钢壁龛造型 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见13F-E01 A立面	m2	11.5218		
608	011203001007	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:40*30*3热镀锌方管,18mm阻燃板基层 2.安装方式: 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:ST03 18mm啡慕斯棕石材 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明	m2	4.22		

794ef908-df... 127c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
608	011203001007	石材墙、柱面	7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	4.22		
609	011205001078	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面，MT02，不锈钢 5.其他:按正立面投影面积计算,综合单价包含暗门及五金等。 6.详见图纸及说明	m2	18.58		
610	011205001079	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他:不锈钢造型线，详见图纸及说明，按可视暂开面积计算	m2	1.133		
611	011205001080	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面装饰架造型墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*40*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面、MT02仿古铜不锈钢，WP05壁布硬包 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见13F-E01 C立面	m2	13.4701		
612	011205004024	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP04 壁布硬包 4.其他:按正立面投影面积计算 5.详见图纸及说明	m2	8.84		
613	011501001050	装饰柜	1、部位：木饰面柜 2.规格:2800mm长，2700m高（2个） 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管，18mm阻燃板基层,WD02 深色木饰面隔板及柜体，WP05壁布硬包，MT02仿古铜不锈钢板，ST07石材 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	15.12		
614	011501003016	服务台	1.名称:水吧台 2.材料规格、种类：高度1200mm，40*40*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，立面ST07 石材，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，WD02 12mm深色木饰面 3.详见13F-S09节点，含石材结晶、养护等费用	m	3.8		

794ef908-dfe6-[illegible]-2c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
615	011105006052	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	4.95		
616	01B003	造型景池:	1、不锈钢景池 2、材料：30*40*3热镀锌方管，18mm阻燃板基层，MT02仿古铜不锈钢板 3、按水平投影面积计算，详见13F-S08节点02	m2	6.67		
		51、十三层理财室					
617	011302002044	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨400*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	23.63		
618	011404002053	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	30.63		
619	011104001030	地毯楼地面	1.基层种类: 2.面层材料品种、规格:CP03 红色条纹块毯 3.粘结材料种类: 4.其他:综合单价包含两种材料交界处5mm成品金属条	m2	26.11		
620	011405002017	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-01壁布 7.部位:圆柱	m2	17.32		
621	011205004025	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP01 壁布硬包 4.其他:按正立面投影面积计算 5.详见图纸及说明	m2	6.8985		
622	011205001081	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层	m2	6.75		

794ef908-df... 12 7e 4e 52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	011205001081	墙、柱面装饰板	3.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，LED屏（报价不包含） 4.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	6.75		
623	011105006053	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	11.46		
		52、十三层茶室					
624	011302003007	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位: 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:艺术造型吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距:50*50镀锌角钢@1200，焊接处满刷防锈漆三度,C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000mm，副龙骨400*600 4.基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 5.面板材料品种、规格:双层弧形造型9.5mm石膏板,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢板，MT02不锈钢格栅,MT02仿古铜不锈钢蚀刻造型 6.其他:按水平投影面积计算,详见图纸及说明，综合单价包含两侧不锈钢格栅	m2	54.58		
625	011404002054	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	73.683		
626	011102001015	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST03 18mm厚啡慕斯棕石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	52.52		
627	011205001082	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面装饰架及壁布硬包背景墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面柜体、隔板及装饰框，WP04壁布硬包，WP05壁布硬包 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见13F-E05 A立面，3790mm宽，2700mm高	m2	10.233		

794ef908-d[illegible]652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
628	011205001083	墙、柱面装饰板	1.部位:木饰面墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格、中距:15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见图纸及说明	m2	3.402		
629	011205004026	墙、柱面软包	1.部位：软包造型墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:WP04 壁布硬包，WD02 深色木饰面，MT02仿古铜不锈钢，MT02仿古铜不锈钢展示架 5.其他:按正立面投影面积计算 6.详见13F-E05 B立面，3790mm宽，2700mm高	m2	10.233		
630	011501001051	装饰柜	1、部位：木饰面柜 2.规格:2700m高 3.安装方式: 4.材料种类、规格:40*20*2热镀锌方管，18mm阻燃板基层,WD02 深色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格:含成品合页、反弹器等五金 6.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	16.2		
631	011105006054	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	15.04		
		53、十三层走廊					
632	011302002045	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨400*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	147.21		
633	011404002055	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	148.93		

794ef908-df6e-42...3c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
634	011302002046	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨400*600排列 3.基层材料种类、规格:10mm阻燃板基层， 4.面板材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括跌级、灯槽、钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理等	m2	7.5		
635	011102001016	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST03 18mm厚啡慕斯棕石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	164.94		
636	011205004027	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*20热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WP04 壁布硬包 4.其他:按正立面投影面积计算 5.详见图纸及说明	m2	97.89		
637	011405002018	织锦缎裱糊	1.基层类型: 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:三遍成活 4.粘结材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层材料品种、规格:WP-04壁布 7.部位:圆柱	m2	94.18		
638	011203001008	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:40*30*3热镀锌方管,18mm阻燃板基层 2.安装方式: 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:ST03 18mm啡慕斯棕石材，灯槽MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	5.98		
639	011205001084	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢长城板，灯槽MT02 1.2mm仿古铜不锈钢	m2	5.5		

794ef908-dfc[illegible]27c[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
639	011205001084	墙、柱面装饰板	5.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	5.5		
640	011205001085	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面，灯槽MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	6.86		
641	011205001086	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	5.19		
642	011501002003	装饰架	1.名称:LED屏旁木饰面装饰架 2.规格:350mm宽，2220mm高（2个） 3.安装方式: 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，WD02 深色木饰面隔板及柜体 5.五金种类、规格: 6.其他:详见图纸，按正立面投影面积计算 7.油漆品种、刷漆遍数:	m2	1.554		
643	011205001087	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢，LED屏（报价不包含） 4.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	12.432		
644	011205001088	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.部位:茶室门口 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:详见图纸及说明，按可视暂开面积计算	m2	0.59		
645	011105006055	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	61.11		
		54、十三层楼梯前室、仓库					
646	011302001038	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆，@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板	m2	10.87		

794ef908-df[illegible]12fe[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
646	011302001038	平面吊顶天棚	4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	10.87		
647	011404002056	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板基层 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	10.87		
648	011102003027	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	5.9		
649	011102003028	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色防滑瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	4.85		
650	011404001033	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位：弱电井走廊	m2	36.38		
651	011105006056	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	11.75		
		55、一至十三层公共卫生间、清洁间、化妆间					
652	011302001039	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，φ8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面	m2	51.244		

794ef908-df[illegible]/C 52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
652	011302001039	平面吊顶天棚	积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	51.244		
653	011302002047	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板，15mm厚玻镁板灯槽基层 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	388.07		
654	011404002057	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	463.075		
655	011102003029	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	438.07		
656	011203003007	块料墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:成品铝合金干挂件干挂 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	1650.92		
657	011205001089	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.部位:女卫生间墙面 3.基层材料种类、规格:，18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:按可视暂开面积计算	m2	9.36		
658	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层 PE11肤感仿金属抗倍特板	m2	23.715		

794ef908-df52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
658	011505001005	洗漱台	柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿板、木饰面柜子及成品铰链五金等	m2	23.715		
659	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层 PE11肤感仿金属抗倍特板柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿板、木饰面柜子及成品铰链五金等 4、部位：13层化妆间	m2	1.272		
660	011505002017	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种: 3.规格:	个	101		
661	011505002018	洗厕配件	1.配件名称:烘手器 2.其他:详见物料表 3.规格:	套	39		
662	011505002019	洗厕配件	1.配件名称:纸皂液一体机（内嵌式） 2.其他:详见物料表	套	39		
663	011505002020	洗厕配件	1.配件名称:嵌装式垃圾桶 2.其他:详见物料表	套	39		
664	011505003007	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01 6mm镜箱 2.框材质、断面尺寸:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢线条 3.基层材料种类:9mm阻燃板基层，18mm阻燃板基层 4、其他：按正立面投影面积计算，综合单价包含五金等。	m2	62.177		
665	011207003006	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:PE11 36mm厚肤感仿金属抗倍特板卫生间隔断, 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	455.67		
666	011207003007	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:GL03 5+1+5mm 蓝色渐变艺术玻璃小便斗隔断,MT02 1.2mm仿古铜不锈钢收口 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	22.2		
667	011501003017	装饰台	1.名称:男卫生间小便斗上方不锈钢台面 2.规格:150mm宽 3.安装方式:含固定支架等 4.材料种类、规格:18mm阻燃板基层，MT02 仿古铜不锈钢台面 5.五金种类、规格: 6.防护材料种类: 7.油漆品种、刷漆遍数:	m	29.6		
668	011501003018	装饰台	1.名称:无障碍卫生间多功能整理台 2.规格: 3.安装方式:含固定支架等	套	13		

794ef908-dfb1-127c-852-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
668	011501003018	装饰台		套	13		
669	011503003002	扶手	1.扶手材料种类规格:无障碍卫生间可抬起式安全抓杆 2.其他：详见物料清单	套	13		
670	011503003003	扶手	1.扶手材料种类规格:无障碍卫生间L型安全抓杆 2.其他：详见物料清单	套	13		
671	011503003004	扶手	1.扶手材料种类规格:无障碍卫生间洗脸盆安全抓杆 2.其他：详见物料清单	套	13		
		56、一至十二层电梯厅					
672	011302002048	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 3.面板材料品种、规格:MT03 12mm背蜂窝灰色金属板、MT01 1.2mm仿古铜不锈钢 4.计算规则:按水平投影面积计算 5.其他:综合单价包括设备带、反光灯槽、检修口、开风口、灯口、喷淋口等	m2	32.8		
673	011302002049	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,灯槽基层9mm玻镁板，MT10 1.2mm灰色金属板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	355.63		
674	011404002058	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	439.23		
675	011102001017	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST05 18mm厚摩洛哥灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	34.78		
676	011102001018	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类	m2	396.33		

794ef908-df[illegible]2(C)-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
676	011102001018	石材楼地面	及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	396.33		
677	011203001009	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:一层 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:8#槽钢固定至板底、10mm热镀锌钢板用M10膨胀螺栓固定、30*50*3热镀锌方管 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	68.16		
678	011203001010	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:二至十二层 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管,L50*5热镀锌角钢 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	390.03		
679	010808002010	金属门窗套：电梯不锈钢门套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：详见1F-S03、S04节点，不锈钢按可视展开面积计算，含1.2mm镀锌铁皮防火封堵 5.防护材料种类:	m2	212.1912		
680	011205001090	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管固定到板底 2.部位:电梯门洞及感应门上方 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:详见1F-S03节点02，按可视展开面积计算	m2	102.15		
681	011205001091	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管固定到板底 2.部位:电梯厅呼梯按钮 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:详见1F-S03节点02，按可视暂开面积计算	m2	7.86		

794ef908-df52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	011105006057	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	158.7		
		57、十三层电梯厅					
683	011302002050	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板,灯槽基层9mm玻镁板，MT02 1.2mm仿古铜不锈钢板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	31		
684	011404002059	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	38.64		
685	011102001019	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST03 18mm厚啡慕斯棕石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	35.36		
686	011203001011	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:40*30*3热镀锌方管,18mm阻燃板基层 2.安装方式: 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:ST03 18mm啡慕斯棕石材 5.计算规则：按正立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	3.96		
687	011205001092	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:WD02 12mm深色木饰面，灯槽MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他:详见图纸及说明，按正立面投影面积计算	m2	37.88		

794ef908-dfc2-97c-52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
688	011205001093	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢长城板 5.其他:详见图纸及说明,按正立面投影面积计算	m2	6.83		
689	010808002011	金属门窗套：电梯不锈钢门套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：详见13F-S11 01节点，不锈钢按可视展开面积计算，含1.2mm镀锌铁皮防火封堵	m2	15.0948		
690	011205001094	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管 2.部位:电梯门洞及感应门上方 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:详见13F-S11节点02，按可视展开面积计算	m2	3.156		
691	011205001095	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3热镀锌方管固定到板底 2.部位:电梯厅呼梯按钮 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:详见图纸及说明,按可视暂开面积计算	m2	1.274		
		58、一至十三层合用前室					
692	011302001040	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨,主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	132.96		
693	011404002060	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	132.96		

794ef908-df6-4...9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
694	011102003030	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	136.57		
695	011203003008	块料墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:10mm厚专用瓷砖粘结剂 4.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖,阳角倒角，考虑墙地对缝 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	336.36		
696	010808002012	金属门窗套：电梯不锈钢门套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算，含1.2mm镀锌铁皮防火封堵 5.防护材料种类:	m2	27.755		
		59、一至十三层门及其他装饰工程					
697	011109001001	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:成品支架，高度可调节 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:全钢网络地板 4.防护材料种类: 5.压条种类:	m2	8288.12		
698	011108001001	石材零星项目	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST05 18mm摩洛哥灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	50.37		
699	010501002001	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度: 3.材料品种、强度要求、配比:轻质砼回填	m3	425.6434		
700	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:原幕墙内侧栏杆，全部利旧，拆除，重新安装。 2.固定件种类、规格:	m	1648.756		

794ef908-dfdf-[illegible]-3c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
701	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:防盗护栏 2.部位:一层营业厅、二层幕墙开启窗位置	m	16		
702	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:40*40*3mm热镀锌方管固定至板底或者梁底，MT08 12mm背蜂窝灰色金属板 2.防护材料种类: 3、部位：一层营业厅、营业厅门厅、大堂挑空 4、计算规则：按水平投影面积计算	m2	11.494		
703	010810002002	窗帘盒-吊顶	1.窗帘盒材质、规格:20*40*2mm热锌方管@400固定至板底或者梁底，18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板面层，刮腻子三遍成活，白色无机涂料三遍成活 2.防护材料种类: 3.部位：一至十三层房间 4、计算规则：按水平投影面积计算	m2	259.9408		
704	010810002003	窗帘盒-原顶	1.窗帘盒材质、规格:20*40*2mm热锌方管@400固定至板底或者梁底，18mm玻镁板基层，9.5mm纸面石膏板面层，刮腻子三遍成活，白色无机涂料三遍成活 2.防护材料种类: 3.部位：一至十三层房间 4、计算规则：按水平投影面积计算 5、详见5-8F S03 节点02	m2	70.95		
705	040803004001	管道包封	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层: 3.面层:双层9.5mm石膏板	m2	334.7861		
706	040803004002	卫生间管道包封	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层: 3.面层:10mm水泥压力板	m2	130.338		
707	01B004	一层营业厅门厅玻璃幕墙内侧贴防爆膜：厚度大于等于0.275mm防爆膜，性能符合《银行安全防范要求》GA38-2021附录B的要求		m2	339.172		
708	01B005	一层现金区玻璃幕墙内侧贴防透光膜		m2	18.9		
709	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1024 2.门类型:普通木质单开门 3.开启方式: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	134		

794ef908-df[illegible]-ac32-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
710	010801002002	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0924 2.门类型:普通木质单开门 3.开启方式: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	11		
711	010801002003	木质门带套	1.门洞口尺寸:M09524 2.门类型:普通木质单开门 3.开启方式: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	2		
712	010801002004	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0924’ 2.门类型:普通木质单开门 3.开启方式: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	7		
713	010801002005	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0924a 2.门类型:普通木质单开门 3.开启方式: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
714	010801002006	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1024’ 2.门类型:普通木质单开门 3.部位: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	14		
715	010801002007	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1026 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:五、八层楼梯区域	套	11		

794ef908-dfc6-11ec-b2-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
715	010801002007	木质门带套	会议室,九层 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	11		
716	010801002008	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1026’ 2.门类型:普通木质单开门 3.部位: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	80		
717	010801002009	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1524 2.门类型:普通木质双开门 3.部位: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	7		
718	010801002010	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1224 2.门类型:普通木质双开门 3.部位:12层正行长办公室 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
719	010801002011	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1824 2.门类型:普通木质双开门 3.部位:12层贵宾接待室门 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
720	010801002012	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1526 2.门类型:普通木质双开门 3.部位: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面	套	5		

794ef908-dff6-[illegible]c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
720	010801002012	木质门带套	5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	5		
721	010801002013	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1624 2.门类型:普通木质双开门 3.部位: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	2		
722	010801002014	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1626 2.门类型:普通木质双开门 3.部位: 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
723	010801002015	木质门带套	1.门洞口尺寸:TLM1024 2.门类型:2-12层无障碍卫生间普通木质推拉门 3.开启方式:推拉门 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.导轨:热镀锌方管、18mm阻燃板基层，推拉轨道 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	10		
724	010801002016	木质门带套	1.门洞口尺寸:TLM0924 2.门类型:13层无障碍卫生间普通木质推拉门 3.开启方式:推拉门 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.导轨:热镀锌方管、18mm阻燃板基层，推拉轨道 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		

794ef908-df[illegible]-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
725	010801002017	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1024w 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:一层、十层男女卫生间 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	4		
726	010801002018	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0824w 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:一层清洁间 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
727	010801002019	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0824 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:十二层行长副行长卫生间门、十三层清洁间门 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	7		
728	010801002020	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0924w 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:十层清洁间 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
729	010801002021	木质门带套	1.门洞口尺寸:TLM0924bw 2.门类型:一层、十层无障碍卫生间普通木质推拉门 3.开启方式:推拉门 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.导轨:热镀锌方管、18mm阻燃板基层，推拉轨道 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金	套	2		

794ef908-df52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
729	010801002021	木质门带套	8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	2		
730	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:FDM0924 2.部位:二层重空库房 3.五金种类、规格:锁门吸合页等五金 4.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、五金、防盗门扣等费用	套	1		
731	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸: 2.部位:一层、十一层、十三层防火防盗门 3.五金种类、规格:锁门吸合页等五金 4.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、五金、防盗门扣等费用	m2	59.73		
732	010802003003	联动门	1.部位:一层现金区 2.框、扇材质:LDM1124 3.五金种类、规格:含五金 4.其他工艺要求:	套	1		
733	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:宽度7600mm高3800mm 2.门材质:电动防盗卷帘(消防联动) 3.五金种类、规格:含五金等 4.其他:含钢立柱及调试等费用 5.部位:一层营业厅门厅	m2	28.88		
734	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:宽度2400mm高度3800mm 2.门材质:电动防盗卷帘(消防联动) 3.五金种类、规格:含五金等 4.其他:含调试等费用 5.部位:一层24小时自助服务区	m2	9.12		
735	010805001001	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸:GYM3424 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5.其他:含电动感应器、五金等 6.部位:电梯厅	套	22		
736	010805001002	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸:BLM2024 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5.其他:含电动感应器、五金等 6.部位:三层营业厅办公区	套	1		
737	010805004001	全玻自由门	1.门洞口尺寸:M1524’ 2.框材质:MT 02仿古铜不锈钢 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4.五金种类、规格:门锁、地弹簧、拉手、门夹等 5.部位:二层财富中心、三层营业部办公区 6.综合单价包含不锈钢门框等	m2	10.8		

794ef908-dfc[illegible]-52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
738	010805004002	全玻自由门	1.门洞口尺寸:BLM0924 2.框材质: 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4.五金种类、规格:推拉门轨道、推拉门吊轨、滑轮限位器、门止、推拉门缓冲器、不锈钢门框等 5.部位:二层办公室	m2	2.16		
739	010805004003	全玻自由门	1.门洞口尺寸:BLM1526 2.框材质:MT02不锈钢 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4.五金种类、规格:含拉手、地弹簧，门锁、门碰等 5.部位:九层乒乓球室 6.综合单价包含不锈钢门框等	m2	3.9		
740	010805004004	全玻自由门	1.门洞口尺寸:淋浴间钢化玻璃门 2.框材质: 3.玻璃品种、厚度:GL05钢化磨砂玻璃 4.五金种类、规格:含成品拉手、地弹簧，门夹等 5.部位:九层淋浴间	m2	25.49		
741	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸:FM甲1023 2.防火等级: 3.开启方式: 4.玻璃品种、厚度: 5.五金种类、规格:含锁、闭门器等五金 6.部位:三层库房、档案室、机房、5-8层智能机房	m2	16.1		
742	010801004002	木质防火门	1.门洞口尺寸:FM甲1223 2.防火等级: 3.开启方式: 4.玻璃品种、厚度: 5.五金种类、规格:含锁、闭门器等五金 6.部位:九层热水机房	m2	2.76		
743	040602035001	旋转门	1.类型:13层茶室成品旋转推拉门M5627 2.材质:WD02 木饰面，MT02不锈钢饰面 3.其他:综合单价包含门、门套、五金等费用 4.规格、型号:	座	1		
744	01B006	精保洁：按实际保洁水平投影面积计算		m2	15436.15		
		60、一至十三层楼梯间					
745	011106003002	块料楼梯	1.基层处理:装配式楼梯表面中性清洁剂清洗干净，刷界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm瓷砖专用粘结剂粘贴 3.面层材料品种、规格:CT01 米色仿石材瓷砖 4.防滑条材料种类、规格: 5.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式: 8.其他:按展开面积计算，综合单价包含阳角倒角、	m2	435.489		

794ef908-df[illegible]7e-ac32-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
745	011106003002	块料楼梯	踏步拓防滑槽等费用	m2	435.489		
746	011102003031	块料楼地面	1.基层处理:装配式楼梯表面中性清洁剂清洗干净，刷界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm瓷砖专用粘结剂粘贴 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	371.86		
747	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm瓷砖专用粘结剂粘贴 3.面层材料品种、规格:CT01米色仿石材瓷砖 4.防护材料种类:	m	615.935		
748	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:原幕墙内侧栏杆，全部利旧，拆除，重新安装。 2.固定件种类、规格:	m	200.8		
		61、电梯轿厢					
749	011102001020	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 MT01 1.2mm深灰色喷砂不锈钢线条 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	13.2608		
750	011102001021	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:含石材结晶、养护等费用	m2	10.7392		
751	011302002051	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，φ8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板,纸带嵌缝膏接缝处理，15mm厚玻镁板灯槽基层 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口等	m2	24		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
752	011404002061	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板基层 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT01无机涂料三遍成活	m2	26.4		
753	011205001096	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*20*3mm镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT11 1.2mm金属板 5.其他:按可视面计算	m2	93.39		
754	011205001097	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*20*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:GL07 6mm钢化玻璃 5.其他:	m2	28.6		
755	011203001012	石材墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:30*20*3热镀锌方管 4.面层材料品种、规格:ST08 石材 5.计算规则：按立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等费用	m2	28.16		
756	011503003005	扶手	1.扶手材料种类规格:成品定制扶手,内含发光带 2.固定配件种类: 3.防护材料种类:	m	18.08		
757	011303002002	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格:成品不锈钢新风口 2.安装固定方式: 3.防护材料种类:	m	22.72		
		地下装饰工程					
		1、地下一层厨房及更衣间					
758	011302001041	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:ф8丝杆，38轻钢主龙骨，下层暗架龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:AL07铝扣板 5.压条材料种类、规格:金属压条 6.其他:综合单价包含压条收边等费用，详见图纸及说明	m2	150.61		
759	011102003032	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT12 300*300缸砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类:	m2	129.73		

794ef508-df[illegible]7c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
759	011102003032	块料楼地面	6.面层处理方式:	m2	129.73		
760	011102003033	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT12 300*300缸砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.部位:地沟内	m2	19.9105		
761	011102003034	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面 3.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色防滑瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	15.34		
762	011203003009	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT13 300*600墙砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	339.95		
763	011203003010	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色瓷砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	50.07		
764	011207003008	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:PE11 36mm厚肤感仿金属抗倍特板卫生间隔断, 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	8.56		
765	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道，门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm 5.部位:	m2	166.819		
766	010903002015	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm，厨房防水通高设置	m2	345.95		

794ef908-df[illegible]1076-[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
766	010903002015	墙面涂膜防水	3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位:	m2	345.95		
767	011505002021	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种: 3.规格:	个	2		
768	01B008	成品不锈钢篦子		m	38.4		
		2、地下一走廊					
769	011302001042	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列承载主龙骨,间距小于等于900mm,φ全丝镀锌吊杆,双向中距小于等于1200mm 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:PE14 600*600*5mm硅酸钙板 5.部位:智能机房 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	232.31		
770	011302001043	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，φ8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	0.8		
771	011404002062	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	85.56		
772	011102003035	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	203.99		
773	011102001022	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST15 18mm厚拉菲石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类:	m2	15.22		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
773	011102001022	石材楼地面	6.面层处理方式:	m2	15.22		
774	011102001023	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST11 18mm厚白玉兰米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	8.04		
775	011102001024	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST10 20mm厚白沙米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	7.56		
776	011404001034	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02防水无机涂料三遍成活	m2	478.7		
777	011205001098	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:走廊	m2	32.19		
778	011105006058	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢，18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	12.05		
779	011105006059	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	189.19		
		3、地下一层卫生间					
780	011302002052	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板，15mm厚玻镁板灯槽基层 4.面板材料品种、规格:	m2	25.69		

794e1908-dfbb-47c-ad52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
780	011302002052	跌级吊顶天棚	5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	25.69		
781	011404002063	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	28.259		
782	011102003036	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	21.83		
783	011102001025	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST13 18mm厚保加利亚灰棕石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	3.86		
784	011203003011	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式: 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT06 750*1500仿水磨石瓷砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	93.08		
785	011205001099	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.部位:女卫生间墙面 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:按可视暂开面积计算	m2	0.78		
786	011505001007	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层WD02深色木饰面柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿	m2	2.11		

794ef908-dfb5-42f6-a752-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
786	011505001007	洗漱台	板、木饰面柜子及成品铰链五金等	m2	2.11		
787	011505002022	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种: 3.规格:	个	6		
788	011505002023	洗厕配件	1.配件名称:烘手器 2.配件品种: 3.规格:	个	6		
789	011505002024	洗厕配件	1.配件名称:纸皂液一体机（内嵌式） 2.其他:详见物料表	套	6		
790	011505002025	洗厕配件	1.配件名称:嵌装式垃圾桶 2.其他:详见物料表	套	6		
791	011505003008	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01 6mm镜柜 2.框材质、断面尺寸:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢线条 3.基层材料种类:9mm阻燃板基层	m2	5.36		
792	011207003009	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:PE11 36mm厚肤感仿金属抗倍特板卫生间隔断, 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	26.8836		
793	011207003010	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:GL03 5+1+5mm 蓝色渐变艺术玻璃小便斗隔断, MT02 1.2mm仿古铜不锈钢收口 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	1.2		
794	011503003006	扶手	1.扶手材料种类规格:无障碍卫生间可抬起式安全抓杆 2.其他：详见物料清单	套	1		
795	011503003007	扶手	1.扶手材料种类规格:无障碍卫生间L型安全抓杆 2.其他：详见物料清单	套	1		
796	011503003008	扶手	1.扶手材料种类规格:无障碍卫生间洗脸盆安全抓杆 2.其他：详见物料清单	套	1		
		4、地下二层卫生间					
797	011302001044	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，φ8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	19.59		
798	011404002064	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活	m2	19.59		

794ef908-df[illegible]27c-9652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
798	011404002064	天棚喷刷涂料	4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	19.59		
799	011102003037	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT09 深色瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	19.59		
800	011203003012	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:10mm1:3水泥砂浆保护层,10厚专用瓷砖粘结剂 2.安装方式:粘贴 3.骨架材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:CT09 600*600深色瓷砖,阳角倒角 5.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 6.防护材料种类: 7.面层处理方式:	m2	75.08		
801	011505001008	洗漱台	1.材料品种、规格:CT05 750*1500mm灰色岩板台面，18mm 阻燃板基层 WD02深色木饰面柜子 2.支架品种、规格:30*40*3热镀锌方管等 3、计算规则：按台面投影面积计算，综合单价包括台面、挡水板、吊沿板、木饰面柜子及成品铰链五金等	m2	1.6		
802	011505002026	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢纸盒 2.配件品种: 3.规格:	个	2		
803	011505002027	洗厕配件	1.配件名称:烘手器 2.配件品种: 3.规格:	个	2		
804	011505002028	洗厕配件	1.配件名称:纸皂液一体机（内嵌式） 2.其他:详见物料表	套	2		
805	011505002029	洗厕配件	1.配件名称:嵌装式垃圾桶 2.其他:详见物料表	套	2		
806	011505003009	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:MR01 6mm镜柜 2.框材质、断面尺寸:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢线条 3.基层材料种类:9mm阻燃板基层	m2	2.53		
807	011207003011	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:PE11 36mm厚肤感仿金属抗倍特板卫生间隔断, 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	2.97		
808	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JSII型防水涂料两道,门口外延不小于500mm 3.保护层材料:10mm水泥砂浆保护层 4.上翻高度:上翻高度不小于300mm	m2	21.549		

794ef908-df[illegible]27c-[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
808	010904002017	楼(地)面涂膜防	5.部位:	m2	21.549		
809	010903002016	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚JS-II型防水涂料，洗手盆处上翻高度不小于1200mm，外延300mm 3.找平层材料种类:10mm水泥砂浆找平层 4.部位:	m2	7.2		
		5、地下二物业用房及走廊					
810	011302001045	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列承载主龙骨,间距小于等于900mm,Φ全丝镀锌吊杆,双向中距小于等于1200mm 3.基层材料种类、规格: 4.面板材料品种、规格:PE14 600*600*5mm硅酸钙板 5.部位:智能机房 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	243.13		
811	011102003038	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	243.13		
812	011404001035	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02防水无机涂料三遍成活	m2	508.62		
813	011105006060	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	196.53		
		6、地下一至地下四层电梯厅					
814	011302002053	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆，C50系列轻钢龙骨，副龙骨300*600排列 3.基层材料种类、规格:双层防水9.5mm石膏板,灯槽基层9mm玻镁板，MT10 1.2mm灰色金属板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋	m2	117.24		

794ef908-df0d-437c-a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
814	011302002053	跌级吊顶天棚	口、过桥处理、伸缩缝铝合金条处理等	m2	117.24		
815	011404002065	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02防水无机涂料三遍成活 5.部位:	m2	147.64		
816	011102001026	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm厚奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	135.92		
817	011203001013	石材墙、柱面	1.基层类型、部位: 2.安装方式:干挂、成品石材背栓挂件 3.骨架材料种类、规格:40*40*3热镀锌方管,L50*5热镀锌角钢 4.面层材料品种、规格:ST01 20mm法国木纹石材 5.计算规则：按立面投影面积计算 6.详见图纸及设计说明 7.面层处理方式:含阳角倒角，收口等	m2	157.12		
818	010808002013	金属门窗套：电梯不锈钢门套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算，含1.2mm镀锌铁皮防火封堵 5.防护材料种类:	m2	85.106		
819	011205001100	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管固定到板底 2.部位:门洞上方 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:按可视展开面积计算	m2	23.2		
820	011205001101	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管固定到板底 2.部位:电梯厅呼梯按钮 3.基层材料种类、规格:,18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 5.其他:详见1F-S03节点02，按可视暂开面积计算	m2	2.16		
821	011105006061	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,	m	55.08		

794e1908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
821	011105006061	金属踢脚线	18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	55.08		
		7、地下一至地下四层公用前室					
822	011302001046	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆，@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	85.56		
823	011404002066	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	85.56		
824	011102003039	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	76.8		
825	011102001027	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST09 20mm厚贝金米黄石材 4.部位:负一层前室地面 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	8.76		
826	011205001102	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3热镀锌方管 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:MT05 4mm浅木纹金属板 5.计算规则:按正立面可视投影面积计算 6.其他：综合单价包含消火栓暗门及五金等 7.部位:走廊	m2	186.15		

794e1908-dfbe-4f...-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
827	011105006062	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢,18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	71.04		
828	010808002014	金属门窗套：电梯不锈钢门套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管 2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算，含1.2mm镀锌铁皮防火封堵 5.防护材料种类:	m2	8.54		
		8、地下一至地下四层楼梯前室、合用前室					
829	011302001047	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，横撑龙骨@400*600，ф8丝杆,@1200 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板 4.面板材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.计算规则:按水平投影面积计算 7.其他:综合单价包括钢结构转换层或反支撑、检修口、开风口、灯口、监控、消防喇叭口、喷淋口、过桥处理、伸缩缝处理等	m2	55.94		
830	011404002067	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02白色防水无机涂料三遍成活	m2	55.94		
831	011404002068	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶粉刷石膏找平 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02防水无机涂料三遍成活	m2	45.9		
832	011102003040	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	61.73		
833	011102001028	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层	m2	6.74		

791ef908-df[illegible]7e-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
833	011102001028	石材楼地面	2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST17 18mm厚布拉格灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	6.74		
834	011102001029	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST16 18mm厚雅柏灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	10.36		
835	011102001030	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST18 18mm厚温德姆灰石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	6.12		
836	011102001031	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST12 18mm厚意大利米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	6.12		
837	011102001032	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST14 18mm厚范思哲棕石材 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	10.78		
838	011404001036	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍成活 4.涂料品种、喷刷遍数:PT02防水无机涂料三遍成活	m2	388.15		
839	011105006063	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm高 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢踢脚线	m	101.48		
840	010808002015	金属门窗套：电梯不锈钢门套	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方管	m2	8.54		

794ef908-df[illegible]07c[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
840	010808002015	金属门窗套：电梯不锈钢门套	2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:MT02 1.2mm仿古铜不锈钢 4.其他：不锈钢按可视展开面积计算，含1.2mm镀锌铁皮防火封堵 5.防护材料种类:	m2	8.54		
		9、地下一至地下四层楼梯间					
841	011106003003	块料楼梯	1.基层处理:25mm水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:; 8.其他:按展开面积计算，综合单价包含阳角倒角、踏步拓防滑槽等费用	m2	156.325		
842	011102003041	块料楼地面	1.基层处理:25mm水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800米色仿石材瓷砖 4.勾缝材料种类:专用美缝剂美缝 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	223.28		
843	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:CT01米色仿石材瓷砖 4.防护材料种类:	m	241.4		
844	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:原幕墙内侧栏杆，全部利旧，拆除，重新安装。 2.固定件种类、规格:	m	68.4		
		10、地下门、门套及其他装饰工程					
845	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:厨房门CM1023,CM1223 2.门类型: 3.开启方式: 4.框、扇材质:1.2mm拉丝不锈钢饰面，实心夹板基层，10厘超白钢化玻璃，拉丝不锈钢装饰线 5.玻璃品种、厚度: 6.五金种类、规格:含闭门器，合页，把手，门顶等 7.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	m2	17.02		
846	010805001003	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸:GYM2226 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质:	套	3		

794ef908-dfe...ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
846	010805001003	电子感应门	4.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5.其他:含电动感应器、五金等 6.部位:电梯厅	套	3		
847	010802003004	防盗门	1.门洞口尺寸:FM甲1623C，FM甲1523C 2.部位:防火防盗门 3.五金种类、规格:锁门吸合页等五金 4.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、五金、防盗门扣等费用	m2	29.21		
848	010801002022	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1023w 2.门类型:普通木质单开门 3.门扇木材材质:WD01/02木饰面 4.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 5.玻璃品种、厚度: 6.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 7.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用 8.部位：地下一层更衣间、地下二层卫生间	套	5		
849	010801002023	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1223 2.门类型:普通木质双开门 3.部位:地下二层物业用房 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	5		
850	010801002024	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0823 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:地下一层卫生间 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
851	010801002025	木质门带套	1.门洞口尺寸:M1023 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:地下一层卫生间 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		

794ef908-dfe2-4c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
852	010801002026	木质门带套	1.门洞口尺寸:M0723 2.门类型:普通木质单开门 3.部位:地下一层卫生间 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.玻璃品种、厚度: 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
853	010801002027	木质门带套	1.门洞口尺寸:TLM0923b 2.门类型:地下一层无障碍卫生间普通木质推拉门 3.开启方式:推拉门 4.门扇木材材质:WD01/02木饰面 5.门套材质、规格:10mm基层阻燃板、成品防撞条、WD01/02木饰面 6.导轨:热镀锌方管、18mm阻燃板基层，推拉轨道 7.五金种类、规格:锁、合页、门吸、闭门器等五金 8.其他工艺要求:详见门表，综合单价包含门、门套、五金等费用	套	1		
854	011108001002	石材零星项目	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:ST02 18mm奥特曼米黄石材 4.勾缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.面层处理方式:	m2	25.1		
855	040803004003	管道包封	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层:10mm水泥压力板 3.面层:双层9.5mm石膏板	m2	60.035		
856	011207001007	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型: 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面单层10mm水泥压力板	m2	6.89		
857	011102003042	瓷砖检修口	1.基层材料种类及强度等级:50*100*4镀锌方管，4mm加筋钢板@150,4mm镀锌钢板（衬板）3mm镀锌钢板（双层） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用胶水粘结 3.面层材料品种、规格:CT01 800*800瓷砖 4.勾缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.面层处理方式:	m2	2.92		
858	01B009	精保洁：按实际保洁水平投影面积计算		m2	888.01		
859	010501002002	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度: 3.材料品种、强度要求、	m3	42.0763		

794ef908-df[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
859	010501002002	楼地面垫层	配比:轻质砼回填	m3	42.0763		
		安装工程					
		电气工程					
		强电系统					
860	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL1-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
861	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
862	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL3-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
863	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
864	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
865	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL9-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
866	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL10-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV):	台	1		

794ef908-df6c-4f7c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
866	030402011007	成套配电箱	5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
867	030402011008	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
868	030402011009	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL12-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
869	030402011010	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL13-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
870	030402011011	成套配电箱	1.名称:配电箱B-ALB1-ZD1 2.型号: 3.规格:600*600*250，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
871	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL1-MT1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
872	030402011013	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL1-MT2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
873	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL1-1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV):	台	1		

794cf908-df1c-497c-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
873	030402011014	成套配电箱	5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
874	030402011015	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL1-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
875	030402011016	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL1-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
876	030402011017	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL1-UPS 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
877	030402011018	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2~12-1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	11		
878	030402011019	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
879	030402011020	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
880	030402011021	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装	台	1		

794ef908-df1c-497c-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
880	030402011021	成套配电箱	6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
881	030402011022	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-5 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
882	030402011023	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-6 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
883	030402011024	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-7 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
884	030402011025	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL2-UPS 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
885	030402011026	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL3-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
886	030402011027	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL3-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
887	030402011028	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL3-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含	台	1		

7946f908-df[illegible]427c-a[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
887	030402011028	成套配电箱	接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
888	030402011029	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL3-5 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
889	030402011030	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL3-6 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
890	030402011031	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL3-7 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
891	030402011032	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
892	030402011033	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
893	030402011034	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
894	030402011035	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-5 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线	台	1		

794e1908-df[illegible]127c-2c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
894	030402011035	成套配电箱	7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
895	030402011036	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-6 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
896	030402011037	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-7 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
897	030402011038	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL4-8 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
898	030402011039	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
899	030402011040	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
900	030402011041	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
901	030402011042	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-5 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、	台	4		

794ef900-dfe4-427c-a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
901	030402011042	成套配电箱	规格:	台	4		
902	030402011043	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-6 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
903	030402011044	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-7 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
904	030402011045	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-8 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
905	030402011046	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL5~8-9 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	4		
906	030402011047	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL9-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
907	030402011048	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL9-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
908	030402011049	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL9-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		

794ef908-df[illegible]-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
909	030402011050	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL9-5 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
910	030402011051	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL10-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
911	030402011052	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL10-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
912	030402011053	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL10-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
913	030402011054	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL10-5 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
914	030402011055	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL10-6 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
915	030402011056	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL10-7 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		

794ef908-df[illegible]7c-7a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
916	030402011057	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
917	030402011058	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
918	030402011059	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-4 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
919	030402011060	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-5、B-AL11-5-1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	2		
920	030402011061	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-6 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
921	030402011062	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-7 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
922	030402011063	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL11-8 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
923	030402011064	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL12-2/3/5/6/7/8/13	台	7		

794ef908-df[illegible]7c-8e52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
923	030402011064	成套配电箱	2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	7		
合计							

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
924	030402011065	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL12-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
925	030402011066	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL12-9 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
926	030402011067	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL12-10 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
927	030402011068	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL12-11 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
928	030402011069	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL12-12 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
929	030402011070	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL13-1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
930	030402011071	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL13-2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		

794ef908-df[illegible]7c-7a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
931	030402011072	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL13-3 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
932	030402011073	成套配电箱	1.名称:配电箱B-AL13-4 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
933	030402011074	成套配电箱	1.名称:配电箱B-ALB1-1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
934	030402011075	成套配电箱	1.名称:配电箱B-ALB2-WY1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
935	030402011076	成套配电箱	1.名称:配电箱B-ALB2-WY2 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
936	030402011077	成套配电箱	1.名称:配电箱B-ATB1-CF1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
937	030402011078	成套配电箱	1.名称:配电箱B-APB1-CF1 2.型号: 3.规格:600*1200*200，满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、	台	1		

794ef908-df[illegible]7c-ad52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
937	030402011078	成套配电箱	规格:	台	1		
938	030412003001	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.型号: 3.规格:100*100 4.材质:钢制热镀锌 5.说明: 6.接地跨接方式:含接地	m	557.94		
939	030412003002	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.型号: 3.规格:150*100 4.材质:钢制热镀锌 5.说明: 6.接地跨接方式:含接地	m	143.73		
940	030412003003	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.型号: 3.规格:200*100 4.材质:钢制热镀锌 5.说明: 6.接地跨接方式:含接地	m	48.06		
941	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式: 5.单件支架质量:	kg	794.88		
942	030412001001	配管	1.名称:明配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	12303.9		
943	030412001002	配管	1.名称:暗配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配，含剔槽、封堵及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	420		
944	030412001003	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	7324.83		
945	030412001004	配管	1.名称:暗配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配，含剔槽、封堵及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	3776.55		
946	030412001005	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	65.8		
947	030412001006	配管	1.名称:暗配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配，含剔槽、封堵及过线盒 5.接地要求:	m	49.1		

7946f908-dfb...27c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
947	030412001006	配管	6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	49.1		
948	030412001007	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	40.44		
949	030412001008	配管	1.名称:暗配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配，含剔槽、封堵及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	28.15		
950	030412001009	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	895.4		
951	030412001010	配管	1.名称:暗配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配，含剔槽、封堵及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	39		
952	030412001011	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	258.05		
953	030412001012	配管	1.名称:明配管 2.材质:可挠金属管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	6720		
954	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-3*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	74.79		
955	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-3*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:桥架敷设	m	106.96		
956	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-3*16 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	19.5		

791ef908-df[illegible]127e-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
957	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	17.28		
958	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:桥架敷设	m	82.94		
959	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	121.59		
960	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:桥架敷设	m	403.78		
961	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*10 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	1305.49		
962	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*10 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:桥架敷设	m	3782.36		
963	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*16 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	231.14		
964	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-5*16 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:桥架敷设	m	35.65		
965	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	23.57		
966	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-4*35+1*25 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:桥架敷设	m	50.26		
967	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZB-B1-YJY-4*70+1*35	m	27.14		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
967	030409001014	电力电缆	4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:桥架敷设	m	27.14		
968	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内干包式 3.规格:3芯，10m2内 4.材质、类型: 5.电压(kV):1KV内	个	22		
969	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内干包式 3.规格:3芯，35m2内 4.材质、类型: 5.电压(kV):1KV内	个	2		
970	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内干包式 3.规格:5芯，10m2 4.材质、类型: 5.电压(kV):1KV内	个	144		
971	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内干包式 3.规格:5芯，35m2 4.材质、类型: 5.电压(kV):1KV内	个	14		
972	030409003005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩式 3.规格:5芯，120m2 4.材质、类型: 5.电压(kV):1KV内	个	2		
973	030412004001	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:WDZC-B1-BYJ2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	65803.74		
974	030412004002	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号: 4.规格:WDZC-B1-BYJ2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	13054.15		
975	030412004003	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:WDZC-B1-BYJ4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	30840.58		
976	030412004004	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号: 4.规格:WDZC-B1-BYJ4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	1147.75		
977	030412004005	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:WDZC-B1-BYJ6 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	387.91		
978	030413002001	装饰灯	1.名称:嵌入式筒灯L1 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，9W，ϕ82 4.类型:	套	845		

794ef908-dfc6-4ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
979	030413002002	装饰灯	1.名称:可调光嵌入式筒灯L1t 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，9W，ϕ82 4.类型:	套	62		
980	030413002003	装饰灯	1.名称:嵌入式筒灯L1.1 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，15W，直径150mm以内 4.类型:	套	1009		
981	030413002004	装饰灯	1.名称:可调光嵌入式筒灯L1.1t 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，15W，直径150mm以内 4.类型:	套	375		
982	030413002005	装饰灯	1.名称:嵌入式筒灯L1.2 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，20W，直径150mm以内 4.类型:	套	487		
983	030413002006	装饰灯	1.名称:明装筒灯L1.3 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V 15W 4.类型:	套	474		
984	030413002007	装饰灯	1.名称:明装筒灯L1.4 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，20W，ϕ150*160 4.类型:	套	46		
985	030413002008	装饰灯	1.名称:吊装艺术灯L1.5 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，20W 4.安装方式:吊杆/吊链式	套	14		
986	030413002009	装饰灯	1.名称:嵌入式射灯L1s 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，9W，ϕ83 4.类型:	套	135		
987	030413002010	装饰灯	1.名称:嵌入式射灯L1st 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，9W，ϕ83 4.类型:	套	92		
988	030413002011	装饰灯	1.名称:嵌入式射灯L1.1s 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，12W，ϕ83 4.类型:	套	61		
989	030413002012	装饰灯	1.名称:嵌入式射灯L1.2s 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，24W，ϕ138 4.类型:	套	61		
990	030413002013	装饰灯	1.名称:轨道射灯L1.3s 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，24W，ϕ138 4.类型:含轨道及安装	套	7		
991	030413001001	普通灯具	1.名称:600*600嵌入式面板灯L2 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，36W，600*600 4.类型:	套	152		
992	030413001002	普通灯具	1.名称:吊装条形灯L2.1 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，36W，1200*40*85	套	388		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
993	030413002014	装饰灯	1.名称:嵌入式条形灯L2.2 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，8W/m，40mm宽 4.安装方式:嵌入安装	m	878		
994	030413002015	装饰灯	1.名称:嵌入式条形灯L2.3 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，20W/m，40mm宽 4.安装方式:嵌入安装	m	187		
995	030413002016	装饰灯	1.名称:嵌入式条形灯L2.3（4层报告厅） 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，20W/m，100mm宽 4.安装方式:嵌入安装	m	50		
996	030413002017	装饰灯	1.名称:磁吸格栅射灯L2.5 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:DC48V，9W 4.安装方式:	套	232		
997	030413002018	装饰灯	1.名称:磁吸泛光灯L2.5 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:DC48V，9W 4.安装方式:	套	6		
998	030413002019	装饰灯	1.名称:磁吸格栅射灯L2.5T-7头 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:DC48V,9W 4.安装方式:	套	87		
999	030413002020	装饰灯	1.名称:定制异型灯L2.6 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，10W 4.安装方式:	m	29		
1000	030413002021	装饰灯	1.名称:吊装条形灯L2.7 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，10W/m，40mm宽 4.安装方式:吊装	m	203		
1001	030413002022	装饰灯	1.名称:定制吊装条形灯L2.8 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，20W/m 4.安装方式:吊装	m	20		
1002	030413002023	装饰灯	1.名称:定制吊装条形灯（10F餐厅） 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，20W/m 4.安装方式:吊装	m	84		
1003	030413002024	装饰灯	1.名称:磁吸格栅射灯L2.9-20头 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:DC48V,18W 4.安装方式:	套	3		
1004	030413001003	普通灯具	1.名称:600*300嵌入式面板灯L2.10 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:220V，18W，600*300 4.类型:	套	40		
1005	030413002025	装饰灯	1.名称:LED灯带L3 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:DC24V，12W/m 4.安装方式:	m	1066		
1006	030413002026	装饰灯	1.名称:LED灯带L3.1 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:DC24V，6W/m	m	832		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1006	030413002026	装饰灯	4.安装方式:	m	832		
1007	030413002027	装饰灯	1.名称:软膜天花L3.2 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:DC24V，6W/m 4.安装方式:天花内150mm间距布置	m	741		
1008	030413001004	普通灯具	1.名称:感应吸顶灯L4 2.型号:详见灯具物料表 3.规格:LED，220V，18W 4.类型:	套	61		
1009	030413014001	插座	1.名称:UPS插座 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	88		
1010	030413014002	插座	1.名称:冰箱插座(三孔) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	17		
1011	030413014003	插座	1.名称:厨房高位插座(五孔带开关) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	30		
1012	030413014004	插座	1.名称:床头插座(五孔插座) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	4		
1013	030413014005	插座	1.名称:带USB插座(五孔带USB) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:明敷、暗敷综合考虑	套	4		
1014	030413014006	插座	1.名称:电视强电插座 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	24		
1015	030413014007	插座	1.名称:二、三孔暗装插座 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	824		
1016	030413014008	插座	1.名称:防溅插座(五孔带防溅盒) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	76		
1017	030413014009	插座	1.名称:家具插座(五孔) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	1038		
1018	030413014010	插座	1.名称:净水机插座(五孔) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	1		
1019	030413014011	插座	1.名称:洗衣机插座(三孔带开关) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	1		
1020	030413014012	插座	1.名称:小厨宝插座(三孔) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	35		
1021	030413014013	插座	1.名称:五孔插座（天花内安装) 3.规格:250V/10A	套	59		

794ef908-df[illegible]97c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1021	030413014013	插座	4.安装方式:明敷	套	59		
1022	030413014014	插座	1.名称:智能马桶插座(五孔带开关) 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	59		
1023	030413014015	插座	1.名称:地面暗装插座(五孔) 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	205		
1024	030413014016	插座	1.名称:电热水器插座(三孔带开关) 2.材质: 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗敷	套	7		
1025	030413014017	插座	1.名称:空调挂机插座(三孔) 2.材质: 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗敷	套	2		
1026	030413014018	插座	1.名称:空调柜机插座(三孔带开关) 2.材质: 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗敷	套	1		
1027	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	143		
1028	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	127		
1029	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:双联双控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	8		
1030	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗敷	套	44		
1031	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:单独漏保开关 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:暗敷	套	15		
1032	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:空调面板 2.材质: 3.规格:与空调配套 4.安装方式:暗敷，只计取安装费，含风机盘管控制接口	套	52		
1033	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:三合一浴霸开关 2.材质: 3.规格:与三合一浴霸配套 4.安装方式:暗敷，只计安装费	套	7		
1034	030405013001	小电器	1.名称:三合一浴霸 2.型号:满足使用要求 3.容量(V·A): 4.类别: 5.接线端子材质、规格:	个	7		
1035	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷	个	8292		

794e2008-df42-7e3c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1036	030416001001	发电机	1.名称:微型电机检查调试 2.型号: 3.电压(kV): 4.容量(MW):	台	54		
1037	030416001002	发电机	1.名称:小型直流电机检查调试 2.型号:3KW以下 3.电压(kV): 4.容量(MW):	台	6		
1038	030416001003	发电机	1.名称:电机检查接线 2.型号:75KW 3.电压(kV): 4.容量(MW):	台	2		
1039	030413001005	普通灯具	1.名称:洗墙灯 2.型号: 3.规格: 4.类型:墙壁上安装	套	7		
		给排水工程					
		给水系统					
1040	031001007001	复合管拆除	1.材质:内衬塑镀锌钢管拆除 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	70.14		
1041	031001007002	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	59.54		
1042	031001007003	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	173.01		
1043	031001007004	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	21.25		
1044	031001007005	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	26.49		
1045	031001008001	塑料管	1.材质:S5系列冷水PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒	m	225.21		

794ef908-df[illegible]3c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1045	031001008001	塑料管	冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位:含剔槽及恢复 8.介质:给水	m	225.21		
1046	031001008002	塑料管	1.材质:S5系列冷水PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位:含剔槽及恢复	m	35.64		
1047	031001008003	塑料管	1.材质:S5系列冷水PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	36.2		
1048	031001008004	塑料管	1.材质:S5系列冷水PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	0.86		
1049	031001008005	塑料管	1.材质:S5系列冷水PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	47.18		
1050	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2.绝热厚度: 3.管道外径:≤57mm 4.软木品种:	m3	0.85		
1051	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式:综合考虑 5.含除锈刷油	kg	256.43		
1052	031002011001	水表	1.类型:水表拆除 2.型号: 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	个	12		
1053	031002011002	水表	1.类型:水表拆除 2.型号: 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	个	2		
1054	031002011003	水表	1.类型:螺纹水表 2.型号: 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	个	3		
1055	031002011004	水表	1.类型:螺纹水表 2.型号: 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	个	1		

794ef908-df[illegible]-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1056	031002011005	水表	1.类型:螺纹水表 2.型号: 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	个	25		
1057	031002011006	水表	1.类型:螺纹水表 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	个	3		
1058	031002011007	水表	1.类型:螺纹水表 2.型号: 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	个	1		
1059	031002003001	塑料阀门	1.名称：球阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	23		
1060	031002003002	塑料阀门	1.名称：球阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	11		
1061	031002003003	塑料阀门	1.名称：球阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16		
1062	031002003004	塑料阀门	1.名称：球阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	3		
1063	031002001001	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	3		
1064	031002001002	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	6		
1065	031002003005	塑料止回阀	1.名称：止回阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
1066	031003010001	倒流防止器	1.材质: 2.型号: 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:	套	1		
1067	031002001003	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	2		
1068	031002001004	金属阀门	1.类型:法兰软连接 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	4		
1069	030601002001	压力仪表	1.名称:就地压力表 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.压力表弯材质、规格:含表弯接头 6.挠性管材质、规格:	台	2		
		热水系统					
1070	031001006001	不锈钢管	1.材质:316薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级: 4.连接形式:卡压连接 5.管卡材质: 6.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗	m	46.5		

794ef908-dfa[illegible]c-ac52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1070	031001006001	不锈钢管	7.警示带形式: 8.安装部位: 9.介质:热水	m	46.5		
1071	031001006002	不锈钢管	1.材质:316薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级: 4.连接形式:环套法兰连接 5.管卡材质: 6.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 7.警示带形式: 8.安装部位: 9.介质:热水	m	80.9		
1072	031001008006	塑料管	1.材质:S3.2系列热水PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位:含剔槽及恢复 8.介质:热水	m	142		
1073	031001008007	塑料管	1.材质:S3.2系列热水PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位:含剔槽及恢复 8.介质:热水	m	18.43		
1074	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2.绝热厚度: 3.管道外径:≤57mm 4.软木品种:	m3	0.4		
1075	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式:综合考虑 5.含除锈刷油	kg	65		
1076	031002003006	塑料阀门	1.名称：球阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	24		
1077	031002003007	塑料阀门	1.名称：球阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	8		
1078	031002003008	塑料阀门	1.名称：球阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
1079	031002001005	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.说明：带一个球阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
1080	031002007001	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	1		
1081	031002007002	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	2		
1082	03B002	1.名称：容积式小厨宝	2.能源种类:电热 3.性能要求：满足设计及使用要求	台	23		

794e1508-dfea-47c-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1082	03B002	1.名称：容积式		台	23		
1083	031005013001	热水器、开水炉	1.型号:电热水器 2.连接形式: 3.容积: 4.安装方式: 5.能源种类:24h固有能耗系数≤0.7,热水输出率≥60%，满足设计及使用要求	台	8		
1084	031005013002	容积式电热水炉	1.型号:单台功率75kW,储水容量455L(参考型号DRE-120-75) 2.说明:型号仅为参考,由最终中标厂家深化设计选型 3.容积: 4.安装方式: 5.能源种类:	台	2		
1085	030109001001	泵	1.名称:回水循环泵（一备一用） 2.型号: 3.规格:流量1.5m3/h,扬程15m,预留功率1.1kW/台 4.说明:含控制柜及安装 5.类型: 6.质量: 7.减振装置形式、数量: 8.灌浆配合比: 9.单机试运转要求:	套	1		
		排水系统					
1086	031003003001	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.材质: 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含冷热水龙头及所有附件	组	75		
1087	031003003002	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.位置：无障碍卫生间 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含冷热水龙头及所有附件	组	14		
1088	031003003003	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.位置：理发室 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含冷热水龙头及所有附件	组	1		
1089	031003003004	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.位置：体测室 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含冷热水龙头及所有附件	组	1		
1090	031003004001	洗涤盆	1.类型:单槽厨盆 2.材质: 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含冷热水龙头及所有附件	组	18		
1091	031003004002	洗涤盆	1.类型:双槽厨盆 2.材质: 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含冷热水龙头及所有附件	组	2		
1092	031003006001	大便器	1.类型:坐便器-智能马桶 2.材质: 3.规格:坐式 4.安装方式:含所有附件	组	10		
1093	031003006002	大便器	1.类型:坐便器 2.材质: 3.规格:坐式 4.安装方式:含所有附件	组	95		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1094	031003006003	大便器	1.类型:无障碍卫生间坐便器-智能马桶 2.材质: 3.规格:坐式 4.安装方式:含所有附件	组	14		
1095	031003006004	大便器	1.类型:脚踏式蹲便器 2.材质: 3.规格:蹲式，满足甲方要求 4.安装方式:含所有附件	组	7		
1096	031003007001	小便器	1.类型:挂墙式节水型小便斗 2.材质: 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含感应器等所有附件	组	57		
1097	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖把盆 2.材质: 3.规格:满足甲方要求 4.安装方式:含水龙头	组	16		
1098	031003010002	淋浴器	1.材质:淋浴器 2.规格:满足甲方要求 3.组装形式:双管，成套	套	23		
1099	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号:自带水封、存水弯 4.规格:DN50	个	27		
1100	031003014002	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号:自带水封、存水弯 4.规格:DN75	个	32		
1101	031001001001	铸铁管拆除	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:卡箍连接 4.接口材料: 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:	m	5.97		
1102	031001001002	铸铁通气管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN40 3.连接形式:卡箍连接接 4.接口材料:平口对接W型，橡胶圈密封 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:通气	m	117.01		
1103	031001001003	铸铁通气管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍连接接 4.接口材料:平口对接W型，橡胶圈密封 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:通气	m	212.39		
1104	031001001004	铸铁通气管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接接 4.接口材料:平口对接W型，橡胶圈密封 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:通气	m	64.66		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1105	031001001005	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍连接接 4.接口材料:平口对接W型，橡胶圈密封 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:污水	m	30.16		
1106	031001001006	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:卡箍连接接 4.接口材料:平口对接W型，橡胶圈密封 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:污水	m	118.46		
1107	031001001007	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接接 4.接口材料:平口对接W型，橡胶圈密封 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:污水	m	0.79		
1108	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2.绝热厚度: 3.管道外径:≤57mm 4.软木品种:	m3	17.56		
1109	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式:综合考虑 5.含除锈刷油	kg	634.92		
		雨水系统					
1110	031001002001	镀锌钢管拆除	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.管卡材质: 6.管道消毒、冲洗: 7.警示带形式: 8.安装部位: 9.介质:雨水	m	8.94		
1111	031001002002	镀锌钢管拆除	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.管卡材质:	m	9.35		
1112	031001002003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.管卡材质:含管卡 6.管道消毒、冲洗: 7.警示带形式: 8.安装部位: 9.介质:雨水	m	7.86		
1113	031001002004	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.管卡材质:含管卡 6.管道消毒、冲洗:	m	9.03		

794ef908-dfe5-47c-ad52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1113	031001002004	镀锌钢管	7.警示带形式: 8.安装部位: 9.介质:雨水	m	9.03		
1114	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式:综合考虑 5.含除锈刷油	kg	36.92		
		消防工程					
		消火栓系统					
1115	030901010001	室内消火栓拆除	1.安装方式:室内 2.型号、规格:尺寸1800x700x200,内设DN65mm消火栓一个,长25m衬胶水龙带一条,%%c19mm水枪一个,DN25消防水喉设备一套,30m消防卷盘一套,消防报警按钮和指示灯各一个,5kg(3A)装磷酸铵盐干粉灭火器4具	套	5		
1116	030901010002	室内消火栓（利旧）	1.安装方式:室内 2.型号、规格:尺寸1800x700x200,内设DN65mm消火栓一个,长25m衬胶水龙带一条,%%c19mm水枪一个,DN25消防水喉设备一套,30m消防卷盘一套,消防报警按钮和指示灯各一个,5kg(3A)装磷酸铵盐干粉灭火器4具 3.附件材质、规格:	套	5		
1117	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:尺寸1800x700x200,内设DN65mm消火栓一个,长25m衬胶水龙带一条,%%c19mm水枪一个,DN25消防水喉设备一套,30m消防卷盘一套,消防报警按钮和指示灯各一个,5kg(3A)装磷酸铵盐干粉灭火器4具 3.附件材质、规格:	套	24		
1118	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	507		
1119	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	15.1		
1120	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:消火栓钢管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	30.25		
1121	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:消火栓钢管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	10.25		
1122	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2.绝热厚度: 3.管道外径:≤133mm 4.软木品种:	m3	2.35		

794e1908-dfc0-407c-a8a2-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1123	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式:综合考虑 5.含除锈刷油	kg	578.93		
1124	031002001006	金属阀门	1.类型:减压孔板 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	21		
1125	031002001007	金属阀门	1.类型:减压孔板（利旧） 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	5		
1126	031002001008	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	21		
1127	031002001009	金属阀门	1.类型:蝶阀（利旧） 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	5		
1128	030910001001	灭火器	1.形式:5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:2具为1组，含灭火器箱	组	111		
1129	030910001002	灭火器	1.形式:MS/ABDF9灭火器 2.规格、型号:2具为1组，含灭火器箱	组	2		
1130	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	100		
		自动喷水灭火系统					
1131	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	4418.57		
1132	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	1279.05		
1133	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN40 3.连接形式:螺纹连接	m	649.74		
1134	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN50 3.连接形式:螺纹连接	m	778.37		
1135	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	237.57		
1136	030901001006	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN80 3.连接形式:沟槽连接	m	249.54		
1137	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	259.06		
1138	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:喷淋管拆除 2.材质、规格:镀锌钢管，DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	183.53		

794e1908-dfa0-[illegible]52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1139	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:闭式自动喷头(下喷)-动作温度68℃ 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接，吊顶安装 4.装饰盘设计要求:含装饰盘	个	2707		
1140	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:闭式自动喷头(下喷)-动作温度79℃ 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接，吊顶安装 4.装饰盘设计要求:含装饰盘	个	24		
1141	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:闭式自动喷头(下喷)-动作温度93℃ 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接，吊顶安装 4.装饰盘设计要求:含装饰盘	个	9		
1142	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:闭式自动喷头(上喷)-动作温度68℃ 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接，无吊顶 4.装饰盘设计要求:含装饰盘	个	596		
1143	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:闭式自动喷头(上下喷)-动作温度68℃ 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接，吊顶安装 4.装饰盘设计要求:含装饰盘	个	136		
1144	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	7004.19		
1145	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	1789.66		
1146	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN40 3.连接形式:螺纹连接	m	734.91		
1147	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN50 3.连接形式:螺纹连接	m	873.5		
1148	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	476.57		
1149	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN80 3.连接形式:沟槽连接	m	574.3		
1150	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	214.65		

794ef508-dfc... 427e-a652-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1151	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋管安装 2.材质、规格:镀锌钢管，DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	224.01		
1152	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:喷淋软管 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	套	50		
1153	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2.绝热厚度: 3.管道外径:≤57mm 4.软木品种:	m3	17.56		
1154	031208002006	其他管道绝热	1.绝热材料品种:氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2.绝热厚度: 3.管道外径:≤133mm 4.软木品种:	m3	6.35		
1155	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2.绝热厚度: 3.管道外径:≤325mm 4.软木品种:	m3	1.96		
1156	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式:综合考虑 5.含除锈刷油	kg	4390.88		
1157	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	17		
		气体灭火系统					
1158	030902010001	无管网气体灭火装置	1.类型:无管网柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ150/2.5-SX，含柜体、喷头、药剂 3.安装部位:周转库、数据机房、智能机房	套	17		
1159	030902010002	无管网气体灭火装置	1.类型:无管网柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ90/2.5-SX，含柜体、喷头、药剂 3.安装部位:调阅室	套	1		
1160	030902010003	无管网气体灭火装置	1.类型:无管网柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5-SX，含柜体、喷头、药剂 3.安装部位:押品库	套	2		
1161	030902011001	泄压装置	1.型号:自动泄压装置 2.规格:SAXD-0.25-J 3.安装部位:墙上	套	5		
1162	030902011002	泄压装置	1.型号:自动泄压装置 2.规格:SAXD-0.12-J 3.安装部位:墙上	套	4		
1163	080803019001	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.规格: 3.类型:	台	3		
1164	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格: 3.线制: 4.类型:含底座	个	23		
1165	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格: 3.线制: 4.类型:含底座	个	51		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1166	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装，含底座	个	22		
1167	030904004002	声光报警器	1.名称:放气指示灯 2.安装方式:壁装，含底座	个	11		
1168	030904003001	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:壁装，含底座	个	11		
1169	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86型 4.安装形式:明敷、暗敷综合考虑	个	121		
1170	030412001013	配管	1.名称:明配管 2.材质:KBG管 3.规格:KBG20 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	829		
1171	030412004006	配线	1.名称:软导导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:ZR-RVS-2*1.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	872.2		
1172	030412004007	配线	1.名称:绝缘导线线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:ZR-RV1.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	1152.8		
1173	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格: GQQ90/2.5-SX 2.气体试喷:	点	1		
1174	030909002002	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格: GQQ120/2.5-SX 2.气体试喷:	点	2		
1175	030909002003	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格: GQQ150/2.5-SX 2.气体试喷:	点	17		
1176	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:128点以内 2.线制:	系统	1		
		消防电、应急照明系统					
1177	030904001003	点型探测器	1.名称:感烟/感温探测器拆除 2.规格: 3.线制: 4.类型:	个	928		
1178	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮/消火栓启泵按钮/模块/总线隔离器拆除 2.安装方式:	个	442		
1179	030904004003	声光报警器	1.名称:声光报警器拆除 2.安装方式:	个	103		
1180	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播拆除 2.功率: 3.安装方式:	个	278		
1181	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机拆除 2.规格: 3.安装方式:	个	3		
1182	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘拆除 2.线制: 3.安装方式: 4.控制点数量:	台	14		

794ef908-df[illegible]97c-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1182	030904010001	楼层火灾显示器	5.显示器类型:	台	14		
1183	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱拆除 2.型号: 3.规格: 4.安装方式:	台	45		
1184	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器（利旧) 2.规格: 3.线制: 4.类型:含底座	个	40		
1185	030904001005	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格: 3.线制: 4.类型:含底座	个	851		
1186	030904001006	点型探测器	1.名称:感温探测器（利旧) 2.规格: 3.线制: 4.类型:含底座	个	7		
1187	030904001007	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格: 3.线制: 4.类型:含底座	个	25		
1188	030904007001	消防模块	1.名称:总线隔离器（利旧) 2.规格: 3.类型:含底座 4.输出形式:	个	20		
1189	030904007002	消防模块	1.名称:总线隔离器 2.规格: 3.类型:含底座 4.输出形式:	个	60		
1190	030904003003	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮（利旧) 2.安装方式:壁装，含底座	个	10		
1191	030904003004	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:壁装，含底座	个	81		
1192	030904004004	声光报警器	1.名称:声光报警器（利旧) 2.安装方式:壁装，含底座	个	10		
1193	030904004005	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装，含底座	个	117		
1194	030904003005	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮（利旧) 2.说明:含底座	个	10		
1195	030904003006	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.说明:含底座	个	90		
1196	030904010002	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘（利旧) 2.线制: 3.安装方式:壁装 4.控制点数量: 5.显示器类型:	台	2		
1197	030904010003	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制: 3.安装方式:壁装 4.控制点数量: 5.显示器类型:	台	15		
1198	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播（利旧) 2.功率: 3.安装方式:吸顶安装	个	20		
1199	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率: 3.安装方式:吸顶安装	个	255		

794ef908-dfa...27c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1200	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播（利旧） 2.功率: 3.安装方式:壁装	个	2		
1201	030904006005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率: 3.安装方式:壁装	个	7		
1202	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机（利旧） 2.规格: 3.说明:含底座	个	2		
1203	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.规格: 3.说明:含底座	个	2		
1204	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块/电话模块/广播模块 2.规格: 3.类型:含底座 4.输出形式:	个	231		
1205	030904007004	消防模块	1.名称:输入/输出模块（利旧） 2.规格: 3.类型:含底座 4.输出形式:	个	20		
1206	030904007005	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.规格: 3.类型:含底座 4.输出形式:	个	84		
1207	030904007006	消防模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.规格: 3.类型:含底座 4.输出形式:	个	5		
1208	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱（利旧） 2.型号: 3.规格:半周长0.5米内 4.安装方式:	台	2		
1209	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号: 3.规格:半周长0.5米内 4.安装方式:	台	2		
1210	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱（利旧） 2.型号: 3.规格:半周长1米内 4.安装方式:	台	5		
1211	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号: 3.规格:半周长1米内 4.安装方式:	台	6		
1212	030413001006	普通灯具	1.名称:应急照明灯（利旧） 2.型号: 3.规格:3W,LED,300lm 4.类型:吸顶安装	套	20		
1213	030413001007	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.型号: 3.规格:3W,LED,300lm 4.类型:吸顶安装	套	400		
1214	030413001008	普通灯具	1.名称:应急照明灯（利旧） 2.型号: 3.规格:3W,LED,300lm 4.类型:壁装	套	1		
1215	030413001009	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.型号: 3.规格:3W,LED,300lm 4.类型:壁装	套	9		

794ef908-dfa...07c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1216	030413001010	普通灯具	1.名称:A型应急照明灯(LED光源)（利旧） 2.型号: 3.规格:9W,LED,900lm 4.类型:壁装	套	1		
1217	030413001011	普通灯具	1.名称:A型应急照明灯(LED光源) 2.型号: 3.规格:9W,LED,900lm 4.类型:壁装	套	8		
1218	030413002028	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（利旧） 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:吊装	套	2		
1219	030413002029	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:吊装	套	20		
1220	030413002030	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯（利旧） 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	20		
1221	030413002031	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	100		
1222	030413002032	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯(双面)（利旧） 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:吊装	套	5		
1223	030413002033	装饰灯	1.名称:疏散方向指示灯(双面) 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:吊装	套	45		
1224	030413002034	装饰灯	1.名称:复合信息标志灯(双面)（利旧） 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:吊装	套	1		
1225	030413002035	装饰灯	1.名称:复合信息标志灯(双面) 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:吊装	套	3		
1226	030413002036	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯（利旧） 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	2		
1227	030413002037	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	52		
1228	030413002038	装饰灯	1.名称:楼层显示灯（利旧） 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	1		
1229	030413002039	装饰灯	1.名称:楼层显示灯 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	4		

794ef908-df0...27c-a...52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1230	030413002040	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯（利旧） 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	1		
1231	030413002041	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号: 3.规格:1W,LED 4.安装方式:壁装	套	14		
1232	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86型 4.安装形式:明敷、暗敷综合考虑	个	2614		
1233	030412001014	配管	1.名称:明配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	9823.44		
1234	030412001015	配管	1.名称:暗配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配，含剔槽、封堵及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	386		
1235	030412001016	配管	1.名称:明配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	2992.18		
1236	030412001017	配管	1.名称:暗配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配，含剔槽恢复及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	165		
1237	030412001018	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	451.22		
1238	030412001019	配管	1.名称:暗配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配，含剔槽恢复及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	165		
1239	030412001020	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，含过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	380.76		

794ef908-df6...c-ac52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1240	030412001021	配管	1.名称:暗配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配，含剔槽恢复及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	12		
1241	030412001022	配管	1.名称:明配管 2.材质:可挠金属管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	3045		
1242	030412001023	配管	1.名称:明配管 2.材质:可挠金属管 3.规格:DN25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	120		
1243	030412004008	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:WDZCN-B1-BYJ2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	15559.6		
1244	030412004009	配线	1.名称:软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:WDZCN-B1-RYJS-2*1.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	14058.88		
1245	030412004010	配线	1.名称:软导线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号: 4.规格:WDZCN-B1-RYJS-2*1.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	10747.38		
1246	030412004011	配线	1.名称:软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:WDZN-B1-RYJSP-2*1.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	1440.13		
1247	030412004012	配线	1.名称:软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4.规格:WDZCN-B1-RYJS-2*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	4248.19		
1248	030909003002	自动报警系统调试	1.点数:2000点以内 2.线制:	系统	1		
1249	030909005001	消防电话系统调试	1.点数:按电话分机数 2.线制:	系统	1		
1250	030909004001	消防广播系统调试	1.点数:按消防广播点位数 2.线制:	系统	1		
1251	030909003003	消防应急疏散系统调试	1.点数:500点内 2.线制:	系统	1		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风空调工程					
		设备					
1252	030701004001	风机盘管	1.名称:高静压风管机及风管位置微调 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:图纸范围外因现场施工需要，对风管机及风管位置微调，包干使用，不再增加费用	项	1		
1253	030701004002	风机盘管	1.名称:高静压风管机 2.型号:FX-22 3.规格: 4.安装形式:吊顶式，设备利旧，含拆除、移位、安装 5.减振形式:	台	1		
1254	030701004003	风机盘管	1.名称:高静压风管机 2.型号:FX-40 3.规格: 4.安装形式:吊顶式，设备利旧，含拆除、移位、安装 5.减振形式:	台	2		
1255	030701004004	风机盘管	1.名称:高静压风管机 2.型号:FX-63 3.规格: 4.安装形式:吊顶式，设备利旧，含拆除、移位、安装 5.减振形式:	台	3		
1256	030701004005	风机盘管	1.名称:高静压风管机 2.型号:FX-71 3.规格: 4.安装形式:吊顶式，设备利旧，含拆除、移位、安装 5.减振形式:	台	32		
1257	030701004006	风机盘管	1.名称:高静压风管机 2.型号:FX-71 3.规格: 4.安装形式:吊顶式，含设备 5.减振形式:	台	2		
1258	030701003001	空调器	1.名称:分体空调 2.型号:1.5P 3.规格:内机形式：挂机，制冷量3.5KW，制热量4.0KW，电功率1.6KW，全年性能系数5.0APF，室外机尺寸780*250*650（H）mm 4.安装形式:壁挂式 5.减振形式:	台	2		
1259	030701003002	空调器	1.名称:分体空调 2.型号:2P 3.规格:内机形式：挂机，制冷量5.1KW，制热量5.8KW，电功率2.7KW，全年性能系数5.0APF，室外机尺寸780*250*650（H）mm 4.安装形式:壁挂式 5.减振形式:	台	1		
1260	030701003003	空调器	1.名称:分体空调 2.型号:3P 3.规格:内机形式：柜机，制冷量7.2KW，制热量8.1KW，电功率2.5KW，全年性能系数4.4APF，室	台	1		

794e2908-df0a-427a-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1260	030701003003	空调器	外机尺寸900*355*650（H）mm 4.安装形式:壁挂式 5.减振形式:	台	1		
1261	030108001001	风机	1.名称:管道式风机FP-2-1 2.型号:GDF-1.4-4 3.规格:风量240m3/h，全压180Pa，转速1400rpm，电机功率0.025KW，电源220-2-50，噪音47dB(A)，参考重量12Kg，风机效率77% 5.类型: 6.质量: 7.减振底座形式、数量: 8.灌浆配合比: 9.单机试运转要求:	台	1		
1262	030108001002	风机	1.名称:静音风机PF-9-1 2.型号:V-70 3.规格:风量700m3/h，全压200Pa，转速800rpm，电机功率0.08KW，电源220-2-50，噪音32dB(A)，参考重量15Kg，风机效率77% 5.类型: 6.质量: 7.减振底座形式、数量: 8.灌浆配合比: 9.单机试运转要求:	台	1		
1263	030405015001	风扇	1.名称:排气扇PQ-1 2.型号:BLD-120 3.规格:风量120m3/h，全压95Pa，电机功率30W，噪音40dB（A），自带止回阀 4.安装方式:	台	11		
1264	030405015002	风扇	1.名称:排气扇PQ-3 2.型号:BLD-400 3.规格:风量400m3/h，全压185Pa，电机功率38W，噪音46dB（A），自带止回阀 4.安装方式:	台	1		
1265	030405015003	风扇	1.名称:排气扇PQ-3 2.型号:BLD-400 3.规格:风量400m3/h，全压185Pa，电机功率38W，噪音46dB（A），自带止回阀 4.安装方式:设备利旧，含拆除安装	台	1		
		防排烟系统					
1266	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管拆除 2.材质:镀锌锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:	m2	1941.54		
1267	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管拆除 2.材质:镀锌锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:	m2	1028.24		
1268	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm	m2	36		

794ef908-dfc-4...52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1268	030702001003	碳钢通风管道	6.接口形式:角钢法兰连接	m2	36		
1269	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:角钢法兰连接	m2	1109.83		
1270	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:角钢法兰连接	m2	707.87		
1271	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉板 2.绝热厚度:50mm 3.软木品种:	m3	106.84		
1272	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:复合铝箔贴面 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	2231.9		
1273	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:400*300	个	8		
1274	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:500*400	个	9		
1275	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*500	个	2		
1276	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*600	个	5		
1277	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:800*400	个	1		
1278	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:800*600	个	2		
1279	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:800*800	个	19		
1280	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:900*300	个	4		
1281	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:900*600	个	1		
1282	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:900*800	个	4		
1283	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1000*500	个	3		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1284	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1100*700	个	1		
1285	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1200*250	个	10		
1286	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1200*500	个	27		
1287	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1200*600	个	1		
1288	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*250	个	1		
1289	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*300	个	1		
1290	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:900*1200	个	2		
1291	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1000*800	个	1		
1292	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*500	个	1		
1293	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1500*1500	个	2		
1294	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*300	个	13		
1295	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型: 3.型号: 4.规格:630*250	个	1		
1296	030703001002	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型: 3.型号: 4.规格:630*320	个	1		
1297	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型: 3.型号: 4.规格:800*320	个	26		
1298	030703001004	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型: 3.型号: 4.规格:800*630	个	1		
1299	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型:	个	33		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1299	030703001005	碳钢阀门	3.型号: 4.规格:1000*250	个	33		
1300	030703001006	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型: 3.型号: 4.规格:1000*500	个	4		
1301	030703001007	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型: 3.型号: 4.规格:1250*400	个	7		
1302	030703001008	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.类型: 3.型号: 4.规格:1250*500	个	1		
1303	030703001009	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀PYF 2.类型: 3.型号: 4.规格:630*250	个	1		
1304	030703001010	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀PYF 2.类型: 3.型号: 4.规格:630*320	个	1		
1305	030703001011	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀PYF 2.类型: 3.型号: 4.规格:800*320	个	26		
1306	030703001012	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀PYF 2.类型: 3.型号: 4.规格:1000*250	个	34		
1307	030703001013	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀PYF 2.类型: 3.型号: 4.规格:1000*320	个	34		
1308	030703001014	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀PYF 2.类型: 3.型号: 4.规格:1250*500	个	2		
1309	030703001015	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 3.型号: 4.规格:500*120	个	8		
1310	030703001016	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 3.型号: 4.规格:630*250	个	1		
1311	030703001017	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 3.型号: 4.规格:630*250	个	1		
1312	030703001018	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 3.型号: 4.规格:630*320	个	1		
1313	030703001019	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 3.型号: 4.规格:820*320	个	26		
1314	030703001020	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 3.型号: 4.规格:1000*250	个	35		
1315	030703001021	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 3.型号: 4.规格:1000*500	个	1		

794e1008-df6-421c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1316	011303003001	固定挡烟垂壁	1.形式:固定 2.材质:满足设计要求 3.含包封及封堵，详见设计	m	179.67		
1317	011303003002	电动挡烟垂壁	1.形式:活动 2.材质:满足设计要求 3.含包封及封堵，详见设计	m	302		
1318	030405004001	控制器	1.名称:挡烟垂壁控制器 2.型号:含调试 3.规格: 4.类别: 5.额定电流(A): 6.接线端子材质、规格:	台	96		
1319	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统名称:防排烟系统调试	系统	1		
		排油烟系统					
1320	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:排油烟风管 2.形状:矩形 3.保温:50mm离心玻璃棉隔热 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:氩弧焊	m2	102.55		
1321	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:排油烟风管 2.形状:矩形 3.保温:50mm离心玻璃棉隔热 4.板材厚度:1.2mm 5.接口形式:氩弧焊	m2	82.04		
1322	030703004001	不锈钢阀门	1.名称:150℃防烟防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:1000*400	个	4		
1323	030703004002	不锈钢阀门	1.名称:150℃防烟防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:1250*630	个	1		
1324	030704001002	通风工程检测、调试	1.系统名称:防排烟系统调试	系统	1		
		送排风系统					
1325	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管拆除 2.材质:镀锌锌钢板钢板 3.形状:圆形或矩形不限 4.说明：包干使用，不再增加费用	项	1		
1326	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:送排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接	m2	105.23		
1327	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:送排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接	m2	11.53		
1328	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:送排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接	m2	103.89		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1329	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:送排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:法兰连接	m2	15.2		
1330	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:送排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:法兰连接	m2	35.22		
1331	030702008001	柔性软风管	1.名称:软连接 2.材质:帆布 3.规格: 4.风管接头形式、材质:	m	33.04		
1332	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:100*100	个	2		
1333	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:150*150	个	2		
1334	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:200*100	个	3		
1335	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:200*200	个	5		
1336	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:250*100	个	2		
1337	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:200*120	个	3		
1338	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:320*160	个	1		
1339	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:250*250	个	1		
1340	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:300*100	个	1		
1341	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:400*400	个	1		
1342	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:500*250	个	1		
1343	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:500*500	个	1		
1344	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金	个	5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1344	030703011035	铝及铝合金风	4.规格:600*600	个	5		
1345	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1200*600	个	1		
1346	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1000*800	个	1		
1347	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*300	个	1		
1348	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1200*600	个	1		
1349	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1500*1500	个	1		
1350	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1800*1200	个	1		
1351	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*300	个	2		
1352	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*500	个	1		
1353	030703011044	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:160*160	个	3		
1354	030703011045	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:300*300	个	1		
1355	030703011046	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口（利旧，含拆除安装） 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:300*300	个	1		
1356	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:120*120	个	1		
1357	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:150*150	个	1		
1358	030703001024	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:160*160	个	1		
1359	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:200*120	个	2		
1360	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:250*160	个	1		

794e4908-df2a-4b76-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1361	030703001027	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD（利旧，含拆除安装） 2.类型: 3.型号: 4.规格:300*160	个	1		
1362	030703001028	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:400*120	个	1		
1363	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:1000*320	个	1		
1364	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:500*250	个	1		
1365	030703001031	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:150*150 5.含电动阀检查接线	个	1		
1366	030703001032	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:300*160 5.含电动阀检查接线	个	1		
1367	030703001033	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:500*200 5.含电动阀检查接线	个	2		
1368	030703001034	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:630*250 5.含电动阀检查接线	个	6		
1369	030703001035	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:120*120	个	3		
1370	030703001036	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:160*120	个	2		
1371	030703001037	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:200*120	个	5		
1372	030703001038	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:250*120	个	2		
1373	030703001039	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:500*250	个	1		
1374	030704001003	通风工程检测、调试	系统名称:送排风系统调试	系统	1		
		新风系统					

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1375	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管拆除 2.材质:镀锌锌钢板钢板 3.形状:圆形或矩形不限 4.说明：包干使用，不再增加费用	项	1		
1376	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接	m2	148.28		
1377	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接	m2	17.39		
1378	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接	m2	26.37		
1379	030703011047	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:100*100	个	95		
1380	030703011048	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:150*150	个	78		
1381	030703011049	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:200*150	个	5		
1382	030703011050	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:200*200	个	24		
1383	030703011051	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:250*150	个	9		
1384	030703011052	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:250*250	个	16		
1385	030703011053	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:300*150	个	9		
1386	030703011054	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:320*150	个	4		
1387	030703011055	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:400*150	个	16		
1388	030703011056	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:500*150	个	3		
1389	030703011057	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*150	个	2		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1390	030703011058	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:650*150	个	2		
1391	030703011059	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:800*150	个	4		
1392	030703011060	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:2000*300	个	12		
1393	030703011061	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层格栅风口（叶片水平） 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:150*150	个	29		
1394	030703011062	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层格栅风口（叶片水平） 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:200*150	个	1		
1395	030703011063	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层格栅风口（叶片水平） 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:250*150	个	1		
1396	030703011064	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层格栅风口（叶片水平） 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:300*250	个	1		
1397	030703011065	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层格栅风口（叶片水平） 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:400*150	个	2		
1398	030703011066	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层格栅风口（叶片水平） 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:600*150	个	1		
1399	030703011067	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:四面出风矩形散流器 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:120*120	个	3		
1400	030703011068	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:四面出风矩形散流器 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:180*180	个	1		
1401	030703011069	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:四面出风矩形散流器 2.类型:方形 3.材质：铝合金 4.规格:250*250	个	16		
1402	030703001040	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:120*120	个	1		
1403	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀FD 2.类型: 3.型号: 4.规格:400*120	个	2		
1404	030703001042	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀	个	5		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1404	030703001042	碳钢阀门	2.类型: 3.型号: 4.规格:120*120	个	5		
1405	030703001043	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:160*120	个	2		
1406	030703001044	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:200*120	个	1		
1407	030703001045	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:320*160	个	2		
1408	030703001046	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:400*120	个	2		
1409	030703001047	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型: 3.型号: 4.规格:500*160	个	4		
1410	030704001004	通风工程检测、调试	系统名称:新风系统调试	系统	1		
		空调风系统					
1411	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:风管拆除 2.材质:镀锌锌钢板钢板 3.形状:圆形或矩形不限 4.说明：包干使用，不再增加费用	项	1		
1412	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接	m2	1.57		
1413	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接	m2	74.64		
1414	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接	m2	1264.68		
1415	030702008002	柔性软风管	1.名称:软连接 2.材质:帆布 3.规格: 4.风管接头形式、材质:	m	30.5		
1416	030703011070	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:圆形散流器 2.类型:圆形 3.材质：铝合金 4.规格:Φ250	个	4		
1417	030703011071	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:圆形散流器 2.类型:圆形 3.材质：铝合金 4.规格:Φ350	个	130		

794ef908-df[illegible]27c-ac32-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1418	030703011072	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口-双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:400*400	个	4		
1419	030703011073	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口-双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:500*150	个	121		
1420	030703011074	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口-双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*150	个	34		
1421	030703011075	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口-双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*200	个	6		
1422	030703011076	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口-双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:800*150	个	310		
1423	030703011077	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口-双层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:1000*150	个	29		
1424	030703011078	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:回风口-单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:500*150	个	125		
1425	030703011079	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:回风口-单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*150	个	34		
1426	030703011080	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:回风口-单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*200	个	6		
1427	030703011081	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:回风口-单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:600*400	个	130		
1428	030703011082	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:回风口-单层百叶风口 2.类型:矩形 3.材质：铝合金 4.规格:800*150	个	343		
1429	030704001005	通风工程检测、调试	系统名称:空调系统调试	系统	1		
		空调水系统					
1430	031001005001	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:12.7/6.35mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式:	m	8.56		

7946f208-dfc1-4270-8c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1430	031001005001	铜管	8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度15/15mm 9.介质:含制冷剂	m	8.56		
1431	031001005002	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:15.88/9.53mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度20/15mm 9.介质:含制冷剂	m	164.12		
1432	031001005003	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:19.05/9.53mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度20/15mm 9.介质:含制冷剂	m	23.42		
1433	031001005004	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:22.2/9.53mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度20/15mm 9.介质:含制冷剂	m	7.19		
1434	031001005005	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:25.4/12.7mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度20/15mm 9.介质:含制冷剂	m	3.7		
1435	031001005006	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:28.6/12.7mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度20/15mm	m	2		

794ef908-df[illegible]c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1435	031001005006	铜管	9.介质:含制冷剂	m	2		
1436	031001005007	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:31.75/19.05mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度20/20mm 9.介质:含制冷剂	m	6.24		
1437	031001005008	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:38.1/22.2mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度20/20mm 9.介质:含制冷剂	m	4.74		
1438	031001005009	铜管	1.材质:R410A冷媒专用脱磷脱氧无缝铜管 2.规格:50.8/25.4mm 3.压力等级: 4.连接形式:采用磷铜焊条或银焊条钎焊 5.管卡材质:含分液器、支吊架、制冷剂 6.管道消毒、冲洗:含吹污 7.警示带形式: 8.含保温:保温材料采用柔性泡沫闭孔橡塑材料，保温厚度25/20mm 9.介质:含制冷剂	m	0.75		
1439	031001008008	塑料管	1.材质:U-PVC冷凝水 管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:含管卡、支吊架 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:	m	1.56		
1440	031001008009	塑料管	1.材质:U-PVC冷凝水 管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:含管卡、支吊架 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:	m	169.02		
1441	031001008010	塑料管	1.材质:U-PVC冷凝水 管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:含管卡、支吊架 5.管道消毒、冲洗: 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:	m	68.89		

794ef908-df6...-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1442	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径: 4.软木品种:	m3	0.6		
1443	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架 2.材质: 3.规格: 4.支架形式:综合考虑 5.含除锈刷油	kg	551.16		
		智能化工程					
		监控系统					
1444	030506010001	监控摄像设备	1.名称:半球POE供电彩色摄像机 2.类别: 3.规格:支持红外补光距离大于10m,400万像素分辨率,支持区域报警和绊线报警 4.安装方式:吸顶或壁装综合考虑，含支吊架	台	55		
1445	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:明敷、暗敷综合考虑	个	55		
1446	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配和明配综合考虑，含剔槽恢复及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	275.69		
1447	030412001025	配管	1.名称:可挠金属软管 2.材质: 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	110		
1448	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.类别:含水晶头制安 3.规格:UTP-CAT6 4.敷设方式:穿管敷设	m	399.94		
1449	030502003002	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.类别:含水晶头制安 3.规格:UTP-CAT6 4.敷设方式:桥架敷设	m	1213.24		
		智能照明系统					
1450	030402011079	成套配电箱	1.名称:智能照明箱 2.型号:包括IP路由器和电源模块 3.规格:满足设计要求 4.电压(kV): 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	14		
1451	030507001001	智能照明系统设备	1.名称:4路智能照明控制器 2.类别: 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:照明箱内安装	套	1		

794ef908-df[illegible]-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1452	030507001002	智能照明系统设备	1.名称:8路照明开关模块 2.类别: 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:照明箱内安装	套	52		
1453	030507001003	智能照明系统设备	1.名称:12路照明开关模块 2.类别: 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:照明箱内安装	套	29		
1454	030507001004	智能照明系统设备	1.名称:8路KNX/DALI双通道模块 2.类别: 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:照明箱内安装	套	32		
1455	030507001005	智能照明系统设备	1.名称:12路KNX/DALI双通道模块 2.类别: 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:照明箱内安装	套	9		
1456	030507001006	智能照明系统设备	1.名称:液晶智能照明面板 2.类别:面板采用触控式液晶面板，系统可实现远程控制、液晶面板管理等功能 3.规格: 4.安装方式:墙面安装	套	133		
1457	030501019001	服务器	1.名称:智能照明管理电脑 2.类别:含电脑及智能照明系统软件 3.规格: 4.安装方式:	台	1		
1458	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:明敷、暗敷综合考虑	个	255		
1459	030412001026	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配和明配综合考虑，含剔槽、封堵及过线盒 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	2796.38		
1460	030412001027	配管	1.名称:可挠金属软管 2.材质: 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	312		
1461	030502003003	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.类别:含水晶头制安 3.规格:UTP-CAT6 4.敷设方式:穿管敷设	m	62.61		
1462	030502003004	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.类别:含水晶头制安 3.规格:UTP-CAT6 4.敷设方式:桥架敷设	m	104.7		
1463	030502003005	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.类别: 3.规格:YCYM2×2×0.8 4.敷设方式:穿管敷设	m	2417.71		
1464	030502003006	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.类别: 3.规格:YCYM2×2×0.8 4.敷设方式:桥架敷设	m	592.54		

794e2908-dfc-427-42-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1465	030409001015	电力电缆	1.名称:软电缆 2.型号: 3.规格:WDZ-RYY-B1-2×1.5 4.材质: 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	319.8		
1466	030416026001	智能灯光控制系统	1.名称:智能照明系统调试 2.型号:	系统	1		
		LED大屏系统					
		一层LED屏					
1467	080808013001	显示屏(墙)	1.名称:成品LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：1F-E03立面C	m2	20		
1468	030503002001	控制器	1.名称:成品屏控制器 2.部位：1F-E03立面C 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1469	080808013002	显示屏(墙)	1.名称:柔性LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装，一层营业厅门厅 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：1F-E06立面A	m2	10.84		
1470	030503002002	控制器	1.名称:柔性LED屏控制器 2.部位：1F-E06立面A 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1471	080808013003	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：1F-E07立面D	m2	16.89		
1472	030503002003	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:1F-E07立面D 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1473	080808013004	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：1F-E09立面B	m2	8.56		
1474	030503002004	控制器	1.名称:拼接屏控制器 1.部位：1F-E09立面B 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1475	080808013005	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软	m2	7.41		

794cf908-df6d-427c-8c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1475	080808013005	显示屏(墙)	件 5.部位：1F-E10立面A	m2	7.41		
1476	030503002005	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:1F-E10A 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1477	080808013006	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：1F-E11立面B	m2	3.69		
1478	030503002006	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:1F-E11立面B 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1479	080808013007	显示屏(墙)	1.名称:LED显示屏 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：1F-E11立面A	m2	0.47		
		二层LED屏					
1480	080808013008	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：2F-E01立面A	m2	1.63		
1481	030503002007	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:2F-E01立面A 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1482	080808013009	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：2F-E04立面C	m2	4.11		
1483	030503002008	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:2F-E04立面C 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1484	080808013010	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：2F-E05立面A	m2	10.55		
1485	030503002009	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:2F-E05立面A 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
		三层LED屏					

794ef908-df6-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1486	080808013011	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：会议室	m2	2.16		
1487	030503002010	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:会议室 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
		四层LED屏					
1488	080808013012	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：新闻发布区	m2	6.14		
1489	030503002011	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:新闻发布区 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1490	080808013013	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：会议室1	m2	4.61		
1491	030503002012	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:会议室1 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1492	080801009001	投影机	1.名称:投影机 2.规格:宽3.4米，高2.3米 3.类型:含控制器，满足使用要求，后期深化设计 4.安装方式: 5.部位：会议室2	套	1		
1493	080808013014	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：会议室3	m2	4.15		
1494	030503002013	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:会议室3 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1495	080808013015	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：外部检查办公	m2	3.28		
1496	030503002014	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:外部检查办公 3.规格:	台	1		

794ef908-df6[illegible]c52-4a9e129e2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1496	030503002014	控制器	4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1497	080808013016	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：培训室	m2	4.61		
1498	030503002015	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:培训室 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1499	080808013017	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：报告厅	m2	2.15		
1500	030503002016	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:报告厅 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
1501	080808013018	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：报告厅	m2	9.32		
1502	030503002017	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:报告厅 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	1		
		五一八层LED屏					
1503	080808013019	显示屏(墙)	1.名称:LED屏幕 2.规格:全彩色，满足使用要求，后期深化设计 3.安装方式:壁装 4.防护罩类型、规格:含软件 5.部位：5-8F会议室	m2	5.4		
1504	030503002018	控制器	1.名称:拼接屏控制器 2.部位:5-8F会议室 3.规格: 4.指标: 5.功能: 6.安装方式:	台	4		
		抗震支吊架工程					
		抗震支吊架工程					
1505	031301004001	成品支架	1.名称:消防管道抗震支架 2.规格:DN65 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	35		
1506	031301004002	成品支架	1.名称:消防管道抗震支架 2.规格:DN80 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	50		

794ef908-df[illegible]07c-8c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1507	031301004003	成品支架	1.名称:消防管道抗震支架 2.规格:DN100 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	26		
1508	031301004004	成品支架	1.名称:消防管道抗震支架 2.规格:DN150 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	25		
1509	031301004005	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:500*120 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1510	031301004006	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:500*160 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1511	031301004007	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:500*200 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	5		
1512	031301004008	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:500*250 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1513	031301004009	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:500*400 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1514	031301004010	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:500*500 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1515	031301004011	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:600*150 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	5		
1516	031301004012	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:600*600 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1517	031301004013	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:600*500 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	5		
1518	031301004014	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:630*120 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1519	031301004015	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:630*200 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	1		
1520	031301004016	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:630*250 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1521	031301004017	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:630*320 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1522	031301004018	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*160 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1523	031301004019	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*200	套	1		

794e1908-df6e-9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1523	031301004019	成品支架	3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	1		
1524	031301004020	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*250 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1525	031301004021	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*320 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	16		
1526	031301004022	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*400 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1527	031301004023	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*600 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1528	031301004024	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*630 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	4		
1529	031301004025	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:800*800 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1530	031301004026	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:900*600 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1531	031301004027	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1000*250 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1532	031301004028	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1000*320 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1533	031301004029	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1000*400 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	5		
1534	031301004030	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1000*500 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	15		
1535	031301004031	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1200*200 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	6		
1536	031301004032	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1200*500 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	5		
1537	031301004033	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1200*600 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	4		
1538	031301004034	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1250*320 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1539	031301004035	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1250*400 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	17		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1540	031301004036	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1250*500 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1541	031301004037	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1250*550 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1542	031301004038	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1250*630 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1543	031301004039	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1250*800 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1544	031301004040	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1300*200 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1545	031301004041	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1500*250 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1546	031301004042	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1600*400 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	2		
1547	031301004043	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:1800*1200 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	1		
1548	031301004044	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:2000*300 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	3		
1549	031301004045	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:2000*500 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	5		
1550	031301004046	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:2000*800 3.支架形式:综合考虑 4.单件支架质量:	套	6		
		园林绿化工程					
		绿化工程					
1551	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足种植要求	m2	89.13		
1552	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:轻质种植土 2.回填土厚度:低于花箱30mm 3.其他：综合单价包含φ5-6碎石，外包无纺布，φ50PC排水管@2000	m3	78.7592		
1553	050103001001	栽植乔木	1.种类:造型黑松A 2.胸径/干径/米径/地径:胸径D=14cm 3.株高:2.5m-3m 4.冠径:2.5-3m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	1		
1554	050103001002	栽植乔木	1.种类:造型黑松B 2.胸径/干径/米径/地径:胸径D=12cm 3.株高:2m	株	2		

794e1908-df6[illegible]9c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1554	050103001002	栽植乔木	4.冠径:2-2.5m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	2		
1555	050103001003	栽植乔木	1.种类:造型黑松C 2.胸径/干径/米径/地径:胸径D=10cm 3.株高:1.5m 4.冠径:1.5-1.8m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	4		
1556	050103001004	栽植乔木	1.种类:造型亮晶女贞A（多头） 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:2m 4.冠径:1.2m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	2		
1557	050103001005	栽植乔木	1.种类:造型亮晶女贞B（多头） 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:1.5m 4.冠径:0.8m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	7		
1558	050103001006	栽植乔木	1.种类:丛生紫薇A 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:2.5m 4.冠径:2m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	2		
1559	050103001007	栽植乔木	1.种类:丛生紫薇B 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:1.8m 4.冠径:2m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	2		
1560	050103001008	栽植灌木	1.种类:红叶石楠 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:1.2m 4.冠径:1.2m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	2		
1561	050103001009	栽植灌木	1.种类:结香 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:1m 4.冠径:1m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	5		
1562	050103001010	栽植灌木	1.种类:亮晶女贞塔 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:0.8m 4.冠径:0.6m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	4		
1563	050103001011	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球A 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:0.8m 4.冠径:0.8m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	4		
1564	050103001012	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球B 2.胸径/干径/米径/地径: 3.株高:0.6m 4.冠径:0.6m 5.其他：含支撑、吊装、养护等	株	7		
1565	050103003001	片植灌木	1.种类:红叶石楠 2.株高:0.4 3.冠径:0.3	m2	1.6		

794ef908-dfe5-427c-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1565	050103003001	片植灌木	4.单位面积株数:49株 5.其他：满铺不露土	m2	1.6		
1566	050103003002	片植灌木	1.种类:大叶黄杨 2.株高:0.5 3.冠径:0.3 4.单位面积株数:36株 5.其他：满铺不露土	m2	8.1		
1567	050103003003	片植灌木	1.种类:金森女贞 2.株高:0.4 3.冠径:0.2 4.单位面积株数:49株 5.其他：满铺不露土	m2	6.9		
1568	050103003004	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:0.3 3.冠径:0.2 4.单位面积株数:64株 5.其他：满铺不露土	m2	25.7		
1569	050103003005	片植灌木	1.种类:火焰南天竹 2.株高:0.3 3.冠径:0.2 4.单位面积株数:64株 5.其他：满铺不露土	m2	4.8		
1570	050103003006	片植灌木	1.种类:粉黛乱子草 2.株高:0.8 3.冠径:0.3 4.单位面积株数:10-11芽/株，36株/m2 5.其他：满铺不露土	m2	11.8		
1571	050103003007	片植灌木	1.种类:细叶芒 2.株高:0.6 3.冠径:0.3 4.单位面积株数:8-10芽/株，36株/m2 5.其他：满铺不露土	m2	2.3		
1572	050103003008	片植灌木	1.种类:绣球无尽夏 2.株高:0.4 3.冠径:0.3 4.单位面积株数:64株 5.其他：满铺不露土	m2	3.4		
1573	050103003009	片植灌木	1.种类:早园竹 2.株高:3m 3.杆径:2cm 4.单位面积株数:36株 5.其他：满铺不露土	m2	5.6		
1574	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:成品冷季型常绿草坪，四级青，草皮卷进场无枯黄 2.铺种方式:	m2	19.7		
		园林景观工程					
1575	050201006001	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:600*600*18仿芝麻灰荔枝面PC砖 3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	204.21		
1576	050201006002	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:600*600*18仿芝麻黑荔枝面PC砖，局部需弧形切割 3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	29.64		
1577	050201006003	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:600*600*18仿芝麻黑荔枝面PC砖收边	m2	5.46		

794ef908-df... ...2c52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1577	050201006003	硬质地面面层	3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	5.46		
1578	050201006004	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:600*600*18仿芝麻灰/黑荔枝面PC砖特色铺装 3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	46.83		
1579	050201006005	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:3厚热镀锌钢板折弯造型，30mm厚M15水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:20厚黑色胶粘石ф5-8,600*50*18防芝麻黑荔枝面PC砖收边，需弧形加工 3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	1.77		
1580	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、 规格、铺设间隔:50*50*2热镀锌方钢龙骨@500 2.面层材料种类、规格、铺设方式:L*60*30厚二代共挤红柏木RCE(Channel)塑木板,留缝5,专用金属扣件固定 侧面塑木板封边，边缘需弧形处理 3.固定方式:万能支撑器	m2	83.96		
1581	050201006006	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:300*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩,上切300*50假缝,缝宽3*深5mm-特色铺装 3.面层铺设方式: 4.嵌缝材料种类:	m2	43.3		
1582	050201006007	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:50厚白色砾石散置，ф15-20mm，下设3厚原色拉丝不锈钢板，不锈钢上翻至铺装面,需预留下水口 3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	14.07		
1583	050201006008	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:500*500*30厚中国黑光面花岗岩 3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	9		
1584	050201006009	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类: 2.面层材料种类、规格:400*400*30厚中国黑光面花岗岩外饰面基座 3.面层铺设方式:万能支撑器 4.嵌缝材料种类:	m2	0.48		
1585	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍，每层大于2mm厚 3.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 4、保护层：20厚聚合物	m2	21.036		

794ef908-df[illegible]-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1585	010902002001	屋面涂膜防水	水泥防水砂浆粘结层	m2	21.036		
1586	050201012001	排水沟	1.部位:水景线性排水沟 2.排水沟截面尺寸: 3.排水沟盖板种类、规格:三侧缝式排水沟口,3厚不锈钢板,成品缝隙式不锈钢盖板 4.基层加固:25*25*3厚不锈钢支撑龙骨@300,30厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.详见图纸及说明	m	11.2		
1587	050307007001	不锈钢边框	1.水景防水外包1.5厚咖色拉丝不锈钢板折板,按型加工 2.高度:露出铺装面35-50mm高 3.详见YS-3.01水景剖面图	m	11.2		
1588	050307015001	花盆/坛/箱	1.花盆/坛/箱材质及类型:1.5厚咖色不锈钢花箱 2.基层材料:50*30*5厚角钢固定,30*30*3厚热镀锌方钢龙骨,2厚不锈钢内胆,外饰1.5厚咖色不锈钢拉丝面 3.部位:水景花箱 4.按不锈钢板可视展开面积计算 5.详见YS-3.01水景剖面图	m2	4.74		
1589	050307015002	花盆/坛/箱	1.花盆/坛/箱材质及类型:1.5厚咖色拉丝面不锈钢板花箱 2.基层材料:30*30*3厚热镀锌方钢龙骨@500焊接固定，3mm厚热镀锌钢板肋板@500，30*30*3厚热镀锌方钢龙骨外饰1.5厚咖色拉丝面不锈钢板 3.部位:花箱 4.按不锈钢板可视展开面积计算 5.详见TY01-8花箱剖面图	m2	69.7616		
1590	011502001001	成品装饰线条	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格:50宽5厚不锈钢U型槽胶粘,内嵌LED线型灯带 上置2mm厚白色磨砂亚克力板 3.防护(填充)材料种类:	m	11.68		
1591	011502001002	成品装饰线条	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格:L*20*3厚原色镜面不锈钢装饰条-圆形 3.防护(填充)材料种类:	m	26.39		
1592	011502001003	成品装饰线条	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格:L10*3厚原色镜面不锈钢装饰条-圆形 3.防护(填充)材料种类:	m	11.31		
1593	050307009001	景墙	1.墙体尺寸:7.2m长,2.34m高 2.垫层材料种类:100厚C20素砼垫层 3.基础材料种类、规格:C30砼,C10@200钢筋 4.墙体材料种类、规格:150*150*8厚热镀锌方钢立柱,100*100*5厚热镀锌方钢横梁,预埋件固定,C20素砼环包 5.饰面材料种类:2.5厚深咖色铝板外包,600*300*20、300*230*20厚仿白木纹石英砖干挂,600*180*25厚滨	m	7.2		

794ef908-df... -4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1593	050307009001	景墙	州青花岗岩自然面,30宽深咖色铝板外包,2厚深咖色热镀锌钢板LoGo,内嵌口20*1.5厚深咖色不锈钢管装饰，1.5厚深咖色铝板外包 6.部位:景墙二 7.其他:详见图纸及说明	m	7.2		
1594	050307009002	景墙	1.墙体尺寸:3m长,0.815m高(2个) 2.垫层材料种类:100厚C20素砼垫层 3.基础材料种类、规格:C30砼,C10@200钢筋 4.墙体材料种类、规格:100*100*8厚热镀锌方钢立柱,100*100*5厚热镀锌方钢横梁,预埋件固定,C20素砼环包 5.饰面材料种类:600*300*20厚仿白木纹石英砖干挂,1.5厚深咖色铝板外包 6.部位:景墙一 7.其他:详见图纸及说明	m	6		
		室外电气工程					
		室外电气工程					
1595	030402011080	成套配电箱	1.名称:景观照明配电箱13ALJG 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.电压(kV):1KV内 5.安装方式:顶距地2m明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
1596	030402011081	成套配电箱	1.名称:灯带配电箱ALDC1 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.电压(kV):1KV内 5.安装方式:顶距地2m明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
1597	030402011082	成套配电箱	1.名称:灯带配电箱ALDC2 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.电压(kV):1KV内 5.安装方式:顶距地2m明装 6.接线端子材质、规格:含接线 7.端子板外部接线材质、规格:	台	1		
1598	030413012001	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:防水 3.规格:LED18W,AC220V 3000k，IP67 4.安装方式:支架安装，含支架 5.接地线材质、规格:	套/m/m2	18		
1599	030413012002	景观灯	1.名称:成品景墙壁灯 2.型号:防水 3.规格:LED18W，AC220V 3000k，IP67 4.安装方式:壁装安装，含支架 5.接地线材质、规格:	套/m/m2	2		

794ef908-dfde-47c-a52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1600	040805005001	景观照明灯带	1.光源技术要求:LED线型灯带 2.附件配置要求:LED12W/m,DC24V 3000k，IP67 3.安装形式: 4.接地要求:	m	29.6		
1601	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86型 4.安装形式:明敷、暗敷综合考虑	个	23		
1602	030412001028	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	36.76		
1603	030412001029	配管	1.名称:明配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	49.45		
1604	030412001030	配管	1.名称:明配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	49.45		
1605	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:CPVC32 4.敷设方式:直埋	m	137.71		
1606	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZ-YJY-3*2.5 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	211.8		
1607	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZ-YJY-5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	19.01		
1608	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:YJY-2*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV内 6.敷设方式:穿管敷设	m	45.68		
1609	030409003006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:户内干包式 3.规格:5芯，10m2 4.材质、类型: 5.电压(kV):1KV内	个	14		
1610	030409003007	电力电缆头	1.名称:电力电缆中间头 2.型号:户内干包式 3.规格:5芯，10m2 4.材质、类型: 5.电压(kV):1KV内	个	17		
		室外给排水工程					
		室外给排水工程					

7946908-df0a-47e-ac52-4a9e129c2dd6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1611	031001007006	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管卡 5.管道消毒、冲洗:含消毒冲洗 6.警示带形式: 7.安装部位: 8.介质:给水	m	10.73		
1612	031002001010	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
1613	030109001002	泵	1.名称:景观水处理设备 2.型号:含进出水管口、水循环处理设备、泵坑等，含电机检查接线，由专业公司设计定位 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.质量: 7.减振装置形式、数量: 8.灌浆配合比: 9.单机试运转要求:	台	1		
合计							

794ef908-df6e-7c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		工程项目			
1.1	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	装饰工程			
2.1	000003	地上装饰工程			
2.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.7	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.1.9	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.10	01B007	高层施工增加费			
2.2	000066	地下装饰工程			
2.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

794ef908-d1e3-427c-ac52-[illegible]9e129c2006

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.2.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.7	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2.9	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3	000078	安装工程			
3.1	000079	电气工程			
3.1.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.1.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.1.9	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.1.10	03B001	高层施工增加费			

794ef908-df6e-427c-ac52-[illegible]2d6

措施项目清单计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.2	000082	给排水工程			
3.2.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.2.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.7	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.8	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2.9	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.2.10	03B003	高层施工增加费			
3.3	000088	消防工程			
3.3.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.3.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.3.5	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.7	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.8	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑		

794ef908-d10e-427c-ac52-[illegible]129c2206

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.3.8	031401012003	临时设施	物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.3.9	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.3.10	03B004	高层施工增加费			
3.4	000094	通风空调工程			
3.4.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.4.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.4.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.4.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.4.5	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.4.6	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.4.7	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.4.8	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.4.9	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.4.10	03B005	高层施工增加费			
3.5	000103	智能化工程			
3.5.1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.5.2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.5.3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

794ef908-df6e-427c-ac52-[illegible]1d6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.5.4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.5.5	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.5.6	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.5.7	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.5.8	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.5.9	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.5.10	03B006	高层施工增加费			
3.6	000113	抗震支吊架工程			
3.6.1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.6.2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.6.3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.6.4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.6.5	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.6.6	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.6.7	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.6.8	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.6.9	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.6.10	03B007	高层施工增加			
4	000116	园林绿化工程			
4.1	000117	绿化工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.1.1	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.1.2	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
4.1.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
4.1.4	050405008001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
4.1.5	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.1.9	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装 2.垂直运输机械运行		
4.2	000119	园林景观工程			
4.2.1	050406006002	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.2.2	050406008002	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
4.2.3	050406005002	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
4.2.4	050405008002	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.2.5	050406004002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	050406003002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.7	050406002002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.8	050406001002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.3	000121	室外电气工程			
4.3.1	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4.3.4	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.3.5	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.7	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.8	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.3.9	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.3.10	03B008	高层施工增加费			
4.4	000124	室外给排水工程			
4.4.1	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.4.2	031401013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.4.3	031401021008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人		

794ef908-df6e-427c-ac52-[illegible]09c2d06

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.4.3	031401021008	冬雨季施工增加	工、施工机械效率降低等内容		
4.4.4	031401015008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.4.5	031401009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.4.6	031401011008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.4.7	031401010008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.4.8	031401012008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.4.9	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.4.10	03B009	高层施工增加费			
		合计			

794ef908-0f68-427c-ac52-4a0e0e0e0e06

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额	4272400.69	
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	39520.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4311920.96	

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额	42724006.86	10	4272400.69	
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计				4272400.69	

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

计日工表

计日工表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	合计					

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	建设项目工伤保险		0.077		
	合计				

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	优质优价费				
	合计				

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9.00	
合计					

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	装饰工程				
	地上装饰工程				
	小计				
	地下装饰工程				
	小计				
	安装工程				
	电气工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	消防工程				
	小计				
	通风空调工程				
	小计				
	智能化工程				
	小计				
	抗震支吊架工程				
	小计				
	园林绿化工程				
	绿化工程				
	小计				
	园林景观工程				
	小计				
	室外电气工程				
	小计				
	室外给排水工程				
	小计				

704c968-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	装饰工程				
	地上装饰工程				
	地下装饰工程				
	安装工程				
	电气工程				
	给排水工程				
	消防工程				
	通风空调工程				
	智能化工程				
	抗震支吊架工程				
	园林绿化工程				
	绿化工程				
	园林景观工程				
	室外电气工程				
	室外给排水工程				

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:青岛财富金融综合创新中心B座改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	装饰工程								
1.1	地上装饰工程								
1.2	地下装饰工程								
2	安装工程								
2.1	电气工程								
2.2	给排水工程								
2.2.1	法兰式波纹补偿器 DN25	个		123.89		5.00			
2.3	消防工程								
2.4	通风空调工程								
2.5	智能化工程								
2.6	抗震支吊架工程								
3	园林绿化工程								
3.1	绿化工程								
3.2	园林景观工程								
3.3	室外电气工程								
3.4	室外给排水工程								

794ef908-df6e-427c-ac52-4a9e129c2dd6