竹岔岛社区建设工程（施工）（评定分离）（不分标段）

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

招标文件

招 标 人： 青岛海控金湾旅游开发有限公司

招标代理： 青岛利业建设咨询有限公司（盖单位章）

日　　期： 2026 年 02 月 13 日

使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....13
第三章　评标办法（综合评估法）.....27
评标办法细则（综合评估法）.....36
第四章　合同条款及格式.....42
第五章　工程量清单.....100
第六章 图纸.....107
第七章 技术标准和要求.....107
第八章　投标文件格式.....108

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

第一章　招标公告

公告发布日期：	2026-02-13 19:41:43		
项目名称：	竹岔岛社区建设工程（施工）（评定分离）		
工程地点：	竹岔岛		
资金来源：	国有（非财政）投资	**出资比例：**	自筹 100%
招标工程类型：	房屋建筑-商业及服务用房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	其他
本项目总投资额：	904080000 元	**工程造价：**	504660400.21 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	23666.28 平方米
计划文号：		**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛海控金湾旅游开发有限公司		
建设单位联系人：	考友哲	**建设单位联系电话：**	0532-82190120
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛海控金湾旅游开发有限公司	**招标单位地址：**	青岛西海岸新区车轮山路万鑫中央广场 A 座 16 楼
招标单位联系人：	考友哲	**招标单位联系电话：**	0532-82190120
招标代理单位：	青岛利业建设咨询有限公司		
招标代理单位联系人：	周鑫	**招标代理单位联系电话：**	17657185309
项目统一代码（编码）：	2502-370211-04-01-753445	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛西海岸新区行政审批服务局	**监督部门联系电话：**	0532-68976507
监督部门地址：	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区	**监督部门其他联系方式：**	/

bbdf9540-6ced-4284-bf28-0[illegible]13c1ebd

一、项目基本情况

（一）项目概况：竹岔岛社区建设工程总占地面积约 100.5 亩，建筑面积约 23666.28㎡。其中地上建筑面积约 12666.28 平方米、地下建筑面积约 11000 平方米，共 41 栋单体，包含民居、客房、公共区域、商业及配套等。本项目最大单体建筑面积约 7814 平方米，最大建筑高度 13.8 米，最高层数 2 层，最大单跨跨度 28 米，结构形式为框架结构、剪力墙结构及钢框架结构。

（二）招标内容：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、货物的采购及安装。

（三）标段划分：本项目不划分标段。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
不分标段	23666.28 平方米	施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、货物的采购及安装。	504660400.21

二、投标企业资质要求

1、具有建筑工程施工总承包二级及以上资质；

2、具有安全生产许可证；

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人资格要求

1、具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；

2、同时具有安全生产考核合格证（B 证）；

3、参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程接受联合体投标。联合体应满足下列条件：（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家，项目负责人可为联合体任意一方在职人员。（2）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。（3）联合体协议约定各方承担不同专业分工的，应当在联合体协议中明确各自分工，联合体各方具备其分工所要求的相应资质即可。按照联合体协议分工承担的工作无国家法定资质要求的，该联合体成员不需要具有相关资质。

五、资格审查办法和方式

经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。

六、评标办法

综合评估法

七、同类工程经验要求

同类工程要求： 单项工程合同额 4 亿元及以上的公共建筑工程。

八、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

九、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口）【第一开标室（1023 室）】	投标截止时间、开标时间:	2026-03-06 14:00:00

十一、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：考友哲，联系电话：0532-82190120，邮箱：hkzbcg@cnqxhk.com，传真：/，地址：青岛西海岸新区车轮山路万鑫中央广场 A 座 16 楼

3.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向区政务服务和公共资源交易管理办公室交易指导科（0532-68976511）投诉；投诉咨询邮箱：jyzdk@qd.shandong.cn，投诉受理地址：青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 1025 室。投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。

4.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

5.网上技术支持电话：0532-85871505。

6.本项目采用“评定分离”模式。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

bbdf9548-6ced-428f-af38-0161113c14ebd

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛海控金湾旅游开发有限公司
		地址	青岛西海岸新区车轮山路万鑫中央广场 A 座 16 楼
		联系人	考友哲
		电话	0532-82190120
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛利业建设咨询有限公司
		地址	青岛市黄岛区金晖路 167 号浩辰科技创意文化产业园 10F
		联系人	周鑫
		电话	17657185309
1.1.4	项目名称		竹岔岛社区建设工程（施工）（评定分离）
1.1.5	建设地点		竹岔岛
1.2.1	资金来源		国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例		自筹 100%
1.2.3	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、货物的采购及安装。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　487　日历天** **计划开工日期** **计划竣工日期** **其他补充内容　/**
1.3.3	**质量目标**		**一次性验收合格**
1.4.1	**投标人资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**本工程接受联合体投标。联合体应满足下列条件：（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家，项目负责人可为联合体任意一方在职人员。（2）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。（3）联合体协议约定各方承担不同专业分工的，应当在联合体协议中明确各自分工，联合体各方具备其分工所要求的相应资质即可。按照联合体协议分工承担的工作无国家法定资质要求的，该联合体成员不需要具有相关资质。**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	**投标预备会**		**不召开**
1.12	**专业分包**		**中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。**
1.13	**偏离**		**不允许**
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10

1bdf954c-6ced-4284-bf[illegible]113c14eb

		天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.5.1	**投标保证金**	**本项目无须缴纳投标保证金。**
3.6.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.7	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.8.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电

bbdf9540-6ced-4284-b

		子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.8.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.8.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的 投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码； CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及 全部后果均由投标人自

		行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.3	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）

bbdf954c-6ced-4284-bf

		其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数）　　其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人　　评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机**
6.1.6	**招标人代表履职**	**招标人代表认真做好评标准备，仔细研读资格预审文件和招标文件，充分掌握其中的资格审查和评标标准、可能低于成本或者影响履约的异常低价投标的识别处理要求、否决投标的情形和判定方式等。 招标人代表在评标过程中，应当履行下列职责：（一）公正独立地对投标文件进行评审和比较；（二）发现评标专家存在发表倾向性意见、进行诱导性发言、不按招标文件规定的评标标准和方法评标等违规行为的，要予以提醒、劝阻，做好记录并向评标专家库组建单位和有关行政监督部门报告；（三）发现投标人报价异常的，应当提议评标委员会进行研究，要求该投标人作出说明并提供相关证明材料；投标人不能合理说明、证明的，应当提出否决该投标的评标意见；（四）发现投标人存在业绩造假、资质伪造、围标串标或者其他违法嫌疑的，要提议评标委员会按照法律法规和招标文件规定进行处理；达到招标文件规定的否决投标标准的，应当提出否决该投标的评标意见；（五）其他招标人代表应当履行的职责。**
6.4	评标及补救措施	增加：评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
6.5	**入围投标人公示**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）。公示期限 3 日。**
7.1	**定标方式**	**本项目采用评定分离方式。**
7.2	**中标候选人公示媒介及期限**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.5	**履约担保**	**履约担保的金额：合同总价的 5% ，招标人向投标人提供等额的工程款支付担保。 履约担保的形式：现金、不可撤销的银行独立保函、不可撤销的担保公司独立保函或不可撤销的保险公司独立保函。 采用现金时的有关要求:中标人须在合同协议书**

bbdf954c-6ced-4284-b

			签署后 10 个工作日内缴纳。 **采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：由基本账户开户银行出具，中标人须在合同协议书签署后 10 个工作日内提交保函。** **采用担保公司保函时的有关要求：招标人认可，中标人须在合同协议书签署后 10 个工作日内提交保函。** **采用保险时的有关要求：招标人认可，中标人须在合同协议书签署后 10 个工作日内提交保险。**
9.6	**监督部门**	**名称**	**青岛西海岸新区行政审批服务局**
		电话	**0532-68976507**
		地址	**青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区**
		监督部门其他联系方式	**/**
10	是否采用电子招标投标		是
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
11.4	**1.潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员（指第三章评标办法商务标中的“项目管理班子成员配备情况”中所列人员（含项目负责人/项目经理））及相关附件（人员社保除外）须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。（人员社保信息可在商务标目录项 “其他资料”中上传。）** **2.招标人在中标候选人公示前按照《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117 号）加强评标报告审查有关规定，通过投标文件提供的证明材料及全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平台”）的公示信息等核实有关内容的真实性和有效性。四库一平台相关信息数据 C 级以上的，以四库一平台公示信息为准。”经查实因弄虚作假等原因不符合招标文件要求的，计入社会不良信用信息，面向社会公布，中标的取消中标资格。涉及违法违规行为移交相关主管部门依法严肃处理。**		
11.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。		
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。		

bbdf9[illegible]38-016113c14bd

11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
11.9	**项目班子最低要求：项目经理一名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。 备注：项目经理在建工程的认定： （1）在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 （2）已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。**	
11.10	**投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。**	
11.11	**技术标书是否采用暗标评审**	**采用，技术标为暗标评审。投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制。本项目对投标人编制技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成（可插入图片），但不得出现任何可以识别投标人身份的内容(如名称、logo、人员信息等）。**
11.12	**本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。**	
11.13	**根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。**	
11.14	**报价要求**	**投标报价方式：总价（元）**
11.15	**招标代理费：**	**中标人支付，不单独列项　　本项目招标代理服务费最终以中标价为计算基数，按如下差额定率累进法计算的 28%记取：100 万元（含）以下（1.0％）；100 万元-500 万元（含）（0.7％）；500 万元-1000 万元（含）（0.55％）；1000 万元-5000 万元（含）（0.35％）；5000 万元—10000 万元（含）（0.2％）；10000 万元—50000 万元（含）（0.05％）；50000 万元—100000 万元（含）（0.035％），由中标人支付，中标人需在中标公示结束后 1-3 个工作日内，向招标代理机构缴纳该项费用。投标单位在报价中综合考虑，本次报价时不单独列支。**
11.16	**解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同**	

bbdf954c-6ccd-4284-b[illegible]-016[illegible]14eb1

	一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
11.17	招投标回避：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避。如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
11.18	不可竞争费：不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
11.19	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》(鲁政办字(2014)122 号)有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
11.20	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
11.21	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
11.22	需要补充的其他内容： **1**、根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理现场通过“信用中国”**(https://www.creditchina.gov.cn)**查询，凡列入严重失信主体名单的投标单位，投标无效。 **2**、根据住建部（建办市〔**2021**〕**40** 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 **180** 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 **3**、技术标实质性内容为：（**1**）工期目标；（**2**）质量目标；（**3**）质量保修期；（**4**）（“无”）。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 **4**、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 **5**、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 **6**、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 **7**、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 **8**、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签

	字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 9、招标文件中关于四码检查相应内容的描述修改为：　出现以下情况，由评标委员会否决其投标：　（1）不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；　（2）不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；　（3）不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。　经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。” 10、本项目执行 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》，根据标准规定，取费项目中不含规费项，因此招标文件《投标函附录》中“其中规费前合计”一行不做填写要求。 11、本项目招标文件中“彩色复印件”相关表述修改为“原件扫描件”、“招标控制价”相关表述修改为“最高投标限价”，与招标文件不一致的，以此为准。 12、以联合体形式参加投标的，联合体协议书、授权委托书及投标承诺书均须加盖联合体各方公章、法人章；其他在“投标文件格式”中标示的 “公章及印章”处，由联合体牵头方签署即可。
11.23	异议处理	招标人委托招标代理机构处理异议的，应当对招标代理机构处理异议的事实情况、法律依据和处理结论进行审核，并对处理结果负责。 潜在投标人和其他利害关系人对招标文件内容提出异议的，招标人要组织力量进行核实处理。招标文件确存在表述不清、排斥限制竞争或者其他违法违规情形的，招标人要及时修改完善招标文件，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 中标候选人公示期间，投标人或者其他利害关系人提出异议的，招标人按下列方式处理：反映评标委员会存在以下情形的，招标人应当要求评标委员会进行复核纠正。 （1）评标委员会未按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；　（2）评标委员会对客观评审因素评分不一致，评分畸高、畸低，或者计算错误；　（3）评标委员会未对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；　（4）评标委员会未依法通知投标人进行澄清、说明；　（5）评标委员会对应当否决的投标未予否决，或者存在随意否决投标的情况；　（6）其他评标委员会不客观不公正履行评标职责的情形。 反映中标候选人资质、业绩、人员资格、信用、财务状况、生产条件等不符合中标条件的；因经营、财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力的。应当由原评标委员会按照招标文件规

		定的标准和方法审查确认。 反映中标候选人存在弄虚作假、围标串标等违法情形，不符合中标条件的；不按照招标文件要求提交履约保证金的。招标人在充分核验事实情况后，有权按照法律法规和招标文件规定确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人发现中标候选人存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，应当向有关行政监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。 招标人要在规定时限内将处理结果书面答复异议人，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议人对答复内容不服，仍然以同一事实和理由提出异议的，招标人不再受理，异议人可以依法向有关行政监督部门投诉。
11.24	对招标代理、评标专家监督管理	招标人发现招标代理机构、评标专家存在下列行为的，除向有关行政监督部门报告外，依法向招标代理机构、评标专家追究赔偿责任。 （1）招标人发现招标代理机构违规从事代理业务，或者与投标人、潜在投标人私下接触、相互串通损害招标人权益的。 （2）评标专家与招标代理机构、投标人或者其他利害关系人私下接触、相互串通、不客观不公正履行评标职责的。
11.25	招标人自查、评价	（1）招标人要在定标环节，对招标投标活动的全过程公平性进行全面自查，并随招标投标情况书面报告一并提交有关行政监督部门。 （2）中标结果确定后，招标人要配合评标专家库组建单位，对评标专家履职情况进行评价。 （3）招标人要在与中标人签订合同后 30 日内，对招标全过程的科学性和合理性进行后评价，分析招标过程存在的问题不足，并有针对性地采取改进举措。
11.26	档案管理	招标人要加强招标投标资料管理，及时收集、整理、归档招标投标交易和合同履行过程中产生的各种文件资料和信息数据，包括招标事项核准文件、招标计划公告、招标公告、招标文件、招标文件变更内容、投标文件、开标过程记录、评标过程记录、评标报告、评标报告审查材料、定标过程记录、中标结果公平性自查资料、中标通知书、合同文本、合同变更内容、公示、异议处理以及其他有关资料，并采取有效措施确保招标投标资料的完整和安全。招标投标资料保存期限不少于 15 年。
11.27	智慧评审项目	本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。链接：**https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DowloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b**

bbdf954c-6ced-4284-b6

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

bbd9540-6ced-4284-bf88-016113c14ebd

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）不具备独立订立合同的权利的；

（10）不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；

（11）被责令停业的；

（12）投标资格被取消的；

（13）财产被接管、冻结的；

（14）处于破产状态的；

（15）最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的。

（16）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（17）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 投标预备会

不召开。

1.12 专业分包

1.12.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.12.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.14 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

bbd954c-65ed-4984-1f38-016113c14bbd

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件：见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式：见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式：见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改：见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

招标文件的异议提出形式：见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 资格审查材料

详见第三章。

备注：（1）电子版为原件扫描件；

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格审查资料。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格审查资料）组成，并应提交相应的评审证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工

bbd954c-0e3d-4284-bf38-016113c14ebd

期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格审查资料））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标,在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评审办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

(1)技术标书包含以下内容：

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；施工进度计划和各阶段进度的保证措施；各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；安全文明施工和环境保护措施；项目管理班子的人员岗位职责、分工；劳动力、机械设备和材料投入计划；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

(2)商务标书包含以下内容：

资格审查资料；法定代表人身份证明或授权委托书；资格后审申请证明文件-资质证明；资格后审申请证明文件-其他（营业执照、安全生产许可证等）；项目经理；投标承诺书；企业章程；联合体协议书（适用于联合体投标）；近年完成的类似项目汇总表；拟委任的项目班子成员一览表；投标人获奖汇总表；其他需提交的材料等。

(3)报价标书包含以下内容：

投标函基础信息；投标函；投标函附录；工程量清单（绑定 gczj 文件）。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评审证明材料

详见第三章。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。

3.4.6 投标报价的其他要求

3.4.6.1 投标人的投标报价不得超出最高投标限价，否则，按投标无效处理。

3.4.6.2 投标价格为投标人在其投标文件提出的各项支付金额的总和，应包括完成本招标工程的全部工作并考虑风险后的所有费用。

3.5 投标保证金

3.5.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.5.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

bbd954c-630d-4284-1f38-016113c14ebd

3.5.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.5.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

投标人以保函（保险）方式提交投标保证金的，该保函（保险）的开具机构履行担保义务。

3.5.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.5.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.5.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5.8 招标人发现投标人通过弄虚作假、相互串通、借用资质等违法手段谋取中标的，投标保证金不予退还，并向有关行政监督部门报告。

3.6 投标有效期

3.6.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.7 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

bdf954c-03ed-4984-1f38-016f13c14bbd

3.8.3 投标文件的编制：见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件副本份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.8.5 装订的其他要求：见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的加密

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

见投标人须知前附表。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标程序

开标会由代理机构主持，见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施，见投标人须知前附表。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技

bbd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照前附表规定及第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。前附表及第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会对资格审查合格的投标文件技术和商务是否满足招标文件实质性要求以及偏差优劣情况进行评审分析,不符合招标文件实质性要求的，否决其投标，符合实质性要求的，要列明投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项。

bbd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

6.4 评标及补救措施

评标及补救措施，见投标人须知前附表。

6.5 入围投标人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内在公共资源交易网公示入围投标人，公示期 3 日。

招标人应当在入围投标人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。重点关注评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；是否依法通知投标人进行澄清、说明；是否存在随意否决投标的情况。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当在公示期间提出。异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

公示期间，因异议或投诉被取消入围投标人资格、入围投标人放弃资格等原因导致入围投标人数量发生变化的，不再递补。

7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 召开定标会

定标会时间：2026 年 3 月 11 日 9 时 30 分。

定标会地点：青岛西海岸新区车轮山路万鑫中央广场 A 座 17 楼会议室。

定标会议应包括以下主要内容：招标人或代理机构宣布定标纪律、规则和流程；招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况、对入围投标人的考察情况（如有）；定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问，招标人现场作出答复，答复的信息不得有倾向性意见；定标委员会按照招标文件中明确的定标方法进行定标活动，并形成全过程书面记录、全流程音像记录和定标报告。

7.1.2 定标去劣

在定标开始前，招标人对入围投标人“去劣”，淘汰掉出现以下情况的投标人。

（1）通过“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn）查询，入围单位被列入“不良行为”、“黑名单记录”及“失信联合惩戒记录”名单的。

（2）本项目不组织对入围投标人的考察。

7.1.3 定标方案

（1）定标方法

招标人采用票决低价定标法，对入围投标人进行比选票决，并确定 1 名中标候选人。

票决低价定标法：定标委员会成员在入围投标人中选择 3 家进行投票，推荐的得 1 票，最终按推荐得票数由高到低选取 3 家(第 3 家得票相同时均应选取)投标人，3 家(第 3 家得票相同时均应选取)投标人中报价低者确定为中标候选人；如出现 2 个及以上最低报价相同时，选择得票较多的为中标候选人；若得票数也相同时，则选择报价及得票数相同的投标人进入下一轮投票，定标委员会成员从以上单位中选择 1 家进行投票，得票最多的确定为中标候选人。若入围投标人为 3 家时，则不再进行票决，3 家投标人中报价低者确定为中标候选人，如出现 2 个及以上最低报价相同时，定标委员会成员从以上单位中选择 1 家进行投票，得票较多的为中标候选人。票决中出现推荐得票数相同以致影响中标候选人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的入围投标人，采用继续票决的方式确定中标候选人。

（2）定标因素

定标因素	评定标准	权重
报价	报价合理性。主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。同时考虑投标报价、履约能力、服务质量与招标项目	20%

	的匹配度。	
企业信誉	过往业绩履约情况（是否存在违法转包，分包；是否存在无正当理由放弃中标、无正当理由不签订合同、无正当理由不履行合同等情形）。	10%
企业实力	企业资质情况。 业绩情况，提供的同类项目业绩与本项目规模或难度系数相当，能充分证明企业的施工能力。 企业荣誉，对提供的工程获奖、荣誉进行综合比较。	25%
施工组织设计编制情况	施工组织合理，规范施工，针对性、可行性、重难点解决方案合理。	30%
项目管理班子配备情况	拟派班子成员的数量、资格级别、执业证书数量、资历、业绩、专业水平等。	5%
评标报告	根据评标专家对项目的评审意见，综合考虑。	10%

注：（1）定标委员会成员根据定标因素及评定标准投票。

（2）定标因素的依据为入围投标人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。

7.1.4 定标委员会的组建

（1）定标委员会由招标人负责组建，成员数量为 5 人。定标委员会设组长，组长由招标人确定，应由本单位正式工作人员担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生，招标人根据自身情况也可以聘请相关专家作为定标委员会成员，数量不得超过成员总数的三分之一。定标委员会成员名单在中标结果确定前应保密。

（2）定标委员会成员与入围定标阶段的投标人有利害关系的，应当主动回避。定标委员会成员应当回避的具体情形：①不得是入围投标人或者入围投标人主要负责人的近亲属；②不得与入围投标人有经济利益关系；③不得因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚；④评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员会成员；⑤其它有可能影响定标公平公正性的情况。

7.1.5 组建定标监督小组

招标人的监督小组应对定标全过程进行监督，组建定标监督小组的，成员应为集团纪检监察室、党委办公室、风控法审中心等部门人员，人数 3 人，职责是对定标委员会组建、入围投标人考察（若有）、定标等过程进行监督。

7.1.6 定标报告

定标委员会提交定标报告，定标报告内容包括：定标时间、定标概况、定标委员会名单、定标

b0d09540-6ced-4284-0f38-016113c14cbd

要素、定标办法、入围投标人名单、中标候选人名单、定标办法操作概况等内容。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

招标人应当在定标工作完成后 3 日内对中标候选人进行公示，公示时间 3 日。公示期满无异议的，在公共资源交易网发布中标结果公告。

中标候选人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的入围投标人中按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标：

（1）放弃中标候选人资格或因不可抗力不能履行合同的；

（2）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

招标人应当将定标报告作为《招投标情况书面报告》的内容之一，在确定中标人 15 日内报送招投标主管部门。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 中标结果公告媒介

见“投标人须知前附表”。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

b1cd954c-c80d-4284-1f38-016113c14ebd

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

b1d954c-66ed-4284-bf38-016113c14ebd

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在入围投标人公示期内提出。

（4）对依法必须进行招标的工程项目的定标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见投标人须知前附表。

10．是否采用电子招标投标

是否采用电子招标投标见投标人须知前附表。

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

11．需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

bbd954c-63ed-4284-bf38-016113c14ebd

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 2、商务部分格式 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，签字盖章符合招标文件要求。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、项目经理、投标承诺书、企业章程、联合体协议书（适用于联合体投标）、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、其他资料中体现。)

bbdf954c-6ced-4284-b33e-016113014ebd

2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、报价形式或格式符合招标文件要求 投标报价格式或形式符合招标文件要求，并按规定的格式填写，内

bbdf954c-6ccd-4284-1638-01b113c14cbd

		容齐全或字迹清晰可辨认。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 4、报价唯一 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标人法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）若为联合体投标，联合体各方应共同授权一名代表，授权委托书上加盖联合体各方公章和签署联合体各方的法定代表人的签字或盖章。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求** (需同时满足以下要求) : 1、 建筑业/施工总承包/建筑工程/二级及以上 2、 具有安全生产许可证 备注:资质证书、安全生产许可证符合招标文件要求，若为联合体投标，联合体各方均需提供。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 营业执照、安全生产许可证等（若为联合体投标，联合体各方均需提供）(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他中体现。) 4、项目经理 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求) : 1、 工程类执业资格证书/注册建造师/二级/建筑工程及以上

bbdf954c-6ccd-4284-1638-016113c14ebd

		2、 具有安全生产考核合格证/B 证 备注:投标承担本工程项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）（联合体投标的，可为联合体任意一方在职人员），社保证明可在商务标“其他资料”中上传。 5、投标承诺书 按招标文件要求提供（若为联合体投标，联合体各方均需提供）(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 6、企业章程 由企业盖章确认的企业章程（若为联合体投标，联合体各方均需提供）(相关标书内容在企业章程中体现。) 7、企业业绩 企业上五年度完成的同类工程业绩证明材至少一项，符合招标文件要求。（备注：以联合体形式投标的，联合体各方业绩均予认可。）(相关标书内容在近年完成的类似项目汇总表中体现。) 8、联合体协议书（适用于联合体投标） 以联合体形式参与投标的需提供(相关标书内容在联合体协议书（适用于联合体投标）中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分 0.0 分）		
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。	
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数	
2.2.4	（评分因素与权重分值）		

bbdf954c-6ce1-4284-1638-016113c14eb1

评审因素		分值	评审标准
商务标	项目管理班子成员配备情况	合格制	须满足招标文件规定的最低标准要求。（除招标文件明确的人员配备最低要求外，其他人员数量、资格、等级等作为评标委员会评审投标人优缺点的因素，不作为判定是否合格的依据）。若主体库中无人员社保信息的，可在商务标“其他资料”中上传人员社保证明相关证明材料。（备注：以联合体形式投标的，联合体各方配备人员均予以认可）相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表、其他资料中体现。
	企业业绩	合格制	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 业绩竣工时间 2021-01-01 之后 2、 单项合同额 4 亿元及以上 备注:提供上 5 年度投标人自认为具有代表性的同类工程（同类工程要求： 单项工程合同额 4 亿元及以上的公共建筑工程。）业绩。最少一项（即满足资格审查要求），最多不超过 5 项，若超过 5 项，统计时按合同额由高到低的原则计取前 5 项业绩。（备注:以联合体形式投标的，联合体各方业绩均予认可。）
	企业荣誉	合格制	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3: 1.1.1、 获奖时间 2021-01-01 及之后 1.1.2、 具有国家级（类） 1.1.3、 具有质量奖/优质工程类奖项 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3: 1.2.1、 获奖时间 2023-01-01 及之后 1.2.2、 具有省级/副省级 1.2.3、 具有质量奖/优质工程类奖项 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3: 2.1.1、 获奖时间 2021-01-01 及之后 2.1.2、 具有国家级（类） 2.1.3、 具有安全文明奖/安全文明工地奖 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0161f3f14eb1

			2.2.1、 获奖时间 2023-01-01 及之后 2.2.2、 具有省级/副省级 2.2.3、 具有安全文明奖/安全文明工地奖 备注:提供投标人自认为具有代表性的企业获得奖项（上 5 年度国家级奖项或上 3 年度省级（含副省级）奖项）（不超过 5 项，若超过 5 项，统计时按照以下顺序计取前 5 项：国家级优质工程类→省级（含副省级）优质工程类→国家级安全文明工地类奖项→省级（含副省级）安全文明工地类奖项，同类奖项并列时按照获奖时间由近至远的顺序计取，若仍有并列，由评委综合评估后认定）。此项作为评标委员会评审投标人优缺点的因素，无最低数量要求，奖项数量不作为判定是否合格的依据。（备注：以联合体形式投标的 ,联合体各方获奖均予以认可）
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	合格制	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	合格制	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	合格制	施工进度计划和各阶段进度的保证措施。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	合格制	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	合格制	安全文明施工和环境保护措施。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	合格制	项目管理班子的人员岗位职责、分工相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和	合格制	劳动力、机械设备和材料投入计划相关标书

bbdf954c-6ced-4284-bf38-3b13e14e9

	材料投入计划		内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	合格制	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	合格制	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	合格制	技术创新、节能环保应用情况相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件)中体现。
	分部分项工程量清单	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件)中体现。
	措施费报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件)中体现。

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、评标委员会对商务标进行定性评审，并出具评审意见。企业业绩须满足资格审查同类工程经验最低标准，商务标中至少需提供一项同类工程业绩；企业荣誉仅作为评标委员会评审投标人优缺点的因素，无最低数量要求，不作为判定是否合格的依据。

3、评标委员会对技术标进行定性评审，对优缺点进行分析说明，主要包括工期控制能力、质量保修期及其他技术标内容等。经评标委员会评审，未对招标文件规定的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容做出响应的，或技术标书中出现有关投标人身份的，可判定不合格，投标无效。投标单位技术标不合格的须经评标委员会表决通过，超过 1/2 的评审专家认定不合格的，可判定不合格。

4、评标委员会对报价进行定性评审，对优缺点进行分析说明，主要包括商务报价高低、主要材料

bbdf954c-6eed-4284-4f38-0167133e4-30e

报价的合理性、不平衡报价情况等。

5、类似工程施工业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

6、工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

7、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

8、奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程或市政工程最高质量水平评价工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

9、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提

bbdf0548-6ccd-4284-bf38-016113c14ebd

供社保证明，须提供退休证和聘用合同。 10、技术标、商务标应当由每个评标委员会成员独立评审，独立填写技术标、商务标定性评审表，明确各投标文件的优缺点及推荐意见、合同签订前的注意事项。 11、投标人应根据定标因素，将自认为定标需要的评审材料放在投标文件中，定标因素的依据为入围投标人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。 12、定性评审是指评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审，不对投标文件打分，只对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，形成评审报告,评审结果本身没有得分高低和排名次序。
评标流程： 资格审查->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

bbdf954c-6ced-4284-b158-016113c14e1d

评标办法细则（综合评估法）

1．评标方法

本次评标采用综合评估法定性评审。在评标阶段采用“通过制”的方式确定入围定标阶段的投标人。“通过制”是指评标委员会对投标文件进行评审，所有评审合格的投标人均入围定标阶段。

2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

选定合格投标人：通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

见评标办法前附表。

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作投标无效处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标无效。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 技术标评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.2 商务标评审：合格制，见评标办法前附表。

bbd954c-6ced-4284-b138-016113c14ebd

3.2.3 报价评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.4 异常低价的标准：本项目设置低价风险控制价。低价风险控制价=所有有效投标单位报价均值的 93%。低于低价风险控制价的投标报价视为异常低价。

3.2.5 可能低于成本或者影响履约的异常低价投标的处理程序

当出现异常低价时，启动异常低价评审程序。评标委员会应当先请投标人作必要的澄清、说明，不得直接否决投标。投标人须在规定时间内作出澄清或者说明，并提供降低工程造价的相关证明材料（不限于在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其他方面）；同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。

以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：

（1）亏本让利；

（2）企业市场拓展或品牌宣传；

（3）降低或改变原设计方案、技术工艺、施工标准的；

（4）类似项目业绩；

（5）评标委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。

bbd954c-6ced-4284-bf38-016113c14bbd

投标人未在规定时间内作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按照少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标，不推荐其为中标候选人。评标委员会对通过评审的异常低价中标候选人合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

3.3.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会对投标文件进行评审，所有评审合格的投标人均入围定标阶段。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.其他规定

4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

（1）不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。

（2）技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

（3）技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。

（4）未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；

电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。

（5）投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。

（6）投标文件中无《投标承诺书的》。

（7）根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）查询，凡列入严重失信主体名单的。

（8）电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。

（9）投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。

（10）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

（11）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

（12）投标报价高于最高投标限价。

（13）更改了清单报价中不得更改内容的。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（16）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

bbd954c-0e2d-4284-bf38-016113c14ebd

（17）法律、法规、规章规定的其他情形。

4.2 违法违规情形

4.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

4.2.4 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

4.3 重点核查的异常投标情形

若发现不同投标人存在以下情形，将进行重点核查。

（一）法律法规规定视为串通投标的情形；

（二）投标文件异常一致；

（三）投标活动异常关联；

bbd954c-0e9d-4284-bf38-016113c14bbd

（四）通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料。

对第（二）（三）项的具体情形，原则上包含以下情形。

（二）投标文件异常一致具体情形

（1）不同投标人下载电子招标文件（资格预审文件），制作、上传、递交、解密电子投标文件（资格预审申请文件）的 IP 地址信息一致的；

（2）不同投标人电子投标文件（资格预审申请文件）的计算机网卡 MAC 地址、内存序列号、硬盘序列号机器码等硬件信息存在一致的；

（3）不同投标人的电子投标文件的创建属性一致的；

（4）使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定（计算机 MAC 码、硬盘序列号、CPU 序列号和投标人统一社会信用代码“首投绑定”）单位不一致的，或该计算机在其它项目投标中被其它投标人使用过的，或资格预审招标项目投标用计算机在资格预审阶段被其它资格预审申请人使用过；

（5）不同投标文件的最后修改人为同一人；

（6）不同投标文件内容存在 3 处以上雷同错误（文字错误、符号错误、计算错误、格式排版错误等）。

（三）投标活动异常关联具体情形

（1）不同投标人的管理层或关键岗位人员存在交叉任职；

（2）不同投标人的法定代表人、主要负责人存在亲属关系；

（3）同一项目中，投标文件中出现另一家投标人的公章、人员、业绩等。

投标人存在第（二）（三）项的具体情形的，评标委员会应当先请投标人作必要解释说明，若未按时提供说明材料，或说明材料理由不合理的，评标委员会否决其投标，在评标报告中如实记录，并向有关行政监督部门报告。

4.4 评标报告复核

招标人在公示中标候选人前，要认真审查评标委员会提交的书面评标报告。发现存在下列异常情形的，应当要求评标委员会进行复核；确认存在问题的，应当要求评标委员会进行纠正：

（一）评标委员会未按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；

（二）评标委员会对客观评审因素评分不一致，评分畸高、畸低，或者计算错误；

bbdf954c-0e0d-4284-bf38-016113c14ebd

（三）评标委员会未对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；

（四）评标委员会未依法通知投标人进行澄清、说明；

（五）评标委员会对应当否决的投标未予否决，或者存在随意否决投标的情况；

（六）其他评标委员会不客观不公正履行评标职责的情形。

招标人发现评标委员会成员存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，应当向有关行政监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。

4.5 中标候选人核验

招标人在定标过程中，对中标候选人组织核验，发现存在下列情形的，不得确定其为中标人：

（一）存在弄虚作假、围标串标等违法情形，不符合中标条件的；

（二）资质、业绩、人员资格、信用、财务状况、生产条件等不符合中标条件的；

（三）因经营、财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力的；

（四）不按照招标文件要求提交履约保证金的。

招标人认为中标候选人存在前款第（一）（四）项情形的，在充分核验事实情况后，有权按照法律法规和招标文件规定确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人发现中标候选人存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，应当向有关行政监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。

招标人认为中标候选人存在第一款第（二）（三）项情形的，应当由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

bbd954c-62ed-4284-bf38-016113c14ebd

第四章　合同条款及格式

（GF—2017—0201）

合同编号：

建设工程施工合同

竹岔岛社区建设项目

bbdf954c-6ced-3284-bf38-015f12c14ebd

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局　　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：**青岛海控金湾旅游开发有限公司**

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 竹岔岛社区建设工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：竹岔岛社区建设工程 。

2.工程地点：竹岔岛。

3.工程立项批准文号：2502-370211-04-01-753445。

4.资金来源： 自筹 100% 。

5.工程内容：竹岔岛社区建设工程总占地面积约 100.5 亩，建筑面积约 23666.28㎡。其中地上建筑面积约 12666.28 平方米、地下建筑面积约 11000 平方米，共 41 栋单体，包含民居、客房、公共区域、商业及配套等。本项目最大单体建筑面积约 7814 平方米，最大建筑高度 13.8 米，最高层数 2 层，最大单跨跨度 28 米，结构形式为框架结构、剪力墙结构及钢框架结构。

6.工程承包范围：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、货物的采购及安装。

二、合同工期

计划开工日期：　　年　月　日，具体以发包人通知为准。

计划竣工日期：　　年　月　日。

工期总日历天数：487日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，具体开工日期以发包人通知为准。如因发包人原因或不可抗力因素造成工期延误的，工期相应顺延。如遇政府部门调整工期要求,必须无条件服从。因上述原因导致的工期顺延，承包人无权要求发包人增加费用和支付合理利润。

三、质量标准

一次性验收合格。

工程质量应符合国家现行有效的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程施工质量验收规范的要求，并取得合格备案标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定人民币（含税）（大写）_____（¥_____元），其中不含税价格为：_____税额为_____，税率为____；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

1bdf0554e-6ccd-4284-bf38-016113c14ebd

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 壹仟贰佰壹拾玖万陆仟伍佰零叁元捌角捌分 （¥12196503.88 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹亿叁仟玖佰零捌万捌仟肆佰陆拾玖元整 （¥ 139088469 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 贰仟陆佰伍拾万元整 （¥ 26500000 元）。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行过程中双方共同签署的有关本工程的补充协议、洽谈、变更、签证等书面记录和文件，以及发包人有关指令、通知及批准文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录。

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）联合体协议（如果有）

（11）招标文件；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如有不一致之处，以上述次序在先者为准。第（1）项所列合同文件，如属于同一内容，应以最新签署的为准。但投标文件与招标文件强制性规定冲突的，以招标文件强制性规定为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

1bdf054c-6ced-4984-bf38-016113c14ebd

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在___青岛市黄岛区____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_发包人和承包人双方盖章后_生效。

十三、合同份数

本合同一式_捌_份，均具有同等法律效力，发包人执_肆_份，承包人执_肆_份。

发　包　人：___（盖章）_____承　包　人：___（盖章）_____

联系地址：_____联系地址：_____

联系电话：_____联系电话：_____

邮政编码：_____邮政编码：_____

电子邮箱：_____电子邮箱：_____

履约代表：_____履约代表：_____

开户银行：_____开户银行：_____

账　　号：_____账　　号：_____

1bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14c1d

第二部分 通用合同条款

第二部分《通用合同条款》执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

（本页内下无内容）

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

第三部分　专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，包括经发包人确认的招标文件、投标文件及附件、补充协议、补充条款、和解调解协议、有关工程洽商、变更等与工程施工有关的具有合同约束的书面文件以及发包人的有关指令、通知及工程会议纪要,双方盖章确认的材料批价单等与工程施工有关的具有合同约束性的文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用合同条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：发包人和承包人在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用合同条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____/_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____/_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：**国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等存在不一致时，以要求高的标准、规范和规程为准，如在施**

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工过程中，相应现行标准、规范和规程发生变动，以最新标准、规范和规程为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：具体时间由发包人另行通知；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套（开工后提供贰套，工程交工前提供叁套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程合同范围内全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工方案、进度计划及发包人要求承包人提供的其他文件等；

承包人提供的文件的期限为：具体时间按发包人通知；

承包人提供的文件的数量为：按照发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：加盖承包人公章的正式书面文件及相应的电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交的文件后 7 天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：青岛市黄岛区庐山路 9 号；

发包人指定的接收人为：　　。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.7.4 关于联络的补充：

（1）如果向上述指定地址送达有关文件被拒收或无法送达，应当向发包人、承包人、监理人的单位注册地址送达。

（2）发包人、承包人相互签收文件、资料，仅证明于特定日期收到特定文件、资料，不具有确认或接受其所收文件、资料的内容的效力。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

该项目位于海岛，交通运输需过海，施工材料、机械及建筑垃圾等过海运输由承包人负责协调相关单位和主管部门，需自行办理航行通告，相关费用由承包人自行承担。除专业工程暂估价外，其余材料（含苗木、绿植等）、设备及大型机械过海运输费、施工用水过海运输费（如有）、人员上下岛费用均包含在特殊地区施工增加费中，结算时不予调整。

1.10.3 场内交通

1bbdf954c-6ccd-4284-b63e-016113c14c1d

关于场外交通和场内交通的边界的约定：竹岔岛。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人免费提供的交通设施，承包人须按发包人要求及主管部门的规定使用，因承包人原因造成交通道路及设施损坏的，承包人负责无偿修复并承担因此给发包人造成的一切损失。如现有红线内场地内征拆问题无法满足施工需要，由发包人协调解决，承包人应积极配合。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：__；

联系电话：__；

发包人对发包人代表的授权范围如下：对施工过程进行全面监控、管理和协调等工作。涉及费用及合同实质性权利义务变更以发包人书面盖章确认为准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**根据工作面开展，发包人向承包人陆续提供全部工程施工所需的场地；如现有红线内场地征拆问题无法满足施工需要，由发包人协调解决，承包人予以积极配合。**

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发包人应在计划开工日期 7 天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域。包括：施工用电接驳地点至用地红线临时箱变，由施工单位接至工程配电系统，并满足施工需要，承包人按所设电表计量数量，并按规定向相关部门缴纳电费，电费已含在合同价款中；施工用水因项目处于海岛，施工用水需承包人自行解决，若需要从岛外运至现场，除

专业工程暂估价外，施工用水海运费包含着在特殊地区施工增加费中，结算时不予调整；通讯由承包人自行解决，结算时不予调整。承包人应协调好周边关系，并承担相关责任，必须确保合同执行期间工程顺利进行。

发包人负责审批承包人出具的施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护方案，由承包人负责保护工作，费用由承包人承担。因发包人提供的测绘图纸未发现地下管线、文物等造成的额外保护费用，由承包人提报，根据发包人集团《工程签证及工程批价管理办法》审批后予以确认。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：提供。

发包人提供支付担保的形式：按照“《山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法》(鲁建建管字[2025）1号)和《青岛市住房和城乡建设局 青岛市财政局 青岛市行政审批服务局 关于加强房屋建筑和市政基础设施工程合同管理的通知》(青建管字(2025)10号)的相关规定执行”。

2.9 关于发包人的补充：

（1）设计变更、施工签证等涉及工期、造价变动等的事项，必须按照发包人集团《工程签证及工程批价管理办法（试行）》审批后方为有效。

（2）发包人代表行使需经发包人批准行使的权力时，必须向承包人出示其行使该项权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明，否则，应视为发包人未予批准，其行使该项权力的行为无效。

（3）发包人应配合承包人，与监管银行共同办理本项目农民工工资专用账户、工程款共管账户的开立相关事宜；承包人按约定提报人工费数额、工程量产值资料，经发包人审核确认后，发包人应于每月及工程重要节点，将对应金额的人工费、工程款分别足额存入上述农民工工资专用账户、工程款共管账户。发包人有权对承包人的农民工工资实际支付情况、工程款使用及支付情况履行跟踪、监督职责。

（4）发包人有权协调、检查、督促承包人落实实名制管理的各项规定和措施。

（5）发包人应积极配合承包人对本单位人员的实名制信息进行采集录入，并督促本单位人员按要求进行考勤。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照青岛市建设行政主管部门和城市档案管理机构对工程竣工资料要求的内容进行编制并提交。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后 15 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档。

1bar054c-6ced-4984-1638-016113c14ebd

（6）承包人应履行的其他义务：1.承包人派驻现场的人员应满足投标文件承诺；2.承包人派驻现场的人员应能有效履行其职责；3.承包人派驻现场的项目经理、技术负责人等主要人员未经发包人批准不得脱离现场超过1天；4.承包人应按工程需要使用投标文件中配备的机械设备、检测设备和仪器；5.承包人应按发包人批准的施工组织设计实施；6.承包人应按要求提报施工组织设计、施工方案、进度计划、材料计划；7.承包人应及时执行发包人代表指令；8.不能出现安全、工程质量问题；9.未经批准或检测不合格的材料设备不得进入工地现场；10.承包人应遵守发包人对施工现场的管理规定；11.未经发包人书面批准承包人不得擅自更换项目经理；12..承包人在施工过程中，严格按照农民工实名制管理制度、农民工工资专用账户管理制度、农民工工资足额支付等制度，按时发放农民工工资。承包人应对所承包工程项目的农民工实名制管理工作负总责，在工程项目部配备劳资管理专职人员，建立健全人员登记、考勤、工资发放、公示等用工管理制度，负责实名制信息的采集、登记、审核、报送和档案管理等工作，农民工实名制管理台账应保存至工程竣工且工资全部结清后3年；承包人负责在施工现场安装使用农民工实名制管理系统并配备实现实名制管理所必须的硬件设施设备，加强对农民工的日常考勤管理；承包人可根据自身实际，自主选择实名制信息管理平台或系统，相关平台或系统数据格式需满足住建部发布的《全国建筑工人管理服务信息平台数据标准（试行）》和《全国建筑工人管理服务信息平台数据接口标准（试行）》；实行人工费与其他工程款项分账管理，依据《山东省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》，于合同签订之日起30日内开设完成农民工工资专用账户设立，并与发包人、开户银行签订《工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》（该协议作为工程项目质量监督首次进场检查时的必备资料），农民工工资专用账户资金实行专款专用，该账户除划拨人工费和发放农民工工资外，不得用于其他用途，不得提取现金，不得多个项目共用一个工资专户或挪作他用，项目竣工验收（或完工验收）并已足额支付农民工工资，经发包人、承包人、专项账户银行三方书面确认后，承包人可办理工资专户撤销手续，余额划转至本合同约定的承包人企业账户中；13.承包人应在施工现场醒目位置设置“建筑工人维权须知牌”（详见本合同附件《施工现场维权信息公示牌》），公示每月农民工考勤情况、工资支付情况、劳资专管员联系方式、欠薪投诉渠道等，并拍照留存；14.承包人在签订本合同时应一并签署承诺书（详见本合同附件《防范处置拖欠农民工工资目标承诺书》），承诺在不能正常发放工人工资或有关于农民工工资合理投诉的情况下，经审核无误，发包人有权使用工程款代为发放农民工工资；15.承包人为农民工工资支付管理的第一责任人。应设立劳资小组，对农民工信访投诉情况必须第一时间处理解决；16.承包人设立专门人员管理工资发放工作，做好实名制资料，包括：农民工劳动合同（简易用工协议）、收集农民工身份证复印件、考勤记录、建筑施工现场劳动用工实名制花名册（详见本合同附件《农名工实名制花名册》）、农民工工资支付表（详见本合同附件《农民工工资支付表》）、专用账户总承包单位代发工资款项回执单、银行工资发放流水清单（银行导出）、农民工工资发放公示资料等；17.承包人、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。18.房建类承包人应严格按照青岛市住房和城乡建设局《关于进一步落实房屋建筑领域实名制管理的通知》文件要求，对新建（扩建、改建）、在建房屋建筑工程项目中施工合同额超过400万元的项目必须通过山东省农民工工资支付监

管平台进行线上实名制管理，对其中施工合同额不足 400 万元的项目（按规定取得施工许可证的项目）可进行线下实名制管理。房建类承包人应严格履行下列义务：（1）建立健全项目人员登记、考勤、劳动合同签订、工资发放等劳务用工管理相关制度并规范执行；（2）按要求及时开通省平台进行实名制管理并规范操作使用；（3）录入实名制管理范围内人员的相关信息，按要求进行实名制考勤管理并按月足额代发劳务工人工资；配备专职劳资管理员对项目人员进行实名制管理；（4）配合发包人建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。**19.**对于新建（扩建、改建）、在建房屋建筑工程项目中施工合同额超过 400 万元的项目，承包人应于取得施工许可证（或开工令）之日起 30 日内至项目所在地住房城乡建设主管部门申请开通省平台账号。取得省平台账号、密码后，承包人应于 10 日内完成设备调试、项目基本信息录入、人员信息采集等基础性工作，具备正常使用省平台条件。**20.**对于新建（扩建、改建）、在建房屋建筑工程项目（按规定取得施工许可证的项目），承包人应将下列人员统一纳入实名制管理：（1）发包人项目管理人员：项目负责人。（2）总承包单位（专业承包单位）管理人员：包括项目经理（注册建造师）、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员、质检员、安全员、资料员、劳资管理员等管理人员。（3）监理单位：总监理工程师（注册监理工程师）、总监理工程师代表和专业监理工程师等管理人员。（4）劳务（专业）分包单位管理人员：包括项目负责人、技术员、施工员、质检员、安全员、劳资管理员等管理人员。（5）劳务工人：包括特种作业人员、技术工人、普通工人等从事建筑作业的人员。未纳入实名管理的人员不得进入施工现场从事与建筑作业相关的管理或作业活动。**21.**对于新建（扩建、改建）、在建房屋建筑工程项目（按规定取得施工许可证的项目），承包人实施实名制管理应符合下列要求：（1）人员信息要求：实名制信息应包括人员姓名、身份证号、照片、籍贯、人员类别、劳动合同、工种（岗位）、所属单位（班组）等基本信息。管理人员除以上基本信息外还应包括社保缴存凭证（社保部门出具）、第二代身份证和执业证书等管理资格证件。（2）人员考勤要求：在建房建项目必须进行全员考勤，考勤人数需与现场实际相符。其中，管理人员每月出勤天数不应低于应出勤天数的 80%（项目经理、项目监理人员按照有关规定执行）。项目劳资管理员应在人员状态变更的当日对省平台内的人员状态进行变更，严禁出现省平台内人员状态与实际不符的情况。（3）专职人员要求：承包人应配备不少于 1 名的专职劳资管理员，并可根据实际管理需求额外增加兼职劳资管理员。劳资管理员需每日登录项目省平台账号，查看省平台使用情况，发现异常及时处置。（4）预警处置要求：承包人应按要求规范使用省平台，避免预警产生，当日产生预警需当日进行处置消除，严禁预警存续时间超过 10 天。（5）实名制资料要求：实名制管理包括线上管理与线下管理，纳入省平台管理的房建项目除进行线上管理外，线下还应具备工人进出场花名册、临时用工花名册、工人劳动合同、工人考勤表、工人工资表、工人退场结算单、临时用工工资结清证明等用工管理相关资料，资料要求闭环管理，保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。（6）项目状态变更要求：承包人应根据项目实际状态向所在地住房城乡建设主管部门申请变更省平台项目状态为已开工、已停工、已完工，确保省平台项目状态与实际项目状态保持一致。（7）工资发放要求：在建项目劳务工人工资结算应以项目省平台考勤信息为主要依据，且向劳务工人支付工资时，承包人应通过项目农民工工资专

户将工资支付到其本人的银行卡账户。对于用工时间不足 15 天的临时用工,签署附件《临时用工协议》承包人可通过现金方式发放劳务工人工资,但需在临时用工结束后与劳务工人签订工资结清证明并进行退场登记，相关资料存档备查。工资结清证明需及时上传至省平台消除个人代发预警。22.执行发包人的有关规章制度及安全施工有关规定；23.施工工程进度款需打入工程款共管账户。24.本合同中承包人应履行的义务。

承包人履行义务时所发生的费用已包含在合同价款中，如承包人未履行上述义务造成的工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：**代表承包人全面履行合同条款。对工程质量、工期、安全、文明生产施工、设计变更、工程量签证、材料价格签证、索赔事项确认、工程拨款等进行控制和管理。项目经理为承包人特别授权代表，有权代承包人签署各项书面文件，并对承包人具有法律约束力。**

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：**项目经理应常驻施工现场，每月在施工现场的时间不能少于 22 天。项目经理离开施工现场 1 天（含 1 天）以上应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意，且保证现场有临时代行其职责的人员，该人员应具备履行相应职责的能力。**

承包人应在合同签订后 3 日内向发包人提交项目经理的劳动合同、近期社保缴纳证明（缴纳单位为承包人），承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此给发包人造成的费用增加及损失由承包人承担，且承包人应向发包人缴纳合同总价款 1‰的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人批准脱离施工现场超过 1 天的，每发生 1 次，向发包人支付 1‰的违约金；发生 3 次以上，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人更换的项目经理经发包人同意后报招投标管理部门备案且新更换项目经理的执业资格不得低于原中标项目经理执业资格；由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人派驻现场的项目经理应与投标文件相符，承包人擅自更换项目经理的，承包人应向发包人缴纳合同总价款 3%的违约金；发包人有权单方终止

1bdf9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

合同，将部分或全部合同内容另行委托有能力的施工单位，并令承包人立即退场，由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人缴纳合同总价款 3%的违约金；发包人有权单方终止合同，将部分或全部合同内容另行委托有能力的施工单位，并令承包人立即退场，由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人缴纳合同总价款 3%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开 1 天（含 1 天）以上应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目经理、技术负责人等主要施工管理人员的，承包人应向发包人缴纳合同总价款 3%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包人批准脱离施工现场超过1天的，每发生1次，承包人向发包人支付合同总价款1‰的违约金；发生3次以上，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。承包人更换的主要施工管理人员经发包人同意后报招投标管理部门备案且新更换主要施工管理人员的执业资格及职称不得低于原中标备案的主要施工管理人员执业资格；由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：无。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：**依法必须招标的暂估价项目和法律法规范围内允许分包或按相关规定必须依法分包的专业工程。**

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人必须严格履行其与分包人签订的分包合同，确保分包工程的顺利施工和及时完工。承包人按本合同专用条款第 12.4 款约定办理工程进度款支付时，应当将分包工程单独列出，并不得挪用、扣压、拖欠分包工程进度款，否则，发包人有权单方按照发包人认可的工程量及工程款项直接向分包单位付款，该款项直接从应支付给承包人的款项中扣除，对此承包人同意并无权提出异议，但该款项不应超过承包人报送的当期应付分包工程进度款。**承包人必须依法与分包单位签订农民工工资委托发放协议，并由分包单位委托承包人代为发放农民工工资，分包单位需提交农民工劳动合同（简易用工协议）、收集农民工身份证复印件、考勤记录、建筑施工现场劳动用工实名制花名册、农民工工资支付表等证明文件，经承包人签章确认，承包人应按照工资支付表按月足额支付农民工工资。承包人应在监管银行为本项目农民工（含自有工人和分包企**

1bdf0544-60cd-4384-bf38-016113c140bd

业召用工人）办理工资卡，农民工已有该银行工资卡的，可不重复办理。承包人负责落实工资卡交由农民工本人保管和使用。分包单位负责每月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人和班组长签字后，交承包人审核确认。承包人每月向监管银行提供本月工资支付表，监管银行根据承包人提报的工资支付表，通过农民工工资专用账户将工资存入农民工工资卡（不足一个月的临时零星用工除外），承包人应制作、保留工人工资发放记录。对于不足一个月的临时零星用工，可以采用现金方式及时足额支付工资，签署附件《简易用工协议》，农民工本人签字的工资支付表和工资支付确认单（详见本合同附件《项目农民工工资支付表》《退场结清单》）相关资料应存档备查。

发包人根据上述约定直接支付给分包人的款项作为垫付款，从应支付承包人的工程进度款中扣除。承包人向发包人开具的工程进度款发票金额中，应当包括前述发包人垫付款项，否则，发包人有权等额拒绝支付承包人的工程进度款。

发包人向承包人及时足额支付工程进度款后，承包人挪用、扣押、拖欠分包工程进度款或农民工工资的，应当按其挪用、扣押、拖欠金额的5%向发包人支付违约金；承包人挪用、扣押、拖欠分包工程进度款造成工期延误的，延误的工期不予顺延。因此造成不良影响和损失的，由承包人负责消除影响、赔偿损失，且每发生一次不良影响事件（以发包人认定为准），承包人应向发包人支付合同总价款3%的违约金。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。

（4）关于工程照管与成品、半成品保护的补充：

承包人全面负责照管本施工合同范围内的工程，工程保护费包含在承包人投标报价中。

在颁发工程接收证书之前，本工程及场地范围内的任何部位、材料、设施、设备、成品、半成品或临时设施受到破坏、损伤、损坏或损失，均由承包人负责修复和弥补；如果有证据证明该破坏、损伤、损坏或损失是由承包人以外的其他人造成的，承包人修复、弥补后，可以向有关责任人追偿，发包人对承包人追偿给予协助。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：合同协议书签署后10个工作日内，承包人应向发包人提交合同总价5%的履约担保（现金、不可撤销的银行独立保函、不可撤销的担保公司独立保函或不可撤销的保险公司独立保函），签发工程接收证书之日后第30日履约保函期满。

履约担保解除：履约担保期限届满之日起30日，承包人向发包人申请解除履约担保。

承包人在施工期间（包括工期延长期间）维持保函始终有效，因此而产生的费用由承包人自行承担。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费为发包人和监理人提供现场临时用房，满足发包人和监理人使用需求。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____/_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____/_____；

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

4.5 关于监理人的补充：

1.监理人必须严格审核农民工实名制资料，监督施工现场各施工企业做好农民工实名制管理与合同签订工作，监理人应将此项工作落实情况纳入监理工作范畴，建立日常监理台账，发现问题及时向主管部门报告。

2.监理人应严格按照青岛市住房和城乡建设局《关于进一步落实房屋建筑领域实名制管理的通知》等合同签订时最新文件要求，对于新建（扩建、改建）、在建房屋建筑工程项目，严格履行下列义务：（1）每月至少组织一次对承包人实名制管理工作的检查，检查内容包括现场人员信息采集情况、考勤记录、工资发放等；（2）配合承包人对本单位人员的实名制信息进行采集录入，并督促本单位人员按要求进行考勤；（3）对未按通知要求实施实名制管理工作的承包人，及时督促整改并向发包人和住房城乡建设主管部门报告。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：三星级智慧化工地。

关于工程奖项的约定：争创国家级奖项，专业工程暂估价涉及的优质优价费在各单体单位工程中包干使用，不再单独计费。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

1bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全文明施工，无安全生产责任及伤亡事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：**项目开工前全额拨付**。

6.1.10 关于安全文明施工的补充：

（1）承包人应根据批准的施工组织设计，按照青岛市标准化文明工地的要求进行文明施工工地的布置，创建标准化文明工地而增加的费用由承包人自行承担。

（2）承包人应按工程需要及青岛市建委的有关规定提供并维护施工使用的照明、警卫、围栏和警示等，费用由承包人承担；如承包人未履行上述义务造成的工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

（3）承包人应根据有关规定及时办理安全文明各项手续，费用已包含在合同价款中；如承包人未履行上述义务造成的工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

（4）承包人应严格按照国家、省、市、西海岸新区等相关规定，严格落实执行建设工程施工现场安全、文明施工、环境与卫生等相关规范、标准。

（6）在开工前承包人应根据工程特点及施工现场安全文明施工需要编制安全文明施工费用使用计划，明确费用使用的条目、类别、数量、额度、实施责任人、完成时限等内容，并报送发包人存档，杜绝为了谋取利益最大化随意压缩投入。

（7）承包人应及时足额投入工程安全文明施工费，专款专用、严禁挪作他用。

（8）安全文明施工费由施工总承包单位统一管理，并应及时支付给分包单位。

（9）承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

（10）发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

①工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

②由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

③由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

（11）承包人的安全责任

由于承包人及其雇佣人员原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的合同当事人另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到施工图纸后 7 天内将经承包人公司总工程师审批同意的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划、材料设备采购和使用计划、工程用款计划、施工设备配备和进场计划、施工用工计划交给监理人审核，并获得发包人批准后实施。承包人编制前述文件，应当符合本合同约定的工程节点工期和总工期的要求，编制工程进度计划应当绘制网络图并标明关键线路和关键工作。

承包人提交的材料设备采购和使用计划中，应当包括发包人供应材料设备的需用计划，明确需用材料设备的规格、型号、数量、交货地点和使用时间。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 14 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 14 天内，逾期回复的不视为认可承包人提交的施工进度修订方案。

7.2.3 关于施工进度计划的补充：

承包人必须按经发包人确认的进度计划组织施工，接受监理人对进度的检查、监督。因承包人的原因导致工程实际进度与经确认的进度计划不符时，发包人有权解除合同，同时承包人支付给发包人合同总价款 20%的工期延误赔偿金并赔偿因此而造成的所有损失，在发包人提出解除合同时，承包人必须在接到发包人通知后 5 天之内撤场，否则，每逾期一天按合同价款的 0.05%向发包人支付违约金，发包人并有权另行委托第三方将承包人清理出现场，由此发生的费用由承包人承担。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____/_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 365 天内发出开工通知的，工期相应顺延，发包人不承担其他任何责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：___/___。

7.5.1.1 关于因发包人原因导致工期延误的补充：

因发包人原因导致工期延误，工期相应顺延，发包人不承担其他任何责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天按合同价款的万分之三向发包人支付违约金，逾期超过 10 天，按合同总价款的 10%支付违约金，同时发包人有权要求解除合同，承包人需在发包人提出解除合同后 7 天内撤场，否则，每逾期一天按合同价款的万分之三另行向发包人支付违约金（最高不超过合同额的 20%），发包人并有权另行委托第三方将承包人清理出现场，由此发生的费用由承包人承担，承包人并赔偿因此而造成的所有损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的 20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____/_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）24 小时内平均风力达 8 级以上；

（2）持续降水 24 小时且降雨量为 100mm 以上；

（3）40 摄氏度以上并持续 5 天的高温天气；

（4）其它：上述自然灾害以青岛市气象部门的报告为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本工程无发包人供应的材料设备。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

8.9关于材料与设备的补充：

（1）发包人供应材料与工程设备的结算方式：本工程无发包人供应材料。

（2）承包人采购材料与工程设备的约定：

承包人采购的材料设备应符合有关规范、设计规定的质量要求，且须执行招标文件中工程量清单、招标控制价、品牌参考表等的要求，封样品牌的档次应等同于或优于品牌参考表的要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明，否则发包人或监理人有权拒绝使用或确认，由此产生的损失由承包人自行承担。承包人应严格按照图纸及相关规范规定的规格、质量等级、技术要求等采购施工（结算结案前若发现承包人未按照图纸及相关规范规定的规格、质量等级、技术要求等采购施工，发包人有权自行确定结算价格，同时由承包人承担相应违约责任，承包人承诺对此无异议），确需变更必须经发包人和监理人事先认可，变更的材料设备价格须事先报发包人和监理人批准后方可采购。发包人或监理人对任何样品部件的认可，并不会减轻承包人按本合同须履行的责任，并不视为发包人对该样品或其采购承担责任。

对承包人采购的材料设备，必须根据本项目特点、进度计划、提前、主动按要求向发包人提供样品并及时得到确认，如不能提前、主动向发包人提供样品并得到最终确认或未给发包人预留下足够的确认时间而影响样品的最终确认或提供的样品明显不符合招标要求、投标承诺及发包人要求而导致多次提供样品仍不能得到最终确认或未得到确认而擅自用到工程被制止、返工时，双方约定不会因上述情况而顺延工期。最终确认的样品由发包人、监理人、承包人三方共同封样并存于发包人处备查。承包人采购的重大设备、重要材料由承包人招标确定，发包人有监督权。对于招投标过程中有失公平、中标价格与市场价格严重不符的行为，发包人有一票否决权。

承包人提供样品所需费用（包含样品不合格的进退场费）及样品本身费用已计入合同价款中，结算时不再另行计取。

在工程施工过程中若因承包人使用假冒伪劣材料、设备而造成工程质量问题或出现安全事故的，责任由承包人承担，承包人除赔偿发包人直接经济损失外，还应向发包人支付合同价款 10%的违约金，且应无条件返修至合格标准。

（3）关于承包人采购材料价格的认定：

承包人采购的材料需批价时，同一类同一批次材料必须一次性向发包人报批，除图纸标注不明确外，没有报批的材料或规格不明确的材料确需分批实施的，承包人应提前 15 天向发包人报送批价计划，经发包人审核同意后再予以批价。

因承包人原因延误工期而遇到材料价格上涨幅度超过 5%时，材料的差价不予调整，由承包人自行承担，若遇到材料价格下跌幅度超过 5%时，材料价格按照下跌后的价格。

9.试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和发包人需求确定。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和发包人需求确定。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____/_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按相关技术规范执行。

材料检验试验、所有施工过程试验、检测及有关费用，均由承包人承担，结算时不再另行计取。

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：本工程的施工内容以施工图纸和现场为准，超出施工图纸范围和现场勘查不能明确的，确需变更的需经勘查设计、监理、造价咨询单位、发包人共同出具变更方案并签证追加，其追加部分按实际工程量结算(按照青岛市西海岸新区及发包人相关签证程序执行)。

承包人履行合同期间，若出现以下情况，均不属于变更：

(1)因承包人施工质量问题，或承包人为便于其自身组织施工而采取的相应技术措施， 由此导致的设计修改，所产生的一切费用由承包人承担，工期不予顺延；

(2)若出现施工图纸的部分内容或节点需设计深化或细化后方能进行施工，或该项工作须由承包人自行细化后方能施工，则此部分细化工作引起的施工费用不应视为设计增加或变更，任何图纸深化或细化的费用已包含于签约合同价中。

10.3 变更程序

所有变更均需发包人书面确认方可生效，否则不作为结算依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1)已标价工程量清单或预算书中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目的，但有类似项目的，参照类似项目的单 价认定;

(3)已标价工程量清单或预算书中没有的材料设备价格经发包人及造价咨询单位依据市场询价书面确认后，计入结算。

(4)因承包人自身原因导致的工程变更，其增加的费用由承包人自行承担，结算时不予调整；给发包人造成的损失，由承包人负责承担。

(5)承包人不得以设计变更、经济签证等产生的费用尚未确认为由，停止、延误变更部 分的施工；如发生，应承担工期延误的违约责任。

(6)现场工程经济签证、发包人设计变更.上述费用在发包人书面确认后可进行计量支付，按照合同约定的计量计价原则进行组价。

10.4.2 变更估价程序

发包人逾期未完成审批或未提出异议的，不视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整在发包人金额书面确认后计入产值，在进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

1bdf954c-6ce1-4284-bf38-016113c14c1d

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：详见最高投标限价。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1)承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天内将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2)承包人应当根据施工进度计划，启动前 14 天内将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3)承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选 供应商或中标候选分包人的资料报送发包人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

(4)承包人组织招标的暂估价项目，以招标的方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工及招标控制价。发包人应在收到后 14 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标控制价报发包人确认，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天内向监理人提出符合发包人要求的书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

1bd695d6-6ced-4284-bf38-016113c14c1d

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____/_____。

其他关于暂估价的约定：与组织暂估价项目招标工作有关的所有费用由承包人承担，并已经综合包含在本合同价款中，承包人不另外向发包人收取暂估价项目的招标费用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款。

11.价格调整

11.1 本项目仅对钢筋、商品混凝土、电缆的材料价格进行调整，其他材料设备在合同执行期内均不调整。以上三项因市场价格波动调整合同工程量清单价格，采用“《青岛材价》调整价格差额”的方式对价格进行调整。

11.2 材料价格变化时的合同价款调整

（1）合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础，波动幅度在土 5%以内(含 5%)的，材料价差不进行调整;波动幅度超出土 5%的，按照超出部分调整材料价差。材料价格调整采用竣工后一次性结算，过程中不予调整。

（2）合同履行期间，需要进行价格调整的材料，其单价和工程量应由发包人审批，工程量指根据工程量清单计算规则计量得出的构成永久工程主体结构的钢筋（不包括临时工程、措施工程所需钢筋、装饰工程）、商品砼、电缆数量，并计取定额规定的损耗量。发包人书面确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（3）关于基准价格的约定:基准价格应以 2026 年 1 月青岛材价(含建设工程材料价参考价部分)的材料价格计取。如青岛材价(含建设工程材料价参考价部分)未发布或青岛材价信息中未包括的材料的，以发承包双方参照开标当月市场价格协商确认的材料价格为准。差价部分仅计增值税。

材料调整金额=（材料进场月材价价格/基准价格-（1±0.05））*基准价格。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

固定综合单价合同，工程量按实结算，最终以相关部门结算审定值为准。本合同履行期间，综合单价不调整，除非承包范围调整等原因致使包干措施费减少的据实调减。

综合单价包含的风险范围：综合单价中已经包含承包人按本合同要求的工期、质量完成其承包内容所需的人工、材料、机械、管理费、利润、场内运输费、施工用水用电费等完成施工图纸和招标文件要求范围内该项工作以及保修等的所有费用。本工程中可能潜在的风险（包括但不限于施工图纸虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容、有经验的承包人应该可以预料的风险等），除另有约定外，已包含在综合单价内，承包人不得要求发包人支付其他任何费用。

本合同措施费除按费率计取的部分外，其余措施费总价包干（不含专业工程暂估价），包含的工作内容：大型机械设备进出场安拆、特殊地区施工增加，施工降排水，脚手架，垂直运输等。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：_____/_____。

bbaf0540-6ce1-4284-bf38-016113c14c1d

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；《山东省建筑工程消耗量定额》（2025 版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2025 版）、《山东省市政工程消耗量定额》（2025 版）、《山东省园林工程消耗量定额》（2025 版）；《青岛市工程计价管理》（2025 年）；《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》(鲁建标字〔2025〕7 号)及招标文件约定的等相关规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程形象进度节点进行计量，按月度进行计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：在付款前由监理人和发包人进行该付款节点现场实际完成量确认，对《形象进度核验表》签署意见。

（1）监理人根据签署的《形象进度核验表》，于每月 25 日前将上月 20 日至本月 19 日的工程产值明细报送至发包人，工程产值明细需与形象进度一致，需提供与产值明细表相符的计算书、计价软件电子版、签字盖章纸质版。包干部分的措施费进度款=总包完成分部分项产值/总包合同额（不含专业工程暂估价）*包干措施费总价*进度款支付比例。

（2）发包人在接到监理人报送资料起 5 日内组织造价咨询单位审核完毕，编制《工程产值审核确认单》。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

1bdf9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定

（1）项目开工后竣工验收合格之前进度款拨付比例按照国家、山东省及青岛市有关规定执行；

（2）工程竣工验收合格后结算审核前最低拨付比例按照国家、山东省及青岛市有关规定执行；

（3）工程结算审核完成后且工程涉及的农民工工资足额支付后，经监理单位、发包人审核后付至工结算审定值的97%；

（4）质量缺陷责任期满并完成工程移交、无质量安全隐患，扣除承包人应承担的违约金、赔偿金及其他承包人应付款项后无息支付至工程结算审定值的100%。

质量缺陷责任保修金退还后并不免除承包人在质量保修期内的保修责任。

承包人每次申请付款前，应向发包人开具税率为【】%的增值税专用发票，承包人不提供发票或者开具发票不合格的，发包人有权拒绝付款且不承担违约责任。

付款方式不限于支票、银行转账、电汇、银行承兑、商业承兑等方式。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单交的约定：_____/_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理人递交的承包人进度付款申请单及相关资料后 14 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单，发包人审批及签发支付证书的时间自承包人提交合格的修正补充后的资料之日起开始计算。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发之日起 20 天内，发包人将进度款支付证书上列明的款项支付给承包人。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____/_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____/_____。

12.4.7 关于工程进度款支付的补充：

（1）**承包人应设立农民工工资专用账户，并在上报进度款付款申请时应将工程人工费与其他工程款项分别上报，工程竣工前农民工工资应全部支付完毕。**

（2）承包人应配合发包人设立工程款共管账户，工程进度款支付证书的支付意见，仅以加盖

发包人公章确认的内容为准，发包人代表、发包人工程技术人员、预算员或者发包人聘请的工程造价咨询单位、监理人签署的审核意见，需加盖发包人公章方为生效。

（3）承包人对发包人批准的进度款有异议的，应当提出理由和依据，与发包人协商；协商不成的，暂按发包人意见执行，有关争议在下期工程进度款或竣工结算中解决。

（4）承包人领取工程进度款时，应当按照发包人批准的当期进度款金额开具正式税务发票，否则，发包人有权拒绝支付工程进度款并不承担违约责任，且承包人仍应继续履行各项义务。

（5）工程进度款必须用于本工程劳务、材料、设备和其他工程费用支付，不得挪作他用。承包人挪用本工程进度款，应当按照其挪用金额 5%向发包人支付违约金，因其挪用进度款造成工期延误的，延误的工期不予顺延。

（6）发包人对工程进度结算的批准文件及签发的工程进度款支付证书仅作为双方办理工程进度付款使用，不作为双方竣工结算的依据。

（7）承包人申请进度款时提交的资料必须齐全、准确且符合发包人的要求，否则，发包人有权要求承包人补充、完善后重新提交，发包人的付款时间相应顺延且不承担逾期付款的违约责任。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人逾期组织竣工验收、颁发工程接收证书的，不支付违约金 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 因特殊情况，发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，承包人仍应承担工程照管、成品保护、保管等工作，并承担由此发生的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，每逾期一天，按合同总价款的千分之二向发包人支付违约金。

13.2.6 承包人提供的竣工资料应符合青岛市建设档案管理的有关规定，承包人不能提供完整的竣工资料的，视为不具备竣工验收条件，发包人不予竣工验收，每逾期一天，支付合同总价款 0.05%的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按发包人要求 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____/_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在颁发工程接收证书后 15 天内完成竣工退场。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人依据结算部门的结算时间，另行确定。

发包人完成竣工付款的期限：**执行专用条款第 12.4.1 款〔付款周期〕**。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行专用条款第 20 条〔争议解决〕。

关于竣工结算审核的补充：

（1）承包人提交的结算资料，应当包括结算书及其所依据的竣工图纸、工程变更、工程价款调整文件和材料设备采购结算以及发包人和发包人委托的工程造价咨询单位要求提供的其他资料。上述资料承包人必须在工程竣工验收合格之日起 28 日内一次性向发包人提报，否则，视为承包人同意发包人根据现有资料择时安排结算，发包人不承担延期结算的责任，一切责任由承包人自行承担。

承包人提供结算资料不符合上述约定的，应当按照发包人要求补齐，专用条款第 14.2 款约定的竣工结算审核期限自承包人补齐结算资料之日起算。

（2）承包人应当积极配合发包人和发包人委托的工程造价咨询单位审核竣工结算，因承包人原因造成审核工作拖延的，专用条款第 14.2 款约定的竣工结算审核期限顺延。

（3）**发包人对竣工结算的审核意见，仅以加盖发包人公章确认的内容为准。发包人代表、发包人工程技术人员、预算员或发包人聘请的工程造价咨询单位、监理人签署的竣工结算审核意见，需加盖发包人公章方为有效。**

（4）承包人对发包人审核确认的竣工结算有异议的，应当在发包人签发竣工付款证书前提出理由和依据，与发包人协商解决；双方在 30 天内协商不成的，暂按发包人审核确认的意见执行，有关争议专用条款第 20 条中关于争议的约定处理。双方协商期间，发包人签发竣工付款证书的期限顺延。

（5）承包人领取竣工结算工程款前，应当向发包人出具本工程竣工结算价款全额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付竣工结算工程款且不承担任何责任。

（6）本工程应严格依据施工图纸、图纸会审、施工组织设计、设计变更、工程签证等资料按

1bd95540-600d-4284-bf38-0f6113c14ebd

本专用条款第 14 条结算方式进行按实结算。

（7）本工程竣工结算严格执行已标价工程量清单中单价，对于已标价工程量清单中有但承包人未填写的项目，无论是否实际发生和存在，发包人均不予另行结算费用，并视为此费用已在其他项目中综合考虑。

（8）为防止虚高乱报，工程结算时，承包人应当对工程额审慎据实申报，如结算审减额超过最终结算审定值的 5%，承包人应向发包人承担违约金[违约金的数额参照《鲁价费发〔2007〕205 号文》规定的结算审减方法予以计算，如报审值为 100 万元，最终结算审定值为 80 万元，违约金数额为（100-80*1.05）*5%=0.8 万元）]，发包人有权从应付工程款中予以扣除，承包人对此予以认可。

（9）承包人领取的竣工结算工程款，需按照发包人要求提报相关资料，且必须首先用于支付其尚未支付的本工程劳务费、材料设备费和其他工程费等债务。因承包人拖欠前述债务造成发包人被起诉、查封、执行或其他损失的，承包人除赔偿发包人损失（包括向承包人的债权人、司法机关、发包人代理律师等支付的全部费用）外，还应向发包人支付合同总价款 20%的违约金。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：捌份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 14 天内。

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：　24 个月　。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的(确保履约担保期限一直在有效期内)，发包人可不需同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：　　/　　；

（2）　/　　%的工程款；

（3）其他方式:质量保证金为结算审定金额的 3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：_____/_____。

关于质量保证金的补充约定：_____/_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按照发包人通知的时间，最长不超过 12 小时。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____/_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：顺延开工日期，开工日期以实际开工日期为准，实际开工日期以发包人书面通知为准。除发包人及人力不可抗拒的因素，工期一律不得顺延。

（2）**因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。**

（3）发包人违反专用条款第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：因发包人上述原因给承包人造成工期延误的，经发包人书面确认后，工期相应顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。

（7）其他：_____/_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

因发包人违反本合同约定，致使本合同目的无法实现的，承包人有权解除合同，承包人已完工程量据实结算，除此之外发包人无需承担任何违约责任。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

1bdf0544-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

承包人违约的其他情形：1.承包人派驻现场的人员不能满足投标文件承诺的；2.承包人派驻现场的人员不能有效履行其职责，在发包人发出书面更换通知后7天内不更换人员的或按发包人要求更换后仍不能胜任其职责的；3.承包人派驻现场的项目经理、技术负责人等主要人员未经发包人批准脱离现场超过1天的；4.承包人未按工程需要使用投标文件中配备的机械设备、检测设备和仪器的；5.承包人不按发包人批准的施工组织设计实施的；6.承包人不按要求提报施工组织设计、施工方案、进度计划、材料计划的；7.承包人不及时执行发包人代表指令的；8.出现安全、工程质量问题的；9.未经批准或检测不合格的材料设备进入工地现场；10.承包人不遵守发包人对施工现场的管理规定的；11.因承包人原因造成工程竣工一次性验收未达到合格标准，承包人返工仍然达不到合格标准的；12.未经发包人书面批准承包人擅自更换项目经理的；13.承包人未按照《青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局关于全面推行工程项目农民工实名制管理等四项制度的通知》（青建管管字〔2018〕5号）、《关于实行建设领域农民工工资专用账户管理的通知》（青西新建发〔2018〕244号）文件要求落实四项制度，未在约定的期限内完成农民工工资专用账户设立及签订农民工工资专用账户资金三方托管协议的以及未按照本协议约定及时拨付农民工工资的；14.承包人未严格按照青岛市住房和城乡建设局《关于进一步落实房屋建筑领域实名制管理的通知》文件要求，对新建（扩建、改建）、在建房屋建筑工程项目进行实名制管理的。15.承包人不遵守施工现场管理规定，不服从发包人管理，不执行发包人的有关规章制度及安全施工有关规定的；16.出现严重安全、质量事故的；16.承包人未履行本合同中应履行的义务。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人有下列情形之一的，每发生1次（项）或1人次的，向发包人支付1万元的违约金；发生3次以上，发包人并有权解除合同，违约金加倍；由此造成的一切损失由承包人负责赔偿：

（1）承包人派驻现场的人员不能满足投标文件承诺的；

（2）承包人派驻现场的人员不能有效履行其职责，在发包人发出书面更换通知后7天内不更换人员的；按发包人要求更换后仍不能胜任其职责的；

（3）承包人派驻现场的项目经理、技术负责人等主要人员未经发包人批准脱离现场超过1天的；

（4）承包人未按工程需要使用投标文件中配备的机械设备、检测设备和仪器的；

（5）承包人不按发包人批准的施工组织设计实施的；

（6）承包人不按要求提报施工组织设计、施工方案、进度计划、材料计划的；

（7）承包人不及时执行发包人代表指令的；

（8）出现安全、工程质量问题的；

（9）未经批准或检测不合格的材料设备进入工地现场；

（10）承包人不遵守发包人对施工现场的管理规定的；

（11）因承包人原因造成工程竣工一次性验收未达到合格标准，承包人返工仍然达不到合格标准的；

（12）未经发包人书面批准承包人擅自更换项目经理的；

（13）承包人未按照《青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局关于全面推行工程项目农民工实名制管理等四项制度的通知》（青建管管字〔2018〕5号）、《关于实行建设领域农民工工资专用账户管理的通知》（青西新建发〔2018〕244号）文件要求落实四项制度，未在约定的期限内完成农民工工资专用账户设立及签订农民工工资专用账户资金三方托管协议的以及未按照本协议约定及时拨付农民工工资的；

（14）承包人未严格按照青岛市住房和城乡建设局《关于进一步落实房屋建筑领域实名制管理的通知》文件要求，对新建（扩建、改建）、在建房屋建筑工程项目进行实名制管理的。

（15）承包人不遵守施工现场管理规定，不服从发包人管理，不执行发包人的有关规章制度及安全施工有关规定的；

（16）出现严重安全、质量事故的；

（17）未经发包人批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（18）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的。

（19）承包人未履行本合同中应履行的其他义务。

如承包人建设的工程发生一般质量问题，按照每一问题1万元的标准向发包人支付违约金；承包人不能在发包人规定的时间内做好整改的，每延期1天按照1万元的标准向发包人支付违约金。发生质量事故的，承包人按照合同总价款10%的标准向发包人支付违约金，并由承包人承担全部责任及赔偿因此给发包人造成的一切损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人有下列情形之一的，承包人应向发包人缴纳合同总价款10%的违约金；发包人有权单方终止合同，将部分或全部合同内容另行委托有能力的施工单位，并令承包人立即退场，由此造成的一切损失由承包人负责赔偿：

（1）因承包人原因造成工期延误30天以上的；

（2）因承包人原因造成工程竣工一次性验收未达到合格标准，承包人返工仍然达不到合格标准的；

（3）承包人转包或未经发包人同意分包的；

（4）未经发包人批准变换项目经理的；

（5）出现安全、质量事故的；

（6）野蛮施工且不服从发包人管理的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（8）发包人、监理人发出整改通知后，承包人在指定的期限内仍不纠正违约行为的。

合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地，退场所发生的费用由承包人承担。已经订货的材料设备由订货

1bdf0544c-6ced-4384-bf38-016113c146ad

方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，相应费用双方协商确定。合同解除后，不影响双方在合同中约定的质量保修条款的效力。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

如本合同及附件不同条款就同一事项约定不一致或就承包人的同一违约事项所约定的违约责任不一致，则发包人有权决定选择适用其中任一条款或同时适用有关条款。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____/_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：**工程一切险和第三方责任险由承包人投保，保险费用含入投标报价中，工程合同签订后，承包人应以发包人的名义向发包人同意的保险人投保。保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。**

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用合同条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。

20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____/_____。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____/_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

1bd0954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

（1）向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 在合同执行过程中出现的分歧、争议（如：签证问题、定价问题、责任界定问题、费用分摊问题、处理不公问题等），原则上双方应尽快协商达成一致，当分歧、争议较短时间内难以解决时，承包人必须以完成合同工期为首要目标，未经发包人同意，承包人不得停止工程施工。

21.2 设计变更（注：约定不明确的执行通用条款）：

（1）承包人收到设计变更 24 小时内如提出异议，须以书面形式报给发包人代表、监理工程师，发包人代表、监理工程师应于 48 小时内给予答复。

（2）因设计变更（包括材料变更、工程变更）引起分部分项工程量清单工程量的变化，可由承包人按实际工程量进行调整，设计变更按照发包人集团《工程变更、签订、批价管理办法》审批后，作为工程结算的依据。

（3）**承包人应仔细审图，对于施工图纸中存在的缺漏、错项以及各专业施工图之间相互矛盾等问题，应提前书面通知发包人及设计人，并提出修改建议，若承包人未能及时书面提出，产生的相关责任和损失均由承包人自行承担。**

21.3 施工过程中因天气等原因（不属于不可抗力范围的）造成的重复工程不作为工程变更的依据。因各施工单位交叉施工而造成人工、设备的降效和窝工等因素已综合考虑到投标报价中，结算时不再调整，工期不会因此顺延。

21.4 工程临时设施承建及拆除的费用由承包人负责。工程竣工后，承包人若未按发包人要求及时拆除临时设施，发包人可委托第三人拆除，拆除费用从承包人工程结算款中扣除。

21.5 承包人需负责与包括但不限于工程周边之环卫、市政、市容监察、公安、街道社区等有关政府职能部门及周边单位等第三人的协调，并承担相应费用。

21.6 如现有红线内场地内征拆问题无法满足施工需要，由发包人协调解决，承包人应积极配合。

21.7 承包人未能保证农民工权益，产生拖欠农民工工资行为，并产生不良社会影响的由承包人负责解决并承担责任，与发包人无关，且发包人有权选择暂停工程款支付直至事件处理完毕为止或从应付未付承包人的工程款中予以扣除与拖欠工资相当的金额直接支付给农民工，承包人应继续履行合同约定的其它义务，但无权要求支付暂停期间产生的利息。

21.8 承包人按国家《建设工程质量管理条例》实行保修。工程竣工验收后，承包人必须向发包人出具质量保修书。工程在保修期限内出现质量缺陷，承包人接到保修通知后，应当按通知要求的时间内进行保修并完成保修项目。承包人在规定期限内不履行保修义务，按照每延期 1 天 1 万元的标准向发包人支付违约金，逾期发包人有权另行委托第三人进行上述保修工作，由此发生的费用由承包人承担，发包人有权从保证金中直接扣除上述违约金和费用，保证金不足支付的，承包人另行向发包人支付。

21.9承包人应严格按照设计施工图纸、相关验收规范以及发包人对施工质量的要求进行施工，确保工程质量达到一次性验收合格标准。在施工过程中及质保期内，发生的一切安全事故，由承包

人自行负责，承包人应及时依法处理并承担法律责任，与发包人无关。

21.10 对于覆盖前的隐蔽工程，应提前书面通知监理人及发包人，经检查合格办理隐蔽工程验收手续后，隐蔽工程方可覆盖。未办理验收手续的隐蔽工程，发包人不予认可。

21.11 工程竣工时应同时完成现场清理工作，交工工程须工完料净场地清，符合青岛市相关部门管理规定；工程竣工验收合格后，承包人应在 15 日内将自己的设备、设施、剩余物料等运离现场，否则发包人将自行或委托他人清理，所发生的一切费用由承包人承担。

21.12 工程变更事项，由发包人、监理人或承包人根据实际情况提出，填写现场签证单或变更文件，经发包人、监理人现场核实签字后，报发包人有关部门复核，加盖发包人公章确认后生效。工程签证应及时有效办理，承包人应当在所涉及的签证事项产生的 14 日内向发包人、监理人办理完毕，否则，发包人视为承包人放弃该事项签证的所有权利，工程量不再予以计取。承包人向发包人所报的签证单须附该签证的预算资料，否则发包人不予办理。

21.13 本合同约定承包人应承担的违约金、损失赔偿金及各类费用、罚款经发包人、监理人核实后，承包人均同意由发包人直接从工程款项中扣除。

21.14 本工程由承包人招标的分包工程及材料设备等项目，以及由承包人自行采购的材料设备项目，发包人有权随时就工程施工过程中需要分包的工程或需要使用的材料设备列入承包人招标的项目，或交由承包人自行采购。发包人有监督权。对于招投标过程中有失公平、中标价格与市场价格严重不符的行为，发包人有一票否决权。

21.15 施工前承包人应对设计图纸提出会审意见，若未提出合理的会审意见而在施工过程中出现了不良后果，具体责任根据责任划分由相关责任人承担。

21.16 发包人自行招标由总承包单位管理的专业分包项目，总包服务费按照中标清单中的费率计取。

21.17 承包人应严格依据相关法律法规及发包人要求做好安全风险分级管控和危险源排查治理双体系建设，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织开展危险源辨识和评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

承包人应严格落实重大危险源的安全管理措施，检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的合理建议。项目施工动土作业前，承包人要对所有危险源进行二次确认排查，确定管线数量及位置。承包人应严格落实动土审批程序，承包人必须严格按照相关规范、设计图纸及管线特点，制定施工专项方案，严格方案审批，审批通过后，再进行下一步施工。危险源清单上的所有管线位置，都要先挖探沟，确定准确位置，不允许直接使用大型机械进行作业。因承包人疏于管理导致发生的各类事故，承包人除依法承担相应责任外，每发生一次，应按合同额的5%向发包人支付违约金，造成发包人及相关第三方损失的，应当赔偿全部损失。

21.18 承包人在动土作业和高处作业前（包含复工前和施工周期较长的工序再次作业前），要进行图纸的二次熟悉和周边环境的再次踏勘和物探。承包人应充分与周边企业、管线产权单位进行有效沟通，施工动土作业之前必须通过现场踏勘、询问、调查、勘测、探挖等方式充分摸清施工环境地上地下管线真实情况，并进行保护施工，不能因现场无标识标牌忽视对地下管线的勘测、探挖

等工作和安全风险分析过程。对于施工前或施工过程中发现的发包人提供的基础资料（包括但不限于勘察、测绘、设计等资料）有明显错误的，施工方应及时向发包人进行通知说明。

21.19 在承包人施工进场后至正式竣工移交前，承包人应按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）要求，保持施工作业范围及周边的环境整洁卫生。发包人有权不定期进行检查，每发现一次环境卫生不达标，承包人应向发包人支付违约金 1 万元（发包人有权在支付工程款时予以扣除）。

21.20 承包人在开工前应当在发包人指定的银行建立共管账户。发包人在按照约定付款期限向承包人支付工程款，承包人在使用该账户资金时，必须经双方认可并盖章，方能生效。

21.21 若该工程涉及电力项目的，承包人施工中所涉及电缆事项及相关供电公司后续验收事项，须满足国网标准和行业标准。如未通过供电公司验收，承包人除依法承担相应责任外，应当赔偿给发包人及相关第三方造成的全部损失。

21.22 承包人应严格规范要求、图纸设计、开工交底等具体要求，做好勘查和作业交底，针对可能存在的安全风险，制定专项安全防护方案或措施，并相关要求进行审批或备案。承包人必须遵守国家及地方政府和发包人的相关安全管理规定，确保施工安全。因承包人疏于管理导致发生的各类事故，承包人除依法承担相应责任外，应当赔偿给发包人及相关第三方造成的全部损失。

21.23 中标合同签订后，发包人对承包人履约情况进行跟踪督促，重点关注下列内容：

（一）主要人员到岗履职情况；

（二）劳务、专业和工程分包情况；

（三）合同变更情况；

（四）对合同约定的工程内容、进度、质量、安全等落实情况；

（五）其他合同履行中的重要情况。

承包人要求变更合同金额超过中标合同金额 10%，或者拟分包金额超过招标文件约定分包金额 10%的，发包人将组织力量对履约情况进行全面审核，充分研究论证合同变更的必要性和合规性。

21.24 未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。

附件

一：工程质量保修书

二：承包人用于本工程施工的机械设备表

三：承包人主要施工管理人员表

四：工程承包范围

五：安全生产协议

六：材料设备品牌参考表

七：《项目农民工实名制花名册》

八：《项目农民工工资支付表》

九：施工现场维权信息公示牌

十：农名工工资支付确认单

十一：防范处置拖欠农民工工资目标承诺书

十二：退场结清单

十三：简易用工协议

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：承包人合同范围内全部工程内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

（三）供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

（五）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

（六）其他项目保修期限约定如下：室外道路；雨污、采暖、强弱电等线路；绿化、景观及配套构筑物等均为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收之日起计算。若签订合同时，国家、省、市、区对质量保修期有新规定以新规定要求为准。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知要求的时间内派人修理及完成保修项目。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保证金为工程审定值的 3%，工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算款时一次性扣留；工程竣工验收合格之日起至缺陷

bbdf0544-60cd-4284-bf38-016113c14c1d

责任期满后 14 天内，如承包人完成缺陷责任期限内的保修义务，无息返还承包人质量保证金。承包人在质量保修期内未修复完毕或虽修复完毕但再次出现的工程质量问题，承包人仍应按发包人要求完成修复并承担相应费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	承包人（公章）：
地　址：	地　址：
法定代表人	法定代表人
或委托代理人：	或委托代理人：

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件二：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

附件三：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

b0df954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件四：

工程承包范围

承包人应完成以下工程内容：

☑1、土石方工程：☑土石方 ☑基坑支护：_____/_____；

☑2、地基与基础工程：_____/_____；

☑3、主体工程：_____/_____；

☑4、电气工程：_____/_____；

☑5、给排水工程：_____/_____；

☑6、采暖供热工程：_____/_____；

☑7、通风空调工程：_____/_____；

☑8、楼地面工程：_____/_____；

☑9、内墙装饰工程：_____/_____；

☑10、外墙装饰工程：_____/_____；

☑11、防水工程：_____/_____；

☑12、门窗工程：_____/_____；

☑13、消防工程：_____/_____；

☑14、室外管网工程：_____/_____；

☒ 15、室外环境工程：_____/_____；

☑16、玻璃幕墙工程：_____/_____；

☒ 17、网架工程：_____/_____；

☑18、装饰装修工程：_____/_____；

☑19、设备安装工程：_____/_____；

☑20、建筑智能化系统设备安装工程：_____/_____；

☑21、修缮工程：_____；

☑22、园林绿化工程：_____；

☑23、其他：本项目施工图纸范围内的全部工程内容及工程量清单所列项目。

发包人将本工程中本合同承包范围之外的____/____专业工程另行发包，承包人向专业工程承包人提供的服务内容及费用：___/_____。

（本页内下无内容）

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件五：

安全生产协议

发包人（甲方）：_____

承包人（乙方）：_____

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高建设工程施工安全管理水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的财产与人身安全。依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》等法律法规的相关规定，特制定本建设工程安全生产协议：

一、甲方职责

1．有权对乙方的安全生产工作进行统一协调管理，明确生产作业风险和安全管理要求，督促其健全落实安全生产规章制度和安全措施，组织其参加本单位的生产安全事故应急救援演练。

2.有权对乙方的安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，组织开展安全生产教育和培训，并建立安全生产管理档案。

3.向乙方宣传国家及地方安全生产方针政策及法规，对乙方人员进站前进行安全教育，明确安全责任；

4.对乙方施工工程配备专职的安全生产管理人员进行现场监督，发现不安全因素及时阻止并整改；

5.有权要求乙方执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度及安全操作规程，控制危险源，熟练掌握事故防范措施和事故应急预案等。

6.有权要求乙方贯彻执行安全生产责任制，并对其履行情况进行监督。

7.有权要求乙方按规定维护相关的生产设施并使设施设备处于良好的工作状态。

8.有权组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。发生事故后，有权参与事故的调查并按照合同约定进行扣款。

9.对于符合法定条件的，有权要求乙方设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及发包人的安全生产管理规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。

bbdf0544c-6c0d-4384-bf38-016113e14e1d

项目经理是施工现场安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．建立健全安全风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员、监督管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施。属于重大或者较大风险的，应当指定专项管控方案，采取限制或者禁止人员进入、定期巡查检查等安全风险管控措施。

5.建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。

6．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育和培训，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8．明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或其他物品替代。

操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.乙方负责办理所有相关的工程保险和人员保险，自行承担人身、财产、安全责任。

三、违约责任

（1）乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《建设工程安全生产管理条例》及发包人有关安全生产规章制度规定，并承担下述安全生产违约责任：

制度管理：

1）安全生产责任制的建立及实施：未建立的，罚款人民币 2000 元（币种下同），未实施或实施不到位的，罚款 1000 元；

2）安全生产台账和资料归档：未建立的，罚款 2000 元，资料不全的，每处按 200 元罚款；

3）各项操作规程：未建立的，每项罚款 1 万元；

4）应急预案及应急救援队伍：未制定应急救援预案或未成立应急救援队伍的，各按 5000 元罚款；

5）事故报告：未建立事故报告制度的，罚款 2000 元；

6）事故隐患整改：未建立事故隐患排查治理计划的，罚款 5000 元；

7）因安全生产工作处置不力，引起举报和上访的，每次按 1 万元罚款；

8）未建立企业职工三级安全生产培训教育制度或未进行培训教育的，罚款 5000 元；

9）参加安全生产会议无故迟到或报表超时的，每次罚款 500 元。无故不参加安全生产会议或不报表的，每次罚款 1000 元；

10）其他未按照国家安全生产法律法规制定各项规章制度的，每项按 5000 元罚款。

现场管理：

11）违章指挥、违章作业、违反操作规程造成一般事故的，罚款 3 万元；

12）使用未检或超时限检验特种设备的，每发现一次罚款 2000 元；

13）施工现场人员未着安全帽、工作服等劳动防护用品的，每发现一人罚款 500 元；

14）不按照操作规程运输、储存、使用化学危险品的，每次罚款 5000 元；

15）作业场所及有关设备无安全警示标志、高处作业缺乏防护措施、易燃易爆部位缺少消防设施设备的，每处罚款 3000 元；

16）特种作业人员无从事相应作业资质的，责令其停止作业，并处罚款 1 万元；

17）发生事故后推诿拖延、救援不力的，视情节罚款 1 万元至 5 万元；

18）发生酗酒闹事、打架斗殴等致人轻伤以上的治安案件，罚款 10 万元；

19）其他违反国家安全生产法律、法规、规章、标准，施工现场出现冒险作业、不听指令的，未造成事故的，罚款 5000 元。

20）不服从发包人管理的，或对发包人提出的要求不予及时整改的，发包人视情节给予 1000 元至 10 万元的罚款。

事故处理：

21）造成一般责任事故（指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同额的 1 %；

22）造成较大责任事故（是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同额的 2%；

23）造成重大责任事故（是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同额的 4%；

1bac0540-6ced-4984-bf38-0f6113e14ebd

24）造成特别重大责任事故（是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同额的 8 %；

25）发生事故后不报告或者拖延报告造成不良影响的，除依法处理外，视影响程度，罚款 10 万元至 50 万元；

26）其他违反国家法律、法规、规章，弄虚作假、不配合事故调查的，罚款 10 万元。

本项所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（2）施工过程中发生的一切安全问题、安全事故，乙方应第一时间进行处理、救援，因乙方处理不及时或处理不恰当而造成上访或不良社会影响等，乙方除按上述约定向发包人支付罚款外，还应向发包人支付 10 %的违约金，且应赔偿因乙方对安全问题、事故处理不利而给发包人造成的一切损失。

（3）本项目施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行负责，乙方应及时依法处理并承担法律责任，与发包人无关。

四、其他

1.甲乙双方需共同协作，保证工程进度，保证安全生产；

2.乙方在施工前，应根据当地政府有关规定，主动办理各种相关手续，否则，因此造成工期延误，需赔偿发包人因此遭受的一切损失。

3.本合同一式【捌】份，发包人执【肆】份，乙方执【肆】份，具有同等的法律效力。由双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。


甲　方：　　（盖章）　　乙　方：　　（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：


1bdf0540-6ce1-4284-bf38-0161f5e14e1d

附件六：



材料设备品牌参考表

一、内外装效果类			
序号	**材料名称**	**纹理样式**	**等同于或优于以下品牌**
1	ST12 人造石		美国杜邦、星容、赛凯隆
2	WD08 橡木复合饰面板		imondi 艾梦迪、爱格、可丽芙、兔宝宝
3	WD07 橡木复合饰面板		tabu、爱格、可丽芙、兔宝宝
4	WD03 木饰面板		tabu、爱格、可丽芙、兔宝宝
5	WD05 浅色防潮板	多色	爱格、可丽芙、兔宝宝
6	WD04 木饰面板		imondi 艾梦迪、爱格、可丽芙、兔宝宝
7	WD10 天花木板		住友林业、BOIS DE BRETAGNE、Weyerhaeuser、大庄竹业
8	WD02 橡木复合饰面板		tabu、爱格、可丽芙、兔宝宝
9	WD01 木饰面板		imondi 艾梦迪、爱格、可丽芙、兔宝宝

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

10	企口硬木地板、WD06 木地板		imondi 艾梦迪、TURKU、必美 ALLOC、大自然
11	WD04 木地板		imondi 艾梦迪、TURKU、必美 ALLOC、汉诺
12	WD09 白色烤漆板		imondi 艾梦迪、TURKU、必美 ALLOC、汉诺
13	SF-01 竹花板（竹笙板）		MOSO、EcoTimber、大庄竹业
14	辅助房间地砖、防滑地砖	多色	马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
15	辅助房间墙砖、踢脚	多色	马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
16	TL-02 岩板	多色	DEKTON、LAMINAM、LAPITECH、蒙娜丽莎
17	TL-03 岩板	多色	DEKTON、LAMINAM、LAPITECH、蒙娜丽莎
18	ML03 紫铜色金属不锈钢		浦项制铁、Outokumpu、Thyssenkrupp、张浦 PZSS
19	ML01 金属不锈钢		浦项制铁、Outokumpu、Thyssenkrupp、张浦 PZSS
20	仿古铜不锈钢		浦项制铁、Outokumpu、Thyssenkrupp、张浦 PZSS
21	电镀深色不锈钢		浦项制铁、Outokumpu、Thyssenkrupp、张浦 PZSS

bbdf9548-6ced-4284-b89-0161136e14ebd

22	ML02 金属不锈钢鱼鳞网		浦项制铁、Outokumpu、Thyssenkrupp、张浦 PZSS
23	WP01、WP02 壁纸		玛堡、朗饰、艾仕、欣旺壁纸（UNIWAL）
24	PT01 稻草漆		蔻帝、本杰明、阿尔贝娜、立邦魔术漆
25	PT02 防水乳胶漆		蔻帝、本杰明、阿尔贝娜、立邦魔术漆
26	PT03 艺术涂料		蔻帝、本杰明、阿尔贝娜、立邦魔术漆
27	PT04 深色乳胶漆		蔻帝、本杰明、阿尔贝娜、立邦魔术漆
28	PT07 白色艺术涂料		蔻帝、本杰明、阿尔贝娜、立邦魔术漆
29	PT08 肌理漆		蔻帝、本杰明、阿尔贝娜、立邦魔术漆
30	仿木饰面铝蜂窝板		美铝、阿鲁克邦、Laminam、立邦魔术漆

bbdf954c-6ced-4284-b138-016113c14ebd

31	玻璃隔断(成品)GL02 白色渐变超白玻璃，WD09 白色烤漆板边框		肖特、ppg、戈代玻璃、旭日梅兰玻璃
32	保温木门（黑色竹木）、实木复合推拉门、烤漆门、其他木质门带套、金属不锈钢门	/	骊住、大建、松下、美心
33	75 系列隔热型材铝合金平开窗、平开门（型材表面质感颜色待定）、玻璃推拉门	/	玻璃：金晶科技、南玻、上海甘田光学； 型材：旭格、ykk、海德鲁、华建； 五金：诺托、丝吉利娅、海福乐、坚朗
34	GL01 镜子		杜拉维特、Aliseo、银晶(Silver Crystal)
35	黑色拉丝铝单板、黑色木纹金属板、青色氧化铜金属板、金属格栅	/	中铝、南山、方大
36	黑色炭化硬木	基层为柚木	大庄竹业、久盛地板、富得利（Fudeli）
37	黑色竹木挂板	基层为楠竹重组竹	大庄竹业、久盛地板、富得利（Fudeli）
38	硬木板	基层为柚木	大庄竹业、久盛地板、富得利（Fudeli）
二、安装材料设备类			
序号	**材料设备名称**		**等同于或优于以下品牌**
1	综合布线系统		罗森博格、康普、百通、一舟
2	视频监控设备		海康、大华、宇视
3	门禁系统设备		海康、立方、捷顺
4	计算机网络设备		华为、上海贝尔、华三
5	入侵报警设备		海康、大华、宇视

bbdf9548-6ccd-4284-bf38-01611e14c1d

6	无线对讲设备	摩托罗拉、海能达、朔通
7	智能门锁	KABA Saflok、Onity、Vingcard、凯迪仕
8	音视频设备	bose、JBL、Yamaha、itc 保伦
9	停车场系统、闸机	海康、立方、捷顺
10	智能照明设备	路创 Lutron、西门子 Siemens、ABB、雷士照明
11	客房控制	路创、快思聪、希思腾科
12	电梯	奥的斯 Otis、通力 Kone、迅达、上海三菱
13	消防应急灯具	敏华、青鸟消防、台谊
14	变压器、断路器，双电源，浪涌保护器，多功能仪表	施耐德、ABB、西门子、正泰
15	开关、插座、面板	施耐德、罗格朗、正泰
16	电线电缆	汉缆、菊花、蓝天
17	消防报警设备	青鸟消防、海湾 GST、利达消防
18	镀锌钢管	天津友发、华岐、天津君诚
19	照明灯具	Tech Lighting（艾克协光）、欧司朗、松下、雷士照明
20	给排水管道	联塑、伟星、中财
21	阀门	美国泰科、纽威、江苏神通
22	电热水器/燃气热水器	电热水器：A.O. 史密斯、阿里斯顿 ARISTON、海尔 燃气热水器：威能、博世、海尔

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

23	太阳能设备	阿里斯顿 ARISTON、晶科能源、天合光能
24	空调/空气源热泵	空调：大金、三菱电机、日立、海尔 空气源热泵：约克、日立、大金、海尔
25	风机	亿利达、上风高科、中航大记
26	风口、风阀	亿利达、上风高科、中航大记
27	水泵	格兰富(Grundfos)，赛莱默/ITT、上海凯泉、南方泵业
28	泳池设备	戴思乐、滨特尔、亚士图、金泰泳池
29	消防器材	青鸟消防、中集天达·川消、金枪鱼
30	精装灯具	DELTALIGHT、LEDYI、VF、雷士照明
31	景观照明灯具	DELTALIGHT、LEDYI、VF、雷士照明
32	精装洁具	杜拉维特、汉斯格雅、当代、恒洁（HEGII）

三、景观材料类

序号	材料名称	纹理样式	等同于或优于以下品牌
1	咖色缅甸柚木、缅甸柚木防腐木	自然纹理	缅甸 Timberland、MOSO（摩索）、大庄竹业
2	仿古铜不锈钢	电镀拉丝面	张浦不锈钢（PZSS）、宝山钢铁、太原钢铁
3	电镀深灰色不锈钢	电镀光面	张浦不锈钢（PZSS）、宝山钢铁、太原钢铁
4	黑钛不锈钢	黑色，镜面	张浦不锈钢（PZSS）、宝山钢铁、太原钢铁

注：材料设备进场前，需经发包人书面确认；所选品牌等同于或优于本品牌表，未约定品牌的材料设备，承包人需经发包人书面确认，否则承包人承担由此发生的一切质量问题和违约责任。

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01611e34ebd1

附件七：

_____项目农民工实名制花名册

编号	姓名	性别	身份证号	家庭住址	联系电话	银行卡号	工种	进场时间	退场时间

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件八

_____项目农民工工资支付表

（ 年 月）

填表单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 填表日期：

序号	姓名	身份证号码	开户银行	工种	工资结算起止时间	应发工资（元）	实发工资（元）	开户银行	工资卡号	农民工签字	劳务长签字	备注

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件 九

施工现场维权信息公示牌



维权信息公示牌					
项目名称：					
建设单位	单位名称				
	项目经理		联系电话		
施工总承包单位	单位名称		清欠电话		
	项目经理		联系电话		
	劳资专管员		联系电话		
分包单位	单位名称				
	项目经理		联系电话		
行业主管部门	单位名称		联系电话		
劳动保障监察部门	单位名称		联系电话		
劳动争议调解仲裁部门	单位名称		联系电话		
工会法律援助部门	联系电话		公共法律服务热线	联系电话	12348
工程所在地最低工资标准	xx元/月、xx元/小时		维权二维码		
每月工资支付日期					
亲爱的农民工朋友，如果您的合法权益受到侵害，请拨次提打维权电话，您既有实名投诉的权力，也有匿名举报的权力，我们将会依法保护您的合法权益，并对您的信息进行保密！					

工资支付公示栏
（须附工资表、考勤表等）

要求：

1. 表格样式：字体使用黑体，字体大小可根据实际制作进行调整。工资支付公示栏可单独拆分制作，每个项目可在农民工活动区域设置 多个工资支付公示栏。

2. 施工总承包单位：施工总承包单位的清欠电话应为在行业主管部门备案的清欠电话。分包单位：有多个分包单位要同时写入表内，以“、”隔开。分包单位信息可根据工程进度及分包队伍变化进行随时更新，后期可以进行粘贴更换，但要保持美观。

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件 十

农名工工资支付确认单

项目名称：

施工单位：

本人_____，性别__，工种__，身份证_____，住址_____，自____年____月__日至____年_____月 _____日， 共出勤_____天， 应付工资____（元），实付工资_____（元）。本人确认工资已全部结清，不存在拖欠。

用人单位（签章）

劳务人员（签章）

日 期 ：

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附件 十一

防范处置拖欠农民工工资目标承诺书

发包人：

我公司在青岛市黄岛区承建的_____工程，将按照国家和山东省及青岛市相关规定，足额缴存农民工工资，实施规范的劳务（专项）分包管理，并设立专（兼）职劳资员，对在该工程项目施工的劳务人员严格实行实名制管理，对劳务分包单位的工资核算与发放进行管控和监督，保证按主管部门的规定和劳务（劳动）合同，将工资及时足额发放到劳务人员手中。

如发生农民工工资纠纷和投诉上访事件，我公司保证积极配合、及时处置，承担总承包（专业承包）责任以及相关的经济、社会责任，尽最大努力消除社会不良影响。

在我司不能正常发放工人工资或有关于农民工工资合理投诉的情况下，经贵司审核无误，贵司有权使用工程款代为发放农民工工资，代发费用从工程款中相应扣除。若因拖欠农民工工资造成社会不良影响，我公司自愿接受贵集团的代付工资行为、处罚和主管部门上调建筑劳务工资保证金缴存比例、缓拨建筑企业养老保证金、记入信用档案、通报批评、限制市场准入、停止投标资格、启动资质核查程序、清出青岛建筑市场等处理。

特此承诺！

公司法定代表人：　　电话：

项目负责人：　　电话：

项目劳资员：　　电话：

施工单位：（签章）

日期：

bbd9954e-0e9d-4284-b158-0151718e14ebd

附件十二

退场结算单

姓名_____，身份证号_____ ，工种____，工作起止时间自_____年____月____日至_____年____月____日。实际工作天数_____天，应发工资总额_____元，已支付工资人民币_____元，剩余工资人民币_____元，工资支付方式为□银行转账□微信转账□现金支付。剩余工资[施工单位全称]承诺于_____年____月____日前完成支付，对于该支付方式我表示同意，在[竹岔岛社区建设工程]无任何未支付款项或争议，承诺截至次日前不就本用工事项主张任何权利，双方无其他未了事宜。

工人签字（按手印）：

日期：　　年____月____日

备注：工人携带身份证及本证明完成拍照

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14e1d

附件十三

简易用工协议

协议编号：

签订日期：

甲方（用人单位）：

单位名称：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（临时工人）：

姓名：

身份证号：

联系电话：

户籍地址：

一、工作内容与地点

工作内容（工种）：

工作地点（项目地址）：

二、工期约定

预计工期：自_____年_月____日起至_____年____月____日止（以实际完工日期为准）。

三、工资标准与支付方式

工资标准：人民币_____元/日。

支付方式：☐ 银行转账 ☐ 微信转账 ☐ 现金支付（需现场拍照留存）

银行转账需提供乙方本人银行卡信息：

开户行：

卡号：

四、双方权利与义务

1.甲方权利义务：

按本协议约定足额支付工资；

每日对乙方进行考勤登记，由乙方本人及班组长签字确认。

2.乙方权利义务：

遵守甲方施工现场管理规定，服从工作安排；

每日按时签到考勤，如有异议需 3 日内提出；

完工退场时需签署《退场结算单》，确认工资结清情况。

五、协议生效与终止

本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成约定工作并结清工资后终止。

协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

六、特别约定

本协议及相关考勤记录、工资支付凭证需自项目竣工验收后至少保存 3 年。

乙方需携带本人身份证及本协议拍照留档，照片由甲方存档。

1bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

甲方（名称）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

乙方（签字并按手印）：_____

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

第五章　工程量清单

见附录

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

清单及控制价编制说明

工程量清单编制说明

1.工程概况：

本项目建设地点位于青岛市黄岛区竹岔岛，总建筑面积约 23666.28m2，其中地上 12666.28m2，地下 11000m2，包括 V1#-V21#客房、茶室、图书馆、H1#地下室/公共区域、H2#悬崖酒吧、H3#多功能厅、H4#水上活动中心、H5#水疗酒店、H6#学校房间（套房）、H7#4 卧海景村套房、H8#2 卧室乡村套房、H9#-H14#民居、H15#-H16#总经理房、H17#停机坪等。

2.编制范围：

本项目建设范围为：竹岔岛社区建设工程土建、装饰、安装、拆除、基坑支护、室外景观、绿化、管网、海绵城市、景观照明、生态修复、标识标牌、污水处理等工程。

3.编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；

《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；

《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；

《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；

《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》(鲁建标字〔2025〕7 号)；

《山东省建筑工程消耗量定额》（2025 版）；

《山东省安装工程消耗量定额》（2025 版）；

《山东省市政工程消耗量定额》（2025 版）；

《山东省园林工程消耗量定额》（2025 版）；

《青岛市工程计价管理》（2025 年）；

《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10 号）；

《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 10 号）；

施工现场地质勘探资料、水文气象资料；

设计图纸：竹岔岛社区建设工程招标图纸及配套资料；

现行施工规范等；

4.工程类别划分：

本项目房屋建筑工程执行建筑工程三类，酒店部分装饰工程依据六星级酒店执行装饰工程一类、码头候船室执行装饰工程二类，房屋安装工程执行民用安装工程，拆除工程执行房屋修缮建筑工程，室外景观绿化工程执行园林工程，室外安装工程执行民用安装工程，室外给水阀门井执行市政给水

bbd6954e-6ecd-4284-bf38-01d113e14ebd

工程、排水阀门井执行市政排水工程，室外电力检查井执行市政路灯工程，室外喷灌工程执行园林工程。

5.其它需要说明的问题：

（1）投标人在投标报价中应充分考虑现场实际情况，施工用水、电接入费及场地硬化、安全文明施工等费用。

（2）报价应考虑因达到发包方要求的质量等级对工程造价的影响，以及根据本工程招标文件中要求投标人所承担的风险内容及范围（幅度）产生的风险费用。

（3）施工范围内的垂直运输、临时措施、现有建筑及物品保护等由中标人负责完成，其费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

（4）投标人用于本工程各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用应包含在工程量清单的单价与总价内，报价中应包含定额以外的完成工程必须的资源消耗量；

（5）材料、设备价格已包括运杂费（含场内运输、不含海运）、装卸费、采购保管费、检验试验费及风险等因素，在材料投标报价中综合考虑。

（6）本工程所需主要材料、设备均须按设计规范及建设单位要求，经建设单位看样确认后方可进场。未达到招标人要求的材料设备由中标方负责更换，因此产生的所有费用由中标方承担。

（7）工本程砼均按泵送商品砼、砂浆均按预拌成品砂浆考虑，砼施工输送费用在投标报价中综合考虑，防冻、早强等其他外加剂在投标报价中综合考虑，不再单独计取。

（8）砌块墙上部、下部及门窗侧边等部位零星砖砌体、顶部二次灌缝（含膨胀剂）及木塞、门窗洞口预留固定块和空调预留洞及强弱电箱的预制混凝土块（标号同本层板标号）等不单独列项，投标人在投标报价中综合考虑。

（9）地面、内墙、天棚因需要达到平整度要求而额外付出的打磨、修补或模板提高厚度品质等费用综合考虑在模板费用中，高精地坪、天棚打磨、修补、内墙腻子护角条不再另外计取费用，投标人在投标报价中综合考虑。

（10）对拉螺栓增加、对拉螺栓端头处理增加、地下外墙螺栓孔部位防水、对拉螺栓堵眼增加等费用报价时综合考虑，不单独列项。

（11）各种管道、线槽（管）、电缆桥架、电线电缆的避让绕行、绕梁绕柱敷设、综合管线平衡排布引起的工程量差异，投标人根据各专业图纸、现场情况、自身经验投标报价时综合考虑。

（12）投标人应充分考虑与配电箱厂家因安装消防电源监控模块、漏电报警模块配合额外产生费费用，标报价时综合考虑；

（13）消防专业电气检测、联动检测、系统调试、检验实验费、消防产品检测、消防工程验收均由投标单位负责，投标人投标报价时综合考虑。

（14）投标人根据施工图纸，在各类管道清单项报价时，应包含预留孔洞、二次结构开洞、管卡安装、支架安装、墙体剔槽、阻火圈安装（若设计要求）、管道本体标志标识、顶面、墙面及地面的管道标志标识、不同材质管道的连接件安装相关造价。

bbdf9540-6ccd-4284-bf38-01d13c14e1d

（15）智能应急照明疏散指示系统、变配电监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统若因选用品牌不同导致所用产品不能与本清单清单项完全对应，投标人投标报价时综合考虑。

（16）智能化系统的调试费用，投标人投标报价时综合考虑在各系统的报价中，费用不再单独计取。

（17）投标人应综合考虑各工程内容的安装部位，投标人投标报价时综合考虑。

（18）本工程所涉及的手动、电动阀门，包括但不限于阀门本体、执行机构、连接线（管）、开启按钮等材料及安装费用，投标人投标报价时综合考虑，费用不再单独计取。

（19）本工程 H6#楼现状学校修缮加固改造、H1#-H17#楼精装修（含安装部分）、室外标识标牌、图书馆光伏、抗震支架、污水处理、幕墙工程按常规做法暂估计入招标控制价。要求投标人按暂估价投标，项目实施后根据施工图纸及合同约定按实计取，详见专业工程暂估价明细表。

（20）潜艇金属舱门、V1#-V21#及图书馆灯具、室外景观照明灯具、室外绿化特选苗木按暂估单价计入招标控制价。要求投标人按暂估价投标，项目实施后根据施工图纸及合同约定重新批价按实计取，详见材料暂估单价表。

（21）本工程可调差材料为钢筋、混凝土、电缆，风险幅度为 5%，调整方式详见招标文件及合同条款，其他材料、人工、设备、施工机具台班单价物价波动影响不调差。

（22）本工程建设地点交通、环境、气候等其他因素产生费用及工期投标人须在投标报价中综合考虑，结算时不予调整费用。

（23）本工程措施项目清单的准确性及完整性引起的计量与计价风险由承包人承担，措施费除按费率计取的部分外，其余措施费总价包干(不含专业工程暂估价)，材料暂估价涉及的措施项目费用与其他措施项目费用在各单体工程中计取，不再单独计取，投标人投标报价时综合考虑。

（24）本工程特殊地区施工增加费，包含但不限于为弥补施工降效所需增加内容，以及施工人员、机械、材料设备、用水等上下岛运输费用。

（25）本工程专业工程暂估价涉及的优质优价费用在各单体工程中计取，不再单独计取，投标人投标报价时综合考虑。

（26）本工程智慧工地建设要求达到三星级，投标人投标报价时综合考虑，结算时不予调整费用。

6.本次招标不包括软装、工艺品、海水淡化、垃圾转运、消防救援站、厨房设备工程。

7.本工程暂列金清单不区分单体及专业工程，统一列项，暂列金额 26500000 元（包含规费、税金），投标单位投标时按此报价，解释权归建设单位。

8.其它具体未尽事宜详见招标文件。

控制价编制说明

1.工程概况：

本项目建设地点位于青岛市黄岛区竹岔岛，总建筑面积约 23666.28m2，其中地上 12666.28m2，地下 11000m2，包括 V1#-V21#客房、茶室、图书馆、H1#地下室/公共区域、H2#悬崖酒吧、H3#多功

1bd69540-60ed-4284-bf38-0161f3c142bd

能厅、H4#水上活动中心、H5#水疗酒店、H6#学校房间（套房）、H7#4 卧海景村套房、H8#2 卧室乡村套房、H9#-H14#民居、H15#-H16#总经理房、H17#停机坪等。

2.编制范围：竹岔岛社区建设工程土建、装饰、安装、拆除、基坑支护、室外景观、绿化、管网、海绵城市、景观照明、生态修复、标识标牌、污水处理等工程。

3.编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；

《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；

《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；

《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；

《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》(鲁建标字〔2025〕7 号)；

《山东省建筑工程消耗量定额》（2025 版）；

《山东省安装工程消耗量定额》（2025 版）；

《山东省市政工程消耗量定额》（2025 版）；

《山东省园林工程消耗量定额》（2025 版）；

《青岛市工程计价管理》（2025 年）；

《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（ 鲁建标字[2019]10 号）；

《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 10 号）；

施工现场地质勘探资料、水文气象资料；

设计图纸：竹岔岛社区建设工程招标图纸及配套资料；

现行施工规范等；

《青岛材价》2026 年第 1 期及市场价格。

4.工程类别划分：

本项目房屋建筑工程执行建筑工程三类,酒店部分装饰工程依据六星级酒店执行装饰工程一类、码头候船室执行装饰工程二类，房屋安装工程执行民用安装工程，拆除工程执行房屋修缮建筑工程，室外景观绿化工程执行园林工程，室外安装工程执行民用安装工程，室外给水阀门井执行市政给水工程、排水阀门井执行市政排水工程，室外电力检查井执行市政路灯工程，室外喷灌工程执行园林工程。

本项目土建工程人工费执行单价 142.08 元/工日；装饰工程人工费执行单价 151.11 元/工日；安装工程人工费执行单价 151.11 元/工日；园林工程人工费执行单价 129.87 元/工日；修缮工程人工费执行单价 133 元/工日；市政工程人工费执行单价 129.87 元/工日。

5.其它需要说明的问题：

（1）投标人在投标报价中应充分考虑现场实际情况，施工用水、电接入费及

1bdf0954c-6ccd-4284-bf3a-016113c14ebd

场地硬化、安全文明施工等费用。

（2）报价应考虑因达到发包方要求的质量等级对工程造价的影响，以及根据本工程招标文件中要求投标人所承担的风险内容及范围（幅度）产生的风险费用。

（3）施工范围内的垂直运输、临时措施、现有建筑及物品保护等由中标人负责完成，其费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

（4）投标人用于本工程各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用应包含在工程量清单的单价与总价内，报价中应包含定额以外的完成工程必须的资源消耗量；

（5）材料、设备价格已包括运杂费（含场内运输、不含海运）、装卸费、采购保管费、检验试验费及风险等因素，在材料投标报价中综合考虑。

（6）本工程所需主要材料、设备均须按设计规范及建设单位要求，经建设单位看样确认后方可进场。未达到招标人要求的材料设备由中标方负责更换，因此产生的所有费用由中标方承担。

（7）工本程砼均按泵送商品砼、砂浆均按预拌成品砂浆考虑，砼施工输送费用在投标报价中综合考虑，防冻、早强等其他外加剂在投标报价中综合考虑，不再单独计取。

（8）砌块墙上部、下部及门窗侧边等部位零星砖砌体、顶部二次灌缝（含膨胀剂）及木塞、门窗洞口预留固定块和空调预留洞及强弱电箱的预制混凝土块（标号同本层板标号）等不单独列项，投标人在投标报价中综合考虑。

（9）地面、内墙、天棚因需要达到平整度要求而额外付出的打磨、修补或模板提高厚度品质等费用综合考虑在模板费用中，高精地坪、天棚打磨、修补、内墙腻子护角条不再另外计取费用，投标人在投标报价中综合考虑。

（10）对拉螺栓增加、对拉螺栓端头处理增加、地下外墙螺栓孔部位防水、对拉螺栓堵眼增加等费用报价时综合考虑，不单独列项。

（11）各种管道、线槽（管）、电缆桥架、电线电缆的避让绕行、绕梁绕柱敷设、综合管线平衡排布引起的工程量差异，投标人根据各专业图纸、现场情况、自身经验投标报价时综合考虑。

（12）投标人应充分考虑与配电箱厂家因安装消防电源监控模块、漏电报警模块配合额外产生费费用，标报价时综合考虑；

（13）消防专业电气检测、联动检测、系统调试、检验实验费、消防产品检测、消防工程验收均由投标单位负责，投标人投标报价时综合考虑。

（14）投标人根据施工图纸，在各类管道清单项报价时，应包含预留孔洞、二次结构开洞、管卡安装、支架安装、墙体剔槽、阻火圈安装（若设计要求）、管道本体标志标识、顶面、墙面及地面的管道标志标识、不同材质管道的连接件安装相关造价。

（15）智能应急照明疏散指示系统、变配电监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统若因选用品牌不同导致所用产品不能与本清单清单项完全对应，投标人投标报价时综合考虑。

（16）智能化系统的调试费用，投标人投标报价时综合考虑在各系统的报价中，费用不再单独计取。

1bd30540-6c0d-4384-bf38-0f6113c14c6d

（17）投标人应综合考虑各工程内容的安装部位，投标人投标报价时综合考虑。

（18）本工程所涉及的手动、电动阀门，包括但不限于阀门本体、执行机构、连接线（管）、开启按钮等材料及安装费用，投标人投标报价时综合考虑，费用不再单独计取。

（19）本工程 H6#楼现状学校修缮加固改造、H1#-H17#楼精装修（含安装部分）、室外标识标牌、图书馆光伏、抗震支架、污水处理、幕墙工程按常规做法暂估计入招标控制价。要求投标人按暂估价投标，项目实施后根据施工图纸及合同约定按实计取，详见专业工程暂估价明细表。

（20）潜艇金属舱门、V1#-V21#及图书馆灯具、室外景观照明灯具、室外绿化特选苗木按暂估单价计入招标控制价。要求投标人按暂估价投标，项目实施后根据施工图纸及合同约定重新批价按实计取，详见材料暂估单价表。

（21）本工程可调差材料为钢筋、混凝土、电缆，风险幅度为 5%，调整方式详见招标文件及合同条款，其他材料、人工、设备、施工机具台班单价物价波动影响不调差。

（22）本工程建设地点交通、环境、气候等其他因素产生费用及工期投标人须在投标报价中综合考虑，结算时不予调整费用。

（23）本工程措施项目清单的准确性及完整性引起的计量与计价风险由承包人承担，措施费除按费率计取的部分外，其余措施费总价包干(不含专业工程暂估价)，材料暂估价涉及的措施项目费用与其他措施项目费用在各单体工程中计取，不再单独计取，投标人投标报价时综合考虑。

（24）本工程特殊地区施工增加费，包含但不限于为弥补施工降效所需增加内容，以及施工人员、机械、材料设备、用水等上下岛运输费用。

（25）本工程专业工程暂估价涉及的优质优价费用在各单体工程中计取，不再单独计取，投标人投标报价时综合考虑。

（26）本工程智慧工地建设要求达到三星级，投标人投标报价时综合考虑，结算时不予调整费用。

6.本次招标不包括软装、工艺品、海水淡化、垃圾转运、消防救援站、厨房设备工程。

7.本工程暂列金清单不区分单体及专业工程，统一列项，暂列金额 26500000 元（包含规费、税金），投标单位投标时按此报价，解释权归建设单位。

8.本次招标控制价金额合计 504660400.21 元。

9.其它具体未尽事宜详见招标文件。

bbaf0540-60c1-4284-bf38-015113c14e1d

第六章 图纸

图纸详见附件

第七章 技术标准和要求

1.标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2.技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

bb4f954c-6ced-4284-bf28-0161139d4ebd

第八章　投标文件格式

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：

成立时间：　　年　月　　日

经营期限：

姓　　名：　　性　　别：

年　　龄：　　职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年　月　日

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　　月　　日

bbdf954c-6ced-4284-bf38-010113c14ebd

投标承诺书

致（招标人）：

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我方在此承诺，拟派工程总承包项目经理投标时未担任其他在建工程的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料真实、准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

7、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：　年　月　日

拟委任的项目班子成员详细信息表

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

联合体协议书

致：招标人

_____（联合体各方单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____投标。现就联合体标事宜订立如下协议。

1._____ __（某成员单位名称）为_____（联合体名称）联合体主投标人。

2.联合体主投标人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委 托书。

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

联合体主投标人名称：（联合体主投标人加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员名称：_____（联合体成员方加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____

注：如为联合体投标，联合体牵头人及成员在本协议要求的位置盖章、签字或印章。

近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表

（均由主体库选取后系统自动生成，无需另行编制）

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人根据投标文件内容自行编制，排版应美观整洁、有利于成果文件的展示及表达，但不得出现可以识别投标人身份的内容（如名称、logo、人员信息等）。

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

投标函

（招标人）：

1.我方已仔细研究了_____（项目名称）_____标段招标文件的全部内容，愿意以：单位名称：　　，项目经理姓名：　　，质量目标：　　，工期：　　，总价：　　元，大写：　　元，按照合同约定履行义务。

2.我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6.我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7.（其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

-----以下非正文，投标文件编制时请勿复制！----

【投标函内容填写说明：投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第1条内容，第2条及后续内容需投标人在系统中自行编辑修改。】

bbdf9546-0e0d-4284-b158-0f6113c14ebd

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		
其中规费前合计			

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

附录一

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	V1#楼	
1.1.1	建筑工程	
1.1.2	装饰工程	
1.1.3	电气工程	
1.1.4	弱电工程	
1.1.5	消防电工程	
1.1.6	暖通工程	
1.1.7	给排水工程	
1.2	V2#楼	
1.2.1	建筑工程	
1.2.2	装饰工程	
1.2.3	电气工程	
1.2.4	弱电工程	
1.2.5	消防电工程	
1.2.6	暖通工程	
1.2.7	给排水工程	
1.3	V3#楼	
1.3.1	建筑工程	
1.3.2	装饰工程	
1.3.3	电气工程	
1.3.4	弱电工程	
1.3.5	消防电工程	
1.3.6	暖通工程	
1.3.7	给排水工程	
1.4	V4#楼	
1.4.1	建筑工程	
1.4.2	装饰工程	
1.4.3	电气工程	
1.4.4	弱电工程	
1.4.5	消防电工程	
1.4.6	暖通工程	
1.4.7	给排水工程	
1.5	V5#楼	
1.5.1	建筑工程	
1.5.2	装饰工程	
1.5.3	电气工程	
1.5.4	弱电工程	
1.5.5	消防电工程	
1.5.6	暖通工程	
1.5.7	给排水工程	
1.6	V6#楼	
1.6.1	建筑工程	
1.6.2	装饰工程	
1.6.3	电气工程	
1.6.4	弱电工程	
1.6.5	消防电工程	
1.6.6	暖通工程	
1.6.7	给排水工程	

0bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.7	V7#楼	
1.7.1	建筑工程	
1.7.2	装饰工程	
1.7.3	电气工程	
1.7.4	弱电工程	
1.7.5	消防电工程	
1.7.6	暖通工程	
1.7.7	给排水工程	
1.8	V8#楼	
1.8.1	建筑工程	
1.8.2	装饰工程	
1.8.3	电气工程	
1.8.4	弱电工程	
1.8.5	消防电工程	
1.8.6	暖通工程	
1.8.7	给排水工程	
1.9	V9#楼	
1.9.1	建筑工程	
1.9.2	装饰工程	
1.9.3	电气工程	
1.9.4	弱电工程	
1.9.5	消防电工程	
1.9.6	暖通工程	
1.9.7	给排水工程	
1.10	V10#楼	
1.10.1	建筑工程	
1.10.2	装饰工程	
1.10.3	电气工程	
1.10.4	弱电工程	
1.10.5	消防电工程	
1.10.6	暖通工程	
1.10.7	给排水工程	
1.11	V11#楼	
1.11.1	建筑工程	
1.11.2	装饰工程	
1.11.3	电气工程	
1.11.4	弱电工程	
1.11.5	消防电工程	
1.11.6	暖通工程	
1.11.7	给排水工程	
1.12	V12#楼	
1.12.1	建筑工程	
1.12.2	装饰工程	
1.12.3	电气工程	
1.12.4	弱电工程	
1.12.5	消防电工程	
1.12.6	暖通工程	
1.12.7	给排水工程	
1.13	V13#楼	

bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工程项目清单汇总表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	金额（元）
1.13.1	建筑工程	
1.13.2	装饰工程	
1.13.3	电气工程	
1.13.4	弱电工程	
1.13.5	消防电工程	
1.13.6	暖通工程	
1.13.7	给排水工程	
1.14	V14#楼	
1.14.1	建筑工程	
1.14.2	装饰工程	
1.14.3	电气工程	
1.14.4	弱电工程	
1.14.5	消防电工程	
1.14.6	暖通工程	
1.14.7	给排水工程	
1.15	V15#楼	
1.15.1	建筑工程	
1.15.2	装饰工程	
1.15.3	电气工程	
1.15.4	弱电工程	
1.15.5	消防电工程	
1.15.6	暖通工程	
1.15.7	给排水工程	
1.16	V16#楼	
1.16.1	建筑工程	
1.16.2	装饰工程	
1.16.3	电气工程	
1.16.4	弱电工程	
1.16.5	消防电工程	
1.16.6	暖通工程	
1.16.7	给排水工程	
1.17	V17#楼	
1.17.1	建筑工程	
1.17.2	装饰工程	
1.17.3	电气工程	
1.17.4	弱电工程	
1.17.5	消防电工程	
1.17.6	暖通工程	
1.17.7	给排水工程	
1.18	V18#楼	
1.18.1	建筑工程	
1.18.2	装饰工程	
1.18.3	电气工程	
1.18.4	弱电工程	
1.18.5	消防电工程	
1.18.6	暖通工程	
1.18.7	给排水工程	
1.19	V19#楼	
1.19.1	建筑工程	

id:adf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.19.2	装饰工程	
1.19.3	电气工程	
1.19.4	弱电工程	
1.19.5	消防电工程	
1.19.6	暖通工程	
1.19.7	给排水工程	
1.20	V20#楼	
1.20.1	建筑工程	
1.20.2	装饰工程	
1.20.3	电气工程	
1.20.4	弱电工程	
1.20.5	消防电工程	
1.20.6	暖通工程	
1.20.7	给排水工程	
1.21	V21#楼	
1.21.1	建筑工程	
1.21.2	装饰工程	
1.21.3	电气工程	
1.21.4	弱电工程	
1.21.5	消防电工程	
1.21.6	暖通工程	
1.21.7	给排水工程	
1.22	茶室、图书馆	
1.22.1	茶室建筑工程	
1.22.2	茶室装饰工程	
1.22.3	图书馆建筑工程地下	
1.22.4	图书馆装饰工程地下	
1.22.5	图书馆建筑工程地上	
1.22.6	图书馆装饰工程地上	
1.22.7	电气工程	
1.22.8	弱电工程	
1.22.9	消防电工程	
1.22.10	暖通工程	
1.22.11	给排水工程	
1.23	H1#楼	
1.23.1	建筑工程	
1.23.2	装饰工程	
1.24	H2#楼	
1.24.1	建筑工程	
1.24.2	装饰工程	
1.25	H3#楼	
1.25.1	建筑工程	
1.25.2	装饰工程	
1.26	H4#楼	
1.26.1	建筑工程	
1.26.2	装饰工程	
1.27	H5#楼	
1.27.1	建筑工程	
1.27.2	装饰工程	

ba1f954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.28	H6#楼	
1.28.1	建筑工程	
1.28.2	装饰工程	
1.29	H7#楼	
1.29.1	建筑工程	
1.29.2	装饰工程	
1.30	H8#楼	
1.30.1	建筑工程	
1.30.2	装饰工程	
1.31	H9#楼	
1.31.1	建筑工程	
1.31.2	装饰工程	
1.32	H10#楼	
1.32.1	建筑工程	
1.32.2	装饰工程	
1.33	H11#楼	
1.33.1	建筑工程	
1.33.2	装饰工程	
1.34	H12#楼	
1.34.1	建筑工程	
1.34.2	装饰工程	
1.35	H13#楼	
1.35.1	建筑工程	
1.35.2	装饰工程	
1.36	H14#楼	
1.36.1	建筑工程	
1.36.2	装饰工程	
1.37	H15#楼	
1.37.1	建筑工程	
1.37.2	装饰工程	
1.38	H16#楼	
1.38.1	建筑工程	
1.38.2	装饰工程	
1.39	H17#楼	
1.39.1	建筑工程	
1.39.2	装饰工程	
1.40	H1#-H17#楼安装工程	
1.40.1	人防电气工程	
1.40.2	人防通信和通风方式信号	
1.40.3	人防消防电工程	
1.40.4	人防暖通系统	
1.40.5	人防给排水系统	
1.40.6	泳池电气工程	
1.40.7	太阳能电气工程	
1.40.8	太阳能系统	
1.40.9	泳池给排水系统	
1.40.10	泳池暖通系统	
1.40.11	非人防电气工程	
1.40.12	非人防消防电工程	

pdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.40.13	非人防弱电工程	
1.40.14	电梯工程	
1.40.15	非人防暖通系统	
1.40.16	非人防给排水系统	
1.40.17	非人防消防水系统	
1.40.18	消防泵房消防水系统	
1.40.19	消防泵房垃圾站给排水系统	
1.40.20	消防泵房暖通系统	
1.41	精装修工程	
1.41.1	建筑工程	
1.41.2	装饰工程	
1.41.3	电气工程	
1.41.4	给排水工程	
1.42	拆除工程	
1.42.1	拆除工程	
1.43	基坑支护工程	
1.43.1	基坑支护工程	
1.44	室外景观绿化工程 （一期）	
1.44.1	建筑工程	
1.44.2	景观工程	
1.44.3	绿化工程	
1.45	室外景观绿化工程 （二期）	
1.45.1	建筑工程	
1.45.2	景观工程	
1.45.3	绿化工程	
1.46	室外安装工程（一期）	
1.46.1	室外强电	
1.46.2	室外强电-土建	
1.46.3	室外强电-市政	
1.46.4	室外弱电	
1.46.5	室外弱电-土建	
1.46.6	室外景观照明-电气	
1.46.7	室外景观照明-土建	
1.46.8	室外给排水系统	
1.46.9	室外给排水土建部分	
1.46.10	海绵城市安装部分	
1.46.11	海绵城市土建部分	
1.46.12	海绵城市阀门井	
1.46.13	景观给排水系统	
1.46.14	景观给排水土建部分	
1.46.15	景观给水阀门井	
1.46.16	景观雨水阀门井	
1.47	室外安装工程（二期）	
1.47.1	室外强弱电-安装	
1.47.2	室外强弱电-土建	
1.47.3	室外强弱电-市政	
1.47.4	室外景观照明-电气	
1.47.5	室外景观照明-土建	
1.47.6	室外给水工程	

bf9954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

工程项目清单汇总表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	金额（元）
1.47.7	室外污水工程	
1.47.8	室外雨水工程	
1.47.9	室外消防水工程	
1.47.10	室外给排水土建部分	
1.47.11	室外给水阀门井	
1.47.12	室外雨污水阀门井	
1.47.13	室外消防水阀门井	
1.47.14	景观给排水系统	
1.47.15	景观给排水土建部分	
1.47.16	景观给水阀门井	
1.48	生态修复工程	
1.48.1	绿化工程	
1.49	专业工程暂估及暂列金	
1.49.1	建筑工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：专业工程暂估价	
3.3	其他：计日工	
3.4	其他：总承包服务费	
3.5	其他：建设项目工伤保险费	
3.6	其他：优质优价费	
3.7	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

0b4f54c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		V1#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
2	010102002001	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	136.962		
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	198.5655		
4	010102007001	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	141.6765		
5	010102007002	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	57.63		
		混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
7	010501001002	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.7335		
8	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
9	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考	m3	21.6615		

bbdf954c-66[illegible]-24-b58-0161[illegible]c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502002001	条形基础	虑	m3	21.6615		
10	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
11	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
12	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	31.3215		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5655		
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.7995		
15	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8115		
16	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.116		
17	010502022001	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.1995		
18	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
19	010502002002	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.42		

hbdf954c-6d... -b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502027001	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.652		
21	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2499		
22	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
23	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	24.885		
24	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
25	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	52.857		
26	010505006001	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.634		
27	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	202.4295		
28	010505005001	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	136.4895		
29	010505011001	构造柱模板		m2	44.9085		
30	010505012001	圈梁模板		m2	1.9635		
31	010505013001	过梁模板		m2	9.3975		
32	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	39.459		
33	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.025		
34	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.812		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
35	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 ϕ6	t	0.0147		
36	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 ϕ6	t	0.1018		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0504		
38	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1722		
39	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3749		
40	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4515		
41	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0693		
42	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5009		
43	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
		现浇混凝土墙钢筋					
44	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0042		
45	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		
46	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
47	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
48	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
49	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
50	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
51	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
52	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
53	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6017		
		现浇混凝土梁钢筋					
54	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0294		
55	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
56	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2583		

bb(f054c-6e8d-428...-b138-0161135e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3738		
58	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0987		
59	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2499		
60	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.147		
61	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3476		
62	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4168		
63	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2604		
64	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6741		
65	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0872		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
66	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
67	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0756		
68	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.314		
69	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1565		
70	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0084		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
71	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0221		
72	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2292		
73	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0063		
74	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6825		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
75	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.084		

bbd934c-6e... 4-bf38-01611...14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0179		
77	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3402		
78	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
79	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1585		
80	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	49.476		
		砌体工程					
81	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	25.1055		
82	010403003001	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	60.7711		
		门窗工程					
83	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
84	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计	m2	25.7355		

bbdf954c-6ec[illegible]4084-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010802001001	金属(塑钢)门	要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
85	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
		屋面、防水工程					
86	010904002001	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	118.335		
87	010904002002	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	111.237		
88	010904002003	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
89	010904002004	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
90	01B001	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
91	010903002001	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.52		

bbdf9[illegible]6c1-4284-b38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010903003001	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	236.439		
93	010903003002	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
94	010903003003	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
95	010903002002	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	241.857		
96	010903002003	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	104.0025		
97	010506018001	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3087		
98	010902004001	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
99	010902002001	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	210.8925		
100	010902001001	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	210.8925		
101	010902004002	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石	m2	210.8925		

bbdf954c-6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	010902004002	屋面刚性层（屋面2）	2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
102	010901001001	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	210.8925		
103	01B002	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.323		
		保温隔热工程					
104	011001001001	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	137.193		
105	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.689		
106	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
107	011001003002	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	241.857		
108	011001003003	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按	m2	3.4965		

bbd054c-6ddd-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	011001003003	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
109	011001002001	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
110	011001004001	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	24.8115		
		其他建筑工程					
111	011101007001	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	118.3455		
112	011101006001	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	118.3455		
113	011101007002	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.323		
114	011101007003	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.914		
115	010506020002	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0511		
116	010501002001	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.8995		
117	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
118	01B003	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		

bbd1954e-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1774		
120	030703013001	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞 ϕ 250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板 ϕ 1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
121	011102001001	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	64.302		
		墙柱面装饰工程					
122	011201001001	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	101.4825		
123	011201001002	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.52		
124	011201001003	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂	m2	39.417		

bbdf9548-66dd-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	011201001003	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.417		
125	011201001004	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	57.5925		
126	011404001001	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	216.426		
127	011205001001	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
128	011201001005	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
129	011201001006	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
130	011403003001	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
131	011203001001	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规	m2	3.4965		

bbdf954c-6688-4884-9488-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	011203001001	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
132	01B004	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	201.012		
		其他装饰工程					
133	011502001001	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
134	011502001002	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
135	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	63.84		
136	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
137	030402011001	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V1#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
138	030402011002	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V1#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
139	030402011003	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V1#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
140	030402011004	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V1#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		

bbdf954c-60[illegible]0b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	030402011005	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
142	030412001001	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.116		
143	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	34.272		
144	030412001002	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	80.22		
145	030412001003	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	170.424		
146	030412001004	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.688		
147	030412001005	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.82		
148	030412003001	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	15.24		
149	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.108		
150	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.408		
151	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6	m	2.532		

bbdf954c-66[illegible]284-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	030409001003	电力电缆	3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.532		
152	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.864		
153	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	43.944		
154	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	18.06		
155	030412004001	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	28.86		
156	030412004002	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	749.028		
157	030412004003	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	18.408		
158	030412004004	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	26.112		
159	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
160	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
161	030407001001	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
162	030407001002	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		

bbdf954c-6c0c-4284-bf38-016119c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	030407001003	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
164	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
165	030413002001	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
166	030413002002	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
167	030413002003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
168	030413014001	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
169	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
170	030904003001	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
171	030904003002	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
172	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	21		
		防雷接地					
173	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
174	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
175	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
176	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	150.744		
177	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	101.304		

bbdf954c-66d1-4224-b858-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	030410002001	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	163.416		
179	030410002002	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
180	030410002003	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
181	030410002004	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
182	030412001006	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
183	030412004005	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
184	030416027001	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
185	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
186	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
187	030506010001	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
188	030412003002	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	5.976		
189	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	22.8		

bbdf954c-6cc2-4994-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	030412001007	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	80.22		
		消防电工程					
191	030502001003	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V1FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
192	030412001008	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	20.04		
193	030412001009	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	67.812		
194	030412004006	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	90.372		
195	030412004007	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	38.94		
196	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
197	030904004001	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
198	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
199	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
200	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
201	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
202	030904007001	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
203	030904007002	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
204	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
206	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	13.572		
207	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.876		
208	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.68		
209	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
210	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.432		
211	031001005001	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	47.496		
212	031001005002	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	37.896		
213	031001005003	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	9.6		
214	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	47.496		

bbdf954c-66[illegible]284-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	030701004001	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
216	031001008001	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.732		
217	031001008002	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.316		
218	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
219	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
220	030703001002	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
221	030701003001	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
222	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
223	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	5		
224	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
225	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
226	030405015001	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
227	030701010001	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	1		
228	030701010002	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	2		
229	030701003002	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
230	030701003003	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量32kW，额定制热量	台	1		

bbd0934c-6ce8-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030701003003	空调器	34kW，功率9.45kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
231	030702008001	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.848		
232	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
233	031301003001	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
234	031301003002	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
235	031301003003	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
236	030704001001	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
237	031004006001	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	130.5		
238	031004007001	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
239	031001002001	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	65.712		
240	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.36		
241	031301003004	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		

bbd1548-6612-4e38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	031008001001	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
243	031001007001	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	28.512		
244	031001007002	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.16		
245	031001007003	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.292		
246	031001008003	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.668		
247	031001008004	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.152		
248	031001008005	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
249	031001008006	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.568		
250	031001008007	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔	m	41.088		

bbdf954c-66d4-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	031001008007	塑料管	4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.088		
251	031001008008	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
252	031001008009	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	47.772		
253	030609006001	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	10.26		
254	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.504		
255	031301003005	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
256	031301003006	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
257	031301003007	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
258	031301003008	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
259	031301003009	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
260	030910002001	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
261	031001008010	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	17.808		
262	031001008011	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料	m	11.184		

bbdf954c-66[illegible]084-bf88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	031001008011	塑料管	5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.184		
263	031001008012	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	28.608		
264	031001008013	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	10.968		
265	031001008014	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	35.748		
266	030703017001	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
267	031301003010	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
268	031301003011	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V2#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
269	010102001002	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
270	010102002002	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	121.548		
271	010102005001	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	20.265		
272	010103002002	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	203.4165		
273	010102007003	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填	m3	145.509		

bbdf954c-66[illegible]4e81-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	010102007003	回填方	5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	145.509		
274	010102007004	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	111.38		
		混凝土工程					
275	010501001003	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
276	010501001004	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.8805		
277	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
278	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.819		
279	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
280	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		
281	010502017002	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.487		
282	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.3765		
283	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求	m3	13.335		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161130[illegible]ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	010502010002	钢筋混凝土墙	4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.335		
284	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8745		
285	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.549		
286	010502022002	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.252		
287	010502023002	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
288	010502002004	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4095		
289	010502027002	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
290	010506020003	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.251		
291	010503014002	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
292	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	25.0845		
293	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
294	010505002004	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	53.466		

bbdf954c-600d-428d-b938-0161135e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	010505006002	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	70.371		
296	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	209.1285		
297	010505005002	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	142.212		
298	010505011002	构造柱模板		m2	37.548		
299	010505012002	圈梁模板		m2	3.2235		
300	010505013002	过梁模板		m2	9.3975		
301	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	40.404		
302	010505003002	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	72.975		
303	010505017002	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.9275		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
304	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
305	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1344		
306	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1732		
307	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3832		
308	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4116		
309	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0683		
310	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4767		
311	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3129		
		现浇混凝土墙钢筋					
312	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0053		
313	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		
314	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1722		
316	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.316		
317	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
318	010506004017	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
319	010506004018	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
320	010506004019	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
321	010506004020	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1543		
322	010506004021	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7025		
		现浇混凝土梁钢筋					
323	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0347		
324	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
325	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1963		
326	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.4672		
327	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
328	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2636		
329	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0441		
330	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4935		
331	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.421		
332	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2384		
333	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6972		
334	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0662		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
335	010506011006	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
336	010506011007	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0798		
337	010506011008	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2898		
338	010506011009	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1691		
339	010506011010	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
340	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0231		
341	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0465		
342	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3255		
343	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7077		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
344	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.042		
345	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0347		
346	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
347	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3014		
348	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
349	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1407		
350	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	54.3585		
		砌体工程					

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
351	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	27.0585		
352	010403003002	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	59.6581		
		门窗工程					
353	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
354	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
355	010802001004	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
		屋面、防水工程					
356	010904002005	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚	m2	117.39		

bbdf954c-66[illegible]638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	010904002005	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2)	氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	117.39		
357	010904002006	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	110.7015		
358	010904002007	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
359	010904002008	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
360	01B005	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
361	010903002004	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	111.5415		
362	010903003004	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	235.6515		
363	010903003005	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
364	010903003006	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆	m2	3.4965		

bbdf954c-66[illegible]-42[illegible]638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	010903003006	墙面砂浆防水（外墙3、外墙	3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
365	010903002005	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	241.059		
366	010903002006	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	108.0345		
367	010506018002	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3213		
368	010902004003	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		
369	010902002002	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	219.0405		
370	010902001002	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	219.0405		
371	010902004004	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		
372	010901001002	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	219.0405		
373	01B006	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.4175		
		保温隔热工程					

bbdf9540 6e 0138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	011001001003	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	145.3515		
375	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.6995		
376	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
377	011001003005	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	241.059		
378	011001003006	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
379	011001002002	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
380	011001004002	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	21.4725		
		其他建筑工程					
381	011101007004	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	117.39		

bbdf954c-6c...-...f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
382	011101006002	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	117.39		
383	011101007005	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.323		
384	011101007006	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.914		
385	010506020004	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0427		
386	010501002002	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.784		
387	010502029002	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
388	01B007	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
389	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1785		
390	030703013002	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞 ϕ 250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板 ϕ 1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
391	011102001002	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防	m2	63.672		

bbdf9540-6c... 2e4 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
391	011102001002	石材楼地面（客房部分檐廊）	滑值（BPN）大于等于60) 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.672		
		墙柱面装饰工程					
392	011201001007	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	105.3675		
393	011201001008	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.6775		
394	011201001009	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.304		
395	011201001010	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	74.109		
396	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	215.6385		

bbdf954c-66[illegible]-42[illegible]-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
397	011205001002	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
398	011201001011	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
399	011201001012	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
400	011403003002	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
401	011203001002	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
402	01B008	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	220.458		
		其他装饰工程					
403	011502001003	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
404	011502001004	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按	m	37.17		

bbc154c-6611-4214-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
404	011502001004	成品装饰线条	照设计要求	m	37.17		
405	011302004002	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	64.89		
406	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
407	030402011006	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V2#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
408	030402011007	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V2#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
409	030402011008	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V2#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
410	030402011009	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V2#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
411	030402011010	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
412	030412001010	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.564		
413	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	32.364		
414	030412001011	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	54.684		

bbd0954c-6e[illegible]5638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	030412001012	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	175.488		
416	030412001013	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	3.732		
417	030412001014	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.136		
418	030412003003	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	14.736		
419	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.5596		
420	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.9984		
421	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	4.6476		
422	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.864		
423	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	41.6808		
424	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	19.302		

bbdf954c-66e3-4-0638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
425	030412004008	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	28.2996		
426	030412004009	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	686.7444		
427	030412004010	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	12.9828		
428	030412004011	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	16.6488		
429	030412004012	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	24.2736		
430	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
431	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
432	030407001004	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
433	030407001005	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
434	030407001006	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	5		
435	030416006002	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
436	030413002004	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
437	030413002005	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		

bbdf954c-66[illegible]284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
438	030413002006	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
439	030413014002	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
440	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
441	030904003003	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
442	030904003004	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
443	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
		防雷接地					
444	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
445	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
446	030410012002	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
447	030410005002	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	115.236		
448	030410003002	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	51.4308		
449	030410002005	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	140.0676		
450	030410002006	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		

bbdf054c-66ed-4284-bf38-0161131e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
451	030410002007	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
452	030410002008	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
453	030412001015	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
454	030412004013	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
455	030416027002	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
456	030502001004	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
457	030502001005	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
458	030506010002	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
459	030412003004	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.6408		
460	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	86.496		
461	030412001016	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.72		
		消防电工程					
462	030502001006	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V2FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
463	030412001017	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	27.024		
464	030412001018	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	59.112		

b0b4c-6eed-4234-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
465	030412004014	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	83.4144		
466	030412004015	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	40.6872		
467	030904001002	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
468	030904004002	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
469	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
470	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
471	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
472	030904010002	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
473	030904007004	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
474	030904007005	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
475	030904007006	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
476	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
477	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	15.96		
478	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.348		

bbdf9...-6e...-4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
479	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.212		
480	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
481	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.72		
482	031001005004	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.464		
483	031001005005	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	36.576		
484	031001005006	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	36.48		
485	031001005007	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	1.92		
486	031001005008	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	2.64		
487	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	38.4		
488	031208002006	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	2.64		
489	030701004002	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量	台	4		

bbdf954c-66[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
489	030701004002	风机盘管	5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
490	031001008015	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.132		
491	031001008016	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.916		
492	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
493	030703001004	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
494	030703001005	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
495	030701003004	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
496	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
497	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		
498	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
499	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
500	030405015002	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
501	030701010003	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	2		
502	030701010004	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	1		
503	030701003005	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
504	030701003006	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量32kW，额定制热量34kW，功率9.45kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		

hbdf954c-66[illegible]4984[illegible]538-0161f3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
505	030702008002	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.704		
506	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
507	031301003012	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
508	031301003013	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
509	031301003014	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
510	030704001002	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
511	031004006002	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	133.056		
512	031004007002	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
513	031001002002	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	63.852		
514	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.36		
515	031301003015	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
516	031008001002	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					

bbdf954c-6ee4-4e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
517	031001007004	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	12.732		
518	031001007005	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.996		
519	031001007006	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.996		
520	031001008017	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.448		
521	031001008018	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.912		
522	031001008019	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	64.104		
523	031001008020	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	20.688		
524	031001008021	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内	m	25.488		

bbdf954c-66d1-11e4-bf38-016119c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	031001008021	塑料管	7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	25.488		
525	031001008022	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.4		
526	031001008023	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	31.944		
527	030609006002	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	10.428		
528	031208002009	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.372		
529	031301003016	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	1		
530	031301003017	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
531	031301003018	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
532	030910002002	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
533	031001008024	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	8.496		
534	031001008025	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	5.376		
535	031001008026	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	18.072		
536	031001008027	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料	m	9.504		

bbdf954c-66d1-4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
536	031001008027	塑料管	5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	9.504		
537	031001008028	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	35.304		
538	030703017002	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
539	031301003019	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
540	031301003020	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V3#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
541	010102001003	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
542	010102002003	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	136.962		
543	010103002003	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	198.5655		
544	010102007005	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	141.6765		
545	010102007006	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	93.94		
		混凝土工程					
546	010501001005	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		

bbdf9540-6601-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
547	010501001006	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.7335		
548	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
549	010502002005	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.6615		
550	010502005003	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
551	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
552	010502017003	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	31.3215		
553	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5655		
554	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.7995		
555	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8115		
556	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.116		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
557	010502022003	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.1995		
558	010502023003	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
559	010502002006	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.42		
560	010502027003	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.652		
561	010506020005	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2499		
562	010503014003	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
563	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	24.885		
564	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
565	010505002006	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	52.857		
566	010505006003	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.634		
567	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	202.4295		
568	010505005003	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	136.4895		
569	010505011003	构造柱模板		m2	44.9085		
570	010505012003	圈梁模板		m2	1.9635		
571	010505013003	过梁模板		m2	9.3975		

bbdf9544-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
572	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	39.459		
573	010505003003	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.025		
574	010505017003	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.812		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
575	010506001018	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
576	010506001019	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1018		
577	010506001020	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0504		
578	010506001021	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1722		
579	010506001022	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3749		
580	010506001023	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4515		
581	010506001024	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0693		
582	010506001025	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5009		
583	010506001026	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
		现浇混凝土墙钢筋					
584	010506004022	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0042		
585	010506004023	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		
586	010506004024	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
587	010506004025	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
588	010506004026	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
589	010506004027	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
590	010506004028	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
591	010506004029	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
592	010506004030	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
593	010506004031	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6017		
		现浇混凝土梁钢筋					
594	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0294		
595	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
596	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2583		
597	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3738		
598	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0987		
599	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2499		
600	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.147		
601	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3476		
602	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4168		
603	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2604		
604	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6741		
605	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0872		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
606	010506011011	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
607	010506011012	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0756		
608	010506011013	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.314		
609	010506011014	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1565		
610	010506011015	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0084		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
611	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0221		
612	010506006010	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2292		
613	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0063		
614	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6825		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
615	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.084		
616	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0179		
617	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3402		
618	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
619	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1585		
620	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	49.476		
		砌体工程					
621	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	25.1055		
622	010403003003	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	60.7711		
		门窗工程					
623	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系	m2	11.991		

bbd554c-66...4984-bf38-0161...14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
623	010807001003	金属(塑钢)窗	列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
624	010802001005	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
625	010802001006	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
		屋面、防水工程					
626	010904002009	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	118.335		
627	010904002010	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	111.237		
628	010904002011	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		

bbdf954c-66... 4284-b... 88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
629	010904002012	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
630	01B009	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
631	010903002007	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.52		
632	010903003007	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	236.439		
633	010903003008	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
634	010903003009	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
635	010903002008	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	241.857		
636	010903002009	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	104.0025		
637	010506018003	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层	t	0.3087		

bbdf9e46-6e8b-4284-9058-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
637	010506018003	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3087		
638	010902004005	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
639	010902002003	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	210.8925		
640	010902001003	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	210.8925		
641	010902004006	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
642	010901001003	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	210.8925		
643	01B010	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.323		
		保温隔热工程					
644	011001001005	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	137.193		
645	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.689		
646	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求	m2	3.444		

bbdf954c-6 b38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
646	011001003007	保温隔热墙面	5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
647	011001003008	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	241.857		
648	011001003009	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
649	011001002003	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
650	011001004003	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	24.8115		
		其他建筑工程					
651	011101007007	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	118.3455		
652	011101006003	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	118.3455		
653	011101007008	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.323		
654	011101007009	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.914		
655	010506020006	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0511		

bbdf954c-6d[illegible]2824-[illegible]8-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
656	010501002003	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.8995		
657	010502029003	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
658	01B011	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
659	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1774		
660	030703013003	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
661	011102001003	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	64.302		
		墙柱面装饰工程					
662	011201001013	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计	m2	101.4825		

1bdf954c-6c4[illegible]-0f58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
662	011201001013	墙、柱面一般抹	要求	m2	101.4825		
663	011201001014	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.52		
664	011201001015	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.417		
665	011201001016	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	57.5925		
666	011404001003	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰)	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	216.426		
667	011205001003	墙、柱面装饰板（外墙2)	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
668	011201001017	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4)	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		

bbdf954c-6638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
669	011201001018	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
670	011403003003	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
671	011203001003	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
672	01B012	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	201.012		
		其他装饰工程					
673	011502001005	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
674	011502001006	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
675	011302004003	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	63.84		
676	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
677	030402011011	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V3#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接	台	1		

bbdf954c-6e0a-11ef-9f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
677	030402011011	成套配电箱	线、接地措施等内容	台	1		
678	030402011012	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V3#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
679	030402011013	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V3#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
680	030402011014	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V3#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
681	030402011015	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
682	030412001019	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.116		
683	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	34.272		
684	030412001020	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	80.22		
685	030412001021	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	170.424		
686	030412001022	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.688		
687	030412001023	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.82		

bbdf954c-66[illegible]938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
688	030412003005	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	15.24		
689	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.108		
690	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.408		
691	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.532		
692	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.864		
693	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	43.944		
694	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	18.06		
695	030412004016	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	28.86		
696	030412004017	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	749.028		
697	030412004018	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	18.408		
698	030412004019	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	26.112		
699	030409003005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜	个	4		

bbdf954c-66e2-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
699	030409003005	电力电缆头	5.电压(kV):综合考虑	个	4		
700	030409003006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
701	030407001007	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
702	030407001008	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
703	030407001009	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
704	030416006003	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
705	030413002007	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
706	030413002008	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
707	030413002009	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
708	030413014003	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
709	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
710	030904003005	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
711	030904003006	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
712	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	21		
		防雷接地					
713	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板	台	1		

bbdf954c-66f1-42[illegible]58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
713	030410007005	等电位端子箱、测试板	2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
714	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
715	030410012003	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
716	030410005003	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	150.744		
717	030410003003	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	101.304		
718	030410002009	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	163.416		
719	030410002010	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
720	030410002011	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
721	030410002012	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
722	030412001024	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
723	030412004020	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
724	030416027003	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					

bbdf954c-6e bf38-0161f3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
725	030502001007	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
726	030502001008	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
727	030506010003	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
728	030412003006	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	5.976		
729	030409006006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	22.8		
730	030412001025	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	80.22		
		消防电工程					
731	030502001009	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V3FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
732	030412001026	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	20.04		
733	030412001027	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	67.812		
734	030412004021	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	90.372		
735	030412004022	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	38.94		
736	030904001003	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
737	030904004003	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
738	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
739	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
740	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
741	030904010003	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
742	030904007007	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
743	030904007008	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
744	030904007009	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
745	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
746	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	13.572		
747	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.74		
748	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.68		
749	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
750	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.468		
751	031001005009	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内	m	48.48		

bbdf2fc-66[illegible]1884-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
751	031001005009	铜管	6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	48.48		
752	031001005010	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	39.972		
753	031001005011	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	8.508		
754	031208002010	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	48.48		
755	030701004003	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
756	031001008029	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.792		
757	031001008030	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.196		
758	031208002011	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
759	030703001007	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
760	030703001008	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
761	030701003007	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
762	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
763	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	5		
764	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
765	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		

bbdf954c-6e... 994-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
766	030405015003	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
767	030701010005	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	1		
768	030701010006	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	2		
769	030701003008	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
770	030701003009	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量32kW，额定制热量34kW，功率9.45kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
771	030702008003	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.848		
772	030703020003	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
773	031301003021	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
774	031301003022	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
775	031301003023	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
776	030704001003	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
777	031004006003	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	130.5		
778	031004007003	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、	组	2		

bbdf954c-6d bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
778	031004007003	热媒集配装置	球阀等全部部件	组	2		
779	031001002003	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	65.712		
780	031208002012	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.36		
781	031301003024	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
782	031008001003	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
783	031001007007	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	27.792		
784	031001007008	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.16		
785	031001007009	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.292		
786	031001008031	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.668		
787	031001008032	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	7.152		

bbdf954c-6eed-4284-f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
787	031001008032	塑料管	8.含管道剔槽	m	7.152		
788	031001008033	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
789	031001008034	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.568		
790	031001008035	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.088		
791	031001008036	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
792	031001008037	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	47.772		
793	030609006003	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	10.26		
794	031208002013	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.504		
795	031301003025	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
796	031301003026	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
797	031301003027	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
798	031301003028	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
798	031301003028	套管	4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
799	031301003029	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
800	030910002003	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
801	031001008038	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	17.808		
802	031001008039	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.184		
803	031001008040	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	28.608		
804	031001008041	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	10.968		
805	031001008042	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	35.748		
806	030703017003	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
807	031301003030	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
808	031301003031	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V4#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
809	010102001004	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
810	010102002004	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑	m3	144.9735		

bbdf954c-6bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
810	010102002004	挖沟槽土方、装车	4.基坑内便道：综合考虑	m3	144.9735		
811	010103002004	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	206.577		
812	010102007007	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	146.895		
813	010102007008	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	71.7		
		混凝土工程					
814	010501001007	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
815	010501001008	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.7965		
816	010502001004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
817	010502002007	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.8925		
818	010502005004	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.6965		
819	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2205		

bbdf954c-66ed-4[illegible]538-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
820	010502017004	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	36.0465		
821	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.2455		
822	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.356		
823	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.788		
824	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.3025		
825	010502022004	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5145		
826	010502023004	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
827	010502002008	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.6825		
828	010502027004	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
829	010506020007	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网	t	0.251		

hbdf954c-66[illegible]4-b88-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
829	010506020007	钢筋网片	片 2.使用部位:排水沟	t	0.251		
830	010503014004	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
831	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	24.8745		
832	010505002007	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	21.714		
833	010505002008	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	53.6235		
834	010505006004	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.4465		
835	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	232.323		
836	010505005004	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	143.283		
837	010505011004	构造柱模板		m2	53.193		
838	010505012004	圈梁模板		m2	5.439		
839	010505013004	过梁模板		m2	9.2295		
840	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	45.1605		
841	010505003004	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	87.0975		
842	010505017004	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.9275		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
843	010506001027	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0231		
844	010506001028	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1491		
845	010506001029	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0115		
846	010506001030	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0115		
847	010506001031	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1764		
848	010506001032	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3728		
849	010506001033	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4778		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
850	010506001034	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0977		
851	010506001035	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.609		
852	010506001036	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1806		
853	010506001037	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2058		
		现浇混凝土墙钢筋					
854	010506004032	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0073		
855	010506004033	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0609		
856	010506004034	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.21		
857	010506004035	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1837		
858	010506004036	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1953		
859	010506004037	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.021		
860	010506004038	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2741		
861	010506004039	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
862	010506004040	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1596		
863	010506004041	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1396		
864	010506004042	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
865	010506004043	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7025		
		现浇混凝土梁钢筋					
866	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0305		
867	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0619		
868	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.65		
869	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0189		

bb10540c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
870	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
871	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3108		
872	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0903		
873	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4809		
874	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4652		
875	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3433		
876	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5712		
877	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0651		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
878	010506011016	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
879	010506011017	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1092		
880	010506011018	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2499		
881	010506011019	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1817		
882	010506011020	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
883	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
884	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.5683		
885	010506006015	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7875		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
886	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0126		
合计							

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
887	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0945		
888	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0546		
889	010506010017	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4358		
890	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.042		
		砌体工程内配钢筋					
891	010506017004	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2299		
892	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	61.6665		
		砌体工程					
893	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	37.254		
894	010403003004	石墙（毛石院墙)	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	64.5813		
		门窗工程					
895	010807001004	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
896	010802001007	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5	m2	25.7355		

bbdf954c-6ddd-42d4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
896	010802001007	金属(塑钢)门	（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
897	010802001008	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
898	010802002001	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	4.641		
899	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.防火等级:乙级 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:按照设计要求 5.五金种类、规格:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	2.205		
		屋面、防水工程					
900	010904002013	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	119.4375		
901	010904002014	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	120.5925		
902	010904002015	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综	m2	6.8775		

bbcf954c-66c0-4e1-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
902	010904002015	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5)	合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	6.8775		
903	010904002016	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
904	010904002017	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
905	01B013	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
906	010903002010	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.0165		
907	010903003010	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	252.7035		
908	010903003011	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
909	010903003012	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
910	010903002011	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑	m2	258.111		

bbdf954c-66 0698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
910	010903002011	墙面涂膜防水（外墙1、外墙	3.增强材料种类:按照设计要求	m2	258.111		
911	010903002012	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.5095		
912	010506018004	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3591		
913	010902004007	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	244.7445		
914	010902002004	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	244.7445		
915	010902001004	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	244.7445		
916	010902004008	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	244.7445		
917	010901001004	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	244.7445		
918	01B014	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	45.465		
		保温隔热工程					
919	011001001007	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	162.267		

bbdf054c-6604-4294-b938-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
920	011001001008	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	82.488		
921	011001003010	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
922	011001003011	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	258.111		
923	011001003012	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
924	011001002004	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.861		
925	011001004004	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	26.5545		
		其他建筑工程					
926	011101007010	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	119.4375		
927	011101006004	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	119.4375		
928	011101007011	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水	m2	45.465		

bbdf954c-6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
928	011101007011	细石混凝土找平层（地面2）	泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	45.465		
929	011101007012	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	75.138		
930	010506020008	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0605		
931	010501002004	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	16.1175		
932	010502029004	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
933	01B015	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
934	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1785		
935	030703013004	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
936	01B016	挡鼠板	1.部位:配电间 2.材质、规格:成品挡鼠板50cm高 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
937	011102003001	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖净摩擦系数（COF）大于等于0.6）	m2	2.1525		

bbdf954c-6e6...f38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
937	011102003001	块料楼地面（地面3）	4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.1525		
938	011102003002	块料楼地面（地面6后勤用房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	7.917		
939	011101001001	水泥砂浆楼地面（地面4）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级::20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.725		
940	011102001004	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.609		
941	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	25.494		
		墙柱面装饰工程					
942	011201001019	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:	m2	125.9685		

bbdf95c6ec1984 b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
942	011201001019	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.9685		
943	011201001020	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.541		
944	011201001021	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	99.0045		
945	011201001022	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.9865		
946	011201001023	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	73.9935		
947	011404001004	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	99.0045		
948	011404001005	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	200.9385		
949	011205001004	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙	m2	5.4075		

bbdf954c-6c[illegible]88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
949	011205001004	墙、柱面装饰板（外墙2）	体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
950	011201001024	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
951	011201001025	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
952	011403003004	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
953	011203001004	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
954	01B017	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	340.494		
		天棚工程					
955	011301001001	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	19.53		
956	011404002001	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	19.53		
		其他装饰工程					

bbdf954c-0[illegible]4294-b588-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
957	011502001007	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	41.58		
958	011502001008	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.78		
959	011502001009	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图08 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	12.39		
960	011302004004	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	63.861		
961	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
962	030402011016	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V4#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
963	030402011017	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V4#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
964	030402011018	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V4#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
965	030402011019	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V4#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
966	030402011020	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V4#AL-HQ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		

bbdf954c-6e[illegible]4-0f58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
967	030402011021	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
968	030412001028	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.096		
969	030409006007	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	48.852		
970	030412001029	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	49.584		
971	030412001030	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	172.614		
972	030412001031	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	3.972		
973	030412001032	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	12.024		
974	030412003007	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	15.4596		
975	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.3624		
976	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.0156		
977	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6	m	2.982		

bbdf954c-66[illegible]284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
977	030409001021	电力电缆	3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.982		
978	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.03		
979	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	64.5312		
980	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	24.1656		
981	030412004023	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	27.828		
982	030412004024	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	668.6616		
983	030412004025	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	18.7524		
984	030412004026	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	22.4844		
985	030409003007	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
986	030409003008	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
987	030407001010	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
988	030407001011	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		

bbdf954c-6c0c-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
989	030407001012	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
990	030416006004	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
991	030413002010	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
992	030413002011	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
993	030413002012	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
994	030413014004	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
995	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
996	030904003007	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
997	030904003008	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
998	030412006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
		防雷接地					
999	030410007007	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
1000	030410007008	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
1001	030410012004	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
1002	030410005004	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	93.1608		
1003	030410003004	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	51.4308		

bbdf954c-66d1-42e4-bb8-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1004	030410002013	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	191.5392		
1005	030410002014	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
1006	030410002015	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
1007	030410002016	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
1008	030412001033	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
1009	030412004027	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
1010	030416027004	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
1011	030502001010	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
1012	030502001011	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1013	030506010004	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
1014	030412003008	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	13.836		
1015	030409006008	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	107.112		

bbdf954c-6ce1-4994-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1016	030412001034	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	29.28		
		消防电工程					
1017	030502001012	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V4FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1018	030412001035	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	31.176		
1019	030412001036	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	73.968		
1020	030412004028	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	102.744		
1021	030412004029	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	46.9992		
1022	030904001004	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
1023	030904004004	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
1024	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
1025	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
1026	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
1027	030904010004	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
1028	030904007010	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1029	030904007011	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1030	030904007012	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1031	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
1032	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	14.544		
1033	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
1034	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.848		
1035	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管) 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
1036	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.444		
1037	031001005012	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	15.384		
1038	031001005013	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	31.044		
1039	031001005014	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	41.1		
1040	031001005015	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质	m	0.372		

bbdf954c-66[illegible]284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1040	031001005015	铜管	7.含管道支架	m	0.372		
1041	031001005016	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.956		
1042	031208002014	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	41.472		
1043	031208002015	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	4.956		
1044	030701004004	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
1045	031001008043	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.256		
1046	031001008044	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.756		
1047	031208002016	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
1048	030703001010	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
1049	030703001011	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	9		
1050	030701003010	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
1051	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:320*150	个	1		
1052	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
1053	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		
1054	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
1055	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	5		

bbdf954c-66[illegible]-b898-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1056	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:320*150	个	1		
1057	030405015004	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
1058	030108001001	风机	1.名称:壁式轴流风机（含70℃防火阀） 2.型号:DZ-400 3.规格:风量400m3/h，全压50Pa，电机功率25W	台	1		
1059	030701010007	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	2		
1060	030701010008	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	1		
1061	030701003011	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
1062	030701003012	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量32kW，额定制热量34kW，功率9.45kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
1063	030702008004	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.704		
1064	030703020004	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
1065	031301003032	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
1066	031301003033	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
1067	031301003034	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
1068	030704001004	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
1069	031004006004	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm	m2	133.056		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1069	031004006004	地板辐射采暖	6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	133.056		
1070	031004007004	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
1071	031001002004	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	88.452		
1072	031208002017	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.48		
1073	031301003035	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
1074	031008001004	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
1075	031001007010	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	17.736		
1076	031001007011	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	9.864		
1077	031001008045	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	9.228		
1078	031001008046	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	4.812		

bbdf954c-66ed-4[illegible]-b88-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1078	031001008046	塑料管	8.含管道剔槽	m	4.812		
1079	031001008047	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	57.792		
1080	031001008048	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	26.676		
1081	031001008049	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	37.512		
1082	031001008050	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.4		
1083	031001008051	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	44.28		
1084	030609006004	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.808		
1085	031208002018	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.648		
1086	031301003036	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN15	个	1		
1087	031301003037	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
1088	031301003038	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
1089	031301003039	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	3		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016119c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1089	031301003039	套管		个	3		
1090	031301003040	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
1091	031301003041	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
1092	030910002004	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
1093	030910002005	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC4灭火器	个	1		
		雨污水系统					
1094	031001008052	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	32.712		
1095	031001008053	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	12.264		
1096	031001008054	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	47.544		
1097	031001008055	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	11.832		
1098	031001008056	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	35.472		
1099	030703017004	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
1100	031301003042	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
1101	031301003043	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V5#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
1102	010102001005	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑	m3	80.9235		

bbdf954c-6e0a-4824-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1102	010102001005	挖基坑土方、装车	4.基坑内便道：综合考虑	m3	80.9235		
1103	010102002005	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	202.146		
1104	010103002005	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	283.0695		
1105	010102007009	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	199.6155		
1106	010102007010	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	225.63		
		混凝土工程					
1107	010501001009	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.1395		
1108	010501001010	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	14.4375		
1109	010502001005	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.6		
1110	010502002009	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.991		
1111	010502005005	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5445		

bbdf954c-60[illegible]538-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1112	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.357		
1113	010502017005	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	46.557		
1114	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.4505		
1115	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.0945		
1116	010502025005	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.41		
1117	010502021005	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.195		
1118	010502022005	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.252		
1119	010502023005	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.113		
1120	010502002010	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5565		
1121	010502027005	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土	m	44.331		

1bdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1121	010502027005	电缆沟、地沟	5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	44.331		
1122	010506020009	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.3738		
1123	010503014005	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	70		
		模板工程					
1124	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	36.078		
1125	010505002009	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	29.4		
1126	010505002010	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	87.1815		
1127	010505006005	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	99.813		
1128	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	303.0195		
1129	010505005005	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	226.2645		
1130	010505011005	构造柱模板		m2	65.646		
1131	010505012005	圈梁模板		m2	2.7195		
1132	010505013005	过梁模板		m2	13.839		
1133	010505014005	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	45.99		
1134	010505003005	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	106.7955		
1135	010505017005	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	74.4765		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
1136	010506001038	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0231		
1137	010506001039	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.2195		
1138	010506001040	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2772		
1139	010506001041	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5817		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1140	010506001042	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6069		
1141	010506001043	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1166		
1142	010506001044	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7287		
1143	010506001045	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4809		
		现浇混凝土墙钢筋					
1144	010506004044	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0105		
1145	010506004045	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0693		
1146	010506004046	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3602		
1147	010506004047	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5933		
1148	010506004048	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0326		
1149	010506004049	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3654		
1150	010506004050	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
1151	010506004051	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
1152	010506004052	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
1153	010506004053	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1456		
		现浇混凝土梁钢筋					
1154	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0367		
1155	010506005050	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0851		
1156	010506005051	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2331		
1157	010506005052	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.503		
1158	010506005053	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
1159	010506005054	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2751		

1bd09546-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1160	010506005055	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2173		
1161	010506005056	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4284		
1162	010506005057	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6405		
1163	010506005058	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3528		
1164	010506005059	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.776		
1165	010506005060	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0829		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
1166	010506011021	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0042		
1167	010506011022	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1103		
1168	010506011023	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2709		
1169	010506011024	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1628		
1170	010506011025	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0095		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
1171	010506006016	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
1172	010506006017	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3789		
1173	010506006018	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
1174	010506006019	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0237		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
1175	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0809		
1176	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
1177	010506010021	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.5344		

b0d0054c-5e4e-4284-bf38-0161f8c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1178	010506010022	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.042		
1179	010506010023	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.063		
		砌体工程内配钢筋					
1180	010506017005	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2226		
1181	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	71.9565		
		砌体工程					
1182	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	35.322		
1183	010403003005	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	86.7682		
		门窗工程					
1184	010807001005	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	17.9865		
1185	010802001009	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	38.6085		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1185	010802001009	金属(塑钢)门	9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
1186	010802001010	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
1187	010802002002	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		
		屋面、防水工程					
1188	010904002018	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	178.794		
1189	010904002019	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
1190	010904002020	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	168.8295		
1191	010904002021	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.9375		
1192	010904002022	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	4.725		

bbdf9540-6ce0-4284-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1193	01B018	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	3		
1194	010903002013	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	161.5635		
1195	010903003013	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	293.832		
1196	010903003014	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	8.1165		
1197	010903003015	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.25		
1198	010903002014	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	301.938		
1199	010903002015	墙面涂膜防水（内墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	156.3135		
1200	010506018005	屋面刚性层内配钢筋（屋面2)	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.4578		
1201	010902004009	屋面刚性层（屋面2)	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	311.493		

bbdf9e46-6e8b-4284-0f58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1202	010902002005	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	311.493		
1203	010902001005	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	311.493		
1204	010902004010	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	311.493		
1205	010901001005	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	311.493		
1206	01B019	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	66.738		
		保温隔热工程					
1207	011001001009	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	203.847		
1208	011001001010	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	107.646		
1209	011001003013	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	5.166		
1210	011001003014	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘	m2	301.938		

bbdf954c-66[illegible]-b38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1210	011001003014	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	301.938		
1211	011001003015	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	5.25		
1212	011001002005	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	95.697		
1213	011001004005	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	32.193		
		其他建筑工程					
1214	011101007013	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	178.794		
1215	011101006005	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	178.794		
1216	011101007014	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	66.738		
1217	011101007015	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	102.102		
1218	010506020010	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.5876		
1219	010501002005	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	22.47		
1220	010502029005	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼	m2	17.64		

bbdf954c-6601-4284-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1220	010502029005	散水	4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
1221	01B020	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	3		
1222	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2656		
1223	030703013005	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞 ϕ 250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板 ϕ 1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	3		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
1224	011102001005	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	96.6		
1225	011101002001	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
1226	011105002002	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
1227	011201001026	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打	m2	20.5485		

bbd0954c-66[illegible]638-0161130[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1227	011201001026	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.5485		
1228	011201001027	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	116.4765		
1229	011201001028	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.8475		
1230	011201001029	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	60.543		
1231	011201001030	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	102.501		
1232	011404001006	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	276.5385		
1233	011205001005	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙	m2	8.1165		

bbdf954c-6660-4284-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1233	011205001005	墙、柱面装饰板（外墙2）	体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	8.1165		
1234	011201001031	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
1235	011201001032	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
1236	011403003005	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	5.25		
1237	011203001005	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
1238	01B021	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	339.9165		
		天棚工程					
1239	011301001002	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		
1240	011404002002	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		
		其他装饰工程					

bbdf954c-6e4-4294-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1241	011502001010	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	53.97		
1242	011502001011	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	49.56		
1243	011302004005	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	95.697		
1244	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	8.82		
		电气工程					
		配电箱、管线					
1245	030402011022	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V5#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1246	030402011023	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V5#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1247	030402011024	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V5#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	3		
1248	030402011025	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V5#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1249	030402011026	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1250	030412001037	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	40.488		

bbdb9e46-6e0d-4284-9f88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1250	030412001037	配管	5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	40.488		
1251	030409006009	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	62.208		
1252	030412001038	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	75.066		
1253	030412001039	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	264.294		
1254	030412001040	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	6.06		
1255	030412001041	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	14.352		
1256	030412001042	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	3.528		
1257	030412003009	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	18.684		
1258	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.898		
1259	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.9136		
1260	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	8.8152		

bbdf954c-66[illegible]-b38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1261	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	16.5084		
1262	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.6108		
1263	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	12.9252		
1264	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	71.7528		
1265	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	14.1072		
1266	030412004030	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	44.616		
1267	030412004031	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	1018.9716		
1268	030412004032	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	19.9908		
1269	030412004033	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	40.9236		
1270	030412004034	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	29.0616		
1271	030409003009	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
1272	030409003010	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
1273	030409003011	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:10＜截面积	个	2		

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1273	030409003011	电力电缆头	≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	2		
1274	030407001013	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
1275	030407001014	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
1276	030407001015	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
1277	030416006005	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
1278	030413002013	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	3		
1279	030413002014	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	3		
1280	030413002015	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	3		
1281	030413014005	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	6		
1282	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	4		
1283	030904003009	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
1284	030904003010	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	9		
1285	030412006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	31		
		防雷接地					
1286	030410007009	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		

bbdf954c-6601-4284-b158-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1287	030410007010	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	3		
1288	030410012005	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
1289	030410005005	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	205.7628		
1290	030410003005	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	135.2784		
1291	030410002017	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	247.7436		
1292	030410002018	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
1293	030410002019	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
1294	030410002020	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
1295	030412001043	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	18		
1296	030412004035	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	18		
1297	030416027005	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
1298	030502001013	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	3		

bbd954c-6c 4-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1299	030502001014	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1300	030506010005	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	3		
1301	030412003010	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.5432		
1302	030409006010	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	179.748		
1303	030412001044	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	55.752		
		消防电工程					
1304	030502001015	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V5FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1305	030412001045	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	52.416		
1306	030412001046	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	83.34		
1307	030412004036	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	126.66		
1308	030412004037	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	78.72		
1309	030904001005	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	3		
1310	030904004005	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	3		
1311	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	3		
1312	030904006005	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	3		
1313	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸	台	1		

bbd[illegible]-6ce0[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1313	030904008005	消防模块箱(端	顶暗装	台	1		
1314	030904010005	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
1315	030904007013	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1316	030904007014	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1317	030904007015	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1318	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	14		
		暖通工程					
		通风空调系统					
1319	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	26.208		
1320	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
1321	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.836		
1322	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管) 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.312		
1323	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.768		
1324	031001005017	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	18.72		

bbdf954c-6ced-4484-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1325	031001005018	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	54.708		
1326	031001005019	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
1327	031001005020	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	56.952		
1328	031001005021	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	15.504		
1329	031001005022	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.972		
1330	031001005023	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
1331	031208002019	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	72.456		
1332	031208002020	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	5.448		
1333	030701004005	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	6		
1334	031001008057	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	18.6		
1335	031001008058	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接	m	20.844		

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1335	031001008058	塑料管	4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	20.844		
1336	031208002021	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.06		
1337	030703001014	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
1338	030703001015	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	12		
1339	030701003013	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	2		
1340	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
1341	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	6		
1342	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	3		
1343	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	6		
1344	030405015005	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	6		
1345	030701010009	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	3		
1346	030701010010	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	4		
1347	030701010011	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	1		
1348	030701003014	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量45kW，功率12.5kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
1349	030701003015	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73kW，额定制热量73kW，功率19.1kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
1350	031004007005	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量16kW	组	1		
1351	031004007006	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
1352	030702008005	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	7.2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1353	030703020005	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
1354	031301003044	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
1355	031301003045	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
1356	031301003046	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
1357	030704001005	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
1358	031004006005	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	200.376		
1359	031004007007	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	3		
1360	031001002005	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	108.324		
1361	031208002022	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.276		
1362	031301003047	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	6		
1363	031008001005	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
1364	031001007012	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40	m	13.98		

bbd1954c-66[illegible]4284-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1364	031001007012	复合管	3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	13.98		
1365	031001007013	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	83.748		
1366	031001008059	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	19.2		
1367	031001008060	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.24		
1368	031001008061	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	68.076		
1369	031001008062	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	13.98		
1370	031001008063	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	13.86		
1371	031001008064	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.752		

bbdf954c-6618-4284-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1372	031001008065	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.24		
1373	031001008066	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	56.448		
1374	030609006005	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	48.78		
1375	031208002023	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.54		
1376	031301003048	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	4		
1377	031301003049	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40	个	1		
1378	031301003050	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
1379	031301003051	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
1380	030910002006	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	3		
		雨污水系统					
1381	031001008067	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	32.292		
1382	031001008068	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	16.956		
1383	031001008069	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	43.164		

bbd1954c-6ce8-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1384	031001008070	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	32.088		
1385	031001008071	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	55.86		
1386	030703017005	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	3		
1387	031301003052	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
1388	031301003053	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	3		
		V6#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
1389	010102001006	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	80.9025		
1390	010102002006	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	205.296		
1391	010103002006	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	286.1985		
1392	010102007011	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	199.941		
1393	010102007012	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	170.81		
		混凝土工程					
1394	010501001011	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂	m3	3.1395		

bbdf9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1394	010501001011	基础垫层	5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.1395		
1395	010501001012	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	14.3115		
1396	010502001006	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.6		
1397	010502002011	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	31.92		
1398	010502005006	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	10.1115		
1399	010502013006	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.315		
1400	010502017006	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	46.8825		
1401	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.4085		
1402	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	19.6455		
1403	010502025006	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.1055		
1404	010502021006	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考	m3	6.0375		

bbd954c-6ed[illegible]638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1404	010502021006	构造柱	虑	m3	6.0375		
1405	010502022006	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.108		
1406	010502023006	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.1235		
1407	010502002012	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5565		
1408	010502027006	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	44.415		
1409	010506020011	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.1785		
1410	010503014006	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	70.5		
		模板工程					
1411	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	36.5085		
1412	010505002011	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	29.4		
1413	010505002012	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	83.601		
1414	010505006006	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	98.805		
1415	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	307.0515		
1416	010505005006	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	211.029		
1417	010505011006	构造柱模板		m2	65.6145		
1418	010505012006	圈梁模板		m2	30.744		

bbd1954c-60[illegible]994-b38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1419	010505013006	过梁模板		m2	14.112		
1420	010505014006	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	35.7525		
1421	010505003006	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	112.287		
1422	010505017006	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	74.613		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
1423	010506001046	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0189		
1424	010506001047	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1754		
1425	010506001048	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1061		
1426	010506001049	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4484		
1427	010506001050	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6479		
1428	010506001051	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.567		
1429	010506001052	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1302		
1430	010506001053	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7455		
1431	010506001054	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4546		
		现浇混凝土墙钢筋					
1432	010506004054	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0809		
1433	010506004055	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3559		
1434	010506004056	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.567		
1435	010506004057	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0242		
1436	010506004058	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2982		
1437	010506004059	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1543		
1438	010506004060	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1344		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1439	010506004061	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1785		
1440	010506004062	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.092		
		现浇混凝土梁钢筋					
1441	010506005061	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.041		
1442	010506005062	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0788		
1443	010506005063	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1197		
1444	010506005064	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3916		
1445	010506005065	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1995		
1446	010506005066	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2163		
1447	010506005067	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2362		
1448	010506005068	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2215		
1449	010506005069	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6573		
1450	010506005070	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6604		
1451	010506005071	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4116		
1452	010506005072	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9429		
1453	010506005073	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1061		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
1454	010506011026	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.398		
1455	010506011027	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1124		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
1456	010506006020	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0315		
1457	010506006021	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.4135		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1458	010506006022	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0825		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
1459	010506010024	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1281		
1460	010506010025	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0945		
1461	010506010026	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0137		
1462	010506010027	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0746		
1463	010506010028	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0326		
1464	010506010029	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.505		
1465	010506010030	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.064		
		砌体工程内配钢筋					
1466	010506017006	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2058		
1467	010506023006	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	56.9625		
		砌体工程					
1468	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	35.049		
1469	010403003006	石墙（毛石院墙)	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	78.8567		
		门窗工程					
1470	010807001006	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求	m2	17.9865		

bbd2054c-6621-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1470	010807001006	金属(塑钢)窗	4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	17.9865		
1471	010802001011	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
1472	010802001012	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
		屋面、防水工程					
1473	010904002023	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	172.0215		
1474	010904002024	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.945		
1475	010904002025	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	154.5285		

bbdf954c-60[illegible]-4284-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1476	010904002026	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.9375		
1477	010904002027	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	4.725		
1478	01B022	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	3		
1479	010903002016	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	148.2495		
1480	010903003016	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	294.525		
1481	010903003017	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	7.497		
1482	010903003018	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1.806		
1483	010903002017	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	302.022		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1484	010903002018	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	146.4435		
1485	010506018006	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.525		
1486	010902004011	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	312.2175		
1487	010902002006	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	312.2175		
1488	010902001006	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	312.2175		
1489	010902004012	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	312.2175		
1490	010901001006	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	312.2175		
1491	01B023	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	60.459		
		保温隔热工程					
1492	011001001011	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	197.9775		
1493	011001001012	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:	m2	119.028		

bbdf954-6604-4-b88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1493	011001001012	保温隔热屋面	按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	119.028		
1494	011001003016	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	18.3855		
1495	011001003017	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	302.022		
1496	011001003018	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.806		
1497	011001002006	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	90.363		
1498	011001004006	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	33.8625		
		其他建筑工程					
1499	011101007016	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	172.032		
1500	011101006006	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	172.032		
1501	011101007017	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	62.8425		

bbcf954c-66[illegible]-4284-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1502	011101007018	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	91.686		
1503	010506020012	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.6485		
1504	010501002006	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	21.0974		
1505	010502029006	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	13.23		
1506	01B024	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	3		
1507	010506025006	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2625		
1508	030703013006	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	3		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
1509	011102001006	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	90.0585		
1510	011101002002	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混	m2	0.945		

bbdf954c-6d... -4284-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1510	011101002002	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.945		
1511	011105002003	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.515		
		墙柱面装饰工程					
1512	011201001033	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	109.0215		
1513	011201001034	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	37.422		
1514	011201001035	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	58.086		
1515	011201001036	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	95.2245		
1516	011404001007	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰)	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子	m2	277.536		

bbdf954c-66[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1516	011404001007	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	277.536		
1517	011205001006	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	7.497		
1518	011201001037	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1.806		
1519	011201001038	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1.806		
1520	011403003006	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	1.806		
1521	011203001006	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	1.806		
1522	01B025	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	299.754		
		天棚工程					
1523	011301001003	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.735		

bbdf954c-6c[illegible]884-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1524	011404002003	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.735		
		其他装饰工程					
1525	011502001012	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	54.6		
1526	011502001013	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	49.77		
1527	011302004006	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	89.5545		
1528	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	8.82		
		电气工程					
		配电箱、管线					
1529	030402011027	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V6#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1530	030402011028	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V6#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1531	030402011029	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V6#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	3		
1532	030402011030	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V6#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1533	030402011031	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、	台	1		

bbd954c-6e... 784-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1533	030402011031	成套配电箱	焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1534	030412001047	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	39.276		
1535	030409006011	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	62.196		
1536	030412001048	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	78.576		
1537	030412001049	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	259.1796		
1538	030412001050	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	8.976		
1539	030412001051	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	15.468		
1540	030412001052	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	2.868		
1541	030412003011	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	18.756		
1542	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.1032		
1543	030409001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	13.5312		

bbdf954c-66[illegible]f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1544	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.762		
1545	030409001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	17.0424		
1546	030409001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.9424		
1547	030409001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.1972		
1548	030409001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	71.7372		
1549	030409001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	14.2992		
1550	030412004038	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	43.3764		
1551	030412004039	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	1016.7048		
1552	030412004040	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	28.7172		
1553	030412004041	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	34.2984		
1554	030412004042	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	24.0648		
1555	030409003012	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1556	030409003013	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
1557	030409003014	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:10＜截面积≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	2		
1558	030407001016	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
1559	030407001017	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
1560	030407001018	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	5		
1561	030416006006	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
1562	030413002016	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	3		
1563	030413002017	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	3		
1564	030413002018	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	3		
1565	030413014006	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	6		
1566	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
1567	030904003011	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
1568	030904003012	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	9		
1569	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型	个	30		

bbdf954c-66[illegible]4-bf58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1569	030412006011	接线盒	4.安装形式:暗配	个	30		
		防雷接地					
1570	030410007011	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
1571	030410007012	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	3		
1572	030410012006	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
1573	030410005006	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	158.0928		
1574	030410003006	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	135.2784		
1575	030410002021	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	196.0428		
1576	030410002022	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
1577	030410002023	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
1578	030410002024	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
1579	030412001053	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	18		
1580	030412004043	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	18		

bbdf954c-66[illegible]4984-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1581	030416027006	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
1582	030502001016	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	3		
1583	030502001017	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1584	030506010006	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	3		
1585	030412003012	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.0752		
1586	030409006012	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	169.752		
1587	030412001054	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	52.488		
		消防电工程					
1588	030502001018	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V6FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1589	030412001055	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	49.896		
1590	030412001056	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	67.656		
1591	030412004044	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	107.556		
1592	030412004045	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	74.5164		
1593	030904001006	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	4		
1594	030904004006	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	3		
1595	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m	个	3		

bbdf954c-6c[illegible]984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1595	030904005006	消防报警电话插	安装	个	3		
1596	030904006006	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	3		
1597	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
1598	030904007016	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1599	030904007017	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1600	030904007018	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1601	030412006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	13		
		暖通工程					
		通风空调系统					
1602	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	25.548		
1603	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
1604	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.812		
1605	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.312		
1606	031208003006	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.768		
1607	031001005024	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内	m	18.768		

bbdf5fc-6c-6c284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1607	031001005024	铜管	6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	18.768		
1608	031001005025	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	55.5		
1609	031001005026	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
1610	031001005027	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	61.92		
1611	031001005028	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	11.796		
1612	031001005029	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.972		
1613	031001005030	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
1614	031001005031	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ31.75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.42		
1615	031208002024	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	73.296		
1616	031208002025	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	5.448		
1617	031208002026	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/20以内	m	0.42		
1618	030701004006	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求	台	6		

bbdf954c-66[illegible]64-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1618	030701004006	风机盘管	3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	6		
1619	031001008072	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	18.6		
1620	031001008073	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	20.664		
1621	031208002027	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.06		
1622	030703001017	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
1623	030703001018	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	12		
1624	030701003016	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
1625	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
1626	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	6		
1627	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	3		
1628	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	6		
1629	030405015006	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	6		
1630	030701010012	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	3		
1631	030701010013	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	3		
1632	030701010014	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	1		
1633	030701010015	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ31.75	台	1		
1634	030701003017	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量45kW，功率12.5kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		

bbdf954c-6e1-42e-b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1635	030701003018	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73kW，额定制热量73kW，功率19.1kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
1636	031004007008	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量16kW	组	1		
1637	031004007009	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
1638	030702008006	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	6.912		
1639	030703020006	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
1640	031301003054	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
1641	031301003055	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
1642	031301003056	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
1643	030704001006	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
1644	031004006006	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	200.376		
1645	031004007010	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	3		
1646	031001002006	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	131.16		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1647	031208002028	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.72		
1648	031301003057	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	6		
1649	031008001006	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
1650	031001007014	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
1651	031001007015	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	62.268		
1652	031001008074	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	13.296		
1653	031001008075	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.6		
1654	031001008076	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	56.676		
1655	031001008077	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	30.6		

bbdf954c-6e2c-4984-a38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1656	031001008078	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	40.056		
1657	031001008079	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.6		
1658	031001008080	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	49.692		
1659	030609006006	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.808		
1660	031208002029	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.54		
1661	031301003058	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	4		
1662	031301003059	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40	个	1		
1663	031301003060	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	5		
1664	031301003061	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	5		
1665	030910002007	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	3		
		雨污水系统					
1666	031001008081	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	32.04		
1667	031001008082	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	17.892		

bbd954c-66... 4284-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1668	031001008083	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	45.036		
1669	031001008084	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	23.988		
1670	031001008085	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	56.844		
1671	030703017006	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	3		
1672	031301003062	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
1673	031301003063	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	3		
		V7#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
1674	010102001007	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	57.9705		
1675	010102002007	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	158.1195		
1676	010103002007	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	216.09		
1677	010102007013	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	151.914		
1678	010102007014	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	158.97		
		混凝土工程					

bbdf954c-66ed-[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1679	010501001013	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
1680	010501001014	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	10.269		
1681	010502001007	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
1682	010502002013	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	23.9295		
1683	010502005007	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.594		
1684	010502013007	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3675		
1685	010502017007	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	35.2065		
1686	010502011007	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.088		
1687	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.9885		
1688	010502025007	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考	m3	2.856		

bbdf954c-66a1-42[illegible]438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1688	010502025007	零星现浇构件	虑	m3	2.856		
1689	010502021007	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.0085		
1690	010502022007	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.507		
1691	010502023007	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8925		
1692	010502002014	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.315		
1693	010502027007	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
1694	010506020013	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.126		
1695	010503014007	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47.1667		
		模板工程					
1696	010505001007	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	26.208		
1697	010505002013	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	21.714		
1698	010505002014	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	64.5015		
1699	010505006007	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	85.785		
1700	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	233.898		

bbdf954c-66 -b138-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1701	010505005007	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	140.2905		
1702	010505011007	构造柱模板		m2	48.699		
1703	010505012007	圈梁模板		m2	34.125		
1704	010505013007	过梁模板		m2	11.382		
1705	010505014007	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	28.8225		
1706	010505003007	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	77.5425		
1707	010505017007	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.917		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
1708	010506001055	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0284		
1709	010506001056	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1354		
1710	010506001057	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0756		
1711	010506001058	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3507		
1712	010506001059	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4872		
1713	010506001060	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.525		
1714	010506001061	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1029		
1715	010506001062	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5282		
1716	010506001063	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4148		
1717	010506001064	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1187		
		现浇混凝土墙钢筋					
1718	010506004063	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0672		
1719	010506004064	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2132		
1720	010506004065	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1333		
1721	010506004066	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8	t	0.2615		

bbd-4284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1721	010506004066	现浇混凝土墙钢	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2615		
1722	010506004067	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2352		
1723	010506004068	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1669		
1724	010506004069	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1449		
1725	010506004070	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1963		
1726	010506004071	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7056		
		现浇混凝土梁钢筋					
1727	010506005074	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0357		
1728	010506005075	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0672		
1729	010506005076	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2184		
1730	010506005077	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1396		
1731	010506005078	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1092		
1732	010506005079	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0987		
1733	010506005080	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0347		
1734	010506005081	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2289		
1735	010506005082	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1029		
1736	010506005083	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5534		
1737	010506005084	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5575		
1738	010506005085	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3034		
1739	010506005086	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5838		
1740	010506005087	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1081		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					

bbd954c-6c1-4284-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1741	010506011028	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2814		
1742	010506011029	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0746		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
1743	010506006023	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
1744	010506006024	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.5809		
1745	010506006025	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8158		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
1746	010506010031	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1197		
1747	010506010032	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0851		
1748	010506010033	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0221		
1749	010506010034	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0777		
1750	010506010035	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0735		
1751	010506010036	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4368		
1752	010506010037	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
		砌体工程内配钢筋					
1753	010506017007	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2594		
1754	010506023007	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	65.142		
		砌体工程					
1755	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要	m3	43.5225		

bbd19e4c-6ced-4294-bf38-0161135e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1755	010402001007	砌块墙	求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	43.5225		
1756	010403003007	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	64.9677		
		门窗工程					
1757	010807001007	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
1758	010802001013	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	51.471		
1759	010802002003	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.205		
1760	010801004002	木质防火门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.防火等级:乙级 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:按照设计要求 5.五金种类、规格:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	2.205		
		屋面、防水工程					
1761	010904002028	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚	m2	115.4475		

bbdf954c-66[illegible]-4984-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1761	010904002028	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2)	氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	115.4475		
1762	010904002029	楼(地)面涂膜防水（楼面3)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.483		
1763	010904002030	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	109.683		
1764	010904002031	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	6.6675		
1765	010904002032	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
1766	010904002033	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
1767	01B026	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
1768	010903002019	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.5725		
1769	010903003019	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	251.4225		

bbdf9540-6e3f-4e38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1770	010903003020	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	4.998		
1771	010903002020	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	256.4205		
1772	010903002021	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.5725		
1773	010506018007	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3885		
1774	010902004013	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	236.607		
1775	010902002007	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	236.607		
1776	010902001007	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	236.607		
1777	010902004014	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	236.607		
合计							

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1778	010901001007	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	236.607		
1779	01B027	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	41.139		
		保温隔热工程					
1780	011001001013	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	150.15		
1781	011001001014	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	88.5885		
1782	011001003019	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.011		
1783	011001003020	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	256.4205		
1784	011001002007	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	67.2525		
1785	011001004007	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按	m2	25.3575		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1785	011001004007	保温柱、梁	照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.3575		
		其他建筑工程					
1786	011101007019	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	115.4475		
1787	011101006007	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	115.4475		
1788	011101007020	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	42.6825		
1789	011101007021	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.0005		
1790	010506020014	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.1025		
1791	010501002007	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	15.1284		
1792	010502029007	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	13.104		
1793	01B028	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
1794	010506025007	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1774		
1795	030703013007	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
1796	01B029	挡鼠板	1.部位:配电间 2.材质、规格:成品挡鼠板50cm高	个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1796	01B029	挡鼠板	3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
1797	011102003003	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖净摩擦系数（COF）大于等于0.6） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	1.9425		
1798	011102003004	块料楼地面（地面6后勤用房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	9.912		
1799	011101001002	水泥砂浆楼地面（地面4）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级::20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.725		
1800	011102001007	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	52.9095		
1801	011101002003	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道	m2	0.4095		

bbdf954c-6e0d-4984-b938-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1801	011101002003	细石混凝土楼地面（楼面2电	3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.4095		
1802	011101002004	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.483		
1803	011105002004	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	32.3925		
		墙柱面装饰工程					
1804	011201001039	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	10.92		
1805	011201001040	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	107.5725		
1806	011201001041	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	127.596		
1807	011201001042	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计	m2	38.556		

bbdb54c-6604284-0f98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1807	011201001042	墙、柱面一般抹	要求	m2	38.556		
1808	011201001043	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.2625		
1809	011404001008	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	127.596		
1810	011404001009	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	170.1		
1811	011205001007	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.418		
1812	01B030	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	347.907		
		天棚工程					
1813	011301001004	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	22.5645		
1814	011404002004	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	22.5645		
		其他装饰工程					
1815	011502001014	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	40.635		

bbdf954c-66d1-1bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1816	011502001015	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.885		
1817	011502001016	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图08 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	12.4425		
1818	011302004007	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	60.816		
1819	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
1820	01B031	花岗岩门槛	1.部位:按设计要求 2.材质、规格:花岗岩 3.计算规则：按设计图示尺寸以个计算	个	1		
		电气工程					
		配电箱、管线					
1821	030402011032	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V7#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1822	030402011033	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V7#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1823	030402011034	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V7#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
1824	030402011035	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V14#AL-HQ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1825	030402011036	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V7#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1826	030402011037	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装	台	1		

bbdf954c-66[illegible]2824-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1826	030402011037	成套配电箱	4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
1827	030412001057	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.864		
1828	030409006013	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	57.516		
1829	030412001058	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	58.89		
1830	030412001059	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	189.9204		
1831	030412001060	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	29.58		
1832	030412001061	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	8.7		
1833	030412001062	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	14.808		
1834	030412001063	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	2.676		
1835	030412003013	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	17.7504		
1836	030409001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.7828		

bbdf954c-6e bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1837	030409001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.1332		
1838	030409001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.4008		
1839	030409001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	19.032		
1840	030409001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.7384		
1841	030409001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	10.3656		
1842	030409001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	66.9432		
1843	030409001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	24.2832		
1844	030412004046	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	28.6104		
1845	030412004047	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	825.1452		
1846	030412004048	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	27.9012		
1847	030412004049	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	49.53		
1848	030412004050	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4	m	32.9904		

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1848	030412004050	配线	4.材质:铜	m	32.9904		
1849	030409003015	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
1850	030409003016	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
1851	030409003017	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:10＜截面积≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	2		
1852	030407001019	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
1853	030407001020	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
1854	030407001021	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	5		
1855	030416006007	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
1856	030413002019	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
1857	030413002020	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
1858	030413002021	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
1859	030413014007	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	5		
1860	030413014008	插座	1.名称:单相二三极密闭插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:暗装	套	1		

bbdf954c-6d[illegible]-0161[illegible]3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1861	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	5		
1862	030904003013	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
1863	030904003014	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
1864	030412006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	25		
1865	030413001001	普通灯具	1.名称:单管灯 2.型号:LED 3.规格:24W T8直管，2400lm 4.类型:吸顶安装	套	1		
1866	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:15W，1200lm 4.类型:吸顶安装	套	1		
1867	030413001003	普通灯具	1.名称:密闭吸顶灯 2.型号:LED IP54 3.规格:15W，1200lm 4.类型:吸顶安装	套	2		
		防雷接地					
1868	030410007013	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
1869	030410007014	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
1870	030410012007	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
1871	030410005007	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	150.9876		
1872	030410003007	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	49.872		
1873	030410002025	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	168.2028		
1874	030410002026	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4	m	4.8		

bbcf054c-6c... -bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1874	030410002026	接地母线	3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
1875	030410002027	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
1876	030410002028	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	6		
1877	030412001064	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	18		
1878	030412004051	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	18		
1879	030416027007	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
1880	030502001019	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	3		
1881	030502001020	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1882	030506010007	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
1883	030412003014	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.318		
1884	030409006014	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	156.024		
1885	030412001065	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	21.612		
		消防电工程					
1886	030502001021	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V7FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
1887	030412001066	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	27.42		
1888	030412001067	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20	m	56.688		

bd1b1ec-6604-4244-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1888	030412001067	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	56.688		
1889	030412004052	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	78.7824		
1890	030412004053	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	38.9028		
1891	030904001007	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	5		
1892	030904004007	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
1893	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
1894	030904006007	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
1895	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
1896	030904010006	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
1897	030904007019	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1898	030904007020	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1899	030904007021	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
1900	030412006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	11		
		暖通工程					
		通风空调系统					
1901	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	13.788		
1902	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm	m2	4.02		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1902	030702001026	碳钢通风管道	5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
1903	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.656		
1904	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
1905	031208003007	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.432		
1906	031001005032	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	12.192		
1907	031001005033	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	40.776		
1908	031001005034	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
1909	031001005035	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	41.88		
1910	031001005036	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	1.692		
1911	031001005037	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	10.14		
1912	031001005038	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接	m	4.476		

bbd1954c-6d4-1984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1912	031001005038	铜管	5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
1913	031001005039	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ31.75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.744		
1914	031208002030	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	42.828		
1915	031208002031	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	14.616		
1916	031208002032	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/20以内	m	0.744		
1917	030701004007	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
1918	031001008086	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.732		
1919	031001008087	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.196		
1920	031208002033	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
1921	030703001020	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
1922	030703001021	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
1923	030701003019	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
1924	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:320*150	个	1		
1925	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		

bbdf954c-6cec-4... b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1926	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		
1927	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
1928	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
1929	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:320*150	个	1		
1930	030405015007	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
1931	030108001002	风机	1.名称:壁式轴流风机（含70℃防火阀） 2.型号:DZ-400 3.规格:风量400m3/h，全压50Pa，电机功率25W	台	1		
1932	030701010016	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	4		
1933	030701010017	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	1		
1934	030701010018	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	1		
1935	030701010019	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ31.75	台	1		
1936	030701003020	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量45kW，功率12.5kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
1937	030701003021	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73kW，额定制热量73kW，功率19.1kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
1938	031004007011	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量16kW	组	1		
1939	031004007012	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
1940	030702008007	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.416		
1941	030703020007	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
1942	031301003064	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
1943	031301003065	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求	个	2		

bbdf954c-6691-4254-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1943	031301003065	套管	5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
1944	031301003066	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
1945	030704001007	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
1946	031004006007	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ф3@100钢丝网片	m2	133.056		
1947	031004007013	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
1948	031001002007	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	94.692		
1949	031208002034	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ф57以内	m3	0.516		
1950	031301003067	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
1951	031008001007	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
1952	031001007016	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	29.7		
1953	031001007017	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求	m	3.876		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1953	031001007017	复合管	6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.876		
1954	031001007018	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.816		
1955	031001008088	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.728		
1956	031001008089	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.152		
1957	031001008090	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	21.348		
1958	031001008091	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	55.86		
1959	031001008092	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.284		
1960	031001008093	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	46.032		
1961	031001008094	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计	m	1.08		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1961	031001008094	塑料管	要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.08		
1962	031001008095	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	37.236		
1963	030609006007	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	9.972		
1964	031208002035	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.432		
1965	031301003068	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	2		
1966	031301003069	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
1967	031301003070	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
1968	031301003071	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	6		
1969	030910002008	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
1970	030910002009	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC4灭火器	个	1		
		雨污水系统					
1971	031001008096	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	21.288		
1972	031001008097	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.016		
1973	031001008098	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	44.736		
1974	031001008099	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料	m	15.444		

bbd1954c-6cee-284-5138-0161113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1974	031001008099	塑料管	5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	15.444		
1975	031001008100	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	36.12		
1976	030703017007	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
1977	031301003072	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
1978	031301003073	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V8#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
1979	010102001008	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
1980	010102002008	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	141.813		
1981	010103002008	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	203.4165		
1982	010102007015	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	145.509		
1983	010102007016	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	143.93		
		混凝土工程					
1984	010501001015	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		

bbdf9540-6601-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1985	010501001016	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.8805		
1986	010502001008	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
1987	010502002015	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.819		
1988	010502005008	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
1989	010502013008	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		
1990	010502017008	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.487		
1991	010502011008	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.3765		
1992	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.335		
1993	010502025008	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8745		
1994	010502021008	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.095		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1995	010502022008	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
1996	010502023008	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
1997	010502002016	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4095		
1998	010502027008	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
1999	010506020015	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.251		
2000	010503014008	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
2001	010505001008	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	25.0845		
2002	010505002015	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
2003	010505002016	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	53.466		
2004	010505006008	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	70.371		
2005	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	209.1285		
2006	010505005008	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	142.212		
2007	010505011008	构造柱模板		m2	44.0895		
2008	010505012008	圈梁模板		m2	3.9165		
2009	010505013008	过梁模板		m2	9.3975		

bbdf9544-66 -bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2010	010505014008	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	40.404		
2011	010505003008	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	72.975		
2012	010505017008	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.9275		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
2013	010506001065	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
2014	010506001066	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1344		
2015	010506001067	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1732		
2016	010506001068	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3832		
2017	010506001069	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4116		
2018	010506001070	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0683		
2019	010506001071	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4767		
2020	010506001072	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3129		
		现浇混凝土墙钢筋					
2021	010506004072	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0053		
2022	010506004073	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		
2023	010506004074	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
2024	010506004075	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1722		
2025	010506004076	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.316		
2026	010506004077	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
2027	010506004078	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
2028	010506004079	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2029	010506004080	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
2030	010506004081	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1543		
2031	010506004082	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7025		
		现浇混凝土梁钢筋					
2032	010506005088	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0347		
2033	010506005089	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
2034	010506005090	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1963		
2035	010506005091	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.4672		
2036	010506005092	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
2037	010506005093	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2636		
2038	010506005094	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0441		
2039	010506005095	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4935		
2040	010506005096	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.421		
2041	010506005097	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2384		
2042	010506005098	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6972		
2043	010506005099	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0662		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
2044	010506011030	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
2045	010506011031	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0798		
2046	010506011032	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2898		
2047	010506011033	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1691		
2048	010506011034	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		

1bd09540-6ced-4284-bf38-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
2049	010506006026	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0231		
2050	010506006027	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0465		
2051	010506006028	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3255		
2052	010506006029	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7077		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
2053	010506010038	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0441		
2054	010506010039	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.043		
2055	010506010040	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0347		
2056	010506010041	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3728		
2057	010506010042	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
2058	010506017008	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1691		
2059	010506023008	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	56.3955		
		砌体工程					
2060	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	28.0665		
2061	010403003008	石墙（毛石院墙)	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	59.6581		
		门窗工程					

bbd554c-6ced-4984-bf38-0161113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2062	010807001008	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
2063	010802001014	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
2064	010802001015	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
2065	010802002004	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		
		屋面、防水工程					
2066	010904002034	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	117.39		
2067	010904002035	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑	m2	0.63		

bbdf954c-66[illegible]-bf58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2067	010904002035	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
2068	010904002036	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	110.7015		
2069	010904002037	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
2070	010904002038	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
2071	01B032	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
2072	010903002022	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	111.5415		
2073	010903003021	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	237.888		
2074	010903003022	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
2075	010903003023	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		

bbdf954c-66e-1984-638-01613c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2076	010903002023	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	243.2955		
2077	010903002024	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	108.0345		
2078	010506018008	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3213		
2079	010902004015	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		
2080	010902002008	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	219.0405		
2081	010902001008	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	219.0405		
2082	010902004016	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		
2083	010901001008	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	219.0405		
2084	01B033	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.4175		
		保温隔热工程					
2085	011001001015	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板	m2	145.3515		

bbdf954c-66 0f38.016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2085	011001001015	保温隔热屋面（屋面2）	3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	145.3515		
2086	011001001016	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.6995		
2087	011001003021	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
2088	011001003022	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	243.2955		
2089	011001003023	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
2090	011001002008	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
2091	011001004008	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	21.4725		
		其他建筑工程					
2092	011101007022	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	117.39		
2093	011101006008	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	117.39		

bbdf9548e66[illegible]4-0f98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2094	011101007023	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.4175		
2095	011101007024	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.284		
2096	010506020016	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0427		
2097	010501002008	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.784		
2098	010502029008	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
2099	01B034	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
2100	010506025008	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1785		
2101	030703013008	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
2102	011102001008	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设	m2	63.672		

bbdf954c-6c9a-4764-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2102	011102001008	石材楼地面（客房部分檐廊）	计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.672		
2103	011101002005	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
2104	011105002005	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
2105	011201001044	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	105.3675		
2106	011201001045	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.6775		
2107	011201001046	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.538		
2108	011201001047	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂	m2	38.304		

bbdf954c-6e1-4284-1438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2108	011201001047	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.304		
2109	011201001048	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	74.109		
2110	011404001010	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	20.538		
2111	011404001011	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	217.875		
2112	011205001008	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
2113	011201001049	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2114	011201001050	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2115	011403003007	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		

bbd9e4e66f4284d038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2116	011203001007	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2117	01B035	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	240.996		
		天棚工程					
2118	011301001005	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		
2119	011404002005	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		
		其他装饰工程					
2120	011502001017	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
2121	011502001018	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
2122	011302004008	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	64.89		
2123	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
2124	030402011038	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V8#AL-6 3.安装方式:明装	台	2		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2124	030402011038	成套配电箱	4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
2125	030412001068	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.564		
2126	030409006015	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	27.876		
2127	030412001069	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	100.62		
2128	030412001070	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	129.168		
2129	030412003015	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	19.236		
2130	030409001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	33.8976		
2131	030409001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	12.3408		
2132	030412004054	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	28.2972		
2133	030412004055	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	692.1264		
2134	030412004056	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	21.8196		
2135	030409003018	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		

bbdf954c-6e 0-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2136	030407001022	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
2137	030416006008	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
2138	030413002022	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
2139	030413002023	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
2140	030413002024	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
2141	030413014009	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
2142	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
2143	030904003015	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
2144	030904003016	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
2145	030412006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
		防雷接地					
2146	030410007015	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
2147	030410007016	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
2148	030410012008	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
2149	030410005008	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	115.236		
2150	030410003008	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	51.4308		

bbd954c-66[illegible]bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2151	030410002029	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	140.0676		
2152	030410002030	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
2153	030410002031	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
2154	030410002032	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
2155	030412001071	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
2156	030412004057	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
2157	030416027008	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
2158	030502001022	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
2159	030502001023	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
2160	030506010008	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
2161	030412003016	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.068		
2162	030409006016	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	72.924		

bbdf954c-6cc2-894-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2163	030412001072	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	23.04		
		消防电工程					
2164	030502001024	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V8FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
2165	030412001073	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	26.928		
2166	030412001074	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	50.148		
2167	030412004058	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	71.4924		
2168	030412004059	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	40.0464		
2169	030904001008	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
2170	030904004008	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
2171	030904005008	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
2172	030904006008	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
2173	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
2174	030904010007	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
2175	030904007022	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2176	030904007023	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2177	030904007024	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2178	030412006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
2179	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	15.96		
2180	030702001030	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.348		
2181	030702001031	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.212		
2182	030702001032	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
2183	031208003008	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.72		
2184	031001005040	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	6.576		
2185	031001005041	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	42.612		
2186	031001005042	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
2187	031001005043	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质	m	46.14		

bbdf954c-66[illegible]284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2187	031001005043	铜管	7.含管道支架	m	46.14		
2188	031001005044	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	1.716		
2189	031001005045	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	2.076		
2190	031001005046	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
2191	031001005047	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ31.75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.744		
2192	031208002036	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	38.4		
2193	031208002037	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	2.64		
2194	030701004008	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
2195	031001008101	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.012		
2196	031001008102	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	15.696		
2197	031208002038	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
2198	030703001024	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
2199	030703001025	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		

bbdf954c-6e64-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2200	030701003022	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
2201	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
2202	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		
2203	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
2204	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
2205	030405015008	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
2206	030701010020	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	2		
2207	030701010021	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	1		
2208	030701003023	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
2209	030701003024	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量32kW，额定制热量34kW，功率9.45kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
2210	030702008008	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.704		
2211	030703020008	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
2212	031301003074	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
2213	031301003075	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
2214	031301003076	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
2215	030704001008	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					

bbdf954c-6cec-11e4-b538-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2216	031004006008	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ф3@100钢丝网片	m2	133.056		
2217	031004007014	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
2218	031001002008	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	63.852		
2219	031208002039	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ф57以内	m3	0.348		
2220	031301003077	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
2221	031008001008	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
2222	031001007019	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	16.308		
2223	031001007020	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
2224	031001007021	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	4.572		

bbdf954c-66[illegible]24-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2224	031001007021	复合管	8.含管道剔槽	m	4.572		
2225	031001008103	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.448		
2226	031001008104	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.912		
2227	031001008105	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	43.764		
2228	031001008106	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	21.384		
2229	031001008107	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	27.18		
2230	031001008108	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.4		
2231	031001008109	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	42.372		
2232	030609006008	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.808		
2233	031208002040	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求	m3	0.444		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2233	031208002040	其他管道绝热	3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.444		
2234	031301003078	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
2235	031301003079	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	4		
2236	031301003080	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
2237	031301003081	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
2238	030910002010	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
2239	031001008110	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.328		
2240	031001008111	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	3.036		
2241	031001008112	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	26.496		
2242	031001008113	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	14.124		
2243	031001008114	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	36.84		
2244	030703017008	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
2245	031301003082	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
2246	031301003083	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V9#楼					
		建筑工程					

bbdf954c-6ced-4f34-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
2247	010102001009	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	55.44		
2248	010102002009	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	123.2595		
2249	010102005002	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	19.8555		
2250	010103002009	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	198.555		
2251	010102007017	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	141.6765		
2252	010102007018	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	141.54		
		混凝土工程					
2253	010501001017	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
2254	010501001018	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.7335		
2255	010502001009	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		

bbdf954c-6e[illegible]-4704-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2256	010502002017	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.6615		
2257	010502005009	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
2258	010502013009	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
2259	010502017009	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	31.3215		
2260	010502011009	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5655		
2261	010502010009	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.7995		
2262	010502025009	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8115		
2263	010502021009	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.662		
2264	010502022009	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2415		
2265	010502023009	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
2266	010502002018	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等	m3	0.42		

bbdf954c-66e8-1bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2266	010502002018	条形基础（元宝基础）	混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.42		
2267	010502027009	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.652		
2268	010506020017	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2499		
2269	010503014009	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
2270	010505001009	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	24.885		
2271	010505002017	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
2272	010505002018	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	52.857		
2273	010505006009	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.634		
2274	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	202.4295		
2275	010505005009	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	136.4895		
2276	010505011009	构造柱模板		m2	51.45		
2277	010505012009	圈梁模板		m2	2.6565		
2278	010505013009	过梁模板		m2	9.3975		
2279	010505014009	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	39.459		
2280	010505003009	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.025		
2281	010505017009	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.812		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2282	010506001073	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
2283	010506001074	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1018		
2284	010506001075	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0504		
2285	010506001076	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1722		
2286	010506001077	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3749		
2287	010506001078	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4515		
2288	010506001079	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0693		
2289	010506001080	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5009		
2290	010506001081	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
		现浇混凝土墙钢筋					
2291	010506004083	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0042		
2292	010506004084	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		
2293	010506004085	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
2294	010506004086	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
2295	010506004087	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
2296	010506004088	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
2297	010506004089	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
2298	010506004090	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
2299	010506004091	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
2300	010506004092	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6017		
		现浇混凝土梁钢筋					
2301	010506005100	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0294		

bbd9346-06[illegible]-384-bf38-0161[illegible]3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2302	010506005101	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
2303	010506005102	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2583		
2304	010506005103	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3738		
2305	010506005104	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0987		
2306	010506005105	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2499		
2307	010506005106	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.147		
2308	010506005107	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3476		
2309	010506005108	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4168		
2310	010506005109	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2604		
2311	010506005110	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6741		
2312	010506005111	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0872		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
2313	010506011035	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
2314	010506011036	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0756		
2315	010506011037	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.314		
2316	010506011038	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1565		
2317	010506011039	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0084		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
2318	010506006030	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0221		
2319	010506006031	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2292		
2320	010506006032	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0063		
2321	010506006033	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6825		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土二次结构钢筋					
2322	010506010043	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0945		
2323	010506010044	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
2324	010506010045	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4116		
2325	010506010046	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
2326	010506017009	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1869		
2327	010506023009	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	51.513		
		砌体工程					
2328	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	26.4915		
2329	010403003009	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	60.7711		
		门窗工程					
2330	010807001009	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
2331	010802001016	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热	m2	25.7355		

bbdf954c-60[illegible]284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2331	010802001016	金属(塑钢)门	型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
2332	010802001017	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
2333	010802002005	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		
		屋面、防水工程					
2334	010904002039	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	118.335		
2335	010904002040	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
2336	010904002041	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	111.237		
2337	010904002042	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		

bbdf954c-66[illegible]-4284-[illegible]b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2338	010904002043	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
2339	01B036	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
2340	010903002025	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.52		
2341	010903003024	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	238.6755		
2342	010903003025	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
2343	010903003026	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
2344	010903002026	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	244.0935		
2345	010903002027	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	104.0025		
2346	010506018009	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层	t	0.3087		

bbdf9e46-6e8b-4284-9058-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2346	010506018009	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3087		
2347	010902004017	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
2348	010902002009	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	210.8925		
2349	010902001009	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	210.8925		
2350	010902004018	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
2351	010901001009	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	210.8925		
2352	01B037	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.323		
		保温隔热工程					
2353	011001001017	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	137.193		
2354	011001001018	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.689		
2355	011001003024	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求	m2	3.444		

bbdf954c-6 b38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2355	011001003024	保温隔热墙面	5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
2356	011001003025	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	244.0935		
2357	011001003026	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
2358	011001002009	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
2359	011001004009	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	24.8115		
		其他建筑工程					
2360	011101007025	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	118.3455		
2361	011101006009	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	118.3455		
2362	011101007026	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.323		
2363	011101007027	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.914		
2364	010506020018	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0511		

bbdf954c-6d[illegible]2824-[illegible]8-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2365	010501002009	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.8995		
2366	010502029009	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
2367	01B038	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
2368	010506025009	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1774		
2369	030703013009	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
2370	011102001009	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	64.302		
2371	011101002006	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
2372	011105002006	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规	m	3.57		

1bdf954c-6d4-0698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2372	011105002006	石材踢脚线	格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
2373	011201001051	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	101.4825		
2374	011201001052	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.52		
2375	011201001053	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.6325		
2376	011201001054	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.417		
2377	011201001055	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	57.5925		
2378	011404001012	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面	m2	218.6625		

bbdf93ce-66[illegible]984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2378	011404001012	机泥灰）	3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	218.6625		
2379	011205001009	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
2380	011201001056	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2381	011201001057	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2382	011403003008	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
2383	011203001008	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2384	01B039	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	221.6445		
		天棚工程					
2385	011301001006	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		

bbdf954c-06c4-1284-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2386	011404002006	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		
		其他装饰工程					
2387	011502001019	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
2388	011502001020	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
2389	011302004009	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	63.84		
2390	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
2391	030402011039	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V9#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
2392	030412001075	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	27.732		
2393	030409006017	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	29.9328		
2394	030412001076	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	80.22		
2395	030412001077	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架	m	170.424		

bbd954c-6e... 784-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2395	030412001077	配管	5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	170.424		
2396	030412003017	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	17.1		
2397	030409001051	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	36.0084		
2398	030409001052	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.2124		
2399	030412004060	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	31.5432		
2400	030412004061	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	738.6684		
2401	030412004062	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	18.408		
2402	030412004063	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	28.1604		
2403	030412004064	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	72.9372		
2404	030409003019	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
2405	030407001023	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
2406	030416006009	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
2407	030413002025	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
2408	030413002026	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W	套	2		

bbdf954c-6c[illegible]04-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2408	030413002026	装饰灯	3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
2409	030413002027	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
2410	030413014010	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
2411	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	4		
2412	030904003017	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
2413	030904003018	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
2414	030412006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
		防雷接地					
2415	030410007017	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
2416	030410007018	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
2417	030410012009	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
2418	030410005009	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	150.744		
2419	030410003009	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	101.304		
2420	030410002033	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	163.416		
2421	030410002034	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		

bbd1984e-6ced-4284-b138-01611c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2421	030410002034	接地母线		m	6		
2422	030410002035	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
2423	030410002036	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
2424	030412001078	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
2425	030412004065	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
2426	030416027009	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
2427	030502001025	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
2428	030502001026	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
2429	030506010009	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
2430	030412003018	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	8.496		
2431	030409006018	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	75.9276		
2432	030412001079	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	22.68		
		消防电工程					
2433	030412001080	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	30.42		
2434	030412001081	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	47.556		
2435	030412004066	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设	m	44.58		

bbf6e8e-6ced-084-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2435	030412004066	配线	3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	44.58		
2436	030904001009	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
2437	030904004009	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
2438	030904005009	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
2439	030904006009	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
2440	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
2441	030904007025	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2442	030904007026	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2443	030904007027	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2444	030412006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
2445	030702001033	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	13.572		
2446	030702001034	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.74		
2447	030702001035	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.68		
2448	030702001036	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长	m2	2.208		

bbdc054c-6c... 4984-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2448	030702001036	碳钢通风管道	≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
2449	031208003009	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.468		
2450	031001005048	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	48.348		
2451	031001005049	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
2452	031001005050	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	42.996		
2453	031001005051	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	9.252		
2454	031001005052	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.972		
2455	031001005053	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
2456	031001005054	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ31.75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.872		
2457	031208002041	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	47.376		
2458	031208002042	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	5.448		

bbdf954c-6e... -bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2459	031208002043	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/20以内	m	4.872		
2460	030701004009	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
2461	031001008115	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.732		
2462	031001008116	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.316		
2463	031208002044	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
2464	030703001027	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
2465	030703001028	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
2466	030701003025	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
2467	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
2468	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	5		
2469	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
2470	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
2471	030405015009	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
2472	030701010022	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	2		
2473	030701010023	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	2		
2474	030701010024	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	1		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2475	030701010025	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ31.75	台	2		
2476	030701003026	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73kW，额定制热量73kW，功率19.1kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
2477	031004007015	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	2		
2478	030702008009	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.848		
2479	031301003084	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
2480	031301003085	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
2481	031301003086	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
2482	030704001009	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
2483	031004006009	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	130.5		
2484	031004007016	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
2485	031001002009	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	76.692		
2486	031208002045	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.36		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2487	031301003087	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
2488	031008001009	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
2489	031001007022	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	31.764		
2490	031001007023	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.232		
2491	031001007024	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.352		
2492	031001008117	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.668		
2493	031001008118	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.08		
2494	031001008119	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.656		
2495	031001008120	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求	m	54.852		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2495	031001008120	塑料管	6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	54.852		
2496	031001008121	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	39.66		
2497	031001008122	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.596		
2498	031001008123	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	42.312		
2499	030609006009	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	10.26		
2500	031208002046	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.528		
2501	031301003088	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
2502	031301003089	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
2503	031301003090	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
2504	031301003091	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
2505	031301003092	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
2506	030910002011	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
2507	031001008124	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料	m	15.288		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2507	031001008124	塑料管	5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	15.288		
2508	031001008125	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	1.704		
2509	031001008126	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	42.384		
2510	031001008127	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	10.968		
2511	031001008128	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	35.748		
2512	030703017009	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
2513	031301003093	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
2514	031301003094	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V10#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
2515	010102001010	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
2516	010102002010	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	127.638		
2517	010102005003	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	14.1855		
2518	010103002010	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运	m3	203.427		

bbdb954c-66[illegible]4-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2518	010103002010	余方弃置	输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	203.427		
2519	010102007019	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	145.509		
2520	010102007020	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	141.53		
		混凝土工程					
2521	010501001019	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
2522	010501001020	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.8805		
2523	010502001010	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
2524	010502002019	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.819		
2525	010502005010	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
2526	010502013010	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		
2527	010502017010	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.487		
2528	010502011010	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等	m3	9.3765		

bbdf954c-6691-4274-b138-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2528	010502011010	钢筋混凝土梁	混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.3765		
2529	010502010010	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.335		
2530	010502025010	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8745		
2531	010502021010	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.095		
2532	010502022010	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
2533	010502023010	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
2534	010502002020	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4095		
2535	010502027010	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
2536	010506020019	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.251		
2537	010503014010	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		

bbdf9544-6604-42e4-b938-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		模板工程					
2538	010505001010	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	25.0845		
2539	010505002019	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
2540	010505002020	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	53.466		
2541	010505006010	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	70.371		
2542	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	209.1285		
2543	010505005010	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	142.212		
2544	010505011010	构造柱模板		m2	44.0895		
2545	010505012010	圈梁模板		m2	3.9165		
2546	010505013010	过梁模板		m2	9.3975		
2547	010505014010	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	40.404		
2548	010505003010	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	72.975		
2549	010505017010	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.9275		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
2550	010506001082	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
2551	010506001083	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1344		
2552	010506001084	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1732		
2553	010506001085	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3832		
2554	010506001086	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4116		
2555	010506001087	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0683		
2556	010506001088	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4767		
2557	010506001089	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3129		
		现浇混凝土墙钢筋					
2558	010506004093	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0053		

bbdf954c-66[illegible]4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2559	010506004094	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		
2560	010506004095	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
2561	010506004096	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1722		
2562	010506004097	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.316		
2563	010506004098	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
2564	010506004099	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
2565	010506004100	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
2566	010506004101	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
2567	010506004102	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1543		
2568	010506004103	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7025		
		现浇混凝土梁钢筋					
2569	010506005112	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0347		
2570	010506005113	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
2571	010506005114	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1963		
2572	010506005115	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.4672		
2573	010506005116	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
2574	010506005117	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2636		
2575	010506005118	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0441		
2576	010506005119	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4935		
2577	010506005120	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.421		
2578	010506005121	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2384		
2579	010506005122	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6972		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2580	010506005123	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0662		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
2581	010506011040	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
2582	010506011041	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0798		
2583	010506011042	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2898		
2584	010506011043	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1691		
2585	010506011044	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
2586	010506006034	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0231		
2587	010506006035	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0465		
2588	010506006036	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3255		
2589	010506006037	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7077		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
2590	010506010047	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0441		
2591	010506010048	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.043		
2592	010506010049	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0347		
2593	010506010050	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3728		
2594	010506010051	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
2595	010506017010	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1691		

bbd5f54c-6661-4284-b138-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2596	010506023010	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	56.3955		
		砌体工程					
2597	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	28.0665		
2598	010403003010	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	59.6581		
		门窗工程					
2599	010807001010	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
2600	010802001018	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
2601	010802001019	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内	m2	25.7355		

bbdf954c-66a1-4284-a638-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2601	010802001019	金属(塑钢)门	容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
2602	010802002006	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		
		屋面、防水工程					
2603	010904002044	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	117.39		
2604	010904002045	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
2605	010904002046	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	110.7015		
2606	010904002047	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
2607	010904002048	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
2608	01B040	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
2609	010903002028	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	111.5415		
2610	010903003027	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网	m2	237.888		

bbdf954c-6600-4084-b08-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2610	010903003027	墙面砂浆防水（外墙1）	格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	237.888		
2611	010903003028	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
2612	010903003029	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
2613	010903002029	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	243.2955		
2614	010903002030	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	108.0345		
2615	010506018010	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3213		
2616	010902004019	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		
2617	010902002010	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	219.0405		
2618	010902001010	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	219.0405		
2619	010902004020	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		

bbb554c-6613-4184-638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2620	010901001010	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	219.0405		
2621	01B041	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.4175		
		保温隔热工程					
2622	011001001019	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	145.3515		
2623	011001001020	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.6995		
2624	011001003027	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
2625	011001003028	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	243.2955		
2626	011001003029	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2627	011001002010	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
2628	011001004010	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	21.4725		
		其他建筑工程					
2629	011101007028	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	117.39		
2630	011101006010	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	117.39		
2631	011101007029	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.4175		
2632	011101007030	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.284		
2633	010506020020	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0427		
2634	010501002010	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.784		
2635	010502029010	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
2636	01B042	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
2637	010506025010	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1785		
2638	030703013010	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽	个	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2638	030703013010	不锈钢风帽	3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
2639	011102001010	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.672		
2640	011101002007	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
2641	011105002007	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
2642	011201001058	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	105.3675		
2643	011201001059	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚	m2	2.6775		

bbdf954c-66[illegible]-4284-[illegible]88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2643	011201001059	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.6775		
2644	011201001060	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.538		
2645	011201001061	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.304		
2646	011201001062	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	74.109		
2647	011404001013	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	20.538		
2648	011404001014	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	217.875		
2649	011205001010	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		

bbdf954c-66[illegible]698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2650	011201001063	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2651	011201001064	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2652	011403003009	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
2653	011203001009	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
2654	01B043	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	240.996		
		天棚工程					
2655	011301001007	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		
2656	011404002007	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		
		其他装饰工程					
2657	011502001021	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
2658	011502001022	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07	m	37.17		

bbdf954c-66d1-25b0-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2658	011502001022	成品装饰线条	3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
2659	011302004010	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	64.89		
2660	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
2661	030402011040	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V10#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
2662	030412001082	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	27.42		
2663	030409006019	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	29.988		
合计							

bbdf954c-66 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2664	030412001083	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	98.136		
2665	030412001084	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	129.1716		
2666	030412003019	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	18.756		
2667	030409001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	36.072		
2668	030409001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.6192		
2669	030412004067	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	31.2264		
2670	030412004068	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	680.8128		
2671	030412004069	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	21.642		
2672	030409003020	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
2673	030407001024	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
2674	030416006010	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
2675	030413002028	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		

bbdf954c-66ed-284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2676	030413002029	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
2677	030413002030	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
2678	030413014011	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
2679	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
2680	030904003019	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
2681	030904003020	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
2682	030412006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
		防雷接地					
2683	030410007019	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
2684	030410007020	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
2685	030410012010	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
2686	030410005010	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	115.236		
2687	030410003010	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	51.4308		
2688	030410002037	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	140.0676		
2689	030410002038	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4	m	6		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2689	030410002038	接地母线	3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
2690	030410002039	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
2691	030410002040	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
2692	030412001085	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
2693	030412004070	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
2694	030416027010	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
2695	030502001027	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
2696	030502001028	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
2697	030506010010	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
2698	030412003020	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.032		
2699	030409006020	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	82.644		
2700	030412001086	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	22.8		
		消防电工程					
2701	030502001029	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V10FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
2702	030412001087	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	21.984		
2703	030412001088	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢	m	83.004		

bbf4e1c-6604-4244-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2703	030412001088	配管	3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	83.004		
2704	030412004071	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	97.2996		
2705	030412004072	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	23.3004		
2706	030904001010	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
2707	030904004010	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
2708	030904005010	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
2709	030904006010	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
2710	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
2711	030904010008	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
2712	030904007028	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2713	030904007029	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2714	030904007030	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2715	030412006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
2716	030702001037	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	15.96		
2717	030702001038	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长	m2	3.348		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2717	030702001038	碳钢通风管道	≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.348		
2718	030702001039	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.212		
2719	030702001040	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
2720	031208003010	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.72		
2721	031001005055	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	6.576		
2722	031001005056	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	70.452		
2723	031001005057	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.968		
2724	031001005058	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	76.056		
2725	031001005059	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.42		
2726	031001005060	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.972		
2727	031001005061	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求	m	4.968		

bbdf954c-6e1c-42e4-b698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2727	031001005061	铜管	4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.968		
2728	031001005062	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ31.75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.42		
2729	031208002047	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	76.056		
2730	031208002048	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	5.94		
2731	031208002049	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	0.42		
2732	030701004010	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
2733	031001008129	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	13.728		
2734	031001008130	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	15.696		
2735	031208002050	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
2736	030703001030	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
2737	030703001031	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
2738	030701003027	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
2739	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
2740	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		

bbdf954c-6c[illegible]994-b938-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2741	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
2742	030703001032	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
2743	030405015010	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
2744	030701010026	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	5		
2745	030701010027	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	2		
2746	030701010028	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ31.75	台	1		
2747	030701003028	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量45kW，功率12.5kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
2748	030701003029	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73kW，额定制热量73kW，功率19.1kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
2749	031004007017	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量16kW	组	1		
2750	031004007018	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
2751	030702008010	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.992		
2752	030703020009	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
2753	031301003095	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
2754	031301003096	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
2755	031301003097	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
2756	030704001010	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
2757	031004006010	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求	m2	133.056		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2757	031004006010	地板辐射采暖	4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ф3@100钢丝网片	m2	133.056		
2758	031004007019	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
2759	031001002010	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	63.852		
2760	031208002051	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ф57以内	m3	0.348		
2761	031301003098	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
2762	031008001010	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
2763	031001007025	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	16.308		
2764	031001007026	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
2765	031001007027	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		

bbdf934c-6600-4354-4438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2766	031001008131	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.448		
2767	031001008132	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.912		
2768	031001008133	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	43.764		
2769	031001008134	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	21.384		
2770	031001008135	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	27.18		
2771	031001008136	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.4		
2772	031001008137	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	42.372		
2773	030609006010	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.808		
2774	031208002052	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.444		

bbdf954c-6e... 4264-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2775	031301003099	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
2776	031301003100	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	4		
2777	031301003101	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
2778	031301003102	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
2779	030910002012	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
2780	031001008138	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.328		
2781	031001008139	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	3.036		
2782	031001008140	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	26.496		
2783	031001008141	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	11.64		
2784	031001008142	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	37.776		
2785	030703017010	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
2786	031301003103	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
2787	031301003104	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V11#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					

bbdf954c-6601-4288-b038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2788	010102001011	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	80.9235		
2789	010102002011	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	202.146		
2790	010103002011	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	283.0695		
2791	010102007021	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	199.6155		
2792	010102007022	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	141.54		
		混凝土工程					
2793	010501001021	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.1395		
2794	010501001022	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	14.4375		
2795	010502001011	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.6		
2796	010502002021	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.991		
2797	010502005011	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、	m3	9.5445		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]68-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2797	010502005011	基础联系梁	早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5445		
2798	010502013011	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.357		
2799	010502017011	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	46.557		
2800	010502011011	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.4505		
2801	010502010011	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.0945		
2802	010502025011	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.41		
2803	010502021011	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.195		
2804	010502022011	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.252		
2805	010502023011	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.113		
2806	010502002022	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5565		
2807	010502027011	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土	m	44.331		

bbdf9546-6e1d-42e4-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2807	010502027011	电缆沟、地沟	4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	44.331		
2808	010506020021	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.3738		
2809	010503014011	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	70		
		模板工程					
2810	010505001011	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	36.078		
2811	010505002021	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	29.4		
2812	010505002022	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	87.1815		
2813	010505006011	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	99.813		
2814	010505007011	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	303.0195		
2815	010505005011	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	226.2645		
2816	010505011011	构造柱模板		m2	65.646		
2817	010505012011	圈梁模板		m2	2.7195		
2818	010505013011	过梁模板		m2	13.839		
2819	010505014011	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	45.99		
2820	010505003011	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	106.7955		
2821	010505017011	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	74.4765		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
2822	010506001090	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 ϕ6	t	0.0231		
2823	010506001091	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 ϕ6	t	0.2195		
2824	010506001092	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2772		
2825	010506001093	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5817		

bbd1954c-6e0d-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2826	010506001094	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6069		
2827	010506001095	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1166		
2828	010506001096	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7287		
2829	010506001097	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4809		
		现浇混凝土墙钢筋					
2830	010506004104	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0105		
2831	010506004105	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0693		
2832	010506004106	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3602		
2833	010506004107	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5933		
2834	010506004108	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0326		
2835	010506004109	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3654		
2836	010506004110	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
2837	010506004111	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
2838	010506004112	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
2839	010506004113	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1456		
		现浇混凝土梁钢筋					
2840	010506005124	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0367		
2841	010506005125	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0851		
2842	010506005126	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2331		
2843	010506005127	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.503		
2844	010506005128	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
2845	010506005129	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2751		

1bd09546-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2846	010506005130	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2173		
2847	010506005131	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4284		
2848	010506005132	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6405		
2849	010506005133	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3528		
2850	010506005134	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.776		
2851	010506005135	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0829		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
2852	010506011045	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0042		
2853	010506011046	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1103		
2854	010506011047	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2709		
2855	010506011048	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1628		
2856	010506011049	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0095		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
2857	010506006038	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
2858	010506006039	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3789		
2859	010506006040	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
2860	010506006041	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0237		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
2861	010506010052	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0809		
2862	010506010053	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
2863	010506010054	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.5344		

b0d0054c-5e6e-4284-bf38-0161f8c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2864	010506010055	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.042		
2865	010506010056	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.063		
		砌体工程内配钢筋					
2866	010506017011	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2226		
2867	010506023011	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	71.9565		
		砌体工程					
2868	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	35.322		
2869	010403003011	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	86.7682		
		门窗工程					
2870	010807001011	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	17.9865		
2871	010802001020	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	38.6085		

bbdf954c-66[illegible]4284-b[illegible]8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2871	010802001020	金属(塑钢)门	9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
2872	010802001021	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
2873	010802002007	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		
		屋面、防水工程					
2874	010904002049	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	178.794		
2875	010904002050	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
2876	010904002051	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	168.8295		
2877	010904002052	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.9375		
2878	010904002053	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	4.725		

bbdf9540-6ce0-4284-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2879	01B044	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	3		
2880	010903002031	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	161.5635		
2881	010903003030	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	293.832		
2882	010903003031	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	8.1165		
2883	010903003032	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.25		
2884	010903002032	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	301.938		
2885	010903002033	墙面涂膜防水（内墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	156.3135		
2886	010506018011	屋面刚性层内配钢筋（屋面2)	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.4578		
2887	010902004021	屋面刚性层（屋面2)	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	311.493		

bbdf9e46-6e0b-4284-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2888	010902002011	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	311.493		
2889	010902001011	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	311.493		
2890	010902004022	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	311.493		
2891	010901001011	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	311.493		
2892	01B045	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	66.738		
		保温隔热工程					
2893	011001001021	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	203.847		
2894	011001001022	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	107.646		
2895	011001003030	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	5.166		
2896	011001003031	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘	m2	301.938		

bbdf954c-66[illegible]-b38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2896	011001003031	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	301.938		
2897	011001003032	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	5.25		
2898	011001002011	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	95.697		
2899	011001004011	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	32.193		
		其他建筑工程					
2900	011101007031	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	178.794		
2901	011101006011	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	178.794		
2902	011101007032	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	66.738		
2903	011101007033	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	102.102		
2904	010506020022	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.5876		
2905	010501002011	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	22.47		
2906	010502029011	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼	m2	17.64		

bbdf954c-6601-4284-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2906	010502029011	散水	4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
2907	01B046	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	3		
2908	010506025011	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2656		
2909	030703013011	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞 ϕ 250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板 ϕ 1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	3		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
2910	011102001011	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	96.6		
2911	011101002008	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
2912	011105002008	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
2913	011201001065	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打	m2	20.685		

bbd0954c-66[illegible]638-0161130[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2913	011201001065	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.685		
2914	011201001066	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	116.4765		
2915	011201001067	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.85		
2916	011201001068	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	99.75		
2917	011201001069	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	60.543		
2918	011201001070	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	102.501		

bbdf954c-6660-4284-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2919	011404001015	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	276.5385		
2920	011205001011	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	8.1165		
2921	011201001071	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
2922	011201001072	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
2923	011403003010	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	5.25		
2924	011203001010	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
2925	01B047	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	339.9165		
		天棚工程					
2926	011301001008	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面	m2	0.4725		

bbdf3e6e6c2e7284a638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2926	011301001008	天棚抹灰（顶1）	3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		
2927	011404002008	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		
		其他装饰工程					
2928	011502001023	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	53.97		
2929	011502001024	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	49.56		
2930	011302004011	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	95.697		
2931	011503004011	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	8.82		
		电气工程					
		配电箱、管线					
2932	030402011041	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V11#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	3		
2933	030412001089	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	63.492		
2934	030409006021	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	55.26		
2935	030412001090	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	81.786		

bbdf954c-60[illegible]f38-0161[illegible]ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2936	030412001091	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	265.1304		
2937	030412003021	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	19.116		
2938	030409001055	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	64.6416		
2939	030409001056	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	22.83		
2940	030412004073	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	68.2032		
2941	030412004074	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	1036.4868		
2942	030412004075	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	33.3492		
2943	030409003021	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
2944	030407001025	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
2945	030407001026	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
2946	030416006011	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
2947	030413002031	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	3		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2948	030413002032	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	3		
2949	030413002033	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	3		
2950	030413014012	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	6		
2951	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
2952	030904003021	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
2953	030904003022	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	9		
2954	030412006021	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	30		
		防雷接地					
2955	030410007021	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
2956	030410007022	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	3		
2957	030410012011	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
2958	030410005011	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	205.7628		
2959	030410003011	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	135.2784		
2960	030410002041	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	247.7436		
2961	030410002042	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4	m	4.8		

bbdf054c-6e... b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2961	030410002042	接地母线	3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
2962	030410002043	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
2963	030410002044	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
2964	030412001092	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	18		
2965	030412004076	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	18		
2966	030416027011	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
2967	030502001030	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	3		
2968	030502001031	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
2969	030506010011	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	3		
2970	030412003022	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.342		
2971	030409006022	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	154.512		
2972	030412001093	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	55.752		
		消防电工程					
2973	030412001094	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	55.188		
2974	030412001095	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	62.424		

bbf4e1c-6604-4244-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2975	030412004077	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	114.81		
2976	030412004078	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	99.4932		
2977	030904001011	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	3		
2978	030904004011	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	3		
2979	030904005011	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	3		
2980	030904006011	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	3		
2981	030904008011	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
2982	030904007031	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2983	030904007032	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2984	030904007033	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
2985	030412006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	12		
		暖通工程					
		通风空调系统					
2986	030702001041	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	26.208		
2987	030702001042	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
2988	030702001043	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm	m2	1.836		

bbdf9...-6e...-4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2988	030702001043	碳钢通风管道	6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.836		
2989	030702001044	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.312		
2990	031208003011	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.768		
2991	031001005063	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	18.768		
2992	031001005064	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	50.004		
2993	031001005065	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
2994	031001005066	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	41.412		
2995	031001005067	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	28.104		
2996	031001005068	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.972		
2997	031001005069	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.476		
2998	031001005070	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ31.75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质	m	0.744		

bbdf954c-6e... -bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2998	031001005070	铜管	7.含管道支架	m	0.744		
2999	031208002053	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	68.772		
3000	031208002054	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	5.448		
3001	031208002055	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/20以内	m	0.744		
3002	030701004011	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	6		
3003	031001008143	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	18.6		
3004	031001008144	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	20.844		
3005	031208002056	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.06		
3006	030703001033	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
3007	030703001034	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	12		
3008	030701003030	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	2		
3009	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
3010	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	6		
3011	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	3		
3012	030703001035	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	6		
3013	030405015011	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	6		

bbdf954c-6c... bf38-0161...14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3014	030701010029	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	3		
3015	030701010030	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	3		
3016	030701010031	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	1		
3017	030701010032	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ31.75	台	1		
3018	030701003031	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量45kW，功率12.5kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
3019	030701003032	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73kW，额定制热量73kW，功率19.1kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
3020	031004007020	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量16kW	组	1		
3021	031004007021	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
3022	030702008011	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	7.2		
3023	030703020010	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
3024	031301003105	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
3025	031301003106	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
3026	031301003107	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
3027	030704001011	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
3028	031004006011	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:	m2	200.376		

bbd954c-66[illegible]-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3028	031004006011	地板辐射采暖	ϕ3@100钢丝网片	m2	200.376		
3029	031004007022	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	3		
3030	031001002011	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	108.3		
3031	031208002057	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.276		
3032	031301003108	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	6		
3033	031008001011	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
3034	031001007028	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.996		
3035	031001007029	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	48.396		
3036	031001007030	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	35.292		
3037	031001008145	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	19.2		

bbdf954c-66eb-42e-b158-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3038	031001008146	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.24		
3039	031001008147	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	68.076		
3040	031001008148	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	28.296		
3041	031001008149	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.932		
3042	031001008150	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.24		
3043	031001008151	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	56.448		
3044	030609006011	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	48.096		
3045	031208002058	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.54		
3046	031301003109	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	4		
3047	031301003110	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-4264-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3048	031301003111	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
3049	031301003112	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
3050	030910002013	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	3		
		雨污水系统					
3051	031001008152	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	32.544		
3052	031001008153	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	16.956		
3053	031001008154	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	43.272		
3054	031001008155	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	31.944		
3055	031001008156	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	56.544		
3056	030703017011	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	3		
3057	031301003113	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
3058	031301003114	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	3		
		V12#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
3059	010102001012	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
3060	010102002012	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风	m3	141.813		

bbdf954c-66c4-4264-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3060	010102002012	挖沟槽土方、装车	化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	141.813		
3061	010103002012	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	203.4165		
3062	010102007023	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	145.509		
3063	010102007024	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	30.75		
		混凝土工程					
3064	010501001023	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
3065	010501001024	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.8805		
3066	010502001012	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
3067	010502002023	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.819		
3068	010502005012	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
3069	010502013012	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		

bbdf954e-6603-4-b058-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3070	010502017012	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.487		
3071	010502011012	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.3765		
3072	010502010012	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.335		
3073	010502025012	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8745		
3074	010502021012	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.095		
3075	010502022012	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
3076	010502023012	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
3077	010502002024	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4095		
3078	010502027012	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
3079	010506020023	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网	t	0.251		

hbdf954c-66[illegible]4-b58-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3079	010506020023	钢筋网片	片 2.使用部位:排水沟	t	0.251		
3080	010503014012	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
3081	010505001012	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	25.0845		
3082	010505002023	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
3083	010505002024	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	53.466		
3084	010505006012	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	70.371		
3085	010505007012	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	209.1285		
3086	010505005012	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	142.212		
3087	010505011012	构造柱模板		m2	44.0895		
3088	010505012012	圈梁模板		m2	3.9165		
3089	010505013012	过梁模板		m2	9.3975		
3090	010505014012	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	40.404		
3091	010505003012	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	72.975		
3092	010505017012	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.9275		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
3093	010506001098	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
3094	010506001099	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1344		
3095	010506001100	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1732		
3096	010506001101	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3832		
3097	010506001102	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4116		
3098	010506001103	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0683		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3099	010506001104	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4767		
3100	010506001105	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3129		
		现浇混凝土墙钢筋					
3101	010506004114	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0053		
3102	010506004115	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		
3103	010506004116	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
3104	010506004117	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1722		
3105	010506004118	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.316		
3106	010506004119	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
3107	010506004120	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
3108	010506004121	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
3109	010506004122	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
3110	010506004123	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1543		
3111	010506004124	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7025		
		现浇混凝土梁钢筋					
3112	010506005136	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0347		
3113	010506005137	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
3114	010506005138	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1963		
3115	010506005139	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.4672		
3116	010506005140	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
3117	010506005141	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2636		
3118	010506005142	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0441		

b0d0054c-6e4e-4294-0f38-0161113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3119	010506005143	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4935		
3120	010506005144	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.421		
3121	010506005145	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2384		
3122	010506005146	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6972		
3123	010506005147	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0662		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
3124	010506011050	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
3125	010506011051	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0798		
3126	010506011052	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2898		
3127	010506011053	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1691		
3128	010506011054	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
3129	010506006042	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0231		
3130	010506006043	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0465		
3131	010506006044	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3255		
3132	010506006045	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7077		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
3133	010506010057	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0441		
3134	010506010058	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.043		
3135	010506010059	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0347		
3136	010506010060	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3728		

b0d0054c-568d-4294-b138-016118c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3137	010506010061	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
3138	010506017012	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1691		
3139	010506023012	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	56.3955		
		砌体工程					
3140	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	28.0665		
3141	010403003012	石墙（毛石院墙)	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	59.6581		
		门窗工程					
3142	010807001012	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
3143	010802001022	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
3144	010802001023	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉	m2	25.7355		

bbdf954c-66[illegible]-b358-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3144	010802001023	金属(塑钢)门	4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
3145	010802002008	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		
		屋面、防水工程					
3146	010904002054	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	117.39		
3147	010904002055	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
3148	010904002056	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	110.7015		
3149	010904002057	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
3150	010904002058	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
3151	01B048	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		

bbdf9540-6614-4284-b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3152	010903002034	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	111.5415		
3153	010903003033	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	237.888		
3154	010903003034	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
3155	010903003035	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
3156	010903002035	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	243.2955		
3157	010903002036	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	108.0345		
3158	010506018012	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3213		
3159	010902004023	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		
3160	010902002012	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	219.0405		

bbdf954c-6e[illegible]84-4[illegible]8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3161	010902001012	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	219.0405		
3162	010902004024	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	219.0405		
3163	010901001012	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	219.0405		
3164	01B049	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.4175		
		保温隔热工程					
3165	011001001023	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	145.3515		
3166	011001001024	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.6995		
3167	011001003033	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
3168	011001003034	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	243.2955		

bbdf934c-6638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3169	011001003035	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
3170	011001002012	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
3171	011001004012	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	21.4725		
		其他建筑工程					
3172	011101007034	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	117.39		
3173	011101006012	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	117.39		
3174	011101007035	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.4175		
3175	011101007036	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.284		
3176	010506020024	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0427		
3177	010501002012	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.784		
3178	010502029012	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		

bbcf954c-66f0-4438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3179	01B050	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
3180	010506025012	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1785		
3181	030703013012	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞ϕ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板ϕ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
3182	011102001012	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.672		
3183	011101002009	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
3184	011105002009	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
3185	011201001073	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界	m2	105.3675		

bbdf954c-66ed-428f-a88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3185	011201001073	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	105.3675		
3186	011201001074	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.6775		
3187	011201001075	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.538		
3188	011201001076	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.304		
3189	011201001077	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	74.109		
3190	011404001016	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	20.538		
3191	011404001017	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	217.875		

bbdf954c-6688-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3192	011205001012	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
3193	011201001078	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
3194	011201001079	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
3195	011403003011	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
3196	011203001011	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
3197	01B051	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	240.996		
		天棚工程					
3198	011301001009	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		
3199	011404002009	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		

bbc154c-6611-4214-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
3200	011502001025	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
3201	011502001026	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
3202	011302004012	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	64.89		
3203	011503004012	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
3204	030402011042	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V12#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3205	030402011043	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V12#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3206	030402011044	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V12#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
3207	030402011045	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V12#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3208	030402011046	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3209	030412001096	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20	m	30.672		

bbd6954c-6601-428d-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3209	030412001096	配管	4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	30.672		
3210	030409006023	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	40.224		
3211	030412001097	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	53.964		
3212	030412001098	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	174.1188		
3213	030412001099	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	8.316		
3214	030412001100	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	15.312		
3215	030412001101	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	3.048		
3216	030412003023	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	18.504		
3217	030409001057	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.1284		
3218	030409001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.006		
3219	030409001059	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.5736		

bbdf954c-6c 7b4-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3220	030409001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	19.7364		
3221	030409001061	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.126		
3222	030409001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	10.446		
3223	030409001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	46.5612		
3224	030409001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	12.4776		
3225	030412004079	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	34.566		
3226	030412004080	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	686.1324		
3227	030412004081	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	24.9672		
3228	030412004082	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	38.2404		
3229	030412004083	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	21.084		
3230	030409003022	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
3231	030409003023	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
3232	030409003024	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:10＜截面积	个	2		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3232	030409003024	电力电缆头	≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	2		
3233	030407001027	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
3234	030407001028	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
3235	030407001029	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
3236	030416006012	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
3237	030413002034	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
3238	030413002035	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
3239	030413002036	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
3240	030413014013	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
3241	030413014014	插座	1.名称:单相二三极密闭插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:暗装	套	1		
3242	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
3243	030904003023	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
3244	030904003024	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
3245	030412006023	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	21		
		防雷接地					

bbdf954c-6601-4284-b158-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3246	030410007023	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
3247	030410007024	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
3248	030410012012	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
3249	030410005012	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	115.236		
3250	030410003012	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	51.4308		
3251	030410002045	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	140.0676		
3252	030410002046	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
3253	030410002047	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
3254	030410002048	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
3255	030412001102	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
3256	030412004084	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
3257	030416027012	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3258	030502001032	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
3259	030502001033	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
3260	030506010012	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
3261	030412003024	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.0872		
3262	030409006024	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	113.088		
3263	030412001103	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	34.776		
		消防电工程					
3264	030502001034	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V12FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
3265	030412001104	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	45.252		
3266	030412001105	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	68.928		
3267	030412004085	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	110.862		
3268	030412004086	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	75.954		
3269	030904001012	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
3270	030904004012	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
3271	030904005012	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3272	030904006012	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
3273	030904008012	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
3274	030904010009	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
3275	030904007034	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3276	030904007035	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3277	030904007036	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3278	030412006024	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		
		暖通工程					
		通风空调系统					
3279	030702001045	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	15.96		
3280	030702001046	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.348		
3281	030702001047	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.212		
3282	030702001048	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
3283	031208003012	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.72		

bbdf954c-6ced-4a4-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3284	031001005071	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.188		
3285	031001005072	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	58.356		
3286	031001005073	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.56		
3287	031001005074	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	60.204		
3288	031001005075	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	2.088		
3289	031001005076	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.972		
3290	031001005077	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.56		
3291	031001005078	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ31.75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.72		
3292	031208002059	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	61.572		
3293	031208002060	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	5.532		
3294	031208002061	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	0.72		

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3294	031208002061	其他管道绝热		m	0.72		
3295	030701004012	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
3296	031001008157	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	13.728		
3297	031001008158	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	15.696		
3298	031208002062	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
3299	030703001036	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
3300	030703001037	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
3301	030701003033	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
3302	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
3303	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		
3304	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
3305	030703001038	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
3306	030405015012	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
3307	030701010033	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	6		
3308	030701010034	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	1		
3309	030701010035	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ31.75	台	1		
3310	030701003034	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量45kW，功率12.5kW 4.安装形式:按设计要求	台	1		

bbdf954c-6621-4764-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3310	030701003034	空调器	5.减振形式:按设计要求	台	1		
3311	030701003035	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73kW，额定制热量73kW，功率19.1kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
3312	031004007023	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量16kW	组	1		
3313	031004007024	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
3314	030702008012	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.992		
3315	030703020011	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
3316	031301003115	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
3317	031301003116	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
3318	031301003117	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
3319	030704001012	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
3320	031004006012	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	133.056		
3321	031004007025	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
3322	031001002012	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	93.396		

bbdf954c-66[illegible]-064-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3323	031208002063	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.516		
3324	031301003118	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
3325	031008001012	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
3326	031001007031	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	12.552		
3327	031001007032	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
3328	031001008159	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	13.512		
3329	031001008160	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.008		
3330	031001008161	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.156		
3331	031001008162	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	42.96		

bbdf954c-6e2c-4984-a38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3332	031001008163	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	12.18		
3333	031001008164	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	17.508		
3334	031001008165	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.4		
3335	031001008166	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	42.372		
3336	030609006012	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.808		
3337	031208002064	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.444		
3338	031301003119	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
3339	031301003120	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
3340	031301003121	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
3341	031301003122	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
3342	030910002014	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
3343	031001008167	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接	m	17.304		

bbdf954c-6e... 4264-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3343	031001008167	塑料管	4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	17.304		
3344	031001008168	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	12.264		
3345	031001008169	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	25.008		
3346	031001008170	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	22.152		
3347	031001008171	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	36.648		
3348	030703017012	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
3349	031301003123	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
3350	031301003124	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V13#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
3351	010102001013	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	80.9235		
3352	010102002013	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	202.146		
3353	010103002013	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	283.0695		
3354	010102007025	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填	m3	199.6155		

bbdf954c-66[illegible]94-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3354	010102007025	回填方	5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	199.6155		
3355	010102007026	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源： 外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	235.23		
		混凝土工程					
3356	010501001025	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.1395		
3357	010501001026	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	14.4375		
3358	010502001013	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.6		
3359	010502002025	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.991		
3360	010502005013	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5445		
3361	010502013013	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.357		
3362	010502017013	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	46.557		
3363	010502011013	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.4505		
3364	010502010013	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求	m3	21.0945		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3364	010502010013	钢筋混凝土墙	4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.0945		
3365	010502025013	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.41		
3366	010502021013	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.195		
3367	010502022013	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.252		
3368	010502023013	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.113		
3369	010502002026	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5565		
3370	010502027013	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	44.331		
3371	010506020025	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.3738		
3372	010503014013	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	70		
		模板工程					
3373	010505001013	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	36.078		
3374	010505002025	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	29.4		
3375	010505002026	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	87.1815		

bbdf954c-60bd-4284-b938-0161135e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3376	010505006013	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	99.813		
3377	010505007013	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	303.0195		
3378	010505005013	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	226.2645		
3379	010505011013	构造柱模板		m2	65.646		
3380	010505012013	圈梁模板		m2	2.7195		
3381	010505013013	过梁模板		m2	13.839		
3382	010505014013	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	45.99		
3383	010505003013	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	106.7955		
3384	010505017013	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	74.4765		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
3385	010506001106	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0231		
3386	010506001107	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.2195		
3387	010506001108	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2772		
3388	010506001109	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5817		
3389	010506001110	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6069		
3390	010506001111	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1166		
3391	010506001112	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7287		
3392	010506001113	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4809		
		现浇混凝土墙钢筋					
3393	010506004125	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0105		
3394	010506004126	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0693		
3395	010506004127	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3602		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3396	010506004128	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5933		
3397	010506004129	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0326		
3398	010506004130	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3654		
3399	010506004131	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
3400	010506004132	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
3401	010506004133	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
3402	010506004134	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1456		
		现浇混凝土梁钢筋					
3403	010506005148	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0367		
3404	010506005149	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0851		
3405	010506005150	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2331		
3406	010506005151	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.503		
3407	010506005152	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
3408	010506005153	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2751		
3409	010506005154	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2173		
3410	010506005155	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4284		
3411	010506005156	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6405		
3412	010506005157	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3528		
3413	010506005158	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.776		
3414	010506005159	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0829		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
3415	010506011055	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0042		

1bd09540-6ced-4284-bf38-01611dc14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3416	010506011056	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1103		
3417	010506011057	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2709		
3418	010506011058	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1628		
3419	010506011059	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0095		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
3420	010506006046	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
3421	010506006047	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3789		
3422	010506006048	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
3423	010506006049	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0237		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
3424	010506010062	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0809		
3425	010506010063	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
3426	010506010064	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.5344		
3427	010506010065	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.042		
3428	010506010066	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.063		
		砌体工程内配钢筋					
3429	010506017013	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2226		
3430	010506023013	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	71.9565		
		砌体工程					
3431	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑	m3	35.322		

bbc1f9...6e...-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3431	010402001013	砌块墙	4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	35.322		
3432	010403003013	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	86.7682		
		门窗工程					
3433	010807001013	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	17.9865		
3434	010802001024	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
3435	010802001025	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	38.6085		
3436	010802002009	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		

bbdf954c-66d1-4264-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面、防水工程					
3437	010904002059	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	178.794		
3438	010904002060	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
3439	010904002061	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	168.8295		
3440	010904002062	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.9375		
3441	010904002063	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	4.725		
3442	01B052	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	3		
3443	010903002037	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	161.5635		
3444	010903003036	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	293.832		
3445	010903003037	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网	m2	8.1165		

bb0b054c-6c8c-42e1-a38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3445	010903003037	墙面砂浆防水（外墙2）	格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	8.1165		
3446	010903003038	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.25		
3447	010903002038	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	301.938		
3448	010903002039	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	156.3135		
3449	010506018013	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.4578		
3450	010902004025	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	311.493		
3451	010902002013	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	311.493		
3452	010902001013	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	311.493		
3453	010902004026	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	311.493		
3454	010901001013	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中	m2	311.493		

bbdf93fc-66[illegible]-4284-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3454	010901001013	瓦屋面（屋面2）	距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	311.493		
3455	01B053	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	66.738		
		保温隔热工程					
3456	011001001025	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	203.847		
3457	011001001026	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	107.646		
3458	011001003036	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	5.166		
3459	011001003037	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	301.938		
3460	011001003038	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	5.25		
3461	011001002013	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	95.697		
3462	011001004013	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名	m2	32.193		

bbdf954c-6c[illegible]-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3462	011001004013	保温柱、梁	称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	32.193		
		其他建筑工程					
3463	011101007037	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	178.794		
3464	011101006013	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	178.794		
3465	011101007038	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	66.738		
3466	011101007039	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	102.102		
3467	010506020026	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.5876		
3468	010501002013	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	22.47		
3469	010502029013	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
3470	01B054	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	3		
3471	010506025013	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2656		
3472	030703013013	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）	个	3		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3472	030703013013	不锈钢风帽	等全部施工做法	个	3		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
3473	011102001013	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	96.6		
3474	011101002010	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
3475	011105002010	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
3476	011201001080	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.5485		
3477	011201001081	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	116.4765		
3478	011201001082	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局	m2	39.8475		

bbdf954c-6c... 1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3478	011201001082	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.8475		
3479	011201001083	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	60.543		
3480	011201001084	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	102.501		
3481	011404001018	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	276.5385		
3482	011205001013	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	8.1165		
3483	011201001085	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
3484	011201001086	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平	m2	5.25		

bbdf954e-6e61-4294-b588-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3484	011201001086	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
3485	011403003012	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	5.25		
3486	011203001012	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
3487	01B055	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	339.9165		
		天棚工程					
3488	011301001010	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		
3489	011404002010	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		
		其他装饰工程					
3490	011502001027	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	53.97		
3491	011502001028	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	49.56		
3492	011302004013	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	95.697		

bbdf954c-66[illegible]4284-0f98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3493	011503004013	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	8.82		
		电气工程					
		配电箱、管线					
3494	030402011047	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V13#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3495	030402011048	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V13#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3496	030402011049	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V13#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	3		
3497	030402011050	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V13#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3498	030402011051	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3499	030412001106	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	62.22		
3500	030409006025	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	55.272		
3501	030412001107	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	86.646		
3502	030412001108	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	263.01		
3503	030412001109	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架	m	8.82		

bbdf954c-6e... 638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3503	030412001109	配管	5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	8.82		
3504	030412001110	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	8.7		
3505	030412001111	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC40 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	2.688		
3506	030412003025	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	17.73		
3507	030409001065	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.8248		
3508	030409001066	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	1.3668		
3509	030409001067	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.88		
3510	030409001068	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.6768		
3511	030409001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.76		
3512	030409001070	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.7872		
3513	030409001071	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	67.8588		

bbdf954c-66[illegible]f64[illegible]f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3513	030409001071	电力电缆	5.电压(kV):0.6/1kV	m	67.8588		
3514	030409001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	21.9564		
3515	030412004087	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	66.8892		
3516	030412004088	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	1041.0228		
3517	030412004089	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	28.2696		
3518	030412004090	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	46.6824		
3519	030412004091	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	26.988		
3520	030409003025	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
3521	030409003026	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
3522	030407001030	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
3523	030407001031	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
3524	030407001032	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	5		
3525	030416006013	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					

bbd1954c-66[illegible]284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3526	030413002037	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	3		
3527	030413002038	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	3		
3528	030413002039	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	3		
3529	030413014015	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	6		
3530	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	6		
3531	030904003025	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
3532	030904003026	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
3533	030412006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	30		
		防雷接地					
3534	030410007025	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
3535	030410007026	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	3		
3536	030410012013	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
3537	030410005013	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	205.7628		
3538	030410003013	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	135.2784		
3539	030410002049	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电	m	247.7436		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3539	030410002049	基础接地	部分的等电位连接	m	247.7436		
3540	030410002050	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
3541	030410002051	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
3542	030410002052	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
3543	030412001112	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	18		
3544	030412004092	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	18		
3545	030416027013	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
3546	030502001035	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	3		
3547	030502001036	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
3548	030506010013	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	3		
3549	030412003026	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.342		
3550	030409006026	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	154.512		
3551	030412001113	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	55.752		
		消防电工程					
3552	030412001114	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	55.188		
3553	030412001115	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢	m	62.424		

bbd8954c-66c1-4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3553	030412001115	配管	3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	62.424		
3554	030412004093	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	114.81		
合计							

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3555	030412004094	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	99.4932		
3556	030904001013	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	3		
3557	030904004013	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	3		
3558	030904005013	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	3		
3559	030904006013	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	3		
3560	030904008013	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
3561	030904007037	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3562	030904007038	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3563	030904007039	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3564	030412006026	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	12		
		暖通工程					
		通风空调系统					
3565	030702001049	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	26.208		
3566	030702001050	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
3567	030702001051	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.836		
3568	030702001052	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板	m2	3.312		

bbdf954c-66e-42 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3568	030702001052	碳钢通风管道	3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.312		
3569	031208003013	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.768		
3570	031001005079	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	18.036		
3571	031001005080	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	48.072		
3572	031001005081	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	35.928		
3573	031001005082	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	36.36		
3574	031001005083	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	1.272		
3575	031001005084	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ28.6 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	7.452		
3576	031208002065	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	64.836		
3577	031208002066	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	1.272		
3578	031208002067	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	7.452		

bbd1954c-6604-f638-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3579	030701004013	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	6		
3580	031001008172	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	18.6		
3581	031001008173	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	20.784		
3582	031208002068	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.06		
3583	030703001039	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
3584	030703001040	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	12		
3585	030701003036	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	2		
3586	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
3587	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	6		
3588	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	3		
3589	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	6		
3590	030405015013	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	6		
3591	030701010036	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	1		
3592	030701010037	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	1		
3593	030701003037	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
3594	030701003038	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量50kW，额定制热量	台	1		

bbd0934c-6ce8-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3594	030701003038	空调器	50kW，功率14kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
3595	031004007026	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
3596	030702008013	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	7.2		
3597	030703020012	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
3598	031301003125	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
3599	031301003126	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	3		
3600	031301003127	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
3601	030704001013	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
3602	031004006013	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	200.376		
3603	031004007027	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	3		
3604	031001002013	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	105.816		
3605	031208002069	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.576		
3606	031301003128	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制	个	6		

bbdf954c-6e6e-484-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3606	031301003128	套管	3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	6		
3607	031008001013	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
3608	031001007033	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.928		
3609	031001007034	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	79.32		
3610	031001007035	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	30.72		
3611	031001008174	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	17.316		
3612	031001008175	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.24		
3613	031001008176	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	67.836		
3614	031001008177	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.932		

bbdf954c-66[illegible]428[illegible]f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3615	031001008178	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.24		
3616	031001008179	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	56.448		
3617	030609006013	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	48.096		
3618	031208002070	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径: ϕ 57以内	m3	0.54		
3619	031301003129	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	4		
3620	031301003130	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40	个	1		
3621	031301003131	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
3622	031301003132	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
3623	030910002015	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	3		
		雨污水系统					
3624	031001008180	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	32.292		
3625	031001008181	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	20.304		
3626	031001008182	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	39.924		

bbd1954c-6ce3-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3627	031001008183	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	31.944		
3628	031001008184	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	52.344		
3629	030703017013	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	3		
3630	031301003133	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
3631	031301003134	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	3		
		V14#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
3632	010102001014	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	57.9705		
3633	010102002014	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	147.6195		
3634	010103002014	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	205.59		
3635	010102007027	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	146.853		
3636	010102007028	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	297.3		
		混凝土工程					
3637	010501001027	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂	m3	2.352		

bbdf9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3637	010501001027	基础垫层	5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
3638	010501001028	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.807		
3639	010502001014	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
3640	010502002027	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	22.239		
3641	010502005014	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.594		
3642	010502013014	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3675		
3643	010502017014	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	35.2065		
3644	010502011014	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.088		
3645	010502010014	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.9885		
3646	010502025014	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.856		
3647	010502021014	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考	m3	5.0085		

bbd954c-6ed[illegible]638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3647	010502021014	构造柱	虑	m3	5.0085		
3648	010502022014	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.507		
3649	010502023014	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8925		
3650	010502002028	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.315		
3651	010502027014	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
3652	010506020027	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.126		
3653	010503014014	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47.1667		
		模板工程					
3654	010505001014	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	25.4205		
3655	010505002027	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	21.714		
3656	010505002028	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	58.7265		
3657	010505006014	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	85.785		
3658	010505007014	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	233.898		
3659	010505005014	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	140.2905		
3660	010505011014	构造柱模板		m2	48.699		
3661	010505012014	圈梁模板		m2	34.125		

bbd1954c-60[illegible]984-b38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3662	010505013014	过梁模板		m2	11.382		
3663	010505014014	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	28.8225		
3664	010505003014	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	77.5425		
3665	010505017014	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.917		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
3666	010506001114	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0284		
3667	010506001115	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1354		
3668	010506001116	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0756		
3669	010506001117	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3392		
3670	010506001118	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4704		
3671	010506001119	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.525		
3672	010506001120	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1029		
3673	010506001121	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5282		
3674	010506001122	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4148		
3675	010506001123	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1187		
		现浇混凝土墙钢筋					
3676	010506004135	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0672		
3677	010506004136	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2132		
3678	010506004137	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1333		
3679	010506004138	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2615		
3680	010506004139	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2352		
3681	010506004140	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1669		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3682	010506004141	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1449		
3683	010506004142	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1963		
3684	010506004143	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7056		
		现浇混凝土梁钢筋					
3685	010506005160	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ6	t	0.0357		
3686	010506005161	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ6	t	0.0672		
3687	010506005162	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ8	t	0.2184		
3688	010506005163	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ10	t	0.1396		
3689	010506005164	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1092		
3690	010506005165	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0987		
3691	010506005166	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0347		
3692	010506005167	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2289		
3693	010506005168	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1029		
3694	010506005169	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5534		
3695	010506005170	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5575		
3696	010506005171	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3034		
3697	010506005172	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5838		
3698	010506005173	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1081		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
3699	010506011060	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ10	t	0.2814		
3700	010506011061	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0746		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					

1bd09540-6ced-4284-bf38-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3701	010506006050	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
3702	010506006051	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.5809		
3703	010506006052	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8158		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
3704	010506010067	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1197		
3705	010506010068	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0851		
3706	010506010069	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0221		
3707	010506010070	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0777		
3708	010506010071	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0735		
3709	010506010072	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4368		
3710	010506010073	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
		砌体工程内配钢筋					
3711	010506017014	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2594		
3712	010506023014	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	65.142		
		砌体工程					
3713	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	43.5225		
3714	010403003014	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求	m3	61.3347		

hbdf95fe-66ed-42e1-bf38-0161113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3714	010403003014	石墙（毛石院墙）	5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	61.3347		
		门窗工程					
3715	010807001014	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
3716	010802001026	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	51.471		
3717	010802002010	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.205		
3718	010801004003	木质防火门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.防火等级:乙级 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:按照设计要求 5.五金种类、规格:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	2.205		
		屋面、防水工程					
3719	010904002064	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	115.4475		
3720	010904002065	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂	m2	0.483		

bbdf9546-66[illegible]-5438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3720	010904002065	楼(地)面涂膜防水（楼面3)	料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.483		
3721	010904002066	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	109.683		
3722	010904002067	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	6.6675		
3723	010904002068	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
3724	010904002069	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
3725	01B056	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
3726	010903002040	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.5725		
3727	010903003039	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	251.4225		
3728	010903003040	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设	m2	4.998		

bbdf954c-6c2-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3728	010903003040	墙面砂浆防水	计要求	m2	4.998		
3729	010903002041	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	256.4205		
3730	010903002042	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.5725		
3731	010506018014	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3885		
3732	010902004027	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	236.607		
3733	010902002014	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	236.607		
3734	010902001014	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	236.607		
3735	010902004028	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	236.607		
3736	010901001014	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	236.607		
3737	01B057	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	41.139		
		保温隔热工程					
3738	011001001027	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性	m2	150.15		

bbdf954c-6e... f38-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3738	011001001027	保温隔热屋面（屋面2）	能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	150.15		
3739	011001001028	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	88.5885		
3740	011001003039	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.011		
3741	011001003040	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	256.4205		
3742	011001002014	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	67.2525		
3743	011001004014	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.3575		
		其他建筑工程					
3744	011101007040	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	115.4475		
3745	011101006014	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	115.4475		
3746	011101007041	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	42.6825		
3747	011101007042	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位	m2	67.0005		

bb0f54c-6604-4284-b038-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3747	011101007042	细石混凝土找平层（地面6）	用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.0005		
3748	010506020028	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.1025		
3749	010501002014	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	15.1284		
3750	010502029014	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	13.104		
3751	01B058	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
3752	010506025014	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1774		
3753	030703013014	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
3754	01B059	挡鼠板	1.部位:配电间 2.材质、规格:成品挡鼠板50cm高 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
3755	011102003005	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖净摩擦系数（COF）大于等于0.6） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	1.9425		

bbdf954c-6e... 084-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3756	011102003006	块料楼地面（地面6后勤用房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	9.912		
3757	011101001003	水泥砂浆楼地面（地面4）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级::20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.725		
3758	011102001014	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	52.9095		
3759	011101002011	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.4095		
3760	011101002012	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.483		
3761	011105002011	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	32.3925		
		墙柱面装饰工程					

bbdf954c-66[illegible]698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3762	011201001087	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	10.92		
3763	011201001088	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	107.5725		
3764	011201001089	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	127.596		
3765	011201001090	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.556		
3766	011201001091	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.2625		
3767	011404001019	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	127.596		
3768	011404001020	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔	m2	170.1		

bbdf954c-6e...-084...38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3768	011404001020	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	170.1		
3769	011205001014	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.418		
3770	01B060	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	347.907		
		天棚工程					
3771	011301001011	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	22.5645		
3772	011404002011	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	22.5645		
		其他装饰工程					
3773	011502001029	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	40.635		
3774	011502001030	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.885		
3775	011502001031	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图08 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	12.4425		
3776	011302004014	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	60.816		

bbdf954c-6e1-4284-938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3777	011503004014	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
3778	01B061	花岗岩门槛	1.部位:按设计要求 2.材质、规格:花岗岩 3.计算规则：按设计图示尺寸以个计算	个	1		
		电气工程					
		配电箱、管线					
3779	030402011052	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V14#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3780	030402011053	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V14#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
3781	030402011054	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V14#AL-HQ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
3782	030412001116	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	39.648		
3783	030409006027	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	57.444		
3784	030412001117	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	58.89		
3785	030412001118	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	186.4272		
3786	030412001119	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	29.556		
3787	030412003027	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	18.2652		

bbdf9540-66d5-4... b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3788	030409001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	66.8808		
3789	030409001074	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	10.9644		
3790	030412004095	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	43.7544		
3791	030412004096	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	835.4532		
3792	030412004097	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	22.5108		
3793	030409003027	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
3794	030407001033	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
3795	030416006014	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
3796	030413002040	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
3797	030413002041	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
3798	030413002042	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
3799	030413001004	普通灯具	1.名称:单管灯 2.型号:LED 3.规格:24W T8直管，2400lm 4.类型:吸顶安装	套	1		
3800	030413001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:15W，1200lm 4.类型:吸顶安装	套	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3801	030413001006	普通灯具	1.名称:密闭吸顶灯 2.型号:LED IP54 3.规格:15W，1200lm 4.类型:吸顶安装	套	2		
3802	030413014016	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	5		
3803	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	5		
3804	030904003027	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
3805	030904003028	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
3806	030412006027	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	24		
		防雷接地					
3807	030410007027	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
3808	030410007028	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
3809	030410012014	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
3810	030410005014	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	150.9876		
3811	030410003014	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	49.872		
3812	030410002053	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	168.2028		
3813	030410002054	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
3814	030410002055	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4	m	6		

bbd54c-6ed-4984-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3814	030410002055	接地母线	3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
3815	030410002056	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	6		
3816	030412001120	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	18		
3817	030412004098	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	18		
3818	030416027014	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
3819	030502001037	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	3		
3820	030502001038	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
3821	030506010014	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
3822	030412003028	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.4908		
3823	030409006028	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	156.024		
3824	030412001121	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	21.54		
		消防电工程					
3825	030502001039	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V14FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
3826	030412001122	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	28.152		
3827	030412001123	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	55.74		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3828	030412004099	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	78.5556		
3829	030412004100	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	40.338		
3830	030904001014	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	5		
3831	030904004014	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
3832	030904005014	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
3833	030904006014	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
3834	030904008014	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
3835	030904010010	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
3836	030904007040	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3837	030904007041	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3838	030904007042	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
3839	030412006028	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	11		
		暖通工程					
		通风空调系统					
3840	030702001053	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	13.788		
3841	030702001054	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		

bbdf9...-6e...-4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3842	030702001055	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.656		
3843	030702001056	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
3844	031208003014	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.432		
3845	031001005085	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	12.192		
3846	031001005086	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	42.612		
3847	031001005087	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	48.6		
3848	031001005088	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	9.552		
3849	031001005089	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.048		
3850	031001005090	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ28.6 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	3.396		
3851	031208002071	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	54.756		

bbdf954c-66[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3852	031208002072	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	0.048		
3853	031208002073	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	3.396		
3854	030701004014	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
3855	031001008185	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.732		
3856	031001008186	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.316		
3857	031208002074	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
3858	030703001042	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
3859	030703001043	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
3860	030701003039	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
3861	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:320*150	个	1		
3862	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
3863	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		
3864	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
3865	030703001044	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
3866	030703001045	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:320*150	个	1		
3867	030405015014	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		

bbd1954c-6c6c-4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3868	030108001003	风机	1.名称:壁式轴流风机（含70℃防火阀） 2.型号:DZ-400 3.规格:风量400m3/h，全压50Pa，电机功率25W	台	1		
3869	030701010038	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	4		
3870	030701010039	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	1		
3871	030701010040	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ28.58	台	2		
3872	030701003040	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
3873	030701003041	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量50kW，额定制热量50kW，功率14kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
3874	031004007028	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	2		
3875	030702008014	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.416		
3876	030703020013	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
3877	031301003135	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
3878	031301003136	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
3879	031301003137	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
3880	030704001014	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
3881	031004006014	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:	m2	133.056		

bbdf954c-66[illegible]f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3881	031004006014	地板辐射采暖	ϕ3@100钢丝网片	m2	133.056		
3882	031004007029	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
3883	031001002014	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	92.316		
3884	031208002075	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.516		
3885	031301003138	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
3886	031008001014	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
3887	031001007036	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	29.7		
3888	031001007037	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.236		
3889	031001007038	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.236		
3890	031001008187	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.728		

bbdf954c-6ee4-42e-b158-0161130140bd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3891	031001008188	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.152		
3892	031001008189	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	9.36		
3893	031001008190	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	60.108		
3894	031001008191	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.284		
3895	031001008192	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	48.012		
3896	031001008193	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.08		
3897	031001008194	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	37.236		
3898	030609006014	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	9.972		
3899	031208002076	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.432		

bbdf954c-6e... 4264-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3900	031301003139	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	2		
3901	031301003140	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
3902	031301003141	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
3903	031301003142	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	6		
3904	030910002016	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
3905	030910002017	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC4灭火器	个	1		
		雨污水系统					
3906	031001008195	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	21.696		
3907	031001008196	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.352		
3908	031001008197	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	44.544		
3909	031001008198	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	15.444		
3910	031001008199	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	36.12		
3911	030703017014	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
3912	031301003143	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
3913	031301003144	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	3		
		V15#楼					
		建筑工程					

bbd6954c-6ced-11e4-9698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
3914	010102001015	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	31.3845		
3915	010102002015	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	68.9955		
3916	010103002015	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	100.38		
3917	010102007029	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	69.3735		
3918	010102007030	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	128.65		
		混凝土工程					
3919	010501001029	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5708		
3920	010501001030	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.8485		
3921	010502001015	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.3		
3922	010502002029	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.8965		

bbd1954c-60f4-4... b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3923	010502005015	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.2298		
3924	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及强度等级:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2835		
3925	010502013015	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2132		
3926	010502017015	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.918		
3927	010502011015	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.0221		
3928	010502010015	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.9875		
3929	010502025015	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5645		
3930	010502021015	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5435		
3931	010502022015	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4305		
3932	010502023015	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2205		
3933	010502002030	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础	m3	2.0475		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3933	010502002030	条形基础（元宝基础）	4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.0475		
3934	010502027015	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	15.1305		
3935	010506020029	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.126		
3936	010503014015	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	24		
		模板工程					
3937	010505001015	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	14.8155		
3938	010505014015	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	2.268		
3939	010505002029	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	14.259		
3940	010505002030	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	23.877		
3941	010505006015	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	42.966		
3942	010505007015	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	106.7745		
3943	010505005015	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	54.0855		
3944	010505011015	构造柱模板		m2	16.2855		
3945	010505012015	圈梁模板		m2	3.213		
3946	010505013015	过梁模板		m2	4.368		
3947	010505014016	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	15.54		
3948	010505003015	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	37.968		
3949	010505017015	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	26.3235		
		钢筋工程					

bbdf954c-66[illegible]-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土基础钢筋					
3950	010506001124	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0126		
3951	010506001125	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0777		
3952	010506001126	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0892		
3953	010506001127	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.19		
3954	010506001128	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2646		
3955	010506001129	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0189		
3956	010506001130	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2929		
3957	010506001131	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1932		
		现浇混凝土墙钢筋					
3958	010506004144	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1207		
3959	010506004145	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0137		
3960	010506004146	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
3961	010506004147	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.272		
3962	010506004148	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1533		
3963	010506004149	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3696		
		现浇混凝土梁钢筋					
3964	010506005174	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0137		
3965	010506005175	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0766		
3966	010506005176	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0158		
3967	010506005177	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0746		
3968	010506005178	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		

hbd9346-66[illegible]-bf38-0161[illegible]ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3969	010506005179	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0619		
3970	010506005180	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
3971	010506005181	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1774		
3972	010506005182	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2394		
3973	010506005183	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4127		
3974	010506005184	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
3975	010506011062	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0105		
3976	010506011063	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0137		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
3977	010506006053	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0115		
3978	010506006054	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2002		
3979	010506006055	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0105		
3980	010506006056	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3518		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
3981	010506010074	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0189		
3982	010506010075	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0788		
3983	010506010076	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0452		
3984	010506010077	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
3985	010506010078	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1081		
3986	010506010079	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑	t	0.0389		

bbd20f4c-5e6b-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3986	010506010079	现浇混凝土二次	3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0389		
		砌体工程内配钢筋					
3987	010506017015	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1113		
3988	010506023015	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	38.2935		
		砌体工程					
3989	010402001015	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	21.357		
3990	010403003015	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	35.0969		
		门窗工程					
3991	010807001015	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	5.997		
3992	010802001027	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
3993	010802001028	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-	m2	12.8677		

bbd9548-60[illegible]284-b638-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3993	010802001028	金属(塑钢)门	E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
		屋面、防水工程					
3994	010904002070	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	62.4015		
3995	010904002071	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.336		
3996	010904002072	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	55.398		
3997	010904002073	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.3125		
3998	010904002074	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.575		
3999	01B062	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	1		
4000	010903002043	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	17.2599		
4001	010903003041	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤	m2	0.7455		

bbdf954c-66[illegible]1984-[illegible]98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4001	010903003041	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	0.7455		
4002	010903002044	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	142.4535		
4003	010903003042	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	140.511		
4004	010903003043	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1.9425		
4005	010903002045	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	24.7842		
4006	010506018015	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.1522		
4007	010902004029	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	108.024		
4008	010902002015	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	108.024		
4009	010902001015	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	108.024		
4010	010902004030	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计	m2	108.024		

bbdf954c-6613-4638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4010	010902004030	屋面刚性层（屋	要求	m2	108.024		
4011	010901001015	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	108.024		
4012	01B063	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	20.181		
		保温隔热工程					
4013	011001001029	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	70.938		
4014	011001001030	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
4015	011001003041	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	7.392		
4016	011001003042	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	142.4535		
4017	011001003043	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱	m2	0.7455		

bbdf954c-66[illegible]994-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4017	011001003043	保温隔热墙面	玻璃纤维网格布	m2	0.7455		
4018	011001002015	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
4019	011001004015	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	20.0025		
		其他建筑工程					
4020	011101007043	细石混凝土找平层（地面1、地面2)	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	56.2065		
4021	011101006015	平面砂浆找平层（地面1、地面2)	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	56.2065		
4022	011101007044	细石混凝土找平层（地面2)	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	20.181		
4023	011101007045	细石混凝土找平层（地面6)	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	29.022		
4024	010506020030	钢筋网片（地面1、地面2)	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	0.6783		
4025	010501002015	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6)	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	6.867		
4026	010502029015	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	13.23		
4027	01B064	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
4028	010506025015	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.084		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4029	030703013015	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
4030	011102001015	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.381		
4031	011101002013	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.294		
4032	011101002014	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.336		
4033	011105002012	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.41		
		墙柱面装饰工程					
4034	011201001092	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	23.0685		

bbdf954c-60

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4034	011201001092	墙、柱面一般抹		m2	23.0685		
4035	011201001093	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	40.656		
4036	011201001094	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.651		
4037	011201001095	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	46.368		
4038	011404001021	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰)	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	140.511		
4039	011205001015	墙、柱面装饰板（外墙2)	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	1.9425		
4040	011201001096	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4)	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛	m2	0.7455		

bbdf954c-6c[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4040	011201001096	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
4041	011201001097	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
4042	011403003013	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	0.7455		
4043	011203001013	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
4044	01B065	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	110.7435		
		其他装饰工程					
4045	011502001032	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	18.774		
4046	011502001033	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.654		
4047	011302004015	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	32.613		
4048	011503004015	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	2.079		
		天棚工程					

bbdf954c-66[illegible]4-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4049	011301001012	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.63		
4050	011404002012	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.63		
		电气工程					
		配电箱、管线					
4051	030402011055	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V15#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4052	030402011056	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V15#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4053	030402011057	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V15#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4054	030402011058	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4055	030412001124	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	14.16		
4056	030409006029	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	4.86		
4057	030412001125	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.962		
4058	030412001126	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	86.394		

bbdf954c-66[illegible]38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4059	030412001127	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	9.216		
4060	030412001128	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	9.048		
4061	030412001129	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	3.768		
4062	030412003029	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	17.8932		
4063	030409001075	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.886		
4064	030409001076	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	0.9024		
4065	030409001077	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.0024		
4066	030409001078	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.264		
4067	030409001079	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.8628		
4068	030409001080	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	11.91		

bbdf954c-66e3-4-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4069	030409001081	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	11.0352		
4070	030409001082	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	12.7404		
4071	030412004101	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	18.0096		
4072	030412004102	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	344.052		
4073	030412004103	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	29.4756		
4074	030412004104	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	44.2392		
4075	030409003028	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
4076	030409003029	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	10		
4077	030407001034	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	2		
4078	030407001035	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
4079	030407001036	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
4080	030416006015	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		

bbdf954c-66d1-42e8-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灯、开关、插座					
4081	030413002043	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	1		
4082	030413002044	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	1		
4083	030413002045	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	1		
4084	030413014017	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	2		
4085	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
4086	030904003029	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	1		
4087	030904003030	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
4088	030412006029	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	9		
		防雷接地					
4089	030410007029	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
4090	030410007030	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
4091	030410012015	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
4092	030410005015	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	73.0872		
4093	030410003015	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	49.872		
4094	030410002057	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附	m	99.6708		

bbcf954c-6d... -0158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4094	030410002057	基础接地	属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	99.6708		
4095	030410002058	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
4096	030410002059	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	8.4		
4097	030410002060	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	6		
4098	030412001130	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	14.4		
4099	030412004105	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	14.4		
4100	030416027015	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
4101	030502001040	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4102	030502001041	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4103	030506010015	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	1		
4104	030412003030	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.486		
4105	030409006030	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	10.68		
4106	030412001131	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	3.6		
		消防电工程					
4107	030412001132	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	23.4		

bbdf954c-6d0c-4e84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4108	030412001133	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	20.244		
4109	030412004106	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	42.2244		
4110	030412004107	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	41.3196		
4111	030904001015	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	1		
4112	030904004015	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	1		
4113	030904005015	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	1		
4114	030904006015	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	1		
4115	030904008015	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
4116	030904007043	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4117	030904007044	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4118	030904007045	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4119	030412006030	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	4		
		暖通工程					
		通风空调系统					
4120	030702001057	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.876		
4121	030702001058	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.436		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4122	030702001059	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.68		
4123	030702001060	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.104		
4124	031208003015	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.144		
4125	031001005091	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	5.844		
4126	031001005092	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	47.916		
4127	031001005093	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	45.696		
4128	031001005094	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	11.208		
4129	031001005095	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.804		
4130	031001005096	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ28.6 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	3.948		
4131	031208002077	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	52.956		

bbdf954c-66[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4132	031208002078	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	0.804		
4133	031208002079	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	3.948		
4134	030701004015	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	2		
4135	031001008200	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	6.864		
4136	031001008201	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	7.848		
4137	031208002080	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.024		
4138	030703001046	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
4139	030703001047	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	4		
4140	030701003042	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
4141	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*200	个	1		
4142	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
4143	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	2		
4144	030703001048	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	2		
4145	030405015015	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	2		
4146	030701010041	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	1		
4147	030701010042	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	1		

bbd1954c-6c4c-4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4148	030701010043	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.5	台	1		
4149	030701010044	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ28.58	台	1		
4150	030701003043	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
4151	030701003044	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量50kW，额定制热量50kW，功率14kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
4152	031004007030	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
4153	030702008015	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	2.496		
4154	030703020014	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
4155	031301003145	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4156	031301003146	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4157	031301003147	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4158	030704001015	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
4159	031004006015	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	65.604		
4160	031004007031	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	1		

bbdf954c-66[illegible]-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4161	031001002015	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	38.364		
4162	031208002081	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.216		
4163	031301003148	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
4164	031008001015	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
4165	031001007039	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	16.008		
4166	031001007040	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
4167	031001007041	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
4168	031001008202	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.976		
4169	031001008203	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.552		

bbdf954c-6eed-4284-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4170	031001008204	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	23.808		
4171	031001008205	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	12.996		
4172	031001008206	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	9.252		
4173	031001008207	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	18.132		
4174	030609006015	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.64		
4175	031208002082	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.252		
4176	031301003149	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
4177	031301003150	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
4178	031301003151	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	1		
4179	031301003152	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4180	031301003153	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4181	030910002018	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-4264-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨污水系统					
4182	031001008208	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	9.072		
4183	031001008209	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	20.7		
4184	031001008210	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	3.78		
4185	031001008211	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	12.348		
4186	030703017015	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	1		
4187	031301003154	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	1		
4188	031301003155	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	1		
		V16#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
4189	010102001016	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
4190	010102002016	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	136.962		
4191	010103002016	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	198.5655		
4192	010102007031	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位	m3	141.6765		

bbdf954c-6e...4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4192	010102007031	回填方	等综合考虑	m3	141.6765		
4193	010102007032	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	183.63		
		混凝土工程					
4194	010501001031	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
4195	010501001032	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.7335		
4196	010502001016	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
4197	010502002031	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.6615		
4198	010502005016	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
4199	010502013016	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
4200	010502017016	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	31.3215		
4201	010502011016	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5655		
4202	010502010016	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂	m3	12.7995		

bbd954c-66fd-54b0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4202	010502010016	钢筋混凝土墙	5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.7995		
4203	010502025016	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8115		
4204	010502021016	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.116		
4205	010502022016	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.1995		
4206	010502023016	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
4207	010502002032	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.42		
4208	010502027016	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.652		
4209	010506020031	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2499		
4210	010503014016	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
4211	010505001016	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	24.885		
4212	010505002031	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
4213	010505002032	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	52.857		

bbdf954c-66[illegible]4284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4214	010505006016	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.634		
4215	010505007016	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	202.4295		
4216	010505005016	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	136.4895		
4217	010505011016	构造柱模板		m2	44.9085		
4218	010505012016	圈梁模板		m2	1.9635		
4219	010505013016	过梁模板		m2	9.3975		
4220	010505014017	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	39.459		
4221	010505003016	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.025		
4222	010505017016	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.812		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
4223	010506001132	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
4224	010506001133	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1018		
4225	010506001134	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0504		
4226	010506001135	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1722		
4227	010506001136	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3749		
4228	010506001137	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4515		
4229	010506001138	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0693		
4230	010506001139	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5009		
4231	010506001140	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
		现浇混凝土墙钢筋					
4232	010506004150	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0042		
4233	010506004151	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4234	010506004152	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
4235	010506004153	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
4236	010506004154	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
4237	010506004155	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
4238	010506004156	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
4239	010506004157	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
4240	010506004158	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
4241	010506004159	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6017		
		现浇混凝土梁钢筋					
4242	010506005185	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0294		
4243	010506005186	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
4244	010506005187	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2583		
4245	010506005188	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3738		
4246	010506005189	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0987		
4247	010506005190	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2499		
4248	010506005191	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.147		
4249	010506005192	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3476		
4250	010506005193	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4168		
4251	010506005194	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2604		
4252	010506005195	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6741		
4253	010506005196	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0872		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					

1bd0534e-6e6f-4324-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4254	010506011064	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
4255	010506011065	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0756		
4256	010506011066	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.314		
4257	010506011067	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1565		
4258	010506011068	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0084		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
4259	010506006057	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0221		
4260	010506006058	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2292		
4261	010506006059	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0063		
4262	010506006060	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6825		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
4263	010506010080	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.084		
4264	010506010081	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0179		
4265	010506010082	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3402		
4266	010506010083	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
4267	010506017016	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1585		
4268	010506023016	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	49.476		
		砌体工程					
4269	010402001016	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求	m3	25.1055		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4269	010402001016	砌块墙	5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	25.1055		
4270	010403003016	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	60.7711		
		门窗工程					
4271	010807001016	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
4272	010802001029	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
4273	010802001030	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
		屋面、防水工程					
4274	010904002075	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	118.335		

bbdf954c-66 4284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4275	010904002076	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	111.237		
4276	010904002077	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
4277	010904002078	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
4278	01B066	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
4279	010903002046	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.52		
4280	010903003044	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	236.439		
4281	010903003045	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
4282	010903003046	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
4283	010903002047	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界	m2	241.857		

bbd2554c-6691-4698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4283	010903002047	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	241.857		
4284	010903002048	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	104.0025		
4285	010506018016	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3087		
4286	010902004031	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
4287	010902002016	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	210.8925		
4288	010902001016	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	210.8925		
4289	010902004032	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
4290	010901001016	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	210.8925		
4291	01B067	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.323		
		保温隔热工程					
4292	011001001031	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计	m2	137.193		

bbdf9536-6e1d-42e5-b958-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4292	011001001031	保温隔热屋面	要求	m2	137.193		
4293	011001001032	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.689		
4294	011001003044	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
4295	011001003045	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	241.857		
4296	011001003046	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
4297	011001002016	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
4298	011001004016	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	24.8115		
		其他建筑工程					
4299	011101007046	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	118.3455		
4300	011101006016	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	118.3455		
4301	011101007047	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管	m2	43.323		

bbdf954c-66e3-4f1-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4301	011101007047	细石混凝土找平层（地面2）	根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.323		
4302	011101007048	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.914		
4303	010506020032	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0511		
4304	010501002016	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.8995		
4305	010502029016	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
4306	01B068	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
4307	010506025016	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1774		
4308	030703013016	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
4309	011102001016	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	64.302		

bbdf954c-66[illegible]bf38-0161136f14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙柱面装饰工程					
4310	011201001098	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	101.4825		
4311	011201001099	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.52		
4312	011201001100	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.417		
4313	011201001101	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	57.5925		
4314	011404001022	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	216.426		
4315	011205001016	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定	m2	5.4075		

bbdf954c-6c38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4315	011205001016	墙、柱面装饰板（外墙2）	4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
4316	011201001102	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
4317	011201001103	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
4318	011403003014	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
4319	011203001014	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
4320	01B069	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	201.012		
		其他装饰工程					
4321	011502001034	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
4322	011502001035	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
4323	011302004016	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计	m2	63.84		

bbdf954c-6e[illegible]-42[illegible]-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4323	011302004016	格栅吊顶	要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	63.84		
4324	011503004016	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
4325	030402011059	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V16#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4326	030402011060	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V16#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4327	030402011061	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V16#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
4328	030402011062	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V16#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4329	030402011063	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4330	030412001134	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.692		
4331	030409006031	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	32.892		
4332	030412001135	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	80.22		
4333	030412001136	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	170.424		

bbdf954c-66[illegible]038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4334	030412001137	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.688		
4335	030412001138	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.652		
4336	030412003031	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	17.172		
4337	030409001083	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.952		
4338	030409001084	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	8.376		
4339	030409001085	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.688		
4340	030409001086	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.808		
4341	030409001087	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	42.336		
4342	030409001088	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	12.66		
4343	030412004108	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	29.448		
4344	030412004109	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5	m	738.384		

bbdf954c-66e4-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4344	030412004109	配线	4.材质:铜	m	738.384		
4345	030412004110	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	13.26		
4346	030412004111	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	12.876		
4347	030412004112	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	28.9668		
4348	030409003030	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
4349	030409003031	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
4350	030407001037	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
4351	030407001038	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
4352	030407001039	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	5		
4353	030416006016	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
4354	030413002046	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
4355	030413002047	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
4356	030413002048	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
4357	030413014018	插座	1.名称:单相二三极安全插座	套	4		

bbdf954c-6e0e-4824-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4357	030413014018	插座	2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
4358	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
4359	030904003031	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
4360	030904003032	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
4361	030904003033	按钮	1.名称:呼吸按钮 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
4362	030412006031	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
		防雷接地					
4363	030410007031	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
4364	030410007032	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
4365	030410012016	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
4366	030410005016	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	150.744		
4367	030410003016	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	101.304		
4368	030410002061	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	163.416		
4369	030410002062	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
4370	030410002063	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		

b9cf954c-66d1-4b4-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4371	030410002064	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
4372	030412001139	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
4373	030412004113	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
4374	030416027016	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
4375	030502001042	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
4376	030502001043	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4377	030506010016	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
4378	030412003032	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.12		
4379	030409006032	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	87.408		
4380	030412001140	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.272		
		消防电工程					
4381	030502001044	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V16FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4382	030412001141	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	20.04		
4383	030412001142	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	70.776		
4384	030412004114	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	96.438		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4385	030412004115	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	44.3508		
4386	030904001016	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
4387	030904004016	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	3		
4388	030904005016	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
4389	030904006016	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
4390	030904008016	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
4391	030904010011	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
4392	030904007046	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4393	030904007047	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4394	030904007048	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4395	030412006032	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	10		
		暖通工程					
		通风空调系统					
4396	030702001061	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	13.572		
4397	030702001062	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
4398	030702001063	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm	m2	1.68		

bbdf9548-6e0e-42...bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4398	030702001063	碳钢通风管道	6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.68		
4399	030702001064	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
4400	031208003016	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.432		
4401	031001005097	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	48.48		
4402	031001005098	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	39.972		
4403	031001005099	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	8.508		
4404	031208002083	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	48.48		
4405	030701004016	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
4406	031001008212	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	13.512		
4407	031001008213	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.196		
4408	031208002084	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
4409	030703001049	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		

bbdf954c-6e64-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4410	030703001050	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
4411	030701003045	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
4412	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
4413	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	5		
4414	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
4415	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
4416	030405015016	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
4417	030701010045	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	1		
4418	030701010046	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	2		
4419	030701003046	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
4420	030701003047	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量32kW，额定制热量34kW，功率9.45kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
4421	030702008016	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.848		
4422	030703020015	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
4423	031301003156	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
4424	031301003157	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
4425	031301003158	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4426	030704001016	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		

bbdf954c-6d[illegible]4204-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供暖系统					
4427	031004006016	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ф3@100钢丝网片	m2	130.5		
4428	031004007032	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
4429	031001002016	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	65.712		
4430	031208002085	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ф57以内	m3	0.36		
4431	031301003159	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
4432	031008001016	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
4433	031001007042	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	28.512		
4434	031001007043	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.16		
4435	031001007044	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求	m	5.292		

bbdf954c-66[illegible]-0138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4435	031001007044	复合管	6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.292		
4436	031001008214	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.668		
4437	031001008215	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.152		
4438	031001008216	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
4439	031001008217	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.568		
4440	031001008218	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.088		
4441	031001008219	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
4442	031001008220	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	47.772		
4443	030609006016	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	10.26		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4444	031208002086	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.504		
4445	031301003160	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
合计							

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4446	031301003161	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
4447	031301003162	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
4448	031301003163	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4449	031301003164	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4450	030910002019	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
4451	031001008221	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	17.808		
4452	031001008222	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.184		
4453	031001008223	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	28.608		
4454	031001008224	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	10.968		
4455	031001008225	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	35.184		
4456	030703017016	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
4457	031301003165	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
4458	031301003166	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V17#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					

bbdf954c-66d1-428d-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4459	010102001017	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	31.3845		
4460	010102002017	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	58.9575		
4461	010102005004	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	10.038		
4462	010103002017	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	100.38		
4463	010102007033	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	69.3735		
4464	010102007034	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	124.41		
		混凝土工程					
4465	010501001033	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5708		
4466	010501001034	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.8485		
4467	010502001017	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.3		
4468	010502002033	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:条形基础	m3	11.8965		

bbdf954c-66[illegible]-f38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4468	010502002033	条形基础	4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.8965		
4469	010502005017	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.2298		
4470	010502004002	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及强度等级:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2835		
4471	010502013017	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2132		
4472	010502017017	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.918		
4473	010502011017	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.0221		
4474	010502010017	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.9875		
4475	010502025017	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5645		
4476	010502021017	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5435		
4477	010502022017	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4305		
4478	010502023017	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考	m3	0.2205		

bbd954c-66fd-4264-f38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4478	010502023017	过梁	虑	m3	0.2205		
4479	010502002034	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.0475		
4480	010502027017	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	15.1305		
4481	010506020033	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.126		
4482	010503014017	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	24		
		模板工程					
4483	010505001017	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	14.8155		
4484	010505014018	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	2.268		
4485	010505002033	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	14.259		
4486	010505002034	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	23.877		
4487	010505006017	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	42.966		
4488	010505007017	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	106.7745		
4489	010505005017	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	54.0855		
4490	010505011017	构造柱模板		m2	16.2855		
4491	010505012017	圈梁模板		m2	3.213		
4492	010505013017	过梁模板		m2	4.368		
4493	010505014019	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	15.54		
4494	010505003017	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	37.968		

1bdf954c-6e6d-4084-9f88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4495	010505017017	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	26.3235		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
4496	010506001141	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0126		
4497	010506001142	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0777		
4498	010506001143	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0892		
4499	010506001144	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.19		
4500	010506001145	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2646		
4501	010506001146	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0189		
4502	010506001147	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2929		
4503	010506001148	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1932		
		现浇混凝土墙钢筋					
4504	010506004160	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1207		
4505	010506004161	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0137		
4506	010506004162	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
4507	010506004163	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.272		
4508	010506004164	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1533		
4509	010506004165	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3696		
		现浇混凝土梁钢筋					
4510	010506005197	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0137		
4511	010506005198	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0766		
4512	010506005199	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0158		
4513	010506005200	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0746		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4514	010506005201	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
4515	010506005202	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0619		
4516	010506005203	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
4517	010506005204	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1774		
4518	010506005205	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2394		
4519	010506005206	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4127		
4520	010506005207	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
4521	010506011069	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0105		
4522	010506011070	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0137		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
4523	010506006061	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0115		
4524	010506006062	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2002		
4525	010506006063	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0105		
4526	010506006064	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3518		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
4527	010506010084	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0189		
4528	010506010085	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0788		
4529	010506010086	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0452		
4530	010506010087	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
4531	010506010088	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1081		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4532	010506010089	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0389		
		砌体工程内配钢筋					
4533	010506017017	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1113		
4534	010506023017	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	38.2935		
		砌体工程					
4535	010402001017	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	21.357		
4536	010403003017	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	35.0969		
		门窗工程					
4537	010807001017	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	5.997		
4538	010802001031	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
4539	010802001032	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉	m2	12.8677		

bbdf954c-66[illegible]-b858-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4539	010802001032	金属(塑钢)门	4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
		屋面、防水工程					
4540	010904002079	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	62.4015		
4541	010904002080	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.336		
4542	010904002081	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	55.398		
4543	010904002082	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.3125		
4544	010904002083	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.575		
4545	01B070	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	1		
4546	010903002049	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	17.2599		

bbdf953e-6e61-4284-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4547	010903003047	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	0.7455		
4548	010903002050	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	142.4535		
4549	010903003048	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	140.511		
4550	010903003049	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1.9425		
4551	010903002051	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	24.7842		
4552	010506018017	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.1522		
4553	010902004033	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	108.024		
4554	010902002017	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	108.024		
4555	010902001017	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	108.024		
4556	010902004034	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石	m2	108.024		

bbdf954c-6[illegible]284[illegible]8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4556	010902004034	屋面刚性层（屋面2）	2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	108.024		
4557	010901001017	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	108.024		
4558	01B071	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	20.181		
		保温隔热工程					
4559	011001001033	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	70.938		
4560	011001001034	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
4561	011001003047	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	7.392		
4562	011001003048	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	142.4535		
4563	011001003049	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按	m2	0.7455		

bbd954c-6ddd-42e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4563	011001003049	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.7455		
4564	011001002017	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
4565	011001004017	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	20.0025		
		其他建筑工程					
4566	011101007049	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	56.2065		
4567	011101006017	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	56.2065		
4568	011101007050	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	20.181		
4569	011101007051	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	29.022		
4570	010506020034	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	0.6783		
4571	010501002017	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	6.867		
4572	010502029017	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	13.23		
4573	01B072	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		

bbd1954e66[illegible]2884-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4574	010506025017	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.084		
4575	030703013017	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
4576	011102001017	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.381		
4577	011101002015	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.294		
4578	011101002016	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.336		
4579	011105002013	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.41		
		墙柱面装饰工程					
4580	011201001104	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道	m2	23.0685		

bbdf9546-66ed-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4580	011201001104	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	23.0685		
4581	011201001105	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	40.656		
4582	011201001106	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.651		
4583	011201001107	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	46.368		
4584	011404001023	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰)	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	140.511		
4585	011205001017	墙、柱面装饰板（外墙2)	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	1.9425		
4586	011201001108	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4)	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及	m2	0.7455		

bbdf954c-66[illegible]4-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4586	011201001108	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
4587	011201001109	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
4588	011403003015	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	0.7455		
4589	011203001015	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
4590	01B073	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	110.7435		
		其他装饰工程					
4591	011502001036	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	18.774		
4592	011502001037	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.654		
4593	011302004017	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	32.613		
4594	011503004017	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	2.079		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
4595	011301001013	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.63		
4596	011404002013	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.63		
		电气工程					
		配电箱、管线					
4597	030402011064	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V17#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4598	030402011065	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V17#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4599	030402011066	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V17#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4600	030412001143	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	15.936		
4601	030409006033	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	17.136		
4602	030412001144	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.962		
4603	030412001145	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	85.392		
4604	030409001089	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	22.9032		

bbdf9540-66[illegible] b38-0f6113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4605	030412004116	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	16.3452		
4606	030412004117	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	341.0448		
4607	030409003032	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
4608	030407001040	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	2		
4609	030416006017	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
4610	030413002049	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	1		
4611	030413002050	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	1		
4612	030413002051	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	1		
4613	030413014019	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	2		
4614	030413013017	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
4615	030904003034	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	1		
4616	030904003035	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
4617	030412006033	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	10		
		防雷接地					
4618	030410007033	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
4619	030410007034	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
4620	030410012017	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪	个	2		

bbdf9540-66...-4...-8...-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4620	030410012017	防雷断接卡、箱	0.5m	个	2		
4621	030410005017	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	73.0872		
4622	030410003017	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	49.872		
4623	030410002065	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	99.6708		
4624	030410002066	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
4625	030410002067	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	8.4		
4626	030410002068	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	6		
4627	030412001146	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	14.4		
4628	030412004118	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	14.4		
4629	030416027017	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
4630	030502001045	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4631	030502001046	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4632	030506010017	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	1		

bbdf954c-66dd-4[illegible]8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4633	030412003033	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.362		
4634	030409006034	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	41.508		
4635	030412001147	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	12.72		
		消防电工程					
4636	030502001047	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V17FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4637	030412001148	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.804		
4638	030412001149	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	33.516		
4639	030412004119	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	56.2392		
4640	030412004120	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	43.0536		
4641	030904001017	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	1		
4642	030904004017	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	1		
4643	030904005017	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	1		
4644	030904006017	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	1		
4645	030904008017	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
4646	030904007049	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		

bbdf954c-66e3-384-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4647	030904007050	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4648	030904007051	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4649	030412006034	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	4		
		暖通工程					
		通风空调系统					
4650	030702001065	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.792		
4651	030702001066	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.58		
4652	030702001067	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.656		
4653	030702001068	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.104		
4654	031208003017	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.156		
4655	031001005100	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	6.732		
4656	031001005101	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	73.02		
4657	031001005102	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内	m	79.752		

bbdf9540-66[illegible]-64-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4657	031001005102	铜管	6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	79.752		
4658	031208002087	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	79.752		
4659	030701004017	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	2		
4660	031001008226	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	6.864		
4661	031001008227	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	7.848		
4662	031208002088	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.024		
4663	030703001052	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
4664	030703001053	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	4		
4665	030701003048	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
4666	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*200	个	1		
4667	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
4668	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	2		
4669	030703001054	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	2		
4670	030405015017	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	2		
4671	030701010047	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	1		
4672	030701003049	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		

bbdf954c-6e 764-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4673	030701003050	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量32kW，额定制热量34kW，功率9.45kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
4674	031004007033	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
4675	030702008017	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	2.496		
4676	030703020016	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
4677	031301003167	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4678	031301003168	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4679	031301003169	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4680	030704001017	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
4681	031004006017	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	65.736		
4682	031004007034	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	1		
4683	031001002017	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	70.416		
4684	031208002089	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.384		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4685	031301003170	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
4686	031008001017	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
4687	031001007045	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.996		
4688	031001007046	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	8.556		
4689	031001007047	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.596		
4690	031001008228	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	12.42		
4691	031001008229	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.664		
4692	031001008230	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.576		
4693	031001008231	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求	m	33.744		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4693	031001008231	塑料管	6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	33.744		
4694	031001008232	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	10.404		
4695	031001008233	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.08		
4696	031001008234	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	19.236		
4697	030609006017	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	20.484		
4698	031208002090	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.252		
4699	031301003171	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
4700	031301003172	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
4701	031301003173	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	1		
4702	031301003174	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4703	031301003175	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4704	030910002020	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	1		
		雨污水系统					
4705	031001008235	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料	m	10.848		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4705	031001008235	塑料管	5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	10.848		
4706	031001008236	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	5.724		
4707	031001008237	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	16.128		
4708	031001008238	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	15.66		
4709	030703017017	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	1		
4710	031301003176	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	1		
4711	031301003177	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	1		
		V18#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
4712	010102001018	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	55.44		
4713	010102002018	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	123.2595		
4714	010102005005	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	19.8555		
4715	010103002018	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	198.555		
4716	010102007035	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填	m3	141.6765		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4716	010102007035	回填方	5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	141.6765		
4717	010102007036	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	25.44		
		混凝土工程					
4718	010501001035	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
4719	010501001036	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.7335		
4720	010502001018	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
4721	010502002035	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.6615		
4722	010502005018	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.489		
4723	010502013018	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
4724	010502017018	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	31.3215		
4725	010502011018	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5655		
4726	010502010018	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求	m3	12.7995		

bbdf954c-60 bf38-0161130 14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4726	010502010018	钢筋混凝土墙	4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.7995		
4727	010502025018	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.8115		
4728	010502021018	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.662		
4729	010502022018	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2415		
4730	010502023018	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
4731	010502002036	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.42		
4732	010502027018	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.652		
4733	010506020035	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2499		
4734	010503014018	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
4735	010505001018	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	24.885		
4736	010505002035	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	22.05		
4737	010505002036	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	52.857		

bbdf954c-600d-428d-b938-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4738	010505006018	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.634		
4739	010505007018	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	202.4295		
4740	010505005018	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	136.4895		
4741	010505011018	构造柱模板		m2	51.45		
4742	010505012018	圈梁模板		m2	2.6565		
4743	010505013018	过梁模板		m2	9.3975		
4744	010505014020	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	39.459		
4745	010505003018	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	74.025		
4746	010505017018	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.812		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
4747	010506001149	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
4748	010506001150	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1018		
4749	010506001151	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0504		
4750	010506001152	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1722		
4751	010506001153	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3749		
4752	010506001154	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4515		
4753	010506001155	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0693		
4754	010506001156	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5009		
4755	010506001157	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
		现浇混凝土墙钢筋					
4756	010506004166	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0042		
4757	010506004167	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0567		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4758	010506004168	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1943		
4759	010506004169	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.273		
4760	010506004170	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0199		
4761	010506004171	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
4762	010506004172	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1617		
4763	010506004173	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
4764	010506004174	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
4765	010506004175	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6017		
		现浇混凝土梁钢筋					
4766	010506005208	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0294		
4767	010506005209	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0315		
4768	010506005210	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2583		
4769	010506005211	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3738		
4770	010506005212	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0987		
4771	010506005213	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2499		
4772	010506005214	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.147		
4773	010506005215	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3476		
4774	010506005216	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4168		
4775	010506005217	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2604		
4776	010506005218	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6741		
4777	010506005219	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0872		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					

bbd9546-6c...-bf38-016118c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4778	010506011071	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
4779	010506011072	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0756		
4780	010506011073	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.314		
4781	010506011074	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1565		
4782	010506011075	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0084		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
4783	010506006065	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0221		
4784	010506006066	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2292		
4785	010506006067	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0063		
4786	010506006068	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6825		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
4787	010506010090	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0945		
4788	010506010091	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
4789	010506010092	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4116		
4790	010506010093	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
		砌体工程内配钢筋					
4791	010506017018	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1869		
4792	010506023018	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	51.513		
		砌体工程					
4793	010402001018	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求	m3	26.4915		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4793	010402001018	砌块墙	5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	26.4915		
4794	010403003018	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	60.7711		
		门窗工程					
4795	010807001018	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
4796	010802001033	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
4797	010802001034	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
4798	010802002011	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	2.898		
		屋面、防水工程					

bbdf954c-66 4284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4799	010904002084	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	118.335		
4800	010904002085	楼(地)面涂膜防水（楼面3)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
4801	010904002086	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	111.237		
4802	010904002087	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
4803	010904002088	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
4804	01B074	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
4805	010903002052	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	107.52		
4806	010903003050	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	238.6755		
4807	010903003051	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度	m2	5.4075		

bbdf93a-66[illegible]4284-1038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4807	010903003051	墙面砂浆防水（外墙2）	等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
4808	010903003052	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
4809	010903002053	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	244.0935		
4810	010903002054	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	104.0025		
4811	010506018018	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3087		
4812	010902004035	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
4813	010902002018	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	210.8925		
4814	010902001018	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	210.8925		
4815	010902004036	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	210.8925		
4816	010901001018	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	210.8925		

bbdf954c-66[illegible]084-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4817	01B075	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	43.323		
		保温隔热工程					
4818	011001001035	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	137.193		
4819	011001001036	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.689		
4820	011001003050	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
4821	011001003051	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	244.0935		
4822	011001003052	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
4823	011001002018	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
4824	011001004018	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	24.8115		

bbdf954c-6e0d-[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4824	011001004018	保温柱、梁	4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	24.8115		
		其他建筑工程					
4825	011101007052	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	118.3455		
4826	011101006018	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	118.3455		
4827	011101007053	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	43.323		
4828	011101007054	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度:.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	67.914		
4829	010506020036	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0511		
4830	010501002018	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.8995		
4831	010502029018	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
4832	01B076	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
4833	010506025018	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1774		
4834	030703013018	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					

bb1f954c-66... bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
4835	011102001018	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	64.302		
4836	011101002017	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
4837	011105002014	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	3.57		
		墙柱面装饰工程					
4838	011201001110	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	101.4825		
4839	011201001111	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.52		
4840	011201001112	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局	m2	20.538		

1bdf954c-6e-4...-0f6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4840	011201001112	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	20.538		
4841	011201001113	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.417		
4842	011201001114	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	57.5925		
4843	011404001024	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	20.538		
4844	011404001025	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	218.6625		
4845	011205001018	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
4846	011201001115	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		

bbdf954c-6e 0f98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4847	011201001116	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
4848	011403003016	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
4849	011203001016	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
4850	01B077	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	221.55		
		天棚工程					
4851	011301001014	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.4725		
4852	011404002014	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.4725		
		其他装饰工程					
4853	011502001038	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
4854	011502001039	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	37.17		
4855	011302004018	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.84		

bbdf954c-6c...1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4855	011302004018	格栅吊顶	5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	63.84		
4856	011503004018	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
4857	030402011067	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V18#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4858	030402011068	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V18#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
4859	030402011069	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V18#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4860	030402011070	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
4861	030412001150	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.404		
4862	030409006035	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	34.152		
4863	030412001151	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	80.22		
4864	030412001152	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	170.424		
4865	030412001153	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	5.436		

bbdf954c-6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4866	030412001154	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	8.892		
4867	030412001155	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC40 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	3.12		
4868	030412003034	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	16.668		
4869	030409001090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.0936		
4870	030409001091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	1.686		
4871	030409001092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2.832		
4872	030409001093	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	4.0608		
4873	030409001094	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.2004		
4874	030409001095	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	13.1124		
4875	030409001096	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	43.5204		

bbdf954c-66e-4428-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4876	030409001097	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	11.5236		
4877	030412004121	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	29.1636		
4878	030412004122	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	743.6328		
4879	030412004123	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	36.2352		
4880	030412004124	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	34.0752		
4881	030412004125	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	39.0852		
4882	030409003033	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
4883	030409003034	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	6		
4884	030407001041	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
4885	030407001042	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
4886	030407001043	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	5		
4887	030416006018	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4888	030413002052	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
4889	030413002053	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
4890	030413002054	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
4891	030413014020	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
4892	030413013018	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
4893	030904003036	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
4894	030904003037	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
4895	030412006035	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	18		
		防雷接地					
4896	030410007035	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
4897	030410007036	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
4898	030410012018	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
4899	030410005018	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	150.744		
4900	030410003018	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	101.304		
4901	030410002069	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电	m	163.416		

bbd1954c-66[illegible]-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4901	030410002069	基础接地	部分的等电位连接	m	163.416		
4902	030410002070	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
4903	030410002071	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
4904	030410002072	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
4905	030412001156	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
4906	030412004126	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
4907	030416027018	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
4908	030502001048	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
4909	030502001049	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4910	030506010018	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
4911	030412003035	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.368		
4912	030409006036	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	72.9924		
4913	030412001157	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.272		
		消防电工程					
4914	030502001050	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V18FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
4915	030412001158	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	55.716		

bbd8954c-66e1-4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4915	030412001158	配管	5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	55.716		
4916	030412001159	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	70.284		
4917	030412004127	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	95.1012		
4918	030412004128	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	42.8976		
4919	030904001018	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
4920	030904004018	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
4921	030904005018	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
4922	030904006018	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
4923	030904008018	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
4924	030904010012	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
4925	030904007052	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4926	030904007053	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4927	030904007054	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
4928	030412006036	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	9		
		暖通工程					
		通风空调系统					
4929	030702001069	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	13.572		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4930	030702001070	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
4931	030702001071	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.68		
4932	030702001072	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
4933	031208003018	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.468		
4934	031001005103	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	56.04		
4935	031001005104	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	54.408		
4936	031001005105	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	3.744		
4937	031001005106	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	1.284		
4938	031001005107	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ28.6 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	3.396		
4939	031208002091	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	54.756		

bbdf9548-6600-4e84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4940	031208002092	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	1.284		
4941	031208002093	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	3.396		
4942	030701004018	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
4943	031001008239	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.732		
4944	031001008240	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.196		
4945	031208002094	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
4946	030703001055	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
4947	030703001056	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	8		
4948	030701003051	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
4949	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
4950	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	5		
4951	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
4952	030703001057	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	4		
4953	030405015018	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
4954	030701010048	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	2		
4955	030701010049	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	2		

bbd1954c-6c4c-4e24-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4956	030701010050	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ28.58	台	2		
4957	030701003052	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
4958	030701003053	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量50kW，额定制热量50kW，功率14kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
4959	031004007035	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
4960	030702008018	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.848		
4961	030703020017	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
4962	031301003178	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
4963	031301003179	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
4964	031301003180	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
4965	030704001018	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
4966	031004006018	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	130.5		
4967	031004007036	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
4968	031001002018	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接	m	74.316		

bbdf954c-66e1-42f4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4968	031001002018	镀锌钢管	5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	74.316		
4969	031208002095	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.36		
4970	031301003181	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
4971	031008001018	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
4972	031001007048	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	28.572		
4973	031001007049	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.16		
4974	031001007050	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.292		
4975	031001008241	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.668		
4976	031001008242	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.152		
4977	031001008243	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料	m	2.16		

bbdf954c-66[illegible]984-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4977	031001008243	塑料管	5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
4978	031001008244	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.568		
4979	031001008245	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	41.088		
4980	031001008246	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.16		
4981	031001008247	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	47.772		
4982	030609006018	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	10.26		
4983	031208002096	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.504		
4984	031301003182	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
4985	031301003183	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
4986	031301003184	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	2		
4987	031301003185	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4988	031301003186	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		

bbdf954c-66f4-484-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4988	031301003186	套管	4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
4989	030910002021	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
		雨污水系统					
4990	031001008248	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	17.808		
4991	031001008249	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.184		
4992	031001008250	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	28.608		
4993	031001008251	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	10.968		
4994	031001008252	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	50.088		
4995	030703017018	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
4996	031301003187	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
4997	031301003188	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V19#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
4998	010102001019	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	61.6035		
4999	010102002019	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	130.473		
5000	010102005006	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强	m3	14.5005		

bbd1954c-6e... ...4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5000	010102005006	挖槽坑石方、装车	风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	14.5005		
5001	010103002019	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	206.577		
5002	010102007037	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	146.895		
5003	010102007038	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	59.39		
		混凝土工程					
5004	010501001037	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.352		
5005	010501001038	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.7965		
5006	010502001019	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.45		
5007	010502002037	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.8925		
5008	010502005019	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.6965		
5009	010502013019	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2205		

1bdf954c-6ce bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5010	010502017019	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	36.0465		
5011	010502011019	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.2455		
5012	010502010019	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.356		
5013	010502025019	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.788		
5014	010502021019	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.8485		
5015	010502022019	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5565		
5016	010502023019	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.7455		
5017	010502002038	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.6825		
5018	010502027019	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	29.715		
5019	010506020037	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网	t	0.251		

bbdf954c-66[illegible]4-b88-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5019	010506020037	钢筋网片	片 2.使用部位:排水沟	t	0.251		
5020	010503014019	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
5021	010505001019	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	24.8745		
5022	010505002037	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	21.714		
5023	010505002038	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	53.6235		
5024	010505006019	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.4465		
5025	010505007019	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	232.323		
5026	010505005019	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	143.283		
5027	010505011019	构造柱模板		m2	59.7345		
5028	010505012019	圈梁模板		m2	6.132		
5029	010505013019	过梁模板		m2	9.2295		
5030	010505014021	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	45.1605		
5031	010505003019	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	87.0975		
5032	010505017019	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	49.9275		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
5033	010506001158	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0231		
5034	010506001159	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1491		
5035	010506001160	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0115		
5036	010506001161	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0115		
5037	010506001162	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1764		
5038	010506001163	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3728		
5039	010506001164	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4778		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5040	010506001165	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0977		
5041	010506001166	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.609		
5042	010506001167	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1806		
5043	010506001168	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2058		
		现浇混凝土墙钢筋					
5044	010506004176	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0073		
5045	010506004177	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0609		
5046	010506004178	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.21		
5047	010506004179	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1837		
5048	010506004180	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1953		
5049	010506004181	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.021		
5050	010506004182	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2741		
5051	010506004183	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2583		
5052	010506004184	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1596		
5053	010506004185	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1396		
5054	010506004186	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.188		
5055	010506004187	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7025		
		现浇混凝土梁钢筋					
5056	010506005220	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0305		
5057	010506005221	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0619		
5058	010506005222	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.65		
5059	010506005223	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0189		

b9f40540c6ced4284-0f38-0f6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5060	010506005224	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0588		
5061	010506005225	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3108		
5062	010506005226	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0903		
5063	010506005227	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4809		
5064	010506005228	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4652		
5065	010506005229	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3433		
5066	010506005230	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5712		
5067	010506005231	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0651		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
5068	010506011076	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
5069	010506011077	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1092		
5070	010506011078	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2499		
5071	010506011079	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1817		
5072	010506011080	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
5073	010506006069	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
5074	010506006070	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.5683		
5075	010506006071	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7875		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
5076	010506010094	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
5077	010506010095	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1029		
5078	010506010096	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑	t	0.063		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5078	010506010096	现浇混凝土二次	3.抗震钢筋综合考虑	t	0.063		
5079	010506010097	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.5071		
5080	010506010098	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.042		
		砌体工程内配钢筋					
5081	010506017019	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2583		
5082	010506023019	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	63.7035		
		砌体工程					
5083	010402001019	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	38.64		
5084	010403003019	石墙（毛石院墙)	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	64.5813		
		门窗工程					
5085	010807001019	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	11.991		
5086	010802001035	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定	m2	25.7355		

bbd954c-6691-4284-938-016118c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5086	010802001035	金属(塑钢)门	施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
5087	010802001036	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	25.7355		
5088	010802002012	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	7.539		
5089	010801004004	木质防火门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.防火等级:乙级 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:按照设计要求 5.五金种类、规格:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	2.205		
		屋面、防水工程					
5090	010904002089	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	119.4375		
5091	010904002090	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.63		
5092	010904002091	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	120.5925		
5093	010904002092	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚合物水泥防	m2	6.8775		

bbdf954c-6604-4284-8438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5093	010904002092	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5)	水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	6.8775		
5094	010904002093	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.625		
5095	010904002094	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.15		
5096	01B078	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
5097	010903002055	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.0165		
5098	010903003053	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	254.94		
5099	010903003054	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	5.4075		
5100	010903003055	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.4965		
5101	010903002056	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数	m2	260.3475		

bbdf954c-6601-4884-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5101	010903002056	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	260.3475		
5102	010903002057	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.5095		
5103	010506018019	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3591		
5104	010902004037	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	244.7445		
5105	010902002019	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	244.7445		
5106	010902001019	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	244.7445		
5107	010902004038	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	244.7445		
5108	010901001019	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	244.7445		
5109	01B079	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	45.465		
		保温隔热工程					
5110	011001001037	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	162.267		

bbdf954c-6c[illegible]4984-b58-0161[illegible]3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5111	011001001038	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	82.488		
5112	011001003053	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.444		
5113	011001003054	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	260.3475		
5114	011001003055	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	3.4965		
5115	011001002019	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	63.861		
5116	011001004019	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	26.5545		
		其他建筑工程					
5117	011101007055	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	119.4375		
5118	011101006019	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	119.4375		
5119	011101007056	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水	m2	45.465		

bbdf954c-6e6d-4e38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5119	011101007056	细石混凝土找平层（地面2）	泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	45.465		
5120	011101007057	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	75.138		
5121	010506020038	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.0605		
5122	010501002019	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	16.1175		
5123	010502029019	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	17.64		
5124	01B080	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
5125	010506025019	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1785		
5126	030703013019	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
5127	01B081	挡鼠板	1.部位:配电间 2.材质、规格:成品挡鼠板50cm高 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
5128	011102003007	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖净摩擦系数（COF）大于等于0.6）	m2	2.1525		

bbdf954c-6e6f-4f38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5128	011102003007	块料楼地面（地面3）	4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.1525		
5129	011102003008	块料楼地面（地面6后勤用房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（地砖防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	7.917		
5130	011101001004	水泥砂浆楼地面（地面4）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级::20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.725		
5131	011102001019	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	63.609		
5132	011101002018	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.63		
5133	011105002015	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	29.064		
		墙柱面装饰工程					
5134	011201001117	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及	m2	125.9685		

bbdf95f6-6ee0-1984-b158-0161135e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5134	011201001117	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.9685		
5135	011201001118	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.541		
5136	011201001119	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	119.5425		
5137	011201001120	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	38.976		
5138	011201001121	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	73.9935		
5139	011404001026	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	119.5425		
5140	011404001027	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子	m2	203.175		

bbdf954c-66... 42...-...-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5140	011404001027	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	203.175		
5141	011205001019	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.4075		
5142	011201001122	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
5143	011201001123	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
5144	011403003017	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	3.4965		
5145	011203001017	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4965		
5146	01B082	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	361.032		
		天棚工程					
5147	011301001015	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	20.0025		

bbdf954c-6c[illegible]884-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5148	011404002015	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	20.0025		
		其他装饰工程					
5149	011502001040	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	41.58		
5150	011502001041	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.78		
5151	011502001042	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图08 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	12.39		
5152	011302004019	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	63.861		
5153	011503004019	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	5.88		
		电气工程					
		配电箱、管线					
5154	030402011071	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:V19#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5155	030402011072	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V19#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
5156	030402011073	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V19#AL-HQ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5157	030412001160	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢	m	22.776		

bbdf954c-6(4784-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5157	030412001160	配管	索、接地措施、剔槽	m	22.776		
5158	030409006037	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	62.808		
5159	030412001161	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	44.784		
5160	030412001162	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	178.1748		
5161	030412003036	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	16.2516		
5162	030409001098	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	72.3696		
5163	030409001099	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	41.3136		
5164	030412004129	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	26.4624		
5165	030412004130	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	658.7316		
5166	030412004131	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜	m	28.0716		
5167	030409003035	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
5168	030407001044	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
5169	030407001045	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5169	030407001045	交流发电机	4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
5170	030416006019	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
5171	030413002055	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	2		
5172	030413002056	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	2		
5173	030413002057	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
5174	030413014021	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	4		
5175	030413013019	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
5176	030904003038	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
5177	030904003039	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	6		
5178	030412006037	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
		防雷接地					
5179	030410007037	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
5180	030410007038	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
5181	030410012019	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
5182	030410005019	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	93.1608		
5183	030410003019	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	51.4308		
5184	030410002073	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500	m	191.5392		

bbd4954c-66e4-4264-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5184	030410002073	基础接地	《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	191.5392		
5185	030410002074	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
5186	030410002075	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
5187	030410002076	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
5188	030412001163	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	13.824		
5189	030412004132	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	13.824		
5190	030416027019	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
5191	030502001051	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
5192	030502001052	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
5193	030506010019	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	2		
5194	030412003037	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	6.978		
5195	030409006038	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	176.724		
5196	030412001164	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.312		

bbdf954c-66[illegible]084-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防电工程					
5197	030502001053	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱V19FAS 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
5198	030412001165	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.092		
5199	030412001166	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	66.996		
5200	030412004133	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	90.2208		
5201	030412004134	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	38.5248		
5202	030904001019	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	2		
5203	030904004019	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	2		
5204	030904005019	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	2		
5205	030904006019	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	2		
5206	030904008019	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
5207	030904010013	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
5208	030904007055	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5209	030904007056	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5210	030904007057	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5211	030412006038	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	8		

bbdf954c-66d1-4284-bf38-016119c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖通工程					
		通风空调系统					
5212	030702001073	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	14.544		
5213	030702001074	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.02		
5214	030702001075	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.848		
5215	030702001076	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.208		
5216	031208003019	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.444		
5217	031001005108	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	12.192		
5218	031001005109	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	42.732		
5219	031001005110	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	43.464		
5220	031001005111	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	7.176		
5221	031001005112	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求	m	4.284		

bbdf954c-6e...984-bf38-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5221	031001005112	铜管	4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.284		
5222	031208002097	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	50.64		
5223	031208002098	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	4.284		
5224	030701004019	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	4		
5225	031001008253	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	12.792		
5226	031001008254	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	14.196		
5227	031208002099	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.036		
5228	030703001058	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
5229	030703001059	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	9		
5230	030701003054	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
5231	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:320*150	个	2		
5232	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
5233	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	4		
5234	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:200*200	个	2		
5235	030703001060	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	5		
5236	030703001061	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:320*150	个	1		
5237	030405015019	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100	台	4		

bbdf954c-66[illegible]f38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5237	030405015019	风扇	3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	4		
5238	030108001004	风机	1.名称:壁式轴流风机（含70℃防火阀） 2.型号:DZ-400 3.规格:风量400m3/h，全压50Pa，电机功率25W	台	1		
5239	030701010051	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	2		
5240	030701010052	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	1		
5241	030701010053	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	2		
5242	030701003055	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
5243	030701003056	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量50kW，额定制热量50kW，功率14kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
5244	031004007037	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
5245	030702008019	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	4.704		
5246	030703020018	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
5247	031301003189	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
5248	031301003190	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
5249	031301003191	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
5250	030704001019	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
5251	031004006019	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄	m2	133.056		

bbdf954c-6e... -bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5251	031004006019	地板辐射采暖	膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	133.056		
5252	031004007038	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	2		
5253	031001002019	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	88.452		
5254	031208002100	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.48		
5255	031301003192	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	4		
5256	031008001019	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
5257	031001007051	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	14.736		
5258	031001007052	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
5259	031001008255	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5.628		
5260	031001008256	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求	m	3.732		

bbdf954c-6ccc-4284-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5260	031001008256	塑料管	6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.732		
5261	031001008257	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	43.752		
5262	031001008258	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	22.68		
5263	031001008259	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	35.82		
5264	031001008260	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.4		
5265	031001008261	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	31.908		
5266	030609006019	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.808		
5267	031208002101	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.492		
5268	031301003193	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN15	个	1		
5269	031301003194	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
5270	031301003195	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5271	031301003196	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	3		
5272	031301003197	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
5273	031301003198	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
5274	030910002022	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	2		
5275	030910002023	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC4灭火器	个	1		
		雨污水系统					
5276	031001008262	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	30.24		
5277	031001008263	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	12.264		
5278	031001008264	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	45.504		
5279	031001008265	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	11.832		
5280	031001008266	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	35.472		
5281	030703017019	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	2		
5282	031301003199	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	2		
5283	031301003200	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
		V20#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					

bbdf954c-66... 4284-... 68-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5284	010102001020	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	31.3845		
5285	010102002020	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	68.9955		
5286	010103002020	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	100.38		
5287	010102007039	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	69.3735		
5288	010102007040	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	58.53		
		混凝土工程					
5289	010501001039	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5708		
5290	010501001040	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.8485		
5291	010502001020	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.3		
5292	010502002039	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.8965		
5293	010502005020	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑抗渗、缓凝、	m3	3.2298		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5293	010502005020	基础联系梁	早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.2298		
5294	010502004003	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及强度等级:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2835		
5295	010502013020	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2132		
5296	010502017020	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.918		
5297	010502011020	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.0221		
5298	010502010020	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.9875		
5299	010502025020	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5645		
5300	010502021020	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5435		
5301	010502022020	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4305		
5302	010502023020	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2205		
5303	010502002040	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考	m3	2.0475		

bbd954c-6610-4264-8638-0161135e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5303	010502002040	条形基础（元宝	虑	m3	2.0475		
5304	010502027020	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	15.1305		
5305	010506020039	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.126		
5306	010503014020	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	24		
		模板工程					
5307	010505001020	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	14.8155		
5308	010505014022	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	2.268		
5309	010505002039	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	14.259		
5310	010505002040	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	23.877		
5311	010505006020	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	42.966		
5312	010505007020	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	106.7745		
5313	010505005020	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	54.0855		
5314	010505011020	构造柱模板		m2	16.2855		
5315	010505012020	圈梁模板		m2	3.213		
5316	010505013020	过梁模板		m2	4.368		
5317	010505014023	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	15.54		
5318	010505003020	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	37.968		
5319	010505017020	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	26.3235		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5320	010506001169	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0126		
5321	010506001170	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0777		
5322	010506001171	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0892		
5323	010506001172	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.19		
5324	010506001173	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2646		
5325	010506001174	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0189		
5326	010506001175	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2929		
5327	010506001176	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1932		
		现浇混凝土墙钢筋					
5328	010506004188	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1207		
5329	010506004189	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0137		
5330	010506004190	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
5331	010506004191	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.272		
合计							

bbd954c-0ced-4e6-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5332	010506004192	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1533		
5333	010506004193	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3696		
		现浇混凝土梁钢筋					
5334	010506005232	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0137		
5335	010506005233	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0766		
5336	010506005234	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0158		
5337	010506005235	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0746		
5338	010506005236	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
5339	010506005237	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0619		
5340	010506005238	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
5341	010506005239	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1774		
5342	010506005240	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2394		
5343	010506005241	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4127		
5344	010506005242	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
5345	010506011081	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0105		
5346	010506011082	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0137		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
5347	010506006072	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0115		
5348	010506006073	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2002		
5349	010506006074	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0105		
5350	010506006075	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3518		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土二次结构钢筋					
5351	010506010099	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0189		
5352	010506010100	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0788		
5353	010506010101	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0452		
5354	010506010102	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0336		
5355	010506010103	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1081		
5356	010506010104	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0389		
		砌体工程内配钢筋					
5357	010506017020	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1113		
5358	010506023020	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	38.2935		
		砌体工程					
5359	010402001020	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	21.357		
5360	010403003020	石墙（毛石院墙)	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	36.2246		
		门窗工程					
5361	010807001020	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计	m2	5.997		

bbd554c-0e-4-1638-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5361	010807001020	金属(塑钢)窗	要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	5.997		
5362	010802001037	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
5363	010802001038	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
		屋面、防水工程					
5364	010904002095	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	62.4015		
5365	010904002096	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.336		
5366	010904002097	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	55.398		
5367	010904002098	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	1.3125		

bbdf954c-6e6e-4e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5367	010904002098	楼(地)面涂膜防	4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.3125		
5368	010904002099	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.575		
5369	01B083	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	1		
5370	010903002058	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	17.2599		
5371	010903003056	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	0.7455		
5372	010903003057	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	140.511		
5373	010903003058	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1.9425		
5374	010903002059	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	133.035		
5375	010903002060	墙面涂膜防水（内墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	24.7842		

bb0f514c-6601-42[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5376	010506018020	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.1522		
5377	010902004039	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	108.024		
5378	010902002020	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	108.024		
5379	010902001020	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	108.024		
5380	010902004040	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	108.024		
5381	010901001020	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	108.024		
5382	01B084	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	20.181		
		保温隔热工程					
5383	011001001039	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	70.938		
5384	011001001040	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
5385	011001003056	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性	m2	7.392		

bbdf954c-66b1-426f-b268-0161f3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5385	011001003056	保温隔热墙面	能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	7.392		
5386	011001003057	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	142.4535		
5387	011001003058	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.7455		
5388	011001002020	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
5389	011001004020	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	20.0025		
		其他建筑工程					
5390	011101007058	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	56.2065		
5391	011101006020	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	56.2065		
5392	011101007059	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	20.181		
5393	011101007060	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	29.022		

bbdf954c-6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5394	010506020040	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	0.6783		
5395	010501002020	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	6.867		
5396	010502029020	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	13.23		
5397	01B085	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
5398	010506025020	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.084		
5399	030703013020	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞ϕ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板ϕ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
5400	011102001020	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.381		
5401	011101002019	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.294		
5402	011101002020	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度	m2	0.336		

bbdf954c-6604-4284-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5402	011101002020	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.336		
5403	011105002016	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.41		
		墙柱面装饰工程					
5404	011201001124	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	23.0685		
5405	011201001125	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	40.656		
5406	011201001126	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.651		
5407	011201001127	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	46.368		

bbdf954c-66[illegible]88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5408	011404001028	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	131.145		
5409	011205001020	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	1.9425		
5410	011201001128	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
5411	011201001129	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
5412	011403003018	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	0.7455		
5413	011203001018	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
5414	01B086	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	110.7435		
		其他装饰工程					
5415	011502001043	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围	m	18.774		

bbdj3e6.6e2.cn/284-2638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5415	011502001043	成品装饰线条	尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	18.774		
5416	011502001044	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.654		
5417	011302004020	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	32.613		
5418	011503004020	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	2.079		
		天棚工程					
5419	011301001016	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.63		
5420	011404002016	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.63		
		电气工程					
		配电箱、管线					
5421	030402011074	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V20#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5422	030402011075	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V20#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5423	030412001167	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	15.936		
5424	030409006039	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	17.136		

bbdf954c-6ce0-4e14-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5425	030412001168	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	25.962		
5426	030412001169	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	85.392		
5427	030409001100	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	22.9032		
5428	030412004135	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	16.3452		
5429	030412004136	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	341.0448		
5430	030409003036	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
5431	030407001046	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	2		
5432	030416006020	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
5433	030413002058	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	1		
5434	030413002059	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	1		
5435	030413002060	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	1		
5436	030413014022	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	2		
5437	030413013020	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		

bbdf954c-6c0a-4e-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5438	030904003040	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	1		
5439	030904003041	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
5440	030412006039	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	10		
		防雷接地					
5441	030410007039	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
5442	030410007040	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
5443	030410012020	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
5444	030410005020	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	73.0872		
5445	030410003020	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	49.872		
5446	030410002077	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	99.6708		
5447	030410002078	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
5448	030410002079	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	8.4		
5449	030410002080	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	6		
5450	030412001170	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	14.4		

bbdf954c-6691-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5450	030412001170	配管	5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	14.4		
5451	030412004137	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	14.4		
5452	030416027020	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
5453	030502001054	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
5454	030502001055	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
5455	030506010020	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	1		
5456	030412003038	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.362		
5457	030409006040	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	41.508		
5458	030412001171	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	12.72		
		消防电工程					
5459	030412001172	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.804		
5460	030412001173	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	33.516		
5461	030412004138	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	56.2392		
5462	030412004139	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	43.0536		
5463	030904001020	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	1		
5464	030904004020	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	1		

bbdf954c-6608-4288-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5465	030904005020	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	1		
5466	030904006020	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	1		
5467	030904008020	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
5468	030904007058	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5469	030904007059	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5470	030904007060	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5471	030412006040	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	4		
		暖通工程					
		通风空调系统					
5472	030702001077	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	3.876		
5473	030702001078	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.58		
5474	030702001079	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.68		
5475	030702001080	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.104		
5476	031208003020	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.156		

bbdf954c-6ced-4a4-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5477	031001005113	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	7.044		
5478	031001005114	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	19.092		
5479	031001005115	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	18.768		
5480	031001005116	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	10.512		
5481	031001005117	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	0.804		
5482	031001005118	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ28.6 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	3.948		
5483	031208002102	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	25.332		
5484	031208002103	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	0.804		
5485	031208002104	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	3.948		
5486	030701004020	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	2		
5487	031001008267	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料	m	6.864		

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5487	031001008267	塑料管	5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	6.864		
5488	031001008268	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	7.848		
5489	031208002105	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.024		
5490	030703001062	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
5491	030703001063	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	4		
5492	030701003057	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
5493	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*200	个	1		
5494	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
5495	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	2		
5496	030703001064	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	2		
5497	030405015020	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	2		
5498	030701010054	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	1		
5499	030701010055	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	1		
5500	030701010056	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ28.58	台	1		
5501	030701003058	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
5502	030701003059	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量50kW，额定制热量50kW，功率14kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
5503	031004007039	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
5504	030702008020	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	2.496		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5504	030702008020	柔性软风管		m2	2.496		
5505	030703020019	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
5506	031301003201	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
5507	031301003202	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
5508	031301003203	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
5509	030704001020	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
5510	031004006020	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	65.604		
5511	031004007040	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	1		
5512	031001002020	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	38.364		
5513	031208002106	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.216		
5514	031301003204	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
5515	031008001020	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					

bbdf954c-6691-4284-9f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5516	031001007053	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	16.008		
5517	031001007054	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
5518	031001007055	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.572		
5519	031001008269	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.808		
5520	031001008270	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.552		
5521	031001008271	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	20.868		
5522	031001008272	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	3.528		
5523	031001008273	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	4.452		

hbdf954c-66[illegible]-42[illegible]f38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5523	031001008273	塑料管	8.含管道剔槽	m	4.452		
5524	031001008274	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	14.016		
5525	030609006020	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.64		
5526	031208002107	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.252		
5527	031301003205	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
5528	031301003206	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
5529	031301003207	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	1		
5530	031301003208	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
5531	031301003209	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
5532	030910002024	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	1		
		雨污水系统					
5533	031001008275	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	11.232		
5534	031001008276	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	20.7		
5535	031001008277	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:通气	m	3.804		
5536	031001008278	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外	m	12.192		

bbdf954c-66d1-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5536	031001008278	塑料管	6.介质:雨水	m	12.192		
5537	030703017020	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	1		
5538	031301003210	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	1		
5539	031301003211	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	1		
		V21#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
5540	010102001021	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	31.3845		
5541	010102002021	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	66.4545		
5542	010103002021	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	97.839		
5543	010102007041	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	67.179		
5544	010102007042	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	35.87		
		混凝土工程					
5545	010501001041	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5708		
5546	010501001042	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.5545		

bbdf9546-66[illegible]4284-1938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5547	010502001021	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.3		
5548	010502002041	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.13		
5549	010502005021	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.2351		
5550	010502004004	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及强度等级:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2835		
5551	010502013021	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2415		
5552	010502017021	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.813		
5553	010502011021	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.2395		
5554	010502010021	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.9686		
5555	010502025021	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.533		
5556	010502021021	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5435		

hbdf954c-66[illegible]-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5557	010502022021	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4305		
5558	010502023021	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		
5559	010502002042	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.0475		
5560	010502027021	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	15.1305		
5561	010506020041	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.126		
5562	010503014021	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	24		
		模板工程					
5563	010505001021	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	14.3115		
5564	010505014024	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	2.268		
5565	010505002041	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	14.259		
5566	010505002042	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	22.2705		
5567	010505006021	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	44.8665		
5568	010505007021	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	105.756		
5569	010505005021	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	52.2795		
5570	010505011021	构造柱模板		m2	16.023		
5571	010505012021	圈梁模板		m2	3.318		

bbdf9544-60[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5572	010505013021	过梁模板		m2	5.1555		
5573	010505014025	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	15.141		
5574	010505003021	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	38.0205		
5575	010505017021	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	26.3235		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
5576	010506001177	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0147		
5577	010506001178	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0777		
5578	010506001179	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0851		
5579	010506001180	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1754		
5580	010506001181	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2919		
5581	010506001182	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0189		
5582	010506001183	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.272		
5583	010506001184	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1984		
		现浇混凝土墙钢筋					
5584	010506004194	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2069		
5585	010506004195	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0147		
5586	010506004196	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0158		
5587	010506004197	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
5588	010506004198	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2089		
5589	010506004199	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1575		
5590	010506004200	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3014		
		现浇混凝土梁钢筋					

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5591	010506005243	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0168		
5592	010506005244	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0262		
5593	010506005245	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1207		
5594	010506005246	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1449		
5595	010506005247	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0609		
5596	010506005248	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.127		
5597	010506005249	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3822		
5598	010506005250	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2688		
5599	010506005251	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0284		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
5600	010506011083	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0105		
5601	010506011084	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0242		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
5602	010506006076	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0126		
5603	010506006077	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2096		
5604	010506006078	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0105		
5605	010506006079	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3507		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
5606	010506010105	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0189		
5607	010506010106	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0662		
5608	010506010107	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0221		

bbd934c-66[illegible]4-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5609	010506010108	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0305		
5610	010506010109	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1103		
5611	010506010110	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.042		
		砌体工程内配钢筋					
5612	010506017021	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1144		
5613	010506023021	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	36.96		
		砌体工程					
5614	010402001021	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	21.651		
5615	010403003021	石墙	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙、外墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	35.6622		
		门窗工程					
5616	010807001021	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	5.997		
5617	010802001039	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计	m2	12.8677		

bbdf954c-6ec[illegible]4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5617	010802001039	金属(塑钢)门	要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
5618	010802001040	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	12.8677		
		屋面、防水工程					
5619	010904002100	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	62.4015		
5620	010904002101	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.336		
5621	010904002102	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	55.398		
5622	010904002103	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.3125		
5623	010904002104	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.575		
5624	01B087	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺	个	1		

bbdf9...-66...-4284-b38-0161...14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5624	01B087	卫生间水泥砂浆	寸以个数计算	个	1		
5625	010903002061	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	17.2599		
5626	010903003059	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	0.7455		
5627	010903002062	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	133.8225		
5628	010903003060	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	131.88		
5629	010903003061	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1.9425		
5630	010903002063	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	24.7716		
5631	010506018021	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.1522		
5632	010902004041	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	108.024		
5633	010902002021	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	108.024		

bbdf954c-66[illegible]698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5634	010902001021	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	108.024		
5635	010902004042	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	108.024		
5636	010901001021	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	108.024		
5637	01B088	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	20.181		
		保温隔热工程					
5638	011001001041	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	70.938		
5639	011001001042	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
5640	011001003059	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	7.392		
5641	011001003060	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	133.8225		

bbdf934c-6638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5642	011001003061	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.7455		
5643	011001002021	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	37.086		
5644	011001004021	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	16.779		
		其他建筑工程					
5645	011101007061	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	56.2065		
5646	011101006021	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	56.2065		
5647	011101007062	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	20.181		
5648	011101007063	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	29.022		
5649	010506020042	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	0.6783		
5650	010501002021	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	6.867		
5651	010502029021	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	13.23		

bbcf954c-66f0-4438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5652	01B089	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
5653	010506025021	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.084		
5654	030703013021	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞 ϕ 250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板 ϕ 1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
5655	011102001021	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.381		
5656	011101002021	细石混凝土楼地面（楼面2、楼面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.63		
5657	011105002017	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.41		
		墙柱面装饰工程					
5658	011201001130	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计	m2	21.1785		

bbdf954c-66ed-428f-a88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5658	011201001130	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	要求	m2	21.1785		
5659	011201001131	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	40.656		
5660	011201001132	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.651		
5661	011201001133	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	46.368		
5662	011205001021	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	1.9425		
5663	011201001134	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
5664	011201001135	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂	m2	0.7455		

bbdf954c-6[illegible]88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5664	011201001135	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
5665	011403003019	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	0.7455		
5666	011404001029	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	131.88		
5667	011203001019	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.7455		
5668	01B090	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	108.8535		
		其他装饰工程					
5669	011502001045	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	18.774		
5670	011502001046	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	24.654		
5671	011302004021	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅55mm*80mm@400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	32.613		
5672	011503004021	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	2.079		
		天棚工程					

bbdf954c-66[illegible]-638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5673	011301001017	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.63		
5674	011404002017	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.63		
		电气工程					
		配电箱、管线					
5675	030402011076	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V21#ALZ 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5676	030402011077	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:V21#AL-6 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5677	030402011078	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:V21#AP-RBKT1 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5678	030402011079	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
5679	030412001174	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	15.948		
5680	030409006041	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	3.888		
5681	030412001175	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	30.912		
5682	030412001176	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	85.5348		

bbdf954c-66[illegible]38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5683	030412001177	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	5.832		
5684	030412001178	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	12.504		
5685	030412003039	桥架	1.名称:防水防腐强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	16.374		
5686	030409001101	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.798		
5687	030409001102	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5.1948		
5688	030409001103	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6.1584		
5689	030409001104	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	4.7532		
5690	030409001105	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.5124		
5691	030409001106	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	15.7008		
5692	030412004140	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	19.4664		
5693	030412004141	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5	m	360.7164		

bbdf954c-66e-4428-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5693	030412004141	配线	4.材质:铜	m	360.7164		
5694	030412004142	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	19.2828		
5695	030412004143	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	27.8436		
5696	030409003037	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
5697	030409003038	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	8		
5698	030407001047	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	2		
5699	030407001048	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
5700	030407001049	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	4		
5701	030416006021	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
5702	030413002061	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 IP67 4.安装形式:距地2.6m壁挂	套	1		
5703	030413002062	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	1		
5704	030413002063	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	1		
5705	030413014023	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	2		
5706	030413013021	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列	套	1		

hbdf954c-66 f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5706	030413013021	照明开关、按钮	3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
5707	030904003042	按钮	1.名称:地暖温控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	1		
5708	030904003043	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
5709	030412006041	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	10		
		防雷接地					
5710	030410007041	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
5711	030410007042	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
5712	030410012021	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
5713	030410005021	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	82.9896		
5714	030410003021	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	49.872		
5715	030410002081	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	94.3548		
5716	030410002082	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	6		
5717	030410002083	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	4.8		
5718	030410002084	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	6		
5719	030412001179	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料	m	14.4		

bbd9954c-6ced-4e54-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5719	030412001179	配管	3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	14.4		
5720	030412004144	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	14.4		
5721	030416027021	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
5722	030502001056	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:家居配线箱AHD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
5723	030502001057	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
5724	030506010021	监控摄像设备	1.类型:半球摄像机 2.规格、型号:400万像素 3.支架形式:含支架、电源	台	1		
5725	030412003040	桥架	1.名称:防水防腐弱电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	7.068		
5726	030409006042	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	7.764		
5727	030412001180	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	2.88		
		消防电工程					
5728	030412001181	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	24.852		
5729	030412001182	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	23.412		
5730	030412004145	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	49.1424		
5731	030412004146	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	46.1832		
5732	030904001021	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	1		
5733	030904004021	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	1		

bbdf954c-66[illegible]bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5733	030904004021	声光报警器	安装	个	1		
5734	030904005021	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	1		
5735	030904006021	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	1		
5736	030904008021	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	1		
5737	030904007061	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5738	030904007062	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5739	030904007063	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
5740	030412006042	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	5		
		暖通工程					
		通风空调系统					
5741	030702001081	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	4.008		
5742	030702001082	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	2.436		
5743	030702001083	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.812		
5744	030702001084	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1.104		
5745	031208003021	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	0.156		

bbdf954c-6c... 4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5746	031001005119	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ6.35 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	4.596		
5747	031001005120	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	51.912		
5748	031001005121	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	3.408		
5749	031001005122	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	43.86		
5750	031001005123	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	11.112		
5751	031001005124	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	6.144		
5752	031208002108	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	54.972		
5753	031208002109	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	4.944		
5754	030701004021	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置低静压风管式 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量5.6kW，额定制热量6.3kW，功率0.151W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	2		
5755	031001008279	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	4.44		
5756	031001008280	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接	m	10.272		

bbdf954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5756	031001008280	塑料管	4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	10.272		
5757	031208002110	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.024		
5758	030703001065	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*250	个	1		
5759	030703001066	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:160*120	个	4		
5760	030701003060	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XFJ-90 3.规格:风量400m3/min，额定制冷量9.0kW，额定制热量8.6kW,功率0.059W 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
5761	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*200	个	1		
5762	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*250	个	1		
5763	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*200	个	2		
5764	030703001067	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120	个	2		
5765	030405015021	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	2		
5766	030701010057	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ15.88	台	1		
5767	030701010058	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	2		
5768	030701003061	空调器	1.名称:新风室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量18kW，功率5.55kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
5769	030701003062	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量50kW，额定制热量50kW，功率14kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
5770	031004007041	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	1		
5771	030702008021	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	2.496		
5772	030703020020	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:400*200	个	1		
5773	031301003212	套管	1.名称:空调冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求	个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5773	031301003212	套管	5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
5774	031301003213	套管	1.名称:冷凝水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
5775	031301003214	套管	1.名称:新风冷媒预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
5776	030704001021	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
5777	031004006021	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	65.604		
5778	031004007042	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	1		
5779	031001002021	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	49.596		
5780	031208002111	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.276		
5781	031301003215	套管	1.名称:地暖供回水预埋套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	2		
5782	031008001021	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
5783	031001007056	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.524		

bbdf954c-66[illegible]-0388-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5784	031001007057	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.524		
5785	031001007058	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.524		
5786	031001008281	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	8.196		
5787	031001008282	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	6.648		
5788	031001008283	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	1.164		
5789	031001008284	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	18.936		
5790	031001008285	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	14.676		
5791	031001008286	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	11.4		

bbdf954c-66[illegible]-4264-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5791	031001008286	塑料管	8.含管道剔槽	m	11.4		
5792	031001008287	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	15.876		
5793	030609006021	电伴热	1.名称:电伴热 2.规格:工作电压220V，标称功率15W/m	m	11.556		
5794	031208002112	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.252		
5795	031301003216	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
5796	031301003217	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
5797	031301003218	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	1		
5798	031301003219	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
5799	031301003220	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
5800	030910002025	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	1		
		雨污水系统					
5801	031001008288	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	12.012		
5802	031001008289	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	5.424		
5803	031001008290	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	15.564		
5804	031001008291	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内	m	7.512		

bbdf954c-66d1-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5804	031001008291	塑料管	6.介质:通气	m	7.512		
5805	031001008292	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	17.928		
5806	030703017021	碳钢罩类	1.名称:碳钢通气帽 2.规格:DN50	个	1		
5807	031301003221	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	1		
5808	031301003222	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	1		
		茶室、图书馆					
		茶室建筑工程					
		土石方工程					
5809	010102001022	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	171.129		
5810	010102002022	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	32.592		
5811	010103002022	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	203.721		
5812	010102007043	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	147.441		
5813	010102007044	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	235.89		
		混凝土工程					
5814	010501001043	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.04		
5815	010502001022	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础	m3	28.581		

bbdf954c-66[illegible]4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5815	010502001022	独立基础	4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	28.581		
5816	010502005022	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.0165		
5817	010502002043	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.751		
5818	010502025022	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚二次灌浆 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C40无收缩灌浆料 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3045		
5819	010502006001	钢筋混凝土柱（钢柱内灌砼）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.441		
5820	010502013022	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	21.252		
5821	010502010022	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.744		
5822	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.6805		
5823	010502025023	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.696		
5824	010502021022	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.4465		
5825	010502023022	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.1785		

bbd[illegible]4c-6ed[illegible]4-b38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢结构工程					
5826	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B，综合考虑所有规格 3.构件涂(镀)层要求:钢构件涂装前应对构件表面进行除锈处理，除锈等级综合考虑，钢结构防火涂料按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.油漆涂料：按设计要求 6.螺栓种类综合考虑全部规格，含连接板、加肋板、节点板、垫板、预埋件、栓钉、开孔等 7.运距综合考虑	t	6.2779		
5827	010604001001	钢梁	1.梁类型: 2.钢材品种、规格:Q355B，综合考虑所有规格 3.构件涂(镀)层要求:钢构件涂装前应对构件表面进行除锈处理，除锈等级综合考虑，钢结构防火涂料按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.螺栓种类综合考虑全部规格，含连接板、加肋板、节点板、垫板、预埋件、栓钉、开孔等，运距综合考虑	t	15.6922		
5828	010506024001	螺栓	1.螺栓种类:柱脚锚栓 2.规格:M24 3.使用部位:按照设计要求 4.端头处理方式:按照设计要求	套	64		
		模板工程					
5829	010505007022	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	156.093		
5830	010505005022	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	96.2535		
5831	010505004001	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	35.154		
5832	010505011022	构造柱模板		m2	31.8465		
5833	010505013022	过梁模板		m2	2.898		
5834	010505014026	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	59.4405		
5835	010505003022	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	73.374		
5836	010505014027	零星现浇构件模板	1.构件名称:柱脚二次浇筑 2.模板形式:综合考虑	m2	9.072		
5837	010505001022	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	10.08		
5838	010505002043	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	63.504		
		钢筋工程					

bbdf954c-6d[illegible]-b698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土基础钢筋					
5839	010506001185	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0137		
5840	010506001186	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2205		
5841	010506001187	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1407		
5842	010506001188	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7004		
5843	010506001189	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4704		
5844	010506001190	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0357		
		现浇混凝土柱子钢筋					
5845	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.9345		
5846	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4353		
		现浇混凝土墙钢筋					
5847	010506004201	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.0584		
5848	010506004202	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.524		
5849	010506004203	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6017		
5850	010506004204	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0126		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
5851	010506011085	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0567		
5852	010506011086	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1659		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
5853	010506006080	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0168		
5854	010506006081	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9939		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
5855	010506010111	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0073		

bbf0054c-668d-4284-b138-0161135e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5856	010506010112	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0357		
5857	010506010113	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0179		
5858	010506010114	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1229		
5859	010506010115	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0294		
5860	010506010116	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1984		
5861	010506010117	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0504		
5862	010506010118	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0578		
		砌体工程内配钢筋					
5863	010506017022	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1596		
5864	010506023022	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	4.872		
		砌体工程					
5865	010402001022	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	36.2565		
		门窗工程					
5866	010802001041	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:65系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5low-E 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	7.371		
5867	010807001022	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑	m2	126.84		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5867	010807001022	金属(塑钢)窗	3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:65系列铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5Low-E 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:包含电动非疏散门，其他按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	126.84		
5868	010801004005	木质防火门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.防火等级:乙级 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:按照设计要求 5.五金种类、规格:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	2.4255		
5869	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸:按设计要求 2.门类型:普通门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:综合考虑 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:综合考虑 7.五金种类、规格:综合考虑 8.其他工艺要求:综合考虑 9.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 10.推拉门综合考虑	m2	3.843		
		屋面、防水工程					
5870	010904002105	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按设计要求 4.上翻高度:按设计要求	m2	108.948		
5871	010904002106	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	5.25		
5872	010903002064	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	178.3845		

bbdf954c-66[illegible]-5284-bb58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5873	010903002065	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	82.047		
5874	010903003062	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3.6645		
5875	010903003063	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	78.393		
5876	010902001022	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.附加层、泛水铝合金收口压条、阴角圆弧形泛水面层等其他工艺按设计要求综合考虑	m2	177.219		
5877	010902002022	屋面涂膜防水（屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑 4.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补	m2	177.219		
5878	010902004043	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	177.219		
5879	010902004044	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:LC5.0轻骨料混凝土找坡层 2.刚性层厚度:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，找坡2% 3.刚性层作用:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	177.219		
5880	010902004045	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石，随打随抹 2.刚性层厚度:40厚	m2	177.219		

bbdf954c-6e[illegible]-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5880	010902004045	屋面刚性层（屋面1）	3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:耐候密封胶嵌缝，预留分仓缝，间距不大于3m*3m,钢筋网在缝处断开	m2	177.219		
5881	010506018022	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:内配Φ4@200*200双向钢丝网片	m2	177.219		
5882	01B091	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	177.219		
5883	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格:ϕ80屋面溢水口 2.接缝、嵌缝材料种类:按设计要求 3.泄水管长度:按设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求	个	4		
		保温隔热工程					
5884	011001001043	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	177.219		
5885	011001003062	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	10.101		
5886	011001003063	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5 厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布	m2	62.9265		
5887	011001003064	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:岩棉保温板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚岩棉保温板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	82.047		
5888	011001003065	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:岩棉保温板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚岩棉保温板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘	m2	178.3845		

bbdf054c-66ed-4284-638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5888	011001003065	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	178.3845		
		其他建筑工程					
5889	011101007064	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	91.9065		
5890	011101006022	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	91.9065		
5891	010506020043	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.134		
5892	010501002022	楼地面垫层（地面1、地面2、地面4、地面5）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	7.7805		
5893	01B092	成品塑料滴水线条	1.部位:屋面挑檐 2.材质、规格:塑料滴水线，其他详设计 3.计算规则：按设计图示尺寸以延长米计算	m	31.815		
5894	010502029022	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	41.16		
		茶室装饰工程					
		楼地面装饰工程					
5895	011105002018	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	12.18		
5896	011101001005	水泥砂浆楼地面（地面4）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级::20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.25		
5897	011101002022	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.945		

bbdf954c-66... 1764-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙柱面装饰工程					
5898	011201001136	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	43.323		
5899	011201001137	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	110.9325		
5900	011404001030	墙面喷刷涂料（女儿墙）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:根据设计要求 4.刮腻子遍数:根据设计要求 5.涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍、喷或滚刷面层涂料两遍,具体颜色详见设计要求	m2	62.9265		
5901	011404001031	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	3.6645		
5902	011205001022	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	78.393		
5903	011201001138	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	178.3845		
5904	011201001139	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及	m2	178.3845		

bbdf954c-66d1-4154-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5904	011201001139	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	178.3845		
5905	011403003020	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	178.3845		
5906	011203001020	石材墙、柱面（外墙3-干挂毛石外墙）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm干挂毛石 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	178.3845		
5907	01B093	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	154.2555		
		天棚工程					
5908	011301001018	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	6.195		
5909	011404002018	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	6.195		
		其他装饰工程					
5910	01B094	窗台成品排水板	1.成品金属防水板 2.其他详设计 3.计算规则：按照设计图示尺寸以延长米计算	m	31.815		
5911	01B095	茶室顶黑色造型铝板	1.规格参数：根据设计要求 2.计算规则：按照设计图示尺寸以展开面积计算	m2	324.051		
		图书馆建筑工程地下					
		土石方工程					
5912	010102001023	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	1531.866		
5913	010103002023	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆	m3	1531.866		

bbdb0540-6601-4284-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5913	010103002023	余方弃置	域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	1531.866		
5914	010102007045	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	901.005		
5915	010102007046	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	311.99		
		混凝土工程					
5916	010501001044	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.1685		
5917	010501001045	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	27.3315		
5918	010502001023	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	17.955		
5919	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	132.552		
5920	010502005023	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.035		
5921	010502013023	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.3035		
5922	010502011022	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	14.0385		
5923	010502010023	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等	m3	0.6615		

bbdf954c-66fd-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5923	010502010023	钢筋混凝土墙	混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.6615		
5924	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:根据设计要求 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	93.0405		
5925	010502021023	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4515		
5926	010502023023	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.042		
5927	010502002044	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.751		
5928	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.3365		
5929	010502025024	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚二次灌浆 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C40无收缩灌浆料 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		
5930	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	10.8675		
5931	010502006004	钢筋混凝土柱（钢柱内灌砼）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.378		
		模板工程					
5932	010505001023	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	23.604		
5933	010505002044	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	43.3965		
5934	010505002045	基础模板	1.基础类型:筏形基础	m2	4.62		
5935	010505004002	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	52.857		
5936	010505006022	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理	m2	106.911		

bbdf954c-6c[illegible]4984-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5936	010505006022	梁模板	等工艺综合考虑	m2	106.911		
5937	010505007023	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	113.8095		
5938	010505005023	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	635.5755		
5939	010505011023	构造柱模板		m2	6.5415		
5940	010505013023	过梁模板		m2	0.567		
5941	010505003023	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	70.056		
5942	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	44.373		
5943	010505014028	零星现浇构件模板	1.构件名称:柱脚二次浇筑 2.模板形式:综合考虑	m2	1.764		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
5944	010506001191	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0651		
5945	010506001192	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0084		
5946	010506001193	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.7812		
5947	010506001194	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1502		
5948	010506001195	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.68		
5949	010506001196	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.6793		
5950	010506001197	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1277		
5951	010506001198	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1187		
5952	010506001199	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6468		
5953	010506001200	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2615		
5954	010506001201	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1281		
		现浇混凝土柱子钢筋					
5955	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0126		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5956	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.7214		
5957	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	1.1403		
5958	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0168		
5959	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4935		
5960	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.314		
5961	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3181		
5962	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3961		
		现浇混凝土墙钢筋					
5963	010506004205	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1743		
5964	010506004206	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6594		
5965	010506004207	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.4903		
5966	010506004208	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2631		
5967	010506004209	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5786		
5968	010506004210	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.995		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
5969	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0137		
5970	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0242		
5971	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0556		
5972	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1963		
5973	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0693		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
5974	010506006082	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0115		

1bc09540-6ced-4234-bf38-0161f3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5975	010506006083	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4343		
5976	010506006084	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0483		
5977	010506006085	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0221		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
5978	010506010119	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.001		
5979	010506010120	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0073		
5980	010506010121	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0473		
5981	010506010122	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0063		
		砌体工程内配钢筋					
5982	010506017023	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.0189		
5983	010506023023	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	14.9625		
		砌体工程					
5984	010402001023	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	3.5385		
5985	010401011001	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	33.5265		
5986	010401001001	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	9.093		
		门窗工程					
5987	010801002002	木质门带套	1.门洞口尺寸:按设计要求 2.门类型:普通门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:综合考虑 5.门套材质、规格:按照设	m2	3.024		

bbd6954c-6604-4f4-bf38-0161130 14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5987	010801002002	木质门带套	计要求 6.玻璃品种、厚度:综合考虑 7.五金种类、规格:综合考虑 8.其他工艺要求:综合考虑 9.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 10.推拉门综合考虑	m2	3.024		
5988	010807001023	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:65系列铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5Low-E 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	2.394		
5989	010801004006	木质防火门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.防火等级:乙级 3.开启方式:平开 4.玻璃品种、厚度:按照设计要求 5.五金种类、规格:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	2.772		
		防水工程					
5990	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	373.38		
5991	010905003001	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板 2.止水带尺寸:3*300 3.铺设方式:综合考虑	m	110.7015		
5992	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	279.426		
5993	010904002107	楼(地)面涂膜防水（地面1图书馆地下储藏室）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂	m2	133.329		

bbdf954c-6e[illegible]284-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5993	010904002107	楼(地)面涂膜防水（地面1图书馆地下储藏室）	一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按设计要求 4.上翻高度:按设计要求	m2	133.329		
5994	010904002108	楼(地)面涂膜防水（地面2地下集水坑、截水沟）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:基层处理剂一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按设计要求 4.上翻高度:按设计要求	m2	12.39		
5995	011101007065	细石混凝土找平层（底板防水保护层）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土底板防水保护层	m2	373.38		
		保温隔热工程					
5996	011001003066	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	279.426		
		其他建筑工程					
5997	011101006023	平面砂浆找平层（地面2地下集水坑、截水沟）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	12.39		
5998	010503014022	盖板、井圈	1.构件名称:地下截水沟 2.构件尺寸:400宽成品铸铁盖板，其他根据设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求	套	6		
5999	010503014023	盖板、井圈	1.构件名称:地下集水坑 2.构件尺寸:500*600mm钢盖板 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求	套	2		
6000	010502031001	坡道（出入口无结构板坡道）	1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，80厚C20商砼 2.面层厚度:界面剂一道，20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,1:1金刚砂粒(或铁屑)10x20mm水泥防滑条,横向中距100~150mm,突出坡道表面4mm 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:80厚C20 5.嵌缝材料种类:根据设计要求	m2	29.778		
6001	010502031002	坡道（出入口有结构板坡道）	1.垫层材料种类、厚度:80厚C20混凝土垫层 2.面层厚度:界面剂一道，20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,1:1金刚砂粒(或铁屑)10x20mm水泥防滑条,横向中距100~150mm,突出坡道表面4mm	m2	25.326		

bbdf954c-6c 2884-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6001	010502031002	坡道（出入口有结构板坡道）	3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:80厚C20 5.嵌缝材料种类:根据设计要求	m2	25.326		
		图书馆装饰工程地下					
		楼地面装饰工程					
6002	011101002023	细石混凝土楼地面（地面1图书馆地下储藏室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.面层处理方式:根据设计要求	m2	120.9495		
6003	011105002019	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	48.195		
6004	011102003009	块料楼地面（楼梯间楼面1）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	12.3795		
6005	011106001001	水泥砂浆楼梯(楼梯面层)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆 3.防滑条材料种类、规格:ϕ12钢筋护角，1:1水泥金刚砂防滑条 4.面层处理方式:根据设计要求 5.楼梯部位:根据设计要求 6.其他参见图集L13J8-68-1	m2	32.0145		
		墙柱面装饰工程					
6006	011201001140	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	51.387		
6007	011201001141	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:混凝土墙	m2	158.0775		

bbdf954c-6e... 4928... 698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6007	011201001141	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	158.0775		
6008	011404001032	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	209.4645		
6009	01B096	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	209.4645		
		天棚工程					
6010	011301001019	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	177.6915		
6011	011404002019	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	177.6915		
		其他装饰工程					
6012	011503004022	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	18.438		
6013	011503003001	靠墙扶手	1.扶手材料种类规格:木质扶手 2.固定配件种类:根据设计要求 3.防护材料种类:根据设计要求 4.其他详见图集L13J8-62-1	m	18.438		
		图书馆建筑工程地上					
		混凝土工程					
6014	010502004005	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及强度等级:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.1995		
6015	010502013024	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	18.9105		
6016	010502011023	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求	m3	31.227		

bbdf954c-6d... 284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6016	010502011023	钢筋混凝土梁	4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	31.227		
6017	010502010024	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	48.3735		
6018	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	16.926		
6019	010502025025	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.0727		
6020	010502025026	零星现浇构件	1.构件名称:卫生间混凝土止水带 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8925		
6021	010502021024	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.9425		
6022	010502022022	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4095		
6023	010502023024	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.294		
		钢结构工程					
6024	010603002002	空腹钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B，综合考虑所有规格 3.构件涂(镀)层要求:钢构件涂装前应对构件表面进行除锈处理，除锈等级综合考虑，钢结构防火涂料按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.油漆涂料：按设计要求 6.螺栓种类综合考虑全部规格，含连接板、加肋板、节点板、垫板、预埋件、栓钉、开孔等 7.运距综合考虑	t	3.0093		

bbd954c-66fd-4264-f38-0161f3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6025	010604001002	钢梁（雨棚处）	1.梁类型: 2.钢材品种、规格: Q355B，综合考虑所有规格 3.构件涂(镀)层要求:钢构件涂装前应对构件表面进行除锈处理，除锈等级综合考虑，钢结构防火涂料按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.螺栓种类综合考虑全部规格，含连接板、加肋板、节点板、垫板、预埋件、栓钉、开孔等，运距综合考虑	t	0.0662		
6026	010506024002	螺栓	1.螺栓种类:柱脚锚栓 2.规格:M24 3.使用部位:按照设计要求 4.端头处理方式:按照设计要求	套	48		
		模板工程					
6027	010505006023	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	211.701		
6028	010505007024	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	161.7735		
6029	010505005024	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	97.4715		
6030	010505004003	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	126.5985		
6031	010505011024	构造柱模板		m2	27.951		
6032	010505012022	圈梁模板		m2	4.179		
6033	010505013024	过梁模板		m2	4.704		
6034	010505014029	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	22.89		
6035	010505014030	零星现浇构件模板	1.构件名称:设备基础 2.模板形式:综合考虑	m2	2.1735		
6036	010505014031	零星现浇构件模板	1.构件名称:卫生间混凝土止水带 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	8.925		
		钢筋工程					
		现浇混凝土柱子钢筋					
6037	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3969		
6038	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	1.7934		
6039	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2226		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6040	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.336		
6041	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2195		
6042	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8071		
		现浇混凝土墙钢筋					
6043	010506004211	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0021		
6044	010506004212	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3171		
6045	010506004213	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5628		
6046	010506004214	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.104		
6047	010506004215	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0693		
		现浇混凝土梁钢筋					
6048	010506005252	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0336		
6049	010506005253	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1711		
6050	010506005254	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0032		
6051	010506005255	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.5681		
6052	010506005256	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3224		
6053	010506005257	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	1.6285		
6054	010506005258	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2006		
6055	010506005259	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1124		
6056	010506005260	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4522		
6057	010506005261	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0703		
6058	010506005262	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3675		
6059	010506005263	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2751		

bbd09540-6e[illegible]-0f38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6060	010506005264	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.1416		
		设备基础钢筋					
6061	010506011087	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.001		
6062	010506011088	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0042		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
6063	010506011089	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0935		
6064	010506011090	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1291		
6065	010506011091	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0578		
6066	010506011092	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0137		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
6067	010506006086	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1134		
6068	010506006087	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9089		
6069	010506006088	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.041		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
6070	010506010123	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0115		
6071	010506010124	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0389		
6072	010506010125	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0095		
6073	010506010126	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0147		
6074	010506010127	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.043		
6075	010506010128	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2016		
6076	010506010129	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0473		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌体工程内配钢筋					
6077	010506017024	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2856		
6078	010506023024	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	154.9275		
		砌体工程					
6079	010402001024	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	56.469		
		门窗工程					
6080	010802001042	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	20.601		
6081	010802001043	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:包含电动非疏散门，其他按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	63		
6082	010807001024	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定	m2	26.6805		

bbdf954c-6e1-4284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6082	010807001024	金属(塑钢)窗	施工所需的一切施工内容、工序	m2	26.6805		
6083	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:按照设计要求 2.框材质、规格:按照设计要求 3.百叶材料品种、规格:防雨防虫通风百叶，通风率不大于60%	m2	1.113		
6084	010801002003	木质门带套	1.门洞口尺寸:按设计要求 2.门类型:普通门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:综合考虑 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:综合考虑 7.五金种类、规格:综合考虑 8.其他工艺要求:综合考虑 9.包含门套、门锁、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 10.推拉门综合考虑	m2	7.308		
		屋面、防水工程					
6085	010904002109	楼(地)面涂膜防水（地面3、地面4、地面5)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	57.813		
6086	010904002110	楼(地)面涂膜防水（地面2)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	23.772		
6087	010904002111	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按设计要求 4.上翻高度:按设计要求	m2	202.692		
6088	010904002112	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.575		
6089	010904002113	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2.0475		

1bdf954c-0ce0-4e98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6090	01B097	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	3		
6091	010903002066	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	594.0165		
6092	010903002067	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	51.933		
6093	010903003064	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	51.933		
6094	010903002068	墙面涂膜防水（内墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	52.4664		
6095	010902001023	屋面卷材防水（屋面1)	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.附加层、泛水铝合金收口压条、阴角圆弧形泛水面层等其他工艺按设计要求综合考虑	m2	200.529		
6096	010902002023	屋面涂膜防水（屋面1)	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑 4.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补	m2	177.4395		
6097	010902004046	屋面刚性层（屋面1)	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	177.4395		
6098	010902004047	屋面刚性层（屋面1)	1.刚性层材料种类及强度等级:LC5.0轻骨料混凝土找坡层 2.刚性层厚度:最薄处30厚	m2	177.4395		

bbdf954c-6e[illegible]084-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6098	010902004047	屋面刚性层（屋面1）	LC5.0轻骨料混凝土找坡层，找坡2% 3.刚性层作用:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	177.4395		
6099	010902004048	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石，随打随抹 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:耐候密封胶嵌缝，预留分仓缝，间距不大于3m*3m,钢筋网在缝处断开	m2	177.4395		
6100	010506018023	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:内配Φ4@200*200双向钢丝网片	m2	177.4395		
6101	01B098	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	177.4395		
6102	01B099	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	15.3615		
6103	010902007002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格:ϕ80屋面溢水口 2.接缝、嵌缝材料种类:按设计要求 3.泄水管长度:按设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求	个	8		
		保温隔热工程					
6104	011001001044	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	177.4395		
6105	011001003067	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	6.111		
6106	011001003068	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5 厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布	m2	47.8275		

bbdf954c-6ec2-e1-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6107	011001003069	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:岩棉保温板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚岩棉保温板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	51.933		
6108	011001003070	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:岩棉保温板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚岩棉保温板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	559.0305		
		其他建筑工程					
6109	011101007066	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	174.783		
6110	011101006024	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	174.783		
6111	011101007067	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	15.3615		
6112	010506020044	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.553		
6113	010501002023	楼地面垫层（地面1、地面2、地面4、地面5）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	18.606		
6114	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:根据设计要求 2.止水带材料种类:根据设计要求 3.盖缝材料种类:1mm厚铝板盖板 4.防护材料种类:密封膏封严 5.其他详见L13J14-27-2	m	4.62		
6115	010607006001	钢梯（检修钢梯）	1.钢材品种、规格:ϕ20钢筋 2.钢梯形式:根据设计要求 3.构件涂(镀)层要求:根据设计要求 4.探伤要求:根据设计要求 5.其他详参见图集L13J8-94	t	0.0294		
		图书馆装饰工程地上					
		楼地面装饰工程					

bb0f534f6ced4e1fb38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6116	011102001022	石材楼地面（室外走廊、客房檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	57.813		
		墙柱面装饰工程					
6117	011201001142	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	87.4545		
6118	011201001143	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	215.0715		
6119	011201001144	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	10.458		
6120	011404001033	墙面喷刷涂料（女儿墙）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:根据设计要求 4.刮腻子遍数:根据设计要求 5.涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍、喷或滚刷面层涂料两遍,具体颜色详见设计要求	m2	47.8275		
6121	011205001023	墙、柱面装饰板(外墙4-黑色拉丝铝板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面	m2	16.254		

bbdf954c-6c 38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6121	011205001023	墙、柱面装饰板(外墙4-黑色拉丝铝板)	4.面层材料品种、规格:3mm黑色拉丝铝板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	16.254		
6122	011205001024	墙、柱面装饰板（外墙2)	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	51.933		
6123	011201001145	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4)	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	559.0305		
6124	011201001146	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4)	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	559.0305		
6125	011403003021	刮腻子（外墙3、外墙4)	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	559.0305		
6126	011203001021	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩)	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	206.01		
6127	011203001022	石材墙、柱面（外墙3-干挂毛石外墙)	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm干挂毛石 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计	m2	336.7665		

bbdf954c-6604-4[illegible]638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6127	011203001022	石材墙、柱面	要求	m2	336.7665		
6128	01B100	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	312.984		
		其他装饰工程					
6129	011503004023	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:室内防护栏杆，防护栏杆承受水平荷载不小于1.0KN/m,承受竖向荷载不小于1.2KN/m栏杆竖向杆件净距≯110,从可踏面算起防护高度≥1100mm(余同) 2.固定件种类、规格:按设计要求	m	17.4195		
6130	011503002001	室外防护木栅栏	1.栏杆(板)材料种类、规格:室外木栅栏，规格参数综合考虑 2.固定配件种类:根据设计要求 3.防护材料种类:根据设计要求	m	43.449		
6131	011503004024	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	9.03		
6132	01B101	窗台成品排水板	1.成品金属防水板 2.其他详设计 3.计算规则：按照设计图示尺寸以延长米计算	m	9.03		
6133	01B102	钢化夹胶玻璃天窗	1.规格：夹胶玻璃厚度不低于6.76mm+0.76PVB+6.76mm 2.其他：包含全套五金及龙骨 3.计算规则：按照设计图示尺寸以投影面积计算	m2	52.479		
6134	01B103	雨棚饰面	1.规格参数：黑色造型铝板具体根据设计要求 2.计算规则：按照设计图示尺寸以展开面积计算	m2	1.5015		
		电气工程					
		配电箱、管线					
6135	030402011080	成套配电箱	1.名称:普通动力配电箱 2.型号、规格:图书馆#-AP 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
6136	030402011081	成套配电箱	1.名称:普通照明配电箱 2.型号、规格:图书馆#-AL 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
6137	030402011082	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号、规格:图书馆#ALE 3.安装方式:明装 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	1		
6138	030402011083	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱（设备自带） 2.型号、规格:B1AC-QWB1、B1AC-QWB2 3.安装方式:明装	台	2		

bbdf954c-66e5-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6138	030402011083	成套配电箱	4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
6139	030412001183	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	10.404		
6140	030412001184	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	114.552		
6141	030412001185	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	447.18		
6142	030412001186	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	269.7		
6143	030412001187	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	43.308		
6144	030412001188	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	17.76		
6145	030412001189	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	33.708		
6146	030412001190	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC40 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	9.912		
6147	030412001191	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC65 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	11.58		
6148	030412001192	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	10.176		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6149	030412003041	桥架	1.名称:强电非消防金属槽式桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	34.104		
6150	030409001107	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	59.7156		
6151	030409001108	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	54.9516		
6152	030409001109	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	30.6096		
6153	030409001110	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	27.0948		
6154	030409001111	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	16.7604		
6155	030409001112	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	11.8716		
6156	030409001113	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	28.044		
6157	030409001114	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-3*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	16.9092		
6158	030409001115	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:防水电缆（设备自带） 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	85.0848		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6159	030412004147	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	254.3256		
6160	030412004148	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	1129.1208		
6161	030412004149	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	97.7496		
6162	030412004150	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	465.7044		
6163	030412004151	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	110.736		
6164	030409003039	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	2		
6165	030409003040	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	8		
6166	030409003041	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:10＜截面积≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	2		
6167	030407001050	交流发电机	1.名称:风机盘管检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):综合考虑 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	10		
6168	030407001051	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	1		
6169	030407001052	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	3		
6170	030416006022	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					

bbdf954c-6e... 084-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6171	030413002064	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	19		
6172	030413002065	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W IP67 3.规格:DC36V A型 4.安装形式:吸顶安装	套	6		
6173	030413002066	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	6		
6174	030413002067	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	2		
6175	030413002068	装饰灯	1.名称:方向标志灯（单面不可调） 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:墙面底边距地0.5m安装（底盒暗装）	套	2		
6176	030413002069	装饰灯	1.名称:方向标志灯（双面不可调） 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:墙面底边距地0.5m安装（底盒暗装）	套	2		
6177	030413002070	装饰灯	1.名称:疏散方向极楼层多信息复合标志灯（双面） 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:吊装	套	6		
6178	030413001007	普通灯具	1.名称:单管灯 2.型号:LED 3.规格:24W T8直管，2400lm 4.类型:吸顶安装	套	1		
6179	030413001008	普通灯具	1.名称:密闭单管灯 2.型号:LED IP54 3.规格:24W T8直管，2400lm 4.类型:吸顶安装	套	8		
6180	030413001009	普通灯具	1.名称:密闭壁灯 2.型号:LED IP54 3.规格:15W，1200lm 4.类型:吸顶安装	套	1		
6181	030413001010	普通灯具	1.名称:室外壁装照明灯 2.型号:LED IP65 3.规格:按设计要去 4.类型:距地2.6m壁装	套	7		
6182	030413001011	普通灯具	1.名称:密闭吸顶灯 2.型号:LED IP54 3.规格:15W，1200lm 4.类型:吸顶安装	套	24		
6183	030413014024	插座	1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	1		
6184	030413013022	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
6185	030413013023	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		

bbdf954c-6d[illegible]984-b8f8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6186	030413013024	照明开关、按钮	1.名称:密闭防水单联单控开关 2.规格:10A 86系列 IP54 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
6187	030413013025	照明开关、按钮	1.名称:密闭防水双联单控开关 2.规格:10A 86系列 IP54 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
6188	030904003044	按钮	1.名称:求助呼叫按钮 2.安装方式:高位/低位H=1.0/0.5m	个	2		
6189	030904003045	按钮	1.名称:新风开关 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	11		
6190	030904004022	声光报警器	1.名称:无障碍声光报警器（自带AC200V/DC36V变压器） 2.安装方式:门上0.2安装	个	1		
6191	030412006043	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	105		
6192	030412006044	接线盒	1.名称:电动感应门预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	5		
		防雷接地					
6193	030410007043	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
6194	030410007044	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
6195	030410012022	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.型号:按设计 3.安装形式:距室外地坪0.5m	个	2		
6196	030410005022	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:综合考虑 5.其他:综合考虑跨接等工作	m	334.9584		
6197	030410003022	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:综合考虑 4.安装形式:按设计要求	m	81.042		
合计							

hbdh554c-6600-4084-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6198	030410002085	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	361.1952		
6199	030410002086	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	18		
6200	030410002087	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	12		
6201	030410002088	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	6.24		
6202	030412001193	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	30		
6203	030412004152	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	30		
6204	030416027022	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		弱电工程					
6205	030502001058	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电接线箱FD 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
		消防电工程					
6206	030502001059	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱-图书馆 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	1		
6207	030412001194	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	248.976		
6208	030412001195	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	169.14		
6209	030412001196	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32	m	44.724		

bbdf954c-6ce4-4994-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6209	030412001196	配管	4.配置形式:埋地 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	44.724		
6210	030412004153	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜	m	426.528		
6211	030412004154	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜	m	345.0168		
6212	030904001022	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	12		
6213	030904004023	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	6		
6214	030904005022	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	6		
6215	030904006022	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	5		
6216	030904008022	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	3		
6217	030904010014	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	1		
6218	030904007064	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
6219	030904007065	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
6220	030904007066	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	1		
6221	030412006045	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	33		
		暖通工程					
		通风空调系统					
6222	030702001085	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	28.62		
6223	030702001086	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm	m2	28.62		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6223	030702001086	碳钢通风管道	6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	28.62		
6224	030702001087	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	21.024		
6225	030702001088	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	10.128		
6226	030702001089	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	107.712		
6227	031208003022	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	4.356		
6228	031001005125	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ9.53 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	129.936		
6229	031001005126	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ12.7 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	7.536		
6230	031001005127	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ15.88 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	9.504		
6231	031001005128	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ19.05 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	78.312		
6232	031001005129	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ22.2 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	51.624		
6233	031001005130	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ25.4 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接	m	7.536		

bbdf954c-66[illegible]284-b158-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6233	031001005130	铜管	5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	7.536		
6234	031001005131	铜管	1.材质:磷酸脱氧无缝铜管 2.规格:ϕ28.6 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.介质:冷媒介质 7.含管道支架	m	9.504		
6235	030701010059	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ19.05	台	6		
6236	030701010060	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ22.2	台	3		
6237	030701010061	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ25.4	台	1		
6238	030701010062	过滤器	1.名称:分歧器 2.型号:ϕ28.6	台	1		
6239	031208002113	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ20/10以内	m	78.312		
6240	031208002114	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ28/13以内	m	59.16		
6241	031208002115	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料外加镀锌钢板罩 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ35/16以内	m	9.504		
6242	031001008293	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	46.248		
6243	031001008294	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:凝结水	m	13.248		
6244	031208002116	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.336		
6245	030703001068	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:320*320	个	2		
6246	030405015022	风扇	1.名称:吊顶式排气扇（含D150止回阀） 2.型号:BLD-100 3.规格:风量100m3/h，功率18W 4.安装方式:吊顶	台	1		
6247	030703001069	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:320*320	个	2		
6248	030108001005	风机	1.名称:离心式管道风机 2.型号:GDF-300 3.规格:风量300m3/h，全压140Pa，功率0.03kW	台	1		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6248	030108001005	风机		台	1		
6249	030108001006	风机	1.名称:离心式管道风机 2.型号:GDF-1800 3.规格:风量1800m3/h，全压250Pa，功率0.37kW	台	1		
6250	030701003063	空调器	1.名称:新风机 2.型号:FXSP50 3.规格:额定制冷量5kW，功率5.6kW，风量1050m3/h 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	5		
6251	030701003064	空调器	1.名称:新风机 2.型号:FXSP80 3.规格:额定制冷量8kW，功率9kW，风量1050m3/h 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	5		
6252	030703007068	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:回风口 2.规格:800*200	个	10		
6253	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口带风阀 2.规格:150*150	个	3		
6254	030703007070	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口带风阀 2.规格:300*300	个	3		
6255	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口带风阀 2.规格:500*500	个	1		
6256	030701003065	空调器	1.名称:商用中央空调室外机 2.型号:按设计要求 3.规格:额定制冷量73.5kW，额定热量82.5kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求	台	1		
6257	030703007072	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:330*330	个	10		
6258	030703007073	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:330*330	个	1		
6259	030703007074	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:400*200	个	2		
6260	030703007075	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨风帽 2.规格:ϕ150	个	1		
6261	030702008022	柔性软风管	1.名称:柔性软接口 2.材质:防火帆布 3.规格:按设计要求	m2	2.7		
6262	030703020021	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:320*320	个	1		
6263	030701003066	空调器	1.名称:新风机 2.型号:xf-1 3.规格:风量1500m3/min,功率1.05kW 4.安装形式:按设计要求 5.减振形式:按设计要求 6.含设备支架	台	1		
6264	031301003223	套管	1.名称:一般穿楼板套管 3.规格:DN32 4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
6265	031301003224	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6265	031301003224	套管	4.填料材质:按设计要求 5.包含预留孔洞及堵洞	个	1		
6266	030704001022	通风工程检测、调试	系统名称:通风、空调工程调试	系统	1		
		供暖系统					
6267	031004006022	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔；真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求: ϕ3@100钢丝网片	m2	203.904		
6268	031004007043	热媒集配装置	1.类型:分集水器2路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	1		
6269	031004007044	热媒集配装置	1.类型:分集水器3路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	1		
6270	031004007045	热媒集配装置	1.类型:分集水器4路 2.材质:铜 3.规格:4路 4.包含自动排气阀、手动调节阀、关断阀、泄水阀、集水器、分水器、电动两通控制阀、旁通阀、球阀等全部部件	组	1		
6271	031001002022	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:供暖水 8.工作内容包含之色色环、刷漆等	m	42.552		
6272	031004007046	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	2		
6273	031208002117	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.228		
6274	031008001022	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水系统					
6275	031001007059	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求	m	9.804		

bbdf954c-6c1b-4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6275	031001007059	复合管	6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	9.804		
6276	031001007060	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	9.816		
6277	031001008295	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	2.784		
6278	031001008296	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	4.776		
6279	031001008297	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	45.948		
6280	031001008298	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	27.24		
6281	031208002118	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.156		
6282	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	3		
6283	031301003225	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25	个	1		
6284	031301003226	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32	个	1		
6285	031301003227	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6286	031301003228	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
6287	030910002026	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC2灭火器	个	5		
6288	030910002027	灭火器箱	1.安装方式:落地 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MFZ/ABC4灭火器	个	1		
		雨污水系统					
6289	031001008299	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	6.6		
6290	031001008300	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	25.44		
6291	031001008301	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:溢流	m	3.096		
6292	031001008302	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	19.848		
6293	031001008303	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	11.232		
6294	031001008304	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	1.656		
6295	031001008305	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	12		
6296	031001008306	塑料管	1.材质:HDPE管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:雨水	m	10.68		
6297	031301003229	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75	个	1		
6298	031301003230	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	5		

bbd1954c-6e[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6299	031003014001	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN75	个	2		
6300	031003014002	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN100	个	2		
		压力排水系统					
6301	031001002023	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:压力排水	m	6.72		
6302	031001002024	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:压力排水	m	9.036		
6303	031002001002	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体球墨铸铁内外表面喷涂环氧树脂，阀杆不锈钢，阀板球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	4		
6304	031002001003	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	4		
6305	031002001004	金属阀门	1.类型:软接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	4		
6306	031002009001	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰	副	16		
6307	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求	台	4		
6308	030109001001	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:按设计要求 3.规格:Q=23m3/h H=15m，N=2.2kW	台	4		
6309	031301003231	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN114*4.0	个	2		
		H1#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
6310	010102001024	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	11939.4206		
6311	010102005007	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑	m3	11939.4206		

bbdf954c-66[illegible]284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6311	010102005007	挖槽坑石方、装	4.基坑内便道：综合考虑	m3	11939.4206		
6312	010103002024	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	23878.8413		
6313	010102007047	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	6506.1975		
6314	010102007048	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	687.5		
		地基处理					
6315	010202007001	锚杆（含试验锚杆）	1.地层类别:综合考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:抗浮锚杆，锚入岩层长度不小于6m，锚杆锚固段钻孔直径180mm， 3.杆体材料品种、规格、数量:4HRB400 ϕ22钢筋； 4.预应力值:抗拔承载力特征值270KN，其他按照设计要求 5.浆液种类、强度等级:按设计要求 6.波纹管及端帽、定位架、铁件等按设计要求综合考虑	m	9347.25		
		混凝土工程					
6316	010501001046	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	89.1688		
6317	010501001047	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	668.1125		
6318	010501001048	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	131.34		
6319	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4919.7775		

bbdf954c-66e1-428e-9138-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6320	010502002045	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.0784		
6321	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	337.8512		
6322	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	123.2963		
6323	010502009002	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:根据设计要求 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1684.7188		
6324	010502010025	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	357.4312		
6325	010502010026	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	99.7288		
6326	010502011024	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	927.4925		
6327	010502011025	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	219.67		
6328	010502013025	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1313.6063		
6329	010502013026	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	175.3675		
6330	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等	m3	70.9363		

bbdf954c-66e bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6330	010502020002	楼梯	混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	70.9363		
6331	010502025027	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	58.41		
6332	010502021025	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	204.5505		
6333	010502022023	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	58.443		
6334	010502023025	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	29.2215		
		模板工程					
6335	010505001024	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	342.4575		
6336	010505002046	基础模板	1.基础类型:筏形基础	m2	376.5025		
6337	010505002047	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	141.9137		
6338	010505004004	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	3602.4175		
6339	010505006024	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	5629.855		
6340	010505007025	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	7055.8125		
6341	010505005025	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	9390.095		
6342	010505011025	构造柱模板		m2	2045.45		
6343	010505012023	圈梁模板		m2	584.375		
6344	010505013025	过梁模板		m2	292.1875		
6345	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	465.025		
6346	010505014032	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	630.245		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					

bbdf954c-6e1-4284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6347	010506001202	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	12.034		
6348	010506001203	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	5.5591		
6349	010506001204	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	5.3267		
6350	010506001205	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	34.9566		
6351	010506001206	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	38.258		
6352	010506001207	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	3.2519		
6353	010506001208	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	2.0377		
6354	010506001209	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	4.906		
6355	010506001210	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	13.1203		
6356	010506001211	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.8144		
6357	010506001212	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	15.1979		
6358	010506001213	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	16.3047		
6359	010506001214	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.406		
6360	010506001215	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	13.563		
6361	010506001216	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	34.419		
6362	010506001217	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	34.2334		
6363	010506001218	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	26.0219		
6364	010506001219	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	16.9868		
6365	010506001220	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	35.5671		
6366	010506001221	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	44.7521		
6367	010506001222	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	35.0543		
6368	010506001223	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	16.4752		
6369	010506001224	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	13.5795		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6370	010506001225	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	13.585		
		现浇混凝土柱钢筋					
6371	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	1.9511		
6372	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.902		
6373	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.8635		
6374	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	5.6691		
6375	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	6.204		
6376	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.528		
6377	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.33		
6378	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.7961		
6379	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1271		
6380	010506002026	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7531		
6381	010506002027	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.464		
6382	010506002028	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.6441		
6383	010506002029	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6871		
6384	010506002030	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2		
6385	010506002031	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.5811		
6386	010506002032	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.5509		
6387	010506002033	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.2199		
6388	010506002034	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.7541		
6389	010506002035	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.7681		
6390	010506002036	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.2572		

bbc09540c6bed-4284-b138-0161135114ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6391	010506002037	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.6842		
6392	010506002038	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.6716		
6393	010506002039	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2027		
6394	010506002040	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2027		
		现浇混凝土墙钢筋					
6395	010506004216	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	6.1792		
6396	010506004217	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	2.8545		
6397	010506004218	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	2.7349		
6398	010506004219	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	17.9506		
6399	010506004220	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	19.646		
6400	010506004221	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	1.6692		
6401	010506004222	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	1.0464		
6402	010506004223	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	2.519		
6403	010506004224	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.7375		
6404	010506004225	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.5536		
6405	010506004226	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.8045		
6406	010506004227	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.3724		
6407	010506004228	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.3433		
6408	010506004229	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.9644		
6409	010506004230	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	17.6743		
6410	010506004231	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	17.5794		

1bd09540-6ced-4284-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6411	010506004232	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	13.3622		
6412	010506004233	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.723		
6413	010506004234	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	18.2641		
6414	010506004235	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	22.9804		
6415	010506004236	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	18.0015		
6416	010506004237	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.4604		
6417	010506004238	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.9726		
6418	010506004239	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.9754		
		现浇混凝土梁钢筋					
6419	010506005265	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	5.8548		
6420	010506005266	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	2.7046		
6421	010506005267	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	2.5905		
6422	010506005268	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	17.006		
6423	010506005269	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	18.612		
6424	010506005270	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	1.5826		
6425	010506005271	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.9914		
6426	010506005272	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	2.387		
6427	010506005273	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.3827		
6428	010506005274	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.2607		
6429	010506005275	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.3934		
6430	010506005276	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.7589		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6431	010506005277	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.0374		
6432	010506005278	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.9586		
6433	010506005279	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.0471		
6434	010506005280	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	9.9921		
6435	010506005281	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.5955		
6436	010506005282	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.9582		
6437	010506005283	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.3812		
6438	010506005284	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	13.0625		
6439	010506005285	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.2327		
6440	010506005286	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.7836		
6441	010506005287	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.9641		
6442	010506005288	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.9655		
6443	010506005289	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.1721		
6444	010506005290	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0254		
6445	010506005291	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.6386		
6446	010506005292	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.6976		
6447	010506005293	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.6619		
6448	010506005294	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.0641		
6449	010506005295	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3055		
6450	010506005296	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.9218		
6451	010506005297	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.7079		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6452	010506005298	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.8214		
6453	010506005299	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.2065		
6454	010506005300	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.6427		
6455	010506005301	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.6441		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
6456	010506006089	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.9341		
6457	010506006090	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.7159		
6458	010506006091	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.0328		
6459	010506006092	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.17		
6460	010506006093	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3		
6461	010506006094	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.301		
6462	010506006095	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.9147		
6463	010506006096	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.8556		
6464	010506006097	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.2528		
6465	010506006098	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.3872		
6466	010506006099	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	11.2791		
6467	010506006100	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	14.1914		
6468	010506006101	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	11.1169		
6469	010506006102	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.225		
6470	010506006103	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.3065		
6471	010506006104	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.3079		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6472	010506006105	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.4471		
6473	010506006106	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2		
6474	010506006107	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.8669		
6475	010506006108	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.2765		
6476	010506006109	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.238		
6477	010506006110	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.5014		
6478	010506006111	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.5915		
6479	010506006112	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.5199		
6480	010506006113	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	9.4614		
6481	010506006114	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.4112		
6482	010506006115	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.4829		
6483	010506006116	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.871		
6484	010506006117	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.8724		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
6485	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.3259		
6486	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1499		
6487	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1444		
6488	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.9446		
6489	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.034		
6490	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.088		
6491	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.055		
6492	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.132		
6493	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3548		
6494	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8	t	0.2929		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6494	010506009015	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2929		
6495	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4111		
6496	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.44		
6497	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2819		
6498	010506009019	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3671		
6499	010506009020	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9309		
6500	010506009021	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9254		
6501	010506009022	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7026		
6502	010506009023	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4592		
6503	010506009024	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9611		
6504	010506009025	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.21		
6505	010506009026	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9474		
6506	010506009027	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4455		
6507	010506009028	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3671		
6508	010506009029	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3671		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
6509	010506011093	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.3259		
6510	010506011094	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1499		
6511	010506011095	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1444		
6512	010506011096	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.9446		
6513	010506011097	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.034		
6514	010506011098	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.088		
6515	010506011099	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.055		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6516	010506011100	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.132		
6517	010506011101	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3548		
6518	010506011102	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2929		
6519	010506011103	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4111		
6520	010506011104	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.44		
6521	010506011105	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2819		
6522	010506011106	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3671		
6523	010506011107	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9309		
6524	010506011108	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9254		
6525	010506011109	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7026		
6526	010506011110	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4592		
6527	010506011111	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9611		
6528	010506011112	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.21		
6529	010506011113	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9474		
6530	010506011114	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4455		
6531	010506011115	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3671		
6532	010506011116	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3671		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
6533	010506010130	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.9982		
6534	010506010131	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.4606		
6535	010506010132	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.4414		
6536	010506010133	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	2.8999		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6536	010506010133	现浇混凝土二次结构钢筋		t	2.8999		
6537	010506010134	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	3.1735		
6538	010506010135	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2695		
6539	010506010136	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1691		
6540	010506010137	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.407		
6541	010506010138	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.089		
6542	010506010139	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.8965		
6543	010506010140	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.2609		
6544	010506010141	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.353		
6545	010506010142	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.8635		
6546	010506010143	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.1247		
6547	010506010144	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	2.8559		
6548	010506010145	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	2.8394		
6549	010506010146	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	2.1587		
6550	010506010147	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.4094		
6551	010506017025	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	7.2531		
6552	010506017026	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	4.8345		

1bdf954c-6604-484-bf38-0161130 14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6553	010506023025	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	2407.5563		
		砌体工程					
6554	010402001025	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	1948.0863		
6555	010401001002	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	202.2042		
		门窗工程					
6556	010802004001	钢质防火门（甲级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:甲级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	276.199		
6557	010802004002	钢质防火门（乙级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:乙级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	49.9675		
6558	010801002004	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:木门 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	227.5625		
6559	010801002005	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:保温木门（黑色竹木）	m2	227.5625		

bbdc954c-66[illegible]084-b38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6559	010801002005	木质门带套	3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	227.5625		
6560	080904001001	人防门	1.名称:WDFM0822(6) 2.型号:按照设计要求 3.类别:无门槛单扇防护密闭门 4.面积:860*2260	樘	3		
6561	080904001002	人防门	1.名称:WDFM1222(6) 2.型号:按照设计要求 3.类别:无门槛单扇防护密闭门 4.面积:1260X2260	樘	2		
6562	080904001003	人防门	1.名称:WSFM4025(6) 2.型号:按照设计要求 3.类别:无门槛单扇防护密闭门 门式封堵 4.面积:4060X2560	樘	2		
6563	080904001004	人防门	1.名称:WDMM0822 2.型号:按照设计要求 3.类别:无门槛单扇密闭门 4.面积:860X2260	樘	4		
6564	080904001005	人防门	1.名称:WDMM1222 2.型号:按照设计要求 3.类别:无门槛单扇密闭门 4.面积:1260X2260	樘	2		
6565	080904001006	人防门	1.名称:HM8000(6) 2.型号:按照设计要求 3.类别:悬摆式防爆波活门 4.面积:760X1460	樘	2		
6566	010802001044	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边）传热系数1.5W/m2.K，玻璃厚度按规范执行 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	13.86		
6567	010802001045	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求	m2	481.25		

bbdf934c-6e0e-42[illegible]bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6567	010802001045	金属(塑钢)门	7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	481.25		
6568	010807001025	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	471.3775		
6569	010807001026	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:黑色拉丝铝合金保温隔热窗 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:黑色拉丝铝合金 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	90.475		
		屋面及防水工程					
6570	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	9497.62		
6571	011101007068	细石混凝土找平层（底板防水保护层）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土底板防水保护层	m2	9497.62		
6572	010905003002	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板 2.止水带尺寸:3*300 3.铺设方式:综合考虑	m	686.8125		
6573	010903001002	墙面卷材防水（地下室外墙）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	2619.65		

bbdf954c-6c 084 8-0161 3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6574	010902004049	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	6400.2813		
6575	010902002024	屋面涂膜防水（地下室顶板、屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.增强材料种类:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	6400.2813		
6576	010902001024	屋面卷材防水（地下室顶板）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材（聚酯胎Ⅱ型） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	6400.2813		
6577	010902003001	屋面柔性隔离层（地下室顶板）	1.隔离层材料种类:无纺布 2.隔离层厚度、遍数:200g/m2聚酯无纺布一层 3.隔离层做法:200g/m2聚酯无纺布一层	m2	6400.2813		
6578	010902004050	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚C30细石混凝土找坡0.3%，抹平（阴角处抹圆角，R=50） 2.刚性层厚度:最薄处30厚C30细石混凝土找坡0.3% 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	6400.2813		
6579	010902004051	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:70厚C30细石混凝土保护层抹平压光，设间距小于等于3000mm的分隔缝，缝宽10mm缝内嵌入聚氨酯密封胶; 2.刚性层厚度:70厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	6400.2813		
6580	010506018024	屋面刚性层内配钢筋（地下室顶板）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距150钢筋网	m2	6400.2813		
6581	010902004052	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:ϕ10mm-30mm碎石排水层 2.刚性层厚度:100mm-150mm厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	6400.2813		
6582	010902003002	屋面柔性隔离层（地下室顶板）	1.隔离层材料种类:土工布过滤层 2.隔离层厚度、遍数:200g/m2土工布过滤层 3.隔离层做法:200g/m2土工布过滤层	m2	6400.2813		
6583	010902001025	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥	m2	1579.7238		

bbdf9543-66[illegible]2824-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6583	010902001025	屋面卷材防水（屋面1）	青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	1579.7238		
6584	010902004053	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1579.7238		
6585	010902004054	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1579.7238		
6586	010902004055	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1579.7238		
6587	010506018025	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距200钢筋网	m2	1579.7238		
6588	010903002069	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或2厚专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	987.2637		
6589	010903003065	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	884.2213		
6590	010903003066	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	103.0288		
6591	010903003067	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤	m2	2531.155		

bbdf954c-6ed3-4f98-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6591	010903003067	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	2531.155		
6592	010903002070	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	2531.155		
6593	010905002001	基础涂膜防水（锚杆端头处理）	1.防水膜品种:JS水泥基防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:按照设计要求 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	247.6375		
6594	010905003003	止水带	1.止水带材料种类:遇水膨胀密封条，防水橡胶套环 2.止水带尺寸:按照设计要求 3.铺设方式:按照设计要求	m	871.255		
6595	01B104	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	1579.7238		
6596	010904002114	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2994.3787		
6597	010904002115	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	1969.6737		
6598	010904002116	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1580.26		
6599	010903003068	墙面砂浆防水	1.防水层做法: 6+9 厚 1:2.5 水泥砂浆分遍压实抹平，表面细拉毛，掺5%防水剂，刷专用界面剂一道 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	3380.7537		
6600	010903002071	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑	m2	3791.7413		

bbd954c-60f... 12e... 698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6600	010903002071	墙面涂膜防水	3.增强材料种类:按照设计要求	m2	3791.7413		
		保温隔热工程					
6601	011001003071	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	2619.65		
6602	010401011002	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	314.358		
6603	011001001045	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	1579.7238		
6604	011001003072	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	3518.405		
6605	011001003073	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布	m2	547.5662		
6606	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:综合考虑 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:40厚挤塑聚苯板保温层(B1级，干密度30Kg/m3，导热系数≯0.03w/m.k) 4.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	986.645		
		其他建筑工程					
6607	010502029023	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土	m2	417.6837		

bbdf954c-6e... b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6607	010502029023	散水	5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	417.6837		
6608	011101007069	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:80厚 2.混凝土强度等级:C30定制级配混凝土	m2	1937.0313		
6609	011101006025	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆保护层	m2	70.7025		
6610	011101007070	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土 3.基层界面处理综合考虑	m2	1512.2938		
6611	011101007071	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:80厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土找平抹光，素水泥浆一道	m2	545.1187		
6612	011101007072	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹平	m2	1905.255		
6613	010501002024	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:370厚 3.材料品种、强度要求、配比:370厚LC7.5轻骨料混凝土填充层	m3	365.0587		
6614	011101006026	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	374.5913		
6615	010506020045	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片 2.使用部位:楼地面	t	32.7842		
6616	010501002025	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	132.0308		
6617	011101006027	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层	m2	1650.385		
6618	011101007073	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	1650.385		
6619	010501002026	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:100厚 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼	m3	102.6974		
6620	010501002027	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:150厚 3.材料品种、强度要求、配比:碎石灌M5砂浆,振捣密实	m3	154.0461		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
6621	011102003010	块料楼地面（地下室设备用房、垃圾处理站、污水处理站、海水淡化站、采光井、泳池机房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）结	m2	80.9325		

bbdf054c-66d1-428f-b3e-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6621	011102003010	块料楼地面（地下室设备用房、垃圾处理站、污水处理站、海水淡化站、采光井、泳池机房）	合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚800*800防滑地砖 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	80.9325		
6622	011102003011	块料楼地面（厨房、备厨房、h5浴场、地上楼梯间、H6门厅）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	1094.5963		
6623	011102003012	块料楼地面（楼梯台阶）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	59.5787		
6624	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:环氧树脂自流平底涂层 2.界面剂材料种类:按照设计要求 3.中层漆材料种类、厚度:1.0mm厚环氧树脂自流平中涂层 4.面漆材料种类、厚度:1.0mm厚环氧树脂自流平面涂层	m2	361.2125		
6625	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	1026.9738		
6626	011105002020	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚	m	829.9088		

bbdf954c-66[illegible]4384-[illegible]8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6626	011105002020	石材踢脚线	4.防护材料种类:按照设计要求	m	829.9088		
6627	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1：3水泥砂浆打底划出纹道，3-4厚1：1水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:5-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 4.防护材料种类:按照设计要求	m	2124.2375		
6628	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆压实赶光	m	1955.6212		
		墙柱面装饰工程					
6629	011404001034	墙面喷刷涂料（外墙1-仿清水混凝土漆）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	884.2213		
6630	011205001025	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	103.0288		
6631	011201001147	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2531.155		
6632	011201001148	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2531.155		
6633	011403003022	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	2531.15		

bbdf9...6c...4284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6634	011203001023	石材墙、柱面（外墙3-干挂毛石外墙）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm干挂毛石 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	2508.1788		
6635	011205001026	墙、柱面装饰板(外墙4)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面 4.面层材料品种、规格:3mm黑色木纹金属板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	22.9763		
6636	011404001035	墙面喷刷涂料（女儿墙内侧）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:女儿墙内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	547.5662		
6637	011201001149	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 3 厚天然安石粉基层粗骨料分遍赶平；7 厚天然安石粉基层粗骨料打底；封底液封底； 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1156.2238		
6638	011404001036	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:天然安石粉 4.刮腻子遍数: 0.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉面层；1.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉找平； 5.涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料	m2	1156.2238		
6639	011201001150	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：3水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	914.7875		
6640	011201001151	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道	m2	5606.6862		

bbdf954c-60[illegible]-b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6640	011201001151	墙、柱面一般抹灰	3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5606.6862		
6641	011404001037	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:2-3 厚白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料二道	m2	4335.8562		
6642	011403003023	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:白色防霉防潮腻子两遍 3.刮腻子遍数: 白色防霉防潮腻子两遍	m2	928.18		
6643	011203003001	块料墙、柱面（厨房、备厨房、生活水泵房、消防泵房、报警阀室、隔油间、水表间、污水提升间）	1.基层类型、部位:按设计要求 2.安装方式:按设计要求 3.骨架材料种类、规格:按设计要求 4.面层材料品种、规格:300*600墙砖，颜色综合考虑 5.缝宽、勾缝材料种类:按设计要求 6.防护材料种类:按设计要求 7.面层处理方式:按设计要求	m2	342.65		
6644	011201001152	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2.5水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5083.9525		
6645	011404001038	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	5083.9525		
6646	011201001153	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆找平，水泥浆竖向拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3380.7537		
6647	011201001154	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求	m2	112.42		

bbdf954c-96[illegible]084-[illegible]638-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6647	011201001154	墙、柱面一般抹灰	4.面层处理方式:按照设计要求	m2	112.42		
6648	011201001155	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3618.945		
6649	011201001156	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1753.0425		
6650	011404001039	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	5371.9875		
6651	011201001157	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 9 厚1：3水泥砂浆扫毛+6厚1:2水泥砂浆压实赶光，刷界面处理剂一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	627.825		
6652	011201001158	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	298.5675		
6653	01B105	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	17170.6838		
6654	010506023026	钢丝网	1.钢丝网规格:一层热镀锌电焊网 2.使用部位:墙面	m2	8200.9675		
		天棚工程					
6655	011403003024	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:天然安石粉 3.刮腻子遍数:0.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉面层；1.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉找平； 4.封底液封底	m2	706.1862		

bbdf954c-6638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6656	011404002020	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚白色防霉防潮腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料喷涂	m2	4267.3125		
6657	011404002021	天棚喷刷涂料	1.基层类型:现浇钢筋混凝土楼板修补打磨清理基层油污，聚合物水泥胶浆修补凹陷部分 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:刮防霉腻子，遍数按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防霉涂料，遍数按设计要求	m2	1919.4725		
6658	011404002022	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚柔性耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	294.2088		
6659	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套 T 型龙骨，双向中距 600 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:15 厚 600*600 矿棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求	m2	73.535		
		装饰其他工程					
6660	011503004025	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	72		
		H2#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
6661	010102001025	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	698.45		
6662	010102005008	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	698.45		
6663	010103002025	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆	m3	1396.9		

bbdf954c-66[illegible]084-438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6663	010103002025	余方弃置	域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	1396.9		
6664	010102007049	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	818.45		
6665	010102007050	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	250		
		混凝土工程					
6666	010501001049	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	102.9		
6667	010501001050	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	49.075		
6668	010502003003	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	504.4875		
6669	010502002046	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	276.4125		
6670	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	18.5625		
6671	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.3125		
6672	010502009003	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:根据设计要求 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	393.1625		
6673	010502010027	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等	m3	84.625		

bbdf954c-66fd-4f38-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6673	010502010027	钢筋混凝土墙	混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	84.625		
6674	010502010028	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.825		
6675	010502011026	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	50.775		
6676	010502011027	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.325		
6677	010502011028	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	8.5		
6678	010502013027	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	39.5875		
6679	010502013028	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	73.9875		
6680	010502013029	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.775		
6681	010502020003	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	41.3875		
6682	010502025028	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.2625		
6683	010502021026	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	29.4525		

bbd954c-66fd-4264-9138-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6684	010502022024	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	8.415		
6685	010502023026	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.2075		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
6686	010506001226	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	1.5345		
6687	010506001227	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.7089		
6688	010506001228	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.6792		
6689	010506001229	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	4.4575		
6690	010506001230	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	4.8785		
6691	010506001231	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.4147		
6692	010506001232	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.2598		
6693	010506001233	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.6256		
6694	010506001234	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.673		
6695	010506001235	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.379		
6696	010506001236	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.938		
6697	010506001237	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0791		
6698	010506001238	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3269		
6699	010506001239	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7295		
6700	010506001240	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.3889		
6701	010506001241	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.3653		
6702	010506001242	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3182		
6703	010506001243	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1661		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6704	010506001244	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.5353		
6705	010506001245	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.7065		
6706	010506001246	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.4699		
6707	010506001247	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1008		
6708	010506001248	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7316		
6709	010506001249	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7323		
		现浇混凝土柱钢筋					
6710	010506002041	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.2488		
6711	010506002042	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.115		
6712	010506002043	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1101		
6713	010506002044	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.7229		
6714	010506002045	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.7911		
6715	010506002046	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0673		
6716	010506002047	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0421		
6717	010506002048	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.1015		
6718	010506002049	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2712		
6719	010506002050	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2235		
6720	010506002051	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3142		
6721	010506002052	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3372		
6722	010506002053	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2151		
6723	010506002054	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2805		
6724	010506002055	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7117		

bbc9516c-0640-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6725	010506002056	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7078		
6726	010506002057	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5381		
6727	010506002058	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3512		
6728	010506002059	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7355		
6729	010506002060	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9254		
6730	010506002061	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7248		
6731	010506002062	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3407		
6732	010506002063	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2809		
6733	010506002064	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2809		
		现浇混凝土墙钢筋					
6734	010506004240	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.7879		
6735	010506004241	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.364		
6736	010506004242	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.3487		
6737	010506004243	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	2.289		
6738	010506004244	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	2.5052		
6739	010506004245	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2129		
6740	010506004246	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1334		
6741	010506004247	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.3212		
6742	010506004248	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8591		
6743	010506004249	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7082		
6744	010506004250	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9952		

bbd934c-6601-4824-bf38-0161f8c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6745	010506004251	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0676		
6746	010506004252	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6813		
6747	010506004253	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8881		
6748	010506004254	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2537		
6749	010506004255	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2416		
6750	010506004256	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7039		
6751	010506004257	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1123		
6752	010506004258	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3289		
6753	010506004259	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.9303		
6754	010506004260	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2955		
6755	010506004261	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0788		
6756	010506004262	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8891		
6757	010506004263	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8895		
		现浇混凝土梁钢筋					
6758	010506005302	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.7466		
6759	010506005303	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.3449		
6760	010506005304	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.3303		
6761	010506005305	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	2.1685		
6762	010506005306	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	2.3733		
6763	010506005307	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2018		
6764	010506005308	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1264		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6765	010506005309	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.3044		
6766	010506005310	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8139		
6767	010506005311	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6708		
6768	010506005312	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9428		
6769	010506005313	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0113		
6770	010506005314	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6456		
6771	010506005315	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8412		
6772	010506005316	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1352		
6773	010506005317	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1236		
6774	010506005318	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6143		
6775	010506005319	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0537		
6776	010506005320	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2064		
6777	010506005321	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.776		
6778	010506005322	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1747		
6779	010506005323	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0189		
6780	010506005324	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8425		
6781	010506005325	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8428		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
6782	010506006118	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8842		
6783	010506006119	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7289		
6784	010506006120	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0243		

bbd934c-6e... 4-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6785	010506006121	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0988		
6786	010506006122	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7013		
6787	010506006123	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.914		
6788	010506006124	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3197		
6789	010506006125	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3072		
6790	010506006126	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7539		
6791	010506006127	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1449		
6792	010506006128	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3971		
6793	010506006129	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.0161		
6794	010506006130	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3626		
6795	010506006131	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1104		
6796	010506006132	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9152		
6797	010506006133	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9156		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
6798	010506009030	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ6	t	0.0416		
6799	010506009031	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ8	t	0.0191		
6800	010506009032	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ10	t	0.0184		
6801	010506009033	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ6	t	0.1205		
6802	010506009034	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ8	t	0.1318		
6803	010506009035	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ10	t	0.0112		
6804	010506009036	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ12	t	0.007		
6805	010506009037	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ14	t	0.0168		
6806	010506009038	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0452		
6807	010506009039	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ8	t	0.0373		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6807	010506009039	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0373		
6808	010506009040	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0524		
6809	010506009041	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0561		
6810	010506009042	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0359		
6811	010506009043	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0468		
6812	010506009044	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1187		
6813	010506009045	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.118		
6814	010506009046	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0896		
6815	010506009047	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0586		
6816	010506009048	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1226		
6817	010506009049	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1543		
6818	010506009050	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1208		
6819	010506009051	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0568		
6820	010506009052	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0468		
6821	010506009053	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0468		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
6822	010506011117	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0416		
6823	010506011118	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0191		
6824	010506011119	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0184		
6825	010506011120	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1205		
6826	010506011121	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1318		
6827	010506011122	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0112		
6828	010506011123	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.007		

bbc1054c-6e6e-4ae6-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6829	010506011124	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0168		
6830	010506011125	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0452		
6831	010506011126	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0373		
6832	010506011127	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0524		
6833	010506011128	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0561		
6834	010506011129	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0359		
6835	010506011130	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0468		
6836	010506011131	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1187		
6837	010506011132	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.118		
6838	010506011133	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0896		
6839	010506011134	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0586		
6840	010506011135	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1226		
6841	010506011136	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1543		
6842	010506011137	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1208		
6843	010506011138	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0568		
6844	010506011139	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0468		
6845	010506011140	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0468		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
6846	010506010148	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.1273		
6847	010506010149	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0587		
6848	010506010150	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0563		
6849	010506010151	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.3698		

bbdb14c-6601-4394-bf38-016118c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6849	010506010151	现浇混凝土二次结构钢筋		t	0.3698		
6850	010506010152	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.4047		
6851	010506010153	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0344		
6852	010506010154	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0216		
6853	010506010155	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0519		
6854	010506010156	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1389		
6855	010506010157	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1143		
6856	010506010158	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1608		
6857	010506010159	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1725		
6858	010506010160	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1101		
6859	010506010161	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1434		
6860	010506010162	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3642		
6861	010506010163	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.3621		
6862	010506010164	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2753		
6863	010506010165	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1797		
6864	010506017027	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.9249		
6865	010506017028	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.6165		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6866	010506023027	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	306.9984		
		模板工程					
6867	010505001025	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	48.575		
6868	010505002048	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	151.9		
6869	010505004005	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	123.5625		
6870	010505006025	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	362.05		
6871	010505007026	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	501.625		
6872	010505005026	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	2888.3		
6873	010505011026	构造柱模板		m2	294.5		
6874	010505012024	圈梁模板		m2	84.125		
6875	010505013026	过梁模板		m2	42.125		
6876	010505010003	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	271.3125		
6877	010505014033	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	24.2625		
		砌体工程					
6878	010402001026	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	154.425		
6879	010401001003	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	21.798		
6880	010403003022	石墙	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:综合考虑 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	126.05		
		门窗工程					
6881	010802004003	钢质防火门（甲级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:甲级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要	m2	4.5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6881	010802004003	钢质防火门（甲级）	求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-2图集	m2	4.5		
6882	010802001046	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边）传热系数1.5W/m2.K，玻璃厚度按规范执行 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	14.625		
6883	010801002006	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:内门 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-1图集	m2	6.6		
6884	010802001047	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-1图集	m2	3.3		
		屋面及防水工程					
6885	010905001003	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材	m2	1512.35		

bbdf954c-66d4-4284-b588-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6885	010905001003	基础卷材防水	2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	1512.35		
6886	011101007074	细石混凝土找平层（底板防水保护层）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土底板防水保护层	m2	1512.35		
6887	010905003004	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板 2.止水带尺寸:3*300 3.铺设方式:综合考虑	m	387.5375		
6888	010903001003	墙面卷材防水（地下室外墙）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	304.4625		
6889	010902002025	屋面涂膜防水（地下室顶板、屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.增强材料种类:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	148.1625		
6890	010902001026	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	148.1625		
6891	010902004056	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	148.1625		
6892	010902004057	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	148.1625		
6893	010902004058	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	148.1625		

bbd1934566[illegible]-01-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6894	010506018026	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:φ4双向间距200钢筋网	m2	148.1625		
6895	010903002072	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或2厚专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	31.25		
6896	010903003069	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	31.25		
6897	010903003070	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1372.275		
6898	010903002073	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	1372.275		
6899	01B106	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	148.1625		
6900	010904002117	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	191.3375		
6901	010904002118	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	739.7125		
6902	010904002119	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（I）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	611.125		

bbdf954c-06[illegible]-0698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6903	010904002120	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	272.55		
6904	010903002074	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	142.05		
6905	010903003071	墙面砂浆防水	1.防水层做法: 6+9 厚 1:2.5 水泥砂浆分遍压实抹平，表面细拉毛，掺5%防水剂，刷专用界面剂一道 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	115.375		
6906	01B107	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	20.15		
		保温隔热工程					
6907	011001003074	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	304.4625		
6908	010401011003	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	36.5355		
6909	011001001046	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	148.1625		
6910	011001003075	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	1403.75		
		其他建筑工程					

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6911	010501002028	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	22.853		
6912	011101006028	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	325.7		
6913	011101006029	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位抹小八字脚 2.砂浆种类及强度等级:DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）	m2	20.15		
6914	011101006030	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:20厚DSM20砂浆保护层	m2	611.125		
6915	011101006031	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆保护层	m2	4.5		
6916	011101007075	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	163.1125		
6917	011101007076	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土 3.基层界面处理综合考虑	m2	321.3875		
6918	011101007077	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处40厚C20细石混凝土找坡层，找1%坡，随打随抹平，阴角做30mm圆弧或泳池四周500范围内向泳池内找坡1% 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m2	611.125		
6919	011101007078	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹平	m2	63.8125		
6920	010506020046	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片 2.使用部位:楼地面	t	2.015		
		装饰工程					
		墙柱面装饰工程					
6921	011205001027	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	31.25		
6922	011201001159	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂	m2	1372.275		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6922	011201001159	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1372.275		
6923	011201001160	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1372.275		
6924	011403003025	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	1372.275		
6925	011203001024	石材墙、柱面（外墙3-干挂毛石外墙）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm干挂毛石 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	1347.5		
6926	011205001028	墙、柱面装饰板(外墙4-黑色拉丝铝板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面 4.面层材料品种、规格:3mm黑色拉丝铝板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	25		
6927	011201001161	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	26.675		
6928	011201001162	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:	m2	235.2		

bbdf954c-b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6928	011201001162	墙、柱面一般抹灰	按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	235.2		
6929	011201001163	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	13.025		
6930	011201001164	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆找平，水泥浆竖向拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	115.375		
6931	011201001165	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2.5水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	91.1875		
6932	011201001166	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：3水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	516.45		
6933	011404001040	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	248.2375		
6934	011404001041	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	148.225		
6935	01B108	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	997.9125		
6936	010506023028	钢丝网	1.钢丝网规格:一层热镀锌电焊网 2.使用部位:墙面	m2	91.1875		
		楼地面装饰工程					
6937	011102003013	块料楼地面(地上垃圾用房、地上后勤用房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类	m2	53.3375		

bbd954c-66e-42c4-9438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6937	011102003013	块料楼地面(地上垃圾用房、地上后勤用房)	及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝，静摩擦系数、防滑值综合考虑 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	53.3375		
6938	011102003014	块料楼地面（地下室设备用房、垃圾处理站、污水处理站、海水淡化站、采光井、泳池机房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚800*800防滑地砖 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	268.05		
6939	011105002021	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	90.9875		
6940	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆压实赶光	m	169.7		
		天棚工程					
6941	011403003026	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:天然安石粉 3.刮腻子遍数:0.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉面层；1.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉找平； 4.封底液封底	m2	342.925		
		其他装饰工程					
6942	011503004026	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:1.1米高玻璃栏板 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	77.375		
6943	011503004027	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	21.25		
		H3#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					

bbdf954c-60[illegible]-5284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6944	010102001026	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	1076.85		
6945	010102005009	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	1076.85		
6946	010103002026	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	2153.7		
6947	010102007051	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	1176.85		
6948	010102007052	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	250		
		混凝土工程					
6949	010501001051	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.8125		
6950	010501001052	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.8		
6951	010502003004	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	207.7		
6952	010502006010	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	22.875		
6953	010502009004	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:根据设计要求 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂	m3	106.425		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]68-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6953	010502009004	地下室外墙	5.混凝土输送方式综合考虑	m3	106.425		
6954	010502010029	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	88.2375		
6955	010502011029	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	45.4875		
6956	010502011030	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.6625		
6957	010502013030	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	25.9375		
6958	010502013031	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.425		
6959	010502020004	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	13.25		
6960	010502020005	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.5		
6961	010502025029	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.875		
6962	010502021027	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.4962		
6963	010502022025	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.4275		

bbdf954c-6611-42e4-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6964	010502023027	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.2138		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
6965	010506001250	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.4905		
6966	010506001251	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.2266		
6967	010506001252	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.2171		
6968	010506001253	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.4247		
6969	010506001254	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.5593		
6970	010506001255	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1325		
6971	010506001256	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0831		
6972	010506001257	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.2		
6973	010506001258	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5347		
6974	010506001259	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4408		
6975	010506001260	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6194		
6976	010506001261	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6645		
6977	010506001262	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4241		
6978	010506001263	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5528		
6979	010506001264	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4028		
6980	010506001265	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3952		
6981	010506001266	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0606		
6982	010506001267	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6923		
6983	010506001268	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4496		
6984	010506001269	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.824		

bbd1e4d-0601-4284-b438-0161136f4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6985	010506001270	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4287		
6986	010506001271	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6715		
6987	010506001272	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5535		
6988	010506001273	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5537		
		现浇混凝土柱钢筋					
6989	010506002065	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0795		
6990	010506002066	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0368		
6991	010506002067	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0352		
6992	010506002068	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.2311		
6993	010506002069	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2529		
6994	010506002070	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0215		
6995	010506002071	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0135		
6996	010506002072	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0324		
6997	010506002073	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0867		
6998	010506002074	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0715		
6999	010506002075	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1004		
7000	010506002076	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1078		
7001	010506002077	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0688		
7002	010506002078	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0897		
7003	010506002079	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2275		
7004	010506002080	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2262		
7005	010506002081	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.172		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7006	010506002082	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1123		
7007	010506002083	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2351		
7008	010506002084	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2958		
7009	010506002085	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2317		
7010	010506002086	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1089		
7011	010506002087	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0898		
7012	010506002088	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0898		
		现浇混凝土墙钢筋					
7013	010506004264	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.2518		
7014	010506004265	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1163		
7015	010506004266	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1115		
7016	010506004267	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.7316		
7017	010506004268	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.8007		
7018	010506004269	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.068		
7019	010506004270	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0426		
7020	010506004271	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.1027		
7021	010506004272	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2746		
7022	010506004273	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2263		
7023	010506004274	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3181		
7024	010506004275	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3412		
7025	010506004276	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2178		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7026	010506004277	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2838		
7027	010506004278	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7203		
7028	010506004279	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7165		
7029	010506004280	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5446		
7030	010506004281	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3555		
7031	010506004282	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7444		
7032	010506004283	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9366		
7033	010506004284	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7337		
7034	010506004285	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3448		
7035	010506004286	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2842		
7036	010506004287	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2843		
		现浇混凝土梁钢筋					
7037	010506005326	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.2386		
7038	010506005327	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1102		
7039	010506005328	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1056		
7040	010506005329	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.6931		
7041	010506005330	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.7586		
7042	010506005331	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0645		
7043	010506005332	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0404		
7044	010506005333	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0973		
7045	010506005334	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2601		

bbd934c-66[illegible]324-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7046	010506005335	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2144		
7047	010506005336	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3013		
7048	010506005337	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3232		
7049	010506005338	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2063		
7050	010506005339	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2689		
7051	010506005340	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6825		
7052	010506005341	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6788		
7053	010506005342	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.516		
7054	010506005343	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3368		
7055	010506005344	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7052		
7056	010506005345	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8873		
7057	010506005346	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6951		
7058	010506005347	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3257		
7059	010506005348	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2693		
7060	010506005349	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2694		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
7061	010506006134	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2826		
7062	010506006135	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.233		
7063	010506006136	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3274		
7064	010506006137	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3512		
7065	010506006138	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2242		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7066	010506006139	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2921		
7067	010506006140	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7414		
7068	010506006141	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7374		
7069	010506006142	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5606		
7070	010506006143	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3659		
7071	010506006144	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7662		
7072	010506006145	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.964		
7073	010506006146	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7551		
7074	010506006147	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3549		
7075	010506006148	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2925		
7076	010506006149	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2926		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
7077	010506009054	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0133		
7078	010506009055	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0061		
7079	010506009056	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0059		
7080	010506009057	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0385		
7081	010506009058	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0421		
7082	010506009059	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0036		
7083	010506009060	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0022		
7084	010506009061	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0054		
7085	010506009062	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0145		
7086	010506009063	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0119		
7087	010506009064	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0168		
7088	010506009065	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6	t	0.0179		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7088	010506009065	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0179		
7089	010506009066	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0115		
7090	010506009067	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.015		
7091	010506009068	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0379		
7092	010506009069	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0377		
7093	010506009070	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0286		
7094	010506009071	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0187		
7095	010506009072	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0392		
7096	010506009073	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0493		
7097	010506009074	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0386		
7098	010506009075	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0182		
7099	010506009076	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.015		
7100	010506009077	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.015		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
7101	010506011141	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0133		
7102	010506011142	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0061		
7103	010506011143	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0059		
7104	010506011144	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0385		
7105	010506011145	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0421		
7106	010506011146	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0036		
7107	010506011147	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0022		
7108	010506011148	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0054		
7109	010506011149	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0145		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7110	010506011150	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0119		
7111	010506011151	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0168		
7112	010506011152	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0179		
7113	010506011153	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0115		
7114	010506011154	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.015		
7115	010506011155	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0379		
7116	010506011156	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0377		
7117	010506011157	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0286		
7118	010506011158	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0187		
7119	010506011159	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0392		
7120	010506011160	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0493		
7121	010506011161	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0386		
7122	010506011162	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0182		
7123	010506011163	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.015		
7124	010506011164	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.015		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
7125	010506010166	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0407		
7126	010506010167	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0188		
合计							

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7127	010506010168	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.018		
7128	010506010169	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1182		
7129	010506010170	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1293		
7130	010506010171	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.011		
7131	010506010172	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0069		
7132	010506010173	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0166		
7133	010506010174	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0444		
7134	010506010175	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0365		
7135	010506010176	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0514		
7136	010506010177	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0551		
7137	010506010178	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0352		
7138	010506010179	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0458		
7139	010506010180	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1164		
7140	010506010181	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1157		
7141	010506010182	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.088		
7142	010506010183	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0574		
7143	010506017029	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2956		
7144	010506017030	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.197		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7145	010506023029	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	98.1244		
		模板工程					
7146	010505001026	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	16.1		
7147	010505002049	基础模板	1.基础类型:筏形基础	m2	8.8		
7148	010505004006	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	114.8875		
7149	010505006026	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	264.2		
7150	010505007027	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	231.275		
7151	010505005027	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	816.775		
7152	010505011027	构造柱模板		m2	155		
7153	010505012025	圈梁模板		m2	44.25		
7154	010505013027	过梁模板		m2	22.125		
7155	010505010004	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.8625		
7156	010505014034	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	30.8375		
		砌体工程					
7157	010402001027	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	147.575		
7158	010401001004	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	13.5		
		门窗工程					
7159	010801002007	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:保温木门（黑色竹木） 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	15.75		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7160	010802001048	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	88		
7161	010801002008	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:内门 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-1图集	m2	13.2		
		屋面及防水工程					
7162	010905001004	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	440.2875		
7163	011101007079	细石混凝土找平层（底板防水保护层）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土底板防水保护层	m2	440.2875		
7164	010903001004	墙面卷材防水（地下室外墙）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	206.3		
7165	010902002026	屋面涂膜防水（地下室顶板、屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.增强材料种类:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	266.5625		
7166	010902001027	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	266.5625		
7167	010902004059	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口	m2	266.5625		

bbd1054c-60 4284-b5 628-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7167	010902004059	屋面刚性层（屋面1）	3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	266.5625		
7168	010902004060	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	266.5625		
7169	010902004061	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	266.5625		
7170	010506018027	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距200钢筋网	m2	266.5625		
7171	010903003072	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1072.3125		
7172	010903002075	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	1072.3125		
7173	01B109	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	266.5625		
7174	010904002121	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	9.9875		
7175	010904002122	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	212.4		
7176	010904002123	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	109.775		
7177	010903002076	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	72.95		
7178	01B110	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定	m2	19.275		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7178	01B110	蓄水试验	4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	19.275		
		保温隔热工程					
7179	011001003076	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	206.3		
7180	010401011004	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	24.756		
7181	011001001047	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	266.5625		
7182	011001003077	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	1099.55		
7183	011001003078	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布	m2	100.15		
		其他建筑工程					
7184	010501002029	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	24.312		
7185	011101006032	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	329		
7186	011101006033	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆保护层	m2	8.9875		
7187	011101007080	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	179.1875		
7188	011101007081	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土 3.基层界面处理综合考虑	m2	43.2		
7189	010506020047	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片 2.使用部位:楼地面	t	1.5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
7190	011102003015	块料楼地面(地上垃圾用房、地上后勤用房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝，静摩擦系数、防滑值综合考虑 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	23.925		
7191	011101002024	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	8.15		
7192	011105002022	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	169.05		
		墙柱面装饰工程					
7193	011404001042	墙面喷刷涂料（外墙1-仿清水混凝土漆）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	2		
7194	011205001029	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	25.2375		
7195	011201001167	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1072.3125		
7196	011201001168	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1072.3125		
7197	011403003027	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	1072.3125		

bbcf954c-60 b3e-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7198	011203001025	石材墙、柱面（外墙3-干挂毛石外墙）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm干挂毛石 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	1072.3125		
7199	011404001043	墙面喷刷涂料（女儿墙内侧）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:女儿墙内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	100.15		
7200	011201001169	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	44.4		
7201	011201001170	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)打底找平，9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	27.675		
7202	011201001171	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	19.425		
7203	011201001172	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	28		
7204	011201001173	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：3水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	206.65		
7205	011404001044	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂	m2	47.85		

bbdf954c-6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7205	011404001044	墙面喷刷涂料	料	m2	47.85		
7206	01B111	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	120.8		
		天棚工程					
7207	011403003028	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:满刮 2-3 厚柔性耐水腻子分遍找平	m2	11.3875		
		装饰其他工程					
7208	011503004028	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	8.75		
		H4#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
7209	010102001027	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	543.9125		
7210	010102005010	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	543.9125		
7211	010103002027	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	1087.825		
7212	010102007053	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	478.2625		
7213	010102007054	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	250		
		混凝土工程					
7214	010501001053	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.875		
7215	010501001054	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.6875		

bbdf954c-6611-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7216	010502001024	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.9875		
7217	010502002047	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	19.375		
7218	010502006011	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	18.25		
7219	010502010030	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	48.5		
7220	010502011031	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	33.5125		
7221	010502013032	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	24.95		
7222	010502025030	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.1875		
7223	010502021028	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.5275		
7224	010502022026	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.865		
7225	010502023028	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.9325		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
7226	010506001274	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.2466		
7227	010506001275	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1139		
7228	010506001276	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1091		
7229	010506001277	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.7163		

bbdf9540-60[illegible]-4084-[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7230	010506001278	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.7839		
7231	010506001279	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0666		
7232	010506001280	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0418		
7233	010506001281	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.1005		
7234	010506001282	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2688		
7235	010506001283	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2216		
7236	010506001284	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3114		
7237	010506001285	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3341		
7238	010506001286	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2132		
7239	010506001287	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2779		
7240	010506001288	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7052		
7241	010506001289	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7014		
7242	010506001290	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5332		
7243	010506001291	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3481		
7244	010506001292	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7288		
7245	010506001293	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.917		
7246	010506001294	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7183		
7247	010506001295	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3376		
7248	010506001296	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2782		
7249	010506001297	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2784		
		现浇混凝土柱钢筋					
7250	010506002089	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.04		
7251	010506002090	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0185		

hbdj246-6600-224-b88-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7252	010506002091	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0177		
7253	010506002092	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1162		
7254	010506002093	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1271		
7255	010506002094	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0108		
7256	010506002095	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0068		
7257	010506002096	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0163		
7258	010506002097	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0436		
7259	010506002098	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0359		
7260	010506002099	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0505		
7261	010506002100	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0542		
7262	010506002101	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0346		
7263	010506002102	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0451		
7264	010506002103	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1144		
7265	010506002104	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1137		
7266	010506002105	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0865		
7267	010506002106	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0564		
7268	010506002107	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1182		
7269	010506002108	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1487		
7270	010506002109	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1165		
7271	010506002110	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0547		
7272	010506002111	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0451		
7273	010506002112	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0451		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土墙钢筋					
7274	010506004288	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.1266		
7275	010506004289	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0585		
7276	010506004290	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.056		
7277	010506004291	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.3678		
7278	010506004292	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.4025		
7279	010506004293	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0342		
7280	010506004294	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0214		
7281	010506004295	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0516		
7282	010506004296	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1381		
7283	010506004297	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1138		
7284	010506004298	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1599		
7285	010506004299	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1716		
7286	010506004300	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1095		
7287	010506004301	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1427		
7288	010506004302	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3621		
7289	010506004303	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3602		
7290	010506004304	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2738		
7291	010506004305	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1787		
7292	010506004306	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3742		
7293	010506004307	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4709		

bbd09546-6ced-4284-bf28-0161136d4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7294	010506004308	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3689		
7295	010506004309	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1734		
7296	010506004310	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1429		
7297	010506004311	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1429		
		现浇混凝土梁钢筋					
7298	010506005350	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.12		
7299	010506005351	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0554		
7300	010506005352	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0531		
7301	010506005353	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.3485		
7302	010506005354	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3814		
7303	010506005355	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0324		
7304	010506005356	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0203		
7305	010506005357	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0489		
7306	010506005358	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1308		
7307	010506005359	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1078		
7308	010506005360	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1515		
7309	010506005361	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1625		
7310	010506005362	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1037		
7311	010506005363	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1352		
7312	010506005364	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3431		
7313	010506005365	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3412		

bbd0954e-6ced-4284-b828-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7314	010506005366	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2594		
7315	010506005367	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1693		
7316	010506005368	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3545		
7317	010506005369	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4461		
7318	010506005370	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3494		
7319	010506005371	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1637		
7320	010506005372	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1354		
7321	010506005373	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1354		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
7322	010506006150	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1421		
7323	010506006151	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1171		
7324	010506006152	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1646		
7325	010506006153	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1766		
7326	010506006154	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1127		
7327	010506006155	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1469		
7328	010506006156	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3727		
7329	010506006157	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3707		
7330	010506006158	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2818		
7331	010506006159	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.184		
7332	010506006160	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3852		
7333	010506006161	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4846		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7334	010506006162	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3796		
7335	010506006163	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1784		
7336	010506006164	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1471		
7337	010506006165	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1471		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
7338	010506009078	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0067		
7339	010506009079	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0031		
7340	010506009080	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.003		
7341	010506009081	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0194		
7342	010506009082	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0212		
7343	010506009083	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0018		
7344	010506009084	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0011		
7345	010506009085	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0027		
7346	010506009086	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
7347	010506009087	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.006		
7348	010506009088	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0084		
7349	010506009089	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.009		
7350	010506009090	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0058		
7351	010506009091	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0075		
7352	010506009092	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0191		
7353	010506009093	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.019		
7354	010506009094	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0144		
7355	010506009095	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0094		
7356	010506009096	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20	t	0.0197		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7356	010506009096	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0197		
7357	010506009097	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0248		
7358	010506009098	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0194		
7359	010506009099	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0091		
7360	010506009100	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0075		
7361	010506009101	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0075		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
7362	010506011165	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0067		
7363	010506011166	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0031		
7364	010506011167	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.003		
7365	010506011168	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0194		
7366	010506011169	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0212		
7367	010506011170	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0018		
7368	010506011171	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0011		
7369	010506011172	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0027		
7370	010506011173	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0073		
7371	010506011174	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.006		
7372	010506011175	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0084		
7373	010506011176	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.009		
7374	010506011177	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0058		
7375	010506011178	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0075		
7376	010506011179	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0191		
7377	010506011180	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.019		

bbd6054c-6f6d-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7378	010506011181	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0144		
7379	010506011182	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0094		
7380	010506011183	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0197		
7381	010506011184	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0248		
7382	010506011185	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0194		
7383	010506011186	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0091		
7384	010506011187	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0075		
7385	010506011188	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0075		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
7386	010506010184	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0205		
7387	010506010185	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0094		
7388	010506010186	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.009		
7389	010506010187	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0594		
7390	010506010188	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.065		
7391	010506010189	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0055		
7392	010506010190	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0035		
7393	010506010191	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0083		
7394	010506010192	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0223		
7395	010506010193	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0184		
7396	010506010194	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0258		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7397	010506010195	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0277		
7398	010506010196	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0177		
7399	010506010197	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.023		
7400	010506010198	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0585		
7401	010506010199	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0582		
7402	010506010200	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0442		
7403	010506010201	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0289		
7404	010506017031	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1486		
7405	010506017032	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.0991		
7406	010506023030	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	49.3307		
		模板工程					
7407	010505001027	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	11.15		
7408	010505002050	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	31.2		
7409	010505002051	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	35.4		
7410	010505004007	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	102.4		
7411	010505006027	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	178.075		
7412	010505007028	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	207.925		
7413	010505005028	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	379.35		
7414	010505011028	构造柱模板		m2	65.25		
7415	010505012026	圈梁模板		m2	18.625		
7416	010505013028	过梁模板		m2	9.375		
7417	010505014035	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽	m2	23.4625		

hbdf9c4c-6f... 428... bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7417	010505014035	零星现浇构件模板	出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	23.4625		
		砌体工程					
7418	010402001028	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	62.1625		
		门窗工程					
7419	010801002009	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:保温木门（黑色竹木） 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	7.8		
7420	010802001049	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	47.25		
		屋面及防水工程					
7421	010902002027	屋面涂膜防水（地下室顶板、屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.增强材料种类:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	241.95		
7422	010902001028	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	241.95		
7423	010902004062	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	241.95		
7424	010902004063	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	241.95		

bbdf954c-6d... 42e4... 0f28-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7425	010902004064	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	241.95		
7426	010506018028	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距200钢筋网	m2	241.95		
7427	010903002077	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或2厚专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	31.25		
7428	010903003073	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	31.25		
7429	010903003074	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	300.75		
7430	010903002078	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	300.75		
7431	01B112	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	241.95		
7432	010904002124	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	145.7625		
7433	010904002125	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	93.1375		
7434	010903002079	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	228.775		
7435	01B113	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以	m2	18.3375		

bbd754c-6fed-42e-9f3e-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7435	01B113	蓄水试验	面积计算	m2	18.3375		
		保温隔热工程					
7436	011001001048	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	241.95		
7437	011001003079	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	332		
7438	011001003080	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布	m2	32.4		
		其他建筑工程					
7439	010501002030	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	17.645		
7440	011101006034	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	164.1		
7441	011101006035	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位抹小八字脚 2.砂浆种类及强度等级:DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）	m2	74.8		
7442	011101007082	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	164.1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
7443	011102003016	块料楼地面(地上垃圾用房、地上后勤用房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝，静摩擦系数、防滑值综合考虑 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	56.4625		
7444	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1：3水泥砂浆打底划出纹道，3-4厚1：1水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:5-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 4.防护材料种类:按照设计要求	m	125		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙柱面装饰工程					
7445	011205001030	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	31.25		
7446	011201001174	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	300.75		
7447	011201001175	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	300.75		
7448	011403003029	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	300.75		
7449	011203001026	石材墙、柱面（外墙3-干挂毛石外墙）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm干挂毛石 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	300.75		
7450	011404001045	墙面喷刷涂料（女儿墙内侧）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:女儿墙内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	32.4		
7451	011201001176	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	187.0125		
7452	011201001177	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)打底找平，9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求	m2	41.7625		

1bbdf954c-6611-4e1a-b8e8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7452	011201001177	墙、柱面一般抹	4.面层处理方式:按照设计要求	m2	41.7625		
7453	011201001178	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	335.2875		
7454	011201001179	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	89.3125		
7455	011404001046	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	424.6125		
7456	01B114	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	653.3875		
		装饰其他工程					
7457	011503004029	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	10		
		H5#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
7458	010102001028	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	13266.0187		
7459	010102005011	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	13266.0187		
7460	010103002028	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	26532.0375		
7461	010102007055	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	7229.1125		

bbdf954c-6c2f-4...1bf58-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7462	010102007056	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	625		
		地基处理					
7463	010202007002	锚杆（含试验锚杆）	1.地层类别:综合考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:抗浮锚杆，锚入岩层长度不小于6m，锚杆锚固段钻孔直径180mm， 3.杆体材料品种、规格、数量:4HRB400 ϕ22钢筋； 4.预应力值:抗拔承载力特征值270KN，其他按照设计要求 5.浆液种类、强度等级:按设计要求 6.波纹管及端帽、定位架、铁件等按设计要求综合考虑	m	3127.5		
		混凝土工程					
7464	010501001055	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	976.6125		
7465	010502003005	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5180.5		
7466	010502006012	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	547.025		
7467	010502009005	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:根据设计要求 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1208.175		
7468	010502010031	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1230.4125		
7469	010502011032	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	109.5413		
7470	010502011033	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	620.7337		
7471	010502011034	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	795.1125		

bbdf954c-60[illegible]-bf38-016113cf4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7472	010502013033	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	153.7425		
7473	010502013034	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	871.2075		
7474	010502013035	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	846.125		
7475	010502020006	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	83.3025		
7476	010502020007	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	55.535		
7477	010502025031	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	77.775		
7478	010502021029	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	202.0462		
7479	010502022027	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	57.7275		
7480	010502023029	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	28.8637		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
7481	010506001298	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	11.2328		
7482	010506001299	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	5.189		
7483	010506001300	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	4.9721		
7484	010506001301	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	32.6291		
7485	010506001302	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	35.7107		
7486	010506001303	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	3.0354		
7487	010506001304	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	1.9021		

bbdf954c-60 b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7488	010506001305	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	4.5793		
7489	010506001306	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	12.2467		
7490	010506001307	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.0943		
7491	010506001308	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	14.186		
7492	010506001309	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	15.2192		
7493	010506001310	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	9.7132		
7494	010506001311	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	12.66		
7495	010506001312	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	32.1273		
7496	010506001313	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	31.9541		
7497	010506001314	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	24.2893		
7498	010506001315	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	15.8557		
7499	010506001316	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	33.199		
7500	010506001317	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	41.7724		
7501	010506001318	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	32.7203		
7502	010506001319	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	15.3783		
7503	010506001320	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	12.6754		
7504	010506001321	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	12.6805		
		现浇混凝土柱钢筋					
7505	010506002113	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	1.8212		
7506	010506002114	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.8419		
7507	010506002115	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.806		
7508	010506002116	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	5.2917		
7509	010506002117	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	5.7909		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7510	010506002118	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.4928		
7511	010506002119	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.308		
7512	010506002120	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.7431		
7513	010506002121	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9855		
7514	010506002122	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6364		
7515	010506002123	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2999		
7516	010506002124	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4681		
7517	010506002125	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.5748		
7518	010506002126	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0535		
7519	010506002127	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.2095		
7520	010506002128	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.1813		
7521	010506002129	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.9389		
7522	010506002130	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.5707		
7523	010506002131	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.3841		
7524	010506002132	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.774		
7525	010506002133	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.3058		
7526	010506002134	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4937		
7527	010506002135	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0561		
7528	010506002136	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0561		
		现浇混凝土墙钢筋					
7529	010506004312	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	5.7678		

bbd934c-6cdd-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7530	010506004313	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	2.6644		
7531	010506004314	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	2.5528		
7532	010506004315	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	16.7554		
7533	010506004316	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	18.3379		
7534	010506004317	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	1.5581		
7535	010506004318	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.9767		
7536	010506004319	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	2.3513		
7537	010506004320	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.2889		
7538	010506004321	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.1839		
7539	010506004322	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.2849		
7540	010506004323	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.8149		
7541	010506004324	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.9875		
7542	010506004325	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.5007		
7543	010506004326	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	16.4975		
7544	010506004327	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	16.4089		
7545	010506004328	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	12.4726		
7546	010506004329	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.1422		
7547	010506004330	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	17.0481		
7548	010506004331	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	21.4503		
7549	010506004332	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	16.8029		
7550	010506004333	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.8971		

bbd931c-6ecd-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7551	010506004334	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.5084		
7552	010506004335	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.5109		
		现浇混凝土梁钢筋					
7553	010506005374	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	5.4649		
7554	010506005375	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	2.5245		
7555	010506005376	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	2.418		
7556	010506005377	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	15.8737		
7557	010506005378	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	17.3728		
7558	010506005379	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	1.4773		
7559	010506005380	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.9254		
7560	010506005381	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	2.2281		
7561	010506005382	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.9578		
7562	010506005383	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.9105		
7563	010506005384	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.9011		
7564	010506005385	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.442		
7565	010506005386	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.8351		
7566	010506005387	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.6951		
7567	010506005388	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	9.3782		
7568	010506005389	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	9.3268		
7569	010506005390	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.0898		
7570	010506005391	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.6281		

bbd9540-6ced-4284-b828-0161136d4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7571	010506005392	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	9.69		
7572	010506005393	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	12.1928		
7573	010506005394	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	9.5514		
7574	010506005395	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.4651		
7575	010506005396	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.7002		
7576	010506005397	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.7015		
7577	010506005398	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.9609		
7578	010506005399	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8905		
7579	010506005400	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4629		
7580	010506005401	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.2517		
7581	010506005402	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.2183		
7582	010506005403	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.7269		
7583	010506005404	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.0854		
7584	010506005405	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.4609		
7585	010506005406	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.1281		
7586	010506005407	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.3672		
7587	010506005408	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.993		
7588	010506005409	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4668		
7589	010506005410	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4681		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
7590	010506006166	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.4724		

bbd934c-6ccd-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7591	010506006167	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 Φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.3353		
7592	010506006168	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 Φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.4979		
7593	010506006169	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.8258		
7594	010506006170	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.0803		
7595	010506006171	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.0146		
7596	010506006172	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.188		
7597	010506006173	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.1328		
7598	010506006174	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.7033		
7599	010506006175	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.0286		
7600	010506006176	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.5281		
7601	010506006177	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	13.2465		
7602	010506006178	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	10.3767		
7603	010506006179	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.8771		
7604	010506006180	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.0198		
7605	010506006181	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.021		
7606	010506006182	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 Φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.2176		
7607	010506006183	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 Φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0535		
7608	010506006184	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 Φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.676		
7609	010506006185	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 Φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.792		
7610	010506006186	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 Φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.7561		
7611	010506006187	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 Φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	5.1351		

bbd1514c-6604-5284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7612	010506006188	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3524		
7613	010506006189	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	7.0192		
7614	010506006190	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	8.8314		
7615	010506006191	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	6.9178		
7616	010506006192	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.251		
7617	010506006193	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.6798		
7618	010506006194	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.6811		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
7619	010506009102	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.3042		
7620	010506009103	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1399		
7621	010506009104	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1348		
7622	010506009105	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.8817		
7623	010506009106	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.9652		
7624	010506009107	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0821		
7625	010506009108	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0513		
7626	010506009109	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.1232		
7627	010506009110	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3311		
7628	010506009111	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2734		
7629	010506009112	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3838		
7630	010506009113	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4107		
7631	010506009114	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2631		
7632	010506009115	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3427		
7633	010506009116	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8689		
7634	010506009117	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14	t	0.8638		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7634	010506009117	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8638		
7635	010506009118	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6558		
7636	010506009119	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4287		
7637	010506009120	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8971		
7638	010506009121	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1294		
7639	010506009122	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8843		
7640	010506009123	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4158		
7641	010506009124	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3427		
7642	010506009125	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3427		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
7643	010506011189	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.3042		
7644	010506011190	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.1399		
7645	010506011191	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1348		
7646	010506011192	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.8817		
7647	010506011193	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.9652		
7648	010506011194	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0821		
7649	010506011195	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0513		
7650	010506011196	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.1232		
7651	010506011197	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3311		
7652	010506011198	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2734		
7653	010506011199	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3838		
7654	010506011200	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4107		
7655	010506011201	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2631		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7656	010506011202	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3427		
7657	010506011203	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8689		
7658	010506011204	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8638		
7659	010506011205	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6558		
7660	010506011206	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4287		
7661	010506011207	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8971		
7662	010506011208	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1294		
7663	010506011209	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8843		
7664	010506011210	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4158		
7665	010506011211	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3427		
7666	010506011212	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3427		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
7667	010506010202	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.9318		
7668	010506010203	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.43		
7669	010506010204	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.412		
7670	010506010205	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	2.7068		
7671	010506010206	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	2.9622		
7672	010506010207	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2516		
7673	010506010208	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1579		
7674	010506010209	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.3799		
7675	010506010210	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.0165		

bbd1514c-6604-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7676	010506010211	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.8368		
7677	010506010212	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.1769		
7678	010506010213	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.2629		
7679	010506010214	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.806		
7680	010506010215	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.0499		
7681	010506010216	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	2.6657		
7682	010506010217	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	2.6503		
7683	010506010218	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	2.015		
7684	010506010219	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	1.3155		
7685	010506017033	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	6.7702		
7686	010506017034	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	4.5126		
7687	010506023031	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	2247.2568		
		模板工程					
7688	010505001028	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	119.4		
7689	010505002052	基础模板	1.基础类型:筏形基础	m2	573.325		
7690	010505004008	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	3657.95		
7691	010505006028	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	7615.5375		
7692	010505007029	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	10792.0875		
7693	010505005029	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	15255.7625		

bbd19c4c-6f... 42e... bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7694	010505011029	构造柱模板		m2	2020.5		
7695	010505012027	圈梁模板		m2	577.25		
7696	010505013029	过梁模板		m2	288.625		
7697	010505010005	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	910.1625		
7698	010505014036	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	835.2875		
		砌体工程					
7699	010402001029	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	1924.2375		
7700	010401001005	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	41.8		
		门窗工程					
7701	010802004004	钢质防火门（甲级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:甲级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-2图集，门槛高度综合考虑	m2	77.25		
7702	010802004005	钢质防火门（乙级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:乙级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-2图集，门槛高度综合考虑	m2	62.05		
7703	010802004006	钢质防火门（丙级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:丙级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-2图集，门槛高度综合考虑	m2	8.4		

bbdf954c-6e1-428-f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7704	010801002010	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:普通门 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-1图集	m2	81.9		
7705	010802001050	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边）传热系数1.5W/m2.K，玻璃厚度按规范执行 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	113.8125		
7706	010807001027	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	356.8		
7707	010802001051	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	807.225		
		屋面及防水工程					
7708	010905001005	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	10998.4875		
7709	011101007083	细石混凝土找平层（底板防水保护层）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土底板防水保护层	m2	10998.4875		

bbdf954c-66d1-42a4-1f98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7710	010905003005	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板 2.止水带尺寸:3*300 3.铺设方式:综合考虑	m	1226.1375		
7711	010903001005	墙面卷材防水（地下室外墙）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	3101.6		
7712	010902004065	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	3420.6875		
7713	010902002028	屋面涂膜防水（地下室顶板、屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.增强材料种类:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	9250.2625		
7714	010902001029	屋面卷材防水（地下室顶板）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材（聚酯胎Ⅱ型） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	3420.6875		
7715	010902003003	屋面柔性隔离层（地下室顶板）	1.隔离层材料种类:无纺布 2.隔离层厚度、遍数:200g/m2聚酯无纺布一层 3.隔离层做法:200g/m2聚酯无纺布一层	m2	3420.6875		
7716	010902004066	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚C30细石混凝土找坡0.3%，抹平（阴角处抹圆角，R=50） 2.刚性层厚度:最薄处30厚C30细石混凝土找坡0.3% 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	3420.6875		
7717	010902004067	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:70厚C30细石混凝土保护层抹平压光，设间距小于等于3000mm的分隔缝，缝宽10mm缝内嵌入聚氨酯密封胶； 2.刚性层厚度:70厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	3420.6875		
7718	010506018029	屋面刚性层内配钢筋（地下室顶板）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距150钢筋网	m2	3420.6875		
7719	010902004068	屋面刚性层（地下室顶板）	1.刚性层材料种类及强度等级:ϕ10mm-30mm碎石排水层 2.刚性层厚度:100mm-150mm厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	3420.6875		
7720	010902003004	屋面柔性隔离层（地下室顶板）	1.隔离层材料种类:土工布过滤层 2.隔离层厚度、遍数:200g/m2土工布过滤层 3.隔离层做法:200g/m2土工布过滤层	m2	3420.6875		
7721	010902001030	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷	m2	5829.575		

bbdf93...60...42...f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7721	010902001030	屋面卷材防水（屋面1）	材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	5829.575		
7722	010902004069	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	5829.575		
7723	010902004070	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	6247.4375		
7724	010902004071	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	5829.575		
7725	010506018030	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距200钢筋网	m2	5829.575		
7726	010506018031	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	1.24		
7727	010902002029	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	417.8625		
7728	010902001031	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	417.8625		
7729	010902004072	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	417.8625		
7730	010901001022	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	417.8625		
7731	010903002080	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或2厚专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	1824.9875		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7732	010903003075	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1492.575		
7733	010903003076	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	332.4125		
7734	010903003077	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	2500.8875		
7735	010903002081	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	2500.8875		
7736	010905002002	基础涂膜防水（锚杆端头处理）	1.防水膜品种:JS水泥基防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:按照设计要求 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	82.8625		
7737	010905003006	止水带	1.止水带材料种类:遇水膨胀密封条，防水橡胶套环 2.止水带尺寸:按照设计要求 3.铺设方式:按照设计要求	m	245.5125		
7738	01B115	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	5829.575		
7739	010904002126	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	2271.9625		
7740	010904002127	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	21.75		
7741	010904002128	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	5538.5125		
7742	010904002129	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合	m2	1906.5875		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7742	010904002129	楼(地)面涂膜防水	考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1906.5875		
7743	010904002130	天棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	278.5375		
7744	010903002082	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	6718.5875		
7745	01B116	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	661.375		
		保温隔热工程					
7746	011001003081	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	3101.6		
7747	010401011005	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	372.192		
7748	011001001049	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	5829.575		
7749	011001001050	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	417.8625		
7750	011001003082	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	4325.875		
7751	011001003083	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚聚合物抗裂	m2	742.65		

bbdf954c-6ced-4284-b138-0161136e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7751	011001003083	保温隔热墙面	砂浆复合耐碱网布	m2	742.65		
7752	011001002022	保温隔热天棚	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温，5厚聚合物抗裂砂浆压入复合耐碱网格布一层（做鹰嘴滴水） 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	1805.75		
7753	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:综合考虑 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:40厚挤塑聚苯板保温层(B1级，干密度30Kg/m3，导热系数≯0.03w/m.k) 4.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	246.8875		
		其他建筑工程					
7754	010502029024	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	521.75		
7755	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:80厚C20台阶，台阶面向外坡1% 5.压实填土,压实系数>93% 6.面层做法：30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条(花岗石板防滑值（BPN）≥60)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)，界面剂1道	m2	115.8625		
7756	010501002031	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	364.163		
7757	010501002032	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:370厚 3.材料品种、强度要求、配比:370厚LC7.5轻骨料混凝土填充层	m3	91.3484		
7758	011101006036	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	4644.6		
7759	011101006037	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层	m2	1196.2		
7760	011101007084	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	4644.6		
7761	011101007085	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚 2.混凝土强度等级:c20细石混凝	m2	3002.7		

bbdf954c-6[illegible]4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7761	011101007085	细石混凝土找平层	土 3.基层界面处理综合考虑	m2	3002.7		
7762	011101007086	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:80厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土找平抹光，素水泥浆一道	m2	46.6		
7763	011101007087	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹平	m2	149.1		
7764	011101007088	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:80厚 2.混凝土强度等级:C30定制级配混凝土	m2	989.8125		
7765	010506020048	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片 2.使用部位:楼地面	t	4.2287		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
7766	011102003017	块料楼地面（厨房、备厨房、h5浴场、地上楼梯间、H6门厅）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	344.4625		
7767	011102003018	块料楼地面（楼梯台阶）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	103.175		
7768	011102003019	块料楼地面（地下室设备用房、垃圾处理站、污水处理站、海水淡化站、采光井、泳池机房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚800*800防滑地砖 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	383.175		
7769	011101002025	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	13.125		
7770	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50mm*80mm(厚*宽)木龙骨，中距400mm，满涂防腐剂、防火涂料,用S形-4mm*(15mm+50mm+20mm)*20mm中距1000mm钢片与垫层或楼板连接	m2	1196.2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7770	011104002001	竹、木(复合)地板	2.基层材料种类、规格:20mm厚45°斜铺松木板（满涂防腐剂、防火涂料） 3.面层材料品种、规格:24mm厚企口硬木地板（背面涂防腐剂、防火涂料，上表面涂聚醋漆二~四道或聚氨酯漆二道） 4.防护材料种类:20mm厚80*80橡胶垫块(可用木楔塞紧)；	m2	1196.2		
7771	011105002023	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	2360.2375		
7772	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1：3水泥砂浆打底划出纹道，3-4厚1：1水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:5-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 4.防护材料种类:按照设计要求	m	589.3125		
7773	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆压实赶光	m	1298.5125		
		墙柱面装饰工程					
7774	011404001047	墙面喷刷涂料（外墙1-真石漆）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	1492.575		
7775	011205001031	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	332.4125		
7776	011201001180	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2500.8875		
7777	011201001181	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2500.8875		

bbdf954c-6[illegible]-42[illegible]-638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7778	011403003030	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	2500.8875		
7779	011203001027	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	2301.4375		
7780	011205001032	墙、柱面装饰板(外墙4-黑色拉丝铝板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面 4.面层材料品种、规格:3mm黑色拉丝铝板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	199.45		
7781	011404001048	墙面喷刷涂料（女儿墙内侧）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:女儿墙内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	742.65		
7782	011201001182	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	6095.175		
7783	011201001183	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)打底找平，9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	623.4125		
7784	011201001184	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1729.2125		
7785	011201001185	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求	m2	62.575		

bbdb54c-6c8-24...b98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7785	011201001185	墙、柱面一般抹	4.面层处理方式:按照设计要求	m2	62.575		
7786	011201001186	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 3 厚天然安石粉基层粗骨料分遍赶平；7 厚天然安石粉基层粗骨料打底；封底液封底； 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	284.15		
7787	011201001187	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 7 厚天然安石粉基层粗骨料打底；封底液封底； 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	423.9625		
7788	011201001188	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	5534.45		
7789	011201001189	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2.5水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	800.8		
7790	011403003031	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:白色防霉防潮腻子两遍 3.刮腻子遍数: 2-3 厚白色防霉防潮腻子两遍	m2	742.0875		
7791	011404001049	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	1804.2875		
7792	011404001050	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:天然安石粉 4.刮腻子遍数: 0.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉面层；1.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉找平； 5.涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料	m2	708.125		
7793	011404001051	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:2-3 厚白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料二道	m2	4297.6375		
7794	011404001052	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	800.8		
7795	011203003002	块料墙、柱面（厨房、备厨房、生活水泵房、消防泵房、报警阀室、隔油	1.基层类型、部位:按设计要求 2.安装方式:按设计要求 3.骨架材料种类、规格:按设计要求 4.面层材料品种、规格:300*600	m2	494.725		

bbd1934c-60b1-11e8-90e2-0161130f4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7795	011203003002	间、水表间、污水提升间)	墙砖，颜色综合考虑 5.缝宽、勾缝材料种类:按设计要求 6.防护材料种类:按设计要求 7.面层处理方式:按设计要求	m2	494.725		
7796	01B117	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	14845.625		
7797	010506023032	钢丝网	1.钢丝网规格:一层热镀锌电焊网 2.使用部位:墙面	m2	5098.4375		
		天棚工程					
7798	011403003032	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:满刮 2-3 厚柔性耐水腻子分遍找平	m2	12.375		
7799	011403003033	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:天然安石粉 3.刮腻子遍数:0.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉面层；1.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉找平； 4.封底液封底	m2	510.1125		
7800	011301001020	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20厚防水砂浆保护层	m2	278.5375		
7801	011404002023	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚白色防霉防潮腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料喷涂	m2	237.25		
7802	011404002024	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚柔性耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	58.8		
		装饰其他工程					
7803	011503004030	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	85.9125		
		H6#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
7804	010102001029	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	1076.85		
7805	010102005012	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	1076.85		
7806	010103002029	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装	m3	2153.7		

bbdf954c-60[illegible]138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7806	010103002029	余方弃置	卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	2153.7		
7807	010102007057	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	1176.85		
7808	010102007058	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	250		
		混凝土工程					
7809	010501001056	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.375		
7810	010501001057	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.9625		
7811	010502001025	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	88.1625		
7812	010502006013	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.5125		
7813	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	55.1875		
7814	010502010032	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	125.275		
7815	010502005024	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	16.625		
7816	010502011035	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	83.2875		
7817	010502012001	劲性钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	86.6625		

bbdf954c-6[illegible]-0f88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7818	010502011036	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	46.7625		
7819	010502013036	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	66.2125		
7820	010502013037	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	59.7125		
7821	010502020008	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	43.1125		
7822	010502025032	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	10.975		
7823	010502021030	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	10.5		
7824	010502022028	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3		
7825	010502023030	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.5		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
7826	010506001322	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	1.2682		
7827	010506001323	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.5859		
7828	010506001324	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.5614		
7829	010506001325	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	3.684		
7830	010506001326	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	4.0319		
7831	010506001327	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3427		
7832	010506001328	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.2148		
7833	010506001329	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.517		

hbdf954c-6604-4704-b488-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7834	010506001330	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3827		
7835	010506001331	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1397		
7836	010506001332	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6017		
7837	010506001333	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7183		
7838	010506001334	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0967		
7839	010506001335	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4294		
7840	010506001336	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.6274		
7841	010506001337	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.6078		
7842	010506001338	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.7424		
7843	010506001339	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7902		
7844	010506001340	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.7484		
7845	010506001341	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.7163		
7846	010506001342	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.6943		
7847	010506001343	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7363		
7848	010506001344	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4311		
7849	010506001345	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4317		
		现浇混凝土柱钢筋					
7850	010506002137	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.2056		
7851	010506002138	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0951		
7852	010506002139	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.091		
7853	010506002140	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.5975		
7854	010506002141	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.6538		

hbdf-14c-6c1-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7855	010506002142	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0556		
7856	010506002143	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0348		
7857	010506002144	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0839		
7858	010506002145	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2242		
7859	010506002146	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1848		
7860	010506002147	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2597		
7861	010506002148	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2787		
7862	010506002149	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1778		
7863	010506002150	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2319		
7864	010506002151	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5882		
7865	010506002152	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.585		
7866	010506002153	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4447		
7867	010506002154	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2903		
7868	010506002155	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6079		
7869	010506002156	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7648		
7870	010506002157	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5991		
7871	010506002158	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2816		
7872	010506002159	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2321		
7873	010506002160	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2321		
		现浇混凝土墙钢筋					
7874	010506004336	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.6512		

bbd934c-6cdd-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7875	010506004337	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.3008		
7876	010506004338	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.2882		
7877	010506004339	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.8918		
7878	010506004340	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	2.0705		
7879	010506004341	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1759		
7880	010506004342	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1103		
7881	010506004343	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.2655		
7882	010506004344	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7101		
7883	010506004345	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5853		
7884	010506004346	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8225		
7885	010506004347	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8823		
7886	010506004348	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5631		
7887	010506004349	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.734		
7888	010506004350	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8627		
7889	010506004351	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8527		
7890	010506004352	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4082		
7891	010506004353	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9193		
7892	010506004354	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9248		
7893	010506004355	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4219		
7894	010506004356	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8971		
7895	010506004357	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8916		

bbd931c-66cd-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7896	010506004358	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7348		
7897	010506004359	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7351		
		现浇混凝土梁钢筋					
7898	010506005411	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.617		
7899	010506005412	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.285		
7900	010506005413	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.273		
7901	010506005414	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.7922		
7902	010506005415	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.9615		
7903	010506005416	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1668		
7904	010506005417	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1045		
7905	010506005418	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.2516		
7906	010506005419	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6727		
7907	010506005420	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5544		
7908	010506005421	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7792		
7909	010506005422	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8358		
7910	010506005423	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5336		
7911	010506005424	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6953		
7912	010506005425	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7647		
7913	010506005426	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7551		
7914	010506005427	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3342		
7915	010506005428	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8709		

bbd9540e-6ced-4284-b828-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7916	010506005429	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8235		
7917	010506005430	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2943		
7918	010506005431	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7973		
7919	010506005432	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8421		
7920	010506005433	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6963		
7921	010506005434	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6966		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
7922	010506006195	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 Φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7308		
7923	010506006196	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 Φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6024		
7924	010506006197	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 Φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8466		
7925	010506006198	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9081		
7926	010506006199	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5796		
7927	010506006200	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7554		
7928	010506006201	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9171		
7929	010506006202	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9069		
7930	010506006203	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4495		
7931	010506006204	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9463		
7932	010506006205	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9812		
7933	010506006206	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4927		
7934	010506006207	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9526		
7935	010506006208	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9177		

1bc193-6c01-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7936	010506006209	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7564		
7937	010506006210	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7567		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
7938	010506009126	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0343		
7939	010506009127	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0158		
7940	010506009128	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0152		
7941	010506009129	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0996		
7942	010506009130	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.109		
7943	010506009131	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0093		
7944	010506009132	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0058		
7945	010506009133	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0139		
7946	010506009134	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0374		
7947	010506009135	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0309		
7948	010506009136	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0433		
7949	010506009137	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0464		
7950	010506009138	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0297		
7951	010506009139	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0387		
7952	010506009140	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0981		
7953	010506009141	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0975		
7954	010506009142	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.074		
7955	010506009143	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0484		
7956	010506009144	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1013		
7957	010506009145	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1275		
7958	010506009146	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25	t	0.0998		

bbf9540c-6cd4-4281-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7958	010506009146	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0998		
7959	010506009147	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0469		
7960	010506009148	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0387		
7961	010506009149	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0387		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
7962	010506011213	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0343		
7963	010506011214	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0158		
7964	010506011215	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0152		
7965	010506011216	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0996		
7966	010506011217	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.109		
7967	010506011218	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0093		
7968	010506011219	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0058		
7969	010506011220	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0139		
7970	010506011221	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0374		
7971	010506011222	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0309		
7972	010506011223	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0433		
7973	010506011224	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0464		
7974	010506011225	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0297		
7975	010506011226	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0387		
7976	010506011227	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0981		
7977	010506011228	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0975		
7978	010506011229	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.074		
7979	010506011230	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0484		

bbd6054c-0ccd-4284-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7980	010506011231	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1013		
7981	010506011232	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1275		
7982	010506011233	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0998		
7983	010506011234	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0469		
7984	010506011235	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0387		
7985	010506011236	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0387		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
7986	010506010220	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.1052		
7987	010506010221	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0485		
7988	010506010222	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0465		
7989	010506010223	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.3056		
7990	010506010224	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3344		
7991	010506010225	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0284		
7992	010506010226	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0178		
7993	010506010227	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0429		
7994	010506010228	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1148		
7995	010506010229	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0945		
7996	010506010230	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1329		
7997	010506010231	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1426		
7998	010506010232	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.091		

bbj10bfc-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7999	010506010233	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1185		
8000	010506010234	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.301		
8001	010506010235	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2992		
8002	010506010236	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2275		
8003	010506010237	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1485		
8004	010506017035	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.7644		
8005	010506017036	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.5095		
8006	010506023033	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	253.7278		
		模板工程					
8007	010505001029	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	22.975		
8008	010505002053	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	88.375		
8009	010505004009	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	319.8625		
8010	010505006029	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	1166.0125		
8011	010505007030	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	939.05		
8012	010505005030	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	1365.8125		
8013	010505011030	构造柱模板		m2	105		
8014	010505012028	圈梁模板		m2	30		
8015	010505013030	过梁模板		m2	15		
8016	010505003024	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	109.6		
8017	010505010006	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	282.625		

bbdf954c-6000-[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8018	010505014037	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	117.8875		
		钢结构工程					
8019	010603002003	空腹钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B，综合考虑所有规格 3.构件涂(镀)层要求:钢构件涂装前应对构件表面进行除锈处理，除锈等级综合考虑，钢结构防火涂料按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.油漆涂料：按设计要求 6.螺栓种类综合考虑全部规格，含连接板、加肋板、节点板、垫板、预埋件、栓钉、开孔等 7.运距综合考虑	t	18.1337		
8020	010604001003	钢梁	1.梁类型: 2.钢材品种、规格:Q355B，综合考虑所有规格 3.构件涂(镀)层要求:钢构件涂装前应对构件表面进行除锈处理，除锈等级综合考虑，钢结构防火涂料按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.螺栓种类综合考虑全部规格，含连接板、加肋板、节点板、垫板、预埋件、栓钉、开孔等，运距综合考虑	t	35.275		
8021	010506024003	螺栓	1.螺栓种类:柱脚锚栓 2.规格:M24 3.使用部位:按照设计要求 4.端头处理方式:按照设计要求	套	128		
		砌体工程					
8022	010402001030	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	100		
		门窗工程					
8023	010801002011	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:保温木门（黑色竹木） 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	71.15		
8024	010802001052	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边）传热系数1.5W/m2.K，玻璃厚度按规范执行 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求	m2	136.25		

bbdf954c-6... bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8024	010802001052	金属(塑钢)门	8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.综合考虑门联窗	m2	136.25		
8025	010802004007	钢质防火门（乙级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:乙级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-2图集，门槛高度综合考虑	m2	14.1		
8026	010801002012	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:内门 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-1图集	m2	18		
8027	010807001028	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	126.75		
		屋面及防水工程					
8028	010902001032	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	564.55		
8029	010902004073	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	564.55		
8030	010902004074	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	564.55		

bbdf954c-66ed-42[illegible]f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8031	010902004075	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	564.55		
8032	010506018032	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距200钢筋网	m2	564.55		
8033	010903002083	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或2厚专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	352.2125		
8034	010903003078	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	352.2125		
8035	010903003079	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	491.5875		
8036	010903003080	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	336.375		
8037	010903002084	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	336.375		
8038	01B118	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	564.55		
8039	010904002131	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	165.85		
8040	010904002132	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	170.8		
8041	010903002085	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合	m2	254.0125		

bbcf954c-6fed-426a-9a01-6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8041	010903002085	墙面涂膜防水	物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	254.0125		
8042	01B119	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	77.3875		
		保温隔热工程					
8043	011001001051	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	564.55		
8044	011001003084	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	827.9625		
8045	011001003085	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布	m2	63.85		
8046	011001002023	保温隔热天棚	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温，5厚聚合物抗裂砂浆压入复合耐碱网格布一层（做鹰嘴滴水） 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	121.525		
		其他建筑工程					
8047	010502029025	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	90.5		
合计							

bbdf954c-60[illegible]884-[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8048	010502032002	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:80厚C20台阶，台阶面向外坡1% 5.压实填土,压实系数>93% 6.面层做法：30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条(花岗石板防滑值（BPN）≥60)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)，界面剂1道	m2	17.0375		
8049	010501002033	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	14.335		
8050	011101006038	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	163.1375		
8051	011101006039	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层	m2	215.925		
8052	011101006040	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位抹小八字脚 2.砂浆种类及强度等级:DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）	m2	77.375		
8053	011101007089	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	163.1375		
8054	011101007090	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土 3.基层界面处理综合考虑	m2	96.1375		
8055	010506020049	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片 2.使用部位:楼地面	t	1.45		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
8056	011102003020	块料楼地面(地上垃圾用房、地上后勤用房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20（1：2.5水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝，静摩擦系数、防滑值综合考虑 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	16.05		
8057	011102003021	块料楼地面（地上开敞阳台）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:5-10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝	m2	80.0875		

bbdf954c-6e1b-f284-f638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8057	011102003021	块料楼地面（地上开敞阳台）	4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	80.0875		
8058	011102003022	块料楼地面（厨房、备厨房、h5浴场、地上楼梯间、H6门厅）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	134.7875		
8059	011102003023	块料楼地面（楼梯台阶）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	25.2		
8060	011104002002	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50mm*80mm(厚*宽)木龙骨，中距400mm，满涂防腐剂、防火涂料,用S形-4mm*(15mm+50mm+20mm)*20mm中距1000mm钢片与垫层或楼板连接 2.基层材料种类、规格:20mm厚45°斜铺松木板（满涂防腐剂、防火涂料） 3.面层材料品种、规格:24mm厚企口硬木地板（背面涂防腐剂、防火涂料，上表面涂聚醋漆二~四道或聚氨酯漆二道） 4.防护材料种类:20mm厚80*80橡胶垫块(可用木楔塞紧)；	m2	215.925		
8061	011105002024	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	345.175		
		墙柱面装饰工程					
8062	011205001033	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	491.5875		
8063	011201001190	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外	1.基层类型、部位:外部基层墙体	m2	336.375		

bbdf954c-60[illegible]4284-9698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8063	011201001190	墙4)	2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	336.375		
8064	011201001191	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4)	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	336.375		
8065	011403003034	刮腻子（外墙3、外墙4)	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	336.375		
8066	011205001034	墙、柱面装饰板(外墙4-青色氧化铜金属板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面 4.面层材料品种、规格:3mm青色氧化铜金属不锈钢板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	336.375		
8067	011404001053	墙面喷刷涂料（女儿墙内侧）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:女儿墙内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	63.85		
		天棚工程					
8068	011403003035	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:满刮 2-3 厚柔性耐水腻子分遍找平	m2	136.2		
8069	011404002025	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚柔性耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	312.575		
		装饰其他工程					
8070	011503004031	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	27		
		H7#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
8071	010102001030	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	901.0938		
8072	010102005013	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	901.0938		

1bbd954c-60 -1264-b -016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8073	010103002030	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	1802.1875		
8074	010102007059	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	946.475		
8075	010102007060	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	250		
		地基处理					
8076	010202007003	锚杆（含试验锚杆）	1.地层类别:综合考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:抗浮锚杆，锚入岩层长度不小于6m，锚杆锚固段钻孔直径180mm， 3.杆体材料品种、规格、数量:4HRB400 ϕ22钢筋； 4.预应力值:抗拔承载力特征值270KN，其他按照设计要求 5.浆液种类、强度等级:按设计要求 6.波纹管及端帽、定位架、铁件等按设计要求综合考虑	m	472.5		
		混凝土工程					
8077	010501001058	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.5375		
8078	010501001059	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	41.525		
8079	010501001060	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.5875		
8080	010502001026	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	34.8		
8081	010502003006	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	202.8125		

bbdf9540-60[illegible]-bb38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8082	010502006014	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	8.1375		
8083	010502006015	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	43.3625		
8084	010502009006	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:根据设计要求 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.775		
8085	010502010033	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	133.1		
8086	010502010034	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	39.35		
8087	010502005025	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.2375		
8088	010502011037	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	57.975		
8089	010502013038	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	33.3875		
8090	010502013039	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	89.8		
8091	010502020009	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.7375		
8092	010502025033	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	8.775		
8093	010502021031	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	26.11		
8094	010502022029	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土	m3	7.46		

bbdf954c-6[illegible]1c4-b288-016113cf4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8094	010502022029	圈梁、压顶、卫生间翻沿	外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.46		
8095	010502023031	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.73		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
8096	010506001346	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	1.0747		
8097	010506001347	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.4964		
8098	010506001348	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.4757		
8099	010506001349	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	3.1217		
8100	010506001350	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	3.4165		
8101	010506001351	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.2904		
8102	010506001352	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.182		
8103	010506001353	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.4381		
8104	010506001354	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1717		
8105	010506001355	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9657		
8106	010506001356	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3572		
8107	010506001357	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.456		
8108	010506001358	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.9293		
8109	010506001359	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2112		
8110	010506001360	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.0737		
8111	010506001361	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.0571		
8112	010506001362	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3238		
8113	010506001363	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.5169		
8114	010506001364	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.1762		
8115	010506001365	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22	t	3.9964		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8115	010506001365	现浇混凝土基础	2.抗震钢筋综合考虑	t	3.9964		
8116	010506001366	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.1304		
8117	010506001367	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4713		
8118	010506001368	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2127		
8119	010506001369	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2132		
		现浇混凝土柱钢筋					
8120	010506002161	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.1742		
8121	010506002162	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0805		
8122	010506002163	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0771		
8123	010506002164	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.5063		
8124	010506002165	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.554		
8125	010506002166	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0472		
8126	010506002167	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0295		
8127	010506002168	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0711		
8128	010506002169	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.19		
8129	010506002170	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1566		
8130	010506002171	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.22		
8131	010506002172	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2361		
8132	010506002173	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1507		
8133	010506002174	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1965		
8134	010506002175	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4984		
8135	010506002176	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4957		
8136	010506002177	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3768		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8137	010506002178	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2459		
8138	010506002179	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5151		
8139	010506002180	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6481		
8140	010506002181	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5076		
8141	010506002182	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2386		
8142	010506002183	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1967		
8143	010506002184	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1967		
		现浇混凝土墙钢筋					
8144	010506004360	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.5518		
8145	010506004361	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.2549		
8146	010506004362	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.2442		
8147	010506004363	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.603		
8148	010506004364	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.7544		
8149	010506004365	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1491		
8150	010506004366	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0934		
8151	010506004367	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.225		
8152	010506004368	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6017		
8153	010506004369	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4959		
8154	010506004370	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.697		
8155	010506004371	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7477		
8156	010506004372	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4772		

bbd09546-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8157	010506004373	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6219		
8158	010506004374	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.5783		
8159	010506004375	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.5699		
8160	010506004376	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1933		
8161	010506004377	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.779		
8162	010506004378	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.631		
8163	010506004379	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.0522		
8164	010506004380	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6076		
8165	010506004381	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7555		
8166	010506004382	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6227		
8167	010506004383	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6229		
		现浇混凝土梁钢筋					
8168	010506005435	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.5228		
8169	010506005436	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.2415		
8170	010506005437	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.2313		
8171	010506005438	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.5187		
8172	010506005439	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.6621		
8173	010506005440	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1413		
8174	010506005441	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0885		
8175	010506005442	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.2132		
8176	010506005443	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.57		

bbd934c-6c4-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8177	010506005444	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4698		
8178	010506005445	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6602		
8179	010506005446	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7082		
8180	010506005447	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4521		
8181	010506005448	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5891		
8182	010506005449	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4953		
8183	010506005450	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4872		
8184	010506005451	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1305		
8185	010506005452	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.738		
8186	010506005453	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.5452		
8187	010506005454	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.9441		
8188	010506005455	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.523		
8189	010506005456	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7135		
8190	010506005457	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.59		
8191	010506005458	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5902		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
8192	010506006211	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6192		
8193	010506006212	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5104		
8194	010506006213	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7173		
8195	010506006214	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7695		
8196	010506006215	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4912		

bbd934c-6c4f-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8197	010506006216	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6401		
8198	010506006217	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6245		
8199	010506006218	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6158		
8200	010506006219	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2283		
8201	010506006220	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8018		
8202	010506006221	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6788		
8203	010506006222	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1122		
8204	010506006223	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6546		
8205	010506006224	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7776		
8206	010506006225	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.641		
8207	010506006226	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6412		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
8208	010506009150	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0291		
8209	010506009151	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0134		
8210	010506009152	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0129		
8211	010506009153	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0844		
8212	010506009154	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0923		
8213	010506009155	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0079		
8214	010506009156	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0049		
8215	010506009157	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0118		
8216	010506009158	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0317		
8217	010506009159	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
8218	010506009160	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0367		
8219	010506009161	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6	t	0.0393		

bbdf14c-6604-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8219	010506009161	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0393		
8220	010506009162	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
8221	010506009163	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0328		
8222	010506009164	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0831		
8223	010506009165	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0826		
8224	010506009166	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0627		
8225	010506009167	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.041		
8226	010506009168	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0858		
8227	010506009169	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1081		
8228	010506009170	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0846		
8229	010506009171	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0398		
8230	010506009172	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0328		
8231	010506009173	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0328		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
8232	010506011237	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0291		
8233	010506011238	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0134		
8234	010506011239	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0129		
8235	010506011240	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0844		
8236	010506011241	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0923		
8237	010506011242	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0079		
8238	010506011243	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0049		
8239	010506011244	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0118		
8240	010506011245	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0317		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8241	010506011246	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0262		
8242	010506011247	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0367		
8243	010506011248	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0393		
8244	010506011249	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0252		
8245	010506011250	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0328		
8246	010506011251	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0831		
8247	010506011252	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0826		
8248	010506011253	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0627		
8249	010506011254	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.041		
8250	010506011255	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0858		
8251	010506011256	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1081		
8252	010506011257	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0846		
8253	010506011258	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0398		
8254	010506011259	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0328		
8255	010506011260	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0328		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
8256	010506010238	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0891		
8257	010506010239	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0411		
8258	010506010240	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0394		
8259	010506010241	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.259		
8260	010506010242	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2834		

hbdf-14c-6c1-1284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8261	010506010243	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0241		
8262	010506010244	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0151		
8263	010506010245	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0363		
8264	010506010246	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0972		
8265	010506010247	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0801		
8266	010506010248	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1126		
8267	010506010249	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1208		
8268	010506010250	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0771		
8269	010506010251	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1004		
8270	010506010252	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.255		
8271	010506010253	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2536		
8272	010506010254	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1928		
8273	010506010255	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1259		
8274	010506017037	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.6477		
8275	010506017038	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.4317		
8276	010506023034	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	214.9978		
		模板工程					
8277	010505001030	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	78.2375		
8278	010505002054	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	89.125		
8279	010505002055	基础模板	1.基础类型:筏形基础	m2	27.3125		

bbd0254c-6c1d-11ed-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8280	010505004010	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	460.5		
8281	010505006030	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	509.75		
8282	010505007031	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	926.4375		
8283	010505005031	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	1483.125		
8284	010505011031	构造柱模板		m2	261.125		
8285	010505012029	圈梁模板		m2	74.625		
8286	010505013031	过梁模板		m2	37.25		
8287	010505003025	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	302		
8288	010505010007	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	31.0625		
8289	010505014038	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	94.3125		
		砌体工程					
8290	010402001031	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	248.65		
8291	010401001006	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	11.575		
		门窗工程					
8292	010801002013	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:内门（木门） 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	7.2		
8293	010802001053	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-	m2	29.7		

bbdf954c-6cc1-4e94-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8293	010802001053	金属(塑钢)门	E+12A+5Low-E+12A+5（暖边）传热系数1.5W/m2.K，玻璃厚度按规范执行 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	29.7		
8294	010802001054	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	250.3125		
8295	010807001029	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:平开窗 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	72.7375		
8296	010802004008	钢质防火门（甲级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:甲级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-2-3-MFM01-1824	m2	5.4		
		屋面及防水工程					
8297	010905001006	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	464.3375		
8298	011101007091	细石混凝土找平层（底板防水保护层）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土底板防水保护层	m2	464.3375		
8299	010905003007	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板 2.止水带尺寸:3*300 3.铺设方式:综合考虑	m	95.25		
8300	010903001006	墙面卷材防水（地下室外墙）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水	m2	461.7875		

bbdf954c-6e1-428-8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8300	010903001006	墙面卷材防水（地下室外墙）	卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	461.7875		
8301	010902001033	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	803.575		
8302	010902004076	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	803.575		
8303	010902004077	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	803.575		
8304	010902004078	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	803.575		
8305	010506018033	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:ϕ4双向间距200钢筋网	m2	803.575		
8306	010903002086	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或2厚专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	197.05		
8307	010903003081	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	10.2375		
8308	010903003082	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	186.8125		
8309	010903003083	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	1030.625		

bbdf954c-6688-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8310	010903002087	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	1030.625		
8311	010905002003	基础涂膜防水（锚杆端头处理）	1.防水膜品种:JS水泥基防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:按照设计要求 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	12.5125		
8312	010905003008	止水带	1.止水带材料种类:遇水膨胀密封条，防水橡胶套环 2.止水带尺寸:按照设计要求 3.铺设方式:按照设计要求	m	37.0875		
8313	01B120	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	803.575		
8314	010904002133	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	271.8625		
8315	010904002134	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	233.7625		
8316	010904002135	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	178.8375		
8317	010903002088	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	372.9375		
8318	01B121	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	9.85		
		保温隔热工程					
8319	011001003086	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	461.7875		
8320	010401011006	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚	m3	55.4145		

1bdf954c-6e... 2e1-b3f3-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8320	010401011006	贴砌砖墙	4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	55.4145		
8321	011001001052	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	803.575		
8322	011001003087	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	1227.675		
8323	011001003088	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布	m2	241.025		
8324	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:综合考虑 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:40厚挤塑聚苯板保温层(B1级，干密度30Kg/m3，导热系数≯0.03w/m.k) 4.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	13.5375		
		其他建筑工程					
8325	010502029026	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	204		
8326	010502032003	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:80厚C20台阶，台阶面向外坡1% 5.压实填土,压实系数>93% 6.面层做法：30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条(花岗石板防滑值（BPN）≥60)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)，界面剂1道	m2	15.6875		
8327	010501002034	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	455.85		
8328	010501002035	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:370厚 3.材料品种、强度要求、配比:370厚LC7.5轻骨料混凝土填充层	m3	5.0089		

bbdf954c-6c42-4b3a-016113cf4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8329	011101006041	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	381.975		
8330	011101006042	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层	m2	262.225		
8331	011101006043	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位抹小八字脚 2.砂浆种类及强度等级:DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）	m2	110.1125		
8332	011101007092	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	381.975		
8333	011101007093	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土 3.基层界面处理综合考虑	m2	104.9625		
8334	011101007094	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:80厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土找平抹光，素水泥浆一道	m2	124.1125		
8335	010506020050	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片 2.使用部位:楼地面	t	3.6625		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
8336	011102003024	块料楼地面（厨房、备厨房、h5浴场、地上楼梯间、H6门厅）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	33.0875		
8337	011102003025	块料楼地面（楼梯台阶）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.7188		
8338	011102003026	块料楼地面（地下室设备用房、垃圾处理站、污水处理站、海水淡化站、采光井、泳池机房）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚800*800防滑地砖 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要	m2	91.425		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8338	011102003026	块料楼地面（地下室设备用房、	求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	91.425		
8339	011104002003	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50mm*80mm(厚*宽)木龙骨，中距400mm，满涂防腐剂、防火涂料,用S形-4mm*(15mm+50mm+20mm)*20mm中距1000mm钢片与垫层或楼板连接 2.基层材料种类、规格:20mm厚45°斜铺松木板（满涂防腐剂、防火涂料) 3.面层材料品种、规格:24mm厚企口硬木地板（背面涂防腐剂、防火涂料，上表面涂聚醋漆二~四道或聚氨酯漆二道) 4.防护材料种类:20mm厚80*80橡胶垫块(可用木楔塞紧)；	m2	262.225		
8340	011101003002	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:环氧树脂自流平底涂层 2.界面剂材料种类:按照设计要求 3.中层漆材料种类、厚度:1.0mm厚环氧树脂自流平中涂层 4.面漆材料种类、厚度:1.0mm厚环氧树脂自流平面涂层	m2	124.1125		
8341	011105002025	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	369.575		
8342	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1：3水泥砂浆打底划出纹道，3-4厚1：1水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:5-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 4.防护材料种类:按照设计要求	m	10.2375		
8343	011105001004	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆压实赶光	m	109.15		
		墙柱面装饰工程					
8344	011404001054	墙面喷刷涂料（外墙1-仿清水混凝土漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍) 5.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	11.1375		
8345	011205001035	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑	m2	186.8125		

bbdf954c-6c9d-11eb-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8345	011205001035	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	186.8125		
8346	011201001192	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1030.625		
8347	011201001193	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	1030.625		
8348	011403003036	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	1030.5625		
8349	011203001028	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	794.525		
8350	011205001036	墙、柱面装饰板(外墙4-青色氧化铜金属板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面 4.面层材料品种、规格:3mm青色氧化铜金属不锈钢板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	207.5		
8351	011404001055	墙面喷刷涂料（女儿墙内侧）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:女儿墙内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	241.025		
8352	011201001194	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	372.9375		
8353	011201001195	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求	m2	438.4125		

bbd3946-6[illegible]4726e4f58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8353	011201001195	墙、柱面一般抹	4.面层处理方式:按照设计要求	m2	438.4125		
8354	011201001196	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	89.825		
8355	011201001197	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	582.3125		
8356	011403003037	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:白色防霉防潮腻子两遍 3.刮腻子遍数: 2-3 厚白色防霉防潮腻子两遍	m2	147.3587		
8357	011404001056	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	438.4125		
8358	011404001057	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:2-3 厚白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料二道	m2	371.8		
8359	011203003003	块料墙、柱面（厨房、备厨房、生活水泵房、消防泵房、报警阀室、隔油间、水表间、污水提升间）	1.基层类型、部位:按设计要求 2.安装方式:按设计要求 3.骨架材料种类、规格:按设计要求 4.面层材料品种、规格:300*600墙砖，颜色综合考虑 5.缝宽、勾缝材料种类:按设计要求 6.防护材料种类:按设计要求 7.面层处理方式:按设计要求	m2	63.1538		
8360	01B122	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	1483.4875		
		天棚工程					
8361	011403003038	刮腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:天然安石粉 3.刮腻子遍数:0.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉面层；1.5 厚刮（抹）两遍天然安石粉找平； 4.封底液封底	m2	124.4375		
8362	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套 T 型龙骨，双向中距 600 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:15厚600*600 矿棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 5.压条材料种类、规格:按照设	m2	154.6125		

bbdf954c-6f0c-4f26-9f88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8362	011302001002	平面吊顶天棚	计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求	m2	154.6125		
		其他装饰工程					
8363	01B123	钢化夹胶玻璃天窗	1.规格：夹胶玻璃厚度不低于6.76mm+0.76PVB+6.76mm 2.其他：包含全套五金及龙骨 3.计算规则：按照设计图示尺寸以投影面积计算	m2	9.8		
8364	011503004032	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	43.6875		
		H8#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
8365	010102001031	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	2594.9		
8366	010102005014	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	2594.9		
8367	010103002031	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	5189.8		
8368	010102007061	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	2210.5625		
8369	010102007062	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	375		
		混凝土工程					
8370	010501001061	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.9875		
8371	010501001062	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	8.425		

bbdf954c-6cc...-bf38-016113cf1ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8372	010501001063	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	36.775		
8373	010502001027	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	26.325		
8374	010502003007	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	49.6125		
8375	010502002048	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	140.3625		
8376	010502006016	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.175		
8377	010502006017	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	47.6375		
8378	010502009007	挡土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:根据设计要求 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	120.3875		
8379	010502010035	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	101.275		
8380	010502010036	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	12.0875		
8381	010502005026	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	46.5625		
8382	010502011038	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	89.3875		
8383	010502013040	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	58.6		

bbd954c-6f6 b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8384	010502013041	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	126.4625		
8385	010502020010	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	41.625		
8386	010502020011	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	41.625		
8387	010502025034	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	9.8		
8388	010502021032	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	30.7737		
8389	010502022030	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	8.7925		
8390	010502023032	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.3963		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
8391	010506001370	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	1.1728		
8392	010506001371	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.5418		
8393	010506001372	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.5191		
8394	010506001373	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	3.4068		
8395	010506001374	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	3.7286		
8396	010506001375	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.3169		
8397	010506001376	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.1986		
8398	010506001377	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.4781		
8399	010506001378	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2787		
8400	010506001379	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.054		

bbdf954c-60[illegible]4-f38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8401	010506001380	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4812		
8402	010506001381	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.589		
8403	010506001382	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0142		
8404	010506001383	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3218		
8405	010506001384	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3544		
8406	010506001385	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.3363		
8407	010506001386	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.5361		
8408	010506001387	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6555		
8409	010506001388	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.4663		
8410	010506001389	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	4.3615		
8411	010506001390	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	3.4163		
8412	010506001391	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6057		
8413	010506001392	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3234		
8414	010506001393	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.324		
		现浇混凝土柱钢筋					
8415	010506002185	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.1902		
8416	010506002186	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0879		
8417	010506002187	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0842		
8418	010506002188	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.5525		
8419	010506002189	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.6046		
8420	010506002190	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0515		
8421	010506002191	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0322		

bbd-14c-6c4-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8422	010506002192	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0776		
8423	010506002193	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2073		
8424	010506002194	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1709		
8425	010506002195	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2401		
8426	010506002196	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2577		
8427	010506002197	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1644		
8428	010506002198	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2144		
8429	010506002199	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5439		
8430	010506002200	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.541		
8431	010506002201	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4113		
8432	010506002202	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2684		
8433	010506002203	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5622		
8434	010506002204	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7073		
8435	010506002205	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.554		
8436	010506002206	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2604		
8437	010506002207	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2147		
8438	010506002208	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2147		
		现浇混凝土墙钢筋					
8439	010506004384	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.6022		
8440	010506004385	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.2782		
8441	010506004386	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.2665		

bbd931c-6c4-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8442	010506004387	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.7494		
8443	010506004388	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.9147		
8444	010506004389	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1627		
8445	010506004390	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.102		
8446	010506004391	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.2455		
8447	010506004392	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6566		
8448	010506004393	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5412		
8449	010506004394	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7606		
8450	010506004395	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.816		
8451	010506004396	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5207		
8452	010506004397	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6787		
8453	010506004398	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7225		
8454	010506004399	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7133		
8455	010506004400	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3023		
8456	010506004401	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8501		
8457	010506004402	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.78		
8458	010506004403	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.2396		
8459	010506004404	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7544		
8460	010506004405	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8245		
8461	010506004406	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6795		
8462	010506004407	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6798		

bbd934c-6604-3284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇混凝土梁钢筋					
8463	010506005459	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.5706		
8464	010506005460	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.2636		
8465	010506005461	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.2525		
8466	010506005462	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	1.6574		
8467	010506005463	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	1.8139		
8468	010506005464	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.1542		
8469	010506005465	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0966		
8470	010506005466	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.2326		
8471	010506005467	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6221		
8472	010506005468	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5127		
8473	010506005469	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7205		
8474	010506005470	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7729		
8475	010506005471	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4934		
8476	010506005472	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.643		
8477	010506005473	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6319		
8478	010506005474	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6231		
8479	010506005475	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.2338		
8480	010506005476	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8054		
8481	010506005477	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6863		
8482	010506005478	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.1217		

bbd0954e-6ced-4284-b828-0161136d4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8483	010506005479	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.6621		
8484	010506005480	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7787		
8485	010506005481	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6439		
8486	010506005482	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6442		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
8487	010506006227	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6758		
8488	010506006228	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5571		
8489	010506006229	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7829		
8490	010506006230	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8398		
8491	010506006231	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.536		
8492	010506006232	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6986		
8493	010506006233	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7729		
8494	010506006234	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.7634		
8495	010506006235	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.3405		
8496	010506006236	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8751		
8497	010506006237	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8321		
8498	010506006238	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.3052		
8499	010506006239	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.8057		
8500	010506006240	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8487		
8501	010506006241	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6995		
8502	010506006242	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6998		
		现浇混凝土楼梯钢筋					

bbd95-6c61-42c4-b828-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8503	010506009174	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0318		
8504	010506009175	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0146		
8505	010506009176	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0141		
8506	010506009177	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0921		
8507	010506009178	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1008		
8508	010506009179	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0086		
8509	010506009180	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0054		
8510	010506009181	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0129		
8511	010506009182	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0346		
8512	010506009183	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0285		
8513	010506009184	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0401		
8514	010506009185	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0429		
8515	010506009186	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		
8516	010506009187	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0358		
8517	010506009188	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0907		
8518	010506009189	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0902		
8519	010506009190	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0685		
8520	010506009191	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0448		
8521	010506009192	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0937		
8522	010506009193	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1179		
8523	010506009194	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0923		
8524	010506009195	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0434		
8525	010506009196	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0358		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8526	010506009197	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0358		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
8527	010506011261	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0318		
8528	010506011262	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0146		
8529	010506011263	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0141		
8530	010506011264	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0921		
8531	010506011265	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1008		
8532	010506011266	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0086		
8533	010506011267	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0054		
8534	010506011268	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0129		
8535	010506011269	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0346		
8536	010506011270	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0285		
8537	010506011271	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0401		
8538	010506011272	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0429		
8539	010506011273	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		
8540	010506011274	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0358		
8541	010506011275	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0907		
8542	010506011276	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0902		
8543	010506011277	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0685		
8544	010506011278	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0448		
8545	010506011279	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0937		
8546	010506011280	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1179		

hbd9e46-6ced-4284-b838-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8547	010506011281	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0923		
8548	010506011282	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0434		
8549	010506011283	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0358		
8550	010506011284	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0358		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
8551	010506010256	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0973		
8552	010506010257	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0449		
8553	010506010258	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.043		
8554	010506010259	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.2826		
8555	010506010260	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.3093		
8556	010506010261	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0263		
8557	010506010262	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0165		
8558	010506010263	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0397		
8559	010506010264	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1061		
8560	010506010265	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0874		
8561	010506010266	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1229		
8562	010506010267	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1319		
8563	010506010268	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0842		
8564	010506010269	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1096		
8565	010506010270	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑	t	0.2783		

bbdf954c-6ced-4284-b828-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8565	010506010270	现浇混凝土二次	3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2783		
8566	010506010271	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2767		
8567	010506010272	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.2104		
8568	010506010273	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1374		
8569	010506017039	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.7069		
8570	010506017040	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.4712		
8571	010506023035	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	234.6374		
		模板工程					
8572	010505001031	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	97.3625		
8573	010505002056	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	61.5		
8574	010505002057	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	156.8375		
8575	010505004011	柱面模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	634.5		
8576	010505006031	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	869.125		
8577	010505007032	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	1136.9		
8578	010505005032	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	1400.825		
8579	010505011032	构造柱模板		m2	307.75		
8580	010505012030	圈梁模板		m2	87.875		
8581	010505013032	过梁模板		m2	44		
8582	010505003026	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	398.4375		
8583	010505010008	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	545.75		
8584	010505014039	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	105.3		
		砌体工程					

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8585	010402001032	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	293.075		
8586	010401001007	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	4.536		
8587	010403003023	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	15.9375		
		门窗工程					
8588	010802004009	钢质防火门（乙级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:乙级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-2-3-MFM01-1024	m2	14.4		
8589	010801002014	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:内门（木门） 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	21.6		
8590	010802001055	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边）传热系数1.5W/m2.K，玻璃厚度按规范执行 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	42.325		
8591	010802001056	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求	m2	337.05		

bbdf9540 6c bt58 016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8591	010802001056	金属(塑钢)门	7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	337.05		
8592	010807001030	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:平开窗 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	43.2		
		屋面及防水工程					
8593	010905001007	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	84.3		
8594	011101007095	细石混凝土找平层（底板防水保护层）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土底板防水保护层	m2	84.3		
8595	010905003009	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板 2.止水带尺寸:3*300 3.铺设方式:综合考虑	m	158.75		
8596	010903001007	墙面卷材防水（地下室外墙）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	311.6625		
8597	010902002030	屋面涂膜防水（地下室顶板、屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.增强材料种类:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	676.725		
8598	010902001034	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度:.4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	676.725		
8599	010902004079	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	676.725		
8600	010902004080	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚	m2	676.725		

bbcf954c-6611-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8600	010902004080	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	676.725		
8601	010902004081	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	676.725		
8602	010506018034	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:φ4双向间距200钢筋网	m2	676.725		
8603	010903002089	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或2厚专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	153.0125		
8604	010903003084	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	10.5		
8605	010903003085	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	142.5125		
8606	010903003086	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	993.9375		
8607	010903002090	墙面涂膜防水（外墙3、外墙4、风井顶板、侧墙）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	993.9375		
8608	01B124	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	676.725		
8609	010904002136	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	254.9875		
8610	010904002137	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	247.4375		

bbdf954c-60[illegible]2016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8611	010904002138	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	12.1375		
8612	010903002091	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	404.4		
8613	01B125	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	117.65		
		保温隔热工程					
8614	011001003089	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	311.6625		
8615	010401011007	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	37.3995		
8616	011001001053	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	676.725		
8617	011001003090	保温隔热墙面（外墙1-外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:100厚岩棉板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:岩棉板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	1146.95		
8618	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:综合考虑 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:40厚挤塑聚苯板保温层(B1级，干密度30Kg/m3，导热系数≯0.03w/m.k) 4.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	12.1375		
		其他建筑工程					
8619	010502029027	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	155		

bbdf9540-6e4284-b8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8619	010502029027	散水	6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	155		
8620	010502032004	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:80厚C20台阶，台阶面向外坡1% 5.压实填土,压实系数>93% 6.面层做法：30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条(花岗石板防滑值（BPN）≥60)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)，界面剂1道	m2	17.0375		
8621	010501002036	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	372.6375		
8622	010501002037	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:370厚 3.材料品种、强度要求、配比:370厚LC7.5轻骨料混凝土填充层	m3	4.4909		
8623	011101006044	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	372.6375		
8624	011101006045	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层	m2	323.925		
8625	011101006046	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位抹小八字脚 2.砂浆种类及强度等级:DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）	m2	117.65		
8626	011101007096	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	372.6375		
8627	011101007097	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土 3.基层界面处理综合考虑	m2	12.1375		
8628	011101007098	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:80厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土找平抹光，素水泥浆一道	m2	11.7375		
8629	011101007099	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹平	m2	61.725		
8630	010506020051	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片 2.使用部位:楼地面	t	3.8825		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
8631	011102003027	块料楼地面（厨房、备厨房、h5浴场、地上楼梯间、H6门厅）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒	m2	226.5875		

bbd1954c-66[illegible]284-b628-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8631	011102003027	块料楼地面（厨房、备厨房、h5浴场、地上楼梯间、H6门厅）	水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	226.5875		
8632	011102003028	块料楼地面（楼梯台阶）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM20（1：2.5干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖尺寸综合考虑，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	44.7		
8633	011104002004	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50mm*80mm(厚*宽)木龙骨，中距400mm，满涂防腐剂、防火涂料,用S形-4mm*(15mm+50mm+20mm)*20mm中距1000mm钢片与垫层或楼板连接 2.基层材料种类、规格:20mm厚45°斜铺松木板（满涂防腐剂、防火涂料） 3.面层材料品种、规格:24mm厚企口硬木地板（背面涂防腐剂、防火涂料，上表面涂聚醋漆二~四道或聚氨酯漆二道） 4.防护材料种类:20mm厚80*80橡胶垫块(可用木楔塞紧)；	m2	323.925		
8634	011101003003	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:环氧树脂自流平底涂层 2.界面剂材料种类:按照设计要求 3.中层漆材料种类、厚度:1.0mm厚环氧树脂自流平中涂层 4.面漆材料种类、厚度:1.0mm厚环氧树脂自流平面涂层	m2	11.7375		
8635	011105002026	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	539.6625		
8636	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1：3水泥砂浆打底划出纹道，3-4厚1：1水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:5-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 4.防护材料种类:按照设计要求	m	25.0125		
8637	011105001005	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆压实赶光	m	56.4		

bbdf954c-6e0d-4f28-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙柱面装饰工程					
8638	011404001058	墙面喷刷涂料（外墙1-仿清水混凝土漆）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	10.5		
8639	011205001037	墙、柱面装饰板（外墙2-黑色竹木挂板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色竹木挂板 楠竹重组竹 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	125.45		
8640	011205001038	墙、柱面装饰板（外墙2-硬木板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm硬木板 柚木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	17.0625		
8641	011201001198	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	993.9375		
8642	011201001199	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	993.9375		
8643	011403003039	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	993.9375		
8644	011203001029	石材墙、柱面（外墙3-干挂毛石外墙）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm干挂毛石 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	168.3		
8645	011205001039	墙、柱面装饰板(外墙4-青色氧化铜金属板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面	m2	802.2375		

bbd19545c66...-0d8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8645	011205001039	墙、柱面装饰板(外墙4-青色氧化铜金属板)	4.面层材料品种、规格:3mm青色氧化铜金属不锈钢板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	802.2375		
8646	011205001040	墙、柱面装饰板(外墙4-黑色拉丝铝板)	1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:抹灰面 4.面层材料品种、规格:3mm黑色拉丝铝板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	23.4		
8647	011404001059	墙面喷刷涂料（女儿墙内侧）	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:女儿墙内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:仿清水混凝土漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	82.9875		
8648	011201001200	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，界面剂1道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	404.4		
8649	011201001201	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	510.05		
8650	011201001202	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级::用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.5625		
8651	011201001203	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	105.2125		
8652	011201001204	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：3水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	13.6		
8653	011201001205	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2.5水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求	m2	84.45		

bbdf954c-6 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8653	011201001205	墙、柱面一般抹	4.面层处理方式:按照设计要求	m2	84.45		
8654	011404001060	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	512.6125		
8655	011404001061	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:2-3 厚白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料二道	m2	105.2125		
8656	011404001062	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	84.45		
8657	01B126	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	1120.275		
8658	010506023036	钢丝网	1.钢丝网规格:一层热镀锌电焊网 2.使用部位:墙面	m2	84.45		
		天棚工程					
8659	011404002026	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚白色防霉防潮腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料喷涂	m2	60.925		
8660	011404002027	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚柔性耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	150.975		
		其他装饰工程					
8661	011503004033	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:1.1米高玻璃栏板 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	116.6875		
8662	011302004022	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:按照设计要求 3.面板材料品种、规格:金属格栅 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	168.75		
8663	011503004034	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	23.15		
		H9#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
8664	010102001032	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑	m3	73.3375		

bbd1934c-6ce6-4984-b13a-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8664	010102001032	挖基坑土方、装车	4.基坑内便道：综合考虑	m3	73.3375		
8665	010102002023	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	151.95		
8666	010102005015	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	16.8875		
8667	010103002032	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	242.175		
8668	010102007063	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	173.225		
8669	010102007064	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	168.49		
		混凝土工程					
8670	010501001064	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.8		
8671	010501001065	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.7625		
8672	010502001028	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.25		
8673	010502002049	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	25.975		
8674	010502005027	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.725		

bbdf934c-60f6-11e4-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8675	010502013042	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3125		
8676	010502017022	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.675		
8677	010502011039	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.1625		
8678	010502010037	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.875		
8679	010502025035	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.6125		
8680	010502021033	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.875		
8681	010502022031	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.35		
8682	010502023033	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8875		
8683	010502002050	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4875		
8684	010502027022	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	35.375		
8685	010506020052	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2988		
8686	010503014024	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要	套	47		

bbdf9540 6c 1084 638-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8686	010503014024	盖板、井圈	求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
8687	010505001032	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	29.8625		
8688	010505002058	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	26.25		
8689	010505002059	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	63.65		
8690	010505006032	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	83.775		
8691	010505007033	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	248.9625		
8692	010505005033	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	169.3		
8693	010505011033	构造柱模板		m2	52.4875		
8694	010505012031	圈梁模板		m2	4.6625		
8695	010505013033	过梁模板		m2	11.1875		
8696	010505014040	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	48.1		
8697	010505003027	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.875		
8698	010505017022	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	59.4375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
8699	010506001394	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0175		
8700	010506001395	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.16		
8701	010506001396	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2062		
8702	010506001397	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4562		
8703	010506001398	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.49		
8704	010506001399	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0813		
8705	010506001400	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5675		
8706	010506001401	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3725		
		现浇混凝土墙钢筋					

bbdf954c-6ced-4284-f38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8707	010506004408	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0063		
8708	010506004409	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0675		
8709	010506004410	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2313		
8710	010506004411	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.205		
8711	010506004412	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3762		
8712	010506004413	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0238		
8713	010506004414	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3075		
8714	010506004415	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1925		
8715	010506004416	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1675		
8716	010506004417	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1837		
8717	010506004418	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8363		
		现浇混凝土梁钢筋					
8718	010506005483	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0413		
8719	010506005484	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0375		
8720	010506005485	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2338		
8721	010506005486	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.5563		
8722	010506005487	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.07		
8723	010506005488	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3137		
8724	010506005489	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0525		
8725	010506005490	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5875		
8726	010506005491	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5012		
8727	010506005492	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2838		

bbd9546-6c61-42c4-bb28-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8728	010506005493	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.83		
8729	010506005494	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
8730	010506011285	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0037		
8731	010506011286	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.095		
8732	010506011287	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.345		
8733	010506011288	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2013		
8734	010506011289	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0088		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
8735	010506006243	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		
8736	010506006244	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4362		
8737	010506006245	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3875		
8738	010506006246	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8425		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
8739	010506010274	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0525		
8740	010506010275	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0512		
8741	010506010276	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0413		
8742	010506010277	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4437		
8743	010506010278	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0512		
		砌体工程内配钢筋					
8744	010506017041	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2013		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8745	010506023037	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	67.1375		
		砌体工程					
8746	010402001033	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	33.4125		
8747	010403003024	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	71.0215		
		门窗工程					
8748	010807001031	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	14.275		
8749	010802001057	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
8750	010802001058	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
8751	010802002013	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	3.45		
		屋面、防水工程					

bbd954c-6e...-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8752	010904002139	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	139.75		
8753	010904002140	楼(地)面涂膜防水（楼面3)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.75		
8754	010904002141	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	131.7875		
8755	010904002142	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.125		
8756	010904002143	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.75		
8757	01B127	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
8758	010903002092	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.7875		
8759	010903003087	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	283.2		
8760	010903003088	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	6.4375		
8761	010903003089	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	4.1625		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8762	010903002093	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
8763	010903002094	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.6125		
8764	010506018035	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3825		
8765	010902004082	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
8766	010902002031	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	260.7625		
8767	010902001035	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	260.7625		
8768	010902004083	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
8769	010901001023	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	260.7625		
8770	01B128	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	51.6875		
		保温隔热工程					
8771	011001001054	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	173.0375		
8772	011001001055	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求	m2	87.7375		

bbcf954c-6611-07e1-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8772	011001001055	保温隔热屋面	4.防护材料种类:按照设计要求	m2	87.7375		
8773	011001003091	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	4.1		
8774	011001003092	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
8775	011001003093	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	4.1625		
8776	011001002024	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	76		
8777	011001004022	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.5625		
		其他建筑工程					
8778	011101007100	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	139.75		
8779	011101006047	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	139.75		
8780	011101007101	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	51.6875		
8781	011101007102	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	80.1		
8782	010506020053	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.2412		

bbdf954c-6[illegible]084 138 0161136 14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8783	010501002038	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	17.6		
8784	010502029028	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	21		
8785	01B129	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
8786	010506025022	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2125		
8787	030703013022	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞ϕ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板ϕ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
8788	011102001023	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	75.8		
8789	011101002026	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.75		
8790	011105002027	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.25		
		墙柱面装饰工程					
8791	011201001206	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底	m2	125.4375		

bbdf954c-6 6f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8791	011201001206	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.4375		
8792	011201001207	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.1875		
8793	011201001208	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.45		
8794	011201001209	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	45.6		
8795	011201001210	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	88.225		
8796	011404001063	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	24.45		
8797	011404001064	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	259.375		
8798	011205001041	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	6.4375		
8799	011201001211	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等	m2	4.1625		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8799	011201001211	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
8800	011201001212	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
8801	011403003040	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	4.1625		
8802	011203001030	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
8803	01B130	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	286.9		
		天棚工程					
8804	011301001021	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.5625		
8805	011404002028	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.5625		
		其他装饰工程					
8806	011502001047	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
8807	011502001048	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
8808	011302004023	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	77.25		

bbdf954c-6c...1084-...016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8809	011503004035	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	7		
		H10#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
8810	010102001033	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	73.3375		
8811	010102002024	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	151.95		
8812	010102005016	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	16.8875		
8813	010103002033	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	242.175		
8814	010102007065	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	173.225		
8815	010102007066	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	168.49		
		混凝土工程					
8816	010501001066	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.8		
8817	010501001067	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.7625		
8818	010502001029	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂	m3	11.25		

bbdf954c-66[illegible]-b88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8818	010502001029	独立基础	5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.25		
8819	010502002051	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	25.975		
8820	010502005028	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.725		
8821	010502013043	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3125		
8822	010502017023	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.675		
8823	010502011040	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.1625		
8824	010502010038	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.875		
8825	010502025036	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.6125		
8826	010502021034	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.875		
8827	010502022032	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.35		
8828	010502023034	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8875		
8829	010502002052	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4875		
8830	010502027023	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土	m	35.375		

bbdf9548-60[illegible]4784f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8830	010502027023	电缆沟、地沟	4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	35.375		
8831	010506020054	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2988		
8832	010503014025	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
8833	010505001033	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	29.8625		
8834	010505002060	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	26.25		
8835	010505002061	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	63.65		
8836	010505006033	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	83.775		
8837	010505007034	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	248.9625		
8838	010505005034	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	169.3		
8839	010505011034	构造柱模板		m2	52.4875		
8840	010505012032	圈梁模板		m2	4.6625		
8841	010505013034	过梁模板		m2	11.1875		
8842	010505014041	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	48.1		
8843	010505003028	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.875		
8844	010505017023	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	59.4375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
8845	010506001402	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0175		
8846	010506001403	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.16		
8847	010506001404	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2062		
8848	010506001405	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4562		
8849	010506001406	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.49		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8850	010506001407	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0813		
8851	010506001408	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5675		
8852	010506001409	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3725		
		现浇混凝土墙钢筋					
8853	010506004419	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0063		
8854	010506004420	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0675		
8855	010506004421	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2313		
8856	010506004422	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.205		
8857	010506004423	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3762		
8858	010506004424	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0238		
8859	010506004425	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3075		
8860	010506004426	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1925		
8861	010506004427	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1675		
8862	010506004428	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1837		
8863	010506004429	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8363		
		现浇混凝土梁钢筋					
8864	010506005495	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0413		
8865	010506005496	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0375		
8866	010506005497	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2338		
8867	010506005498	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.5563		
8868	010506005499	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.07		
8869	010506005500	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3137		

bbd054c-6000-4284-b828-0161136d4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8870	010506005501	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0525		
8871	010506005502	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5875		
8872	010506005503	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5012		
8873	010506005504	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2838		
8874	010506005505	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.83		
8875	010506005506	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
8876	010506011290	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0037		
8877	010506011291	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.095		
8878	010506011292	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.345		
8879	010506011293	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2013		
8880	010506011294	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0088		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
8881	010506006247	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		
8882	010506006248	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4362		
8883	010506006249	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3875		
8884	010506006250	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8425		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
8885	010506010279	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0525		
8886	010506010280	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0512		
8887	010506010281	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0413		

bbd054c-0681-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8888	010506010282	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4437		
8889	010506010283	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0512		
		砌体工程内配钢筋					
8890	010506017042	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2013		
8891	010506023038	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	67.1375		
		砌体工程					
8892	010402001034	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	33.4125		
8893	010403003025	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	71.0215		
		门窗工程					
8894	010807001032	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	14.275		
8895	010802001059	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
8896	010802001060	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要	m2	30.6375		

bbdf954c-60[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8896	010802001060	金属(塑钢)门	求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
8897	010802002014	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	3.45		
		屋面、防水工程					
8898	010904002144	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	139.75		
8899	010904002145	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.75		
8900	010904002146	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	131.7875		
8901	010904002147	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.125		
8902	010904002148	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.75		
8903	01B131	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
8904	010903002095	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.7875		
8905	010903003090	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	283.2		
8906	010903003091	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设	m2	6.4375		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8906	010903003091	墙面砂浆防水（外墙2）	加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	6.4375		
8907	010903003092	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	4.1625		
8908	010903002096	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
8909	010903002097	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.6125		
8910	010506018036	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3825		
8911	010902004084	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
8912	010902002032	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	260.7625		
8913	010902001036	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	260.7625		
8914	010902004085	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
8915	010901001024	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	260.7625		
8916	01B132	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	51.6875		
		保温隔热工程					

bbdf54c-6[illegible]-4[illegible]-8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8917	011001001056	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	173.0375		
8918	011001001057	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	87.7375		
8919	011001003094	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	4.1		
8920	011001003095	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
8921	011001003096	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	4.1625		
8922	011001002025	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	76		
8923	011001004023	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.5625		
		其他建筑工程					
8924	011101007103	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	139.75		
8925	011101006048	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	139.75		
8926	011101007104	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要	m2	51.6875		

bbd1954866[illegible] b98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8926	011101007104	细石混凝土找平	求	m2	51.6875		
8927	011101007105	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	80.1		
8928	010506020055	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.2412		
8929	010501002039	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	17.6		
8930	010502029029	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	21		
8931	01B133	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
8932	010506025023	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2125		
8933	030703013023	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞ϕ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板ϕ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
8934	011102001024	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	75.8		
8935	011101002027	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.75		
8936	011105002028	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚	m	4.25		

bbdf954c-60[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8936	011105002028	石材踢脚线	磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.25		
		墙柱面装饰工程					
8937	011201001213	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.4375		
8938	011201001214	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.1875		
8939	011201001215	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.45		
8940	011201001216	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	45.6		
8941	011201001217	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	88.225		
8942	011404001065	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	24.45		
8943	011404001066	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	259.375		
8944	011205001042	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定	m2	6.4375		

bbdf954c-6c[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8944	011205001042	墙、柱面装饰板（外墙2）	2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	6.4375		
8945	011201001218	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
8946	011201001219	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
8947	011403003041	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	4.1625		
8948	011203001031	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
8949	01B134	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	286.9		
合计							

bbdf954c-6000-42e1-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
8950	011301001022	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.5625		
8951	011404002029	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.5625		
		其他装饰工程					
8952	011502001049	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
8953	011502001050	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
8954	011302004024	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	77.25		
8955	011503004036	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	7		
		H11#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
8956	010102001034	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	73.3375		
8957	010102002025	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	151.95		
8958	010102005017	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑	m3	16.8875		

bbdf934c-66[illegible]-[illegible]-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8958	010102005017	挖槽坑石方、装	4.基坑内便道：综合考虑	m3	16.8875		
8959	010103002034	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	242.175		
8960	010102007067	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	173.225		
8961	010102007068	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	168.49		
		混凝土工程					
8962	010501001068	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.8		
8963	010501001069	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.7625		
8964	010502001030	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.25		
8965	010502002053	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	25.975		
8966	010502005029	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.725		
8967	010502013044	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3125		
8968	010502017024	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求	m3	38.675		

bbd954c-66e1-428-9138-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8968	010502017024	坡屋面板	4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.675		
8969	010502011041	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.1625		
8970	010502010039	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.875		
8971	010502025037	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.6125		
8972	010502021035	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.875		
8973	010502022033	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.35		
8974	010502023035	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8875		
8975	010502002054	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4875		
8976	010502027024	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	35.375		
8977	010506020056	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2988		

bbd1954c-6ed[illegible]bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8978	010503014026	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
8979	010505001034	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	29.8625		
8980	010505002062	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	26.25		
8981	010505002063	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	63.65		
8982	010505006034	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	83.775		
8983	010505007035	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	248.9625		
8984	010505005035	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	169.3		
8985	010505011035	构造柱模板		m2	52.4875		
8986	010505012033	圈梁模板		m2	4.6625		
8987	010505013035	过梁模板		m2	11.1875		
8988	010505014042	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	48.1		
8989	010505003029	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.875		
8990	010505017024	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	59.4375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
8991	010506001410	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0175		
8992	010506001411	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.16		
8993	010506001412	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2062		
8994	010506001413	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4562		
8995	010506001414	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.49		
8996	010506001415	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0813		
8997	010506001416	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5675		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8998	010506001417	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3725		
		现浇混凝土墙钢筋					
8999	010506004430	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0063		
9000	010506004431	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0675		
9001	010506004432	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2313		
9002	010506004433	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.205		
9003	010506004434	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3762		
9004	010506004435	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0238		
9005	010506004436	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3075		
9006	010506004437	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1925		
9007	010506004438	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1675		
9008	010506004439	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1837		
9009	010506004440	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8363		
		现浇混凝土梁钢筋					
9010	010506005507	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0413		
9011	010506005508	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0375		
9012	010506005509	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2338		
9013	010506005510	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.5563		
9014	010506005511	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.07		
9015	010506005512	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3137		
9016	010506005513	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0525		
9017	010506005514	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5875		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9018	010506005515	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5012		
9019	010506005516	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2838		
9020	010506005517	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.83		
9021	010506005518	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
9022	010506011295	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0037		
9023	010506011296	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.095		
9024	010506011297	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.345		
9025	010506011298	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2013		
9026	010506011299	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0088		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
9027	010506006251	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		
9028	010506006252	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4362		
9029	010506006253	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3875		
9030	010506006254	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8425		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
9031	010506010284	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0525		
9032	010506010285	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0512		
9033	010506010286	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0413		
9034	010506010287	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4437		
9035	010506010288	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0512		

b9d0054c-968d-4e84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌体工程内配钢筋					
9036	010506017043	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2013		
9037	010506023039	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	67.1375		
		砌体工程					
9038	010402001035	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	33.4125		
9039	010403003026	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	71.0215		
		门窗工程					
9040	010807001033	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	14.275		
9041	010802001061	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9042	010802001062	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5	m2	30.6375		

bbdf954c-66[illegible]284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9042	010802001062	金属(塑钢)门	（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9043	010802002015	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	3.45		
		屋面、防水工程					
9044	010904002149	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	139.75		
9045	010904002150	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.75		
9046	010904002151	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	131.7875		
9047	010904002152	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.125		
9048	010904002153	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.75		
9049	01B135	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
9050	010903002098	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS	m2	132.7875		

bbdf954c-66[illegible]-f988-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9050	010903002098	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.7875		
9051	010903003093	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	283.2		
9052	010903003094	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	6.4375		
9053	010903003095	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	4.1625		
9054	010903002099	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9055	010903002100	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.6125		
9056	010506018037	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3825		
9057	010902004086	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
9058	010902002033	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	260.7625		
9059	010902001037	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层	m2	260.7625		

bbd5e46-6e42-4284-9388-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9059	010902001037	屋面卷材防水（屋面2-坡屋	3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	260.7625		
9060	010902004087	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
9061	010901001025	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	260.7625		
9062	01B136	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	51.6875		
		保温隔热工程					
9063	011001001058	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	173.0375		
9064	011001001059	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	87.7375		
9065	011001003097	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	4.1		
9066	011001003098	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9067	011001003099	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性	m2	4.1625		

bbd1564c-66[illegible]1284-bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9067	011001003099	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	4.1625		
9068	011001002026	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	76		
9069	011001004024	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.5625		
		其他建筑工程					
9070	011101007106	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	139.75		
9071	011101006049	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	139.75		
9072	011101007107	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	51.6875		
9073	011101007108	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	80.1		
9074	010506020057	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.2412		
9075	010501002040	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	17.6		
9076	010502029030	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	21		
9077	01B137	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要	个	2		

bbdf6c6cbced-4984-468-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9077	01B137	护门板	求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
9078	010506025024	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2125		
9079	030703013024	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞ϕ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板ϕ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
9080	011102001025	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	75.8		
9081	011101002028	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.75		
9082	011105002029	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.25		
		墙柱面装饰工程					
9083	011201001220	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求	m2	125.4375		

bbdf954c-66[illegible]984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9083	011201001220	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.4375		
9084	011201001221	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.1875		
9085	011201001222	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.45		
9086	011201001223	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	45.6		
9087	011201001224	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	88.225		
9088	011404001067	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	24.45		
9089	011404001068	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	259.375		
9090	011205001043	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定	m2	6.4375		

bbdf954c-6638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9090	011205001043	墙、柱面装饰板（外墙2）	2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	6.4375		
9091	011201001225	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9092	011201001226	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9093	011403003042	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	4.1625		
9094	011203001032	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9095	01B138	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	286.9		
		天棚工程					
9096	011301001023	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.5625		
9097	011404002030	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.5625		
		其他装饰工程					
9098	011502001051	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木	m	44.25		

bbdf954c-6c... 1284-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9098	011502001051	成品装饰线条	封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9099	011502001052	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9100	011302004025	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	77.25		
9101	011503004037	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	7		
		H12#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
9102	010102001035	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	73.3375		
9103	010102002026	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	151.95		
9104	010102005018	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	16.8875		
9105	010103002035	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	242.175		
9106	010102007069	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	173.225		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9107	010102007070	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	168.49		
		混凝土工程					
9108	010501001070	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.8		
9109	010501001071	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.7625		
9110	010502001031	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.25		
9111	010502002055	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	25.975		
9112	010502005030	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.725		
9113	010502013045	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3125		
9114	010502017025	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.675		
9115	010502011042	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.1625		
9116	010502010040	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.875		

bbdf954c-6e1-42e4-b38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9117	010502025038	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.6125		
9118	010502021036	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.875		
9119	010502022034	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.35		
9120	010502023036	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8875		
9121	010502002056	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4875		
9122	010502027025	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	35.375		
9123	010506020058	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2988		
9124	010503014027	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
9125	010505001035	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	29.8625		
9126	010505002064	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	26.25		
9127	010505002065	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	63.65		
9128	010505006035	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	83.775		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9129	010505007036	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	248.9625		
9130	010505005036	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	169.3		
9131	010505011036	构造柱模板		m2	52.4875		
9132	010505012034	圈梁模板		m2	4.6625		
9133	010505013036	过梁模板		m2	11.1875		
9134	010505014043	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	48.1		
9135	010505003030	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.875		
9136	010505017025	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	59.4375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
9137	010506001418	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0175		
9138	010506001419	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.16		
9139	010506001420	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2062		
9140	010506001421	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4562		
9141	010506001422	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.49		
9142	010506001423	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0813		
9143	010506001424	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5675		
9144	010506001425	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3725		
		现浇混凝土墙钢筋					
9145	010506004441	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0063		
9146	010506004442	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0675		
9147	010506004443	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2313		
9148	010506004444	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.205		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9149	010506004445	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3762		
9150	010506004446	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0238		
9151	010506004447	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3075		
9152	010506004448	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1925		
9153	010506004449	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1675		
9154	010506004450	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1837		
9155	010506004451	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8363		
		现浇混凝土梁钢筋					
9156	010506005519	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0413		
9157	010506005520	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0375		
9158	010506005521	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2338		
9159	010506005522	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.5563		
9160	010506005523	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.07		
9161	010506005524	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3137		
9162	010506005525	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0525		
9163	010506005526	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5875		
9164	010506005527	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5012		
9165	010506005528	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2838		
9166	010506005529	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.83		
9167	010506005530	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
9168	010506011300	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0037		

1bd09540-6ced-4234-bf38-0161f8c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9169	010506011301	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.095		
9170	010506011302	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.345		
9171	010506011303	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2013		
9172	010506011304	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0088		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
9173	010506006255	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		
9174	010506006256	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4362		
9175	010506006257	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3875		
9176	010506006258	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8425		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
9177	010506010289	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0525		
9178	010506010290	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0512		
9179	010506010291	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0413		
9180	010506010292	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4437		
9181	010506010293	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0512		
		砌体工程内配钢筋					
9182	010506017044	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2013		
9183	010506023040	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	67.1375		
		砌体工程					
9184	010402001036	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑	m3	33.4125		

bbc1993...6e...-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9184	010402001036	砌块墙	4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	33.4125		
9185	010403003027	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	71.0215		
		门窗工程					
9186	010807001034	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	14.275		
9187	010802001063	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9188	010802001064	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9189	010802002016	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	3.45		

bbdf954c-66d1-4264-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面、防水工程					
9190	010904002154	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	139.75		
9191	010904002155	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.75		
9192	010904002156	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	131.7875		
9193	010904002157	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.125		
9194	010904002158	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.75		
9195	01B139	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
9196	010903002101	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.7875		
9197	010903003096	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	283.2		
9198	010903003097	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网	m2	6.4375		

bb0554c-6c -42 -88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9198	010903003097	墙面砂浆防水（外墙2）	格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	6.4375		
9199	010903003098	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	4.1625		
9200	010903002102	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9201	010903002103	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.6125		
9202	010506018038	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3825		
9203	010902004088	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
9204	010902002034	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	260.7625		
9205	010902001038	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	260.7625		
9206	010902004089	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
9207	010901001026	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中	m2	260.7625		

bbdf95fc-66[illegible]-4284-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9207	010901001026	瓦屋面（屋面2）	距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	260.7625		
9208	01B140	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	51.6875		
		保温隔热工程					
9209	011001001060	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	173.0375		
9210	011001001061	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	87.7375		
9211	011001003100	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	4.1		
9212	011001003101	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9213	011001003102	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	4.1625		
9214	011001002027	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	76		
9215	011001004025	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名	m2	25.5625		

bbdf954c-60[illegible]-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9215	011001004025	保温柱、梁	称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.5625		
		其他建筑工程					
9216	011101007109	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	139.75		
9217	011101006050	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	139.75		
9218	011101007110	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	51.6875		
9219	011101007111	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	80.1		
9220	010506020059	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.2412		
9221	010501002041	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	17.6		
9222	010502029031	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	21		
9223	01B141	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
9224	010506025025	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2125		
9225	030703013025	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞ϕ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板ϕ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）	个	2		

bbdf953e66d1428a1058-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9225	030703013025	不锈钢风帽	等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
9226	011102001026	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	75.8		
9227	011101002029	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.75		
9228	011105002030	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.25		
		墙柱面装饰工程					
9229	011201001227	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.4375		
9230	011201001228	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.1875		

bbdf954c-66[illegible]1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9231	011201001229	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.45		
9232	011201001230	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	45.6		
9233	011201001231	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	88.225		
9234	011404001069	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	24.45		
9235	011404001070	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	259.375		
9236	011205001044	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	6.4375		
9237	011201001232	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:	m2	4.1625		

bbd1e4c-6ecd-4284-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9237	011201001232	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9238	011201001233	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9239	011403003043	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	4.1625		
9240	011203001033	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9241	01B142	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	286.9		
		天棚工程					
9242	011301001024	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.5625		
9243	011404002031	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.5625		
		其他装饰工程					
9244	011502001053	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9245	011502001054	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9246	011302004026	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑	m2	77.25		

bbdf954c-66[illegible]64-b[illegible]8-0161[illegible]3014ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9246	011302004026	格栅吊顶	色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	77.25		
9247	011503004038	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	7		
		H13#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
9248	010102001036	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	73.3375		
9249	010102002027	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	151.95		
9250	010102005019	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	16.8875		
9251	010103002036	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	242.175		
9252	010102007071	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	173.225		
9253	010102007072	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	168.49		
		混凝土工程					
9254	010501001072	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.8		
9255	010501001073	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、	m3	11.7625		

bbdf954c-6c... b158 016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9255	010501001073	基础垫层	配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.7625		
9256	010502001032	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.25		
9257	010502002057	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	25.975		
9258	010502005031	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.725		
9259	010502013046	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3125		
9260	010502017026	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.675		
9261	010502011043	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.1625		
9262	010502010041	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.875		
9263	010502025039	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.6125		
9264	010502021037	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.875		
9265	010502022035	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考	m3	0.35		

bbd954c-6ed[illegible]bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9265	010502022035	圈梁、压顶、卫生间翻沿	虑	m3	0.35		
9266	010502023037	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8875		
9267	010502002058	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4875		
9268	010502027026	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	35.375		
9269	010506020060	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2988		
9270	010503014028	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
9271	010505001036	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	29.8625		
9272	010505002066	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	26.25		
9273	010505002067	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	63.65		
9274	010505006036	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	83.775		
9275	010505007037	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	248.9625		
9276	010505005037	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	169.3		
9277	010505011037	构造柱模板		m2	52.4875		
9278	010505012035	圈梁模板		m2	4.6625		
9279	010505013037	过梁模板		m2	11.1875		
9280	010505014044	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	48.1		

bbdf954c-6601-1084-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9281	010505003031	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.875		
9282	010505017026	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	59.4375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
9283	010506001426	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0175		
9284	010506001427	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.16		
9285	010506001428	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2062		
9286	010506001429	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4562		
9287	010506001430	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.49		
9288	010506001431	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0813		
9289	010506001432	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5675		
9290	010506001433	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3725		
		现浇混凝土墙钢筋					
9291	010506004452	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0063		
9292	010506004453	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0675		
9293	010506004454	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2313		
9294	010506004455	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.205		
9295	010506004456	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3762		
9296	010506004457	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0238		
9297	010506004458	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3075		
9298	010506004459	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1925		
9299	010506004460	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1675		
9300	010506004461	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1837		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9301	010506004462	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8363		
		现浇混凝土梁钢筋					
9302	010506005531	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0413		
9303	010506005532	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0375		
9304	010506005533	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2338		
9305	010506005534	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.5563		
9306	010506005535	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.07		
9307	010506005536	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3137		
9308	010506005537	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0525		
9309	010506005538	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5875		
9310	010506005539	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5012		
9311	010506005540	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2838		
9312	010506005541	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.83		
9313	010506005542	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
9314	010506011305	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0037		
9315	010506011306	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.095		
9316	010506011307	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.345		
9317	010506011308	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2013		
9318	010506011309	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0088		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
9319	010506006259	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9320	010506006260	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4362		
9321	010506006261	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3875		
9322	010506006262	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8425		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
9323	010506010294	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0525		
9324	010506010295	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0512		
9325	010506010296	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0413		
9326	010506010297	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4437		
9327	010506010298	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0512		
		砌体工程内配钢筋					
9328	010506017045	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2013		
9329	010506023041	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	67.1375		
		砌体工程					
9330	010402001037	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	33.4125		
9331	010403003028	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	71.0215		
		门窗工程					
9332	010807001035	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗	m2	14.275		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9332	010807001035	金属(塑钢)窗	5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	14.275		
9333	010802001065	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9334	010802001066	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9335	010802002017	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	3.45		
		屋面、防水工程					
9336	010904002159	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	139.75		
9337	010904002160	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.75		

bbdf954c-66[illegible]284-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9338	010904002161	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	131.7875		
9339	010904002162	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.125		
9340	010904002163	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.75		
9341	01B143	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
9342	010903002104	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.7875		
9343	010903003099	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	283.2		
9344	010903003100	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	6.4375		
9345	010903003101	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	4.1625		
9346	010903002105	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界	m2	289.6375		

bbd2554c-6691-4698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9346	010903002105	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9347	010903002106	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.6125		
9348	010506018039	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3825		
9349	010902004090	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
9350	010902002035	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	260.7625		
9351	010902001039	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	260.7625		
9352	010902004091	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
9353	010901001027	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	260.7625		
9354	01B144	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	51.6875		
		保温隔热工程					
9355	011001001062	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计	m2	173.0375		

bbdf9536-6011-42e5-b958-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9355	011001001062	保温隔热屋面	要求	m2	173.0375		
9356	011001001063	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	87.7375		
9357	011001003103	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	4.1		
9358	011001003104	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9359	011001003105	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	4.1625		
9360	011001002028	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	76		
9361	011001004026	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.5625		
		其他建筑工程					
9362	011101007112	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	139.75		
9363	011101006051	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	139.75		
9364	011101007113	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管	m2	51.6875		

bbdf954c-66e3-4f1-b38-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9364	011101007113	细石混凝土找平层（地面2）	根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	51.6875		
9365	011101007114	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	80.1		
9366	010506020061	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.2412		
9367	010501002042	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	17.6		
9368	010502029032	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	21		
9369	01B145	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
9370	010506025026	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2125		
9371	030703013026	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
9372	011102001027	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	75.8		

bbdf954c-66[illegible]bf38-0161130[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9373	011101002030	细石混凝土楼地面（楼面3水井)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.75		
9374	011105002031	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.25		
		墙柱面装饰工程					
9375	011201001234	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.4375		
9376	011201001235	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.1875		
9377	011201001236	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.45		
9378	011201001237	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计	m2	45.6		

bbdf93e6-6c...-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9378	011201001237	墙、柱面一般抹	要求	m2	45.6		
9379	011201001238	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	88.225		
9380	011404001071	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	24.45		
9381	011404001072	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	259.375		
9382	011205001045	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	6.4375		
9383	011201001239	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9384	011201001240	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9385	011403003044	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	4.1625		
9386	011203001034	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件	m2	4.1625		

bbdf954c-66 1bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9386	011203001034	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9387	01B146	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	286.9		
		天棚工程					
9388	011301001025	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.5625		
9389	011404002032	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.5625		
		其他装饰工程					
9390	011502001055	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9391	011502001056	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9392	011302004027	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	77.25		
9393	011503004039	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	7		
		H14#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
9394	010102001037	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	73.3375		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9395	010102002028	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	151.95		
9396	010102005020	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	16.8875		
9397	010103002037	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	242.175		
9398	010102007073	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	173.225		
9399	010102007074	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	168.49		
		混凝土工程					
9400	010501001074	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.8		
9401	010501001075	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.7625		
9402	010502001033	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.25		
9403	010502002059	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	25.975		
9404	010502005032	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、	m3	7.725		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9404	010502005032	基础联系梁	早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.725		
9405	010502013047	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3125		
9406	010502017027	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	38.675		
9407	010502011044	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.1625		
9408	010502010042	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	15.875		
9409	010502025040	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.6125		
9410	010502021038	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	4.875		
9411	010502022036	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.35		
9412	010502023038	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.8875		
9413	010502002060	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4875		
9414	010502027027	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土	m	35.375		

bbdf9546-6e1d-42e4-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9414	010502027027	电缆沟、地沟	4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	35.375		
9415	010506020062	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.2988		
9416	010503014029	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	47		
		模板工程					
9417	010505001037	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	29.8625		
9418	010505002068	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	26.25		
9419	010505002069	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	63.65		
9420	010505006037	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	83.775		
9421	010505007038	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	248.9625		
9422	010505005038	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	169.3		
9423	010505011038	构造柱模板		m2	52.4875		
9424	010505012036	圈梁模板		m2	4.6625		
9425	010505013038	过梁模板		m2	11.1875		
9426	010505014045	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	48.1		
9427	010505003032	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	86.875		
9428	010505017027	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	59.4375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
9429	010506001434	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0175		
9430	010506001435	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.16		
9431	010506001436	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2062		
9432	010506001437	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4562		

bbd1954c-6ee6-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9433	010506001438	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.49		
9434	010506001439	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0813		
9435	010506001440	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5675		
9436	010506001441	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3725		
		现浇混凝土墙钢筋					
9437	010506004463	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0063		
9438	010506004464	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0675		
9439	010506004465	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2313		
9440	010506004466	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.205		
9441	010506004467	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3762		
9442	010506004468	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0238		
9443	010506004469	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3075		
9444	010506004470	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1925		
9445	010506004471	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1675		
9446	010506004472	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1837		
9447	010506004473	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8363		
		现浇混凝土梁钢筋					
9448	010506005543	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0413		
9449	010506005544	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0375		
9450	010506005545	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.2338		
9451	010506005546	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.5563		
9452	010506005547	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.07		

bb10540c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9453	010506005548	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3137		
9454	010506005549	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0525		
9455	010506005550	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5875		
9456	010506005551	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5012		
9457	010506005552	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2838		
9458	010506005553	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.83		
9459	010506005554	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0788		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
9460	010506011310	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0037		
9461	010506011311	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.095		
9462	010506011312	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.345		
9463	010506011313	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2013		
9464	010506011314	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0088		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
9465	010506006263	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0275		
9466	010506006264	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.4362		
9467	010506006265	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3875		
9468	010506006266	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.8425		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
9469	010506010299	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0525		
9470	010506010300	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0512		
9471	010506010301	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑	t	0.0413		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9471	010506010301	现浇混凝土二次	3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0413		
9472	010506010302	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.4437		
9473	010506010303	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0512		
		砌体工程内配钢筋					
9474	010506017046	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2013		
9475	010506023042	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	67.1375		
		砌体工程					
9476	010402001038	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	33.4125		
9477	010403003029	石墙（毛石院墙)	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	71.0215		
		门窗工程					
9478	010807001036	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	14.275		
9479	010802001067	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边) 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定	m2	30.6375		

bbd954c-6691-4284-938-016118c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9479	010802001067	金属(塑钢)门	施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9480	010802001068	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	30.6375		
9481	010802002018	彩板门（非透明外门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.其他工艺要求:双层金属门板中填充20-25厚矿棉板	m2	3.45		
		屋面、防水工程					
9482	010904002164	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	139.75		
9483	010904002165	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.75		
9484	010904002166	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	131.7875		
9485	010904002167	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.125		
9486	010904002168	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	3.75		

bbd954c-6604-4284-a38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9487	01B147	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	2		
9488	010903002107	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	132.7875		
9489	010903003102	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	283.2		
9490	010903003103	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	6.4375		
9491	010903003104	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	4.1625		
9492	010903002108	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9493	010903002109	墙面涂膜防水（内墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	128.6125		
9494	010506018040	屋面刚性层内配钢筋（屋面2)	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.3825		
9495	010902004092	屋面刚性层（屋面2)	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		

bbdf9e46-6e8b-4284-0f58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9496	010902002036	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	260.7625		
9497	010902001040	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	260.7625		
9498	010902004093	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	260.7625		
9499	010901001028	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	260.7625		
9500	01B148	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	51.6875		
		保温隔热工程					
9501	011001001064	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	173.0375		
9502	011001001065	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	87.7375		
9503	011001003106	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	4.1		
9504	011001003107	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘	m2	289.6375		

bbdf954c-66[illegible]-b38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9504	011001003107	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	289.6375		
9505	011001003108	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	4.1625		
9506	011001002029	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	76		
9507	011001004027	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	25.5625		
		其他建筑工程					
9508	011101007115	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	139.75		
9509	011101006052	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	139.75		
9510	011101007116	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	51.6875		
9511	011101007117	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	80.1		
9512	010506020063	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	1.2412		
9513	010501002043	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	17.6		
9514	010502029033	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼	m2	21		

bbdf954c-6601-4284-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9514	010502029033	散水	4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	21		
9515	01B149	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	2		
9516	010506025027	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.2125		
9517	030703013027	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞 ϕ 250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板 ϕ 1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	2		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
9518	011102001028	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	75.8		
9519	011101002031	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.75		
9520	011105002032	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	4.25		
		墙柱面装饰工程					
9521	011201001241	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾	m2	125.4375		

bbd0954c-66[illegible]638-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9521	011201001241	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	125.4375		
9522	011201001242	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.1875		
9523	011201001243	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	24.45		
9524	011201001244	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	45.6		
9525	011201001245	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	88.225		
9526	011404001073	墙面喷刷涂料（内墙3）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	24.45		
9527	011404001074	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两	m2	259.375		

bbdf954c-6c61-4354-b458-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9527	011404001074	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	遍) 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	259.375		
9528	011205001046	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	6.4375		
9529	011201001246	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9530	011201001247	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9531	011403003045	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	4.1625		
9532	011203001035	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.1625		
9533	01B150	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	286.9		
		天棚工程					
9534	011301001026	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.5625		
9535	011404002033	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑	m2	0.5625		

bbdf954c-6638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9535	011404002033	天棚喷刷涂料（顶1）	3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.5625		
		其他装饰工程					
9536	011502001057	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9537	011502001058	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.25		
9538	011302004028	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	77.25		
9539	011503004040	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	7		
		H15#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
9540	010102001038	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	37.3625		
9541	010102002029	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	82.1375		
9542	010103002038	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	119.5		
9543	010102007075	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	82.5875		

bbdf954c-66 1 b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9544	010102007076	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源： 外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	69.68		
		混凝土工程					
9545	010501001076	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.87		
9546	010501001077	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.9625		
9547	010502001034	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.5		
9548	010502002061	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	14.1625		
9549	010502005033	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.845		
9550	010502004006	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及强度等级:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3375		
9551	010502013048	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2537		
9552	010502017028	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	18.95		
9553	010502011045	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考	m3	5.9787		

bbdf954c-6611-42e4-b938-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9553	010502011045	钢筋混凝土梁	虑	m3	5.9787		
9554	010502010043	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.9375		
9555	010502025041	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.8625		
9556	010502021039	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.8375		
9557	010502022037	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5125		
9558	010502023039	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		
9559	010502002062	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.4375		
9560	010502027028	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20 M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	18.0125		
9561	010506020064	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网片 2.使用部位:排水沟	t	0.15		
9562	010503014030	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	24		
		模板工程					

bbdf954c-6c 984-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9563	010505001038	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	17.6375		
9564	010505014046	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	2.7		
9565	010505002070	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	16.975		
9566	010505002071	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	28.425		
9567	010505006038	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	51.15		
9568	010505007039	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	127.1125		
9569	010505005039	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	64.3875		
9570	010505011039	构造柱模板		m2	19.3875		
9571	010505012037	圈梁模板		m2	3.825		
9572	010505013039	过梁模板		m2	5.2		
9573	010505014047	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	18.5		
9574	010505003033	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	45.2		
9575	010505017028	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	31.3375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
9576	010506001442	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.015		
9577	010506001443	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0925		
9578	010506001444	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1062		
9579	010506001445	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2263		
9580	010506001446	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.315		
9581	010506001447	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0225		
9582	010506001448	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3488		
9583	010506001449	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.23		
		现浇混凝土墙钢筋					
9584	010506004474	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1437		

bbdf954c-66[illegible]4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9585	010506004475	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0163		
9586	010506004476	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0175		
9587	010506004477	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3237		
9588	010506004478	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1825		
9589	010506004479	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.44		
		现浇混凝土梁钢筋					
9590	010506005555	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0163		
9591	010506005556	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0912		
9592	010506005557	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0187		
9593	010506005558	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0887		
9594	010506005559	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.04		
9595	010506005560	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0737		
9596	010506005561	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0175		
9597	010506005562	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2112		
9598	010506005563	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.285		
9599	010506005564	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4913		
9600	010506005565	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.03		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
9601	010506011315	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0125		
9602	010506011316	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0163		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
9603	010506006267	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0138		

1bd09540-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9604	010506006268	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4287		
9605	010506006269	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0125		
9606	010506006270	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4188		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
9607	010506010304	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0225		
9608	010506010305	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0938		
9609	010506010306	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0537		
9610	010506010307	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.04		
9611	010506010308	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1288		
9612	010506010309	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0462		
		砌体工程内配钢筋					
9613	010506017047	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1325		
9614	010506023043	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	45.5875		
		砌体工程					
9615	010402001039	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	25.425		
9616	010403003030	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	43.1245		
		门窗工程					

hbdf93fe-60[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9617	010807001037	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	7.1392		
9618	010802001069	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	15.3187		
9619	010802001070	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	15.3187		
		屋面、防水工程					
9620	010904002169	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	74.2875		
9621	010904002170	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.4		
9622	010904002171	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑	m2	65.95		

bbdf954c-66[illegible]-bf58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9622	010904002171	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6)	3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	65.95		
9623	010904002172	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.5625		
9624	010904002173	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.875		
9625	01B151	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	1		
9626	010903002110	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	20.5475		
9627	010903003105	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4)	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	0.8875		
9628	010903003106	墙面砂浆防水（外墙1)	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	167.275		
9629	010903003107	墙面砂浆防水（外墙2)	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层) 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	2.3125		
9630	010903002111	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计	m2	158.375		

1bdf954c-66[illegible]4-1438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9630	010903002111	墙面涂膜防水	要求	m2	158.375		
9631	010903002112	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	29.505		
9632	010506018041	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋φ10钢筋头绑牢	t	0.1812		
9633	010902004094	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	128.6		
9634	010902002037	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	128.6		
9635	010902001041	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	128.6		
9636	010902004095	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	128.6		
9637	010901001029	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	128.6		
9638	01B152	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	24.025		
		保温隔热工程					
9639	011001001066	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	84.45		
9640	011001001067	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性	m2	44.15		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9640	011001001067	保温隔热屋面	能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	44.15		
9641	011001003109	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	8.8		
9642	011001003110	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	169.5875		
9643	011001003111	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.8875		
9644	011001002030	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	44.15		
9645	011001004028	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	23.8125		
		其他建筑工程					
9646	011101007118	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	66.9125		
9647	011101006053	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	66.9125		
9648	011101007119	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	24.025		

bbdf954c-6c-4-8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9649	011101007120	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	34.55		
9650	010506020065	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	0.8075		
9651	010501002044	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	8.175		
9652	010502029034	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	15.75		
9653	01B153	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
9654	010506025028	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1		
9655	030703013028	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞φ250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板φ1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
9656	011102001029	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防滑值（BPN）大于等于60） 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	29.025		
9657	011101002032	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混	m2	0.35		

bbdf954c-6d...-4284-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9657	011101002032	细石混凝土楼地面（楼面2电井）	凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.35		
9658	011101002033	细石混凝土楼地面（楼面3水井）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.4		
9659	011105002033	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	5.25		
		墙柱面装饰工程					
9660	011201001248	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	27.4625		
9661	011201001249	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	48.4		
9662	011201001250	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.775		
9663	011201001251	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾	m2	55.2		

bbdf954c-6ced-4284-f438-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9663	011201001251	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	55.2		
9664	011404001075	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰)	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	156.125		
9665	011205001047	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	2.3125		
9666	011201001252	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.8875		
9667	011201001253	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.8875		
9668	011403003046	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	0.8875		
9669	011203001036	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.8875		
9670	01B154	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示	m2	131.8375		

bbdf954c-66[illegible]4-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9670	01B154	耐碱网格布满铺	面积计算	m2	131.8375		
		其他装饰工程					
9671	011502001059	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	22.35		
9672	011502001060	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	29.35		
9673	011302004029	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	38.825		
9674	011503004041	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	2.475		
		天棚工程					
9675	011301001027	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.75		
9676	011404002034	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.75		
		H16#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
9677	010102001039	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	37.3625		
9678	010102002030	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	82.1375		
9679	010103002039	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距	m3	119.5		

1bbdf954c-66[illegible]9f38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9679	010103002039	余方弃置	离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	119.5		
9680	010102007077	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	82.5875		
9681	010102007078	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	69.68		
		混凝土工程					
9682	010501001078	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.87		
9683	010501001079	基础垫层	1.基础形式:条形基础、排水沟垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	6.9625		
9684	010502001035	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	7.5		
9685	010502002063	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	14.1625		
9686	010502005034	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	3.845		
9687	010502004007	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及强度等级:综合考虑 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.3375		
9688	010502013049	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2537		

bbdf954c-66 0f38-0161 14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9689	010502017029	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:按设计图纸要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	18.95		
9690	010502011046	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.9787		
9691	010502010044	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	5.9375		
9692	010502025042	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.8625		
9693	010502021040	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.8375		
9694	010502022038	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.5125		
9695	010502023040	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2625		
9696	010502002064	条形基础（元宝基础）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.4375		
9697	010502027029	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:360mm*190mm 2.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:120mmC25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150mmC25混凝土 5.防护材料种类:20厚DP20M20预拌砂浆，抹压平整 6.具体参见图集24J306 3-19-2	m	18.0125		
9698	010506020066	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋网	t	0.15		

hbdf954c-66[illegible]4-b58-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9698	010506020066	钢筋网片	片 2.使用部位:排水沟	t	0.15		
9699	010503014031	盖板、井圈	1.构件名称:复合树脂/不锈钢排水沟篦子 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.具体参见图集24J306 3-19-2	套	24		
		模板工程					
9700	010505001039	垫层模板	1.垫层部位:基础、排水沟	m2	17.6375		
9701	010505014048	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	2.7		
9702	010505002072	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	16.975		
9703	010505002073	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	28.425		
9704	010505006039	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	51.15		
9705	010505007040	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	127.1125		
9706	010505005040	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	64.3875		
9707	010505011040	构造柱模板		m2	19.3875		
9708	010505012038	圈梁模板		m2	3.825		
9709	010505013040	过梁模板		m2	5.2		
9710	010505014049	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	18.5		
9711	010505003034	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	45.2		
9712	010505017029	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:排水沟模板	m2	31.3375		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
9713	010506001450	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 ϕ6	t	0.015		
9714	010506001451	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 ϕ6	t	0.0925		
9715	010506001452	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1062		
9716	010506001453	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2263		
9717	010506001454	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.315		
9718	010506001455	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0225		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9719	010506001456	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3488		
9720	010506001457	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.23		
		现浇混凝土墙钢筋					
9721	010506004480	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1437		
9722	010506004481	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0163		
9723	010506004482	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0175		
9724	010506004483	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3237		
9725	010506004484	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1825		
9726	010506004485	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.44		
		现浇混凝土梁钢筋					
9727	010506005566	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0163		
9728	010506005567	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0912		
9729	010506005568	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0187		
9730	010506005569	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0887		
9731	010506005570	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.04		
9732	010506005571	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0737		
9733	010506005572	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0175		
9734	010506005573	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2112		
9735	010506005574	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.285		
9736	010506005575	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4913		
9737	010506005576	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB500 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.03		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					

bbd09540-6e[illegible]-0f38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9738	010506011317	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0125		
9739	010506011318	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0163		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
9740	010506006271	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0138		
9741	010506006272	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4287		
9742	010506006273	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0125		
9743	010506006274	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4188		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
9744	010506010310	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0225		
9745	010506010311	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0938		
9746	010506010312	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0537		
9747	010506010313	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.04		
9748	010506010314	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.1288		
9749	010506010315	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0462		
		砌体工程内配钢筋					
9750	010506017048	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1325		
9751	010506023044	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	45.5875		
		砌体工程					
9752	010402001040	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求	m3	25.425		

bbcf954c-0c91-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9752	010402001040	砌块墙	综合考虑	m3	25.425		
9753	010403003031	石墙（毛石院墙）	1.石料种类、规格:毛石，规格综合考虑 2.石表面加工要求:按照设计要求 3.墙体类型:院墙 4.勾缝要求:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m3	43.1245		
		门窗工程					
9754	010807001038	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:综合考虑 2.窗类型:综合考虑 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质及规格:75系列隔热型材铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含窗套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	7.1392		
9755	010802001071	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	15.3187		
9756	010802001072	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:75系列隔热型材 5.玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5Low-E+12A+5（暖边） 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.门联窗综合考虑	m2	15.3187		
		屋面、防水工程					
9757	010904002174	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	74.2875		

bbdf954c-66e-x984-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9758	010904002175	楼(地)面涂膜防水（楼面3）	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	0.4		
9759	010904002176	楼(地)面涂膜防水（地面2、地面6）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	65.95		
9760	010904002177	楼(地)面涂膜防水（卫生间门口）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.5625		
9761	010904002178	楼(地)面涂膜防水(阴阳角及管道)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型、无纺布 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑，300宽无纺布 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	1.875		
9762	01B155	卫生间水泥砂浆阻水台	1.尺寸:综合考虑 2.砂浆配合比:地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3.计算规则：按照图示尺寸以个数计算	个	1		
9763	010903002113	墙面涂膜防水（内墙2、外墙3、外墙4）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	20.5475		
9764	010903003108	墙面砂浆防水（外墙3、外墙4）	1.防水层做法:5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆找平中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.砂浆厚度、种类及强度等级::5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	0.8875		
9765	010903003109	墙面砂浆防水（外墙1）	1.防水层做法:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层） 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	167.275		
9766	010903003110	墙面砂浆防水（外墙2）	1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压入复合耐碱网格布，分两层施工（首层加设加强型网格布一层）	m2	2.3125		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9766	010903003110	墙面砂浆防水（外墙2）	2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆压 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	2.3125		
9767	010903002114	墙面涂膜防水（外墙1、外墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:专用界面剂一道或专用界面砂浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	158.375		
9768	010903002115	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	29.505		
9769	010506018042	屋面刚性层内配钢筋（屋面2）	1.钢筋种类、规格:预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30mm，Φ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢	t	0.1812		
9770	010902004096	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	128.6		
9771	010902002038	屋面涂膜防水（屋面2-坡屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑 3.增强材料种类:综合考虑	m2	128.6		
9772	010902001042	屋面卷材防水（屋面2-坡屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:一层 3.防水层做法:按设计图纸要求	m2	128.6		
9773	010902004097	屋面刚性层（屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:商砼C20细石 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:综合考虑 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	128.6		
9774	010901001030	瓦屋面（屋面2）	1.瓦品种、规格:西班牙筒瓦（桔红色） 2.铺设及搭接方式:按设计图纸要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:按照设计要求 4.持钉层材料种类及厚度:按照设计要求 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:刚挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格；钢顺水条-25x5，中距600	m2	128.6		
9775	01B156	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	24.025		
		保温隔热工程					

bbcf954c-66d1-4e4-0698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9776	011001001068	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:130mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	84.45		
9777	011001001069	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 3.隔汽层材料品种、厚度:按照设计要求 4.防护材料种类:按照设计要求	m2	44.15		
9778	011001003112	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	8.8		
9779	011001003113	保温隔热墙面（外墙1、外墙2）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	169.5875		
9780	011001003114	保温隔热墙面（外墙3、外墙4）	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式及材料名称:模塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:130厚模塑聚苯板，板两表面和侧面涂刷界面剂，配套粘结材料粘贴 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:5厚抹面胶浆分遍抹压，压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.8875		
9781	011001002031	保温隔热天棚(檐口)	1.保温隔热方式及材料名称:玻化微珠保温 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚玻化微珠保温 3.防护材料种类:按照设计要求	m2	44.15		
9782	011001004029	保温柱、梁	1.保温隔热部位:基础梁 2.保温隔热方式及材料名称:50厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求	m2	23.8125		
		其他建筑工程					
9783	011101007121	细石混凝土找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:50厚 2.混凝土强度等级:C20豆石混凝土，随打随抹平	m2	66.9125		

bbdf954c-6c...-...f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9784	011101006054	平面砂浆找平层（地面1、地面2）	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	66.9125		
9785	011101007122	细石混凝土找平层（地面2）	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥浆)抹小八字角 2.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	24.025		
9786	011101007123	细石混凝土找平层（地面6）	1.找平层厚度::最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位用DSM15砂浆抹小八字脚，界面剂一道 2.混凝土强度等级:c20细石混凝土	m2	34.55		
9787	010506020067	钢筋网片（地面1、地面2）	1.钢筋种类、规格:Φ6@100*100双层双向 2.使用部位:地面	t	0.8075		
9788	010501002045	楼地面垫层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、地面6）	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	8.175		
9789	010502029035	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20混凝土 5.嵌缝材料种类:按照设计要求 6.其余参见图集23J909第1-21页散10	m2	15.75		
9790	01B157	护门板	1.部位:无障碍通道据地350mm处 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算	个	1		
9791	010506025029	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:按照设计要求 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1		
9792	030703013029	不锈钢风帽	1.名称:无动力风帽 2.类型:F系列排气道无动力风帽 3.规格:按照设计要求 4.工作内容：包含斜屋面开洞 ϕ 250mm、预埋2-3厚钢套管、2-3厚钢圈与钢套管焊接、20厚岩棉带、1厚铝合金板 ϕ 1.2镀锌铁丝缠紧耐候密封胶封严、F系列排气道无动力风帽（参见23J916-1-59）等全部施工做法	个	1		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
9793	011102001030	石材楼地面（客房部分檐廊）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板（花岗岩板防	m2	29.025		

bbdf9540-6c... -bf38-01613c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9793	011102001030	石材楼地面（客房部分檐廊）	滑值（BPN）大于等于60) 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	29.025		
9794	011101002034	细石混凝土楼地面（楼面2电井)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.35		
9795	011101002035	细石混凝土楼地面（楼面3水井)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.面层处理方式:按照设计要求 4.隔离层做法综合考虑	m2	0.4		
9796	011105002034	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆打底，5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚磨光花岗石板踢脚 4.防护材料种类:按照设计要求	m	5.25		
		墙柱面装饰工程					
9797	011201001254	墙、柱面一般抹灰(内墙1)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平抹光，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	27.4625		
9798	011201001255	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	48.4		
9799	011201001256	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	1.基层类型、部位:混凝土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥	m2	0.775		

1bdf954c-6e91-[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9799	011201001256	墙、柱面一般抹灰(内墙2)	砂浆)分层压实抹平，9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.775		
9800	011201001257	墙、柱面一般抹灰(客卧墙面)	1.基层类型、部位:砌体墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰，界面剂1道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	55.2		
9801	011404001076	墙面喷刷涂料（外墙1-白色无机泥灰）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:满刮2厚柔性耐水腻子找平（分两遍） 5.涂料品种、喷刷遍数:无机灰泥，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	156.125		
9802	011205001048	墙、柱面装饰板（外墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木竖向龙骨(经防火处理)，用膨胀螺栓与墙体固定 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:2mm粉末喷涂铝板，钉板条，用平板钉或箱用钉与木挂板固定 4.面层材料品种、规格:20mm黑色炭化硬木 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	2.3125		
9803	011201001258	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5水泥砂浆找平，6厚1:2.5水泥砂浆找平、表面压光，干粉界面剂一道甩毛 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.8875		
9804	011201001259	墙、柱面一般抹灰（外墙3、外墙4）	1.基层类型、部位:外部基层墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.8875		
9805	011403003047	刮腻子（外墙3、外墙4）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:一道	m2	0.8875		
9806	011203001037	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:干挂，墙体固定连接件及竖向龙骨，按石材高度安装次龙骨及配套不锈钢挂件	m2	0.8875		

bbdf954c-6601-...-0f38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9806	011203001037	石材墙、柱面（外墙3-花岗岩）	3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30mm美国灰麻石材 5.缝宽、勾缝材料种类:硅酮密封胶填缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	0.8875		
9807	01B158	耐碱网格布满铺	1.耐碱网格布满铺 2.计算规则：按设计图示面积计算	m2	131.8375		
		其他装饰工程					
9808	011502001061	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木封檐板，具体详见墙身详图01、03、04、05，外围尺寸：230*214*20mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	22.35		
9809	011502001062	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20mm厚黑色炭化硬木，具体详见墙身详图02、06、07 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	29.35		
9810	011302004030	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:挑檐黑色炭化硬木板 3.面板材料品种、规格:黑色炭化硬木格栅中距400mm 4.防护材料种类:按照设计要求 5.具体参见墙身详图01、03、04、05	m2	38.825		
合计							

bbdf954c-66[illegible]4784[illegible]38.016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9811	011503004042	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:护窗栏杆 H=900 2.固定件种类、规格:按照设计要求	m	2.475		
		天棚工程					
9812	011301001028	天棚抹灰（顶1）	1.基层类型:砼顶棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:3厚底层粉刷石膏找平，2厚面层粉刷石膏罩面 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	0.75		
9813	011404002035	天棚喷刷涂料（顶1）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:按设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料饰面	m2	0.75		
		H17#楼					
		建筑工程					
		土石方工程					
9814	010102001040	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	234.375		
9815	010102005021	挖槽坑石方、装车	1.开挖深度:按照设计要求 2.岩石类别:岩石类别综合考虑，不包含全风化、强风化岩石 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	234.375		
9816	010103002040	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	468.75		
9817	010102007079	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	62.5		
9818	010102007080	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	125		
		混凝土工程					
9819	010501001080	基础垫层	1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	34.275		
9820	010502003008	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	181.95		

bbdf954c-66d1-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9820	010502003008	筏形基础	3.基础类型:筏形基础 4.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	181.95		
9821	010502010045	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按照设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	97.2		
9822	010502005035	基础联系梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4375		
9823	010502011047	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:根据设计要求 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	17.0125		
9824	010502013050	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	61.2125		
9825	010502025043	零星现浇构件	1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.6375		
9826	010502021041	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.6887		
9827	010502022039	圈梁、压顶、卫生间翻沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.4825		
9828	010502023041	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.2412		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础钢筋					
9829	010506001458	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.3811		
9830	010506001459	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.176		
9831	010506001460	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.1687		

bbd954c-6ed 6f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9832	010506001461	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ6	t	1.107		
9833	010506001462	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ8	t	1.2115		
9834	010506001463	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ10	t	0.103		
9835	010506001464	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ12	t	0.0645		
9836	010506001465	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ14	t	0.1554		
9837	010506001466	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4155		
9838	010506001467	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3425		
9839	010506001468	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4813		
9840	010506001469	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5163		
9841	010506001470	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.3295		
9842	010506001471	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4295		
9843	010506001472	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0899		
9844	010506001473	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.0841		
9845	010506001474	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.824		
9846	010506001475	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5379		
9847	010506001476	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1263		
9848	010506001477	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.4172		
9849	010506001478	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	1.1101		
9850	010506001479	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5217		
9851	010506001480	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.43		
9852	010506001481	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4302		
		现浇混凝土柱钢筋					
9853	010506002209	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ6	t	0.0618		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9854	010506002210	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0286		
9855	010506002211	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0273		
9856	010506002212	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.1795		
9857	010506002213	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1965		
9858	010506002214	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0167		
9859	010506002215	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0104		
9860	010506002216	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0252		
9861	010506002217	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0674		
9862	010506002218	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0555		
9863	010506002219	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.078		
9864	010506002220	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0837		
9865	010506002221	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0534		
9866	010506002222	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0697		
9867	010506002223	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1767		
9868	010506002224	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1758		
9869	010506002225	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1336		
9870	010506002226	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0872		
9871	010506002227	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1827		
9872	010506002228	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2298		
9873	010506002229	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.18		
9874	010506002230	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0846		
9875	010506002231	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0698		

bbd954c-66[illegible]84-bf38-0161[illegible]3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9876	010506002232	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0698		
		现浇混凝土墙钢筋					
9877	010506004486	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ6	t	0.1957		
9878	010506004487	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ8	t	0.0904		
9879	010506004488	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ10	t	0.0866		
9880	010506004489	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ6	t	0.5684		
9881	010506004490	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ8	t	0.6221		
9882	010506004491	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ10	t	0.0529		
9883	010506004492	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ12	t	0.0331		
9884	010506004493	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ14	t	0.0798		
9885	010506004494	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2134		
9886	010506004495	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1759		
9887	010506004496	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2471		
9888	010506004497	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2651		
9889	010506004498	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1692		
9890	010506004499	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2205		
9891	010506004500	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5597		
9892	010506004501	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5567		
9893	010506004502	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4231		
9894	010506004503	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2762		
9895	010506004504	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 φ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5784		

1bd09540-6ced-4284-bf38-0161113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9896	010506004505	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.7277		
9897	010506004506	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5701		
9898	010506004507	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2679		
9899	010506004508	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2208		
9900	010506004509	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2209		
		现浇混凝土梁钢筋					
9901	010506005577	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.1854		
9902	010506005578	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0856		
9903	010506005579	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.082		
9904	010506005580	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.5385		
9905	010506005581	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.5894		
9906	010506005582	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0501		
9907	010506005583	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0314		
9908	010506005584	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0756		
9909	010506005585	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2021		
9910	010506005586	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1666		
9911	010506005587	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2341		
9912	010506005588	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2512		
9913	010506005589	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1603		
9914	010506005590	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2089		
9915	010506005591	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5303		

1bd09540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9916	010506005592	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5274		
9917	010506005593	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4009		
9918	010506005594	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2617		
9919	010506005595	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5479		
9920	010506005596	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.6894		
9921	010506005597	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5401		
9922	010506005598	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.253		
9923	010506005599	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2092		
9924	010506005600	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2093		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
9925	010506006275	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2196		
9926	010506006276	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.181		
9927	010506006277	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2544		
9928	010506006278	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2729		
9929	010506006279	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.1742		
9930	010506006280	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.227		
9931	010506006281	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5761		
9932	010506006282	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.573		
9933	010506006283	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.4356		
9934	010506006284	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2843		
9935	010506006285	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5953		

bbd934c-6601-4924-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9936	010506006286	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.749		
9937	010506006287	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.5867		
9938	010506006288	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2758		
9939	010506006289	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2273		
9940	010506006290	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.2274		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
9941	010506009198	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0103		
9942	010506009199	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0047		
9943	010506009200	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0046		
9944	010506009201	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0299		
9945	010506009202	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0327		
9946	010506009203	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0028		
9947	010506009204	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0017		
9948	010506009205	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0042		
9949	010506009206	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0112		
9950	010506009207	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0093		
9951	010506009208	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.013		
9952	010506009209	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0139		
9953	010506009210	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0089		
9954	010506009211	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0116		
9955	010506009212	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0295		
9956	010506009213	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0293		
9957	010506009214	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0222		
9958	010506009215	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18	t	0.0145		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9958	010506009215	现浇混凝土楼梯	2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0145		
9959	010506009216	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0304		
9960	010506009217	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0383		
9961	010506009218	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.03		
9962	010506009219	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0141		
9963	010506009220	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0116		
9964	010506009221	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0116		
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
9965	010506011319	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0103		
9966	010506011320	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0047		
9967	010506011321	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.0046		
9968	010506011322	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0299		
9969	010506011323	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.0327		
9970	010506011324	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0028		
9971	010506011325	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0017		
9972	010506011326	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0042		
9973	010506011327	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0112		
9974	010506011328	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0093		
9975	010506011329	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.013		
9976	010506011330	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0139		
9977	010506011331	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0089		
9978	010506011332	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0116		
9979	010506011333	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0295		

bb4fbe6e-6e1-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9980	010506011334	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0293		
9981	010506011335	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0222		
9982	010506011336	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0145		
9983	010506011337	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ20 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0304		
9984	010506011338	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ22 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0383		
9985	010506011339	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ25 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.03		
9986	010506011340	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ28 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0141		
9987	010506011341	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ30 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0116		
9988	010506011342	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ32 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.0116		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
9989	010506010316	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ6	t	0.0316		
9990	010506010317	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ8	t	0.0146		
9991	010506010318	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 ϕ10	t	0.014		
9992	010506010319	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ6	t	0.0918		
9993	010506010320	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ8	t	0.1005		
9994	010506010321	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ10	t	0.0085		
9995	010506010322	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ12	t	0.0054		
9996	010506010323	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ϕ14	t	0.0129		
9997	010506010324	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0345		
9998	010506010325	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0284		
9999	010506010326	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 ϕ10 2.植筋综合考虑	t	0.0399		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9999	010506010326	现浇混凝土二次	3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0399		
10000	010506010327	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ6 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0428		
10001	010506010328	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ8 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0273		
10002	010506010329	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ10 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0356		
10003	010506010330	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ12 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0904		
10004	010506010331	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ14 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0899		
10005	010506010332	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ16 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0684		
10006	010506010333	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 ϕ18 2.植筋综合考虑 3.抗震钢筋综合考虑	t	0.0446		
10007	010506017049	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.2297		
10008	010506017050	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ6 2.布置方式:按照设计要求 3.抗震钢筋及植筋综合考虑	t	0.1531		
10009	010506023045	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:墙体不同材料交接处，楼梯间和人流通道处填充墙	m2	76.2403		
		模板工程					
10010	010505001040	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	9.7125		
10011	010505002074	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	24.15		
10012	010505006040	梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	88.25		
10013	010505007041	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	224		
10014	010505005041	直形墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	635.8125		
10015	010505011041	构造柱模板		m2	16.875		
10016	010505012039	圈梁模板		m2	4.875		
10017	010505013041	过梁模板		m2	2.375		

bbd2054c-66[illegible]-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10018	010505003035	基础联系梁模板	1.模板形式:综合考虑 2.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	3.475		
10019	010505014050	零星现浇构件模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:综合考虑 3.对拉螺栓切割端头及处理或抽出封堵、防水处理等工艺综合考虑	m2	28.3375		
		砌体工程					
10020	010402001041	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:按设计要求 5.砌筑高度：按设计要求综合考虑	m3	16.1125		
10021	010401001008	砖基础（砖胎膜）	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	9.57		
		门窗工程					
10022	010802004010	钢质防火门（乙级）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.防火等级:乙级 3.开启方式:按照设计要求 4.框、扇材质:按照设计要求 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	3.6		
10023	010801002015	木质门带套	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:硬木门 3.开启方式:按照设计要求 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:按照设计要求 8.其他工艺要求:按照设计要求 9.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见L13J4-1图集	m2	10.2		
10024	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门材质:按照设计要求 3.五金种类、规格:按照设计要求 4.驱动类型:按照设计要求 5.其他工艺要求:按照设计要求 6.甲级防火卷帘门，耐火极限大于等于1.5h，包含五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序，详见	m2	31.5		

bbdf954c-6e2e-4824-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10024	010803001001	金属卷帘(闸)门	L13J4-2图集	m2	31.5		
		屋面及防水工程					
10025	010905001008	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	343.8875		
10026	010905003010	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板 2.止水带尺寸:3*300 3.铺设方式:综合考虑	m	77.575		
10027	010903001008	墙面卷材防水（地下室外墙）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材、3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材,刷基层处理剂一遍 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按设计图纸要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	342.0625		
10028	010902002039	屋面涂膜防水（地下室顶板、屋面1）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.增强材料种类:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	256.3125		
10029	010902001043	屋面卷材防水（屋面1）	1.卷材品种、规格、厚度::4厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材+3厚SBS高聚物改性沥青（聚酯胎Ⅱ型）防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:按照设计要求 4.防水上返及附加层按设计要求综合考虑	m2	256.3125		
10030	010902004098	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:；最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，随打随抹平 2.刚性层厚度:最薄处30厚，找2%坡向泄水口 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	256.3125		
10031	010902004099	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1.刚性层材料种类及强度等级:DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 2.刚性层厚度:20厚 3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	256.3125		
10032	010902004100	屋面刚性层（屋面1）	1.刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，预留分仓缝（间距不大于3m*3m），耐候密封胶嵌缝 2.刚性层厚度:40厚	m2	256.3125		

bbdf954c-66[illegible]08-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10032	010902004100	屋面刚性层（屋面1）	3.刚性层作用:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	256.3125		
10033	010506018043	屋面刚性层内配钢筋（屋面1）	1.钢筋种类、规格:φ4双向间距200钢筋网	m2	256.3125		
10034	01B159	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	256.3125		
10035	010904002179	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求 5.天棚涂膜防水综合考虑	m2	77.025		
10036	010904002180	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:界面剂或水泥浆一道，1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型，遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求 4.上翻高度:按照设计要求	m2	217.825		
10037	010903002116	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	164.425		
10038	010903003111	墙面砂浆防水	1.防水层做法:6+9厚1:2.5水泥砂浆分遍压实抹平，表面细拉毛，掺5%防水剂，刷专用界面剂一道 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15厚 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	164.425		
10039	01B160	蓄水试验	1.部位:卫生间 2.遍数:满足设计要求及规范规定 3.蓄水高度:满足设计要求及规范规定 4.计算规则：按图示设计尺寸以面积计算	m2	38.5125		
		保温隔热工程					
10040	011001003115	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室外墙 2.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚B1级挤塑聚苯板 4.龙骨材料品种、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑	m2	342.0625		
10041	010401011008	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌保护层，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:按照设计要求 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆强度等级:M5水泥	m3	41.0475		

bbdf9540-6e...-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10041	010401011008	贴砌砖墙	砂浆	m3	41.0475		
10042	011001001070	保温隔热屋面（屋面1）	1.保温隔热方式及材料名称:石墨挤塑板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板 3.隔汽层材料品种、厚度:根据设计要求 4.防护材料种类:根据设计要求	m2	256.3125		
		其他建筑工程					
10043	010502032005	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:80厚C20台阶，台阶面向外坡1% 5.压实填土,压实系数>93% 6.面层做法：30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条(花岗石板防滑值（BPN）≥60)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)，界面剂1道	m2	17.0375		
10044	011101006055	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	38.5125		
10045	011101006056	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部位抹小八字脚 2.砂浆种类及强度等级:DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）	m2	38.5125		
10046	011101007124	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹平	m2	38.5125		
10047	011101007125	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:80厚 2.混凝土强度等级:C30定制级配混凝土	m2	217.825		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
10048	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1：3水泥砂浆打底划出纹道，3-4厚1：1水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:5-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 4.防护材料种类:按照设计要求	m	71.45		
		墙柱面装饰工程					
10049	011201001260	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆找平，水泥浆竖向拉毛 3.分格缝宽度、材料种类:	m2	164.425		

bbdf954c-66[illegible]084-bf58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10049	011201001260	墙、柱面一般抹灰	按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	164.425		
10050	011201001261	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 6+9 厚1：2.5水泥砂浆分层抹平压光，素水泥浆一道 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	41.1		
10051	011404001077	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色防霉防潮腻子 4.刮腻子遍数:白色防霉防潮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	270.8375		
		天棚工程					
10052	011404002036	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:2~3 厚柔性耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	270.45		
		装饰其他工程					
10053	011503004043	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:楼梯不锈钢栏杆及扶手H=900mm 2.固定件种类、规格:按设计要求 3.其他详见图集L13J8-15-2	m	12		
		H1#-H17#楼安装工程					
		人防电气工程					
		配电箱、管线					
10054	030402011084	成套配电箱	1.名称:平时电源配电箱 2.型号、规格:A-AP 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10055	030402011085	成套配电箱	1.名称:平时电源配电箱 2.型号、规格:A-APE 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10056	030402011086	成套配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号、规格:A-AT-1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10057	030402011087	成套配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号、规格:A-AT-2 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10058	030402011088	成套配电箱	1.名称:双电源切换箱 2.型号、规格:A-AT-3 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、	台	2		

bbcf954c-66[illegible]4284-b698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10058	030402011088	成套配电箱	焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10059	030402011089	成套配电箱	1.名称:战时配电箱 2.型号、规格:A-AT-Z 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10060	030402011090	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号、规格:A-AL-1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10061	030402011091	成套配电箱	1.名称:应急照明箱 2.型号、规格:A-ALE-1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10062	030402011092	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2.型号、规格:应急照明集中电源 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10063	030402011093	成套配电箱	1.名称:战时排风机及手电动阀门控制箱 2.型号、规格:ZA-AP-1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10064	030402011094	成套配电箱	1.名称:战时进风机及手电动阀门控制箱 2.型号、规格:ZA-AP-2 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10065	030402011095	成套配电箱	1.名称:给水泵控制箱 2.型号、规格:ZA-AP-3 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10066	030402011096	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱（设备自带） 2.型号、规格:A-AP-PW1、A-AP-PW2 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10067	030402011097	成套配电箱	1.名称:防火卷帘门控制箱（设备自带） 2.型号、规格:A-AP-JL1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10068	030402011098	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:A-TX 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		

hbdf954c-66[illegible]038-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10069	030402011099	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:A-AX-1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10070	030402011100	成套配电箱	1.名称:通风方式信号箱 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	6		
10071	030402011101	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:A-HP 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10072	030402011102	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:A-F0 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10073	030412001197	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	33.768		
10074	030412001198	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	1401.984		
10075	030412001199	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	148.05		
10076	030412001200	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	278.514		
10077	030412001201	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	66.6		
10078	030412001202	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	2.79		
10079	030412001203	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	194.634		

bbd1954c-6e2c-11ed-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10080	030412001204	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC40 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	59.85		
10081	030412001205	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC50 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	19.44		
10082	030412001206	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC70 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	5.364		
10083	030412003042	桥架	1.名称:镀锌金属线槽 2.型号、规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	431.91		
10084	030412003043	桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	41.616		
10085	030412003044	桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	195.84		
10086	030409001116	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	177.732		
10087	030409001117	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	350.406		
10088	030409001118	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3.15		
10089	030409001119	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	24.426		
10090	030409001120	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5*10	m	57.636		

bbdf954c-66e3-4-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10090	030409001120	电力电缆	3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	57.636		
10091	030409001121	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	20.34		
10092	030409001122	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	14.094		
10093	030409001123	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	100.17		
10094	030409001124	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-4*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	9.846		
10095	030409001125	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-3*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	13.86		
10096	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	913.284		
10097	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-2*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	24.426		
10098	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KVV-5*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	54.666		
10099	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZB-KYJY-10*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	219.438		
10100	030409001126	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:防水电缆（设备自带）	m	91.332		

bbdf954c-6c0c-4284-bf38-016119c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10100	030409001126	电力电缆	3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	91.332		
10101	030412004155	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*2.5 4.材质:铜	m	299.34		
10102	030412004156	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:R485 4.材质:铜	m	126.378		
10103	030412004157	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-1.0 4.材质:铜	m	252.756		
10104	030412004158	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	849.996		
10105	030412004159	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	2365.308		
10106	030412004160	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜	m	845.082		
10107	030412004161	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜	m	155.142		
10108	030412004162	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	2026.152		
10109	030412004163	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-4 4.材质:铜	m	146.358		
10110	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):综合考虑	个	10		
10111	030409005002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):综合考虑	个	15		
10112	030409003042	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	16		
10113	030409003043	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	22		
10114	030409003044	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:10＜截面积≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	8		

bbdf954c-66[illegible]284-5f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10115	030407001053	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	14		
10116	030407001054	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	6		
10117	030416006023	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
		灯、开关、插座					
10118	030413002071	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格: A型 4.安装形式:距地2.3m吊装或吸附桥架安装	套	24		
10119	030413002072	装饰灯	1.名称:方向标志灯（双面） 2.型号:1W 3.规格:A型 4.安装形式:墙面底边距地0.5m安装	套	20		
10120	030413001012	普通灯具	1.名称:单管LED灯 2.型号:LED 3.规格:18W 4.类型:吊链或吸附	套	122		
10121	030413001013	普通灯具	1.名称:双管LED灯 2.型号:LED 3.规格:2*18W 4.类型:吸顶安装，战事加装防脱落保护网	套	2		
10122	030413001014	普通灯具	1.名称:双管壁灯 2.型号:LED 3.规格:2*18W 4.类型:吸顶安装，战事加装防脱落保护网	套	16		
10123	030413001015	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED IP54 3.规格:22W 4.类型:吸顶安装	套	38		
10124	030413014025	插座	1.名称:单相五孔插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:暗装	套	12		
10125	030413014026	插座	1.名称:单相接地防水插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装	套	8		
10126	030413014027	插座	1.名称:三相电源插座 2.规格:380V/16A 3.安装方式:暗装	套	4		
10127	030413013026	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	28		
10128	030904003046	按钮	1.名称:防爆呼吸按钮 2.安装方式:暗装	个	2		
10129	030904003047	按钮	1.名称:呼吸按钮 2.安装方式:暗装	个	4		

bbdf954c-66[illegible]4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10130	030904005023	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话分机 2.规格:按设计要求 3.安装方式:距地1.4m暗装	个	6		
10131	030904004024	声光报警器	1.名称:音响警报接收设备 2.安装方式:按设计要求	个	2		
10132	030904004025	应急通信设备	1.名称:应急通信设备 2.安装方式:按设计要求	个	2		
10133	030503005001	传感器	1.名称:一氧化碳探测器 2.类别、规格:按设计要求	支	6		
10134	030412006046	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	290		
10135	031301003232	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.填料材质:按设计要求 5.工作内容:预留孔洞、套管制作、安装、封堵等工作内容	个	6		
10136	031301003233	套管	1.名称:密闭防护套管 2.材质:钢制 3.规格:2*DN150 4.填料材质:按设计要求 5.工作内容:预留孔洞、套管制作、安装、封堵等工作内容	个	2		
10137	031301003234	套管	1.名称:密闭防护套管 2.材质:钢制 3.规格:4*DN70 4.填料材质:按设计要求 5.工作内容:预留孔洞、套管制作、安装、封堵等工作内容	个	4		
		防雷接地					
10138	030410007045	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
10139	030410007046	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	14		
10140	030410002089	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	930.726		
10141	030410002090	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	99		
10142	030416027023	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	2		
		人防通信和通风方式信号					
10143	030412001207	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	158.274		
10144	030412001208	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25	m	16.362		

bbdf954c-6[illegible]284-b58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10144	030412001208	配管	4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	16.362		
10145	030412001209	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	284.094		
10146	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZB-KYJY-2*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	113.562		
10147	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZB-KYJY-8*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	170.532		
10148	030412004164	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:HYA-3*（2*0.5） 4.材质:铜	m	16.362		
10149	030412004165	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:RVB-2*0.5 4.材质:铜	m	158.274		
10150	030409005003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):综合考虑	个	8		
10151	030409005004	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):综合考虑	个	8		
		人防消防电工程					
10152	030502001060	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:消防接线箱-人防 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:暗装	台	2		
10153	030904008023	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:现场定	台	10		
10154	030904008024	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:防火卷帘控制器 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:现场定	台	2		
10155	030412003045	桥架	1.名称:封闭防火线槽 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	67.608		
10156	030412001210	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	259.542		
10157	030412001211	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC15 4.配置形式:明配，包含明	m	190.26		

bbdf954c-6604-4284-bf38-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10157	030412001211	配管	配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	190.26		
10158	030412001212	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	622.422		
10159	030412001213	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	32.184		
10160	030412001214	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	45.342		
10161	030412004166	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:ZRNH-RVSP-2*1.5 4.材质:铜	m	11.34		
10162	030412004167	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:ZRNH-RVSP-2*2.5 4.材质:铜	m	21.96		
10163	030412004168	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号、规格:ZRNH-RVSP-2*2.5 4.材质:铜	m	38.574		
10164	030412004169	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜	m	572.634		
10165	030412004170	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜	m	451.098		
10166	030412004171	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RVVP-2*1.5 4.材质:铜	m	309.33		
10167	030412004172	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号、规格:WDZBN-RVVP-2*1.5 4.材质:铜	m	674.748		
10168	030412004173	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	22.356		
10169	030412004174	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	77.148		
10170	030412004175	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	626.184		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10171	030412004176	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	902.196		
10172	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-5*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	15.066		
10173	030409002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-5*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	332.01		
10174	030409002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	45.342		
10175	030409002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	1224.396		
10176	030409005005	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):综合考虑	个	10		
10177	030409005006	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):综合考虑	个	15		
10178	030904001023	点型探测器	1.名称:智能光电感烟探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	70		
10179	030904001024	点型探测器	1.名称:智能电子差定温感温探测器 2.规格:按设计要求 3.类型:吸顶安装	个	5		
10180	030904004026	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装	个	5		
10181	030904005024	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	6		
10182	030904006023	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	6		
10183	030904008025	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.型号:按设计要求 3.安装方式:模块箱内/吸顶暗装	台	8		
10184	030904003048	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:距地1.5m安装	个	10		
10185	030904005025	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.规格:按设计要求	个	6		

bbdf954c-6c01-4284-bf38-016119c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10185	030904005025	消防报警电话插	3.安装方式:距地1.4m暗装	个	6		
10186	030904007067	消防模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	2		
10187	030904007068	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	6		
10188	030904007069	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	4		
10189	030904007070	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	10		
10190	030412006047	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	78		
10191	031301003235	套管	1.名称:密闭防护套管 2.材质:钢制 3.规格:6*DN70 4.填料材质:按设计要求 5.工作内容:预留孔洞、套管制作、安装、封堵等工作内容	个	2		
10192	030412004177	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RVVSP-2*1.5 4.材质:铜	m	153.36		
10193	030412004178	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜	m	194.544		
10194	030412004179	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:R485 4.材质:铜	m	126.378		
10195	030906003001	监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:按设计要求	个	2		
10196	030412004180	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5 4.材质:铜	m	171.36		
10197	030412004181	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5 4.材质:铜	m	222.3		
10198	030412004182	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	856.8		
10199	030412004183	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	1111.5		
		人防暖通系统					
10200	030108001007	风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:按设计要求	台	4		

bbdf954c-6e... 84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10200	030108001007	风机	3.规格:APB15A，288m3/h，40Pa,0.024kW，配防火阀及单层百叶	台	4		
10201	030703007076	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1000*1600（风口风量17000m3/h）	个	4		
10202	030703001070	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1250*500	个	4		
10203	030703001071	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1250*500	个	4		
10204	030703001072	碳钢阀门	1.名称：70℃:防火阀（防其它系统火灾），电信号关闭，手动复位 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1100*850	个	4		
10205	030703001073	碳钢阀门	1.名称：70℃:防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1250*500	个	4		
10206	030703021001	静压箱	1.名称:微穿孔板消声静压箱 2.材质:按设计要求 3.规格:1650*1000*900	台	4		
10207	030108001008	风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I NO22 3.规格:21490m3/h，517Pa,5.5kW,600rpm	台	4		
10208	030703007077	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排风口兼排烟口 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:800*200（风口风量1539/2379m3/h）	个	26		
10209	030703001074	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:754*664	个	2		
10210	030703001075	碳钢阀门	1.名称：280℃防火阀（防其它系统火灾），电信号关闭，手动复位 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:754*665	个	2		
10211	030703001076	碳钢阀门	1.名称：280℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1600*400	个	2		
10212	030703021002	静压箱	1.名称:微穿孔板消声静压箱 2.材质:按设计要求 3.规格:2000*1600*800	台	2		
10213	030108001009	风机	1.名称:消防通风两用柜式风机 2.型号:HTFC-A-VI NO25S2 3.规格:41070/22155m3/h，991/464Pa,24/8.5kW,810/550rpm	台	2		
10214	030703024001	人防其他部件	1.名称:气密测量管 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:DN50	个	8		
10215	030703007078	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排风口配调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:800*250	个	2		

bbdf954c-66e6-4a38-0f38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10216	030703007079	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:200*160	个	4		
10217	030703007080	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排风口配调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:200*160	个	5		
10218	030703001077	碳钢阀门	1.名称：70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:800*200	个	5		
10219	030703020022	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:800*200*800	个	3		
10220	030108001010	风机	1.名称:斜流风机 2.型号:GXF-4.5B 3.规格:3650m3/h，310Pa，0.55kW，1450rpm	台	4		
10221	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:自动排气活门 2.类型:按设计要求 3.型号:YF-Dg250（连接管径D292）	个	3		
10222	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀门 2.型号:DMF50（实际内径D500） 3.规格:电动机电压380V，550W	个	6		
10223	030703024002	人防其他部件	1.名称:增压管 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:DN25	个	2		
10224	030703024003	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:DN15	个	2		
10225	030703024004	人防其他部件	1.名称:压差测量管 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:DN15	个	8		
10226	030703024005	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:DN32	个	2		
10227	030601002002	压力仪表	1.名称:电子式压差测量仪 2.型号:Testo 510(测量精度±5Pa)	台	3		
10228	030703007081	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口配调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:200*160	个	3		
10229	030703001078	碳钢阀门	1.名称：70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:200*160	个	3		
10230	030703001079	碳钢阀门	1.名称：多叶调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:630*250	个	3		
10231	030703001080	碳钢阀门	1.名称：70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:630*250	个	3		
10232	030703020023	消声器	1.名称:微穿孔板消声弯头 2.材质:按设计要求 3.规格:630*250	个	3		
10233	030703024006	人防其他部件	1.名称:DJF-1电动脚踏两用风机 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:脚踏：1225-2983m3/h，1208-353Pa，2000rpm；电动：1278-3273m3/h，	台	4		

bbdf954c-66d4-428e-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10233	030703024006	人防其他部件	1430-410Pa，3000rpm。1.1kW	台	4		
10234	030703001081	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:400*200	个	4		
10235	030703001082	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:D500	个	2		
10236	030703001083	碳钢阀门	1.名称：多叶调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:D400	个	2		
10237	030703024007	人防其他部件	1.名称:横截面风量测量装置 2.类型:LGZ-HJ 3.型号、规格:D400	个	2		
10238	030703024008	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:D400	个	2		
10239	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门 2.型号:SMF30(实际内径D300) 3.规格:D300	个	8		
10240	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门 2.型号:SMF40(实际内径D400) 3.规格:D400	个	4		
10241	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门 2.型号:SMF50(实际内径D500) 3.规格:D500	个	4		
10242	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.材质:按设计要求 3.规格:RFP-1000	台	4		
10243	030701015002	人防过滤吸收器	1.名称:油网除尘器 2.材质:按设计要求 3.规格:LWP-X（管式安装，连接管径D500）	台	8		
10244	030702001090	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	6.732		
10245	030702001091	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	6.948		
10246	030702001092	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	20.142		
10247	030702001093	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接	m2	243.558		

bbdf9540-6e0f-4284-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10247	030702001093	碳钢通风管道	7.含风管支架	m2	243.558		
10248	030702001094	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	88.11		
10249	030702001095	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	305.172		
10250	030702001096	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	9.324		
10251	030702001097	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	26.028		
10252	030702001098	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	25.704		
10253	030704002001	人防通风气密性试验	系统名称:人防通风调试	系统	1		
		人防给排水系统					
		喷淋系统					
10254	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝接 4.含管道支架	m	503.694		
10255	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝接 4.含管道支架	m	307.458		
10256	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝接 4.含管道支架	m	65.7		
10257	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝接 4.含管道支架	m	23.238		
10258	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含管道支架	m	22.356		

bbd954c-6604-4f4-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10259	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含管道支架	m	45.954		
10260	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含管道支架	m	21.852		
10261	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含管道支架	m	10.8		
10262	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含管道支架	m	60.192		
10263	031002001005	金属阀门	1.类型:快速排气阀（含截止阀） 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	4		
10264	031002001006	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	2		
10265	031002001007	金属阀门	1.类型:信号阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4		
10266	030901004001	报警装置	1.名称:预作用报警阀组（含水力警铃） 2.型号、规格:DN150	组	2		
10267	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2		
10268	031002001008	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	4		
10269	031002001009	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4		
10270	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2		
10271	031002009002	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰	副	14		
10272	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:闭式玻璃球喷头，ZSTZ15 68℃温级 K=80（直立型） 3.连接形式:丝接	个	300		
10273	031208002119	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ325以内	m3	0.216		

bbdf954c-60b... 4268-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10274	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试	点	2		
10275	031301003236	套管	1.名称:防护密闭套管B型 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
10276	031301003237	套管	1.名称:防护密闭套管B型 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
		消防系统					
10277	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含管道支架	m	56.196		
10278	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含管道支架	m	225.36		
10279	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:按设计要求 2.型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24E65Z-J 3.附件材质、规格:消火栓箱（1000*700*240），箱内配SNW65-III型消火栓一个DN65,L25m衬胶水带一条，DN19水枪一支，消防按钮一个，消防软管卷盘一套	套	10		
10280	031002001010	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	10		
10281	031002001011	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4		
10282	031002009003	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰	副	14		
10283	031301003238	套管	1.名称:防护密闭套管B型 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
10284	031208002120	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ133以内	m3	2.196		
10285	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试	点	10		
		压力排水系统					
10286	031001002025	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:压力排水	m	9		
10287	031001002026	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计要求	m	19.5354		

bbdf954c-6000-4204-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10287	031001002026	镀锌钢管	4.连接形式:沟槽连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:压力排水	m	19.5354		
10288	031001002027	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:沟槽连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:压力排水	m	58.176		
10289	031001002028	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:沟槽连接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:压力排水	m	37.224		
10290	031002001012	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	2		
10291	031002001013	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	8		
10292	031002001014	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10293	031002001015	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	2		
10294	031002001016	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	8		
10295	031002001017	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶软接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	2		
10296	031002001018	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶软接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	8		
10297	031002009004	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰	副	24		
10298	031002009005	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰	副	2		
10299	031301003239	套管	1.名称:防护密闭套管B型 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
10300	030109001002	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:50JYWQ25-16-3.0 3.规格:Q=25m3/h， H=16m，N=3.0kW	台	8		
10301	030109001003	泵	1.名称:手摇泵 2.型号:CS-40Y 3.规格:按设计要求	台	2		

bbdf954c-66[illegible]bf38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10302	030109001004	泵	1.名称:移动式不锈钢潜污泵 2.型号:50WQ10-18-1.1 3.规格:Q=10m3/h，H=18m，N=1.1kW	台	8		
10303	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求	台	16		
		排水系统					
10304	031001002029	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:含管道支架 6.安装部位:室内 7.介质:连接防爆地漏的排水管道	m	22.752		
10305	031001001001	铸铁管	1.材质:柔性机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰压盖承插连接 4.接口材料:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	2.952		
10306	031003014003	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	3		
10307	031003014004	给、排水附件	1.类型:防爆防毒地漏（不锈钢） 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN80 4.含预留孔洞及堵洞	个	9		
		给水系统					
10308	031001007061	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝扣 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	22.104		
10309	031001007062	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	99.774		
10310	031001007063	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	87.12		
10311	031001007064	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	110.178		

bbdf954c-66[illegible]-4234-b838-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10312	031001007065	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	3.348		
10313	031001007066	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	3.906		
10314	031002001019	金属阀门	1.类型:杠杆式浮球阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:H724X-4 DN50 4.连接形式:丝扣	个	8		
10315	031002001020	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣	个	4		
10316	031002001021	金属阀门	1.类型:人防冲洗阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣	个	4		
10317	031002001022	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣	个	2		
10318	031002001023	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝扣	个	2		
10319	031002001024	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣	个	14		
10320	031002001025	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10321	031002009006	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰	副	2		
10322	031002001026	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣	个	6		
10323	031003014005	给、排水附件	1.类型:干厕冲洗龙头 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN20	个	2		
10324	030109001005	泵	1.名称:给水加压泵 2.型号:DP32-4-8X4 3.规格:Q=4m3/h，H=32m，N=2*1.1kW	台	4		
10325	031005004001	气压罐	1.型号:ϕ800X2165 2.规格:按设计要求	台	2		
10326	031003014006	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN25	个	14		

bbdf934c-6e1e-11e9-b4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10327	031005010001	水箱自洁器	1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号:WTS-2A N=600W 3.规格:按设计要求	台	4		
10328	031301003240	套管	1.名称:防护密闭套管A型 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
10329	031301003241	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN15 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
10330	031301003242	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
10331	031301003243	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
10332	031301003244	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
10333	031301003245	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.含预留孔洞及堵洞	个	4		
10334	031301003246	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	14		
10335	031208002121	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	3		
10336	031208002122	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ133以内	m3	1		
		泳池电气工程					
10337	030402011103	成套配电箱	1.名称:泳池电控箱 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10338	030402011104	成套配电箱	1.名称:浸脚池强制淋浴电控箱 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10339	030402011105	成套配电箱	1.名称:泡池电控箱 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10340	030402011106	成套配电箱	1.名称:泳池循环泵控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接	台	5		

bbdf954c-6e6...184-bf38-0161130...14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10340	030402011106	成套配电箱	线、接地措施等内容	台	5		
10341	030402011107	成套配电箱	1.名称:除湿机增压泵（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	3		
10342	030402011108	成套配电箱	1.名称:投药泵控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	4		
10343	030402011109	成套配电箱	1.名称:泡池循环泵控制箱（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	4		
10344	030413013027	照明开关、按钮	1.名称:女宾/男宾浸脚池给水面板开关 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	3		
10345	030413013028	照明开关、按钮	1.名称:女宾/男宾浸脚池排水面板开关 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	3		
10346	030412001215	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	871.2		
10347	030409001127	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-4*2.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	278.52		
10348	030409001128	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-3*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	253.2		
10349	030409001129	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-5*1.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	50.64		
10350	030409001130	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	25.32		
10351	030409002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV-3*2.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	101.28		

bbdf954c-6e[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10351	030409002011	控制电缆	5.电压(kV):0.45/0.75kV	m	101.28		
10352	030412004184	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:RVVP-2*1.0 4.材质:铜	m	151.92		
10353	030409005007	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):综合考虑	个	5		
10354	030409003045	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	86		
10355	030409003046	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	5		
10356	030410007047	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
10357	030410007048	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子板 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	2		
10358	030410002091	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:室内	m	190.8		
10359	030410002092	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:室内	m	60		
10360	030412004185	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*16mm2 4.材质:铜	m	37.5		
		太阳能电气工程					
10361	030402011110	成套配电箱	1.名称:太阳能控制柜 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	2		
10362	030402011111	成套配电箱	1.名称:空气源热泵（设备自带） 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	3		
10363	030412001216	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	500		
10364	030412004186	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:RVVP-2*0.5 4.材质:铜	m	200		

hbdf954c-6668-4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10365	030412004187	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:RVV-4*2.5 4.材质:铜	m	150		
10366	030412004188	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:RVV-3*1.5 4.材质:铜	m	150		
10367	030410012023	防雷断接卡、箱	1.名称:接地端子 2.型号:按设计 3.安装形式:按设计要求	个	2		
		太阳能系统					
10368	031005005001	太阳能集热装置	1.类型:平板集热器 2.型号:按设计要求 3.规格:2000mm*1000mm 4.含混凝土支墩、模板、预埋件、支架等全部部件	组	250		
10369	031005016001	水箱	1.类型:储热水箱（含保温） 2.材质:按设计要求 3.容量:80000L	台	2		
10370	030109001006	泵	1.名称:集热循环泵 2.型号:Q=20.7m3/h，H=21m，P=2200W 3.规格:按设计要求	台	2		
10371	030109001007	泵	1.名称:供水循环泵 2.型号:Q=33.5m3/h，H=20m，P=5500W 3.规格:按设计要求	台	2		
10372	030109001008	泵	1.名称:换热循环泵 2.型号:Q=19m3/h，H=21m，P=2200W 3.规格:按设计要求	台	2		
10373	030109001009	泵	1.名称:热泵循环泵 2.型号:Q=67m3/h，H=28m，P=11000W 3.规格:按设计要求	台	4		
10374	031005006001	空气源热泵机组	1.型号:60P 2.设备质量:按设计要求 3.减震装置形式:按设计要求	台	4		
10375	031005004002	气压罐	1.型号:膨胀罐 2.规格:500L	台	2		
10376	031005008001	水处理器	1.类型:硅磷晶水处理器 2.型号、规格:100kg	台	2		
10377	030226003001	换热器	1.名称:板式换热器 2.型号、规格:换热面积20m2	台	2		
10378	031001007067	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	60		
10379	031001007068	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架	m	50		

bbdf954c-66ed-4264-b458-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10379	031001007068	复合管	5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	50		
10380	031001007069	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	45		
10381	031001007070	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	50		
10382	031001007071	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	50		
10383	031001007072	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	200		
10384	031001007073	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍或法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	60		
10385	031001007074	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN125 3.连接形式:卡箍或法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	10		
10386	031001007075	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍或法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	130		
10387	031002001027	金属阀门	1.类型:安全阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
10388	031002001028	金属阀门	1.类型:安全阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4		

bbdf954c-66[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10389	031002001029	金属阀门	1.类型:安全阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10390	031002001030	金属阀门	1.类型:排污阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10391	031002001031	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10392	031002001032	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	30		
10393	031002001033	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	20		
10394	031002001034	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	7		
10395	031002001035	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	5		
10396	031002001036	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10397	031002001037	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10398	031002001038	金属阀门	1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	13		
10399	031002001039	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10400	031002001040	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10401	031002001041	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	3		
10402	031002001042	金属阀门	1.类型:补液口 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
10403	031002001043	金属阀门	1.类型:橡胶软接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	3		
10404	031002001044	金属阀门	1.类型:橡胶软接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	3		

bbdf934c-6e[illegible]9f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10405	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求	台	4		
10406	031002009007	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰	副	29		
10407	031002009008	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰	副	9		
10408	031002009009	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰	副	13		
10409	031208002123	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	2		
10410	031208002124	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ133以内	m3	4		
10411	031208002125	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ325以内	m3	3		
		泳池给排水系统					
10412	030109001010	泵	1.名称:循环水泵 2.型号:按设计要求 3.规格:Q=27.5m3/h，H=16.5m，N=3.4kW，热塑材质，防护等级IP55，自带毛发收集器	台	5		
10413	031005007001	除砂器	1.型号:砂缸过滤器 2.水处理量(m3/h):ϕ1200，最大工作压力2.5kg/cm3，材质：玻璃纤维，自带砂缸头	台	4		
10414	031005012001	紫外线杀菌设备	1.型号:紫外线杀菌器 2.规格:中压紫外线，Q≥82.5m3/h，P=2kW，316不锈钢腔体	台	2		
10415	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称:紫外线电控箱 2.型号:中压紫外线配套，含PLC自动控制系统，材质：碳钢烤漆	台	2		
10416	030109001011	泵	1.名称:除湿机增压泵 2.型号:按设计要求 3.规格:Q=25m3/h，H=16m，N=2.6kW，热塑材质，防护等级IP55，自带毛发收集器	台	3		
10417	030226003002	换热器	1.名称:板式换热器 2.型号:板片材料：316L。单台换热量100kW。初次换热量184kW（初次加热时间：36h，源水温度5℃），维温热量65.1kW	台	3		
10418	031005011001	水质净化器	1.类型:水质监控仪 2.型号:PH/余氯/OPR/浊度/温度可测	台	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10419	030109001012	泵	1.名称:絮凝剂投药泵 2.型号:按设计要求 3.规格:最大背压2Bar 最大流量15L/h 功率27W 配300L PE加药桶	台	2		
10420	030109001013	泵	1.名称:消毒剂投药泵 2.型号:按设计要求 3.规格:最大背压2Bar 最大流量15L/h 功率27W 配300L PE加药桶	台	3		
10421	030109001014	泵	1.名称:PH调整剂投药泵 2.型号:按设计要求 3.规格:最大背压2Bar 最大流量15L/h 功率27W 配300L PE加药桶	台	2		
10422	031005016002	水箱	1.类型:均衡水箱 2.材质:304不锈钢 3.容量:总容积15m3,最大容积13.5m3；4mx2.5mx1.5m (LxWxH)	台	2		
10423	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:洗眼器 2.材质:不锈钢 3.规格:不锈钢立式洗眼器,工作压力0.2-0.4MPA,流量12L/分,性能:强抗酸、碱、盐、油类等化学物品防腐蚀。	组	2		
10424	030109001015	泵	1.名称:循环水泵 2.型号:按设计要求 3.规格:Q=5.6m3/h,扬程=15.5m,P=0.75KW,防护等级IP55，自带毛发收集器	台	4		
10425	031005007002	除砂器	1.型号:过滤砂缸 2.水处理量(m3/h):ϕ600mm,最大工作压力2.5kg/cm2	台	3		
10426	031005012002	紫外线杀菌设备	1.型号:紫外线杀菌器 2.规格:流量Q≥11.09m3/h,功率P=200W	台	2		
10427	030226003003	换热器	1.名称:板式换热器 2.型号:板片材料316不锈钢,单台板换换热量不小于37.6KW 初次加热量37.6KW,初次加热时间6h,恒温热量11.4KW	台	3		
10428	030416009001	自动投入装置	1.名称:自动投药器 2.类型:CL-200	套	3		
10429	080802009001	液位计	1.名称:液位平衡系统 2.规格:按设计要求	个	3		
10430	030902011001	泄压装置	1.型号:真空泄压阀 2.规格:可在1秒内快速缓解泵吸真空的危险; 全机械式,无电,易操作调试; 由316不锈钢和特制工程塑料制造,寿命长; 符合ASME/ANSI A112.19.17安全真空释放系统的要求。	套	3		
10431	031005016003	水箱	1.类型:补水水箱 2.材质:304不锈钢 3.容量:尺寸:1m*1m*1m (H),总容积1m3,有效容积	台	3		

bbd1934c-6d0c-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10431	031005016003	水箱	0.8m3,304不锈钢	台	3		
10432	030109001016	泵	1.名称:循环水泵 2.型号:按设计要求 3.规格:Q=8m3/h,扬程=17m,P=1.1KW,防护等级IP55，自带毛发收集器	台	4		
10433	031005007003	除砂器	1.型号:过滤砂缸 2.水处理量(m3/h): ϕ800mm,最大工作压力2.5kg/cm2	台	3		
10434	031005012003	紫外线杀菌设备	1.型号:紫外线杀菌器 2.规格:流量Q≥15.53m3/h,功率P=280W	台	2		
10435	030226003004	换热器	1.名称:板式换热器 2.型号:板片材料316不锈钢,单台板换换热量不小于99.2KW 初次加热量99.2KW,初次加热时间6h,恒温热量31.4KW	台	3		
10436	031005006002	地源(水源、气源)热泵机组	1.型号:三集一体除湿热泵 2.设备规格：按设计要求	组	2		
10437	031001008307	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De6 3.连接形式:熔接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:含设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	22.5		
10438	031001008308	塑料管	1.材质:PPR3.2 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	9.93		
10439	031001008309	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN15 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	31.875		
10440	031001008310	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN20 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	11.835		
10441	031001008311	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN25 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	15		
10442	031001008312	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN32 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计	m	15		

bbdf954c-6e4d-4284-9f88-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10442	031001008312	塑料管	要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	15		
10443	031001008313	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN40 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	15		
10444	031001008314	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	162.945		
10445	031001008315	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN65 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	40.5		
10446	031001008316	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN80 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	14.265		
10447	031001008317	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	18.045		
10448	031001008318	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN150 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	48.585		
10449	031001008319	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:泳池水	m	3.645		
10450	031002001045	金属阀门	1.类型:补水电磁阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10451	031002001046	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10452	031002001047	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN65	个	2		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10452	031002001047	金属阀门	4.连接形式:法兰连接	个	2		
10453	031002001048	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	9		
10454	031002001049	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	20		
10455	031002001050	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	6		
10456	031002001051	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	5		
10457	031002001052	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	8		
10458	031002001053	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10459	031002001054	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	7		
10460	031002001055	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	9		
10461	031002001056	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	8		
10462	031002001057	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	25		
10463	031002001058	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	6		
10464	031002001059	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3		
10465	031002001060	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	3		
10466	031002001061	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	23		
10467	031002001062	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10468	031002001063	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	11		

bbdf054c-66[illegible]bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10469	031002001064	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	4		
10470	031002001065	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	5		
10471	031002001066	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
10472	031002001067	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10473	031003010001	倒流防止器	1.材质:按设计要求 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	套	3		
10474	031002001068	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	11		
10475	031002001069	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	8		
10476	031002001070	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	4		
10477	031002001071	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4		
10478	031002011001	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	组	4		
10479	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.型号:按设计要求	支	8		
10480	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求	台	40		
10481	031002009010	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	副	8		
10482	031002009011	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	副	33		
10483	031002009012	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接	副	11		
10484	031002009013	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	副	13		
10485	031002009014	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	副	8		
10486	031002009015	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	副	1		
10487	031005013001	热水器、开水炉	1.型号:容积式燃气热水器热水器	台	3		

bbdf954c-60[illegible]f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10487	031005013001	热水器、开水炉		台	3		
10488	031005006003	空气源热泵机组	1.型号:热源空气源热泵 2.额定功率75kW，额定制热量165kW	组	3		
10489	030109001017	泵	1.名称:空气源热泵循环泵 2.型号:按设计要求 3.规格:N=11KW/380V,Q=65m3/h,H=30m	台	4		
10490	031208002126	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	1.95		
10491	031208002127	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ133以内	m3	0.405		
10492	031208002128	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ325以内	m3	1.035		
10493	031208002129	其他管道绝热	1.绝热材料品种:带铝箔保护层的橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:按设计要求	m3	0.39		
		泳池暖通系统					
10494	031001007076	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:热水	m	2.985		
10495	031001007077	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:热水	m	1.5		
10496	031001007078	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:热水	m	27.72		
10497	031001007079	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:热水	m	15.525		
10498	031001007080	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	28.14		

bbdf9548-60ed-4[illegible]-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10499	031001007081	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:太阳能热水	m	25.185		
10500	030108001011	风机	1.名称:泳池除湿热泵风机 2.型号:2.4kW	台	2		
10501	030702001099	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:共板法兰连接 7.含风管支架	m2	9.015		
10502	030702001100	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:共板法兰连接 7.含风管支架	m2	23.58		
10503	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤400 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:焊接	m2	113.355		
10504	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:450≤长边长≤560 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接	m2	144.9		
10505	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:560≤长边长≤700 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接	m2	44.19		
10506	030702003004	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长＞700 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接	m2	93.195		
10507	030703001084	碳钢阀门	1.名称:70度防火阀 2.规格:1400*400	个	1		
10508	030703001085	碳钢阀门	1.名称:70度防火阀 2.规格:1000*500	个	2		
10509	030703001086	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*300	个	10		
10510	030703001087	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*200	个	3		
10511	031002001072	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2		
10512	031002001073	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	4		
10513	031002001074	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	2		

bbdf954c-66[illegible]284-bf38-01611[illegible]3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10514	031002001075	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	8		
10515	031002001076	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10516	031002001077	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10517	031002001078	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10518	031002001079	金属阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10519	031002001080	金属阀门	1.类型:水表 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	1		
10520	030601002006	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求	台	8		
10521	030703007082	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送风口 2.规格:1000*300	个	14		
10522	030703007083	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:条缝风口 2.规格:150*150	个	11		
10523	030703021003	静压箱	1.名称:均流箱 2.材质:按设计要求 3.规格:1500*150*300	个	11		
10524	030703021004	静压箱	1.名称:均流箱 2.材质:按设计要求 3.规格:1000*1000*300	个	14		
10525	030109001018	泵	1.名称:恒温恒湿泵热回收泵 2.型号:按设计要求 3.规格:N=2.37kw	台	3		
10526	030109001019	泵	1.名称:淋浴供水泵 2.型号:按设计要求 3.规格:N=2.2kw	台	3		
10527	030109001020	泵	1.名称:热水循环泵 2.型号:按设计要求 3.规格:N=11kw	台	4		
10528	030109001021	泵	1.名称:热媒循环泵 2.型号:按设计要求 3.规格:Q=65m3/h，H=30m，N=11kw/380V，含防雨防雷措施	台	4		
10529	030109001022	泵	1.名称:泳池供水泵 2.型号:按设计要求 3.规格:N=5.44kw	台	4		
10530	030703020024	消声器	1.名称:消声器 2.材质:按设计要求 3.规格:1400*400*1000	个	3		
10531	031208003023	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	12.9		
10532	031208002130	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求	m3	0.42		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10532	031208002130	其他管道绝热	3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.42		
10533	031208002131	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级优质闭孔橡塑材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ133以内	m3	0.795		
		非人防电气工程					
		配电箱、管线					
10534	030402011112	成套配电箱	1.名称:配电箱APW1 2.型号:600*1800*400 3.安装方式:150mm砖砌基础落地安装,做法参见12D4-33,上进上出，含基础 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	10		
10535	030402011113	成套配电箱	1.名称:配电箱APW2 2.型号:600*1800*400 3.安装方式:150mm砖砌基础落地安装,做法参见12D4-33,上进上出，含基础 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	10		
10536	030402011114	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1/AL2:PZ30系列 2.型号:400*300*100 3.安装方式:下皮距地1.6m暗装 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	100		
10537	030402011115	成套配电箱	1.名称:配电箱APE1/2:JXF系列 2.型号:500*600*200 3.安装方式:下皮距地1.4m明装 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	10		
10538	030402011116	成套配电箱	1.名称:配电箱ALE1/2 2.型号:500*750*210 3.安装方式:下皮距地1.4m明装 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	10		
10539	030402011117	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2.型号、规格:应急照明集中电源 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑端子板安装、	台	40		

bbdf954c-60[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10539	030402011117	成套配电箱	焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	40		
10540	030402011118	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:500*600*200 3.安装方式:按设计 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	40		
10541	030402011119	成套配电箱	1.名称:消防双切配电箱 2.型号:500*600*200 3.安装方式:按设计 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑端子板安装、焊压接线端子、端子接线、接地措施等内容	台	40		
10542	030412001217	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	4500		
10543	030412001218	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	4500		
10544	030412001219	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	1050		
10545	030412001220	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	1200		
10546	030412001221	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地 5.综合考虑钢索、接地措施、电缆警示牌	m	3750		
10547	030412001222	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC150 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	300		
10548	030412003046	桥架	1.名称:密闭金属线槽 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	1500		
10549	030412003047	桥架	1.名称:密闭金属线槽 2.型号、规格:300*100 3.材质:钢制	m	1500		

bbdf954c-66[illegible]4284-[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10549	030412003047	桥架	4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	1500		
10550	030409010001	防火隔板、防火墙	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:电缆防火封堵根据不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽等方式和方法	m2	15		
10551	030409001131	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-3*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2250		
10552	030409001132	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2250		
10553	030409001133	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2250		
10554	030409001134	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2250		
10555	030409001135	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-3*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	2250		
10556	030409001136	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-4*50+1*25 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	750		
10557	030409001137	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-4*180+1*95 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	750		
10558	030409001138	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:防水电缆（设备自带） 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	450		
10559	030409001139	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*120+1*70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设	m	750		

bbdf954c-66[illegible]984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10559	030409001139	电力电缆	5.电压(kV):0.6/1kV	m	750		
10560	030409001140	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	3750		
10561	030412004189	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜	m	2250		
10562	030412004190	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*4 4.材质:铜	m	2250		
10563	030412004191	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	3750		
10564	030412004192	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	3000		
10565	030412004193	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜	m	300		
10566	030412004194	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-4 4.材质:铜	m	3750		
10567	030412004195	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿桥架敷设 3.型号:WDZBN-BYJ-4 4.材质:铜	m	3000		
10568	030409003047	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	100		
10569	030409003048	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	100		
10570	030409003049	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:10＜截面积≤35mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	100		
10571	030407001055	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):3kW以下 4.电压(kV):综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	40		
10572	030407001056	交流发电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.型号:按设计 3.额定功率(kW):13kW以下 4.电压(kV):综合考虑	台	40		

bbdf954c-66d1-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10572	030407001056	交流发电机	5.接线端子材质、规格:综合考虑软管、接线端子、检查接线及调试等内容	台	40		
10573	030416006024	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kV 4.类型:综合考虑	系统	1		
10574	030113005001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号:1600KW 3.规格:按设计要求 4.质量:按设计要求 5.灌浆配合比:按设计要求 6.单机试运转要求:按设计要求	台	1		
		灯、开关、插座					
10575	030413002073	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:专用LED光源5W J-ZFJC-E5W DC36V 3.安装形式:壁装,底距地2.4m 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	套	1000		
10576	030413002074	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:灯具面板或灯罩不应采用玻璃材质 中型,不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 3.安装形式:距地0.5m,吊装时距地2.6m 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	套	1000		
10577	030412006048	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	2000		
		防雷接地					
10578	030410007049	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.规格:LE(R)-A 500×300×120 3.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	台	40		
10579	030410007050	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LE(R)-B 160×100×80 3.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	台	100		
10580	030410007051	等电位连接	1.名称:总等电位联结 2.建筑物做总等电位联结,各进出户金属管道在进出建筑物处钢筋混凝土墙上预留100*100*6镀锌钢板与接地装置相连,各金属管道均通过40*4镀锌扁钢与预留100*100*6镀锌钢板相连.预留100*100*6镀锌钢板与接地装置相连,预留100x100x6镀锌钢板在各金属管下200mm处 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	处	40		
10581	030410012024	防雷断接卡、箱	1.名称:测试板 2.型号:按设计 3.安装形式:底距地0.5米暗装	个	40		

bbdf954c-6e3e-42e4-b638-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10581	030410012024	防雷断接卡、箱		个	40		
10582	030410012025	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试卡 2.做法参见<<12系列建筑标准设计图集>>12D10-77 3.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	个	20		
10583	030410005023	接闪带	1.名称:避雷网 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑跨接等工作	m	750		
10584	030410005024	接闪带	1.名称:避雷网 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:屋面接闪带采用暗敷设做法 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求 5.综合考虑跨接等工作	m	750		
10585	030410003023	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:按设计 3.规格:垂直支柱内2根Φ≥16以上的主筋作为引下线，引下线分别与屋顶接闪带及基础内钢筋连成电气通路，施工参考15D501 4.安装形式:按设计要求 5.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	m	300		
10586	030410002093	基础接地	1.材质:按设计 2.基础接地形式:本工程利用基础钢筋(大于Φ10)相互连接作自然接地体,做法见建筑标准图集15D500《防雷与接地工程》,接地平面图中无钢筋处敷设在土壤内的接地导体不应采用热浸镀锌钢材,应采用不锈钢材料。 3.综合考虑接地极(接地板、桩)制作、安装等内容 4.综合考虑金属构件及附属电气设备的外露可导电部分的等电位连接	m	450		
10587	030410002094	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-40x4 3.规格:40x4 4.安装部位:综合考虑	m	300		
10588	030410002095	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢-25x4 3.规格:25x4 4.安装部位:综合考虑	m	300		
10589	030412001223	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	300		
10590	030412004196	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设	m	300		

bbdf954c-6e[illegible]-638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10590	030412004196	配线	3.型号:BVR-1*4mm2 4.材质:铜	m	300		
10591	030416027024	接地装置	1.名称:接地调试 2.型号:综合考虑	系统	1		
		非人防消防电工程					
10592	030402011120	成套配电箱	1.名称:消防泵房控制柜APE-XB 2.尺寸：800*2000*600 3.安装要求:500mm砖砌基础落地安装,做法参见12D4-33,上进上出 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	台	10		
10593	030402011121	成套配电箱	1.名称:消防联动控制柜 2.尺寸：按设计要求 3.安装要求:落地支架安装 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	台	4		
10594	030402011122	成套配电箱	1.名称:消防报警控制柜 2.尺寸：按设计要求 3.安装要求:落地支架安装 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	台	4		
10595	030908001001	应急照明主机	1.名称:应急照明主机 2.规格:按设计 3.线制:按设计 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:按设计	台	2		
10596	030908001002	电气火灾监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.规格:按设计 3.线制:按设计 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:按设计	台	2		
10597	030908001003	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机 2.规格:按设计 3.线制:按设计 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:按设计	台	2		
10598	030908001004	消防电源检测主机	1.名称:消防电源检测主机 2.规格:按设计 3.线制:按设计 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:按设计	台	2		
10599	030908001005	消防电源检测主机	1.名称:液位显示器主机 2.规格:按设计 3.线制:按设计 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:按设计	台	2		
10600	030908001006	手动控制盘	1.名称:手动控制盘 2.规格:按设计 3.线制:按设计 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:按设计	台	2		
10601	030412001224	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	4500		
10602	030412001225	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	4500		

bbdf954c-66[illegible]084-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10602	030412001225	配管	5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	4500		
10603	030412001226	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	750		
10604	030412004197	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜	m	12000		
10605	030904001025	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF5100 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	个	4000		
10606	030904001026	点型探测器	1.名称:烟温探测器 2.规格:JTW-ZD-JBF5110 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	个	400		
10607	030904004027	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:JBF4372E2 3.安装方式:明装,下皮距地2.3m室外安装时选用防水型产品 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	个	400		
10608	030904003049	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF5123 3.安装方式:暗装,下皮距地1.5m 安装于消火栓箱内 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	个	100		
10609	030904005026	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地1.3m安装	个	100		
10610	030904006024	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器3W 2.安装方式:吸顶	个	100		
10611	030904008026	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格:JBF4171 3.安装方式:明装,下皮距地2.4m 4.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	台	100		
10612	030904010015	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:按设计要求 3.安装方式:地面距地1.3m/86底盒暗装	台	10		
10613	030904007071	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	40		
10614	030904007072	消防模块	1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	40		

bbdf954c-60[illegible]-b138-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10615	030904007073	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:按用途，现场定	个	40		
10616	030412006049	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	5000		
		非人防弱电工程					
		智能化系统集成					
10617	030501019001	服务器	1.名称:服务器 2.类别、规格:Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz)*1，1T SATA*1，16G DDR4*1，1000M*2，550W单电源	台	1		
10618	030501019002	智慧化共性基础综合集成平台	1、提供物联网连接管理平台，支持各种设备和协议的连接和管理 2、提供数据中台和业务中台，支持各类功能插件 3、提供任务引擎、协同引擎、报警引擎、配置引擎、日志引擎、数据分析引擎、权限引擎、报表引擎 4、通讯线程自适应的优化调度能力 5、提供对外服务的通讯	台	1		
10619	030501019003	门户网站开发系统		台	1		
10620	030501019004	实时大数据分析汇总	1、自定义数据分类类型，实时汇总各类信息的列表、关键数据的实时统计分析，支持数据与视频、预案、空间位置的自动关联。	台	1		
10621	030501019005	大数据协同	1、通过对多传感实时数据、异构数据源的综合分析，自动生成协同场景，实时控制各类设备的运行。	台	1		
10622	030501019006	大数据展示	1、重要数据的趋势曲线，3D饼图、柱状图、雷达图等展示	台	1		
10623	030501019007	视频自动汇总	1、根据大数据分析，自动汇集报警视频，支持按照不同权限的自动推送。	台	1		
10624	030503004001	AI自然语音控制模块	1.对任意设备进行快速标签功能，支持任意页面的查看和任意设备的控制 2.上下文语义分析关联、根据用户使用习惯进行深度学习。 3.支持时序调度。 4.连续语音自动分析【必须匹配APP】	台	1		

bbdf954c-06[illegible]-b88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10625	030501019008	AI自动演示讲解	1、通过AI自动进行软件展示，PPT讲解、场景切换，支持真人录播语音和机器合成语音的自适应协同。	台	1		
10626	030503004002	大屏控制模块	1、开发大屏拼接控制器协议，用于将矩阵输出的显示通道显示在大屏的某个窗口区域。 通过对大屏矩阵和拼接控制器的联动控制，实现在大屏上任意划分窗口区域展示不同系统界面的目标。	台	1		
10627	030503004003	多屏互动模块	1、基于设定逻辑由事件触发的协同信息页面按照一定规律在同一个拼接屏上不同拼接单元上予以互动展示，协同信息页面也可以基于INTERNET在多个拼接屏和多客户端显示屏上进行协同互动展示。	台	1		
10628	030503004004	高分画面自适应功能模块	1、物理像素点一对一的高分辨展示，采用矢量技术以及根据不同分辨率的画面自组合技术，带给用户极致视觉观感。	台	1		
10629	030503004005	自定义报表模块	1.系统所有的数据库查询页面，均可以把查询结果转换成word或者excel文件。 2.系统提供强大的报表定制功能，系统内的所有报表，其格式均可以由用户进行定制。	台	1		
10630	030503004006	设备资产管理模块	1、通过录入设备资产信息，将资产管理信息化、数字化，让我们随时随地的统过系统知道资产使用情况、维修情况，通过设定保养周期，自动提醒管理人员进行定期保养。当有报警发生时，自动推送出相关资产信息，为报警系统提供更完善的信息支持，方便管理人员对报警信息做出更为准确的判断。包括资产建档、查询、维保。支持资产的二维码管理。	台	1		
10631	030503004007	多点触控模块	1、软件界面支持多点触控操作，支持界面的矢量缩放和运动惯性支持	台	1		
10632	030503004008	双机热备模块	1、系统具备双机热备功能，在双机热备状态下，运行主机（热机）在死机、网络中断或应用程序异常退出等故障时，另一台备机应立即转入热机状态并启动全部服务，保证系统正常运行而不会中断；	台	1		
10633	030503004009	客户端自动升级模块	1、提供远程在线升级功能	台	1		
10634	030503004010	手机端软件模块	1.实时查看子系统设备运行状态及参数。 2.接收系统报警信息，报警信息同步。	台	1		

bbdf954c-66e8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10634	030503004010	手机端软件模块	3.远程控制（语音）设备运行。 4.系统运行状态信息快照，实时对全平台内系统设备运行状态进行汇总，按照管理的分类原则向手机APP推送系统运行状态汇总信息。支持根据查询条件对历史事件信息和历史数据进行查询 5.事件和数据查询：对历史事件和相关数据进行历史数据查询。	台	1		
10635	030503004011	GIS地图软件模块	基于GIS对系统进行管理	台	1		
10636	030503004012	IOT接口		台	10		
		计算机网络系统					
10637	030501014001	防火墙	1.名称:防火墙 2.规格:机架式设备，高度≤1U，配置不少于10个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1对BYPASS接口，满足以上接口后剩余可用扩展插槽不少于2个，吞吐量≥16Gbps，最大并发会话数≥400万（为保证产品参数真实性，要求提供并发会话数截图），IPSec VPN隧道数5000条；最大SSL VPN用户数≥10000，本次实际配置SSL 授权8个，配置双电源；	台	1		
10638	030501010001	路由器	1.名称:路由器 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:吸顶安装	台	1		
10639	030501019009	上网行为管理	1.名称:上网行为管理 2.类别、规格:机架式独立硬件设备1U高度，系统硬件为全内置封闭式结构，多核架构设计MIPS架构，双电源，最大功率≤120W；标配接口包括但不少于千兆SFP光接口数量≥12，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12应用吞吐量≥2.8G，最大并发≥145万。至少1T硬盘。	台	1		
10640	030501015001	交换机	1.名称:办公网核心交换机 2.类别、规格:总装机箱（包含1个风扇盘，2个电源槽位，2个主控槽位，8个业务槽位）。交换容量≥153.6Tbps，包转发速率≥47520Mpps。单业务板卡支持512KMAC地址表项.512K三层路由表项。本次配置双电源，双主控；配置≥48个千兆电口，≥48个千兆光口，≥16个万兆光口；配置≥48个千兆单模10公里光模块，配置≥16个万兆单模10公里光模块。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	1		

bbdf954c-6c... b38-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10641	030501015002	交换机	1.名称:客人网核心交换机 2.类别、规格:总装机箱（包含1个风扇盘，2个电源槽位，2个主控槽位，8个业务槽位）。交换容量≥153.6Tbps，包转发速率≥47520Mpps。单业务板卡支持512KMAC地址表项.512K三层路由表项。本次配置双电源，双主控；配置≥48个千兆电口，≥48个千兆光口，≥16个万兆光口；配置≥48个千兆单模10公里光模块，配置≥16个万兆单模10公里光模块。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	2		
10642	030501017001	OLT	1.名称:OLT（办公网、客人网） 2.类别、规格:11槽位机框:其中2个主控槽位，8个用户槽位，1个上联扩展接口板槽位；主控板支持多种模式：单板、主备切换、负载分担；能同时支持GPON、XGPON1、XGSPON、TWDMPON(NGPON2)、P2P等多种接入技术（点对多点、点对点）；OLT能支持GPON、10GPON、XGSPON/GPON三模COMBO业务板混插；背板总带宽≥6.4Tbps；可支持100G上联光口。本次配置双电源，双主控，每块主控板提供≥4个SFP+万兆光口和≥1个100GE光口，配置4个万兆单模10公里光模块；配置≥2块16端口GPON业务版，满配C+ GPON光模块；配置1500W 220V交流转直流机架式电源2台。	台	2		
10643	030501019010	POL无源光网络网管软件	1.名称:POL无源光网络网管软件（办公网、客人网） 2.类别、规格:无源光网络管理软件，中文界面，用于管理所有交换机，OLT及ONU。	台	1		
10644	030501010002	无线控制器（软件+硬件）	1.名称:无线控制器（软件+硬件） 2.类别、规格:最大可管理AP数≥300个，可通过增加许可的方式进行扩展，许可步长为1；支持BYOD认证策略：根据不同的用户属性分配不同的VLAN；根据不同的AP属性推送不同的Portal页面；支持分权管理与权限转移；权限包括：所有权.管理权.浏览权；持Portal认证和802.1x认证，包括：账号密码认证.短信认证.微信认证.二维码访客认证.mac认证；支持本地数据库和外置数据库，包括外置Radius.外置LDAP\AD；支持访客临	台	1		

hbdf954c-66[illegible] bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10644	030501010002	无线控制器（软件+硬件）	时认证账号管理；支持常用的远程AP管理工具：PMD.telnet.NTP配置.远程重启.AP日志管理；支持系统日志告警通知以及自定义告警级别和内容，支持日报.周报.月报；支持智能漫游负载均衡技术：利用智能漫游负载均衡算法，在用户漫游后对组网内AP进行负载均衡检测，调整各个AP的用户负载，提升网络稳定性。支持集中配置和管理AP，将射频参数（工作信道.发射功率等）批量下发给各AP；支持补盲功能：支持删除AP或AP下线时调大周围邻居的功率补盲。支持频谱导航：支持优先接入5GHz频段；支持WIDS/WIPS攻击检测，对非法设备进行监测.识别.防范.反制，精细化管理控制：支持用户黑白名单；支持二层和三层漫游；	台	1		
10645	030501019011	服务器	1.名称:通信服务器（IP语音程控交换机） 2.类别、规格:服务器版本，交流，无FXS，IPPBX,SIP协议，500个注册用户以内，基础语音交换功能	台	1		
10646	030501019012	用户账号许可	1.用户许可授权软件	个	800		
10647	030501016001	网关	1.名称:中继网关（按需选配） 2.类别、规格:1路E1中继	台	1		
10648	030501019013	服务器	1.名称:网管服务器（办公网、客人网） 2.类别、规格:16核CPU；128G内存；4*600GSAS硬盘，支持RAID015；4个千兆电口；支持冗余电源	台	1		
10649	030501017002	电井2:8分光器	1.规格：2:8等比分光器，机架式，SC接口；	台	47		
10650	030501015003	交换机	1.名称:16GE+8*2.5GE POE GPON ONU 2.类别、规格:机架式ONU，网络侧提供≥1个GPON/XGPON1/XGSPON接口，采用可插拔模块，可插入GPON，XGPON和XGSPON光模块，本次配置1个GPON光模块；用户侧提供≥16个GE电口(支持POE/POE+供电)，每个GE端口支持30W供电；用户侧提供≥8个2.5GE电口，支持PoE++供电，每端口最大支持60W；整机最大POE输出功率≥370W；铁壳，工作温度-10℃-+55℃； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	3		

bbdf954c-6cc-...-38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10651	030501015004	交换机	1.名称:24GE GPON ONU 2.类别、规格:机架式ONU，高度不超过1U，网络侧提供1个GPON接口；用户侧提供≥24个GE电口；铁壳，无风扇设计，自然散热，工作温度-20℃-+50℃； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	6		
10652	030501015005	交换机	1.名称:24GE POE GPON ONU 2.类别、规格:机架式ONU，网络侧提供≥1个GPON/XGPON1/XGSPON接口，采用可插拔模块，可插入GPON，XGPON和XGSPON光模块，本次配置1个GPON光模块；用户侧提供≥24个GE电口(支持POE/POE+供电)，每个GE端口支持30W供电；整机最大POE输出功率≥370W；铁壳，工作温度-10℃-+55℃； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	10		
10653	030501015006	交换机	1.名称:4GE+2POTS GPON ONU 2.类别、规格:盒式ONU，网络侧提供1个GPON接口；用户侧提供≥4个GE电口；提供≥2个POTS口； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	7		
10654	030501015007	交换机	1.名称:8G+4P+2.5G POE ONU 2.类别、规格:盒式ONU，网络侧提供≥1个GPON/XGPON1/XGSPON接口，采用可插拔模块，可插入GPON、XGPON和XGSPON光模块，本次配置1个GPON光模块；用户侧提供≥8个固定GE电口(支持POE/POE+供电)，每个GE端口最大支持30W供电；用户侧提供≥1个2.5GE电口，支持PoE++供电，每端口最大支持60W；用户侧提供≥1个5GE电口，支持PoE++供电，每端口最大支持60W；用户侧提供≥4个RJ11端口；整机最大POE输出功率≥120W；铁壳，无风扇设计，自然散热，工作温度-10℃-+55℃； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	88		
10655	030501015008	交换机	1.名称:8GE+4POTS POE GPON ONU 2.类别、规格:盒式ONU，网络侧提供≥1个GPON/XGPON1/XGSPON接口，采用可插拔模块，可插入GPON、XGPON和XGSPON光模块，本次配置1个GPON光模块；用户侧提供≥8个固定GE电	台	1		

bbdf954c-6601-4358-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10655	030501015008	交换机	口(支持POE/POE+供电)，每个GE端口最大支持30W供电；用户侧提供≥1个2.5GE电口，支持PoE++供电，每端口最大支持60W；用户侧提供≥1个5GE电口，支持PoE++供电，每端口最大支持60W；用户侧提供≥4个RJ11端口；整机最大POE输出功率≥120W；铁壳，无风扇设计，自然散热，工作温度-10℃-+55℃； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	1		
10656	030501010003	放装式AP	1.名称:放装式AP 2.类别、规格:支持Wi-Fi6(802.11ax)标准,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；持UL/DLMU-MIMO，整机提供4条空间流，整机速率1.77Gbps，最大接入用户数≥128个；≥1GE上行接口；支持AP管理和控制分离，在云服务或AC无法访问时，AP支持继续提供无线服务和自动功率。支持自动信道调整功能，AP重启后可按最后一次配置继续提供无线服务；支持吸顶式安装	台	30		
10657	030501010004	面板AP	1.名称:面板AP 2.类别、规格:匹配国标86型底盒设计,可安装在86盒上；支持Wi-Fi6(802.11ax)标准,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；持UL/DLMU-MIMO，整机提供4条空间流，整机速率≥1.77Gbps，最大接入用户数≥128个；≥1GE上行接口，≥4*GE下行接口；支持AP管理和控制分离，在云服务或AC无法访问时，AP支持继续提供无线服务和自动功率。支持自动信道调整功能，AP重启后可按最后一次配置继续提供无线服务。	台	88		
10658	030501010005	高密AP	1.名称:高密AP 2.类别、规格:支持Wi-Fi6(802.11ax)标准,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；持UL/DLMU-MIMO，整机提供≥6条空间流，整机速率≥2.97Gbps，最大接入用户数≥256个；≥1个2.5GE上行接口；支持AP管理和控制分离，在云服务或AC无法访问时，AP支持继续提供无线服务和自动功率。支持自动信道调整功能，AP重启后可按最后一次配置继续提供无线服务；支持吸顶式安装。	台	15		

bbdf954c-6[illegible]-9038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10659	030501014002	防火墙	1.名称:防火墙（智能化专网） 2.规格:机架式设备，高度≤1U，配置不少于10个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1对BYPASS接口，满足以上接口后剩余可用扩展插槽不少于2个，吞吐量≥16Gbps，最大并发会话数≥400万（为保证产品参数真实性，要求提供并发会话数截图），IPSec VPN隧道数5000条；最大SSL VPN用户数≥10000，本次实际配置SSL 授权8个，配置双电源；	台	1		
10660	030501016002	网关	1.名称:出口网关 2.类别、规格:机架式独立硬件设备1U高度，系统硬件为全内置封闭式结构，多核架构设计MIPS架构，双电源，最大功率≤120W；标配接口包括但不少于千兆SFP光接口数量≥12，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12应用吞吐量≥2.8G，最大并发≥145万。至少1T硬盘。	台	1		
10661	030501015009	交换机	1.名称:智能化专网核心交换机 2.类别、规格:总装机箱（包含1个风扇盘，2个电源槽位，2个主控槽位，8个业务槽位）。交换容量≥153.6Tbps，包转发速率≥47520Mpps。单业务板卡支持高达512KMAC地址表项.512K三层路由表项。本次配置双电源，双主控；配置≥48个千兆电口，≥48个千兆光口，≥16个万兆光口；配置≥48个千兆单模10公里光模块，配置≥16个万兆单模10公里光模块。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	1		
10662	030501017003	OLT	1.名称:OLT(智能化专网) 2.类别、规格:11槽位机框:其中2个主控槽位，8个用户槽位，1个上联扩展接口板槽位；主控板支持多种模式：单板、主备切换、负载分担；能同时支持GPON、XGPON1、XGSPON、TWDMPON(NGPON2)、P2P等多种接入技术（点对多点、点对点）；OLT能支持GPON、10GPON、XGSPON/GPON三模COMBO业务板混插；背板总带宽≥6.4Tbps；可支持100G上联光口。本次配置双电源，双主控，每块主控板提供≥4个SFP+万兆光口和≥1个100GE光口，配置4个万兆单模10公里光模块；配置≥2块	台	1		

bbdf954c-60[illegible]8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10662	030501017003	OLT	16端口GPON业务版，满配C+ GPON光模块；配置1500W 220V交流转直流机架式电源2台。	台	1		
10663	030501019014	POL无源光网络网管软件	1.名称:POL无源光网络网管软件（智能化专网） 2.类别、规格:无源光网络管理软件，中文界面，用于管理所有交换机，OLT及ONU。	台	1		
10664	030501019015	服务器	1.名称:网管服务器(智能化专网) 2.类别、规格:12核CPU；128G内存；4*600GSAS硬盘，支持RAID015；4个千兆电口；支持冗余电源	台	1		
10665	030501015010	交换机	1.名称:24GE POE GPON ONU 2.类别、规格:GPON/XGPON1/XGSPON接口x1，可插入GPON，XGPON1和XGSPON光模块，配置一个GPON光模块；提供24个GE电口；AC供电，内置电源适配器，支持PoE供电，支持802.3at/af，整机提供370WPOE供电；支持通过软件关闭POE功能，1U高度，可安装在19吋标准机架中； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	30		
		综合布线系统					
10666	030502010001	86型单孔面板，白色，信发	1）规格：86 型平口面板，含六类非屏蔽模块；1口； 2）标准：符合 ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3; 3）特征：防尘门带有透明标识系统，面板与标准 RJ45 模块插座配套； 4）材质：采用 PC 材质耐腐塑料	个	24		
10667	030502010002	86型单孔面板，白色，网络	1）规格：86 型平口面板，含六类非屏蔽模块；1口； 2）标准：符合 ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3; 3）特征：防尘门带有透明标识系统，面板与标准 RJ45 模块插座配套； 4）材质：采用 PC 材质耐腐塑料	个	31		
10668	030502010003	86型单孔面板，白色，电话	1）规格：86 型平口面板，含六类非屏蔽模块块；1口； 2）标准：符合 ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3; 3）特征：防尘门带有透明标识系统，面板与标准 RJ45 模块插座配套； 4）材质：采用 PC 材质耐腐塑料	个	176		

bbdf954c-66[illegible]-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10668	030502010003	86型单孔面板，白色，电话		个	176		
10669	030502010004	86型单孔面板，白色，IPTV	1）规格：86型平口面板，含六类非屏蔽模块；1口； 2）标准：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3; 3）特征：防尘门带有透明标识系统，面板与标准RJ45模块插座配套； 4）材质：采用PC材质耐腐塑料	个	176		
10670	030502010005	86型双孔面板，白色，网络电话	1）规格：86型平口面板，含六类非屏蔽模块；2口； 2）标准：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3; 3）特征：防尘门带有透明标识系统，面板与标准RJ45模块插座配套； 4）材质：采用PC材质耐腐塑料	个	16		
10671	030502013001	光缆终端盒	1.名称:4口光纤终端盒（含耦合器） 2.类别、规格:产品标准:YD/T 778-2006 产品性能：材料选用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；模块化设计，集光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；全程保护光纤，采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；进缆数多，1～4个进缆孔可选，容量大，支持芯数8～144芯；设置固定装置，使光缆、尾纤的固定完善、可靠；配备高压防护接地装置，加强芯与壳体绝缘，系统稳定、可靠；SC满配。	个	198		
10672	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:六类4对非屏蔽跳线，3米 2.类别、规格:六类 非屏蔽跳线 3米, 蓝色	条	503		
10673	030502001061	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:ONU弱电箱 2.类别、规格:500*400*150mm，0.8MM镀锌钢板，带散热孔 3.安装方式:按设计要求	台	120		
10674	030502007002	跳线、跳纤	1.名称:SC接头单模尾纤 2.类别、规格:1.5米，单工单模产品标准：EIA/TIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3-2009 产品性能：高回波损耗、低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。 光学性能：插入损耗：单模：PC≤0.3dB，	条	1538		

bbdf954c-6cc[illegible]038-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10674	030502007002	跳线、跳纤	UPC≤0.2dB，APC≤0.2dB；多模：PC≤0.3dB；回波损耗：PC≥45dB，UPC≥50dB，APC≥65dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。	条	1538		
10675	030502008001	配线架	1.名称:24芯光纤配线架（含耦合器） 2.规格:1U 24芯高密度光纤配线空箱，含1块24芯SC单模适配器板及熔纤盘套装，产品标准：YD/T 778-2006 产品性能：材料选用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；模块化设计，集光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；全程保护光纤，采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；进缆数多，1～4个进缆孔可选，容量大，支持芯数8～144芯；设置固定装置，使光缆、尾纤的固定完善、可靠；配备高压防护接地装置，加强芯与壳体绝缘，系统稳定、可靠； 3.含模块、理线架	架	78		
10676	030502008002	配线架	1.名称:48芯光纤配线架（含耦合器） 2.规格:2U 48芯高密度光纤配线空箱，含2块24芯SC单模适配器板及熔纤盘套装，产品标准：YD/T 778-2006 产品性能：材料选用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；模块化设计，集光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；全程保护光纤，采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；进缆数多，1～4个进缆孔可选，容量大，支持芯数8～144芯；设置固定装置，使光缆、尾纤的固定完善、可靠；配备高压防护接地装置，加强芯与壳体绝缘，系统稳定、可靠； 3.含模块、理线架	架	24		
10677	030502008003	配线架	1.名称:96芯光纤配线架（含耦合器） 2.规格:2U 96芯高密度光纤配线空箱，含4块24芯LC单模适配器板及熔纤盘套装。产品标准：YD/T 778-2006 产品性能：材料选用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；模块化设计，集光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；全程保护光纤，采用大熔纤盘，确保	架	18		

bbdf954c-66[illegible]8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10677	030502008003	配线架	其弯曲半径≥40mm；进缆数多，1～4个进缆孔可选，容量大，支持芯数8～144芯；设置固定装置，使光缆、尾纤的固定完善、可靠；配备高压防护接地装置，加强芯与壳体绝缘，系统稳定、可靠； 3.含模块、理线架	架	18		
10678	030502008004	配线架	1.名称:24口数据配线架（含六类非屏蔽模块） 2.规格:六类 非屏蔽 24口配线架,包含不带防尘盖模块 3.含模块、理线架、耦合器	架	36		
10679	030502007003	跳线、跳纤	1.名称:单模单芯，SC-SC跳线,3米 2.类别、规格:SC-SC OS2双工单模 光跳线 3m 产品标准：EIA/TIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3-2009 产品性能：高回波损耗、低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。 光学性能：插入损耗：单模：PC≤0.3dB，UPC≤0.2dB，APC≤0.2dB；多模：PC≤0.3dB；回波损耗：PC≥45dB，UPC≥50dB，APC≥65dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。	条	1466		
10680	030502007004	跳线、跳纤	1.名称:单模双芯，LC-LC跳线,3米 2.类别、规格:LC-LC OS2双工单模 光跳线 3m 产品标准：EIA/TIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3-2009 产品性能：高回波损耗、低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。 光学性能：插入损耗：单模：PC≤0.3dB，UPC≤0.2dB，APC≤0.2dB；多模：PC≤0.3dB；回波损耗：PC≥45dB，UPC≥50dB，APC≥65dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。	条	160		
10681	030502005001	光缆	1.名称:24芯室内单模光纤 2.类别:含光纤熔接 3.规格:24芯，产品类型：	m	150		

bbdf954c-6e... 0f98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10681	030502005001	光缆	室内软光缆 纤芯类型：单模OS2标准 芯数：24芯 高强度芳纶加强件,保证光纤无拉伸应变,确保光纤传输特性长期稳定。 精确的折射率分布曲线，有效消除了多模光纤中心凹陷现象 单模纤芯具有低衰减，低色散和低偏振模色散等特性 光缆纤芯易剥离、低衰减，具有高柔软性，维护方便。 室内光缆重量轻、柔软程度高、弯曲半径小，适宜施工敷设。 可提供PVC、LSZH、阻燃等不同护套 最小的安装半径为90mm，最小的服务半径为60mm 最大的安装为1000N；最大的工作拉力为600N；抗挤压力为2000N 工作温度范围在-20℃——70℃ 4.敷设方式:综合考虑	m	150		
10682	030502005002	光缆	1.名称:4芯单模皮线光缆 2.类别:含光纤熔接 3.规格:24芯，产品类型:室内软光缆 纤芯类型：单模OS2标准 芯数：2芯 高强度芳纶加强件,保证光纤无拉伸应变,确保光纤传输特性长期稳定。 精确的折射率分布曲线，有效消除了多模光纤中心凹陷现象 单模纤芯具有低衰减，低色散和低偏振模色散等特性 光缆纤芯易剥离、低衰减，具有高柔软性，维护方便。 室内光缆重量轻、柔软程度高、弯曲半径小，适宜施工敷设。 可提供PVC、LSZH、阻燃等不同护套 最小的安装半径为90mm，最小的服务半径为60mm 最大的安装为1000N；最大的工作拉力为600N；抗挤压力为2000N 工作温度范围在-20℃——70℃ 4.敷设方式:综合考虑	m	12750		
10683	030502005003	光缆	1.名称:室内12芯单模光纤 2.类别:含光纤熔接 3.规格:24芯，产品性能:光缆外径小、重量轻、弯曲性能好、开剥方便、施工成本低，光纤衰减系数：在1310±10ｎｍ波长上的最大衰减系数为:≤0.35ｄＢ／ｋｍ；在1550±20ｎｍ波长上的最大衰减系数为：≤0.25ｄＢ／ｋｍ；芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的	m	6750		

bbdf954c-6e2-24-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10683	030502005003	光缆	抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求。 4.敷设方式:综合考虑	m	6750		
10684	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（含水晶头） 2.类别、规格:六类 非屏蔽双绞线, 23AWG，蓝色，PVC 4.敷设方式:穿管敷设	m	68625		
10685	030502003002	双绞线缆	1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（含水晶头） 2.类别、规格:六类 非屏蔽双绞线, 23AWG，蓝色，PVC 4.敷设方式:穿桥架敷设	m	45750		
10686	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:网络机柜 600*600*2000mm 2.类别、规格:产品性能:采用优质冷轧钢板，机柜钢板1.2mm厚，主梁2.0mm；防护等级:IP20；承载:静载800KG；表面静电喷塑，外形美观；前玻璃门，后钣金，便于机柜内有源设备散热，多处走线通道，保证前后上下进线，可对机柜内线缆进行水平及垂直方向管理；可方便拆卸的左右侧门和前后门，便于全方位操作和察看；配有上下可调搁板，可自由设定安装空间；风机、电源插座等配件齐全，还可选配接地铜条。 3.安装方式:落地安装	台	10		
		视频监控系统					
10687	030506010022	监控摄像设备	1.类型:高清网络枪式摄像机 2.规格、型号:不小于 1/3 英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距可选：4mm、6mm、8mm、12mm可选 支持超级265、H.265、H.264、MJPEG等编码协议 1080P(1920*1080)最大30帧/秒 背光补偿功能：支持背光补偿功能 支持运动检测、越界检测、区域入侵、徘徊检测、进入区域、离开区域、停车检测、物品搬移、物品遗留等智能分析功能 电源支持DC12V±35%、POE 防护能力：IP67 3.支架形式:含支架、电源	台	200		
10688	030506010023	监控摄像设备	1.类型:高清网络半球摄像机 2.规格、型号:不小于 1/3 英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距可选：2.8mm、4mm、6mm可选 支持超级265、H.265、	台	80		

bbd1954e-6638-0161113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10688	030506010023	监控摄像设备	H.264、MJPEG等编码协议 1080P(1920*1080)最大30帧/秒 背光补偿功能：支持背光补偿功能 支持运动检测、越界检测、区域入侵、徘徊检测、进入区域、离开区域、停车检测、物品搬移、物品遗留等智能分析功能 电源支持DC12V±35%、POE 防护能力：IP67 3.支架形式:含支架、电源	台	80		
10689	030506010024	监控摄像设备	1.类型:网络电梯专用摄像机 2.规格、型号:1/3英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器 支持超级265、H.265、H.264、MJPEG等编码协议 智能行为分析功能：当以下的智能分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。包括：区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊 支持1路音频输入，1路音频输出，内置1个MIC 电源支持DC12V±35%、POE 防护能力：IP67 3.支架形式:含支架、电源	台	3		
10690	030506010025	监控摄像设备	1.类型:网络球型摄像机 2.规格、型号:支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览 最低照度:彩色：0.0004Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流50Hz: 25fps (1920×1080),60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:200米 音频输入/输出:1路音频输	台	3		

bbdf954c-6601-4234-b1f8-0f6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10690	030506010025	监控摄像设备	入；1路音频输出 报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出 具有RS485控制接口 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95% 防护等级:IP67 3.支架形式:含支架、电源	台	3		
10691	030501010006	电梯监控无线传输器	1.名称:电梯监控无线传输器 2.类别、规格:频率范围：5745~5825MHz (Extended to 4920 ~ 6100MHz)； 发射功率（5GHz：合路）：27dBm@MCS0，23dBm@MCS7； 传输距离：≤5公里； 工作环境：-30℃～+70℃； 无线协议：802.11n； 推荐视频带宽：35Mbps	台	3		
10692	030501019016	服务器	1.名称:视频管理服务器 2.类别、规格:视频管理服务器 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击。 支持标准的H.264、MPEG2、MPEG4、MJPEG等视频编码格式。 本域摄像机管理能力不小于10000路。 系统支持20000个前端设备接入，每个设备保活时间间隔30s，支持管理10000个在线监视器，最大用户数不少于10000个，每个外域按照30s间隔保活。 支持可视域管理及动态可视域，地图上标定摄像机后，摄像机的监控范围可在地图上展示，云台摄像机的摄像场景可随云台转动与地图上可视域的方向同步。 支持用户个人案件信息管理，支持案事件与视频、卡口图片数据、地图及各类格式附件的关联与融合，支持录入报案人、涉案人，建立案件档案；支持添加案件相关的信息:类型、性质，名称、发现方式、时间、地点、处理人等，可对报警人、涉案人、涉案车辆、涉案物品、涉案场景配置 可以在地图上根据不同的图层显示不同的设备，图层可按摄像机、门禁、对讲、报警设备等分类，可显示、隐藏各图层。	台	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10692	030501019016	服务器	支持AR实景地图，支持视频画面直接调用其他摄像头视频、支持画面内建筑物名称标注；支持添加摄像机标签，也支持增加自定义标签，可以查看标签绑定的摄像机实况;支持实景界面调阅地图，可以展开/关闭二维地图，在地图上显示当前高点相机位置，并可以切换高点相机。 能够对存储录像资源进行统一管理；当服务器故障时，不影响当前正在进行的视频录像存储 在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等。 支持电子地图功能，并具有缩放、漫游、地图图层控制、图例定义等功能。 支持管理环境监测传感器，RFID阅读器，地标器等物联网设备。 支持音视频单播、组播的流媒体分发。 支持NAT穿越、VPN网络部署。 支持双机热备、N+1备份部署。 符合GB/T 28181、ONVIF标准协议。	台	1		
10693	030501019017	服务器	1.名称:存储管理服务器 2.类别、规格:采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击转发能力：支持最大入口流量为768Mbps，最大出口流量为1536Mbps 转发方式：支持音视频单播流的复制分发，支持音视频组播流转单播复制分 支持音视频单播流的复制分发 支持音视频组播流转单播复制分发 支持对跨域媒体流复制分发 支持对回放媒体流的转发 支持负载均衡和动态互备 支持GB28181、DB33等联网标准 服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常	台	1		
10694	030501019018	服务器	1.名称:流媒体服务器 2.类别、规格:采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击转发能力：支持最大入口流量为768Mbps，最大出口流量为1536Mbps 转发方式：支持音视频单播流的复制分发，支持音视频组播流转单播复制分	台	1		

bbdf954c-66[illegible]-0138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10694	030501019018	服务器	支持音视频单播流的复制分发 支持音视频组播流转单播复制分发 支持对跨域媒体流复制分发 支持对回放媒体流的转发 支持负载均衡和动态互备 支持GB28181、DB33等联网标准 服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常	台	1		
10695	030501019019	服务器	1.名称:视频监控许可模块 2.类别、规格:300路监控授权	台	3		
10696	030501019020	服务器	1.名称:视频综合管理平台 2.类别、规格:软件、硬件一体	台	1		
10697	030501004001	存储设备	1.名称:48盘位IPSAN 2.类别、规格:IP SAN存储，≤4U高度，≥48盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，最大网络接口数≥7个。 设备支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔 支持双BIOS功能，设备具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启 备支持在写入≥1536路2Mbps视频流的同时，可读取≥154路2Mbps视频流 支持ISCSI协议，无流媒体服务器，可将视频流直接写入存储。 提供数据保险箱功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像 支持连接第三方存储设备，虚拟化后纳入本地RAID管理，实现逻辑资源跨设备扩容。 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；并支持RAID 即建即用 当RAID出现故障失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），业务切换到备份RAID阵列正常读写状态，业务不中断。 RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入1024路视频4Mbps视频流时，不影响视频流写入 支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告	台	5		

bbdf954c-6e[illegible]-1084-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10697	030501004001	存储设备	警 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，120分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，仅做增量数据恢复，RAID阵列在秒级时间内恢复正常 支持N+M集群管理，可以将多台存储设备配置为集群管理方式，当某台存储设备发生故障时，备用存储设备可替换故障存储设备继续录像，并将所有配置信息导入备用存储设备，故障恢复后，备用存储设备可将存储的录像回传给故障机。	台	5		
10698	030501004002	存储设备	1.名称:6T监控级专用硬盘 2.类别、规格:6T	台	220		
10699	030501001001	输入设备	1.名称:网络控制键盘 2.类别、规格:支持显示屏四维摇杆控制 具有键盘锁定功能 具备多级用户权限设置 支持键盘级联功能 可进行单台或多台设备的联网控制	台	1		
10700	030505015001	信号处理设备	1.名称:八路视频解码器 2.类别、规格:8路	台	2		
10701	030503004013	防盗报警许可模块		台	1		
10702	030501019021	监控管理工作站	1.名称:监控管理工作站 2.类别、规格:I7-13700/16G/1T/无驱/23寸显示器	台	2		
10703	030501006001	操作台	1.名称:操作台（1工位） 2.类别、规格:1工位，优质冷轧钢板、静电喷塑，尺寸：800*1200mm	套	6		
10704	030505016001	显示设备	1.名称:46寸LCD屏 2.类别、规格:采用工业级面板，尺寸≥46 inch 物理拼缝≤3.5mm 亮度≥500 cd/m2 对比度≥3500:1 分辨率不小于1920*1080 显示器应具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能，应具有中文操作菜单。 设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正 液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3% 视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 工作温度0?50 C，工作湿度10%?90%（无冷凝）。 液晶拼接显示单元光辐射性能符合IEC/TR 62778-2014标准 3.安装方式:含支架	台	15		

bbcf954c-60[illegible]0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10705	030502007005	专用线缆	1.名称:DVI、RGB、HDMI、Video线缆，综合考虑	条	18		
10706	030505015002	信号处理设备	1.名称:单路视频解码器 2.类别、规格:1路	台	3		
10707	030505016002	显示设备	1.名称:55寸LCD屏 2.类别、规格:采用工业级面板，尺寸≥55 inch 物理拼缝≤3.5mm 亮度≥500 cd/m2 对比度≥3500:1 分辨率不小于1920*1080 显示器应具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能，应具有中文操作菜单。 设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正 液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3% 视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 工作温度0?50 C，工作湿度10%?90%（无冷凝）。 液晶拼接显示单元光辐射性能符合IEC/TR 62778-2014标准。 3.安装方式:含支架	台	3		
10708	030412004198	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYY-B2-2*1.0 4.材质:铜	m	1500		
		入侵报警系统					
10709	030506007001	出入口控制设备	1.名称:总线报警主机 2.类别、规格:? 报警主机自带8个有线防区，可扩展至2048个防区，支持10种防区类型。 ? 主机自带一路继电器输出，可扩展至4096个联动继电器或LED输出，支持7种联动方式 ? 配合软件可实现继电器联动（最多支持接入57600个继电器模块，621600个继电器输出） ? 主机支持2000条事件记录，250条CID报告缓存，可扩展打印机功能，实现所有记录实时打印，各种事件无限记录。 ? 支持17个分控子系统，每个子系统可当作公共子系统，256个设备分区,每个设备可自由分配到各个子系统。每个子系统有6组定时布撤防时间设置功能（共102组定时布撤防时间），每个定时时间周一至周日生效可选，任意组合。 ? 支持273个密码，1个超级管理员密码、每个子系统16个用户密码（8个布防密码，8个布撤防密码）	台	1		

bbdf954c-6c[illegible]-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10709	030506007001	出入口控制设备	? 支持17个LCD键盘，每个键盘可当作一个独立的分区，实现一台报警主机多机使用，键盘总线最长9.6Km。 ? 可扩展两个网络接口或两个手机卡模块（支持发短信、打电话，GPRS等），支持4个独立的以太网接警中心、3个独立的电话接警中心和4个独立的GPRS接警中心 ? 提供产品的检测报告和3C证书，配套的模块也需要提供国家认可的检测报告和3C证书 ? 自带两路总线扩展接口，每条可达1.2Km（RVSP2*0.75mm）最远可扩展到9.6Km，手拉手总线拓扑 ? 支持TCP/IP、GPRS、PSTN、GSM、RS-232、RS-485等通讯方式，支持TCP/IP、GPRS、RS-232方式报警数据到管理软件（可实现报警推送、远程布撤防、消警、防功能） ? 支持8个电话和8个短信号码（报警电话和短信通知、可实现电话远程布撤防）， ? 支持Contact ID protocol、UDP和RS232协议通讯，Contact ID protocol支持话机复用，解决一条电话线多机使用，保持电话实时畅通。 ? 支持多种接口输入输出，自带一路防拆接口，一路受控警号（继电器）输出、一路12V/1A辅电输出（支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护）、一路外置蓄电池接口（蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换），4个防区接口，两多功能扩展口，两个RS485通讯口、一个编程键盘接口（可接入编程键盘级打印机）。 ? 支持宽电压供电可直接接入DC12~30V3A电源供电，只要是12~30V3V以上的直流电源就能直接使用，解决找不到电源痛。 ? 支持通过IP、RS232编程，可读取板内编程数据，以文件方式保存。远程导入导出配置参数，方便快捷，解决编程难的问题。 ? 支持软硬件结合复位，使报警系统更安全。	台	1		
10710	030506004001	入侵报警设备	1.名称:可编程键盘 2.类别、规格:中文LCD编程键盘，设备、防区名称汉字任意更改，电脑配置，每个设备、防区最多支持7个汉字。（与7480V2.0/7480EV2.0配套使用）	套	1		

bbdf954c-66[illegible]6f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10711	030506001001	网络通讯模块	1.名称:网络通讯模块 2.类别、规格:10/100 Base-T 以太网	套	1		
10712	030501019022	报警监控软件	1.名称:报警监控软件 2.类别、规格:报警综合管理中心软件是联网报警中心的核心配件，可接收多台报警接收机处理报警。该软件运行于WINDOWS操作系统，用户界面友好，安装操作简便，自动化程度高。 AL-2005S报警综合管理中心软件配合总线制主机使用 ? 支持视频联动（报警时联动视频录像、视频抓拍、云台控制等） ? 支持继电器联动（可最多支持接入57600个继电器模块，621600个继电器输出） ? 支持TCP/IP网络接入（240台7416，120台7480，57600台4E、8E主机） ? 可通过串口向其他接警软件转发报警信息 ? 提供完善的数据维护工具，方便的数据备份、恢复 ? 可控制各类终端报警设备的联动输出 ? 提供开放协议接口，便于与其他系统方便集成 ? 自主研发UI界面，界面简洁 ? 支持百度地图和本地地图 ? 支持多语言界面的任意修改 ? 软件开启界面自定义修改，支持屏保 ? 集成智能全息对射和电子围栏系统 ? 多级操作管理权限设置 ? 灵活设置的监控界面 ? 满足从小型到大型报警中心的需要 ? 对终端报警主机进行布、撤防操作或定时布、撤防操作 ? 多媒体操作，语音报告不同类型警情的发生 ? 多级电子地图显示，并提供报警复位等功能 ? 防区状态板为用户提供灵活、直观的操作、观察界面 ? 可自定的打印、显示格式 ? 按报警类型分别自动处理 ? 丰富的用户资料内容 ? 详尽的报警信息统计与分析	台	1		
10713	030506001002	联动视频监控系统模块	1.名称:联动视频监控系统模块 2.类别、规格:多功能联动输出模块1、外壳带有电源、运行及16路输出状态指示灯 2、支持16路继电器输出	套	1		

bbdf954c-6600-04-0088-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10713	030506001002	联动视频监控系统模块	以及16路指示灯输出 3、支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式	套	1		
10714	030505006001	电源	1.名称:后备电源 2.类别、规格:报警主机专用后备电池12V/7A	台	1		
10715	030904004028	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安	个	5		
10716	030503004014	双防区模块	1、单防区扩展模块，可接入2个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏	台	4		
10717	030904008027	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:防区模块箱 2.型号、规格:控制箱配装网关模块，35mm燕尾槽导轨形式安装，箱内带有220VAC的五孔插座1个，空开2只、保险1只，电源2支，规格均为（交流输入:100-240V，最大电流1.5A，频率50-60Hz；直流输出:12.0V 最大电流4.2A），箱体尺寸290X390X150mm（宽×高×厚）	台	4		
10718	030904003050	按钮	1.名称:求助报警按钮 2.规格：八六面板式紧急按钮，用于家庭防盗防抢;报警输出常开常闭可选。	个	4		
10719	030413013029	照明开关、按钮	1.名称:复位开关 2.规格:八六面板式紧急按钮，用于家庭防盗防抢;报警输出常开常闭可选。	套	4		
10720	030505006002	电源	1.名称:供电电源 2.类别、规格:集中供电开关电源（DC-12V/10A）	台	4		
10721	030412004199	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYYP-B2-4*1.0 4.材质:铜	m	675		
10722	030412004200	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYY-B2-2*1.0 4.材质:铜	m	750		
		门禁一卡通系统					
10723	030501019023	服务器	1.名称:一卡通服务器 2.类别、规格:Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz)*1，1T SATA*1，16G DDR4*1，1000M*2，550W单电源	台	1		
10724	030501019024	一卡通管理平台软件	1.名称:一卡通管理平台软件 2.类别、规格:B/S架构，模块化管理，可根据不同管理需求设置不同权限管理账号，平台要求包括管	台	1		

bbdf954c-6614-4688-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10724	030501019024	一卡通管理平台软件	理中心、客户中心、制卡中心，平台作为基础支撑平台，要求可满足现阶段及未来使用需要，可支持包含消费、门禁、梯控、考勤、通道闸、停车场、访客等统一管理，为保障数据安全，要求采用Oracle作为底层数据库软件，具体模块功能要求如下： 1、管理中心： 对一卡通系统运行环境的设置和系统参数的设定、系统各模块工作模式设定、用户及设备的管理等，支持分级授权 ? 1.B/S架构设计，功能模块化管理，支持多校区的统一管理 ? 2.提供详细、全面的系统日志，方便查询维护 ? 3.采用“一体化”设计，采用Orcale作为中心数据库；杜绝消费交易数据与身份识别数据分离管理，支持虚拟化部署，通过统一的虚拟化平台进行管理，计算资源可以进行动态分配。 ? 4.平台支持插件化，模块化升级 2、结算中心： 一卡通系统帐务管理的窗口，完成系统帐务清算、结算： 1.具有完善的对账机制，有系统平衡账、个人平衡账等多重管理模式 2. 有完善的未决（灰色）记录处理机制，有详细的记录查询与处理界面 3.支持多级结算模式 4.具备账务异常报警机制 3、制卡中心 系统账户及卡片全生命周期的维护 1.支持批量数据管理，通过文件将人员数据，人员照片批量导入 2. 可自定义身份种类，方便对卡的分类管理和权限管理 3.支持实时证照采集，自动人脸捕获、指纹采集 4.支持批量发卡，实现发卡、证卡打印一次完成 4、客户中心 客户中心涵盖了日常卡类型管理、客户身份管理、挂失类型管理、客户批次管理、客户部门管理、客户信息管理、黑名单管理以及自定义扩展字段管理等。 1) 具有卡类型名称自定义及补助金额维护管理功能； 2) 具有客户的身份进行增、删、改、查等管理功能； 3) 具有丰富的挂失类型管理功能； 4) 具有丰富的部门管理，包含了增、改、查等操	台	1		

bbdf954c-66e-638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10724	030501019024	一卡通管理平台软件	作; 5) 具有客户信息查询，以及客户扩展信息维护等; 6) 具有过期黑名单管理以及自定义扩展字段管理，提供字段信息的维护功能。	台	1		
10725	030501019025	客户端许可证	1.名称:客户端许可证 2.类别、规格:1个客户端许可证	台	1		
10726	030501019026	门禁管理客户端	1.名称:门禁管理客户端 2.类别、规格: I7-13700/16G/1T/无驱/23寸显示器	台	1		
10727	030501002001	输出设备	1.名称:打印机 2.类别、规格:A4彩色激光打印机，支持网络和USB接口，配原厂硒鼓1套	台	1		
10728	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称:智能卡发卡器 2.类别、规格:负责发卡、解挂、充值等; 1.USB接口，免驱动安装，支持不少于2个Psam卡槽 2.符合ISO/ICE 14443A/B标准，支持Mifare1卡、CPU卡、金融IC卡	台	1		
10729	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称:门禁读卡器 2.类别、规格:刷卡	台	20		
10730	030506007002	出入口控制设备	1.名称:双门控制器 2.类别、规格:控制数量：2门，双向4读卡器; 输入点：5路（4路自定义、1路消防） 输出点：2个继电器输出，4个OC输出（支持外接OC输出转继电器输出扩展板） 输入电压：1A@DC12V（具有过压流自保护、反接保护、自恢复功能） 上行通讯方式：TCP/IP（10M/100M自适应），支持无线通讯扩展 下行通讯方式：RS485 存储容量：注册卡片*10万张 注册指纹*3000枚 记录事件*10万条 电锁控制模式：支持跳线帽切换常开/常闭模式 内置36W+100W电源 具有良好的系统联动功能和丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应，强行开门，超时未关门、非法开门等自动报警; 具备时段管理功能，可设置常开常闭时间段; 具备群组管理功能，群组权限可自动同步;	台	10		
10731	030502001062	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:门禁控制器机箱 2.类别、规格:包含电源和电池,铁箱尺寸：370mm*345mm*90mm	台	10		

bbdf954c-6694-4884-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10731	030502001062	光缆分纤箱、光		台	10		
10732	030505006003	电源	1.名称:12V专用电源 2.类别、规格:给系统提供稳定可靠的工作电源，输出电压：DC12V	台	20		
10733	030506006003	出入口目标识别设备	1.名称:出门按钮 2.类别、规格:1、尺寸：86*86*50mm； 2、材质：阻燃PC材料；面板处理：防火材料，磨砂压铸； 3、接口：NO/NC/COM（Max3A@36VDC）； 4、使用环境：-10℃~55℃，湿度≤90%（不凝露）； 3.安装方式:按设计要求	台	20		
10734	030506007003	出入口控制设备	1.名称:双门磁力锁（带门磁） 2.类别、规格:锁体尺寸:长500x宽47x厚26(mm) 吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) 工作电压：DC12V/DC24V 工作电流：450mA*2/230mA*2 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门 3.安装方式:门上安装	台	20		
10735	030506007004	出入口控制设备	1.名称:内置层控型电梯控制装置（控制器） 2.类别、规格:1.? 输入电压：DC12V～36V 2.? 输入电流：<100mA 3.? 手动、消防端口输入电压：DC12V～DC24V 4.? 主控板输出点：16路 5.? 输出点特性：开关量输出 6.? 使用温度：-10～60摄氏度，工作环境湿度为RH 30%～95%不结露， 7.? 存储温度：-20～70摄氏度 8.? 刷卡操作时间：<100ms 9.? 射频通讯距离：<10m 10. 存储历史刷卡记录：最多6000条（循环存储） 11. 最多梯号255 12. 外型尺寸：见设备图片 13.? 定位孔尺寸：见设备图片 14.? 平均无故障时间：>20000小时 15.? 平均维修时间：？<0.5小时	台	2		
10736	030506006004	出入口目标识别设备	1.名称:IC卡电梯读头 2.类别、规格:读卡距离≤2mm	台	2		
10737	030502007006	电梯专用转接线	1.名称:连接按键和主控板，无剪线使用	条	60		
10738	030412004201	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYY-B2-6*1.0 4.材质:铜	m	750		
10739	030412004202	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYY-B2-4*1.0	m	750		

bbdf954c-66...-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10739	030412004202	配线	4.材质:铜	m	750		
10740	030412004203	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYY-B2-2*1.0 4.材质:铜	m	900		
		电子巡更系统					
10741	030501019027	巡更软件	1.规格：按设计要求	台	1		
10742	030506009001	巡更设备	1.名称:通信按钮 2.类别、规格:按设计要求	套	10		
10743	030506009002	巡更设备	1.名称:巡更器 2.类别、规格:按设计要求	套	10		
10744	030506009003	巡更设备	1.名称:巡更点 2.类别、规格:防水/防震/防晒/防腐蚀	套	100		
10745	030506006005	出入口目标识别设备	1.名称:标识牌 2.类别、规格:按设计要求	台	100		
10746	030506006006	人员标示卡	1.规格:按设计要求	张	10		
		无线对讲系统					
10747	030504001001	共用天线	1.名称:室内天线 2.规格:频率范围：400-480MHz；输入阻抗：50Ω； 驻波比：≤1.5；增益：2.5dB； 带宽：16MHz； 极化方式：垂直； 避雷保护：直流接地；耐功率：50W； 接头形式：NK； 3.设备箱参数规格:按设计要求 4.天线杆规格:含室内天线支架	只	50		
10748	030504001002	共用天线	1.名称:室外天线 2.规格:频率范围(MHz)：400-480MHz；特性阻抗：50Ω； 功率容量：150W；极化方式：垂直； 增益(dBi)：11；驻波比：≤1.5； 带宽（MHz）：10；避雷保护：直流接地; 3.设备箱参数规格:按设计要求 4.天线杆规格:含室外天线支架	只	1		
10749	030505007001	会议专用设备	1.名称:耦合分配器 2.类别、规格:频率范围：（MHz）350-470MHz； 插入损耗（dB）：≤1.7；输入驻波比：≤1.3； 最大承载功率：（W）200；阻抗（Ω：）≤50； 隔离度：≥22dB；耦合度：6/10/15/20/25/30； 外形尺寸：78W×41H×20D（mm）&158W×56H×18D；支持方向指示、免维护；	台	50		

bbdf9376-6ced-4984-b638-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10749	030505007001	会议专用设备		台	50		
10750	030505007002	会议专用设备	1.名称:功率分配器 2.类别、规格:频率范围：（MHz）350-470MHz; 插入损耗（dB）：≤1.7；输入驻波比:≤1.3; 最大承载功率：（W）200；阻抗（Ω：）≤50; 隔离度：≥22dB；耦合度：6/10/15/20/25/30; 外形尺寸：78W × 41H × 20D（mm）&158W×56H×18D；支持方向指示、免维护;	台	36		
10751	030505007003	会议专用设备	1.名称:同轴电缆 连接器 2.类别、规格:工作频率：9KHz-1GHz; 插入损耗：≤0.1dB; 电压驻波比：≤1.2; 绝缘电阻：≥5000; 耐电压：无击穿、无闪络	台	40		
10752	030412004204	配线	1.名称:低损耗电缆线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:最大使用频率：8.8 GHZ; 速度系数：88%; 电容：76 pF/m; 额定功率峰值：58 KW; 内导体直流电阻：1.62Ω/Km; 外导体直流电阻：2.08Ω/Km; 绝缘介电强度：6000 DC.V; 最大电压驻波比:≤1.15; 特性阻抗：50±1Ω; 三阶交调：≥155 dBc; 平均功率：VSWR 1.0; 环境温度：40℃，内导体温度100℃; 为了保障系统的稳定可靠，需与分路器，合路器，干线放大器采用统一品牌; 4.材质:铜	m	3150		
合计							

bbdf954c-6e8d-4ccb-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10753	030505007004	会议专用设备	1.名称:控制信道机 2.类别、规格:频率范围（可选）： VHF：136~174MHz； UHF：350~400MHz； UHF：400~480MHz； 信道容量：≥99； 信道间隔：12.5kHz； 频率稳定性：+/-0.5PPM； 灵敏度（数字典型值）：3% BER<0.35uV； 交流电源：220V /50Hz； 直流电源：11-13.8V； 最大电流：≤9A（直流电源）； 尺寸：441 * 327.5 * 88 mm（19英寸2U）； 重量：≤11.8Kg（不含双工器）； 工作温度：-30℃ — +70℃； 存储温度：-40℃ — +85℃； 产品须支持在主机内安装双工器，实现中继台的收发共用一根天线； 产品须支持USB接口，通过USB接口可以连接PC端实现编程与升级操作；	台	4		
10754	030505007005	会议专用设备	1.名称:二路合路器 2.类别、规格:频率范围：400-430MHz；连续输入功率：200W； 驻波比TX≤1.4；驻波比ANT≤1.2； 插入损耗≤4.1dB；增益：10±2dB； 隔离度:TX1-TX2≥70dB；隔离度:ANT-TX≥50dB；	台	1		
10755	030505007006	会议专用设备	1.名称:二路分路器 2.类别、规格:频率范围：409.5-414.5MHz；插损:≤1.5dB； 隔离度RX1-RX2：≥23dB；噪声系数≤1.5dB； 输入驻波比:ANT≤1.4；输出驻波比:RX≤1.3； 匹配阻抗：50Ω；增益：10±2dB;	台	1		
10756	030505007007	会议专用设备	1.名称:双工信号整合器 2.类别、规格:频率范围：TX 420-424MHz RX 410-414MHz； 工作带宽：UHF：±3MHz；最大功率Max：200W； 插入损耗：≤1.5dB； 带外抑制:+2.5MHz ≥45dB； －2.5MHz ≥25dB； +5MHz ≥75dB； －5MHz ≥45dB； 隔离度：TX-RX ≥75dB 驻波比：≤1.25;	台	1		
10757	030505007008	会议专用设备	1.名称:放大器 2.类别、规格:频率范围：下行：420-424MHz； 上行：410-414MHz； 标称最大输出功率：下行：40±3dBm； 上行：-7±3dBm； 频率误差：下行：±5*10⁻?；上行：±5*10⁻?； 传输时延：下行：≤1.5μs；上行：≤1.5μs； 增益：下行：55dB±3dB；上行：45dB±3dB； 带内波动：下行：≤2dB；上行：≤3dB； 电压驻波比：下行：≤1.5；上行：≤1.5；	台	6		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10757	030505007008	会议专用设备		台	6		
10758	030501019028	服务器	1.名称:调度服务器 2.类别、规格:Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz)*1，1T SATA*1，16G DDR4*1，1000M*2，550W单电源	台	1		
10759	030501019029	调度客户端	1.名称:调度客户端 2.类别、规格:I7-13700/16G/1T/无驱/23寸显示器	台	1		
10760	030505007009	会议专用设备	1.名称:数字常规对讲机 2.类别、规格:对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68； 对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》； 对讲机具备直通双时隙功能，直通模式下实现单呼组呼，全呼功能； 对讲机信道容量≥512，组群/区域数量≥32； 内置1.77 寸彩屏，不少于七行显示，对讲机带全键盘，对讲机支持时间显示； 对讲机须支持手动编程功能，通过菜单配置至少能对接收频率、发射频率、信道名称、亚音频等进行手动编辑与修改； 机身顶部有LED应急照明手电筒；	台	30		
10761	030501015011	交换机	1.名称:室外型4GE ONU 2.类别、规格:1.上联侧提供1个GPON/XGPON1/XGSPON接口，采用可插拔模块，可插入GPON，XGPON1和XGS PON光模块；本次配置1个GPON光模块; 2.用户侧提供4个RJ45千兆电口； 3.支持业务自动发放，支持GPON TypeB单/双归属保护,支持流氓ONU检测，支持ONU远程批量升级； 4.铁壳，无风扇设计，自然散热，采用工业级芯片，支持宽温，工作温度-25℃~55℃； 5.提供工信部入网证书及测试报告； 3.含光口、电口、SFP、模块	台	1		
10762	030502013002	光缆终端盒	1.名称:4口光纤终端盒（含耦合器） 2.类别、规格:桌面式4口光纤终端盒满配，含LC耦合器、LC单芯尾纤或LC4芯束状尾纤	个	1		
10763	030501019030	调度软件	1.名称:调度软件 2.类别、规格:系统产品应为B/S架构，通过WEB页面可快速访问，基于终端在系统中的注册信息，可实现智能IP互联； 系统需具备单呼、组呼、全呼、临时组呼叫、动态组呼叫等多种语音调度功能，快捷临时组、群组监听、强制切组，报警语音上传、语音监控实现应急及特殊情况下的现场语音监控，满足不同场合下的语音调度需求； 多站智能IP互联、单基站单载频与单基站多载频，可提供个性化的组网方案；	台	1		
10764	030501019031	中继台授权	1.规格:配套，含中继台占频费	台	4		
10765	030501019032	对讲机授权	1.规格:配套，含对讲机频占费	台	30		
10766	030501019033	电磁环境监测	1.电磁环境检测费，一次性收费	次	1		
		电子门锁系统					

bbdf954c-6f1d-426f-b3e0-16113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10767	030507002001	智能家居系统设备	1.名称:酒店智能门锁 2.类别、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	88		
10768	030506006007	出入口目标识别设备	1.名称:智能卡发卡器 2.类别、规格:负责发卡、解挂、充值等; 1.USB接口，免驱动安装，支持不少于2个Psam卡槽 2.符合ISO/ICE 14443A/B标准，支持Mifare1卡、CPU卡、金融IC卡应用该	台	1		
10769	030501019034	管理软件（电子门锁）	1.名称:管理软件（电子门锁） 2.类别、规格:带一卡通功能	台	1		
10770	030507002002	智能家居系统设备	1.名称:门锁接口 2.类别、规格:按设计要求，提供与酒店管理软件相接 3.安装方式:按设计要求	套	1		
10771	030501016003	网关	1.名称:蓝牙网关 2.类别、规格:蓝牙协议	台	88		
10772	030506006008	专用卡片（定制）	1.规格:卡片类型：mifare卡（进口） 符合标准：ISO14443 Type A 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm	张	2000		
		电梯五方通话系统（仅线）					
10773	030412004205	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYYP-B2-4*1.0 4.材质:铜	m	5250		
		信息发布系统					
10774	030501019035	服务器	1.名称:信息发布服务器 2.类别、规格:Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz)*1，1T SATA*1，16G DDR4*1，1000M*2，550W单电源	台	1		
10775	030501019036	信息发布工作站	1.名称:信息发布工作站 2.类别、规格:I7-13700/16G/1T/无驱/23寸显示器	台	1		
10776	030501019037	智能信息发布软件	1.名称:智能信息发布软件 2.类别、规格:任意分屏、素材任意拖放、支持优先级、时间控制的多节目播放、可添加主流视频格式、图片、FLASH、网页、OFFICE文档等素材、支持流媒体直播、可指定视频播放次数、支持模板导入、节目导入导出、支持实时截屏、定时下载、定时播放、插播、周期播放、指令监控、下载状态监控、日程安排、多服务器下载均衡、多用户管理、终端分配、权限管理、滚动字幕可透明、可设置字体类型、大小、颜色等、时间同步、远程音量调节、日志管理、多轮定时开关机设置、文件智能清理。 系统服务器软件运行在Linux操作平台上，采用B/S架构，管理员在任意网络连通位置均可打开浏览器登录管理平台进行操作。 服务器软件含有流媒体直播软件模块，可将直播信号通过网络分发到各个终端在视频窗内直播,直播信号源可为AV、VGA、HDMI、DVI、SDI等信号，采用相应的编码器进行编码。 支持二次定制开发，可与第三方系统进行对接，将实时的数据从第三方系统中获取后进行展示。	台	1		
10777	030505016003	显示设备	1.名称:32寸LCD发布屏 2.类别、规格:32寸 CPU:四核Cortex-A53 ，主频1.5GHz，	台	10		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10777	030505016003	显示设备	GPU:四核Mali450，DDR 1G，EMMC 16GB，支持RJ45 IN，支持1920X1080/60HZ; 液晶面板，响应时间6ms，亮度250cd/m2，对比度2000:2; 专业显示驱动模块，动态颜色校正，色彩均衡，柔和，防刺眼处理; 铝合金前面框，表面拉丝氧化，三次阳极氧化，铝合金加锌合金工艺，五金磨具冲压成型; 安装方式：壁挂 3.安装方式:含支架	台	10		
		网络机房					
10778	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称:UPS主机（60KVA） 2.容量:1、类型：类模块化UPS、配电方式：三进三出。 2、容量：60KVA，输出功率因素：0.9 3、机柜式外观结构、黑色；为可开启、关闭的机柜门，前进风后出风;安装、操作、维护均为前方正面操作方式。 4、双显示：LCD中文液晶显示+LED指示灯; 5、UPS的直流电压默认为384VDC（即每32只12V电池串联为一组）、每组电池节数可调范围为：28、29、30、31、32、33、34、35、36只；实现对蓄电池的灵活配置。 6、可通过并机实现UPS扩容、支持多台UPS N+X并联冗余; 7、2台同容量并机时，支持共用蓄电池（或不共用）; 8、三防涂层保护：重要元器件一律喷涂三防漆，大大提升产品的防盐雾、防腐蚀、防灰尘、防受潮的能力。 9、模块化设计、易维护：插拔式维修方式（开打维修空开，将故障模块直接拔除，再更换上新的模块，2～5分钟完成维修。） 10、内置EPO紧急关断接口；具备电池温度补偿接口。 11、支持100%不平衡负载；输入功因＞0.99; 12、输入电流谐波≤3%；整机效率：94%（ECO模式下大于98%）。 13、内置手动维修旁路、内置输出总开关; 14、超宽输入电压范围：190-494VA; 15、超宽输入频率范围：42-72HZ（50HZ、60HZ自适应） 16、标配防尘滤网，正面防护等级达到IP51（符合美国防火标准UL94及滤尘网标准UL900）。, 17、含UPS主机基础，支架防锈处理	套	1		
10779	030406001001	蓄电池	1.名称:铅酸免维护电池 2.型号、型号:满载延时0.5小时，含电池连接线,12V100AH 3.含电池架、电池架支架、支架防锈处理	个	64		
10780	030402011123	成套配电箱	1.名称:UPS配电柜 2.型号、规格:按设计要求，含配电柜基础，支架防锈处理	台	1		
10781	030410002096	接地母线	1.名称:30*3mm铜排 2.材质:铜 3.规格:30*3 4.安装部位:网络机房	m	45		

bbdf954c-[illegible]-4284-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10782	030410002097	等电位联结网格100*0.3铜箔	网格间距：按设计要求	m	90		
10783	030410012026	防雷断接卡、箱	1.名称:接地端子 2.型号:按设计 3.安装形式:按设计	个	50		
10784	030410007052	等电位端子箱、测试板	1.名称:直流地等电位箱 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
10785	030410009001	智能防雷装置	1.名称:电源B级防雷器 2.规格、规格:M-40/4	套	1		
10786	030410009002	智能防雷装置	1.名称:电源B级防雷器 2.规格、规格:M-20/4	套	1		
10787	030412004206	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR25mm2 4.材质:铜	m	7.5		
10788	030412004207	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR6mm2 4.材质:铜	m	225		
10789	030412003048	桥架	1.名称:金属线槽 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	30		
10790	030412003049	桥架	1.名称:金属线槽 2.型号、规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	30		
10791	030412001227	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	150		
10792	030402011124	成套配电箱	1.名称:直流开关箱 2.型号、规格:每台包含2个63A塑壳直流空开，汇流排	台	1		
10793	030402011125	成套配电箱	1.名称:UPS配电箱（弱电间） 2.型号、规格:按设计要求	台	36		
10794	030409001141	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B2-0.6/1KV-1(4x50+1x25) 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	15		
10795	030409001142	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B2-3x6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	750		
10796	030409001143	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B2-3x4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6000		
10797	030501005002	插箱、机柜、台架	1.名称:网络机柜600*600*2000mm 2.类别、规格:含PDU、风扇等配件 3.安装方式:落地安装	台	6		
		安防控制室					

bbdf954c-[illegible]284-bf38-0[illegible]13c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10798	030406002002	EPS、UPS电源	1.名称:UPS主机（60KVA） 2.容量:1、类型：类模块化UPS、配电方式：三进三出。 2、容量：60KVA，输出功率因素：0.9 3、机柜式外观结构、黑色；为可开启、关闭的机柜门，前进风后出风；安装、操作、维护均为前方正面操作方式。 4、双显示：LCD中文液晶显示+LED指示灯； 5、UPS的直流电压默认为384VDC（即每32只12V电池串联为一组）、每组电池节数可调范围为：28、29、30、31、32、33、34、35、36只；实现对蓄电池的灵活配置。 6、可通过并机实现UPS扩容、支持多台UPS N+X并联冗余； 7、2台同容量并机时，支持共用蓄电池（或不共用）； 8、三防涂层保护：重要元器件一律喷涂三防漆，大大提升产品的防盐雾、防腐蚀、防灰尘、防受潮的能力。 9、模块化设计、易维护：插拔式维修方式（开打维修空开，将故障模块直接拔除，再更换上新的模块，2～5分钟完成维修。） 10、内置EPO紧急关断接口；具备电池温度补偿接口。 11、支持100%不平衡负载；输入功因＞0.99； 12、输入电流谐波≤3%；整机效率：94%（ECO模式下大于98%）。 13、内置手动维修旁路、内置输出总开关； 14、超宽输入电压范围：190-494VA； 15、超宽输入频率范围：42-72HZ（50HZ、60HZ自适应） 16、标配防尘滤网，正面防护等级达到IP51（符合美国防火标准UL94及滤尘网标准UL900）。 17、含UPS主机基础，支架防锈处理	套	1		
10799	030406001002	蓄电池	1.名称:铅酸免维护电池 2.型号、型号:满载延时0.5小时，含电池连接线,12V100AH 3.含电池架、电池架支架、支架防锈处理	个	64		
10800	030402011126	成套配电箱	1.名称:UPS配电柜 2.型号、规格:按设计要求，含配电柜基础，支架防锈处理	台	1		
10801	030410002098	接地母线	1.名称:30*3mm铜排 2.材质:铜 3.规格:30*3 4.安装部位:网络机房	m	45		
10802	030410002099	等电位联结网格100*0.3铜箔	网格间距：按设计要求	m	90		
10803	030410012027	防雷断接卡、箱	1.名称:接地端子 2.型号:按设计 3.安装形式:按设计	个	50		
10804	030410007053	等电位端子箱、测试板	1.名称:直流地等电位箱 2.材质:按设计 3.安装方式:暗装	台	1		
10805	030410009003	智能防雷装置	1.名称:电源B级防雷器 2.规格、规格:M-40/4	套	1		

bbdf954c-0[illegible]28-0f6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10806	030410009004	智能防雷装置	1.名称:电源B级防雷器 2.规格、规格:M-20/4	套	1		
10807	030412004208	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR25mm2 4.材质:铜	m	7.5		
10808	030412004209	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR6mm2 4.材质:铜	m	225		
10809	030412003050	桥架	1.名称:金属线槽 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	30		
10810	030412003051	桥架	1.名称:金属线槽 2.型号、规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	30		
10811	030412001228	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	150		
10812	030402011127	成套配电箱	1.名称:直流开关箱 2.型号、规格:每台包含2个63A塑壳直流空开，汇流排	台	1		
10813	030402011128	成套配电箱	1.名称:UPS配电箱（弱电间） 2.型号、规格:按设计要求	台	36		
10814	030409001144	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B2-0.6/1KV-1(4x50+1x25) 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	15		
10815	030409001145	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B2-3x6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	750		
10816	030409001146	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B2-3x4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	6000		
10817	030501005003	插箱、机柜、台架	1.名称:网络机柜600*600*2000mm 2.类别、规格:含PDU、风扇等配件 3.安装方式:落地安装	台	4		
		背景音乐系统					
10818	030501019038	服务器	1.名称:背景音乐服务器 2.类别、规格:Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz)*1，1T SATA*1，16G DDR4*1，1000M*2，550W单电源	台	1		
10819	030501019039	网络背景音乐服务器软件	1.名称:网络背景音乐服务器软件 2.类别、规格:系统是基于TCP/IP协议的全数字网络广播系统，可利用已有计算机网络也可单独布设广播专用网络。 系统内置定时广播功能，支持全天24小时编程。 系统具有消防报警功能，支持消防联动。可在紧急情况下根据预先设定进	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10819	030501019039	网络背景音乐服务器软件	入全区报警或分区报警。本系统支持多种形式的报警语音，包括数字音频文件、消防语音发生器等。报警语音文件可根据需要自行编辑。	台	1		
10820	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:CD MP3 播放器 2.类别、规格:兼容DVD、CD、VCD、KDVD、MP3等多种格式光碟; 可播放U盘里各种音乐格式文件; LED曲目显示，多种播放模式; 托盘式机芯，超强抗震;	台	1		
10821	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:FM AM 数字调谐器 2.类别、规格:微电脑控制，轻触式按键; 强大的储存空间，可存储80个频道（AM、FM各40个）; 自定义储存电台和自动储存电台; 直接输入频率点台功能，高灵敏度的收音系统;	台	1		
10822	030505011003	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:IP音频接口单元 2.类别、规格:电源 DC24V 消耗电流 小于85mA 音频输入 幅度：1Vrms(Max:2Vrms)，不平衡 阻抗：10KΩ 音频输出 幅度：1Vrms，不平衡 阻抗：600Ω 频率响应 线路输入（采样频率：22k）:20~10kHZ 线路输出（mp3/采样频率：44k）:20~20kHZ 控制输入接口 开路电压DC24V，最大短路电流≤5mA 继电器常闭触点（NC） 控制电压≤DC30V，控制电流≤500Ma 继电器公共触点（COM） 控制电压≤DC30V，控制电流≤500Ma 继电器常开触点（NO） 控制电压≤DC30V，控制电流≤500Ma 网络I/F 10BASE-T/100BASE-TX,自动判定 网络协议 UDP,ARP,ICMP,IGMP 工作温度 0℃~+40℃ 工作湿度 低于90%RH(无结露点)	台	1		
10823	030505011004	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:网络遥控话筒 2.类别、规格:DC电源:DC24V 消耗电流 小于200mA（IP-100RM）、小于500mA（连接9台RM-110时） 音频输入:幅度：1Vrms(Max:2Vrms)，平衡阻抗：10KΩ 鹅颈话筒 音频输出 幅度：1Vrms，不平衡 @600Ω阻抗 频率响应:线路输入（采样频率：22k）:20~10kHZ 线路输出（mp3/采样频率：44k）:20~20kHZ 控制输入:开路电压DC24V，最大短路电流≤5mA 内建监听喇叭:最大功率输出：1.125W 音量控制 话筒音量控制、监听喇叭音量控制 功能键数目 单机15，最多105（连接9台RM-110时） 扩充键 每台RM-110有10个扩充键（EXTENSION连接） 最大可支持的分区 1000 网络I/F 10BASE-T/100BASE-TX,自动判定 网络协议 UDP,ARP,ICMP,IGMP	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10824	030505011005	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:IP网络有源监听音箱 2.类别、规格:(1)IP网络有源音箱 (2)扬声器组件 6”(16cm)双锥型 (3)电源 DC24V / 1A -(4)消耗功率（静态功率） 1.85 W - (5)负载阻抗 8Ω 10W 8Ω 10W (6)输入端子 欧标2P (7)线路输入 幅度：1Vrms (Max:2Vrms)，不平衡，10KΩ	台	1		
10825	030505011006	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:IP网络广播控制中心 2.类别、规格:1、全高清显示屏幕，简易操作触摸屏显示 2、强大自动/手动即时操作功能 3、支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘 4. 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性 5. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板。 6. 工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 7. 内置大容量128G 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点,没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。 8. 双千兆网络接口，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源。 9. 具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 详细参数: 屏幕尺寸：15英寸 结构 19英寸7U机柜式 整机尺寸 484*311*346mm 键盘 抽拉式88键 DVD 超薄光驱，带刻录功能 显示部分 尺寸 15" 分辨率 1024*768 亮度 300cd/m2 显示面积 305*230mm(W*H) 触摸屏 电阻式 系统配置 处理器 Intel Core I3 ?3.3GHz ?主板 Intel 工业主板 内存 4G?DDR3 硬盘 128G?SSD I/O接口 2*LAN,2*COM,6*USB,1*VGA,1*DVI,1*MIC-in,1*Line-out,1*Line-in,1*Ps/2 扩展 2*PCI,1*PCI-E 电源 350W-ATX 操作系统 Win7-32/64 工作温度 -10℃～50℃ 存储环境 -20℃～60℃ 湿度 5%-95%非冷凝	台	1		
10826	030505011007	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:IP网络消防信号接口 2.类别、规格:按设计要求	台	1		
10827	030412004210	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYYP-B2-RVS2*1.5 4.材质:铜	m	150		
10828	030505011008	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:IP数字功放 2.类别、规格:按设计要求	台	3		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10829	030505011009	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:室外仿真音箱 2.类别、规格:按设计要求	台	50		
		能耗管理系统					
10830	030501019040	智慧建筑能源管理平台	1.名称:智慧建筑能源管理平台 2.类别、规格:应满足国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监测系统《分项能耗数据采集技术导则》、《分项能耗数据传输技术导则》的条文规定，符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中对软件功能框架的描述和对软件功能的要求，具有开放接口，与上一级能源管理平台进行通讯。 软件具有综合能耗展示：通过曲线、柱状图、数据等方式显示建筑总能耗、任意时间能耗、分区域、分类、分项能耗，并可转化为标煤和碳排放; 综合能耗分析：需包含月、年同比、环比分析，工作时间和非工作时间能耗分析，设备能效分析，GIS地图能耗分析，三相电压、电流分析,总表和分表平衡分析等; 能耗流程图：通过结构图能够对电、水（冷、热水）的一、二、三级计量表具关系进行表达，并且能实现表底值和累计值的切换显示,对于冷热源绘制其原理图，并能监测运行状态（压力、温度）和冷热量计量; 报表统计：能够根据客户需求定制报表，同时能够导出总能耗、不同区域分类分项能耗的日月年报表; 能耗公示：对总用能情况、分项用能情况、单位面积能耗、人均能耗、重点区域用能能耗进行公示; 能耗查询：可以查询任意设备时段当前、历史能耗，并能够通过图形展示，可以导出图片格式; 用户管理：能够建立多个用户，赋予不同用户不同权限; 数据上传：能够将数据转发至上级能耗平台或其他系统，也具备数据接收接口，可支持Webservice/API接口等。	套	1		
10831	030501019041	驱动开发	1.名称:驱动开发 2.类别、规格:电、水驱动，要求RS485接口/Modbus-RTU协议	套	1		
10832	030503010001	采集系统	1.名称:能耗数据采集器 2.类别、规格:网关可集成采集传感器、温控器、控制器和各种计量表具，支持 BACnet、Modbus、CJ-T188、OPC、MQTT 和主流关系数据库等标准接口协议，4GB eMMC存储空间，2路独立 10M/100M 自适应高品质网口，2路独立 RS-232/RS-485 高品质串口，全面隔离保护：串口保护/网络保护/机壳保护，可选配4G全网通功能，远程维护调试功能，导轨式安装，防护等级：IP40，输入电源：DC 24V	个	5		
10833	030402011129	成套配电箱	1.名称:控制箱 2.型号、规格:控制箱配装网关模块，35mm燕尾槽导轨形式安装， 端子排连接网关侧，预装网关RS485配套插头及其接线，预置8路RS485端子插头，箱内采用双层端子排，接线数量可满足8路RS48模块所需 ，箱内带有220VAC的五孔插座1个，空开2只、保险1只，电源2支，规格均为（交流输入:100-240V，最大电流1.5A，频率50-60Hz；直流输出:12.0V最大电流4.2A），箱体尺寸	台	5		

bbdf954c-6[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10833	030402011129	成套配电箱	290X390X150mm （宽×高×厚）	台	5		
10834	030501019042	服务器	1.名称:能耗监测管理服务器 2.类别、规格:Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz)*1，1T SATA*1，16G DDR4*1，1000M*2，550W单电源	台	1		
10835	030412004211	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYYP-B2-2*1.0 4.材质:铜	m	5250		
		智能照明系统					
10836	030501019043	智能照明管理平台	1.名称:智能照明管理平台 2.类别、规格:支持本地或云端部署，支持局域网内客户端访问，可与同品牌楼宇自控、能耗管理、联网温控、环境监测系统共用一个平台。智能照明系统为全数字、模块化、分布式总线型控制系统，将控制功能分散给各功能模块，以提高安全性。中央处理器、模块之间通过网络总线直接通信，以实现灵活控制。在各客户端可实时显示终端状态信息、实时信息分类显示、状态视图显示，系统组管理、远程控制、报表统计、系统日志、自动过渡无用报文、即时生成打印报表等。 节能控制管理: 系统可远程控制各个终端模块，自动打开指定区域灯光，可以编辑各区域灯光开启或关闭时间。根据不同季节、时间和不同的场景设置不同的灯光节能设定方案。 能耗统计分析: 系统实时对区域系统能耗的运行状态进行检测，为管理者提供有效的管理数据，做出相应的解决方案; 实时信息查询: 对历史数据根据需要进行整理、分类查询；也可以根据时间、区域、模块组进行自定义查询；为管理者提供详尽的管理数据。 可以通过软件实现：开/关、定时、多点控制、区域控制等。	套	1		
10837	030501016004	网关	1.名称:智能照明网关 2.类别、规格:（1）系统通过TCP接口与电脑、手机等双向数据交换,对所有灯光回路进行编程控制（2）内置定时管理器，可编程每天触发24个定时事件。定时时刻到，可触发一个回路、多个回路、所有回路开关或调光。或定时启动、关闭感应器（3）可以设置全年以周为时间间隔循环运行，或设置月或季度以周为时间间隔循环运行，实现不同季节自动切换不同的时间表。（4）导轨安装，尺寸：146*90*64mm	台	18		
10838	030412005001	接线箱	1.名称:网关箱 2.规格:控制箱配装网关模块，35mm燕尾槽导轨形式安装， 端子排连接网关侧，预装网关RS485配套插头及其接线，预置8路RS485端子插头，箱内采用双层端子排，接线数量可满足8路RS48模块所需 ，箱内带有220VAC的五孔插座1个，空开2只、保险1只，电源2支，规格均为（交流输入:100-240V，最大电流1.5A，频率50-60Hz；直流输出:12.0V最大电流4.2A），箱体尺寸290X390X150mm （宽×高×厚）	个	18		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10839	030507001001	智能照明系统设备	1.名称:6键场景面板(翘板) 2.类别、规格:6轻触按键，单-开，单-关，单-开/关，组合开，组合关，组合开/关，点动。可设置按键功能为触发场景，调亮/ 暗回路，广播场景，广播回路，窗帘，使能/禁止定时器、感应器等，文字、颜色可定制，标准86盒安装.尺寸：86*86*33mm	套	36		
10840	030507001002	智能照明系统设备	1.名称:8路20A智能开关模块 2.类别、规格:（1）8回路超大功率电力磁保持继电器,抗浪涌电流达500A/2ms，额定电流50A，大幅降额使用20A，稳定可靠。（2）机械式应急旁路开关，故障情况下也可以手动开关灯，无后顾之忧（3）信息自恢复功能，可直接更换设备而无需重新调试，方便维护。(4)导轨安装，尺寸：180*90*64mm	套	36		
10841	030505006004	电源	1.名称:24V专用电源 2.类别、规格:给系统提供稳定可靠的工作电源，输出电压：DC24V,电流：1.5A，导轨安装，尺寸：78*90*60mm	台	18		
10842	030412004212	配线	1.名称:总线线缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYYP-B2-4*0.75 4.材质:铜	m	7500		
		音视频系统					
		一层(大堂、大堂吧、会议门厅)					
10843	030505005001	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x6"低频驱动单元 频率响应：105Hz-20kHz（±3dB） 频率响应：74Hz-20kHz（-10dB） 灵敏度：90dB 最大声压级：107dB连续，113dB峰值 推荐功率：100W 覆盖角度（1kHz）：水平：124°，垂直：124° 阻抗：8Ω 旋转开关变压 70V：30W/15W/7.5W/3.8W 100V：30W/15W/7.5W	台	52		
10844	030505005002	扬声器	1.名称:8寸吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x8"低频驱动单元；1x1"高频驱动单元 频率响应：88Hz-20kHz(±3dB) 频率响应：65Hz-20kHz(-10dB) 灵敏度：90dB 最大声压级：110dB连续，116dB峰值 功率(平均/持续/峰值)：90W，180W，360W 推荐放大器功率：180W@8Ω 标称覆盖角度：100° 覆盖角度(1kHz)：水平：106°，垂直：118° 旋转开关变压 70V：60W/30W/15W/7.5W 100V：60W/30W/15W	台	40		
10845	030505011010	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:室外音音箱 2.类别、规格:驱动单元：低频1x5"，高频ICT球顶 频率响应：90Hz-22kHz(-3dB) 频率响应：80Hz-30KHz(-10dB) 灵敏度：88dB	台	4		

bbd954c-0ced-4... bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10845	030505011010	公共广播、背景音乐系统设备	最大声压级：105dB连续，111dB峰值 功率(平均/持续/峰值)：50w，100w，200w 推荐放大器功率：100W @ 16Ω 标称覆盖角度：90° 旋转开关变压 70V：30W/15W)/7.5W/3.75W 100V：30W/15W/7.5W 尺寸：(H/W/D)240.0x155.0x203.9mm 重量：3.4kg 防护等级：IP65	台	4		
10846	030505011011	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音源音量选择面板 2.类别、规格:POE供电，一个带按键的旋钮，自定义编程控制器，IP协议控制面板	台	4		
10847	030505011012	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:多媒体面板 2.类别、规格:面板尺寸：258*86*4mm 开孔尺寸：240*77*76mm 面板材质：铝合金 底盒尺寸：238*75*75mm 面板颜色：银拉丝/黑拉丝 接口配置：2个通用多功能电源插座、2个网络接口、2个MIC接口、1个3.5mm音频接口，适合桌面和桌面安装。	台	4		
		一层全日制餐厅					
10848	030505005003	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x6"低频驱动单元 频率响应：105Hz-20kHz（±3dB） 频率响应：74Hz-20kHz（-10dB） 灵敏度：90dB 最大声压级：107dB连续，113dB峰值 推荐功率：100W 覆盖角度（1kHz）：水平：124°， 垂直：124° 阻抗：8Ω 旋转开关变压 70V：30W/15W/7.5W/3.8W 100V：30W/15W/7.5W	台	90		
10849	030505011013	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器 2.类别、规格:2通道定压定阻背景音乐功放; 2通道8Ω 200W,4Ω 200W，70/100V 200W; 可变功率技术，一对通道间400W任意比例分配; 频响@8Ω：20Hz-20kHz ±0.5dB; 信噪比：>103dB; 输入灵敏度：1.23V（+4dBu）; 增益@8Ω：30.0dB; 输出类型：D类; 输入阻抗：>10k，平衡或非平衡; 最大输入电平：12.3V（+24dBu）; 高通滤波开关：80Hz每通道独立; 节能特性：28分钟无音乐自动待机和快速启动，支持远程待机控制。	台	6		
10850	030505011014	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音源音量选择面板 2.类别、规格:POE供电，一个带按键的旋钮，自定义编程控制器，IP协议控制面板	台	2		
10851	030505011015	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音量开关 2.类别、规格:音量控制器连继电器，36W，MK型	台	4		
10852	030505011016	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:网络数字音频处理器 2.类别、规格:4路带幻象电源的话筒/线路输入，4路输出; 4路逻辑输入（可用2组电位器或4组开关）和4路逻辑输出; 128 (64x64)个Dante网络音频通道;	台	2		

bbdf954c-6ced-4e38-016118c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10852	030505011016	公共广播、背景音乐系统设备	多达600种DSP处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR滤波器等等）可通过墙面板、机载网络服务器和中控控制； 采样率 48 kHz，± 100 ppm（百万分率）； 频率响应：20 Hz – 20 kHz，± 0.5 dB； 动态范围：> 113 dB，A计权； 通道分离：> 110 dB @ 1 kHz，+24 dBu； 传输延时： 1.04mS，输入到输出； 延时记忆： 174S，单声道； 内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制	台	2		
10853	030505007010	会议专用设备	1.名称:多媒体桌插 2.类别、规格:3.5mm Audio + 2*RCA	台	2		
10854	030505011017	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:蓝光播放器 2.类别、规格:蓝光DVD播放机高清HDMI影碟机家用CD机VCD播放机USB光盘硬盘播放器	台	2		
10855	030501015012	交换机	1.名称:8GE ONU 2.类别、规格:网络侧提供1个GPON上联接口，用户层提供8个GE口；无风扇设计；含光模块,POE供电。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	2		
10856	030501017004	转换器	1.名称:光电转换器	对	3		
		一层(会议室走道)					
10857	030505005004	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x6"低频驱动单元 频率响应：105Hz-20kHz（±3dB） 频率响应：74Hz-20kHz（-10dB） 灵敏度：90dB 最大声压级：107dB连续，113dB峰值 推荐功率：100W 覆盖角度（1kHz）：水平：124°，垂直：124° 阻抗：8Ω 旋转开关变压 70V：30W/15W/7.5W/3.8W 100V：30W/15W/7.5W	台	78		
10858	030505011018	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音源音量选择面板 2.类别、规格:POE供电，一个带按键的旋钮，自定义编程控制器，IP协议控制面板	台	2		
		地中海餐厅					
10859	030505005005	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x6"低频驱动单元 频率响应：105Hz-20kHz（±3dB） 频率响应：74Hz-20kHz（-10dB） 灵敏度：90dB 最大声压级：107dB连续，113dB峰值 推荐功率：100W 覆盖角度（1kHz）：水平：124°，垂直：124° 阻抗：8Ω 旋转开关变压 70V：30W/15W/7.5W/3.8W 100V：30W/15W/7.5W	台	90		
10860	030505011019	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器 2.类别、规格:2通道定压定阻背景音乐功放； 2通道8Ω 200W,4Ω 200W，70/100V 200W；	台	6		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10860	030505011019	公共广播、背景音乐系统设备	可变功率技术，一对通道间400W任意比例分配; 频响@8Ω：20Hz-20kHz ±0.5dB; 信噪比：>103dB; 输入灵敏度：1.23V（+4dBu）; 增益@8Ω：30.0dB; 输出类型：D类; 输入阻抗：>10k，平衡或非平衡; 最大输入电平：12.3V（+24dBu）; 高通滤波开关：80Hz每通道独立; 节能特性：28分钟无音乐自动待机和快速启动，支持远程待机控制。	台	6		
10861	030505011020	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音源音量选择面板 2.类别、规格:POE供电，一个带按键的旋钮，自定义编程控制器，IP协议控制面板	台	2		
10862	030505011021	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音量开关 2.类别、规格:音量控制器连继电器，36W，MK型	台	4		
10863	030505011022	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:网络数字音频处理器 2.类别、规格:4路带幻象电源的话筒/线路输入，4路输出; 4路逻辑输入（可用2组电位器或4组开关）和4路逻辑输出; 128 (64x64)个Dante网络音频通道; 多达600种DSP处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR滤波器等等）可通过墙面板、机载网络服务器和中控控制; 采样率 48 kHz，± 100 ppm（百万分率）; 频率响应：20 Hz – 20 kHz，± 0.5 dB; 动态范围：> 113 dB，A计权; 通道分离：> 110 dB @ 1 kHz，+24 dBu; 传输延时：1.04mS，输入到输出; 延时记忆：174S，单声道; 内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制	台	2		
10864	030505007011	会议专用设备	1.名称:多媒体桌插 2.类别、规格:3.5mm Audio + 2*RCA	台	2		
10865	030505011023	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:蓝光播放器 2.类别、规格:蓝光DVD播放机高清HDMI影碟机家用CD机VCD播放机USB光盘硬盘播放器	台	2		
10866	030501015013	交换机	1.名称:8GE ONU 2.类别、规格:网络侧提供1个GPON上联接口，用户层提供8个GE口；无风扇设计；含光模块,POE供电。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	2		
10867	030501017005	转换器	1.名称:光电转换器	对	3		
		水疗					
10868	030505005006	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x6"低频驱动单元 频率响应：105Hz-20kHz（±3dB） 频率响应：74Hz-20kHz（-10dB） 灵敏度：90dB 最大声压级：107dB连续，113dB峰值 推荐功率：100W 覆盖角度（1kHz）：水平：124°， 垂直：124° 阻抗：8Ω 旋转开关变压 70V：30W/15W/7.5W/3.8W 100V：30W/15W/7.5W	台	50		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10869	030505011024	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器 2.类别、规格:2通道定压定阻背景音乐功放; 2通道8Ω 200W,4Ω 200W，70/100V 200W; 可变功率技术，一对通道间400W任意比例分配; 频响@8Ω：20Hz-20kHz ±0.5dB; 信噪比：>103dB; 输入灵敏度：1.23V（+4dBu）; 增益@8Ω：30.0dB; 输出类型：D类; 输入阻抗：>10k，平衡或非平衡; 最大输入电平：12.3V（+24dBu）; 高通滤波开关：80Hz每通道独立; 节能特性：28分钟无音乐自动待机和快速启动，支持远程待机控制。	台	4		
10870	030505011025	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音源音量选择面板 2.类别、规格:POE供电，一个带按键的旋钮，自定义编程控制器，IP协议控制面板	台	2		
10871	030505011026	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音量开关 2.类别、规格:音量控制器连继电器，36W，MK型	台	12		
10872	030505011027	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:网络数字音频处理器 2.类别、规格:4路带幻象电源的话筒/线路输入，4路输出; 4路逻辑输入（可用2组电位器或4组开关）和4路逻辑输出; 128 (64x64)个Dante网络音频通道; 多达600种DSP处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR滤波器等等） 可通过墙面板、机载网络服务器和中控控制; 采样率 48 kHz，± 100 ppm（百万分率）; 频率响应：20 Hz – 20 kHz，± 0.5 dB; 动态范围：> 113 dB，A计权; 通道分离：> 110 dB @ 1 kHz，+24 dBu; 传输延时：1.04mS，输入到输出; 延时记忆：174S，单声道; 内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制	台	2		
10873	030505007012	会议专用设备	1.名称:多媒体桌插 2.类别、规格:3.5mm Audio + 2*RCA	台	2		
10874	030505011028	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:蓝光播放器 2.类别、规格:蓝光DVD播放机高清HDMI影碟机家用CD机VCD播放机USB光盘硬盘播放器	台	2		
10875	030501015014	交换机	1.名称:8GE ONU 2.类别、规格:网络侧提供1个GPON上联接口，用户层提供8个GE口；无风扇设计；含光模块,POE供电。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	2		
10876	030501017006	转换器	1.名称:光电转换器	对	3		
		舞蹈室、健身房					
10877	030505005007	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x6"低频驱动单元 频率响应：105Hz-20kHz（±3dB） 频率响应：74Hz-20kHz（-10dB） 灵敏度：90dB 最大声压级：107dB连续，113dB峰值 推荐功率：100W	台	84		

bbdf954c-6[illegible]24-b[illegible]6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10877	030505005007	扬声器	覆盖角度（1kHz）：水平：124°， 垂直：124° 阻抗：8Ω 旋转开关变压 70V：30W/15W/7.5W/3.8W 100V：30W/15W/7.5W	台	84		
10878	030505011029	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器 2.类别、规格:2通道定压定阻背景音乐功放； 2通道8Ω 200W,4Ω 200W，70/100V 200W； 可变功率技术，一对通道间400W任意比例分配； 频响@8Ω：20Hz-20kHz ±0.5dB； 信噪比：>103dB； 输入灵敏度：1.23V（+4dBu）； 增益@8Ω：30.0dB； 输出类型：D类； 输入阻抗：>10k，平衡或非平衡； 最大输入电平：12.3V（+24dBu）； 高通滤波开关：80Hz每通道独立； 节能特性：28分钟无音乐自动待机和快速启动，支持远程待机控制。	台	4		
10879	030505011030	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音源音量选择面板 2.类别、规格:POE供电，一个带按键的旋钮，自定义编程控制器，IP协议控制面板	台	2		
10880	030505007013	会议专用设备	1.名称:多媒体桌插 2.类别、规格:3.5mm Audio + 2*RCA	台	2		
10881	030505011031	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:网络数字音频处理器 2.类别、规格:4路带幻象电源的话筒/线路输入，4路输出； 4路逻辑输入（可用2组电位器或4组开关）和4路逻辑输出； 128 (64x64)个Dante网络音频通道； 多达600种DSP处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR滤波器等等） 可通过墙面板、机载网络服务器和中控控制； 采样率 48 kHz，± 100 ppm（百万分率）； 频率响应：20 Hz – 20 kHz，± 0.5 dB； 动态范围：> 113 dB，A计权； 通道分离：> 110 dB @ 1 kHz，+24 dBu； 传输延时：1.04mS，输入到输出； 延时记忆：174S，单声道； 内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制	台	2		
10882	030505011032	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:蓝光播放器 2.类别、规格:蓝光DVD播放机高清HDMI影碟机家用CD机VCD播放机USB光盘硬盘播放器	台	2		
10883	030501015015	交换机	1.名称:8GE ONU 2.类别、规格:网络侧提供1个GPON上联接口，用户层提供8个GE口；无风扇设计；含光模块,POE供电。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	2		
10884	030501017007	转换器	1.名称:光电转换器	对	3		
		控制中心设备					
10885	030505011033	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:网络数字音频处理器 2.类别、规格:12路带幻象电源的话筒/线路输入，12路输出； 8路逻辑输入（可用4组电位器或8组开关）和8路逻辑输出； 128 (64x64)个Dante网络音频通道；	台	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10885	030505011033	公共广播、背景音乐系统设备	多达600种DSP处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR滤波器等等）可通过墙面板、机载网络服务器和中控控制; 采样率 48 kHz，± 100 ppm（百万分率）; 频率响应：20 Hz – 20 kHz，± 0.5 dB; 动态范围：> 113 dB，A计权; 通道分离：> 110 dB @ 1 kHz，+24 dBu; 传输延时：1.04mS，输入到输出; 延时记忆：174S，单声道; 内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制	台	2		
10886	030505011034	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:网络数字音频处理器 2.类别、规格:4路带幻象电源的话筒/线路输入，4路输出; 4路逻辑输入（可用2组电位器或4组开关）和4路逻辑输出; 128 (64x64)个Dante网络音频通道; 多达600种DSP处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR滤波器等等）可通过墙面板、机载网络服务器和中控控制; 采样率 48 kHz，± 100 ppm（百万分率）; 频率响应：20 Hz – 20 kHz，± 0.5 dB; 动态范围：> 113 dB，A计权; 通道分离：> 110 dB @ 1 kHz，+24 dBu; 传输延时：1.04mS，输入到输出; 延时记忆：174S，单声道; 内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制	台	1		
10887	030505011035	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:Media player 媒体播放器 2.类别、规格:蓝光DVD播放机高清HDMI影碟机家用CD机VCD播放机USB光盘硬盘播放器	台	1		
10888	030505011036	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器 2.类别、规格:2通道定压定阻背景音乐功放; 2通道8Ω 200W,4Ω 200W，70/100V 200W; 可变功率技术，一对通道间400W任意比例分配; 频响@8Ω：20Hz-20kHz ±0.5dB; 信噪比：>103dB; 输入灵敏度：1.23V（+4dBu）; 增益@8Ω：30.0dB; 输出类型：D类; 输入阻抗：>10k，平衡或非平衡; 最大输入电平：12.3V（+24dBu）; 高通滤波开关：80Hz每通道独立; 节能特性：28分钟无音乐自动待机和快速启动，支持远程待机控制。	台	10		
10889	030904007074	消防模块	1.名称:消防强切信号	个	1		
10890	030505011037	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:电源时序器 2.类别、规格:最大输出电流 10A 工作电压：220 – 240 VAC@50 – 60 Hz（热断路器） 过压关断： 极高电压关断，275 ±5VAC 尖峰保护模式：火线对零线，零地线泄露 尖峰嵌位电压： 376 VAC峰值 @6000V/3000 A 响应时间：1纳秒 最大浪涌电流：6500A	台	1		

bbdf954c-6[illegible]-f28-9b113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10890	030505011037	公共广播、背景音乐系统设备	噪声衰减：线性滤波消除技术，噪声衰减：10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 500 kHz 功耗：10W（无负载） 安全认证： TUV	台	1		
10891	030501015016	交换机	1.名称:8GE ONU 2.类别、规格:网络侧提供1个GPON上联接口，用户层提供8个GE口；无风扇设计；含光模块,POE供电。 3.含光口、电口、SFP、模块	台	1		
10892	030505011038	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:DANTE网络音频多声道声卡 2.类别、规格:DVS TOKENDante虚拟声卡永久版本证书	台	1		
10893	030501019044	服务器	1.名称:系统服务器-音视频 2.类别、规格:Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz)*1，1T SATA*1，16G DDR4*1，1000M*2，550W单电源	台	1		
		多功能室（1间）					
10894	030505005008	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：1x8"低频驱动单元；1x1"高频驱动单元 频率响应：88Hz-20kHz(±3dB) 频率响应：65Hz-20kHz(-10dB) 灵敏度：90dB 最大声压级：110dB连续，116dB峰值 功率(平均/持续/峰值)：90W，180W，360W 推荐放大器功率：180W @ 8Ω 标称覆盖角度：100° 覆盖角度(1kHz)：水平：106°，垂直：118° 旋转开关变压 70V：60W/30W/15W/7.5W 100V：60W/30W/15W	台	24		
10895	030505005009	扬声器	1.名称:吸顶喇叭 2.类别、规格:驱动单元：驱动单元：1x6"低频驱动单元 频率响应：105Hz-20kHz（±3dB） 频率响应：74Hz-20kHz（-10dB） 灵敏度：90dB 最大声压级：107dB连续，113dB峰值 推荐功率：100W 覆盖角度（1kHz）：水平：124°，垂直：124° 阻抗：8Ω 旋转开关变压 70V：30W/15W/7.5W/3.8W 100V：30W/15W/7.5W	台	10		
10896	030505011039	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:功率放大器 2.类别、规格:四通道功放，全通道驱动总功率 2000W 最大输出功率(@全通道驱动)：2Ω (Lo-Z)500W、4Ω(Lo-Z)500W、8Ω (70V)500W、16Ω(70V)500W、70V (70V)500W、8Ω(Lo-Z)500W、16Ω (Lo-Z)500W 总谐波失真(20Hz-20kHz/1W)：<0.1% 信噪比：>112dBA 通道分离度(串扰)：>70dB 频率响应：2Hz-40kHz 输入阻抗：20kΩ 限幅器和增益开关(每通道)：2pos: Lo-Z and 70V 音频输入：4 (3Pin) GPI/O：1 / 1 (2Pin) 高通滤波器：50Hz (每通道可切换) 电压：100-240VAC 特性：具备4个灵活的功率输出通道，支持桥接模式和非对称负载模式；放	台	6		

bbdf954c-6384-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10896	030505011039	公共广播、背景音乐系统设备	大器带有可触发的自动开/关机方案(APO/APD)，可通过GPIO实现远程开关机控制与状态检测; 认证：CE,ANSI/UL60065(ETL),CSA,PSE,CCC,EnergyStar	台	6		
10897	030505005010	扬声器	1.名称:有源全频主扬声器 2.类别、规格:驱动单元：1x12"恒定方向性双中心同轴 频率响应：70Hz-25Hz(±3dB) 频率响应：55Hz-38kHz(-10dB) 最大声压级：129dB峰值 覆盖角度：90o 动态范围：106dB 额定功率：1600w; 放大器类型：D类(单通道) 连接器：1 x XLR输入 (input)，1 x XLR 输出 (link)，1 x Neutrik powerCON 电源：100-240 V~, 50/60 Hz 功耗：120W @1/8 max power	台	2		
10898	030505005011	扬声器	1.名称:有源返听扬声器 2.类别、规格:驱动单元：驱动单元：1x12"恒定方向性双中心同轴 频率响应：70Hz-25Hz(±3dB) 频率响应：55Hz-38kHz(-10dB) 最大声压级：129dB峰值 覆盖角度：90o 动态范围：106dB 额定功率：1600w; 放大器类型：D类(单通道) 连接器：1 x XLR输入 (input)，1 x XLR 输出 (link)，1 x Neutrik powerCON 电源：100-240 V~, 50/60 Hz 功耗：120W @1/8 max power	台	2		
10899	030505005012	扬声器	1.名称:有源超低音扬声器 2.类别、规格:系统类型：有源低频扬声器 单元：2 只10" 长行程驱动单元 频率响应：40Hz~250Hz(-3dB) 频率响应：38Hz~250Hz(-10dB) 最大声压级：136 dB（峰值） 系统功率：1000W 控制：音量、信号输入选择、前端 LED 功能选择、EQ 选择、开机/ 关机 尺寸：27" H x 16.1" W x 17.6" D (688 x 410.16 x 448.5mm) 净重：55 lbs (24.9 kg)	台	2		
10900	030505011040	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:效果器 2.类别、规格:连接器 唱机型（S/PDIF） 格式 S/PDIF（24比特），EIAJCP-340，IEC 958 输出高频颤动 HPF/TPDF 高频颤动 24/20/16/8比特 采样率 44.1 kHz，48 kHz 处理延时 0.1 ms @48 kHz 频率响应DIO DC -23.9 KHz +0.01 dB @48 kHz 模拟输入 连接器 XLR平衡式（2脚为热端） 阻抗，平衡/非平衡 21 kΩ /13 kΩ 最大输入电平 +24 dBu（平衡式） 对应0dBFS最小输入电平 0 dBu	台	1		

bbdf954c-0158-016113c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10900	030505011040	公共广播、背景音乐系统设备	灵敏度 @12 dB 动态余量：-12 dBu -- +12 dBu A/D转换 24比特，128倍过取样数位流 A/D延时 0.65 ms / 0.70 ms @48 kHz / 44.1 kHz 动态范围 100 dB（典型值），20 HZ - 20 kHz 总谐波失真 典型值< 92 dB（0.0025%）@1 kHz 频率响应 +0 / -0.1 dB @ 20 Hz - 20 kHz 串音 < -95 dB，20 Hz - 20 kHz 模拟输出 连接器 XLR平衡式（2脚为热端） 阻抗 40 Ω（有源变压器） 最大输入电平 +20 dBu（平衡式） 输出范围 平衡：20/14/8/2 dBu 非平衡：14/8/2 dBu D/A转换 24比特，128倍过取样数位流 D/A延时 0.63 ms / 0.68 @48 kHz/44.1 kHz 动态范围 104 dB（典型值），20 Hz - 20 kHz 总谐波失真 典型值< 94 dB（0.002%）@1 kHz，+20 dBu 输出 频率响应 +0 / -0.5 dB @ 20 Hz - 20 kHz 串音 < -100 dB，20 Hz - 20 kHz 尺寸 483 x 44 x 195 mm 重量 1.85 Kg 电源电压 100 至 240 VAC，50 至 60 Hz（自动选择） 电源消耗 < 15 W 特性 · 25种神奇的TC效果：XL混响、合唱、颤音、移调、延时、动态等 · XLR接口—双重输入/输出 · 模拟机型的用户接口 · 预置：200个工厂/100用户预设 · 双引擎设计 · 24Bit A/D-D/A转换器 · 24Bit S/PDIF 数字输入/输出，44.1kHz/48kHz · 24Bit 内部处理器	台	1		
10901	030505011041	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:调音台 2.类别、规格:25个马达推子(24通道+1主控),48条输入混音通道(40单声道+2立体声+2返送通道),20个AUX(8单声道+6立体声)+立体声+子母线,8个带有Roll-out的DCA编组,24个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路模拟输入,16个模拟XLR输出,34*34数字录音/回放通道(需通过USB2.0或2*2USB存储设备实现),1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽	台	1		

bb69054c-6f6d-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10902	030505011042	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音频处理器 2.类别、规格:16路平衡话筒/线路输入16路平衡话筒/线路输出; 每路单独的DSP处理器、任意添加DSP模块; 频率响应:话筒/线路输入到任何输出端20Hz-20KHz(-1dB); 输入通道处理包括:增益、延时、均衡、门电路和自动电平器等; 输出通道处理包括:交叉点混音器、延时、均衡、自动反馈、增益和限幅器等; 可编程控制、预设模式调用。 支持CobraNet协议	台	2		
10903	030505011043	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:监听音箱 2.类别、规格:2-路有源音箱5"锥面0.75"半球形频响范围：55Hz-20kHz(-10dB)尺寸：165*268*222mm重量：5.8kg功率:功耗45W	对	1.5		
10904	030505011044	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:Media player 媒体播放器 2.类别、规格:蓝光DVD播放机高清HDMI影碟机家用CD机VCD播放机USB光盘硬盘播放器	台	1		
10905	030505007014	会议专用设备	1.名称、规格:无线手持话筒 2.类别:单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔BLX人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，并配备行业标准SM58?人声话筒振膜，实现饱满清晰的人声再现。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备集成SM58?心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源	台	2		
10906	030505007015	会议专用设备	1.名称、规格:无线领夹话筒 2.类别:单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔提供的BLX演讲者无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，配备WL93微型领夹式话筒，适用于演讲应用。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX1腰包式发射机；WL93微型领夹式全指向电容话筒，配备防风罩和领带夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源	台	2		
10907	030505007016	会议专用设备	1.名称、规格:天线分配器 2.类别:功能 五路射频信号输出 支持QLX-D?、ULX-D、SLX和BLX（仅限BLX4R）接收机 前置式天线安装件 架置式安装件 4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）	台	1		
10908	030505007017	会议专用设备	1.名称、规格:天线信号放大器 2.类别:串联式UHF天线放大器，与远程天线配合使用，适用于舒尔U4S、U4D、ULXP、ULXS、UR4S和UR4D接收机或UA844和UA845天线分配系统。	台	3		
10909	030505007018	会议专用设备	1.名称、规格:天线分配器/组合器套件 2.类别:无源天线分配器/组合器套件，适用于舒尔UC4、SLX4、ULXS4、	台	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10909	030505007018	会议专用设备	ULXP4、U4S、U4D、UR4S和UR4D接收机。	台	2		
10910	030505006005	电源	1.名称:电源适配器 2.类别、规格:T型偏置电源模块	台	1		
10911	030505007019	会议专用设备	1.名称、规格:1/2波偶极子天线 2.类别、规格:按设计要求	台	4		
10912	030505016004	显示设备	1.名称:室内LED显示屏体 2.类别、规格:点间距：2.0mm模组尺寸：320*160mm 分辨率：160*80 钣金箱体640*960mm，含电源，接收卡，屏体线材	m2	75		
10913	030505016005	显示设备	1.名称:同步控制器 2.类别、规格:1.单台带载230万像素，6路网口输出，最宽3840像素，最高3840像素； 2.HDMI/DVI 视频输入； 3.HDMI 音频输入/外部音频输入； 4.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 6.高位阶视频源带载能力：1440×900； 7.18bit 灰阶处理与显示； 8.一路光探头接口； 9.可级联多台进行统一控制； 10.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 11.标准 1u 机箱设计，独立供电；	台	8		
10914	030505016006	显示设备	1.名称:视频矩阵 2.类别、规格:1.整机采用模块化配置，插卡式结构，可根据用户需求灵活配置输入输出卡，支持输入输出卡热插拔，性能稳定。 2.基于强大的硬件 FPGA 系统架构和模块化设计，支持各种接口模块进行灵活的个性化组合，维护简单，降低设备故障率。支持市面常见的 HDMI、DVI、DP 和 IP 输入接口，支持 10bit 视频源输入和处理，支持 4K 高清视频输入和输出；支持多屏多图层管理，输入输出 EDID 管理和预监，输入源名称修改，BKG 和OSD 设置等操作。 3.采用 B/S 架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在 Windows、MAC、iOS、Android 和 Linux 环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，支持在线升级固件版本，使用户在 PC 端即可完成硬件升级配置。 4.输出板卡：单卡支持 16 个 2K 图层，8 个 DL 图层或 4 个 4K图层，图层支持跨接口输出，且跨接口不减图层数。 5.支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布。 6.支持2000 个用户自定义场景，支持淡入淡出、无缝切换场景特效；场景切换响应速度＜60ms。 7.场景自动定时轮巡可以选择每个场景是否参与自动轮巡。 8.支持单屏独立设置 OSD，透明度叠加。 9.支持 BKG且BKG 不占用图层资源，最大宽度或高度为 8192像素。 10.输入源台标管理。对输入源设置文字或图片台标，方便图层输入源的识别。	台	1		

bbdf954c-6[illegible]84-9b88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10914	030505016006	显示设备	11.支持输入源截取和截取源重命名。对输入源画面进行任意截取，形成一个新的输入源，不影响原输入源的使用。 12.支持 HDR 和 10bit 视频处理，画面显示更加细腻清晰，画面更清晰。 13.支持输入源画质，输出画质和图层画质管理，包括亮度、对比度、饱和度、色度和 Gamma 调整。15. 14.采用 Web 端控制，操作实时相应，采用1000M/100M 自适应网络接口，支持多用户同时访问。 15.Web 控制界面可实现输入源预监和输出回显。 16.支持设备自检。 17.系统自动监测和告警，支持硬件监控，异常报警，包括风扇转速、各模块温度及电压、运行状态等设备监测。	台	1		
10915	030501019045	控制软件	1.名称:控制软件 2.类别、规格:1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。 8、软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。 9、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。	台	1		
10916	030402011130	成套配电箱	1.名称:配电箱-音视频 2.型号、规格:1.功率：150KW 输入：380V三相五线制供电； 2.具有短路、过流、过压、欠压、漏电等多种保护能， 3.具有远程控制上电、关电、远程报警、远程查询工作状态功能； 4.具有定时功能；支持分布延时上电，避免大负载对电网的冲击，； 5.系统具备自检功能，在运行错误时自动关闭输出并报警，保证系统运行的安全性和可靠性； 6.支持温度、湿度检测和烟雾探测，支持分路根据温度感应智能上电； 7.支持音频输出；支持外接温度模块； 8.支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 9.静电放电抗干扰，浪涌（冲击）抗	台	1		

bbdf954c-[illegible]-f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10916	030402011130	成套配电箱	扰度，防雷击，辐射骚扰检测，谐波电流发射等电磁兼容符合EMC国家要求；	台	1		
10917	030505016007	定制钢结构		套	2		
10918	030501019046	管理工作站	1.名称:管理工作站-音视频 2.类别、规格:1、I5 11500/8G*2/256G+2T/光驱 4G+21.5寸 win10 家庭版/e2220h 2、含正版WINDOWS操作系统	台	1		
10919	030505016008	显示设备	1.名称:43寸监视器 2.类别、规格:屏幕比例：16:9面板：IPS技术对比度：1000:1响应时间：5ms屏幕刷新率：60Hz接口：DP，HDMI，VGA，音频/耳机输出，其他屏幕尺寸：43-46英寸分辨率：3840*2160曲率：平面	台	2		
10920	030501019047	服务器	1.名称:无线投影系统 2.类别、规格:兼容 Mac 和 Windows 操作系统 通过 Airplay、Google cast 和 Miracast 进行屏幕镜像高级功能包括房间显示的本地视图、全屏/单窗口显示、注释、黑板和触控支持 增强的安全性和广泛的连接性，可集成到预先存在的会议设置中或单独使用 XMS云管理平台，实现机组远程管理	台	1		
10921	030501019048	编码器	1.名称:分布式编码器 （光嵌） 2.类别、规格:? 支持通过标准1GB网络超低延时（1帧）传输4K超高清视频信号，并通过LAN网络架构几乎无限制的扩展HDMI系统。 ? 采用JPEG2000无损压缩技术传输HDMI、双向红外、双向RS-232（透传与扩展）、数/模音频、USB/KVM，通过单根网线的最远传输距离为100米。 ? 支持标准视频分辨率，包括VGA至WUXGA及480i至4K等分辨率。 ? 支持HDMI 2.0（HDCP2.2、EDID管理），DVI-D，VGA视频输入，并支持HDMI本地旁通输出。 ? 支持RJ45 网络端口或SFP+光纤端口传输音视频控制信号。 ? 支持所有HDMI的音频格式，包括Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus和DTS-HD Master音频传输。 ? 支持数字/模拟音频解嵌，音视频独立切换。 ? 解码器所有控制API、软件、网络接口与现有联网同品牌控制设备无缝对接。 ? 支持PoE 供电或 12VDC 电源本地供电。 ? 支持CE\UL\IECEE-CB认证。	台	4		
10922	030501019049	编码器	1.名称:分布式解码器（光嵌） 2.类别、规格:? 支持通过标准1GB网络超低延时（1帧）传输4K60 4:4:4超高清视频信号，并通过LAN网络架构几乎无限制的扩展HDMI系统。 ? 采用JPEG2000无损压缩技术传输HDMI、双向红外、双向RS-232（透传与扩展）、数/模音频、USB/KVM，通过单根网线的最远传输距离为100米。 ? 支持标准视频分辨率，包括VGA至WUXGA及480i至4K等分辨率。 ? 支持所有HDMI的音频格式，包括Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus和	台	4		

bbdf954c-[illegible]-4284-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10922	030501019049	编码器	DTS-HD Master音频传输。 ? 支持数字/模拟音频解嵌，音视频独立切换。 ? 支持RJ45 网络端口或SFP+光纤端口传输音视频控制信号输。 ? 支持HDMI 2.0（HDCP2.2、EDID管理）输出。 ? 解码器所有控制API、软件、网络接口与现有联网同品牌控制设备无缝对接。 ? 支持PoE 供电或 12VDC 电源本地供电。 ? 支持CE\UL\IECEE-CB认证。	台	4		
10923	030501019050	编码器	1.名称:分布式编码器 （双绞线） 2.类别、规格:? 支持通过标准1GB网络超低延时（1帧）传输4K超高清视频信号，并通过LAN网络架构几乎无限制的扩展HDMI系统。 ? 采用JPEG2000无损压缩技术传输HDMI、双向红外、双向RS-232（透传与扩展）、数/模音频、USB/KVM，通过单根网线的最远传输距离为100米。 ? 支持标准视频分辨率，包括VGA至WUXGA及480i至4K等分辨率。 ? 支持HDMI 2.0（HDCP2.2、EDID管理），DVI-D，VGA视频输入，并支持HDMI本地旁通输出。 ? 支持RJ45 网络端口或SFP+光纤端口传输音视频控制信号。 ? 支持所有HDMI的音频格式，包括Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus和DTS-HD Master音频传输。 ? 支持数字/模拟音频解嵌，音视频独立切换。 ? 解码器所有控制API、软件、网络接口与现有联网同品牌控制设备无缝对接。 ? 支持PoE 供电或 12VDC 电源本地供电。 ? 支持CE\UL\IECEE-CB认证。	台	2		
10924	030501019051	编码器	1.名称:分布式解码器 （双绞线） 2.类别、规格:? 支持通过标准1GB网络超低延时（1帧）传输4K60 4:4:4超高清视频信号，并通过LAN网络架构几乎无限制的扩展HDMI系统。 ? 采用JPEG2000无损压缩技术传输HDMI、双向红外、双向RS-232（透传与扩展）、数/模音频、USB/KVM，通过单根网线的最远传输距离为100米。 ? 支持标准视频分辨率，包括VGA至WUXGA及480i至4K等分辨率。 ? 支持所有HDMI的音频格式，包括Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus和DTS-HD Master音频传输。 ? 支持数字/模拟音频解嵌，音视频独立切换。 ? 支持RJ45 网络端口或SFP+光纤端口传输音视频控制信号输。 ? 支持HDMI 2.0（HDCP2.2、EDID管理）输出。 ? 解码器所有控制API、软件、网络接口与现有联网同品牌控制设备无缝对接。 ? 支持PoE 供电或 12VDC 电源本地供电。 ? 支持CE\UL\IECEE-CB认证。	台	2		
10925	030505016009	显示设备	1.名称:中控主机 2.类别、规格:NX-3200C：支持IPv6和802.1x； 高性能架构，灵活的编程平台； 兼容整条产品线设备； 增强串行与红外端口的诊断功能；	台	1		

bbdf954c-0ee2-084-2016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10925	030505016009	显示设备	通过USB驱动导入/导出文件； 硬件/软件可实现24/7/365不间断操作； 核心IPS处理器不小于1600M； 板载RAM不小于512MB； 非易失内存不小于1M； SDHC闪存不小于8GB； 机架空间不超过1RU； 2个总线接口； 2个10/100 LAN接口； 8个数字I/O端口； 8路RS232双向端口； 8路红外/串行输出端口； 8路弱电继电器端口； 具有内置网页服务器功能； 具有支持 HTML 及 JAVA 的功能； 具有可将触摸屏界面变成网页的功能； 支持 Duet（动态设备发现技术）技术。 EXB-COM2*3：3台EXB-COM2 ICSLan扩展控制器，2个串口	台	1		
10926	030505016010	显示设备	1.名称:无线触摸屏 2.类别、规格:10.2" 多点触控视网膜显示屏 2160 x 1620 屏幕分辨率 (264 ppi) Apple A13 仿生芯片 64GB 存储容量 Wi-Fi 5 (802.11ac)	蓝牙4.2 前置 12MP 超广角摄像头 后置 8MP 摄像头 闪电连接	台	1		
10927	030505016011	显示设备	1.名称:无线设备授权 2.类别、规格:触摸屏应用程序移动终端授权	台	1		
10928	030505016012	显示设备	1.名称:墙面触摸屏 2.类别、规格:MD-702：英寸有线嵌墙式触摸屏； 物理分辨率不小于1280x800; 显示比例16：10； 亮度不小于330cd/m2； 不小于对比度800:1； 显示色彩不小于16.7M； 内存不小于2GB,闪存16GB； 内置麦克风及扬声器； 内置文件浏览推送功能； 水平/垂直可视角度不小于±89°； 至少1个USB2.0接口，至少1个RJ-45以太网口； CB-MXSA-07：CB-MXSA-07，简易框架箱，MODERO X/S 7寸通用，利用此配件可将面板直接安装到螺柱/前壁上，并且随附了一个壁盒和安装螺丝。	台	2		
10929	030402011131	成套配电箱	1.名称:8路强电继电器箱 2.型号、规格:DR-8SW16A：标准导轨式安装，占4个P位； 采用泰科双触点继电器，提供8路16A继电器开关； 每路回路可独立控制3520W设备开关； 支持设置各回路的开机初始值； 具备多回路顺序延时启动功能，避免同时启动造成对电网的冲击； 设置两组互锁模式，可控制4组窗帘； 设置三组互锁模式，可控制两台中央空调的低、中与高速档位； 执行场景命令后立即向监控中心返回各回路的实际开关状态； 具有本机及远程编程与测试功能； 自带应急开关按键，方便调试；	台	1		

bbdf954c-66ed-4f4-f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10929	030402011131	成套配电箱	自带回路状态指示灯，开关状态一目了然； 支持在线刷新程序； 采用DR-Link总线通信。 DR-PS1000：AC 110-220V宽电压供电，采用工业级DC-DC隔离电源模块； 提供24V 0.8A电源； 导轨式安装，占4个P位； 符合DR-Link总线标准； 1500W浪涌保护、15KV静电保护、2500V通讯隔离； 独有的隔离保护电路，可带电热插拔。	台	1		
10930	030501019052	中控软件	1.名称:中控软件 2.类别、规格:软件编程	台	1		
10931	030505016013	显示设备	1.名称:会议录播主机 2.类别、规格:硬件参数: 1、设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于Linux平台开发，安全可靠； 2、具备4路SDI输入接口，5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制； 3、具备两路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60。 4、具备6路RS232接口，其中4路作为摄像机控制，1路对接中控,1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制； 5、具备USB2.0*1，USB3.0*1，具备line in*2、MIC in*2、line out*2； 6、1000M RJ45 *1 7、具备硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态； 8、标配2T存储，支持最大8T硬盘； 9、具备前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键； 10、具备液晶面板，显示设备基本信息，如运行状态，IP信息，方便维护。 软件参数: 1、视频编码H.264HP； 2、网络支持DHCP和静态IP两种选择； 3、音频编码：AAC，支持多路音频输入混音。 4、支持1路RTSP网络流输入进行同步录制； 5、支持配置会议室及会议内容信息，自动跟平台对接进行文件命名； 6、支持RTSP、RTMP、RTMPS、HTTP等多种流媒体协议，同时均支持高标清直播功能；主机自带不少于50路直播； 7、其中四路视频输入可SDI、DVI二选一（提供软件截图及设备背板图片），支持自适应输入的信号状态，支持分辨率720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入； 8、支持VGA信号格式：800*600、1024*768、1280*800、1366*768、1440*900、1920*1080、1920*1200等常用分辨率的输入。 9、支持VGA图像微调，从而消除由于VGA信号分辨率不标准问题产生的图像异常； 10、支持音频输出接口启用与否设置；	台	1		

bbdf954c-6[illegible]084-[illegible]628-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10931	030505016013	显示设备	11、支持PPT导播，当接入的PPT（计算机）画面变化是可自动将PPT画面进行全屏，全屏时间可在5-20秒时间内自由设定； 12、支持web直播预览，录制过程中可一键开启web直播预览，方便管理员进行实时监看； 13、支持设定录制文件前缀，进行文件命名识别； 14、支持预约录制，可自由选择是否录制资源模式文件； 15、支持PPT推送，可将接入的PPT信号在后台直接生成对应的二维码，用户只需用手机在同一个网络中扫描二维码即可将PPT内容推送到手机上进行查看。 16、支持设定磁盘阈值，当磁盘空间小于设定的阈值时自动清理最早文件； 17、支持自动文件上传到视频资源平台，并可设定自动上传时间，以免影响其他业务运行。 18、支持操作日志，方便进行系统维护和用户操作查询。 19、支持文件下载，可根据需要下载电影（合成）模式或资源模式文件； 20、支持文件修复，对于录制过程中出现异常的文件可进行自动修复（提供截图） 21、支持按照关键字进行录制文件搜索，搜索范围包括文件名和备注内容均可进行搜索； 22、支持不少于9种多画面合成模式，用户还可以根据需要自定义不少于2种合成模式； 23、支持不少于15种画面切换效果，如擦除，渐变，马赛克，覆盖等，支持自定义； 24、支持VISCA等摄像机控制协议，支持同时最多四个摄像机的独立控制；并可对每个摄像机设置不少于10个预制位方便在会议录制过程中快速调取； 25、支持设置片头片尾，可使用视频或图片作为片头片尾内容； 26、支持串口中控和网络中控对接，提供中控对接代码； 27、平台对接，可选择厂家自有平台进行直播点播管理，也可以选择第三方FTP对接进行文件管理。 28、支持录制文件管理，支持文件备注，以便进行文件内容标识； 29、支持按文件一键U盘拷贝；	台	1		
10932	030506010026	监控摄像设备	1.类型:录播摄像头 2.规格、型号:按设计要求	台	3		
10933	030501001002	输入设备	1.名称:控制键盘 2.类别、规格:按设计要求	台	1		
10934	030413001016	普通灯具	1.名称:面光灯 2.型号、规格:按设计要求	套	15		
10935	030413001017	普通灯具	1.名称:LED三基色灯 2.型号、规格:按设计要求	套	20		
10936	030505016014	显示设备	1.名称:8路信号放大器 2.类别、规格:DMX512/1990信号输出8路DMX信号分配器，一进八出 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 宽电压输入,适应不同国家的电压输入可匹配3针的卡侬插座（可选5芯） 电源输入: AC 100V-240V 50/ 60Hz 有国家质检单位出具的检测报告，检	台	1		

bbdf954c-6[illegible]1b93-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10936	030505016014	显示设备	测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证;	台	1		
10937	030505016015	显示设备	1.名称:DMX512跳线板 2.类别、规格:DMX512跳线板	台	1		
10938	030505016016	显示设备	1.名称:512阳光控台 2.类别、规格:技术参数 DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道， 光电隔离信号输出。 最大控制96台电脑灯或96路调光， 使用珍珠灯库内置图形轨迹发生器， 有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图 形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果,图形参数 （如：振幅、速度、间隔、波浪、方向） 均可独立设置。60个重演场景， 用于储存多步场景和单步场景。 多步场景最多可储存600步。 带背光的LCD显示屏，中英文显示， 关机数据保持。U盘备份和升级， 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 有国家质检单位出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证;	台	1		
10939	030402011132	成套配电箱	1.名称:12路电源直通箱 2.型号、规格:技术参数 (1) 供电：三相五线制 AC380V±10%，50Hz±5%. (2) 额定功率：12路×4KW;每路40A插头，可适 用于任何负载. (3) 过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子或 160A康尼插。 (4) A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚万能备用插座	台	1		
10940	030505016017	灯钩/保险绳	1.名称:灯具挂钩，承重35KG，安全绳，承重35KG	套	20		
10941	030505016018	天花灯具衍架	1.名称:天花灯具衍架 2.类别、规格:12M桁架	套	2		
10942	030505016019	天花灯具衍架	1.名称:天花灯具衍架 2.类别、规格:6M桁架	套	2		
10943	030505016020	长行程天花吊点（舞台灯光）	1.名称:长行程天花吊点（舞台灯光） 2.类别、规格:设备尺寸：长425mm×宽425mm×高300mm; 安装环境：天花高度≥750mm,升降行程0-12000mm; 负载类型：用于灯光吊架、大型电动幕等（多点吊装）; 天花开孔：直径150mm圆孔（吊带与圆心重合）; 主体材料：铝合金、钢材混用，表面喷塑、电镀; 行程控制：机电限位开关控制，附加防冲顶总控限位; 制动方式：永磁磁回路失电制动，制	套	4		

bbdf954c-6[illegible]084-1[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10943	030505016020	长行程天花吊点（舞台灯光）	动能力260Kg; 系统控制：485编码控制; 负载能力：常规额定负载250Kg，最大不超过2800Kg; 运行噪音：不超过45dB(A计权)，接近静音; 电力消耗：220VAC 50Hz; 设备净重：36Kg;	套	4		
10944	030505016021	吊点收线器（舞台灯光）	1.名称:吊点收线器（舞台灯光） 2.类别、规格:设备尺寸：长425mm×宽425mm×高421mm（不含插头） 安装环境：天花高度≥750mm,升降行程0-12000mm 升降方式：空载自动升降模式，负载同步感应升降模式 天花开孔：直径120mm圆孔（吊带与圆心重合） 主体材料：铝合金、钢材混用，表面喷塑、电镀 电缆组合：2.5mm2电源电缆8支、DMX512控制电缆1支 行程控制：机电限位开关极限控制，过程自动感应式控制 系统控制：由动力组提供，含超越下降，同步下降指令 负载能力：22Kg(电缆带及附件总量) 运行噪音：不超过45dB(A计权)，接近静音 电力消耗：220VAC 250VA 设备净重：36Kg(含电缆重量)	台	4		
10945	030505006006	电源时序器	1.名称:电源时序器 2.类别、规格:最大输出电流 10A 工作电压：220 – 240 VAC@50 – 60 Hz（热断路器） 过压关断： 极高电压关断，275 ±5VAC 尖峰保护模式：火线对零线，零地线泄露 尖峰嵌位电压： 376 VAC峰值 @6000V/3000 A 响应时间： 1纳秒 最大浪涌电流：6500A 噪声衰减：线性滤波消除技术，噪声衰减：10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 500 kHz 功耗：10W（无负载） 安全认证： TUV	台	3		
10946	030501005004	机柜	1.名称:机柜 2.类别、规格:42U，含PDU、风扇等配套附件	台	5		
10947	030501006002	操作台	1.名称:宴会厅操作台 2.类别、规格:按设计要求	套	4		
10948	030413014028	插座	1.名称:多媒体墙插 2.规格:定制接线箱,大小根据实际情况确定,要求箱 内至少包含2个电源插座、2个网络接口、1个DMX接口、2组AV接口、4个卡侬接口、2个光纤接口,所有面板要求固定安装,排列合理。	套	20		
10949	030412004213	配线	1.名称:工程音箱线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:2*2.5 4.材质:铜	m	13200		
10950	030412004214	配线	1.名称:音频线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:RVVP2*0.75	m	5977.5		

bbdf954c-[illegible]-f638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10950	030412004214	配线	4.材质:铜	m	5977.5		
10951	030412004215	配线	1.名称:喇叭线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:按设计要求 4.材质:铜	m	600		
10952	030502003003	双绞线缆	1.名称:六类双绞线（含水晶头） 2.类别、规格:按设计要求 4.敷设方式:穿管敷设	m	4500		
10953	030412004216	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:按设计要求 4.材质:铜	m	2700		
10954	030412004217	配线	1.名称:视频线SDI 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:按设计要求 4.材质:铜	m	1200		
10955	030412004218	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:按设计要求 4.材质:铜	m	11850		
10956	030502007007	跳线、跳纤	1.名称:HDMI线 2.类别、规格:长度综合考虑	条	30		
10957	030412004219	配线	1.名称:灯光信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:按设计要求 4.材质:铜	m	6000		
10958	030413014029	插座	1.名称:音频跳线排 2.规格:按设计要求	套	10		
10959	030505006007	流动推车		套	1		
		客房（88间）					
10960	030505005013	扬声器	1.名称:蓝牙音箱 2.类别、规格:可更改蓝牙名称为酒店房间号码灰\白，闹钟音响；支持Bluetooth? 3.0 技术蓝牙设备音乐传输； 内置双全频驱动单元实现2 x 5W 的功率输出；支持USB播放音乐； 配备双USB对外充电接口兼容各种移动设备充电；支持多达6个记忆电台的数字立体声调频收音功能。	套	88		
10961	030501019053	5.1hifi系统	5.1 HiFi 支持的音频格式：Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、Multichannel PCM 视频源兼容性：支持 6 个 4K/60 视频源 (HDMI 2.0/HDCP 支持遥控功能 支持无线功能，蓝牙和WiFi链接，无线音乐传输 媒体中心（控制台）：10VDC 3.3A, 44VDC 1.25A；无线接收器：100 – 240V 50/60 Hz, 30W；Acoustimass? 无线低音音箱：100 – 240V ~ 50/60 Hz, 180W	套	88		
		酒店客控管理系统					
10962	030507006001	智能家电系统设备	1.名称:高端智能客房控制器 2.类别、规格:? 模块化、可编程，针对暖通空调，照明和遮阳的房间智能控制器 ? 集成针对酒店客房应用的专有控制策略 ? 集成国际标准的网络接口 ? 以太网接口：支持BACnet/IP 通讯，用于通信和编程调试。具有2端口以太网交换功能，可以通过线拓扑结构的	台	88		

bbdf954c-6ecd-484-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10962	030507006001	智能家电系统设备	简化降低布线成本 ? KNX总线接口：直接连接支持KNX的智能传感器、执行器和操作面板。集成总线电源，可以直接给总线设备供电 ? 集成的输入/输出通道 ? 八路可控硅输出通道，用于灯光、窗帘以及其他设备的直接输出控制 ? 六路干接点信号输入通道，用于普通面板信号输入 ? 四路DC0~10v输出通道，可以用于连接0/1~10v 调光镇流器灯具 ? 集成输入/输出通道具有可插拔接线端子，方便安装和接线 ? 工作电压AC 24 V	台	88		
10963	030507006002	智能家电系统设备	1.名称:干接点输入模块 2.类别、规格:4路干接点输入模块，单个输入(A、B、C或D)可以配置为一个输入 ?上升、下降或上升、下降边缘的开关(开、关、开关) ?上行、下行或上行、下行沿发送值(8位值、16位值、16位浮点数 ?短/长按钮动作后进行开关(on、off、toggle) ?短/长按钮动作后发送值(8位值、16位值、16位浮点数 ?可选择开关长时间运行的可调周期 ?可循环发送 ?单按钮调光 ?单键组控件 ?1位场景控制 ?8位场景/效果控制	台	176		
10964	030507006003	智能家电系统设备	1.名称:开关模块 2.类别、规格:?12路开关执行器，12xAC230V，6AX，AC3 ?用于开关电容性、电感性和电阻性负载 ?导线截面为0.5至2.5 mm ?开关状态显示，每个输出测试是否正确 ?控制功能: ?开关状态信息，逻辑门，中央开关，定时开关，夜间模式 ?集成8位场景控制和分配每个输出多达8个场景 ?功能:手动开启、永久关闭、锁定、中央覆盖、强制控制 ?诊断功能:计数开关周期	台	176		
10965	030507006004	智能家电系统设备	1.名称:窗帘控制模块 2.类别、规格:按设计要求	台	88		
10966	030507006005	智能家电系统设备	1.名称:12路开关模块 2.类别、规格:12路	台	88		
10967	030507006006	智能家电系统设备	1.名称:风机盘管控制单元 2.类别、规格:一体式温控器，自带输出 ?KNX总线通讯 ?背光显示 ?2P/PI/P控制 ?用于连接开/关控制或三位控制的输出端子 ?用于连接三速风机或单速风机的输出端子 ?自动或手动风机速度控制 ?自动或手动供热/制冷转换 ?室内温度最低与最高温度设定限值 ?依据室内温度或回风温度进行控制 ?可调节调试参数和控制参数 ?通过组地址（ETS）或独立物理地址整合到系统中 ?工作电压为AC230V ?用户及参数设置在断电后仍可保持或	台	176		

bbdf954c-6[illegible]-b[illegible]-bf28-d6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10967	030507006006	智能家电系统	恢复	台	176		
10968	030507006007	智能家电系统设备	1.名称:地址码 2.类别、规格:按设计要求	套	88		
10969	030401002001	变压器	1.名称:AC24V变压器 2.型号、规格:按设计要求	台	88		
10970	030505006008	电源	1.名称:导轨式开关电源 2.类别、规格:按设计要求	台	88		
10971	030412005002	接线箱	1.名称:RCU箱体 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	个	88		
10972	030505006009	人体感应		台	792		
10973	030506007005	出入口控制设备	1.名称:门磁 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	台	88		
10974	030506007006	出入口控制设备	1.名称:门铃 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	台	88		
10975	030506007007	出入口控制设备	1.名称:门显面板 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	台	88		
10976	030506007008	出入口控制设备	1.名称:门口面板 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	台	88		
10977	030413013030	照明开关、按钮	1.名称:床头面板1 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	套	88		
10978	030413013031	照明开关、按钮	1.名称:床头面板2 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	套	88		
10979	030413013032	照明开关、按钮	1.名称:卫生间面板 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	套	176		
10980	030413013033	照明开关、按钮	1.名称:客房总开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	套	176		
10981	030413013034	照明开关、按钮	1.名称:浴室面板 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	套	176		
		卫星及有线电视系统					
10982	030504002001	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:卫星地面接收天线 2.类别、规格:按设计要求	套	2		
10983	030504002002	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:高频头 2.类别、规格:按设计要求	套	2		
10984	030504002003	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:双馈源 2.类别、规格:按设计要求	套	2		
10985	030504002004	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:卫星功分器 2.类别、规格:按设计要求	套	2		

bbdf9540-0[illegible]284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10986	030504002005	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:数字卫星接收机 2.类别、规格:按设计要求	套	8		
10987	030504002006	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:捷变调制主机 2.类别、规格:47-860MHZ捷变，前面板控制，BTSC立体声兼容，LED显示	套	10		
10988	030504002007	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:无源混合器 2.类别、规格:按设计要求	套	2		
10989	030501005005	机柜	1.名称:标准网络机柜 2.类别、规格:含PDU、风扇等配套附件	台	2		
10990	030501005006	机柜	1.名称:机柜 2.类别、规格:42U，含PDU、风扇等配套附件	台	10		
10991	030504002008	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:放大器 2.类别、规格:按设计要求	套	2		
10992	030504002009	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:光接收机 2.类别、规格:按设计要求	对	54		
10993	030412005003	接线箱	1.名称:放大器箱体 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	个	2		
10994	030504002010	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:二分配器 2.类别、规格:按设计要求	套	2		
10995	030504002011	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:四分配器 2.类别、规格:按设计要求	套	24		
10996	030504002012	卫星电视天线、馈线系统	1.名称:十六分支器 2.类别、规格:按设计要求	套	50		
10997	030502013003	光缆终端盒	1.名称:电视终盒端 2.类别、规格:按设计要求	个	352		
10998	030412004220	配线	1.名称:有线电视线缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:SYWV-75-12 4.材质:铜	m	6000		
10999	030412004221	配线	1.名称:有线电视线缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:SYWV-75-9 4.材质:铜	m	4500		
11000	030412004222	配线	1.名称:有线电视线缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:SYWV-75-5 4.材质:铜	m	9000		
11001	030501019054	服务器	1.名称:视频点播服务器 2.类别、规格:4108/16G RDIMM DDR4内存*1丨1TB SATA（企业级）*2丨INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR（可选Raid key)*1丨INSPUR四口千兆网卡（RJ45接口）*1丨550W白金电源*2丨3.5寸4口背板丨集成2千兆网口丨导轨*1丨	台	2		
11002	030501019055	服务器	1.名称:IPTV服务器 2.类别、规格:4108/16G RDIMM DDR4内存*1丨1TB SATA（企业级）*2丨INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR（可选Raid key)*1丨INSPUR四口千兆	台	2		

bbd954c-ace0-4984-bf38-016118c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11002	030501019055	服务器	网卡（RJ45接口）*1丨550W白金电源*2丨3.5寸4口背板丨集成2千兆网口丨导轨*1丨	台	2		
11003	030501019056	IPTV电视服务系统软件	1.名称:IPTV电视服务系统软件 2.类别、规格:电视系统基础平台软件，包含所有基础业务：节目管理、发布管理、系统管理、日志管理、数据库管理、播放控制。 功能模块： 1.开机欢迎功能 2.高清直播功能 3.高清点播功能 4.宣教功能	台	2		
11004	030501019057	终端软件许可	1.客户端终端控制系统软件模块,定制开机视频及页面	台	6		
11005	030501019058	编码器	1.名称:4路高清编码器 2.类别、规格:4路高清HDMI编码	台	2		
11006	030501019059	编码器	1.名称:8路高清编码器 2.类别、规格:8路高清HDMI编码	台	2		
		酒店管理软件					
11007	030507006008	智能家电系统设备	1.名称:酒店管理基本模块 2.类别、规格:含前台预订、前台接待、前台收银、夜间帐务审核、前台查询、报表管理、系统管理	台	1		
11008	030507006009	智能家电系统设备	1.名称:房务中心	台	1		
11009	030507006010	智能家电系统设备	1.名称:客史管理	台	1		
11010	030507006011	智能家电系统设备	1.名称:前台应收	台	1		
11011	030507006012	智能家电系统设备	1.名称:餐厅收银	台	1		
11012	030507006013	智能家电系统设备	1.名称:娱乐收银	台	1		
11013	030507006014	智能家电系统设备	1.名称:电话计费	台	1		
11014	030507006015	智能家电系统设备	1.名称:经理查询	台	1		
11015	030507006016	智能家电系统设备	1.名称:公关销售	台	1		
11016	030507006017	智能家电系统设备	1.名称:报表设计系统	台	1		
11017	030507006018	智能家电系统设备	1.名称: 程控交换机电话计费接口	台	1		
11018	030507006019	智能家电系统设备	1.名称:IC卡门锁接口	台	1		
11019	030507006020	智能家电系统设备	1.名称:客房控制系统接口	台	1		
11020	030501019060	服务器	1.名称:服务器-酒店管理 2.类别、规格:按设计要求	台	2		
11021	030501019061	管理工作站	1.名称:管理工作站 2.类别、规格:I7-13700/16G/1T/无驱/23寸显示器	台	5		
		管线和桥架					
11022	030412003052	桥架	1.名称:密闭金属线槽 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	3240		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11023	030412003053	桥架	1.名称:密闭金属线槽 2.型号、规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:带盖板、弯头、三通、接地等工作内容，包含桥架支撑架	m	3240		
11024	030412001229	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	6300		
11025	030412001230	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	360		
11026	030412001231	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	360		
11027	030412001232	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	360		
11028	030412001233	配管	1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:钢 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	360		
11029	030412001234	配管	1.名称:钢管 2.材质:钢 3.规格:SC100 4.配置形式:明配，包含明配管支吊架 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施	m	360		
		电梯工程					
11030	030107002001	电梯	1.名称:Spa hotel客梯 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:9m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11031	030107002002	电梯	1.名称:Spa hotel消防员专用、担架、无障碍 2.型号:无机房电梯 3.层数:3 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:11.5m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11032	030107002003	电梯	1.名称:Spa hotel-货梯 2.型号:无机房电梯 3.层数:3 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:11.5m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11033	030107002004	电梯	1.名称:Spa hotel-客梯兼货梯 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求	部	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11033	030107002004	电梯	5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:8.5m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11034	030107002005	电梯	1.名称:Spa hotel-食梯1 2.型号:无机房电梯 3.层数:3 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:300kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:11.5m 8.梯速:1m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11035	030107002006	电梯	1.名称:Spa hotel-食梯2 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:300kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:7.5m 8.梯速:1m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11036	030107002007	电梯	1.名称:Village Public Area 消防员专用/担架/无障碍 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:11m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11037	030107002008	电梯	1.名称:Village Public Area 客梯 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:11m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11038	030107002009	电梯	1.名称:Village Public Area 食梯 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:300kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:11m 8.梯速:1m/s 9.含电梯厅内精装修	部	3		
11039	030107002010	电梯	1.名称:Cliff Bar 客梯 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:10m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
11040	030107002011	电梯	1.名称:MULTIPURPOSE ROOM 客梯 2.型号:无机房电梯 3.层数:2 4.站数:按设计要求 5.额定载重量:1150kg 6.额定人数:按设计要求 7.提升高度:10m 8.梯速:1.75m/s 9.含电梯厅内精装修	部	1		
		非人防暖通系统					

bbd1954c-0[illegible]4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11041	030701003067	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量11.2kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	6		
11042	030701003068	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量14kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	3		
11043	030701003069	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量15kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	2		
11044	030701003070	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量18kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	5		
11045	030701003071	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量22.4kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	5		
11046	030701003072	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量25kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	2		
11047	030701003073	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量30kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	3		
11048	030701003074	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量40kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	6		
11049	030701003075	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量50kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	35		
11050	030701003076	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量56kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	7		
11051	030701003077	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量60kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	3		
11052	030701003078	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量61.5kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	3		
11053	030701003079	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量75kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	2		
11054	030701003080	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量100.8kw 3.规格:按设计要求	台	2		

bbd1954c-fcec-484-bf38-016113c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11054	030701003080	空调器	4.安装形式:按设计要求	台	2		
11055	030701003081	空调器	1.名称:3P分体空调 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	10		
11056	030701003082	空调器	1.名称:3P柜式分体空调 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	6		
11057	030701003083	空调器	1.名称:2P分体空调 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	6		
11058	030701003084	空调器	1.名称:1P分体空调 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	2		
11059	030701003085	空调器	1.名称:室内机 2.型号:制冷量3.6kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	33		
11060	030701003086	空调器	1.名称:室内机 2.型号:制冷量5.6kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	145		
11061	030701003087	空调器	1.名称:室内机 2.型号:制冷量7.1kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	430		
11062	030701003088	空调器	1.名称:室内机 2.型号:制冷量7.2kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	140		
11063	031004007047	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量16kW	组	2		
11064	031004007048	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量20kW	组	38		
11065	031004007049	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量21kW	组	20		
11066	031004007050	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量28kW	组	5		
11067	031004007051	热媒集配装置	1.类型:地暖水力模块 2.材质:按设计要求 3.规格:制热量33.5kW	组	5		
11068	031004006023	地板辐射采暖	1.管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2.管道规格:De20*2.0 3.管道间距:按设计要求 4.反射铝膜要求:按设计要求 5.保温层材质、厚度:保护层铝箔：真空镀铝聚酯薄膜，绝热层为挤塑聚苯板55mm 6.钢丝网设计要求:ϕ3@100钢丝网片	m2	13000		

bbdf954c-6[illegible]4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11069	030701003089	空调器	1.名称:直膨新风机组 2.型号:按设计要求 3.规格:风量400m3/h,200Pa	台	16		
11070	030701003090	空调器	1.名称:直膨新风机组 2.型号:按设计要求 3.规格:风量400m3/h,201Pa	台	7		
11071	030701003091	空调器	1.名称:直膨新风机组 2.型号:按设计要求 3.规格:风量1000m3/h,,400Pa	台	2		
11072	030701003092	空调器	1.名称:直膨新风机组 2.型号:按设计要求 3.规格:风量4000m3/h,400Pa	台	4		
11073	030701003093	空调器	1.名称:直膨新风机组 2.型号:按设计要求 3.规格:风量15000m3/h,,400Pa.	台	4		
11074	030701003094	空调器	1.名称:室外机 2.型号:制冷量130kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	4		
11075	030701003095	空调器	1.名称:新风机组室外机 2.型号:制冷量14kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	2		
11076	030701003096	空调器	1.名称:新风机组室外机 2.型号:制冷量18kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	8		
11077	030701003097	空调器	1.名称:新风机组室外机 2.型号:制冷量56kw 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	4		
11078	030701003098	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:100m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	4		
11079	030701003099	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:150m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	6		
11080	030701003100	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:200m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	5		
11081	030701003101	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:300m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	5		
11082	030701003102	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:500m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	4		
11083	030701003103	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:1000m3/h，200Pa	台	3		

bbdf954c-6cc0-484-b688-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11083	030701003103	空调器	3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	3		
11084	030701003104	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:1500m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	4		
11085	030701003105	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:2000m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	12		
11086	030701003106	空调器	1.名称:全热交换新风换气机 2.型号:3000m3/h，200Pa 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	台	2		
11087	030405015023	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:按设计要求 3.规格:风量：100m3/h 4.安装方式:吊顶	台	112		
11088	030108001012	风机	1.名称:厨房排油烟风机 2.型号:按设计要求 3.规格:18000m3/h，800Pa 4.含风机支架	台	6		
11089	030108001013	风机	1.名称:厨房排油烟补风风机 2.型号:按设计要求 3.规格:18000m3/h，800Pa 4.含风机支架	台	4		
11090	030108001014	风机	1.名称:离心式管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:400m3/h,200Pa 4.含风机支架	台	3		
11091	030108001015	风机	1.名称:离心式管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:500m3/h,200Pa 4.含风机支架	台	2		
11092	030108001016	风机	1.名称:离心式管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:1000m3/h,200Pa 4.含风机支架	台	8		
11093	030108001017	风机	1.名称:离心式管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:2000m3/h,200Pa 4.含风机支架	台	10		
11094	030108001018	风机	1.名称:离心式管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:6000m3/h,300Pa 4.含风机支架	台	11		
11095	030108001019	风机	1.名称:管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:3000m3/h,300Pa 4.含风机支架	台	4		
11096	030108001020	风机	1.名称:卫生间管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:1000m3/h,200Pa 4.含风机支架	台	5		
11097	030108001021	风机	1.名称:更衣室管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:4000m3/h,400Pa 4.含风机支架	台	3		
11098	030108001022	风机	1.名称:消防排烟风机 2.型号:按设计要求 3.规格:30000m3/h,800Pa 4.含风机支架	台	2		

bbdf954c-0[illegible]4-bf38-01613c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11099	030108001023	风机	1.名称:消防排烟风机 2.型号:按设计要求 3.规格:50000m/3/h,800Pa 4.含风机支架	台	3		
11100	030108001024	风机	1.名称:消防补风机 2.型号:按设计要求 3.规格:15000m3/h,800Pa 4.含风机支架	台	2		
11101	030108001025	风机	1.名称:消防补风机 2.型号:按设计要求 3.规格:50000m/3/h,800Pa 4.含风机支架	台	2		
11102	030108001026	风机	1.名称:柴发排风，管道风机 2.型号:按设计要求 3.规格:2000m3/h,200Pa 4.含风机支架	台	2		
11103	030108001027	风机	1.名称:变电站排风，离心风机 2.型号:按设计要求 3.规格:10000m3/h,400Pa 4.含风机支架	台	2		
11104	030108001028	风机	1.名称:壁式轴流风机 2.型号:按设计要求 3.规格:1500m3/h，50Pa 4.含风机支架	台	7		
11105	030703007084	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:空调回风口带过滤网带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1000*200	个	750		
11106	030703007085	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:空调送风口带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1000*200	个	750		
11107	030703007086	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风风口带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:500*200	个	40		
11108	030703007087	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风风口带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:300*300	个	20		
11109	030703007088	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风风口带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:500*500	个	6		
11110	030703007089	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:更衣排风口带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1250*1000	个	6		
11111	030703007090	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风风口带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:200*200	个	8		
11112	030703007091	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:卫生间排风口带调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:200*200	个	40		
11113	030703007092	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风口 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:300*300	个	5		
11114	030703007093	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风口 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:500*500	个	8		
11115	030703007094	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风口 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1000*800	个	5		
11116	030703001088	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:160*120	个	127		
11117	030703001089	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:500*200	个	22		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11118	030703001090	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:400*200	个	16		
11119	030703001091	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:630*250	个	5		
11120	030703001092	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:800*320	个	4		
11121	030703001093	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1000*320	个	6		
11122	030703001094	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1800*400	个	4		
11123	030703001095	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1250*400	个	4		
11124	030703001096	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1800*400	个	6		
11125	030703001097	碳钢阀门	1.名称:手动对开调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:400*200	个	10		
11126	030703001098	碳钢阀门	1.名称:手动对开调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1000*400	个	4		
11127	030703001099	碳钢阀门	1.名称:手动对开调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:1800*400	个	4		
11128	030703001100	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:200*120	个	30		
11129	030703001101	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:400*200	个	6		
11130	030703001102	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:500*200	个	40		
11131	030703001103	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.类型:按设计要求 3.型号、规格:600*250	个	18		
11132	030702001101	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1729.5		
11133	030702001102	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1729.5		
11134	030702001103	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	1729.5		
11135	030702001104	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形	m2	6585		

bbd954c-6[illegible]4-bf38-0[illegible]3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11135	030702001104	碳钢通风管道	4.规格:630＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	6585		
11136	030702001105	碳钢通风管道	1.名称:风管（连接风机盘管） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	5188.5		
11137	030702001106	碳钢通风管道	1.名称:排油烟风管 2.材质:自制风管 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.含风管支架	m2	333		
11138	031208003024	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.软木品种:按设计要求	m3	553.44		
11139	030704001023	通风工程检测、调试	系统名称:通风调试	系统	1		
		非人防给排水系统					
		给水系统					
11140	031001007082	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	3000		
11141	031001007083	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	1500		
11142	031001007084	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	1500		
11143	031001008320	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	1800		
11144	031001008321	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	1950		
11145	031001008322	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含墙体剔槽	m	2250		

bbdf954c-6ced-4284-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11146	031001008323	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含墙体剔槽	m	4500		
11147	031001008324	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含墙体剔槽	m	2250		
11148	031002001081	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	160		
11149	031002001082	金属阀门（超高）	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	250		
11150	031002001083	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	260		
11151	031002001084	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	260		
11152	031002001085	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	100		
11153	031003010002	倒流防止器	1.材质:按设计要求 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:丝接	套	4		
11154	031208002132	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	72		
		排水系统					
11155	031001008325	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.当楼板有防水层时，立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈	m	2700		
11156	031001008326	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.当楼板有防水层时，立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈	m	2340		
11157	031001008327	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.当楼板有防水层时，立管周围应设	m	2160		

bbdf954c-6[illegible]84-bf38-01b113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11157	031001008327	塑料管	高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈	m	2160		
11158	031001008328	塑料管（超高）	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.当楼板有防水层时，立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈	m	2340		
11159	031001008329	塑料管	1.材质:冷凝水专用PVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	810		
11160	031001008330	塑料管	1.材质:冷凝水专用PVC管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	594		
		非人防消防水系统					
11161	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道支架	m	2100		
11162	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.含管道支架	m	1200		
11163	031208002133	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	7.5		
11164	031208002134	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ133以内	m3	18		
11165	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:按设计要求 2.型号、规格:DN65，参考图集:160mm厚,15S202-15 3.附件材质、规格:参考图集:160mm厚,15S202-15	套	320		
11166	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:按设计要求 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:参考图集:15S909-54	套	20		
11167	030910002028	灭火器箱	1.安装方式:按设计要求 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐灭火器	个	230		
11168	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓调试	点	340		
		消防泵房消防水系统					
11169	030109001023	泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD7.2/30-125-235(L),一用一备 3.规格:Q=30L/S P=0.65MPa N=45KW/台 4.设备调试和接线	台	4		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11170	031005002001	稳压给水设备	1.型号:室内消火栓系统增压稳压装置 2.规格:XW(L)-Ⅱ-1.5-45-ADL 型 3.水泵主要技术参数:ADL4-7 Q=1.5L/s H=75m N=3Kw/台 ,一用一备,共两台 4.气压罐 1 个 α b=0.8,总容积=900L,调节水容积150L 5.包含连接设备的管道、闸阀、软连接、压力表、消声止回阀、安全阀、大小头、自动排气阀等 6.设备调试和接线 7.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	套	2		
11171	030109001024	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:65WQ44-10-3 3.规格:Q=44m3/h H=10m N=3.0kW	台	40		
11172	030910002029	灭火器箱	1.安装方式:按设计要求 2.型号、规格:灭火器箱内含两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐灭火器	个	140		
11173	030109001025	泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD7/35-125-235(L),一用一备 3.规格:Q=35L/S P=0.70MPa N=45KW/台 4.设备调试和接线	台	4		
11174	031005002002	稳压给水设备	1.型号:室内消火栓系统增压稳压装置 2.规格:XW(L)-Ⅱ-1.5-45-ADL 型 3.水泵主要技术参数:ADL4-7 Q=1.5L/s H=85m N=3Kw/台 ,一用一备,共两台 4.气压罐 1 个 α b=0.8,总容积=900L,调节水容积150L 5.包含连接设备的管道、闸阀、软连接、压力表、消声止回阀、安全阀、大小头、自动排气阀等 6.设备调试和接线 7.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	套	2		
11175	030109001026	泵	1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD5/25-100-200(L),一用一备 3.规格:Q=25L/S P=0.50Pa N=22KW/台 4.设备调试和接线	台	4		
11176	031005002003	稳压给水设备	1.型号:室外消火栓系统增压稳压装置 2.规格:XW(L)-Ⅱ-1.5-45-ADL 型 3.水泵主要技术参数:ADL4-7 Q=1.5L/s H=85m N=3Kw/台 ,一用一备,共两台 4.气压罐 1 个 α b=0.8,总容积=900L,调节水容积150L 5.包含连接设备的管道、闸阀、软连接、压力表、消声止回阀、安全阀、大小头、自动排气阀等 6.设备调试和接线 7.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	套	2		
11177	030801001001	低压碳钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗:按设计要求 5.含管道支架	m	4500		
11178	030801001002	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗:按设计要求 5.含管道支架	m	750		
11179	030801001003	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗:按设计要求 5.含管道支架	m	1500		

bbdf954c-6[illegible]4268-bf38-01b113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11180	030801001004	低压碳钢管	1.材质:浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗:按设计要求 5.含管道支架	m	1500		
11181	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.含管件、管道支架	m	1500		
11182	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管件、管道支架	m	1500		
11183	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.含管件、管道支架	m	1500		
11184	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:焊接 4.含管件、管道支架	m	1500		
11185	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K=80 标准型覆盖面积洒水喷头 直立/下垂型 68℃ DN15 3.连接形式:按设计要求	个	3000		
11186	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:按设计要求 2.规格:沟槽管件 DN300 3.连接形式、焊接方法:沟槽	个	2		
11187	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:按设计要求 2.规格:沟槽管件 DN200 3.连接形式、焊接方法:沟槽	个	2		
11188	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:按设计要求 2.规格:沟槽管件 DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽	个	119		
11189	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:按设计要求 2.规格:沟槽管件 DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽	个	71		
11190	031002001086	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接	个	2		
11191	031002009016	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接	副	2		
11192	031002001087	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	10		
11193	031002001088	金属阀门	1.类型:减震喉 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2		
11194	031002009017	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	副	12		
11195	031002001089	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	10		
11196	031002001090	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4		

bbdf954c-6[illegible]-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11197	031002001091	金属阀门	1.类型:减震喉 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	6		
11198	031002016001	水锤消除器	1.规格:DN150 2.连接形式:法兰	个	4		
11199	031002001092	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	12		
11200	031002009018	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	副	36		
11201	031002001093	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6		
11202	031002001094	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2		
11203	031002001095	金属阀门	1.类型:低压安全阀门 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2		
11204	031002009019	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	副	10		
11205	030601002007	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求	台	12		
11206	030601002008	压力仪表	1.名称:压力开关 2.型号:按设计要求	台	2		
11207	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.型号:按设计要求	台	2		
11208	031002001096	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接	个	4		
11209	031002001097	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接	个	4		
11210	031002001098	金属阀门	1.类型:减震喉 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接	个	2		
11211	031002001099	金属阀门	1.类型:安全阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接	个	4		
11212	031002009020	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接	副	14		
11213	031301003247	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计要求	个	2		
11214	031301003248	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求	个	2		

bbd954c-6[illegible]bf38-016113c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11215	031301003249	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求	个	4		
11216	031301003250	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求	个	2		
11217	031301003251	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300 4.填料材质:按设计要求	个	2		
11218	031301003252	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求	个	2		
11219	031301003253	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求	个	2		
11220	031301003254	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求	个	2		
		消防泵房垃圾站给排水系统					
11221	031003003001	洗脸盆	1.类型:台式洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:图集号:09S304-54 4.安装方式:按设计要求 5.含预留孔洞及堵洞	组	4		
11222	031003014007	给、排水附件	1.类型:有水封地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:DN100，参见图集04S301-27 4.规格:按设计要求 5.含预留孔洞及堵洞	个	4		
11223	031001008331	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.当楼板有防水层时，立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈	m	19.5		
11224	031001008332	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含墙体剔槽	m	5.25		
11225	031001008333	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含墙体剔槽	m	5.04		
11226	031001008334	塑料管	1.材质:PPR管S4 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含墙体剔槽	m	5.4		

bbdf9542-6ee4-426b-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11227	031002001100	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	2		
11228	031002001101	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	4		
11229	031003010003	倒流防止器	1.材质:按设计要求 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:丝接	套	2		
		消防泵房暖通系统					
11230	030108001029	风机	1.名称:GXF-NO.3.5B型轴流风机（贴梁底，外加防虫网） 2.型号:GXF-NO.3.5B 3.规格:规格:2540m3/h 190Pa 0.25KW 70dB 30Kg φ360 需加高中效过滤装置及活性炭吸附 4.含检查接线、设备支架	台	4		
11231	030108001030	风机	1.名称:GXF-B型-4B 轴流风机（贴梁底，外加防虫网） 2.型号:GXF-B型-4B 3.规格:风量:2610m3/h 转速：1450r/min 风压:268Pa 功率：0.37kW 重量34kg 4.含检查接线、设备支架	台	2		
11232	030108001031	风机	1.名称:GXF-B型-3B 轴流风机（贴梁底，外加防虫网） 2.型号:GXF-B型-3B 3.规格:风量:2610m3/h 转速：1450r/min 风压:268Pa 功率：0.37kW 重量34kg 4.含检查接线、设备支架	台	2		
11233	031004005001	暖风机	1.型号:电暖气 2.规格:Q=2.2KW N=1.1kw 3.质量:按设计要求	台	8		
		精装修工程					
		建筑工程					
		V1#-V21#客房					
11234	010801002016	木质门带套（实木复合推拉门TL2028）	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.门类型:实木复合推拉门 3.开启方式:推拉 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:包含全套五金、门锁、合页等，具体详见设计要求 8.其他工艺要求:采用10mmWD07浅色木饰面，木质装修背面做防潮处理及WP02壁纸 9.具体要求详见门窗图MT-01	m2	509.796		
11235	010801002017	木质门带套（烤漆门Ma3036）	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.门类型:烤漆门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:包含全套五金、门锁、合页等，具体详见设计要求 8.其他工艺要求:采用18mmWD09白色烤漆板饰面，木质装修背面做防潮处理、ML03紫铜色金属门把手，内置可调节角度叶片及拉手杆 9.具体要求详见门窗图MT-01	m2	478.044		
11236	010807003002	金属百叶窗（木饰面）	1.窗洞口尺寸:按照设计要求 2.框材质、规格:按照设计要求 3.百叶材料品种、规格:木饰面，内置	m2	273.42		

bbdf954c-[illegible]084-[illegible]016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11236	010807003002	金属百叶窗（木饰面）	可调节角度叶片及拉手杆 4.具体要求详见图纸KF-A-E03盥洗室立面图D、E	m2	273.42		
		图书馆					
11237	010801002018	木质门带套（实木复合推拉门TL1040）	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.门类型:实木复合推拉门 3.开启方式:推拉 4.门扇木材材质:按照设计要求 5.门套材质、规格:按照设计要求 6.玻璃品种、厚度:按照设计要求 7.五金种类、规格:包含全套五金、门锁、合页等，具体详见设计要求 8.其他工艺要求:双面采用9mmWD01木饰面 9.具体要求详见门窗图MT-01会议室推拉门横剖图	m2	4.284		
11238	010802001073	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.门类型:按照设计要求 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:ML-01金属不锈钢 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.无障碍卫生间门需设置关门拉手	m2	3.12		
		候船室1、2					
11239	010802001074	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.门类型:按照设计要求 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:ML-01金属不锈钢 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 9.无障碍卫生间门需设置关门拉手	m2	8.631		
11240	010802001075	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:按照设计要求 2.门类型:按照设计要求 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:ML-01金属不锈钢 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:每扇门包含但不限于4个三维可调合页,锌合金、黑色亚光；1付门执手，不锈钢、黑色哑光；1套双舌锁体，不锈钢,带锁片及锁舌盒,镀PVD黑色亚光,左右互换；1个地吸，不锈钢,PVD 黑色拉丝；7m密封条、软质PVC密封条，黑色；1根挡尘条，门底内装自动挡尘条，单边作用，910mm/根等 7.其他工艺要求:按照设计要求 8.包含门套、五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	5.67		
11241	010903002117	墙面涂膜防水（清洁房）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ）型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遍数综合考虑 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	2.268		
		装饰工程					
		V1#-V21#客房					
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11242	011104002005	竹、木(复合)地板（WD06木地板）	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:10厚石膏基基层，刷界面剂一道 3.面层材料品种、规格:15厚复合木地板（15mmWD06木地板，实木多层板，旧木纹理） 4.防护材料种类:5厚泡沫塑料衬垫	m2	1270.08		
11243	011101002036	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C25细石混凝土面层，界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	619.164		
11244	011102001031	石材楼地面(客房卫生间)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15（1：3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST06滨州黑或法国黑石材，面层涂石材防污剂，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	627.984		
11245	011105005001	木质踢脚线（WD07浅色木饰面踢脚线）	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:WD07浅色木饰面（实木多层板，旧木纹理）踢脚线，10mm厚	m	453.789		
11246	011108001001	石材零星项目（客房卫生间隔断底座）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:0厚DS M15（1：3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:ST06滨州黑或法国黑石材异形底座（哑光），具体尺寸详见图纸KF-A-D02-03/04节点，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理 7.包含石材的开槽处理	m2	10.143		
11247	01B161	室外地台	1.部位:室外 2.材质、规格:40*40*3镀锌方通龙骨，钢骨架做防潮防锈处理，12mm厚水泥压力板；高度327mm 3.计算规则：按设计图示尺寸以投影面积计算 4.工作内容：包含基层清理、龙骨制作安装、水泥压力板安装及后期成品保护等所有工作内容	m2	182.327		
11248	01B162	盥洗室地台	1.部位:盥洗室 2.材质、规格:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理，12mm厚水泥压力板，具体尺寸详见设计节点KF-A-D12 3.计算规则：按设计图示尺寸以投影面积计算 4.工作内容：包含基层清理、龙骨制作安装、水泥压力板安装及后期成品保护等所有工作内容	m2	169.344		
11249	011102001032	石材楼地面(客房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:石材专用粘接剂 3.面层材料品种、规格:18mmST07深色水磨石板 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	62.181		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11250	011102001033	石材楼地面(客房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mmDS砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mmDAT砂浆（1：3水泥砂浆）结合层 3.面层材料品种、规格:18mm厚ST07深色水磨石板 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求	m2	457.758		
11251	011101006057	平面砂浆找平层（客房）	1.找平层厚度::20mm 2.砂浆种类及强度等级:DS砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）	m2	457.758		
11252	010506023046	钢丝网	1.钢丝网规格:镀锌钢丝网片（10*10*0.6） 2.使用部位:室外	m2	257.103		
		墙柱面装饰工程					
11253	011205001049	墙、柱面装饰板（石膏板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢竖龙骨@400,配套通贯龙骨及横撑龙骨,U型沿顶沿地龙骨顶地，内填50厚60kg/m3岩棉，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:双层8mm厚硅酸钙盖板 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm防水石膏板 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	807.912		
11254	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:型钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 3.隔板材料品种、规格:双面，每面单层9.5mm防水石膏板、单层8mm硅酸钙板基层 4.嵌缝、塞口材料品种:按照设计要求 5.压条材料种类:按照设计要求	m2	238.581		
11255	011404001078	墙面喷刷涂料（PT08肌理漆）	1.基层类型:按照设计要求 2.喷刷涂料部位:按照设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:PT08肌理漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	2472.246		
11256	011404001079	墙面喷刷涂料（PT07白色艺术涂料）	1.基层类型:按照设计要求 2.喷刷涂料部位:按照设计要求 3.涂料品种、喷刷遍数:PT07白色艺术涂料，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	538.902		
11257	011403003048	刮腻子	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:分三遍批刮，磨平	m2	3011.148		
11258	011205001050	墙、柱面装饰板（石膏板包梁）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm防水石膏板 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	390.285		
11259	011205001051	墙、柱面装饰板（WD07木饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mmWD07木饰面板（实木多层板，旧木纹理），木质装修背面做防潮处理，天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%	m2	158.319		

bbdf954c-6fee-4bf38-016113c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11259	011205001051	墙、柱面装饰	5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	158.319		
11260	011205001052	墙、柱面装饰板（WD08木饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mmWD08木饰面板（实木多层板，旧木纹理），木质装修背面做防潮处理，天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.具体参见节点KF-A-D02 01/02节点及KF-A-D10 01节点	m2	404.397		
11261	011205001053	墙、柱面装饰板（WD08木饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mmWD08木饰面板（实木多层板，旧木纹理），木质装修背面做防潮处理，天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.具体参见KF-A-D05-02节点	m2	361.179		
11262	011205001054	墙、柱面装饰板（WD08木饰面包柱）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，具体规格详设计要求，木作基层及防火、防锈、防腐处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:10mmWD08木饰面板（实木多层板，旧木纹理），木质装修背面做防潮处理，天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.具体参见KF-A-D08-01节点及KF-A-D09-02节点	m2	126.126		
11263	011205001055	墙、柱面装饰板（WD08木饰面包柱）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mmWD08木饰面板（实木多层板，旧木纹理），木质装修背面做防潮处理，天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.具体参见KF-A-D05-01节点及盥洗室C立面	m2	194.481		
11264	011205001056	墙、柱面装饰板（ML03紫铜色金属）	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:1.2mmML03紫铜色不锈钢 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	5.733		
11265	011405001001	墙纸裱糊（WP02壁纸）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.粘结材料种类:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求 6.面层材料品种、规格:WP02壁纸	m2	22.932		
11266	011203001038	石材墙、柱面（客房）	1.基层类型、部位:按照设计要求 2.安装方式:DTA砂浆粘贴	m2	459.963		

bbdf954c-6[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11266	011203001038	石材墙、柱面（客房）	3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:20mm厚ST08希腊雅士白石材，用5mmDTA砂浆粘接 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥勾缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:石材表面结晶处理，面层涂石材防污剂	m2	459.963		
11267	011203001039	石材墙、柱面（客房）	1.基层类型、部位:按照设计要求 2.安装方式:型钢龙骨干挂，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:20mm厚ST08希腊雅士白石材 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥勾缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:石材表面结晶处理，面层涂石材防污剂	m2	31.311		
11268	011203001040	石材墙、柱面（客房）	1.基层类型、部位:按照设计要求 2.安装方式:DTA砂浆粘贴 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:18mm厚ST07深灰色水磨石，5mmDTA砂浆粘接 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥勾缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:涂石材防污剂	m2	11.025		
11269	010809001001	窗台板	1.找平层材质:按照设计要求 2.粘结层材质、厚度:型钢龙骨干挂，钢骨架做防潮防锈处理；8mm硅酸钙板基层 3.窗台板材质、规格:20mmST08希腊雅士白石材，石材表面结晶处理 4.其他详设计图纸要求	m2	25.137		
11270	010809001002	窗台板	1.找平层材质:按照设计要求 2.粘结层材质、厚度:型钢龙骨干挂，钢骨架做防潮防锈处理；8mm硅酸钙板基层 3.窗台板材质、规格:20mmST09芝麻白石材水洗面，石材表面结晶处理; 4.其他详设计图纸要求	m2	24.696		
11271	011205001057	墙、柱面装饰板（窗台）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨干挂，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	49.833		
11272	011207003001	成品隔断（玻璃隔断）	1.隔断材料品种、规格:GL02白色渐变超白玻璃，WD09白色烤漆板边框 2.配件品种、规格:按照设计要求 3.固定方式:按照设计要求 4.隔断底部和顶部的预埋件综合考虑 5.具体要求详见门窗图MT-01	m2	171.108		
11273	011502001063	成品装饰线条	1.基层类型:按设计要求 2.线条材料品种、规格：木装饰线条，尺寸综合考虑 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	46.9665		
		天棚工程					
11274	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位:客卧室、盥洗室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨，中距小于等于1200，ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定、U型次龙骨C60X27中距400，吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 4.基层材料种类、规格:按照设计要求 5.面板材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板用自攻螺丝固定在龙骨上	m2	1902.033		

bbdf954c-[illegible]-8608-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11274	011302003001	艺术造型吊顶天棚	6.压条材料种类、规格:按照设计要求 7.嵌缝材料种类:按照设计要求 8.防护材料种类:按照设计要求 9.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	1902.033		
11275	010810002001	窗帘盒（客卧室）	1.窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理、9.5mm防水石膏板基层、8mm硅酸钙板基层 2.防护材料种类:按照设计要求 3.尺寸：300mm*140mm	m	441		
11276	011502001064	成品装饰线条（ML03紫铜色金属线条）	1.基层类型:按照设计要求 2.线条材料品种、规格:1.2mm厚ML03紫铜色不锈钢线条，展开宽度30mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	2134.44		
11277	011302001003	平面吊顶天棚（淋浴间马桶间）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨，中距小于等于1200，ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定、U型次龙骨C60X27中距400，吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm厚防水石膏板用自攻螺丝固定在龙骨上 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	198.009		
11278	010810002002	窗帘盒（淋浴间）	1.窗帘盒材质、规格:、9.5mm防水石膏板基层、8mm硅酸钙板基层 2.防护材料种类:按照设计要求 3.尺寸：250mm*140mm	m	35.28		
11279	011404002037	天棚喷刷涂料	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平、磨平,面板接缝处贴嵌缝带,乱腻子抹平 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防水无机涂料（PT02、PT04）饰面2道（耐擦洗型），颜色综合考虑	m2	2450.637		
11280	011404002038	天棚喷刷涂料（空调风口喷黑）	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:按照设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防水无机涂料饰面	m2	105.84		
		其他装饰工程					
11281	01B163	卷轴画	1.部位:客厅墙面 2.材质、规格:尺寸1460*1130，具体按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以幅计算	幅	44.1		
11282	01B164	卷轴画电动升降设备	1.部位:客厅墙面 2.材质、规格:具体按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以套计算 4.包含电动升降驱动系统、控制系统及其他相关配件	套	42		
11283	01B165	装饰柜	1.名称:客厅地柜 2.规格:830mm*1065mm*530mm 3.安装方式:按照设计要求 4.材料种类、规格:WP02壁纸；18mmWD03黑色亮面烤漆板，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%；10mmWD07木饰面板（实木多层板，旧木纹理），天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木装饰线条尺寸按照设计要求，木质装修背面做防潮处理；型钢龙骨，具体详设计要求，	个	42		

bbdf954c-[illegible]0084-[illegible]6113c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11283	01B165	装饰柜	钢骨架做防潮防锈处理；8mm硅酸钙板基层 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求 8.具体参照图纸KF-A-D07/08 9.计算规则：按照设计图纸以数量计算	个	42		
11284	011501001001	装饰柜	1.名称:客厅吊柜 2.规格:1095mm*1065mm*500mm 3.安装方式:按照设计要求 4.材料种类、规格:WP02壁纸；10mmWD07木饰面板（实木多层板，旧木纹理），天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木装饰线条尺寸按照设计要求，木质装修背面做防潮处理；型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理；8mm硅酸钙板基层 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求 8.具体参照图纸KF-A-D07/08	m2	51.597		
11285	01B166	装饰柜	1.名称:沙发底柜 2.规格:外围尺寸 3250mm*1185mm*517mm 3.安装方式:按照设计要求 4.材料种类、规格:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理；8mm硅酸钙板基层；10mmWD07木饰面板（实木多层板，旧木纹理），天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，25*20实木线条，木质装修背面做防潮处理；18mmST07深灰色水磨石饰面 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求 8.具体参照图纸KF-A-D04/05/06 9.计算规则：按照设计图纸以数量计算	个	42		
11286	011501001002	装饰柜	1.名称:盥洗室柜体 2.规格:外围尺寸 3033mm*1300mm*500mm，8mm厚硅酸钙板基层 3.安装方式:按照设计要求 4.材料种类、规格:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理；木龙骨，具体规格详设计要求，木作基层及防火、防锈、防腐处理；8mm硅酸钙板基层；LE-01棕色皮革面层；10mmWD07木饰面板（实木多层板，旧木纹理），天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，实木线条尺寸按照设计要求，木质装修背面做防潮处理；包含分集水器检修口 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求 8.具体参照图纸KF-A-D07/08	m2	74.529		
11287	01B167	盥洗室固定窗	1.部位:盥洗室隔墙 2.材质、规格:按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸以面积计算 4.包含WP02壁纸、10mmWD07木饰面板（实木多层板，旧木纹理），天然木皮特级、木皮≥0.6mm，环保ENF/	m2	101.871		

bbdf954c-[illegible]-b3e[illegible]6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11287	01B167	盥洗室固定窗	E0级，防火阻燃处理、含水量8%，10*10实木线条，木质装修背面做防潮处理 5.其他详设计图纸KF-A-D09、D10	m2	101.871		
11288	011505001001	洗漱台（客房卫生间）	1.材料品种、规格:20mmST09芝麻白石材水洗面，石材表面结晶处理 2.支架品种、规格:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理	m2	56.448		
11289	011505003001	镜面玻璃（GL03银镜）	1.镜面玻璃品种、规格:5mmGL03银镜 2.框材质、断面尺寸:实木线条边框边框尺寸30*40，型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类:8mm硅酸钙板	m2	63.504		
11290	011505002001	洗厕配件（厕纸架）	1.配件名称:厕纸架 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	42		
11291	011505002002	洗厕配件（毛巾架）	1.配件名称:毛巾架 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:长度600mm，其他按照设计要求	个	42		
11292	011505002003	洗厕配件	1.配件名称:金属架（2100*190*30） 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:紫铜色金属ML03外包裹LE-01棕色皮革金属架（2100*190*30）	个	42		
11293	011505002004	洗厕配件	1.配件名称:金属架（4220*400*780） 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:紫铜色金属ML03外包裹LE-01棕色皮革金属架（4220*400*780）	个	42		
11294	011502001065	成品装饰线条	1.基层类型:马桶间石膏板墙体 2.线条材料品种、规格:成品GRG线条 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求 4.其他详见图纸KF-A-D12-03	m	112.455		
11295	011505002005	洗厕配件（紫铜色金属管）	1.配件名称:紫铜色金属管 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	84		
11296	01B168	碳环彩砂美缝	1.部位:卫生间石材墙地面 2.材质、规格:碳环彩砂美缝，具体按照设计要求 3.计算规则：按照美缝石材以面积计算 4.工作内容：基层清理、清缝作业、除尘干燥、贴美纹纸、美缝施工、刮缝压光、撕美纹纸、固化清理、成品保护等全部工序	m2	1710.198		
11297	011505002006	洗厕配件（挂衣钩）	1.配件名称:挂衣钩 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	42		
		图书馆					
		楼地面装饰工程					
11298	011102001034	石材楼地面(图书馆卫生间)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15（1：3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	13.839		
11299	011102001035	石材楼地面（图书馆）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15（1：3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材，DTG砂浆擦缝	m2	73.8255		

bbd1934c-[illegible]-b8-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11299	011102001035	石材楼地面（图书馆）	4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	73.8255		
11300	011101002037	细石混凝土楼地面（图书馆及卫生间）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C25细石混凝土面层，界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	6.3735		
11301	011105006001	金属踢脚线（踢2）	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢	m	49.7175		
11302	011105002035	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道，10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道，10厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST04沙特古堡米黄石材踢脚，DTG砂浆勾缝 4.防护材料种类:根据设计要求	m	22.575		
11303	011101006058	平面砂浆找平层（地3）	1.找平层厚度:25厚 2.砂浆种类及强度等级:25厚DS M20水泥砂浆找平层，界面剂一道	m2	61.5195		
11304	011104002006	竹、木(复合)地板及楼梯（地3）	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:按照设计要求 2.基层材料种类、规格:5mm自流平水泥找平 3.面层材料品种、规格:15厚复合木地板（15mmWD04黑色木地板，黑色实木多层板，旧木纹理） 4.防护材料种类:5厚泡沫塑料衬垫	m2	61.5195		
		墙柱面装饰工程					
11305	011203001041	石材墙、柱面（图书馆卫生间）	1.基层类型、部位:按照设计要求 2.安装方式:DTA砂浆粘贴 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材，用DTA砂浆粘接 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥勾缝 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	56.721		
11306	011205001058	墙、柱面装饰板（卫生间银镜顶部）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	5.397		
11307	011404001080	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子遍数:分三遍披刮，磨平 5.涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料（PT02、PT05），内墙涂料底漆一遍面漆三遍，颜色综合考虑	m2	19.88		
11308	011203001042	石材墙、柱面（卫生间银镜底部）	1.基层类型、部位:按设计要求 2.安装方式:石材粘接剂粘接 3.骨架材料种类、规格:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 4.面层材料品种、规格:20mmST02滨州黑或法国黑石材面层 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	2.898		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11309	011205001059	墙、柱面装饰板（卫生间银镜底部）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨干挂，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	2.898		
11310	011502001066	成品装饰线条（卫生间银镜底部）	1.基层类型:8mm硅酸钙板 2.线条材料品种、规格:40mm厚,150mm宽实木WD02装饰线条 3.防护(填充)材料种类:根据设计要求综合考虑	m	2.2995		
11311	011205001060	墙、柱面装饰板（卫生间洗漱台两侧包封）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:WD02-18mm木饰面板（实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:根据设计要求 6.具体详见节点OF-D-D18-01	m2	4.641		
11312	011205001061	墙、柱面装饰板（卫生间银镜顶部造型）	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:18mmWD02木饰面板(实木多层板，旧木纹理)，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	3.528		
11313	011205001062	墙、柱面装饰板（WD01木饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢竖龙骨@400,配套通贯龙骨及横撑龙骨,U型沿顶沿地龙骨顶地，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板基层 4.面层材料品种、规格:10mm厚WD01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	31.647		
11314	011205001063	墙、柱面装饰板（双层防水石膏板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢竖龙骨@400,配套通贯龙骨及横撑龙骨,U型沿顶沿地龙骨顶地，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板基层 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面防水石膏板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	20.3758		
11315	011205001064	墙、柱面装饰板（防水石膏板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:根据设计要求 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm纸面防水石膏板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	3.5957		
11316	011207001002	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:型钢龙骨石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:型钢龙	m2	80.6453		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11316	011207001002	轻质隔墙	骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 3.隔板材料品种、规格:双面，外侧双层9.5mm防水石膏板，内侧单层12mm防水石膏板、单层8mm硅酸钙板基层 4.嵌缝、塞口材料品种:按设计要求 5.压条材料种类:按设计要求	m2	80.6453		
11317	011405001002	墙纸裱糊（WP01壁纸）	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:按照设计要求 4.粘结材料种类:按照设计要求 5.防护材料种类:按照设计要求 6.面层材料品种、规格:WP01壁纸	m2	50.9985		
11318	011203001043	石材墙、柱面（图书馆）	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:石材干挂 3.骨架材料种类、规格:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 4.面层材料品种、规格:20mm厚ST01厚沙特古堡米黄石材（白色拉槽） 5.缝宽、勾缝材料种类:根据设计要求 6.防护材料种类:根据设计要求 7.面层处理方式:石材表面结晶处理 8.具体详见图纸OF-C-D09-04节点	m2	98.3955		
11319	011203001044	石材墙、柱面（石材暗门）	1.基层类型、部位:8厚硅酸钙板、9.5mm厚防水纸面石膏板 2.安装方式:石材干挂 3.骨架材料种类、规格:50*50*5镀锌角钢，50*50*5镀锌方通，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 4.面层材料品种、规格:20mm厚ST01厚沙特古堡米黄石材（白色拉槽） 5.缝宽、勾缝材料种类:根据设计要求 6.防护材料种类:根据设计要求 7.面层处理方式:石材表面结晶处理 8.具体详见图纸OF-C-D17-06节点，暗门五金综合考虑	m2	13.86		
11320	011404001081	墙面喷刷涂料(PT01稻草漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:按照设计要求 4.刮腻子遍数:按照设计要求 5.涂料品种、喷刷遍数:PT01稻草漆，颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	63.231		
11321	011403003049	刮腻子	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:分三遍批刮，磨平	m2	63.231		
11322	011205001065	墙、柱面装饰板（分集水器暗门）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:双层8mm硅酸钙板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求 6.具体详见节点OF-C-D17-08，暗门框型材、五金等综合考虑	m2	0.84		
11323	011205001066	墙、柱面装饰板（WM1022暗门）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:双向8mm硅酸钙板基层 4.面层材料品种、规格:双向9.5mm厚防水石膏板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求 6.具体详见节点OF-C-D17-07，暗门框型材、五金等综合考虑	m2	2.835		

bb1f954c-0[illegible]5 016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11324	011205001067	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板 5.压条材料种类、规格:根据设计要求 6.具体详见节点OF-C-D17-08	m2	6.0585		
11325	011502001067	成品装饰线条（壁纸墙面金属阳角装饰线条）	1.基层类型:根据设计要求 2.线条材料品种、规格:1.2mmML01金属不锈钢护角条，展开8mm宽 3.防护(填充)材料种类:根据设计要求	m	8.4		
11326	010808001001	木门窗套	1.基层材料品种、规格:轻钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理，8mm硅酸钙板 2.面层材料品种、规格:10mm厚WD01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），木质装修背面做防潮处理 3.线条品种、规格:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求 5.其他详见节点OF-C-D14	m2	6.405		
11327	010808001002	木门窗套	1.基层材料品种、规格:型钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理，8mm硅酸钙板 2.面层材料品种、规格:10mm厚WD01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 3.线条品种、规格:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求 5.其他详见节点OF-C-D14	m2	10.3761		
11328	011205001068	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:根据设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板基层 4.面层材料品种、规格:10mm厚WD01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:根据设计要求	m2	6.3735		
11329	01B169	飘窗托盘	1.部位:飘窗 2.材质、规格:350mm*150mmWD03黑色亮面烤漆板 3.计算规则：按照设计图纸以数量计算 4.其他详见图纸OF-C-D14	个	2		
		天棚工程					
11330	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定，U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:按设计要求 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm防水石膏板，防锈自攻螺钉与龙骨固定 5.压条材料种类、规格:按设计要求 6.嵌缝材料种类:按设计要求 7.防护材料种类:按设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	116.3085		
11331	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距::U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊	m2	33.3144		

bbd1954c-6[illegible]-116118c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11331	011302002001	跌级吊顶天棚	杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定，U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面板材料品种、规格:9.5mm纸面防水石膏板 5.压条材料种类、规格:按设计要求 6.嵌缝材料种类:按设计要求 7.防护材料种类:按设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	33.3144		
11332	011404002039	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防水无机涂料(PT02、PT04)饰面2道(耐擦洗型)，颜色综合考虑	m2	34.692		
11333	011404002040	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷艺术涂料（PT03)颜色肌理、喷刷遍数详见设计要求	m2	137.1405		
11334	011403003050	刮腻子	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平	m2	137.1405		
11335	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理、9.5mm防水石膏板基层、8mm硅酸钙板基层 2.防护材料种类:按设计要求 3.尺寸：250mm*140mm	m	30.156		
11336	011302002002	跌级吊顶天棚（飘窗）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、型钢龙骨，规格间距按设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板，含侧封板 4.面板材料品种、规格:WD0110mm厚黑色木饰面板(黑色实木多层板，旧木纹理)，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，含侧封板，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按设计要求 6.嵌缝材料种类:按设计要求 7.防护材料种类:按设计要求 8.具体详见节点OF-C-D14-01	m2	7.2293		
11337	011502001068	成品装饰线条（金属阳角条）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:1.2mm厚不锈钢线条（ML01)，展开宽度30mm 3.防护(填充)材料种类:按设计要求	m	83.8215		
11338	011404002041	天棚喷刷涂料（空调风口喷黑）	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:按照设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防水无机涂料饰面	m2	1.575		
11339	011303002001	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格:检修口材质按照设计要求 850*400 2.安装固定方式:按照设计要求 3.防护材料种类:按照设计要求	个	2		
11340	01B170	吊顶反向支撑、转换层	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:按设计要求 3.计算规则：按设计图示尺寸以投影面积计算	m2	149.6229		
		其他装饰工程					
11341	011501002001	装饰架(书架)	1.名称:会议室书架 2.规格:柜体进深550mm 3.安装方式:按照设计要求	m2	28.245		

bbdf954c-6e5e-4084-a498-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11341	011501002001	装饰架(书架)	4.材料种类、规格:8mm硅酸钙板基层；10mm厚WD01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理；40*40*3及20*20*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求	m2	28.245		
11342	011501003001	装饰台（图书馆卡座)	1.名称:图书馆卡座 2.规格:3500mm*730mm 3.安装方式:根据设计要求; 4.材料种类、规格:40*40*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理；基层为双层8mm厚硅酸钙板；面层为10mm厚WD01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:根据设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:根据设计要求	m2	6.2475		
11343	011501001003	装饰柜（书架底柜)	1.名称:书架底柜 2.规格:3700mm*1080mm*920mm 3.安装方式:根据设计要求 4.材料种类、规格:40*40*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理；基层为8mm厚硅酸钙板；面层为15mmWD04木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求 8.具体详见节点OF-C-D16-04	m2	4.179		
11344	011505002007	洗厕配件（抽纸盒)	1.配件名称:抽纸盒 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	3		
11345	011505003002	镜面玻璃(GL01-无障碍卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚银镜(GL01) 2.框材质、断面尺寸:根据设计要求 3.基层材料种类:根据设计要求	m2	1.029		
11346	011505003003	镜面玻璃（GL01-男女卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚银镜(GL01) 2.框材质、断面尺寸:根据设计要求 3.基层材料种类:8mm厚硅酸钙板 4.其他：龙骨材料为20*20*3镀锌方通.钢骨架做防潮防锈处理	m2	7.098		
11347	011505001002	洗漱台（图书馆卫生间)	1.材料品种、规格:ST0312厚土耳其灰石人造石台面 2.支架品种、规格:根据设计要求	m2	0.609		
11348	011501003002	装饰台	1.名称:洗漱台 2.规格:ϕ520mm*250mm 3.安装方式:型钢龙骨,钢骨架做防潮防锈处理 4.材料种类、规格:40mmWD02木饰面板（实木多层板，旧木纹理），8mm硅酸钙板柜体基层，18mmWD02木饰面板（实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.五金种类、规格:按设计要求 6.防护材料种类:按设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求	m2	0.588		
11349	01B171	碳环彩砂美缝	1.部位:卫生间石材墙地面 2.材质、规格:碳环彩砂美缝，具体按照设计要求	m2	70.56		

bbdf954c-6f0f-4f84-b93d-1b6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11349	01B171	碳环彩砂美缝	3.计算规则：按照美缝石材以面积计算 4.工作内容：基层清理、清缝作业、除尘干燥、贴美纹纸、美缝施工、刮缝压光、撕美纹纸、固化清理、成品保护等全部工序	m2	70.56		
11350	011505002008	洗厕配件	1.配件名称:厕纸架 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	3		
11351	011505002009	洗厕配件	1.配件名称:挂衣钩 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	2		
11352	011505002010	洗厕配件	1.配件名称:无障碍卫生间L型扶手 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	1		
11353	011505002011	洗厕配件	1.配件名称:无障碍卫生间U型扶手 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	3		
		候船室1					
		楼地面装饰工程					
11354	011102001036	石材楼地面（候船室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	33.7575		
11355	011105002036	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材踢脚，DTG砂浆勾缝,石材表面结晶处理 4.防护材料种类:按照设计要求	m	17.22		
		墙柱面装饰工程					
11356	011205001069	墙、柱面装饰板（墙1）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，具体按照设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mmWD-01黑色木饰板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	29.841		
11357	011205001070	墙、柱面装饰板（WD-01黑色木饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*20*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mm厚WD-01黑色木饰面（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	31.374		
11358	011207001003	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:铝合金龙骨水泥压力板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:铝合金龙骨，具体详设计要求，钢骨架做防潮防锈处理	m2	2.1959		

bbdf34c-6e1-4284-bf38-01b113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11358	011207001003	轻质隔墙	3.隔板材料品种、规格:12mm厚水泥压力板，10*10*0.6钢丝网一道 4.嵌缝、塞口材料品种:按设计要求 5.压条材料种类:按设计要求	m2	2.1959		
11359	011205001071	墙、柱面装饰板（WD-05浅色防潮板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*20*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mm厚WD-05浅色防潮板（多色表面进口三聚氰胺木皮）环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	21.798		
11360	011201001262	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:水泥压力板 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层抹实压平 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	2.268		
11361	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:按照设计要求 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:12厚TL-03岩板面层，5厚DTA砂浆粘结层 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求 8.岩板现场加工制作综合考虑	m2	6.804		
		天棚工程					
11362	011302001005	平面吊顶天棚（WD-01黑色木饰面）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4镀锌方钢，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面板材料品种、规格:10mm厚WD-01黑色木饰板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	19.005		
11363	011302001006	平面吊顶天棚（防水石膏板）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定;U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:双层9.5厚防水石膏板用自攻螺钉固定在龙骨上 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	13.4925		
11364	011302003002	艺术造型吊顶天棚（防水石膏板）	1.吊顶部位:天棚 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定;U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理	m2	18.8305		

bbdf954c-0e4a-4844-1438-2b6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11364	011302003002	艺术造型吊顶天棚（防水石膏板）	4.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 5.面板材料品种、规格:双层9.5厚防水石膏板用自攻螺钉固定在龙骨上 6.压条材料种类、规格:按照设计要求 7.嵌缝材料种类:按照设计要求 8.防护材料种类:按照设计要求 9.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	18.8305		
11365	011404002042	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平、磨平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷（PT-02、PT-04）防水无机涂料饰面2道(耐擦洗型)，颜色综合考虑	m2	33.474		
11366	01B172	吊顶反向支撑、转换层	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:按设计要求 3.计算规则：按设计图示尺寸以投影面积计算	m2	32.4975		
		其他装饰工程					
11367	011502001069	成品装饰线条（开启扇处线条）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:45mm*60mmWD-01实木线条，木质装修背面做防潮处理 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	11.34		
11368	011502001070	成品装饰线条（开启扇处线条）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:60mm*60mmWD-01实木线条，木质装修背面做防潮处理 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	11.34		
11369	011502001071	成品装饰线条（窗台处线条）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:50mm*50mmWD-01实木线条，木质装修背面做防潮处理 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	9.87		
11370	011502001072	成品装饰线条（天花ML-01金属不锈钢线条）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	23.604		
11371	01B173	开启装置	1.规格参数：按照设计要求 2.部位：储藏室、机房、水吧、清洁房 3.详见节点OF-A-D02-01、OF-A-D03-01、OF-A-D04-01 4.包含五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序 5.计算规则：按设计图示尺寸以套计算	套	4		
		候船室2					
		楼地面装饰工程					
11372	011102001037	石材楼地面（候船室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	113.631		
11373	011102001038	石材楼地面（过门石）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉	m2	1.26		

bbf4954c-6[illegible]4984-bf38-01b113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11373	011102001038	石材楼地面（过门石）	3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材过门石板、DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	1.26		
11374	011102003029	块料楼地面（候船室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚DTA砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:12厚TL-02岩板面层、DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:按照设计要求 7.岩板现场加工制作综合考虑	m2	35.385		
11375	011105002037	石材踢脚线	1.踢脚线高度:80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材踢脚，DTG砂浆勾缝,石材表面结晶处理 4.防护材料种类:按照设计要求	m	17.01		
		墙柱面装饰工程					
11376	011205001072	墙、柱面装饰板（墙1）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，具体按照设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:10mmWD-01黑色木饰板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	65.52		
11377	011203003005	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:卫生间墙面 2.安装方式:5厚专用瓷砖胶粘剂粘结层 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:12厚TL-03岩板 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求 8.岩板现场加工制作综合考虑	m2	140.5425		
		天棚工程					
11378	011302001007	平面吊顶天棚（防水石膏板）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定;U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:双层9.5厚防水石膏板用自攻螺钉固定在龙骨上 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	126.231		
11379	011302002003	跌级吊顶天棚（防水石膏板）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定;U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:双层9.5厚防水石膏板用自攻螺钉固定在龙骨上	m2	1.953		

bbdf954c-6eed-42[illegible]5698-01b113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11379	011302002003	跌级吊顶天棚（防水石膏板）	5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	1.953		
11380	011404002043	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平、磨平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷（PT-02、PT-04）防水无机涂料饰面2道(耐擦洗型)，颜色综合考虑	m2	139.4085		
11381	011302001008	平面吊顶天棚（WD-01黑色木饰面)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定;U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:双层8mm厚硅酸钙板用自攻螺钉固定在龙骨上 4.面板材料品种、规格:10mm厚WD-01黑色木饰板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求 8.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	1.974		
11382	011302003003	艺术造型吊顶天棚（WD-01黑色木饰面）	1.吊顶部位:天棚 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型CS60X27主龙骨,中距≤1200,ϕ8钢筋吊杆连接主龙骨和顶板配套胀栓固定;U型次龙骨C60X27,中距400,吊件固定在主龙骨上，钢骨架做防潮防锈处理 4.基层材料种类、规格:双层8厚硅酸钙板用自攻螺钉固定在龙骨上 5.面板材料品种、规格:10mm厚WD-01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 6.压条材料种类、规格:按照设计要求 7.嵌缝材料种类:按照设计要求 8.防护材料种类:按照设计要求 9.包含石膏板开灯孔、收口、留缝、检修口开孔等与吊顶一体的工程内容	m2	2.562		
11383	011302003004	艺术造型吊顶天棚（潜艇金属舱门处）	1.吊顶部位:潜艇金属舱处 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢，钢骨架做防潮防锈处理 4.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板 5.面板材料品种、规格:按照设计要求 6.压条材料种类、规格:按照设计要求 7.嵌缝材料种类:按照设计要求 8.防护材料种类:按照设计要求	m2	3.486		
11384	011404002044	天棚喷刷涂料（PT-05)	1.基层类型:天棚 1.基层类型:天棚 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平、磨平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷PT05防水黑色无机涂料饰面2道(耐擦洗型)	m2	8.274		

bbdf954c-6e1d-4a16113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11385	011404002045	天棚喷刷涂料（空调风口喷黑）	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:按照设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防水无机涂料饰面	m2	7.581		
11386	011303002002	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格:铝合金检修口 1935*400 2.安装固定方式:按照设计要求 3.防护材料种类:按照设计要求	个	3		
11387	011303002003	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格:铝合金检修口 800*300 2.安装固定方式:按照设计要求 3.防护材料种类:按照设计要求	个	3		
11388	01B174	吊顶反向支撑、转换层	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:按设计要求 3.计算规则：按设计图示尺寸以投影面积计算	m2	136.206		
		其他装饰工程					
11389	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理、9.5mm防水石膏板基层、8mm硅酸钙板基层 2.防护材料种类:按照设计要求 3.尺寸：175mm*150mm	m	34.545		
11390	011505001003	洗漱台（男女卫生间）	1.材料品种、规格:12mm厚ST-03土耳其灰石人造石台面、8mm厚硅酸钙板柜体，WD-01黑色木饰面10mm厚木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 2.支架品种、规格:30*30*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理 3.含检修口及下翻支撑五金件 4.详节点图OF-F-D06、OF-F-D07	m2	2.877		
11391	011505001004	洗漱台（无障碍卫生间）	1.材料品种、规格:12mm厚ST-03土耳其灰石人造石台面，8mm厚硅酸钙板 2.支架品种、规格:30*30*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理	m2	0.5985		
11392	01B175	潜艇金属门	1.规格型号：按照设计要求 2.外包一层ML-02金属网不锈钢 3.详见图纸节点OF-B-D07 4.按照设计图示尺寸以个计算 暂估材料: 潜艇金属门 单价:18348.62(个)	个	1		
11393	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:F-01仿木饰面铝蜂窝板 2.配件品种、规格:按照设计要求 3.固定方式:按照设计要求 4.包含隔断门及其五金件等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切施工内容、工序	m2	9.3975		
11394	011501001004	装饰柜	1.名称:卫生间成品镜柜 2.规格:700mm*1167mm*210mm 3.安装方式:按照设计要求 4.材料种类、规格:GL-01防雾钢化镜面、ML-01金属不锈钢线条封边 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求	m2	5.145		
11395	011505002012	洗厕配件	1.配件名称:不锈钢垃圾桶 2.配件品种:ML-01金属不锈钢 3.规格:按照设计要求	个	2		
11396	011505002013	洗厕配件	1.配件名称:厕纸架 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	4		

bbdf954c-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11397	011505002014	洗厕配件	1.配件名称:挂衣钩 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	5		
11398	011505002015	洗厕配件	1.配件名称:无障碍卫生间L型扶手 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	1		
11399	011505002016	洗厕配件	1.配件名称:无障碍卫生间U型扶手 2.配件品种:按照设计要求 3.规格:按照设计要求	个	3		
11400	01B176	碳环彩砂美缝	1.部位:卫生间石材墙地面 2.材质、规格:碳环彩砂美缝，具体按照设计要求 3.计算规则：按照美缝石材以面积计算 4.工作内容：基层清理、清缝作业、除尘干燥、贴美纹纸、美缝施工、刮缝压光、撕美纹纸、固化清理、成品保护等全部工序	m2	140.5425		
		茶室1					
		楼地面装饰工程					
11401	011102001039	石材楼地面（茶室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	49.0035		
11402	011105006002	金属踢脚线（踢2）	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢	m	7.9275		
11403	011101002038	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.面层厚度、混凝土强度等级:30mmC25细石混凝土面层，界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	4.0215		
11404	011102001040	石材楼地面（茶室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材过门石板、DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	0.504		
		墙柱面装饰工程					
11405	011205001073	墙、柱面装饰板（墙7）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，具体按照设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:20mmSF-01再生板（实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	18.081		
11406	011205001074	墙、柱面装饰板（黑色木饰面包柱）	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体按照设计要求，钢骨架做防潮防锈处理	m2	9.261		

bbd1934c-6[illegible]4284-bf38-01613e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11406	011205001074	墙、柱面装饰板（黑色木饰面包柱）	2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:10mmWD-01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	9.261		
11407	011205001075	墙、柱面装饰板（金属不锈钢包柱）	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	7.728		
		天棚工程					
11408	011302001009	平面吊顶天棚（WD-10天花木板）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨，50*20*0.6；卡式龙骨，20*37*0.8，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:15mm厚WD-10橡木原木板，含水率8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求	m2	43.092		
11409	011302003005	艺术造型吊顶天棚（SF-01再生板）	1.吊顶部位:天棚 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨，50*20*0.6；卡式龙骨，20*37*0.8，钢骨架做防潮防锈处理 4.基层材料种类、规格:按照设计要求 5.面板材料品种、规格:20mm厚SF-01再生板（实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 6.压条材料种类、规格:按照设计要求 7.嵌缝材料种类:按照设计要求 8.防护材料种类:按照设计要求	m2	2.4045		
11410	010810002005	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理、9.5mm防水石膏板基层、8mm硅酸钙板基层 2.防护材料种类:按照设计要求 3.尺寸：200mm*150mm	m	19.6035		
11411	011404002046	天棚喷刷涂料（窗帘盒）	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平、磨平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷PT-04深色无机防水涂料饰面2道(耐擦洗型)	m2	10.7819		
11412	011404002047	天棚喷刷涂料（空调风口喷黑）	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:按照设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防水无机涂料饰面	m2	3.7065		
		其他装饰工程					
11413	011502001073	成品装饰线条（阳角收口）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢，宽度4mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	16.8		
11414	011502001074	成品装饰线条（茶室柜）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢，宽度100mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	5.712		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11415	01B177	装饰柜	1.名称:茶室柜 2.规格:3450*1360*720 3.安装方式:30*30*3镀锌方通、40*40*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理 4.材料种类、规格:饰面20mm厚SF-01再生板（实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，柜体18mm厚WD-02木饰面板（实木多层板，旧木纹理)，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%、18mm厚WD-03黑色亮面烤漆板，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求 8.具体参照图纸OF-E-D20 9.计算规则：按照设计图纸以数量计算	个	4		
		茶室2					
		楼地面装饰工程					
11416	011102001041	石材楼地面（茶室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材，DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	34.209		
11417	011105006003	金属踢脚线（踢2）	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢	m	12.4425		
11418	011101002039	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.面层厚度、混凝土强度等级:30mmC25细石混凝土面层，界面剂一道 3.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.024		
11419	011102001042	石材楼地面（茶室）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:按照设计要求 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层、表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20mm厚ST02滨州黑或法国黑石材过门石板、DTG砂浆擦缝 4.勾缝材料种类:按照设计要求 5.防护层材料种类:按照设计要求 6.面层处理方式:石材表面结晶处理	m2	0.5565		
		墙柱面装饰工程					
11420	011205001076	墙、柱面装饰板（墙7）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，具体按照设计要求，钢骨架做防潮防锈处理 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:20mmSF-01再生板(实木多层板，旧木纹理)，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	39.669		
11421	011205001077	墙、柱面装饰板（黑色木饰面包柱)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体按照设计要求，钢骨架做防潮防锈处理	m2	9.261		

bbd954c-6284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11421	011205001077	墙、柱面装饰板（黑色木饰面包柱）	2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:10mmWD-01黑色木饰面板（黑色实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	9.261		
11422	011205001078	墙、柱面装饰板（金属不锈钢包柱）	1.龙骨材料种类、规格、中距:按照设计要求 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	7.728		
		天棚工程					
11423	011302001010	平面吊顶天棚（WD-10天花木板）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨，50*20*0.6；卡式龙骨，20*37*0.8，钢骨架做防潮防锈处理 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面板材料品种、规格:15mm厚WD-10橡木原木板，含水率8%，木质装修背面做防潮处理 5.压条材料种类、规格:按照设计要求 6.嵌缝材料种类:按照设计要求 7.防护材料种类:按照设计要求	m2	29.169		
11424	011302003006	艺术造型吊顶天棚（SF-01再生板）	1.吊顶部位:天棚 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按照设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨，50*20*0.6、卡式龙骨，20*37*0.8、8吊杆，钢骨架做防潮防锈处理 4.基层材料种类、规格:按照设计要求 5.面板材料品种、规格:20mm厚SF-01再生板（实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8% 6.压条材料种类、规格:按照设计要求 7.嵌缝材料种类:按照设计要求 8.防护材料种类:按照设计要求	m2	2.394		
11425	010810002006	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨，钢骨架做防潮防锈处理、9.5mm防水石膏板基层、8mm硅酸钙板基层 2.防护材料种类:按照设计要求 3.尺寸：200mm*150mm宽	m	16.863		
11426	011404002048	天棚喷刷涂料（窗帘盒）	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:2厚柔性耐水腻子分两遍刮平、磨平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷PT-04深色无机防水涂料饰面2道(耐擦洗型)	m2	9.2746		
11427	011404002049	天棚喷刷涂料（空调风口喷黑）	1.基层类型:按照设计要求 2.腻子种类:按照设计要求 3.刮腻子遍数:按照设计要求 4.涂料品种、喷刷遍数:喷刷防水无机涂料饰面	m2	3.129		
		其他装饰工程					
11428	011502001075	成品装饰线条（阳角收口）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢，宽度4mm 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	16.8		
11429	011502001076	成品装饰线条（茶室柜）	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:1.2mm厚ML-01金属不锈钢，宽度100mm	m	4.284		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11429	011502001076	成品装饰线条	3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	4.284		
11430	01B178	装饰柜	1.名称:茶室柜 2.规格:3450*1360*720 3.安装方式:30*30*3镀锌方通、40*40*3镀锌方通，钢骨架做防潮防锈处理 4.材料种类、规格:饰面20mm厚SF-01再生板（实木多层板，旧木纹理），环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，柜体18mm厚WD-02木饰面板（实木多层板，旧木纹理)，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%、18mm厚WD-03黑色亮面烤漆板，环保ENF/E0级，防火阻燃处理、含水量8%，木质装修背面做防潮处理 5.五金种类、规格:包含全套五金，具体详见设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.油漆品种、刷漆遍数:按照设计要求 8.具体参照图纸OF-E-D20 9.计算规则：按照设计图纸以数量计算	个	3		
		电气工程					
		客房					
11431	030413001018	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:3W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 3W 2700K 单价:120.35(套)	套	43		
11432	030413001019	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:6.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 6.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	215		
11433	030413001020	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:8W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 8W 2700K 单价:120.35(套)	套	301		
11434	030413001021	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:3W/m 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 3W/m 2700K 单价:195.93(m)	m	193.5		
11435	030413001022	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:5W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 5W/m 2400K 单价:195.93(m)	m	774		
11436	030413001023	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:6W/m 2000K-4000K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 6W/m 2000K-4000K 单价:195.93(m)	m	774		
11437	030413001024	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:12W/m 2000K-4000K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 12W/m 2000K-4000K 单价:195.93(m)	m	344		

bbdf954c-6e1-4284-bf58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11438	030413001025	普通灯具	1.名称:定制灯 2.型号:LED 3.规格:14W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 定制灯 14W/m 2400K 单价:5252.21(m3)	m2	129		
11439	030413001026	普通灯具	1.名称:定制灯 2.型号:LED 3.规格:14*2W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 定制灯 14*2W/m 2400K 单价:5252.21(m3)	m2	77.4		
11440	030413002075	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:5W 2400K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯 5W 2400K 单价:4486.73(套)	套	172		
11441	030413002076	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:4W 2400K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯4W 2400K 单价:4486.73(套)	套	86		
11442	030413002077	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:3W 2400K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯3W 2400K 单价:4486.73(套)	套	43		
11443	030413002078	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:3W 2700K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯3W 2700K 单价:4486.73(套)	套	86		
11444	030413014030	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	344		
11445	030413014031	插座	1.名称:USB+TYPEC插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	129		
11446	030413014032	插座	1.名称:国际插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	129		
11447	030413014033	插座	1.名称:防溅插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	43		
11448	030502010006	信息、网络插座	1.名称:单口网络插座 2.类别:按设计要求 3.规格:单口 4.安装方式:按设计要求	个	43		
11449	030502010007	信息、网络插座	1.名称:双口电视及网络插座 2.类别:按设计要求 3.规格:单口 4.安装方式:按设计要求	个	43		
11450	030502010008	信息、网络插座	1.名称:单口电话插座 2.类别:按设计要求 3.规格:单口 4.安装方式:按设计要求	个	43		
11451	030413013035	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	43		
11452	030413013036	照明开关、按钮	1.名称:调光面板 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	86		

bbd1954c-[illegible]-4284-bf38-01613c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11453	030413013037	照明开关、按钮	1.名称:电动窗帘控制面板 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	86		
11454	030413013038	照明开关、按钮	1.名称:智能控制面板 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	43		
11455	030413013039	照明开关、按钮	1.名称:一键开关 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	43		
11456	030413013040	照明开关、按钮	1.名称:排风扇开关 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	43		
11457	030904003051	按钮	1.名称:空调控制面板 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	43		
11458	030904003052	按钮	1.名称:求助呼叫按钮 2.安装方式:高位/低位 H=1/0.5m	个	86		
11459	030412006050	接线盒	1.名称:预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	516		
11460	030412006051	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	1720		
11461	030412001235	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	17200		
11462	030412004223	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	38700		
11463	030412004224	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	12900		
11464	030412001236	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	1032		
		图书馆卫生间					
11465	030413001027	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:6.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 6.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	4		
11466	030413001028	普通灯具	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:5W 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 装饰灯 5W 2400K 单价:4486.73(套)	套	1		
11467	030413014034	插座	1.名称:防溅插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	6		
11468	030412006052	接线盒	1.名称:预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	5		
11469	030904003053	按钮	1.名称:求助呼叫按钮 2.安装方式:高位/低位 H=1/0.5m	个	2		

bbdf954c-6[illegible]4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11470	030412006053	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	18		
11471	030412001237	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	130		
11472	030412004225	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	300		
11473	030412004226	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	100		
11474	030412001238	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	4		
		图书馆大厅+会议室					
11475	030413001029	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:8W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 8W 2700K 单价:120.35(套)	套	6		
11476	030413001030	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:10W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 10W 2700K 单价:120.35(套)	套	2		
11477	030413001031	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:10.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 10.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	7		
11478	030413001032	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:6.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 6.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	8		
11479	030413001033	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:5W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 5W/m 2400K 单价:195.93(m)	m	100		
11480	030413001034	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:8W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 8W/m 2400K 单价:195.93(m)	m	88		
11481	030413001035	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:LED 3.规格:2W 120° 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 壁灯2W 120° 2400K 单价:4486.73(套)	套	14		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01611c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11482	030413002079	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:5W 2400K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯 5W 2400K 单价:4486.73(套)	套	2		
11483	030413002080	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:10W 2700K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯10W 2700K 单价:4486.73(套)	套	20		
11484	030413002081	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:6W 2400K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯6W 2400K 单价:4486.73(套)	套	3		
11485	030413002082	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:45W 2700K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯45W 2700K 单价:5896.02(套)	套	1		
11486	030413014035	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	10		
11487	030413014036	插座	1.名称:USB+TYPEC插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	4		
11488	030413014037	插座	1.名称:国际插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	4		
11489	030412006054	接线盒	1.名称:预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	16		
11490	030412006055	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	80		
11491	030412001239	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	1140		
11492	030412004227	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	2400		
11493	030412004228	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	1020		
11494	030412001240	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	56		
		茶室1					
11495	030413001036	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:6.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 6.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	10		

bjd954c-6[illegible]4264-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11496	030413001037	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:3W/m 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 3W/m 2700K 单价:195.93(m)	m	27.5		
11497	030413002083	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:6W 2400K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯6W 2400K 单价:4486.73(套)	套	2		
11498	030413002084	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:45W 2700K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯45W 2700K 单价:5896.02(套)	套	1		
11499	030413014038	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	5		
11500	030413014039	插座	1.名称:国际插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	2		
11501	030412006056	接线盒	1.名称:预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	10		
11502	030412006057	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	20		
11503	030412001241	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	250		
11504	030412004229	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	450		
11505	030412004230	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	300		
11506	030412001242	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	12		
		茶室2					
11507	030413001038	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:6.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 6.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	2		
11508	030413001039	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:10W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 10W 2700K 单价:120.35(套)	套	2		
11509	030413001040	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED	m	17.5		

bbdf954c-0[illegible]84-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11509	030413001040	普通灯具	3.规格:3W/m 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 3W/m 2700K 单价:195.93(m)	m	17.5		
11510	030413002085	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:6W 2400K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯6W 2400K 单价:4486.73(套)	套	2		
11511	030413002086	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:45W 2700K 4.安装方式:按设计要求 暂估材料: 装饰灯45W 2700K 单价:5896.02(套)	套	1		
11512	030413014040	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	2		
11513	030413014041	插座	1.名称:国际插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	2		
11514	030412006058	接线盒	1.名称:预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	6		
11515	030412006059	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	15		
11516	030412001243	配管	1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑钢索、接地措施、剔槽	m	450		
11517	030412004231	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜	m	750		
11518	030412004232	配线	1.名称:导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜	m	600		
11519	030412001244	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	8		
		侯船室1					
11520	030413001041	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:6.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 6.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	4		
11521	030413001042	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:8W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 8W/m 2400K 单价:195.93(m)	m	6		
11522	030413001043	普通灯具	1.名称:地埋灯 2.型号:LED 3.规格:3.8W 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料:	套	2		

bbd4954c-6[illegible]4-bf38-0f6113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11522	030413001043	普通灯具	地埋灯 3.8W 2400K 单价:1529.20(套)	套	2		
11523	030413001044	普通灯具	1.名称:装饰灯 2.型号:LED 3.规格:5W 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 装饰灯 5W 2400K 单价:4486.73(套)	套	2		
11524	030413014042	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:按设计要求	套	1		
11525	030413014043	插座	1.名称:数据电话插口 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	套	1		
11526	030413013041	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
11527	030413013042	照明开关、按钮	1.名称:风扇控制面板 2.规格:按设计要求 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
11528	030412006060	接线盒	1.名称:顶面预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	1		
11529	030412006061	接线盒	1.名称:地面预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	1		
11530	030412006062	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	12		
11531	030412001245	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	4		
		侯船室2					
11532	030413001045	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:6.5W 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 6.5W 2700K 单价:120.35(套)	套	18		
11533	030413001046	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:LED 3.规格:8W 36° 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 嵌入式筒灯 8W 36° 2700K 单价:120.35(套)	套	16		
11534	030413001047	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:5W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 5W/m 2400K 单价:195.93(m)	m	45.5		
11535	030413001048	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:8W/m 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 8W/m 2700K 单价:195.93(m)	m	5		
11536	030413001049	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:8.6W/m 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料:	m	1		

bbdf954c-[illegible]-4284-bf38-016113c14cbd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11536	030413001049	普通灯具	线性灯 8.6W/m 2700K 单价:195.93(m)	m	1		
11537	030413001050	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:12W/m 2400K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 12W/m 2400K 单价:195.93(m)	m	6		
11538	030413001051	普通灯具	1.名称:线性灯 2.型号:LED 3.规格:12W/m 2700K 4.类型:按设计要求 暂估材料: 线性灯 12W/m 2700K 单价:195.93(m)	m	7		
11539	030412006063	接线盒	1.名称:预留电源 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	27		
11540	030413013043	照明开关、按钮	1.名称:调光+空调面板 2.规格:按设计要求 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
11541	030413013044	照明开关、按钮	1.名称:电动窗帘控制面板 2.规格:按设计要求 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
11542	030413002087	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:门上0.2m，底盒暗装	套	1		
11543	030413002088	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:1W 3.规格:DC36V，A型 4.安装形式:墙面底边距地0.5m安装（底盒暗装）	套	1		
11544	030904003054	按钮	1.名称:无障碍报警按钮 2.安装方式:高位/低位 H=0.8/0.4m	个	2		
11545	030412006064	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	48		
11546	030412001246	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配	m	32		
		给排水工程					
		精装-卫生洁具-1#					
11547	031003014008	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11548	031003003002	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11549	031003006001	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11550	031003010004	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		

hbdf954c-6bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11551	031003014009	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-2#					
11552	031003014010	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11553	031003003003	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11554	031003006002	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11555	031003010005	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		
11556	031003014011	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-3#					
11557	031003014012	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11558	031003003004	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11559	031003006003	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11560	031003010006	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		
11561	031003014013	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-4#					
11562	031003014014	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	6		

bbdf954c-0[illegible]4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11562	031003014014	给、排水附件	5.安装位置：客房	个	6		
11563	031003003005	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11564	031003006004	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11565	031003010007	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		
11566	031003014015	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		后勤用房-卫生洁具-4#					
11567	031003014016	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
11568	031003003006	洗脸盆	1.类型:后勤用房洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
11569	031003006005	大便器	1.类型:后勤用房坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
11570	031003008002	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池（含水嘴） 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:落地 5.安装位置：后勤用房	组	1		
		精装-卫生洁具-5#					
11571	031003014017	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	9		
11572	031003003007	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		
11573	031003006006	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		

bbdf954c-5ced-4284-bf38-01613c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11574	031003010008	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	4		
11575	031003014018	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	3		
		精装-卫生洁具-6#					
11576	031003014019	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	9		
11577	031003003008	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		
11578	031003006007	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		
11579	031003010009	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	4		
11580	031003014020	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	3		
		精装-卫生洁具-7#					
11581	031003014021	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11582	031003003009	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11583	031003006008	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11584	031003010010	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		
11585	031003014022	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		后勤用房-卫生洁具-7#					

bbdf954c-0[illegible]4-9f28-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11586	031003014023	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
11587	031003003010	洗脸盆	1.类型:后勤用房洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
11588	031003006009	大便器	1.类型:后勤用房坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
		精装-卫生洁具-8#					
11589	031003014024	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11590	031003003011	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11591	031003006010	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11592	031003010011	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		
11593	031003014025	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-9#					
11594	031003014026	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11595	031003003012	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11596	031003006011	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11597	031003010012	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		

bbdf954c-0[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11598	031003014027	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-10#					
11599	031003014028	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11600	031003003013	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11601	031003006012	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11602	031003010013	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		
11603	031003014029	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-11#					
11604	031003014030	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	9		
11605	031003003014	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		
11606	031003006013	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		
11607	031003010014	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	4		
11608	031003014031	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	3		
		精装-卫生洁具-12#					
11609	031003014032	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	6		

bbdf954c-0[illegible]4984-bf38-01f613c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11609	031003014032	给、排水附件	5.安装位置：客房	个	6		
11610	031003003015	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11611	031003006014	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11612	031003010015	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	2		
11613	031003014033	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-13#					
11614	031003014034	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	9		
11615	031003003016	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		
11616	031003006015	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	3		
11617	031003010016	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	3		
11618	031003014035	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	3		
		精装-卫生洁具-14#					
11619	031003014036	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11620	031003003017	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11621	031003006016	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件	组	2		

bbd954c-5ced-4284-bf38-01613c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11621	031003006016	大便器	4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11622	031003010017	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	2		
11623	031003014037	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		后勤用房-卫生洁具-14#					
11624	031003014038	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
11625	031003003018	洗脸盆	1.类型:后勤用房洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
11626	031003006017	大便器	1.类型:后勤用房坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
		精装-卫生洁具-15#					
11627	031003014039	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	3		
11628	031003003019	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11629	031003006018	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11630	031003010018	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	1		
11631	031003014040	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	1		
		精装-卫生洁具-16#					
11632	031003014041	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		

bbd1954c-5ced-11e4-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11633	031003003020	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11634	031003006019	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11635	031003010019	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	2		
11636	031003014042	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-17#					
11637	031003014043	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	3		
11638	031003003021	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11639	031003006020	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11640	031003010020	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	1		
11641	031003014044	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	1		
		精装-卫生洁具-18#					
11642	031003014045	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11643	031003003022	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11644	031003006021	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		

bbdf9540-0e1-4284-bf38-0161f3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11645	031003010021	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	2		
11646	031003014046	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		精装-卫生洁具-19#					
11647	031003014047	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	6		
11648	031003003023	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11649	031003006022	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	2		
11650	031003010022	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	2		
11651	031003014048	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	2		
		后勤用房-卫生洁具-19#					
11652	031003014049	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞	个	2		
11653	031003003024	洗脸盆	1.类型:后勤用房洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
合计							

bbdf954c-6[illegible]4-4f28-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11654	031003006023	大便器	1.类型:后勤用房坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞	组	2		
11655	031003008003	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池（含水嘴） 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:落地 5.安装位置：后勤用房	组	1		
		精装-卫生洁具-20#					
11656	031003014050	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	3		
11657	031003003025	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11658	031003006024	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11659	031003010023	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	1		
11660	031003014051	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求 4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	1		
		精装-卫生洁具-21#					
11661	031003014052	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格: DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	个	3		
11662	031003003026	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、两个台面水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11663	031003006025	大便器	1.类型:坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：客房	组	1		
11664	031003010024	淋浴器	1.材质:按设计要求 2.规格:按设计要求 3.组装形式:成套组合 4.安装位置：客房	套	1		
11665	031003014053	给、排水附件	1.类型:淋浴间地漏 2.材质:按设计要求 3.型号:按设计要求	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11665	031003014053	给、排水附件	4.规格:按设计要求 5.安装位置：客房	个	1		
		精装-卫生洁具-图书馆					
11666	031003014054	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：公共区卫生间	个	3		
11667	031003003027	洗脸盆	1.类型:无障碍台下洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、自动感应水龙头水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：公共区卫生间	组	1		
11668	031003006026	大便器	1.类型:无障碍智能组合坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：公共区卫生间	组	1		
11669	031003009001	烘手器	1.材质:按设计要求 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装位置：公共区卫生间	个	3		
11670	031003006027	大便器	1.类型:智能坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：公共区卫生间	组	2		
11671	031003003028	洗脸盆	1.类型:台上洗手盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、自动感应水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：公共区卫生间	组	2		
11672	031003007001	小便器	1.类型:自动感应小便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含感应式或延时自闭式冲洗阀、存水弯等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：公共区卫生间	组	1		
11673	031005013002	热水器、开水炉	1.型号:小型电热水器 2.连接形式:按设计要求 3.容积:6L，2.2kW 4.安装方式:按设计要求 5.能源种类:电 6.安装位置：公共区卫生间	台	3		
		精装给排水系统-侯船室一					
11674	031001008335	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计	m	5		

bbdf954c-66[illegible]2824-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11674	031001008335	塑料管	要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	5		
11675	031001008336	塑料管	1.材质:PPR管 S5 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.2		
11676	031001008337	塑料管	1.材质:PPR管 S3.2 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.含管道剔槽	m	7.2		
11677	031208002135	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.1		
11678	031301003255	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20	个	1		
11679	031301003256	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞及堵洞	个	1		
11680	031001008338	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	2.4		
11681	031001008339	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	0.8		
11682	031001008340	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室内 6.介质:雨水	m	11		
11683	031003014055	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN75	个	2		
11684	031301003257	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75	个	2		
		精装卫生洁具-侯船室一					
11685	031003014056	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：候船室一	个	1		

bbdf954c-66[illegible]-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11686	031003003029	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、台面自动感应水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：候船室一	组	1		
11687	031003008004	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池（含水嘴） 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:落地 5.安装位置：候船室一	组	1		
11688	031005013003	热水器、开水炉	1.型号:小型电热水器 2.连接形式:按设计要求 3.容积:6L，2.2kW 4.安装方式:按设计要求 5.能源种类:电 6.安装位置：候船室一	台	1		
		精装卫生洁具-候船室二					
11689	031003008005	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池（含水嘴） 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:落地 5.安装位置：候船室二	组	1		
11690	031003014057	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN50 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：候船室二	个	3		
11691	031003003030	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、台面自动感应水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：候船室二	组	4		
11692	031003003031	洗脸盆	1.类型:樽型台盆下水（墙排） 2.材质:按设计要求 3.安装位置：候船室二	组	4		
11693	031003003032	洗脸盆	1.类型:无障碍台下式洗脸盆 2.材质:按设计要求 3.规格:含上下水弯、角阀、台面自动感应水龙头、面盆等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：候船室二	组	1		
11694	031003003033	洗脸盆	1.类型:无障碍樽型台盆下水（墙排） 2.材质:按设计要求 3.安装位置：候船室二	组	1		
11695	031003006028	大便器	1.类型:智能组合坐便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含存水弯、水箱、冲洗阀等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：候船室二	组	4		

bbdf954c-6c0f-4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11696	031003009002	烘手器	1.材质:按设计要求 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装位置：候船室二	个	1		
11697	031003009003	烘手器	1.材质:按设计要求 2.型号:三合一感应式高速烘手器 3.规格:按设计要求 4.安装位置：候船室二	个	2		
11698	031003007002	小便器	1.类型:壁挂式节水型自动感应小便器 2.材质:按设计要求 3.规格:含感应式或延时自闭式冲洗阀、存水弯等全部部件 4.含预留孔洞及堵洞 5.安装位置：候船室二	组	4		
		拆除工程					
		拆除工程					
		拆除工程					
11699	01B179	建筑房屋整体拆除	1.结构类型：砖混结构 2.建筑高度及层高：根据勘察及设计文件综合考虑 3.拆除工艺综合考虑 3.施工内容包括但不限于房屋地上、地下及基础、地坪等全部拆除、破碎、块体吊运、就近清理堆放，利旧部分根据建设单位要求拆除时做好防护并堆放至指定地点贮存 4.计算规则：按勘察测绘建筑面积计算 5.多次拆除施工综合考虑	m2	21803.04		
11700	011601001083	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖围墙 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.利旧部分根据建设单位要求拆除时做好防护并堆放至指定地点贮存 7.多次拆除施工综合考虑	m3	840.26		
11701	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:室外混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.利旧部分根据建设单位要求拆除时做好防护并堆放至指定地点贮存 5.多次拆除施工综合考虑	m2	24573.4		
11702	010103002041	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	18018.89		
		基坑支护工程					
		基坑支护工程					
		支护工程					

bbdf954c-6d4284-bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11703	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:支护坡面 2.厚度:80厚 3.材料种类:商砼 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20喷射混凝土	m2	6443.3		
11704	010202008001	土钉	1.地层类别:综合考虑 2.土钉类型、深度、部位:击入式土钉，其他详见设计要求 3.杆体材料品种、规格、数量:1根HRB400 ϕ20钢筋，长度1m 4.浆液种类、强度等级:按照设计要求	m	1620.63		
11705	010202007004	锚杆(锚索)	1.地层类别:综合考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:全粘接锚杆，入岩深度综合考虑 3.杆体材料品种、规格、数量:1根HRB400 ϕ22钢筋，锚杆长度3-5m，钻孔直径110mm 4.预应力值:按照设计要求 5.浆液种类、强度等级:水灰比0.5水泥浆	m	3010.41		
11706	010506020068	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6钢筋网片间距200*200 2.使用部位:支护坡面	t	17.11		
11707	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14	t	9.442		
11708	01B180	泄水孔	1.部位:支护坡面 2.材质、规格:ϕ50PVC泄水孔，滤网包裹末端开孔，外露50 3.计算规则：按设计图纸以数量计算	个	1611		
		室外景观绿化工程（一期）					
		建筑工程					
		土石方工程					
11709	010102001041	挖基坑土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	247.87		
11710	010102002031	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	1085.32		
11711	010103002042	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	1333.19		
11712	010102007081	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣	m3	579.13		

bbcf954c-6600-484-1338-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11712	010102007081	回填方	土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	579.13		
11713	010102007082	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	2747.3282		
		混凝土工程					
11714	010501001081	基础垫层	1.基础形式:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.材料品种、强度要求、配比:级配碎石 3.素土夯实,夯实系数大于0.93	m3	15.585		
11715	010501001082	基础垫层	1.基础形式:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	11.7501		
11716	010502004008	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.灌浆材料及强度等级:按照设计要求 4.部位：饮水思源大水钵 5.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 6.混凝土输送方式综合考虑	m3	2		
11717	010503014032	盖板、井圈	1.构件名称:钢筋混凝土盖板 2.构件尺寸:φ1000x150厚 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.部位：饮水思源	套	1		
11718	010503014033	盖板、井圈	1.构件名称:150厚成品预钢筋混凝土盖板 2.构件尺寸:φ1480 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.部位：综合考虑	套	1		
11719	010502003009	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6 3.基础类型:综合考虑 4.部位：饮水思源水磨石泉涌、图书馆水池 5.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 6.混凝土输送方式综合考虑	m3	32.21		
11720	010502009008	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6 3.墙体厚度:按设计要求 4.部位：综合考虑 5.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 6.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.27		
11721	010502027030	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:370*250 2.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C30P6商砼 4.沟壁混凝土种类、强度	m	5.65		

bbdf934c-6601-428a-b688-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11721	010502027030	电缆沟、地沟	等级、厚度:150厚C30P6商砼 5.防护材料种类:按照设计要求 6.部位：饮水思源水磨石泉涌 7.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 8.混凝土输送方式综合考虑	m	5.65		
11722	010502004009	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30P6 3.灌浆材料及强度等级:按照设计要求 4.部位：饮水思源石头水景 5.综合考虑抗渗、缓凝、早强等混凝土外加剂 6.混凝土输送方式综合考虑	m3	0.65		
		模板工程					
11723	010505001041	垫层模板	1.垫层部位:综合考虑	m2	300.47		
11724	010505014051	基础模板	1.基础类型:综合考虑	m2	10.4		
		钢筋工程					
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
11725	010506011343	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ10 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.26		
11726	010506011344	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	0.12		
11727	010506020069	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ4钢筋网片 2.使用部位:综合考虑	m2	120		
		砌体工程					
11728	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:按设计要求 2.墙体类型:按设计要求 3.墙体厚度:按设计要求 4.砂浆强度等级:按设计要求	m3	6.69		
11729	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:砌筑MU30毛石砌体 2.基础类型:景墙基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:按照设计要求	m3	14.08		
11730	010401010001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体，具体按照设计要求 2.沟截面尺寸:380*200 3.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 4.底板混凝土种类、强度等级及厚度:按照设计要求 5.砂浆强度等级:按照设计要求	m	1437.2		
		屋面、防水工程					
11731	010903003112	墙面砂浆防水	1.防水层做法:20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 2.砂浆厚度、种类及强度等级:按照设计要求 3.分隔缝材料种类:按照设	m2	1391.3		

bpic05fc-5ee1-4764-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11731	010903003112	墙面砂浆防水	计要求	m2	1391.3		
11732	010903002118	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚遍数按照设计要求 3.增强材料种类:按照设计要求	m2	17.92		
		其他建筑工程					
11733	01B181	成品防坠网	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:成品防坠网具体按照设计要求 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	0.45		
11734	010503014034	盖板、井圈	1.构件名称:不锈钢篦子 2.构件尺寸:700*1000*30 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求 5.部位：饮水思源石头水景	套	1		
11735	010905003011	止水带	1.止水带材料种类:5厚不锈钢止水钢板 2.止水带尺寸:250宽 3.铺设方式:按照设计要求	m	30.8		
11736	010506025030	预埋铁件	1.钢材种类:预埋件 2.规格:成品预埋件 3.铁件尺寸:按照设计要求	t	0.3		
		景观工程					
		园路、园桥工程					
11737	050201001001	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	2658.05		
11738	050201002001	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	2658.05		
11739	050201003001	园路面层(P1)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1438.05		
11740	050201003002	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	776.57		
11741	050201003003	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸200*600）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求	m2	61.19		

bbcf954c-6e1a-4e94-b688-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11741	050201003003	园路面层	4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	61.19		
11742	050201003004	园路面层(P3)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	116.32		
11743	050201003005	园路面层(P4)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚火烧水洗面灰麻花岗岩（尺寸300*600）留缝10，做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	265.92		
11744	010506014002	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	10.496		
11745	050201004001	地面垫层	1.垫层材料种类:碎石层 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实	m2	1168.94		
11746	050201005001	地面找平层	1.找平层材料种类:C20素混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	1168.94		
11747	050201006001	硬质地面面层（P5）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面玄武黑花岗岩（尺寸综合考虑），留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1168.94		
11748	050201023001	汀步(步石、飞石)	1.垫层厚度、材料种类:150厚级配碎石垫层，100厚C20混凝土 2.石料种类、规格:50厚多边形菠萝面虎皮锈花岗岩，做旧爆边处理 3.砂浆强度等级、配合比:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 4.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	24.58		
11749	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	43.46		
11750	050201002002	园路找平层	1.找平层材料种类:C20混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	43.46		
11751	050201003006	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚ϕ6-9杂色虎皮锈砾石 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	43.46		

bbd954c-66[illegible]-4284-1638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11752	050201001003	园路垫层	1.垫层材料种类:碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实	m2	61.12		
11753	050201002003	园路找平层	1.找平层材料种类:C20混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	61.12		
11754	050201003007	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:50厚φ10-15虎皮绣花砾石散铺 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	61.12		
11755	040601032001	变形缝	1.类别:胀缝 2.材料品种、规格:20宽40高聚氯乙烯胶泥嵌缝，经处理木条板嵌缝，铺300宽油毡两层，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	161.48		
11756	040601032002	变形缝	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:15-20宽h/4~h/5高聚氯乙烯胶泥嵌缝.铺300宽油毡两层，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	807.38		
11757	040601032003	变形缝	1.类别:纵缝 2.材料品种、规格:20宽涂热沥青两道，铺300宽油毡两层，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	43.49		
11758	040601032004	变形缝	1.类别:变形缝 2.材料品种、规格:20-30宽聚氯乙烯胶泥灌入填缝（高度40-50），沥青橡胶嵌缝条，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	1614.76		
		渔村广场					
11759	050305004001	成品凳安装（T20条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩LWH:2000X400X360 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	6		
11760	050305004002	成品凳安装（T24条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩LWH:2400X400X360 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
11761	050305004003	成品凳安装（T28条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩LWH:2800X450X360 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
11762	050305004004	成品凳安装（T32条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩LWH:3200X450X360 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺	个	1		

bbdf954c-6e[illegible]284[illegible]88.016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11762	050305004004	成品凳安装（T32条石坐	寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
11763	050305004005	成品凳安装（B21石板坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:2100*600*100厚 火烧水洗面灰麻石板 做旧处理 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:400*400*420灰麻石墩 榫接式（专业厂家二次深化设计） 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
11764	050305004006	成品凳安装（B30石板坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:3000*600*100厚 火烧水洗面灰麻石板 做旧处理 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:400*400*420灰麻石墩 榫接式（专业厂家二次深化设计） 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
11765	050301005001	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	17.563		
11766	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（1G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ600X700 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11767	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（2G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ700X250 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11768	050307020003	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（3G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ506X450 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11769	050307020004	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（4G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ900X360 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11770	050307020005	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（5G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ900X300 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11771	050307020006	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（6G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ570X210（菠萝面灰麻） 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11772	050307020007	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（7G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ570X480（菠萝面灰麻） 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11773	050307020008	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（8G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ420X320 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		

bbdf954c-6 0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11774	050307020009	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（9G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ680X700 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11775	050307020010	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（10G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ600X250 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11776	050307020011	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（11G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ600X400 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11777	050307020012	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（12G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ450X160（菠萝面灰麻） 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11778	050307020013	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（13G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ440X250 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11779	050307020014	其他景观小摆设	1.名称及材质:陶罐（14G） 2.规格尺寸:ϕH:ϕ420X340 3.陶罐内种植多年生宿根花卉，3加仑	个	1		
11780	050307020015	其他景观小摆设	1.名称及材质:成品花架台 2.规格尺寸:50厚栗色防腐老木板，尺寸8.79*1.03*1.5，具体详见设计	个	1		
		饮水思源					
11781	050307010001	砌石挡墙	1.石料种类、规格:自然面虎皮锈花岗岩，块径200~600 2.砂浆配合比:按照设计要求	m3	10.97		
11782	010502032006	台阶	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，150厚碎石层，150厚C20素混凝土 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，100厚菠萝面灰麻做旧处理	m2	10.03		
11783	050307020016	其他景观小摆设	1.名称及材质:10厚黑钛不锈钢锅 2.规格尺寸:直径ϕ3200mm，具体规格详见图纸 3.结合层：C20素混凝土、20厚1：2.5水泥砂浆	个	1		
11784	050307020017	其他景观小摆设	1.名称及材质:ϕ1400x50厚灰麻水磨石整石顶部拉V槽 做旧处理 2.规格尺寸:按照设计要求 3.结合层：按照设计要求	个	1		

bbdf934c-6ce0-4084-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11785	050307020018	其他景观小摆设	1.名称及材质:ϕ400x5厚不锈钢水槽 2.规格尺寸:按照设计要求 3.结合层：按照设计要求	个	1		
11786	050307020019	其他景观小摆设	1.名称及材质:ϕ800x200厚菠萝面灰麻石材 做旧处理 2.规格尺寸:按照设计要求 3.结合层：按照设计要求	个	1		
11787	050201006002	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:50厚30~50杂色鹅卵石散铺 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	2.32		
11788	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:型钢龙骨 2.钢材品种、规格:50x50x5厚镀锌方钢龙骨@300 3.构件涂(镀)层要求:按照设计要求 4.探伤要求:按照设计要求	t	0.03		
11789	050201006003	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:110~250X50厚自然面灰麻 做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1.24		
11790	050201011001	路牙	1.路牙材料种类、规格:300~100厚自然面虎皮绣立铺围边 做旧处理 2.砂浆强度等级:按照设计要求 3.100厚C25混凝土垫层及靠背	m	57.51		
11791	050301005002	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	7.627		
11792	050307020020	其他景观小摆设	1.名称及材质:成品水钵 2.规格尺寸:LWH:1219x890x814自然面灰麻 3.结合层：按照设计要求	个	1		
11793	05B001	土工布	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:土工布一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	1.32		
11794	010506023047	钢丝网	1.钢丝网规格:按照设计要求 2.使用部位:综合考虑	m2	0.73		
11795	011201001263	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:按照设计要求 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	30.58		
		图书馆水景					
11796	050201005002	地面找平层	1.找平层材料种类:1:2.5水泥砂浆找平层 2.找平层厚度:20厚	m2	159.12		

bbdf9548-6e[illegible]7d4-b238-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11797	050307021001	水池柔性池底	1.水池深度:按照设计要求 2.防水(漏)材料品种:2厚JS防水涂料	m2	159.12		
11798	050201006004	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:600X600X30光面蓝钻花岗岩 留缝5mm，100x100x25芝麻黑垫块间距600*600 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	154.53		
11799	050201006005	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:900x300x70光面蓝钻花岗岩 留缝5mm 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	4.59		
11800	050201006006	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:30厚火烧水洗面灰麻花岗岩（尺寸综合考虑） 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	34.88		
11801	010502032007	台阶	1.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:按照设计要求 4.混凝土强度等级:按照设计要求 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，100厚菠萝面灰麻做旧处理，内嵌LED灯带	m2	2.4		
11802	050201006007	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:1000x450x100火烧水洗面灰麻花岗岩 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	3.33		
11803	011502001077	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:20宽溢水缝 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.3		
11804	011502001078	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:10*1.5厚仿古铜不锈钢 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	44.3		
11805	050307020021	其他景观小摆设	1.名称及材质:5厚镀锌方钢托板 2.规格尺寸:按照设计要求	个	1		
11806	010607010002	零星钢构件	1.构件名称:型钢龙骨 2.钢材品种、规格:50x50x5厚镀锌方钢龙骨@300 3.构件涂(镀)层要求:按照设计要求	t	0.24		

bbdf9546-6e1f-4284-0f98-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11806	010607010002	零星钢构件	4.探伤要求:按照设计要求	t	0.24		
11807	050307020022	其他景观小摆设	1.名称及材质:5厚不锈钢收水槽 2.规格尺寸:5厚不锈钢收水槽，截面总长度1000，具体按照设计要求	个	1		
11808	011502001079	成品装饰线条	1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格:30*1.5厚仿古铜不锈钢外包，具体尺寸详见图纸 3.防护(填充)材料种类:按照设计要求	m	15.4		
		庭院一					
11809	050201006008	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:50厚φ6~9虎皮锈碎石散铺 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	99.08		
11810	05B002	土工布	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:土工布一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	99.08		
11811	050201006009	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:2000x500x100虎皮锈整石板 菠萝面 做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	24		
11812	050301005003	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	66.627		
11813	05B003	篱笆	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:φ60竹编篱笆外包，φ30竹子（中性）对半劈开 藤绳捆绑，设备区域设置可开启篱笆门 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	459.36		
11814	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类:碎石层 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实	m2	210.28		
11815	050201005003	地面找平层	1.找平层材料种类:C20素混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	128.75		
11816	050201006010	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:600x150x200菠萝面虎皮锈花岗岩 做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	8.2		
11817	050201011002	路牙	1.路牙材料种类、规格:150*80*10厚青瓦立铺 2.砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m	117		

bbdf954c-66e1-4284-0f88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11818	050201004003	地面垫层	1.垫层材料种类:碎石层 2.垫层厚度:100厚 3.素土夯实	m2	29.25		
11819	050201006011	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面安哥拉黑 仿古处理（尺寸综合考虑） 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	103		
		庭院二					
11820	050201006012	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:50厚ф6~9虎皮锈碎石散铺 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	189.83		
11821	05B004	土工布	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:土工布一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	189.83		
11822	050201006013	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:2000x500x100虎皮锈整石板 菠萝面 做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	17.84		
11823	050301005004	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	172.928		
11824	05B005	篱笆	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:ф60竹编篱笆外包，ф30竹子（中性）对半劈开 藤绳捆绑，设备区域设置可开启篱笆门 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	649.7		
11825	050201004004	地面垫层	1.垫层材料种类:碎石层 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实	m2	372.57		
11826	050201005004	地面找平层	1.找平层材料种类:C20素混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	233.8465		
11827	050201006014	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:600x150x200菠萝面虎皮锈花岗岩 做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	6.56		
11828	050201011003	路牙	1.路牙材料种类、规格:150*80*10厚青瓦立铺 2.砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m	340.71		

bbdf954c-66[illegible]4984-b[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11829	050201004005	地面垫层	1.垫层材料种类:碎石层 2.垫层厚度:100厚 3.素土夯实	m2	85.1775		
11830	050201006015	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面安哥拉黑 仿古处理（尺寸综合考虑） 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	176.18		
		海岛茶田					
11831	050301005005	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	1.176		
		特色景墙					
11832	050307010002	砌石挡墙	1.石料种类、规格:自然面虎皮锈花岗岩，块径200~600 2.砂浆配合比:按照设计要求	m3	32.46		
11833	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	1.2		
11834	050201002004	园路找平层	1.找平层材料种类:C20混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	1.2		
11835	050201003008	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚ϕ6-9杂色米虎皮锈砾石 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1.2		
11836	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚自然面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑） 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1.69		
11837	010502032008	台阶	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，150厚碎石层，150厚C20素混凝土 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，1600x500x150自然面虎皮绣花岗岩、1600x550x180自然面虎皮绣花岗岩	m2	1.6		
11838	05B006	篱笆	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:ϕ60 竹木防腐处理立杆；ϕ40竹木防腐处理底横杆；ϕ20竹木	m2	31.16		

bbdf954c-6e2d-126 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11838	05B006	篱笆	（中性）对半劈开，藤绳捆绑，防腐处理横杆；竹枝艺术编制篱笆 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	31.16		
11839	050301005006	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	1.518		
		台阶					
11840	050307010003	砌石挡墙	1.石料种类、规格:自然面虎皮锈花岗岩，块径200~600 2.砂浆配合比:按照设计要求	m3	4.56		
11841	010502032009	台阶	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，100厚碎石层，100厚C20素混凝土 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，300x600x150菠萝面灰麻 做旧处理；350x600x150菠萝面灰麻 做旧处理；350x600x200菠萝面灰麻 做旧处理	m2	0.6		
11842	050301005007	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	0.539		
		篱笆门					
11843	010801001001	木质门（篱笆门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:篱笆门 3.开启方式:平开 4.框、扇木材材质:ϕ60竹木 防腐处理，ϕ30竹子（中性）对半劈开 藤绳捆绑 防腐处理，竹枝艺术编制 防腐处理，ϕ100竹木 防腐处理，成品门轴 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求	m2	28.8		
		装饰景墙					
11844	050307010004	砌石挡墙	1.石料种类、规格:自然面虎皮锈花岗岩，块径200~600 2.砂浆配合比:按照设计要求	m3	2.33		
11845	05B007	篱笆	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:ϕ100竹木 防腐处理立杆；ϕ60竹木 防腐处理底横杆；ϕ30竹木（中性）对半劈开，藤绳捆绑，防腐处理横杆；竹枝艺术编制篱笆 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	9.8		
		篱笆装饰					

bbdf954c-6[illegible]-084-b38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11846	05B008	篱笆	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:ϕ100竹木防腐处理立杆；ϕ60竹木防腐处理底横杆；ϕ30竹木（中性）对半劈开，藤绳捆绑，防腐处理横杆；竹枝艺术编制篱笆 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	159.6		
		雨水口					
11847	050201003010	园路面层（铜钱雨水口）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚火烧水洗面灰麻 做旧处理（尺寸300*300），异型加工 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	10.26		
		绿化工程					
		栽植乔木					
11848	050103001001	栽植乔木	1.种类:特选银杏A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:11-12m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，选雄株，全冠 树型美观、挺拔，分枝均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选银杏A胸（地）径26-27cm，株高11-12m，冠幅7m以上 单价:45871.56(株)	株	6		
11849	050103001002	栽植乔木	1.种类:广玉兰A 2.胸（地）径:21-22cm 3.株高:8-9m 4.冠径:5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠 树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	1		
11850	050103001003	栽植乔木	1.种类:黄山栾树A 2.胸（地）径:25-26cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7-8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	11		
11851	050103001004	栽植乔木	1.种类:黄山栾树B 2.胸（地）径:18-20cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5.5-6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	1		
11852	050103001005	栽植乔木	1.种类:朴树A 2.胸（地）径:27-28cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7m以上	株	4		

bbdf954c-66a1-4284-b698-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11852	050103001005	栽植乔木	5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	4		
11853	050103001006	栽植乔木	1.种类:黄连木A 2.胸（地）径:23-24cm 3.株高:7-7.5m 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	2		
11854	050103001007	栽植乔木	1.种类:特选五角枫(丛生) 2.胸（地）径:单杆18-25cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选五角枫(丛生)胸（地）径单杆18-25cm，株高8-9m，冠幅7m以上 单价:45871.56(株)	株	1		
11855	050103001008	栽植乔木	1.种类:五角枫A 2.胸（地）径:22-23cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	2		
11856	050103001009	栽植乔木	1.种类:五角枫B 2.胸（地）径:18-20cm 3.株高:6-6.5m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	4		
11857	050103001010	栽植乔木	1.种类:五角枫T 2.胸（地）径:D：27-28cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	2		
11858	050103001011	栽植乔木	1.种类:流苏树A 2.胸（地）径:18-19cm 3.株高:6.5-7.1m 4.冠径:5.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	15		
11859	050103001012	栽植乔木	1.种类:流苏树B 2.胸（地）径:15-16cm	株	14		

bbdf954c-60[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11859	050103001012	栽植乔木	3.株高:6m以上 4.冠径:5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	14		
11860	050103001013	栽植乔木	1.种类:特选女贞(丛生) 2.胸（地）径:单杆15-25cm 3.株高:7-7.5m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选女贞(丛生)胸（地）径：单杆15-25cm，株高7-7.5m，冠幅5-5.5m 单价:45871.56(株)	株	2		
11861	050103001014	栽植乔木	1.种类:女贞A 2.胸（地）径:19-20cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	1		
11862	050103001015	栽植乔木	1.种类:柿树A 2.胸（地）径:D30cm以上 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
11863	050103001016	栽植乔木	1.种类:柿树B 2.胸（地）径:25-26cm 3.株高:6-7m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	6		
11864	050103001017	栽植乔木	1.种类:特选白蜡(丛生) 2.胸（地）径:单杆15-25cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选白蜡(丛生)胸（地）径：单杆15-25cm，株高7-8m，冠幅6-6.5m 单价:45871.56(株)	株	4		
11865	050103001018	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸（地）径:18-20cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5-5.5m	株	22		

bbdf954c-66[illegible]4-1[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11865	050103001018	栽植乔木	5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	22		
11866	050103001019	栽植乔木	1.种类:黑松Ta 2.胸（地）径:D23cm以上 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，主景树，造型分为三层，层次清楚，造型美观 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
11867	050103001020	栽植乔木	1.种类:特选金桂A 2.胸（地）径:D:18-20cm 3.株高:5m以上 4.冠径:4-4.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠、树形优美 暂估材料: 特选金桂A胸（地）径:D:18-20cm，株高5m以上，冠幅4-4.5m 单价:45871.56(株)	株	17		
11868	050103001021	栽植乔木	1.种类:金桂B 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:4m以上 4.冠径:3m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	22		
11869	050103001022	栽植乔木	1.种类:枸骨树A 2.胸（地）径:D:18-20cm 3.株高:3.5-4m 4.冠径:3-3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	7		
11870	050103001023	栽植乔木	1.种类:枸骨树B 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	22		
11871	050103001024	栽植乔木	1.种类:山茶A 2.胸（地）径:D:10-11cm 3.株高:3m以上 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	12		
11872	050103001025	栽植乔木	1.种类:山茶B 2.胸（地）径:D:6-7cm 3.株高:2m以上 4.冠径:1.5-1.8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	7		
11873	050103001026	栽植乔木	1.种类:特选鸡爪槭（丛生） 2.胸（地）径:D:单杆	株	4		

bbdf954c-6e... 4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11873	050103001026	栽植乔木	9-15cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 暂估材料: 特选鸡爪槭（丛生）胸（地）径：单杆9-15cm，株高4-4.5m，冠幅4.5-5m 单价:45871.56(株)	株	4		
11874	050103001027	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭A 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	10		
11875	050103001028	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭T 2.胸（地）径:D:18cm以上 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	1		
11876	050103001029	栽植乔木	1.种类:山楂A 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	2		
11877	050103001030	栽植乔木	1.种类:山楂B 2.胸（地）径:D:9-10cm 3.株高:2-2.5m 4.冠径:1.5-2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	6		
11878	050103001031	栽植乔木	1.种类:杏树A 2.胸（地）径:D:17-18cm 3.株高:5.5-6m 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	18		
11879	050103001032	栽植乔木	1.种类:特选紫薇(丛) 2.胸（地）径:单杆9-15cm 3.株高:5.5-6m 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 暂估材料: 特选紫薇(丛)胸（地）径：单杆9-15cm，株高5.5-6m，冠幅4.5-5m 单价:45871.56(株)	株	9		

bbdf954c-6e... 4-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11880	050103001033	栽植乔木	1.种类:紫薇A 2.胸（地）径:D:15-16cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3-3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	17		
11881	050103001034	栽植乔木	1.种类:紫薇B 2.胸（地）径:D:10-11cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	28		
11882	050103001035	栽植乔木	1.种类:石榴A 2.胸（地）径：D:18-19cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	13		
11883	050103001036	栽植乔木	1.种类:石榴B 2.胸（地）径：D:12-13cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	1		
11884	050103001037	栽植乔木	1.种类:特选羽毛枫A 2.胸（地）径：D:12-13cm 3.株高:1.5-1.6m 4.冠径:2m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠非截杆苗 冠形饱满，分支均匀 暂估材料: 特选羽毛枫A胸（地）径：D:12-13cm，株高1.5-1.6m，冠幅2m以上 单价:45871.56(株)	株	1		
11885	050103001038	栽植乔木	1.种类:月季棒棒糖 2.胸（地）径：D:6-7cm 3.株高:1.2-1.3m 4.冠径:0.61-0.7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	61		
		栽植单株灌木					
11886	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:榆叶梅 2.株高:0.81-0.9m 3.冠径:0.61-0.7m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	23		
11887	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:牡丹 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.91-1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	158		
11888	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:紫丁香 2.株高:2.5-3m	株	3		

bbd1954c-6611-4254-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11888	050103002003	栽植单株灌木	3.冠径:2-2.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，全冠、树形优美	株	3		
11889	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:八仙花 2.株高:0.71-0.8m 3.冠径:0.51-0.6m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	78		
11890	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:八角金盘 2.株高:0.91-1m 3.冠径:0.71-0.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	129		
11891	050103002006	栽植单株灌木	1.种类:南天竹 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.71-0.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	180		
11892	050103002007	栽植单株灌木	1.种类:珍珠梅 2.株高:0.81-0.9m 3.冠径:0.61-0.7m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	17		
11893	050103002008	栽植单株灌木	1.种类:榆叶梅 2.株高:0.81-0.9m 3.冠径:0.61-0.7m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	23		
11894	050103002009	栽植单株灌木	1.种类:牡丹 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.91-1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	158		
11895	050103002010	栽植单株灌木	1.种类:红瑞木 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.71-0.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	35		
11896	050103002011	栽植单株灌木	1.种类:细叶棕竹 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.81-0.9m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，全冠、树形优美	株	6		
11897	050103002012	栽植单株灌木	1.种类:芍药 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.91-1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	119		

bbdf954c-66e2-284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11898	050103002013	栽植单株灌木	1.种类:锦带花 2.株高:0.71-0.8m 3.冠径:0.61-0.7m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	53		
11899	050103002014	栽植单株灌木	1.种类:金边黄杨球 2.株高:1.6m 3.冠径:1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	26		
11900	050103002015	栽植单株灌木	1.种类:无刺构骨球 2.株高:1.6m 3.冠径:1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	28		
11901	050103002016	栽植单株灌木	1.种类:小蜡球 2.株高:1.3m 3.冠径:1.3m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	28		
11902	050103002017	栽植单株灌木	1.种类:茶梅球 2.株高:1m 3.冠径:1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	28		
		栽植攀缘、地被、花卉植物					
11903	050103008001	栽植攀缘植物	1.种类:凌霄 2.主茎(蔓)长:藤长2-2.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	14		
11904	050103008002	栽植攀缘植物	1.种类:木香 2.主茎(蔓)长:藤长2.5-3m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	77		
11905	050103008003	栽植攀缘植物	1.种类:紫藤 2.主茎(蔓)长:藤长3-3.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	69		
11906	050103008004	栽植攀缘植物	1.种类:蔷薇 2.主茎(蔓)长:藤长2-2.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	169		
11907	050103008005	栽植攀缘植物	1.种类:金银花 2.主茎(蔓)长:藤长1.8-2m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	21		
11908	050103006001	栽植丛生竹	1.种类:金镶玉竹 2.根盘丛径:按照设计要求 3.胸径:2.5-3.0cm 4.株高:6-6.5m 5.冠径:1-2m 6.养护期：二年 7.一级苗，16杆/m2,竹干	m2	213		

bbdf954c-66[illegible]264-b88-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11908	050103006001	栽植丛生竹	挺拔，杆径>3cm，带竹鞭	m2	213		
11909	050103009001	栽植花卉	1.种类:八仙花 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.21-0.25m 3.单位面积株数:36株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	209		
11910	050103009002	地被植物	1.种类:八仙花+肾蕨+大吴风草+紫娇花 2.株高、冠径:八仙花株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.31-0.35m、冠幅0.15-0.2m 3.单位面积株数:八仙花16株，肾蕨16株，大吴风草16株，紫娇花25株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	102		
11911	050103003001	片植灌木	1.种类:十大功劳 2.株高:0.51-0.6m 3.冠径:0.35-0.4m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	89		
11912	050103003002	片植灌木	1.种类:南天竹 2.株高:0.51-0.6m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	32		
11913	050103009003	地被植物	1.种类:南天竹+八角金盘 2.株高、冠径:南天竹株高0.51-0.60m、冠幅0.31-0.35m，八角金盘株高0.61-0.70m、冠幅0.41-0.45m 3.单位面积株数:南天竹36株，八角金盘16株 4.养护期：二年 5.一级苗，南天竹,高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实	m2	88		
11914	050103003003	片植灌木	1.种类:大叶胡颓子 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	23		
11915	050103003004	片植灌木	1.种类:大叶黄杨 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	85		

bbdf954c-6641-3884-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11916	050103003005	片植灌木	1.种类:毛鹃 2.株高:0.25-0.30m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	311		
11917	050103003006	片植灌木	1.种类:牡丹 2.株高:0.51-0.60m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	24		
11918	050103003007	片植灌木	1.种类:珍珠梅 2.株高:0.61-0.70m 3.冠径:0.35-0.40m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	54		
11919	050103003008	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:0.35-0.40m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	1		
11920	050103009004	栽植花卉	1.种类:紫娇花 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.15-0.20m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	69		
11921	050103003009	片植灌木	1.种类:红叶石楠 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	374		
11922	050103003010	片植灌木	1.种类:红瑞木 2.株高:0.51-0.60m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	62		
11923	050103009005	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m， 3.单位面积株数:肾蕨25株，大吴风草36株 4.一级苗，养护期：二年	m2	6		
11924	050103009006	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草+紫娇花 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高	m2	60		

bbdf954c-66 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11924	050103009006	地被植物	0.31-0.35m、冠幅0.15-0.2m 3.单位面积株数:肾蕨25株，大吴风草16株，紫娇花25株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	60		
11925	050103009007	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草+紫娇花+八角金盘 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.31-0.35m、冠幅0.15-0.2m，八角金盘株高0.61-0.70m、冠幅0.41-0.45m， 3.单位面积株数:肾蕨16株，大吴风草16株，紫娇花25株，八角金盘9株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	8		
11926	050103009008	地被植物	1.种类:胶东卫矛 2.株高、冠径:株高0.61-0.7m，冠径0.41-0.45m 3.单位面积株数:36株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	7		
11927	050103009009	栽植花卉	1.种类:芙蓉菊 2.株高、冠径:株高0.25-0.30m，冠径0.25-0.3m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	5		
11928	050103003011	片植灌木	1.种类:连翘 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	5		
11929	050103003012	片植灌木	1.种类:金森女贞 2.株高:0.35-0.40m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗	m2	78		
11930	050103009010	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬 2.株高、冠径:株高0.21-0.25m，冠径0.15-0.2m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	8		
11931	050103009011	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+大吴风草+紫花地丁+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫花地丁株高0.15-0.20m、冠幅0.15-0.20m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m	m2	234		

bbdf954c-6601-4084-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11931	050103009011	地被植物	3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，大吴风草16株，紫花地丁36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	234		
11932	050103009012	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+八角金盘+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，八角金盘株高0.61-0.70m、冠幅0.41-0.45m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，八角金盘9株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	41		
11933	050103009013	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+南天竹+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，南天竹株高0.51-0.60m、冠幅0.31-0.35m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，南天竹16株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	46		
11934	050103009014	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	6		
11935	050103009015	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+紫娇花+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.31-0.35m、冠幅	m2	115		

bbdf954c-6c[illegible]628-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11935	050103009015	地被植物	0.15-0.20m，百子莲株高 0.31-0.35m、冠幅 0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，紫娇花36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	115		
11936	050103009016	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+紫花地丁+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫花地丁株高0.15-0.20m、冠幅0.15-0.20m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，紫花地丁36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	403		
11937	050103009017	地被植物	1.种类:铺地柏 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.31-0.35m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	372		
11938	050103009018	栽植花卉	1.种类:锦带花 2.株高、冠径:株高0.41-0.45m，冠径0.31-0.35m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	35		
11939	050103009019	地被植物	1.种类:阔叶麦冬 2.株高、冠径:株高0.21-0.25m，冠径0.15-0.2m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	147		
11940	050103009020	地被植物	1.种类:卡拉多纳鼠尾草 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.25-0.3m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	9		
11941	050103009021	地被植物	1.种类:茶树苗 2.株高、冠径:株高0.45-0.50m，冠径0.35-0.40m 3.单位面积株数:49株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	538		
11942	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:结缕草，成品草皮卷 2.铺种方式:满铺	m2	116		

bbdf954c-66e-484-b538-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11942	050103015001	铺种草皮	3.养护期：二年	m2	116		
11943	050103021001	箱/钵栽植	1.部位:室外 2.箱/钵材料品种:陶罐 3.箱/钵规格、尺寸:3加仑，其他按设计要求 4.箱/钵固定方式:按设计要求 5.植物种类、规格:多年生宿根花卉，高150-550mm 6.栽植基质种类:按设计要求 7.防护材料种类:按设计要求 8.养护期：二年 9.一级苗	个	72		
		树木移栽养护					
11944	050102001001	移植乔木	1.种类:合欢 2.胸径:35cm 3.株高:大于10m 4.冠径:大于7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活， 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11945	050102001002	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:13cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
11946	050102002001	移植单株灌木	1.种类:丛生石榴 2.株高:大于3.5m 3.冠径:大于3m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.移植到招标人指定地点，需保活 7.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
11947	050102002002	移植单株灌木	1.种类:丛生百日红 2.株高:大于6m 3.冠径:大于4m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.移植到招标人指定地点，需保活 7.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11948	050102001003	移植乔木	1.种类:大叶女贞 2.胸径:10cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土	株	1		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11948	050102001003	移植乔木	填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11949	050102002003	移植单株灌木	1.种类:丛生石榴 2.株高:大于4m 3.冠径:大于3m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.移植到招标人指定地点，需保活 7.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11950	050102001004	移植乔木	1.种类:合欢 2.胸径:13cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11951	050102001005	移植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径:11cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11952	050102001006	移植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径:10cm 3.株高:大于4.5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11953	050102001007	移植乔木	1.种类:大叶女贞 2.胸径:12cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11954	050102001008	移植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径:20cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸	株	2		

bbdf954c-6e[illegible]84-4f38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11954	050102001008	移植乔木	车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
11955	050102001009	移植乔木	1.种类:无花果 2.胸径:15cm 3.株高:大于4m 4.冠径:大于3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11956	050102001010	移植乔木	1.种类:大叶女贞 2.胸径:21cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11957	050102001011	移植乔木	1.种类:大叶女贞 2.胸径:20cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11958	050102001012	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:12cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11959	050102001013	移植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径:15cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11960	050102001014	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:30cm 3.株高:大于10m 4.冠径:大于7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸	株	1		

bbdf954c-6e[illegible]84-4f38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11960	050102001014	移植乔木	车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11961	050102001015	移植乔木	1.种类:大叶女贞 2.胸径:25cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11962	050102002004	移植单株灌木	1.种类:丛生女贞 2.株高:大于3m 3.冠径:大于2.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.移植到招标人指定地点，需保活 7.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11963	050102001016	移植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径:14cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11964	050102001017	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:21cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11965	050102001018	移植乔木	1.种类:大叶女贞 2.胸径:19cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11966	050102001019	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:37cm 3.株高:大于10m 4.冠径:大于7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等	株	1		

bbdf954c-66[illegible]-0f38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11966	050102001019	移植乔木	全部施工内容	株	1		
11967	050102001020	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:16cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	4		
11968	050102001021	移植乔木	1.种类:朴树 2.地径:45cm 3.株高:大于10m 4.冠径:大于7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11969	050102001022	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:29cm 3.株高:大于10m 4.冠径:大于7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	3		
11970	050102001023	移植乔木	1.种类:朴树 2.地径:32cm 3.株高:大于10m 4.冠径:大于7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11971	050102001024	移植乔木	1.种类:朴树 2.地径:55cm 3.株高:大于10m 4.冠径:大于7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11972	050102002005	移植单株灌木	1.种类:丛生女贞 2.株高:大于3m 3.冠径:大于4m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.移植到招标人指定地点，需保活 7.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		

bbdf954c-66[illegible]-0f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11973	050102001025	移植乔木	1.种类:枣树 2.胸径:25cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
11974	050102001026	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:25cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
11975	05B009	现状保留树木养护	1.品种:现状乔木 2.规格:综合考虑 3.养护期:二年 4.工作内容:整地除草，修剪剥芽，清理枯枝，浇水施肥，加土扶正，排积水，环境清理等 5.按设计图示数量计算，需保活	株	7		
		种植土及其他					
11976	05B010	隔离树圈	1.部位:按照设计要求 2.材质、规格:直径900mm树圈 3.计算规则：按照设计图示尺寸以长度计算 4.工作内容：包含树圈陆上及岛上运输、树圈安装等全部施工内容	m	3594.67		
11977	05B011	树皮覆盖	1.部位:按照设计要求 2.材质、规格:树皮，具体按照设计要求 3.计算规则：按照设计图示尺寸以面积计算 4.工作内容：材料运输及施工等全部内容	m2	808.8		
11978	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：种植土，具体按照设计要求 2.回填土厚度:按照设计要求 3.含树穴内填土	m3	1832.61		
		室外景观绿化工程（二期）					
		建筑工程					
		土石方工程					
11979	010102002032	挖沟槽土方、装车	1.土类别:土质类别、干湿土综合考虑，包含全风化、强风化岩石 2.开挖深度:按照设计要求 3.基底处理方式:综合考虑 4.基坑内便道：综合考虑	m3	293.84		
11980	010103002043	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等	m3	293.84		

bbd954c-66[illegible]638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11980	010103002043	余方弃置	2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	293.84		
11981	010102007083	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：原土回填 5.原土自建设单位指定渣土堆放位置运至填方部位等综合考虑	m3	163.55		
11982	010102007084	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:按设计要求 3.密实度:按设计要求 4.土方来源：外购土回填 5.外购土运输等综合考虑	m3	12749.784		
		混凝土工程					
11983	010501001083	基础垫层	1.基础形式:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.材料品种、强度要求、配比:级配碎石 3.素土夯实,夯实系数大于0.93	m3	15.591		
11984	010501001084	基础垫层	1.基础形式:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	107.28		
11985	010502001036	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础 4.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 5.混凝土输送方式综合考虑	m3	2.34		
11986	010502027031	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:300*200 2.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25商砼 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25商砼 5.防护材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 6.部位：综合考虑	m	4.51		
11987	010503014035	盖板、井圈	1.构件名称:不锈钢排水沟篦子，50x50x3厚镀锌角钢 2.构件尺寸:按照设计要求 3.混凝土强度等级:按照设计要求 4.砂浆种类及强度等级:按照设计要求	套	42		
11988	010502022040	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 4.混凝土输送方式综合考虑	m3	1.62		
11989	010502032010	台阶	1.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 2.踏步高、宽:按照设计要	m2	67.334		

bbdf954c-6e3e-4bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11989	010502032010	台阶	求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级：C30抗渗 5.综合考虑缓凝、早强等混凝土外加剂 6.混凝土输送方式综合考虑	m2	67.334		
		模板工程					
11990	010505001042	垫层模板	1.垫层部位:综合考虑	m2	23.61		
11991	010505012040	圈梁模板		m2	16.2		
11992	010505002075	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	23.4		
		钢筋工程					
		现浇混凝土零星浇筑钢筋					
11993	010506011345	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 ϕ6	t	0.06		
11994	010506011346	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 ϕ12 2.抗震钢筋综合考虑	t	2.27		
11995	010506020070	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ4钢筋网片 2.使用部位:综合考虑	m2	137		
		砌体工程					
11996	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:按设计要求 2.墙体类型:按设计要求 3.墙体厚度:按设计要求 4.砂浆强度等级:按设计要求	m3	120.09		
		屋面、防水工程					
11997	010903003113	墙面砂浆防水	1.防水层做法:20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 2.砂浆厚度、种类及强度等级:按照设计要求 3.分隔缝材料种类:按照设计要求	m2	90.04		
		其他建筑工程					
11998	010506025031	预埋铁件	1.钢材种类:预埋件 2.规格:成品预埋件 3.铁件尺寸:按照设计要求	t	0.05		
		景观工程					
		村庄公共区域					
11999	050201001005	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	4535.59		
12000	050201002005	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	4535.59		
12001	050201003011	园路面层(P1)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	781.56		

hbdf954c-66[illegible]-b38-0161130140ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12002	050201003012	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1041.72		
12003	050201003013	园路面层(P6)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑），做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1285.08		
12004	050201003014	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚100x100火烧水洗面珍珠蓝弹石 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1427.23		
12005	010506014003	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	18.37		
12006	050307010005	砌石挡墙	1.石料种类、规格:自然面虎皮锈花岗岩，块径200~600 2.砂浆配合比:按照设计要求	m3	147.25		
12007	05B012	DN50PVC管	1.部位:花池挡墙 2.材质、规格:DN50PVC管后方设置300厚粒径30碎石滤水层 外包无纺布 3.计算规则：按设计图纸尺寸以数量计算	个	58		
12008	010502032011	台阶	1.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:按照设计要求 4.混凝土强度等级:按照设计要求 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，390x150菠萝面灰麻整石台阶（石材长度综合考虑）	m2	32.76		
12009	050201004006	地面垫层	1.垫层材料种类:碎石层 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实	m2	254.49		
12010	050201005005	地面找平层	1.找平层材料种类:C20素混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	140.404		
12011	050201006016	硬质地面面层（P5）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面玄武黑花岗岩（尺寸综合考虑），留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计	m2	116.29		

bbdf954c-6611-4994-b688-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12011	050201006016	硬质地面面层（P5）	要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	116.29		
12012	050201003015	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚φ6-9杂色虎皮锈砾石 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	80.24		
12013	050201006017	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:2000x500x100虎皮锈整石板 菠萝面 做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	12		
12014	050301005008	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	75.331		
12015	05B013	篱笆	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:φ60竹编篱笆外包，φ30竹子（中性）对半劈开 藤绳捆绑，设备区域设置可开启篱笆门 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	405.6		
12016	050201006018	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:600x150x200菠萝面虎皮锈花岗岩 做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	4.92		
12017	05B014	土工布	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:土工布一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	69.44		
12018	050201011004	路牙	1.路牙材料种类、规格:150*80*10厚青瓦立铺 2.砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m	127.96		
12019	050201004007	地面垫层	1.垫层材料种类:碎石层 2.垫层厚度:100厚 3.素土夯实	m2	19.194		
12020	050201006019	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面安哥拉黑 仿古处理（尺寸综合考虑） 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	63.84		
12021	050305004007	成品凳安装（T12条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:1200X380X100 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求	个	2		

bbdf954c-66e3-4e4-bf98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12021	050305004007	成品凳安装	4.安装方式:按照设计要求	个	2		
12022	050305004008	成品凳安装（T15-1条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:1500X380X130 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
12023	050305004009	成品凳安装（T15-2条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:1500X400X140 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
12024	050305004010	成品凳安装（T19条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:1900X400X100 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
12025	050305004011	成品凳安装（T20条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:2000X360X130 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
12026	050305004012	成品凳安装（T23条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:2300X400X390 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
12027	050305004013	成品凳安装（T24条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:2400X400X390 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	3		
12028	050305004014	成品凳安装（T27条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:2700X400X130 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	2		
12029	050305004015	成品凳安装（T27-1条石坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:自然面虎皮绣花岗岩 LWH:2700X380X390 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求 3.凳支墩材质、规格、尺寸:按照设计要求 4.安装方式:按照设计要求	个	2		
12030	050305004016	成品凳安装（B30石板坐凳）	1.凳面材质、规格、尺寸:3000*600*100厚 火烧水洗面灰麻石板 做旧处理 2.椅背、扶手材质、尺寸:按照设计要求	个	1		

bbd054c-6016-4f54-9f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12030	050305004016	成品凳安装（B30石板坐凳）	3.凳支墩材质、规格、尺寸:400*400*420灰麻石墩榫接式（专业厂家二次深化设计） 4.安装方式:按照设计要求	个	1		
		水疗酒店					
12031	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	2355.38		
12032	050201002006	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	2034.86		
12033	050201003016	园路面层(P1)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	918.48		
12034	050201003017	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	442.62		
12035	050201003018	园路面层(P6)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑），做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	536.16		
12036	050201003019	园路面层(P7)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻（尺寸1200x600），留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	137.6		
12037	010506014004	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	8.035		
12038	050201023002	汀步(步石、飞石)	1.垫层厚度、材料种类:150厚级配碎石垫层，100厚C20混凝土 2.石料种类、规格:50厚多边形菠萝面虎皮锈花岗岩，做旧爆边处理 3.砂浆强度等级、配合比:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 4.路基碾压，压实度大于	m2	55.73		

bbdf954c-6e... 38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12038	050201023002	汀步(步石、飞	等于0.93	m2	55.73		
12039	050201001007	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	423.54		
12040	050201002007	园路找平层	1.找平层材料种类:C20混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	445.76		
12041	050201003020	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚φ6-9杂色虎皮锈砾石 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	423.54		
12042	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔:型钢龙骨固定，50x3厚镀锌方钢龙骨@500、5厚橡胶垫、50x3厚镀锌钢管、L120*50x3厚镀锌角钢、M10胀锚螺栓固定 2.面层材料种类、规格、铺设方式:1850x137x18厚咖色缅甸柚木，留缝5mm 3.防护材料种类:按照设计要求 4.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	817.7		
12043	010502032012	台阶	1.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:按照设计要求 4.混凝土强度等级:按照设计要求 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，L330x150厚菠萝面灰麻花岗岩（长度综合考虑），做旧处理	m2	38.35		
12044	010502032013	台阶	1.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:按照设计要求 4.混凝土强度等级:按照设计要求 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，170厚多边形菠萝面虎皮锈花岗岩，做旧爆边处理	m2	7.46		
12045	050201006020	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层，纯水泥膏掺1:0.2粉砂掺6%801胶结合层 2.面层材料种类、规格:20x20x5厚深蓝色系石材马赛克 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	217.96		
12046	011203001045	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:按照设计要求 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求	m2	18.2		

bbdf954c-6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12046	011203001045	石材墙、柱面	4.面层材料品种、规格:30厚1：2.5水泥砂浆，600x300x50厚光面灰麻花岗岩 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	18.2		
12047	011203001046	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:按照设计要求 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30厚1：2.5水泥砂浆，600x300x30厚光面灰麻花岗岩 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	43.8		
12048	050201003021	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:50厚φ6-9杂色虎皮锈砾石 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	16.14		
12049	011203001047	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:按照设计要求 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30厚1：2.5水泥砂浆，600x300x30厚火烧水洗面灰麻花岗岩 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	22.95		
12050	011203001048	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:按照设计要求 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30厚1：2.5水泥砂浆，600x300x50厚火烧水洗面灰麻花岗岩 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	3.4		
12051	05B015	DN50PVC管	1.部位:花池挡墙 2.材质、规格:DN50PVC管后方设置300厚粒径30碎石滤水层 外包无纺布 3.计算规则：按设计图纸尺寸以数量计算	个	8		
12052	010502032014	台阶	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，夯实系数大于等于0.93，150厚碎石垫层，	m2	8.51		

bbd954c-6611-4284-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12052	010502032014	台阶	最薄处100厚C25钢筋混凝土 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C25 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，750x630x150厚菠萝面灰麻花岗岩，做旧处理	m2	8.51		
12053	010506014005	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10	t	0.052		
12054	010502032015	台阶	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C20混凝土垫层， 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20 5.面层：20厚1：2.5水泥砂浆找平层；1850x137x18厚咖色缅甸柚木面层，留缝5mm；型钢龙骨固定，50x3厚镀锌钢管、50*50x3厚镀锌角钢膨胀螺栓固定	m2	8.51		
12055	011205001079	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:100x100x5厚镀锌钢板，膨胀螺栓固定，5厚肋板@500 2.隔离层材料种类、规格:按照设计要求 3.基层材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:面层5厚不锈钢，电镀深灰色 5.压条材料种类、规格:按照设计要求	m2	45.18		
12056	050201001008	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:100厚 3.素土夯实	m2	22.22		
12057	050201003022	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:330厚菠萝面虎皮锈花岗岩，做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1.65		
12058	050201003023	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:180厚菠萝面虎皮锈花岗岩，做旧处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1.04		
12059	050201003024	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:30厚多边形菠萝面虎皮锈花岗岩，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计	m2	19.53		

bbdf954c-6c...-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12059	050201003024	园路面层	要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	19.53		
12060	050301005009	点风景石	1.石料种类:野山石 2.石料规格、重量:规格、重量综合考虑 3.砂浆配合比:按照设计要求	t	36.742		
12061	050201002008	园路找平层	1.找平层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.找平层厚度:20厚	m2	320.52		
12062	050201003025	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:300厚细沙 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	320.52		
12063	05B016	土工布	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:土工布一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	320.52		
12064	011201001264	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:按照设计要求 2.各层厚度、材料种类及强度等级:220厚1：2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:按照设计要求 4.面层处理方式:按照设计要求	m2	39.79		
		2卧乡村套房庭院					
12065	050201001009	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	675.82		
12066	050201002009	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	675.82		
12067	050201003026	园路面层(P1)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	559.19		
12068	050201003027	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	116.63		
12069	010506014006	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	2.669		
		学校房间					

bbdb954c-66 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12070	050201001010	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	1254.2		
12071	050201002010	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	1254.2		
12072	050201003028	园路面层(P1)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	876.48		
12073	050201003029	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	377.72		
12074	010506014007	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	4.953		
		多功能室					
12075	050201001011	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	373.5		
12076	050201002011	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	373.5		
12077	050201003030	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚100x100火烧水洗面珍珠蓝弹石 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	139.69		
12078	050201003031	园路面层(P6)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑），做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	233.81		
12079	010506014008	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	1.475		
12080	010502032016	台阶	1.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:按照设计要	m2	10.22		

bbdf954c-6d[illegible]084-[illegible]38-0161130[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12080	010502032016	台阶	求 4.混凝土强度等级:按照设计要求 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，390x150菠萝面灰麻整石台阶（石材长度综合考虑）	m2	10.22		
		4卧海景房套房					
12081	050201001012	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	635.19		
12082	050201002012	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	635.19		
12083	050201003032	园路面层(P1)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	88.35		
12084	050201003033	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	109.5		
12085	050201003034	园路面层(P6)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑），做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	437.34		
12086	010506014009	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	2.508		
12087	010801001002	木质门（篱笆门）	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:篱笆门 3.开启方式:平开 4.框、扇木材材质:ϕ60竹木 防腐处理，竹枝艺术编制 防腐处理，ϕ100竹木 防腐处理 5.玻璃品种、厚度:按照设计要求 6.五金种类、规格:按照设计要求 7.其他工艺要求:按照设计要求	m2	4		
12088	050307010006	砌石挡墙	1.石料种类、规格:自然面虎皮锈花岗岩，块径200~600 2.砂浆配合比:按照设计要求	m3	9.2		

bbdf954c-6c... 1b58-0161f3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12089	050201006021	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层，纯水泥膏掺1:0.2粉砂掺6%801胶结合层 2.面层材料种类、规格:20x20x5厚深蓝色系石材马赛克 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	115.74		
12090	010502032017	台阶	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，150厚碎石层，150厚C20素混凝土 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20 5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，150厚火烧水洗面虎皮绣整石台阶，内嵌LED灯带	m2	9.81		
12091	011203001049	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:综合考虑 2.安装方式:按照设计要求 3.骨架材料种类、规格:按照设计要求 4.面层材料品种、规格:30厚1：2.5水泥砂浆，150x500x30厚自然面虎皮锈花岗岩 5.缝宽、勾缝材料种类:按照设计要求 6.防护材料种类:按照设计要求 7.面层处理方式:按照设计要求	m2	5.1		
12092	050201001013	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实	m2	47.1		
12093	050201002013	园路找平层	1.找平层材料种类:C20混凝土 2.找平层厚度:100厚	m2	47.1		
12094	050201003035	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:1500X600x50厚菠萝面灰麻 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	38.54		
12095	050201003036	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:灰色碎石散铺 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	8.56		
12096	05B017	土工布	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:土工布一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	8.56		
		水上活动中心					
12097	050201001014	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层	m2	464.88		

bbdf954c-6600-4284-b338-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12097	050201001014	园路垫层	2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	464.88		
12098	050201002014	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	464.88		
12099	050201003037	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚100x100火烧水洗面珍珠蓝弹石 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	464.88		
12100	010506014010	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	1.836		
12101	050201023003	汀步(步石、飞石)	1.垫层厚度、材料种类:150厚级配碎石垫层,100厚C20混凝土 2.石料种类、规格:400*1200*50菠萝面灰麻汀步，做旧处理 3.砂浆强度等级、配合比:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 4.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	20.16		
		悬崖酒吧					
12102	050201001015	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	528.56		
12103	050201002015	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	119.07		
12104	050201003038	园路面层(P6)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑），做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	91.32		
12105	050201003039	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚100x100火烧水洗面珍珠蓝弹石 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	27.75		
12106	010506014011	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	0.471		
12107	010502032018	台阶	1.垫层材料种类、厚度:按照设计要求 2.踏步高、宽:按照设计要求 3.混凝土种类:按照设计要求 4.混凝土强度等级:按照设计要求	m2	42.66		

bbdf954c-6c[illegible]-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12107	010502032018	台阶	5.面层：30厚1：2.5水泥砂浆，390x150菠萝面灰麻整石台阶（石材长度综合考虑）	m2	42.66		
12108	050307010007	砌石挡墙	1.石料种类、规格:自然面虎皮锈花岗岩，块径200~600 2.砂浆配合比:按照设计要求	m3	34.63		
12109	050201006022	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层，纯水泥膏掺1:0.2粉砂掺6%801胶结合层 2.面层材料种类、规格:20x20x5厚深蓝色系石材马赛克 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	626.16		
12110	050201002016	园路找平层	1.找平层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.找平层厚度:20厚	m2	409.49		
12111	050201003040	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:按照设计要求 2.面层材料种类、规格:300厚细沙 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	409.49		
12112	05B018	土工布	1.部位:综合考虑 2.材质、规格:土工布一道 3.计算规则：按设计图纸尺寸以面积计算	m2	409.49		
12113	050201008002	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔:50X75缅甸柚木防腐木龙骨，间距综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺设方式:50厚缅甸柚木防腐木板 留缝5mm 3.防护材料种类:按设计要求	m2	99.52		
		停机坪					
12114	050201001016	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	94.54		
12115	050201002017	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	94.54		
12116	050201003041	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	94.54		
12117	010506014012	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	0.373		
		其他工程					

bbdf954c-6c0 bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12118	050201001017	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.路基碾压，压实度大于等于0.93	m2	1821.17		
12119	050201002018	园路找平层	1.找平层材料种类:C25混凝土 2.找平层厚度:200厚	m2	1821.17		
12120	050201003042	园路面层(P1)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面虎皮绣花岗岩（尺寸综合考虑）留缝30-50，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	32.77		
12121	050201003043	园路面层(P2)	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚菠萝面灰麻花岗岩（尺寸600*1000）留缝10，做旧爆边处理 3.面层铺设方式:按照设计要求 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	1210.45		
12122	050201003044	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格:50厚100x100火烧水洗面珍珠蓝弹石 3.面层铺设方式:按照设计要求拼铺 4.嵌缝材料种类:按照设计要求	m2	577.95		
12123	010506014013	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8	t	7.191		
12124	040601032005	变形缝	1.类别:胀缝 2.材料品种、规格:20宽40高聚氯乙烯胶泥嵌缝，经处理木条板嵌缝，铺300宽油毡两层，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	299.91		
12125	040601032006	变形缝	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:15-20宽h/4~h/5高聚氯乙烯胶泥嵌缝.铺300宽油毡两层，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	1499.53		
12126	040601032007	变形缝	1.类别:纵缝 2.材料品种、规格:20宽涂热沥青两道，铺300宽油毡两层，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	128.28		
12127	040601032008	变形缝	1.类别:变形缝 2.材料品种、规格:20-30宽聚氯乙烯胶泥灌入填缝（高度40-50），沥青橡胶嵌缝条，其他详设计 3.工艺要求:按照设计要求	m	700.8		
		绿化工程					
		栽植乔木					

bbdf954c-60[illegible]084-f638-01611[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12128	050103001039	栽植乔木	1.种类:特选银杏A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:11-12m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，选雄株，全冠 树型美观、挺拔，分枝均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选银杏A胸（地）径26-27cm，株高11-12m，冠幅7m以上 单价:45871.56(株)	株	10		
12129	050103001040	栽植乔木	1.种类:黄山栾树T 2.胸（地）径:30-31cm 3.株高:9-10m 4.冠径:7-8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	2		
12130	050103001041	栽植乔木	1.种类:黄山栾树A 2.胸（地）径:25-26cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7-8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	24		
12131	050103001042	栽植乔木	1.种类:美国红枫A 2.胸（地）径:24-25cm 3.株高:8-9m 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	26		
12132	050103001043	栽植乔木	1.种类:美国红枫B 2.胸（地）径:20-21cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	12		
12133	050103001044	栽植乔木	1.种类:特选朴树（丛生） 2.胸（地）径:单杆D：17-25cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7-7.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选朴树（丛生）胸（地）径：单杆17-25cm，株高8-9m，冠幅7-7.5m 单价:45871.56(株)	株	5		

bbd954c-6e1-42e4-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12134	050103001045	栽植乔木	1.种类:特选朴树(低分支) 2.胸（地）径:D:25-27cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠非截杆苗 树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选朴树（低分支）胸（地）径：25-27cm，株高7-8m，冠幅6-6.5m 单价:45871.56(株)	株	5		
12135	050103001046	栽植乔木	1.种类:特选朴树(斜飘) 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选朴树（斜飘）胸（地）径26-27cm，株高8-9m，冠幅7m以上 单价:45871.56(株)	株	1		
12136	050103001047	栽植乔木	1.种类:朴树A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:9-10m 4.冠径:8.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗 树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	27		
12137	050103001048	栽植乔木	1.种类:黄连木T 2.胸（地）径:30-31cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	4		
12138	050103001049	栽植乔木	1.种类:黄连木A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	52		
12139	050103001050	栽植乔木	1.种类:特选乌桕(造型) 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:8-9m 4.冠径:6-7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠非截杆苗 树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选乌桕(造型)胸（地）径26-27cm，株高8-9m，冠幅6-7m 单价:45871.56(株)	株	2		

bbdf954c-66...984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12140	050103001051	栽植乔木	1.种类:乌桕A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	7		
12141	050103001052	栽植乔木	1.种类:流苏树T 2.胸（地）径:22-23cm 3.株高:8-9m以上 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	15		
12142	050103001053	栽植乔木	1.种类:流苏树A 2.胸（地）径:18-19cm 3.株高:6.5-7.1m 4.冠径:5.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	9		
12143	050103001054	栽植乔木	1.种类:流苏树B 2.胸（地）径:15-16cm 3.株高:6m以上 4.冠径:5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	6		
12144	050103001055	栽植乔木	1.种类:特选五角枫(丛生) 2.胸（地）径:单杆D:18-25cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选五角枫(丛生)胸（地）径单杆18-25cm，株高8-9m，冠幅7m以上 单价:45871.56(株)	株	2		
12145	050103001056	栽植乔木	1.种类:五角枫T 2.胸（地）径:D：27-28cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	14		
12146	050103001057	栽植乔木	1.种类:五角枫A 2.胸（地）径:22-23cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	10		

bbdf954c-6e3e-44-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12146	050103001057	栽植乔木	8.大木箱屯苗法综合考虑	株	10		
12147	050103001058	栽植乔木	1.种类:特选造型黑松T 2.胸（地）径:D：25-26cm 3.株高:7-8m 4.冠径:5.5-6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠、树干挺直、层次分明 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选造型黑松T胸（地）径25-26cm，株高7-8m，冠幅5.5-6m 单价:45871.56(株)	株	1		
12148	050103001059	栽植乔木	1.种类:特选造型黑松A 2.胸（地）径:D：20-21cm 3.株高:6-7m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠、树干挺直、层次分明 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选造型黑松A胸（地）径20-21cm，株高6-7m，冠幅5-5.5m 单价:45871.56(株)	株	17		
12149	050103001060	栽植乔木	1.种类:特选造型黑松B 2.胸（地）径:D：15-16cm 3.株高:5-6m 4.冠径:4-4.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠、树干挺直、层次分明 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选造型黑松B胸（地）径15-16cm，株高5-6m，冠幅4-4.5m 单价:45871.56(株)	株	7		
12150	050103001061	栽植乔木	1.种类:黑松Ta 2.胸（地）径:D：23cm以上 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，主景树，造型分为三层，层次清楚，造型美观 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	1		
12151	050103001062	栽植乔木	1.种类:特选白蜡(丛生) 2.胸（地）径:单杆D12-18cm 3.株高:8m以上 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选白蜡(丛生)胸（地）径：单杆12-18cm，株高8m以上，冠幅7m以上 单价:45871.56(株)	株	3		

bbdf954c-60 -bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12152	050103001063	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸（地）径:单杆15-18cm 3.株高:6.5m以上 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	5		
12153	050103001064	栽植乔木	1.种类:女贞(丛生) 2.胸（地）径:单杆D15-25cm 3.株高:7-7.5m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
12154	050103001065	栽植乔木	1.种类:女贞A 2.胸（地）径:19-20cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	2		
12155	050103001066	栽植乔木	1.种类:特选鸡爪槭（丛生） 2.胸（地）径:D:单杆9-15cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 暂估材料: 特选鸡爪槭（丛生）胸（地）径：单杆9-15cm，株高4-4.5m，冠幅4.5-5m 单价:45871.56(株)	株	11		
12156	050103001067	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭A 2.胸（地）径:D：13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	15		
12157	050103001068	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭B 2.胸（地）径:D：10-11cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	2		
12158	050103001069	栽植乔木	1.种类:柿树A 2.胸（地）径:D30cm以上 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗	株	2		

bbdf954c-6e... 84-b158-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12158	050103001069	栽植乔木	树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	2		
12159	050103001070	栽植乔木	1.种类:特选杏树(低分枝) 2.胸（地）径:D：25-26cm 3.株高:6-6.5m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑 暂估材料: 特选杏树(低分枝)胸（地）径：D：25-26cm，株高6-6.5m，冠幅5-5.5m 单价:45871.56(株)	株	1		
12160	050103001071	栽植乔木	1.种类:杏树T 2.胸（地）径:D：21-22cm 3.株高:7-8m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	25		
12161	050103001072	栽植乔木	1.种类:杏树A 2.胸（地）径:D：17-18cm 3.株高:6-6.5m 4.冠径:4-4.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	35		
12162	050103001073	栽植乔木	1.种类:杏树B 2.胸（地）径:D：13-14cm 3.株高:5-5.5m 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
12163	050103001074	栽植乔木	1.种类:山楂B 2.胸（地）径:D:9-10cm 3.株高:2-2.5m 4.冠径:1.5-2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	8		
12164	050103001075	栽植乔木	1.种类:特选紫薇(丛) 2.胸（地）径:D：单杆9-15cm 3.株高:5.5-6m 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 暂估材料: 特选紫薇(丛)胸（地）径：单杆9-15cm，株高5.5-6m，冠幅4.5-5m 单价:45871.56(株)	株	10		
12165	050103001076	栽植乔木	1.种类:紫薇T 2.胸（地）径:D:18-19cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3-3.5m	株	4		

bbdf954c-6e9d-4e4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12165	050103001076	栽植乔木	5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	4		
12166	050103001077	栽植乔木	1.种类:石榴A 2.胸（地）径：D:18-19cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	1		
12167	050103001078	栽植乔木	1.种类:紫丁香A 2.胸（地）径:D：13-14cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	31		
12168	050103001079	栽植乔木	1.种类:紫丁香B 2.胸（地）径:D：9-10cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	24		
12169	050103001080	栽植乔木	1.种类:八棱海棠A 2.胸（地）径：D:27-28cm 3.株高:6m以上 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	2		
12170	050103001081	栽植乔木	1.种类:八棱海棠T 2.胸（地）径：D:21-22cm 3.株高:5m以上 4.冠径:4-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	3		
12171	050103001082	栽植乔木	1.种类:特选金桂T 2.胸（地）径:D:23-25cm 3.株高:5.5m以上 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠、树形优美 暂估材料: 特选金桂T胸（地）径:D:23-25cm，株高5.5m以上，冠幅4.5-5m 单价:45871.56(株)	株	2		
12172	050103001083	栽植乔木	1.种类:金桂A 2.胸（地）径:D:19-20cm 3.株高:4.5m以上 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	34		
12173	050103001084	栽植乔木	1.种类:金桂B 2.胸（地）径:D:15-16cm 3.株高:3.5m以上 4.冠径:2.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年	株	18		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12173	050103001084	栽植乔木	7.一级苗，全冠、树形优美	株	18		
12174	050103001085	栽植乔木	1.种类:银桂T 2.胸（地）径:D:23-25cm 3.株高:5.5m以上 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	3		
12175	050103001086	栽植乔木	1.种类:枸骨树B 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	6		
12176	050103001087	栽植乔木	1.种类:山茶A 2.胸（地）径:D:10-11cm 3.株高:3m以上 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	4		
12177	050103001088	栽植乔木	1.种类:山茶B 2.胸（地）径:D:6-7cm 3.株高:2m以上 4.冠径:1.5-1.8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	2		
12178	050103001089	栽植乔木	1.种类:特选羽毛枫A 2.胸（地）径：D:12-13cm 3.株高:1.5-1.6m 4.冠径:2m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.特选苗木，全冠非截杆苗 冠形饱满，分支均匀 暂估材料: 特选羽毛枫A胸（地）径：D:12-13cm，株高1.5-1.6m，冠幅2m以上 单价:45871.56(株)	株	1		
		栽植单株灌木					
12179	050103002018	栽植单株灌木	1.种类:紫丁香（丛生） 2.株高:2.5-3m 3.冠径:2.5m以上 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，全冠、树形优美	株	1		
12180	050103002019	栽植单株灌木	1.种类:八仙花 2.株高:0.71-0.8m 3.冠径:0.51-0.6m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	48		
12181	050103002020	栽植单株灌木	1.种类:锦带花 2.株高:0.71-0.8m 3.冠径:0.61-0.7m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	27		

bbdf954c-66e3-484-1f38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12182	050103002021	栽植单株灌木	1.种类:八角金盘 2.株高:0.91-1m 3.冠径:0.71-0.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	39		
12183	050103002022	栽植单株灌木	1.种类:南天竹 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.71-0.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	82		
12184	050103002023	栽植单株灌木	1.种类:喷泉狼尾草 2.株高:大于0.8m 3.冠径:大于0.6mm 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	15		
12185	050103002024	栽植单株灌木	1.种类:榆叶梅 2.株高:0.81-0.9m 3.冠径:0.61-0.7m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	5		
12186	050103002025	栽植单株灌木	1.种类:牡丹 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.91-1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	77		
12187	050103002026	栽植单株灌木	1.种类:珍珠梅 2.株高:0.81-0.9m 3.冠径:0.61-0.7m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	9		
12188	050103002027	栽植单株灌木	1.种类:红瑞木 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.71-0.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	13		
12189	050103002028	栽植单株灌木	1.种类:细叶棕竹 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.81-0.9m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，全冠、树形优美	株	5		
12190	050103002029	栽植单株灌木	1.种类:芍药 2.株高:1-1.1m 3.冠径:0.91-1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	8		
12191	050103002030	栽植单株灌木	1.种类:大叶黄杨塔A 2.株高:2m 3.冠径:1.1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	16		

bbdf954c-66[illegible]64-b88-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12192	050103002031	栽植单株灌木	1.种类:大叶黄杨塔B 2.株高:1.8m 3.冠径:1.1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	16		
12193	050103002032	栽植单株灌木	1.种类:无刺构骨球 2.株高:1.6m 3.冠径:1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	14		
12194	050103002033	栽植单株灌木	1.种类:海桐球A 2.株高:1.8m 3.冠径:1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	37		
12195	050103002034	栽植单株灌木	1.种类:海桐球B 2.株高:1.2m 3.冠径:1.3m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	1		
12196	050103002035	栽植单株灌木	1.种类:茶梅球 2.株高:1m 3.冠径:1m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	19		
12197	050103002036	栽植单株灌木	1.种类:小蜡球 2.株高:1.3m 3.冠径:1.3m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 6.一级苗，球形饱满、姿态优美	株	19		
		栽植攀缘、地被、花卉植物					
12198	050103008006	栽植攀缘植物	1.种类:金银花 2.主茎(蔓)长:藤长1.8-2m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	3		
12199	050103008007	栽植攀缘植物	1.种类:木香 2.主茎(蔓)长:藤长2.5-3m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	38		
12200	050103008008	栽植攀缘植物	1.种类:紫藤 2.主茎(蔓)长:藤长3-3.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	53		
12201	050103008009	栽植攀缘植物	1.种类:蔷薇 2.主茎(蔓)长:藤长2-2.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	31		
12202	050103006002	栽植丛生竹	1.种类:金镶玉竹 2.根盘丛径:按照设计要求 3.胸径:2.5-3.0cm 4.株高:6-6.5m 5.冠径:1-2m	m2	128		

bbdf954c-66[illegible]264-b88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12202	050103006002	栽植丛生竹	6.养护期：二年 7.一级苗，16杆/m2,竹干挺拔，杆径>3cm，带竹鞭	m2	128		
12203	050103009022	栽植花卉	1.种类:八仙花 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.21-0.25m 3.单位面积株数:36株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	282		
12204	050103009023	地被植物	1.种类:八仙花+肾蕨+大吴风草+紫娇花 2.株高、冠径:八仙花株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.31-0.35m、冠幅0.15-0.2m 3.单位面积株数:八仙花16株，肾蕨16株，大吴风草16株，紫娇花25株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	68		
12205	050103003013	片植灌木	1.种类:北海道黄杨绿篱 2.株高:1.7-1.8m 3.冠径:0.25-0.3m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	69		
12206	050103003014	片植灌木	1.种类:十大功劳 2.株高:0.51-0.6m 3.冠径:0.35-0.4m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	185		
12207	050103003015	片植灌木	1.种类:南天竹 2.株高:0.51-0.6m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	81		
12208	050103009024	地被植物	1.种类:南天竹+八角金盘 2.株高、冠径:南天竹株高0.51-0.60m、冠幅0.31-0.35m，八角金盘株高0.61-0.70m、冠幅0.41-0.45m 3.单位面积株数:南天竹36株，八角金盘16株 4.养护期：二年 5.一级苗，南天竹,高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实	m2	438		
12209	050103003016	片植灌木	1.种类:大叶胡颓子 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪	m2	106		

bbdf954c-6c[illegible]-0161[illegible]3c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12209	050103003016	片植灌木	后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	106		
12210	050103003017	片植灌木	1.种类:大叶黄杨 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	54		
12211	050103009025	栽植花卉	1.种类:大滨菊 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.21-0.25m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	45		
12212	050103008010	栽植攀缘植物	1.种类:扶芳藤 2.主茎(蔓)长:藤长1.8-2m 3.单位面积株数:49株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	530		
12213	050103003018	片植灌木	1.种类:月季 2.株高:0.25-0.30m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	39		
12214	050103003019	片植灌木	1.种类:毛鹃 2.株高:0.25-0.30m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	1291		
12215	050103003020	片植灌木	1.种类:牡丹 2.株高:0.51-0.60m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	249		
12216	050103009026	地被植物	1.种类:羽绒狼尾草 2.株高、冠径:株高0.41-0.45m，冠径0.35-0.4m 3.单位面积株数:36株 4.养护期：二年 5.一级苗，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	101		
12217	050103003021	片植灌木	1.种类:珍珠梅 2.株高:0.61-0.70m 3.冠径:0.45-0.50m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	358		
12218	050103003022	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:0.35-0.40m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	182		

bbdf954c-66[illegible]284-b138-0161130l4ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12219	050103009027	栽植花卉	1.种类:紫娇花 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.15-0.20m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	62		
12220	050103009028	地被植物	1.种类:紫花地丁+玉簪+大吴风草 2.株高、冠径:紫花地丁株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，玉簪+株高0.35-0.40m、冠幅0.35-0.40m，大吴风草株高0.35-0.40m、冠幅0.35-0.40m 3.单位面积株数:紫花地丁36株，玉簪16株，大吴风草16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	72		
12221	050103003023	片植灌木	1.种类:红叶石楠 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	201		
12222	050103003024	片植灌木	1.种类:红瑞木 2.株高:0.51-0.60m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	360		
12223	050103003025	片植灌木	1.种类:细叶棕竹 2.株高:0.61-0.70m 3.冠径:0.45-0.50m 4.单位面积株数:25株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	6		
12224	050103009029	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m， 3.单位面积株数:肾蕨25株，大吴风草36株 4.一级苗，养护期：二年	m2	109		
12225	050103009030	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草+紫娇花 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.31-0.35m、冠幅0.15-0.2m 3.单位面积株数:肾蕨25株，大吴风草16株，紫娇花25株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	140		
12226	050103009031	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草+紫娇花+八角金盘 2.株高、冠径:肾蕨株高	m2	251		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-0161130[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12226	050103009031	地被植物	0.41-0.45m、冠幅 0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅 0.25-0.3m，紫娇花株高 0.31-0.35m、冠幅 0.15-0.2m，八角金盘株高 0.61-0.70m、冠幅 0.41-0.45m， 3.单位面积株数:肾蕨16株，大吴风草16株，紫娇花25株，八角金盘9株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	251		
12227	050103009032	地被植物	1.种类:胶东卫矛 2.株高、冠径:株高0.45-0.50m，冠径0.35-0.40m 3.单位面积株数:36株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	453		
12228	050103009033	栽植花卉	1.种类:芙蓉菊 2.株高、冠径:株高0.21-0.25m，冠径0.21-0.25m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	437		
12229	050103003026	片植灌木	1.种类:菱叶绣线菊 2.株高:0.45-0.50m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	337		
12230	050103003027	片植灌木	1.种类:赤松苗 2.株高:0.45-0.50m 3.冠径:0.35-0.40m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	282		
12231	050103003028	片植灌木	1.种类:连翘 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	116		
12232	050103003029	片植灌木	1.种类:金森女贞 2.株高:0.35-0.40m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	653		
12233	050103009034	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬 2.株高、冠径:株高0.21-0.25m，冠径0.15-0.2m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	45		
12234	050103009035	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+大吴风草+紫花地丁+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦	m2	53		

bbdf954c-6601-3964-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12234	050103009035	地被植物	冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫花地丁株高0.15-0.20m、冠幅0.15-0.20m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，大吴风草16株，紫花地丁36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	53		
12235	050103009036	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+八角金盘+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，八角金盘株高0.61-0.70m、冠幅0.41-0.45m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，八角金盘9株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	145		
12236	050103009037	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	70		
12237	050103009038	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+紫娇花+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.15-0.20m、冠幅0.15-0.20m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，紫娇花36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	23		
12238	050103009039	地被植物	1.种类:银叶菊 2.株高、冠径:株高0.21-0.25m，冠径	m2	79		

bbdf954c-66[illegible]-[illegible]br38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12238	050103009039	地被植物	0.21-0.25m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	79		
12239	050103009040	地被植物	1.种类:铺地柏 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.25-0.30m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	1109		
12240	050103009041	栽植花卉	1.种类:锦带花 2.株高、冠径:株高0.45-0.50m，冠径0.35-0.40m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	867		
12241	050103009042	地被植物	1.种类:阔叶麦冬 2.株高、冠径:株高0.21-0.25m，冠径0.15-0.2m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	15		
12242	050103009043	地被植物	1.种类:黑松苗+阔叶麦冬 2.株高、冠径:黑松苗株高0.61-0.70m、冠幅0.51-0.60m，阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m 3.单位面积株数:黑松苗16株，阔叶麦冬49株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	525		
12243	050103009044	地被植物	1.种类:卡拉多纳鼠尾草 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.25-0.3m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	409		
12244	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类:结缕草，成品草皮卷 2.铺种方式:满铺 3.养护期：二年	m2	18276		
		树木移栽					
12245	050102001027	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:10cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	10		
12246	050102001028	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:11cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地	株	5		

bbdf954c-66[illegible]1438-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12246	050102001028	移植乔木	点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
12247	050102001029	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:13cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
12248	050102001030	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:13cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
12249	050102001031	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:14cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	9		
12250	050102001032	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:15-16cm 3.株高:大于4m 4.冠径:大于2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
12251	050102001033	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:17-18cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
12252	050102001034	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:20cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地	株	3		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12252	050102001034	移植乔木	点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	3		
12253	050102001035	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:21-22cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	3		
12254	050102001036	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:26-27cm 3.株高:大于9m 4.冠径:大于8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
12255	050102001037	移植乔木	1.种类:朴树 2.胸径:31-32cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
12256	050102001038	移植乔木	1.种类:榆树 2.胸径:13-14cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	9		
12257	050102001039	移植乔木	1.种类:榆树 2.胸径:17-18cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	12		
12258	050102001040	移植乔木	1.种类:刺槐 2.胸径:10-12cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地	株	7		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12258	050102001040	移植乔木	点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	7		
12259	050102001041	移植乔木	1.种类:刺槐 2.胸径:13-14cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	8		
12260	050102001042	移植乔木	1.种类:刺槐 2.胸径:17-18cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	3		
12261	050102001043	移植乔木	1.种类:梧桐 2.胸径:15-16cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	3		
12262	050102001044	移植乔木	1.种类:梧桐 2.胸径:17-18cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
12263	050102001045	移植乔木	1.种类:梧桐 2.胸径:20cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	3		
12264	050102001046	移植乔木	1.种类:梧桐 2.胸径:22cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地	株	3		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12264	050102001046	移植乔木	点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	3		
12265	050102001047	移植乔木	1.种类:梧桐 2.胸径:24cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
12266	050102001048	移植乔木	1.种类:梧桐 2.胸径:30cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
12267	050102001049	移植乔木	1.种类:梧桐 2.胸径:38cm 3.株高:大于8m 4.冠径:大于5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
12268	050102001050	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:10-11cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	12		
12269	050102001051	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:12-13cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	13		
12270	050102001052	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:14-15cm 3.株高:大于4m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地	株	13		

bbdf954c-6e... bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12270	050102001052	移植乔木	点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	13		
12271	050102001053	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:15cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	12		
12272	050102001054	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:16-17cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
12273	050102001055	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:17-18m 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	13		
12274	050102001056	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:19cm 3.株高:大于5m 4.冠径:大于3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
12275	050102001057	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:20cm 3.株高:大于4m 4.冠径:大于4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	13		
12276	050102001058	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:22cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地	株	2		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12276	050102001058	移植乔木	点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	2		
12277	050102001059	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:23-24cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	7		
12278	050102001060	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:25cm 3.株高:大于7m 4.冠径:大于2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	1		
12279	050102001061	移植乔木	1.种类:黑松 2.地径:26-27cm 3.株高:大于6m 4.冠径:大于2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.移植到招标人指定地点，需保活 8.包含修剪、起挖、回土填坑、起挖、运输、卸车、栽植、施工期养护等全部施工内容	株	5		
12280	05B019	现状保留树木养护	1.品种:现状乔木 2.规格:综合考虑 3.养护期:二年 4.工作内容:整地除草，修剪剥芽，清理枯枝，浇水施肥，加土扶正，排积水，环境清理等 5.按设计图示数量计算，需保活	株	291		
		种植土及其他					
12281	05B020	隔离树圈	1.部位:按照设计要求 2.材质、规格:直径900mm树圈 3.计算规则：按照设计图示尺寸以长度计算 4.工作内容：包含树圈陆上及岛上运输、树圈安装等全部施工内容	m	3456.2		
12282	05B021	树皮覆盖	1.部位:按照设计要求 2.材质、规格:树皮，具体按照设计要求 3.计算规则：按照设计图示尺寸以面积计算 4.工作内容：材料运输及施工等全部内容	m2	777.64		
12283	050101003002	栽植土回填	1.回填土质要求：种植土，具体按照设计要求 2.回填土厚度:按照设计要求	m3	9956.03		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12283	050101003002	栽植土回填	3.含树穴内填土	m3	9956.03		
		室外安装工程（一期）					
		室外强电					
12284	030409006043	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP100，10mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	1798.241		
12285	030409006044	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP80，10mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	416.763		
12286	030409006045	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP65，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	1091.256		
12287	030409006046	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP50，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	182.313		
12288	030409006047	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	478.764		
12289	030412001247	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:埋地 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	93.038		
		室外强电-土建					
12290	010102002033	挖沟槽土方	1.土类别:原状土，综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑	m3	446.6964		
12291	010102007085	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:原土回填	m3	412.6374		
12292	010501001085	管沟垫层	1.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:碎石（砾石砂）	m3	34.059		
12293	010103002044	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	34.06		
		室外强电-市政					
12294	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:小型手孔井1200*900*1100 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结普通	座	12		

bbdf954c-66[illegible]f38-0161[illegible]14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12294	040504001001	砌筑井	砖 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.砂浆强度等级:M5（无汽车）或M7.5（有汽车） 6.混凝土强度等级:C30混凝土 7.盖板材质、规格:C30混凝土 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.防坠装置品种及规格:按设计要求 10.踏步材质、规格:按设计要求 11.防渗、防水、防腐要求:井壁内外用1：2.5水泥砂浆防水 12.其他做法详图集07SD101-8 P121	座	12		
12295	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:小型三通人孔井2000*1700*1900 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.砂浆强度等级:M5（无汽车）或M7.5（有汽车） 6.混凝土强度等级:C30混凝土 7.盖板材质、规格:C30混凝土 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.防坠装置品种及规格:按设计要求 10.踏步材质、规格:按设计要求 11.防渗、防水、防腐要求:井壁内外用1：2.5水泥砂浆防水 12.其他做法详图集07SD101-8 P121	座	13		
12296	040504001003	砌筑井	1.种类、规格:小型转角人孔井1800*1400*1900 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.砂浆强度等级:M5（无汽车）或M7.5（有汽车） 6.混凝土强度等级:C30混凝土 7.盖板材质、规格:C30混凝土 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.防坠装置品种及规格:按设计要求 10.踏步材质、规格:按设计要求 11.防渗、防水、防腐要求:井壁内外用1：2.5水泥砂浆防水 12.其他做法详图集07SD101-8 P121	座	3		
		室外弱电					

bbdf954c-66[illegible]-0[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12297	030409006048	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:七孔重型梅花管 3.规格:七孔 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	1857.248		
12298	030412001248	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢 3.规格:SC20 4.配置形式:埋地5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	434.96		
12299	030412001249	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:埋地 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	153.489		
		室外弱电-土建					
12300	010102002034	挖沟槽土方	1.土类别:原状土，综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑	m3	2036.54		
12301	010102007086	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:原土回填	m3	1865.35		
12302	010501001086	管沟垫层	1.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:碎石（砾石砂）	m3	171.19		
12303	010103002045	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	171.19		
		室外景观照明-电气					
12304	030409006049	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE40 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	5629.2071		
12305	030409001147	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-3*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	5632.7821		
12306	030409001148	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-3*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	159.808		
12307	030409001149	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	139.381		
12308	030413012001	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F2-4 3.规格:1.5W 42° 2700K IP65	套	26		

bbdf054c-66[illegible]284-1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12308	030413012001	景观灯	4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 1.5W 42° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	26		
12309	030413012002	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-0a 3.规格:3W 8° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 8° 2400K IP65 单价:761.06(套)	套	1		
12310	030413012003	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-2 3.规格:3W 24° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 24° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	74		
12311	030413012004	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-4 3.规格:3W 42° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 42° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	16		
12312	030413012005	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-6 3.规格:3W 60° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 60° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	71		
12313	030413012006	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-6a 3.规格:3W 60° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 60° 2400K IP65 单价:761.06(套)	套	6		
12314	030413012007	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F6-2 3.规格:6W 24° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 6W 24° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	2		
12315	030413012008	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F6-2a 3.规格:6W 24° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 6W 24° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	3		

bbd1954c-6e... 084-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12316	030413012009	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F8-0a 3.规格:8W 8° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 8W 8° 2400K IP65 单价:761.06(套)	套	12		
12317	030413012010	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F8-2 3.规格:8W 24° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 8W 24° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	1		
12318	030413012011	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F8-4 3.规格:8W 42° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 8W 42° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	55		
12319	030413012012	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F12-2 3.规格:12W 24° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 12W 24° 2400K IP65 单价:761.06(套)	套	2		
12320	030413012013	景观灯	1.名称:线性灯（柔光） 2.型号:L3-1 3.规格:1.5W 42° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 线性灯（柔光）1.5W 42° 2700K IP65 单价:195.93(m)	m	153		
12321	030413012014	景观灯	1.名称:线性灯（柔光） 2.型号:L3-1a 3.规格:1.5W 42° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求	m	10		
12322	030413012015	景观灯	1.名称:线性灯（柔光） 2.型号:L8-1 3.规格:8W 120° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求	m	2		
12323	030413012016	景观灯	1.名称:线性灯（柔光） 2.型号:L8-1c 3.规格:8W 120° 4500K IP68 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求	m	7.5		

bbdf954c-6e[illegible]425-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12324	030413012017	景观灯	1.名称:壁灯 2.型号:W2-1 3.规格:1.5W 120° 4500K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 壁灯 1.5W 120° 4500K IP65 单价:5895.58(套)	套	46		
12325	030413012018	景观灯	1.名称:壁灯 2.型号:W5-2 3.规格:5W 24° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 壁灯 5W 24° 2400K IP65 单价:5895.58(套)	套	8		
12326	030413012019	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:G2-1 3.规格:2W 120° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 草坪灯 2W 120° 2400K IP65 单价:1529.20(套)	套	60		
12327	030413012020	景观灯	1.名称:地埋灯 2.型号:U2-1 3.规格:2W 120° 2400K IP68 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求	套	10		
12328	030413012021	景观灯	1.名称:涌泉出口灯 2.型号:P1-3c 3.规格:1W 36° 4500K IP68 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 涌泉出口灯 1W 36° 4500K IP68 单价:1529.20(套)	套	1		
12329	030413012022	景观灯	1.名称:石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 2.型号:C3-4 3.规格:3W 42° 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 3W 42° 2400K IP67 单价:423.89(套)	套	1		
12330	030413012023	景观灯	1.名称:石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 2.型号:C3-6 3.规格:3W 60° 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 3W 60° 2400K IP67 单价:423.89(套)	套	21		
12331	030413012024	景观灯	1.名称:装饰地灯 天然石料做旧 2.型号:DL1	套	5		

bbdf954c-6c... 4284-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12331	030413012024	景观灯	3.规格:1.5W 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 天然石料做旧 1.5W 2400K IP67 单价:1529.20(套)	套	5		
12332	030413012025	景观灯	1.名称:装饰地灯 天然石料做旧 2.型号:DL1a 3.规格:1.5W 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 天然石料做旧 1.5W 2400K IP67 单价:1529.20(套)	套	42		
12333	030413012026	景观灯	1.名称:装饰地灯 充电可移动 2.型号:DL2 3.规格:3W 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 充电可移动 3W 2400K IP67 单价:1529.20(套)	套	2		
12334	030413012027	景观灯	1.名称:装饰地灯 天然石料嵌入 2.型号:DL3 3.规格:2W 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 天然石料嵌入 2W 2400K IP67 单价:1529.20(套)	套	2		
12335	030413012028	景观灯	1.名称:装饰台灯 2.型号:DL4 3.规格:2W 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰台灯 2W 2400K IP65 单价:5895.58(套)	套	16		
12336	030413012029	景观灯	1.名称:装饰渔网灯 2.型号:DL5 3.规格:15W*2m2 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰渔网灯 15W*2m2 2400K IP67 单价:3592.92(套)	套	1		
12337	030413012030	景观灯	1.名称:天花装饰灯 2.型号:DL6 3.规格:10W*1m 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 天花装饰灯 10W*1m 2400K IP65 单价:3592.92(套)	套	42		

bbdf954c-6d 84-bf98-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12338	030409003050	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	128		
12339	030409003051	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	4		
		室外景观照明-土建					
12340	010102002035	挖沟槽土方	1.土类别:原状土，综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑	m3	3940.45		
12341	010102007087	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:原土回填	m3	3582.25		
12342	010501001087	管沟垫层	1.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:碎石（砾石砂）	m3	358.2		
12343	010103002046	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	358.2		
12344	010501001088	管道包封	1.规格:混凝土 2.混凝土强度等级:综合考虑	m3	85.2		
		室外给排水系统					
12345	031001008341	塑料管	1.材质:聚乙烯（PE100，环刚度不低于8KN/m2） 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水	m	186.27		
12346	031001008342	塑料管	1.材质:聚乙烯（PE100，环刚度不低于8KN/m2） 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水	m	237.53		
12347	031001008343	塑料管	1.材质:聚乙烯（PE100，环刚度不低于8KN/m2） 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔或电熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水	m	134.03		
12348	031001007085	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN300 3.连接形式:电熔 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	405.85		

bbd954c-66[illegible]4-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12349	031001007086	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN400 3.连接形式:电熔 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	26.52		
12350	031001007087	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN500 3.连接形式:电熔 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	120.66		
12351	031001008344	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 4.安装部位:室外 5.介质:污水	m	550.86		
		室外给排水土建部分					
12352	010201001001	管道基础	1.厚度:按设计要求 2.材料品种及比例:砂基础	m3	277.95		
12353	010102002036	挖沟槽土方	1.土类别:淤泥及淤泥质土、黏土、杂填土、砂土等综合考虑 2.开挖深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑机械、人工等开挖方式 4.综合考虑场内倒运及临时堆放	m3	1398.73		
12354	010102006001	挖沟槽石方	1.开挖深度:按设计要求 2.岩石类别:按设计要求	m3	349.68		
12355	010102007088	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求	m3	1053.55		
12356	010102007089	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:按设计要求	m3	416.92		
12357	010103002047	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	1331.5		
12358	010401007001	砖雨水口	1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:平篦式单篦雨水口 3.位置：庭院内	座	81		
		海绵城市安装部分					
12359	031001008345	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排污	m	10.02		
12360	031001008346	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:回用水	m	8.39		

bbdf9548-6e1f-4e1-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12361	031001008347	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:反冲洗	m	20.48		
12362	031001008348	塑料管	1.材质:UPVC 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:反冲洗	m	34.24		
12363	03B001	地面一体机	1.名称：地面一体机 2.规格：1000*500*1600 3.包含全自动清洗过滤器、紫外线消毒器、柜体、电气设备、截止阀、止回阀、电控系统电缆及接头等全部部件	台	1		
12364	030109001027	泵	1.名称:排污、排空泵 2.型号:50WQ-15-10-1.5/380 3.规格:按设计要求	台	1		
12365	030109001028	泵	1.名称:回用泵 2.型号:50WQ-15-25-2.2/380 3.规格:按设计要求	台	1		
12366	031002001102	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:按设计要求	个	2		
12367	031002001103	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:按设计要求	个	2		
12368	031002001104	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:按设计要求	个	2		
		海绵城市土建部分					
12369	01B182	雨水蓄水模块	1.名称：雨水回用系统 2.材质：PP 3.规格：5.5*12*2.5*2 4.含混凝土垫层、钢筋、混凝土底板，模板、保护层、防水包裹层等全部工作	项	1		
12370	010102002037	挖沟槽土方	1.土类别:淤泥及淤泥质土、黏土、杂填土、砂土等综合考虑 2.开挖深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑机械、人工等开挖方式 4.综合考虑场内倒运及临时堆放	m3	337.08		
12371	010102007090	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求	m3	13.2		
12372	010102007091	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:按设计要求	m3	97.71		
12373	010103002048	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距	m3	239.37		

bbdf954c-66d1-426a-bf38-016113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12373	010103002048	余方弃置	离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	239.37		
		海绵城市阀门井					
12374	040504003001	成品井	1.材质及规格:出水井 ϕ800 2.安装部位:绿化、道路 3.井筒直径：800mm 4.井座材质：塑料	座	2		
12375	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:溢流堰式初期雨水分流井 2.规格:2400mm*1600mm 3.详见《02S515》P33，含HDPE配水管，井盖等全部部件	座	1		
		景观给排水系统					
12376	050104001001	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De25 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	353.97		
12377	050104001002	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De32 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	97.2		
12378	050104001003	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De40 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	525.72		
12379	050104001004	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De50 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	432.94		
12380	050104001005	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:镀锌钢管DN15 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:按设计要求 4.介质:景观给水	m	150		
12381	050104001006	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC管 DN100 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:水景排水	m	62.74		
12382	050104001007	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC管 DN100 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:线性排水	m	8.22		
12383	050104001008	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC管 DN100 2.管件品种、规格:按设计	m	388.43		

bbd2954c-6e1a-42e4-b638-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12383	050104001008	绿地灌溉管线安装	要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:雨水	m	388.43		
12384	050104001009	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:HDPE管 DN200 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:雨水	m	495.5		
12385	050104001010	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC双壁波纹螺旋透水管 DN150 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:排盐碱	m	654.99		
12386	050104001011	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC双壁波纹螺旋透水管 DN200 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:排盐碱	m	19.29		
12387	050104002001	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:闸阀DN25 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:丝接	个	40		
12388	050104002002	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:闸阀DN32 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:丝接	个	7		
12389	050104002003	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:闸阀DN40 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:丝接	个	4		
12390	050104002004	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:90旋转射线喷头DN15 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:按设计要求 3.型号：RPRS-12-CV-MP-1000	个	120		
12391	050104002005	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:快速取水口DN15 2.管道附件/阀门/灌水器固定方式:丝接	个	22		
12392	05B022	泵	1.名称:潜水泵 2.型号:按设计要求 3.规格:Q=5m3/h H=15m，N=1kW	台	2		
12393	050104002006	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:涌泉喷头DN25 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:按设计要求	个	2		
12394	05B023	水处理器	1.类型:生态生化压力过滤设备 2.型号:iltoClear Sets 60000	台	4		

bbcf954c-60[illegible]-4284-[illegible]-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12394	05B023	水处理器	3.规格:服务水体容量30立方，单套功率364w，电压220v	台	4		
12395	050104002007	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:绿地排水地漏DN100 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:按设计要求	个	9		
12396	031002011002	水表	1.类型:水表组 2.型号:DN50 3.规格:按设计要求 4.连接形式:法兰 5.附件配置:含倒流防止器、阀门、水表、伸缩接、承盘短管等全部阀门部件	组	2		
		景观给排水土建部分					
12397	010201001002	管道基础	1.厚度:按设计要求 2.材料品种及比例:砂基础	m3	425.04		
12398	010102002038	挖沟槽土方	1.土类别:淤泥及淤泥质土、黏土、杂填土、砂土等综合考虑 2.开挖深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑机械、人工等开挖方式 4.综合考虑场内倒运及临时堆放	m3	2348.42		
12399	010102007092	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求	m3	1285.83		
12400	010102007093	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:按设计要求	m3	637.55		
12401	010103002049	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	1710.86		
12402	010502028001	雨水口	1.构件名称:雨水口 2.井、池净空尺寸:按设计要求 3.垫层材料种类、厚度:100mm级配碎石 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土 5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土 6.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土 7.抹面砂浆种类、厚度:按设计要求 8.井盖材质、规格:600*300*50成品铸铁雨水篦子	座	9		
12403	010502028002	铺装排水口	1.构件名称:铺装排水口 2.井、池净空尺寸:DN100 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.铜钱雨水口300*300*50火烧水洗面灰麻（做旧）	座	114		
		景观给水阀门井					

bbdf954c-66 bf38-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12404	040504001004	给水圆形阀门井	1.种类、规格:地上操作立式闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度:按设计要求，参考07MS101-2p14 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 4.勾缝、抹面要求:按设计要求	座	51		
12405	040504001005	水表井DN50	1.种类、规格:按设计要求 2.垫层、基础材质及厚度:200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.参考07MS101-2P41	座	2		
		景观雨水阀门井					
12406	040504003002	成品井	1.材质及规格:雨水塑料检查井 2.安装部位:绿化、道路 3.井筒直径：700mm，HDPE中空缠绕管，带内盖,内盖密闭,防止坠落 4.井座材质PPB 5.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	2		
		室外安装工程（二期）					
		室外强弱电-安装					
12407	030409006050	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP100，10mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	2000		
12408	030409006051	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP80，10mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	1000		
12409	030409006052	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP65，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	1500		
12410	030409006053	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:MPP40，8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	1500		
12411	030409006054	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:七孔重型梅花管 3.规格:七孔 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	2000		
		室外强弱电-土建					
12412	010102002039	挖沟槽土方	1.土类别:原状土，综合考虑 2.挖土深度:按设计要求	m3	550		

bbdf954c-66[illegible]1984-bf38-0161113e14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12412	010102002039	挖沟槽土方	3.基底处理方式:综合考虑	m3	550		
12413	010102007094	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:原土回填	m3	550		
12414	010501001089	管沟垫层	1.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:碎石（砾石砂）	m3	45		
12415	010103002050	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	45		
		室外强弱电-市政					
12416	040504001006	砌筑井	1.种类、规格:小型手孔井1200*900*1100 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.砂浆强度等级:M5（无汽车）或M7.5（有汽车） 6.混凝土强度等级:C30混凝土 7.盖板材质、规格:C30混凝土 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.防坠装置品种及规格:按设计要求 10.踏步材质、规格:按设计要求 11.防渗、防水、防腐要求:井壁内外用1：2.5水泥砂浆防水 12.其他做法详图集07SD101-8 P121	座	50		
		室外景观照明-电气					
12417	030409006055	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE40 4.敷设方式:埋地敷设 5.综合考虑钢索、管枕、接地措施、电缆警示牌	m	7002.161		
12418	030409001150	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-3*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压(kV):0.6/1kV	m	8079.0765		
12419	030413012031	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-2 3.规格:3W 24° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 24° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	141		
12420	030413012032	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-4 3.规格:3W 42° 2700K IP65	套	4		

bbdf954c-66[illegible]-b38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12420	030413012032	景观灯	4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 42° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	4		
12421	030413012033	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F8-2a 3.规格:8W 24° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 8W 24° 2400K IP65 单价:761.06(套)	套	1		
12422	030413012034	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F8-4 3.规格:8W 42° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 8W 42° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	84		
12423	030413012035	景观灯	1.名称:线性灯（柔光） 2.型号:L3-1 3.规格:1.5W 42° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 线性灯（柔光）1.5W 42° 2700K IP65 单价:195.93(m)	m	46.5		
12424	030413012036	景观灯	1.名称:壁灯 2.型号:W2-1 3.规格:1.5W 120° 4500K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 壁灯 1.5W 120° 4500K IP65 单价:5895.58(套)	套	128		
12425	030413012037	景观灯	1.名称:壁灯 2.型号:W3-1 3.规格:3W 120° IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 壁灯 3W 120° IP65 单价:3592.92(套)	套	33		
12426	030413012038	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:G2-1 3.规格:2W 120° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 草坪灯 2W 120° 2400K IP65 单价:1529.20(套)	套	59		
12427	030413012039	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:G3-1 3.规格:3W 2400K 120° IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求	套	56		

bbdf954c-6e0a-4084-b938-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12427	030413012039	景观灯	暂估材料: 草坪灯 3W 2400K 120° IP65 单价:1529.20(套)	套	56		
12428	030413012040	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:G6-1 3.规格:6W 2400K 120° IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 草坪灯 6W 2400K 120° IP65 单价:1529.20(套)	套	79		
12429	030413012041	景观灯	1.名称:地埋灯 2.型号:U2-1 3.规格:0.5W 2000K 120° IP68 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求	套	4		
12430	030413012042	景观灯	1.名称:泳池灯 2.型号:P10-4c 3.规格:10W 3000K 45° IP68 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 泳池灯 10W 3000K 45° IP68 单价:761.06(套)	套	8		
12431	030413012043	景观灯	1.名称:石头射灯 天然石料嵌入 2.型号:C2-1 3.规格:1.5W 2400K 120° IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 石头射灯 天然石料嵌入 1.5W 2400K 120° IP67 单价:761.06(套)	套	37		
12432	030413012044	景观灯	1.名称:石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 2.型号:C3-4 3.规格:3W 42° 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 3W 42° 2400K IP67 单价:423.89(套)	套	1		
12433	030413012045	景观灯	1.名称:装饰地灯 天然石料做旧 2.型号:DL1a 3.规格:1.5W 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 天然石料做旧 1.5W 2400K IP67 单价:1529.20(套)	套	12		
12434	030413012046	景观灯	1.名称:天花装饰灯 2.型号:DL6 3.规格:10W*1m 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求	套	12		

bbdf954c-66[illegible]-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12434	030413012046	景观灯	暂估材料: 天花装饰灯 10W*1m 2400K IP65 单价:3592.92(套)	套	12		
12435	030413012047	景观灯	1.名称:装饰地灯 2.型号:DL8 3.规格:4W 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 4W 2400K IP65 单价:1529.20(套)	套	14		
12436	030413012048	景观灯	1.名称:装饰地灯 2.型号:DL9 3.规格:6W 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 6W 2400K IP65 单价:1529.20(套)	套	6		
12437	030413012049	景观灯	1.名称:装饰地灯 2.型号:DL10 3.规格:3W 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 3W 2400K IP65 单价:1529.20(套)	套	22		
12438	030413012050	景观灯	1.名称:装饰地灯 2.型号:D11 3.规格:10W 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 装饰地灯 10W 2400K IP65 单价:1529.20(套)	套	4		
12439	030413012051	景观灯	1.名称:石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 2.型号:C3-6 3.规格:3W 60° 2400K IP67 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 石头射灯（可调角） 天然石料嵌入 3W 60° 2400K IP67 单价:423.89(套)	套	7		
12440	030413012052	景观灯	1.名称:投光灯 可调角 2.型号:F3-6 3.规格:3W 60° 2700K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 投光灯 3W 60° 2700K IP65 单价:761.06(套)	套	75		
12441	030413012053	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:G2-2 3.规格:2W 120° 2400K IP65 4.安装方式:按设计要求 5.接地线材质、规格:按设计要求 暂估材料: 草坪灯 2W 120° 2400K IP65 单价:1529.20(套)	套	10		

bbdf954c-66[illegible]-4f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12442	030409003052	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3~4芯 3.规格:截面积≤10mm2 4.材质、类型:铜 5.电压(kV):综合考虑	个	134		
		室外景观照明-土建					
12443	010102002040	挖沟槽土方	1.土类别:原状土，综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑	m3	5391.664		
12444	010102007095	回填方	1.填方部位:综合考虑 2.材料品种:原土回填	m3	4901.51		
12445	010501001090	管沟垫层	1.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:碎石（砾石砂）	m3	490.1513		
12446	010103002051	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	490.15		
12447	010501001091	管道包封	1.规格:混凝土 2.混凝土强度等级:综合考虑	m3	130.5		
		室外给水工程					
12448	031001008349	塑料管	1.材质:HDPE给水管 2.规格:De110 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水	m	1500		
12449	031001008350	塑料管	1.材质:HDPE给水管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水	m	600		
12450	031001008351	塑料管	1.材质:HDPE给水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水	m	300		
12451	031005016004	水箱	1.类型:水箱及泵房 2.材质:按设计要求 3.容量:按设计要求 4.规格:6000*8000*2000	台	2		
12452	031005001001	变频给水设备（生活给水变频泵组）	1.型号:80KQG-15-43-3*2 2.质量:按设计要求 3.水泵主要技术参数:Q=18m3/h,H=55m,N=3.0kw 4.包括:给水气压罐，变频柜	套	5.5		
12453	031001007088	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接	m	240		

bbdf054c-66e2-24-b58-016113d14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12453	031001007088	复合管	4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	240		
12454	031005016005	水箱	1.类型:热水水箱及泵房 2.材质:按设计要求 3.容量:按设计要求 4.规格:6000*8000*2000	台	2		
12455	031005001002	变频给水设备（生活给水变频泵组）	1.型号:80KQG-15-43-3*2 2.质量:按设计要求 3.水泵主要技术参数:Q=18m3/h,H=55m,N=3.0kw 4.包括:给水气压罐，变频柜	套	5.5		
12456	031001006001	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式卡箍连接: 5.管卡材质:含管道支架 6.管道消毒、冲洗:按设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	3000		
12457	031005006004	地源(水源、气源)热泵机组	1.型号:空气源热泵热水机组 2.设备质量:按设计要求 3.减震装置形式:按设计要求 4.制热量240KW,输入功率88KW	组	3		
12458	031001007089	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	30		
12459	031001007090	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.管卡材质:含管道支架 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	40		
12460	031005012004	紫外线杀菌设备	1.型号:紫外线消毒仪 2.规格:Q=60m3/h P=0.60MPa N=720W	台	1		
12461	031005008002	水处理器	1.类型:水质监测仪 2.型号、规格:220VAC10% 50/60Hz	台	1		
12462	031002011003	水表	1.类型:水表组 2.型号:DN100 3.规格:按设计要求 4.连接形式:法兰 5.附件配置:含倒流防止器、阀门、水表、伸缩接、承盘短管等全部阀门部件	组	2		
12463	031002011004	水表	1.类型:水表组 2.型号:DN50 3.规格:按设计要求 4.连接形式:法兰 5.附件配置:含倒流防止器、阀门、水表、伸缩接、承盘短管等全部阀门部件	组	22		

bbd0554c-60c2-42b0138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外污水工程					
12464	031001008352	塑料管	1.材质:S1级HDPE排水塑料管 2.规格:DN100，环刚度:非车行道下≥4.0KN/m2（S1级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:污水 7.含管道闭水试验	m	300		
12465	031001008353	塑料管	1.材质:S1级HDPE排水塑料管 2.规格:DN300，环刚度:非车行道下≥4.0KN/m2（S1级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:污水 7.含管道闭水试验	m	4000		
12466	031001008354	塑料管	1.材质:S2级HDPE排水塑料管 2.规格:DN300，环刚度:车行道下≥8.0KN/m2（S2级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:污水 7.含管道闭水试验	m	1000		
		室外雨水工程					
12467	031001008355	塑料管	1.材质:S1级HDPE排水塑料管 2.规格:DN100，环刚度:非车行道下≥4.0KN/m2（S1级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	600		
12468	031001008356	塑料管	1.材质:S1级HDPE排水塑料管 2.规格:DN300，环刚度:非车行道下≥4.0KN/m2（S1级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:雨水	m	3000		
12469	031001008357	塑料管	1.材质:S2级HDPE排水塑料管 2.规格:DN400，环刚度:车行道下≥8.0KN/m2（S2级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:污水 7.含管道闭水试验	m	200		

bbdf954c-66ed-4984-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12470	031001008358	塑料管	1.材质:S2级HDPE排水塑料管 2.规格:DN500，环刚度:车行道下≥8.0KN/m2（S2级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:污水 7.含管道闭水试验	m	300		
12471	031001008359	塑料管	1.材质:S2级HDPE排水塑料管 2.规格:DN600，环刚度:车行道下≥8.0KN/m2（S2级） 3.连接形式:承插接口，橡胶圈密封 4.管卡材质:塑料 5.安装部位:室外 6.介质:污水 7.含管道闭水试验	m	600		
12472	03B002	混凝土管	1.垫层材质及厚度:按设计要求 2.混凝土强度等级:混凝土排水管 3.管道规格、等级:DN700 4.连接形式:承插接口，橡胶圈密封	m	100		
		室外消防水工程					
12473	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:HDPE给水管（消防）De110 3.连接形式:热熔	m	500		
12474	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:HDPE给水管（消防）De160 3.连接形式:热熔	m	2800		
12475	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:按设计要求 2.型号、规格:地下式消火栓 3.附件材质、规格:按设计要求	套	14		
12476	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:地下式水泵接合器 DN150（含相关配套阀门） 3.附件材质、规格:参见图集12S4	套	8		
12477	031002001105	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰	个	38		
12478	031002009021	法兰	1.材质:按设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	副	38		
12479	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓调试	点	14		
		室外给排水土建部分					
12480	010201001003	管道基础	1.厚度:按设计要求 2.材料品种及比例:砂基础	m3	1269		
12481	010102006002	挖沟槽石方	1.开挖深度:按设计要求 2.岩石类别:按设计要求	m3	1570.05		
12482	010102002041	挖沟槽土方	1.土类别:淤泥及淤泥质土、黏土、杂填土、砂土	m3	6280.2		

bbdf954c-66[illegible]-4204-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12482	010102002041	挖沟槽土方	等综合考虑 2.开挖深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑机械、人工等开挖方式 4.综合考虑场内倒运及临时堆放	m3	6280.2		
12483	010102007096	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求	m3	4677.75		
12484	010102007097	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:按设计要求	m3	1903.5		
12485	010103002052	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	5946.75		
		室外给水阀门井					
12486	040504001007	砌筑井DN100	1.种类、规格:按设计要求 2.垫层、基础材质及厚度:200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.水表井采用单水表井,其井体做法详见12S2-15(须设置倒流防止器,型号见05S108-12),井底设集水坑	座	2		
12487	040504001008	砌筑井DN50	1.种类、规格:按设计要求 2.垫层、基础材质及厚度:200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.水表井采用单水表井,其井体做法详见12S2-15(须设置倒流防止器,型号见05S108-12),井底设集水坑	座	22		
		室外雨污水阀门井					
12488	040504003003	成品井	1.材质及规格:污水塑料检查井 2.安装部位:绿化、道路 3.井筒直径：700mm，HDPE中空缠绕管，带内盖,内盖密闭,防止坠落 4.井座材质PPB 5.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	160		
12489	040504003004	成品井	1.材质及规格:污水塑料检查井 2.安装部位:绿化、道路 3.井筒直径：700mm，HDPE中空缠绕管，带内盖,内盖密闭,防止坠落 4.井座材质PPB 5.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	210		

bbdf954c-66a1-4284-88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12490	040504003005	成品井	1.材质及规格:污水塑料检查井 2.安装部位:绿化、道路 3.井筒直径：800mm，HDPE中空缠绕管，带内盖,内盖密闭,防止坠落 4.井座材质PPB 5.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	30		
12491	040504003006	成品井	1.材质及规格:污水塑料检查井 2.安装部位:绿化、道路 3.井筒直径：1000mm，HDPE中空缠绕管，带内盖,内盖密闭,防止坠落 4.井座材质PPB 5.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	30		
12492	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:680*380 2.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	169		
		室外消防水阀门井					
12493	040504001009	砌筑井（地下式消火栓井）	1.种类、规格:按设计要求 2.参见图集12S4 3.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	14		
12494	040504001010	砌筑井（水泵接合器井）	1.种类、规格:按设计要求 2.参见图集12S4 3.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	8		
12495	040504001011	砌筑井（闸阀井Φ1400）	1.种类、规格:按设计要求 2.参见图集12S4 3.其他:满足招标文件、施工图、相关规范及专业技术要求	座	23		
		景观给排水系统					
12496	050104001012	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De25 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	780		
12497	050104001013	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De32 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	375		
12498	050104001014	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De40 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	1030		
12499	050104001015	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:PE80管De50 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:热熔 4.介质:景观给水	m	963		

bbcf954c-0ced-42[illegible]bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12499	050104001015	绿地灌溉管线安		m	963		
12500	050104001016	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:镀锌钢管DN15 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:按设计要求 4.介质:景观给水	m	120		
12501	050104001017	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC管 DN100 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:雨水	m	670		
12502	050104001018	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:HDPE管 DN200 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:雨水	m	740		
12503	050104001019	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC双壁波纹螺旋透水管 DN150 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:排盐碱	m	800		
12504	050104001020	绿地灌溉管线安装	1.管道品种、规格:UPVC双壁波纹螺旋透水管 DN200 2.管件品种、规格:按设计要求 3.管道固定方式:承插橡胶圈接口 4.介质:排盐碱	m	100		
12505	050104002008	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:闸阀DN20 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:丝接	个	2		
12506	050104002009	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:闸阀DN25 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:丝接	个	20		
12507	050104002010	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:闸阀DN32 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:丝接	个	2		
12508	050104002011	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:闸阀DN40 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:丝接	个	6		
12509	050104002012	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:90旋转射线喷头DN15 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:按设计要求 3.型号：RPRS-12-CV-MP-1000	个	110		
12510	050104002013	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:快速取水口DN15 2.管道附件/阀门/灌水器	个	35		

bbdf954c-66[illegible]784-b[illegible]38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12510	050104002013	绿地灌溉配件安装	固定方式:丝接	个	35		
12511	050104002014	绿地灌溉配件安装	1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:绿地排水地漏DN100 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式:按设计要求	个	28		
12512	031002011005	水表	1.类型:水表组 2.型号:DN50 3.规格:按设计要求 4.连接形式:法兰 5.附件配置:含倒流防止器、阀门、水表、伸缩接、承盘短管等全部阀门部件	组	1		
		景观给排水土建部分					
12513	010201001004	管道基础	1.厚度:按设计要求 2.材料品种及比例:砂基础	m3	750.13		
12514	010102002042	挖沟槽土方	1.土类别:淤泥及淤泥质土、黏土、杂填土、砂土等综合考虑 2.开挖深度:按设计要求 3.基底处理方式:综合考虑机械、人工等开挖方式 4.综合考虑场内倒运及临时堆放	m3	4099.39		
12515	010102007098	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求	m3	2224.06		
12516	010102007099	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:按设计要求	m3	1125.2		
12517	010103002053	余方弃置	1.土石类别:包含但不限于渣土、块石、建筑垃圾、生活垃圾等 2.运距：运出竹岔岛，距离综合考虑 3.工作内容包含岛内及陆域内装卸、陆上及海上运输、垃圾处置、消纳等一切费用	m3	2974.19		
12518	010502028003	雨水口	1.构件名称:雨水口 2.井、池净空尺寸:按设计要求 3.垫层材料种类、厚度:100mm级配碎石 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土 5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土 6.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土 7.抹面砂浆种类、厚度:按设计要求 8.井盖材质、规格:600*300*50成品铸铁雨水篦子	座	9		
12519	010502028004	铺装排水口	1.构件名称:铺装排水口 2.井、池净空尺寸:DN100 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.铜钱雨水口300*300*50火烧水洗面灰麻（做旧）	座	92		
		景观给水阀门井					

hbdf954c-66... 1f38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12520	040504001012	给水圆形阀门井	1.种类、规格:地上操作立式闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度:按设计要求，参考07MS101-2p14 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 4.勾缝、抹面要求:按设计要求	座	31		
12521	040504001013	水表井DN50	1.种类、规格:按设计要求 2.垫层、基础材质及厚度:200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.参考07MS101-2P41	座	1		
		生态修复工程					
		绿化工程					
		栽植乔木					
12522	050103001090	栽植乔木	1.种类:广玉兰A 2.胸（地）径:21-22cm 3.株高:8-9m 4.冠径:5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠 树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	1		
12523	050103001091	栽植乔木	1.种类:黄山栾树A 2.胸（地）径:25-26cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7-8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	35		
12524	050103001092	栽植乔木	1.种类:黄山栾树B 2.胸（地）径:18-20cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5.5-6m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	1		
12525	050103001093	栽植乔木	1.种类:黄山栾树T 2.胸（地）径:30-31cm 3.株高:9-10m 4.冠径:7-8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	2		
12526	050103001094	栽植乔木	1.种类:美国红枫A 2.胸（地）径:24-25cm 3.株高:8-9m 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	26		

bbdf934c-6641-4284-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12527	050103001095	栽植乔木	1.种类:美国红枫B 2.胸（地）径:20-21cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	12		
12528	050103001096	栽植乔木	1.种类:朴树A 2.胸（地）径:27-28cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	4		
12529	050103001097	栽植乔木	1.种类:朴树A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:9-10m 4.冠径:8.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	27		
12530	050103001098	栽植乔木	1.种类:黄连木A 2.胸（地）径:23-24cm 3.株高:7-7.5m 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	2		
12531	050103001099	栽植乔木	1.种类:黄连木A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	52		
12532	050103001100	栽植乔木	1.种类:黄连木T 2.胸（地）径:30-31cm 3.株高:8-9m 4.冠径:7m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	4		
12533	050103001101	栽植乔木	1.种类:乌桕A 2.胸（地）径:26-27cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	7		
12534	050103001102	栽植乔木	1.种类:五角枫A 2.胸（地）径:22-23cm 3.株高:7-8m 4.冠径:6-6.5m	株	12		

bbdf954c-66[illegible]84-bf58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12534	050103001102	栽植乔木	5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	12		
12535	050103001103	栽植乔木	1.种类:五角枫B 2.胸（地）径:18-20cm 3.株高:6-6.5m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	4		
12536	050103001104	栽植乔木	1.种类:五角枫T 2.胸（地）径:D：27-28cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:6-6.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	16		
12537	050103001105	栽植乔木	1.种类:黑松Ta 2.胸（地）径:D：23cm以上 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，主景树，造型分为三层，层次清楚，造型美观 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	1		
12538	050103001106	栽植乔木	1.种类:流苏树A 2.胸（地）径:18-19cm 3.株高:6.5-7.1m 4.冠径:5.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	24		
12539	050103001107	栽植乔木	1.种类:流苏树B 2.胸（地）径:15-16cm 3.株高:6m以上 4.冠径:5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	20		
12540	050103001108	栽植乔木	1.种类:流苏树T 2.胸（地）径:22-23cm 3.株高:8-9m以上 4.冠径:6m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	15		
12541	050103001109	栽植乔木	1.种类:女贞A 2.胸（地）径:19-20cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均	株	3		

bbdf954c-6611-42f1-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12541	050103001109	栽植乔木	匀	株	3		
12542	050103001110	栽植乔木	1.种类:女贞(丛生) 2.胸（地）径:单杆D15-25cm 3.株高:7-7.5m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，>5分枝/株，树形优美，全冠苗，保留三级上以分枝 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
12543	050103001111	栽植乔木	1.种类:柿树A 2.胸（地）径:D30cm以上 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
12544	050103001112	栽植乔木	1.种类:柿树B 2.胸（地）径:25-26cm 3.株高:6-7m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	6		
12545	050103001113	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸（地）径:18-20cm 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	22		
12546	050103001114	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸（地）径:单杆15-18cm 3.株高:6.5m以上 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	5		
12547	050103001115	栽植乔木	1.种类:黑松Ta 2.胸（地）径:D23cm以上 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，主景树，造型分为三层，层次清楚，造型美观 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
合计							

bbdf954c-66[illegible]4.bj58-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12548	050103001116	栽植乔木	1.种类:金桂A 2.胸（地）径:D:19-20cm 3.株高:4.5m以上 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	34		
12549	050103001117	栽植乔木	1.种类:金桂B 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:4m以上 4.冠径:3m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	22		
12550	050103001118	栽植乔木	1.种类:金桂B 2.胸（地）径:D:15-16cm 3.株高:3.5m以上 4.冠径:2.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	18		
12551	050103001119	栽植乔木	1.种类:银桂T 2.胸（地）径:D:23-25cm 3.株高:5.5m以上 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	3		
12552	050103001120	栽植乔木	1.种类:枸骨树A 2.胸（地）径:D:18-20cm 3.株高:3.5-4m 4.冠径:3-3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	7		
12553	050103001121	栽植乔木	1.种类:枸骨树B 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	28		
12554	050103001122	栽植乔木	1.种类:山茶A 2.胸（地）径:D:10-11cm 3.株高:3m以上 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	16		
12555	050103001123	栽植乔木	1.种类:山茶B 2.胸（地）径:D:6-7cm 3.株高:2m以上 4.冠径:1.5-1.8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	9		
12556	050103001124	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭A 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗	株	25		

bbd1954c-66e1-4254-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12556	050103001124	栽植乔木	树型美观、挺拔，分支均匀	株	25		
12557	050103001125	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭B 2.胸（地）径:D：10-11cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	2		
12558	050103001126	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭T 2.胸（地）径:D:18cm以上 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	1		
12559	050103001127	栽植乔木	1.种类:山楂A 2.胸（地）径:D:13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	2		
12560	050103001128	栽植乔木	1.种类:山楂B 2.胸（地）径:D:9-10cm 3.株高:2-2.5m 4.冠径:1.5-2m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	14		
12561	050103001129	栽植乔木	1.种类:杏树A 2.胸（地）径:D:17-18cm 3.株高:5.5-6m 4.冠径:4.5-5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀	株	18		
12562	050103001130	栽植乔木	1.种类:杏树A 2.胸（地）径:D：17-18cm 3.株高:6-6.5m 4.冠径:4-4.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	35		
12563	050103001131	栽植乔木	1.种类:杏树B 2.胸（地）径:D：13-14cm 3.株高:5-5.5m 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	3		
12564	050103001132	栽植乔木	1.种类:杏树T 2.胸（地）径:D：21-22cm 3.株高:7-8m 4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	25		

bbdf954c-66... -bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12564	050103001132	栽植乔木	8.大木箱屯苗法综合考虑	株	25		
12565	050103001133	栽植乔木	1.种类:柿树A 2.胸（地）径:D30cm以上 3.株高:6.5-7m 4.冠径:5.5m以上 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗树型美观、挺拔，分支均匀 8.大木箱屯苗法综合考虑	株	2		
12566	050103001134	栽植乔木	1.种类:紫薇A 2.胸（地）径:D:15-16cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3-3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	17		
12567	050103001135	栽植乔木	1.种类:紫薇B 2.胸（地）径:D:10-11cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	28		
12568	050103001136	栽植乔木	1.种类:紫薇T 2.胸（地）径:D:18-19cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3-3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠非截杆苗冠形饱满，分支均匀	株	4		
12569	050103001137	栽植乔木	1.种类:石榴A 2.胸（地）径：D:18-19cm 3.株高:4-4.5m 4.冠径:3.5-4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	14		
12570	050103001138	栽植乔木	1.种类:石榴B 2.胸（地）径：D:12-13cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	1		
12571	050103001139	栽植乔木	1.种类:紫丁香A 2.胸（地）径:D：13-14cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	31		
12572	050103001140	栽植乔木	1.种类:紫丁香B 2.胸（地）径:D：9-10cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2-2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	24		
12573	050103001141	栽植乔木	1.种类:八棱海棠A 2.胸（地）径：D:27-28cm 3.株高:6m以上	株	2		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12573	050103001141	栽植乔木	4.冠径:5-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	2		
12574	050103001142	栽植乔木	1.种类:八棱海棠T 2.胸（地）径：D:21-22cm 3.株高:5m以上 4.冠径:4-5.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，全冠、树形优美	株	3		
12575	050103001143	栽植乔木	1.种类:月季棒棒糖 2.胸（地）径：D:6-7cm 3.株高:1.2-1.3m 4.冠径:0.61-0.7m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：二年 7.一级苗，冠形饱满，枝条密实	株	61		
		栽植攀缘、地被、花卉植物					
12576	050103008011	栽植攀缘植物	1.种类:凌霄 2.主茎(蔓)长:藤长2-2.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	14		
12577	050103008012	栽植攀缘植物	1.种类:木香 2.主茎(蔓)长:藤长2.5-3m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	77		
12578	050103008013	栽植攀缘植物	1.种类:紫藤 2.主茎(蔓)长:藤长3-3.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	69		
12579	050103008014	栽植攀缘植物	1.种类:蔷薇 2.主茎(蔓)长:藤长2-2.5m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	169		
12580	050103008015	栽植攀缘植物	1.种类:金银花 2.主茎(蔓)长:藤长1.8-2m 2.养护期：二年 3.一级苗，多年生,主枝分枝数>5,密实，无出挑枝	株	21		
12581	050103006003	栽植丛生竹	1.种类:金镶玉竹 2.根盘丛径:按照设计要求 3.胸径:2.5-3.0cm 4.株高:6-6.5m 5.冠径:1-2m 6.养护期：二年 7.一级苗，16杆/m2,竹干挺拔，杆径>3cm，带竹鞭	m2	213		
12582	050103009045	栽植花卉	1.种类:八仙花 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.21-0.25m 3.单位面积株数:36株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	209		
12583	050103009046	地被植物	1.种类:八仙花+肾蕨+大吴风草+紫娇花 2.株高、冠径:八仙花株高	m2	102		

bbdf954c-66d4-4284-b88-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12583	050103009046	地被植物	0.31-0.35m、冠幅 0.21-0.25m，肾蕨株高 0.41-0.45m、冠幅 0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅 0.25-0.3m，紫娇花株高 0.31-0.35m、冠幅 0.15-0.2m 3.单位面积株数:八仙花16株，肾蕨16株，大吴风草16株，紫娇花25株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	102		
12584	050103003030	片植灌木	1.种类:十大功劳 2.株高:0.51-0.6m 3.冠径:0.35-0.4m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	89		
12585	050103003031	片植灌木	1.种类:南天竹 2.株高:0.51-0.6m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	32		
12586	050103009047	地被植物	1.种类:南天竹+八角金盘 2.株高、冠径:南天竹株高0.51-0.60m、冠幅0.31-0.35m，八角金盘株高0.61-0.70m、冠幅0.41-0.45m 3.单位面积株数:南天竹36株，八角金盘16株 4.养护期：二年 5.一级苗，南天竹,高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实	m2	88		
12587	050103003032	片植灌木	1.种类:大叶胡颓子 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	23		
12588	050103003033	片植灌木	1.种类:大叶黄杨 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	85		
12589	050103003034	片植灌木	1.种类:毛鹃 2.株高:0.25-0.30m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	311		
12590	050103003035	片植灌木	1.种类:牡丹 2.株高:0.51-0.60m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪	m2	24		

bbdf954c-66 4-b138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12590	050103003035	片植灌木	后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	24		
12591	050103003036	片植灌木	1.种类:珍珠梅 2.株高:0.61-0.70m 3.冠径:0.35-0.40m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	54		
12592	050103003037	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:0.35-0.40m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	1		
12593	050103009048	栽植花卉	1.种类:紫娇花 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.15-0.20m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	69		
12594	050103003038	片植灌木	1.种类:红叶石楠 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:49株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	374		
12595	050103003039	片植灌木	1.种类:红瑞木 2.株高:0.51-0.60m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	62		
12596	050103009049	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m， 3.单位面积株数:肾蕨25株，大吴风草36株 4.一级苗，养护期：二年	m2	6		
12597	050103009050	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草+紫娇花 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.31-0.35m、冠幅0.15-0.2m 3.单位面积株数:肾蕨25株，大吴风草16株，紫娇花25株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	60		
12598	050103009051	地被植物	1.种类:肾蕨+大吴风草+紫娇花+八角金盘 2.株高、冠径:肾蕨株高0.41-0.45m、冠幅0.31-0.35m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高	m2	8		

bbdf954c-60c3-4084-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12598	050103009051	地被植物	0.31-0.35m、冠幅 0.15-0.2m，八角金盘株高 0.61-0.70m、冠幅 0.41-0.45m， 3.单位面积株数:肾蕨16株，大吴风草16株，紫娇花25株，八角金盘9株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	8		
12599	050103009052	地被植物	1.种类:胶东卫矛 2.株高、冠径:株高 0.61-0.7m，冠径 0.41-0.45m 3.单位面积株数:36株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	7		
12600	050103009053	栽植花卉	1.种类:芙蓉菊 2.株高、冠径:株高 0.25-0.30m，冠径 0.25-0.3m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	5		
12601	050103003040	片植灌木	1.种类:连翘 2.株高:0.41-0.45m 3.冠径:0.31-0.35m 4.单位面积株数:36株 5.养护期：二年 6.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	5		
12602	050103003041	片植灌木	1.种类:金森女贞 2.株高:0.35-0.40m 3.冠径:0.25-0.30m 4.单位面积株数:64株 5.养护期：二年 6.一级苗	m2	78		
12603	050103009054	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬 2.株高、冠径:株高 0.21-0.25m，冠径 0.15-0.2m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	8		
12604	050103009055	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+大吴风草+紫花地丁+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫花地丁株高0.15-0.20m、冠幅0.15-0.20m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，大吴风草16株，紫花地丁36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	234		
12605	050103009056	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+八角金盘+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株	m2	41		

bbdf954c-66[illegible]-bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12605	050103009056	地被植物	高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，八角金盘株高0.61-0.70m、冠幅0.41-0.45m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，八角金盘9株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	41		
12606	050103009057	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+南天竹+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，南天竹株高0.51-0.60m、冠幅0.31-0.35m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，南天竹16株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	46		
12607	050103009058	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	6		
12608	050103009059	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+紫娇花+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫娇花株高0.31-0.35m、冠幅0.15-0.20m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，紫娇花36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	115		
12609	050103009060	地被植物	1.种类:金边阔叶麦冬+荆芥+大吴风草+紫花地丁+百子莲 2.株高、冠径:金边阔叶麦冬株高0.21-0.25m、冠幅	m2	403		

bbdf954c-66[illegible]-9138-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12609	050103009060	地被植物	0.15-0.20m，荆芥株高0.31-0.35m、冠幅0.21-0.25m，大吴风草株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.3m，紫花地丁株高0.15-0.20m、冠幅0.15-0.20m，百子莲株高0.31-0.35m、冠幅0.25-0.30m 3.单位面积株数:金边阔叶麦冬36株，荆芥25株，大吴风草16株，紫花地丁36株，百子莲16株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	403		
12610	050103009061	地被植物	1.种类:铺地柏 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.31-0.35m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	372		
12611	050103009062	栽植花卉	1.种类:锦带花 2.株高、冠径:株高0.41-0.45m，冠径0.31-0.35m 3.单位面积株数:64株 4.养护期：二年 5.一级苗，高度为修剪后，冠形饱满，枝条密实,冠面密度＞80%	m2	35		
12612	050103009063	地被植物	1.种类:阔叶麦冬 2.株高、冠径:株高0.21-0.25m，冠径0.15-0.2m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	147		
12613	050103009064	地被植物	1.种类:卡拉多纳鼠尾草 2.株高、冠径:株高0.31-0.35m，冠径0.25-0.3m 3.单位面积株数:81株 4.养护期：二年 5.一级苗，满种	m2	9		
12614	050103009065	地被植物	1.种类:茶树苗 2.株高、冠径:株高0.45-0.50m，冠径0.35-0.40m 3.单位面积株数:49株 4.养护期：二年 5.一级苗	m2	538		
12615	050103015003	铺种草皮	1.草皮种类:结缕草，成品草皮卷 2.铺种方式:满铺 3.养护期：二年	m2	116		
		种植土及其他					
12616	05B024	隔离树圈	1.部位:按照设计要求 2.材质、规格:直径900mm树圈 3.计算规则：按照设计图示尺寸以长度计算 4.工作内容：包含树圈陆上及岛上运输、树圈安装等全部施工内容	m	1975.37		
12617	05B025	树皮覆盖	1.部位:按照设计要求 2.材质、规格:树皮，具体按照设计要求	m2	444.46		

bbdf954c-6e bf38-016113c14ebd

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12617	05B025	树皮覆盖	3.计算规则：按照设计图示尺寸以面积计算 4.工作内容：材料运输及施工等全部内容	m2	444.46		
12618	050101003003	栽植土回填	1.回填土质要求：种植土，具体按照设计要求 2.回填土厚度:按照设计要求 3.含树穴内填土	m3	2593.87		
		专业工程暂估及暂列金					
		建筑工程					
合计							

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	000002	V1#楼			
1.1	000003	建筑工程			
1.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.1.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.1.6	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.1.7	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.1.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.1.9	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
1.1.10	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
1.1.11	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
1.1.12	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
1.1.13	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
1.1.14	011601016001	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
1.1.15	011601017001	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
1.2	000021	装饰工程			
1.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

bbdf954c-cced-4284-bf38-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.2.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2.6	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.2.7	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.2.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.2.9	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
1.2.10	011601012002	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
1.3	000026	电气工程			
1.3.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.3.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.3.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.3.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.3.5	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3.6	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3.7	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.3.8	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c143bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1.3.8	031401012001	临时设施	施应由承包人所负责的有关内容		
1.3.9	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
1.3.10	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
1.4	000031	弱电工程			
1.4.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.4.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.4.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.4.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.4.5	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.4.6	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.4.7	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4.8	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4.9	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
1.5	000033	消防电工程			
1.5.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.5.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.5.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf3e-14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1.5.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.5.5	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.5.6	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.5.7	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.5.8	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5.9	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
1.6	000035	暖通工程			
1.6.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.6.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.6.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6.5	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.6.6	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.6.7	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.6.8	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.6.9	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
1.7	000039	给排水工程			
1.7.1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1.7.2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7.3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.7.4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.7.5	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.7.6	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.7.7	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.7.8	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.7.9	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2	000043	V2#楼			
2.1	000044	建筑工程			
2.1.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c14sbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.1.9	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.10	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.1.11	011601004002	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.1.12	011601005002	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.1.13	011601012003	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.1.14	011601016002	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.1.15	011601017002	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
2.2	000062	装饰工程			
2.2.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.2.5	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.7	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.8	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2.9	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.10	011601012004	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.2.10	011601012004	特殊地区施工增加	时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.3	000067	电气工程			
2.3.1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.3.2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.3.3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.3.4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.3.5	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.6	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.7	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.8	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.3.9	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3.10	031401017002	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.4	000072	弱电工程			
2.4.1	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.4.2	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.4.3	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.4.4	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.4.5	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01621...

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.4.6	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.4.7	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.4.8	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.4.9	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.5	000074	消防电工程			
2.5.1	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.5.2	031401013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.5.3	031401021008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.5.4	031401015008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.5.5	031401009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.5.6	031401011008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.5.7	031401010008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.5.8	031401012008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.5.9	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.6	000076	暖通工程			
2.6.1	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.6.2	031401013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6eed-4284-bf38-016f15e6bbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.6.3	031401021009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.6.4	031401015009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.6.5	031401009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.6.6	031401011009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.6.7	031401010009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.6.8	031401012009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.6.9	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.7	000080	给排水工程			
2.7.1	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.7.2	031401013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.7.3	031401021010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.7.4	031401015010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.7.5	031401009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.7.6	031401011010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.7.7	031401010010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.7.8	031401012010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.7.9	031401001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3	000084	V3#楼			
3.1	000085	建筑工程			

hbdf954c-6ccd-4284-bf38-[illegible]14c5d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.1.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.1.9	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.1.10	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
3.1.11	011601004003	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
3.1.12	011601005003	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
3.1.13	011601012005	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
3.1.14	011601016003	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.1.15	011601017003	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.2	000103	装饰工程			
3.2.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3e14e6d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.2.2	011601013006	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.7	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.8	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2.9	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.2.10	011601012006	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
3.3	000108	电气工程			
3.3.1	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	031401013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	031401021011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.3.4	031401015011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.3.5	031401009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	031401011011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.7	031401010011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.8	031401012011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13c34ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.3.9	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.3.10	031401017003	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
3.4	000113	弱电工程			
3.4.1	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.4.2	031401013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.4.3	031401021012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.4.4	031401015012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.4.5	031401009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.4.6	031401011012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.4.7	031401010012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.4.8	031401012012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.4.9	031401001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.5	000115	消防电工程			
3.5.1	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.5.2	031401013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.5.3	031401021013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.5.4	031401015013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.5.5	031401009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.5.6	031401011013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.5.7	031401010013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.5.8	031401012013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.5.9	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.6	000117	暖通工程			
3.6.1	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.6.2	031401013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.6.3	031401021014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.6.4	031401015014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.6.5	031401009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.6.6	031401011014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.6.7	031401010014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.6.8	031401012014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.6.9	031401001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.7	000121	给排水工程			
3.7.1	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.7.2	031401013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.7.3	031401021015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.7.4	031401015015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.7.5	031401009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.7.6	031401011015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.7.7	031401010015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.7.8	031401012015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.7.9	031401001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4	000125	V4#楼			
4.1	000126	建筑工程			
4.1.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.1.9	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

bbd954c-6ccd-4284-bf38

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.1.10	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
4.1.11	011601004004	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
4.1.12	011601005004	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
4.1.13	011601012007	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
4.1.14	011601016004	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.1.15	011601017004	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
4.2	000144	装饰工程			
4.2.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.7	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2.9	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.2.10	011601012008	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
4.3	000150	电气工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.3.1	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	031401013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	031401021016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4.3.4	031401015016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.3.5	031401009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	031401011016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.7	031401010016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.8	031401012016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.3.9	031401001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.3.10	031401017004	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
4.4	000155	弱电工程			
4.4.1	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.4.2	031401013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.4.3	031401021017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4.4.4	031401015017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.4.5	031401009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.4.6	031401011017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.4.7	031401010017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3a14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.4.8	031401012017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.4.9	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.5	000157	消防电工程			
4.5.1	031401020018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.5.2	031401013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.5.3	031401021018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4.5.4	031401015018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.5.5	031401009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.5.6	031401011018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.5.7	031401010018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.5.8	031401012018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.5.9	031401001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.6	000159	暖通工程			
4.6.1	031401020019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.6.2	031401013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.6.3	031401021019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]4ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.6.4	031401015019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.6.5	031401009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.6.6	031401011019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.6.7	031401010019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.6.8	031401012019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.6.9	031401001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.7	000163	给排水工程			
4.7.1	031401020020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.7.2	031401013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.7.3	031401021020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4.7.4	031401015020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.7.5	031401009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.7.6	031401011020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.7.7	031401010020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.7.8	031401012020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.7.9	031401001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5	000167	V5#楼			
5.1	000168	建筑工程			
5.1.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.1.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.1.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.1.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.6	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.7	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.1.9	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.1.10	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
5.1.11	011601004005	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
5.1.12	011601005005	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
5.1.13	011601012009	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
5.1.14	011601016005	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
5.1.15	011601017005	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.2	000186	装饰工程			
5.2.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c143bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.2.3	011601010010	冬雨季施工增加	内容		
5.2.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.2.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.7	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2.9	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.2.10	011601012010	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
5.3	000192	电气工程			
5.3.1	031401020021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.3.2	031401013021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.3.3	031401021021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
5.3.4	031401015021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.3.5	031401009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.3.6	031401011021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.3.7	031401010021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.3.8	031401012021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.3.9	031401001021	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.3.10	031401017005	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
5.4	000197	弱电工程			
5.4.1	031401020022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.4.2	031401013022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.4.3	031401021022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
5.4.4	031401015022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.4.5	031401009022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.4.6	031401011022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.4.7	031401010022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.4.8	031401012022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.4.9	031401001022	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.5	000199	消防电工程			
5.5.1	031401020023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.5.2	031401013023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.5.3	031401021023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
5.5.4	031401015023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.5.5	031401009023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.5.6	031401011023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.5.7	031401010023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.5.8	031401012023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.5.9	031401001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.6	000201	暖通工程			
5.6.1	031401020024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.6.2	031401013024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.6.3	031401021024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
5.6.4	031401015024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.6.5	031401009024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.6.6	031401011024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.6.7	031401010024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.6.8	031401012024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.6.9	031401001024	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.7	000205	给排水工程			
5.7.1	031401020025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.7.2	031401013025	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.7.3	031401021025	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13c14e9d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.7.3	031401021025	冬雨季施工增加	容		
5.7.4	031401015025	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.7.5	031401009025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.7.6	031401011025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.7.7	031401010025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.7.8	031401012025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.7.9	031401001025	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	000209	V6#楼			
6.1	000210	建筑工程			
6.1.1	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.1.3	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.1.4	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.1.5	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.6	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.7	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.8	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.1.9	011601001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.1.10	011601002006	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.1.11	011601004006	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
6.1.12	011601005006	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
6.1.13	011601012011	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
6.1.14	011601016006	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
6.1.15	011601017006	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
6.2	000228	装饰工程			
6.2.1	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.2.2	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.2.3	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.2.4	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.2.5	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.6	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.2.7	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.8	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.2.9	011601001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.2.10	011601012012	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
6.3	000234	电气工程			
6.3.1	031401020026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01b213c1ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.3.2	031401013026	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.3.3	031401021026	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.3.4	031401015026	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.3.5	031401009026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.3.6	031401011026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.3.7	031401010026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.3.8	031401012026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.3.9	031401001026	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.3.10	031401017006	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
6.4	000239	弱电工程			
6.4.1	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.4.2	031401013027	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.4.3	031401021027	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.4.4	031401015027	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.4.5	031401009027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.4.6	031401011027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.4.7	031401010027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.4.8	031401012027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c143bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.4.8	031401012027	临时设施	恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.4.9	031401001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.5	000241	消防电工程			
6.5.1	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.5.2	031401013028	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.5.3	031401021028	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.5.4	031401015028	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.5.5	031401009028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.5.6	031401011028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.5.7	031401010028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.5.8	031401012028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.5.9	031401001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.6	000243	暖通工程			
6.6.1	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.6.2	031401013029	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.6.3	031401021029	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.6.4	031401015029	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.6.5	031401009029	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.6.6	031401011029	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.6.7	031401010029	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.6.8	031401012029	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.6.9	031401001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.7	000247	给排水工程			
6.7.1	031401020030	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.7.2	031401013030	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.7.3	031401021030	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.7.4	031401015030	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.7.5	031401009030	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.7.6	031401011030	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.7.7	031401010030	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.7.8	031401012030	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.7.9	031401001030	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7	000251	V7#楼			
7.1	000252	建筑工程			
7.1.1	011601011013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.1.2	011601013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6eed-4284-bf38-016113c6bbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.1.3	011601010013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7.1.4	011601014013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.1.5	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.1.6	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.1.7	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.1.8	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.1.9	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.1.10	011601002007	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7.1.11	011601004007	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
7.1.12	011601005007	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
7.1.13	011601012013	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
7.1.14	011601016007	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
7.1.15	011601017007	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
7.2	000270	装饰工程			
7.2.1	011601011014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.2.2	011601013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.2.3	011601010014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7.2.4	011601014014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14e3d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.2.5	011601009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.2.6	011601007014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.2.7	011601008014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.2.8	011601006014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.2.9	011601001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.2.10	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
7.3	000276	电气工程			
7.3.1	031401020031	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.3.2	031401013031	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.3.3	031401021031	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
7.3.4	031401015031	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.3.5	031401009031	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.3.6	031401011031	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.3.7	031401010031	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.3.8	031401012031	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.3.9	031401001031	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.3.10	031401017007	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.4	000281	弱电工程			
7.4.1	031401020032	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.4.2	031401013032	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.4.3	031401021032	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
7.4.4	031401015032	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.4.5	031401009032	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.4.6	031401011032	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.4.7	031401010032	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.4.8	031401012032	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.4.9	031401001032	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.5	000283	消防电工程			
7.5.1	031401020033	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.5.2	031401013033	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.5.3	031401021033	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
7.5.4	031401015033	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.5.5	031401009033	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.5.6	031401011033	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.5.7	031401010033	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.5.8	031401012033	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

bbdf954c-6ed1-4284-bf3e-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.5.8	031401012033	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.5.9	031401001033	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.6	000285	暖通工程			
7.6.1	031401020034	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.6.2	031401013034	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.6.3	031401021034	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
7.6.4	031401015034	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.6.5	031401009034	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.6.6	031401011034	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.6.7	031401010034	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.6.8	031401012034	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.6.9	031401001034	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.7	000289	给排水工程			
7.7.1	031401020035	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.7.2	031401013035	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.7.3	031401021035	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
7.7.4	031401015035	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.7.5	031401009035	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.7.6	031401011035	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.7.7	031401010035	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.7.8	031401012035	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.7.9	031401001035	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8	000293	V8#楼			
8.1	000294	建筑工程			
8.1.1	011601011015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.1.2	011601013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.1.3	011601010015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
8.1.4	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.1.5	011601009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.1.6	011601008015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.1.7	011601007015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.1.8	011601006015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.1.9	011601001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.1.10	011601002008	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
8.1.11	011601004008	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
8.1.12	011601005008	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.1.13	011601012015	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8.1.14	011601016008	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
8.1.15	011601017008	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
8.2	000312	装饰工程			
8.2.1	011601011016	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.2.2	011601013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.2.3	011601010016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
8.2.4	011601014016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.2.5	011601009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.2.6	011601007016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.2.7	011601008016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.2.8	011601006016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.2.9	011601001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.2.10	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8.3	000318	电气工程			
8.3.1	031401020036	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.3.2	031401013036	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.3.3	031401021036	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.3.4	031401015036	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.3.5	031401009036	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.3.6	031401011036	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.3.7	031401010036	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.3.8	031401012036	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.3.9	031401001036	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.3.10	031401017008	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8.4	000323	弱电工程			
8.4.1	031401020037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.4.2	031401013037	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.4.3	031401021037	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.4.4	031401015037	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.4.5	031401009037	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.4.6	031401011037	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.4.7	031401010037	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.4.8	031401012037	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.4.9	031401001037	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.5	000325	消防电工程			

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.5.1	031401020038	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.5.2	031401013038	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.5.3	031401021038	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.5.4	031401015038	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.5.5	031401009038	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.5.6	031401011038	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.5.7	031401010038	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.5.8	031401012038	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.5.9	031401001038	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.6	000327	暖通工程			
8.6.1	031401020039	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.6.2	031401013039	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.6.3	031401021039	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.6.4	031401015039	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.6.5	031401009039	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.6.6	031401011039	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.6.7	031401010039	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.6.8	031401012039	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.6.8	031401012039	临时设施	施应由承包人所负责的有关内容		
8.6.9	031401001039	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.7	000331	给排水工程			
8.7.1	031401020040	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.7.2	031401013040	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.7.3	031401021040	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.7.4	031401015040	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.7.5	031401009040	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.7.6	031401011040	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.7.7	031401010040	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.7.8	031401012040	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.7.9	031401001040	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9	000335	V9#楼			
9.1	000336	建筑工程			
9.1.1	011601011017	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.1.2	011601013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.1.3	011601010017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
9.1.4	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.1.5	011601009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.1.6	011601008017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.1.7	011601007017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.1.8	011601006017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.1.9	011601001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.1.10	011601002009	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
9.1.11	011601004009	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
9.1.12	011601005009	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
9.1.13	011601012017	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
9.1.14	011601016009	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
9.1.15	011601017009	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
9.2	000354	装饰工程			
9.2.1	011601011018	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.2.2	011601013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.2.3	011601010018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
9.2.4	011601014018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.2.5	011601009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.2.6	011601007018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.2.7	011601008018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.2.8	011601006018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13c1.rod

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.2.8	011601006018	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.2.9	011601001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.2.10	011601012018	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
9.3	000360	电气工程			
9.3.1	031401020041	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.3.2	031401013041	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.3.3	031401021041	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.3.4	031401015041	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.3.5	031401009041	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.3.6	031401011041	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.3.7	031401010041	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.3.8	031401012041	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.3.9	031401001041	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.3.10	031401017009	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
9.4	000365	弱电工程			
9.4.1	031401020042	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.4.2	031401013042	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3c14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.4.2	031401013042	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
9.4.3	031401021042	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.4.4	031401015042	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.4.5	031401009042	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.4.6	031401011042	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.4.7	031401010042	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.4.8	031401012042	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.4.9	031401001042	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.5	000367	消防电工程			
9.5.1	031401020043	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.5.2	031401013043	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.5.3	031401021043	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.5.4	031401015043	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.5.5	031401009043	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.5.6	031401011043	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.5.7	031401010043	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.5.8	031401012043	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.5.9	031401001043	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.6	000369	暖通工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.6.1	031401020044	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.6.2	031401013044	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.6.3	031401021044	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.6.4	031401015044	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.6.5	031401009044	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.6.6	031401011044	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.6.7	031401010044	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.6.8	031401012044	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.6.9	031401001044	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.7	000373	给排水工程			
9.7.1	031401020045	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.7.2	031401013045	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.7.3	031401021045	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.7.4	031401015045	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.7.5	031401009045	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.7.6	031401011045	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.7.7	031401010045	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.7.8	031401012045	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3a14e6bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.7.8	031401012045	临时设施	施应由承包人所负责的有关内容		
9.7.9	031401001045	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10	000377	V10#楼			
10.1	000378	建筑工程			
10.1.1	011601011019	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.1.2	011601013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.1.3	011601010019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
10.1.4	011601014019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.1.5	011601009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.1.6	011601008019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.1.7	011601007019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.1.8	011601006019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.1.9	011601001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.1.10	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
10.1.11	011601004010	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10.1.12	011601005010	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10.1.13	011601012019	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
10.1.14	011601016010	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
10.1.15	011601017010	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-...

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.2	000396	装饰工程			
10.2.1	011601011020	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.2.2	011601013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.2.3	011601010020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
10.2.4	011601014020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.2.5	011601009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.2.6	011601007020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.2.7	011601008020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.2.8	011601006020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.2.9	011601001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.2.10	011601012020	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
10.3	000402	电气工程			
10.3.1	031401020046	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.3.2	031401013046	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.3.3	031401021046	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.3.4	031401015046	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.3.5	031401009046	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.3.6	031401011046	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.3.7	031401010046	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.3.8	031401012046	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.3.9	031401001046	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.3.10	031401017010	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
10.4	000407	弱电工程			
10.4.1	031401020047	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.4.2	031401013047	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.4.3	031401021047	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.4.4	031401015047	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.4.5	031401009047	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.4.6	031401011047	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.4.7	031401010047	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.4.8	031401012047	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.4.9	031401001047	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.5	000409	消防电工程			
10.5.1	031401020048	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.5.2	031401013048	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3c14c9d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.5.2	031401013048	二次搬运	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.5.3	031401021048	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.5.4	031401015048	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.5.5	031401009048	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.5.6	031401011048	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.5.7	031401010048	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.5.8	031401012048	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.5.9	031401001048	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.6	000411	暖通工程			
10.6.1	031401020049	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.6.2	031401013049	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.6.3	031401021049	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.6.4	031401015049	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.6.5	031401009049	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.6.6	031401011049	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.6.7	031401010049	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.6.8	031401012049	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.6.9	031401001049	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.7	000415	给排水工程			
10.7.1	031401020050	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.7.2	031401013050	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.7.3	031401021050	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.7.4	031401015050	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.7.5	031401009050	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.7.6	031401011050	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.7.7	031401010050	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.7.8	031401012050	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.7.9	031401001050	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11	000419	V11#楼			
11.1	000420	建筑工程			
11.1.1	011601011021	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.1.2	011601013021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.1.3	011601010021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
11.1.4	011601014021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.1.5	011601009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.1.6	011601008021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.1.7	011601007021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.1.8	011601006021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)		

bbdf954c-6ed1-4284-bf38-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.1.8	011601006021	临时设施	筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.1.9	011601001021	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.1.10	011601002011	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
11.1.11	011601004011	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
11.1.12	011601005011	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
11.1.13	011601012021	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11.1.14	011601016011	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
11.1.15	011601017011	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
11.2	000438	装饰工程			
11.2.1	011601011022	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.2.2	011601013022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.2.3	011601010022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
11.2.4	011601014022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.2.5	011601009022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.2.6	011601007022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.2.7	011601008022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.2.8	011601006022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.2.9	011601001022	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外		

bddf954c-66ed-4284-bf38-[illegible]14e0d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.2.9	011601001022	脚手架	运、归库等		
11.2.10	011601012022	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11.3	000444	电气工程			
11.3.1	031401020051	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.3.2	031401013051	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.3.3	031401021051	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.3.4	031401015051	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.3.5	031401009051	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.3.6	031401011051	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.3.7	031401010051	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.3.8	031401012051	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.3.9	031401001051	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.3.10	031401017011	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11.4	000449	弱电工程			
11.4.1	031401020052	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.4.2	031401013052	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.4.3	031401021052	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.4.4	031401015052	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.4.5	031401009052	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.4.6	031401011052	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.4.7	031401010052	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.4.8	031401012052	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.4.9	031401001052	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.5	000451	消防电工程			
11.5.1	031401020053	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.5.2	031401013053	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.5.3	031401021053	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.5.4	031401015053	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.5.5	031401009053	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.5.6	031401011053	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.5.7	031401010053	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.5.8	031401012053	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.5.9	031401001053	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.6	000453	暖通工程			
11.6.1	031401020054	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.6.2	031401013054	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.6.3	031401021054	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.6.4	031401015054	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.6.5	031401009054	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.6.6	031401011054	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.6.7	031401010054	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.6.8	031401012054	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.6.9	031401001054	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.7	000457	给排水工程			
11.7.1	031401020055	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.7.2	031401013055	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.7.3	031401021055	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.7.4	031401015055	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.7.5	031401009055	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.7.6	031401011055	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.7.7	031401010055	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.7.8	031401012055	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.7.9	031401001055	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c143bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.7.9	031401001055	脚手架	护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	000461	V12#楼			
12.1	000462	建筑工程			
12.1.1	011601011023	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.1.2	011601013023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.1.3	011601010023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
12.1.4	011601014023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.1.5	011601009023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.1.6	011601008023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.1.7	011601007023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.1.8	011601006023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.1.9	011601001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.1.10	011601002012	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
12.1.11	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
12.1.12	011601005012	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
12.1.13	011601012023	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
12.1.14	011601016012	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
12.1.15	011601017012	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
12.2	000480	装饰工程			
12.2.1	011601011024	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
12.2.1	011601011024	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.2.2	011601013024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.2.3	011601010024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
12.2.4	011601014024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.2.5	011601009024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.2.6	011601007024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.2.7	011601008024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.2.8	011601006024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.2.9	011601001024	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.2.10	011601012024	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
12.3	000486	电气工程			
12.3.1	031401020056	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.3.2	031401013056	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.3.3	031401021056	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.3.4	031401015056	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.3.5	031401009056	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.3.6	031401011056	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.3.7	031401010056	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.3.8	031401012056	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设		

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
12.3.8	031401012056	临时设施	施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.3.9	031401001056	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.3.10	031401017012	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
12.4	000491	弱电工程			
12.4.1	031401020057	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.4.2	031401013057	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.4.3	031401021057	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.4.4	031401015057	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.4.5	031401009057	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.4.6	031401011057	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.4.7	031401010057	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.4.8	031401012057	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.4.9	031401001057	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.5	000493	消防电工程			
12.5.1	031401020058	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.5.2	031401013058	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.5.3	031401021058	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]113c14e0d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
12.5.3	031401021058	冬雨季施工增加	工、施工机械效率降低等内容		
12.5.4	031401015058	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.5.5	031401009058	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.5.6	031401011058	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.5.7	031401010058	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.5.8	031401012058	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.5.9	031401001058	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.6	000495	暖通工程			
12.6.1	031401020059	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.6.2	031401013059	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.6.3	031401021059	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.6.4	031401015059	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.6.5	031401009059	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.6.6	031401011059	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.6.7	031401010059	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.6.8	031401012059	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.6.9	031401001059	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.7	000499	给排水工程			
12.7.1	031401020060	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施		

bbdf954c-6ecd-4284-bf38-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
12.7.1	031401020060	夜间施工增加费	工劳动效率降低等内容		
12.7.2	031401013060	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.7.3	031401021060	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.7.4	031401015060	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.7.5	031401009060	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.7.6	031401011060	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.7.7	031401010060	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.7.8	031401012060	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.7.9	031401001060	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	000503	V13#楼			
13.1	000504	建筑工程			
13.1.1	011601011025	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.1.2	011601013025	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.1.3	011601010025	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
13.1.4	011601014025	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.1.5	011601009025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.1.6	011601008025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.1.7	011601007025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.1.8	011601006025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3ced

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13.1.9	011601001025	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13.1.10	011601002013	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13.1.11	011601004013	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
13.1.12	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
13.1.13	011601012025	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
13.1.14	011601016013	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13.1.15	011601017013	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
13.2	000522	装饰工程			
13.2.1	011601011026	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.2.2	011601013026	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.2.3	011601010026	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
13.2.4	011601014026	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.2.5	011601009026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.2.6	011601007026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.2.7	011601008026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.2.8	011601006026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13.2.9	011601001026	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13.2.10	011601012026	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13.2.10	011601012026	特殊地区施工增加	时，弥补施工降效所需增加的内容		
13.3	000528	电气工程			
13.3.1	031401020061	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.3.2	031401013061	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.3.3	031401021061	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
13.3.4	031401015061	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.3.5	031401009061	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.3.6	031401011061	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.3.7	031401010061	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.3.8	031401012061	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13.3.9	031401001061	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13.3.10	031401017013	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
13.4	000533	弱电工程			
13.4.1	031401020062	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.4.2	031401013062	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.4.3	031401021062	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
13.4.4	031401015062	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.4.5	031401009062	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01621...

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13.4.6	031401011062	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.4.7	031401010062	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.4.8	031401012062	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13.4.9	031401001062	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13.5	000535	消防电工程			
13.5.1	031401020063	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.5.2	031401013063	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6eed-4284-bf38-016113

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13.5.3	031401021063	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
13.5.4	031401015063	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.5.5	031401009063	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.5.6	031401011063	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.5.7	031401010063	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.5.8	031401012063	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13.5.9	031401001063	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13.6	000537	暖通工程			
13.6.1	031401020064	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.6.2	031401013064	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.6.3	031401021064	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
13.6.4	031401015064	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.6.5	031401009064	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.6.6	031401011064	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.6.7	031401010064	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.6.8	031401012064	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13.6.9	031401001064	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13.7	000541	给排水工程			

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14e5d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13.7.1	031401020065	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.7.2	031401013065	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.7.3	031401021065	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
13.7.4	031401015065	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.7.5	031401009065	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.7.6	031401011065	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.7.7	031401010065	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.7.8	031401012065	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13.7.9	031401001065	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
14	000545	V14#楼			
14.1	000546	建筑工程			
14.1.1	011601011027	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.1.2	011601013027	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.1.3	011601010027	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
14.1.4	011601014027	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.1.5	011601009027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.1.6	011601008027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.1.7	011601007027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.1.8	011601006027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3a14e6bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.1.8	011601006027	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.1.9	011601001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
14.1.10	011601002014	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
14.1.11	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
14.1.12	011601005014	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
14.1.13	011601012027	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
14.1.14	011601016014	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
14.1.15	011601017014	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14.2	000564	装饰工程			
14.2.1	011601011028	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.2.2	011601013028	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.2.3	011601010028	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
14.2.4	011601014028	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.2.5	011601009028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.2.6	011601007028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.2.7	011601008028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.2.8	011601006028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.2.9	011601001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.2.10	011601012028	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
14.3	000570	电气工程			
14.3.1	031401020066	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.3.2	031401013066	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.3.3	031401021066	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.3.4	031401015066	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.3.5	031401009066	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.3.6	031401011066	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.3.7	031401010066	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.3.8	031401012066	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.3.9	031401001066	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
14.3.10	031401017014	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
14.4	000575	弱电工程			
14.4.1	031401020067	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.4.2	031401013067	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.4.3	031401021067	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.4.4	031401015067	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.4.5	031401009067	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.4.6	031401011067	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.4.7	031401010067	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.4.8	031401012067	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.4.9	031401001067	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
14.5	000577	消防电工程			
14.5.1	031401020068	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.5.2	031401013068	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.5.3	031401021068	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.5.4	031401015068	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.5.5	031401009068	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.5.6	031401011068	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.5.7	031401010068	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.5.8	031401012068	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.5.9	031401001068	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
14.6	000579	暖通工程			
14.6.1	031401020069	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.6.2	031401013069	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.6.3	031401021069	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.6.4	031401015069	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.6.5	031401009069	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.6.6	031401011069	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.6.7	031401010069	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.6.8	031401012069	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.6.9	031401001069	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
14.7	000583	给排水工程			
14.7.1	031401020070	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.7.2	031401013070	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.7.3	031401021070	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.7.4	031401015070	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.7.5	031401009070	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.7.6	031401011070	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.7.7	031401010070	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.7.8	031401012070	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.7.9	031401001070	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.7.9	031401001070	脚手架	护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
15	000587	V15#楼			
15.1	000588	建筑工程			
15.1.1	011601011029	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.1.2	011601013029	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.1.3	011601010029	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
15.1.4	011601014029	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.1.5	011601009029	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.1.6	011601008029	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.1.7	011601007029	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.1.8	011601006029	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.1.9	011601001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
15.1.10	011601002015	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
15.1.11	011601004015	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15.1.12	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15.1.13	011601012029	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
15.1.14	011601016015	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
15.1.15	011601017015	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
15.2	000606	装饰工程			
15.2.1	011601011030	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15.2.1	011601011030	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.2.2	011601013030	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.2.3	011601010030	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
15.2.4	011601014030	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.2.5	011601009030	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.2.6	011601007030	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.2.7	011601008030	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.2.8	011601006030	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.2.9	011601001030	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
15.2.10	011601012030	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
15.3	000612	电气工程			
15.3.1	031401020071	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.3.2	031401013071	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.3.3	031401021071	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
15.3.4	031401015071	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.3.5	031401009071	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.3.6	031401011071	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.3.7	031401010071	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.3.8	031401012071	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设		

hbdf954c-6ced-4284-bf38-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15.3.8	031401012071	临时设施	施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.3.9	031401001071	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
15.3.10	031401017015	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
15.4	000617	弱电工程			
15.4.1	031401020072	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.4.2	031401013072	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.4.3	031401021072	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
15.4.4	031401015072	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.4.5	031401009072	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.4.6	031401011072	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.4.7	031401010072	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.4.8	031401012072	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.4.9	031401001072	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
15.5	000619	消防电工程			
15.5.1	031401020073	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.5.2	031401013073	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.5.3	031401021073	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]113c149bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15.5.3	031401021073	冬雨季施工增加	工、施工机械效率降低等内容		
15.5.4	031401015073	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.5.5	031401009073	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.5.6	031401011073	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.5.7	031401010073	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.5.8	031401012073	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.5.9	031401001073	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
15.6	000621	暖通工程			
15.6.1	031401020074	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.6.2	031401013074	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.6.3	031401021074	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
15.6.4	031401015074	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.6.5	031401009074	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.6.6	031401011074	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.6.7	031401010074	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.6.8	031401012074	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.6.9	031401001074	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
15.7	000625	给排水工程			
15.7.1	031401020075	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施		

bbdf954c-6ecd-4284-bf38-[illegible]ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15.7.1	031401020075	夜间施工增加费	工劳动效率降低等内容		
15.7.2	031401013075	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.7.3	031401021075	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
15.7.4	031401015075	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.7.5	031401009075	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.7.6	031401011075	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.7.7	031401010075	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.7.8	031401012075	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.7.9	031401001075	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	000629	V16#楼			
16.1	000630	建筑工程			
16.1.1	011601011031	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.1.2	011601013031	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.1.3	011601010031	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
16.1.4	011601014031	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.1.5	011601009031	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.1.6	011601008031	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.1.7	011601007031	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.1.8	011601006031	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3ced

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.1.9	011601001031	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16.1.10	011601002016	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
16.1.11	011601004016	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16.1.12	011601005016	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16.1.13	011601012031	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16.1.14	011601016016	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
16.1.15	011601017016	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
16.2	000648	装饰工程			
16.2.1	011601011032	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.2.2	011601013032	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.2.3	011601010032	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
16.2.4	011601014032	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.2.5	011601009032	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.2.6	011601007032	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.2.7	011601008032	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.2.8	011601006032	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.2.9	011601001032	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16.2.10	011601012032	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.2.10	011601012032	特殊地区施工增加	时，弥补施工降效所需增加的内容		
16.3	000653	电气工程			
16.3.1	031401020076	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.3.2	031401013076	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.3.3	031401021076	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
16.3.4	031401015076	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.3.5	031401009076	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.3.6	031401011076	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.3.7	031401010076	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.3.8	031401012076	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.3.9	031401001076	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16.3.10	031401017016	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16.4	000658	弱电工程			
16.4.1	031401020077	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.4.2	031401013077	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.4.3	031401021077	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
16.4.4	031401015077	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.4.5	031401009077	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01621...

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.4.6	031401011077	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.4.7	031401010077	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.4.8	031401012077	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.4.9	031401001077	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16.5	000660	消防电工程			
16.5.1	031401020078	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.5.2	031401013078	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.5.3	031401021078	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
16.5.4	031401015078	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.5.5	031401009078	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.5.6	031401011078	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.5.7	031401010078	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.5.8	031401012078	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.5.9	031401001078	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16.6	000662	暖通工程			
16.6.1	031401020079	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.6.2	031401013079	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6eed-4284-bf38-016113...bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.6.3	031401021079	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
16.6.4	031401015079	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.6.5	031401009079	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.6.6	031401011079	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.6.7	031401010079	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.6.8	031401012079	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.6.9	031401001079	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16.7	000666	给排水工程			
16.7.1	031401020080	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.7.2	031401013080	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.7.3	031401021080	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
16.7.4	031401015080	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.7.5	031401009080	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.7.6	031401011080	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.7.7	031401010080	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.7.8	031401012080	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.7.9	031401001080	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	000670	V17#楼			
17.1	000671	建筑工程			

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14e5d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
17.1.1	011601011033	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
17.1.2	011601013033	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
17.1.3	011601010033	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
17.1.4	011601014033	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
17.1.5	011601009033	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
17.1.6	011601008033	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17.1.7	011601007033	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
17.1.8	011601006033	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
17.1.9	011601001033	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17.1.10	011601002017	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17.1.11	011601004017	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
17.1.12	011601005017	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
17.1.13	011601012033	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17.1.14	011601016017	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
17.1.15	011601017017	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
17.2	000689	装饰工程			
17.2.1	011601011034	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
17.2.2	011601013034	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3e14e6d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
17.2.2	011601013034	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
17.2.3	011601010034	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
17.2.4	011601014034	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
17.2.5	011601009034	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
17.2.6	011601007034	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
17.2.7	011601008034	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17.2.8	011601006034	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
17.2.9	011601001034	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17.2.10	011601012034	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17.3	000695	电气工程			
17.3.1	031401020081	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
17.3.2	031401013081	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
17.3.3	031401021081	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
17.3.4	031401015081	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
17.3.5	031401009081	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
17.3.6	031401011081	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17.3.7	031401010081	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
17.3.8	031401012081	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13c34ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
17.3.9	031401001081	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17.3.10	031401017017	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17.4	000700	弱电工程			
17.4.1	031401020082	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
17.4.2	031401013082	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
17.4.3	031401021082	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
17.4.4	031401015082	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
17.4.5	031401009082	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
17.4.6	031401011082	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17.4.7	031401010082	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
17.4.8	031401012082	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
17.4.9	031401001082	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17.5	000702	消防电工程			
17.5.1	031401020083	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
17.5.2	031401013083	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
17.5.3	031401021083	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
17.5.4	031401015083	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
17.5.5	031401009083	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
17.5.6	031401011083	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17.5.7	031401010083	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
17.5.8	031401012083	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
17.5.9	031401001083	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17.6	000704	暖通工程			
17.6.1	031401020084	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
17.6.2	031401013084	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
17.6.3	031401021084	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
17.6.4	031401015084	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
17.6.5	031401009084	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
17.6.6	031401011084	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17.6.7	031401010084	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
17.6.8	031401012084	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
17.6.9	031401001084	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17.7	000708	给排水工程			
17.7.1	031401020085	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
17.7.2	031401013085	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
17.7.3	031401021085	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
17.7.4	031401015085	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
17.7.5	031401009085	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
17.7.6	031401011085	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17.7.7	031401010085	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
17.7.8	031401012085	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
17.7.9	031401001085	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
18	000712	V18#楼			
18.1	000713	建筑工程			
18.1.1	011601011035	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
18.1.2	011601013035	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18.1.3	011601010035	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
18.1.4	011601014035	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
18.1.5	011601009035	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
18.1.6	011601008035	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
18.1.7	011601007035	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18.1.8	011601006035	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
18.1.9	011601001035	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14e3d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
18.1.10	011601002018	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18.1.11	011601004018	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
18.1.12	011601005018	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
18.1.13	011601012035	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
18.1.14	011601016018	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
18.1.15	011601017018	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
18.2	000731	装饰工程			
18.2.1	011601011036	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
18.2.2	011601013036	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18.2.3	011601010036	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
18.2.4	011601014036	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
18.2.5	011601009036	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
18.2.6	011601007036	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18.2.7	011601008036	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
18.2.8	011601006036	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
18.2.9	011601001036	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
18.2.10	011601012036	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
18.3	000737	电气工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
18.3.1	031401020086	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
18.3.2	031401013086	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18.3.3	031401021086	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
18.3.4	031401015086	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
18.3.5	031401009086	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
18.3.6	031401011086	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
18.3.7	031401010086	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18.3.8	031401012086	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
18.3.9	031401001086	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
18.3.10	031401017018	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
18.4	000742	弱电工程			
18.4.1	031401020087	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
18.4.2	031401013087	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18.4.3	031401021087	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
18.4.4	031401015087	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
18.4.5	031401009087	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
18.4.6	031401011087	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
18.4.7	031401010087	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3a14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
18.4.8	031401012087	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
18.4.9	031401001087	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
18.5	000744	消防电工程			
18.5.1	031401020088	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
18.5.2	031401013088	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18.5.3	031401021088	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
18.5.4	031401015088	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
18.5.5	031401009088	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
18.5.6	031401011088	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
18.5.7	031401010088	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18.5.8	031401012088	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
18.5.9	031401001088	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
18.6	000746	暖通工程			
18.6.1	031401020089	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
18.6.2	031401013089	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18.6.3	031401021089	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]4ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
18.6.4	031401015089	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
18.6.5	031401009089	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
18.6.6	031401011089	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
18.6.7	031401010089	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18.6.8	031401012089	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
18.6.9	031401001089	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
18.7	000750	给排水工程			
18.7.1	031401020090	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
18.7.2	031401013090	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18.7.3	031401021090	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
18.7.4	031401015090	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
18.7.5	031401009090	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
18.7.6	031401011090	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
18.7.7	031401010090	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18.7.8	031401012090	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
18.7.9	031401001090	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
19	000754	V19#楼			
19.1	000755	建筑工程			
19.1.1	011601011037	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
19.1.2	011601013037	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
19.1.3	011601010037	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
19.1.4	011601014037	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
19.1.5	011601009037	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
19.1.6	011601008037	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
19.1.7	011601007037	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
19.1.8	011601006037	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
19.1.9	011601001037	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
19.1.10	011601002019	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
19.1.11	011601004019	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19.1.12	011601005019	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19.1.13	011601012037	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
19.1.14	011601016019	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
19.1.15	011601017019	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
19.2	000773	装饰工程			
19.2.1	011601011038	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
19.2.2	011601013038	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
19.2.3	011601010038	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c14bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
19.2.3	011601010038	冬雨季施工增加	内容		
19.2.4	011601014038	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
19.2.5	011601009038	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
19.2.6	011601007038	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
19.2.7	011601008038	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
19.2.8	011601006038	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
19.2.9	011601001038	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
19.2.10	011601012038	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
19.3	000779	电气工程			
19.3.1	031401020091	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
19.3.2	031401013091	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
19.3.3	031401021091	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
19.3.4	031401015091	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
19.3.5	031401009091	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
19.3.6	031401011091	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
19.3.7	031401010091	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
19.3.8	031401012091	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
19.3.9	031401001091	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
19.3.10	031401017019	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
19.4	000784	弱电工程			
19.4.1	031401020092	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
19.4.2	031401013092	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
19.4.3	031401021092	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
19.4.4	031401015092	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
19.4.5	031401009092	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
19.4.6	031401011092	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
19.4.7	031401010092	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
19.4.8	031401012092	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
19.4.9	031401001092	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
19.5	000786	消防电工程			
19.5.1	031401020093	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
19.5.2	031401013093	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
19.5.3	031401021093	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
19.5.4	031401015093	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
19.5.5	031401009093	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
19.5.6	031401011093	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
19.5.7	031401010093	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
19.5.8	031401012093	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
19.5.9	031401001093	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
19.6	000788	暖通工程			
19.6.1	031401020094	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
19.6.2	031401013094	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
19.6.3	031401021094	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
19.6.4	031401015094	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
19.6.5	031401009094	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
19.6.6	031401011094	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
19.6.7	031401010094	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
19.6.8	031401012094	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
19.6.9	031401001094	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
19.7	000792	给排水工程			
19.7.1	031401020095	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
19.7.2	031401013095	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
19.7.3	031401021095	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内		

bbd1954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13c14c9d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
19.7.3	031401021095	冬雨季施工增加	容		
19.7.4	031401015095	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
19.7.5	031401009095	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
19.7.6	031401011095	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
19.7.7	031401010095	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
19.7.8	031401012095	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
19.7.9	031401001095	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
20	000796	V20#楼			
20.1	000797	建筑工程			
20.1.1	011601011039	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
20.1.2	011601013039	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20.1.3	011601010039	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
20.1.4	011601014039	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
20.1.5	011601009039	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20.1.6	011601008039	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
20.1.7	011601007039	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
20.1.8	011601006039	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
20.1.9	011601001039	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
20.1.10	011601002020	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
20.1.11	011601004020	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20.1.12	011601005020	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20.1.13	011601012039	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
20.1.14	011601016020	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
20.1.15	011601017020	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
20.2	000815	装饰工程			
20.2.1	011601011040	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
20.2.2	011601013040	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20.2.3	011601010040	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
20.2.4	011601014040	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
20.2.5	011601009040	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20.2.6	011601007040	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
20.2.7	011601008040	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
20.2.8	011601006040	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
20.2.9	011601001040	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
20.2.10	011601012040	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
20.3	000821	电气工程			
20.3.1	031401020096	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01b213c1ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
20.3.2	031401013096	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20.3.3	031401021096	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
20.3.4	031401015096	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
20.3.5	031401009096	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20.3.6	031401011096	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
20.3.7	031401010096	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
20.3.8	031401012096	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
20.3.9	031401001096	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
20.3.10	031401017020	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
20.4	000826	弱电工程			
20.4.1	031401020097	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
20.4.2	031401013097	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20.4.3	031401021097	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
20.4.4	031401015097	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
20.4.5	031401009097	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20.4.6	031401011097	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
20.4.7	031401010097	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
20.4.8	031401012097	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c143bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
20.4.8	031401012097	临时设施	恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
20.4.9	031401001097	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
20.5	000828	消防电工程			
20.5.1	031401020098	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
20.5.2	031401013098	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20.5.3	031401021098	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
20.5.4	031401015098	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
20.5.5	031401009098	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20.5.6	031401011098	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
20.5.7	031401010098	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
20.5.8	031401012098	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
20.5.9	031401001098	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
20.6	000830	暖通工程			
20.6.1	031401020099	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
20.6.2	031401013099	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20.6.3	031401021099	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
20.6.4	031401015099	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
20.6.5	031401009099	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
20.6.6	031401011099	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
20.6.7	031401010099	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
20.6.8	031401012099	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
20.6.9	031401001099	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
20.7	000834	给排水工程			
20.7.1	031401020100	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
20.7.2	031401013100	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20.7.3	031401021100	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
20.7.4	031401015100	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
20.7.5	031401009100	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20.7.6	031401011100	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
20.7.7	031401010100	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
20.7.8	031401012100	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
20.7.9	031401001100	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
21	000838	V21#楼			
21.1	000839	建筑工程			
21.1.1	011601011041	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
21.1.2	011601013041	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6eed-4284-bf38-016113c6bbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
21.1.3	011601010041	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
21.1.4	011601014041	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
21.1.5	011601009041	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
21.1.6	011601008041	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21.1.7	011601007041	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
21.1.8	011601006041	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
21.1.9	011601001041	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
21.1.10	011601002021	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
21.1.11	011601004021	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
21.1.12	011601005021	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
21.1.13	011601012041	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
21.1.14	011601016021	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
21.1.15	011601017021	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
21.2	000857	装饰工程			
21.2.1	011601011042	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
21.2.2	011601013042	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
21.2.3	011601010042	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
21.2.4	011601014042	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14e3d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
21.2.5	011601009042	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
21.2.6	011601007042	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
21.2.7	011601008042	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21.2.8	011601006042	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
21.2.9	011601001042	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
21.2.10	011601012042	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
21.3	000863	电气工程			
21.3.1	031401020101	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
21.3.2	031401013101	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
21.3.3	031401021101	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
21.3.4	031401015101	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
21.3.5	031401009101	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
21.3.6	031401011101	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21.3.7	031401010101	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
21.3.8	031401012101	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
21.3.9	031401001101	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
21.3.10	031401017021	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

bbdf954c-6ed1-4284-bf38-[illegible]ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
21.4	000868	弱电工程			
21.4.1	031401020102	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
21.4.2	031401013102	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
21.4.3	031401021102	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
21.4.4	031401015102	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
21.4.5	031401009102	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
21.4.6	031401011102	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21.4.7	031401010102	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
21.4.8	031401012102	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
21.4.9	031401001102	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
21.5	000870	消防电工程			
21.5.1	031401020103	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
21.5.2	031401013103	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
21.5.3	031401021103	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
21.5.4	031401015103	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
21.5.5	031401009103	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
21.5.6	031401011103	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21.5.7	031401010103	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
21.5.8	031401012103	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

bbdf954c-6ed1-4284-bf3

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
21.5.8	031401012103	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
21.5.9	031401001103	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
21.6	000872	暖通工程			
21.6.1	031401020104	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
21.6.2	031401013104	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
21.6.3	031401021104	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
21.6.4	031401015104	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
21.6.5	031401009104	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
21.6.6	031401011104	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21.6.7	031401010104	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
21.6.8	031401012104	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
21.6.9	031401001104	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
21.7	000876	给排水工程			
21.7.1	031401020105	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
21.7.2	031401013105	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
21.7.3	031401021105	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
21.7.4	031401015105	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
21.7.5	031401009105	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
21.7.6	031401011105	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21.7.7	031401010105	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
21.7.8	031401012105	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
21.7.9	031401001105	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22	000880	茶室、图书馆			
22.1	000881	茶室建筑工程			
22.1.1	011601011043	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.1.2	011601013043	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.1.3	011601010043	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
22.1.4	011601014043	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.1.5	011601009043	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.1.6	011601008043	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.1.7	011601007043	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.1.8	011601006043	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.1.9	011601001043	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.1.10	011601002022	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
22.1.11	011601012043	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
22.1.12	011601016022	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113...bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22.1.13	011601017022	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
22.2	000900	茶室装饰工程			
22.2.1	011601011044	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.2.2	011601013044	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.2.3	011601010044	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
22.2.4	011601014044	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.2.5	011601009044	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.2.6	011601007044	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.2.7	011601008044	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.2.8	011601006044	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.2.9	011601001044	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.2.10	011601012044	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
22.3	000906	图书馆建筑工程地下			
22.3.1	011601011045	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.3.2	011601013045	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.3.3	011601010045	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
22.3.4	011601014045	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.3.5	011601009045	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.3.6	011601008045	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22.3.7	011601007045	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.3.8	011601006045	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.3.9	011601001045	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.3.10	011601002023	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
22.3.11	011601004022	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
22.3.12	011601005022	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
22.3.13	011601012045	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
22.3.14	011601016023	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
22.3.15	011601017023	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
22.4	000924	图书馆装饰工程地下			
22.4.1	011601011046	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.4.2	011601013046	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.4.3	011601010046	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
22.4.4	011601014046	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.4.5	011601009046	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.4.6	011601007046	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.4.7	011601008046	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.4.8	011601006046	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22.4.9	011601001046	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.4.10	011601012046	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
22.5	000930	图书馆建筑工程地上			
22.5.1	011601011047	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.5.2	011601013047	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.5.3	011601010047	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
22.5.4	011601014047	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.5.5	011601009047	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.5.6	011601008047	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.5.7	011601007047	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.5.8	011601006047	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.5.9	011601001047	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.5.10	011601002024	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
22.5.11	011601012047	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
22.5.12	011601016024	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
22.5.13	011601017024	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
22.6	000949	图书馆装饰工程地上			
22.6.1	011601011048	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22.6.2	011601013048	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.6.3	011601010048	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
22.6.4	011601014048	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.6.5	011601009048	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.6.6	011601007048	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.6.7	011601008048	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.6.8	011601006048	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.6.9	011601001048	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.6.10	011601012048	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
22.7	000954	电气工程			
22.7.1	031401020106	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.7.2	031401013106	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.7.3	031401021106	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
22.7.4	031401015106	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.7.5	031401009106	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.7.6	031401011106	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.7.7	031401010106	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.7.8	031401012106	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c14bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22.7.8	031401012106	临时设施	施应由承包人所负责的有关内容		
22.7.9	031401001106	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.7.10	031401017022	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
22.8	000959	弱电工程			
22.8.1	031401020107	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.8.2	031401013107	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.8.3	031401021107	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
22.8.4	031401015107	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.8.5	031401009107	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.8.6	031401011107	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.8.7	031401010107	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.8.8	031401012107	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.8.9	031401001107	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.9	000961	消防电工程			
22.9.1	031401020108	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.9.2	031401013108	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.9.3	031401021108	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22.9.4	031401015108	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.9.5	031401009108	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.9.6	031401011108	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.9.7	031401010108	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.9.8	031401012108	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.9.9	031401001108	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.10	000963	暖通工程			
22.10.1	031401020109	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
22.10.2	031401013109	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.10.3	031401021109	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
22.10.4	031401015109	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.10.5	031401009109	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.10.6	031401011109	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.10.7	031401010109	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.10.8	031401012109	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.10.9	031401001109	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
22.11	000967	给排水工程			
22.11.1	031401020110	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22.11.2	031401013110	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
22.11.3	031401021110	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
22.11.4	031401015110	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
22.11.5	031401009110	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
22.11.6	031401011110	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
22.11.7	031401010110	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22.11.8	031401012110	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
22.11.9	031401001110	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
23	000972	H1#楼			
23.1	000973	建筑工程			
23.1.1	011601011049	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
23.1.2	011601013049	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
23.1.3	011601010049	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
23.1.4	011601014049	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
23.1.5	011601009049	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
23.1.6	011601008049	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
23.1.7	011601007049	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
23.1.8	011601006049	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c14sbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23.1.9	011601001049	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
23.1.10	011601002025	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
23.1.11	011601004023	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
23.1.12	011601005023	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
23.1.13	011601012049	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
23.1.14	011601016025	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
23.1.15	011601017025	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
23.2	000993	装饰工程			
23.2.1	011601011050	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
23.2.2	011601013050	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
23.2.3	011601010050	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
23.2.4	011601014050	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
23.2.5	011601009050	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
23.2.6	011601007050	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
23.2.7	011601008050	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
23.2.8	011601006050	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
23.2.9	011601001050	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
23.2.10	011601012050	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23.2.10	011601012050	特殊地区施工增加	时，弥补施工降效所需增加的内容		
24	000999	H2#楼			
24.1	001000	建筑工程			
24.1.1	011601011051	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
24.1.2	011601013051	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
24.1.3	011601010051	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
24.1.4	011601014051	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
24.1.5	011601009051	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
24.1.6	011601008051	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
24.1.7	011601007051	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
24.1.8	011601006051	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
24.1.9	011601001051	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
24.1.10	011601002026	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
24.1.11	011601004024	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
24.1.12	011601005024	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
24.1.13	011601012051	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
24.1.14	011601016026	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
24.1.15	011601017026	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
24.2	001019	装饰工程			
24.2.1	011601011052	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
24.2.1	011601011052	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
24.2.2	011601013052	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
24.2.3	011601010052	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
24.2.4	011601014052	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
24.2.5	011601009052	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
24.2.6	011601007052	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
24.2.7	011601008052	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
24.2.8	011601006052	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
24.2.9	011601001052	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
24.2.10	011601012052	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
25	001025	H3#楼			
25.1	001026	建筑工程			
25.1.1	011601011053	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
25.1.2	011601013053	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
25.1.3	011601010053	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
25.1.4	011601014053	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
25.1.5	011601009053	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
25.1.6	011601008053	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
25.1.7	011601007053	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
25.1.8	011601006053	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
25.1.9	011601001053	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
25.1.10	011601002027	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
25.1.11	011601004025	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
25.1.12	011601005025	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
25.1.13	011601012053	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
25.1.14	011601016027	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
25.1.15	011601017027	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
25.2	001045	装饰工程			
25.2.1	011601011054	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
25.2.2	011601013054	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
25.2.3	011601010054	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
25.2.4	011601014054	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
25.2.5	011601009054	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
25.2.6	011601007054	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
25.2.7	011601008054	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
25.2.8	011601006054	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13e9bbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
25.2.9	011601001054	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
25.2.10	011601012054	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
26	001051	H4#楼			
26.1	001052	建筑工程			
26.1.1	011601011055	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
26.1.2	011601013055	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
26.1.3	011601010055	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
26.1.4	011601014055	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
26.1.5	011601009055	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
26.1.6	011601008055	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
26.1.7	011601007055	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
26.1.8	011601006055	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
26.1.9	011601001055	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
26.1.10	011601002028	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
26.1.11	011601004026	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
26.1.12	011601005026	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
26.1.13	011601012055	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26.1.14	011601016028	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
26.1.15	011601017028	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
26.2	001071	装饰工程			
26.2.1	011601011056	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
26.2.2	011601013056	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
26.2.3	011601010056	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
26.2.4	011601014056	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
26.2.5	011601009056	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
26.2.6	011601007056	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
26.2.7	011601008056	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
26.2.8	011601006056	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
26.2.9	011601001056	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
26.2.10	011601012056	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
27	001076	H5#楼			
27.1	001077	建筑工程			
27.1.1	011601011057	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
27.1.2	011601013057	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
27.1.3	011601010057	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
27.1.4	011601014057	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
27.1.5	011601009057	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
27.1.6	011601008057	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
27.1.7	011601007057	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
27.1.8	011601006057	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
27.1.9	011601001057	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
27.1.10	011601002029	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
27.1.11	011601004027	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
27.1.12	011601005027	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
27.1.13	011601012057	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
27.1.14	011601016029	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
27.1.15	011601017029	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
27.2	001097	装饰工程			
27.2.1	011601011058	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
27.2.2	011601013058	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
27.2.3	011601010058	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
27.2.4	011601014058	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
27.2.5	011601009058	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
27.2.6	011601007058	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
27.2.7	011601008058	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

bbdf954c-6e9d-4284-bf38-[illegible]ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
27.2.8	011601006058	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
27.2.9	011601001058	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
27.2.10	011601012058	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	001103	H6#楼			
28.1	001104	建筑工程			
28.1.1	011601011059	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
28.1.2	011601013059	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
28.1.3	011601010059	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
28.1.4	011601014059	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
28.1.5	011601009059	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
28.1.6	011601008059	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
28.1.7	011601007059	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
28.1.8	011601006059	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
28.1.9	011601001059	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
28.1.10	011601002030	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
28.1.11	011601004028	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
28.1.12	011601005028	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016116...bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
28.1.12	011601005028	施工降水	备运转、使用等		
28.1.13	011601012059	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28.1.14	011601016030	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
28.1.15	011601017030	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
28.2	001124	装饰工程			
28.2.1	011601011060	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
28.2.2	011601013060	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
28.2.3	011601010060	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
28.2.4	011601014060	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
28.2.5	011601009060	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
28.2.6	011601007060	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
28.2.7	011601008060	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
28.2.8	011601006060	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
28.2.9	011601001060	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
28.2.10	011601012060	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
29	001130	H7#楼			
29.1	001131	建筑工程			
29.1.1	011601011061	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
29.1.2	011601013061	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
29.1.3	011601010061	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
29.1.4	011601014061	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
29.1.5	011601009061	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
29.1.6	011601008061	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
29.1.7	011601007061	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
29.1.8	011601006061	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
29.1.9	011601001061	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
29.1.10	011601002031	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
29.1.11	011601004029	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
29.1.12	011601005029	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
29.1.13	011601012061	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
29.1.14	011601016031	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
29.1.15	011601017031	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
29.2	001151	装饰工程			
29.2.1	011601011062	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
29.2.2	011601013062	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29.2.3	011601010062	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
29.2.4	011601014062	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14e3d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
29.2.5	011601009062	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
29.2.6	011601007062	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
29.2.7	011601008062	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
29.2.8	011601006062	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
29.2.9	011601001062	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
29.2.10	011601012062	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
30	001157	H8#楼			
30.1	001158	建筑工程			
30.1.1	011601011063	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
30.1.2	011601013063	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
30.1.3	011601010063	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
30.1.4	011601014063	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
30.1.5	011601009063	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
30.1.6	011601008063	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
30.1.7	011601007063	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
30.1.8	011601006063	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
30.1.9	011601001063	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
30.1.10	011601002032	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
30.1.11	011601004030	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
30.1.12	011601005030	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
30.1.13	011601012063	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
30.1.14	011601016032	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c1ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
30.1.15	011601017032	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
30.2	001177	装饰工程			
30.2.1	011601011064	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
30.2.2	011601013064	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
30.2.3	011601010064	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
30.2.4	011601014064	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
30.2.5	011601009064	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
30.2.6	011601007064	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
30.2.7	011601008064	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
30.2.8	011601006064	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
30.2.9	011601001064	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
30.2.10	011601012064	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
31	001183	H9#楼			
31.1	001184	建筑工程			
31.1.1	011601011065	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
31.1.2	011601013065	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
31.1.3	011601010065	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
31.1.4	011601014065	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
31.1.5	011601009065	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
31.1.6	011601008065	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
31.1.7	011601007065	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
31.1.8	011601006065	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
31.1.9	011601001065	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
31.1.10	011601002033	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
31.1.11	011601004031	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
31.1.12	011601005031	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
31.1.13	011601012065	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
31.1.14	011601016033	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
31.1.15	011601017033	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
31.2	001202	装饰工程			
31.2.1	011601011066	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
31.2.2	011601013066	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
31.2.3	011601010066	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
31.2.4	011601014066	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
31.2.5	011601009066	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
31.2.6	011601007066	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
31.2.7	011601008066	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
31.2.8	011601006066	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13c1.rod

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
31.2.8	011601006066	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
31.2.9	011601001066	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
31.2.10	011601012066	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
32	001208	H10#楼			
32.1	001209	建筑工程			
32.1.1	011601011067	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
32.1.2	011601013067	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
32.1.3	011601010067	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
32.1.4	011601014067	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
32.1.5	011601009067	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
32.1.6	011601008067	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
32.1.7	011601007067	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
32.1.8	011601006067	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
32.1.9	011601001067	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
32.1.10	011601002034	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
32.1.11	011601004032	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
32.1.12	011601005032	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
32.1.13	011601012067	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]113c14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
32.1.13	011601012067	特殊地区施工增加	公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
32.1.14	011601016034	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
32.1.15	011601017034	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
32.2	001227	装饰工程			
32.2.1	011601011068	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
32.2.2	011601013068	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
32.2.3	011601010068	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
32.2.4	011601014068	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
32.2.5	011601009068	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
32.2.6	011601007068	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
32.2.7	011601008068	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
32.2.8	011601006068	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
32.2.9	011601001068	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
32.2.10	011601012068	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
33	001233	H11#楼			
33.1	001234	建筑工程			
33.1.1	011601011069	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
33.1.2	011601013069	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
33.1.3	011601010069	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
33.1.4	011601014069	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
33.1.5	011601009069	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
33.1.6	011601008069	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
33.1.7	011601007069	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
33.1.8	011601006069	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
33.1.9	011601001069	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
33.1.10	011601002035	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
33.1.11	011601004033	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
33.1.12	011601005033	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
33.1.13	011601012069	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
33.1.14	011601016035	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
33.1.15	011601017035	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
33.2	001252	装饰工程			
33.2.1	011601011070	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
33.2.2	011601013070	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
33.2.3	011601010070	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
33.2.4	011601014070	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
33.2.5	011601009070	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
33.2.6	011601007070	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
33.2.7	011601008070	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
33.2.8	011601006070	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
33.2.9	011601001070	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
33.2.10	011601012070	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
34	001258	H12#楼			
34.1	001259	建筑工程			
34.1.1	011601011071	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
34.1.2	011601013071	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
34.1.3	011601010071	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
34.1.4	011601014071	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
34.1.5	011601009071	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
34.1.6	011601008071	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
34.1.7	011601007071	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
34.1.8	011601006071	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
34.1.9	011601001071	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
34.1.10	011601002036	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
34.1.11	011601004034	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
34.1.12	011601005034	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
34.1.13	011601012071	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
34.1.14	011601016036	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
34.1.15	011601017036	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
34.2	001277	装饰工程			
34.2.1	011601011072	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
34.2.2	011601013072	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
34.2.3	011601010072	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
34.2.4	011601014072	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
34.2.5	011601009072	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
34.2.6	011601007072	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
34.2.7	011601008072	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
34.2.8	011601006072	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
34.2.9	011601001072	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
34.2.10	011601012072	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
35	001283	H13#楼			
35.1	001284	建筑工程			
35.1.1	011601011073	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
35.1.2	011601013073	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
35.1.2	011601013073	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
35.1.3	011601010073	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
35.1.4	011601014073	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
35.1.5	011601009073	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
35.1.6	011601008073	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
35.1.7	011601007073	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
35.1.8	011601006073	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
35.1.9	011601001073	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
35.1.10	011601002037	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
35.1.11	011601004035	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
35.1.12	011601005035	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
35.1.13	011601012073	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
35.1.14	011601016037	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
35.1.15	011601017037	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
35.2	001302	装饰工程			
35.2.1	011601011074	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
35.2.2	011601013074	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
35.2.3	011601010074	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
35.2.4	011601014074	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
35.2.5	011601009074	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
35.2.6	011601007074	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
35.2.7	011601008074	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
35.2.8	011601006074	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
35.2.9	011601001074	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
35.2.10	011601012074	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
36	001308	H14#楼			
36.1	001309	建筑工程			
36.1.1	011601011075	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
36.1.2	011601013075	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
36.1.3	011601010075	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
36.1.4	011601014075	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
36.1.5	011601009075	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
36.1.6	011601008075	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
36.1.7	011601007075	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
36.1.8	011601006075	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
36.1.9	011601001075	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

bbd1954c-6ce6-4284-bf38-[illegible]ecbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
36.1.10	011601002038	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
36.1.11	011601004036	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
36.1.12	011601005036	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
36.1.13	011601012075	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
36.1.14	011601016038	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
36.1.15	011601017038	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
36.2	001327	装饰工程			
36.2.1	011601011076	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
36.2.2	011601013076	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
36.2.3	011601010076	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
36.2.4	011601014076	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
36.2.5	011601009076	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
36.2.6	011601007076	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
36.2.7	011601008076	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
36.2.8	011601006076	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
36.2.9	011601001076	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
36.2.10	011601012076	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
37	001333	H15#楼			
37.1	001334	建筑工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
37.1.1	011601011077	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
37.1.2	011601013077	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
37.1.3	011601010077	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
37.1.4	011601014077	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
37.1.5	011601009077	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
37.1.6	011601008077	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
37.1.7	011601007077	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
37.1.8	011601006077	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
37.1.9	011601001077	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
37.1.10	011601002039	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
37.1.11	011601004037	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
37.1.12	011601005037	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
37.1.13	011601012077	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
37.1.14	011601016039	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
37.1.15	011601017039	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
37.2	001352	装饰工程			
37.2.1	011601011078	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
37.2.2	011601013078	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3a14e6d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
37.2.2	011601013078	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
37.2.3	011601010078	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
37.2.4	011601014078	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
37.2.5	011601009078	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
37.2.6	011601007078	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
37.2.7	011601008078	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
37.2.8	011601006078	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
37.2.9	011601001078	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
37.2.10	011601012078	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
38	001358	H16#楼			
38.1	001359	建筑工程			
38.1.1	011601011079	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
38.1.2	011601013079	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
38.1.3	011601010079	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
38.1.4	011601014079	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
38.1.5	011601009079	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
38.1.6	011601008079	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
38.1.7	011601007079	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
38.1.8	011601006079	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]13c34ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
38.1.9	011601001079	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
38.1.10	011601002040	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
38.1.11	011601004038	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
38.1.12	011601005038	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
38.1.13	011601012079	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
38.1.14	011601016040	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
38.1.15	011601017040	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
38.2	001377	装饰工程			
38.2.1	011601011080	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
38.2.2	011601013080	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
38.2.3	011601010080	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
38.2.4	011601014080	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
38.2.5	011601009080	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
38.2.6	011601007080	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
38.2.7	011601008080	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
38.2.8	011601006080	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
38.2.9	011601001080	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
38.2.10	011601012080	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
38.2.10	011601012080	特殊地区施工增加	时，弥补施工降效所需增加的内容		
39	001383	H17#楼			
39.1	001384	建筑工程			
39.1.1	011601011081	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
39.1.2	011601013081	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
39.1.3	011601010081	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
39.1.4	011601014081	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
39.1.5	011601009081	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
39.1.6	011601008081	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
39.1.7	011601007081	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
39.1.8	011601006081	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
39.1.9	011601001081	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
39.1.10	011601002041	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
39.1.11	011601004039	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
39.1.12	011601005039	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
39.1.13	011601012081	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
39.1.14	011601016041	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
39.1.15	011601017041	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
39.2	001403	装饰工程			
39.2.1	011601011082	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
39.2.1	011601011082	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
39.2.2	011601013082	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
39.2.3	011601010082	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
39.2.4	011601014082	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
39.2.5	011601009082	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
39.2.6	011601007082	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
39.2.7	011601008082	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
39.2.8	011601006082	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
39.2.9	011601001082	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
39.2.10	011601012082	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
40	001409	H1#-H17#楼安装工程			
40.1	001410	人防电气工程			
40.1.1	031401020111	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.1.2	031401013111	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.1.3	031401021111	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.1.4	031401015111	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.1.5	031401009111	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.1.6	031401011111	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.1.7	031401010111	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

hbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.1.8	031401012111	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.1.9	031401001111	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.2	001415	人防通信和通风方式信号			
40.2.1	031401020112	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.2.2	031401013112	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.2.3	031401021112	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.2.4	031401015112	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.2.5	031401009112	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.2.6	031401011112	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.2.7	031401010112	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.2.8	031401012112	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.2.9	031401001112	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.3	001417	人防消防电工程			
40.3.1	031401020113	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.3.2	031401013113	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.3.3	031401021113	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.3.4	031401015113	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.3.5	031401009113	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.3.6	031401011113	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.3.7	031401010113	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.3.8	031401012113	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.3.9	031401001113	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.4	001419	人防暖通系统			
40.4.1	031401020114	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.4.2	031401013114	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.4.3	031401021114	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.4.4	031401015114	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.4.5	031401009114	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.4.6	031401011114	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.4.7	031401010114	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.4.8	031401012114	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.4.9	031401001114	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.5	001421	人防给排水系统			
40.5.1	031401020115	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.5.2	031401013115	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.5.3	031401021115	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.5.4	031401015115	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.5.5	031401009115	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.5.6	031401011115	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.5.7	031401010115	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.5.8	031401012115	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.5.9	031401001115	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.6	001428	泳池电气工程			
40.6.1	031401020116	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.6.2	031401013116	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.6.3	031401021116	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.6.4	031401015116	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.6.5	031401009116	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.6.6	031401011116	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.6.7	031401010116	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.6.8	031401012116	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.6.9	031401001116	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c14sbd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.6.9	031401001116	脚手架	护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.7	001430	太阳能电气工程			
40.7.1	031401020117	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.7.2	031401013117	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.7.3	031401021117	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.7.4	031401015117	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.7.5	031401009117	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.7.6	031401011117	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.7.7	031401010117	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.7.8	031401012117	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.7.9	031401001117	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.8	001432	太阳能系统			
40.8.1	031401020118	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.8.2	031401013118	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.8.3	031401021118	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.8.4	031401015118	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.8.5	031401009118	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.8.6	031401011118	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.8.7	031401010118	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01621...

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.8.8	031401012118	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.8.9	031401001118	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.9	001434	泳池给排水系统			
40.9.1	031401020119	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.9.2	031401013119	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.9.3	031401021119	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.9.4	031401015119	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.9.5	031401009119	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.9.6	031401011119	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.9.7	031401010119	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.9.8	031401012119	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.9.9	031401001119	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.10	001436	泳池暖通系统			
40.10.1	031401020120	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.10.2	031401013120	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.10.3	031401021120	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.10.4	031401015120	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.10.5	031401009120	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.10.6	031401011120	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.10.7	031401010120	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.10.8	031401012120	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.10.9	031401001120	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.11	001438	非人防电气工程			
40.11.1	031401020121	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.11.2	031401013121	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.11.3	031401021121	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.11.4	031401015121	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.11.5	031401009121	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.11.6	031401011121	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.11.7	031401010121	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.11.8	031401012121	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.11.9	031401001121	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.11.10	031401017023	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
40.12	001443	非人防消防电工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.12.1	031401020122	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.12.2	031401013122	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.12.3	031401021122	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.12.4	031401015122	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.12.5	031401009122	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.12.6	031401011122	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.12.7	031401010122	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.12.8	031401012122	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.12.9	031401001122	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.13	001445	非人防弱电工程			
40.13.1	031401020123	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.13.2	031401013123	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.13.3	031401021123	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.13.4	031401015123	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.13.5	031401009123	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.13.6	031401011123	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.13.7	031401010123	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.13.8	031401012123	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.13.8	031401012123	临时设施	施应由承包人所负责的有关内容		
40.13.9	031401001123	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.14	001477	电梯工程			
40.14.1	031401020124	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.14.2	031401013124	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.14.3	031401021124	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.14.4	031401015124	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.14.5	031401009124	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.14.6	031401011124	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.14.7	031401010124	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.14.8	031401012124	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.15	001479	非人防暖通系统			
40.15.1	031401020125	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.15.2	031401013125	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.15.3	031401021125	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.15.4	031401015125	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.15.5	031401009125	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.15.6	031401011125	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.15.7	031401010125	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.15.8	031401012125	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.15.9	031401001124	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.16	001481	非人防给排水系统			
40.16.1	031401020126	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.16.2	031401013126	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.16.3	031401021126	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.16.4	031401015126	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.16.5	031401009126	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.16.6	031401011126	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.16.7	031401010126	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.16.8	031401012126	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.16.9	031401001125	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.17	001485	非人防消防水系统			
40.17.1	031401020127	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.17.2	031401013127	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.17.3	031401021127	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.17.4	031401015127	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.17.5	031401009127	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.17.6	031401011127	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.17.7	031401010127	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.17.8	031401012127	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.17.9	031401001126	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.18	001487	消防泵房消防水系统			
40.18.1	031401020128	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.18.2	031401013128	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.18.3	031401021128	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.18.4	031401015128	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.18.5	031401009128	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.18.6	031401011128	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.18.7	031401010128	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.18.8	031401012128	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.18.9	031401001127	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.19	001489	消防泵房垃圾站给排水系统			
40.19.1	031401020129	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.19.2	031401013129	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.19.3	031401021129	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.19.4	031401015129	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.19.5	031401009129	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.19.6	031401011129	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.19.7	031401010129	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.19.8	031401012129	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.19.9	031401001128	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
40.20	001491	消防泵房暖通系统			
40.20.1	031401020130	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
40.20.2	031401013130	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
40.20.3	031401021130	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
40.20.4	031401015130	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
40.20.5	031401009130	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
40.20.6	031401011130	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
40.20.7	031401010130	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
40.20.8	031401012130	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
40.20.9	031401001129	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]2c143bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
40.20.9	031401001129	脚手架	护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
41	001493	精装修工程			
41.1	001494	建筑工程			
41.1.1	011601011083	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
41.1.2	011601013083	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
41.1.3	011601010083	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
41.1.4	011601014083	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
41.1.5	011601009083	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
41.1.6	011601008083	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
41.1.7	011601007083	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
41.1.8	011601006083	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
41.1.9	011601012083	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
41.2	001499	装饰工程			
41.2.1	011601011084	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
41.2.2	011601013084	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
41.2.3	011601010084	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
41.2.4	011601014084	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
41.2.5	011601009084	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
41.2.6	011601007084	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
41.2.7	011601008084	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
41.2.8	011601006084	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
41.2.9	011601012084	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
41.3	001531	电气工程			
41.3.1	031401020131	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
41.3.2	031401013131	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
41.3.3	031401021131	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
41.3.4	031401015131	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
41.3.5	031401009131	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
41.3.6	031401011131	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
41.3.7	031401010131	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
41.3.8	031401012131	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
41.3.9	031401001130	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
41.3.10	031401017024	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
41.4	001540	给排水工程			
41.4.1	031401020132	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
41.4.2	031401013132	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
41.4.3	031401021132	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
41.4.4	031401015132	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
41.4.5	031401009132	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
41.4.6	031401011132	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
41.4.7	031401010132	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
41.4.8	031401012132	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
41.4.9	031401001131	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
41.4.10	031401017025	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
42	001571	拆除工程			
42.1	001572	拆除工程			
42.1.1	011601011085	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
42.1.2	011601013085	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
42.1.3	011601010085	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
42.1.4	011601014085	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
42.1.5	011601009085	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
42.1.6	011601008085	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
42.1.7	011601007085	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
42.1.8	011601006085	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
43	001575	基坑支护工程			

bbdf954c-6ccd-4284-bf38-[illegible]14c5d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
43.1	001576	基坑支护工程			
43.1.1	011601011086	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
43.1.2	011601013086	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
43.1.3	011601010086	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
43.1.4	011601014086	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
43.1.5	011601009086	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
43.1.6	011601008086	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
43.1.7	011601007086	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
43.1.8	011601006086	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
43.1.9	011601012085	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
44	001579	室外景观绿化工程 （一期）			
44.1	001580	建筑工程			
44.1.1	011601011087	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
44.1.2	011601013087	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
44.1.3	011601010087	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
44.1.4	011601014087	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
44.1.5	011601009087	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
44.1.6	011601008087	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
44.1.7	011601007087	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
44.1.8	011601006087	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)		

bbdf954c-6ce1-4284-bf38-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
44.1.8	011601006087	临时设施	筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
44.1.9	011601012086	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
44.1.10	011601016042	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
44.2	001590	景观工程			
44.2.1	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
44.2.2	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
44.2.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
44.2.4	050405008001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
44.2.5	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
44.2.6	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
44.2.7	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
44.2.8	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
44.2.9	050401001001	脚手架	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.铺设安全网 4.拆除脚手架后材料分类堆放		
44.2.10	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
44.3	001605	绿化工程			
44.3.1	050406006002	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照		

bbdf954c-6ced-4284-bf3

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
44.3.1	050406006002	夜间施工	明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
44.3.2	050406008002	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
44.3.3	050406005002	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
44.3.4	050405008002	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
44.3.5	050406004002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
44.3.6	050406003002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
44.3.7	050406002002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
44.3.8	050406001002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
44.3.9	050403001001	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
44.3.10	050403002001	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
44.3.11	050406007002	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
45	001612	室外景观绿化工程 （二期）			
45.1	001613	建筑工程			
45.1.1	011601011088	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
45.1.2	011601013088	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
45.1.3	011601010088	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14e0d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
45.1.4	011601014088	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
45.1.5	011601009088	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
45.1.6	011601008088	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
45.1.7	011601007088	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
45.1.8	011601006088	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
45.1.9	011601012087	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
45.1.10	011601016043	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
45.2	001623	景观工程			
45.2.1	050406006003	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
45.2.2	050406008003	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
45.2.3	050406005003	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
45.2.4	050405008003	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
45.2.5	050406004003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
45.2.6	050406003003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
45.2.7	050406002003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
45.2.8	050406001003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
45.2.9	050401001002	脚手架	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.铺设安全网		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
45.2.9	050401001002	脚手架	4.拆除脚手架后材料分类堆放		
45.2.10	050406007003	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
45.3	001635	绿化工程			
45.3.1	050406006004	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
45.3.2	050406008004	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
45.3.3	050406005004	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
45.3.4	050405008004	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
45.3.5	050406004004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
45.3.6	050406003004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
45.3.7	050406002004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
45.3.8	050406001004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
45.3.9	050403001002	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
45.3.10	050403002002	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
45.3.11	050406007004	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
46	001642	室外安装工程（一期）			
46.1	001643	室外强电			
46.1.1	031401020133	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]ced

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.1.1	031401020133	夜间施工增加费	工劳动效率降低等内容		
46.1.2	031401013133	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.1.3	031401021133	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
46.1.4	031401015133	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.1.5	031401009133	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.1.6	031401011133	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.1.7	031401010133	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.1.8	031401012133	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.2	001645	室外强电-土建			
46.2.1	011601011089	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.2.2	011601013089	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.2.3	011601010089	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
46.2.4	011601014089	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.2.5	011601009089	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.2.6	011601008089	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.2.7	011601007089	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.2.8	011601006089	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.3	001647	室外强电-市政			
46.3.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3ceb0d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.3.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.3.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
46.3.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.3.5	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.3.6	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.3.7	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.3.8	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.3.9	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
46.3.10	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.4	001649	室外弱电			
46.4.1	031401020134	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.4.2	031401013134	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.4.3	031401021134	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
46.4.4	031401015134	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.4.5	031401009134	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.4.6	031401011134	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.4.7	031401010134	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.4.8	031401012134	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3e14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.4.8	031401012134	临时设施	施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.5	001651	室外弱电-土建			
46.5.1	011601011090	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.5.2	011601013090	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.5.3	011601010090	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
46.5.4	011601014090	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.5.5	011601009090	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.5.6	011601008090	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.5.7	011601007090	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.5.8	011601006090	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.6	001653	室外景观照明-电气			
46.6.1	031401020135	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.6.2	031401013135	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.6.3	031401021135	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
46.6.4	031401015135	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.6.5	031401009135	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.6.6	031401011135	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.6.7	031401010135	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.6.8	031401012135	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.6.8	031401012135	临时设施	恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.7	001655	室外景观照明-土建			
46.7.1	011601011091	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.7.2	011601013091	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.7.3	011601010091	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
46.7.4	011601014091	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.7.5	011601009091	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.7.6	011601008091	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.7.7	011601007091	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.7.8	011601006091	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.8	001657	室外给排水系统			
46.8.1	031401020136	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.8.2	031401013136	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.8.3	031401021136	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
46.8.4	031401015136	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.8.5	031401009136	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.8.6	031401011136	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.8.7	031401010136	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.8.8	031401012136	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.8.8	031401012136	临时设施	内容		
46.9	001659	室外给排水土建部分			
46.9.1	011601011092	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.9.2	011601013092	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.9.3	011601010092	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
46.9.4	011601014092	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.9.5	011601009092	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.9.6	011601008092	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.9.7	011601007092	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.9.8	011601006092	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.9.9	011601012088	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
46.10	001661	海绵城市安装部分			
46.10.1	031401020137	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.10.2	031401013137	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.10.3	031401021137	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
46.10.4	031401015137	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.10.5	031401009137	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.10.6	031401011137	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.10.7	031401010137	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.10.8	031401012137	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.10.8	031401012137	临时设施	物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.11	001663	海绵城市土建部分			
46.11.1	011601011093	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.11.2	011601013093	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.11.3	011601010093	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
46.11.4	011601014093	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.11.5	011601009093	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.11.6	011601008093	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.11.7	011601007093	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.11.8	011601006093	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.12	001665	海绵城市阀门井			
46.12.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.12.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.12.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
46.12.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.12.5	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.12.6	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.12.7	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.12.8	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.12.9	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
46.12.10	041201014002	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.13	001667	景观给排水系统			
46.13.1	050406006005	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
46.13.2	050406008005	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
46.13.3	050406005005	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
46.13.4	050405008005	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
46.13.5	050406004005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.13.6	050406003005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.13.7	050406002005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.13.8	050406001005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.14	001669	景观给排水土建部分			
46.14.1	011601011094	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.14.2	011601013094	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

bbdf954c-6eed-4284-bf38-01612...ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.14.3	011601010094	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
46.14.4	011601014094	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.14.5	011601009094	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.14.6	011601008094	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.14.7	011601007094	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.14.8	011601006094	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.15	001671	景观给水阀门井			
46.15.1	041201021003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.15.2	041201023003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.15.3	041201020003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
46.15.4	041201024003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.15.5	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.15.6	041201018003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.15.7	041201017003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.15.8	041201016003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.15.9	041201027003	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
46.15.10	041201014003	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.16	001673	景观雨水阀门井			

bbdf954c-6ecd-4284-bf38-[illegible]14e5d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
46.16.1	041201021004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
46.16.2	041201023004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
46.16.3	041201020004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
46.16.4	041201024004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
46.16.5	041201019004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
46.16.6	041201018004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
46.16.7	041201017004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
46.16.8	041201016004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
46.16.9	041201027004	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
46.16.10	041201014004	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47	001675	室外安装工程（二期）			
47.1	001676	室外强弱电-安装			
47.1.1	031401020138	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.1.2	031401013138	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.1.3	031401021138	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
47.1.4	031401015138	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.1.5	031401009138	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.1.6	031401011138	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.1.7	031401010138	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.1.8	031401012138	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.2	001678	室外强弱电-土建			
47.2.1	011601011095	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.2.2	011601013095	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.2.3	011601010095	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
47.2.4	011601014095	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.2.5	011601009095	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.2.6	011601008095	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.2.7	011601007095	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.2.8	011601006095	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.3	001680	室外强弱电-市政			
47.3.1	041201021005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.3.2	041201023005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.3.3	041201020005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.3.4	041201024005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.3.5	041201019005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.3.6	041201018005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.3.7	041201017005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.3.8	041201016005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.3.9	041201027005	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
47.3.10	041201014005	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.4	001682	室外景观照明-电气			
47.4.1	031401020139	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.4.2	031401013139	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.4.3	031401021139	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
47.4.4	031401015139	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.4.5	031401009139	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.4.6	031401011139	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.4.7	031401010139	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.4.8	031401012139	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.5	001684	室外景观照明-土建			
47.5.1	011601011096	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.5.2	011601013096	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.5.2	011601013096	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
47.5.3	011601010096	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
47.5.4	011601014096	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.5.5	011601009096	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.5.6	011601008096	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.5.7	011601007096	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.5.8	011601006096	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.6	001686	室外给水工程			
47.6.1	031401020140	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.6.2	031401013140	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.6.3	031401021140	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
47.6.4	031401015140	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.6.5	031401009140	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.6.6	031401011140	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.6.7	031401010140	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.6.8	031401012140	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.7	001688	室外污水工程			
47.7.1	031401020141	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.7.2	031401013141	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.7.3	031401021141	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
47.7.4	031401015141	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.7.5	031401009141	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.7.6	031401011141	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.7.7	031401010141	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.7.8	031401012141	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.8	001690	室外雨水工程			
47.8.1	031401020142	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.8.2	031401013142	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.8.3	031401021142	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
47.8.4	031401015142	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.8.5	031401009142	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.8.6	031401011142	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.8.7	031401010142	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.8.8	031401012142	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.9	001692	室外消防水工程			
47.9.1	031401020143	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.9.2	031401013143	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.9.3	031401021143	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
47.9.4	031401015143	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.9.5	031401009143	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.9.6	031401011143	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.9.7	031401010143	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.9.8	031401012143	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.9.9	031401001132	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
47.10	001694	室外给排水土建部分			
47.10.1	011601011097	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.10.2	011601013097	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.10.3	011601010097	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
47.10.4	011601014097	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.10.5	011601009097	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.10.6	011601008097	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.10.7	011601007097	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.10.8	011601006097	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.10.9	011601012089	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
47.11	001696	室外给水阀门井			

hbdf954c-6ccd-4284-bf38-[illegible]14c5d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.11.1	041201021006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.11.2	041201023006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.11.3	041201020006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
47.11.4	041201024006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.11.5	041201019006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.11.6	041201018006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.11.7	041201017006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.11.8	041201016006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.11.9	041201027006	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
47.11.10	041201014006	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.12	001698	室外雨污水阀门井			
47.12.1	041201021007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.12.2	041201023007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.12.3	041201020007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.12.4	041201024007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.12.5	041201019007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.12.6	041201018007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.12.7	041201017007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.12.8	041201016007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.12.9	041201027007	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
47.12.10	041201014007	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.13	001700	室外消防水阀门井			
47.13.1	041201021008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.13.2	041201023008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.13.3	041201020008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
47.13.4	041201024008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.13.5	041201019008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.13.6	041201018008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.13.7	041201017008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.13.8	041201016008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.13.9	041201027008	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
47.13.10	041201014008	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.13.10	041201014008	市政工程地下管线交叉处理	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.14	001702	景观给排水系统			
47.14.1	050406006006	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
47.14.2	050406008006	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
47.14.3	050406005006	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
47.14.4	050405008006	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
47.14.5	050406004006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.14.6	050406003006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.14.7	050406002006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.14.8	050406001006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.15	001704	景观给排水土建部分			
47.15.1	011601011098	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.15.2	011601013098	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.15.3	011601010098	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
47.15.4	011601014098	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.15.5	011601009098	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.15.6	011601008098	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.15.7	011601007098	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

bbaf954c-6ced-4284-bf38-f113c14ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
47.15.8	011601006098	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.16	001706	景观给水阀门井			
47.16.1	041201021009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
47.16.2	041201023009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
47.16.3	041201020009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
47.16.4	041201024009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
47.16.5	041201019009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
47.16.6	041201018009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
47.16.7	041201017009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
47.16.8	041201016009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
47.16.9	041201027009	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
47.16.10	041201014009	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
48	001708	生态修复工程			
48.1	001709	绿化工程			
48.1.1	050406006007	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
48.1.2	050406008007	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
48.1.3	050406005007	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪		本项目应根据工程实

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
48.1.3	050406005007	冬雨季施工	的清除，人工、施工机械的效率降低等		际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
48.1.4	050405008007	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
48.1.5	050406004007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
48.1.6	050406003007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
48.1.7	050406002007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
48.1.8	050406001007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
48.1.9	050403001003	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
48.1.10	050403002003	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
48.1.11	050406007005	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
49	001714	专业工程暂估及暂列金			
49.1	001715	建筑工程			
49.1.1	011601011099	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
49.1.2	011601013099	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
49.1.3	011601010099	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
49.1.4	011601014099	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
49.1.5	011601009099	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
49.1.6	011601008099	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
49.1.7	011601007099	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-[illegible]3c4ebd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
49.1.8	011601006099	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	V1#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	405.22	
6	优质优价费	8472.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8878.04	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	64.59	
6	优质优价费	1350.57	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1415.16	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	50.47	
6	优质优价费	1055.36	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1105.83	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.67	
6	优质优价费	118.63	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	124.30	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.85	
6	优质优价费	143.29	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	150.14	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

1ff9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第2页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	83.89	
6	优质优价费	1754.13	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1838.02	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.73	
6	优质优价费	412.52	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	432.25	
	V2#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	412.42	
6	优质优价费	8623.37	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9035.79	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	65.54	
6	优质优价费	1370.43	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1435.97	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	48.14	
6	优质优价费	1006.60	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1054.74	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	

1-1[8954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	94.22	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	98.73	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.83	
6	优质优价费	142.75	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	149.58	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	84.17	
6	优质优价费	1759.87	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1844.04	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	16.37	
6	优质优价费	342.26	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	358.63	
	V3#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	406.49	
6	优质优价费	8499.31	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8905.80	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	64.59	
6	优质优价费	1350.57	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1415.16	

id:1e6e34c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	50.47	
6	优质优价费	1055.36	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1105.83	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.67	
6	优质优价费	118.63	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	124.30	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.85	
6	优质优价费	143.29	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	150.14	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	84.27	
6	优质优价费	1762.01	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1846.28	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.66	
6	优质优价费	411.14	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	430.80	
	V4#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

10bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第5页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	450.90	
6	优质优价费	9427.97	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9878.87	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	76.24	
6	优质优价费	1594.05	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1670.29	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	48.74	
6	优质优价费	1019.04	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1067.78	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.27	
6	优质优价费	110.14	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	115.41	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.42	
6	优质优价费	155.11	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	162.53	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	87.69	
6	优质优价费	1833.50	

bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1921.19	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	23.23	
6	优质优价费	485.71	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	508.94	
	V5#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	589.93	
6	优质优价费	12335.00	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12924.93	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	97.16	
6	优质优价费	2031.62	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2128.78	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	66.93	
6	优质优价费	1399.42	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1466.35	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.18	
6	优质优价费	150.16	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	157.34	
	消防电工程		

1ddd694c-6ced-4284-bf38-01611ac14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.03	
6	优质优价费	188.76	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	197.79	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	170.12	
6	优质优价费	3557.02	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3727.14	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	32.69	
6	优质优价费	683.54	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	716.23	
	V6#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	584.06	
6	优质优价费	12212.16	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12796.22	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	87.81	
6	优质优价费	1835.99	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1923.80	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

bcd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第8页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	65.57	
6	优质优价费	1371.08	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1436.65	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.99	
6	优质优价费	146.17	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	153.16	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.58	
6	优质优价费	158.43	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	166.01	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	167.35	
6	优质优价费	3499.19	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3666.54	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	29.83	
6	优质优价费	623.75	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	653.58	
	V7#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	454.93	
6	优质优价费	9512.20	

0a0d934c-6ced-4284-bf38-0161[illegible]c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9967.13	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	70.04	
6	优质优价费	1464.53	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1534.57	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	59.66	
6	优质优价费	1247.51	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1307.17	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.51	
6	优质优价费	115.25	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	120.76	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.13	
6	优质优价费	149.01	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	156.14	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	144.83	
6	优质优价费	3028.23	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3173.06	
	给排水工程		
1	暂列金额		

ad1936-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第10页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	22.65	
6	优质优价费	473.50	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	496.15	
	V8#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	417.00	
6	优质优价费	8718.99	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9135.99	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	66.99	
6	优质优价费	1400.66	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1467.65	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	32.50	
6	优质优价费	679.52	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	712.02	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.40	
6	优质优价费	92.02	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	96.42	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

6cd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	6.55	
6	优质优价费	137.04	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	143.59	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	85.72	
6	优质优价费	1792.32	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1878.04	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	18.01	
6	优质优价费	376.60	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	394.61	
	V9#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	412.91	
6	优质优价费	8633.58	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9046.49	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	65.41	
6	优质优价费	1367.59	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1433.00	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.63	
6	优质优价费	744.92	
7	合同中约定的其他项目		

0bd4954c-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	780.55	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费	94.27	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	98.78	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.03	
6	优质优价费	84.33	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	88.36	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	111.79	
6	优质优价费	2337.49	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2449.28	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.56	
6	优质优价费	429.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	450.38	
	V10#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	417.39	
6	优质优价费	8727.22	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9144.61	
	装饰工程		
1	暂列金额		

1ff9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第13页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	66.99	
6	优质优价费	1400.66	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1467.65	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	32.43	
6	优质优价费	678.08	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	710.51	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.45	
6	优质优价费	93.11	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	97.56	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.23	
6	优质优价费	151.11	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	158.34	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	145.13	
6	优质优价费	3034.57	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3179.70	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.99	

1-1[8954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	376.14	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	394.13	
	V11#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	587.00	
6	优质优价费	12273.65	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12860.65	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	99.68	
6	优质优价费	2084.16	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2183.84	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	50.42	
6	优质优价费	1054.21	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1104.63	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.94	
6	优质优价费	145.08	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	152.02	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.39	
6	优质优价费	133.51	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	139.90	

bbd4954c-6ced-4284-bf38-01613c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	169.99	
6	优质优价费	3554.29	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3724.28	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	31.43	
6	优质优价费	657.12	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	688.55	
	V12#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	413.05	
6	优质优价费	8636.42	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9049.47	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	66.99	
6	优质优价费	1400.66	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1467.65	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	51.33	
6	优质优价费	1073.17	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1124.50	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

1ff1954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第16页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.00	
6	优质优价费	104.50	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	109.50	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.88	
6	优质优价费	164.83	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	172.71	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	146.22	
6	优质优价费	3057.25	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3203.47	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.73	
6	优质优价费	370.67	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	388.40	
	V13#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	590.27	
6	优质优价费	12342.00	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12932.27	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	97.16	

1e0d954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	2031.62	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2128.78	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	65.35	
6	优质优价费	1366.31	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1431.66	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.94	
6	优质优价费	145.08	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	152.02	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.39	
6	优质优价费	133.51	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	139.90	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	150.07	
6	优质优价费	3137.84	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3287.91	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	32.22	
6	优质优价费	673.70	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	705.92	
	V14#楼		

id:e94c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第18页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	456.32	
6	优质优价费	9541.17	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9997.49	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	70.04	
6	优质优价费	1464.53	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1534.57	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	44.81	
6	优质优价费	936.88	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	981.69	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.52	
6	优质优价费	115.45	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	120.97	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.13	
6	优质优价费	149.11	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	156.24	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

10bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第19页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	133.47	
6	优质优价费	2790.84	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2924.31	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	22.10	
6	优质优价费	462.06	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	484.16	
	V15#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	219.48	
6	优质优价费	4589.23	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4808.71	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.83	
6	优质优价费	644.65	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	675.48	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	32.45	
6	优质优价费	678.54	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	710.99	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.28	
6	优质优价费	47.70	

bf38-0161fbc14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第20页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	49.98	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.87	
6	优质优价费	60.07	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	62.94	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	100.76	
6	优质优价费	2106.86	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2207.62	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.16	
6	优质优价费	212.40	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	222.56	
	V16#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	409.62	
6	优质优价费	8564.75	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8974.37	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	64.59	
6	优质优价费	1350.57	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1415.16	
	电气工程		

ad1936e-6ced-4284-bf38-01611dc14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	50.88	
6	优质优价费	1063.92	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1114.80	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.49	
6	优质优价费	93.92	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	98.41	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第22页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.14	
6	优质优价费	149.36	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	156.50	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	84.04	
6	优质优价费	1757.22	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1841.26	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.69	
6	优质优价费	411.65	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	431.34	
	V17#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	219.67	
6	优质优价费	4593.19	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4812.86	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.83	
6	优质优价费	644.65	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	675.48	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	24.96	

1-2f0e954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	521.88	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	546.84	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.80	
6	优质优价费	58.59	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	61.39	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.55	
6	优质优价费	95.12	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	99.67	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.79	
6	优质优价费	1668.41	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1748.20	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.05	
6	优质优价费	210.17	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	220.22	
	V18#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	408.86	
6	优质优价费	8548.88	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8957.74	

1fdd6f4c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第24页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	66.12	
6	优质优价费	1382.42	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1448.54	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	49.40	
6	优质优价费	1032.81	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1082.21	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.49	
6	优质优价费	93.83	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	98.32	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	8.00	
6	优质优价费	167.28	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	175.28	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	121.63	
6	优质优价费	2543.13	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2664.76	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

10bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.80	
6	优质优价费	434.94	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	455.74	
	V19#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	455.09	
6	优质优价费	9515.52	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9970.61	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	78.13	
6	优质优价费	1633.67	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1711.80	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	42.62	
6	优质优价费	891.22	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	933.84	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.09	
6	优质优价费	106.38	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	111.47	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.98	
6	优质优价费	145.91	

bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	152.89	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	123.67	
6	优质优价费	2585.88	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2709.55	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.18	
6	优质优价费	421.93	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	442.11	
	V20#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	217.33	
6	优质优价费	4544.16	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4761.49	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.71	
6	优质优价费	642.11	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	672.82	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.14	
6	优质优价费	421.04	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	441.18	
	弱电工程		

1dd9...6ced-4284-bf38-0161...c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第27页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.80	
6	优质优价费	58.59	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	61.39	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.30	
6	优质优价费	69.01	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	72.31	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	97.55	
6	优质优价费	2039.70	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2137.25	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.22	
6	优质优价费	192.79	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	202.01	
	V21#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	215.21	
6	优质优价费	4499.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4715.03	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

6bd1954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.64	
6	优质优价费	640.65	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	671.29	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	31.52	
6	优质优价费	659.05	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	690.57	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.28	
6	优质优价费	47.72	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	50.00	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.05	
6	优质优价费	63.87	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	66.92	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	101.90	
6	优质优价费	2130.70	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2232.60	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.03	
6	优质优价费	209.66	
7	合同中约定的其他项目		

0a0d934c-6ced-4284-bf38-0161[illegible]14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第29页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	219.69	
	茶室、图书馆		
	茶室建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	498.18	
6	优质优价费	10416.44	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10914.62	
	茶室装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	175.10	
6	优质优价费	3661.28	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3836.38	
	图书馆建筑工程地下		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	547.13	
6	优质优价费	11439.99	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11987.12	
	图书馆装饰工程地下		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	44.61	
6	优质优价费	932.81	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	977.42	
	图书馆建筑工程地上		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	511.46	
6	优质优价费	10694.09	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11205.55	
	图书馆装饰工程地上		
1	暂列金额		

ad4d5f2e-6ced-4284-bf38-01611ac14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	613.23	
6	优质优价费	12822.00	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13435.23	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	89.44	
6	优质优价费	1870.19	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1959.63	
	弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.54	
6	优质优价费	11.28	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.82	
	消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	24.23	
6	优质优价费	506.60	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	530.83	
	暖通工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	198.21	
6	优质优价费	4144.48	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4342.69	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	28.70	

1-1[8954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	600.13	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	628.83	
	H1#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	22786.26	
6	优质优价费	476439.95	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	499226.21	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3936.80	
6	优质优价费	82314.99	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	86251.79	
	H2#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2619.12	
6	优质优价费	54763.43	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	57382.55	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1133.57	
6	优质优价费	23701.84	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	24835.41	
	H3#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1278.72	
6	优质优价费	26736.89	

0bd4954c-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	28015.61	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	768.19	
6	优质优价费	16062.18	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	16830.37	
	H4#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	605.03	
6	优质优价费	12650.60	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13255.63	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	276.79	
6	优质优价费	5787.47	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6064.26	
	H5#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	23510.16	
6	优质优价费	491576.03	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	515086.19	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6074.03	
6	优质优价费	127002.52	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	133076.55	

1fdde94c-6ced-4284-bf38-01611ac14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第33页 共50页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	H6#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2492.41	
6	优质优价费	52114.12	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	54606.53	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	774.97	
6	优质优价费	16203.99	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	16978.96	
	H7#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2591.41	
6	优质优价费	54184.10	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	56775.51	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1833.81	
6	优质优价费	38343.32	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	40177.13	
	H8#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2928.27	
6	优质优价费	61227.54	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	64155.81	
	装饰工程		

adf9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1350.52	
6	优质优价费	28238.16	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	29588.68	
	H9#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	489.52	
6	优质优价费	10235.38	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10724.90	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.24	
6	优质优价费	1656.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1736.06	
	H10#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	489.52	
6	优质优价费	10235.38	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10724.90	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.24	
6	优质优价费	1656.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1736.06	
	H11#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		

1b6d954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	489.52	
6	优质优价费	10235.38	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10724.90	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.24	
6	优质优价费	1656.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1736.06	
	H12#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	489.52	
6	优质优价费	10235.38	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10724.90	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.24	
6	优质优价费	1656.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1736.06	
	H13#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	489.52	
6	优质优价费	10235.38	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10724.90	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

6bd1954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.24	
6	优质优价费	1656.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1736.06	
	H14#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	489.52	
6	优质优价费	10235.38	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10724.90	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	79.24	
6	优质优价费	1656.82	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1736.06	
	H15#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	254.29	
6	优质优价费	5316.87	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5571.16	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	36.30	
6	优质优价费	758.91	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	795.21	
	H16#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

1-5d0e954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	254.29	
6	优质优价费	5316.87	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5571.16	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	36.30	
6	优质优价费	758.91	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	795.21	
	H17#楼		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	657.06	
6	优质优价费	13738.56	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	14395.62	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.33	
6	优质优价费	634.18	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	664.51	
	H1#-H17#楼安装工程		
	人防电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	416.69	
6	优质优价费	8712.55	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9129.24	
	人防通信和通风方式信号		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.16	
6	优质优价费	400.67	

c1d1934c-6ced-4284-bf38-01611dc14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	419.83	
	人防消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	122.75	
6	优质优价费	2566.64	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2689.39	
	人防暖通系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	403.90	
6	优质优价费	8445.09	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8848.99	
	人防给排水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	344.11	
6	优质优价费	7194.92	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7539.03	
	泳池电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	74.36	
6	优质优价费	1554.85	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1629.21	
	太阳能电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	26.15	
6	优质优价费	546.81	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	572.96	
	太阳能系统		
1	暂列金额		

ad4d53e-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	895.31	
6	优质优价费	18720.15	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19615.46	
	泳池给排水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1222.39	
6	优质优价费	25559.17	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26781.56	
	泳池暖通系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	373.30	
6	优质优价费	7805.44	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8178.74	
	非人防电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	8208.68	
6	优质优价费	171636.01	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	179844.69	
	非人防消防电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1174.29	
6	优质优价费	24553.31	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	25727.60	
	非人防弱电工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	18369.09	

1-1[8954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	384080.99	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	402450.08	
	电梯工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2690.90	
6	优质优价费	56264.27	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	58955.17	
	非人防暖通系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	12725.50	
6	优质优价费	266078.54	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	278804.04	
	非人防给排水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2171.24	
6	优质优价费	45398.70	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	47569.94	
	非人防消防水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	895.92	
6	优质优价费	18732.92	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19628.84	
	消防泵房消防水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2371.27	
6	优质优价费	49581.01	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	51952.28	
	消防泵房垃圾站给排水系统		

id:1e934c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.96	
6	优质优价费	145.60	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	152.56	
	消防泵房暖通系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.34	
6	优质优价费	216.12	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	226.46	
	精装修工程		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	875.62	
6	优质优价费	18308.51	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19184.13	
	装饰工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6368.24	
6	优质优价费	133154.09	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	139522.33	
	电气工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3460.05	
6	优质优价费	72346.50	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	75806.55	
	给排水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

1b6d954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2207.14	
6	优质优价费	46149.31	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	48356.45	
	拆除工程		
	拆除工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1191.96	
6	优质优价费	24922.71	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26114.67	
	基坑支护工程		
	基坑支护工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	807.60	
6	优质优价费	16886.15	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17693.75	
	室外景观绿化工程 （一期）		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	255.48	
6	优质优价费	5341.77	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5597.25	
	景观工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2721.80	
6	优质优价费	53780.20	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	56502.00	
	绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4533.39	
6	优质优价费	89575.43	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	94108.82	
	室外景观绿化工程 （二期）		
	建筑工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	589.77	
6	优质优价费	12331.56	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12921.33	
	景观工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9106.19	

bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	179929.59	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	189035.78	
	绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11338.05	
6	优质优价费	224028.98	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	235367.03	
	室外安装工程（一期）		
	室外强电		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	130.49	
6	优质优价费	2728.50	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2858.99	
	室外强电-土建		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.74	
6	优质优价费	433.75	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	454.49	
	室外强电-市政		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	238.25	
6	优质优价费	4707.63	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4945.88	
	室外弱电		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	40.82	
6	优质优价费	853.43	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	894.25	

bbd4954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	室外弱电-土建		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	98.15	
6	优质优价费	2052.29	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2150.44	
	室外景观照明-电气		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1022.03	
6	优质优价费	21369.79	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	22391.82	
	室外景观照明-土建		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	234.87	
6	优质优价费	4910.94	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5145.81	
	室外给排水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	280.01	
6	优质优价费	5854.80	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6134.81	
	室外给排水土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	250.00	
6	优质优价费	5227.32	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5477.32	
	海绵城市安装部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

10bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.26	
6	优质优价费	402.72	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	421.98	
	海绵城市土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	165.78	
6	优质优价费	3466.28	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3632.06	
	海绵城市阀门井		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.49	
6	优质优价费	227.11	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	238.60	
	景观给排水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	165.09	
6	优质优价费	3261.98	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3427.07	
	景观给排水土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	258.21	
6	优质优价费	5398.94	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5657.15	
	景观给水阀门井		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	135.06	
6	优质优价费	2668.64	
7	合同中约定的其他项目		

0a0d1934c-6ced-4284-bf38-0161[illegible]c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2803.70	
	景观雨水阀门井		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.85	
6	优质优价费	16.79	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.64	
	室外安装工程（二期）		
	室外强弱电-安装		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	215.26	
6	优质优价费	4500.99	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4716.25	
	室外强弱电-土建		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	27.09	
6	优质优价费	566.43	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	593.52	
	室外强弱电-市政		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	300.73	
6	优质优价费	5942.23	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6242.96	
	室外景观照明-电气		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1576.91	
6	优质优价费	32971.84	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	34548.75	
	室外景观照明-土建		
1	暂列金额		

1ad1952e-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	327.73	
6	优质优价费	6852.61	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7180.34	
	室外给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1641.29	
6	优质优价费	34317.87	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35959.16	
	室外污水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	359.59	
6	优质优价费	7518.76	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7878.35	
	室外雨水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	467.16	
6	优质优价费	9767.93	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10235.09	
	室外消防水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	258.04	
6	优质优价费	5395.43	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5653.47	
	室外给排水土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	801.73	

1-1[8954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费	16763.51	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17565.24	
	室外给水阀门井		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	99.95	
6	优质优价费	1974.84	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2074.79	
	室外雨污水阀门井		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	350.96	
6	优质优价费	6934.56	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7285.52	
	室外消防水阀门井		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	148.18	
6	优质优价费	2927.94	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3076.12	
	景观给排水系统		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	228.77	
6	优质优价费	4520.25	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4749.02	
	景观给排水土建部分		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	409.16	
6	优质优价费	8555.09	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8964.25	
	景观给水阀门井		

1d0e934c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

其他项目清单计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	80.59	
6	优质优价费	1592.30	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1672.89	
	生态修复工程		
	绿化工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5102.29	
6	优质优价费	100816.26	
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	105918.55	
	专业工程暂估及暂列金		
	建筑工程		
1	暂列金额	26500000.00	
2	专业工程暂估价	139088469.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险		
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	165588469.00	

4ff9540c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	建筑工程				
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
5	合同价格调整暂列金额				
6	未确定工程暂列金额				
7	未确定服务暂列金额				
8	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
9	合同价格调整暂列金额				
10	未确定工程暂列金额				
11	未确定服务暂列金额				
12	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
13	合同价格调整暂列金额				
14	未确定工程暂列金额				
15	未确定服务暂列金额				
16	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
17	合同价格调整暂列金额				
18	未确定工程暂列金额				
19	未确定服务暂列金额				
20	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
21	合同价格调整暂列金额				
22	未确定工程暂列金额				
23	未确定服务暂列金额				
24	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
25	合同价格调整暂列金额				
26	未确定工程暂列金额				
27	未确定服务暂列金额				
28	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
29	合同价格调整暂列金额				
30	未确定工程暂列金额				
31	未确定服务暂列金额				
32	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
33	合同价格调整暂列金额				
34	未确定工程暂列金额				
35	未确定服务暂列金额				
36	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
37	合同价格调整暂列金额				
38	未确定工程暂列金额				
39	未确定服务暂列金额				

id:193ec-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
40	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
41	合同价格调整暂列金额				
42	未确定工程暂列金额				
43	未确定服务暂列金额				
44	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
45	合同价格调整暂列金额				
46	未确定工程暂列金额				
47	未确定服务暂列金额				
48	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
49	合同价格调整暂列金额				
50	未确定工程暂列金额				
51	未确定服务暂列金额				
52	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
53	合同价格调整暂列金额				
54	未确定工程暂列金额				
55	未确定服务暂列金额				
56	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
57	合同价格调整暂列金额				
58	未确定工程暂列金额				
59	未确定服务暂列金额				
60	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
61	合同价格调整暂列金额				
62	未确定工程暂列金额				
63	未确定服务暂列金额				
64	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
65	合同价格调整暂列金额				
66	未确定工程暂列金额				
67	未确定服务暂列金额				
68	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
69	合同价格调整暂列金额				
70	未确定工程暂列金额				
71	未确定服务暂列金额				
72	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
73	合同价格调整暂列金额				
74	未确定工程暂列金额				
75	未确定服务暂列金额				
76	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
77	合同价格调整暂列金额				
78	未确定工程暂列金额				

2bd09ac-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
79	未确定服务暂列金额				
80	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
81	合同价格调整暂列金额				
82	未确定工程暂列金额				
83	未确定服务暂列金额				
84	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
85	合同价格调整暂列金额				
86	未确定工程暂列金额				
87	未确定服务暂列金额				
88	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
89	合同价格调整暂列金额				
90	未确定工程暂列金额				
91	未确定服务暂列金额				
92	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
93	合同价格调整暂列金额				
94	未确定工程暂列金额				
95	未确定服务暂列金额				
96	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
97	合同价格调整暂列金额				
98	未确定工程暂列金额				
99	未确定服务暂列金额				
100	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
101	合同价格调整暂列金额				
102	未确定工程暂列金额				
103	未确定服务暂列金额				
104	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
105	合同价格调整暂列金额				
106	未确定工程暂列金额				
107	未确定服务暂列金额				
108	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
109	合同价格调整暂列金额				
110	未确定工程暂列金额				
111	未确定服务暂列金额				
112	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
113	合同价格调整暂列金额				
114	未确定工程暂列金额				
115	未确定服务暂列金额				
116	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
117	合同价格调整暂列金额				

id:0dd9ae-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
118	未确定工程暂列金额				
119	未确定服务暂列金额				
120	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
121	合同价格调整暂列金额				
122	未确定工程暂列金额				
123	未确定服务暂列金额				
124	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
125	合同价格调整暂列金额				
126	未确定工程暂列金额				
127	未确定服务暂列金额				
128	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
129	合同价格调整暂列金额				
130	未确定工程暂列金额				
131	未确定服务暂列金额				
132	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
133	合同价格调整暂列金额				
134	未确定工程暂列金额				
135	未确定服务暂列金额				
136	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
137	合同价格调整暂列金额				
138	未确定工程暂列金额				
139	未确定服务暂列金额				
140	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
141	合同价格调整暂列金额				
142	未确定工程暂列金额				
143	未确定服务暂列金额				
144	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
145	合同价格调整暂列金额				
146	未确定工程暂列金额				
147	未确定服务暂列金额				
148	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
149	合同价格调整暂列金额				
150	未确定工程暂列金额				
151	未确定服务暂列金额				
152	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
153	合同价格调整暂列金额				
154	未确定工程暂列金额				
155	未确定服务暂列金额				
156	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				

-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
157	合同价格调整暂列金额				
158	未确定工程暂列金额				
159	未确定服务暂列金额				
160	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
161	合同价格调整暂列金额				
162	未确定工程暂列金额				
163	未确定服务暂列金额				
164	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
165	合同价格调整暂列金额				
166	未确定工程暂列金额				
167	未确定服务暂列金额				
168	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
169	合同价格调整暂列金额				
170	未确定工程暂列金额				
171	未确定服务暂列金额				
172	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
173	合同价格调整暂列金额				
174	未确定工程暂列金额				
175	未确定服务暂列金额				
176	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
177	合同价格调整暂列金额				
178	未确定工程暂列金额				
179	未确定服务暂列金额				
180	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
181	合同价格调整暂列金额				
182	未确定工程暂列金额				
183	未确定服务暂列金额				
184	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
185	合同价格调整暂列金额				
186	未确定工程暂列金额				
187	未确定服务暂列金额				
188	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
189	合同价格调整暂列金额				
190	未确定工程暂列金额				
191	未确定服务暂列金额				
192	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
193	合同价格调整暂列金额				
194	未确定工程暂列金额				
195	未确定服务暂列金额				
196	未确定其他暂列金额				

-0f954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	建筑工程				
197	合同价格调整暂列金额				
198	未确定工程暂列金额				
199	未确定服务暂列金额				
200	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
201	合同价格调整暂列金额				
202	未确定工程暂列金额				
203	未确定服务暂列金额				
204	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
205	合同价格调整暂列金额				
206	未确定工程暂列金额				
207	未确定服务暂列金额				
208	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
209	合同价格调整暂列金额				
210	未确定工程暂列金额				
211	未确定服务暂列金额				
212	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
213	合同价格调整暂列金额				
214	未确定工程暂列金额				
215	未确定服务暂列金额				
216	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
217	合同价格调整暂列金额				
218	未确定工程暂列金额				
219	未确定服务暂列金额				
220	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
221	合同价格调整暂列金额				
222	未确定工程暂列金额				
223	未确定服务暂列金额				
224	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
225	合同价格调整暂列金额				
226	未确定工程暂列金额				
227	未确定服务暂列金额				
228	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
229	合同价格调整暂列金额				
230	未确定工程暂列金额				
231	未确定服务暂列金额				
232	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
233	合同价格调整暂列金额				
234	未确定工程暂列金额				
235	未确定服务暂列金额				

0d193ec-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
236	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
237	合同价格调整暂列金额				
238	未确定工程暂列金额				
239	未确定服务暂列金额				
240	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
241	合同价格调整暂列金额				
242	未确定工程暂列金额				
243	未确定服务暂列金额				
244	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
245	合同价格调整暂列金额				
246	未确定工程暂列金额				
247	未确定服务暂列金额				
248	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
249	合同价格调整暂列金额				
250	未确定工程暂列金额				
251	未确定服务暂列金额				
252	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
253	合同价格调整暂列金额				
254	未确定工程暂列金额				
255	未确定服务暂列金额				
256	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
257	合同价格调整暂列金额				
258	未确定工程暂列金额				
259	未确定服务暂列金额				
260	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
261	合同价格调整暂列金额				
262	未确定工程暂列金额				
263	未确定服务暂列金额				
264	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
265	合同价格调整暂列金额				
266	未确定工程暂列金额				
267	未确定服务暂列金额				
268	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
269	合同价格调整暂列金额				
270	未确定工程暂列金额				
271	未确定服务暂列金额				
272	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
273	合同价格调整暂列金额				
274	未确定工程暂列金额				

2fdd9-c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
275	未确定服务暂列金额				
276	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
277	合同价格调整暂列金额				
278	未确定工程暂列金额				
279	未确定服务暂列金额				
280	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
281	合同价格调整暂列金额				
282	未确定工程暂列金额				
283	未确定服务暂列金额				
284	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
285	合同价格调整暂列金额				
286	未确定工程暂列金额				
287	未确定服务暂列金额				
288	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
289	合同价格调整暂列金额				
290	未确定工程暂列金额				
291	未确定服务暂列金额				
292	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
293	合同价格调整暂列金额				
294	未确定工程暂列金额				
295	未确定服务暂列金额				
296	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
297	合同价格调整暂列金额				
298	未确定工程暂列金额				
299	未确定服务暂列金额				
300	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
301	合同价格调整暂列金额				
302	未确定工程暂列金额				
303	未确定服务暂列金额				
304	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
305	合同价格调整暂列金额				
306	未确定工程暂列金额				
307	未确定服务暂列金额				
308	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
309	合同价格调整暂列金额				
310	未确定工程暂列金额				
311	未确定服务暂列金额				
312	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
313	合同价格调整暂列金额				

-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
314	未确定工程暂列金额				
315	未确定服务暂列金额				
316	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
317	合同价格调整暂列金额				
318	未确定工程暂列金额				
319	未确定服务暂列金额				
320	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
321	合同价格调整暂列金额				
322	未确定工程暂列金额				
323	未确定服务暂列金额				
324	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
325	合同价格调整暂列金额				
326	未确定工程暂列金额				
327	未确定服务暂列金额				
328	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
329	合同价格调整暂列金额				
330	未确定工程暂列金额				
331	未确定服务暂列金额				
332	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
333	合同价格调整暂列金额				
334	未确定工程暂列金额				
335	未确定服务暂列金额				
336	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
337	合同价格调整暂列金额				
338	未确定工程暂列金额				
339	未确定服务暂列金额				
340	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
341	合同价格调整暂列金额				
342	未确定工程暂列金额				
343	未确定服务暂列金额				
344	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
345	合同价格调整暂列金额				
346	未确定工程暂列金额				
347	未确定服务暂列金额				
348	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
349	合同价格调整暂列金额				
350	未确定工程暂列金额				
351	未确定服务暂列金额				
352	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				

id:0249f34c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
353	合同价格调整暂列金额				
354	未确定工程暂列金额				
355	未确定服务暂列金额				
356	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
357	合同价格调整暂列金额				
358	未确定工程暂列金额				
359	未确定服务暂列金额				
360	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
361	合同价格调整暂列金额				
362	未确定工程暂列金额				
363	未确定服务暂列金额				
364	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
365	合同价格调整暂列金额				
366	未确定工程暂列金额				
367	未确定服务暂列金额				
368	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
369	合同价格调整暂列金额				
370	未确定工程暂列金额				
371	未确定服务暂列金额				
372	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
373	合同价格调整暂列金额				
374	未确定工程暂列金额				
375	未确定服务暂列金额				
376	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
377	合同价格调整暂列金额				
378	未确定工程暂列金额				
379	未确定服务暂列金额				
380	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
381	合同价格调整暂列金额				
382	未确定工程暂列金额				
383	未确定服务暂列金额				
384	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
385	合同价格调整暂列金额				
386	未确定工程暂列金额				
387	未确定服务暂列金额				
388	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
389	合同价格调整暂列金额				
390	未确定工程暂列金额				
391	未确定服务暂列金额				
392	未确定其他暂列金额				

-0bf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	建筑工程				
393	合同价格调整暂列金额				
394	未确定工程暂列金额				
395	未确定服务暂列金额				
396	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
397	合同价格调整暂列金额				
398	未确定工程暂列金额				
399	未确定服务暂列金额				
400	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
401	合同价格调整暂列金额				
402	未确定工程暂列金额				
403	未确定服务暂列金额				
404	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
405	合同价格调整暂列金额				
406	未确定工程暂列金额				
407	未确定服务暂列金额				
408	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
409	合同价格调整暂列金额				
410	未确定工程暂列金额				
411	未确定服务暂列金额				
412	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
413	合同价格调整暂列金额				
414	未确定工程暂列金额				
415	未确定服务暂列金额				
416	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
417	合同价格调整暂列金额				
418	未确定工程暂列金额				
419	未确定服务暂列金额				
420	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
421	合同价格调整暂列金额				
422	未确定工程暂列金额				
423	未确定服务暂列金额				
424	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
425	合同价格调整暂列金额				
426	未确定工程暂列金额				
427	未确定服务暂列金额				
428	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
429	合同价格调整暂列金额				
430	未确定工程暂列金额				
431	未确定服务暂列金额				

ed193ec-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
432	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
433	合同价格调整暂列金额				
434	未确定工程暂列金额				
435	未确定服务暂列金额				
436	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
437	合同价格调整暂列金额				
438	未确定工程暂列金额				
439	未确定服务暂列金额				
440	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
441	合同价格调整暂列金额				
442	未确定工程暂列金额				
443	未确定服务暂列金额				
444	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
445	合同价格调整暂列金额				
446	未确定工程暂列金额				
447	未确定服务暂列金额				
448	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
449	合同价格调整暂列金额				
450	未确定工程暂列金额				
451	未确定服务暂列金额				
452	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
453	合同价格调整暂列金额				
454	未确定工程暂列金额				
455	未确定服务暂列金额				
456	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
457	合同价格调整暂列金额				
458	未确定工程暂列金额				
459	未确定服务暂列金额				
460	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
461	合同价格调整暂列金额				
462	未确定工程暂列金额				
463	未确定服务暂列金额				
464	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
465	合同价格调整暂列金额				
466	未确定工程暂列金额				
467	未确定服务暂列金额				
468	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
469	合同价格调整暂列金额				
470	未确定工程暂列金额				

2bd69ac-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
471	未确定服务暂列金额				
472	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
473	合同价格调整暂列金额				
474	未确定工程暂列金额				
475	未确定服务暂列金额				
476	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
477	合同价格调整暂列金额				
478	未确定工程暂列金额				
479	未确定服务暂列金额				
480	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
481	合同价格调整暂列金额				
482	未确定工程暂列金额				
483	未确定服务暂列金额				
484	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
485	合同价格调整暂列金额				
486	未确定工程暂列金额				
487	未确定服务暂列金额				
488	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
489	合同价格调整暂列金额				
490	未确定工程暂列金额				
491	未确定服务暂列金额				
492	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
493	合同价格调整暂列金额				
494	未确定工程暂列金额				
495	未确定服务暂列金额				
496	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
497	合同价格调整暂列金额				
498	未确定工程暂列金额				
499	未确定服务暂列金额				
500	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
501	合同价格调整暂列金额				
502	未确定工程暂列金额				
503	未确定服务暂列金额				
504	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
505	合同价格调整暂列金额				
506	未确定工程暂列金额				
507	未确定服务暂列金额				
508	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
509	合同价格调整暂列金额				

id:0d09ac-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
510	未确定工程暂列金额				
511	未确定服务暂列金额				
512	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
513	合同价格调整暂列金额				
514	未确定工程暂列金额				
515	未确定服务暂列金额				
516	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
517	合同价格调整暂列金额				
518	未确定工程暂列金额				
519	未确定服务暂列金额				
520	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
521	合同价格调整暂列金额				
522	未确定工程暂列金额				
523	未确定服务暂列金额				
524	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
525	合同价格调整暂列金额				
526	未确定工程暂列金额				
527	未确定服务暂列金额				
528	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
529	合同价格调整暂列金额				
530	未确定工程暂列金额				
531	未确定服务暂列金额				
532	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
533	合同价格调整暂列金额				
534	未确定工程暂列金额				
535	未确定服务暂列金额				
536	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
537	合同价格调整暂列金额				
538	未确定工程暂列金额				
539	未确定服务暂列金额				
540	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
541	合同价格调整暂列金额				
542	未确定工程暂列金额				
543	未确定服务暂列金额				
544	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
545	合同价格调整暂列金额				
546	未确定工程暂列金额				
547	未确定服务暂列金额				
548	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				

-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
549	合同价格调整暂列金额				
550	未确定工程暂列金额				
551	未确定服务暂列金额				
552	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
553	合同价格调整暂列金额				
554	未确定工程暂列金额				
555	未确定服务暂列金额				
556	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
557	合同价格调整暂列金额				
558	未确定工程暂列金额				
559	未确定服务暂列金额				
560	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
561	合同价格调整暂列金额				
562	未确定工程暂列金额				
563	未确定服务暂列金额				
564	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
565	合同价格调整暂列金额				
566	未确定工程暂列金额				
567	未确定服务暂列金额				
568	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
569	合同价格调整暂列金额				
570	未确定工程暂列金额				
571	未确定服务暂列金额				
572	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
573	合同价格调整暂列金额				
574	未确定工程暂列金额				
575	未确定服务暂列金额				
576	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
577	合同价格调整暂列金额				
578	未确定工程暂列金额				
579	未确定服务暂列金额				
580	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
581	合同价格调整暂列金额				
582	未确定工程暂列金额				
583	未确定服务暂列金额				
584	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
585	合同价格调整暂列金额				
586	未确定工程暂列金额				
587	未确定服务暂列金额				
588	未确定其他暂列金额				

-bf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	茶室建筑工程				
589	合同价格调整暂列金额				
590	未确定工程暂列金额				
591	未确定服务暂列金额				
592	未确定其他暂列金额				
	茶室装饰工程				
593	合同价格调整暂列金额				
594	未确定工程暂列金额				
595	未确定服务暂列金额				
596	未确定其他暂列金额				
	图书馆建筑工程地下				
597	合同价格调整暂列金额				
598	未确定工程暂列金额				
599	未确定服务暂列金额				
600	未确定其他暂列金额				
	图书馆装饰工程地下				
601	合同价格调整暂列金额				
602	未确定工程暂列金额				
603	未确定服务暂列金额				
604	未确定其他暂列金额				
	图书馆建筑工程地上				
605	合同价格调整暂列金额				
606	未确定工程暂列金额				
607	未确定服务暂列金额				
608	未确定其他暂列金额				
	图书馆装饰工程地上				
609	合同价格调整暂列金额				
610	未确定工程暂列金额				
611	未确定服务暂列金额				
612	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
613	合同价格调整暂列金额				
614	未确定工程暂列金额				
615	未确定服务暂列金额				
616	未确定其他暂列金额				
	弱电工程				
617	合同价格调整暂列金额				
618	未确定工程暂列金额				
619	未确定服务暂列金额				
620	未确定其他暂列金额				
	消防电工程				
621	合同价格调整暂列金额				
622	未确定工程暂列金额				
623	未确定服务暂列金额				
624	未确定其他暂列金额				
	暖通工程				
625	合同价格调整暂列金额				
626	未确定工程暂列金额				
627	未确定服务暂列金额				

bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
628	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
629	合同价格调整暂列金额				
630	未确定工程暂列金额				
631	未确定服务暂列金额				
632	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
633	合同价格调整暂列金额				
634	未确定工程暂列金额				
635	未确定服务暂列金额				
636	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
637	合同价格调整暂列金额				
638	未确定工程暂列金额				
639	未确定服务暂列金额				
640	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
641	合同价格调整暂列金额				
642	未确定工程暂列金额				
643	未确定服务暂列金额				
644	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
645	合同价格调整暂列金额				
646	未确定工程暂列金额				
647	未确定服务暂列金额				
648	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
649	合同价格调整暂列金额				
650	未确定工程暂列金额				
651	未确定服务暂列金额				
652	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
653	合同价格调整暂列金额				
654	未确定工程暂列金额				
655	未确定服务暂列金额				
656	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
657	合同价格调整暂列金额				
658	未确定工程暂列金额				
659	未确定服务暂列金额				
660	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
661	合同价格调整暂列金额				
662	未确定工程暂列金额				
663	未确定服务暂列金额				
664	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
665	合同价格调整暂列金额				
666	未确定工程暂列金额				

9bd09-c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
667	未确定服务暂列金额				
668	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
669	合同价格调整暂列金额				
670	未确定工程暂列金额				
671	未确定服务暂列金额				
672	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
673	合同价格调整暂列金额				
674	未确定工程暂列金额				
675	未确定服务暂列金额				
676	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
677	合同价格调整暂列金额				
678	未确定工程暂列金额				
679	未确定服务暂列金额				
680	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
681	合同价格调整暂列金额				
682	未确定工程暂列金额				
683	未确定服务暂列金额				
684	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
685	合同价格调整暂列金额				
686	未确定工程暂列金额				
687	未确定服务暂列金额				
688	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
689	合同价格调整暂列金额				
690	未确定工程暂列金额				
691	未确定服务暂列金额				
692	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
693	合同价格调整暂列金额				
694	未确定工程暂列金额				
695	未确定服务暂列金额				
696	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
697	合同价格调整暂列金额				
698	未确定工程暂列金额				
699	未确定服务暂列金额				
700	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
701	合同价格调整暂列金额				
702	未确定工程暂列金额				
703	未确定服务暂列金额				
704	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
705	合同价格调整暂列金额				

id:bfbf3fe-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
706	未确定工程暂列金额				
707	未确定服务暂列金额				
708	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
709	合同价格调整暂列金额				
710	未确定工程暂列金额				
711	未确定服务暂列金额				
712	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
713	合同价格调整暂列金额				
714	未确定工程暂列金额				
715	未确定服务暂列金额				
716	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
717	合同价格调整暂列金额				
718	未确定工程暂列金额				
719	未确定服务暂列金额				
720	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
721	合同价格调整暂列金额				
722	未确定工程暂列金额				
723	未确定服务暂列金额				
724	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
725	合同价格调整暂列金额				
726	未确定工程暂列金额				
727	未确定服务暂列金额				
728	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
729	合同价格调整暂列金额				
730	未确定工程暂列金额				
731	未确定服务暂列金额				
732	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
733	合同价格调整暂列金额				
734	未确定工程暂列金额				
735	未确定服务暂列金额				
736	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
737	合同价格调整暂列金额				
738	未确定工程暂列金额				
739	未确定服务暂列金额				
740	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
741	合同价格调整暂列金额				
742	未确定工程暂列金额				
743	未确定服务暂列金额				
744	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				

-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
745	合同价格调整暂列金额				
746	未确定工程暂列金额				
747	未确定服务暂列金额				
748	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
749	合同价格调整暂列金额				
750	未确定工程暂列金额				
751	未确定服务暂列金额				
752	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
753	合同价格调整暂列金额				
754	未确定工程暂列金额				
755	未确定服务暂列金额				
756	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
757	合同价格调整暂列金额				
758	未确定工程暂列金额				
759	未确定服务暂列金额				
760	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
761	合同价格调整暂列金额				
762	未确定工程暂列金额				
763	未确定服务暂列金额				
764	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
765	合同价格调整暂列金额				
766	未确定工程暂列金额				
767	未确定服务暂列金额				
768	未确定其他暂列金额				
	人防电气工程				
769	合同价格调整暂列金额				
770	未确定工程暂列金额				
771	未确定服务暂列金额				
772	未确定其他暂列金额				
	人防通信和通风方式信号				
773	合同价格调整暂列金额				
774	未确定工程暂列金额				
775	未确定服务暂列金额				
776	未确定其他暂列金额				
	人防消防电工程				
777	合同价格调整暂列金额				
778	未确定工程暂列金额				
779	未确定服务暂列金额				
780	未确定其他暂列金额				
	人防暖通系统				
781	合同价格调整暂列金额				
782	未确定工程暂列金额				
783	未确定服务暂列金额				
784	未确定其他暂列金额				

-bf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	人防给排水系统				
785	合同价格调整暂列金额				
786	未确定工程暂列金额				
787	未确定服务暂列金额				
788	未确定其他暂列金额				
	泳池电气工程				
789	合同价格调整暂列金额				
790	未确定工程暂列金额				
791	未确定服务暂列金额				
792	未确定其他暂列金额				
	太阳能电气工程				
793	合同价格调整暂列金额				
794	未确定工程暂列金额				
795	未确定服务暂列金额				
796	未确定其他暂列金额				
	太阳能系统				
797	合同价格调整暂列金额				
798	未确定工程暂列金额				
799	未确定服务暂列金额				
800	未确定其他暂列金额				
合计				26500000.00	

bbdf93ec-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	泳池给排水系统				
801	合同价格调整暂列金额				
802	未确定工程暂列金额				
803	未确定服务暂列金额				
804	未确定其他暂列金额				
	泳池暖通系统				
805	合同价格调整暂列金额				
806	未确定工程暂列金额				
807	未确定服务暂列金额				
808	未确定其他暂列金额				
	非人防电气工程				
809	合同价格调整暂列金额				
810	未确定工程暂列金额				
811	未确定服务暂列金额				
812	未确定其他暂列金额				
	非人防消防电工程				
813	合同价格调整暂列金额				
814	未确定工程暂列金额				
815	未确定服务暂列金额				
816	未确定其他暂列金额				
	非人防弱电工程				
817	合同价格调整暂列金额				
818	未确定工程暂列金额				
819	未确定服务暂列金额				
820	未确定其他暂列金额				
	电梯工程				
821	合同价格调整暂列金额				
822	未确定工程暂列金额				
823	未确定服务暂列金额				
824	未确定其他暂列金额				
	非人防暖通系统				
825	合同价格调整暂列金额				
826	未确定工程暂列金额				
827	未确定服务暂列金额				
828	未确定其他暂列金额				
	非人防给排水系统				
829	合同价格调整暂列金额				
830	未确定工程暂列金额				
831	未确定服务暂列金额				
832	未确定其他暂列金额				
	非人防消防水系统				
833	合同价格调整暂列金额				
834	未确定工程暂列金额				
835	未确定服务暂列金额				
836	未确定其他暂列金额				
	消防泵房消防水系统				
837	合同价格调整暂列金额				
838	未确定工程暂列金额				
839	未确定服务暂列金额				

id:0d49ac-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
840	未确定其他暂列金额				
	消防泵房垃圾站给排水系统				
841	合同价格调整暂列金额				
842	未确定工程暂列金额				
843	未确定服务暂列金额				
844	未确定其他暂列金额				
	消防泵房暖通系统				
845	合同价格调整暂列金额				
846	未确定工程暂列金额				
847	未确定服务暂列金额				
848	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
849	合同价格调整暂列金额				
850	未确定工程暂列金额				
851	未确定服务暂列金额				
852	未确定其他暂列金额				
	装饰工程				
853	合同价格调整暂列金额				
854	未确定工程暂列金额				
855	未确定服务暂列金额				
856	未确定其他暂列金额				
	电气工程				
857	合同价格调整暂列金额				
858	未确定工程暂列金额				
859	未确定服务暂列金额				
860	未确定其他暂列金额				
	给排水工程				
861	合同价格调整暂列金额				
862	未确定工程暂列金额				
863	未确定服务暂列金额				
864	未确定其他暂列金额				
	拆除工程				
865	合同价格调整暂列金额				
866	未确定工程暂列金额				
867	未确定服务暂列金额				
868	未确定其他暂列金额				
	基坑支护工程				
869	合同价格调整暂列金额				
870	未确定工程暂列金额				
871	未确定服务暂列金额				
872	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
873	合同价格调整暂列金额				
874	未确定工程暂列金额				
875	未确定服务暂列金额				
876	未确定其他暂列金额				
	景观工程				
877	合同价格调整暂列金额				
878	未确定工程暂列金额				

3bd09ec-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
879	未确定服务暂列金额				
880	未确定其他暂列金额				
	绿化工程				
881	合同价格调整暂列金额				
882	未确定工程暂列金额				
883	未确定服务暂列金额				
884	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
885	合同价格调整暂列金额				
886	未确定工程暂列金额				
887	未确定服务暂列金额				
888	未确定其他暂列金额				
	景观工程				
889	合同价格调整暂列金额				
890	未确定工程暂列金额				
891	未确定服务暂列金额				
892	未确定其他暂列金额				
	绿化工程				
893	合同价格调整暂列金额				
894	未确定工程暂列金额				
895	未确定服务暂列金额				
896	未确定其他暂列金额				
	室外强电				
897	合同价格调整暂列金额				
898	未确定工程暂列金额				
899	未确定服务暂列金额				
900	未确定其他暂列金额				
	室外强电-土建				
901	合同价格调整暂列金额				
902	未确定工程暂列金额				
903	未确定服务暂列金额				
904	未确定其他暂列金额				
	室外强电-市政				
905	合同价格调整暂列金额				
906	未确定工程暂列金额				
907	未确定服务暂列金额				
908	未确定其他暂列金额				
	室外弱电				
909	合同价格调整暂列金额				
910	未确定工程暂列金额				
911	未确定服务暂列金额				
912	未确定其他暂列金额				
	室外弱电-土建				
913	合同价格调整暂列金额				
914	未确定工程暂列金额				
915	未确定服务暂列金额				
916	未确定其他暂列金额				
	室外景观照明-电气				
917	合同价格调整暂列金额				

-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
918	未确定工程暂列金额				
919	未确定服务暂列金额				
920	未确定其他暂列金额				
	室外景观照明-土建				
921	合同价格调整暂列金额				
922	未确定工程暂列金额				
923	未确定服务暂列金额				
924	未确定其他暂列金额				
	室外给排水系统				
925	合同价格调整暂列金额				
926	未确定工程暂列金额				
927	未确定服务暂列金额				
928	未确定其他暂列金额				
	室外给排水土建部分				
929	合同价格调整暂列金额				
930	未确定工程暂列金额				
931	未确定服务暂列金额				
932	未确定其他暂列金额				
	海绵城市安装部分				
933	合同价格调整暂列金额				
934	未确定工程暂列金额				
935	未确定服务暂列金额				
936	未确定其他暂列金额				
	海绵城市土建部分				
937	合同价格调整暂列金额				
938	未确定工程暂列金额				
939	未确定服务暂列金额				
940	未确定其他暂列金额				
	海绵城市阀门井				
941	合同价格调整暂列金额				
942	未确定工程暂列金额				
943	未确定服务暂列金额				
944	未确定其他暂列金额				
	景观给排水系统				
945	合同价格调整暂列金额				
946	未确定工程暂列金额				
947	未确定服务暂列金额				
948	未确定其他暂列金额				
	景观给排水土建部分				
949	合同价格调整暂列金额				
950	未确定工程暂列金额				
951	未确定服务暂列金额				
952	未确定其他暂列金额				
	景观给水阀门井				
953	合同价格调整暂列金额				
954	未确定工程暂列金额				
955	未确定服务暂列金额				
956	未确定其他暂列金额				
	景观雨水阀门井				

2e49d4c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
957	合同价格调整暂列金额				
958	未确定工程暂列金额				
959	未确定服务暂列金额				
960	未确定其他暂列金额				
	室外强弱电-安装				
961	合同价格调整暂列金额				
962	未确定工程暂列金额				
963	未确定服务暂列金额				
964	未确定其他暂列金额				
	室外强弱电-土建				
965	合同价格调整暂列金额				
966	未确定工程暂列金额				
967	未确定服务暂列金额				
968	未确定其他暂列金额				
	室外强弱电-市政				
969	合同价格调整暂列金额				
970	未确定工程暂列金额				
971	未确定服务暂列金额				
972	未确定其他暂列金额				
	室外景观照明-电气				
973	合同价格调整暂列金额				
974	未确定工程暂列金额				
975	未确定服务暂列金额				
976	未确定其他暂列金额				
	室外景观照明-土建				
977	合同价格调整暂列金额				
978	未确定工程暂列金额				
979	未确定服务暂列金额				
980	未确定其他暂列金额				
	室外给水工程				
981	合同价格调整暂列金额				
982	未确定工程暂列金额				
983	未确定服务暂列金额				
984	未确定其他暂列金额				
	室外污水工程				
985	合同价格调整暂列金额				
986	未确定工程暂列金额				
987	未确定服务暂列金额				
988	未确定其他暂列金额				
	室外雨水工程				
989	合同价格调整暂列金额				
990	未确定工程暂列金额				
991	未确定服务暂列金额				
992	未确定其他暂列金额				
	室外消防水工程				
993	合同价格调整暂列金额				
994	未确定工程暂列金额				
995	未确定服务暂列金额				
996	未确定其他暂列金额				

-0161-3c14ebd -6ced-4284-bf38

暂列金额明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	室外给排水土建部分				
997	合同价格调整暂列金额				
998	未确定工程暂列金额				
999	未确定服务暂列金额				
1000	未确定其他暂列金额				
	室外给水阀门井				
1001	合同价格调整暂列金额				
1002	未确定工程暂列金额				
1003	未确定服务暂列金额				
1004	未确定其他暂列金额				
	室外雨污水阀门井				
1005	合同价格调整暂列金额				
1006	未确定工程暂列金额				
1007	未确定服务暂列金额				
1008	未确定其他暂列金额				
	室外消防水阀门井				
1009	合同价格调整暂列金额				
1010	未确定工程暂列金额				
1011	未确定服务暂列金额				
1012	未确定其他暂列金额				
	景观给排水系统				
1013	合同价格调整暂列金额				
1014	未确定工程暂列金额				
1015	未确定服务暂列金额				
1016	未确定其他暂列金额				
	景观给排水土建部分				
1017	合同价格调整暂列金额				
1018	未确定工程暂列金额				
1019	未确定服务暂列金额				
1020	未确定其他暂列金额				
	景观给水阀门井				
1021	合同价格调整暂列金额				
1022	未确定工程暂列金额				
1023	未确定服务暂列金额				
1024	未确定其他暂列金额				
	绿化工程				
1025	合同价格调整暂列金额				
1026	未确定工程暂列金额				
1027	未确定服务暂列金额				
1028	未确定其他暂列金额				
	建筑工程				
1029	暂列金额	26500000.00	100	26500000.00	
合计				26500000.00	

ID:1d0e4c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	建筑工程				
1	专业工程暂估价				
	装饰工程				
2	专业工程暂估价				
	电气工程				
3	专业工程暂估价				
	弱电工程				
4	专业工程暂估价				
	消防电工程				
5	专业工程暂估价				
	暖通工程				
6	专业工程暂估价				
	给排水工程				
7	专业工程暂估价				
	建筑工程				
8	专业工程暂估价				
	装饰工程				
9	专业工程暂估价				
	电气工程				
10	专业工程暂估价				
	弱电工程				
11	专业工程暂估价				
	消防电工程				
12	专业工程暂估价				
	暖通工程				
13	专业工程暂估价				
	给排水工程				
14	专业工程暂估价				
	建筑工程				
15	专业工程暂估价				
	装饰工程				
16	专业工程暂估价				
	电气工程				
17	专业工程暂估价				
	弱电工程				
18	专业工程暂估价				
	消防电工程				
19	专业工程暂估价				
	暖通工程				
20	专业工程暂估价				
	给排水工程				
21	专业工程暂估价				
	建筑工程				
22	专业工程暂估价				
	装饰工程				
23	专业工程暂估价				
	电气工程				
24	专业工程暂估价				

id:554c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	弱电工程				
25	专业工程暂估价				
	消防电工程				
26	专业工程暂估价				
	暖通工程				
27	专业工程暂估价				
	给排水工程				
28	专业工程暂估价				
	建筑工程				
29	专业工程暂估价				
	装饰工程				
30	专业工程暂估价				
	电气工程				
31	专业工程暂估价				
	弱电工程				
32	专业工程暂估价				
	消防电工程				
33	专业工程暂估价				
	暖通工程				
34	专业工程暂估价				
	给排水工程				
35	专业工程暂估价				
	建筑工程				
36	专业工程暂估价				
	装饰工程				
37	专业工程暂估价				
	电气工程				
38	专业工程暂估价				
	弱电工程				
39	专业工程暂估价				
	消防电工程				
40	专业工程暂估价				
	暖通工程				
41	专业工程暂估价				
	给排水工程				
42	专业工程暂估价				
	建筑工程				
43	专业工程暂估价				
	装饰工程				
44	专业工程暂估价				
	电气工程				
45	专业工程暂估价				
	弱电工程				
46	专业工程暂估价				
	消防电工程				
47	专业工程暂估价				
	暖通工程				
48	专业工程暂估价				

ffe1954c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	给排水工程				
49	专业工程暂估价				
	建筑工程				
50	专业工程暂估价				
	装饰工程				
51	专业工程暂估价				
	电气工程				
52	专业工程暂估价				
	弱电工程				
53	专业工程暂估价				
	消防电工程				
54	专业工程暂估价				
	暖通工程				
55	专业工程暂估价				
	给排水工程				
56	专业工程暂估价				
	建筑工程				
57	专业工程暂估价				
	装饰工程				
58	专业工程暂估价				
	电气工程				
59	专业工程暂估价				
	弱电工程				
60	专业工程暂估价				
	消防电工程				
61	专业工程暂估价				
	暖通工程				
62	专业工程暂估价				
	给排水工程				
63	专业工程暂估价				
	建筑工程				
64	专业工程暂估价				
	装饰工程				
65	专业工程暂估价				
	电气工程				
66	专业工程暂估价				
	弱电工程				
67	专业工程暂估价				
	消防电工程				
68	专业工程暂估价				
	暖通工程				
69	专业工程暂估价				
	给排水工程				
70	专业工程暂估价				
	建筑工程				
71	专业工程暂估价				
	装饰工程				
72	专业工程暂估价				

ffdf554c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	电气工程				
73	专业工程暂估价				
	弱电工程				
74	专业工程暂估价				
	消防电工程				
75	专业工程暂估价				
	暖通工程				
76	专业工程暂估价				
	给排水工程				
77	专业工程暂估价				
	建筑工程				
78	专业工程暂估价				
	装饰工程				
79	专业工程暂估价				
	电气工程				
80	专业工程暂估价				
	弱电工程				
81	专业工程暂估价				
	消防电工程				
82	专业工程暂估价				
	暖通工程				
83	专业工程暂估价				
	给排水工程				
84	专业工程暂估价				
	建筑工程				
85	专业工程暂估价				
	装饰工程				
86	专业工程暂估价				
	电气工程				
87	专业工程暂估价				
	弱电工程				
88	专业工程暂估价				
	消防电工程				
89	专业工程暂估价				
	暖通工程				
90	专业工程暂估价				
	给排水工程				
91	专业工程暂估价				
	建筑工程				
92	专业工程暂估价				
	装饰工程				
93	专业工程暂估价				
	电气工程				
94	专业工程暂估价				
	弱电工程				
95	专业工程暂估价				
	消防电工程				
96	专业工程暂估价				

d1f554c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	暖通工程				
97	专业工程暂估价				
	给排水工程				
98	专业工程暂估价				
	建筑工程				
99	专业工程暂估价				
	装饰工程				
100	专业工程暂估价				
	电气工程				
101	专业工程暂估价				
	弱电工程				
102	专业工程暂估价				
	消防电工程				
103	专业工程暂估价				
	暖通工程				
104	专业工程暂估价				
	给排水工程				
105	专业工程暂估价				
	建筑工程				
106	专业工程暂估价				
	装饰工程				
107	专业工程暂估价				
	电气工程				
108	专业工程暂估价				
	弱电工程				
109	专业工程暂估价				
	消防电工程				
110	专业工程暂估价				
	暖通工程				
111	专业工程暂估价				
	给排水工程				
112	专业工程暂估价				
	建筑工程				
113	专业工程暂估价				
	装饰工程				
114	专业工程暂估价				
	电气工程				
115	专业工程暂估价				
	弱电工程				
116	专业工程暂估价				
	消防电工程				
117	专业工程暂估价				
	暖通工程				
118	专业工程暂估价				
	给排水工程				
119	专业工程暂估价				
	建筑工程				
120	专业工程暂估价				

id:554c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	装饰工程				
121	专业工程暂估价				
	电气工程				
122	专业工程暂估价				
	弱电工程				
123	专业工程暂估价				
	消防电工程				
124	专业工程暂估价				
	暖通工程				
125	专业工程暂估价				
	给排水工程				
126	专业工程暂估价				
	建筑工程				
127	专业工程暂估价				
	装饰工程				
128	专业工程暂估价				
	电气工程				
129	专业工程暂估价				
	弱电工程				
130	专业工程暂估价				
	消防电工程				
131	专业工程暂估价				
	暖通工程				
132	专业工程暂估价				
	给排水工程				
133	专业工程暂估价				
	建筑工程				
134	专业工程暂估价				
	装饰工程				
135	专业工程暂估价				
	电气工程				
136	专业工程暂估价				
	弱电工程				
137	专业工程暂估价				
	消防电工程				
138	专业工程暂估价				
	暖通工程				
139	专业工程暂估价				
	给排水工程				
140	专业工程暂估价				
	建筑工程				
141	专业工程暂估价				
	装饰工程				
142	专业工程暂估价				
	电气工程				
143	专业工程暂估价				
	弱电工程				
144	专业工程暂估价				

id:554c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	消防电工程				
145	专业工程暂估价				
	暖通工程				
146	专业工程暂估价				
	给排水工程				
147	专业工程暂估价				
	茶室建筑工程				
148	专业工程暂估价				
	茶室装饰工程				
149	专业工程暂估价				
	图书馆建筑工程地下				
150	专业工程暂估价				
	图书馆装饰工程地下				
151	专业工程暂估价				
	图书馆建筑工程地上				
152	专业工程暂估价				
	图书馆装饰工程地上				
153	专业工程暂估价				
	电气工程				
154	专业工程暂估价				
	弱电工程				
155	专业工程暂估价				
	消防电工程				
156	专业工程暂估价				
	暖通工程				
157	专业工程暂估价				
	给排水工程				
158	专业工程暂估价				
	建筑工程				
159	专业工程暂估价				
	装饰工程				
160	专业工程暂估价				
	建筑工程				
161	专业工程暂估价				
	装饰工程				
162	专业工程暂估价				
	建筑工程				
163	专业工程暂估价				
	装饰工程				
164	专业工程暂估价				
	建筑工程				
165	专业工程暂估价				
	装饰工程				
166	专业工程暂估价				
	建筑工程				
167	专业工程暂估价				
	装饰工程				
168	专业工程暂估价				

id:554c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	建筑工程				
169	专业工程暂估价				
	装饰工程				
170	专业工程暂估价				
	建筑工程				
171	专业工程暂估价				
	装饰工程				
172	专业工程暂估价				
	建筑工程				
173	专业工程暂估价				
	装饰工程				
174	专业工程暂估价				
	建筑工程				
175	专业工程暂估价				
	装饰工程				
176	专业工程暂估价				
	建筑工程				
177	专业工程暂估价				
	装饰工程				
178	专业工程暂估价				
	建筑工程				
179	专业工程暂估价				
	装饰工程				
180	专业工程暂估价				
	建筑工程				
181	专业工程暂估价				
	装饰工程				
182	专业工程暂估价				
	建筑工程				
183	专业工程暂估价				
	装饰工程				
184	专业工程暂估价				
	建筑工程				
185	专业工程暂估价				
	装饰工程				
186	专业工程暂估价				
	建筑工程				
187	专业工程暂估价				
	装饰工程				
188	专业工程暂估价				
	建筑工程				
189	专业工程暂估价				
	装饰工程				
190	专业工程暂估价				
	建筑工程				
191	专业工程暂估价				
	装饰工程				
192	专业工程暂估价				

dd1564c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	人防电气工程				
193	专业工程暂估价				
	人防通信和通风方式信号				
194	专业工程暂估价				
	人防消防电工程				
195	专业工程暂估价				
	人防暖通系统				
196	专业工程暂估价				
	人防给排水系统				
197	专业工程暂估价				
	泳池电气工程				
198	专业工程暂估价				
	太阳能电气工程				
199	专业工程暂估价				
	太阳能系统				
200	专业工程暂估价				
	泳池给排水系统				
201	专业工程暂估价				
	泳池暖通系统				
202	专业工程暂估价				
	非人防电气工程				
203	专业工程暂估价				
	非人防消防电工程				
204	专业工程暂估价				
	非人防弱电工程				
205	专业工程暂估价				
	电梯工程				
206	专业工程暂估价				
	非人防暖通系统				
207	专业工程暂估价				
	非人防给排水系统				
208	专业工程暂估价				
	非人防消防水系统				
209	专业工程暂估价				
	消防泵房消防水系统				
210	专业工程暂估价				
	消防泵房垃圾站给排水系统				
211	专业工程暂估价				
	消防泵房暖通系统				
212	专业工程暂估价				
	建筑工程				
213	专业工程暂估价				
	装饰工程				
214	专业工程暂估价				
	电气工程				
215	专业工程暂估价				
	给排水工程				
216	专业工程暂估价				

0e0254c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	拆除工程				
217	专业工程暂估价				
	基坑支护工程				
218	专业工程暂估价				
	建筑工程				
219	专业工程暂估价				
	景观工程				
220	专业工程暂估价				
	绿化工程				
221	专业工程暂估价				
	建筑工程				
222	专业工程暂估价				
	景观工程				
223	专业工程暂估价				
	绿化工程				
224	专业工程暂估价				
	室外强电				
225	专业工程暂估价				
	室外强电-土建				
226	专业工程暂估价				
	室外强电-市政				
227	专业工程暂估价				
	室外弱电				
228	专业工程暂估价				
	室外弱电-土建				
229	专业工程暂估价				
	室外景观照明-电气				
230	专业工程暂估价				
	室外景观照明-土建				
231	专业工程暂估价				
	室外给排水系统				
232	专业工程暂估价				
	室外给排水土建部分				
233	专业工程暂估价				
	海绵城市安装部分				
234	专业工程暂估价				
	海绵城市土建部分				
235	专业工程暂估价				
	海绵城市阀门井				
236	专业工程暂估价				
	景观给排水系统				
237	专业工程暂估价				
	景观给排水土建部分				
238	专业工程暂估价				
	景观给水阀门井				
239	专业工程暂估价				
	景观雨水阀门井				
240	专业工程暂估价				

0e7f54c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

专业工程暂估价明细表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	室外强弱电-安装				
241	专业工程暂估价				
	室外强弱电-土建				
242	专业工程暂估价				
	室外强弱电-市政				
243	专业工程暂估价				
	室外景观照明-电气				
244	专业工程暂估价				
	室外景观照明-土建				
245	专业工程暂估价				
	室外给水工程				
246	专业工程暂估价				
	室外污水工程				
247	专业工程暂估价				
	室外雨水工程				
248	专业工程暂估价				
	室外消防水工程				
249	专业工程暂估价				
	室外给排水土建部分				
250	专业工程暂估价				
	室外给水阀门井				
251	专业工程暂估价				
	室外雨污水阀门井				
252	专业工程暂估价				
	室外消防水阀门井				
253	专业工程暂估价				
	景观给排水系统				
254	专业工程暂估价				
	景观给排水土建部分				
255	专业工程暂估价				
	景观给水阀门井				
256	专业工程暂估价				
	绿化工程				
257	专业工程暂估价				
	建筑工程				
258	H6#楼现状建筑修缮加固改造工程（含安装、精装）	2270642.20	204357.80	2475000.00	
259	H1#-H17#楼精装修工程（含安装）	106573779.82	9591640.18	116165420.00	
260	标识标牌工程	917431.19	82568.81	1000000.00	
261	光伏工程	9174.31	825.69	10000.00	
262	抗震支架	435531.19	39197.81	474729.00	
263	污水处理工程	8256880.73	743119.27	9000000.00	
264	幕墙工程	9140660.55	822659.45	9963320.00	
合计		127604099.99	11484369.01	139088469.00	

f0f0254c-6ced-4284-bf38-016113cf4ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			

f0df554c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					

bbaf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					

bbdf554c-6ced-4284-bf38-0f6113cf4ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						

bdf954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

1bdb554c-6ced-4284-bf38-0f6113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					

80d554c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

bb1b54c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						

bg1f954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				

1b3e54c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

bf10954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			

fbdb54c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					

bbdf254c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						

bdf954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

1ddf554c-6ced-4284-bf38-0f6113cf4ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					

f0df54c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

bb1254c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

bg1f954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

bf10954c-6ced-4284-bf38-0f6113cf4ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				

f0df954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					

bbdf54c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						

bdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				

1bdb954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					

f0df54c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					

bb1954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

bf1f954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

1b2e554c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

bf10954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			

fbdb554c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

bbaf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	茶室建筑工程					

bbdf254c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	茶室装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	图书馆建筑工程地下					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	图书馆装饰工程地下					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						

bdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	图书馆建筑工程地上					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	图书馆装饰工程地上					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					

1ad1954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暖通工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

bfdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113cf4ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				

1b2e54c-6ced-4284-bf38-0f6113cf4ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						

D1D954C-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				

f0df954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					

bbaf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					

bbdf54c-6ced-4284-bf38-0f6113cf4ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						

bedf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	人防电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	人防通信和通风方式信号					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	人防消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

1bdb554c-6ced-4284-bf38-0f6113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	人防暖通系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	人防给排水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	泳池电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	太阳能电气工程					
一	人工					

bb1e54c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	太阳能系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	泳池给排水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	泳池暖通系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

bb1b54c-6ced-4284-bf38-0f6113cf4ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	非人防电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	非人防消防电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	非人防弱电工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	电梯工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

bg1f954c-6ced-4284-bf38-0f6113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	非人防暖通系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	非人防给排水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	非人防消防水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防泵房消防水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防泵房垃圾站给排水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	消防泵房暖通系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				

1b3e54c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	装饰工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	电气工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	给排水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	拆除工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	基坑支护工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	景观工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	景观工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					

bf10954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	室外强电					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外强电-土建					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外强电-市政					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外弱电					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			

f0df954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外弱电-土建					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外景观照明-电气					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外景观照明-土建					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					

bbaf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外给排水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外给排水土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	海绵城市安装部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	海绵城市土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

1bdb954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	海绵城市阀门井					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	景观给排水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	景观给排水土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	景观给水阀门井					
一	人工					

bb1554c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	景观雨水阀门井					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	室外强弱电-安装					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	室外强弱电-土建					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

bb1954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	室外强弱电-市政					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	室外景观照明-电气					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	室外景观照明-土建					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	室外给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

bgdf954c-6ced-4284-bf38-0f6113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外污水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外雨水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外消防水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外给排水土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

bbd1954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外给水阀门井					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外雨污水阀门井					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	室外消防水阀门井					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

1b2e554c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	景观给排水系统					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	景观给排水土建部分					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	景观给水阀门井					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	绿化工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

bbaf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

计日工表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	建筑工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	合计					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
4	发包人提供材料				
5	专业分包工程				
6	直接发包的专业工程				
	电气工程				
7	发包人提供材料				
8	专业分包工程				
9	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
10	发包人提供材料				
11	专业分包工程				
12	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
13	发包人提供材料				
14	专业分包工程				
15	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
16	发包人提供材料				
17	专业分包工程				
18	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
19	发包人提供材料				
20	专业分包工程				
21	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
22	发包人提供材料				
23	专业分包工程				
24	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
25	发包人提供材料				
26	专业分包工程				
27	直接发包的专业工程				
	电气工程				
28	发包人提供材料				
29	专业分包工程				
30	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
31	发包人提供材料				
32	专业分包工程				
33	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
34	发包人提供材料				
35	专业分包工程				
36	直接发包的专业工程				
	暖通工程				

10049b1c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
37	发包人提供材料				
38	专业分包工程				
39	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
40	发包人提供材料				
41	专业分包工程				
42	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
43	发包人提供材料				
44	专业分包工程				
45	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
46	发包人提供材料				
47	专业分包工程				
48	直接发包的专业工程				
	电气工程				
49	发包人提供材料				
50	专业分包工程				
51	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
52	发包人提供材料				
53	专业分包工程				
54	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
55	发包人提供材料				
56	专业分包工程				
57	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
58	发包人提供材料				
59	专业分包工程				
60	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
61	发包人提供材料				
62	专业分包工程				
63	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
64	发包人提供材料				
65	专业分包工程				
66	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
67	发包人提供材料				
68	专业分包工程				
69	直接发包的专业工程				
	电气工程				
70	发包人提供材料				
71	专业分包工程				
72	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
73	发包人提供材料				

hu-10540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
74	专业分包工程				
75	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
76	发包人提供材料				
77	专业分包工程				
78	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
79	发包人提供材料				
80	专业分包工程				
81	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
82	发包人提供材料				
83	专业分包工程				
84	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
85	发包人提供材料				
86	专业分包工程				
87	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
88	发包人提供材料				
89	专业分包工程				
90	直接发包的专业工程				
	电气工程				
91	发包人提供材料				
92	专业分包工程				
93	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
94	发包人提供材料				
95	专业分包工程				
96	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
97	发包人提供材料				
98	专业分包工程				
99	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
100	发包人提供材料				
101	专业分包工程				
102	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
103	发包人提供材料				
104	专业分包工程				
105	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
106	发包人提供材料				
107	专业分包工程				
108	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
109	发包人提供材料				
110	专业分包工程				

b2149f4c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
111	直接发包的专业工程				
	电气工程				
112	发包人提供材料				
113	专业分包工程				
114	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
115	发包人提供材料				
116	专业分包工程				
117	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
118	发包人提供材料				
119	专业分包工程				
120	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
121	发包人提供材料				
122	专业分包工程				
123	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
124	发包人提供材料				
125	专业分包工程				
126	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
127	发包人提供材料				
128	专业分包工程				
129	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
130	发包人提供材料				
131	专业分包工程				
132	直接发包的专业工程				
	电气工程				
133	发包人提供材料				
134	专业分包工程				
135	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
136	发包人提供材料				
137	专业分包工程				
138	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
139	发包人提供材料				
140	专业分包工程				
141	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
142	发包人提供材料				
143	专业分包工程				
144	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
145	发包人提供材料				
146	专业分包工程				
147	直接发包的专业工程				

bd1499-4c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
148	发包人提供材料				
149	专业分包工程				
150	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
151	发包人提供材料				
152	专业分包工程				
153	直接发包的专业工程				
	电气工程				
154	发包人提供材料				
155	专业分包工程				
156	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
157	发包人提供材料				
158	专业分包工程				
159	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
160	发包人提供材料				
161	专业分包工程				
162	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
163	发包人提供材料				
164	专业分包工程				
165	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
166	发包人提供材料				
167	专业分包工程				
168	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
169	发包人提供材料				
170	专业分包工程				
171	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
172	发包人提供材料				
173	专业分包工程				
174	直接发包的专业工程				
	电气工程				
175	发包人提供材料				
176	专业分包工程				
177	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
178	发包人提供材料				
179	专业分包工程				
180	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
181	发包人提供材料				
182	专业分包工程				
183	直接发包的专业工程				
	暖通工程				

bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第6页 共22页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
184	发包人提供材料				
185	专业分包工程				
186	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
187	发包人提供材料				
188	专业分包工程				
189	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
190	发包人提供材料				
191	专业分包工程				
192	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
193	发包人提供材料				
194	专业分包工程				
195	直接发包的专业工程				
	电气工程				
196	发包人提供材料				
197	专业分包工程				
198	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
199	发包人提供材料				
200	专业分包工程				
201	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
202	发包人提供材料				
203	专业分包工程				
204	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
205	发包人提供材料				
206	专业分包工程				
207	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
208	发包人提供材料				
209	专业分包工程				
210	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
211	发包人提供材料				
212	专业分包工程				
213	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
214	发包人提供材料				
215	专业分包工程				
216	直接发包的专业工程				
	电气工程				
217	发包人提供材料				
218	专业分包工程				
219	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
220	发包人提供材料				

bw-10540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
221	专业分包工程				
222	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
223	发包人提供材料				
224	专业分包工程				
225	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
226	发包人提供材料				
227	专业分包工程				
228	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
229	发包人提供材料				
230	专业分包工程				
231	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
232	发包人提供材料				
233	专业分包工程				
234	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
235	发包人提供材料				
236	专业分包工程				
237	直接发包的专业工程				
	电气工程				
238	发包人提供材料				
239	专业分包工程				
240	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
241	发包人提供材料				
242	专业分包工程				
243	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
244	发包人提供材料				
245	专业分包工程				
246	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
247	发包人提供材料				
248	专业分包工程				
249	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
250	发包人提供材料				
251	专业分包工程				
252	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
253	发包人提供材料				
254	专业分包工程				
255	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
256	发包人提供材料				
257	专业分包工程				

b2149f4c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
258	直接发包的专业工程				
	电气工程				
259	发包人提供材料				
260	专业分包工程				
261	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
262	发包人提供材料				
263	专业分包工程				
264	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
265	发包人提供材料				
266	专业分包工程				
267	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
268	发包人提供材料				
269	专业分包工程				
270	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
271	发包人提供材料				
272	专业分包工程				
273	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
274	发包人提供材料				
275	专业分包工程				
276	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
277	发包人提供材料				
278	专业分包工程				
279	直接发包的专业工程				
	电气工程				
280	发包人提供材料				
281	专业分包工程				
282	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
283	发包人提供材料				
284	专业分包工程				
285	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
286	发包人提供材料				
287	专业分包工程				
288	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
289	发包人提供材料				
290	专业分包工程				
291	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
292	发包人提供材料				
293	专业分包工程				
294	直接发包的专业工程				

bid-1994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
295	发包人提供材料				
296	专业分包工程				
297	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
298	发包人提供材料				
299	专业分包工程				
300	直接发包的专业工程				
	电气工程				
301	发包人提供材料				
302	专业分包工程				
303	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
304	发包人提供材料				
305	专业分包工程				
306	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
307	发包人提供材料				
308	专业分包工程				
309	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
310	发包人提供材料				
311	专业分包工程				
312	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
313	发包人提供材料				
314	专业分包工程				
315	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
316	发包人提供材料				
317	专业分包工程				
318	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
319	发包人提供材料				
320	专业分包工程				
321	直接发包的专业工程				
	电气工程				
322	发包人提供材料				
323	专业分包工程				
324	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
325	发包人提供材料				
326	专业分包工程				
327	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
328	发包人提供材料				
329	专业分包工程				
330	直接发包的专业工程				
	暖通工程				

1a0495dc-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第10页 共22页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
331	发包人提供材料				
332	专业分包工程				
333	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
334	发包人提供材料				
335	专业分包工程				
336	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
337	发包人提供材料				
338	专业分包工程				
339	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
340	发包人提供材料				
341	专业分包工程				
342	直接发包的专业工程				
	电气工程				
343	发包人提供材料				
344	专业分包工程				
345	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
346	发包人提供材料				
347	专业分包工程				
348	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
349	发包人提供材料				
350	专业分包工程				
351	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
352	发包人提供材料				
353	专业分包工程				
354	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
355	发包人提供材料				
356	专业分包工程				
357	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
358	发包人提供材料				
359	专业分包工程				
360	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
361	发包人提供材料				
362	专业分包工程				
363	直接发包的专业工程				
	电气工程				
364	发包人提供材料				
365	专业分包工程				
366	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
367	发包人提供材料				

bid-10540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第11页 共22页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
368	专业分包工程				
369	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
370	发包人提供材料				
371	专业分包工程				
372	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
373	发包人提供材料				
374	专业分包工程				
375	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
376	发包人提供材料				
377	专业分包工程				
378	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
379	发包人提供材料				
380	专业分包工程				
381	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
382	发包人提供材料				
383	专业分包工程				
384	直接发包的专业工程				
	电气工程				
385	发包人提供材料				
386	专业分包工程				
387	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
388	发包人提供材料				
389	专业分包工程				
390	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
391	发包人提供材料				
392	专业分包工程				
393	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
394	发包人提供材料				
395	专业分包工程				
396	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
397	发包人提供材料				
398	专业分包工程				
399	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
400	发包人提供材料				
401	专业分包工程				
402	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
403	发包人提供材料				
404	专业分包工程				

bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
405	直接发包的专业工程				
	电气工程				
406	发包人提供材料				
407	专业分包工程				
408	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
409	发包人提供材料				
410	专业分包工程				
411	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
412	发包人提供材料				
413	专业分包工程				
414	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
415	发包人提供材料				
416	专业分包工程				
417	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
418	发包人提供材料				
419	专业分包工程				
420	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
421	发包人提供材料				
422	专业分包工程				
423	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
424	发包人提供材料				
425	专业分包工程				
426	直接发包的专业工程				
	电气工程				
427	发包人提供材料				
428	专业分包工程				
429	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
430	发包人提供材料				
431	专业分包工程				
432	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
433	发包人提供材料				
434	专业分包工程				
435	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
436	发包人提供材料				
437	专业分包工程				
438	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
439	发包人提供材料				
440	专业分包工程				
441	直接发包的专业工程				

id:1994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	茶室建筑工程				
442	发包人提供材料				
443	专业分包工程				
444	直接发包的专业工程				
	茶室装饰工程				
445	发包人提供材料				
446	专业分包工程				
447	直接发包的专业工程				
	图书馆建筑工程地下				
448	发包人提供材料				
449	专业分包工程				
450	直接发包的专业工程				
	图书馆装饰工程地下				
451	发包人提供材料				
452	专业分包工程				
453	直接发包的专业工程				
	图书馆建筑工程地上				
454	发包人提供材料				
455	专业分包工程				
456	直接发包的专业工程				
	图书馆装饰工程地上				
457	发包人提供材料				
458	专业分包工程				
459	直接发包的专业工程				
	电气工程				
460	发包人提供材料				
461	专业分包工程				
462	直接发包的专业工程				
	弱电工程				
463	发包人提供材料				
464	专业分包工程				
465	直接发包的专业工程				
	消防电工程				
466	发包人提供材料				
467	专业分包工程				
468	直接发包的专业工程				
	暖通工程				
469	发包人提供材料				
470	专业分包工程				
471	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
472	发包人提供材料				
473	专业分包工程				
474	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
475	发包人提供材料				
476	专业分包工程				
477	直接发包的专业工程				
	装饰工程				

bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第14页 共22页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
478	发包人提供材料				
479	专业分包工程				
480	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
481	发包人提供材料				
482	专业分包工程				
483	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
484	发包人提供材料				
485	专业分包工程				
486	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
487	发包人提供材料				
488	专业分包工程				
489	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
490	发包人提供材料				
491	专业分包工程				
492	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
493	发包人提供材料				
494	专业分包工程				
495	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
496	发包人提供材料				
497	专业分包工程				
498	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
499	发包人提供材料				
500	专业分包工程				
501	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
502	发包人提供材料				
503	专业分包工程				
504	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
505	发包人提供材料				
506	专业分包工程				
507	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
508	发包人提供材料				
509	专业分包工程				
510	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
511	发包人提供材料				
512	专业分包工程				
513	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
514	发包人提供材料				

bw-10540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
515	专业分包工程				
516	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
517	发包人提供材料				
518	专业分包工程				
519	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
520	发包人提供材料				
521	专业分包工程				
522	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
523	发包人提供材料				
524	专业分包工程				
525	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
526	发包人提供材料				
527	专业分包工程				
528	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
529	发包人提供材料				
530	专业分包工程				
531	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
532	发包人提供材料				
533	专业分包工程				
534	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
535	发包人提供材料				
536	专业分包工程				
537	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
538	发包人提供材料				
539	专业分包工程				
540	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
541	发包人提供材料				
542	专业分包工程				
543	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
544	发包人提供材料				
545	专业分包工程				
546	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
547	发包人提供材料				
548	专业分包工程				
549	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
550	发包人提供材料				
551	专业分包工程				

bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第16页 共22页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
552	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
553	发包人提供材料				
554	专业分包工程				
555	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
556	发包人提供材料				
557	专业分包工程				
558	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
559	发包人提供材料				
560	专业分包工程				
561	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
562	发包人提供材料				
563	专业分包工程				
564	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
565	发包人提供材料				
566	专业分包工程				
567	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
568	发包人提供材料				
569	专业分包工程				
570	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
571	发包人提供材料				
572	专业分包工程				
573	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
574	发包人提供材料				
575	专业分包工程				
576	直接发包的专业工程				
	人防电气工程				
577	发包人提供材料				
578	专业分包工程				
579	直接发包的专业工程				
	人防通信和通风方式信号				
580	发包人提供材料				
581	专业分包工程				
582	直接发包的专业工程				
	人防消防电工程				
583	发包人提供材料				
584	专业分包工程				
585	直接发包的专业工程				
	人防暖通系统				
586	发包人提供材料				
587	专业分包工程				

bm4994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第17页 共22页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
588	直接发包的专业工程				
	人防给排水系统				
589	发包人提供材料				
590	专业分包工程				
591	直接发包的专业工程				
	泳池电气工程				
592	发包人提供材料				
593	专业分包工程				
594	直接发包的专业工程				
	太阳能电气工程				
595	发包人提供材料				
596	专业分包工程				
597	直接发包的专业工程				
	太阳能系统				
598	发包人提供材料				
599	专业分包工程				
600	直接发包的专业工程				
	泳池给排水系统				
601	发包人提供材料				
602	专业分包工程				
603	直接发包的专业工程				
	泳池暖通系统				
604	发包人提供材料				
605	专业分包工程				
606	直接发包的专业工程				
	非人防电气工程				
607	发包人提供材料				
608	专业分包工程				
609	直接发包的专业工程				
	非人防消防电工程				
610	发包人提供材料				
611	专业分包工程				
612	直接发包的专业工程				
	非人防弱电工程				
613	发包人提供材料				
614	专业分包工程				
615	直接发包的专业工程				
	电梯工程				
616	发包人提供材料				
617	专业分包工程				
618	直接发包的专业工程				
	非人防暖通系统				
619	发包人提供材料				
620	专业分包工程				
621	直接发包的专业工程				
	非人防给排水系统				
622	发包人提供材料				
623	专业分包工程				
624	直接发包的专业工程				

ww.1994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	非人防消防水系统				
625	发包人提供材料				
626	专业分包工程				
627	直接发包的专业工程				
	消防泵房消防水系统				
628	发包人提供材料				
629	专业分包工程				
630	直接发包的专业工程				
	消防泵房垃圾站给排水系统				
631	发包人提供材料				
632	专业分包工程				
633	直接发包的专业工程				
	消防泵房暖通系统				
634	发包人提供材料				
635	专业分包工程				
636	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
637	发包人提供材料				
638	专业分包工程				
639	直接发包的专业工程				
	装饰工程				
640	发包人提供材料				
641	专业分包工程				
642	直接发包的专业工程				
	电气工程				
643	发包人提供材料				
644	专业分包工程				
645	直接发包的专业工程				
	给排水工程				
646	发包人提供材料				
647	专业分包工程				
648	直接发包的专业工程				
	拆除工程				
649	发包人提供材料				
650	专业分包工程				
651	直接发包的专业工程				
	基坑支护工程				
652	发包人提供材料				
653	专业分包工程				
654	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
655	发包人提供材料				
656	专业分包工程				
657	直接发包的专业工程				
	景观工程				
658	发包人提供材料				
659	专业分包工程				
660	直接发包的专业工程				

1d1254c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	绿化工程				
661	发包人提供材料				
662	专业分包工程				
663	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
664	发包人提供材料				
665	专业分包工程				
666	直接发包的专业工程				
	景观工程				
667	发包人提供材料				
668	专业分包工程				
669	直接发包的专业工程				
	绿化工程				
670	发包人提供材料				
671	专业分包工程				
672	直接发包的专业工程				
	室外强电				
673	发包人提供材料				
674	专业分包工程				
675	直接发包的专业工程				
	室外强电-土建				
676	发包人提供材料				
677	专业分包工程				
678	直接发包的专业工程				
	室外强电-市政				
679	发包人提供材料				
680	专业分包工程				
681	直接发包的专业工程				
	室外弱电				
682	发包人提供材料				
683	专业分包工程				
684	直接发包的专业工程				
	室外弱电-土建				
685	发包人提供材料				
686	专业分包工程				
687	直接发包的专业工程				
	室外景观照明-电气				
688	发包人提供材料				
689	专业分包工程				
690	直接发包的专业工程				
	室外景观照明-土建				
691	发包人提供材料				
692	专业分包工程				
693	直接发包的专业工程				
	室外给排水系统				
694	发包人提供材料				
695	专业分包工程				
696	直接发包的专业工程				
	室外给排水土建部分				

bbd4b1c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第20页 共22页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
697	发包人提供材料				
698	专业分包工程				
699	直接发包的专业工程				
	海绵城市安装部分				
700	发包人提供材料				
701	专业分包工程				
702	直接发包的专业工程				
	海绵城市土建部分				
703	发包人提供材料				
704	专业分包工程				
705	直接发包的专业工程				
	海绵城市阀门井				
706	发包人提供材料				
707	专业分包工程				
708	直接发包的专业工程				
	景观给排水系统				
709	发包人提供材料				
710	专业分包工程				
711	直接发包的专业工程				
	景观给排水土建部分				
712	发包人提供材料				
713	专业分包工程				
714	直接发包的专业工程				
	景观给水阀门井				
715	发包人提供材料				
716	专业分包工程				
717	直接发包的专业工程				
	景观雨水阀门井				
718	发包人提供材料				
719	专业分包工程				
720	直接发包的专业工程				
	室外强弱电-安装				
721	发包人提供材料				
722	专业分包工程				
723	直接发包的专业工程				
	室外强弱电-土建				
724	发包人提供材料				
725	专业分包工程				
726	直接发包的专业工程				
	室外强弱电-市政				
727	发包人提供材料				
728	专业分包工程				
729	直接发包的专业工程				
	室外景观照明-电气				
730	发包人提供材料				
731	专业分包工程				
732	直接发包的专业工程				
	室外景观照明-土建				
733	发包人提供材料				

bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
734	专业分包工程				
735	直接发包的专业工程				
	室外给水工程				
736	发包人提供材料				
737	专业分包工程				
738	直接发包的专业工程				
	室外污水工程				
739	发包人提供材料				
740	专业分包工程				
741	直接发包的专业工程				
	室外雨水工程				
742	发包人提供材料				
743	专业分包工程				
744	直接发包的专业工程				
	室外消防水工程				
745	发包人提供材料				
746	专业分包工程				
747	直接发包的专业工程				
	室外给排水土建部分				
748	发包人提供材料				
749	专业分包工程				
750	直接发包的专业工程				

b1409ec6ced-4284-bf38-016113c14ebd

总承包服务费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	室外给水阀门井				
751	发包人提供材料				
752	专业分包工程				
753	直接发包的专业工程				
	室外雨污水阀门井				
754	发包人提供材料				
755	专业分包工程				
756	直接发包的专业工程				
	室外消防水阀门井				
757	发包人提供材料				
758	专业分包工程				
759	直接发包的专业工程				
	景观给排水系统				
760	发包人提供材料				
761	专业分包工程				
762	直接发包的专业工程				
	景观给排水土建部分				
763	发包人提供材料				
764	专业分包工程				
765	直接发包的专业工程				
	景观给水阀门井				
766	发包人提供材料				
767	专业分包工程				
768	直接发包的专业工程				
	绿化工程				
769	发包人提供材料				
770	专业分包工程				
771	直接发包的专业工程				
	建筑工程				
772	发包人提供材料				
773	专业分包工程	139088469			
774	直接发包的专业工程				
	合计				

bbd9b1c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	建设项目工伤保险	526262.36	0.077	405.22	
	装饰工程				
2	建设项目工伤保险	83886.54	0.077	64.59	
	电气工程				
3	建设项目工伤保险	65550.39	0.077	50.47	
	弱电工程				
4	建设项目工伤保险	7368.47	0.077	5.67	
	消防电工程				
5	建设项目工伤保险	8900.25	0.077	6.85	
	暖通工程				
6	建设项目工伤保险	108952.01	0.077	83.89	
	给排水工程				
7	建设项目工伤保险	25622.57	0.077	19.73	
	建筑工程				
8	建设项目工伤保险	535613.33	0.077	412.42	
	装饰工程				
9	建设项目工伤保险	85119.8	0.077	65.54	
	电气工程				
10	建设项目工伤保险	62521.7	0.077	48.14	
	弱电工程				
11	建设项目工伤保险	5852.13	0.077	4.51	
	消防电工程				
12	建设项目工伤保险	8866.24	0.077	6.83	
	暖通工程				
13	建设项目工伤保险	109308.91	0.077	84.17	
	给排水工程				
14	建设项目工伤保险	21258.66	0.077	16.37	
	建筑工程				
15	建设项目工伤保险	527907.7	0.077	406.49	
	装饰工程				
16	建设项目工伤保险	83886.54	0.077	64.59	
	电气工程				
17	建设项目工伤保险	65550.39	0.077	50.47	
	弱电工程				
18	建设项目工伤保险	7368.47	0.077	5.67	
	消防电工程				
19	建设项目工伤保险	8900.25	0.077	6.85	
	暖通工程				
20	建设项目工伤保险	109441.47	0.077	84.27	
	给排水工程				
21	建设项目工伤保险	25536.41	0.077	19.66	
	建筑工程				
22	建设项目工伤保险	585588.43	0.077	450.90	
	装饰工程				
23	建设项目工伤保险	99009.1	0.077	76.24	
	电气工程				
24	建设项目工伤保险	63294.26	0.077	48.74	
	弱电工程				

b5f9954c-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
25	建设项目工伤保险	6841.08	0.077	5.27	
	消防电工程				
26	建设项目工伤保险	9633.97	0.077	7.42	
	暖通工程				
27	建设项目工伤保险	113882.19	0.077	87.69	
	给排水工程				
28	建设项目工伤保险	30168.22	0.077	23.23	
	建筑工程				
29	建设项目工伤保险	766148.97	0.077	589.93	
	装饰工程				
30	建设项目工伤保险	126187.87	0.077	97.16	
	电气工程				
31	建设项目工伤保险	86920.66	0.077	66.93	
	弱电工程				
32	建设项目工伤保险	9326.53	0.077	7.18	
	消防电工程				
33	建设项目工伤保险	11724.17	0.077	9.03	
	暖通工程				
34	建设项目工伤保险	220932.9	0.077	170.12	
	给排水工程				
35	建设项目工伤保险	42455.65	0.077	32.69	
	建筑工程				
36	建设项目工伤保险	758519.21	0.077	584.06	
	装饰工程				
37	建设项目工伤保险	114036.5	0.077	87.81	
	电气工程				
38	建设项目工伤保险	85160.47	0.077	65.57	
	弱电工程				
39	建设项目工伤保险	9078.97	0.077	6.99	
	消防电工程				
40	建设项目工伤保险	9840.62	0.077	7.58	
	暖通工程				
41	建设项目工伤保险	217340.73	0.077	167.35	
	给排水工程				
42	建设项目工伤保险	38742.51	0.077	29.83	
	建筑工程				
43	建设项目工伤保险	590820.06	0.077	454.93	
	装饰工程				
44	建设项目工伤保险	90964.71	0.077	70.04	
	电气工程				
45	建设项目工伤保险	77485.28	0.077	59.66	
	弱电工程				
46	建设项目工伤保险	7158.19	0.077	5.51	
	消防电工程				
47	建设项目工伤保险	9255.46	0.077	7.13	
	暖通工程				
48	建设项目工伤保险	188088.6	0.077	144.83	
	给排水工程				
49	建设项目工伤保险	29409.96	0.077	22.65	

10dd554c-6ced-4284-b8f8-0161f3c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
50	建设项目工伤保险	541552.36	0.077	417.00	
	装饰工程				
51	建设项目工伤保险	86997.48	0.077	66.99	
	电气工程				
52	建设项目工伤保险	42206.52	0.077	32.50	
	弱电工程				
53	建设项目工伤保险	5715.72	0.077	4.40	
	消防电工程				
54	建设项目工伤保险	8511.96	0.077	6.55	
	暖通工程				
55	建设项目工伤保险	111324.03	0.077	85.72	
	给排水工程				
56	建设项目工伤保险	23391.06	0.077	18.01	
	建筑工程				
57	建设项目工伤保险	536247.34	0.077	412.91	
	装饰工程				
58	建设项目工伤保险	84943.17	0.077	65.41	
	电气工程				
59	建设项目工伤保险	46268.07	0.077	35.63	
	弱电工程				
60	建设项目工伤保险	5855.21	0.077	4.51	
	消防电工程				
61	建设项目工伤保险	5237.99	0.077	4.03	
	暖通工程				
62	建设项目工伤保险	145186	0.077	111.79	
	给排水工程				
63	建设项目工伤保险	26696.75	0.077	20.56	
	建筑工程				
64	建设项目工伤保险	542063.13	0.077	417.39	
	装饰工程				
65	建设项目工伤保险	86997.48	0.077	66.99	
	电气工程				
66	建设项目工伤保险	42116.49	0.077	32.43	
	弱电工程				
67	建设项目工伤保险	5783.11	0.077	4.45	
	消防电工程				
68	建设项目工伤保险	9385.78	0.077	7.23	
	暖通工程				
69	建设项目工伤保险	188482.35	0.077	145.13	
	给排水工程				
70	建设项目工伤保险	23362.51	0.077	17.99	
	建筑工程				
71	建设项目工伤保险	762338.48	0.077	587.00	
	装饰工程				
72	建设项目工伤保险	129450.85	0.077	99.68	
	电气工程				
73	建设项目工伤保险	65478.81	0.077	50.42	
	弱电工程				

b5f9954c-6ced-4284-bf38-01611c3c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
74	建设项目工伤保险	9011.43	0.077	6.94	
	消防电工程				
75	建设项目工伤保险	8292.7	0.077	6.39	
	暖通工程				
76	建设项目工伤保险	220763.36	0.077	169.99	
	给排水工程				
77	建设项目工伤保险	40814.88	0.077	31.43	
	建筑工程				
78	建设项目工伤保险	536423.68	0.077	413.05	
	装饰工程				
79	建设项目工伤保险	86997.48	0.077	66.99	
	电气工程				
80	建设项目工伤保险	66656.37	0.077	51.33	
	弱电工程				
81	建设项目工伤保险	6490.69	0.077	5.00	
	消防电工程				
82	建设项目工伤保险	10237.83	0.077	7.88	
	暖通工程				
83	建设项目工伤保险	189891.06	0.077	146.22	
	给排水工程				
84	建设项目工伤保险	23022.71	0.077	17.73	
	建筑工程				
85	建设项目工伤保险	766583.99	0.077	590.27	
	装饰工程				
86	建设项目工伤保险	126187.87	0.077	97.16	
	电气工程				
87	建设项目工伤保险	84863.78	0.077	65.35	
	弱电工程				
88	建设项目工伤保险	9011.43	0.077	6.94	
	消防电工程				
89	建设项目工伤保险	8292.7	0.077	6.39	
	暖通工程				
90	建设项目工伤保险	194896.89	0.077	150.07	
	给排水工程				
91	建设项目工伤保险	41844.52	0.077	32.22	
	建筑工程				
92	建设项目工伤保险	592619.28	0.077	456.32	
	装饰工程				
93	建设项目工伤保险	90964.71	0.077	70.04	
	电气工程				
94	建设项目工伤保险	58191.38	0.077	44.81	
	弱电工程				
95	建设项目工伤保险	7171.03	0.077	5.52	
	消防电工程				
96	建设项目工伤保险	9261.5	0.077	7.13	
	暖通工程				
97	建设项目工伤保险	173343.82	0.077	133.47	
	给排水工程				
98	建设项目工伤保险	28699.14	0.077	22.10	

10d1554c-6ced-4284-b038-0161f3c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
99	建设项目工伤保险	285045.06	0.077	219.48	
	装饰工程				
100	建设项目工伤保险	40040.07	0.077	30.83	
	电气工程				
101	建设项目工伤保险	42145.23	0.077	32.45	
	弱电工程				
102	建设项目工伤保险	2962.84	0.077	2.28	
	消防电工程				
103	建设项目工伤保险	3731.09	0.077	2.87	
	暖通工程				
104	建设项目工伤保险	130860.63	0.077	100.76	
	给排水工程				
105	建设项目工伤保险	13192.76	0.077	10.16	
	建筑工程				
106	建设项目工伤保险	531971.95	0.077	409.62	
	装饰工程				
107	建设项目工伤保险	83886.54	0.077	64.59	
	电气工程				
108	建设项目工伤保险	66082.06	0.077	50.88	
	弱电工程				
109	建设项目工伤保险	5833.63	0.077	4.49	
	消防电工程				
110	建设项目工伤保险	9277.14	0.077	7.14	
	暖通工程				
111	建设项目工伤保险	109144.14	0.077	84.04	
	给排水工程				
112	建设项目工伤保险	25568.11	0.077	19.69	
	建筑工程				
113	建设项目工伤保险	285291.21	0.077	219.67	
	装饰工程				
114	建设项目工伤保险	40040.07	0.077	30.83	
	电气工程				
115	建设项目工伤保险	32414.74	0.077	24.96	
	弱电工程				
116	建设项目工伤保险	3639.4	0.077	2.80	
	消防电工程				
117	建设项目工伤保险	5907.99	0.077	4.55	
	暖通工程				
118	建设项目工伤保险	103627.81	0.077	79.79	
	给排水工程				
119	建设项目工伤保险	13053.88	0.077	10.05	
	建筑工程				
120	建设项目工伤保险	530986.34	0.077	408.86	
	装饰工程				
121	建设项目工伤保险	85864.57	0.077	66.12	
	电气工程				
122	建设项目工伤保险	64149.47	0.077	49.40	
	弱电工程				

bb1f954c-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
123	建设项目工伤保险	5827.65	0.077	4.49	
	消防电工程				
124	建设项目工伤保险	10390.36	0.077	8.00	
	暖通工程				
125	建设项目工伤保险	157958.14	0.077	121.63	
	给排水工程				
126	建设项目工伤保险	27014.78	0.077	20.80	
	建筑工程				
127	建设项目工伤保险	591026.05	0.077	455.09	
	装饰工程				
128	建设项目工伤保险	101470.49	0.077	78.13	
	电气工程				
129	建设项目工伤保险	55355.54	0.077	42.62	
	弱电工程				
130	建设项目工伤保险	6607.2	0.077	5.09	
	消防电工程				
131	建设项目工伤保险	9062.78	0.077	6.98	
	暖通工程				
132	建设项目工伤保险	160613.87	0.077	123.67	
	给排水工程				
133	建设项目工伤保险	26206.67	0.077	20.18	
	建筑工程				
134	建设项目工伤保险	282245.68	0.077	217.33	
	装饰工程				
135	建设项目工伤保险	39882.55	0.077	30.71	
	电气工程				
136	建设项目工伤保险	26151.72	0.077	20.14	
	弱电工程				
137	建设项目工伤保险	3639.4	0.077	2.80	
	消防电工程				
138	建设项目工伤保险	4286.35	0.077	3.30	
	暖通工程				
139	建设项目工伤保险	126689.66	0.077	97.55	
	给排水工程				
140	建设项目工伤保险	11974.28	0.077	9.22	
	建筑工程				
141	建设项目工伤保险	279491.74	0.077	215.21	
	装饰工程				
142	建设项目工伤保险	39791.67	0.077	30.64	
	电气工程				
143	建设项目工伤保险	40934.95	0.077	31.52	
	弱电工程				
144	建设项目工伤保险	2964.02	0.077	2.28	
	消防电工程				
145	建设项目工伤保险	3967.12	0.077	3.05	
	暖通工程				
146	建设项目工伤保险	132341.79	0.077	101.90	
	给排水工程				
147	建设项目工伤保险	13022.44	0.077	10.03	

10dd554c-6ced-4284-bb8-0161f3c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	茶室建筑工程				
148	建设项目工伤保险	646984.05	0.077	498.18	
	茶室装饰工程				
149	建设项目工伤保险	227408.62	0.077	175.10	
	图书馆建筑工程地下				
150	建设项目工伤保险	710558.56	0.077	547.13	
	图书馆装饰工程地下				
151	建设项目工伤保险	57938.45	0.077	44.61	
	图书馆建筑工程地上				
152	建设项目工伤保险	664229.5	0.077	511.46	
	图书馆装饰工程地上				
153	建设项目工伤保险	796397.81	0.077	613.23	
	电气工程				
154	建设项目工伤保险	116160.65	0.077	89.44	
	弱电工程				
155	建设项目工伤保险	700.69	0.077	0.54	
	消防电工程				
156	建设项目工伤保险	31465.95	0.077	24.23	
	暖通工程				
157	建设项目工伤保险	257420.87	0.077	198.21	
	给排水工程				
158	建设项目工伤保险	37275.03	0.077	28.70	
	建筑工程				
159	建设项目工伤保险	29592543.28	0.077	22786.26	
	装饰工程				
160	建设项目工伤保险	5112732.5	0.077	3936.80	
	建筑工程				
161	建设项目工伤保险	3401455.22	0.077	2619.12	
	装饰工程				
162	建设项目工伤保险	1472163.88	0.077	1133.57	
	建筑工程				
163	建设项目工伤保险	1660676.1	0.077	1278.72	
	装饰工程				
164	建设项目工伤保险	997651.24	0.077	768.19	
	建筑工程				
165	建设项目工伤保险	785751.26	0.077	605.03	
	装饰工程				
166	建设项目工伤保险	359470.01	0.077	276.79	
	建筑工程				
167	建设项目工伤保险	30532672.45	0.077	23510.16	
	装饰工程				
168	建设项目工伤保险	7888355.53	0.077	6074.03	
	建筑工程				
169	建设项目工伤保险	3236902.13	0.077	2492.41	
	装饰工程				
170	建设项目工伤保险	1006459.3	0.077	774.97	
	建筑工程				
171	建设项目工伤保险	3365472.36	0.077	2591.41	
	装饰工程				

bb4f954c-6ced-4284-bf38-01611c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
172	建设项目工伤保险	2381572.74	0.077	1833.81	
	建筑工程				
173	建设项目工伤保险	3802953.06	0.077	2928.27	
	装饰工程				
174	建设项目工伤保险	1753922.86	0.077	1350.52	
	建筑工程				
175	建设项目工伤保险	635737.87	0.077	489.52	
	装饰工程				
176	建设项目工伤保险	102908.01	0.077	79.24	
	建筑工程				
177	建设项目工伤保险	635737.87	0.077	489.52	
	装饰工程				
178	建设项目工伤保险	102908.01	0.077	79.24	
	建筑工程				
179	建设项目工伤保险	635737.87	0.077	489.52	
	装饰工程				
180	建设项目工伤保险	102908.01	0.077	79.24	
	建筑工程				
181	建设项目工伤保险	635737.87	0.077	489.52	
	装饰工程				
182	建设项目工伤保险	102908.01	0.077	79.24	
	建筑工程				
183	建设项目工伤保险	635737.87	0.077	489.52	
	装饰工程				
184	建设项目工伤保险	102908.01	0.077	79.24	
	建筑工程				
185	建设项目工伤保险	635737.87	0.077	489.52	
	装饰工程				
186	建设项目工伤保险	102908.01	0.077	79.24	
	建筑工程				
187	建设项目工伤保险	330240.55	0.077	254.29	
	装饰工程				
188	建设项目工伤保险	47137.12	0.077	36.30	
	建筑工程				
189	建设项目工伤保险	330240.55	0.077	254.29	
	装饰工程				
190	建设项目工伤保险	47137.12	0.077	36.30	
	建筑工程				
191	建设项目工伤保险	853326.66	0.077	657.06	
	装饰工程				
192	建设项目工伤保险	39390.3	0.077	30.33	
	人防电气工程				
193	建设项目工伤保险	541152.14	0.077	416.69	
	人防通信和通风方式信号				
194	建设项目工伤保险	24886.44	0.077	19.16	
	人防消防电工程				
195	建设项目工伤保险	159418.64	0.077	122.75	
	人防暖通系统				
196	建设项目工伤保险	524539.71	0.077	403.90	

10d1554c-6ced-4284-b038-0161f3c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	人防给排水系统				
197	建设项目工伤保险	446889.75	0.077	344.11	
	泳池电气工程				
198	建设项目工伤保险	96574.8	0.077	74.36	
	太阳能电气工程				
199	建设项目工伤保险	33963.19	0.077	26.15	
	太阳能系统				
200	建设项目工伤保险	1162742.15	0.077	895.31	
	泳池给排水系统				
201	建设项目工伤保险	1587525.93	0.077	1222.39	
	泳池暖通系统				
202	建设项目工伤保险	484810.15	0.077	373.30	
	非人防电气工程				
203	建设项目工伤保险	10660621.72	0.077	8208.68	
	非人防消防电工程				
204	建设项目工伤保险	1525050.61	0.077	1174.29	
	非人防弱电工程				
205	建设项目工伤保险	23855962.31	0.077	18369.09	
	电梯工程				
206	建设项目工伤保险	3494674.92	0.077	2690.90	
	非人防暖通系统				
207	建设项目工伤保险	16526617.49	0.077	12725.50	
	非人防给排水系统				
208	建设项目工伤保险	2819795	0.077	2171.24	
	非人防消防水系统				
209	建设项目工伤保险	1163535.13	0.077	895.92	
	消防泵房消防水系统				
210	建设项目工伤保险	3079565.85	0.077	2371.27	
	消防泵房垃圾站给排水系统				
211	建设项目工伤保险	9043.67	0.077	6.96	
	消防泵房暖通系统				
212	建设项目工伤保险	13423.63	0.077	10.34	
	建筑工程				
213	建设项目工伤保险	1137174.38	0.077	875.62	
	装饰工程				
214	建设项目工伤保险	8270440.62	0.077	6368.24	
	电气工程				
215	建设项目工伤保险	4493571.32	0.077	3460.05	
	给排水工程				
216	建设项目工伤保险	2866416.63	0.077	2207.14	
	拆除工程				
217	建设项目工伤保险	1547994.35	0.077	1191.96	
	基坑支护工程				
218	建设项目工伤保险	1048828.99	0.077	807.60	
	建筑工程				
219	建设项目工伤保险	331787.22	0.077	255.48	
	景观工程				
220	建设项目工伤保险	3279280.37	0.083	2721.80	
	绿化工程				

b0954c-6ced-4284-bf38-0161f3c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
221	建设项目工伤保险	5461916.75	0.083	4533.39	
	建筑工程				
222	建设项目工伤保险	765935.25	0.077	589.77	
	景观工程				
223	建设项目工伤保险	10971316.53	0.083	9106.19	
	绿化工程				
224	建设项目工伤保险	13660303.58	0.083	11338.05	
	室外强电				
225	建设项目工伤保险	169472.1	0.077	130.49	
	室外强电-土建				
226	建设项目工伤保险	26940.99	0.077	20.74	
	室外强电-市政				
227	建设项目工伤保险	287050.57	0.083	238.25	
	室外弱电				
228	建设项目工伤保险	53007.96	0.077	40.82	
	室外弱电-土建				
229	建设项目工伤保险	127471.12	0.077	98.15	
	室外景观照明-电气				
230	建设项目工伤保险	1327316.11	0.077	1022.03	
	室外景观照明-土建				
231	建设项目工伤保险	305027.4	0.077	234.87	
	室外给排水系统				
232	建设项目工伤保险	363651.97	0.077	280.01	
	室外给排水土建部分				
233	建设项目工伤保险	324678.08	0.077	250.00	
	海绵城市安装部分				
234	建设项目工伤保险	25013.77	0.077	19.26	
	海绵城市土建部分				
235	建设项目工伤保险	215296.63	0.077	165.78	
	海绵城市阀门井				
236	建设项目工伤保险	13847.89	0.083	11.49	
	景观给排水系统				
237	建设项目工伤保险	198901.01	0.083	165.09	
	景观给排水土建部分				
238	建设项目工伤保险	335338.13	0.077	258.21	
	景观给水阀门井				
239	建设项目工伤保险	162721.68	0.083	135.06	
	景观雨水阀门井				
240	建设项目工伤保险	1023.51	0.083	0.85	
	室外强弱电-安装				
241	建设项目工伤保险	279564.35	0.077	215.26	
	室外强弱电-土建				
242	建设项目工伤保险	35181.8	0.077	27.09	
	室外强弱电-市政				
243	建设项目工伤保险	362331.07	0.083	300.73	
	室外景观照明-电气				
244	建设项目工伤保险	2047940.22	0.077	1576.91	
	室外景观照明-土建				
245	建设项目工伤保险	425628.22	0.077	327.73	

1f554c-6ced-4284-b038-0161f3c14ebd

建设项目工伤保险计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	室外给水工程				
246	建设项目工伤保险	2131544.88	0.077	1641.29	
	室外污水工程				
247	建设项目工伤保险	467003.76	0.077	359.59	
	室外雨水工程				
248	建设项目工伤保险	606703.91	0.077	467.16	
	室外消防水工程				
249	建设项目工伤保险	335120.1	0.077	258.04	
	室外给排水土建部分				
250	建设项目工伤保险	1041212.08	0.077	801.73	
	室外给水阀门井				
251	建设项目工伤保险	120417.01	0.083	99.95	
	室外雨污水阀门井				
252	建设项目工伤保险	422838.8	0.083	350.96	
	室外消防水阀门井				
253	建设项目工伤保险	178532.63	0.083	148.18	
	景观给排水系统				
254	建设项目工伤保险	275624.83	0.083	228.77	
	景观给排水土建部分				
255	建设项目工伤保险	531371.97	0.077	409.16	
	景观给水阀门井				
256	建设项目工伤保险	97091.69	0.083	80.59	
	绿化工程				
257	建设项目工伤保险	6147332.86	0.083	5102.29	
	建筑工程				
	合计				

fbb9954c-6ced-4284-bf38-0161f3c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	优质优价费	526262.36	1.61	8472.82	
	装饰工程				
2	优质优价费	83886.54	1.61	1350.57	
	电气工程				
3	优质优价费	65550.39	1.61	1055.36	
	弱电工程				
4	优质优价费	7368.47	1.61	118.63	
	消防电工程				
5	优质优价费	8900.25	1.61	143.29	
	暖通工程				
6	优质优价费	108952.01	1.61	1754.13	
	给排水工程				
7	优质优价费	25622.57	1.61	412.52	
	建筑工程				
8	优质优价费	535613.33	1.61	8623.37	
	装饰工程				
9	优质优价费	85119.8	1.61	1370.43	
	电气工程				
10	优质优价费	62521.7	1.61	1006.60	
	弱电工程				
11	优质优价费	5852.13	1.61	94.22	
	消防电工程				
12	优质优价费	8866.24	1.61	142.75	
	暖通工程				
13	优质优价费	109308.91	1.61	1759.87	
	给排水工程				
14	优质优价费	21258.66	1.61	342.26	
	建筑工程				
15	优质优价费	527907.7	1.61	8499.31	
	装饰工程				
16	优质优价费	83886.54	1.61	1350.57	
	电气工程				
17	优质优价费	65550.39	1.61	1055.36	
	弱电工程				
18	优质优价费	7368.47	1.61	118.63	
	消防电工程				
19	优质优价费	8900.25	1.61	143.29	
	暖通工程				
20	优质优价费	109441.47	1.61	1762.01	
	给排水工程				
21	优质优价费	25536.41	1.61	411.14	
	建筑工程				
22	优质优价费	585588.43	1.61	9427.97	
	装饰工程				
23	优质优价费	99009.1	1.61	1594.05	
	电气工程				
24	优质优价费	63294.26	1.61	1019.04	
	弱电工程				

bbdf954c-6ced-4284-bf38-01611f3c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
25	优质优价费	6841.08	1.61	110.14	
	消防电工程				
26	优质优价费	9633.97	1.61	155.11	
	暖通工程				
27	优质优价费	113882.19	1.61	1833.50	
	给排水工程				
28	优质优价费	30168.22	1.61	485.71	
	建筑工程				
29	优质优价费	766148.97	1.61	12335.00	
	装饰工程				
30	优质优价费	126187.87	1.61	2031.62	
	电气工程				
31	优质优价费	86920.66	1.61	1399.42	
	弱电工程				
32	优质优价费	9326.53	1.61	150.16	
	消防电工程				
33	优质优价费	11724.17	1.61	188.76	
	暖通工程				
34	优质优价费	220932.9	1.61	3557.02	
	给排水工程				
35	优质优价费	42455.65	1.61	683.54	
	建筑工程				
36	优质优价费	758519.21	1.61	12212.16	
	装饰工程				
37	优质优价费	114036.5	1.61	1835.99	
	电气工程				
38	优质优价费	85160.47	1.61	1371.08	
	弱电工程				
39	优质优价费	9078.97	1.61	146.17	
	消防电工程				
40	优质优价费	9840.62	1.61	158.43	
	暖通工程				
41	优质优价费	217340.73	1.61	3499.19	
	给排水工程				
42	优质优价费	38742.51	1.61	623.75	
	建筑工程				
43	优质优价费	590820.06	1.61	9512.20	
	装饰工程				
44	优质优价费	90964.71	1.61	1464.53	
	电气工程				
45	优质优价费	77485.28	1.61	1247.51	
	弱电工程				
46	优质优价费	7158.19	1.61	115.25	
	消防电工程				
47	优质优价费	9255.46	1.61	149.01	
	暖通工程				
48	优质优价费	188088.6	1.61	3028.23	
	给排水工程				
49	优质优价费	29409.96	1.61	473.50	

9df954c-6ced-4284-b8f8-0161f3c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
50	优质优价费	541552.36	1.61	8718.99	
	装饰工程				
51	优质优价费	86997.48	1.61	1400.66	
	电气工程				
52	优质优价费	42206.52	1.61	679.52	
	弱电工程				
53	优质优价费	5715.72	1.61	92.02	
	消防电工程				
54	优质优价费	8511.96	1.61	137.04	
	暖通工程				
55	优质优价费	111324.03	1.61	1792.32	
	给排水工程				
56	优质优价费	23391.06	1.61	376.60	
	建筑工程				
57	优质优价费	536247.34	1.61	8633.58	
	装饰工程				
58	优质优价费	84943.17	1.61	1367.59	
	电气工程				
59	优质优价费	46268.07	1.61	744.92	
	弱电工程				
60	优质优价费	5855.21	1.61	94.27	
	消防电工程				
61	优质优价费	5237.99	1.61	84.33	
	暖通工程				
62	优质优价费	145186	1.61	2337.49	
	给排水工程				
63	优质优价费	26696.75	1.61	429.82	
	建筑工程				
64	优质优价费	542063.13	1.61	8727.22	
	装饰工程				
65	优质优价费	86997.48	1.61	1400.66	
	电气工程				
66	优质优价费	42116.49	1.61	678.08	
	弱电工程				
67	优质优价费	5783.11	1.61	93.11	
	消防电工程				
68	优质优价费	9385.78	1.61	151.11	
	暖通工程				
69	优质优价费	188482.35	1.61	3034.57	
	给排水工程				
70	优质优价费	23362.51	1.61	376.14	
	建筑工程				
71	优质优价费	762338.48	1.61	12273.65	
	装饰工程				
72	优质优价费	129450.85	1.61	2084.16	
	电气工程				
73	优质优价费	65478.81	1.61	1054.21	
	弱电工程				

bdf954c-6ced-4284-bf38-01613c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
74	优质优价费	9011.43	1.61	145.08	
	消防电工程				
75	优质优价费	8292.7	1.61	133.51	
	暖通工程				
76	优质优价费	220763.36	1.61	3554.29	
	给排水工程				
77	优质优价费	40814.88	1.61	657.12	
	建筑工程				
78	优质优价费	536423.68	1.61	8636.42	
	装饰工程				
79	优质优价费	86997.48	1.61	1400.66	
	电气工程				
80	优质优价费	66656.37	1.61	1073.17	
	弱电工程				
81	优质优价费	6490.69	1.61	104.50	
	消防电工程				
82	优质优价费	10237.83	1.61	164.83	
	暖通工程				
83	优质优价费	189891.06	1.61	3057.25	
	给排水工程				
84	优质优价费	23022.71	1.61	370.67	
	建筑工程				
85	优质优价费	766583.99	1.61	12342.00	
	装饰工程				
86	优质优价费	126187.87	1.61	2031.62	
	电气工程				
87	优质优价费	84863.78	1.61	1366.31	
	弱电工程				
88	优质优价费	9011.43	1.61	145.08	
	消防电工程				
89	优质优价费	8292.7	1.61	133.51	
	暖通工程				
90	优质优价费	194896.89	1.61	3137.84	
	给排水工程				
91	优质优价费	41844.52	1.61	673.70	
	建筑工程				
92	优质优价费	592619.28	1.61	9541.17	
	装饰工程				
93	优质优价费	90964.71	1.61	1464.53	
	电气工程				
94	优质优价费	58191.38	1.61	936.88	
	弱电工程				
95	优质优价费	7171.03	1.61	115.45	
	消防电工程				
96	优质优价费	9261.5	1.61	149.11	
	暖通工程				
97	优质优价费	173343.82	1.61	2790.84	
	给排水工程				
98	优质优价费	28699.14	1.61	462.06	

19df954c-6ced-4284-b8f8-0161f3c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
99	优质优价费	285045.06	1.61	4589.23	
	装饰工程				
100	优质优价费	40040.07	1.61	644.65	
	电气工程				
101	优质优价费	42145.23	1.61	678.54	
	弱电工程				
102	优质优价费	2962.84	1.61	47.70	
	消防电工程				
103	优质优价费	3731.09	1.61	60.07	
	暖通工程				
104	优质优价费	130860.63	1.61	2106.86	
	给排水工程				
105	优质优价费	13192.76	1.61	212.40	
	建筑工程				
106	优质优价费	531971.95	1.61	8564.75	
	装饰工程				
107	优质优价费	83886.54	1.61	1350.57	
	电气工程				
108	优质优价费	66082.06	1.61	1063.92	
	弱电工程				
109	优质优价费	5833.63	1.61	93.92	
	消防电工程				
110	优质优价费	9277.14	1.61	149.36	
	暖通工程				
111	优质优价费	109144.14	1.61	1757.22	
	给排水工程				
112	优质优价费	25568.11	1.61	411.65	
	建筑工程				
113	优质优价费	285291.21	1.61	4593.19	
	装饰工程				
114	优质优价费	40040.07	1.61	644.65	
	电气工程				
115	优质优价费	32414.74	1.61	521.88	
	弱电工程				
116	优质优价费	3639.4	1.61	58.59	
	消防电工程				
117	优质优价费	5907.99	1.61	95.12	
	暖通工程				
118	优质优价费	103627.81	1.61	1668.41	
	给排水工程				
119	优质优价费	13053.88	1.61	210.17	
	建筑工程				
120	优质优价费	530986.34	1.61	8548.88	
	装饰工程				
121	优质优价费	85864.57	1.61	1382.42	
	电气工程				
122	优质优价费	64149.47	1.61	1032.81	
	弱电工程				

bdf954c-6ced-4284-bf38-01611f3c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
123	优质优价费	5827.65	1.61	93.83	
	消防电工程				
124	优质优价费	10390.36	1.61	167.28	
	暖通工程				
125	优质优价费	157958.14	1.61	2543.13	
	给排水工程				
126	优质优价费	27014.78	1.61	434.94	
	建筑工程				
127	优质优价费	591026.05	1.61	9515.52	
	装饰工程				
128	优质优价费	101470.49	1.61	1633.67	
	电气工程				
129	优质优价费	55355.54	1.61	891.22	
	弱电工程				
130	优质优价费	6607.2	1.61	106.38	
	消防电工程				
131	优质优价费	9062.78	1.61	145.91	
	暖通工程				
132	优质优价费	160613.87	1.61	2585.88	
	给排水工程				
133	优质优价费	26206.67	1.61	421.93	
	建筑工程				
134	优质优价费	282245.68	1.61	4544.16	
	装饰工程				
135	优质优价费	39882.55	1.61	642.11	
	电气工程				
136	优质优价费	26151.72	1.61	421.04	
	弱电工程				
137	优质优价费	3639.4	1.61	58.59	
	消防电工程				
138	优质优价费	4286.35	1.61	69.01	
	暖通工程				
139	优质优价费	126689.66	1.61	2039.70	
	给排水工程				
140	优质优价费	11974.28	1.61	192.79	
	建筑工程				
141	优质优价费	279491.74	1.61	4499.82	
	装饰工程				
142	优质优价费	39791.67	1.61	640.65	
	电气工程				
143	优质优价费	40934.95	1.61	659.05	
	弱电工程				
144	优质优价费	2964.02	1.61	47.72	
	消防电工程				
145	优质优价费	3967.12	1.61	63.87	
	暖通工程				
146	优质优价费	132341.79	1.61	2130.70	
	给排水工程				
147	优质优价费	13022.44	1.61	209.66	

19df954c-6ced-4284-b8f8-0161f3c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	茶室建筑工程				
148	优质优价费	646984.05	1.61	10416.44	
	茶室装饰工程				
149	优质优价费	227408.62	1.61	3661.28	
	图书馆建筑工程地下				
150	优质优价费	710558.56	1.61	11439.99	
	图书馆装饰工程地下				
151	优质优价费	57938.45	1.61	932.81	
	图书馆建筑工程地上				
152	优质优价费	664229.5	1.61	10694.09	
	图书馆装饰工程地上				
153	优质优价费	796397.81	1.61	12822.00	
	电气工程				
154	优质优价费	116160.65	1.61	1870.19	
	弱电工程				
155	优质优价费	700.69	1.61	11.28	
	消防电工程				
156	优质优价费	31465.95	1.61	506.60	
	暖通工程				
157	优质优价费	257420.87	1.61	4144.48	
	给排水工程				
158	优质优价费	37275.03	1.61	600.13	
	建筑工程				
159	优质优价费	29592543.28	1.61	476439.95	
	装饰工程				
160	优质优价费	5112732.5	1.61	82314.99	
	建筑工程				
161	优质优价费	3401455.22	1.61	54763.43	
	装饰工程				
162	优质优价费	1472163.88	1.61	23701.84	
	建筑工程				
163	优质优价费	1660676.1	1.61	26736.89	
	装饰工程				
164	优质优价费	997651.24	1.61	16062.18	
	建筑工程				
165	优质优价费	785751.26	1.61	12650.60	
	装饰工程				
166	优质优价费	359470.01	1.61	5787.47	
	建筑工程				
167	优质优价费	30532672.45	1.61	491576.03	
	装饰工程				
168	优质优价费	7888355.53	1.61	127002.52	
	建筑工程				
169	优质优价费	3236902.13	1.61	52114.12	
	装饰工程				
170	优质优价费	1006459.3	1.61	16203.99	
	建筑工程				
171	优质优价费	3365472.36	1.61	54184.10	
	装饰工程				

bdf954c-6ced-4284-bf38-01613c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
172	优质优价费	2381572.74	1.61	38343.32	
	建筑工程				
173	优质优价费	3802953.06	1.61	61227.54	
	装饰工程				
174	优质优价费	1753922.86	1.61	28238.16	
	建筑工程				
175	优质优价费	635737.87	1.61	10235.38	
	装饰工程				
176	优质优价费	102908.01	1.61	1656.82	
	建筑工程				
177	优质优价费	635737.87	1.61	10235.38	
	装饰工程				
178	优质优价费	102908.01	1.61	1656.82	
	建筑工程				
179	优质优价费	635737.87	1.61	10235.38	
	装饰工程				
180	优质优价费	102908.01	1.61	1656.82	
	建筑工程				
181	优质优价费	635737.87	1.61	10235.38	
	装饰工程				
182	优质优价费	102908.01	1.61	1656.82	
	建筑工程				
183	优质优价费	635737.87	1.61	10235.38	
	装饰工程				
184	优质优价费	102908.01	1.61	1656.82	
	建筑工程				
185	优质优价费	635737.87	1.61	10235.38	
	装饰工程				
186	优质优价费	102908.01	1.61	1656.82	
	建筑工程				
187	优质优价费	330240.55	1.61	5316.87	
	装饰工程				
188	优质优价费	47137.12	1.61	758.91	
	建筑工程				
189	优质优价费	330240.55	1.61	5316.87	
	装饰工程				
190	优质优价费	47137.12	1.61	758.91	
	建筑工程				
191	优质优价费	853326.66	1.61	13738.56	
	装饰工程				
192	优质优价费	39390.3	1.61	634.18	
	人防电气工程				
193	优质优价费	541152.14	1.61	8712.55	
	人防通信和通风方式信号				
194	优质优价费	24886.44	1.61	400.67	
	人防消防电工程				
195	优质优价费	159418.64	1.61	2566.64	
	人防暖通系统				
196	优质优价费	524539.71	1.61	8445.09	

9df954c-6ced-4284-b8f8-0161f3c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	人防给排水系统				
197	优质优价费	446889.75	1.61	7194.92	
	泳池电气工程				
198	优质优价费	96574.8	1.61	1554.85	
	太阳能电气工程				
199	优质优价费	33963.19	1.61	546.81	
	太阳能系统				
200	优质优价费	1162742.15	1.61	18720.15	
	泳池给排水系统				
201	优质优价费	1587525.93	1.61	25559.17	
	泳池暖通系统				
202	优质优价费	484810.15	1.61	7805.44	
	非人防电气工程				
203	优质优价费	10660621.72	1.61	171636.01	
	非人防消防电工程				
204	优质优价费	1525050.61	1.61	24553.31	
	非人防弱电工程				
205	优质优价费	23855962.31	1.61	384080.99	
	电梯工程				
206	优质优价费	3494674.92	1.61	56264.27	
	非人防暖通系统				
207	优质优价费	16526617.49	1.61	266078.54	
	非人防给排水系统				
208	优质优价费	2819795	1.61	45398.70	
	非人防消防水系统				
209	优质优价费	1163535.13	1.61	18732.92	
	消防泵房消防水系统				
210	优质优价费	3079565.85	1.61	49581.01	
	消防泵房垃圾站给排水系统				
211	优质优价费	9043.67	1.61	145.60	
	消防泵房暖通系统				
212	优质优价费	13423.63	1.61	216.12	
	建筑工程				
213	优质优价费	1137174.38	1.61	18308.51	
	装饰工程				
214	优质优价费	8270440.62	1.61	133154.09	
	电气工程				
215	优质优价费	4493571.32	1.61	72346.50	
	给排水工程				
216	优质优价费	2866416.63	1.61	46149.31	
	拆除工程				
217	优质优价费	1547994.35	1.61	24922.71	
	基坑支护工程				
218	优质优价费	1048828.99	1.61	16886.15	
	建筑工程				
219	优质优价费	331787.22	1.61	5341.77	
	景观工程				
220	优质优价费	3279280.37	1.64	53780.20	
	绿化工程				

dd954c-6ced-4284-bf38-01613c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
221	优质优价费	5461916.75	1.64	89575.43	
	建筑工程				
222	优质优价费	765935.25	1.61	12331.56	
	景观工程				
223	优质优价费	10971316.53	1.64	179929.59	
	绿化工程				
224	优质优价费	13660303.58	1.64	224028.98	
	室外强电				
225	优质优价费	169472.1	1.61	2728.50	
	室外强电-土建				
226	优质优价费	26940.99	1.61	433.75	
	室外强电-市政				
227	优质优价费	287050.57	1.64	4707.63	
	室外弱电				
228	优质优价费	53007.96	1.61	853.43	
	室外弱电-土建				
229	优质优价费	127471.12	1.61	2052.29	
	室外景观照明-电气				
230	优质优价费	1327316.11	1.61	21369.79	
	室外景观照明-土建				
231	优质优价费	305027.4	1.61	4910.94	
	室外给排水系统				
232	优质优价费	363651.97	1.61	5854.80	
	室外给排水土建部分				
233	优质优价费	324678.08	1.61	5227.32	
	海绵城市安装部分				
234	优质优价费	25013.77	1.61	402.72	
	海绵城市土建部分				
235	优质优价费	215296.63	1.61	3466.28	
	海绵城市阀门井				
236	优质优价费	13847.89	1.64	227.11	
	景观给排水系统				
237	优质优价费	198901.01	1.64	3261.98	
	景观给排水土建部分				
238	优质优价费	335338.13	1.61	5398.94	
	景观给水阀门井				
239	优质优价费	162721.68	1.64	2668.64	
	景观雨水阀门井				
240	优质优价费	1023.51	1.64	16.79	
	室外强弱电-安装				
241	优质优价费	279564.35	1.61	4500.99	
	室外强弱电-土建				
242	优质优价费	35181.8	1.61	566.43	
	室外强弱电-市政				
243	优质优价费	362331.07	1.64	5942.23	
	室外景观照明-电气				
244	优质优价费	2047940.22	1.61	32971.84	
	室外景观照明-土建				
245	优质优价费	425628.22	1.61	6852.61	

b5f4954c-6ced-4284-bf38-0161f3c14ebd

优质优价费计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	室外给水工程				
246	优质优价费	2131544.88	1.61	34317.87	
	室外污水工程				
247	优质优价费	467003.76	1.61	7518.76	
	室外雨水工程				
248	优质优价费	606703.91	1.61	9767.93	
	室外消防水工程				
249	优质优价费	335120.1	1.61	5395.43	
	室外给排水土建部分				
250	优质优价费	1041212.08	1.61	16763.51	
	室外给水阀门井				
251	优质优价费	120417.01	1.64	1974.84	
	室外雨污水阀门井				
252	优质优价费	422838.8	1.64	6934.56	
	室外消防水阀门井				
253	优质优价费	178532.63	1.64	2927.94	
	景观给排水系统				
254	优质优价费	275624.83	1.64	4520.25	
	景观给排水土建部分				
255	优质优价费	531371.97	1.61	8555.09	
	景观给水阀门井				
256	优质优价费	97091.69	1.64	1592.30	
	绿化工程				
257	优质优价费	6147332.86	1.64	100816.26	
	建筑工程				
258	优质优价费		1.61		
	合计				

bbd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	V1#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V2#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V3#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V4#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				

2bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V5#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V6#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V7#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				

2bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V8#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V9#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V10#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V11#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V12#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V13#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V14#楼				

0bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V15#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V16#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V17#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V18#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V19#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V20#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	

0bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	V21#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	茶室、图书馆				
	茶室建筑工程				
1	增值税			9	
	茶室装饰工程				
1	增值税			9	
	图书馆建筑工程地下				
1	增值税			9	
	图书馆装饰工程地下				
1	增值税			9	
	图书馆建筑工程地上				
1	增值税			9	
	图书馆装饰工程地上				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	弱电工程				
1	增值税			9	
	消防电工程				
1	增值税			9	
	暖通工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	H1#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	

10d1f954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	H2#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H3#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H4#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H5#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H6#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H7#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H8#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H9#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H10#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H11#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				

0bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	H12#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H13#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H14#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H15#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H16#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H17#楼				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	H1#-H17#楼安装工程				
	人防电气工程				
1	增值税			9	
	人防通信和通风方式信号				
1	增值税			9	
	人防消防电工程				
1	增值税			9	
	人防暖通系统				
1	增值税			9	
	人防给排水系统				
1	增值税			9	
	泳池电气工程				
1	增值税			9	
	太阳能电气工程				
1	增值税			9	
	太阳能系统				
1	增值税			9	
	泳池给排水系统				

bdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	泳池暖通系统				
1	增值税			9	
	非人防电气工程				
1	增值税			9	
	非人防消防电工程				
1	增值税			9	
	非人防弱电工程				
1	增值税			9	
	电梯工程				
1	增值税			9	
	非人防暖通系统				
1	增值税			9	
	非人防给排水系统				
1	增值税			9	
	非人防消防水系统				
1	增值税			9	
	消防泵房消防水系统				
1	增值税			9	
	消防泵房垃圾站给排水系统				
1	增值税			9	
	消防泵房暖通系统				
1	增值税			9	
	精装修工程				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	装饰工程				
1	增值税			9	
	电气工程				
1	增值税			9	
	给排水工程				
1	增值税			9	
	拆除工程				
	拆除工程				
1	增值税			9	
	基坑支护工程				
	基坑支护工程				
1	增值税			9	
	室外景观绿化工程 （一期）				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	景观工程				
1	增值税			9	
	绿化工程				
1	增值税			9	
	室外景观绿化工程 （二期）				
	建筑工程				
1	增值税			9	
	景观工程				

bb1f9540-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	绿化工程				
1	增值税			9	
	室外安装工程（一期）				
	室外强电				
1	增值税			9	
	室外强电-土建				
1	增值税			9	
	室外强电-市政				
1	增值税			9	
	室外弱电				
1	增值税			9	
	室外弱电-土建				
1	增值税			9	
	室外景观照明-电气				
1	增值税			9	
	室外景观照明-土建				
1	增值税			9	
	室外给排水系统				
1	增值税			9	
	室外给排水土建部分				
1	增值税			9	
	海绵城市安装部分				
1	增值税			9	
	海绵城市土建部分				
1	增值税			9	
	海绵城市阀门井				
1	增值税			9	
	景观给排水系统				
1	增值税			9	
	景观给排水土建部分				
1	增值税			9	
	景观给水阀门井				
1	增值税			9	
	景观雨水阀门井				
1	增值税			9	
	室外安装工程（二期）				
	室外强弱电-安装				
1	增值税			9	
	室外强弱电-土建				
1	增值税			9	
	室外强弱电-市政				
1	增值税			9	
	室外景观照明-电气				
1	增值税			9	
	室外景观照明-土建				
1	增值税			9	
	室外给水工程				
1	增值税			9	

bbd554c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

增值税计价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	室外污水工程				
1	增值税			9	
	室外雨水工程				
1	增值税			9	
	室外消防水工程				
1	增值税			9	
	室外给排水土建部分				
1	增值税			9	
	室外给水阀门井				
1	增值税			9	
	室外雨污水阀门井				
1	增值税			9	
	室外消防水阀门井				
1	增值税			9	
	景观给排水系统				
1	增值税			9	
	景观给排水土建部分				
1	增值税			9	
	景观给水阀门井				
1	增值税			9	
	生态修复工程				
	绿化工程				
1	增值税			9	
	专业工程暂估及暂列金				
	建筑工程				
1	增值税			9	
合计					

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	V1#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V2#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V3#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V4#楼				
	建筑工程				
	小计				

1bd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第2页 共15页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V5#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V6#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V7#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				

bbd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V8#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V9#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V10#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				

1bd0954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V11#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V12#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V13#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				

bfa0954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第5页 共15页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V14#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V15#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V16#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				

1bdb954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	V17#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V18#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V19#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V20#楼				
	建筑工程				
	小计				

1bd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	V21#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	茶室、图书馆				
	茶室建筑工程				
	小计				
	茶室装饰工程				
	小计				
	图书馆建筑工程地下				
	小计				
	图书馆装饰工程地下				
	小计				
	图书馆建筑工程地上				
	小计				
	图书馆装饰工程地上				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	弱电工程				
	小计				
	消防电工程				
	小计				
	暖通工程				
	小计				

ubd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第8页 共15页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	给排水工程				
	小计				
	H1#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H2#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H3#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H4#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H5#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H6#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H7#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H8#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H9#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H10#楼				

1dd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H11#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H12#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H13#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H14#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H15#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H16#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H17#楼				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	H1#-H17#楼安装工程				
	人防电气工程				
	小计				
	人防通信和通风方式信号				
	小计				
	人防消防电工程				
	小计				
	人防暖通系统				

1fa0954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	人防给排水系统				
	小计				
	泳池电气工程				
	小计				
	太阳能电气工程				
	小计				
	太阳能系统				
	小计				
	泳池给排水系统				
	小计				
	泳池暖通系统				
	小计				
	非人防电气工程				
	小计				
	非人防消防电工程				
	小计				
	非人防弱电工程				
	小计				
	电梯工程				
	小计				
	非人防暖通系统				
	小计				
	非人防给排水系统				
	小计				
	非人防消防水系统				
	小计				
	消防泵房消防水系统				
	小计				
	消防泵房垃圾站给排水系统				
	小计				
	消防泵房暖通系统				
	小计				
	精装修工程				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
1	潜艇金属门		个	18348.62	
	小计				
	电气工程				
2	嵌入式筒灯 6.5W 2700K		套	120.35	
3	装饰灯 5W 2400K		套	4486.73	
4	嵌入式筒灯 8W 2700K		套	120.35	
5	线性灯 3W/m 2700K		m	195.93	
6	嵌入式筒灯 3W 2700K		套	120.35	
7	线性灯 6W/m 2000K-4000K		m	195.93	

bbd954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程　　第11页 共15页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
8	线性灯 12W/m 2000K-4000K		m	195.93	
9	定制灯 14W/m 2400K		m3	5252.21	
10	定制灯 14*2W/m 2400K		m3	5252.21	
11	装饰灯4W 2400K		套	4486.73	
12	装饰灯3W 2400K		套	4486.73	
13	装饰灯3W 2700K		套	4486.73	
14	壁灯2W 120° 2400K		套	4486.73	
15	线性灯 5W/m 2400K		m	195.93	
16	嵌入式筒灯 10W 2700K		套	120.35	
17	装饰灯10W 2700K		套	4486.73	
18	装饰灯6W 2400K		套	4486.73	
19	装饰灯45W 2700K		套	5896.02	
20	线性灯 8W/m 2400K		m	195.93	
21	嵌入式筒灯 10.5W 2700K		套	120.35	
22	地埋灯 3.8W 2400K		套	1529.20	
23	嵌入式筒灯 8W 36° 2700K		套	120.35	
24	线性灯 8W/m 2700K		m	195.93	
25	线性灯 8.6W/m 2700K		m	195.93	
26	线性灯 12W/m 2400K		m	195.93	
27	线性灯 12W/m 2700K		m	195.93	
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	拆除工程				
	拆除工程				
	小计				
	基坑支护工程				
	基坑支护工程				
	小计				
	室外景观绿化工程（一期）				
	建筑工程				
	小计				
	景观工程				
	小计				
	绿化工程				
28	特选白蜡(丛生)	胸（地）径：单杆15-25cm，株高7-8m，冠幅6-6.5m	株	45871.56	
29	特选女贞(丛生)	胸（地）径：单杆15-25cm，株高7-7.5m，冠幅5-5.5m	株	45871.56	
30	特选金桂A	胸（地）径：D:18-20cm，株高5m以上，冠幅4-4.5m	株	45871.56	
31	特选银杏A	胸（地）径26-27cm，株高11-12m，冠幅7m以上	株	45871.56	
32	特选五角枫(丛生)	胸（地）径单杆18-25cm，株高8-9m，冠幅7m以上	株	45871.56	
33	特选鸡爪槭（丛生）	胸（地）径：单杆9-15cm，株高4-4.5m，冠幅4.5-5m	株	45871.56	

1e0b0b46-6ced-4284-bf38-016113c54ebd

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
34	特选紫薇(丛)	胸（地）径：单杆9-15cm，株高5.5-6m，冠幅4.5-5m	株	45871.56	
35	特选羽毛枫A	胸（地）径：D:12-13cm，株高1.5-1.6m，冠幅2m以上	株	45871.56	
	小计				
	室外景观绿化工程（二期）				
	建筑工程				
	小计				
	景观工程				
	小计				
	绿化工程				
36	特选银杏A	胸（地）径26-27cm，株高11-12m，冠幅7m以上	株	45871.56	
37	特选五角枫(丛生)	胸（地）径单杆18-25cm，株高8-9m，冠幅7m以上	株	45871.56	
38	特选鸡爪槭（丛生）	胸（地）径：单杆9-15cm，株高4-4.5m，冠幅4.5-5m	株	45871.56	
39	特选紫薇(丛)	胸（地）径：单杆9-15cm，株高5.5-6m，冠幅4.5-5m	株	45871.56	
40	特选羽毛枫A	胸（地）径：D:12-13cm，株高1.5-1.6m，冠幅2m以上	株	45871.56	
41	特选造型黑松B	胸（地）径15-16cm，株高5-6m，冠幅4-4.5m	株	45871.56	
42	特选朴树（丛生）	胸（地）径：单杆17-25cm，株高8-9m，冠幅7-7.5m	株	45871.56	
43	特选朴树（低分支）	胸（地）径：25-27cm，株高7-8m，冠幅6-6.5m	株	45871.56	
44	特选朴树（斜飘）	胸（地）径26-27cm，株高8-9m，冠幅7m以上	株	45871.56	
45	特选乌桕(造型)	胸（地）径26-27cm，株高8-9m，冠幅6-7m	株	45871.56	
46	特选造型黑松T	胸（地）径25-26cm，株高7-8m，冠幅5.5-6m	株	45871.56	
47	特选造型黑松A	胸（地）径20-21cm，株高6-7m，冠幅5-5.5m	株	45871.56	
48	特选白蜡(丛生)	胸（地）径：单杆12-18cm，株高8m以上，冠幅7m以上	株	45871.56	
49	特选杏树(低分枝)	胸（地）径：D：25-26cm，株高6-6.5m，冠幅5-5.5m	株	45871.56	
50	特选金桂T	胸（地）径：D:23-25cm，株高5.5m以上，冠幅4.5-5m	株	45871.56	
	小计				
	室外安装工程（一期）				
	室外强电				
	小计				
	室外强电-土建				
	小计				
	室外强电-市政				
	小计				
	室外弱电				
	小计				
	室外弱电-土建				
	小计				
	室外景观照明-电气				

bbd4954c-6ecd-11e4-0038-016113c14ebd

材料暂估单价表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
51	天花装饰灯 10W*1m 2400K IP65		套	3592.92	
52	线性灯（柔光）1.5W 42° 2700K IP65		m	195.93	
53	草坪灯 2W 120° 2400K IP65		套	1529.20	
54	投光灯 1.5W 42° 2700K IP65		套	761.06	
55	投光灯 3W 8° 2400K IP65		套	761.06	
56	投光灯 3W 24° 2700K IP65		套	761.06	
57	投光灯 3W 42° 2700K IP65		套	761.06	
58	投光灯 3W 60° 2700K IP65		套	761.06	
59	投光灯 3W 60° 2400K IP65		套	761.06	
60	投光灯 6W 24° 2700K IP65		套	761.06	
61	投光灯 8W 8° 2400K IP65		套	761.06	
62	投光灯 8W 24° 2700K IP65		套	761.06	
63	投光灯 8W 42° 2700K IP65		套	761.06	
64	投光灯 12W 24° 2400K IP65		套	761.06	
65	壁灯 1.5W 120° 4500K IP65		套	5895.58	
66	壁灯 5W 24° 2400K IP65		套	5895.58	
67	涌泉出口灯 1W 36° 4500K IP68		套	1529.20	
68	石头射灯（可调角）天然石料嵌入 3W 42° 2400K IP67		套	423.89	
69	石头射灯（可调角）天然石料嵌入 3W 60° 2400K IP67		套	423.89	
70	装饰地灯 天然石料做旧 1.5W 2400K IP67		套	1529.20	
71	装饰地灯 充电可移动 3W 2400K IP67		套	1529.20	
72	装饰地灯 天然石料嵌入 2W 2400K IP67		套	1529.20	
73	装饰台灯 2W 2400K IP65		套	5895.58	
74	装饰渔网灯 15W*2m2 2400K IP67		套	3592.92	
	小计				
	室外景观照明-土建				
	小计				
	室外给排水系统				
	小计				
	室外给排水土建部分				
	小计				

bfd9546-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	海绵城市安装部分				
	小计				
	海绵城市土建部分				
	小计				
	海绵城市阀门井				
	小计				
	景观给排水系统				
	小计				
	景观给排水土建部分				
	小计				
	景观给水阀门井				
	小计				
	景观雨水阀门井				
	小计				
	室外安装工程（二期）				
	室外强弱电-安装				
	小计				
	室外强弱电-土建				
	小计				
	室外强弱电-市政				
	小计				
	室外景观照明-电气				
75	天花装饰灯 10W*1m 2400K IP65		套	3592.92	
76	线性灯（柔光）1.5W 42° 2700K IP65		m	195.93	
77	草坪灯 2W 120° 2400K IP65		套	1529.20	
78	投光灯 3W 24° 2700K IP65		套	761.06	
79	投光灯 3W 42° 2700K IP65		套	761.06	
80	投光灯 3W 60° 2700K IP65		套	761.06	
81	投光灯 8W 42° 2700K IP65		套	761.06	
82	壁灯 1.5W 120° 4500K IP65		套	5895.58	
83	石头射灯（可调角）天然石料嵌入 3W 42° 2400K IP67		套	423.89	
84	石头射灯（可调角）天然石料嵌入 3W 60° 2400K IP67		套	423.89	
85	装饰地灯 天然石料做旧 1.5W 2400K IP67		套	1529.20	
86	投光灯 8W 24° 2400K IP65		套	761.06	
87	壁灯 3W 120° IP65		套	3592.92	
88	草坪灯 3W 2400K 120° IP65		套	1529.20	
89	草坪灯 6W 2400K 120° IP65		套	1529.20	

bba054c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
90	泳池灯 10W 3000K 45° IP68		套	761.06	
91	石头射灯 天然石料嵌入 1.5W 2400K 120° IP67		套	761.06	
92	装饰地灯 4W 2400K IP65		套	1529.20	
93	装饰地灯 6W 2400K IP65		套	1529.20	
94	装饰地灯 3W 2400K IP65		套	1529.20	
95	装饰地灯 10W 2400K IP65		套	1529.20	
	小计				
	室外景观照明-土建				
	小计				
	室外给水工程				
	小计				
	室外污水工程				
	小计				
	室外雨水工程				
	小计				
	室外消防水工程				
	小计				
	室外给排水土建部分				
	小计				
	室外给水阀门井				
	小计				
	室外雨污水阀门井				
	小计				
	室外消防水阀门井				
	小计				
	景观给排水系统				
	小计				
	景观给排水土建部分				
	小计				
	景观给水阀门井				
	小计				
	生态修复工程				
	绿化工程				
	小计				
	专业工程暂估及暂列金				
	建筑工程				
	小计				

bbdc954c-6ced-4284-bf38-016113e14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	V1#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V2#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V3#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V4#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V5#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V6#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V7#楼				

bb0954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

发包人提供材料一览表

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V8#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V9#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V10#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V11#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V12#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V13#楼				
	建筑工程				

bbd994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

发包人提供材料一览表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V14#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V15#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V16#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V17#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V18#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V19#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				

bb1994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

发包人提供材料一览表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V20#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	V21#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	茶室、图书馆				
	茶室建筑工程				
	茶室装饰工程				
	图书馆建筑工程地下				
	图书馆装饰工程地下				
	图书馆建筑工程地上				
	图书馆装饰工程地上				
	电气工程				
	弱电工程				
	消防电工程				
	暖通工程				
	给排水工程				
	H1#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H2#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H3#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H4#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H5#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H6#楼				

bb1994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

发包人提供材料一览表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	建筑工程				
	装饰工程				
	H7#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H8#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H9#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H10#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H11#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H12#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H13#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H14#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H15#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H16#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H17#楼				
	建筑工程				
	装饰工程				
	H1#-H17#楼安装工程				
	人防电气工程				
	人防通信和通风方式信号				
	人防消防电工程				
	人防暖通系统				
	人防给排水系统				
	泳池电气工程				
	太阳能电气工程				
	太阳能系统				
	泳池给排水系统				
	泳池暖通系统				
	非人防电气工程				
	非人防消防电工程				
	非人防弱电工程				

bb1934c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

发包人提供材料一览表

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	电梯工程				
	非人防暖通系统				
	非人防给排水系统				
	非人防消防水系统				
	消防泵房消防水系统				
	消防泵房垃圾站给排水系统				
	消防泵房暖通系统				
	精装修工程				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	给排水工程				
	拆除工程				
	拆除工程				
	基坑支护工程				
	基坑支护工程				
	室外景观绿化工程 (一期)				
	建筑工程				
	景观工程				
	绿化工程				
	室外景观绿化工程 (二期)				
	建筑工程				
	景观工程				
	绿化工程				
	室外安装工程 (一期)				
	室外强电				
	室外强电-土建				
	室外强电-市政				
	室外弱电				
	室外弱电-土建				
	室外景观照明-电气				
	室外景观照明-土建				
	室外给排水系统				
	室外给排水土建部分				
	海绵城市安装部分				
	海绵城市土建部分				
	海绵城市阀门井				
	景观给排水系统				
	景观给排水土建部分				
	景观给水阀门井				
	景观雨水阀门井				
	室外安装工程 (二期)				
	室外强弱电-安装				
	室外强弱电-土建				
	室外强弱电-市政				
	室外景观照明-电气				
	室外景观照明-土建				
	室外给水工程				
	室外污水工程				

bbd994c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

发包人提供材料一览表

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	室外雨水工程				
	室外消防水工程				
	室外给排水土建部分				
	室外给水阀门井				
	室外雨污水阀门井				
	室外消防水阀门井				
	景观给排水系统				
	景观给排水土建部分				
	景观给水阀门井				
	生态修复工程				
	绿化工程				
	专业工程暂估及暂列金				
	建筑工程				

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

bbdf954c-6ced-4284-bf38-016113c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
2	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
3	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
4	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
5	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
6	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
7	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
8	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
9	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
10	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
11	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
12	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
13	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
14	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
15	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
16	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
17	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
18	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
19	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
20	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
21	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
22	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
23	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
24	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
25	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
26	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
27	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
28	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
29	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
30	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
31	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
32	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
33	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
34	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
35	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
36	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
37	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
38	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
39	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
40	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
41	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
42	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			

0d0d654c-6ced-4294-bf38-0161f3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
43	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
44	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
45	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
46	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
47	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
48	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
49	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
50	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
51	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
52	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
53	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
54	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
55	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
56	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
57	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
58	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
59	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
60	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
61	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
62	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
63	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
64	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
65	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
66	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
67	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
68	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
69	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
70	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
71	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
72	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
73	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
74	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
75	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
76	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
77	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
78	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
79	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
80	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
81	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
82	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
83	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
84	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
85	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			

00d9954c-6ced-4201-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
86	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
87	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
88	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
89	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
90	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
91	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
92	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
93	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
94	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
95	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
96	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
97	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
98	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
99	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
100	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
101	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
102	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
103	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
104	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
105	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
106	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
107	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
108	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
109	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
110	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
111	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
112	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
113	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
114	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
115	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
116	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
117	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
118	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
119	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
120	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
121	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
122	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
123	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
124	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
125	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
126	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
127	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			

10bdf953-6ced-4294-bf38-0161f3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
128	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
129	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
130	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
131	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
132	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
133	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
134	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
135	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
136	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
137	WDZ-YJY-5*16	m		89.91		5.00			
138	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
139	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
140	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
141	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
142	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
143	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
144	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
145	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
146	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
147	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
148	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
149	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
150	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
151	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
152	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
153	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
154	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
155	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
156	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
157	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
158	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
159	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
160	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
161	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
162	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
163	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
164	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
165	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
166	WDZ-YJY-5*16	m		89.91		5.00			
167	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
168	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
169	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
170	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			

id:0054c-6ced-4761-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
171	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
172	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
173	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
174	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
175	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
176	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
177	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
178	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
179	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
180	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
181	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
182	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
183	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
184	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
185	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
186	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
187	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
188	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
189	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
190	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
191	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
192	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
193	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
194	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
195	WDZ-YJY-5*16	m		89.91		5.00			
196	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
197	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
198	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
199	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
200	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
201	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
202	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
203	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
204	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
205	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
206	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
207	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
208	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
209	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
210	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
211	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
212	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			

10fdf953-6ced-4294-bf38-0161f3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
213	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
214	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
215	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
216	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
217	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
218	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
219	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
220	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
221	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
222	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
223	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
224	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
225	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
226	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
227	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
228	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
229	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
230	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
231	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
232	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
233	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
234	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
235	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
236	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
237	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
238	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
239	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
240	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
241	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
242	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
243	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
244	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
245	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
246	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
247	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
248	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
249	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
250	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
251	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
252	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
253	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
254	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
255	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			

3f3954c-6ced-4201-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
256	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
257	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
258	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
259	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
260	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
261	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
262	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
263	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
264	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
265	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
266	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
267	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
268	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
269	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
270	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
271	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
272	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
273	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
274	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
275	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
276	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
277	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
278	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
279	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
280	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
281	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
282	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
283	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
284	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
285	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
286	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
287	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
288	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
289	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
290	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
291	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
292	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
293	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
294	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
295	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
296	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
297	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			

1bdd6b1c-6ced-4284-bf38-01611bc14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
298	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
299	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
300	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
301	钢筋HRB400 ф14	t		3070.80		5.00			
302	钢筋HRB400 ф6	t		3469.03		5.00			
303	钢筋HRB400 ф8	t		3176.99		5.00			
304	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
305	钢筋HRB400 ф10	t		3150.44		5.00			
306	钢筋HRB400 ф12	t		3097.35		5.00			
307	钢筋HRB400 ф22	t		2991.15		5.00			
308	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
309	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
310	钢筋HRB400 ф20	t		3044.25		5.00			
311	钢筋HPB300 ф10	t		3150.44		5.00			
312	钢筋HPB300 ≤ ф10	t		3150.44		5.00			
313	钢筋HPB300 ф6	t		3469.03		5.00			
314	钢筋HRB400 ф25	t		3044.25		5.00			
315	钢筋HRB400 ф18	t		3044.25		5.00			
316	钢筋HRB500 ф12	t		3318.58		5.00			
317	钢筋HRB400 ф16	t		3044.25		5.00			
318	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
319	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
320	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
321	钢筋HRB400 ≤ ф25	t		3044.25		5.00			
322	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
323	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
324	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
325	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
326	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
327	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
328	WDZ-YJY-5*16	m		89.91		5.00			
329	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
330	钢筋HRB400 ф14	t		3070.80		5.00			
331	钢筋HRB400 ф6	t		3469.03		5.00			
332	钢筋HRB400 ф8	t		3176.99		5.00			
333	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
334	钢筋HRB400 ф10	t		3150.44		5.00			
335	钢筋HRB400 ф12	t		3097.35		5.00			
336	钢筋HRB400 ф22	t		2991.15		5.00			
337	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
338	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
339	钢筋HRB400 ф20	t		3044.25		5.00			

2b0654c-6ced-4284-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
340	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
341	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
342	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
343	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
344	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
345	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
346	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
347	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
348	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
349	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
350	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
351	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
352	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
353	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
354	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
355	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
356	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
357	WDZ-YJY-5*10	m		58.88		5.00			
358	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
359	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
360	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
361	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
362	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
363	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
364	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
365	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
366	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
367	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
368	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
369	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
370	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
371	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
372	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
373	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
374	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
375	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
376	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
377	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
378	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
379	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
380	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
381	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
382	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			

0b0b540c-6ced-4201-bf38-01613c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
383	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
384	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
385	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
386	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
387	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
388	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
389	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
390	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
391	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
392	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
393	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
394	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
395	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
396	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
397	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
398	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
399	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
400	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
401	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
402	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
403	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
404	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
405	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
406	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
407	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
408	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
409	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
410	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
411	WDZ-YJY-5*10	m		58.88		5.00			
412	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
413	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
414	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
415	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
416	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
417	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
418	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
419	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
420	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
421	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
422	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
423	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
424	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
425	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			

0d0d654c-6ced-4294-bf38-0161f3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
426	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
427	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
428	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
429	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
430	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
431	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
432	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
433	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
434	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
435	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
436	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
437	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
438	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
439	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
440	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
441	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
442	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
443	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
444	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
445	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
446	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
447	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
448	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
449	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
450	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
451	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
452	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
453	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
454	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
455	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
456	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
457	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
458	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
459	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
460	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
461	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
462	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
463	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
464	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
465	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
466	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
467	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
468	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			

0f0e2e54c-6ced-4291-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
469	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
470	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
471	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
472	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
473	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
474	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
475	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
476	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
477	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
478	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
479	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
480	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
481	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
482	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
483	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
484	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
485	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
486	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
487	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
488	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
489	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
490	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
491	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
492	WDZ-YJY-5*10	m		58.88		5.00			
493	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
494	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
495	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
496	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
497	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
498	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
499	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
500	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
501	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
502	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
503	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
504	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
505	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
506	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
507	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
508	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
509	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
510	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
511	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			

3b0e1495de-6ced-4284-bf38-01613bc14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
512	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
513	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
514	钢筋HRB400 ≤ ϕ 25	t		3044.25		5.00			
515	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
516	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
517	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
518	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
519	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
520	钢筋HRB400 ϕ 14	t		3070.80		5.00			
521	钢筋HRB400 ϕ 6	t		3469.03		5.00			
522	钢筋HRB400 ϕ 8	t		3176.99		5.00			
523	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
524	钢筋HRB400 ϕ 10	t		3150.44		5.00			
525	钢筋HRB400 ϕ 12	t		3097.35		5.00			
526	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
527	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
528	钢筋HRB400 ϕ 20	t		3044.25		5.00			
529	钢筋HPB300 ϕ 10	t		3150.44		5.00			
530	钢筋HPB300 ≤ ϕ 10	t		3150.44		5.00			
531	钢筋HPB300 ϕ 6	t		3469.03		5.00			
532	钢筋HRB400 ϕ 25	t		3044.25		5.00			
533	钢筋HRB400 ϕ 18	t		3044.25		5.00			
534	钢筋HRB500 ϕ 12	t		3318.58		5.00			
535	钢筋HRB400 ϕ 16	t		3044.25		5.00			
536	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
537	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
538	钢筋HRB400 ≤ ϕ 25	t		3044.25		5.00			
539	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
540	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
541	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
542	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
543	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
544	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
545	钢筋HRB400 ϕ 14	t		3070.80		5.00			
546	钢筋HRB400 ϕ 6	t		3469.03		5.00			
547	钢筋HRB400 ϕ 8	t		3176.99		5.00			
548	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
549	钢筋HRB400 ϕ 10	t		3150.44		5.00			
550	钢筋HRB400 ϕ 12	t		3097.35		5.00			
551	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
552	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
553	钢筋HRB400 ϕ 20	t		3044.25		5.00			

b6109540-6ced-4284-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
554	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
555	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
556	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
557	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
558	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
559	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
560	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
561	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
562	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
563	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
564	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
565	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
566	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
567	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
568	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
569	WDZ-YJY-5*6	m		33.24		5.00			
570	WDZ-YJY-3*10	m		35.55		5.00			
571	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
572	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
573	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
574	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
575	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
576	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
577	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
578	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
579	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
580	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
581	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
582	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
583	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
584	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
585	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
586	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
587	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
588	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
589	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
590	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
591	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
592	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
593	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
594	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
595	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
596	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			

1ad0754c-6ced-4204-bf38-0161b9c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
597	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
598	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
599	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
600	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
601	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
602	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
603	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
604	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
605	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
606	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
607	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
608	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
609	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
610	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
611	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
612	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
613	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
614	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
615	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
616	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
617	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
618	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
619	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
620	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
621	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
622	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
623	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
624	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
625	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
626	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
627	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
628	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
629	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
630	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
631	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
632	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
633	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
634	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
635	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
636	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
637	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
638	WDZ-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
639	WDZN-YJY-5*4	m		27.55		5.00			

3bf1e954c-6ced-4294-bf38-01613bc14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
640	WDZN-YJY-5*10	m		61.70		5.00			
641	WDZN-YJY-5*16	m		95.09		5.00			
642	WDZN-YJY-3*4	m		15.77		5.00			
643	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
644	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
645	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
646	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
647	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
648	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
649	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
650	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
651	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
652	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
653	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
654	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
655	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
656	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
657	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
658	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
659	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
660	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
661	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
662	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
663	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
664	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
665	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
666	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
667	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
668	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
669	钢筋HRB500 ϕ14	t		3292.04		5.00			
670	钢筋HRB500 ϕ16	t		3265.49		5.00			
671	钢筋HRB500 ϕ18	t		3265.49		5.00			
672	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
673	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
674	钢筋HRB500 ϕ6	t		3690.27		5.00			
675	钢筋HRB500 ϕ8	t		3398.23		5.00			
676	钢筋HRB500 ϕ10	t		3371.68		5.00			
677	钢筋HRB500 ϕ20	t		3265.49		5.00			
678	钢筋HRB500 ϕ22	t		3212.39		5.00			
679	钢筋HRB500 ϕ25	t		3265.49		5.00			
680	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
681	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
682	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
683	钢筋HRB500 ϕ28	t		3318.58		5.00			

b1006f4c-6ced-4284-bf38-0161f5c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
684	钢筋HRB500 ϕ30	t		3318.58		5.00			
685	钢筋HRB500 ϕ32	t		3318.58		5.00			
686	C15现浇混凝土碎石＜20(预拌)	m3		350.17		5.00			
687	C35现浇混凝土P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
688	C30定制级配混凝土(预拌)	m3		392.17		5.00			
689	细石混凝土C30(预拌)	m3		411.33		5.00			
690	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
691	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
692	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
693	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
694	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
695	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
696	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
697	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
698	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
699	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
700	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
701	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
702	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
703	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
704	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
705	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
706	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
707	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
708	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
709	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
710	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
711	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
712	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
713	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
714	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
715	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
716	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
717	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
718	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
719	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
720	C35现浇混凝土P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
721	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
722	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
723	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
724	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			

0f9354c-6ced-4284-bf38-0161f3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
725	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
726	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
727	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
728	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
729	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
730	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
731	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
732	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
733	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
734	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
735	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
736	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
737	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
738	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
739	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
740	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
741	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
742	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
743	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
744	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
745	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
746	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
747	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
748	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
749	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
750	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
751	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
752	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
753	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
754	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
755	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
756	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
757	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
758	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
759	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
760	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
761	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
762	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
763	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
764	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
765	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
766	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			

1b0954c-6ced-4294-bf38-0161f3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
767	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
768	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
769	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
770	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
771	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
772	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
773	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
774	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
775	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
776	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
777	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
778	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
779	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
780	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
781	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
782	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
783	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
784	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
785	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
786	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
787	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
788	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
789	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
790	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
791	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
792	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
793	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
794	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
795	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
796	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
797	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
798	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
799	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
800	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
801	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
802	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
803	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
804	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
805	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
806	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
807	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
808	钢筋HRB500 ϕ14	t		3292.04		5.00			
809	钢筋HRB500 ϕ16	t		3265.49		5.00			

b6b9540c-6ced-4201-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
810	钢筋HRB500 ϕ18	t		3265.49		5.00			
811	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
812	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
813	钢筋HRB500 ϕ6	t		3690.27		5.00			
814	钢筋HRB500 ϕ8	t		3398.23		5.00			
815	钢筋HRB500 ϕ10	t		3371.68		5.00			
816	钢筋HRB500 ϕ20	t		3265.49		5.00			
817	钢筋HRB500 ϕ22	t		3212.39		5.00			
818	钢筋HRB500 ϕ25	t		3265.49		5.00			
819	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
820	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
821	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
822	钢筋HRB500 ϕ28	t		3318.58		5.00			
823	钢筋HRB500 ϕ30	t		3318.58		5.00			
824	钢筋HRB500 ϕ32	t		3318.58		5.00			
825	C30定制级配混凝土(预拌)	m3		392.17		5.00			
826	细石混凝土C30(预拌)	m3		411.33		5.00			
827	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
828	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
829	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
830	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
831	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
832	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
833	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
834	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
835	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
836	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
837	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
838	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
839	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
840	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
841	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
842	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
843	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
844	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
845	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
846	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
847	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
848	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
849	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
850	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
851	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
852	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
853	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			

0bf0b46c-6ced-4204-bf38-0161b9c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
854	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
855	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
856	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
857	C35现浇混凝土碎石＜20(预拌)	m3		407.38		5.00			
858	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
859	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
860	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
861	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
862	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
863	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
864	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
865	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
866	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
867	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
868	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
869	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
870	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
871	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
872	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
873	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
874	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
875	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
876	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
877	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
878	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
879	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
880	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
881	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
882	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
883	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
884	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
885	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
886	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
887	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
888	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
889	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
890	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
891	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
892	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
893	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
894	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
895	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			

1b0054c-6ced-4284-bf38-0161f3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
896	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
897	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
898	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
899	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
900	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
901	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
902	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
903	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
904	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
905	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
906	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
907	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
908	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
909	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
910	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
911	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
912	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
913	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
914	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
915	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
916	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
917	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
918	C35现浇混凝土P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
919	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
920	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
921	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
922	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
923	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
924	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
925	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
926	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
927	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
928	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
929	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
930	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
931	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
932	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
933	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
934	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
935	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
936	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
937	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
938	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
939	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
940	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
941	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
942	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
943	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
944	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
945	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
946	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
947	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
948	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
949	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
950	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
951	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
952	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
953	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
954	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
955	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
956	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
957	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
958	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
959	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
960	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
961	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
962	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
963	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
964	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
965	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
966	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
967	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
968	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
969	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
970	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
971	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
972	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
973	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
974	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
975	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
976	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
977	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
978	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
979	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			

1b0954c-6ced-4284-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
980	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
981	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
982	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
983	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
984	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
985	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
986	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
987	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
988	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
989	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
990	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
991	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
992	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
993	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
994	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
995	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
996	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
997	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
998	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
999	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1000	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			

b409540c-6ced-4201-bf38-01613c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1001	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
1002	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1003	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1004	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
1005	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1006	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
1007	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1008	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
1009	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
1010	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
1011	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
1012	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
1013	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
1014	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
1015	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
1016	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1017	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1018	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
1019	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
1020	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
1021	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1022	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1023	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
1024	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1025	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
1026	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
1027	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1028	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1029	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
1030	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1031	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
1032	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1033	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
1034	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
1035	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
1036	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
1037	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
1038	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
1039	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
1040	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
1041	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1042	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1043	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
1044	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
1045	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
1046	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1047	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1048	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
1049	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1050	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
1051	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
1052	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1053	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1054	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
1055	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1056	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
1057	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1058	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
1059	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
1060	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
1061	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
1062	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
1063	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
1064	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
1065	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
1066	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1067	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1068	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
1069	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
1070	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
1071	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1072	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1073	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
1074	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1075	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
1076	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1077	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1078	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
1079	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1080	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
1081	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1082	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
1083	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
1084	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			

2d0e654c-6ced-4294-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1085	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
1086	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
1087	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
1088	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
1089	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1090	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1091	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1092	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
1093	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
1094	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
1095	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1096	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1097	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
1098	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1099	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
1100	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1101	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1102	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
1103	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1104	钢筋HPB300 ≤ ϕ10	t		3150.44		5.00			
1105	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1106	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
1107	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
1108	钢筋HRB500 ϕ12	t		3318.58		5.00			
1109	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
1110	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
1111	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
1112	钢筋HRB400 ≤ ϕ25	t		3044.25		5.00			
1113	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1114	C20豆石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1115	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1116	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
1117	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
1118	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
1119	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1120	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1121	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
1122	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1123	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
1124	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
1125	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1126	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1127	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			

2001954c-6ced-4284-bf38-0161[illegible]9c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1128	钢筋HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1129	钢筋HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1130	钢筋HRB400 ϕ25	t		3044.25		5.00			
1131	钢筋HRB400 ϕ18	t		3044.25		5.00			
1132	钢筋HRB400 ϕ16	t		3044.25		5.00			
1133	预拌混凝土C15(预拌)	m3		350.17		5.00			
1134	预拌混凝土C35P8(预拌)	m3		424.73		5.00			
1135	预拌混凝土C35(预拌)	m3		407.38		5.00			
1136	C20细石混凝土(预拌)	m3		381.62		5.00			
1137	钢筋 HPB300 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1138	钢筋HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1139	钢筋 HPB300 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1140	钢筋 HPB300 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1141	钢筋HRB400 ϕ28	t		3097.35		5.00			
1142	钢筋HRB400 ϕ30	t		3097.35		5.00			
1143	钢筋HRB400 ϕ32	t		3097.35		5.00			
1144	C30定制级配混凝土(预拌)	m3		392.17		5.00			
1145	WDZBN-YJY-4*4	m		22.04		5.00			
1146	WDZBN-YJY-5*4	m		27.55		5.00			
1147	WDZBN-YJY-5*10	m		61.70		5.00			
1148	WDZBN-YJY-5*6	m		39.58		5.00			
1149	WDZBN-YJY-3*6	m		24.45		5.00			
1150	WDZBN-YJY-3*25+2*16	m		121.63		5.00			
1151	WDZBN-KYJY-7*1.5	m		10.61		5.00			
1152	WDZBN-KYJY-2*1.5	m		3.38		5.00			
1153	WDZBN-KVV-5*1.5	m		7.12		5.00			
1154	WDZB-KYJY-10*1.5	m		14.67		5.00			
1155	WDZB-KYJY-2*1.5	m		2.93		5.00			
1156	WDZB-KYJY-8*1.5	m		10.42		5.00			
1157	WDZBN-KYJY-7*1.5	m		10.61		5.00			
1158	WDZBN-KYJY-5*1.5	m		7.74		5.00			
1159	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1160	WDZA-YJY-4*2.5	m		13.90		5.00			
1161	WDZA-YJY-3*1.5	m		7.58		5.00			
1162	WDZA-YJY-5*1.5	m		11.45		5.00			
1163	WDZA-YJY-5*10	m		62.14		5.00			
1164	KVV-3*2.5	m		8.50		5.00			
1165	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
1166	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1167	钢筋	t		3150.44		5.00			
1168	WDZB-YJY-5*4	m		25.04		5.00			
1169	NG-A-3*4	m		16.96		5.00			
1170	WDZBN-YJY-5*16	m		95.09		5.00			
1171	WDZB-YJY-3*4	m		14.47		5.00			
1172	YJV-4*120+1*70	m		484.54		5.00			

bbd1934c-6ced-4201-bf38-0161b3c14ebd

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1173	WDZBN-YJY-4*185+1*95	m		860.07		5.00			
1174	NG-A-4*50+1*25	m		228.35		5.00			
1175	NG-A-4*180+1*95	m		835.14		5.00			
1176	WDZBN-YJY-4*35+1*16	m		167.04		5.00			
1177	WDZA-YJY-B2-0.6/1KV-1 (4x50+1x25)	m		226.27		5.00			
1178	WDZA-YJY-B2-3x6	m		15.36		5.00			
1179	WDZA-YJY-B2-3x4	m		14.47		5.00			
1180	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1181	C25细石混凝土(预拌)	m3		394.67		5.00			
1182	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1183	钢筋HRB400 ϕ14	t		3070.80		5.00			
1184	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1185	钢筋HRB400 ϕ22	t		2991.15		5.00			
1186	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1187	钢筋HRB400 ϕ20	t		3044.25		5.00			
1188	C20喷射混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1189	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
1190	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1191	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
1192	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1193	C30现浇混凝土P6碎石<20(预拌)	m3		407.01		5.00			
1194	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1195	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1196	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1197	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1198	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1199	钢筋HRB400 ϕ6	t		3469.03		5.00			
1200	钢筋HRB400 ϕ12	t		3097.35		5.00			
1201	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			
1202	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1203	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1204	C30现浇混凝土P6碎石<20(预拌)	m3		407.01		5.00			
1205	预拌混凝土C30P8(预拌)	m3		409.52		5.00			
1206	钢筋HRB400 ϕ8	t		3176.99		5.00			
1207	钢筋HRB400 ϕ10	t		3150.44		5.00			
1208	C20现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		362.46		5.00			

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:竹岔岛社区建设工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1209	C25现浇混凝土碎石<16(预拌)	m3		375.51		5.00			
1210	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1211	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		392.17		5.00			
1212	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1213	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3097.35		5.00			
1214	YJV-3*4	m		11.12		5.00			
1215	YJV-3*6	m		15.36		5.00			
1216	YJV-5*4	m		17.81		5.00			
1217	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1218	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1219	钢筋HPB300 ≤ ϕ 18	t		3123.89		5.00			
1220	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.17		5.00			
1221	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1222	钢筋HRB400 ϕ 12	kg		3.10		5.00			
1223	预拌混凝土C30S6(预拌)	m3		407.01		5.00			
1224	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1225	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1226	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1227	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1228	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3097.35		5.00			
1229	YJV-3*4	m		11.12		5.00			
1230	混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1231	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1232	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1233	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1234	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1235	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1236	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			
1237	预拌混凝土C25(预拌)	m3		375.51		5.00			
1238	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.46		5.00			

1d1d4e4c-6ced-4284-bf38-01613bc14ebd