

平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建
设项目（指间大象·非遗里工坊项目、侨乡
文化研学基地项目、乡村振兴片区配套设施
提升项目）施工
（不分标段）

招标文件

招 标 人：平度市新河镇人民政府

招标代理：山东中青汇采招标咨询有限公司（盖单位章）

日 期：2026 年 04 月 09 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

目 录

第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	6
投标人须知	13
1. 总则	13
2. 招标文件	15
3. 投标文件	15
4. 投标	17
5. 开标	17
6. 评标	18
7. 合同授予	18
8. 重新招标和不再招标	19
9. 纪律和监督	19
10. 是否采用电子招标投标	20
11. 需要补充的其他内容	20
第三章 评标办法（综合评估法）	21
评标办法细则（综合评估法）	30
1. 评标方法	30
2. 评审标准	30
3. 评标程序	30
第四章 合同条款及格式	35
第五章 工程量清单	43
第六章 图纸	48
第七章 技术标准和要求	48
第八章 投标文件格式	49

第一章 招标公告

公告发布日期:	2026-04-09 17:58:24		
项目名称:	平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目（指间大象·非遗里工坊项目、侨乡文化研学基地项目、乡村振兴片区配套设施提升项目）施工		
工程地点:	指间大象·非遗里工坊项目位于平度市新河镇春潮路和南镇村；侨乡文化研学基地项目位于新安路31号，新河镇华侨中学宿舍；乡村振兴片区配套设施提升项目位于南镇村		
资金来源:	财政投资	出资比例:	青岛市级财政资金1585万元，镇级自筹407万元
招标工程类型:	农业工程-非营利性其他 农业工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	19920000元	工程造价:	15995673.08元
结构形式:	砖混+框架	工程规模:	2600平方米
计划文号:	平发改字[2026]12号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	平度市新河镇人民政府		
建设单位联系人:	王主任	建设单位联系电话:	0532-86931001
代建单位:			
代建单位联系人:			
招标单位:	平度市新河镇人民政府	招标单位地址:	平度市新河镇灰埠驻地府前街1号
招标单位联系人:	王主任	招标单位联系电话:	0532-86931001
招标代理单位:	山东中青汇采招标咨询有限公司		
招标代理项目负责人:	程海政、冯倩	招标代理项目负责人联系电话:	15553212222
项目统一代码(编码):	2507-370283-04-01-888542	房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	平度市农业农村局	监督部门联系电话:	0532-89639216
监督部门地址:	平度市北京路379号4号楼B区	监督部门其他联系方式:	pdnyjbgs@qd.shandong.cn

一、项目基本情况

1. 工程内容:

1.1 指间大象·非遗里工坊项目：对春潮路沿街进行改造提升，完善内部设施；完善现有工坊室内外设施。

1.2 侨乡文化研学基地项目：对新河镇华侨中学原有四栋建筑进行改造提升。

1.3 乡村振兴片区配套设施提升项目：对现有建筑进行改造提升，完善乡村振兴片区内配套设施。本项目改造提升规模约2600平方米，春潮路沿街指间大象结构形式为框架结构，其他为砖混结构。

2. 招标内容:

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
不分标段	2600平方米	施工图纸、工程量清单范围内全部内容及缺陷责任期的保修。	15995673.08

二、投标人资格要求

1. 资质要求

全部标段:1.1 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

1.2 具有有效的安全生产许可证。

1.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加本项目投标。

2. 信誉要求

全部标段:通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人名单。

3. 项目经理资格 全部标段:3.1 具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。 3.2 具有安全生产考核合格证（B 证）。 3.3 投标时未担任其他在建工程的项目负责人，且为投标人正式员工（不接受返聘、外聘）。 4. 本项目不接受投标人以联合体形式参加投标。			
三、资格审查办法和方式			
经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。			
四、评标办法			
综合评估法			
五、同类工程经验要求			
1. 投标人参加投标无须具有同类工程经验。 2. 投标人参加投标未同类工程经验证明材料的，商务文件评审打分时相应评分项不得分。 3. 同类工程界定：单项合同 800 万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。			
六、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
七、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
八、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点：	平度市北京路 379 号 2 号楼平度市民中心【B308（远程异地）】	投标截止时间、开标时间：	2026-04-30 09:30:00
九、其他			
1. 本工程无保密内容。			
2. 异议受理联系人：王主任，联系电话：0532-86931001，邮箱：13905426812@163.com，传真：/，地址：平度市新河镇灰埠驻地府前街 1 号			
3. 投诉举报电话：0532-89639216、邮箱：pdnyjbgs@qd.shandong.cn、通信地址：平度市北京路 379 号市民服务中心 4 号楼 B 区，邮编：266700。			
4. 网上技术支持电话：0532-85871505。			
5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	平度市新河镇人民政府
		地址	平度市新河镇灰埠驻地府前街 1 号
		联系人	王主任
		电话	0532-86931001
1.1.3	招标代理机构	名称	山东中青汇采招标咨询有限公司
		地址	青岛市市南区山东路 17 号海信创业中心 909
		联系人	程海政、冯倩
		电话	15553212222
1.1.4	项目名称		平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目（指间大象·非遗里工坊项目、侨乡文化研学基地项目、乡村振兴片区配套设施提升项目）施工
1.1.5	建设地点		指间大象·非遗里工坊项目位于平度市新河镇春潮路和南镇村；侨乡文化研学基地项目位于新安路 31 号，新河镇华侨中学宿舍；乡村振兴片区配套设施提升项目位于南镇村
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		青岛市级财政资金 1585 万元，镇级自筹 407 万元
1.2.3	资金构成详细说明		青岛市级财政资金 1585 万元，镇级自筹 407 万元
1.3.1	招标范围		施工图纸、工程量清单范围内全部内容及缺陷责任期的保修。
1.3.2	计划工期		计划工期：175 日历天 计划开工日期 2026-05-10 计划竣工日期 2026-10-31 其他补充内容 投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，且应在 2026 年 10 月 31 日前完工。低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定，实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求		合格
1.4.2	是否接受联合体投标		不接受
1.9.1	踏勘现场		不组织，自行踏勘
1.10.1	投标预备会		不召开
1.11	分包		允许，中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
1.12	偏离		允许 偏离允许幅度及其处理方法： 1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。 1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决

		投标情形的，均属于存在重大偏差。 1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差： （1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误； （2）技术标不够完善； （3）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。 1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理： （1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清； （2）对于本章第 1.12.3 项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
2.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，

		应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	投标保证金	本项目无须缴纳投标保证金。
3.3.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 PDF 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。 （4）第八章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。 （7）投标人同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为： 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。

4.1	投标文件的加密	修改为：投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为：递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。CA 证书变更情形包括但不限于：CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码；CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为：投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为：本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。主持人按下列程序进行开标：（1）代理机构启动网上签到；（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件，招标人不予接收其投标文件）；（3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注

		须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书)在解密倒计时内申请解密投标文件;因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标可以继续进行。(8)按照投标人签到顺序当众开标,在线唱标;(9)系统生成开标记录表,投标人在限定时间内在线确认开标记录表,同时确认是否需要回避(注:逾期未确认的,视为默认开标结果、不需要回避);(10)开标结束。
5.3	开标异议	增加: 投标人对开标有异议的,应在开标时通过电子交易平台“提出异议”功能提出,招标人当场作出答复,并制作记录。
5.4	开标补救措施	增加: 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因,导致系统无法正常运行,将采取以下补救措施:在本项目招标公告页面发布中止开标的通知,另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件,投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时,应对未开标的中止电子开标,并在恢复正常后及时安排时间开标: (1)系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统; (2)系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作; (3)系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险; (4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电; (5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 9 人(包括招标人代表及评标专家的总人数) 其中招标人代表 3 人,评标专家 6 人 评标专家确定方式:依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取
6.4	评标及补救措施	增加: 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况,导致无法继续评审工作的,可暂停评标,对原有资料及信息作出妥善保密处理,待电子评标系统恢复正常之后,应重新组织评审。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐的中标候选人数: 3 个
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介: 全国公共资源交易平台(山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn) 公示期限: 3 日 公示的其他内容: 按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书: 书面形式 中标结果通知: 网站公告形式
7.3	中标结果公告媒介	公告媒介: 全国公共资源交易平台(山东省青岛

		市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn)
7.4.1	履约担保	不需要
9.5	监督部门	名称 平度市农业农村局
		电话 0532-89639216
		地址 平度市北京路 379 号 4 号楼 B 区
		监督部门其他联系方式 pdnyjbgs@qd.shandong.cn
10	是否采用电子招标投标	是
11	需要补充的其他内容	
11.1	原条款修改为: 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布, 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布, 视为所有潜在投标人已经收到; 未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。	
11.2	本项目为电子招标投标, 支持网上远程开标, 投标人无需到现场参加开标会。	
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
11.4	潜在投标人的资质、业绩、项目管理班子配备的人员的信息及招标文件要求提供的证明材料(项目管理班子配备的人员岗位及社保可在项目管理机构组成表中体现、项目经理承诺书及社保信息可在“项目主要人员简历表”中体现)须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示, 且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取, 否则在电子评标时不予认可。	
11.5	出现以下情况, 由评标委员会否决其投标: 不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中, 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的, 视为电子投标文件制作方雷同, 否决涉及单位投标。	
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力, 投标人承诺该首页签章行为的确认效力(包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力)及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力(仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力, 不当然意味着投标文件符合招标文件要求), 不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义: 数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档, 青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	电子签名: 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式, 利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
11.9	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告(投标邀请)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释。	

11.10	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。	
11.11	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人资质和在投标过程中提交的所有业绩。	
11.12	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
11.13	投标时项目经理不能担任其他在建工程的工程总承包项目经理或项目施工负责人。对已担任的，但按相关规定已经办理变更手续的，投标人应在商务文件中提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则资格审查不合格。 以下情形视为未担任其他在建工程的工程总承包项目经理/项目施工负责人： （1）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （2）合同约定的工程验收合格的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。	
11.14	投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
11.15	投标人中标后，应根据工程规模标准、技术复杂难易程度等合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证各岗位人员具备相应管理、技术能力，确保工作成果质量、工程质量和施工安全。	
11.16	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
11.17	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
11.18	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.19	招标代理费：	中标人支付，不单独列项 招标代理服务费 招标人已在招标控制价中综合考虑，由中标人支付，暂定 43242 元(最终支付金额以中标金额为基数，按差额定率累进法计算后的 50%收取，具体费率如下：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%、500-1000 万元 0.55%、1000-5000 万元 0.35%。 招标代理服务费由投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。
11.20	智慧评审项目	否

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段工程地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求详见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和招标公告要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单、招标控制价；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 商务文件

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 拟分包项目情况表；
- (4) 资格审查、资格审查打分（如有）及商务标评分资料。

3.1.1.2 技术文件

- (1) 总体概述；
- (2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
- (3) 施工进度计划和各阶段进度的保障措施；
- (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保障措施；

- (5) 安全文明施工和环境保护措施；
- (6) 项目管理班子的人员岗位职责、分工；
- (7) 劳动力、机械设备和材料投入计划；
- (8) 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；
- (9) 冬季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
- (10) 技术创新、节能环保应用情况。

3.1.1.3 报价文件

- (1) 投标函基础信息及投标函；

① 投标函基础信息

② 投标函

- (2) 工程量清单（绑定 gcjzj 文件）。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1.1（3）目所指的共同投标协议。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规范、定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.2.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.2.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.2.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投

标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 资格审查资料

详见第三章评标办法-评标办法前附表 2.1.2 资格评审标准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 见投标人须知前附表。

3.7.4 修改后的内容见投标人须知前附表。

3.7.5 修改后的内容见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

修改后的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

修改后的内容见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

修改后的内容见投标人须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

修改后的内容见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.4 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

推荐中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”

规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监

督部门投诉。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 是否采用电子招标投标

见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审 标准与响 应性评审 标准（商 务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 （相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明、投标人基本情况表中体现。） 3、招标文件要求签章处有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 （相关标书内容在投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标人基本情况表、项目经理简历表中体现。） 4、投标内容符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 （相关标书内容在投标函中体现。） 5、计划工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 （相关标书内容在投标函中体现。） 6、质量要求符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 （相关标书内容在投标函中体现。） 7、投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 （相关标书内容在投标函中体现。） 8、质量保修期符合第四章“合同条款及格式”第 15.4.1 条规定 （相关标书内容在投标函中体现。） 9、投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件

		(相关标书内容在投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、拟分包计划表、资格后审申请证明文件-资质证明、投标人基本情况表、项目管理机构组成表、项目经理简历表、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表中体现。) 10、未提出不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法 (相关标书内容在投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、拟分包计划表、资格后审申请证明文件-资质证明、投标人基本情况表、项目管理机构组成表、项目经理简历表、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表中体现。) 11、不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 (相关标书内容在投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、拟分包计划表、资格后审申请证明文件-资质证明、投标人基本情况表、项目管理机构组成表、项目经理简历表、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表中体现。) 12、不存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为 (相关标书内容在投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、拟分包计划表、资格后审申请证明文件-资质证明、投标人基本情况表、项目管理机构组成表、项目经理简历表、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表中体现。) 13、按评标委员会要求澄清、说明或补正 (相关标书内容在投标函、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、拟分包计划表、资格后审申请证明文件-资质证明、投标人基本情况表、项目管理机构组成表、项目经理简历表、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表中体现。)
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、不存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为 (相关标书内容在总体概述、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、季节施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)

		2、按评标委员会要求澄清、说明或补正。 (相关标书内容在总体概述、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、季节施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、报价唯一，投标报价只有一个有效报价 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 2、投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 3、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 4、已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 5、投标报价中因存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正，或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 6、评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 7、列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)

		8、规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取的 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。) 9、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析,投标清单报价达到 80%相同的(与已标价工程量清单出现雷同的除外),视为电子投标文件内容雷同。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。) 10、不存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。) 11、按评标委员会要求澄清、说明或补正 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、资格后审申请证明文件-资质证明 资质证书符合招标公告要求。 由投标人从青岛市公共资源电子交易服务系统主体信息库选取。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 2、提供有效的营业执照 须提供营业执照原件扫描件或电子证书。(相关标书内容在投标人基本情况表中体现。) 3、安全生产许可证符合招标公告要求 须提供安全生产许可证原件扫描件或电子证书。(相关标书内容在投标人基本情况表中体现。) 4、符合投标人资格要求第 1.3 条要求 须提供由企业注册地行政主管部门(或投标人)盖章确认的企业章程(相关标书内容在投标人基本情况表中体现。) 5、信誉符合招标公告要求 根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理机构现场通过信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)查询,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。(相关标书内容在投标人基本情况表中体现。)

		6、提供投标承诺书 根据招标文件要求提供投标承诺书。(相关标书内容在投标人基本情况表中体现。) 7、项目经理 项目经理资格条件符合招标公告要求，须同时提供以下材料： (1) 项目经理注册建造师注册证书原件扫描件或电子证书； (2) 安全生产考核合格证原件扫描件或电子证书； (3) 项目经理未担任任何在施建设工程项目的承诺书（格式详见招标文件附件）； (4) 就职于投标人的社保证明。	
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:10.0 分;技术标:60.0 分;报价评审:30.0 分;	
2.2.2	评标基准 价计算方法	评标基准价的计算： (1) 评标价的确定：评标价=投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：$C=A2$ 第一步：确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数，以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程： 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投	

		标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%), 其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$ 。																					
<u>2.2.3</u>	投标报价的偏差率 计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人评标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$, 偏差率保留四位小数																					
<u>2.2.4</u>	(评分因素与权重分值)																						
<table><tr><th colspan="2">评审因素</th><th>分值</th><th>评审标准</th></tr><tr><td rowspan="2">商务标</td><td>项目管理班子成员配备情况</td><td>5.0</td><td>在满足招标文件资格条件基础上, 每增加 1 名建筑工程相关专业中级及以上职称或注册执业资格的得 1 分。</td></tr><tr><td>企业业绩</td><td>5.0</td><td>投标人上 3 年度完成的同类工程每项加 5 分。</td></tr><tr><td rowspan="3">技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位, 并且小于等于 ∞ 位, 取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)</td><td>总体概述</td><td>5.0</td><td>总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分, 满分 5 分; 相关标书内容在总体概述中体现。</td></tr><tr><td>施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置</td><td>6.0</td><td>施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置, 满分 6 分; 相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。</td></tr><tr><td>施工进度计划和各阶段进度的保障措施</td><td>6.0</td><td>施工进度计划和各阶段进度的保障措施, 满分 6 分; 相关标书内容在施工进</td></tr></table>			评审因素		分值	评审标准	商务标	项目管理班子成员配备情况	5.0	在满足招标文件资格条件基础上, 每增加 1 名建筑工程相关专业中级及以上职称或注册执业资格的得 1 分。	企业业绩	5.0	投标人上 3 年度完成的同类工程每项加 5 分。	技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位, 并且小于等于 ∞ 位, 取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述	5.0	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分, 满分 5 分; 相关标书内容在总体概述中体现。	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	6.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置, 满分 6 分; 相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	6.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施, 满分 6 分; 相关标书内容在施工进
评审因素		分值	评审标准																				
商务标	项目管理班子成员配备情况	5.0	在满足招标文件资格条件基础上, 每增加 1 名建筑工程相关专业中级及以上职称或注册执业资格的得 1 分。																				
	企业业绩	5.0	投标人上 3 年度完成的同类工程每项加 5 分。																				
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位, 并且小于等于 ∞ 位, 取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述	5.0	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分, 满分 5 分; 相关标书内容在总体概述中体现。																				
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	6.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置, 满分 6 分; 相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。																				
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	6.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施, 满分 6 分; 相关标书内容在施工进																				

			度计划和各阶段进度的保证措施中体现。	
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	6.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施，满分 6 分；相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。	
	安全文明施工和环境保护措施	6.0	安全文明施工和环境保护措施，满分 6 分；相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。	
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	5.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工，满分 5 分；相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。	
	劳动力、机械设备和材料投入计划	5.0	劳动力、机械设备和材料投入计划，满分 5 分；相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。	
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	6.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，满分 6 分；相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。	
	季节施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施	6.0	季节施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施，满分 6 分；相关标书内容在季节施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施中体现。	
	技术创新、节能环保应用情况	3.0	技术创新、节能环保应用情况；满分 3 分。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。	
	项目负责人答辩	第一题	3.0	由评标委员会现场随机提问，每道题 3 分。根据答辩情况酌情给分。
		第二题	3.0	由评标委员会现场随机提问，每道题 3 分。根据答辩情况酌情给分。
报价	投标总报价	30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价	

			1%，扣减 0.3 分，扣完为止。 每低于基准价 1%，扣减 0.2 分，扣完为止 偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
需要补充的其他内容： 1.潜在投标人的资质、业绩、项目管理班子配备的人员的信息及招标文件要求提供的证明材料（项目管理班子配备的人员岗位及社保可在“项目管理机构组成表”中体现、项目经理关承诺书及社保信息可在“项目主要人员简历表”中体现）须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。 2.上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。 3.项目管理班子配备情况须同时提供下列证明材料： （1）职称证书或注册证书的原件扫描件或电子证书； （2）就职于投标人的社保证明。 4.企业业绩须同时提供下列证明材料： （1）经项目所在地招标投标管理部门（或公共资源交易管理部门）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息； （2）合同； （3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。 5.因上述业绩内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准。 6.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩或奖项的继承性。 7.本项目资格审查评审结束后，商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均进入下一评审环节。			
评标流程： 资格审查->报价初审->商务标初审->技术标初审->报价详审->商务标详审->技术标详审			

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

评标办法细则（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审（含资格审查打分）标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- （1）技术标：见评标办法前附表；
- （2）商务标：见评标办法前附表；
- （3）报价评审：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公示：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- （1）技术标：见评标办法前附表；
- （2）商务标：见评标办法前附表；
- （3）报价：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- （1）评标准备；
- （2）初步评审；
- （3）详细评审；
- （4）澄清、说明或补正；
- （5）推荐中标候选人及提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围和内容、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标工程量清单和招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.2.4 暗标编号（适用于对技术文件进行暗标评审的）

系统自动编制投标文件（技术标）暗标编码。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，系统方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须予以保密。

3.2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向投标人发出问题澄清通知。

3.3 初步评审

3.3.1 投标人应按照本章 2.1.2 项规定提交有关证明和证件的原件扫描件或电子证书，有一项不符合评审标准的，不能通过资格审查。

3.3.2 选定合格投标人（如有）

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照本章“资格审查打分”项对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加后续评审。

3.3.3 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、2.1.3 项规定的评审标准对被选定为合格投标人或按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）的投标文件进行形式评审与响应性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.4 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4) 电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的；

(5) 投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。

3.3.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3.7 违法违规情形

3.3.7.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.3.7.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.3.7.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

3.4 详细评审

3.4.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 技术标规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 商务标规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 报价规定的评审因素和分值对报价评审计算出得分 C。

3.4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 技术文件采用暗标评审，其中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号，否则技术部分不得分。

3.4.4 投标人得分=A+B+C。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，采用电子评标系统评审时，应按评标委员会的要求从电子服务系统中进行澄清。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 特殊情况的处置程序

3.6.1 关于评标活动暂停

3.6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.6.2 关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.7 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.7.1 推荐中标候选人

除第二章投标人须知前附表第 7.1 款授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章投标人须知前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章投标人须知前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

（3）投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（4）评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

3.7.2 直接确定中标人

第二章投标人须知前附表第 7.1 款授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

3.7.3 如 2 个及以上投标人得分相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，应依次按照先商务、后技术的得分高低进行排序。2 项得分相同时，由招标人自行确定。

3.8 编制评标报告

3.8.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.8.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

第四章 合同条款及格式

一、合同协议书、通用合同条款

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的合同协议书、通用合同条款执行。

二、专用合同条款

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的专用合同条款执行。

其中：

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

增加

6.1.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

6.1.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

6.1.1.3 安全生产责任

（1）发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

（2）承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/

增加：8.4.2 承包人供应的材料设备：

(1) 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

(2) 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

(3) 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

(2) 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

(3) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

(4) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：根据《山东省住房和城乡建设厅关于加强工程建设人工材料价格风险控制的意见》规定进行调差。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

单价合同。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及相关专业工程工程量计算规范。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

- （1）项目开工且上级资金到位后，拨付至合同价款的 30%；
- （2）工程进度达到 80%且上级资金到位后，拨付至合同价的 70%；
- （3）工程竣工验收合格、结算审计完成且上级资金到位后，拨付至结算值的 97%；
- （4）剩余 3%为工程质保金，工程竣工验收合格 1 年后，若无质量缺陷拨付清余款。

注：

（1）建设期内，招标人严格按照《保障农民工工资支付条例》《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》《山东省住房和城乡建设厅关于进一步做好房屋建筑和市政工程领域实名制管理等有关工作的通知》规定要求落实施工现场人员实名制管理制度。

（2）招标人按规定及时足额缴存农民工工资保证金，按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用。

（3）招标人拨付工程款时，有监督施工企业是否按照行政主管部门要求支付农民工工资的义务，工程款支付在经施工现场公示农民工工资发放情况 5 日且无争议后拨付。

（4）招标人和中标人应严格按照《保障农民工工资支付条例》相关规定按月及时足额支付农民工工资，并同时开立农民工工资保证金专用账户，由企业、建设行政主管部门、银行三方共同监管，专门用于应急支付农民工工资。招标人承诺不私自挪用项目建筑劳务工资保证金，中标人应及时、足额缴存建筑劳务工资保证金，在动用保证金时严格按照建设行政主管部门的规定执行，专款专用，按期补缴。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

（1）自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

（2）竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

(3) 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，12 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为：___/___；
- (2) 3% 的工程款；
- (3) 其他方式：___/___。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 其他扣留方式：___/___。

关于质量保证金的补充约定：___/___。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

质量保修期为：

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，质量保修期如下：

- (1) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
- (2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；
- (3) 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；
- (4) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年；
- (5) 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

16. 违约

16.2 承包人违约

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价

格 10%的违约金。

（2）因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 0.5% 的违约金。

（3）因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 10%的违约金。

（4）承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 10000 元违约金。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：平度市新河镇人民政府

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目（指间大象·非遗里工坊项目、侨乡文化研学基地项目、乡村振兴片区配套设施提升项目）施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

3. 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年；

5. 其他项目保修期限约定如下：本工程其他项目保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

第五章 工程量清单

见附录

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

清单及控制价编制说明

平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目(指间大象·非遗里工坊项目、侨乡文化研学基地项目、乡村振兴片区配套设施提升项目清单编制说明

一、工程概况

建设地点:指间大象·非遗里工坊项目位于平度市新河镇春潮路和南镇村;侨乡文化研学基地项目位于新安路 31 号,新河镇华侨中学宿舍;乡村振兴片区配套设施提升项目位于南镇村。主要内容:

1. 指间大象·非遗里工坊项目建设内容:对春潮路沿街进行改造提升,完善内部设施;完善现有工坊室内外设施。
2. 侨乡文化研学基地项目建设内容:对新河镇华侨中学原有四栋建筑进行改造提升。
3. 乡村振兴片区配套设施提升项目建设内容:对现有建筑进行改造提升,完善乡村振兴片区内配套设施。

二、编制依据

- 1.《市政工程工程量计算规范》GB50857-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2024、《山东省市政工程消耗量定额》(2025 年)、《山东省建筑工程消耗量定额》(2025 年)、《山东省安装工程消耗量定额》(2025 年)。
- 2.《青岛市工程计价管理》(2025 年)。
- 3.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则(2025 版)》(鲁建标字[2025]7 号)。
- 4.施工图纸、建设单位提供的其他资料及相关规定等。
- 5.材料设备价格参照《青岛材价》(2026 年第 2 期)并结合市场询价确定。
- 6.其他的相关资料按照合同其他约定。

三、其他说明

- 1.人工工日单价:执行现行各专业定额人工综合工日单价。
- 2.所有垃圾及土方外运均按 10km 考虑。
- 3.投标人应充分熟悉图纸,了解项目周边的情况与条件,了解项目现场实际情况,结合本项目的特殊性、复杂程度、工期情况及招标文件要求,以及与各专业公司作业的

交叉影响，确保项目按期保质完成、符合国家法律法规及相关部门管理要求等而做出的综合报价。

4.清单特征描述未详尽之处，详见招标文件及设计图纸。

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目(指间大象·非遗里工坊项目、侨乡文化研学基地项目、乡村振兴片区配套设施提升项目)招标控制价编制说明

平度市新河镇人民政府:

我公司接受贵单位委托,依据贵单位所提供的图纸、编制要求等有效资料,结合建设行政主管部门颁发的相关文件完成了招标工程量清单的编制工作。我司依据国家及地方有关工程预结算规定进行编制的,现将编制情况报告如下:

一、工程概况

建设地点:指间大象·非遗里工坊项目位于平度市新河镇春潮路和南镇村;侨乡文化研学基地项目位于新安路 31 号,新河镇华侨中学宿舍;乡村振兴片区配套设施提升项目位于南镇村。主要内容:

- 1.指间大象·非遗里工坊项目建设内容:对春潮路沿街进行改造提升,完善内部设施;完善现有工坊室内外设施。
- 2.侨乡文化研学基地项目建设内容:对新河镇华侨中学原有四栋建筑进行改造提升。
- 3.乡村振兴片区配套设施提升项目建设内容:对现有建筑进行改造提升,完善乡村振兴片区内配套设施。

二、编制依据

- 1.《市政工程工程量计算规范》GB50857-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2024、《山东省市政工程消耗量定额》(2025 年)、《山东省建筑工程消耗量定额》(2025 年)、《山东省安装工程消耗量定额》(2025 年)。
- 2.《青岛市工程计价管理》(2025 年)。
- 3.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则(2025 版)》(鲁建标字[2025]7 号):
- 4.施工图纸、建设单位提供的其他资料及相关规定等。
- 5.材料设备价格参照《青岛材价》(2026 年第 2 期)并结合市场询价确定。
- 6.其他的相关资料按照合同其他约定。

三、其他说明

- 1.人工工日单价:执行现行各专业定额人工综合工日单价。
- 2.所有垃圾及土方外运均按 10km 考虑。

3.投标人应充分熟悉图纸，了解项目周边的情况与条件，了解项目现场实际情况，结合本项目的特殊性、复杂程度、工期情况及招标文件要求，以及与各专业公司作业的交叉影响，确保项目按期保质完成、符合国家法律法规及相关部门管理要求等而做出的综合报价。

4.清单特征描述未详尽之处，详见招标文件及设计图纸。

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

第六章 图纸

百度网盘下载链接: <https://pan.baidu.com/s/1xA57-XaVHNJrsJTa0UpkTg>

提取码: zqhc

第七章 技术标准和要求

一、标准规范

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的,则按国家、行业标准执行;如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的,则按工程所在地地方标准、规范执行;如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的,在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

二、技术要求

1. 严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。
2. 本项目无危大工程清单。

第八章 投标文件格式

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目录

- 1 投标函
- 2 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
- 3 拟分包计划表
- 4 资格审查及商务标评分资料
 - 4.1 资格后审申请证明文件-资质证明
 - 4.2 投标人基本情况表
 - 4.3 项目管理机构组成表
 - 4.4 项目经理简历表
 - 4.5 拟委任的项目班子成员一览表
 - 4.6 近年完成的类似项目汇总表

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

1 投标函

致：_____（招标人名称）

1. 在考察现场并充分研究_____（项目名称）_____/____标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）_____（RMB¥_____元）的投标价格或按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费 RMB¥：_____元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB¥：_____元

如果我方中标，我方保证在合同约定的开工日期开始本工程的施工，_____天（日历日）内竣工，投标内容_____，并确保工程质量达到_____标准，质量保修期：_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期从提交投标文件截止之日起日历日。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. 在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函对双方具有约束力。

6. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

2 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____ / _____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

3 拟分包计划表

序号	拟分包项目名称、 范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					

4 资格审查资料

4.2 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

注：本表后应根据招标文件第三章评标办法第 2.1.2 项第 2-4、6 款规定附证明材料。

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不是招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）

4、我公司承诺使用国三及以上非道路移动机械，落实扬尘污染控制、渣土车运输管控等污染控制措施。

5、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。

6、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料真实、准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称：_____（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）_____

日期：_____年_____月_____日

4.3 项目管理机构组成表

职务	姓名	岗位	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证书编号	专业	

4.4 项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
注册建造师执业资格等级				建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		工程概况说明		发包人及联系电话

注：本表后应根据招标文件第三章评标办法第 2.1.2 项第 7 款规定附证明材料。

项目经理未担任任何在施建设工程项目的承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）_____/____标段（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目录

- 1 总体概述
- 2 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3 施工进度计划和各阶段进度的保障措施
- 4 各分部分项工程的施工方案和质量保障措施
- 5 安全文明施工和环境保护措施
- 6 项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7 劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9 季节施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10 技术创新、节能环保应用情况

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目录

- 1 投标函基础信息及投标函
 - 1.1 投标函基础信息
 - 1.2 投标函
- 2 工程量清单（绑定 gczj 文件）

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

1.2 投标函

致：_____（招标人名称）

1. 在考察现场并充分研究_____（项目名称）___/___标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）_____（RMB¥_____元）的投标价格或按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费 RMB¥：_____元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB¥：_____元

如果我方中标，我方保证在合同约定的开工日期开始本工程的施工，_____天（日历日）内竣工，投标内容_____，并确保工程质量达到_____标准，质量保修期：_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期从提交投标文件截止之日起日历日。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. 在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函对双方具有约束力。

6. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

附录一

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	指间大象·非遗里工坊项目	
1.1.1	建筑工程	
1.1.2	装饰工程	
1.1.3	电气工程	
1.2	侨乡文化研学基地项目	
1.2.1	建筑工程	
1.2.2	装饰工程	
1.2.3	电气工程	
1.2.4	给排水工程	
1.2.5	通风空调工程	
1.3	乡村振兴片区配套设施提升项目-综合服务中心	
1.3.1	建筑工程	
1.3.2	装饰工程	
1.3.3	室外配套	
1.3.4	安装工程	
1.4	乡村振兴片区配套设施提升项目-A平房	
1.4.1	建筑工程(A平房)	
1.4.2	建筑工程(A平房)	
1.4.3	装饰工程(A平房)	
1.5	乡村振兴片区配套设施提升项目-B平房	
1.5.1	建筑工程(B平房)	
1.5.2	建筑工程(B平房)	
1.5.3	装饰工程(B平房)	
1.6	乡村振兴片区配套设施提升项目-春涛路	
1.6.1	道路工程	
1.6.2	排水管网工程	
1.7	乡村振兴片区配套设施提升项目-节点	
1.7.1	建筑工程	
1.7.2	装饰工程	
1.7.3	安装工程	
1.7.4	场地图节点	
2	措施项目	
2.1	其中: 安全生产费	
2.2	其中: 环境保护费	
2.3	其中: 文明施工费	
2.4	其中: 临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他: 暂列项目	
3.2	其他: 计日工	
3.3	其他: 总承包服务费	
3.4	其他: 建设项目工伤保险费	
3.5	其他: 优质优价费	
3.6	其他: 合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

补充工程量清单项目及计算规则

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共17页

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程内容
01B002	定制墙面展示, 12mm厚多层实木板边框, 3mm厚亚克力板专业厂家二次深化 (蜂窝企业展示墙2, 一层左一)		m2	定制墙面展示, 12mm厚多层实木板边框, 3mm厚亚克力板专业厂家二次深化 (蜂窝企业展示墙2, 一层左一)	定制墙面展示, 12mm厚多层实木板边框, 3mm厚亚克力板专业厂家二次深化 (蜂窝企业展示墙2, 一层左一)
01B003	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (房间西墙4)	1.12mm阻燃板基层 2.9.5mm纸面石膏板 3.定制墙面, PVC雪弗板2cm厚, uv平面打印专业厂家二次深化	m2	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (房间西墙4) 1.12mm阻燃板基层 2.9.5mm纸面石膏板 3.定制墙面, PVC雪弗板2cm厚, uv平面打印专业厂家二次深化	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (房间西墙4) 1.12mm阻燃板基层 2.9.5mm纸面石膏板 3.定制墙面, PVC雪弗板2cm厚, uv平面打印专业厂家二次深化
01B004	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (荣誉展示墙8)	1.12mm阻燃板基层 2.12mm高密度板 3.白色混油 4.9.5mm纸面石膏板 5.浅黄色无机涂料 6.定制亚克力字体	m2	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (荣誉展示墙8) 1.12mm阻燃板基层 2.12mm高密度板 3.白色混油 4.9.5mm纸面石膏板 5.浅黄色无机涂料 6.定制亚克力字体	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (荣誉展示墙8) 1.12mm阻燃板基层 2.12mm高密度板 3.白色混油 4.9.5mm纸面石膏板 5.浅黄色无机涂料 6.定制亚克力字体
01B005	定制墙面展示, 企业发展历程, 18mm实木多层板, 3mm亚克力面板, 1.0厚不锈钢立体字, 专业厂家二次深化 (房间东墙6)		m2	定制墙面展示, 企业发展历程, 18mm实木多层板, 3mm亚克力面板, 1.0厚不锈钢立体字, 专业厂家二次深化 (房间东墙6)	定制墙面展示, 企业发展历程, 18mm实木多层板, 3mm亚克力面板, 1.0厚不锈钢立体字, 专业厂家二次深化 (房间东墙6)
01B006	定制发光实木置物层板, 厚18mm, 专业厂家二次深化 (房间西墙12) 3.5*0.05*宽度, 广告亚克力文字	暂估材料: 定制发光实木置物层板, 厚18mm含文字 (新河有礼) 单价:560.00(m)	m	定制发光实木置物层板, 厚18mm, 专业厂家二次深化 (房间西墙12) 3.5*0.05*宽度, 广告亚克力文字	定制发光实木置物层板, 厚18mm, 专业厂家二次深化 (房间西墙12) 3.5*0.05*宽度, 广告亚克力文字
01B007	实木展台选购, 长3*1.6*0.7m高, 详见图纸		套	实木展台选购, 长3*1.6*0.7m高, 详见图纸	实木展台选购, 长3*1.6*0.7m高, 详见图纸
01B008	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (春涛路聚集区到世界地图-房间西墙16)	1、铝塑板基层, 3mm亚克力面板 2、路网雪弗板基层, 3mm亚克力面层	m2	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (春涛路聚集区到世界地图-房间西墙16) 1、铝塑板基层, 3mm亚克力面板 2、路网雪弗板基层, 3mm亚克力面层	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (春涛路聚集区到世界地图-房间西墙16) 1、铝塑板基层, 3mm亚克力面板 2、路网雪弗板基层, 3mm亚克力面层
01B009	定制墙面展示 (深耕企业, 布局全国), 宣绒布uv平面打印, 亚克力字, 专业厂家二次深化 (房间东墙14)		m2	定制墙面展示 (深耕企业, 布局全国), 宣绒布uv平面打印, 亚克力字, 专业厂家二次深化 (房间东墙14)	定制墙面展示 (深耕企业, 布局全国), 宣绒布uv平面打印, 亚克力字, 专业

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第2页 共17页

01B009	定制墙面展示 (深耕企业, 布局全国), 宣绒布uv平面		m2	定制墙面展示 (深耕企业, 布局全国), 宣绒	厂家二次深化 (房间东墙14)
01B010	定制沙盘4*1.4详见图纸, 专业厂家二次深化 (房间西墙)	暂估材料: 定制沙盘4*1.4 单价:12143.00 (m2)	m2	定制沙盘4*1.4详见图纸, 专业厂家二次深化 (房间西墙)	定制沙盘4*1.4详见图纸, 专业厂家二次深化 (房间西墙)
01B011	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨
01B012	定制墙面展示, 15mm厚雪弗板, 专业厂家二次深化 (二层左一房间东侧墙2)		项	定制墙面展示, 15mm厚雪弗板, 专业厂家二次深化 (二层左一房间东侧墙2)	定制墙面展示, 15mm厚雪弗板, 专业厂家二次深化 (二层左一房间东侧墙2)
01B013	墙面打底 (东墙6)	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板	m2	墙面打底 (东墙6) 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板	墙面打底 (东墙6) 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板
01B014	PU构件砖 (选样150-300厚100) (东墙6)		m2	PU构件砖 (选样150-300厚100) (东墙6)	PU构件砖 (选样150-300厚100) (东墙6)
01B015	PU石皮 (厚5cm, 根据实际现场调整) (西墙8)		m2	PU石皮 (厚5cm, 根据实际现场调整) (西墙8)	PU石皮 (厚5cm, 根据实际现场调整) (西墙8)
01B016	定制亚克力发光字及logo, 厚3cm (西墙8) 1.4*1.4		项	定制亚克力发光字及logo, 厚3cm (西墙8) 1.4*1.4	定制亚克力发光字及logo, 厚3cm (西墙8) 1.4*1.4
01B017	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨
01B018	实木复合草编收纳展示售卖柜, 详见图纸2350*2400		组	实木复合草编收纳展示售卖柜, 详见图纸2350*2400	实木复合草编收纳展示售卖柜, 详见图纸2350*2400
01B019	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨
01B020	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	玻璃隔断上做梁 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨
01B021	亚克力透光片 (北墙13)	1.亚克力透光片 2.白色混油	m2	亚克力透光片 (北墙13) 1.亚克力透光片 2.白色混油	亚克力透光片 (北墙13) 1.亚克力透光片 2.白色混油

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第3页 共17页

01B021	亚克力透光片 (北墙13)	1.亚克力透光片	m2		
01B022	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (西墙16)	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.亚克力透光片 (内藏LED灯带) 4.白色混油	m2	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (西墙16) 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.亚克力透光片 (内藏LED灯带) 4.白色混油	定制墙面展示, 专业厂家二次深化 (西墙16) 1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.亚克力透光片 (内藏LED灯带) 4.白色混油
01B023	定制软幕布抗光投影墙, 专业厂家二次深化 (东墙14)		m2	定制软幕布抗光投影墙, 专业厂家二次深化 (东墙14)	定制软幕布抗光投影墙, 专业厂家二次深化 (东墙14)
01B024	墙面13.16灯带		m2	墙面13.16灯带	墙面13.16灯带
01B025	投影仪含幕布 (房间东墙2)		套	投影仪含幕布 (房间东墙2)	投影仪含幕布 (房间东墙2)
01B026	定制亚克力发光字及logo (北墙) 长2000mm, 高250-580mm	暂估材料: 定制亚克力发光字及logo (北墙) 长2000mm, 高250-580mm 单价:1290.00(套)	套	定制亚克力发光字及logo (北墙) 长2000mm, 高250-580mm	定制亚克力发光字及logo (北墙) 长2000mm, 高250-580mm
01B027	定制异形成品木线条 (东墙10)	1.定制木线条壁龛 暂估材料: 定制成品异形木线条壁龛 单价:3800.00(个)	个	定制异形成品木线条 (东墙10) 1.定制木线条壁龛	定制异形成品木线条 (东墙10) 1.定制木线条壁龛
01B028	定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框 (西墙12)	1.15mm阻燃板 2.定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框	m2	定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框 (西墙12) 1.15mm阻燃板 2.定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框	定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框 (西墙12) 1.15mm阻燃板 2.定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框
01B029	窗帘	1.定制成品双层窗帘, 布帘+纱帘 (三层左三房间)	m2	窗帘 1.定制成品双层窗帘, 布帘+纱帘 (三层左三房间)	窗帘 1.定制成品双层窗帘, 布帘+纱帘 (三层左三房间)
01B030	中岛货架高0.7m详见图纸		组	中岛货架高0.7m详见图纸	中岛货架高0.7m详见图纸
01B031	卷轴, 从特色产业到人文地理, 侨乡图片, 开凌梭, 舞龙图片	1.定制高清喷绘布 2.定制广告雕刻 (发光), 专业厂家二次深化 3.白色混油 4.深色漆 5.定制文化展示内容 (局部发光), 专业厂家二次深化 6.高密度板 7.15mm阻燃板 8.40*40mm镀锌方管	m2	卷轴, 从特色产业到人文地理, 侨乡图片, 开凌梭, 舞龙图片 1.定制高清喷绘布 2.定制广告雕刻 (发光), 专业厂家二次深化 3.白色混油 4.深色漆 5.定制文化展示内容 (局部发光), 专业厂家二次深化 6.高密度板 7.15mm阻燃板 8.40*40mm镀锌方管	卷轴, 从特色产业到人文地理, 侨乡图片, 开凌梭, 舞龙图片 1.定制高清喷绘布 2.定制广告雕刻 (发光), 专业厂家二次深化 3.白色混油 4.深色漆 5.定制文化展示内容 (局部发光), 专业厂家二次深化 6.高密度板 7.15mm阻燃板 8.40*40mm镀锌方管
01B032	400*500玻璃展柜, 高度详见图纸		组	400*500玻璃展柜, 高度详见图纸	400*500玻璃展柜, 高度详见图纸
01B033	底台	12mm厚强化地板饰面, 40*40镀锌方管龙骨, 15mm阻燃板, 高密度板,	m	底台 12mm厚强化地板饰面, 40*40镀锌方管龙骨, 15mm阻燃板, 高密度板,	底台 12mm厚强化地板饰面, 40*40镀锌方管龙骨,

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第4页 共17页

01B033	底台	12mm厚强化地板饰面, 40*40镀锌方管龙骨, 15mm	m	板,	15mm阻燃板, 高密度板,
01B034	拓荒保洁		项	拓荒保洁	拓荒保洁
01B035	草编+实木线条边框, 厚度 3cm (详见图纸) (室内北 墙1)		m2	草编+实木线条边框, 厚 度3cm (详见图纸) (室 内北墙1)	草编+实木线条 边框, 厚度3cm (详见图纸) (室内北墙1)
01B036	草编装饰 (室内北墙1) 2200*1600		组	草编装饰 (室内北墙1) 2200*1600	草编装饰 (室内 北墙1) 2200*1600
01B037	草编+实木线条边框, 厚度 3cm (详见图纸) (室内东 墙2)		m2	草编+实木线条边框, 厚 度3cm (详见图纸) (室 内东墙2)	草编+实木线条 边框, 厚度3cm (详见图纸) (室内东墙2)
01B038	草编+实木线条边框, 厚度 3cm (详见图纸) (室内南 墙3)		m2	草编+实木线条边框, 厚 度3cm (详见图纸) (室 内南墙3)	草编+实木线条 边框, 厚度3cm (详见图纸) (室内南墙3)
01B039	定制展示柜 (室内西墙4)	1.木饰面边框 2.定制实木复合展示柜 (矮 柜+洞洞板+隔板) 厚18mm 3.木饰面18mm	m2	定制展示柜 (室内西墙 4) 1.木饰面边框 2.定制实木复合展示柜 (矮柜+洞洞板+隔板) 厚18mm 3.木饰面18mm	定制展示柜 (室 内西墙4) 1.木饰面边框 2.定制实木复合 展示柜 (矮柜+ 洞洞板+隔板) 厚18mm 3.木饰面18mm
01B040	门窗翻新处理		m2	门窗翻新处理	门窗翻新处理
01B041	草编装饰 (外墙东侧) 2200*1600		组	草编装饰 (外墙东侧) 2200*1600	草编装饰 (外墙 东侧) 2200*1600
01B042	内墙文化内容更新根据现场 情况确定内容 (包含所有内 容)	暂估材料: 内墙文化内容更新 单 价:420.00(m2)	m2	内墙文化内容更新根据 现场情况确定内容 (包 含所有内容)	内墙文化内容更 新根据现场情况 确定内容 (包含 所有内容)
01B043	手绘字体		m2	手绘字体	手绘字体
01B044	新做匾额门头 (不锈钢线 条), 文字内容需专业广告 公司二次深化 (外墙) 4800*1350		m2	新做匾额门头 (不锈钢 线条), 文字内容需专 业广告公司二次深化 (外墙) 4800*1350	新做匾额门头 (不锈钢线 条), 文字内容 需专业广告公 司二次深化 (外 墙) 4800*1350
01B045	原有匾额门头, (包含所有 改造内容) 文字内容需专业 广告公司二次深化 (外墙) 4800*1350	暂估材料: 原有匾额门头 (内容需专业 广告公司二次深化) 单 价:685.00(m2)	m2	原有匾额门头, (包含 所有改造内容) 文字内 容需专业广告公司二次 深化 (外墙) 4800*1350	原有匾额门头, (包含所有改 造内容) 文字内 容需专业广告公 司二次深化 (外 墙) 4800*1350
01B046	定制金属挂牌, 文字内容需 专业广告公司二次深化 (外 墙) 250*2000		组	定制金属挂牌, 文字内 容需专业广告公司二次 深化 (外墙) 250*2000	定制金属挂牌, 文字内容需专 业广告公司二 次深化 (外墙) 250*2000
01B048	拆除墙体	1.墙体厚度240mm 2.加气砼砌块 3.根据要求按照m3计入	m3	拆除墙体 1.墙体厚度240mm 2.加气砼砌块 3.根据要求按照m3计入	拆除墙体 1.墙体厚度 240mm 2.加气砼砌 块 3.根据要求按照 m3计入
01B049	拆除吊顶	1.矿棉板吊顶 2.根据要求按照 m² 计入	m2	拆除吊顶 1.矿棉板吊顶 2.根据要求按照 m² 计入	拆除吊顶 1.矿棉板吊顶 2.根据要求按照 m² 计入
01B050	垃圾外运	1.机械装车 2.根据要求按照m3计入	m3	垃圾外运 1.机械装车 2.根据要求按照m3计入	垃圾外运 1.机械装车 2.根据要求按照 m3计入

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第5页 共17页

01B051	塑料管	1.材质:UPVC光壁管 De200 2.连接方式: 粘接	m	塑料管 1.材质:UPVC光壁管 De200 2.连接方式: 粘接	塑料管 1.材质:UPVC光壁管 De200 2.连接方式: 粘接
01B052	排水沟地漏盖板		个	排水沟地漏盖板	排水沟地漏盖板
01B053	化粪池	1.零星砌砖名称、部位:卫生间外化粪池红砖砌墙 2.砂浆强度等级:混合砂浆 M5.0	座	化粪池 1.零星砌砖名称、部位:卫生间外化粪池红砖砌墙 2.砂浆强度等级:混合砂浆 M5.0	化粪池 1.零星砌砖名称、部位:卫生间外化粪池红砖砌墙 2.砂浆强度等级:混合砂浆 M5.0
01B054	外窗贴建筑遮光膜		m ²	外窗贴建筑遮光膜	外窗贴建筑遮光膜
01B056	室外广告字及不锈钢旗杆H5m		项	室外广告字及不锈钢旗杆H5m	室外广告字及不锈钢旗杆H5m
01B057	定制成品门	1.尺寸: 900*2150mm 2.其他: 含五金配件、门套及基层等	m ²	定制成品门 1.尺寸: 900*2150mm 2.其他: 含五金配件、门套及基层等	定制成品门 1.尺寸: 900*2150mm 2.其他: 含五金配件、门套及基层等
01B058	黑色拉丝金属门套	1.尺寸: 20+20+470mm 2.其他: 阻燃板基层 3.不锈钢板1mm	m	黑色拉丝金属门套 1.尺寸: 20+20+470mm 2.其他: 阻燃板基层 3.不锈钢板1mm	黑色拉丝金属门套 1.尺寸: 20+20+470mm 2.其他: 阻燃板基层 3.不锈钢板1mm
01B059	黑色拉丝金属门套	1.尺寸: 20+20+470mm 2.其他: 阻燃板基层 3.不锈钢板1mm	m	黑色拉丝金属门套 1.尺寸: 20+20+470mm 2.其他: 阻燃板基层 3.不锈钢板1mm	黑色拉丝金属门套 1.尺寸: 20+20+470mm 2.其他: 阻燃板基层 3.不锈钢板1mm
01B060	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m ²	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm
01B061	定制弧形木纹门框	1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面	m	定制弧形木纹门框 1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面	定制弧形木纹门框 1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面
01B062	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 400*400mm	m ²	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 400*400mm	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 400*400mm
01B063	定制弧形木饰面门套线	1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面	m	定制弧形木饰面门套线 1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面	定制弧形木饰面门套线 1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第6页 共17页

01B064	定制弧形木纹门框	1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面	m	定制弧形木纹门框 1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面	定制弧形木纹门框 1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面
01B065	定制弧形木饰面门套线	1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面	m	定制弧形木饰面门套线 1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面	定制弧形木饰面门套线 1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面
01B066	铁艺造型立体	1.定制铁艺造型 2.910mm*2000;厚度为30mm 暂估材料: 铁艺造型立体910mm*2000; 厚度为30mm 单价:5360.00 (项)	项	铁艺造型立体 1.定制铁艺造型 2.910mm*2000;厚度为30mm	铁艺造型立体 1.定制铁艺造型 2.910mm*2000;厚度为30mm
01B067	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m ²	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm
01B068	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m ²	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm
01B069	新做做旧木门	1.名称: 做旧木门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 800*2200mm,门头木饰面板800*700mm	樘	新做做旧木门 1.名称: 做旧木门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 800*2200mm,门头木饰面板800*700mm	新做做旧木门 1.名称: 做旧木门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 800*2200mm,门头木饰面板800*700mm
01B070	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m ²	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm
01B071	新做钢质门	1.名称: 单开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1000*2200mm	m ²	新做钢质门 1.名称: 单开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1000*2200mm	新做钢质门 1.名称: 单开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1000*2200mm
01B072	新做钢质门	1.名称: 双开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1800*2200mm	m ²	新做钢质门 1.名称: 双开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1800*2200mm	新做钢质门 1.名称: 双开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1800*2200mm

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第7页 共17页

01B072	新做钢质门	1.名称: 双开钢质门	m2	新做钢质门	寸: 1800*2200mm
01B073	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m2	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	新做隐形门 1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm
01B074	新做木门	1.名称: 实木复合门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 900*2200mm	m2	新做木门 1.名称: 实木复合门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 900*2200mm	新做木门 1.名称: 实木复合门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 900*2200mm
01B075	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:15mmA1级阻燃板基层, 防潮防腐处理; 9.5mm石膏板面层; 2.面层涂料: 三遍腻子, 三遍无机涂料; 3.规格: 150*200mm	m	窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:15mmA1级阻燃板基层, 防潮防腐处理; 9.5mm石膏板面层; 2.面层涂料: 三遍腻子, 三遍无机涂料; 3.规格: 150*200mm	窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:15mmA1级阻燃板基层, 防潮防腐处理; 9.5mm石膏板面层; 2.面层涂料: 三遍腻子, 三遍无机涂料; 3.规格: 150*200mm
01B076	不锈钢门套线	1.规格: 20mm 2.材质颜色: 银色不锈钢	m	不锈钢门套线 1.规格: 20mm 2.材质颜色: 银色不锈钢	不锈钢门套线 1.规格: 20mm 2.材质颜色: 银色不锈钢
01B077	新做木质门窗套		m	新做木质门窗套	新做木质门窗套
01B078	人造石窗台板	1.结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆粘接 2.面层: 白色人造石	m2	人造石窗台板 1.结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆粘接 2.面层: 白色人造石	人造石窗台板 1.结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆粘接 2.面层: 白色人造石
01B079	木质门带套	新做木门 1.名称: 实木复合门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1000*2200mm/900*2200mm	m2	木质门带套 新做木门 1.名称: 实木复合门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1000*2200mm/900*2200mm	木质门带套 新做木门 1.名称: 实木复合门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1000*2200mm/900*2200mm
01B080	新做铝合金门	1.名称: 铝合金门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1100*2200mm	m2	新做铝合金门 1.名称: 铝合金门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1100*2200mm	新做铝合金门 1.名称: 铝合金门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1100*2200mm
01B081	拓荒保洁		项	拓荒保洁	拓荒保洁
01B082	展柜-C (06) 纸质类展品复刻	1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 展柜-C (06) 纸质类展品复刻 (清末民初报纸, A3大小) 单价:280.00(件)	件	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第8页 共17页

01B083	展柜-C (06) 纸质类展品复刻	1.清末民初书信, B6大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 展柜-C (06) 纸质类展品复刻 (清末民初书信, B6大小) 单价:220.00(件)	件	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 1.清末民初书信, B6大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 1.清末民初书信, B6大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。
01B084	展柜-C (06) 纸质类展品复刻	1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页200p 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 展柜-C (06) 纸质类展品复刻 (清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页200p) 单价:800.00(本)	本	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页200p 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页200p 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。
01B085	通柜 (01) 纸质类展品复刻	1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜 (01) 纸质类展品复刻 (清末民初报纸, A3大小) 单价:380.00(件)	件	通柜 (01) 纸质类展品复刻 1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。	通柜 (01) 纸质类展品复刻 1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。
01B086	通柜 (01) 纸质类展品复刻	1.清末民初书信, B6大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜 (01) 纸质类展品复刻 (清末民初书信, B6大小) 单价:200.00(件)	件	通柜 (01) 纸质类展品复刻 1.清末民初书信, B6大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。	通柜 (01) 纸质类展品复刻 1.清末民初书信, B6大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。
01B087	通柜 (01) 纸质类展品复刻	1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页300p 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜 (01) 纸质类展品复刻 (清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页300p) 单价:900.00(本)	本	通柜 (01) 纸质类展品复刻 1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页300p 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。	通柜 (01) 纸质类展品复刻 1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页300p 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。
01B088	通柜 (02) 纸质类展品复刻	1.清末民初书信, A4大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜 (02) 纸质类展品复刻 (清末民初书信, A4大小) 单价:660.00(件)	件	通柜 (02) 纸质类展品复刻 1.清末民初书信, A4大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。	通柜 (02) 纸质类展品复刻 1.清末民初书信, A4大小 2.使用专用设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。
01B089	壁龛01陶器、青铜器复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段, 保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 壁龛01陶器、青铜器复刻 单价:1600.00(个)	个	壁龛01陶器、青铜器复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段, 保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 3.300*300*高400MM	壁龛01陶器、青铜器复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段, 保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 3.300*300*高400MM

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第9页 共17页

01B090	展柜-C (04) 漆器、青铜器、玉器复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 展柜-C (04) 漆器、青铜器、玉器复刻 单价:2200.00(个)	个	展柜-C (04) 漆器、青铜器、玉器复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM	展柜-C (04) 漆器、青铜器、玉器复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM
01B091	展台 (01) 古船模型复刻	1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.700*310*高220MM 暂估材料: 展台 (01) 古船模型复刻 单价:5500.00(组)	组	展台 (01) 古船模型复刻 1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.700*310*高220MM	展台 (01) 古船模型复刻 1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.700*310*高220MM
01B092	壁龛 (02) 彩绘陪葬俑复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 壁龛 (02) 彩绘陪葬俑复刻 单价:5000.00(个)	个	壁龛 (02) 彩绘陪葬俑复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM	壁龛 (02) 彩绘陪葬俑复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM
01B093	展柜-B (02) 石碑拓片复刻	1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.500*500*高900MM 暂估材料: 展柜-B (02) 石碑拓片复刻 单价:3000.00(个)	个	展柜-B (02) 石碑拓片复刻 1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.500*500*高900MM	展柜-B (02) 石碑拓片复刻 1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.500*500*高900MM
01B094	展柜-C (05) 酒具、茶具、炊具复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 展柜-C (05) 酒具、茶具、炊具复刻 单价:1300.00(个)	个	展柜-C (05) 酒具、茶具、炊具复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM	展柜-C (05) 酒具、茶具、炊具复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM
01B095	仿真鸟制作	1.专业仿真制作,达到逼真效果。 2.250*150*高250MM 暂估材料: 仿真鸟制作250*150*高250MM 单价:880.00(个)	个	仿真鸟制作 1.专业仿真制作,达到逼真效果。 2.250*150*高250MM	仿真鸟制作 1.专业仿真制作,达到逼真效果。 2.250*150*高250MM
01B096	皇席菜标本制作	1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM 暂估材料: 皇席菜标本制作250*150*高250MM 单价:980.00(个)	个	皇席菜标本制作 1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM	皇席菜标本制作 1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM
01B097	白蛤蜊标本制作	1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM 暂估材料: 白蛤蜊标本制作250*150*高250MM 单价:480.00(组)	组	白蛤蜊标本制作 1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM	白蛤蜊标本制作 1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM
01B098	壁龛 (03) 文房四宝复刻	1.明清时期做旧处理,达到逼真效果。 2.包含砚台,笔洗,笔架,笔杆,印章,臂搁,镇纸 3.尺寸高度不超过400mm 暂估材料:	套	壁龛 (03) 文房四宝复刻 1.明清时期做旧处理,达到逼真效果。 2.包含砚台,笔洗,笔架,笔杆,印章,臂	壁龛 (03) 文房四宝复刻 1.明清时期做旧处理,达到逼真效果。 2.包含砚台,笔

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第10页 共17页

01B098	壁龛 (03) 文房四宝复刻	壁龛 (03) 文房四宝复刻 单价:3200.00(套)	套	搁, 镇纸 3.尺寸高度不超过400mm	洗, 笔架, 笔杆, 印章, 臂搁, 镇纸 3.尺寸高度不超过400mm
01B099	展台 (03) 包袱、背包展品复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段, 保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 展台 (03) 包袱、背包展品复刻 单价:760.00(个)	个	展台 (03) 包袱、背包展品复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段, 保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 3.300*300*高400MM	展台 (03) 包袱、背包展品复刻 1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段, 保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 3.300*300*高400MM
01B100	汉砖1	暂估材料: 汉砖1 单价:960.00(个)	个	汉砖1	汉砖1
01B101	汉砖2	暂估材料: 汉砖2 单价:960.00(个)	个	汉砖2	汉砖2
01B102	展示品1	暂估材料: 展示品1 单价:500.00(个)	个	展示品1	展示品1
01B103	展示品2	暂估材料: 展示品2 单价:480.00(个)	个	展示品2	展示品2
01B104	展示品3	暂估材料: 展示品3 单价:1200.00(组)	组	展示品3	展示品3
01B105	展示品4	暂估材料: 展示品4 单价:480.00(个)	个	展示品4	展示品4
01B106	展示品5	暂估材料: 展示品5 单价:480.00(个)	个	展示品5	展示品5
01B107	展示品6	暂估材料: 展示品6 单价:480.00(个)	个	展示品6	展示品6
01B108	展示品7	暂估材料: 展示品7 单价:480.00(个)	个	展示品7	展示品7
01B109	展示品8	暂估材料: 展示品8 单价:480.00(个)	个	展示品8	展示品8
01B110	第一单元微缩场景沙盘展台	1.定制沙盘及3D打印模型, 原地形按比例拼接精致水晶模型制作, 局部造型或精美模型3D打印制作 2、灯光灯带定制 3、展台尺寸: 长2400mm*宽800mm*高700mm 暂估材料: 第一单元微缩场景沙盘展台 单价:58000.00(套)	套	第一单元微缩场景沙盘展台 1.定制沙盘及3D打印模型, 原地形按比例拼接精致水晶模型制作, 局部造型或精美模型3D打印制作 2、灯光灯带定制 3、展台尺寸: 长2400mm*宽800mm*高700mm	第一单元微缩场景沙盘展台 1.定制沙盘及3D打印模型, 原地形按比例拼接精致水晶模型制作, 局部造型或精美模型3D打印制作 2、灯光灯带定制 3、展台尺寸: 长2400mm*宽800mm*高700mm
01B111	浮雕-墙面仿铜立体浮雕	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸: 长3200mm*高2500mm。 暂估材料: 墙面仿铜立体浮雕长	m2	浮雕-墙面仿铜立体浮雕 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸: 长3200mm*高2500mm。	浮雕-墙面仿铜立体浮雕 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸: 长

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第11页 共17页

01B111	浮雕-墙面仿铜立体浮雕	3200mm*高2500mm 单价:6800.00(m2)	m2	浮雕-墙面仿铜立体浮雕 1.艺术创作、二次深化设计	3200mm*高2500mm。
01B112	浮雕-墙面仿石半立体浮雕	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸:长3850mm*高3200mm。 暂估材料: 墙面仿石半立体浮雕长3850mm*高3200mm 单价:4600.00(m2)	m2	浮雕-墙面仿石半立体浮雕 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸:长3850mm*高3200mm。	浮雕-墙面仿石半立体浮雕 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸:长3850mm*高3200mm。
01B113	第二单元-定制仿古造型	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.尺寸:长3730mm*3200mm。 暂估材料: 第二单元-定制仿古造型长3730mm*3200mm 单价:36000.00(项)	项	第二单元-定制仿古造型 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.尺寸:长3730mm*3200mm。	第二单元-定制仿古造型 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.尺寸:长3730mm*3200mm。
01B114	第三单元-私塾仿古场景还原	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.制作搭建仿古墙面门廊结构数量*1、屋檐结构数量*1、室内桌椅数量*2、画卷数量*1、牌匾数量*1场景还原 3.门廊尺寸:长3240mm*高3200mm 屋檐结构尺寸:长3120mm*高3200mm 室内尺寸:长2550mm*宽1200mm*高2580mm 4.其余未说明物件均为甲供。 暂估材料: 第三单元-私塾仿古场景还原室内尺寸:长2550mm*宽1200mm*高2580mm 单价:33000.00(项)	项	第三单元-私塾仿古场景还原 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.制作搭建仿古墙面门廊结构数量*1、屋檐结构数量*1、室内桌椅数量*2、画卷数量*1、牌匾数量*1场景还原 3.门廊尺寸:长3240mm*高3200mm 屋檐结构尺寸:长3120mm*高3200mm 室内尺寸:长2550mm*宽1200mm*高2580mm 4.其余未说明物件均为甲供。	第三单元-私塾仿古场景还原 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.制作搭建仿古墙面门廊结构数量*1、屋檐结构数量*1、室内桌椅数量*2、画卷数量*1、牌匾数量*1场景还原 3.门廊尺寸:长3240mm*高3200mm 屋檐结构尺寸:长3120mm*高3200mm 室内尺寸:长2550mm*宽1200mm*高2580mm 4.其余未说明物件均为甲供。
01B115	第一单元-地台摆件	1.工艺:做旧处理; 2.定制装饰木箱数量*3及麻袋数量*4,麻袋呈现满装物品状态。 暂估材料: 第一单元-地台摆件(定制装饰木箱数量*3及麻袋数量*4,麻袋呈现满装物品状态) 单价:8000.00(项)	项	第一单元-地台摆件 1.工艺:做旧处理; 2.定制装饰木箱数量*3及麻袋数量*4,麻袋呈现满装物品状态。	第一单元-地台摆件 1.工艺:做旧处理; 2.定制装饰木箱数量*3及麻袋数量*4,麻袋呈现满装物品状态。
01B116	第二单元-一战时间飞机吊顶摆件	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺:做旧处理; 3.尺寸:长2000mm*2000mm 暂估材料: 第二单元-一战时间飞机吊顶摆件长2000mm*2000mm 单价:8000.00(项)	项	第二单元-一战时间飞机吊顶摆件 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺:做旧处理; 3.尺寸:长2000mm*2000mm	第二单元-一战时间飞机吊顶摆件 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺:做旧处理; 3.尺寸:长2000mm*2000mm
01B117	第一单元-俄式木屋一角场景还原	1.艺术创作、专业场景搭建,二次深化 2.工艺:立体木板拼接墙面,木板做旧屋顶,做旧木地板地台;做旧俄式仿木屋檐; 3.定制做旧躺椅数量*1、茶几及茶具数量*1;老式灶台还原数量*1 4.空间尺寸:长2330mm*宽1210mm*高2600mm,屋檐尺寸:长2330mm*宽1210mm*高600mm	项	第一单元-俄式木屋一角场景还原 1.艺术创作、专业场景搭建,二次深化 2.工艺:立体木板拼接墙面,木板做旧屋顶,做旧木地板地台;做旧俄式仿木屋檐; 3.定制做旧躺椅数量*1、茶几及茶具数量*1;老式灶台还原数量*1 4.空间尺寸:长2330mm*宽1210mm*高2600mm,	第一单元-俄式木屋一角场景还原 1.艺术创作、专业场景搭建,二次深化 2.工艺:立体木板拼接墙面,木板做旧屋顶,做旧木地板地台;做旧俄式仿木屋檐; 3.定制做旧躺椅

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第12页 共17页

01B117	第一单元-俄式木屋一角场景还原	暂估材料: 第一单元-俄式木屋一角场景还原长2330mm*宽1210mm*高2600mm,屋檐尺寸:长2330mm*宽1210mm*高600mm 单价:21000.00(项)	项	屋檐尺寸:长2330mm*宽1210mm*高600mm	数量*1、茶几及茶具数量*1;老式灶台还原数量*1 4.空间尺寸:长2330mm*宽1210mm*高2600mm,屋檐尺寸:长2330mm*宽1210mm*高600mm
01B118	第二单元-北俄雪地场景还原	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.搭建雪地场景还原、仿真树、仿真石头、做旧铁轨等造型造景,墙面、顶面为壁画,灯光布置; 3.定制人物蜡像数量*1; 4.空间尺寸:长5525mm*宽1930mm*高3000mm,人物尺寸高1800mm。 暂估材料: 第二单元-北俄雪地场景还原长5525mm*宽1930mm*高3000mm,人物尺寸高1800mm 单价:48000.00(项)	项	第二单元-北俄雪地场景还原 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.搭建雪地场景还原、仿真树、仿真石头、做旧铁轨等造型造景,墙面、顶面为壁画,灯光布置; 3.定制人物蜡像数量*1; 4.空间尺寸:长5525mm*宽1930mm*高3000mm,人物尺寸高1800mm。	第二单元-北俄雪地场景还原 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.搭建雪地场景还原、仿真树、仿真石头、做旧铁轨等造型造景,墙面、顶面为壁画,灯光布置; 3.定制人物蜡像数量*1; 4.空间尺寸:长5525mm*宽1930mm*高3000mm,人物尺寸高1800mm。
01B119	第一单元-“红头船”场景还原	1.艺术创作、专业场景搭建,二次深化; 2.搭建船头立体造型数量*1,定制木桩立体造型数量*6,麻绳连接木桩,发光标题数量*1; 3.船体尺寸:长3200mm*宽900mm*高1800mm,木桩造型尺寸:长5000mm*高450mm,直径300mm,发光标题尺寸:长1200mm*高300mm、字数为8个。 暂估材料: 第一单元-“红头船”场景还原长3200mm*宽900mm*高1800mm,木桩造型尺寸:长5000mm*高450mm,直径300mm,发光标题尺寸:长1200mm*高300mm、字数为8个 单价:26000.00(项)	项	第一单元-“红头船”场景还原 1.艺术创作、专业场景搭建,二次深化; 2.搭建船头立体造型数量*1,定制木桩立体造型数量*6,麻绳连接木桩,发光标题数量*1; 3.船体尺寸:长3200mm*宽900mm*高1800mm,木桩造型尺寸:长5000mm*高450mm,直径300mm,发光标题尺寸:长1200mm*高300mm、字数为8个。	第一单元-“红头船”场景还原 1.艺术创作、专业场景搭建,二次深化; 2.搭建船头立体造型数量*1,定制木桩立体造型数量*6,麻绳连接木桩,发光标题数量*1; 3.船体尺寸:长3200mm*宽900mm*高1800mm,木桩造型尺寸:长5000mm*高450mm,直径300mm,发光标题尺寸:长1200mm*高300mm、字数为8个。
01B120	第一单元-定制铁艺船锚立体造型	1.艺术创作、专业场景搭建; 2.二次深化设计 3.制作搭建铁艺船锚、仿石造型; 4.尺寸:长550mm*宽400mm*高510mm 暂估材料: 第一单元-定制铁艺船锚立体造型长550mm*宽400mm*高510mm 单价:8800.00(组)	组	第一单元-定制铁艺船锚立体造型 1.艺术创作、专业场景搭建; 2.二次深化设计 3.制作搭建铁艺船锚、仿石造型; 4.尺寸:长550mm*宽400mm*高510mm	第一单元-定制铁艺船锚立体造型 1.艺术创作、专业场景搭建; 2.二次深化设计 3.制作搭建铁艺船锚、仿石造型; 4.尺寸:长550mm*宽400mm*高510mm
01B121	第二单元-定制行李箱、木箱造型	1.艺术创作、专业场景搭建、二次深化设计; 2.制作搭建做旧行李箱+仿古木箱造型,内部掏空嵌入落地屏幕,预留设备检修口; 3.尺寸:长1200mm*宽800mm*高1715mm 暂估材料: 定制行李箱、木箱造型长	组	第二单元-定制行李箱、木箱造型 1.艺术创作、专业场景搭建、二次深化设计; 2.制作搭建做旧行李箱+仿古木箱造型,内部掏空嵌入落地屏幕,预留设备检修口; 3.尺寸:长1200mm*宽800mm*高1715mm	第二单元-定制行李箱、木箱造型 1.艺术创作、专业场景搭建、二次深化设计; 2.制作搭建做旧行李箱+仿古木箱造型,内部掏空嵌入落地屏

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第13页 共17页

01B121	第二单元-定制行李箱、木箱造型	1200mm*宽800mm*高1715mm 单价:6600.00(组)	组	第二单元-定制行李箱、木箱造型 1.艺术创作、专业场景搭建、二次深化设计; 2.制作搭建做旧行李箱+仿古木箱造型,内部掏	幕,预留设备检修口; 3.尺寸:长1200mm*宽800mm*高1715mm
01B122	第四单元-老宅实物场景还原	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺:墙顶仿古做旧艺术漆,地面仿水泥地面; 3.定制做旧木门数量*2、定制布麻袋及棉花数量*2、老照片复刻数量*1、仿铜人物雕像数量*1、定制洗脸架展品数量*1、定制做旧窗棂数量*2; 4.空间尺寸:长6370mm*宽1800mm*高3000mm,人物尺寸:高1750mm,做旧木门尺寸:宽800mm*高3000mm,做旧窗棂尺寸:宽1000mm*1200mm; 5.其余未说明物件均为甲供 暂估材料: 第四单元-老宅实物场景还原(长6370mm*宽1800mm*高3000mm,人物尺寸:高1750mm,做旧木门尺寸:宽800mm*高3000mm,做旧窗棂尺寸:宽1000mm*1200mm) 单价:46000.00(项)	项	第四单元-老宅实物场景还原 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺:墙顶仿古做旧艺术漆,地面仿水泥地面; 3.定制做旧木门数量*2、定制布麻袋及棉花数量*2、老照片复刻数量*1、仿铜人物雕像数量*1、定制洗脸架展品数量*1、定制做旧窗棂数量*2; 4.空间尺寸:长6370mm*宽1800mm*高3000mm,人物尺寸:高1750mm,做旧木门尺寸:宽800mm*高3000mm,做旧窗棂尺寸:宽1000mm*1200mm; 5.其余未说明物件均为甲供	第四单元-老宅实物场景还原 1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺:墙顶仿古做旧艺术漆,地面仿水泥地面; 3.定制做旧木门数量*2、定制布麻袋及棉花数量*2、老照片复刻数量*1、仿铜人物雕像数量*1、定制洗脸架展品数量*1、定制做旧窗棂数量*2; 4.空间尺寸:长6370mm*宽1800mm*高3000mm,人物尺寸:高1750mm,做旧木门尺寸:宽800mm*高3000mm,做旧窗棂尺寸:宽1000mm*1200mm; 5.其余未说明物件均为甲供
03B002	中控服务器	ARM11 1GHZ CPU, 1G内存, 2G Flash闪存; 支持SSL加密技术、A-Control技术; 支持SNMP, 内置防火墙; 内置WEB SERVER, 兼容KNX EIB成员的产品, 支持楼控协议MODBUS, BACNET等; 支持浏览器B/S模式控制, 支持IPAD、ANDROID C/S控制模式; 支持模块及COMPILER+语言编程方式, 使系统更加智能、方便、稳定; 支持 OA OUTLOOK会议预约, FLASH、虚拟仿真二次接口编程; 支持TCP/IP控制模式, UDP控制协议; A-NET、A-NET2双总线技术,可扩充达1024个网络设备(如:面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等); 最大4路独立可编程RS-232/422/485控制接口, 用户可编程设置多种控制协议和代码; 弱电继电器接口; 数字输入/输出IO接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制; 支持USB2.0和以太网编程通讯; 国际通用宽适配电源设计(AC100~240V), 适用任何国家和地区; 提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文	套	中控服务器	中控服务器 ARM11 1GHZ CPU, 1G内存, 2G Flash闪存; 支持SSL加密技术、A-Control技术; 支持SNMP, 内置防火墙; 内置WEB SERVER, 兼容KNX EIB成员的产品, 支持楼控协议MODBUS, BACNET等; 支持浏览器B/S模式控制, 支持IPAD、ANDROID C/S控制模式; 支持模块及COMPILER+语言编程方式, 使系统更加智能、方便、稳定; 支持 OA OUTLOOK会议预约, FLASH、虚拟仿真二次接口编程; 支持TCP/IP控制模式, UDP控制协议; A-NET、A-NET2双总线技术,可扩充达1024个网络设备(如:面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第14页 共17页

03B002	中控服务器	操作界面和交互式的控制结构; 1U金属机箱设计,符合国际机箱标准,可安装于任何19英寸的机柜上。 全面支持远程网络控制,内建网络接口,支持网络级联,支持IOS (IPad/iphone)、android (安卓)、传统射频触屏手持终端,通过wifi与主机通讯;支持双代码的控制,即一键发二种代码; 自定义情景存贮及场景调用功能 时间轴多线程事件功能,应用于展示互动; 支持远程内容管理。 综合布线 (含桥架管道等全部配件) 暂估材料: 中控服务器 单价:13000.00 (套)	套	中控服务器	量控制器等); 最大4路独立可编程 RS-232/422/485控制接口,用户可编程设置多种控制协议和代码; 弱电继电器接口; 数字输入/输出IO接口,通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制; 支持USB2.0和以太网编程通讯; 国际通用宽适配电源设计 (AC100~240V),适用任何国家和地区; 提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构; 1U金属机箱设计,符合国际机箱标准,可安装于任何19英寸的机柜上。 全面支持远程网络控制,内建网络接口,支持网络级联,支持IOS (IPad/iphone)、android (安卓)、传统射频触屏手持终端,通过wifi与主机通讯; 支持双代码的控制,即一键发二种代码; 自定义情景存贮及场景调用功能 时间轴多线程事件功能,应用于展示互动; 支持远程内容管理。 综合布线 (含桥架管道等全部配件)
03B003	IPAD	HUAWEI MatePad 11.5 2024款 华为平板电脑高刷护眼全面屏学习平板8+128GB 冰霜银	个	IPAD HUAWEI MatePad 11.5 2024款 华为平板电脑高刷护眼全面屏学习平板8+128GB 冰霜银	IPAD HUAWEI MatePad 11.5 2024款 华为平板电脑高刷护眼全面屏学习平板8+128GB 冰霜银
03B004	AP管理器	1.按照设计要求论项计算 暂估材料: AP管理器 单价:1000.00(项)	项	AP管理器 1.按照设计要求论项计算	AP管理器AP管理器 1.按照设计要求论项计算
03B005	65寸触摸屏交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 触摸交互软件定制:根据甲方提供的图文视频资料进行 暂估材料: 65寸触摸屏交互程序 单价:24000.00(套)	套	65寸触摸屏交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发	65寸触摸屏交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第15页 共17页

03B006	4.91平方米触摸屏与弧幕联动交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 暂估材料: 4.91平方米触摸屏与弧幕联动程序 单价:24000.00(套)	套	4.91平方米触摸屏与弧幕联动交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发	4.91平方米触摸屏与弧幕联动交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发
03B007	43寸触摸屏交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 暂估材料: 43寸触摸屏交互程序 单价:24000.00(套)	套	43寸触摸屏交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发	43寸触摸屏交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发
03B008	65寸显示屏+32寸触摸屏双屏联动电子签名交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 暂估材料: 65寸显示屏+32寸触摸屏双屏联动电子签名交互程序 单价:15000.00(项)	项	65寸显示屏+32寸触摸屏双屏联动电子签名交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发	65寸显示屏+32寸触摸屏双屏联动电子签名交互程序 根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发
03B009	智能中控程序制作	1、一键开启或关闭整个展馆: 可通过控制端一键开启或关闭整个展馆的电子设备如: 灯光、投影机、电动幕布、轨道设备、音视频、触摸一体机、电脑、拼接屏、LED屏等。可根据展厅的层级进行关闭, 如先关投影机, 待投影机灯泡冷却后才关闭电源。 2、灯光控制: 智能化灯光控制系统, 通过灯光控制服务器控制模块可远程控制交流接触器开关; 控制灯光开关。 3、脑开关机控制: 可通过主板设置与网络方式控制电脑开关机, 纯软件控制电脑开关机, 无需外加设备及无需另外接信号控制线到电脑内部。 4、投影机开关机控制: 可以通过RS232串口或投影网络IP地址对投影仪开关机控制。 5、联动音视频控制: 通过平板或手机可联动控制视频播放、暂停、音量大小调节。可联动控制灯光与影片播放。 暂估材料: 智能中控程序制作 单价:13000.00(项)	项	智能中控程序制作	智能中控程序制作 1、一键开启或关闭整个展馆: 可通过控制端一键开启或关闭整个展馆的电子设备如: 灯光、投影机、电动幕布、轨道设备、音视频、触摸一体机、电脑、拼接屏、LED屏等。可根据展厅的层级进行关闭, 如先关投影机, 待投影机灯泡冷却后才关闭电源。 2、灯光控制: 智能化灯光控制系统, 通过灯光控制服务器控制模块可远程控制交流接触器开关; 控制灯光开关。 3、脑开关机控制: 可通过主板设置与网络方式控制电脑开关机, 纯软件控制电脑开关机, 无需外加设备及无需另外接信号控制线到电脑内部。 4、投影机开关机控制: 可以通过RS232串口或投影网络IP地址对投影仪开关机控制。 5、联动音视频控制: 通过平板或手机可联动控制视频播放、暂停、音量大小调节。可联动控制灯光与影片播放。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第16页 共17页

01B124	蓄水实验	1.部位: 卫生间; 2.遍数: 2;	m2	蓄水实验 1.部位: 卫生间; 2.遍数: 2;	蓄水实验 1.部位: 卫生间; 2.遍数: 2;
01B127	国旗包含基座	1.基础开挖 2.土方回填 3.外运5km 4.c30混凝土现浇 5.旗杆8.5m 6.印度红磨光花岗岩板 7.φ6、φ8钢筋 8.-20*400*400预埋件	项	国旗包含基座 1.基础开挖 2.土方回填 3.外运5km 4.c30混凝土现浇 5.旗杆8.5m 6.印度红磨光花岗岩板 7.φ6、φ8钢筋 8.-20*400*400预埋件	国旗包含基座 1.基础开挖 2.土方回填 3.外运5km 4.c30混凝土现浇 5.旗杆8.5m 6.印度红磨光花岗岩板 7.φ6、φ8钢筋 8.-20*400*400预埋件
01B128	标线 (综合考虑标记箭头、横道线)	1.材料品种:热熔型反光玻璃珠涂料	m2	标线 (综合考虑标记箭头、横道线) 1.材料品种:热熔型反光玻璃珠涂料	标线 (综合考虑标记箭头、横道线) 1.材料品种:热熔型反光玻璃珠涂料
01B146	麦田节点	1.汉仪风尚黑字体200厚, 外饰白色氟碳漆两道 2.胡敬礼毛笔行书简200厚, 外饰氟碳漆两道	个	麦田节点 1.汉仪风尚黑字体200厚, 外饰白色氟碳漆两道 2.胡敬礼毛笔行书简200厚, 外饰氟碳漆两道	麦田节点 1.汉仪风尚黑字体200厚, 外饰白色氟碳漆两道 2.胡敬礼毛笔行书简200厚, 外饰氟碳漆两道
01B147	麦田节点	1.麦穗100厚, 外饰氟碳漆两道 2.外框两层500厚, 外饰氟碳漆两道 3.树叶层50厚, 外饰氟碳漆两道 4.小草双面300厚, 外饰氟碳漆两道 5.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 6.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑	m2	麦田节点 1.麦穗100厚, 外饰氟碳漆两道 2.外框两层500厚, 外饰氟碳漆两道 3.树叶层50厚, 外饰氟碳漆两道 4.小草双面300厚, 外饰氟碳漆两道 5.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 6.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑	麦田节点 1.麦穗100厚, 外饰氟碳漆两道 2.外框两层500厚, 外饰氟碳漆两道 3.树叶层50厚, 外饰氟碳漆两道 4.小草双面300厚, 外饰氟碳漆两道 5.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 6.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑
01B148	麦田节点	成品坐凳 (不锈钢外框木凳面)	m	麦田节点 成品坐凳 (不锈钢外框木凳面)	麦田节点 成品坐凳 (不锈钢外框木凳面)
01B149	麦田节点	1.1000kw光源	项	麦田节点 1.1000kw光源	麦田节点 1.1000kw光源
01B150	麦田-平度草编高杆小麦	1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	麦田-平度草编高杆小麦 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	麦田-平度草编高杆小麦 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源
01B151	麦田-风吹麦浪, 自在无上	1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	麦田-风吹麦浪, 自在无上 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	麦田-风吹麦浪, 自在无上 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2.φ60*4、φ48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第17页 共17页

01B152	麦田-田野之上, 麦向希望	1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2. $\phi 60*4$ 、 $\phi 48*4$ 厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	麦田-田野之上, 麦向希望 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2. $\phi 60*4$ 、 $\phi 48*4$ 厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	麦田-田野之上, 麦向希望 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2. $\phi 60*4$ 、 $\phi 48*4$ 厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源
01B153	麦田-我行其野, 茈茈其麦	1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2. $\phi 60*4$ 、 $\phi 48*4$ 厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	麦田-我行其野, 茈茈其麦 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2. $\phi 60*4$ 、 $\phi 48*4$ 厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	麦田-我行其野, 茈茈其麦 1.1.5厚不锈钢板异型加工, 外饰白色氟碳漆两道 2. $\phi 60*4$ 、 $\phi 48*4$ 厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源
01B154	栽植土换填	1.换填土厚度:0.3m	m3	栽植土换填 1.换填土厚度:0.3m	栽植土换填 1.换填土厚度:0.3m
03B014	手孔井L600*W600* H1000MM		个	手孔井L600*W600* H1000MM	手孔井L600* W600*H1000MM
03B015	发光LOGO220V/1000W/厂家配置LED暖光源/3000K/IP65		个	发光LOGO220V/1000W/厂家配置LED暖光源/3000K/IP65	发光LOGO220V/1000W/厂家配置LED暖光源/3000K/IP65

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		指间大象·非遗里 工坊项目					
		建筑工程					
		门窗工程					
1	010802001001	金属(塑钢)门(一层 楼梯间储物)	1.门洞口尺寸:0.6*1.4 2.门类型:隐蔽式 3.开启方式:平开门	m2	3.36		
2	010802001002	金属(塑钢)门(一层 卫生间)	1.门洞口尺寸:0.8*2 2.门类型:钛镁合金门 3.开启方式:平开门	m2	12.8		
3	010802001003	金属(塑钢)门(三层 左四房间)	1.门洞口尺寸:2.4*2.4 2.门类型:定制玻璃门	m2	5.76		
4	010801001001	木质门(三层左一 房间)	1.门洞口尺寸:门1*2.4, 门 楣1*1.3	m2	3.7		
		防水工程					
5	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯(I型) 防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:第一道 防水用材宜采用2厚单组份 聚氨酯(I型)防水涂膜一 道; 2厚单组份聚氨酯(I型) 防水涂膜一道	m2	63.38		
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯(I型) 防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:第一道 防水用材宜采用2厚单组份 聚氨酯(I型)防水涂膜一道, 四周返高至完成面以上 300; 2厚单组份聚氨酯(I型) 防水涂膜一道,四周返高至 完成面以上300,上返部位撒 精砂);再用15厚(最薄处) M20水泥砂浆保护兼找坡层	m2	24.02		
		砌筑工程					
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等 级:加气块墙 2.墙体厚度:100mm	m3	0.3		
		装饰工程					
		一层					
		左一房间					
8	011102003001	块料楼地面 (800*800mm仿水 磨石瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层 20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿水磨石瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	43.8164		
9	011102003002	块料楼地面 (600*600mm地 砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层 20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.600*600mm地砖 4.填缝剂擦缝	m2	7.6532		
10	011108001001	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合 比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合 比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石 材过门石, 甲方选样	m2	0.768		
11	011105006001	金属踢脚线(MT01 不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	34.115		
12	011203003001	块料墙、柱面 (CT04-300*600MM 墙砖)	1.基层类型、部位:卫生间 2.300*600mm墙砖	m2	16.1688		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第2页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	011205001001	墙、柱面装饰板 ct-05岩板(平度草编协会背景造型墙1)	1.12mm阻燃板基层 2.9.5mm纸面石膏板 3.30*40*2.5mm镀锌方管龙骨 4.不锈钢 5.岩板(选样) 6.5mm不锈钢收边条 7.定制亚克力发光字350*250	m2	13.3827		
14	01B002	定制墙面展示, 12mm厚多层实木板边框,3mm厚亚克力板专业厂家二次深化(蜂窝企业展示墙2,一层左一)		m2	5.1256		
15	01B003	定制墙面展示,专业厂家二次深化(房间西墙4)	1.12mm阻燃板基层 2.9.5mm纸面石膏板 3.定制墙面,PVC雪弗板2cm厚,uv平面打印专业厂家二次深化	m2	31.742		
16	011501001001	装饰柜	1.名称:导引台2.83*0.92*1.08 2.外围挡板(白色饰面板) 3.内圈挡板(白色饰面板) 4.定制石材台面 5.深色仿木纹饰面板 6.不锈钢	个	1		
17	011404001001	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.喷刷涂料部位:楼梯间 3.界面剂	m2	109.9427		
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	64.5		
19	011302002001	跌级吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	19.65		
20	011302001001	平面吊顶天棚(含侧面板)	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	30.67		
21	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:PT05白色防水无机涂料 2.腻子种类:防水腻子两遍	m2	3.25		
		左二房间					
22	011102003003	块料楼地面 (800*800mm仿水磨石瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿水磨石瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	38.5657		
23	011102003004	块料楼地面 (600*600mm地砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.600*600mm地砖 4.填缝剂擦缝	m2	7.6532		
24	011108001002	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选样	m2	0.768		
25	011105006002	金属踢脚线(MT01不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	28.1599		
26	011203003002	块料墙、柱面 (CT04-300*600MM)	1.基层类型、部位:卫生间 2.300*600mm墙砖	m2	17.0773		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第3页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	011203003002	墙砖)		m2	17.0773		
27	011404001002	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.喷刷涂料部位:楼梯间 3.界面剂	m2	69.633		
28	01B004	定制墙面展示,专业厂家二次深化(荣誉展示墙8)	1.12mm阻燃板基层 2.12mm高密度板 3.白色混油 4.9.5mm纸面石膏板 5.浅黄色无机涂料 6.定制亚克力字体	m2	21.6968		
29	01B005	定制墙面展示,企业发展历程,18mm实木多层板,3mm亚克力面板,1.0厚不锈钢立体字,专业厂家二次深化(房间东墙6)		m2	23.9		
30	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	61.7		
31	011302002002	跌级吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	17.49		
32	011302001002	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	27.6		
33	011404002004	天棚喷刷涂料	1.基层类型:PT05白色防水无机涂料 2.腻子种类:防水腻子两遍	m2	3.25		
		左三房间					
34	011102003005	块料楼地面(800*800mm仿水磨石瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿水磨石瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	39.2527		
35	011102003006	块料楼地面(600*600mm地砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.600*600mm地砖 4.填缝剂擦缝	m2	7.5775		
36	011108001003	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选样	m2	0.768		
37	011105006003	金属踢脚线(MT01不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	28.2999		
38	011203003003	块料墙、柱面(CT04-300*600MM墙砖)	1.基层类型、部位:卫生间 2.300*600mm墙砖	m2	16.579		
39	011404001003	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.喷刷涂料部位:楼梯间 3.界面剂	m2	86.32		
40	011205001002	墙、柱面装饰板(货架墙房间东墙10)	1.12mm阻燃板基层 2.9.5mm纸面石膏板 3.白色无机涂料(展面打底) 4.浅色木饰面(选样) 5.定制实木框架+编织展示 6.不锈钢	m2	21.862		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第4页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	011205001002	墙、柱面装饰板	7.自然拼缝	m2	21.862		
41	01B006	定制发光实木置物层板,厚18mm,专业厂家二次深化(房间西墙12)3.5*0.05*宽度,广告亚克力文字	暂估材料: 定制发光实木置物层板,厚18mm含文字(新河有礼) 单价:560.00(m)	m	7		
42	01B007	实木展台选购,长3*1.6*0.7m高,详见图纸		套	1		
43	011302002003	跌级吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.20*20mm镀锌方管喷黑固定 5.浅色木饰面(选样) 6.浅黄色绢布(选样)根据现场情况 7.造型看线、艺术漆、无机涂料 暂估材料: 浅黄色绢布+浅色木饰面+艺术漆 单价:668.00(m2)	m2	31.7599		
44	011404002005	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	17.57		
45	011302002004	跌级吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	3.385		
46	011404002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型:PT05白色防水无机涂料 2.腻子种类:防水腻子两遍	m2	3.128		
		左四房间					
47	011102003007	块料楼地面 (800*800mm仿水磨石瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿水磨石瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	45.3258		
48	011102003008	块料楼地面 (600*600mm地砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.600*600mm地砖 4.填缝剂擦缝	m2	7.5811		
49	011108001004	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选样	m2	0.768		
50	011105006004	金属踢脚线(MT01不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	30.6019		
51	011203003004	块料墙、柱面 (CT04-300*600MM墙砖)	1.基层类型、部位:卫生间 2.300*600mm墙砖	m2	16.75		
52	011404001004	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.喷刷涂料部位:楼梯间 3.界面剂	m2	104.7		
53	01B008	定制墙面展示,专业厂家二次深化(春涛路聚集区到世界地图-房间西墙16)	1、铝塑板基层,3mm亚克力面板 2、路网雪弗板基层,3mm亚克力面层	m2	19.8		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第5页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	01B009	定制墙面展示(深耕企业,布局全国),宣绒布uv平面打印,亚克力字,专业厂家二次深化(房间东墙14)		m2	19.8		
55	01B010	定制沙盘4*1.4详见图纸,专业厂家二次深化(房间西墙)	暂估材料: 定制沙盘4*1.4 单价:12143.00(m2)	m2	5.6		
56	011404002007	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	57		
57	011404002008	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.黑色艺术涂料	m2	8.88		
58	011302002005	跌级吊顶天棚(左四房间)	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.黑色不锈钢	m2	28.15		
59	011302001003	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	24.624		
60	011404002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型:PT05白色防水无机涂料 2.腻子种类:防水腻子两遍	m2	3.128		
		楼梯					
61	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格:定制钢化玻璃扶手	m	61.4		
62	011106002001	石材楼梯	1.ST02水泥砂浆,人造石(选样)	m2	66.95		
63	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:ST02水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:人造石(选样),异形踢脚线	m	57.77		
		二层					
		左一房间					
64	011102003009	块料楼地面(800*800mm仿石材瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿石材瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	40.7098		
65	011105006005	金属踢脚线(MT01不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	19.739		
66	011404001005	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	55.64		
67	011207003001	成品隔断	定制钢化玻璃隔断(黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃)	m2	7.91		
68	01B011	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	6.3		
69	01B012	定制墙面展示,15mm厚雪弗板,专业厂家二次深化(二层左一房间东		项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第6页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	01B012	侧墙2)		项	1		
70	011404002010	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	47.62		
71	011302001004	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨, 网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	17.79		
		左二房间					
72	011102003010	块料楼地面 (800*800mm仿石材瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿石材瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	40.31		
73	011105006006	金属踢脚线 (MT01 不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	19.6691		
74	011404001006	墙面喷刷涂料 (艺术涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	19.615		
75	011404001007	墙面喷刷涂料 (无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	10.16		
76	01B013	墙面打底 (东墙6)	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板	m2	16.5		
77	01B014	PU构件砖 (选样150-300厚100) (东墙6)		m2	1.04		
78	011405002001	织锦缎裱糊, 艺术壁布 (东墙6)	艺术壁布	m2	0.785		
79	011205001003	墙、柱面装饰板 (东墙6)	1.12mm阻燃板 2.长城板	m2	4.2476		
80	01B015	PU石皮 (厚5cm, 根据实际现场调整) (西墙8)		m2	10.6368		
81	01B016	定制亚克力发光字及logo, 厚3cm (西墙8) 1.4*1.4		项	1		
82	011207003002	成品隔断	定制钢化玻璃隔断 (黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃)	m2	7.91		
83	01B017	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	6.3		
84	011404002011	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	49.05		
85	011404002012	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.艺术涂料	m2	7.52		
86	011302001005	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨, 网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	3.5		
87	011302003001	艺术造型吊顶天棚 (水平投影面积)	1.装配式U型轻钢天棚龙骨, 网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板 4.异形吊顶	m2	35.84		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第7页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	011302001006	顶面立体软膜灯箱	1.LED灯珠及其安装配件边框(含变压器); 2.其他详见图纸	m2	1.94		
		左三房间					
89	011102003011	块料楼地面 (800*800mm仿石材瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿石材瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	41.3161		
90	011105006007	金属踢脚线(MT01 不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	20.0994		
91	011404001008	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	53.65		
92	011207003003	成品隔断	定制钢化玻璃隔断 (黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃)	m2	7.91		
93	01B018	实木复合草编收纳展示售卖柜,详见图纸2350*2400		组	1		
94	01B019	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	6.3		
95	011404002013	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	52.37		
96	011302002006	跌级吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.肋板,B=0.8 3.9.5mm纸面石膏板	m2	15.09		
97	011205001004	墙、柱面装饰板 (房间西墙12)	1.12mm阻燃板基层 2.9.5mm纸面石膏板 3.木纹饰面板 4.定制实木复合展示柜(矮柜+洞洞板+隔板+抽屉) 3.8*2.4,厚度18mm	m2	18.6		
		左四房间					
98	011102003012	块料楼地面 (800*800mm仿水磨石瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿水磨石瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	41.3161		
99	011105006008	金属踢脚线(MT01 不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	20.0994		
100	011404001009	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	53.51		
101	011207003004	成品隔断	定制钢化玻璃隔断 (黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃)	m2	7.91		
102	01B020	玻璃隔断上做梁	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.无机涂料、腻子两遍 4.镀锌方管龙骨	m	6.3		
103	011404002014	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	45.94		
104	011302001007	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板	m2	34.96		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第8页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
105	01B021	亚克力透光片(北墙13)	1.亚克力透光片 2.白色混油	m2	6.3		
106	01B022	定制墙面展示,专业厂家二次深化(西墙16)	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板 3.亚克力透光片(内藏LED灯带) 4.白色混油	m2	17.44		
107	011205001005	墙、柱面装饰板(东墙14)	1.12mm阻燃板 2.9.5mm纸面石膏板	m2	11.7		
108	01B023	定制软幕布抗光投影墙,专业厂家二次深化(东墙14)		m2	6.1		
109	01B024	墙面13.16灯带		m2	23.74		
		三层					
		左一房间					
110	011102003013	块料楼地面(800*800mm仿石材瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿石材瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	40.7984		
111	011105006009	金属踢脚线(MT01不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	21.5358		
112	011404001010	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	109.91		
113	011205001006	墙、柱面装饰板(包柱)	1.阻燃木方 2.12mm阻燃板 3.9.5mm石膏板	m2	16.9		
114	011207003005	成品隔断	定制钢化玻璃隔断(黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃)	m2	18.019		
115	011404002015	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	62.66		
116	011302002007	跌级吊顶天棚	1.50系列龙骨 2.9.5mm纸面石膏板、定制石膏线 3.黑色不锈钢	m2	62.66		
117	011108001005	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选择	m2	0.47		
118	01B025	投影仪含幕布(房间东墙2)		套	1		
		左二房间					
119	011102003014	块料楼地面(800*800mm仿石材瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿石材瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	34.7207		
120	011105006010	金属踢脚线(MT01不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	19.2332		
121	011404001011	墙面喷刷涂料(艺术涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	96.77		
122	011404002016	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	54.55		
123	011302002008	跌级吊顶天棚(左二房间)	1.50系列龙骨 2.9.5mm纸面石膏板双层	m2	28.35		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第9页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
124	011302001008	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨, 网格尺寸450×450 2.9.5mm纸面石膏板双层	m2	26.2		
125	011207003006	成品隔断 (房间北墙)	1.隔断材料品种、规格:定制钢化玻璃隔断 (黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃) 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	18.5		
126	01B026	定制亚克力发光字及logo (北墙) 长2000mm, 高250-580mm	暂估材料: 定制亚克力发光字及logo (北墙) 长2000mm, 高250-580mm 单价:1290.00 (套)	套	1		
127	010810001001	窗帘	1.定制成品双层窗帘, 布帘+纱帘 (三层左二房间)	m2	24		
		左三房间					
128	011102003015	块料楼地面 (800*800mm仿石材瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿石材瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	31.6547		
129	011105006011	金属踢脚线 (MT01 不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	22.6924		
130	011404001012	墙面喷刷涂料 (艺术涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	55.16		
131	011405002002	织锦缎裱糊, 艺术壁布 (东墙10)	1.9.5mm石膏板 2.15mm阻燃板 3.30*30mm镀锌方管 4.艺术壁布	m2	17.5		
132	01B027	定制异形成品木线条 (东墙10)	1.定制木线条壁龛 暂估材料: 定制成品异形木线条壁龛 单价:3800.00(个)	个	3		
133	01B028	定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框 (西墙12)	1.15mm阻燃板 2.定制美妆全身镜+10mm不锈钢边框	m2	10.73		
134	011405002003	织锦缎裱糊, 艺术壁布 (西墙12)	1.9.5mm石膏板 2.15mm阻燃板 3.艺术壁布	m2	12.075		
135	011205001007	墙、柱面装饰板 (木纹饰面板西墙12)	1.15mm阻燃板 2.木纹饰面板	m2	4.2		
136	011404002017	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	58.79		
137	011302002009	跌级吊顶天棚 (左三房间)	1.50系列龙骨 2.15mm阻燃板基层 3.9.5mm纸面石膏板双层 4.肋板 5.不锈钢 (选样) 6.30*30mm镀锌方管	m2	49.61		
138	011302001009	顶面立体软膜灯箱	1.LED灯珠及其安装配件边框 (含变压器); 2.其他详见图纸	m2	1.69		
139	011207003007	成品隔断 (房间北墙)	1.隔断材料品种、规格:定制钢化玻璃隔断 (黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃) 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	14.7		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第10页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
140	01B029	窗帘	1.定制成品双层窗帘,布帘+纱帘(三层左三房间)	m2	19.775		
141	01B030	中岛货架高0.7m详见图纸		组	1		
		左四房间					
142	011102003016	块料楼地面(800*800mm仿水磨石瓷砖)	1.1:3干硬性水泥砂浆找平层20mm 2.水泥砂浆粘贴层20mm 3.800*800mm仿水磨石瓷砖 4.填缝剂擦缝	m2	40.9289		
143	011105006012	金属踢脚线(MT01不锈钢)	1.踢脚线高度:不锈钢60mm	m	20.2616		
144	011404001013	墙面喷刷涂料(无机涂料)	1.涂料品种:无机涂料、腻子两遍 2.界面剂	m2	104.48		
145	011404002018	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	63.32		
146	011302002010	跌级吊顶天棚(左四房间)	1.50系列龙骨 2.9.5mm纸面石膏板双层	m2	33.21		
147	011302001010	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.9.5mm纸面石膏板双层	m2	30.11		
148	011207003008	成品隔断(房间北墙)	1.隔断材料品种、规格:定制钢化玻璃隔断(黑色不锈钢包边+12mm厚钢化贴膜玻璃) 2.配件品种、规格: 3.固定方式:	m2	18.5		
149	01B031	卷轴,从特色产业到人文地理,侨乡图片,开凌梭,舞龙图片	1.定制高清喷绘布 2.定制广告雕刻(发光),专业厂家二次深化 3.白色混油 4.深色漆 5.定制文化展示内容(局部发光),专业厂家二次深化 6.高密度板 7.15mm阻燃板 8.40*40mm镀锌方管	m2	48.5		
150	01B032	400*500玻璃展柜,高度详见图纸		组	9		
151	01B033	底台	12mm厚强化地板饰面,40*40镀锌方管龙骨,15mm阻燃板,高密度板,	m	15		
152	011108001006	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选择	m2	0.576		
153	01B034	拓荒保洁		项	1		
		室外装饰					
154	011205001008	墙、柱面装饰板(室内北墙1)	1.12mm阻燃板	m2	17.85		
155	01B035	草编+实木线条边框,厚度3cm(详见图纸)(室内北墙1)		m2	17.85		
156	01B036	草编装饰(室内北墙1) 2200*1600		组	1		
157	011105005001	木质踢脚线(室内北墙1)	1.踢脚线高度:50mm 2.实木踢脚线	m	5.95		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第11页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
158	011205001009	墙、柱面装饰板 (室内东墙2)	1.12mm阻燃板	m2	17.66		
159	01B037	草编+实木线条边框,厚度3cm(详见图纸)(室内东墙2)		m2	17.66		
160	011105005002	木质踢脚线(室内东墙2)	1.踢脚线高度:50mm 2.实木踢脚线	m	11.1		
161	011205001010	墙、柱面装饰板 (室内南墙3)	1.12mm阻燃板	m2	17.85		
162	01B038	草编+实木线条边框,厚度3cm(详见图纸)(室内南墙3)		m2	17.85		
163	011105005003	木质踢脚线(室内南墙3)	1.踢脚线高度:50mm 2.实木踢脚线	m	5.95		
164	011205001011	墙、柱面装饰板 (室内西墙4)	1.12mm阻燃板	m2	30.31		
165	01B039	定制展示柜(室内西墙4)	1.木饰面边框 2.定制实木复合展示柜(矮柜+洞洞板+隔板)厚18mm 3.木饰面18mm	m2	30.31		
166	01B040	门窗翻新处理		m2	33		
167	01B041	草编装饰(外墙东侧) 2200*1600		组	1		
168	011302002011	跌级吊顶天棚	1.覆面龙骨 2.双层9.5mm石膏板	m2	37.39		
169	011302001011	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨,网格尺寸450×450 2.9.5mm纸面石膏板双层	m2	35.34		
170	011404002019	天棚喷刷涂料	1.腻子两遍 2.白色无机涂料	m2	72.73		
171	011404001014	墙面喷刷涂料(外墙涂料翻新)	1.铲除原有腻子涂料 2.腻子两遍 3.涂料两遍 4.界面剂	m2	159.39		
172	01B042	内墙文化内容更新 根据现场情况确定内容(包含所有内容)	暂估材料: 内墙文化内容更新 单价:420.00(m2)	m2	44.91		
173	01B043	手绘字体		m2	6		
174	01B044	新做匾额门头(不锈钢线条),文字内容需专业广告公司二次深化(外墙) 4800*1350		m2	12.96		
175	01B045	原有匾额门头,(包含所有改造内容)文字内容需专业广告公司二次深化(外墙) 4800*1350	暂估材料: 原有匾额门头(内容需专业广告公司二次深化) 单价:685.00(m2)	m2	21		
176	01B046	定制金属挂牌,文字内容需专业广告公司二次深化(外墙) 250*2000		组	1		
		电气工程					
		强电					
177	030402011001	成套配电箱	1.名称:AL1 2.型号:PZ30-13 3.规	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第12页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
177	030402011001	成套配电箱	格:327mm*195mm*90mm 4.安装方式:底边距地1.4m 嵌墙暗装 5.其他详见图纸	台	1		
178	030402011002	成套配电箱	1.名称:AL2、AL3、AL4 2.型号:PZ30-10 3.规格:327mm*195mm*90mm 4.安装方式:底边距地1.4m 嵌墙暗装 5.其他详见图纸	台	3		
179	030402011003	成套配电箱	1.名称:AL5 2.型号:PZ30-6 3.规格:170mm*195mm*90mm 4.安装方式:底边距地1.4m 嵌墙暗装 5.其他详见图纸	台	1		
180	030413002001	装饰灯	1.名称:调角射灯 2.规格:15W 3.安装方式:嵌入式 4.其他详见图纸	套	193		
181	030413002002	装饰灯	1.名称:调角射灯 2.规格:7W 3.安装方式:嵌入式 4.其他详见图纸	套	6		
182	030413002003	装饰灯	1.名称:调角射灯 2.规格:15W 3.安装方式:明装式 4.其他详见图纸	套	8		
183	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯(1层) 2.其他详见图纸	套	12		
184	030413001002	普通灯具	1.名称:平板吊灯(2层办公室) 2.规格:120mm*15mm 3.其他详见图纸	套	3		
185	030413001003	普通灯具	1.名称:顶面吊灯(2层直播间) 2.其他详见图纸	套	1		
186	030413002004	装饰灯	1.名称:花灯(3层售卖间) 2.XZS-HD-1200 新中式轻奢 吊顶花灯 - 尺寸: 1200mm(高) × 800mm(宽) × 800mm (厚) - 功率: 约100W(LED面 板+氛围灯带) - 防护等级: IP44(室内使 用足够) 暂估材料: 花灯(3层售卖间) 单 价:6000.00(套)	套	1		
187	030413002005	装饰灯	1.名称:灯箱(3层售卖间) 2.型号: XZS-DX-1200 新 中式顶面灯箱 - 尺寸: 1200mm(长) × 800mm(宽) × 120mm (厚)(与现有花灯比例 协调,不破坏顶面线条) - 安装方式: 嵌入式/明装吊 码, 适配现有吊顶结构 - 功率: 约40W(LED侧发 光灯条+导光板) - 色温: 3000K-3500K暖白 光, 与空间照明统 暂估材料: 灯箱(3层售卖间) 单 价:2200.00(套)	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第13页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
188	030413001004	普通灯具	1.名称:草编艺术吊灯(工坊) 2.其他详见图纸	套	4		
189	030413002006	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:10W/M 3.其他详见图纸	m	355.5		
190	030413002007	装饰灯	1.名称:LED灯管(楼梯踏步灯管,含感应控制器) 2.其他详见图纸	套	112		
191	030405015001	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.其他详见图纸	台	4		
192	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.其他详见图纸	套	12		
193	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.其他详见图纸	套	12		
194	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.其他详见图纸	套	6		
195	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.其他详见图纸	套	1		
196	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:空调温控开关 2.其他详见图纸	套	4		
197	030413014001	插座	1.名称:防水插座 2.其他详见图纸	套	4		
198	030413014002	插座	1.名称:五孔插座 2.其他要求:接线盒自行考虑,高度0.3m	套	48		
199	030413014003	插座	1.名称:地面插座 2.其他详见图纸	套	6		
200	030412001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.暗配	m	797.9		
201	030412001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.暗配	m	312.58		
202	030412004001	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.管内穿线	m	2397.31		
203	030412004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	890.72		
204	030412004003	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.管内穿线	m	70.54		
205	030412006001	接线盒	1.其他详见图纸	个	367		
206	030413015001	照明系统调试	1.名称: 2.电压等级:	系统	1		
		弱电					
207	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.其他详见图纸	个	11		
208	030502002001	电话插座	1.名称:电话插座 2.其他详见图纸	个	1		
209	030413014004	插座	1.名称:LED屏插座 2.其他详见图纸	套	2		
210	030413014005	插座	1.名称:墙面电源点位 2.其他详见图纸	套	30		
211	030412001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 明配 4.其他详见图纸	m	95.99		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第14页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
212	030412001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.暗配	m	80.77		
213	030412004004	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	242.31		
214	030502003001	双绞线缆	1.名称:超六类四对非屏蔽双绞网线 2.类别:UTP-6 3.其他详见图纸	m	228.59		
215	030412006002	接线盒	1.其他详见图纸	个	44		
216	030505016001	显示设备	1.名称:LED触控屏 2.- 型号: XZS-TS-55 新中式落地触控屏 - 尺寸: 55英寸 4K高清触控屏, 立式落地款, 整机高度约1.6m, 宽度约0.8m, 厚度约0.12m - 触控技术: 电容式10点触控, 响应速度≤5ms, 支持多人同时操作 - 系统配置: 安卓11/Windows 10可选, 4GB RAM+64GB ROM, 支持WiFi/蓝牙/有线网络 - 外观材质: 金属边框+暖棕色哑光饰面(与花灯、灯箱色调统一), 底部大理石纹理底座(呼应展具材质) - 防护等级: IP21(室内商用级, 防误触、防尘)	台	1		
		侨乡文化研学基地项目					
		建筑工程					
		拆除部分					
217	01B048	拆除墙体	1.墙体厚度240mm 2.加气砼砌块 3.根据要求按照m3计入	m3	232.8288		
218	01B049	拆除吊顶	1.矿棉板吊顶 2.根据要求按照 m² 计入	m2	963.28		
219	01B050	垃圾外运	1.机械装车 2.根据要求按照m3计入	m3	329.158		
		地面工程					
220	010102007001	新做连廊地面回填	1.材料配比: C30混凝土 2.厚度: 200mm厚	m3	23.24		
		A区主体结构					
221	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.18		
222	010502019001	其他板	1.板名称:平板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.34		
223	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:	m3	5.768		
224	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M5.0(干拌)	m3	30.66		
225	010505004001	柱面模板	1.模板形式:柱面	m2	207.35		
226	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	0.2366		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第15页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
227	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板	m2	4.64		
228	010505006001	梁模板	1.模板形式:梁模板	m2	56.26		
229	010502011002	钢筋混凝土圈梁	1.混凝土种类:240*180; 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.12		
230	010505012001	圈梁模板		m2	21.12		
231	010505008001	其他板模板	1.构件名称:板模板	m2	49.6		
232	010501001001	基础垫层	1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:c20	m3	4.88		
233	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	3.78		
234	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:筏形基础	m3	29.7		
235	010505002001	基础模板	1.基础类型:筏板模板	m2	18.34		
236	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸 3.基底处理方式:详见图纸	m3	100.64		
237	010103002001	余方弃置	1.土石类别:装车并土方外运10km	m3	32.72		
238	010102007002	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	67.92		
239	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋-圈梁,构造柱	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 6箍筋	t	0.061		
240	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋-圈梁,构造柱	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 12	t	0.2563		
241	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 8	t	0.7504		
242	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 8箍筋	t	0.1311		
243	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 10箍筋	t	0.276		
244	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 18	t	0.7117		
245	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 20	t	0.2372		
246	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 10箍筋	t	2.6716		
247	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 20	t	3.604		
248	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-筏板基础	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 14	t	1.4481		
		B区主体结构					
249	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2.墙体厚度:200厚 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0(干拌)	m3	199.36		
250	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	44.28		
251	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板	m2	376.528		
252	010502011003	钢筋混凝土圈梁	1.混凝土种类:240*180; 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第16页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
253	010505012002	圈梁模板		m2	180.12		
254	010502002001	条形基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:	m3	46.56		
255	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	41.48		
256	010501001002	基础垫层	1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:c20	m3	11.9		
257	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	11.38		
258	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸 3.基底处理方式:详见图纸	m3	229.68		
259	010103002002	余方弃置	1.土石类别:装车并土方外运10km	m3	106.26		
260	010102007003	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	123.42		
261	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋-圈梁,构造柱	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6箍筋	t	1.2383		
262	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋-圈梁,构造柱	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12	t	5.3195		
263	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-条形基础	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12	t	0.5464		
264	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-条形基础	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8	t	1.0873		
265	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8	t	0.484		
266	010502019002	其他板	1.板名称:平板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	3.16		
267	010505008002	其他板模板	1.构件名称:板模板(含超高)	m2	30.12		
		C区主体结构					
268	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	49.35		
269	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0(干拌)	m3	33.82		
270	010505004002	柱面模板	1.模板形式:柱面模板	m2	325.56		
271	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	1.24		
272	010505011003	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板	m2	15.31		
273	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:	m3	11.62		
274	010505006002	梁模板	1.模板形式:梁模板	m2	93.6		
275	010502011005	钢筋混凝土圈梁	1.混凝土种类:240*180; 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.37		
276	010505012003	圈梁模板		m2	11.93		
277	010502019003	其他板	1.板名称:平板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	8.46		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第17页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
278	010505008003	其他板模板	1.构件名称:板模板	m2	84.62		
279	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8		
280	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	10.4		
281	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:加气块砖墙 2.基础类型:条形砖基础 3.砂浆强度等级:M5	m3	0.18		
282	010501001003	基础垫层	1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:c20	m3	6.41		
283	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	5.81		
284	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:筏形基础	m3	24.7		
285	010505002004	基础模板	1.基础类型:筏板模板	m2	12.22		
286	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸 3.基底处理方式:详见图纸	m3	94.93		
287	010103002003	余方弃置	1.土石类别:装车并土方外运10km	m3	28.77		
288	010102007004	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	66.16		
289	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 8箍筋	t	0.0452		
290	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 12箍筋	t	8.9277		
291	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 16	t	0.0925		
292	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 18	t	1.091		
293	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 20	t	1.7909		
294	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 22	t	1.3639		
295	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 25	t	0.5342		
296	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋-圈梁,构造柱	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 6箍筋	t	0.0523		
297	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋-圈梁,构造柱	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 12	t	0.2594		
298	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ 6	t	0.0253		
299	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 8箍筋	t	0.1262		
300	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 10箍筋	t	0.6663		
301	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 12	t	0.057		
302	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 14	t	0.1423		
303	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 18	t	1.1482		
304	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 20	t	0.4705		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第18页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
305	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 22	t	0.3554		
306	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 8	t	1.1279		
307	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-筏板基础	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 16	t	1.1944		
308	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-独立基础	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 14	t	0.23		
309	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-条形基础	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 8	t	0.015		
310	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-独立基础	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 10	t	0.0426		
		门式钢架部分					
311	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.025		
312	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	9.32		
313	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B C180*75*20*2.5 2.构件类型:檩条 3.构件涂(镀)层要求:详见图纸	t	3.223		
314	010605003001	钢屋面板--屋面75mm厚夹心彩钢瓦	1.钢材品种、规格:屋面75mm厚夹心彩钢瓦	m2	115		
315	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0(干拌)	m3	7.55		
316	010505004003	柱面模板	1.模板形式:柱面模板	m2	81.64		
317	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:	m3	4.09		
318	010505006003	梁模板	1.模板形式:梁模板(含超高)	m2	35.71		
319	010502019004	其他板	1.板名称:平板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	13.62		
320	010505008004	其他板模板	1.构件名称:板模板	m2	110.05		
321	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	32.42		
322	010501001004	基础垫层	1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:c20	m3	4.58		
323	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	7.51		
324	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸 3.基底处理方式:详见图纸	m3	144.21		
325	010103002004	余方弃置	1.土石类别:装车并土方外运10km	m3	37.05		
326	010102007005	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	107.16		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第19页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
327	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 10箍筋	t	0.946		
328	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 20	t	0.547		
329	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 22	t	0.3358		
330	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 25	t	0.876		
331	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ 6	t	0.0129		
332	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 8箍筋	t	0.134		
333	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 12	t	0.1102		
334	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 20	t	0.6322		
335	010506001008	现浇混凝土基础及 联系梁钢筋-独立基 础	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 16	t	0.8277		
		连廊部分					
336	010502011007	钢筋混凝土圈梁	1.混凝土种类:240*180; 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.3748		
337	010604001001	钢梁	1.梁类型:详见图纸 2.钢材品种、规格:详见图 纸 3.构件涂(镀)层要求:详见图 纸	t	1.38		
338	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:详见图 纸 2.构件类型:详见图纸 3.构件涂(镀)层要求:详见图 纸	t	0.55		
339	010605003002	钢屋面板--屋面 75mm厚夹心彩钢瓦	1.钢材品种、规格:屋面 75mm厚夹心彩钢瓦	m2	136.71		
340	010505012004	圈梁模板		m2	28.1232		
341	010506010007	现浇混凝土二次结 构钢筋-圈梁	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 12	t	0.35		
342	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等 级:加气砼砌块 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M5.0(干拌)	m3	20.96		
		院子外围					
343	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸 3.机械开挖	m3	92.115		
344	010102007006	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	92.12		
345	01B051	塑料管	1.材质:UPVC光壁管 De200 2.连接方式:粘接	m	160		
346	01B052	排水沟地漏盖板		个	31		
347	010502030001	地坪	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:100	m2	1274.28		
348	010102001004	挖基坑土方-化粪池 开挖	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸	m3	10.35		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第20页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
349	010103002005	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾土方 外运10km	m3	10.35		
350	01B053	化粪池	1.零星砌砖名称、部位:卫生间外化粪池红砖砌墙 2.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	座	1		
351	01B054	外窗贴建筑遮光膜		m2	125.28		
		外观					
352	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:A区屋面陶土红瓦 2.卧瓦层砂浆种类及厚度:水泥砂浆 1:3	m2	42		
353	010902001001	屋面防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS	m2	185		
354	010902004001	屋面刚性层	1.找平层厚度:20mm 1:3(干拌)/水泥砂浆找平层 2.保护层厚度:20mm 1:3(干拌)/水泥砂浆找平层	m2	145		
355	010802001004	金属(塑钢)门-定制肯德基门	1.门洞口尺寸:详见图纸	m2	54		
356	010807001001	金属(塑钢)窗-定制窗户(铝合金假窗)	1.窗洞口尺寸:详见图纸	m2	14.4		
357	010904002002	楼(地)面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm		m2	33.35		
		装饰工程					
		A/B/C区装饰					
358	011201001001	墙、柱面一般抹灰(A区)	1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	276.38		
359	011201001002	墙、柱面一般抹灰(B区)	1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	910.8		
360	011201001003	墙、柱面一般抹灰(C区)	1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	558.13		
361	011201001004	墙、柱面一般抹灰(连廊)	1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	174.66		
362	011201001005	墙、柱面一般抹灰(门厅)	1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	55.01		
363	011404001015	墙面喷刷涂料(院子外围)	1.基层类型:外墙面刷外墙漆	m2	1606.2		
		外观					
364	011404001016	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆喷涂,喷文化砖样	m2	1341.92		
365	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:定制欧式水泥发泡陶瓷线条	m	400		
366	011203001001	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:底部石材干挂灰色麻石300*600	m2	71		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第21页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
367	011502001002	成品装饰线条	1.基层类型:大理石线条定制	m	13.52		
368	011502001003	成品装饰线条	1.基层类型:圆柱石材装饰线条	m	10		
369	01B056	室外广告字及不锈钢旗杆H5m		项	1		
370	011102001001	石材楼地面	1.30厚1:3水泥砂浆粘贴 300*600麻石板30mm厚 2.20cm厚c20混凝土垫层 3.素土夯实。满足设计要求	m2	70.02		
		展厅区域部分(含临展览区、休息区、办公室、图纸左下角民俗文创店)					
		1.天棚工程					
371	011302002012	跌级吊顶天棚(钢结构转换层)	1.施工高度:3.6米 2.1.方管焊接,间距1000MM,配套膨胀螺栓固定,焊点防锈处理。 (具体施工做法:参考深化设计图纸)	m2	949.79		
372	011302002013	石膏板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝镀锌吊杆间距≤1200,50系轻钢主龙骨间距≤1200,50轻钢副龙骨间距≤600; 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板。	m2	324.07		
373	011403003001	刮腻子	顶面刮腻子 1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理。	m2	324.07		
374	011404002020	天棚喷刷涂料	1.无机涂料; 2.底漆1遍,面漆3遍。	m2	299.12		
375	011404002021	天棚喷刷涂料(顶面艺术漆)	1.仿古艺术漆2.底漆1遍,面漆3遍	m2	17		
376	011405002004	顶面壁布	1.顶面壁布	m2	12		
377	011302002014	顶面装饰石膏线	1.规格:30mm 2.位置:第二单元:异域扎根	m	30.32		
378	011302002015	白色防火膜(内置灯带)造型	1.位置:前厅 2.材质、规格:15mmA1级阻燃板基层,防潮防腐处理;9.5mm石膏板面层刮腻子两遍;无机涂料4遍,A级白色防火膜; 3.规格:200*200mm	m	13.6		
379	011302001012	顶面立体发光灯箱	1.LED灯珠及其安装配件边框(含变压器); 2.其他详见图纸	m2	16		
380	011302002016	铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8膨胀螺栓固定,Φ8全丝吊杆; 2.龙骨类型:专用龙骨,铝方通吊件 面层种类:100*50*0.8铝方通@150mm 3.其他:根据效果图和施工图定制吊顶天棚	m2	289.22		
381	011404002022	天棚喷刷涂料	1.部位:原顶棚 2.做法:喷黑色无机涂料三遍 3.含管道喷黑、符合验收要	m2	289.22		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第22页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
381	011404002022	天棚喷刷涂料	求,局部相关设备等保护膜保护 4.按投影面积计算工程量	m2	289.22		
382	011302002017	顶面黑色不锈钢凹槽造型	1.位置:第二单元:丝绸津梁文化繁荣 2.材质、规格:15mmA1级阻燃板基层,防潮防腐处理;0.8厚黑色不锈钢饰面; 3.规格:50*150mm	m	10.18		
383	011302002018	原顶吊装桥架	1.规格尺寸:L50*50*3宽 2.用途:灯具固定	m	212.83		
384	011302002019	原顶面清洁	1.对原顶面进行清扫处理,清除尘土	m2	238.71		
385	011302003002	布艺艺术造型顶	1.布艺艺术造型顶 2.造型现场确定 暂估材料: 布艺艺术造型顶(二次深化) 单价:870.00(m2)	m2	7.5		
386	011302003003	定制吊装立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框 4.吊装配件 暂估材料: 定制吊装立体展板(高强度pvc板厚度10mm,表贴高清UV宣影布喷绘画面,精工型材仿色边框) 单价:1200.00(m2)	m2	5.3		
387	011302002020	定制木板做旧造型屋顶基层	1.基层做法:40*40*4镀锌方钢加固; 2.定制木板做旧造型屋顶 暂估材料: 40*40*4镀锌方钢加固,木板做旧造型屋顶 单价:480.00(m2)	m2	2.9		
388	011302002021	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度、部位:Φ8全丝镀锌吊筋@600,Φ8膨胀螺栓固定@600 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨 3.面层:600*600铝扣板	m2	8.9		
389	011302002022	不锈钢板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度、部位:Φ8全丝镀锌吊筋@800,Φ8膨胀螺栓固定@800 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨上人吊顶; 3.基层材料种类、规格:15mmA1级阻燃板造型 4.面层材料品种、规格:0.8厚黑色镜面不锈钢饰面(防指纹) 5.报价包括完成全部工序及设计效果、设计要求需要的全部内容;	m2	23.3		
		2.楼地面装饰工程					
390	011101004001	耐磨楼地面(水磨石地面)	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚水磨石地面,甲方选择	m2	75.5		
391	011103001001	灰色塑胶地板	1、基层:45mm水泥砂浆找平层,3-5mm自流平 2、面层:2mm厚塑胶地	m2	501.6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第23页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
391	011103001001	灰色塑胶地板	板,燃烧性能等级B1级,分浅灰色和深灰色 3、满足甲方及设计选择要求 4、满足图纸设计及验收规范要求	m2	501.6		
392	011103001002	定制塑胶地板	1、基层:45mm水泥砂浆找平层,3-5mm自流平 2、面层:2mm厚塑胶地板,燃烧性能等级B1级,画面定制 3、满足甲方及设计选择要求 4、满足图纸设计及验收规范要求	m2	6.1		
393	011103001003	PVC地胶地面	1、基层:45mm水泥砂浆找平层,3-5mm自流平 2、面层:2mm厚地胶地面,燃烧性能等级B1级, 3、满足甲方及设计选择要求 4、满足图纸设计及验收规范要求	m2	119.06		
394	011109001001	新做烤漆地台(水平投影面积)	1.龙骨:15mm阻燃板竖撑@350 2.基层:15mm阻燃板基层 3.面层:烤漆木饰面面层 4.高度:100mm	m2	13.12		
395	011102003017	私塾仿古砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆粘贴层,20厚1:3水泥砂浆找平层 3.面层材料品种:600*600仿古地砖,甲方选样	m2	2.8		
396	011109001002	做旧木地板地台基层(水平投影面积)	1.龙骨:15mm阻燃板竖撑@350 2.基层:15mm阻燃板基层 3.面层:烤漆木饰面面层 4.高度:100mm	m2	2.87		
397	011102002001	鹅软石地面	1.颗粒大小及花色样式甲方选样	m2	2.8		
398	011102003018	仿古砖地面(斜拼)	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆粘贴层,20厚1:3水泥砂浆找平层 3.面层材料品种:300*300仿古地砖,甲方选样	m2	45.4		
399	011104003001	防静电地板	1.定制防静电地板600*600mm; 2.高度150mm	m2	8.94		
400	011109001003	新做木地板地台(水平投影面积)	1.龙骨:15mm阻燃板竖撑@350 2.基层:15mm阻燃板基层 3.面层:12mm木地板,甲方选样 4.高度:100mm	m2	3.37		
401	011102003019	800*800仿石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道;20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:10mm厚800*800灰色仿石材地砖,甲方选样	m2	101.3		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第24页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
402	011108001007	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选择	m2	2.4		
403	011108005001	地面丝网印刷	1.按时间轴标识 2.工程量:约15平方	项	1		
		3.隔墙及钢骨架加固工程					
404	011207001001	新建轻钢龙骨隔墙(双面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨@400,内填防火吸音岩棉; 2.基层:15mmA1级阻燃板基层,防潮防腐处理;9.5mm石膏板面层; 3.施工高度:3600mm	m2	113		
405	011207001002	新建轻钢龙骨隔墙(单面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨@400,内填防火吸音岩棉; 2.基层:15mmA1级阻燃板基层,防潮防腐处理;9.5mm石膏板面层; 3.施工高度:3600mm	m2	994		
406	011207001003	多媒体钢骨架墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*1镀锌方钢竖向@320,背面横向@1000; 2.施工高度:4000mm	m2	23.1		
407	011207001004	新做半高展墙(双面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢焊架@600; 2.基层:15mmA1级阻燃板基层,防潮防腐处理;9.5mm石膏板面层; 3.施工高度:以图纸为准	m2	9.9		
408	011207001005	镀锌方钢框架加固	1.龙骨材料种类、规格、中距:80*40*3镀锌方钢框架加固; 2.施工高度:3600mm	m2	296.21		
		4.墙面工程					
		立面图1					
409	011205002001	浮雕造型墙基层	1.15mm厚阻燃板插接; 2.15厚阻燃板切割造型, 3.30*40木龙骨间距300*300	m2	25		
410	011404001017	肌理漆墙面	1.基层:石膏板基层 2.刮原子灰,喷底漆3遍,面漆肌理漆饰面	m2	2		
411	011105006013	大屏不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:阻燃板基层; 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线。	m	16		
		立面图2					
412	011205002002	浮雕造型墙基层	1.15mm厚阻燃板插接; 2.15厚阻燃板切割造型, 3.30*40木龙骨间距300*300	m2	16		
413	011404001018	肌理漆墙面	1.基层:石膏板基层 2.刮原子灰,喷底漆3遍,面漆肌理漆饰面	m2	8		
414	011105006014	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层:1.2mm不锈钢板 3.基层:12厚阻燃板基层	m	8.1		
415	01B057	定制成品门	1.尺寸:900*2150mm 2.其他:含五金配件、门套及基层等	m2	1.935		
		立面图3					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第25页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
416	011404001019	肌理漆墙面	1.基层:石膏板基层 2.刮原子灰,喷底漆3遍, 面漆肌理漆饰面	m ²	29		
417	011105006015	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层:1.2mm不锈钢板 3.基层:12厚阻燃板基层	m	8.4		
418	01B058	黑色拉丝金属门套	1.尺寸:20+20+470mm 2.其他:阻燃板基层 3.不锈钢板1mm	m	7.91		
		立面图4					
419	011205002003	浮雕造型墙基层	1.15mm厚阻燃板插接; 2.15厚阻燃板切割造型, 3.30*40木龙骨间距300*300	m ²	9		
420	011404001020	肌理漆墙面	1.基层:石膏板基层 2.刮原子灰,喷底漆3遍, 面漆肌理漆饰面	m ²	10		
421	011105006016	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层:1.2mm不锈钢板 3.基层:12厚阻燃板基层	m	1.705		
422	01B059	黑色拉丝金属门套	1.尺寸:20+20+470mm 2.其他:阻燃板基层 3.不锈钢板1mm	m	8		
		立面图5					
423	011404001021	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找 平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无 机涂料三遍	m ²	1.62		
424	011405002005	织锦缎裱糊	高清壁布喷绘墙面 1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	7.62		
425	011205001012	背发光金属烤漆板 造型	1.15mm厚阻燃板基层 2.面层:金属烤漆板	m ²	3.74		
426	011205001013	烤漆板饰面板	1.15mm厚阻燃板基层 2.面层:烤漆饰面板	m ²	3.84		
427	011502001004	定制烤漆造型	1.宽度:100mm	m	5.6		
428	011502001005	黑色不锈钢边框	尺寸:10*80mm	m	6		
429	011205001014	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横 撑造型 2.厚度:120mm、80mm	m ²	2		
430	011502001006	壁龛、显示屏等洞 口制作	1.根据现场尺寸	个	2		
431	011502001007	黑色不锈钢边框	尺寸:20*150mm	m	4		
432	011105006017	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层:1.2mm不锈钢板 3.基层:12厚阻燃板基层	m	7.7		
433	011508001001	“序言”正发光立 体字(120-150mmH)		个	2		
434	011508001002	“第一部分”正发 光立体字 (100-130mmH)		个	4		
435	011508001003	“从齐汉雄风到明 清风韵”亚克力立 体字(80-100mmH)		个	9		
436	011508001004	“莱夷故土”、 “田丹火牛”亚克 力立体字 (80-100mmH)		个	19		
437	011508001005	丝网印刷字 (1300mm*750mm)		m ²	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第26页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
438	011508001006	黑色亚克力立体字(50-70mmH)		个	300		
439	011508001007	亚克力导光板		m2	1.3		
440	011508001008	定制背发光造型	暂估材料: 定制背发光造型 单价:580.00(m2)	m2	2.4		
		立面图6					
441	011405002006	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	100		
442	011205001015	新做长城立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 50mm	m2	16.16		
443	011105006018	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	11		
444	011508001009	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	4.71		
445	011508001010	亚克力发光造型(950mm*200mm)		组	4		
446	011508001011	“梵音东渐——佛教华章”亚克力立体字(80-100mmH)		个	10		
447	011507003001	定制软膜灯箱(内置LED灯带)	暂估材料: 定制软膜灯箱(内置LED灯带) 单价:880.00(m2)	m2	2.3		
		立面图7					
448	011405002007	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	19.8		
449	011205001016	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	6.5		
450	011105006019	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.2		
451	011502001008	黑色不锈钢边框	尺寸: 20*20mm	m	4.8		
452	011502001009	壁龛、显示屏等洞口制作	1.根据现场尺寸	个	1		
		立面图8					
453	011404001022	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	17.516		
454	011502001010	壁龛、显示屏等洞口制作	1.根据现场尺寸	个	1		
455	011205001017	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 120mm、80mm	m2	12.74		
456	011405002008	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	12.74		
457	011502001011	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	8		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第27页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
458	011105006020	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	10.64		
459	011508001012	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	0.6		
460	011507003002	定制软膜灯箱(内置LED灯带)	暂估材料: 定制软膜灯箱(内置LED灯带) 单价:880.00(m2)	m2	1.8		
461	011508001013	“百工竞巧”、“农耕渔盐”正发光立体字 (120-150mmH)		个	8		
		立面图9					
462	011405002009	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	32		
463	011105006021	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	10.4		
464	010801002001	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层,两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m2	1.935		
465	011508001014	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	5.04		
466	011501001002	装饰柜	定制亚克力透明展示柜 (260mm*300mm) 暂估材料: 定制亚克力透明展示柜 (260mm*300mm) 单价:900.00(组)	组	8		
467	011508001015	“海运枢纽·商贾云集”正发光立体字 (90-110mmH)		个	9		
		立面图10					
468	011405002010	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	22.68		
469	011502001012	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
470	011205001018	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	2		
471	011105006022	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	13.8		
472	011507003003	定制立体灯箱(内置LED灯带)		m2	5.76		
473	011507003004	定制软膜灯箱(内置LED灯带)	暂估材料: 定制软膜灯箱(内置LED灯带) 单价:880.00(m2)	m2	15		
474	011501001003	定制牌匾立体造型 (1600mm*400mm)	暂估材料: 定制牌匾立体造型 (1600mm*400mm) 单价:2460.00(组)	组	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第28页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		立面图11-13					
475	011405002011	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	25.2224		
476	011502001013	壁龛、显示屏等洞口制作	1.根据现场尺寸	个	1		
477	010801002002	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 400*600mm	m ²	0.24		
478	011105006023	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	8.74		
479	011404001023	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	11.2856		
480	011508001016	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m ²	2.2		
		立面图14					
481	011405002012	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	9.34		
482	011105006024	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	3.9		
483	011404001024	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	8.2		
484	011502001014	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	8		
		立面图15					
485	011405002013	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	40		
486	011105006025	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	12.7		
487	011404001025	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	5.56		
488	011502001015	黑色不锈钢边框	尺寸: 20*150mm	m	3.92		
489	011205001019	烤漆板饰面板	1.15mm厚阻燃板基层 2.面层: 烤漆饰面板	m ²	3.84		
490	011502001016	定制烤漆造型	1.宽度: 100mm	m	5.6		
491	011502001017	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
492	011205001020	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m ²	2		
493	011205001021	新做立体画轴造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m ²	13		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第29页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
494	011508001017	“平度草编“世界草编看中国,中国草编看山东,山东草编看新河”。	亚克力立体字(80-100mmH)	个	25		
495	011508001018	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	2		
496	011508001019	“第二部分”正发光立体字(100-130mmH)		个	4		
497	011508001020	“从丹心苍生到四海游子”亚克力立体字(80-100mmH)		个	9		
498	011508001021	亚克力导光板		m2	1.3		
		立面图16					
499	011405002014	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	8.736		
500	011105006026	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	2.75		
		立面图17					
501	011405002015	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	15.7		
502	011105006027	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	4.72		
503	011404001026	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	1.3464		
504	011508001022	“转身“闯欧亚”——眼界的再次升华”。	亚克力立体字(80-100mmH)	个	14		
		立面图18					
505	011405002016	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	19.04		
506	011105006028	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6		
507	011404001027	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	8.49		
508	011502001018	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
509	011205001022	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	2		
510	011508001023	“闯关东”——生存的初次突围”	亚克力立体字(80-100mmH)	个	12		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第30页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
511	011508001024	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1.2		
512	011507003005	定制立体灯箱(内置LED灯带)		m2	2.66		
		立面图19					
513	011405002017	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	41.34		
514	011105006029	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	12.92		
515	011404001028	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	5.3328		
516	011502001019	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6.6		
517	011205001023	新做立体地图背部造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	7.25		
518	011205001024	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	2.6		
519	011507003006	定制立体灯箱(内置LED灯带)		m2	10.64		
520	011508001025	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	3		
521	011508001026	定制立体发光地图	暂估材料: 定制立体发光地图 单价:2780.00(m2)	m2	3		
		立面图20					
522	011404001029	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	11.337		
523	011405002018	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	9.31		
524	011205001025	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	9.31		
525	011105006030	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	7.2		
526	011508001027	定制立体发光地图	暂估材料: 定制立体发光地图 单价:2780.00(m2)	m2	3		
527	011508001028	“闯关东·走南洋·闯世界”三部曲”正发光立体字(160-180mmH)		个	16		
528	011508001029	“侨批+家谱”亚克力立体字(80-100mmH)		个	5		
		立面图21					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第31页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
529	011404001030	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	4.43		
530	011105006031	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	1.21		
		立面图22					
531	011404001031	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	12.16		
532	011405002019	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	5.62		
533	011205001026	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m ²	2		
534	011105006032	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6		
535	011205001027	新做投影器基层墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 25mm	m ²	4.75		
536	011404001032	肌理漆墙面	1.基层:石膏板基层 2.刮原子灰,喷底漆3遍,面漆肌理漆饰面	m ²	4.75		
537	011105006033	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	7.74		
538	01B060	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层,两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m ²	1.935		
539	011508001030	“从劳工到华侨”亚克力立体字(80-100mmH)		个	6		
540	011508001031	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m ²	1.98		
		立面图23					
541	011405002020	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	7.2		
542	011105006034	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	2.25		
543	011508001032	“闯关东到下崴子”亚克力立体字(80-100mmH)		个	8		
544	011508001033	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m ²	1.2		
		立面图24					
545	011405002021	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜;	m ²	6.11		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第32页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
545	011405002021	高清壁布喷绘墙面	4.高清壁布画面;	m2	6.11		
546	011105006035	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	1.91		
547	011205001028	烤漆板饰面板	1.15mm厚阻燃板基层 2.面层: 烤漆饰面板	m2	3.84		
548	011502001020	定制烤漆造型	1.宽度: 100mm	m	5.6		
549	011502001021	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
550	011205001029	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	3.5		
551	011508001034	“第三部分”正发光立体字 (100-130mmH)		个	4		
552	011508001035	“背景离乡闯北俄”亚克力立体字 (80-100mmH)		个	7		
553	011508001036	亚克力导光板		m2	1.3		
554	011508001037	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1.98		
		立面图25-26					
555	011105006036	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	3.6		
556	011508001038	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	0.85		
		立面图27					
557	011405002022	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	22.496		
558	011105006037	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	8.95		
559	011502001022	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
560	011205001030	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	7.5		
561	011502001023	造型灯槽	1.基层: 15mm厚阻燃板基层 2.规格尺寸: 100+120mm	m	3.2		
562	011404001033	肌理漆墙面	1.基层: 石膏板基层 2.刮原子灰, 喷底漆3遍, 面漆肌理漆饰面	m2	4.75		
563	011508001039	“回国建党 献身伟业”亚克力立体字 (80-100mmH)		个	8		
564	011508001040	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1.2		
		立面图28					
565	011105006038	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	5.5		
566	011205001031	定制烤漆收边地台	1.15mm厚阻燃板基层 2.面层: 烤漆饰面板	m2	2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第33页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
567	011508001041	万里拓荒一身是胆	定制吊装亚克力背发光字 单个字最大尺寸高400mm; 小字300mm高	个	8		
		立面图29					
568	011405002023	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	28.572		
569	011105006039	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	9.81		
570	011502001024	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
571	011205001032	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横 撑造型 2.厚度: 80mm	m2	2		
572	011404001034	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找 平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无 机涂料三遍	m2	2.3		
573	011508001042	定制立体展板(字为 正立面发光字)	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘 画面, 3.精工型材仿色边框 4.正面发光立体字 暂估材料: 定制立体展板含字(高强度 pvc板厚度10mm,表贴高清 UV宣影布喷绘画面,精工型 材仿色边框,正面发光立 体字) 单价:2920.00(m2)	m2	0.35		
574	011508001043	定制立体发光字 (侧发光) 400-500mmH		个	3		
575	011508001044	定制立体吊挂展板 (1600mm*1100mm), 吊装方管为空心, 为电源穿线用	暂估材料: 定制立体吊挂展板 (1600mm*1100mm),吊 装方管为空心,为电源穿 线用 单价:2600.00(m2)	m2	1.76		
576	011507003007	定制软膜灯箱(内 置LED灯带)	暂估材料: 定制软膜灯箱(内置LED灯 带) 单价:880.00(m2)	m2	3		
577	011508001045	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘 画面, 3.精工型材仿色边框	m2	4		
578	011508001046	定制立体发光造 型,双层雪弗板, 背嵌灯带	暂估材料: 定制立体发光造型,双层 雪弗板,背嵌灯带 单 价:2060.00(m2)	m2	3.6		
		立面图30					
579	011405002024	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	2.3		
580	011105006040	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	0.72		
		立面图31					
581	011405002025	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜;	m2	15.68		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第34页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
581	011405002025	高清壁布喷绘墙面	4.高清壁布画面;	m2	15.68		
582	011105006041	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	4.9		
583	011508001047	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	5		
		立面图32					
584	011404001035	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	6.474		
585	011105006042	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	1.37		
586	01B061	定制弧形木纹门框	1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面	m	5.9		
		立面图33					
587	011404001036	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	1.62		
588	011105006043	LED大屏不锈钢收口	1.基层材料种类、规格:阻燃板基层; 2.面层材料品种、规格、颜色:黑不锈钢踢脚线。	m	22.2		
589	011105006044	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	8.1		
		立面图34					
590	011404001037	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	4.576		
591	011105006045	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	1.43		
592	01B062	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 400*400mm	m²	0.16		
		立面图35					
593	011404001038	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	17.73		
594	011105006046	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	5.54		
		立面图36					
595	011404001039	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	11.51		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第35页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
596	011405002026	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	10.61		
597	011205001033	烤漆板饰面板	1.15mm厚阻燃板基层 2.面层: 烤漆饰面板	m2	3.84		
598	011502001025	定制烤漆造型	1.宽度: 100mm	m	5.6		
599	011502001026	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
600	011205001034	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	10.61		
601	011105006047	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	5.56		
602	011502001027	定制铁锁链造型	暂估材料: 定制铁锁链造型 单 价:490.00(m)	m	6		
603	011508001048	“第四部分”正发 光立体字 (100-130mmH)		个	4		
604	011508001049	“颠沛流离下南 洋”亚克力立体字 (80-100mmH)		个	7		
605	011508001050	亚克力导光板		m2	1.3		
606	011508001051	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘 画面, 3.精工型材仿色边框	m2	2.47		
		立面图37					
607	011404001040	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找 平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无 机涂料三遍	m2	18.5		
608	011405002027	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	10.66		
609	011205001035	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	5.86		
610	011105006048	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	3.21		
611	011205001036	墙面木饰面板	1.基层: 粘贴在15mm厚阻 燃板隔墙	m2	3		
612	011502001028	定制铁锁链造型	暂估材料: 定制铁锁链造型 单 价:490.00(m)	m	5		
613	011508001052	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘 画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1.8		
		立面图38					
614	011404001041	墙面喷刷无机涂料 (投影漆)	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找 平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无 机涂料三遍	m2	25.34		
615	011405002028	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜;	m2	9.6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第36页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
615	011405002028	高清壁布喷绘墙面	4.高清壁布画面;	m2	9.6		
616	011203003005	仿古墙面砖	1.1:3水泥砂浆粘接层 2.仿古砖甲方选样	m2	3.56		
617	011105006049	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	3.21		
618	01B063	定制弧形木饰面门套线	1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面	m	6.13		
		立面图39					
619	011405002029	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	15.29		
620	011105006050	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	3.8		
621	01B064	定制弧形木纹门框	1.尺寸: 50+270+50mm 2.饰面: 木纹饰面	m	4.66		
		立面图40					
622	011405002030	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	3.33		
623	011105006051	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	0.65		
624	01B065	定制弧形木饰面门套线	1.尺寸: 170+210+170mm 2.饰面: 木纹饰面	m	6.2		
		立面图41					
625	011405002031	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	12.69		
626	011105006052	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.1		
627	01B066	铁艺造型立体	1.定制铁艺造型 2.910mm*2000;厚度为30mm 暂估材料: 铁艺造型立体910mm*2000; 厚度为30mm 单价:5360.00 (项)	项	2		
628	011507003008	铁艺灯箱造型	1.木定制铁艺灯箱造型基 础, 整体尺寸 1000mm*2600mm*200mm 暂估材料: 铁艺灯箱造型 1000mm*2600mm*200mm 单 价:1600.00(m2)	m2	2		
629	011508001053	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘 画面, 3.精工型材仿色边框	m2	6.42		
630	011507003009	定制软膜灯箱(内 置LED灯带)	暂估材料: 定制软膜灯箱(内置LED灯 带) 单价:880.00(m2)	m2	6		
631	011508001054	“艰苦创业: 商海 浮沉铸就基业”亚 克力立体字 (80-100mmH)		个	14		
		立面图42					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第37页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
632	011405002032	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	2.3		
633	011105006053	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	2.8		
		立面图43					
634	011404001042	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	14		
635	011405002033	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	5.77		
636	011502001029	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
637	011205001037	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm、40mm	m ²	6		
638	011105006054	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.18		
639	01B067	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m ²	1.935		
640	011508001055	定制立体展板(字为正立面发光字)	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框 4.正面发光立体字 暂估材料: 定制立体展板含字(高强度pvc板厚度10mm, 表贴高清UV宣影布喷绘画面,精工型材仿色边框, 正面发光立体字) 单价:2920.00(m2)	m ²	1.2		
641	011508001056	“初来乍到: 从“新客”到“番仔”亚克力立体字(80-100mmH)		个	15		
642	011508001057	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m ²	1.18		
		立面图44					
643	011404001043	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	20.5		
644	011405002034	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	21.06		
645	011105006055	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.58		
646	011508001058	“渤海潮涌孤雏泪 乱世风摧关东路”亚克力立体字(80-100mmH)		个	24		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第38页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
647	011508001059	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	4.14		
		立面图45					
648	011404001044	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	26.2714		
649	011205001038	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 100mm	m2	5.54		
650	011105006056	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.05		
651	011508001060	“联通中外: 民间外交的桥梁”亚克力立体字(80-100mmH)		个	12		
652	011508001061	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	4.32		
		立面图46					
653	011405002035	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	15		
654	011105006057	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	5.8		
655	01B068	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m²	1.935		
656	011507003010	定制发光灯箱		m2	3.48		
657	011508001062	“捐资救国: 跨越海洋的输管线”亚克力立体字(80-100mmH)		个	13		
658	011508001063	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	2.33		
		立面图47					
659	011404001045	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	30		
660	011405002036	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	17		
661	011502001030	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
662	011205001039	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm、60mm	m2	10.67		
663	011105006058	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	8.22		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第39页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
664	011502001031	定制立体发光造型, 双层雪弗板, 背嵌灯带	暂估材料: 定制立体发光造型, 双层雪弗板, 背嵌灯带 单价:2060.00(m2)	m2	3.75		
665	011508001064	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1		
666	011508001065	定制斜面展台造型	暂估材料: 定制斜面展台造型 单价:5800.00(m2)	m2	1		
667	011508001066	“兴学办教: 开启民智的灯塔”亚克力立体字 (80-100mmH)		个	13		
668	011508001067	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1		
		立面图48					
669	011404001046	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	20		
670	011405002037	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	15.01		
671	011105006059	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	11.53		
672	011507003011	新做成品吊挂灯箱, 含吊挂杆 (1930mm*2000mm)		m2	5.32		
		立面图49					
673	011404001047	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	16		
674	011405002038	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍, 找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	8.65		
675	011105006060	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	4.77		
676	011502001032	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
677	011205001040	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm、50mm	m2	8.65		
678	011508001068	“华侨领袖宁祥雨”亚克力立体字 (80-100mmH)		个	7		
679	011508001069	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1.98		
		立面图50					
680	011404001048	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍	m2	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第40页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
680	011404001048	墙面喷刷无机涂料	3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	4		
681	011105006061	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	0.7		
		立面图51					
682	011405002039	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	21.21		
683	011105006062	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	9.22		
684	011205001041	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	13.83		
685	011508001070	定制铁艺屏风造型	超白钢化玻+玻璃贴 尺寸700mm*2900; 40mm厚 暂估材料: 定制铁艺屏风造型(超白钢化玻+玻璃贴尺寸700mm*2900; 40mm厚) 单价:8480.00(个)	个	1		
686	011507003012	定制发光灯箱		m2	5.6		
687	011508001071	亚克力立体字 (80-100mmH)		个	28		
688	011508001072	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	9		
689	011508001073	定制海浪立体造型 (3800mm*600mm)	暂估材料: 定制海浪立体造型 (3800mm*600mm) 单价:4680.00(m2)	m2	4.56		
		立面图52					
690	011404001049	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	3.85		
691	011105006063	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	0.8		
		立面图53					
692	011405002040	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	6.46		
693	011508001074	原建筑窗做造型墙面	1.基层做法: 40*40*2镀锌方管横向加固, 15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	6.46		
694	011508001075	定制铁艺屏风造型	超白钢化玻+玻璃贴 尺寸700mm*2900; 40mm厚 暂估材料: 定制铁艺屏风造型(超白钢化玻+玻璃贴尺寸700mm*2900; 40mm厚) 单价:8480.00(个)	个	2		
		立面图55					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第41页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
695	011404001050	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	10.16		
696	011105006064	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	2.45		
697	011404001051	仿古做旧艺术漆墙面	1.基层: 石膏板基层 2.喷底漆3遍,面漆艺术漆饰面	m ²	9.62		
698	01B069	新做做旧木门	1.名称: 做旧木门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 800*2200mm,门头木饰面板800*700mm	樘	1		
699	011508001076	“廿七载孤灯青丝两度国庆四团圆”亚克力立体字(80-100mmH)		个	14		
		立面图56					
700	011404001052	仿古做旧艺术漆墙面	1.基层: 石膏板基层 2.喷底漆3遍,面漆艺术漆饰面	m ²	19.11		
701	011507003013	定制发光灯箱		m ²	2.4		
		立面图57					
702	011404001053	仿古做旧艺术漆墙面	1.基层: 石膏板基层 2.喷底漆3遍,面漆艺术漆饰面	m ²	3		
703	010801002003	新做做旧木门	1.名称: 做旧木门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 800*2200mm,门头木饰面板800*700mm	樘	1		
		立面图58					
704	011405002041	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	15.58		
705	011105006065	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	4.87		
706	011507003014	定制软膜灯箱(内置LED灯带)	暂估材料: 定制软膜灯箱(内置LED灯带) 单价:880.00(m2)	m ²	2		
707	011508001077	亚克力立体字(80-100mmH)		个	7		
		立面图59					
708	011404001054	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m ²	14.51		
709	011405002042	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m ²	20.21		
710	011105006066	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	8.89		
711	011205001042	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 60mm、100mm	m ²	14.01		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第42页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
712	011508001078	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	2.56		
713	011508001079	“喋血印尼 万人送葬”亚克力立体字(80-100mmH)		个	8		
		立面图60					
714	011404001055	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	15.9		
715	011105006067	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	2.29		
		立面图61					
716	011404001056	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	5.63		
717	011405002043	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	4.59		
718	011502001033	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
719	011205001043	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	2		
720	011105006068	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.98		
721	011205001044	烤漆板饰面板	1.15mm厚阻燃板基层 2.面层: 烤漆饰面板	m2	5.6		
722	011508001080	定制木饰面格栅墙板	1.面层材料品种、规格、颜色:50*100@50 2.报价包括完成全部工序及设计效果、设计要求需要的全部内容;	m2	11.34		
723	011508001081	“第五部分”正发光立体字(100-130mmH)		个	4		
724	011508001082	“根脉万里 赤子乡心”亚克力立体字(80-100mmH)		个	8		
725	011508001083	亚克力导光板		m2	1.3		
726	011508001084	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	3.48		
727	011508001085	“杨明斋回国建党”亚克力立体字(80-100mmH)		个	8		
		立面图62					
728	011404001057	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	12.77		
729	011405002044	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	20.93		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第43页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
730	011502001034	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	3.92		
731	011105006069	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.54		
732	011502001035	壁龛、显示屏等洞口制作	1.根据现场尺寸	个	1		
733	011508001086	亚克力立体字 (80-100mmH)		个	33		
734	011508001087	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	1.375		
		立面图63					
735	011404001058	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	26.1836		
736	011405002045	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	31.66		
737	011502001036	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	12		
738	011502001037	黑色不锈钢边框	尺寸: 20*20mm	m	4.7		
739	011205001045	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	33.72		
740	011105006070	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	6.98		
741	011502001038	壁龛、显示屏等洞口制作	1.根据现场尺寸	个	1		
742	011508001088	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	4		
743	011507003015	定制发光灯箱(内置LED灯)		m2	5.8		
		立面图64					
744	011405002046	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	17		
745	011105006071	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	5.03		
746	011205001046	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 100mm	m2	3.5		
747	011508001089	定制亚克力立体字 (110-130mmH)		个	80		
		立面图65					
748	011405002047	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	27.48		
749	011404001059	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	5.48		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第44页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
750	011105006072	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	10.3		
751	011205001047	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	27.48		
752	011502001039	黑色不锈钢边框	尺寸: 20*150mm	m	3.92		
753	011502001040	壁龛、显示屏等洞口制作	1.根据现场尺寸	个	1		
754	011508001090	定制亚克力立体字 (80-100mmH)		个	14		
755	011508001091	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	2.13		
		立面图66					
756	011405002048	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	26.354		
757	011404001060	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	6.887		
758	011105006073	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	10.85		
759	011205001048	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm	m2	26.35		
760	011502001041	壁龛、显示屏等洞口制作	1.根据现场尺寸	个	1		
761	011502001042	黑色不锈钢边框	尺寸: 20*20mm	m	4.7		
762	011502001043	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
763	011508001092	定制亚克力立体字 (80-100mmH)		个	4		
764	011508001093	定制亚克力立体字 (110-130mmH)		个	3		
765	011508001094	定制立体展板	1.高强度pvc板厚度10mm, 2.表贴高清UV宣影布喷绘画面, 3.精工型材仿色边框	m2	5.9		
		立面图67					
766	011405002049	高清壁布喷绘墙面	1.腻子2遍,找补1遍; 2.打磨处理; 3.涂刷基膜; 4.高清壁布画面;	m2	12.18		
767	011404001061	墙面喷刷无机涂料 (红色)	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:红色无机涂料三遍	m2	12.76		
768	011105006074	不锈钢踢脚线 (50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	8.6		
769	011205001049	新做立体造型墙面	1.15mm厚阻燃板基层及横撑造型 2.厚度: 80mm、50mm	m2	13.67		
770	011502001044	造型灯槽	1.基层: 15mm厚阻燃板基层 2.规格尺寸: 100+120mm	m	6.6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第45页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
771	01B070	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m2	1.935		
772	011502001045	黑色不锈钢边框	尺寸: 10*80mm	m	6		
773	011508001095	定制金属字背发光(150-180mmH)		个	3		
774	011508001096	定制亚克力立体字(80mmH)		个	55		
		展厅区民俗文创店、临展区、办公室、休息区立面					
775	011404001062	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	324.6		
776	011105006075	不锈钢踢脚线(50mm高)	1.不锈钢踢脚配套金属挂件 2.面层: 1.2mm不锈钢板 3.基层: 12厚阻燃板基层	m	52.1		
777	011105005004	木饰面踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品木饰面踢脚	m	59.2		
778	01B071	新做钢质门	1.名称: 单开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1000*2200mm	m2	4.4		
779	01B072	新做钢质门	1.名称: 双开钢质门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 1800*2200mm	m2	3.96		
780	01B073	新做隐形门	1.基层: 40*60*2方钢基层, 两侧15mm阻燃板 2.饰面层: 内侧3mm铝塑板饰面 3.包含按钮、门配套件安装 4.尺寸: 900*2150mm	m2	1.935		
781	01B074	新做木门	1.名称: 实木复合门 2.其他: 含五金配件、门套及基层等 3.尺寸: 900*2200mm	m2	1.98		
		5.定制类部分					
782	011501004001	定制壁龛	1.规格尺寸: 1220*540*800 2.材质样式: 参考壁龛大样图 暂估材料: 定制壁龛1220*540*800 单价:8073.33(套)	套	3		
783	011501004002	定制展柜A根据现场确定形状	1.规格尺寸: 2400*800*700 2.材质样式: 参考展柜A大样图 暂估材料: 定制展柜A根据现场确定形状2400*800*700 单价:9216.00(套)	套	1		
784	011501004003	定制展柜B根据现场确定形状	1.规格尺寸: 900*900*1800 2.材质样式: 参考展柜B大样图 暂估材料: 定制展柜B根据现场确定形状900*900*1800 单价:6200.00(套)	套	2		
785	011501004004	定制展柜C根据现场确定形状	1.规格尺寸: 1200*600*1000 2.材质样式: 参考展柜C大	套	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第46页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
785	011501004004	定制展柜C根据现场确定形状	样图 暂估材料: 定制展柜C根据现场确定形状1200*600*1000 单价:4100.00(套)	套	4		
786	011501004005	定制展台(01)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 3000*460*420 2.材质样式: 参考展台(01)大样图 暂估材料: 定制展台(01)根据现场确定形状3000*460*420 单价:6000.00(套)	套	1		
787	011501004006	定制展台(02)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 6140*600*200 2.材质样式: 参考展台(02)大样图 暂估材料: 定制展台(02)根据现场确定形状 6140*600*200 单价:12800.00(套)	套	1		
788	011501004007	定制展台(03)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 5900*500*600, 波浪造型 2.材质样式: 参考展台(03)大样图 暂估材料: 定制展台(03)根据现场确定形状5900*500*600, 波浪造型 单价:12000.00(套)	套	1		
789	011501004008	定制展台(04)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 2700*370*370 2.材质样式: 参考展台(04)大样图 暂估材料: 定制展台(04)根据现场确定形状2700*370*370 单价:7850.00(套)	套	1		
790	011501004009	定制展架(01)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 1000*500*1000 2.材质样式: 参考展架(01)大样图 暂估材料: 定制展架(01)根据现场确定形状1000*500*1000 单价:3080.00(套)	套	1		
791	011501004010	定制展架(02)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 1200*500*1000 2.材质样式: 参考展架(02)大样图 暂估材料: 定制展架(02)根据现场确定形状1200*500*1000 单价:3210.00(套)	套	1		
792	011501004011	定制展架(03)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 1200*500*1000 2.材质样式: 参考展架(03)大样图 暂估材料: 定制展架(03)根据现场确定形状1200*500*1000 单价:3210.00(套)	套	1		
793	011501004012	定制展架(04)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 1000*500*1000 2.材质样式: 参考展架(04)大样图 暂估材料: 定制展架(04)根据现场确定形状1000*500*1000 单价:3080.00(套)	套	1		
794	011501004013	定制展架(05)根据现场确定形状	1.规格尺寸: 2600*500*400 2.材质样式: 参考展架(05)大样图 暂估材料: 定制展架(05)根据现场确定形状2600*500*400 单价:4940.00(套)	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第47页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
795	011501004014	定制展架(06)根据现场确定形状	1.规格尺寸:1200*500*1000 2.材质样式:参考展架(06)大样图 暂估材料: 定制展架(06)根据现场确定形状1200*500*1000 单价:4210.00(套)	套	1		
796	011501004015	定制通柜(01)根据现场确定形状	1.规格尺寸:2500*3200*500 2.材质样式:参考通柜(01)大样图 暂估材料: 定制通柜(01)根据现场确定形状2500*3200*500 单价:28400.00(套)	套	1		
797	011501004016	定制通柜(02)根据现场确定形状	1.规格尺寸:1880*2600*500 2.材质样式:参考通柜(02)大样图 暂估材料: 定制通柜(02)根据现场确定形状1880*2600*500 单价:20246.10(套)	套	1		
		办公区部分(包含接待休息区、多功能厅、民俗文创店结合通道)					
		1.天棚工程					
798	011302002023	石膏板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝镀锌吊杆间距≤1200,50系轻钢主龙骨间距≤1200,50轻钢副龙骨间距≤600; 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板。	m2	124.95		
799	011404002023	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数:腻子2遍,找补1遍; 4.涂料品种、喷刷遍数:底漆1遍,面漆3遍	m2	124.95		
800	01B075	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:15mmA1级阻燃板基层,防潮防腐处理;9.5mm石膏板面层; 2.面层涂料:三遍腻子,三遍无机涂料; 3.规格:150*200mm	m	33.17		
801	011302002024	铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8膨胀螺栓固定,Φ8全丝吊杆; 2.龙骨类型:专用龙骨,铝方通吊件 面层种类:100*50*0.8铝方通@150mm 3.其他:根据效果图和施工图定制吊顶天棚	m2	56.41		
802	011404002024	铝方通天棚喷刷涂料	1.部位:原顶棚 2.做法:喷黑色无机涂料三遍 3.含管道喷黑、符合验收要求,局部相关设备等保护膜保护 4.按投影面积计算工程量	m2	56.41		
		2.楼地面装饰工程					
803	011102003020	800*800仿石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:10mm厚	m2	167.19		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第48页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
803	011102003020	800*800仿石材地面	800*800灰色仿石材地砖,甲方选样	m2	167.19		
804	011108001008	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选样	m2	1.8		
805	011109001004	新做木地板地台(水平投影面积)	1.龙骨:15mm阻燃板竖撑@350 2.基层:15mm阻燃板基层 3.面层:12mm木地板,甲方选样 4.高度:300mm	m2	16.15		
		3.新做及墙面工程					
806	01B076	不锈钢门套线	1.规格:20mm 2.材质颜色:银色不锈钢	m	12.81		
807	01B077	新做木质门窗套		m	52.8		
808	01B078	人造石窗台板	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘接 2.面层:白色人造石	m2	14.8		
809	01B079	木质门带套	新做木门 1.名称:实木复合门 2.其他:含五金配件、门套及基层等 3.尺寸:1000*2200mm/900*2200mm	m2	4.18		
810	01B080	新做铝合金门	1.名称:铝合金门 2.其他:含五金配件、门套及基层等 3.尺寸:1100*2200mm	m2	4.84		
811	011404001063	墙面喷刷无机涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:成品腻子找平两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	261.87		
812	011105005005	木饰面踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品木饰面踢脚	m	86.16		
		卫生间及其他综合部分					
813	01B081	拓荒保洁		项	1		
814	011203003006	块料墙、柱面	墙砖铺贴人工 400mm*800mm	m2	98		
815	011505004001	镜箱	防雾镜	个	1		
816	011207003009	卫生间抗倍特板		m2	11.31		
817	011207003010	小便器隔断板		块	3		
818	011505001001	洗漱台	面盆制作 石英石大理石台面,钢结构支架	m2	1.28		
819	011302001013	平面吊顶天棚	1.铝扣板 300*600铝扣板吊顶	m2	27		
820	011505001002	砖砌蹲台	1.M7.5水泥砂浆砌筑	个	4		
821	011104002001	竹、木(复合)地板	1.地面强化地板 2.松板基层 3.木龙骨@400	m2	33.8		
822	011108001009	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种:18mm厚石材过门石,甲方选样	m2	1.1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第49页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		展品复刻					
823	01B082	展柜-C(06) 纸质类展品复刻	1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 展柜-C(06) 纸质类展品复刻(清末民初报纸, A3大小) 单价:280.00(件)	件	10		
824	01B083	展柜-C(06) 纸质类展品复刻	1.清末民初书信, B6大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 展柜-C(06) 纸质类展品复刻(清末民初书信, B6大小) 单价:220.00(件)	件	10		
825	01B084	展柜-C(06) 纸质类展品复刻	1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页200p 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 展柜-C(06) 纸质类展品复刻(清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页200p) 单价:800.00(本)	本	5		
826	01B085	通柜(01) 纸质类展品复刻	1.清末民初报纸, A3大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜(01) 纸质类展品复刻(清末民初报纸, A3大小) 单价:380.00(件)	件	10		
827	01B086	通柜(01) 纸质类展品复刻	1.清末民初书信, B6大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜(01) 纸质类展品复刻(清末民初书信, B6大小) 单价:200.00(件)	件	10		
828	01B087	通柜(01) 纸质类展品复刻	1.清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页300p 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜(01) 纸质类展品复刻(清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页300p) 单价:900.00(本)	本	8		
829	01B088	通柜(02) 纸质类展品复刻	1.清末民初书信, A4大小 2.使用专业设备扫描高清制作; 3.专业手段做旧处理, 达到逼真效果。 暂估材料: 通柜(02) 纸质类展品复刻(清末民初书信, A4大	件	10		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第50页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
829	01B088	通柜(02)纸质类	小) 单价:660.00(件)	件	10		
830	01B089	壁龛01陶器、青铜器复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 壁龛01陶器、青铜器复刻 单价:1600.00(个)	个	3		
831	01B090	展柜-C(04)漆器、青铜器、玉器复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 展柜-C(04)漆器、青铜器、玉器复刻 单价:2200.00(个)	个	3		
832	01B091	展台(01)古船模型复刻	1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.700*310*高220MM 暂估材料: 展台(01)古船模型复刻 单价:5500.00(组)	组	1		
833	01B092	壁龛(02)彩绘陪葬俑复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 壁龛(02)彩绘陪葬俑复刻 单价:5000.00(个)	个	3		
834	01B093	展柜-B(02)石碑拓片复刻	1.专业手段做旧处理,达到逼真效果; 2.500*500*高900MM 暂估材料: 展柜-B(02)石碑拓片复刻 单价:3000.00(个)	个	1		
835	01B094	展柜-C(05)酒具、茶具、炊具复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 展柜-C(05)酒具、茶具、炊具复刻 单价:1300.00(个)	个	3		
836	01B095	仿真鸟制作	1.专业仿真制作,达到逼真效果。 2.250*150*高250MM 暂估材料: 仿真鸟制作250*150*高250MM 单价:880.00(个)	个	4		
837	01B096	皇席菜标本制作	1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM 暂估材料: 皇席菜标本制作250*150*高250MM 单价:980.00(个)	个	1		
838	01B097	白蛤蜊标本制作	1.专业标本处理; 2.250*150*高250MM 暂估材料: 白蛤蜊标本制作250*150*高250MM 单价:480.00(组)	组	3		
839	01B098	壁龛(03)文房四宝复刻	1.明清时期做旧处理,达到逼真效果。 2.包含砚台,笔洗,笔架,	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第51页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
839	01B098	壁龛(03)文房四宝复刻	笔杆、印章、臂搁、镇纸 3.尺寸高度不超过400mm 暂估材料: 壁龛(03)文房四宝复刻 单价:3200.00(套)	套	1		
840	01B099	展台(03)包袱、背包展品复刻	1.充分利用三维扫描、3D打印等技术手段,保持与原件的完全一致; 2.专业手段做旧处理,达到逼真效果。 3.300*300*高400MM 暂估材料: 展台(03)包袱、背包展品复刻 单价:760.00(个)	个	3		
841	01B100	汉砖1	暂估材料: 汉砖1 单价:960.00(个)	个	1		
842	01B101	汉砖2	暂估材料: 汉砖2 单价:960.00(个)	个	1		
843	01B102	展示品1	暂估材料: 展示品1 单价:500.00(个)	个	1		
844	01B103	展示品2	暂估材料: 展示品2 单价:480.00(个)	个	1		
845	01B104	展示品3	暂估材料: 展示品3 单价:1200.00(组)	组	1		
846	01B105	展示品4	暂估材料: 展示品4 单价:480.00(个)	个	1		
847	01B106	展示品5	暂估材料: 展示品5 单价:480.00(个)	个	1		
848	01B107	展示品6	暂估材料: 展示品6 单价:480.00(个)	个	1		
849	01B108	展示品7	暂估材料: 展示品7 单价:480.00(个)	个	1		
850	01B109	展示品8	暂估材料: 展示品8 单价:480.00(个)	个	1		
		定制展项					
851	01B110	第一单元微缩场景沙盘展台	1.定制沙盘及3D打印模型,原地形按比例拼接精致水晶模型制作,局部造型或精美模型3D打印制作 2、灯光灯带定制 3、展台尺寸:长2400mm*宽800mm*高700mm 暂估材料: 第一单元微缩场景沙盘展台 单价:58000.00(套)	套	1		
		场景还原					
852	01B111	浮雕-墙面仿铜立体浮雕	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸:长3200mm*高2500mm。 暂估材料: 墙面仿铜立体浮雕长3200mm*高2500mm 单价:6800.00(m2)	m2	8		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第52页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
853	01B112	浮雕-墙面仿石半立体浮雕	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.玻璃钢材质; 3.尺寸:长3850mm*高3200mm。 暂估材料: 墙面仿石半立体浮雕长3850mm*高3200mm 单价:4600.00(m2)	m2	12.32		
854	01B113	第二单元-定制仿古造型	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.尺寸:长3730mm*3200mm。 暂估材料: 第二单元-定制仿古造型长3730mm*3200mm 单价:36000.00(项)	项	1		
855	01B114	第三单元-私塾仿古场景还原	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.制作搭建仿古墙面门廊结构数量*1、屋檐结构数量*1、室内桌椅数量*2、画卷数量*1、牌匾数量*1场景还原 3.门廊尺寸:长3240mm*高3200mm 屋檐结构尺寸:长3120mm*高3200mm 室内尺寸:长2550mm*宽1200mm*高2580mm 4.其余未说明物件均为甲供。 暂估材料: 第三单元-私塾仿古场景还原室内尺寸:长2550mm*宽1200mm*高2580mm 单价:33000.00(项)	项	1		
856	01B115	第一单元-地台摆件	1.工艺:做旧处理; 2.定制装饰木箱数量*3及麻袋数量*4,麻袋呈现满装物品状态。 暂估材料: 第一单元-地台摆件(定制装饰木箱数量*3及麻袋数量*4,麻袋呈现满装物品状态) 单价:8000.00(项)	项	1		
857	01B116	第二单元-一战时间飞机吊顶摆件	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺:做旧处理; 3.尺寸:长2000mm*2000mm 暂估材料: 第二单元-一战时间飞机吊顶摆件长2000mm*2000mm 单价:8000.00(项)	项	1		
858	01B117	第一单元-俄式木屋一角场景还原	1.艺术创作、专业场景搭建,二次深化 2.工艺:立体木板拼接墙面,木板做旧屋顶,做旧木地板地台;做旧俄式仿木屋檐; 3.定制做旧躺椅数量*1、茶几及茶具数量*1;老式灶台还原数量*1 4.空间尺寸:长2330mm*宽1210mm*高2600mm,屋檐尺寸:长2330mm*宽1210mm*高600mm 暂估材料: 第一单元-俄式木屋一角场景还原长2330mm*宽1210mm*高2600mm,屋檐尺寸:长2330mm*宽	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第53页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
858	01B117	第一单元-俄式木屋一角场景还原	1210mm*高600mm 单价:21000.00(项)	项	1		
859	01B118	第二单元-北俄雪地场景还原	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.搭建雪地场景还原、仿真树、仿真石头、做旧铁轨等造型造景, 墙面、顶面为壁画, 灯光布置; 3.定制人物蜡像数量*1; 4.空间尺寸: 长5525mm*宽1930mm*高3000mm, 人物尺寸高1800mm。 暂估材料: 第二单元-北俄雪地场景还原长5525mm*宽1930mm*高3000mm, 人物尺寸高1800mm 单价:48000.00(项)	项	1		
860	01B119	第一单元-“红头船”场景还原	1.艺术创作、专业场景搭建, 二次深化; 2.搭建船头立体造型数量*1, 定制木桩立体造型数量*6, 麻绳连接木桩, 发光标题数量*1; 3.船体尺寸: 长3200mm*宽900mm*高1800mm, 木桩造型尺寸: 长5000mm*高450mm, 直径300mm, 发光标题尺寸: 长1200mm*高300mm、字数为8个。 暂估材料: 第一单元-“红头船”场景还原长3200mm*宽900mm*高1800mm, 木桩造型尺寸: 长5000mm*高450mm, 直径300mm, 发光标题尺寸: 长1200mm*高300mm、字数为8个 单价:26000.00(项)	项	1		
861	01B120	第一单元-定制铁艺船锚立体造型	1.艺术创作、专业场景搭建; 2.二次深化设计 3.制作搭建铁艺船锚、仿石造型; 4.尺寸: 长550mm*宽400mm*高510mm 暂估材料: 第一单元-定制铁艺船锚立体造型长550mm*宽400mm*高510mm 单价:8800.00(组)	组	1		
862	01B121	第二单元-定制行李箱、木箱造型	1.艺术创作、专业场景搭建、二次深化设计; 2.制作搭建做旧行李箱+仿古木箱造型, 内部掏空嵌入落地屏幕, 预留设备检修口; 3.尺寸: 长1200mm*宽800mm*高1715mm 暂估材料: 定制行李箱、木箱造型长1200mm*宽800mm*高1715mm 单价:6600.00(组)	组	1		
863	01B122	第四单元-老宅实物场景还原	1.艺术创作、二次深化设计、专业场景搭建; 2.工艺: 墙顶仿古做旧艺术漆, 地面仿水泥地面; 3.定制做旧木门数量*2、定制布麻袋及棉花数量*2、老照片复刻数量*1、仿铜人物雕像数量*1、定制洗脸架展品数量*1、定制做旧窗棂数量*2; 4.空间尺寸: 长6370mm*宽1800mm*高3000mm, 人物	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第54页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
863	01B122	第四单元-老宅实物场景还原	尺寸:高1750mm,做旧木门尺寸:宽800mm*高3000mm,做旧窗棂尺寸:宽1000mm*1200mm; 5.其余未说明物件均为甲供暂估材料: 第四单元-老宅实物场景还原(长6370mm*宽1800mm*高3000mm,人物尺寸:高1750mm,做旧木门尺寸:宽800mm*高3000mm,做旧窗棂尺寸:宽1000mm*1200mm) 单价:46000.00(项)	项	1		
		电气工程					
		展厅区域部分(含临展览区、休息区、办公室、图纸左下角民俗文创店)					
864	030413002008	装饰灯(天棚)	成品灯带 1.成品LED灯带(满足展陈要求) 2.含配套安装配件及变压器。	m	38		
865	030413002009	装饰灯(立面图5)	LED灯带 1.规格型号:每米/1W 2.安装方式:嵌入式安装	m	3.4		
866	030413002010	装饰灯(立面图22)	LED灯带 1.规格型号:每米/1W 2.安装方式:嵌入式安装	m	1.13		
867	030413002011	装饰灯(立面图23)	LED灯带 1.规格型号:每米/1W 2.安装方式:嵌入式安装	m	2.25		
868	030413002012	装饰灯(立面图24)	LED灯带 1.规格型号:每米/1W 2.安装方式:嵌入式安装	m	0.91		
869	030413002013	装饰灯(立面图27)	LED灯带 1.规格型号:每米/1W 2.安装方式:嵌入式安装	m	3.2		
870	030413002014	装饰灯(立面图49)	LED硬条灯带 1.规格型号:20mm 2.安装方式:嵌入式安装	m	3		
871	030413002015	装饰灯(立面图59)	LED硬条灯带 1.规格型号:20mm 2.安装方式:嵌入式安装	m	6.2		
872	030413002016	装饰灯(立面图63)	LED硬条灯带 1.规格型号:20mm 2.安装方式:嵌入式安装	m	6.18		
873	030413002017	装饰灯(立面图65)	LED硬条灯带 1.规格型号:20mm 2.安装方式:嵌入式安装	m	11.2		
874	030413002018	装饰灯(立面图67)	LED硬条灯带 1.规格型号:20mm 2.安装方式:嵌入式安装	m	14.03		
875	030413002019	装饰灯	单头筒灯 1.规格型号:4寸 2.嵌入式LED灯,中性光,功率≤18W	套	55		
876	030413002020	装饰灯	单头射灯(可调角度) 1.规格型号:4寸 2.嵌入式LED灯,白光,功率≤10W	套	15		
877	030413002021	装饰灯	双头筒灯 1.安装方式:明装 2.参数详见图纸	套	80		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第55页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
878	030413002022	装饰灯	成品轨道灯 1.安装方式:明装 2.功率≤20W 白色光	套	209		
879	030413002023	成品轨道灯轨道安装	1.安装方式:明装 2.参数详见图纸	m	236.67		
880	030413002024	明装磁吸灯(超薄轨道)	1.安装方式:明装 2.18W可调格栅灯	m	15.43		
合计							

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第56页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
881	030413001005	普通灯具	超薄办公灯 1.规格型号: 300*1200mm 2.LED光源, 白色光, 功率≤18W	套	6		
882	030413002025	装饰灯	LED灯带 1.规格型号: 每米/1W 2.安装方式: 嵌入式安装	m	72.18		
883	030413001006	普通灯具	扣板灯 1.规格型号: 600*600mm 2.LED光源, 白色光, 功率≤18W	套	1		
884	030405015002	排风扇	1.规格型号: 600*600mm 2.安装方式: 嵌入式安装	台	1		
885	030413002026	应急灯	1.规格型号:应急照明A类灯具 2.其他详见图纸	套	25		
886	030413002027	安全出口灯	1.规格型号:安全出口灯 2.其他详见图纸	套	2		
887	030413002028	应急灯	1.规格型号:疏散指示灯 2.其他详见图纸	套	17		
888	030412003001	桥架	1.名称:桥架 2.型号:钢制槽式 3.规格:200*100 4.类型:含防火封堵及支架	m	153.97		
889	030402011004	配电箱	1.名称:成套总配电箱AL 2.安装方式:明装	台	1		
890	030402011005	配电箱	1.名称:成套多媒体配电箱DMT 2.安装方式:明装	台	1		
891	030402011006	配电箱	1.名称:成套照明配电箱ZM 2.安装方式:明装	台	1		
892	030402011007	配电箱	1.名称:成套空调配电箱KT 2.安装方式:明装	台	1		
893	030402011008	配电箱	1.名称:显示屏预留配电箱XSP 2.安装方式:明装	台	1		
894	030402011009	配电箱	1.名称:非集中控制A型应急照明配电箱ALE 2.安装方式:明装	台	1		
895	030409001001	【桥架】电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	156.73		
896	030409001002	【桥架】电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	10.3		
897	030409001003	【桥架】电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	10.76		
898	030409001004	【桥架】电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	11.27		
899	030409001005	【穿管】电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	54.88		
900	030412004005	【桥架】配线	1.名称:电线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	4965.09		
901	030412004006	【桥架】配线	1.名称:电线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	2267.34		
902	030412004007	【桥架】配线	1.名称:电线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	1288.17		
903	030412004008	【穿管】配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内配线	m	3024.4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第57页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
904	030412004009	【穿管】配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:管内配线	m	363.68		
905	030412004010	【穿管】配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内配线	m	1599.84		
906	030412004011	【穿管】配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:管内配线	m	994.98		
907	030412001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:紧定(扣压)式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	1943.86		
908	030412001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:紧定(扣压)式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设	m	36.96		
909	030412001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:紧定(扣压)式钢导管 3.规格:JDG40 4.配置形式:吊顶内敷设	m	48.04		
910	030412001008	配管	1.名称:可挠金属软管 2.规格:20	m	29		
911	030412001009	配管	1.名称:可挠金属软管 2.规格:25	m	5		
912	030412001010	配管	1.名称:可挠金属软管 2.规格:40	m	1		
913	030409003001	电力电缆头	1.名称:户内干包电缆终端头 2.规格:5*10	个	4		
914	030409003002	电力电缆头	1.名称:户内干包电缆终端头 2.规格:4*35+1*16	个	4		
915	030409003003	电力电缆头	1.名称:户内干包电缆终端头 2.规格:4*50+1*25	个	2		
916	030413013006	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.其他要求:详见设计图纸	套	4		
917	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.其他详见图纸	套	2		
918	030413013008	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.其他要求:详见设计图纸	套	1		
919	030413013009	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.其他要求:详见设计图纸	套	1		
920	030413013010	照明开关	1.名称:集中空调开关 2.其他要求:详见设计图纸	套	9		
921	030413014006	插座	1.名称:五孔插座 2.其他要求:接线盒自行考虑,高度0.3m	套	82		
922	030413015002	照明系统调试	1.名称: 2.电压等级:	系统	1		
923	030412006003	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:	个	483		
		办公区部分 (包含接待休息区、多功能厅、民俗文创店结合通道)					
924	030413002029	装饰灯	单头筒灯 1.规格型号: 4寸 2.嵌入式LED灯,中性光,功率≤18W	套	22		
925	030413002030	明装磁吸灯 (超薄轨道)	1.安装方式:明装 2.18W可调格栅灯	m	8		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第58页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
926	030413001007	办公灯	1.规格型号: 600*600mm 2.LED光源, 白色光, 功率≤24W	套	8		
927	030413002031	明装工艺吊灯	1.规格型号: 2200mm 2.LED光源, 白色光, 功率≤24W	套	1		
928	030402011010	配电箱	1.名称:多功能厅配电箱 2.安装方式:明装	台	1		
929	030412004012	【桥架】配线	1.名称:电线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	362.4		
930	030412004013	【桥架】配线	1.名称:电线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	356.31		
931	030409001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	20.24		
932	030502003002	【穿管】双绞线缆	1.名称:六类网线 2.配线形式:管内配线	m	39.73		
933	030412004014	【穿管】配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	411.18		
934	030412004015	【穿管】配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	603.6		
935	030412001011	配管	1.名称:穿线管 2.材质:紧定(扣压)式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	356.18		
936	030412001012	配管	1.名称:穿线管 2.材质:紧定(扣压)式钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设	m	15.25		
937	030412001013	配管	1.名称:可挠金属软管 2.规格:20	m	2		
938	030413013011	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.其他要求:详见设计图纸	套	1		
939	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.其他详见图纸	套	1		
940	030413013013	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.其他要求:详见设计图纸	套	1		
941	030413014007	插座	1.名称:五孔插座 2.其他要求:高度0.3m	套	10		
942	030502010002	信息、网络插座	1.名称:2TO双口信息插座 2.其他要求:按设计要求	个	3		
943	030501021001	无线设备	1.名称:无线AP 2.类别:/ 3.规格:/ 4.安装方式:吸顶	台	1		
944	030501015001	交换机	1.名称:交换机	台	1		
945	030412006004	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:	个	44		
		多媒体					
		序厅					
946	030505017001	LED屏体(序厅展厅1-LED屏)	1.名称:LED屏体 2.产品规格 P1.86 像素直径 1.86mm 点中心距 1.86mm 像素密度 160000点/ m² 单元板尺寸 320×160mm 显示基色 全彩 像素组成 1R1G1B 显示颜色 全彩	m2	15.4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第59页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
946	030505017001	LED屏体(序厅展项1-LED屏)	等级灰度 14bit 可视角度 140° 白平衡亮度 900cd/m² 亮度 600cd/m² 色温 2000-9500可调 含发送卡、接收卡、电源等	m²	15.4		
947	030505017002	框架及结构(序厅展项1-LED屏)	1、钢结构采用方(扁)通钢管,热轧槽钢; 2、钢结构的除锈、防腐:防腐涂料耐久年限10年以上钢结构的除锈,防腐做法:砂除锈Sa2.5级红丹底漆两道(100um),醇酸面漆(50um) 3、基本风压:0.55KN/M; 4、结构荷载钢架自重由钢结构计算程序自动导荷载:0.6KN/M活载:0.5KN/M 5、抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度; 6、结构类型:落地支撑设计。	m²	15.4		
948	030501003001	控制主机(序厅展项1-LED屏)	1.名称:控制主机 2.类别:CPU: Intel 酷睿I7-10700(十代)8核; 内存: 16GB; 硬盘: 256G固态硬盘; 电源: 750w; 机箱: 工控机箱; 系统: win10。 显卡: 英伟达(NVIDIA) Quadro P1000 4G GDDR5	台	1		
949	030501003002	视频处理器(序厅展项1-LED屏)	1.名称:视频处理器 2.类别:集视频处理和视频控制于一体的二合一视频控制器,具备强大的视频信号接收和处理能力,最大支持 1920×1200@60Hz 视频输入,并最大可支持7路视频信号输入和3个独立窗口,同时支持6个千兆网口输出。支持常见的视频接口,包括1路3G-SDI,2路HDMI1.3,1路DVI,1路CVBS,1路VGA,1路USB播放。 支持3个窗口和1路OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 视频输出最大带载高达390万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建10个用户场景作为模板保存,方便使用。 支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。 扩展子卡支持AP+WiFi无线模式,可实现手机、电脑的无线投屏。	项	1		
950	030505005001	吸顶音响(序厅展项1-LED屏)	1.名称:吸顶音响 2.类别:定制吸顶音箱 音箱单元: 8英寸 功率范围: 8-12W 频率响应范围: 110-15KHz 灵敏度范围: 93dB±3dB 音箱物理材料: ABS与金属网罩组。	台	2		
951	030505005002	功放(序厅展项1-LED屏)	1.名称:功放 2.类别:定制功放 参数要求: 频响范围:40HZ-16KHZ; 阻抗范围:4-16Ω; 功率范围:40W-150w; 支持可分区控制、USB/SD卡、无线蓝牙、二分区音量控制、话筒输入。 暂估材料: 定制功放 单价:3800.00(套)	套	1		
952	030505006001	PLC智能配电箱(序厅展项1-LED屏)	1.名称:PLC智能配电箱 2.类别:1)类型: 10KW配电柜 2)控制: 欧姆龙PLC控制器,网络远程控制 3)元器件: 德力西断路器,施耐德接触器	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第60页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
952	030505006001	PLC智能配电箱(序厅展项1-LED屏)	4) 输入电压: 380V 5) 输出电压: 220V 6) 输出回路: 3个单向回路 7) 电线电缆及电控辅材: 屏内跳线、电源线等 暂估材料: PLC智能配电箱1 单价:5050.00(项)	项	1		
		第一部分 从齐汉雄风到明清余韵					
953	030505017003	55寸广告机(第一单元展项2(55寸显示屏))	1.名称:55寸广告机 2.产品规格:屏幕尺寸≥55寸 屏幕类型 LED液晶屏(A规) 背光类型 D-LED 亮度≥450cd/m2 可视角度≥178 对比度≥3100:1 颜色深度≥16.7M 扫描频率≥60Hz 背光源≥CCFL LED 安卓智能播放系统,支持中控网络控制协议 3.电线电缆及电控辅材:超五类工程网线、信号传输盒、RVB工程音箱线、伸缩支架、水晶头、卡扣等	项	1		
954	030505017004	前维护安装支架(第一单元展项2(55寸显示屏))	1.专业液压前维护支架32寸-55寸	套	1		
955	030505017005	65寸触摸一体机(第一单元展项3(65寸触摸屏))	1.名称:65寸触摸一体机 2.产品规格:视秀通SXT650-AG 屏幕尺寸≥65" 屏幕类型 LED液晶屏(A规) 背光类型 D-LED 亮度≥450cd/m2 可视角度≥178 对比度≥3100:1 颜色深度≥16.7M 扫描频率≥60Hz 背光源≥CCFL LED 触摸方式≥红外感应识别触摸技术(10点) 触摸表面:超薄超白钢化玻璃,透光率95%以上 使用寿命≥单次点击触摸寿命6000万次 反应时间≤3ms 抗光性≥100000LUX I7 4代 8G 120G固态 须满足中控自动发现此设备及自动分配网络 3.电线电缆及电控辅材:超五类工程网线、信号传输盒、RVB工程音箱线、伸缩支架、水晶头、卡扣等	台	1		
956	030505017006	前维护安装支架(第一单元展项3(65寸触摸屏))	专业液压前维护支架65寸-86寸	套	1		
957	030505017007	43英寸拼接单元(第三单元展项4(43寸拼接屏1*3))	1.名称:43英寸拼接单元 2.产品规格:面板尺寸:43英寸超窄边面板; 分辨率:1920x1080; 亮度:500cd/m2; 对比度:4000:1; 显示色彩:全彩16.7M色; 响应时间:8ms; 宽高比:16:9; 可视角度:178°(横向和纵向); 输入接口:VGA×1,DVI×1,BNC×1,HDMI×1,USB×1; 功耗:150W; 使用寿命:60000小时; 安装方向:横置或竖置。	套	3		
958	030505017008	安装支架(第三单元展项4)	专业拼接屏支架	套	3		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第61页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
958	030505017008	(43寸拼接屏1*3))	专业拼接屏支架	套	3		
959	030505005003	吸顶音响 (第三单元展项4 (43寸拼接屏1*3))	1.名称:定制吸顶音箱 音箱单元: 8英寸 功率范围: 8-12W 频率响应范围: 110-15KHz 灵敏度范围: 93dB±3dB 音箱物理材料: ABS与金属网罩组。 频率响应范围: 110-15KHz 灵敏度范围: 93dB±3dB 音箱物理材料: ABS与金属网罩组。	台	2		
960	030505005004	功放 (第三单元展项4 (43寸拼接屏1*3))	1.名称:定制功放 参数要求: 频响范围:40HZ-16KHZ; 阻抗范围:4-16Ω; 功率范围:40W-150w; 支持可分区控制、USB/SD卡、无线蓝牙、二分区音量控制、话筒输入。 暂估材料: 定制功放 单价:3800.00(套)	套	1		
961	030501003003	控制主机 (第三单元展项4 (43寸拼接屏1*3))	1.名称:控制主机 2.类别:CPU: Intel 酷睿I7-10700 (十代) 8核; 内存: 16GB; 硬盘: 256G固态硬盘; 电源: 750w; 机箱: 工控机箱; 系统: win10。 显卡: 英伟达 (NVIDIA) Quadro P1000 4G GDDR5	台	1		
962	030501003004	拼接控制器 (第三单元展项4 (43寸拼接屏1*3))	1.名称:拼接控制器 2.类别:五屏保拼接控制器: 实现大屏幕物理像素点对点显示 3.电线电缆及电控辅材: 超五类工程网线、信号传输盒、RVB工程音箱线、伸缩支架、水晶头、卡扣等 暂估材料: 拼接控制器 单价:3600.00(项)	项	1		
963	030505017009	55寸广告机 (第三单元展项5 (55寸显示屏))	1.名称:55寸广告机 2.产品规格: 屏幕尺寸 ≥55寸 屏幕类型 LED液晶屏 (A规) 背光类型 D-LED 亮度 ≥450cd/m2 可视角度 ≥178 对比度 ≥3100: 1 颜色深度 ≥16.7M 扫描频率 ≥60Hz 背光源 ≥CCFL LED 安卓智能播放系统, 支持中控网络控制协议 3.电线电缆及电控辅材: 超五类工程网线、信号传输盒、RVB工程音箱线、伸缩支架、水晶头、卡扣等	台	1		
964	030505017010	前维护安装支架 (第三单元展项5 (55寸显示屏))	专业液压前维护支架32寸-55寸	套	1		
		第二部分 从丹心苍生到四海游子					
965	030505016002	投影机 (第四单元展项6投影)	1.名称:投影机 2.类别:投影技术 Display Technology显示技术 Liquid Crystal Display“3x0.64” WUXGA (1920x1200) 投影亮度 亮度(ISO21118 流明) 6500 对比度 对比度 5000000:1 光源 光源类型; 光源寿命(小时) 激光: 30000 投影镜头 Throw Ratio投射比 0.44: 1 Zoom Ratio镜头缩放比 1.0x Noise噪音值 Noise(dB)@1m噪音值 节能模式: 最大27dB; 标准模式: 37dB	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第62页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
965	030505016002	投影机(第四单元展项6投影)	AR投影比例 Aspect Ratio投影比例 16:10(标准)/16:9(兼容)/保持信号源比例 Input 输入接口 VGA电脑输入 *1 Audio in音频输入 (mini jack,3.5mm) *1 HDMI *2 USB-A *1 (1. 支持U盘直读; 2. 支持可选件无线适配器WiFi Dongle连接) USB-B *1 (显示功能) RJ45 *1 (显示功能) Output 输出接口 VGA电脑输出 *1 Audio out音频输出 (mini-jack,3.5mm) *1 Control 控制接口 RS232 *1 USB-B *1(用于升级) Other Interface其他接口 N/A 音频 Speaker扬声器 1*16W Power Consumption 功耗 Power Requirements电源 100~240V@50/60Hz Power Consumption功耗 360W, <0.5W (待机模式) 防尘 Dust filter防尘滤网 静电防尘滤网 (ESD filter) Keystone 校正 Keystone Correction校正 V: ±15° (自动+手动) H: ±15° (手动) 枕形/桶形校正 四角校正 六角校正 多点网格校正 OSD菜单 Languages菜单语言 支持26国可选语言 体积 体积(WxHxD) (mm) 约405*404*164 重量 Net. Weight 净重(kg) 约8.0	台	1		
966	030505005005	吸顶音响(第四单元展项6投影)	1.名称:定制吸顶音箱 音箱单元: 8英寸 功率范围: 8-12W 频率响应范围: 110-15KHz 灵敏度范围: 93dB±3dB 音箱物理材料: ABS与金属网罩组。	台	2		
967	030505005006	功放(第四单元展项6投影)	1.名称:定制功放 参数要求: 频响范围:40HZ-16KHZ; 阻抗范围:4-16Ω; 功率范围:40W-150w; 支持可分区控制、USB/SD卡、无线蓝牙、二分区音量控制、话筒输入。 暂估材料: 定制功放 单价:3800.00(套)	套	1		
968	030501003005	控制主机(第四单元展项6投影)	1.名称:控制主机 2.类别:CPU: Intel 酷睿I5-10700 (十代) 8核; 内存: 16GB; 硬盘: 256G固态硬盘; 电源: 750w; 机箱: 工控机箱; 系统: win10。 显卡: 英伟达 (NVIDIA) Quadro P1000 4G GDDR5 3.电线电缆及电控辅材: 超五类工程网线、信号传输盒、RVB工程音箱线、伸缩支架、水晶头、卡扣等	台	1		
		第三部分 背井离乡闯北俄					
969	030505016003	投影机	1.名称:投影机 2.类别:投影技术 Display Technology显示技术 Liquid Crystal Display?3x0.64” WUXGA (1920x1200) 投影亮度 亮度(ISO21118 流明) 6500 对比度 对比度 5000000:1	台	3		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第63页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
969	030505016003	投影机	光源 光源类型 ; 光源寿命(小时) 激光; 30000 投影镜头 Throw Ratio投射比 0.44: 1 Zoom Ratio镜头缩放比 1.0x Noise噪音值 Noise(dB)@1m噪音值 节能模式: 最大27dB; 标准模式: 37dB AR投影比例 Aspect Ratio投影比例 16:10(标准)/16:9(兼容) /保持信号源比例 Input 输入接口 VGA电脑输入 *1 Audio in音频输入 (mini jack,3.5mm) *1 HDMI *2 USB-A *1 (1. 支持U盘直读; 2. 支持可选件无线适配器WiFi Dongle连接) USB-B *1 (显示功能) RJ45 *1 (显示功能) Output 输出接口 VGA电脑输出 *1 Audio out音频输出 (mini-jack,3.5mm) *1 Control 控制接口 RS232 *1 USB-B *1(用于升级) Other Interface其他接口 N/A 音频 Speaker扬声器 1*16W Power Consumption 功耗 Power Requirements电源 100~240V@50/60Hz Power Consumption功耗 360W, <0.5W (待机模式) 防尘 Dust filter防尘滤网 静电防尘滤网 (ESD filter) Keystone 校正 Keystone Correction校正 V: $\pm 15^{\circ}$ (自动+手动) H: $\pm 15^{\circ}$ (手动) 枕形/桶形校正 四角校正 六角校正 多点网格校正 OSD菜单 Languages菜单语言 支持26国可选语言 体积 体积(WxHxD) (mm) 约405*404*164 重量 Net. Weight 净重(kg) 约8.0	台	3		
970	030505017011	框架及结构 (弧形投影漆墙面)	1、?钢结构采用方 (扁) 通钢管, 热轧槽钢; ? 2、钢结构的除锈、防腐: 防腐涂料耐久年限10年以上???钢结构的除锈, 防腐做法: 砂除锈Sa2.5级???红丹底漆两道 (100um) ,醇酸面漆 (50um) ? 3、?基本风压: 0.55KN/M;? 4、?结构荷载钢架自重由钢结构计算程序自动导荷???恒载: 0.6KN/M???活载: 0.5KN/M? 5、?抗震设防类别为丙类, 抗震设防烈度为6度; ? 6、?结构类型: 落地支撑设计。?	m2	23		
971	030501003006	控制主机	1.名称:控制主机 2.类别:CPU: Intel 酷睿i7-10700 (十代) 8核; 内存: 16GB; 硬盘: 256G固态硬盘; 电源: 750w; 机箱: 工控机箱; 系统: win10。 显卡: 英伟达 (NVIDIA) Quadro P1000 4G GDDR5	台	1		
972	030505005007	吸顶音响 (弧形投影漆墙面)	1.名称:吸顶音响 2.类别:定制吸顶音箱 音箱单元: 8英寸 功率范围: 8-12W 频率响应范围: 110-15KHz 灵敏度范围: 93dB $\pm$ 3dB 音箱物理材料: ABS与金属网罩组。	台	2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第64页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
973	030505005008	功放(弧形投影漆墙面)	1.名称:功放 2.类别:定制功放 参数要求: 频响范围:40HZ-16KHZ; 阻抗范围:4-16Ω; 功率范围:40W-150w; 支持可分区控制、USB/SD卡、无线蓝牙、二分区音量控制、话筒输入。 暂估材料: 定制功放 单价:3800.00(套)	套	1		
		第四部分 颠簸流离下南洋					
974	030505017012	43寸触摸一体机(第二单元展项8(43寸触摸屏))	1.名称:43寸触摸一体机 2.产品规格:屏幕尺寸≥43" 屏幕类型 LED液晶屏(A规) 背光类型 D-LED 亮度≥450cd/m ² 可视角度≥178° 对比度≥3100:1 颜色深度≥16.7M 扫描频率≥60Hz 背光源≥CCFL LED 触摸方式≥红外感应识别触摸技术(10点) 触摸表面:超薄超白钢化玻璃,透光率95%以上 使用寿命≥单次点击触摸寿命6000万次 反应时间≤3ms 抗光性≥100000LUX I7 4代 8G 120G固态 须满足中控自动发现此设备及自动分配网络 3.电线电缆及电控辅材:超五类工程网线、信号传输盒、RVB工程音箱线、伸缩支架、水晶头、卡扣等	套	1		
975	030505017013	嵌入式安装支架(第二单元展项8(43寸触摸屏))	定制嵌入式安装支架	套	1		
976	030505017014	LED屏体(第三单元展项9(LED屏))	1.名称:LED屏体 2.产品规格 P1.86 像素直径 1.86mm 点中心距 1.86mm 像素密度 160000点/m ² 单元板尺寸 320×160mm 显示基色 全彩 像素组成 1R1G1B 显示颜色 全彩 等级灰度 14bit 可视角度 140° 白平衡亮度 900cd/m ² 亮度 600cd/m ² 色温 2000-9500可调 含发送卡、接收卡、电源等	m ²	4.91		
977	030505017015	框架及结构(第三单元展项9(LED屏))	1、?钢结构采用方(扁)通钢管,热轧槽钢; 2、钢结构的除锈、防腐:防腐涂料耐久年限10年以上???钢结构的除锈,防腐做法:砂除锈Sa2.5级???红丹底漆两道(100um),醇酸面漆(50um)? 3、?基本风压:0.55KN/M ² ? 4、?结构荷载钢架自重由钢结构计算程序自动导荷???恒载:0.6KN/M ² ???活载:0.5KN/M ² ? 5、?抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度; 6、?结构类型:落地支撑设计。	m ²	4.91		
978	030501003007	控制主机(第三单元展项9(LED屏))	1.名称:控制主机 2.类别:CPU: Intel 酷睿I7-10700(十代) 8核; 内存: 16GB; 硬盘: 256G固态硬盘; 电源: 750w; 机箱: 工控机箱; 系统: win10。	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第65页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
978	030501003007	控制主机(第三单元展项9	显卡:英伟达(NVIDIA)Quadro P1000 4G GDDR5	台	1		
979	030501003008	视频处理器(第三单元展项9(LED屏))	1.名称:视频处理器 2.类别:集视频处理和视频控制于一体的二合一视频控制器,具备强大的视频信号接收和处理能力,最大支持1920×1200@60Hz视频输入,并最大可支持7路视频信号输入和3个独立窗口,同时支持6个千兆网口输出。支持常见的视频接口,包括1路3G-SDI,2路HDMI1.3,1路DVI,1路CVBS,1路VGA,1路USB播放。 支持3个窗口和1路OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 视频输出最大带载高达390万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建10个用户场景作为模板保存,方便使用。 支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。 扩展子卡支持AP+WiFi无线模式,可实现手机,电脑的无线投屏。	项	1		
980	030505005009	吸顶音响(第三单元展项9(LED屏))	1.名称:吸顶音响 2.类别:定制吸顶音箱 音箱单元:8英寸 功率范围:8-12W 频率响应范围:110-15KHz 灵敏度范围:93dB±3dB 音箱物理材料:ABS与金属网罩组。	台	2		
981	030505005010	功放(第三单元展项9(LED屏))	1.名称:定制功放 参数要求: 频响范围:40HZ-16KHZ; 阻抗范围:4-16Ω; 功率范围:40W-150w; 支持可分区控制、USB/SD卡、无线蓝牙、二分区音量控制、话筒输入。 暂估材料: 定制功放 单价:3800.00(套)	套	1		
982	030505006002	PLC智能配电箱(第三单元展项9(LED屏))	1) 类型:5KW配电柜 2) 控制:欧姆龙PLC控制器,网络远程控制 3) 元器件:德力西断路器,施耐德接触器 4) 输入电压:380V 5) 输出电压:220V 6) 输出回路:3个单向回路 7) 电线电缆及电控辅材:屏内跳线、电源线等 暂估材料: PLC智能配电箱 单价:3550.00(项)	项	1		
		第五部分 根脉万里,赤子乡心					
983	030505017016	65寸广告机(第五单元展项10(32寸触摸屏+65寸显示屏))	1.名称:65寸广告机 2.产品规格:屏幕尺寸≥65寸 屏幕类型LED液晶屏(A规) 背光类型D-LED 亮度≥450cd/m2 可视角度≥178 对比度≥3100:1 颜色深度≥16.7M 扫描频率≥60Hz 背光源≥CCFL LED	台	1		
984	030505017017	前维护安装支架(第五单元展项10(32寸触摸屏+65寸显示屏))	专业液压前维护支架32寸-55寸	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第66页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
985	030505017018	32寸触摸一体机(第五单元展项10(32寸触摸屏+65寸显示屏))	1.名称:32寸触摸一体机 2.产品规格: 屏幕尺寸 ≥32" 屏幕类型 LED液晶屏(A规) 背光类型 D-LED 亮度 ≥450cd/m2 可视角度 ≥178 对比度 ≥3100:1 颜色深度 ≥16.7M 扫描频率 ≥60Hz 背光源 ≥CCFL LED 触摸方式 ≥红外感应识别触摸技术(10点) 触摸表面: 超薄超白钢化玻璃, 透光率95%以上 使用寿命 ≥单次点击触摸寿命6000万次 反应时间 ≤3ms 抗光性 ≥100000LUX 17 4代 8G 120G固态 须满足中控自动发现此设备及自动分配网络 3.电线电缆及电控辅材: 超五类工程网线、信号传输盒、RVB工程音箱线、伸缩支架、水晶头、卡扣等	台	1		
		智能中控及智能化管线					
986	03B002	中控服务器	ARM11 1GHZ CPU, 1G内存, 2G Flash闪存; 支持SSL加密技术、A-Control技术; 支持SNMP, 内置防火墙; 内置WEB SERVER, 兼容KNX EIB成员的产品, 支持楼控协议MODBUS, BACNET等; 支持浏览器B/S模式控制, 支持IPAD、ANDROID C/S控制模式; 支持模块及COMPILER+语言编程方式, 使系统更加智能、方便、稳定; 支持 OA OUTLOOK会议预约, FLASH、虚拟仿真二次接口编程; 支持TCP/IP控制模式, UDP控制协议; A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备(如: 面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等); 最大4路独立可编程RS-232/422/485控制接口, 用户可编程设置多种控制协议和代码; 弱电继电器接口; 数字输入/输出IO接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制; 支持USB2.0和以太网编程通讯; 国际通用宽适配电源设计 (AC100~240V), 适用任何国家和地区; 提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构; 1U金属机箱设计, 符合国际机箱标准, 可安装于任何19英寸的机柜上。 全面支持远程网络控制, 内建网络接口, 支持网络级联, 支持IOS (IPad/iphone)、android (安卓)、传统射频触屏手持终端, 通过wifi与主机通讯; 支持双代码的控制, 即一键发二种代码; 自定义情景存储及场景调用功能 时间轴多线程事件功能, 应用于展示互动; 支持远程内容管理。 综合布线(含桥架管道等全部配件) 暂估材料: 中控服务器 单价:13000.00(套)	套	1		
987	030503003001	控制箱	1.名称:强电控制箱(24路强电 2.类别:机器内置 220V 电源供电, 不需要另配电源; 内置 255 位地址码, 按不同系统需要可以级连 255 台; 内置八路进口 30A 大功率继电器模块, 单路功率可达 6600W; 特宽电源插座, 免外接电源拖板; 面板具有8个应急按键, 可对每路进行手动控制; 电源接口端有常开和常闭端, 可以和其他控制模块做联动功能;	套	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第67页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
988	030503003002	机柜	1.名称:机柜 2.类别:42U机柜: 含理线器、托盘等相关配件	套	2		
989	03B003	IPAD	HUAWEI MatePad 11.5 2024款 华为平板电脑高刷护眼全面屏学习平板8+128GB 冰霜银	个	2		
990	030502004001	系统集成	项目设备综合安装调试 暂估材料: 项目设备综合安装调试 单价:28000.00(项)	项	1		
991	030412001014	配管	1.名称:穿线管 2.材质:紧定(扣压)式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	432.76		
992	030412001015	配管	1.名称:穿线管 2.材质:紧定(扣压)式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	72.5		
993	030412001016	配管	1.名称:可挠金属软管 2.规格:20	m	32.5		
994	030502003003	【穿管】双绞线缆	1.名称:六类网线 2.配线形式:管内配线	m	511.73		
995	030502003004	【穿管】双绞线缆	1.名称:RJF2 2.配线形式:管内配线	m	79.05		
996	030502003005	【桥架】双绞线缆	1.名称:六类网线 2.配线形式:桥架敷设	m	1879.59		
997	030502005001	【桥架】光缆	1.名称:4芯多模光纤 2.配线形式:桥架敷设	m	40		
998	030502003006	【桥架】双绞线缆	1.名称:RJF2 2.配线形式:桥架敷设	m	461.74		
999	03B004	AP管理器	1.按照设计要求论项计算 暂估材料: AP管理器 单价:1000.00(项)	项	1		
1000	030501021002	无线设备	1.名称:无线AP 2.类别:/ 3.规格:/ 4.安装方式:吸顶	台	10		
1001	030501015002	交换机	1.名称:交换机 2.类别:/ 3.规格:/ 4.安装方式:按设计	台	1		
1002	030501015003	交换机	1.名称:POE交换机 RG-ES126GS-LP	台	1		
1003	030502008001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.类别:/ 3.规格:/ 4.安装方式:按设计	架	1		
1004	030502008002	配线架	1.名称:48口网络配线架 2.类别:/ 3.规格:/ 4.安装方式:按设计	架	1		
1005	030506010001	监控摄像设备	1.名称:海康威视摄像机 2.型号:DS-2CD1345V2-LA	台	14		
1006	030506010002	监控摄像设备	1.名称:双目摄像机 2.型号:DS-2CD3T446WD-LPTZ	台	4		
1007	030506010003	监控摄像设备	1.名称:监控录像机 2.型号:32路8盘位	台	1		
1008	030506010004	监控摄像设备	1.名称:监控存储 2.型号:3T	台	8		
1009	030506010005	监控摄像设备	1.名称:监视器 2.型号:24寸	台	1		
1010	030502010003	信息、网络插座	1.名称:2TO双口信息插座 2.其他要求:接线盒自行考虑	个	25		
1011	030502020001	综合布线系统调试及	1.调试类别: 2.调试内容:	系统	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第68页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1011	030502020001	试运行	3.试运行类别: 4.试运行内容:	系统	1		
		中控及程序					
1012	03B005	65寸触摸屏交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 触摸交互软件定制:根据甲方提供的图文视频资料进行 暂估材料: 65寸触摸屏交互程序 单价:24000.00(套)	套	1		
1013	03B006	4.91平方米触摸屏与弧幕联动交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 暂估材料: 4.91平方米触摸屏与弧幕联动程序 单价:24000.00(套)	套	1		
1014	03B007	43寸触摸屏交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 暂估材料: 43寸触摸屏交互程序 单价:24000.00(套)	套	1		
1015	03B008	65寸显示屏+32寸触摸屏双屏联动电子签名交互程序	根据甲方提供图文视频资料定制交互系统; UI设计、触摸交互系统定制开发 暂估材料: 65寸显示屏+32寸触摸屏双屏联动电子签名交互程序 单价:15000.00(项)	项	1		
1016	03B009	智能中控程序制作	1、一键开启或关闭整个展馆:可通过控制端一键开启或关闭整个展馆的电子设备如:灯光、投影机、电动幕布、轨道设备、音视频、触摸一体机、电脑、拼接屏、LED屏等。可根据展厅的层级进行关闭,如先关投影机,待投影机灯泡冷却后才关闭电源。 2、灯光控制:智能化灯光控制系统,通过灯光控制服务器控制模块可远程控制交流接触器开关;控制灯光开关。 3、脑开关机控制:可通过主板设置与网络方式控制电脑开关机,纯软件控制电脑开关机,无需外加设备及无需另外接信号控制线到电脑内部。 4、投影机开关机控制:可以通过RS232串口或投影网络IP地址对投影仪开关机控制。 5、联动音视频控制:通过平板或手机可联动控制视频播放、暂停、音量大小调节。可联动控制灯光与影片播放。 暂估材料: 智能中控程序制作 单价:13000.00(项)	项	1		
		给排水工程					
		给排水系统					
1017	030910001001	灭火器	1.形式:手提式5kg 2.其他详见图纸	具	32		
1018	031003006001	大便器	1.类型:瓷蹲式大便器,感应式 2.含上下水附件	组	4		
1019	031003007001	小便器	1.类型:感应挂式小便器 2.含上下水附件	组	3		
1020	031003003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷,带水龙头及上下水 2.其他详见图纸	组	3		
1021	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池 2.含上下水附件	组	1		
1022	031003014001	给、排水附件	1.类型:不锈钢地漏 D50	个	3		
1023	031001008001	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 室内 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:试压消毒 5.其他详见图纸	m	60		
1024	031001008002	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De50 室内 3.连接形式:粘接 4.其他详见图纸	m	8		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第69页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1024	031001008002	塑料管		m	8		
1025	031001008003	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De110 室内 3.连接形式:粘接 4.其他详见图纸	m	30		
		通风空调工程					
1026	030701003001	空调器	1.名称:变频天花机 制冷量5kw	套	9		
1027	031001005001	铜管	1.材质:铜管及保温 (15.88/9.52)	m	80		
		乡村振兴片区配套设施提升项目-综合服务中心					
		建筑工程					
		土方部分					
1028	010102001005	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:1.1m 3.基底处理方式:钎探	m3	527.46		
1029	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:1.1m 3.基底处理方式:钎探	m3	388.234		
1030	010102007007	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	663.5381		
1031	010103002006	余方弃置	1.土石类别:普通土 2.运距: 10km	m3	252.154		
		基础部分					
1032	010501001005	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼	m3	17.29		
1033	010501001006	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼	m3	24.43		
1034	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:独立基础垫层/条形基础垫层	m2	67.26		
1035	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:C30商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	96.2885		
1036	010505002006	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	125.64		
1037	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:C30商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	44.6616		
1038	010505002007	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	115.974		
1039	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20粉煤灰蒸压养护砖; 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆; 3.水平防潮层材料种类:60mm厚防潮层(M7.5水泥砂浆加2%防水剂); 4.高低差一侧墙体: 20厚1:2水泥砂浆内加3%-5%防水剂防潮层;	m3	42.2919		
1040	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.0182		
1041	010505004004	柱面模板	1.模板形式:柱面模板	m2	60.2094		
1042	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:C25 2.混凝土强度等级:商砼	m3	0.5146		
1043	010505011004	构造柱模板		m2	5.6261		
		主体部分					
1044	010103001001	平整场地	1.土石类别:普通土	m2	656.4188		
1045	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	25.6286		
1046	010505004005	柱面模板	1.模板形式:柱面模板	m2	318.0281		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第70页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1047	010502011008	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:	m3	22.3813		
1048	010505006004	梁模板	1.模板形式:梁模板	m2	209.49		
1049	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	102.3052		
1050	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板	m2	847.4157		
		二次结构					
1051	010502021005	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.84		
1052	010505011005	构造柱模板		m2	194.1941		
1053	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	40.6291		
1054	010505012005	圈梁模板		m2	281.6833		
1055	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.9841		
1056	010505013001	过梁模板		m2	61.947		
1057	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩多孔烧结砖; 2.墙体类型:内外墙; 3.墙体厚度:240mm; 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆;	m3	156.7396		
1058	010506023001	钢丝网【墙体】	1.钢丝网规格:A4@200; 2.使用部位:墙体不同材料交接处;	m2	243.6131		
		钢筋部分					
1059	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8	t	0.799		
1060	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10	t	0.04		
1061	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14	t	2.081		
1062	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 16	t	0.603		
1063	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 ϕ 8	t	1.785		
1064	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 ϕ 10	t	0.11		
1065	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14	t	1.6716		
1066	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20	t	3.604		
1067	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 22	t	0.138		
1068	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 ϕ 8	t	1.041		
1069	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 ϕ 10	t	0.07		
1070	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12	t	0.009		
1071	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14	t	0.044		
1072	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 16	t	1.893		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第71页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1073	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 18	t	1.01		
1074	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20	t	0.064		
1075	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 22	t	0.212		
1076	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 25	t	0.379		
1077	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8	t	9.43		
1078	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 ϕ 6	t	1.086		
1079	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8	t	1.535		
1080	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10	t	1.342		
1081	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12	t	1.126		
1082	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 6 2.布置方式:	t	0.788		
1083	010506024001	钢筋接头		套	353		
		屋面、保温及防水部分					
1084	010902002001	屋面涂膜防水【屋面】	1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层,撒砂一层粘牢; 2.涂膜厚度、遍数:刷三遍; 3.找平层:刷水泥砂浆一道;20厚1:3水泥砂浆找平;	m2	980.232		
1085	011001001001	保温隔热屋面【屋面】	1.保温隔热方式及材料名称:70厚B1级挤塑聚苯板保温层; 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:70厚;	m2	980.232		
1086	010901001002	瓦屋面【屋面】	1.瓦品种、规格:蓝灰色陶土瓷瓦; 2.卧瓦层砂浆种类及厚度:15厚1:1水泥砂浆挂瓦; 3.持钉层材料种类及厚度:35厚C20细石砼找平层,内配c4@300双向钢筋网,与预埋直径10锚筋绑扎; 4.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	980.232		
1087	010904002003	楼(地)面涂膜防水【卫生间地面】	1.卷材品种、规格、厚度:刷基层处理剂+聚乙烯丙纶防水卷材+合成高分子防水涂料; 2.防水层数:两层; 3.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.5厚合成高分子防水涂料; 4.上翻高度:300	m2	48.9281		
1088	010904002004	楼(地)面涂膜防水【其他所以房间地面】	1.卷材品种、规格、厚度:刷基层处理剂+聚乙烯丙纶防水卷材+合成高分子防水涂料; 2.防水层数:两层; 3.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+2.0厚合成高分子防水涂料; 4.上翻高度:300	m2	640.712		
1089	010903002002	墙面涂膜防水【卫生间墙面】	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(JS) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:素水泥浆一道	m2	98.44		
1090	010903002003	墙面涂膜防水【外墙面】	1.20厚1:2.5水泥砂浆打底找平层; 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.1.5厚厚聚合物水泥防水涂料(JS)	m2	535.33		
1091	011001003001	保温隔热墙面【外墙】	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式及材料名称:A级岩棉板保温层; 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:80厚 4.10厚1:2.5抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布+聚合物找平2mm	m2	535.33		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第72页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1092	01B124	蓄水实验	1.部位:卫生间; 2.遍数:2;	m2	36.7283		
		门窗部分					
1093	010802001005	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M0921/M1530 2.门类型:60系列隔热断桥彩板铝合金1.4mm厚框; 3.开启方式:平开 4.框、扇材质: 5.玻璃品种、厚度: 6.五金种类、规格:5+12A+5+12A+5LOW 7.其他工艺要求:	m2	55.17		
1094	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C1821/C2121 2.窗类型:60系列隔热断桥彩板铝合金1.4mm厚框; 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格: 5.玻璃品种、厚度: 6.五金种类、规格:5+12A+5+12A+5LOW 7.其他工艺要求:	m2	172.62		
1095	010807005001	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸: 2.框、扇材质及规格: 3.五金种类、规格:	m2	0.5654		
		楼地面部分					
1096	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300厚卵石灌M2.5混合砂浆+60厚C20砼+素水泥砂浆结合层一道; 2.踏步高、宽:300*150 3.混凝土种类:商砼 4.面层:30厚1:4干硬性水泥砂浆+40厚花岗岩踏步板和踢脚板(石板长1500); 5.图集:L13J9-1 1/103	m2	62		
1097	010502032002	台阶平台	1.垫层材料种类、厚度:300厚卵石灌M2.5混合砂浆+60厚C20砼+素水泥砂浆结合层一道; 2.踏步高、宽:300*150 3.混凝土种类:商砼 4.面层:30厚1:4干硬性水泥砂浆+40厚花岗岩踏步板和踢脚板(石板长1500); 5.图集:L13J9-1 1/103	m2	84.69		
1098	010505018001	台阶模板	1.模板部位:台阶模板	m2	21.08		
1099	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土+60厚C20混凝土找平; 2.面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C20 5.图集:L13J9-1 2/95	m2	73.158		
1100	010501002001	楼地面垫层【地面】	1.部位:卫生间和其他所有房间 2.厚度:100厚C20混凝土垫层随打随抹 3.材料品种、强度要求、配比:基层处理剂一道	m3	58.9968		
1101	010501002002	楼地面垫层【蹲便处楼面做法】	1.轻骨料砼垫层200厚; 2.图集:L13J11-B/67、2/66;	m3	1.71		
		装饰工程					
		楼地面部分					
1102	011101007001	细石混凝土找平层【所有地面】	1.找平层厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层; 2.保护层:0.4厚塑料膜浮铺; 3.细石砼找平层:50厚C20细石混凝土,内配双向A6@200钢筋;	m2	589.9651		
1103	011102003021	块料楼地面【卫生间地面】	1.找平层:素水泥浆一道; 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆; 3.面层材料品种、规格:300*300*10厚防滑防耐磨地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝;	m2	36.7283		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第73页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1104	011102003022	块料楼地面 【其他房间地面】	1.找平层:素水泥浆一道; 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆; 3.面层材料品种、规格:800*800*10厚防滑耐磨地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝;	m2	553.2368		
1105	011105002002	石材踢脚线	1.踢脚线高度:10厚1:1水泥砂浆贴300X150X10磨光花岗岩板,高150(颜色、样式同楼地面)	m	294.2		
		墙柱面部分					
1106	011201001006	墙、柱面一般抹灰【所有房间内墙】	1.基层类型、部位:页岩多孔烧结砖; 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	990.3454		
1107	011403003002	刮腻子	1.基层类型: 2.腻子种类:2-3厚柔性耐水腻子分遍刮磨平 3.刮腻子遍数:2遍	m2	891.91		
1108	011203003007	块料墙、柱面 【卫生间内墙】	1.基层类型、部位:页岩多孔烧结砖 2.安装方式:水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格:10厚1:1水泥细砂浆粘贴300*150*10厚墙面瓷砖;	m2	102.1797		
1109	011404001064	墙面喷刷涂料 【外墙/圆柱】	1.基层类型:页岩多孔烧结砖 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆(涂饰底层涂料+涂饰主层涂料+涂饰面层涂料两遍;)	m2	629.9403		
1110	011203001002	石材墙【柱面】	1.基层类型、部位:室外台阶柱 2.面层材料品种、规格:M7.5水泥砂浆粘贴泰山红花岗岩板柱墩	m2	4.23		
1111	011505001003	洗漱台	1.台面:钢板上抹15厚1:1.6水泥石灰砂浆掺适量玻璃纤维+大理石面板; 2.立板:20厚1:2.5水泥砂浆抹平,上刮2厚合成高分子密封胶(中性),贴12厚磨光石材; 3.支架:L40*3; 4.图集:L13J11-A/54;	m2	1.92		
1112	011207003011	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:抗倍特板; 2.高度1.8米 3.图集:L13J11-1/102、2/107;	m2	34.88		
		天棚工程					
1113	011301001001	天棚抹灰【外廊】	1.基层类型:现浇钢筋混凝土楼板 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆打底找平+10厚1:2.5水泥砂浆压实抹光	m2	280.768		
1114	011404002025	天棚喷刷涂料 【外廊】	1.基层类型:现浇板 2.腻子种类:耐火腻子二级	m2	280.768		
1115	011302001014	平面吊顶天棚 【其他房间天棚】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900; 2.50mm厚岩棉保温层 3.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平;	m2	562.8057		
1116	011404002026	天棚喷刷涂料 【其他房间天棚】	1.基层类型:吊顶 2.腻子种类:耐火腻子二级 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:刷配套防潮涂料一遍	m2	562.8057		
1117	011302001015	平面吊顶天棚 【卫生间天棚】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900; 2.面板材料品种、规格:PVC板面层,用自攻螺钉固定;	m2	36.7283		
		室外配套					
		室外配套					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第74页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1118	010102001006	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸	m3	35.1887		
1119	010102007008	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	7.72		
1120	010103002007	余方弃置	1.土石类别:普通土 2.运距: 10km	m3	27.4667		
1121	010502028001	化粪池、检查井	1.构件名称:化粪池: Z4-9S 见图集02S701-P19	座	1		
1122	010503016001	其他构件	1.构件名称:隔油池做法见: 04S519-56 GG-2S	座	1		
1123	010201001001	换填垫层	1.沟底铺100mm厚砂垫层	m3	2.03		
1124	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸 3.机械开挖, 人工配合	m3	94.6069		
1125	010102007009	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	91.75		
1126	010103002008	余方弃置	1.土石类别:普通土 2.运距: 10km	m3	2.86		
1127	010401007001	砖检查井	1.井截面、深度:直径700圆形检查井02s515-p19	座	2		
1128	01B127	国旗包含基座	1.基础开挖 2.土方回填 3.外运5km 4.c30混凝土现浇 5.旗杆8.5m 6.印度红磨光花岗岩板 7.φ 6、φ 8钢筋 8.-20*400*400预埋件	项	1		
		厂区道路					
1129	010102001007	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:1.1m 3.基底处理方式:夯实	m3	94.815		
1130	010103002009	余方弃置	1.土石类别:普通土 2.运距: 10km	m3	94.815		
1131	010502030002	地坪	1.15厚混凝土路面c30	m2	632.1		
1132	01B128	标线(综合考虑标记箭头、横道线)	1.材料品种:热熔型反光玻璃珠涂料	m2	8.7		
		安装工程					
		给排水					
1133	031001008004	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 室内 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:试压消毒 5.其他详见图纸	m	11.66		
1134	031001008005	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 室内 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:试压消毒 5.其他详见图纸	m	24.01		
1135	031001008006	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 室内 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:试压消毒 5.其他详见图纸	m	1.06		
1136	031001008007	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De50 室内 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:试压消毒 5.其他详见图纸	m	20.24		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第75页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1137	031001008008	塑料管	1.材质:PP-R 2.规格:De32 室外 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:试压消毒 5.其他详见图纸	m	24.42		
1138	031001008009	塑料管	1.材质:PP-R 2.规格:De50 室外 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:试压消毒 5.其他详见图纸	m	33.69		
1139	031001008010	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De50 室内 3.连接形式:粘接 4.其他详见图纸	m	5.59		
1140	031001008011	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De75 室内 3.连接形式:粘接 4.其他详见图纸	m	5.68		
1141	031001008012	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De110 室内 3.连接形式:粘接 4.其他详见图纸	m	16.18		
1142	031001008013	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De160 室内 3.连接形式:粘接 4.其他详见图纸	m	7.54		
1143	031001008014	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De200 室外 3.连接形式:粘接 4.其他详见图纸	m	8.39		
1144	031003003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷,带水龙头及上下水 2.其他详见图纸	组	6		
1145	031003008002	其他成品卫生器具	1.类型:不锈钢洗菜盆,带水龙头及上下水 2.其他详见图纸	组	1		
1146	031003006002	大便器	1.类型:瓷蹲式大便器,感应式 2.含上下水附件	组	8		
1147	031003007002	小便器	1.类型:挂式小便器,感应 2.含上下水附件	组	4		
1148	031003014002	给、排水附件	1.类型:地漏 De50 2.其他详见图纸	个	2		
1149	031003014003	给、排水附件	1.类型:地漏 De75 2.其他详见图纸	个	1		
1150	031003014004	给、排水附件	1.类型:地漏 De100 2.其他详见图纸	个	2		
1151	031003008003	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池 2.其他详见图纸	组	1		
1152	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内消防卷盘 2.其他详见图纸	套	2		
1153	030910001002	灭火器	1.形式:手提式4kg 2.其他详见图纸	具	4		
1154	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳保温 ϕ 57mm以内 2.其他详见图纸	m3	2.14		
1155	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 De25 2.其他详见图纸	个	2		
1156	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 De32 2.其他详见图纸	个	2		
1157	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 De50 2.其他详见图纸	个	3		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第76页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1158	031301003001	套管	1.名称:穿墙套管 2.规格:160 3.其他详见图纸	个	3		
1159	031301003002	套管	1.名称:穿墙套管 2.规格:75 3.其他详见图纸	个	1		
1160	031301003003	套管	1.名称:穿墙套管 2.规格:50 3.其他详见图纸	个	1		
1161	031301003004	套管	1.名称:穿墙套管 2.规格:32 3.其他详见图纸	个	2		
1162	031301003005	套管	1.名称:穿墙套管 2.规格:20 3.其他详见图纸	个	2		
		强电					
1163	030402011011	成套配电箱	1.名称:AL1、2 2.安装方式:距地1.8m安装 3.其他详见图纸	台	2		
1164	030413003001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*30W 3.吊装	套	44		
1165	030413001008	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.类型:吸顶安装	套	25		
1166	030413014008	插座	1.名称:五孔插座 2.其他要求:高度0.3m	套	40		
1167	030413014009	插座	1.名称:空调插座 2.其他详见图纸	套	9		
1168	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.其他详见图纸	套	2		
1169	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.其他详见图纸	套	13		
1170	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.其他详见图纸	套	2		
1171	030405015003	风扇	1.排风扇 2.其他详见图纸	台	2		
1172	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地	m	50		
1173	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC70 4.敷设方式:埋地	m	50		
1174	030412001017	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:(PVC)SGM16 4.暗配	m	317.71		
1175	030412001018	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:(PVC)SGM20 4.暗配	m	339.62		
1176	030409001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*16 3.其他详见图纸	m	51.25		
1177	030409001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.其他详见图纸	m	51.25		
1178	030412004016	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5 4.其他详见图纸	m	708.23		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第77页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1179	030412004017	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV4 4.其他详见图纸	m	1081.86		
1180	030409003004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:户内干包 YJV-5*16/YJV-4*25+1*16 3.其他详见图纸	个	4		
1181	030412006005	接线盒	1.其他详见图纸	个	135		
1182	030416006001	输配电装置系统	1.其他详见图纸	系统	1		
		弱电					
1183	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:弱电箱 2.其他详见图纸	台	1		
1184	030412005001	接线箱	1.名称:监控箱 2.材质:按设计 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计	个	1		
1185	030502010004	信息、网络插座	1.名称:信息终端 2.其他详见图纸	个	15		
1186	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地	m	100		
1187	030412001019	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.其他详见图纸	m	127.86		
1188	030412001020	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.其他详见图纸	m	59.74		
1189	030502005002	光缆	1.规格:8芯多模光缆 2.其他详见图纸	m	100		
1190	030502003007	双绞线缆	1.名称:超五类网线 2.其他详见图纸	m	204.1		
1191	030412006006	接线盒	1.其他详见图纸	个	15		
1192	030506010006	监控摄像设备	1.枪机摄像头 2.其他详见图纸	台	4		
		乡村振兴片区配套设施提升项目-A平房					
		建筑工程(A平房)					
1193	01B130	原有门窗拆除,建筑垃圾外运10km		m2	67.27		
1194	01B131	拆除原屋面基层,建筑垃圾外运10km		m2	319.3919		
1195	01B132	拆除原有地面面层及基层,建筑垃圾外运10km		m2	236.6605		
1196	01B133	清除原砖墙面层做法(内墙),建筑垃圾外运10km		m2	549.5636		
1197	01B134	清除原砖墙面层做法(外墙),建筑垃圾外运10km		m2	279.7476		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第78页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		建筑工程 (A平房)					
1198	010802001006	平开门	1.60系列隔热断桥彩板铝合金1.4MM厚框6+12A+6Low-E平开门	m2	29.75		
1199	010807001003	金属(塑钢)窗	1.60系列隔热断桥彩板铝合金1.4MM厚框,6+12A+6Low-E平开窗	m2	36.72		
1200	010807004001	金属纱窗		m2	18.36		
1201	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸	m2	0.8		
1202	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.2.0厚合成高分子防水涂料上反150mm 3.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材上反150mm 7.基层处理剂一道	m2	239.3865		
1203	010501002003	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:60mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20防水混凝土垫层随打随抹平	m3	14.0778		
1204	010902001002	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	319.3919		
1205	010901001003	瓦屋面	1.10mm竹胶板 2.50MM厚苯箔板 3.30厚1:1水泥砂浆挂瓦(原屋面瓦破碎换新瓦)	m2	319.39		
		装饰工程 (A平房)					
1206	011102003023	块料楼地面	1.10厚防滑耐磨地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道	m2	236.6605		
1207	011302001016	平面吊顶天棚	1.热镀锌轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500-600 9厚PVC板面层,用自攻螺钉固定,每间在墙角处设通风口详见L13J7-3P50页	m2	239.0425		
1208	011201001007	墙、柱面一般抹灰(内墙)	1.刷界面剂两度 2.9厚1:1:6水泥防水混合砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	549.5636		
1209	011404001065	墙面喷刷涂料(内墙)	1.刷丙烯酸内墙防水涂料	m2	549.5636		
1210	011404001066	墙面喷刷涂料(外墙)	1.刷界面剂 2.刷丙烯酸底涂一度 3.刷外墙丙烯酸面层两度	m2	279.7476		
		乡村振兴片区配套设施提升项目-B平房					
		建筑工程 (B平房)					
1211	01B138	原有门窗拆除,建筑垃圾外运10km		m2	74.78		
1212	01B139	拆除原屋面基层,建筑垃圾外运10km		m2	386.6844		
1213	01B140	拆除原有地面面层及基层,建筑垃圾外运10km		m2	186.384		
1214	01B141	清除原砖墙面层做法(内墙),建筑垃圾外运10km		m2	573.704		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第79页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1215	01B142	清除原砖墙面层做法(外墙),建筑垃圾外运10km		m2	284.8253		
		建筑工程(B平房)					
1216	010802001007	平开门	1.60系列隔热断桥彩板铝合金1.4MM厚框6+12A+6Low-E平开门	m2	41.58		
1217	010807001004	金属(塑钢)窗	1.60系列隔热断桥彩板铝合金1.4MM厚框,6+12A+6Low-E平开窗	m2	32.64		
1218	010807004002	金属纱窗		m2	16.32		
1219	010807003002	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸	m2	0.56		
1220	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.2.0厚合成高分子防水涂料上反150mm 3.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材上反150mm 7.基层处理剂一道	m2	191.32		
1221	010501002004	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:60mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20防水混凝土垫层随打随抹平	m3	11.1828		
1222	010902001003	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	386.6844		
1223	010901001004	瓦屋面	1.10mm竹胶板 2.50MM厚苇箔板 3.30厚1:1水泥砂浆挂瓦(原屋面瓦碎换新瓦)	m2	386.6844		
		装饰工程(B平房)					
1224	011102003024	块料楼地面	1.10厚防滑耐磨地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道	m2	186.384		
1225	011302001017	平面吊顶天棚	1.热镀锌轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500-600厚PVC板面层,用自攻螺钉固定,每间在墙角处设通风口详见L13J7-3P50页	m2	183.8784		
1226	011201001008	墙、柱面一般抹灰(内墙)	1.刷界面剂两度 2.9厚1:1:6水泥防水混合砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	573.704		
1227	011404001067	墙面喷刷涂料(内墙)	1.刷丙烯酸内墙防水涂料	m2	573.704		
1228	011404001068	墙面喷刷涂料(外墙)	1.刷界面剂 2.刷丙烯酸底涂一度 3.刷外墙丙烯酸面层两度	m2	284.8253		
		乡村振兴片区配套设施提升项目-春涛路					
		道路工程					
		1.路面翻新-春涛路(新兴路以西)					
1229	041001001001	拆除路面	1.拆除沥青路面及基层,厚度46cm	m2	12651		
1230	040103003001	余方弃置	1.路面拆除 2.运距10km	m3	5819.46		
1231	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定风化砂18cm(R7d $\geq$ 3.0MPa) 2.原路基整平碾压(重型击实压实度D $\geq$ 95%)	m2	12651		
1232	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定碎石18cm(R7d $\geq$ 3.5MPa)	m2	12651		
1233	040203003001	透层	1.乳化沥青透层油(PC-2) 1.2L/m2	m2	12651		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第80页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1234	040203005001	封层	1.材料品种、用量: 2.厚度:1cm	m2	12651		
1235	040203006001	沥青混凝土	1.50厚中粒式沥青混凝土 (AC-16C石灰岩)	m2	12651		
1236	040203004001	粘层	1.乳化沥青粘层油 (PC-3) 0.6L/m2	m2	12651		
1237	040203006002	沥青混凝土	1.40厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C石灰岩)	m2	12651		
		2.路面翻新 - 新兴路 (新河大集以东)					
1238	041001001002	拆除路面	1.拆除沥青路面及基层, 厚度25cm	m2	13298		
1239	040103003002	余方弃置	1.路面拆除 2.运距10km	m3	3324.5		
1240	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定碎石20cm(R7d $\geq$ 3.5MPa) 2.路基整平碾压(重型击实压实度D $\geq$ 95%)	m2	13298		
1241	040203003002	透层	1.乳化沥青透层油 (PC-2) 1.2L/m2	m2	13298		
1242	040203005002	封层	1.材料品种、用量: 2.厚度:1cm	m2	13298		
1243	040203006003	沥青混凝土	1.50厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C石灰岩)	m2	13298		
		3.路缘石整修					
1244	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:拆除花岗岩路缘石; 含基础	m	300		
1245	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、1000x100x200芝麻灰机切面花岗岩路缘石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土护脚 4、素土夯实,夯实度>0.93	m	300		
		4.人行道整修					
1246	041001002001	拆除人行道	1.材质: 人行道面层拆除 2.厚度:荷兰砖面层5cm, 1:3水泥砂浆30厚	m2	60		
1247	040103003003	余方弃置	1.人行道面层拆除, 运距10km	m3	3		
1248	040204001001	人行道块料铺设	1.200*100*50荷兰砖 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.现状混凝土基础	m2	60		
		6.春涛路交通					
1249	040205007001	标线 (综合考虑标记箭头、横道线)	1.材料品种:热熔型反光玻璃珠涂料	m2	702		
1250	040205003001	标志牌	1.类型:双三角牌子900*900 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板900 $\times$ 3 3.板面反光膜等级:反光膜IV类	块	8		
1251	040205002001	交通标志杆	1.类型:立柱 (包含立柱, 柱帽, 法兰盘, 加劲肋, 地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸: Φ 89 $\times$ 6 $\times$ 4010	根	4		
1252	040303002001	混凝土基础	1.挖填土, 余土外运, 运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土, 养生 4.碎石垫层50厚	个	4		
1253	040205003002	标志牌	1.类型:正方形牌子1000*1000 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板1000 $\times$ 3 3.板面反光膜等级:反光膜IV类	块	2		
1254	040205002002	交通标志杆	1.类型:立柱 (包含立柱, 柱帽, 法兰盘, 加劲肋, 地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸: Φ 114 $\times$ 6 $\times$ 3450	根	2		
1255	040303002002	混凝土基础	1.挖填土, 余土外运, 运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土, 养生	个	2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第81页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1255	040303002002	混凝土基础	4.碎石垫层50厚	个	2		
1256	040205003003	标志牌	1.类型:八角形牌子800*800 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板800×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	1		
1257	040205002003	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ114×6×3450	根	1		
1258	040303002003	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层50厚	个	1		
		7.新兴路交通					
1259	040205007002	标线(综合考虑标记箭头、横道线)	1.材料品种:热熔型反光玻璃珠涂料	m2	1445		
1260	040205003004	标志牌	1.类型:双三角牌子900*900 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板900×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	16		
1261	040205002004	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ89×6×4010	根	8		
1262	040303002004	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层50厚	个	8		
1263	040205003005	标志牌	1.类型:单三角牌子900*900 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板900×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	7		
1264	040205002005	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ89×6×3180	根	5		
1265	040303002005	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层100厚	个	5		
1266	040205003006	标志牌	1.类型:正方形牌子1000*1000 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板1000×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	17		
1267	040205002006	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ114×6×3450	根	16		
1268	040303002006	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层50厚	个	16		
1269	040205003007	标志牌	1.类型:八角形牌子800*800 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板800×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	7		
1270	040205002007	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ114×6×3450	根	7		
1271	040303002007	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层50厚	个	7		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第82页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1272	040205003008	标志牌	1.类型:单圆形牌子800*800 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板800×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	2		
1273	040205002008	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ89×6×3200	根	2		
1274	040303002008	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层100厚	个	2		
1275	040205003009	标志牌	1.类型:单圆形牌子+长方形牌子800*800+350*800 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板800×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	2		
1276	040205002009	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ89×6×4525	根	1		
1277	040303002009	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层50厚	个	1		
1278	040205003010	标志牌	1.类型:双圆形牌子+长方形牌子800*800+350*800 (3mm厚3004-0铝板制作) 2.材质、规格尺寸:标志板800×3 3.板面反光膜等级:反光膜Ⅳ类	块	2		
1279	040205002010	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ89×6×4525	根	2		
1280	040303002010	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层50厚	个	2		
1281	040205014001	信号灯	1.类型: 2.信号灯规格、型号、组数:	套	10		
1282	040205002011	交通标志杆	1.类型:立柱(包含立柱,柱帽,法兰盘,加劲肋,地锚等) 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格尺寸:Φ89×5×3750	根	10		
1283	040303002011	混凝土基础	1.挖填土,余土外运,运距10km 2.支拆模板 3.浇筑C30混凝土,养生 4.碎石垫层100厚	个	10		
		排水管网工程					
		5.更换雨水口(单算)					
1284	040504010001	雨水口	1.拆除原破损雨水箅子及井圈(拆除规格同新建)球墨铸铁雨水箅子顺条型,做法详见图集《青岛市城市道路检查井通用图集(排水)》-64页球墨铸铁雨水斗井圈,做法详见图集《青岛市城市道路检查井通用图集(排水)》-66页	座	72		
		乡村振兴片区配套设施提升项目-节点					
		建筑工程					
		麦田					
1285	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:详见图纸	m3	123.6		
1286	010103002010	余方弃置	1.土石类别:土方外运10km	m3	54.28		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第83页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1287	010102007010	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:普通土 3.密实度:满足规范要求	m3	69.32		
1288	010501001007	基础垫层	1.基础形式:150厚碎石垫层 2.厚度:150厚 3.材料品种、强度要求、配比:	m3	1.49		
1289	010501001008	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:C20	m3	9		
1290	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	2.99		
1291	010502002004	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础	m3	21.54		
1292	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格: ϕ 10, ϕ 12, ϕ 14 (HRB400)	t	0.24		
1293	010506025001	预埋铁件	1.铁件尺寸:-14*200*400、-14*160*160、-10*150*150、-10*120*120、-10*200*200	t	0.33		
1294	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖	m3	56.82		
1295	010501001009	基础垫层	1.基础形式:150厚级配砂石垫层 2.厚度:150 3.材料品种、强度要求、配比:	m3	37.66		
1296	010501002005	楼地面垫层	1、100厚C20混凝土垫层@600打孔方便排水	m3	25.107		
1297	01B146	麦田节点	1.汉仪风尚黑字体200厚,外饰白色氟碳漆两道 2.胡敬礼毛笔行书简200厚,外饰氟碳漆两道	个	9		
1298	01B147	麦田节点	1.麦穗100厚,外饰氟碳漆两道 2.外框两层500厚,外饰氟碳漆两道 3.树叶层50厚,外饰氟碳漆两道 4.小草双面300厚,外饰氟碳漆两道 5.1.5厚不锈钢板异型加工,外饰白色氟碳漆两道 6. ϕ 60*4、 ϕ 48*4厚镀锌钢管支撑	m2	32		
1299	01B148	麦田节点	成品坐凳(不锈钢外框木凳面)	m	3		
1300	01B149	麦田节点	1.1000kw光源	项	1		
1301	01B150	麦田-平度草编高杆小麦	1.1.5厚不锈钢板异型加工,外饰白色氟碳漆两道 2. ϕ 60*4、 ϕ 48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	1		
1302	01B151	麦田-风吹麦浪,自在无上	1.1.5厚不锈钢板异型加工,外饰白色氟碳漆两道 2. ϕ 60*4、 ϕ 48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	1		
1303	01B152	麦田-田野之上,麦向希望	1.1.5厚不锈钢板异型加工,外饰白色氟碳漆两道 2. ϕ 60*4、 ϕ 48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	1		
1304	01B153	麦田-我行其野,茈茈其麦	1.1.5厚不锈钢板异型加工,外饰白色氟碳漆两道 2. ϕ 60*4、 ϕ 48*4厚镀锌钢管支撑 3.含1000kw光源	项	1		
1305	01B154	栽植土换填	1.换填土厚度:0.3m	m3	2000		
		装饰工程					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第84页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		麦田					
1306	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m2	266.56		
1307	011104002002	竹、木(复合)地板	1.18厚户外高耐竹地板 2.50*50*3镀锌钢管龙骨(含金属扣件)	m2	273.85		
		安装工程					
		麦田					
1308	030402011012	成套配电箱	1.名称:落地成套配电箱 2.型号:室外防雨型/IP54	台	1		
1309	030409001009	电力电缆	1.名称:YJV-5*6 2.穿管敷设	m	21.32		
1310	030409001010	电力电缆	1.名称:YJV-3*4 2.穿管敷设	m	196.452		
1311	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.敷设方式:埋地	m	217.77		
1312	03B014	手孔井L600*W600*H1000MM		个	1		
1313	030413002032	装饰灯	1.名称:麦穗灯 2.型号规格:DC24V/1W/支/40支/平方米 LED暖光源/3000K/IP65自带变压器 3.其他按设计要求	m2	254.6		
1314	03B015	发光LOGO220V/1000W/厂家配置LED暖光源/3000K/IP65		个	5		
		场地图节点					
1315	041001002002	拆除人行道	1.材质:人行道 2.厚度:拆除厚度50厚面砖,30厚水泥砂浆,150厚混凝土	m2	567.32		
1316	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:外运10km	m3	130.4836		
1317	040101001001	挖一般土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:23cm 3.运距:10km	m3	74.709		
1318	040202008001	碎石垫层	1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实,夯实度>0.93	m2	550.95		
1319	040204002001	水泥混凝土	1.150厚C30混凝土	m2	264.45		
1320	040204002002	水泥混凝土	1.180厚C30混凝土	m2	286.5		
1321	040203004002	粘层	1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量:0.7L/m2	m2	550.95		
1322	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚细粒式沥青砼AC-10C(石灰岩)	m2	550.95		
1323	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.材质:拆除花岗岩路缘石150*300*1000mm;含基础,拆除路缘石留一道混凝土割缝	m	21.32		
1324	040204004002	安砌侧(平、缘)石(利旧)	1、1000*150*300 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土C20素混凝土护脚 4、素土夯实,夯实度>0.93	m	21.32		
1325	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、1000x150x250芝麻灰机切面可上车路缘石,转弯处外弧长600 2、30厚1:3水泥砂浆	m	90.05		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第85页 共85页

[illegible]

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		工程项目			
1.1	011601009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	指间大象·非遗里工坊项目			
2.1	000003	建筑工程			
2.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2	000008	装饰工程			
2.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.2.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.7	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.2.9	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网、铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
2.2.10	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等		
2.2.11	011601016002	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.3	000027	电气工程			
2.3.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.3.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.3.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
2.3.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.3.5	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.6	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.7	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.8	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.3.9	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网、铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
3	000031	侨乡文化研学基地项目			
3.1	000032	建筑工程			

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.1.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.1.9	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
3.2	000043	装饰工程			
3.2.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.7	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.8	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.2.9	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
3.2.10	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等		
3.2.11	011601016004	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.3	000125	电气工程			
3.3.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
3.3.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.3.5	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.7	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.8	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.3.9	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
3.4	000138	给排水工程			
3.4.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.4.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.4.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.4.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.4.5	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.4.6	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.4.7	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.4.8	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.4.9	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
3.5	000141	通风空调工程			
3.5.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.5.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.5.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
3.5.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.5.5	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.5.6	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.5.7	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.5.8	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.5.9	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
4	000144	乡村振兴片区配套设施提升项目-综合服务中心			
4.1	000145	建筑工程			
4.1.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.1.1	011601011005	夜间施工增加	夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.1.9	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
4.1.10	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等		
4.1.11	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸,运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等		
4.1.12	011601016005	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.2	000155	装饰工程			
4.2.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.2.7	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.8	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2.9	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
4.3	000160	室外配套			
4.3.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.3.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.3.5	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.7	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.8	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.4	000164	安装工程			
4.4.1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.4.2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.4.3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
4.4.4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.4.5	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.4.6	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.4.7	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.4.8	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.4.9	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
5	000169	乡村振兴片区配套设施提升项目-A平房			
5.1	000170	建筑工程(A平房)			
5.1.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
5.1.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
5.1.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.6	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.7	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5.2	000172	建筑工程(A平房)			
5.2.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5.2.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
5.2.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.7	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5.3	000174	装饰工程(A平房)			
5.3.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.3.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.3.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
5.3.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
5.3.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.3.6	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.3.7	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.3.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5.3.9	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
6	000176	乡村振兴片区配套设施提升项目-B平房			
6.1	000177	建筑工程(B平房)			
6.1.1	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称: 平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.1.3	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
6.1.4	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
6.1.5	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.6	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.7	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.8	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
6.2	000179	建筑工程(B平房)			
6.2.1	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.2.2	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.2.3	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
6.2.4	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
6.2.5	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.6	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.7	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.2.8	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
6.3	000181	装饰工程(B平房)			
6.3.1	011601011013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.3.2	011601013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.3.3	011601010013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.3.3	011601010013	冬雨季施工增加	工、施工机械效率的降低等内容		
6.3.4	011601014013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
6.3.5	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.3.6	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.3.7	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.3.8	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.3.9	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
7	000183	乡村振兴片区配套设施提升项目-春涛路			
7.1	000184	道路工程			
7.1.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.1.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.1.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
7.1.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
7.1.5	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.1.6	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.1.7	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.1.8	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.1.9	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
7.1.10	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.1.11	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
7.1.12	041201029001	施工围挡			
7.2	000192	排水管网工程			
7.2.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.2.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.2.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
7.2.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
7.2.5	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.2.6	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.2.7	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.2.8	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
7.2.9	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
7.2.10	041201014002	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8	000195	乡村振兴片区配套设施提升项目-节点			
8.1	000196	建筑工程			

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
8.1.1	011601011014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.1.2	011601013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.1.3	011601010014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
8.1.4	011601014014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.1.5	011601009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.1.6	011601008014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.1.7	011601007014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.1.8	011601006014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
8.1.9	011601003014	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸,运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等		
8.2	000199	装饰工程			
8.2.1	011601011015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.2.2	011601013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.2.3	011601010015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
8.2.4	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.2.5	011601009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.2.6	011601007015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.2.7	011601008015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.2.8	011601006015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
8.3	000205	安装工程			
8.3.1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.3.2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.3.3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
8.3.4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
8.3.5	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.3.6	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.3.7	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.3.8	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.4	000208	场地图节点			
8.4.1	041201021003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.4.2	041201023003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.4.3	041201020003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
8.4.4	041201024003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
8.4.5	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.4.6	041201018003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.4.7	041201017003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.4.8	041201016003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

措施项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.4.8	041201016003	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.4.9	041201027003	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
8.4.10	041201014003	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
		合计			

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	8655.59	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8655.59	

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计					

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

计日工表

计日工表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	合计					

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	建设项目工伤保险		0.077		
	合计				

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	优质优价费				
	合计				

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9.00	
合计					

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共6页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估	备注
				单价(元)	
	指间大象·非遗里工坊项目				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
1	定制成品异形木线条壁龛		个	3800.00	
2	定制发光实木置物层板,厚18mm含文字(新河有礼)		m	560.00	
3	定制沙盘4*1.4		m2	12143.00	
4	定制亚克力发光字及logo(北墙)长2000mm,高250-580mm		套	1290.00	
5	内墙文化内容更新		m2	420.00	
6	浅黄色绢布+浅色木饰面+艺术漆		m2	668.00	
7	原有匾额门头(内容需专业广告公司二次深化)		m2	685.00	
	小计				
	电气工程				
8	灯箱(3层售卖间)		套	2200.00	
9	花灯(3层售卖间)		套	6000.00	
	小计				
	侨乡文化研学基地项目				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
10	40*40*4镀锌方钢加固,木板做旧造型屋顶		m2	480.00	
11	白蛤蜊标本制作250*150*高250MM		组	480.00	
12	壁龛01陶器、青铜器复刻		个	1600.00	
13	壁龛(02)彩绘陪葬俑复刻		个	5000.00	
14	壁龛(03)文房四宝复刻		套	3200.00	
15	布艺艺术造型顶(二次深化)		m2	870.00	
16	第二单元-北俄雪地场景还原长5525mm*宽1930mm*高3000mm,人物尺寸高1800mm		项	48000.00	
17	第二单元-定制仿古造型长3730mm*3200mm		项	36000.00	
18	第二单元-一战时间飞机吊顶摆件长2000mm*2000mm		项	8000.00	
19	第三单元-私塾仿古场景还原室内尺寸:长2550mm*宽1200mm*高2580mm		项	33000.00	
20	第四单元-老宅实物场景还原(长6370mm*宽1800mm*高3000mm,		项	46000.00	

材料暂估单价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第2页 共6页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估	备注
				单价(元)	
20	人物尺寸: 高1750mm, 做旧木门尺寸: 宽800mm*高3000mm, 做旧窗棂尺寸: 宽1000mm*1200mm)		项	46000.00	
21	第一单元-“红头船”场景还原长3200mm*宽900mm*高1800mm, 木桩造型尺寸: 长5000mm*高450mm, 直径300mm, 发光标题尺寸: 长1200mm*高300mm、字数为8个		项	26000.00	
22	第一单元-地台摆件 (定制装饰木箱数量*3及麻袋数量*4, 麻袋呈现满装物品状态)		项	8000.00	
23	第一单元-定制铁艺船锚立体造型长550mm*宽400mm*高510mm		组	8800.00	
24	第一单元-俄式木屋一角场景还原长2330mm*宽1210mm*高2600mm, 屋檐尺寸: 长2330mm*宽1210mm*高600mm		项	21000.00	
25	第一单元微缩场景沙盘展台		套	58000.00	
26	定制背发光造型		m2	580.00	
27	定制壁龛1220*540*800		套	8073.33	
28	定制吊装立体展板 (高强度pvc板厚度10mm, 表贴高清UV宣影布喷绘画面, 精工型材仿色边框)		m2	1200.00	
29	定制海浪立体造型 (3800mm*600mm)		m2	4680.00	
30	定制立体吊挂展板 (1600mm*1100mm), 吊装方管为空心, 为电源穿线用		m2	2600.00	
31	定制立体发光地图		m2	2780.00	
32	定制立体发光造型, 双层雪弗板, 背嵌灯带		m2	2060.00	
33	定制立体展板含字(高强度pvc板厚度10mm, 表贴高清UV宣影布喷绘画面,精工型材仿色边框, 正面发光立体字)		m2	2920.00	
34	定制牌匾立体造型 (1600mm*400mm)		组	2460.00	
35	定制软膜灯箱 (内置LED灯带)		m2	880.00	
36	定制铁锁链造型		m	490.00	
37	定制铁艺屏风造型 (超白钢化玻+玻璃贴尺寸700mm*2900; 40mm厚)		个	8480.00	
38	定制通柜 (01) 根据现场确定形状 2500*3200*500		套	28400.00	

材料暂估单价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第3页 共6页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估	备注
				单价(元)	
39	定制通柜 (02) 根据现场确定形状 1880*2600*500		套	20246.10	
40	定制斜面展台造型		m2	5800.00	
41	定制行李箱、木箱造型 长1200mm*宽800mm*高1715mm		组	6600.00	
42	定制亚克力透明展示柜 (260mm*300mm)		组	900.00	
43	定制展柜A根据现场确定形状2400*800*700		套	9216.00	
44	定制展柜B根据现场确定形状900*900*1800		套	6200.00	
45	定制展柜C根据现场确定形状1200*600*1000		套	4100.00	
46	定制展架 (01) 根据现场确定形状 1000*500*1000		套	3080.00	
47	定制展架 (02) 根据现场确定形状 1200*500*1000		套	3210.00	
48	定制展架 (03) 根据现场确定形状 1200*500*1000		套	3210.00	
49	定制展架 (04) 根据现场确定形状 1000*500*1000		套	3080.00	
50	定制展架 (05) 根据现场确定形状 2600*500*400		套	4940.00	
51	定制展架 (06) 根据现场确定形状 1200*500*1000		套	4210.00	
52	定制展台 (01) 根据现场确定形状 3000*460*420		套	6000.00	
53	定制展台 (02根据现场确定形状) 6140*600*200		套	12800.00	
54	定制展台 (03) 根据现场确定形状 5900*500*600, 波浪造型		套	12000.00	
55	定制展台 (04) 根据现场确定形状 2700*370*370		套	7850.00	
56	仿真鸟制作250*150*高250MM		个	880.00	
57	汉砖1		个	960.00	
58	汉砖2		个	960.00	
59	皇席菜标本制作 250*150*高250MM		个	980.00	
60	墙面仿石半立体浮雕长 3850mm*高3200mm		m2	4600.00	
61	墙面仿铜立体浮雕长 3200mm*高2500mm		m2	6800.00	
62	铁艺灯箱造型 1000mm*2600mm*200mm		m2	1600.00	
63	铁艺造型立体 910mm*2000;厚度为30mm		项	5360.00	

材料暂估单价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第4页 共6页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估	备注
				单价(元)	
64	通柜 (01) 纸质类展品复刻 (清末民初报纸, A3大小)		件	380.00	
65	通柜 (01) 纸质类展品复刻 (清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页300p)		本	900.00	
66	通柜 (01) 纸质类展品复刻 (清末民初书信, B6大小)		件	200.00	
67	通柜 (02) 纸质类展品复刻 (清末民初书信, A4大小)		件	660.00	
68	展柜-B (02) 石碑拓片复刻		个	3000.00	
69	展柜-C (04) 漆器、青铜器、玉器复刻		个	2200.00	
70	展柜-C (05) 酒具、茶具、炊具复刻		个	1300.00	
71	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 (清末民初报纸, A3大小)		件	280.00	
72	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 (清末民初书籍, 表面做旧处理, 内部白纸填充, A4大小, 内页200p)		本	800.00	
73	展柜-C (06) 纸质类展品复刻 (清末民初书信, B6大小)		件	220.00	
74	展示品1		个	500.00	
75	展示品2		个	480.00	
76	展示品3		组	1200.00	
77	展示品4		个	480.00	
78	展示品5		个	480.00	
79	展示品6		个	480.00	
80	展示品7		个	480.00	
81	展示品8		个	480.00	
82	展台 (01) 古船模型复刻		组	5500.00	
83	展台 (03) 包袱、背包展品复刻		个	760.00	
	小计				
	电气工程				
84	4.91平方米触摸屏与弧幕联动程序		套	24000.00	
85	43寸触摸屏交互程序		套	24000.00	
86	65寸触摸屏交互程序		套	24000.00	
87	65寸显示屏+32寸触摸屏双屏联动电子签名交互程序		项	15000.00	
88	AP管理器		项	1000.00	
89	PLC智能配电箱		项	3550.00	
90	PLC智能配电箱1		项	5050.00	
91	定制功放		套	3800.00	
92	拼接控制器		项	3600.00	

材料暂估单价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第5页 共6页

序号	材料名称	材料规格	计量 单位	暂估	备注
				单价(元)	
93	项目设备综合安装调试		项	28000.00	
94	智能中控程序制作		项	13000.00	
95	中控服务器		套	13000.00	
	小计				
	给排水工程				
	小计				
	通风空调工程				
	小计				
	乡村振兴片区配套设施 提升项目-综合服务中心				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	室外配套				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	乡村振兴片区配套设施 提升项目-A平房				
	建筑工程 (A平房)				
	小计				
	建筑工程 (A平房)				
	小计				
	装饰工程 (A平房)				
	小计				
	乡村振兴片区配套设施 提升项目-B平房				
	建筑工程 (B平房)				
	小计				
	建筑工程 (B平房)				
	小计				
	装饰工程 (B平房)				
	小计				
	乡村振兴片区配套设施 提升项目-春涛路				
	道路工程				
	小计				
	排水管网工程				
	小计				
	乡村振兴片区配套设施 提升项目-节点				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	场地图节点				

材料暂估单价表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第6页 共6页

序号	材料名称	材料规格	计量 单位	暂估	备注
				单价(元)	
	小计				

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	指间大象·非遗里工坊项目				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	侨乡文化研学基地项目				
	建筑工程				
	装饰工程				
	电气工程				
	给排水工程				
	通风空调工程				
	乡村振兴片区配套设施提升项目-综合服务中心				
	建筑工程				
	装饰工程				
	室外配套				
	安装工程				
	乡村振兴片区配套设施提升项目-A平房				
	建筑工程（A平房）				
	建筑工程（A平房）				
	装饰工程（A平房）				
	乡村振兴片区配套设施提升项目-B平房				
	建筑工程（B平房）				
	建筑工程（B平房）				
	装饰工程（B平房）				
	乡村振兴片区配套设施提升项目-春涛路				
	道路工程				
	排水管网工程				
	乡村振兴片区配套设施提升项目-节点				
	建筑工程				
	装饰工程				
	安装工程				
	场地图节点				

7ddb3d71-fe46-4c6d-8c97-868ed0425896

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格 信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 C(元)	价差 ΔC(元)	价差 调整 金额 ΔP (元)
1	指间大象·非遗里工坊项目								
1.1	建筑工程								
1.2	装饰工程								
1.3	电气工程								
2	侨乡文化研学基地项目								
2.1	建筑工程								
2.2	装饰工程								
2.3	电气工程								
2.4	给排水工程								
2.5	通风空调工程								
2.5.1	洗涤剂	kg		11.58		1.00			
3	乡村振兴片区配套设施提升项目-综合服务中心								
3.1	建筑工程								
3.2	装饰工程								
3.3	室外配套								
3.4	安装工程								
4	乡村振兴片区配套设施提升项目-A平房								
4.1	建筑工程（A平房）								
4.2	建筑工程（A平房）								
4.3	装饰工程（A平房）								
5	乡村振兴片区配套设施提升项目-B平房								
5.1	建筑工程（B平房）								
5.2	建筑工程（B平房）								
5.3	装饰工程（B平房）								
6	乡村振兴片区配套设施提升项目-春涛路								
6.1	道路工程								
6.2	排水管网工程								
7	乡村振兴片区配套设施提升项目-节点								
7.1	建筑工程								
7.2	装饰工程								
7.3	安装工程								
7.4	场地图节点								