崂山区人民医院（精装修工程）（暂估价）（不分标段）

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

招标文件

招 标 人： 中建八局发展建设有限公司，中建八局第四建设有限公司

招标代理： 青岛炫信工程管理咨询有限公司（盖单位章）

日　　期： 2026 年 06 月 02 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

目　录

第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....7
投标人须知.....17
1．总则.....17
1.1 项目概况.....17
1.2 资金来源和落实情况.....17
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....17
1.4 投标人资格要求.....17
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....18
1.6 费用承担.....18
1.7 保密.....18
1.8 语言文字.....18
1.9 计量单位.....18
1.10 踏勘现场.....18
1.11 专业分包.....18
1.12 偏离.....19
1.13 终止招标.....19
2．招标文件.....19
2.1 招标文件的组成.....19
2.2 招标文件的澄清.....19
2.3 招标文件的修改.....19
2.4 招标文件的异议.....19
3．投标文件.....19
3.1 投标文件的组成.....20
3.2 投标报价.....20
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....21
3.5 投标有效期.....22
3.6 备选投标方案.....22
3.7 投标文件的编制.....23
4．投标.....23
4.1 投标文件的加密.....23
4.2 投标文件的递交.....23
4.3 投标文件的修改与撤回.....23
5．开标.....23
5.1 开标时间和地点.....23
5.2 开标程序.....23
5.3 开标补救措施.....23
6．资格审查、评标.....23
6.1 评标委员会.....23
6.2 资格审查、评标原则.....24
6.3 资格审查.....24
6.4 评标.....25
7．合同授予.....26
7.1 定标方式.....26
7.2 中标候选人公示.....26

53d0127-d181-42f0-9c1a-b5cb8653d5af

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式 26
7.4 中标结果公告媒介 26
7.5 履约担保 26
7.6 签订合同 26
8．重新招标和不再招标 26
8.1 重新招标 26
8.2 不再招标 27
9．纪律和监督 27
9.1 对招标人的纪律要求 27
9.2 对投标人的纪律要求 27
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 27
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 27
9.5 异议 27
9.6 监督部门 27
10．招标投标采用方式 27
11．需要补充的其他内容 28
第三章　评标办法（综合评分法） 29
评标办法细则（综合评分法） 43
一、资格审查 43
1．审查标准 43
2．审查程序 44
3．审查结果 44
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 45
二、评标办法 45
1. 评标办法 45
2. 评审标准 45
3. 评标程序 45
第四章　合同条款及格式 49
第五章　工程量清单 53
第六章　投标文件格式 65

9f9-d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

第一章　招标公告

公告发布日期：	2026-06-02 18:17:30		
项目名称：	崂山区人民医院（精装修工程）（暂估价）		
工程地点：	深圳路以东、长沙路以北、东韩地铁站东北侧		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	区财政资金及政府专项债
招标工程类型：	房屋建筑-科研、教育、医疗用房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅰ类工程
本项目总投资额：	2469978300 元	**工程造价：**	136380388.64 元
结构形式：	框架	**工程规模：**	229870 平方米
计划文号：	青崂发改投资〔2025〕36 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛金家岭控股集团有限公司		
建设单位联系人：	栾工	**建设单位联系电话：**	0532-80957293
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	中建八局发展建设有限公司,中建八局第四建设有限公司	**招标单位地址：**	山东省青岛市
招标单位联系人：	田凯、闫曼曼	**招标单位联系电话：**	18653226803
招标代理单位：	青岛炫信工程管理咨询有限公司		
招标代理项目负责人：	李玲	**招标代理项目负责人联系电话：**	0532-55555553
项目统一代码（编码）：	2405-370212-04-01-389255	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-88999737
监督部门地址：	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号	**监督部门其他联系方式：**	/

一、项目基本情况

1.工程概况：崂山区人民医院（精装修工程）包括医疗综合楼、医养综合楼、科研教学中心、感染楼、液氧站、服务驿站、地下车库、污水处理站、地铁出入口连接通道的精装修工程以及为完成本工程内容所必需的各项工作。

2.招标内容：施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
不分标段	229870 平方米	崂山区人民医院（精装修工程）（暂估价）	136380388.64

二、投标企业应具备的条件

1、具有独立法人资格的企业或机构；

2、具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质；

3、具有安全生产许可证；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人资格要求

1、本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格；

2、要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）；

3、项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体要求

本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求
本项目不分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评分法

八、同类工程经验要求

1、投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2、潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3、同类工程界定：单项合同额10000万元及以上的装饰装修工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼 【第四开标室(仅限于工程项目预约使用)】	投标截止时间、开标时间:	2026-06-23 09:30:00

十二、其他

1．本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：田凯、闫曼曼，联系电话：18653226803、13864241568，邮箱：18653226803@163.com、 cscec8401@163.com，传真：/，地址：青岛市崂山区

3．投诉举报电话：0532-88999737

4．网上技术支持电话：0532-85871505

5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

9575d127-d181-421c-81a-b5cb8653d5af

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	中建八局发展建设有限公司,中建八局第四建设有限公司
		地址	山东省青岛市
		联系人	田凯、闫曼曼
		电话	18653226803
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛炫信工程管理咨询有限公司
		地址	青岛市崂山区香山路滢海大厦
		联系人	李玲
		电话	0532-55555553
1.1.4	项目名称		崂山区人民医院（精装修工程）（暂估价）
1.1.5	建设地点		深圳路以东、长沙路以北、东韩地铁站东北侧
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		区财政资金及政府专项债
1.2.3	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　184　日历天 计划开工日期　2026-06-30 计划竣工日期　2026-12-30 其他补充内容　实际开工日期以招标人书面通知为准。**
1.3.3	**质量要求**		**一次性验收合格并配合招标单位获取鲁班奖**
1.4.1	**投标人的资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	**专业分包**		**中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式		在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和

9575d127-d181-42f9-90[illegible]3653d5a

		修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：对行业信用等级评价 AA 级及以上的或公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。 未减免金额（元）：人民币（¥500000 元） 减免后金额：人民币（¥250000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：** **电汇或电子保函（包含青岛市数字一体化电子保函综合服务平台、保险公司、担保公司和银行机构开具的电子保函等）或纸质银行保函或纸质保险保函 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色扫描件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。 4.2 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由投标人基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色扫描件、保费由投标人基本账户缴纳凭证彩色扫描件（或保险费为 0〈如免费〉的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）**

9575d127-d181-42f9-9

		彩色扫描件。 4.3 确需以纸质银行保函形式提交的，投标人须在投标截止时间前，开标现场提交至招标代理机构，同时在投标文件中应附银行保函彩色扫描件、保险费由投标人基本账户缴纳凭证彩色扫描件（或保险费为 0〈如免费〉的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。 银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.4 确需以纸质保险保函形式提交的，投标人须在投标截止时间前，开标现场提交至招标代理机构。同时在投标文件中应附保险保函彩色扫描件、保险费由投标人基本账户缴纳凭证彩色扫描件（或保险费为 0〈如免费〉的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7.无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.5	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页

9575d127-d181-42f9-9

		＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过‘标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.2	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.3	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的 投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码； CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及 全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人

9575d127-d181-42f9-90

		不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）；（3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.3	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 9 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 3 人，评标专家 6 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机**
6.4.3	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处

9575d127-d181-42f9-9c

			理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.2	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
9.6	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区住房和城乡建设局**
		电话	**0532-88999737**
		地址	**青岛市崂山区仙霞岭路 18 号**
		监督部门其他联系方式	**/**
10.1	是否采用电子招标投标		是
10.2	**技术标书是否采用暗标评审**		**采用，本项目对投标人编制技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成（可插入图片），但不得出现任何可以识别投标人身份的内容（如名称、logo、人员信息等），否则投标无效。**
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
11.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**		
11.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。		
11.5	**否决投标情况的最新认定（招标文件中如有与本条款描述内容不一致的，以本条款为准）：出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，**		

	两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。	
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
11.9	**报价要求**	**投标报价方式：总价（元）**
11.10	**招标代理费：**	**中标人支付，不单独列项 招标代理服务费由中标人支付。支付金额为以中标额为基数按差额定率累进法计算，具体费率为：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%、500-1000 万元 0.55%、1000-5000 万元 0.35%、5000-10000 万元 0.2%、10000-100000 万元 0.05%投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。**
11.11	**智慧评审项目**	**本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。链接：https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DowloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b**
11.12	**根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。**	
11.13	**解释权**	**构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为**

			准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
11.14	项目班子最低配备要求		项目经理一名（资格要求详见招标公告）。 备注：1．在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。2.已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件彩色扫描件，否则不予认可。
11.15	招标人补充的其他内容	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
		不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
		招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩	
		中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。	
		根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
		本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
		投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
		本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	

9575d127-d181-4219-90

		根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起3年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
11.16	需要补充的其他内容：		1、本工程招标、投标、开标、评标、定标全过程由崂山区公证处现场公证。 2、本项目专家评审费、公证费由中标单位支付，投标单位报价综合考虑时，不单独列项。 3、投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、施工扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民扰费用等；施工方案中的室内地面、内外墙的防裂抗裂措施等各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。 4、各投标人自行踏勘现场以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制、充分认识施工部位与周边情况的关系，充分考虑现场工作区生活区的位置、施工中对院内及周边正常使用应采取的必需安全、质量保护等措施及任何其他足以影响承包价的情况，有关上述因素造成的相关措施费用业主将来不再支付，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 5、相同描述的清单在不同单位工程子目下，结算时以较低价计取。 6、空气检测费、临时水电费、材料设备抽检送检费、系统检测 等所有政府有关部门规定需要检验检测的费用在清单价中综合考虑，中标后不再另行计取。 7、招标完成后，承包人须与发包人签订《安全管理协议书》及《工程项目管理协议》。 8、招标文件中施工合同相关条款参照执行，具体以合同签订为准。 9、中标后，承包人必须严格按照国家、省、市、等有关规定支付劳务工工资、不得拖欠或克扣，同时承包人必须严格监管分包单位对工人工资的支付。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资而导致的停工闹事等事件。 10、.本项目为智能辅助评标项目，智能评审项（企业资质、人员配备、企业业绩、获得奖项等）评审标准若出现逻辑关系设置与备注文字表述不一致情形，以评审标准备注文字表述为准； 11、图纸链接：https://pan.baidu.com/s/1FB9ExiiGHz-pWjqmHlMjqg 提取码: 2h3q

9575d127-d181-42f9-90

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

9575d127-0121-4bf9-9c1a-b5cb8653d5af

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件：见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式：见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式：见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改：见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。

3．投标文件

0575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件组成。

3.1.2 投标文件商务文件应包括但不限于以下内容：

①法定代表人身份证明或授权委托书；

②资格后审申请证明文件-资质证明；

③资格后审申请证明文件-营业执照、安全生产许可证等；

④投标承诺书；

⑤由投标人自行盖章确认的企业最新章程；

⑥项目负责人证明材料；

⑦近年完成的类似项目汇总表；

⑧拟委任的项目班子成员一览表；

⑨针对本项目拟投入施工组织分析及建议；

⑩其他资料（如有，格式自拟）。

3.1.3 投标文件技术文件应包括但不限于以下内容：

①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；

②施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

③施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

④各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

⑤安全文明施工和环境保护措施；

⑥项目管理班子的人员岗位职责、分工；.

⑦劳动力、机械设备和材料投入计划；

⑧关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

⑨冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

⑩技术创新、节能环保应用情况；

3.1.4 投标文件报价文件应包括但不限于以下内容：

①投标函及投标函附录

②投标函基础信息；

③投标函；

④投标函附录；

⑤工程量清单（绑定 gczj 文件）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应根据山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

0575d127-0181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

3.2.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.2.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.2.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合有关要求。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的验收证明材料。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）

（1）施工合同；

（2）专业工程竣工验收证明材料或项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的验收证明材料。（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

9575d127-d181-49f9-9c1a-b5eb8653d5af

（1）施工合同；

（2）专业工程竣工验收证明材料或项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.4.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。因投标人原因导致无法解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。

3.7.1 投标文件的编制：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件副本份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.3 装订的其他要求：见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的加密

投标文件的加密：见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

投标文件的递交：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

投标文件的修改与撤回：见投标人须知前附表。

5．开标

5.1 开标时间和地点

开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施：见投标人须知前附表。

6．资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

9375d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书及相关证明材料；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 3 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数

0575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

点有明显错误的除外。

6.4.3 评标及补救措施：见投标人须知前附表。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

中标候选人公示媒介及期限：见投标人须知前附表。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

中标通知书和中标结果通知发出的形式：见投标人须知前附表。

7.4 中标结果公告媒介

中标结果公告媒介：见投标人须知前附表。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

9575d127-d181-4249-9c1a-b5cb8653d5af

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

监督部门：见投标人须知前附表。

10．招标投标采用方式

10.1 是否采用电子招标投标：见投标人须知前附表。

10.2 技术标书是否采用暗标评审：见“投标人须知前附表”。

11．需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

第三章　评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号、IP 地址、投标相关人员等 6 种情况的检查 出现以下情况，由评标委员会否决其投标： （1）不同投标人的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；资格预审项目中，以上信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体比对发现上述问题的。 （2）不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的。经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、 编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、 生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投 标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 （3）不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 （4）不同投标人在投标过程中的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的制作、签章、上传、解密四个阶段中任一或多个阶段 IP 地址信息一致情形，应在评标委员会的要求下，一个小时内提供陈述说明材料。若未按时提供陈述说明材料，或陈述说明材料理由不合理的。 （5）不同投标人的投标文件（资格预审申请文件）载明的投标授权委托人联系方式一致或实际为同一人、联合体成员为同一法人、项目管理成员为同一人、项目负责人证书编号相同的。 （6）单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的，否决所有涉及单位投标。单位负责人，是指

9575d127-d1a1-42f9-9e1a-b5c18b53d5af

		单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、投标保证金 (相关标书内容在投标保证金中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，质量目标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。)

9575d127-d181-42b-9c12-05eb8653d5af

2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 (相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求** (需同时满足以下要求) : 1、 具有建筑业/专业承包/建筑装修装饰工程/一级 2、 具有安全生产许可证建筑施工 备注:1、具有独立法人资格的企业或机构； 2、具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质； 3、具有安全生产许可证； 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明、资质证书副本、营业执照、安全生产许可证、企业章程中体现。) 2、项目经理 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求) : 1、 具有工程类执业资格证书/注册建造师/一级/建筑工程 2、 具有安全生产考核合格证/B 证 备注:（1）本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有建筑工程专业一级注册建造师资格； （2）要求承担本工程负责人须具有安全生产

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5eb8653d5af

		考核合格证（B 证）； （3）项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。 需提供：承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书，安全生产考核证（B 证）。提供相关证书、身份证及社保证明原件扫描件。在职缴纳社会保险证明材料（青岛本地的从社保网直接打印；社保网不能打印的，由当地社保部门出具证明，并在资格审查现场网上查询）。项目负责人无在建承诺。 3、法定代表人身份证明或授权委托书 法定代表人身份证明及法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书及授权代理人身份证。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 4、资质证书副本 电子版须为原件扫描件。(相关标书内容在资质证书副本中体现。) 5、营业执照 电子版须为原件扫描件。(相关标书内容在营业执照中体现。) 6、安全生产许可证 电子版须为原件扫描件供。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 7、投标承诺书 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书原件扫描件。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 8、企业章程 由投标人自行盖章确认的企业最新章程扫描件。(相关标书内容在企业章程中体现。) 9、投标保证金缴纳凭证或电子保函 按照招标文件要求提供。(相关标书内容在投标保证金中体现。) 10、项目负责人 （1）本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有建筑工程专业一级注册建造师资格； （2）要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）； （3）项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。 需提供：承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书，安全生产考核证（B 证）。提供相关证书、身份证及社保证明原件扫描件。在职缴纳社会保险证明材料（青岛本地的从社保网直接打印；社保网不能打印的，由当地社保部门出具证明，并在资格审查现场网上查询）。项目负责人无在建承诺。(相关标书内容在项目负责人中

9575d127-d181-42f9-9e1a-b5cb8653d3ef

		体现。)
2.2.1	分值构成（总分100.0分）	商务标:22.0分;技术标:33.0分;报价评审:45.0分;
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4时，A1=所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当9≤n≤10时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当11≤n≤12时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当13≤n≤14时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当15≤n≤16时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当17≤n≤∞时，A1=所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93%～107%(含93%和107%)，其他工程评标基准价有效范围为A1的90%～110%（含90%和110%） 第三步：确定评标基准价A2: 按照第一

9575d127-d181-42f9-9c12-05cb8653d5af

		步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5eb8653d3cf

		个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素	分值	评审标准

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5db8653d5cf

资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5 分) 2、 职称工程类及以上高级工程师(每项加 0.5 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
	企业业绩	3.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 业绩竣工时间 2021-01-01 及之后 2、 单项合同额 10000 万元及以上每条业绩得 3 分 备注:上 5 年度完成的类似工程每项加 3 分（单项合同额 10000 万元及以上的装饰装修工程）
	获得奖项	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1 分) 1.1.1、 具有国家级（类） 1.1.2、 具有质量奖 1.1.3、 获奖时间 2021-01-01 之后 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖 1.2.3、 获奖时间 2023-01-01 之后 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 0.5 分) 2.1.1、 具有国家级（类） 2.1.2、 具有安全文明奖 2.1.3、 获奖时间 2021-01-01 之后 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.3 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖

9575d127-d181-42f9-9c1a-15e8653d6

			2.2.3、 获奖时间 2023-01-01 之后 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取 最高级别得分，不累计计分。 注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	根据投标人同类项目施工经验、施工方法，企业综合实力以及针对本项目提出的施工应急方案措施等，评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分 1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项)： 1、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5 分) 2、 职称工程类及以上高级工程师(每项加 0.5 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
	企业业绩	15.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求)： 1、 业绩竣工时间 2021-01-01 及之后 2、 单项合同额 10000 万元及以上 每条业绩得 3 分 备注:上 5 年度完成的类似工程每项加 3 分。（单项合同额 10000 万元及以上的装饰装修工程）
	企业荣誉	5.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项)： 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1 分)

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5c1e8e5e0e0

			1.1.1、 具有国家级（类） 1.1.2、 具有质量奖 1.1.3、 获奖时间 2021-01-01 之后 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖 1.2.3、 获奖时间 2023-01-01 之后 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 0.5 分) 2.1.1、 具有国家级（类） 2.1.2、 具有安全文明奖 2.1.3、 获奖时间 2021-01-01 之后 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.3 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖 2.2.3、 获奖时间 2023-01-01 之后 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取 最高级别得分，不累计计分。 注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	4.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，（共 4 分）；相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	4.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，（共 4 分）；相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措	4.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施，（共 4 分）；相关标书内容在施工进度计划

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653f3f1

	施		和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	4.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施，（共 4 分）；相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施，（共 3 分）；相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划，（共 3 分）；相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，（共 3 分）；相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施，（共 3 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工，（共 3 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	2.0	技术创新、节能环保应用情况，（共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价	5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣

9575d127-d181-4219-9c1a-b5cb8f53d5a

			减 0.1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	10.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

同类工程界定为单项合同额 10000 万元及以上的装饰装修工程。若投标人提供总承包业绩中包含建筑装饰装修工程内容，业绩证明资料中需体现评审所需指标（装饰装修部分专业工程造价），否则不予认可。

（一）类似工程施工总承包业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的验收证明材料。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

（二）类似工程专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）专业工程竣工验收证明材料或项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

备注：工程业绩资料中的竣工日期以项目验收证明或建设单位出具的业主证明材料中的竣工日期为准。

（三）施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的验收证明材料。（安全文明工地类奖项无需提供）。

0575d127-d181-42f9-9c1a-f6f86580e0d1

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

（四）专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）专业工程竣工验收证明材料或项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；（安全文明工地类奖项无需提供）

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

（五）国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

（六）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政行业工程质量评价（原金杯奖）（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政行业工程质量评价（原金杯奖）、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

（七）本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

9575d127-0181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

评标办法细则（综合评分法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的验收证明材料、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、专业工程竣工验收证明材料或项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

9575d127-d18f-4249-9e1a-b5cb3653d5af

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

0575d127-d181-42f9-9c1e-b5eb8653d5af

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，根据投标人得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准与响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 资格评审标准：见“评标办法前附表”；

2.1.3 资格审查打分：见“评标办法前附表”。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见“评标办法前附表”；

（2）技术标：见“评标办法前附表”；

（3）报价：见“评标办法前附表”。

2.2.2 基准价计算

基准价计算方法：见“评标办法前附表”。

2.2.3 偏差率计算

偏差率计算公式：见“评标办法前附表”。

2.2.4 评分标准

（1）资格审查打分：见“评标办法前附表”；

（2）商务标评分标准：见“评标办法前附表”；

（3）技术标评分标准：见“评标办法前附表”；

（4）报价评分标准：见“评标办法前附表”。

3. 评标程序

9375d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人。

3.1 商务标评审

（一）初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件商务标进行初步评审：

1.MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查；

2.投标保证金缴纳。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评分。

商务标评审因素主要包括项目管理班子配备、类似工程施工业绩、获得奖项等内容。

1.项目管理班子配备情况

（1）投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

（2）相关人员的职称证明应当以颁发的有效证书为准。

（3）项目管理班子配备得分标准见评标办法前附表。

2.类似工程施工业绩

企业类似工程业绩加分标准见评标办法前附表。

项目负责人类似工程业绩加分标准见评标办法前附表。

3.获得奖项

（1）获得奖项加分标准见评标办法前附表。

（2）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政行业工程质量评价（原金杯奖）（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政行业工程质量评价（原金杯奖）、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

9575d127-0181-49f9-9c1a-b5cb8053d5af

3.2 技术标评审

（一）初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1.技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。

2.否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。

3.投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

1.技术标详细评审要点应包括下列内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。

（5）安全文明施工和环境保护措施。

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工。

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划。

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。

（10）技术创新、节能环保应用情况。

（11）项目负责人陈述或答辩（如有）。

2.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少（1）-（9）项中三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

3.需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号。陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式。陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

4.投标文件技术标的最终得分，详见技术标汇总规则设置（保留2位小数，不四舍五入，以下相同）。

5.评委的自由裁量权权重每项不应超过50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的60%，或者与其最终得分相差超过30%的，应当对其评分做出书面说明。

6.投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为0分。

7.招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.3 报价文件评审

0575d127-0121-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

（一）初步评审

评标委员会应当按照招标文件规定，对报价文件进行初步评审：

1.投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）；

2.投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值；

3.清单报价相似度分析。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的报价文件，按照招标文件规定的报价评标标准和方法进行量化评审。

4.关于评标过程中的澄清、说明和补正：

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

5. 推荐中标候选人

5.1 评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

5.2 评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

5.3 编制评标报告

（1）编制评标报告。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。

（2）评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

（3）向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

6. 确定预中标人

招标人应当确定排名第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

0575d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

第四章　合同条款及格式

1.本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：**崂山区人民医院（精装修工程）（暂估价）**

2.2 工程地点：**崂山区深圳路以东、长沙路以北、东韩地铁站东北侧**

2.3 工程承包范围：施工图范围内的全部内容，详见工程量清单。

3.合同工期

计划工期：　184 日历天

计划开工日期　2026- 06 - 30

计划竣工日期　2026- 12 -30

其他补充内容　实际开工日期以招标人书面通知为准。

4.质量标准

一次性验收合格并配合招标单位获取鲁班奖。

5.安全文明施工

严格按照不低于青岛市“四位一体”标准化工地标准进行施工。

6.支付

6.1 预付款支付比例或金额:10%(含安全文明施工费)。

6.2 进度付款的审核方式和支付的约定:根据项目施工进展情况，付款周期按月进行，由承包人申报产值，经监理单位、咨询单位及发包人代表审定签字后，发包人按审定进度款的 80%签发付款凭证并付款。发包人每次付款前，承包人应当开具同等金额的真实有效的增值税专用发票并经发包人验证通过，否则发包人有权拒付相应款项。结算完成后付款时，承包人需开具 100%结算款全额发票，保修期满后不再开具发票。承包人对发票的真伪、完整、合法负有终身责任，如提供发票后期涉税问题，承包人承担全部违约责任。

6.3 竣工结算审核:依据国家、省、市相关规定进行拨付;余 3%作为质保金在缺陷责任期满且乙方履行维保义务后无息付清。

7.竣工验收

竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

8.缺陷责任与保修

8.1 缺陷责任期的具体期限：自通过竣工验收之日起计算，24 个月。

8.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

8.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下方式：

057d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

8.4 质量保证金的返还：质量保证金无息返还。

8.5.工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

8.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

8.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

8.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

8.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

8.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

8.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

8.6.合同其他约定：

本项目为暂估价招标，具体合同条款签订将参照总包合同约定进行调整。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

9575d107-0181-42f9-9e1a-b5cb8653d5af

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

第五章　工程量清单

见附录

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

招标控制价编制说明

工程名称：崂山区人民医院精装修工程

一、工程概况

崂山区人民医院精装修工程,本工程位于青岛市崂山区深圳路以东、长沙路以北，东韩地铁站东北侧。

项目总建筑面积约23万平方米。项目医疗综合楼地下2层,地上12层;科研教学中心,地下2层,地上4层;医养综合楼,地下2层,地上14层;感染楼,地上4层;服务驿站地上1层;液氧站地上1层;地下车库为地下2层。采用装配式建造技术的楼座为:医疗综合楼的5~12F、科研教学中心的1F~4F、医养综合楼的1F~14F、感染楼的1F~4F。

结构类型：医疗综合楼、医养综合楼为框架—剪力墙结构,其它均为框架结构。

设计使用年限：基础和主体结构为50年。

抗震等级：医疗综合楼的框架为一级、剪力墙为一级;医养综合楼的框架为一级、剪力墙为一级;其它楼座框架结构的抗震等级均为二级;局部大跨度框架为一级;地下车库的抗震等级,负一层:医疗综合楼及其相关范围框架为一级、剪力墙为一级;医养综合楼及其相关范围为一级,其它为二级,负二层:医疗综合楼为一级,其余均为二级。

二、编制范围

本工程控制价编制范围包含但不限于以下内容：施工图纸范围内的精装工程及为完成本工程内容所必需的各项工作。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013）；
5. 《山东省建筑工程消耗量定额》（SD01-31-2016）；

6. 《山东省安装工程消耗量定额》（SD02-31-2016）；

7. 《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

8. 《山东省建筑工程消耗量定额山东省价目表》(2020 年)；

9. 《山东省安装工程消耗量定额山东省价目表》(2020 年)；

10. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022 版）》（鲁建标字[2022]7 号）；

11. 《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10 号）；

12. 山东省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字[2020]24 号）；

13. 《青岛市住房和城乡建设局关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字[2020]17 号）；

14. 山东省建设工程消耗量定额、概算定额价目表及机械台班单价表》（鲁标定字〔2019〕3 号）；

15. 《山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2021 年度）》（鲁建标字〔2022〕2 号 ）；

16. 《山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2022 年度）》（鲁建标字〔2023〕7 号 ）；

17. 《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知》（鲁建标字〔2023〕2 号)；

18. 《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程计价依据动态调整汇编（2023 年度）的通知》（鲁建标字〔2024〕3 号）；

19. 《山东省住房和城乡建设厅关于不再计列“疫情防控措施费”

9573d127d181429 0c1a15cb8653d5a6

的通知》（鲁建标函〔2024〕2 号）；

20. 关于明确《山东省建筑工程消耗量定额》《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》有关问题的通知；

21. 国家、省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；

22. 青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发执行有关文件；

23. 经施工图审查机构审查通过的建设工程设计文件及相关资料；

24. 施工现场地质勘探资料、水文气象资料；

25. 招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

26. 本工程图纸、答疑；

27. 其他相关资料及规定。

四、编制程序

1、明确控制价编制要求，收集与编制有关的资料，进行现场勘查;

2、根据施工图纸及招标文件，参照相关的清单计价规范及工程定额、工程量计算规则、施工费用计算规则、市场价格等情况编制控制价。

3、编写报告，经财政审核后出具正式报告。

五、工程类别

根据《青岛市工程计价管理》（2024 年）的相关规定，本项目建筑工程Ⅰ类，装饰工程Ⅱ类，安装工程民用工程类别。

六、人工工日单价

定额综合人工费省价执行：建筑工程 128 元/工日，装饰工程 138 元/工日，安装工程 138 元/工日；

定额综合人工费市价执行：建筑工程 131 元/工日，装饰工程 146 元/工日，安装工程 137 元/工日。

七、材料价格

本工程主要材料价格参考 2026 年第 3 期《青岛材价》结合市场价及主体控制价考虑。

八、其他说明 1

1. 甲供材：无。
2. 综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容，报价人报价时应按图纸要求及上述规定综合考虑。
3. 用于本工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用，应包括在工程量清单的单价与总价之中。
4. 本工程材料价格中均已包含采保费等费用。
5. 工程量清单的综合单价已充分考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施等因素。
6. 工程量清单的综合单价已充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响和现场实际情况及可能降低工效的因素。
7. 本控制价中混凝土均按商品砼考虑，图纸设计要求的添加剂费用除清单单独列项外，均包含在商品混凝土材料单价中。
8. 砂浆均按散装干拌砂浆考虑。
9. 本工程中使用的石材、块料各清单的工作内容均包含开槽、开孔、倒角、磨异形边、六面防护、石材结晶、面砖酸洗打蜡等特殊加工内容。
10. 本工程中使用的石材、块料均已综合考虑了因规格偏大或偏小，地面排版不同而产生的损耗等。
11. 本工程满刮腻子清单的综合单价已包含室内腻子护角条等费用。
12. 室内墙面、柱面、天棚和门洞口的阳角已综合考虑抗裂砂浆护角，阴角已综合考虑加设塑料护角条。
13. 工程中的各专业管道预留孔洞、配电箱洞口封堵、通风管道洞口封堵、空调预留洞及封堵在综合单价中综合考虑。
14. 本工程主材及设备的品牌及规格选用需符合设计规范及招标人要求；
15. 本工程按增值税一般计取税金。
16. 建设项目工伤保险按规定计入，结算时按规定调整。
17. 本工程所有涉及二次设计的清单项目的综合单价中已综合考虑相应的深化设计费用。
18. 未尽事宜详见答疑文件、设计图纸。
19. 配电箱到各个灯具、插座、医疗带等设备的供电回路按桥架内为WDZB1T1D1-YJY电缆、桥架外为WDZB1T1D1-BYJ电线考虑。
20. 病房内卫生间洁具、灯具、开关、插座等属于集成卫生间范畴，成套计入不单独考虑。

21. 墙体剔槽含剔槽及墙体挂网、抹灰恢复等一切内容。
22. 精装工程中标清单与主体中标清单相同项单价不一致时，以界面划分作为各自的结算单价。
23. 精装工程各项中标单价不得超过控制价清单单价，中标价超控制价项按控制价单价作为结算单价；当清单相同或类似项目矛盾时，以综合单价就低不就高的原则计算。
24. 超高降效费用均在报价中综合考虑。
25. 电气专业中预留道闸强弱电、预留安检强弱电、感应器接线盒均按接线盒考虑。
26. 优质优价奖项按《关于在房屋建筑和市政工程中落实优质优价政策的通知》鲁建建管字（2019）16号文，国家级优质工程标准计入控制价。
27. 控制价编制答疑与财政局审核答疑存在冲突时，以财政局审核答疑为准。
28. 报价时，应综合考虑施工范围内的竣工验收保洁、工程施工过程中日常检查所需要的保洁以及交付前项目的精保洁等，费用综合考虑在投标报价中，不再另计。
29. 报价时，应综合考虑地下车库、医养综合楼、医养综合楼裙房、医疗综合楼北侧区域的脚手架，费用综合考虑在投标报价中，不再另计。

九、其他说明 2

(一)、车库范围精装修界面划分

停车位区域、楼梯间、机房、报警阀室、配电室、强弱电间、水暖井、换热站、污水处理站、卫生间（负二层及负一层 H-J 轴）、人防车库（除电梯厅）不属于精装修区域；库房、门厅、电梯厅、接驳大厅、地铁接驳区、综合服务区域、其他卫生间、医疗综合楼北侧车库一层范围内厨房及消防控制室等为精装修区域，室外走廊吊顶为精装修范围。

(二)、地上主楼部分精装修界面划分

1、门诊中心及医疗综合楼：水箱间、水暖井、排烟井、风井、水井、动力井、物流井、强弱电井、强弱电间、各种机房（风机房、空调机房、全空气机房、空压机房、净水机房、负压机房、净化机房、汇聚机房、灾备机房、电梯机房、箱式物流机房、基站机房、预留机房）、UPS、消防水箱间、太阳能水箱间、水处理间、污水泵间、生活水泵房、楼梯间、冷却水、非精装区域的楼梯前室、非精装区域的电梯前室、避难走道（不与大厅连通）、开敞阳台、消防车道不属于精装修区域；其余区域在精装修范围。

2、医养中心及裙房：水暖井、强弱电井、配电井、动力井、风井、物流井、物流站点、工具间、开敞阳台、各种机房（设备机房、空调机

房、新风机房、水处理机房、风机房、电梯机房、排烟机房、加压送风机房）、楼梯间、物流站点、杂物间不属于精装修区域；其余区域在精装修范围。

3、感染楼：水暖井、强弱电井、工具间、各种机房（风机房、空调机房、水处理机房、预留机房）、楼梯间不属于精装修区域；其余区域在精装修范围。

4、科研中心：水暖井、强弱电间、各种机房（风机房、空调机房、信息机房）、设备间、配电间、楼梯间、电梯冲顶空间不属于精装修区域；其余区域在精装修范围。

5、服务驿站、液氧站、天桥、地铁连接通道：服务驿站配电间、楼梯间不属于精装修区域，其余区域在精装修范围。天桥楼梯间不属于精装修范围，其余区域在精装修范围。

6、除集成卫生间、门诊中心及医疗综合楼非医疗专项房间的电动推拉门（抢救室、创伤复苏、外科治疗、门诊手术、洗胃、消洗、部分走廊间）以外的其他电动推拉门属于医疗专项范围，不在本次精装范围内。

(三)、安装工程精装修界面划分

1.精装图纸范围内灯具、开关、插座、配电箱及配套管线等包含在精装范围内。

2.精装图纸范围内水暖井至卫生间及卫生间内管道；洁具、阀门、烘手器、小厨宝、直饮水设备及其它附属内容包含在精装范围内。

(四)、其他界面划分

1.各医疗专项区域不在本次精装范围内。

2.其他精装范围以精装图纸为准。

十、编制结果

《崂山区人民医院精装修工程》

控制价：136380388.64（大写： 壹亿叁仟陆佰叁拾捌万零叁佰捌拾捌元陆角肆分）。

十一、附件

1.附表 1：《崂山区人民医院精装修工程控制价精装修界面说明》

工程量清单编制说明

工程名称：崂山区人民医院精装修工程

一、报价人须知

1. 工程量清单计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填表的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4. 投标人用于本工程的各类费用，应包括在工程量清单的单价与总价之中。
5. 综合单价组成除项目特征描述的内容外，还应包含规范附录所涉及的内容，投标人报价时应按图纸要求及上述规定综合考虑。
6. 报价时应结合招标文件、工程量清单、设计文件、相关标准规范、现场情况、工程特点、施工方案、工程计价有关规定、市场价格等综合考虑。
7. 金额均应以人民币表示。
8. 报价时，优质优价奖项按《关于在房屋建筑和市政工程中落实优质优价政策的通知》鲁建建管字（2019）16 号文，国家级优质工程标准计入；
9. 精装工程中标清单与主体中标清单相同项单价不一致时，以界面划分作为各自的结算单价。
10. 精装工程各项中标单价不得超过控制价清单单价，中标价超控制价项按控制价单价作为结算单价；当清单相同或类似项目矛盾时，以综合单价就低不就高的原则计算。
11. 超高降效费用均在报价中综合考虑。

95731127-d181-4219-9e1a-b5cb9653d5af

12.控制价编制答疑与财政局审核答疑存在冲突时，以财政局审核答疑为准。

二、工程概况

崂山区人民医院精装修工程，本工程位于青岛市崂山区深圳路以东、长沙路以北，东韩地铁站东北侧。

项目总建筑面积约23万平方米。项目医疗综合楼地下2层,地上12层;科研教学中心,地下2层,地上4层;医养综合楼,地下2层,地上14层;感染楼,地上4层;服务驿站地上1层;液氧站地上1层;地下车库为地下2层。采用装配式建造技术的楼座为:医疗综合楼的5~12F、科研教学中心的1F~4F、医养综合楼的1F~14F、感染楼的1F~4F。

三、编制范围

本工程控制价编制范围包含但不限于以下内容：施工图纸范围内的精装工程及为完成本工程内容所必需的各项工作。

四、编制依据

28.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

29.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

30.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

31.《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013）；

32.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022）》（鲁建标字[2022]7号）；

33.《青岛市工程计价管理》（2024年）；

34.《关于在房屋建筑和市政工程中落实优质优价政策的通知》鲁建建管字（2019）16号文；

35.《青岛市建筑工程智慧化工地建设费用参考计价依据》；

36.青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发执行有关文件；

37. 经施工图审查机构审查通过的建设工程设计文件及相关资料；

38. 施工现场地质勘探资料、水文气象资料；

39. 招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

40. 本工程图纸、答疑；

41. 其他相关资料及规定。

五、其他说明

1. 清单所列项目工程量，按委托方提供的资料进行计算，不作为进度款拨付和结算的依据，结算时按实调整。
2. 本工程砂浆按散装干拌砂浆考虑，混凝土均按商品砼考虑，图纸设计要求的添加剂费用、泵送费用除清单单独列项外，均包含在商品混凝土材料单价中，结算不另行计取。
3. 报价时应综合考虑材料倒运、作业面狭窄、密闭空间施工及完成其他相关项目等所有工作，结算不另行计取。
4. 本工程已综合考虑各种材料的采保费、检验试验费、工程检测费等相关质标费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取。
5. 报价时需综合考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施等因素。
6. 报价时应综合考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响和现场实际情况及可能降低工效的因素。
7. 门窗报价时综合考虑门窗套、门锁门吸、通风器、闭门器、合页等

9575d1e7-d1a1-42f5-9c1a-5cb8653d5af

全部配件。

8. 本工程满刮腻子报价时综合考虑室内腻子护角条等费用。

9. 报价人需综合考虑各专业管道预留孔洞、配电箱洞口封堵、通风管道洞口封堵、空调预留洞及封堵等。

10. 本工程主材及设备的品牌及规格选用需符合设计规范及招标人要求。

11. 其他未尽事宜详见招标文件及建设工程工程量清单计价规范。

12. 报价人需综合考虑施工范围内的竣工验收保洁、工程施工过程中日常检查所需要的保洁以及交付前项目的精保洁等，费用综合考虑在投标报价中，不再另计。

13. 报价人需综合考虑地下车库、医养综合楼、医养综合楼裙房、医疗综合楼北侧区域的脚手架，费用综合考虑在投标报价中，不再另计。

14. 一笔费用项目的综合单价已包含规费、税金。

15. 建设项目工伤保险按规定计入，结算时按规定调整。

9575d1e7-d1a1-42b9-9c1a-15cb8e53d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

第六章　投标文件格式

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目　录

商务文件

1、投标保证金

2、资格审查资料

3、法定代表人身份证明或授权委托书

4、资格后审申请证明文件-资质证明

5、资质证书副本

6、营业执照

7、安全生产许可证

8、投标承诺书

9、企业章程

10、项目负责人

11、近年完成的类似项目汇总表

12、拟委任的项目班子成员一览表

13、投标人获奖汇总表

14、其他资料

15、针对本项目拟投入施工组织分析及建议

95f75d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

1、投标保证金

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61 号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下:

1.本项目要求投标企业资质为_____级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免 50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

9675d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653f5a0

3、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

8、投标承诺书

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投　标　人：（公章）

日期：年月日

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　录

技术文件

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

9375d127-df87-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　录

报价文件

1、投标函及投标函附录

2、投标函基础信息

3、投标函

4、投标函附录

5、工程量清单（绑定 gczj 文件）

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

3、投标函

投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以：单位名称：，项目经理姓名:，质量目标:，工期:，总价:元，大写:元，按照合同约定履行义务。

2.我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

9575d127-d181-4f9-9e1a-b5cb8653d5af

投　标　人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（印章）

年月日

4、投标函附录

（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

投　标　人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（印章）

年月日

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

附录一

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	精装修-土建装饰-地下车库		0.00		
2	精装修-土建装饰-综合楼北侧		0.00		
3	精装修-土建装饰-医疗综合楼		0.00		
4	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房		0.00		
5	精装修-土建装饰-医养中心		0.00		
6	精装修-土建装饰-医养中心裙房		0.00		
7	精装修-土建装饰-科研教学中心		0.00		
8	精装修-土建装饰-感染楼		0.00		
9	精装修-土建装饰-服务驿站		0.00		
10	精装修-土建装饰-天桥		0.00		
11	精装修-电气工程		0.00		
12	精装修-给排水工程		0.00		
合计					

9f7a0197-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	精装修-土建装饰-地下车库		0.00		
1.1	精装工程		0.00		
2	精装修-土建装饰-综合楼北侧		0.00		
2.1	精装工程		0.00		
3	精装修-土建装饰-医疗综合楼		0.00		
3.1	精装工程		0.00		
4	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房		0.00		
4.1	精装工程		0.00		
5	精装修-土建装饰-医养中心		0.00		
5.1	土建工程		0.00		
5.2	精装工程		0.00		
6	精装修-土建装饰-医养中心裙房		0.00		
6.1	土建工程		0.00		
6.2	精装工程		0.00		
7	精装修-土建装饰-科研教学中心		0.00		
7.1	土建工程		0.00		
7.2	精装工程		0.00		
8	精装修-土建装饰-感染楼		0.00		
8.1	精装工程		0.00		
9	精装修-土建装饰-服务驿站		0.00		
9.1	精装工程		0.00		
10	精装修-土建装饰-天桥		0.00		
10.1	精装工程		0.00		
11	精装修-电气工程		0.00		
11.1	医疗综合楼		0.00		
11.2	感染楼		0.00		
11.3	服务驿站、液氧站		0.00		
11.4	地铁站连接通道		0.00		
11.5	地下车库及人防医院		0.00		
11.6	科研教学中心		0.00		
11.7	医养综合楼		0.00		
12	精装修-给排水工程		0.00		
12.1	医疗综合楼		0.00		
12.2	感染楼		0.00		
12.3	地下车库（非人防）		0.00		
12.4	医养楼		0.00		
12.5	科研楼		0.00		
12.6	人防车库		0.00		
合计					

92e50127-d181-42f9-9c1a-b5cb8b53d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	精装修-土建装饰-地下车库		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	门窗工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-综合楼北侧		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	门窗工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

9f3e3027-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-医疗综合楼		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	门窗工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	栏杆工程		
1.7	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	门窗工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	栏杆工程		
1.7	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

9f5f12e0181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-医养中心		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	天棚工程		
1.3	墙面工程		
1.4	踢脚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	栏杆工程		
1.7	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9f1d12e0-21-4219-9e1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-医养中心裙房		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	踢脚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	栏杆工程		
1.7	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

9f3e3027-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程　　第5页 共13页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-科研教学中心		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	门窗工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	栏杆工程		
1.7	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

9f5da1a7-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-感染楼		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	门窗工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	栏杆工程		
1.7	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-服务驿站		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	墙面工程		
1.4	天棚工程		
1.5	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

9f1d12e0-21-4219-9e1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-土建装饰-天桥		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	踢脚工程		
1.3	墙面工程		
1.4	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	精装修-电气工程		
	医疗综合楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

9f1d12e0-21-4219-9e1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	感染楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	服务驿站、液氧站		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	地铁站连接通道		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

9f1-1f02-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	地下车库及人防医院		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	科研教学中心		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

9f5f12e0-0181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	医养综合楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	精装修-给排水工程		
	医疗综合楼		
1	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	感染楼		
1	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
2	措施项目费		

9f1f1127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	地下车库（非人防）		
1	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	医养楼		
1	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

9f3d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	科研楼		
1	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	人防车库		
1	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

9e1a-b5cb8653d5af

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		精装修-土建装饰-地下车库						
		精装工程						
		楼地面工程						
1	011102003001	块料楼地面（CT-02）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm灰色地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含暗室增加费	m2	163.45			
2	011102003002	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含暗室增加费	m2	5564.33			
3	011102003003	块料楼地面（CT-06、CT-14）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含暗室增加费	m2	561.7			
4	011102003004	块料楼地面（岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.颜色拼接综合考虑，含暗室增加费	m2	4379.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011102003	块料楼地面		m2	4379.34			
5	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉; 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）; 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚花岗岩饰面，打磨剖光、结晶处理; 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）; 5.防护层材料种类:综合考虑; 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑。 7.含暗室增加费	m2	315.46			
6	011102001002	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉; 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）; 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材饰面，打磨剖光、结晶处理; 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）; 5.防护层材料种类:综合考虑; 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑。 7.含暗室增加费	m2	18.59			
		踢脚工程						
7	011105006001	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm; 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定; 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300; 4.龙骨综合考虑; 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）; 6.含暗室增加费	m	3727.1317			
		门窗工程						
8	010802003001	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门; 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃; 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装; 5.防火等级满足设计要求; 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 7.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费; 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	249.78			
9	010802003002	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门; 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装; 4.防火等级满足设计要求; 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费; 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	93.61			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010802003003	钢质门（电动推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:M-21 2.厂家定制成品素色钢质门; 3.含门头盖（业主选型） 4.防火等级满足设计要求; 5.含电动开启设备、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费; 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	13.8			
		墙面工程						
11	011406003001	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用，含暗室增加费	m2	6911.56			
12	011204003001	块料墙面（内墙19 CT-03）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能;颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含暗室增加费	m2	804.18			
13	011204003002	块料墙面（内墙5 CT-05）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道）， 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能;颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含暗室增加费	m2	614.47			
14	011204001001	石材墙面（墙面20 ST-05）	1、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、混凝土预制块上钻孔打入M8×80膨胀螺栓(双向间距由石材尺寸定); 2、L50×50×5角钢固定件与在墙上膨胀螺栓连接; 3、8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接，竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应，竖向龙骨间距小于一米; 4、L50×50×5横向角钢与竖向龙骨焊接，金属干挂件与横向角钢用螺栓固定，横向龙骨间距按石材高度‘ 5、25厚石材开槽，插入到金属干挂件中，板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬，表面用硅酮胶密封; 6、综合考虑六面防护、结晶、防污处理、倒角、碰尖等费用; 7、含暗室增加费。	m2	1763.12			
15	011207001001	墙面装饰板（墙面10-MT-01/	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板; 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根	m2	2105.52			

955d12-1181-...-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011207001001	MT-02/MT-04/MT-05)	据放线固定钢架基层; 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝; 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝; 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝; 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定; 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900;清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度; 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3;挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400; 9.1200宽，通高，15mm厚蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置; 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含暗室增加费。	m2	2105.52			
16	011207001002	墙面装饰板（墙面10-MT-08）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板; 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层；; 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝; 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝; 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝; 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定; 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900;清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度; 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3;挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400; 9.1200宽，通高，15mm厚仿木纹蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置; 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	18.3796			
17	011207001003	墙面装饰板（墙面10-搪瓷钢板）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板; 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层; 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定	m2	300.11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011207001003	墙面装饰板（墙面10-搪瓷钢板）	间距根据板缝； 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1.5mm 搪瓷钢板面板+13mm 铝蜂窝+0.5mm 镀锌钢板背衬，安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置；	m2	300.11			
18	011207001004	墙面装饰板（墙面30 玻纤树脂板）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板隔墙）； 2.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘结在石膏板； 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含暗室增加费。	m2	59.5984			
19	011208001001	柱(梁)面装饰（墙面27-包圆柱AL-08/AL-09/AL-10）	1.采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定； 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理； 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整； 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm； 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定； 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含暗室增加费。	m2	135.72			
20	011210003001	玻璃隔断（GL-10）	1.边框材料种类、规格:详见设计图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚钢化玻璃（超白玻） 3.嵌缝、塞口材料品种:其余内容满足图纸设计要求 4.耐火极限≥1小时 5.隔断上方封堵（到结构顶板）：横向纵向龙骨50*50*5方钢，间距600，满填岩棉不小于50厚，容重不小于100KG/m3，两侧双层12厚石膏板 6.综合考虑隔断上玻璃门、门框、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容 7.综合考虑锚固件等全部辅材 8.含暗室增加费	m2	1048.83			
		天棚工程						
21	011407002001	天棚喷刷涂料【用于地下室、顶棚6、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3mm厚面层耐水腻子分层找平 3.无机防水涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑 5.含暗室增加费	m2	3210.8017			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	01B001	镀锌型钢转化层、镀锌型钢龙骨加固	1.设计规范要求：详见T-TD-01天花转换层通用节点图 2.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费	t	10.18			
23	011302001001	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸 6.含暗室增加费	m2	99.21			
24	011302001002	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*600*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸 6.含暗室增加费	m2	60.2579			
25	011302001003	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*通长*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	23.6734			
26	011302001004	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸 6.含暗室增加费	m2	448.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	011302002001	【顶6】AL05仿木纹格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(龙骨喷白漆)) 3.根据铝格栅的规格尺寸，安装与板材配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 4.装配铝格栅，在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装 5.格栅安装完后，板面擦拭干净，并进行成品保护 6.面层材料品种、规格:仿木纹格栅吊顶 7.含暗室增加费	m2	487.83			
28	011302002002	【顶6】AL04白色格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(龙骨喷白漆)) 3.根据铝格栅的规格尺寸，安装与板材配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 4.装配铝格栅，在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装 5.格栅安装完后，板面擦拭干净，并进行成品保护 6.面层材料品种、规格:白色格栅100*20*1.2@100 7.含暗室增加费	m2	1491.6			
29	011302001005	【顶棚7】OT02负氧离子健康板600*600*5、600*1200*5	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：负氧离子硅钙板600*600*5、600*1200*15 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸 8.含暗室增加费	m2	510.34			
30	011302001006	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计 8.含暗室增加费	m2	3523.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011302001007	【顶棚8】AL-06蜂窝铝板白色 1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：蜂窝铝板白色 1200*4000*15 6、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计 7.含暗室增加费	m2	4205.78			
32	011302001008	【顶棚8】AL-06蜂窝铝板白色 1200*4000*15（跌级）	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：蜂窝铝板白色 1200*4000*15 6、包含侧面龙骨及饰面板，详见天花通用详图三节点11。 7.含暗室增加费	m2	6.6			
33	011302001009	【顶棚8】MT-04 驼色蜂窝钢板	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：MT-04 驼色蜂窝钢板，1200宽，15mm厚 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计 8.含暗室增加费	m2	103.67			
34	011302001010	【顶棚12】防水纸面石膏板	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢主龙骨CB60x27中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.C型轻钢覆面次龙骨CB50x27用吸顶吊件联结，间距≤800,次龙骨与次龙骨间距400 5.双层防水纸面石膏板9.5mm,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200 6.含暗室增加费	m2	1364.22			
35	011304001001	灯槽【节点1、2】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点1、2; 2.其余内容满足图纸设计要求 3.计算规则：按m计算，仅计算灯槽突出部分（120*200mm）的龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料.	m	240.97			
36	011304001002	灯槽【节点3】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点3; 2.其余内容满足图纸设计要求 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的顶部龙骨、双层石膏板和侧面铝单板，不含灯带及涂料; 4.含暗室增加费	m	111.11			

9575d127-1-4f0-9e1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011304001003	灯槽【节点4】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点4； 2.其余内容满足图纸设计要求 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面铝单板及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂； 4.含暗室增加费	m	287			
38	011304001004	灯槽【节点7】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点7； 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点7； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽底部蜂窝铝板及龙骨，不含灯带及涂料； 4.含暗室增加费。	m	242.2			
39	011304001005	灯槽【节点12】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点12； 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点12； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的龙骨、双层石膏板，不含灯带及涂料； 4.含暗室增加费。	m	78.65			
40	011302001011	铝单板防火卷帘【天花通用详图四节点1、2、3】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:天花通用详图四节点1、2、3 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花通用详图四节点1、2、3 3.面层材料品种、规格:铝单板2.5mm 4.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费	m2	22.69			
41	01B002	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含暗室增加费	个	75			
42	01B003	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含暗室增加费	个	51			
43	011304002001	成品定制铝合金风口【节点4、5、6、7】	1.规格尺寸：天花通用详图五节点4、5、6、7 2.颜色同天花色,内部管道深灰色无机涂料 3.边框综合考虑，含暗室增加费	m2	30.15			
		其他工程						
44	011505001001	洗漱台（涂料墙独立盆）	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面（防火板橱柜）,做法详图纸T-QD-301-1 2.挡水台：50mm高人造石 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含暗室增加费	套	10			
45	011207001005	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	1.位置：卫生间洗手台处，做法详图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类、规格:9mm厚不燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀暖灰钛不锈钢 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含暗室增加费	m2	3.844			
46	01B004	公共卫生间洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚无机人造石，T-QD-501-1/503-1 2.挡水台：50mm高人造石,300高12厚无	m	39.09			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	01B004	公共卫生间洗手台	机人造石裙边 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含暗室增加费	m	39.09			
47	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-501-3/503-3 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费	m2	63.848			
48	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-301-2 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费	m2	12.5			
49	011210002001	卫生间隔断（含小便斗侧板）	1.骨架、边框材料种类、规格:做法详见图纸T-QD-501-504 2.隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚驼色铝蜂窝隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:包含穿墙螺栓、指示锁、合页、挂衣钩、置物板、镀暖灰钛不锈钢包边、踢脚等 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费	m2	140.38			
50	011503005001	卫生间安全扶手	1.部位：卫生间 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.综合考虑螺栓、预埋件、固定件等材料，包含安装费 4.其余内容满足图纸设计要求，含暗室增加费	m	35.6			
51	011505008001	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准 2.综合考虑固定件、安装费等全部费用 3.含暗室增加费	个	64			
52	010808004001	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:满足图纸设计要求 6.含暗室增加费	m	575.1			
53	011207001006	消火栓、管井暗门（蜂窝钢板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管间距500-600mm，立柱40*40*4mm镀锌方管； 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚蜂窝钢板 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.消防箱顶部、侧面9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202-6； 7.含暗室增加费。	m2	58.88			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	011204001002	消火栓、管井暗门（石材）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3mm镀锌方钢; 2.面层材料品种、规格、颜色:石材; 3.背封1.0mm镀锌钢板; 4.消防箱顶部、侧面9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-209; 7.含暗室增加费。	m2	20.24			
55	011207001007	消火栓、管井暗门（1.5mm铝板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm; 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板; 3.背封1.0mm镀锌钢板; 4.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204; 6.含暗室增加费	m2	49.68			
		精装修-土建装饰-综合楼北侧						
		精装工程						
		楼地面工程						
56	011102003005	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	833.11			
57	011102003006	块料楼地面（CT-06、CT-14）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	207.36			
58	011102003007	块料楼地面（CT-08）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*9mm防滑地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗	m2	426.68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	011102003007	块料楼地面（CT-08）	老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	426.68			
59	011102001003	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉； 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）； 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材饰面，打磨剖光、结晶处理； 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）； 5.防护层材料种类:综合考虑； 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑。 7.含暗室增加费	m2	5.6			
		踢脚工程						
60	011105006002	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm； 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定； 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300； 4.龙骨综合考虑； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）；	m	331.9			
		门窗工程						
61	010802003004	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	12.5			
62	010802003005	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 4.防火等级满足设计要求； 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费。 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	10.5			
		墙面工程						
63	011406003002	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍	m2	1129.76			

9575d12...-42f9-9c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	011406003002	内墙腻子涂料（PT-04）	3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用	m2	1129.76			
64	011204003003	块料墙面（内墙5 CT-05）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道）， 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	577.09			
65	011204003004	块料墙面（内墙5 CT-11）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm白色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	583.23			
		天棚工程						
66	011302001012	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	1313.27			
67	011302001013	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	196.82			

957d12...-42...-9e14...5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	01B006	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	6			
69	01B007	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	8			
		精装修-土建装饰-医疗综合楼						
		精装工程						
		楼地面工程						
70	011102003008	块料楼地面（CT-02）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm灰色地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	44.78			
71	011102003009	块料楼地面（CT-04、CT-06）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*10mm地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	646.61			
72	011102003010	块料楼地面（CT-04、CT-06、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	9429.69			
73	011102003011	块料楼地面（CT-08）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥	m2	68.93			

9575d12...11817...9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	011102003011	块料楼地面（CT-08）	粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*9mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	68.93			
74	011102003012	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	1013.27			
75	011102003013	块料楼地面（CT-15、CT-16、CT-20）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm仿水磨石地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	525.6			
76	011102003014	块料楼地面（CT-15、CT-16、CT-20）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm仿水磨石地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	222.14			
77	011102003015	块料楼地面（岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不	m2	2281.1			

9575d12... ...9c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	011102003015	块料楼地面（岩板）	退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求； 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求； 7.颜色拼接综合考虑，含超高降效费。	m2	2281.1			
78	011103004001	塑料卷材楼地面（PL-01、PL-02、PL-06）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC地板面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道； 5.含超高降效费。	m2	16887.55			
79	011103004002	塑料卷材楼地面（PL-04、PL-05）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心仿地毯PVC卷材面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道； 5.含超高降效费。	m2	100			
80	011102001004	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉； 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）； 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材饰面，打磨剖光、结晶处理； 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）； 5.防护层材料种类:综合考虑； 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑； 7.含超高降效费。	m2	246.48			
		踢脚工程						
81	011105006003	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm； 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定； 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300； 4.龙骨综合考虑； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）； 6.含超高降效费。	m	4778.88			
82	011105004001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:80mm； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂； 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻； 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度80mm； 5.基层板综合考虑； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（1.2.5.9）； 7.含超高降效费。	m	3980.4			
83	011105004002	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂； 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻； 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度100mm； 5.基层板综合考虑； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（1.2.5.9）； 7.含超高降效费。	m	4637.41			
		门窗工程						

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	010802003006	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门; 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃; 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装; 5.防火等级满足设计要求; 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 7.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费; 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	2231			
85	010802003007	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门; 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装; 4.防火等级满足设计要求; 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费; 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	1171.62			
86	010802003008	钢质门（电动推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:M-23 2.钢板静末喷涂+抗指纹镀钛板，厂家定制成品钢质门; 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃; 4.防火等级满足设计要求; 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费; 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	110.4			
87	010802001001	玻璃门（玻璃平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-19、M-26 2.10mm钢化超白清玻璃，定制成品铝合金边框; 3.防火等级满足设计要求; 4.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费; 6.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	10.35			
88	010802001002	玻璃门（玻璃推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:M-20、M-24 2.10mm钢化超白清玻璃，定制成品铝合金边框; 3.防火等级满足设计要求; 4.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 5.其余内容详见图纸，含超高降效费; 6.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	8.28			
89	010802003009	钢质门（推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:集成卫生间门 2.厂家定制成品钢质门; 3.含门头盖（业主选型） 4.防火等级满足设计要求; 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费; 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	505.54			
		墙面工程						

9575d12... 32f9-9c1a-05cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	011406003003	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面; 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍; 3.刮腻子遍数:综合考虑; 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用，含超高降效费。	m2	17827.47			
91	011204003005	块料墙面（内墙5 CT-05）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理; 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实; 3.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能;颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费。	m2	5274.03			
92	011204003006	块料墙面（墙面19 CT-03）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实; 2.300*600*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能;颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费。	m2	4984.29			
93	011204003007	块料墙面（墙面19 CT-07）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实; 2.600*1200*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道）; 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能;颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费。	m2	760.01			
94	011204001003	石材墙面（墙面20 ST-05）	1、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、混凝土预制块上钻孔打入M8×80膨胀螺栓(双向间距由石材尺寸定); 2、L50×50×5角钢固定件与在墙上膨胀螺栓连接; 3、8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接，竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应，竖向龙骨间距小于一米; 4、L50×50×5横向角钢与竖向龙骨焊接，金属干挂件与横向角钢用螺栓固定，横向龙骨间距按石材高度‘ 5、25厚石材开槽，插入到金属干挂件中，板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬，表面用硅酮胶密封; 6、综合考虑六面防护、结晶、防污处理、倒角、碰尖等费用; 7、含超高降效费。	m2	620.79			
95	011207001008	集成病房一体化隔音防火复合板内墙	1、一体化隔音防火复合板组成:双面10mm硅酸钙板+80mm(厚)120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,(含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定	m2	169.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
95	011207001008	集成病房一体化隔音防火复合板内	(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	169.4			
96	011207001009	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:单面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉），集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	1526.09			
97	011207001010	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面硅酸钙板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 4、集成装配式墙体饰面组成:单面9MM硅酸钙板,集成饰面防火等级B1级; 5、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 6、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 7、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	117.64			
98	011207001011	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面覆膜金属复合板/单面硅酸钙板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨)。 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:一面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）、一面9MM硅酸钙板,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	148.96			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	011207001012	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	895.63			
100	011207001013	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	1631.94			
101	011207001014	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	50			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
102	011207001015	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）； 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨)； 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm； 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺)； 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级； 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接； 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑； 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	55			
103	011207001016	墙面装饰板（墙面10 MT-01/ MT-02/ MT-04/ MT-05）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层； 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置； 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	906.6			
104	011207001017	墙面装饰板（墙面13 OT-05）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板/轻钢龙骨水泥纤维板）； 2.8mm厚无机预涂板； 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	1078.49			
105	011207001018	墙面装饰板（装配式墙板）	1.基础墙体：轻钢龙骨石膏板； 2.40*60*4方管顶面及地面固定，间距400mm； 3.铝合金导轨龙骨47*25*1.5mm； 4.12mm蜂窝覆膜金属复合板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	1969.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	011207001019	墙面装饰板（装配式墙板）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土； 2.38*10*0.8钢制M型调节龙骨，间距@600； 3.铝合金导轨龙骨47*25*1.5mm； 4.12mm蜂窝覆膜金属复合板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	1677.76			
107	011207001020	墙面装饰板（墙面30玻纤树脂板）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板隔墙） 2.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘结在石膏板 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	7471.71			
108	011207001021	墙面装饰板（墙面30玻纤树脂板）	1.基础墙体（高精砌块/混凝土/现浇发泡混凝土） 2.U型固定夹固定于墙面，50*20轻钢龙骨竖向间距400mm 3.10mm厚硅酸钙板基层 4.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘贴在基层板 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	97.33			
109	011208001002	柱(梁)面装饰（墙面27-包圆柱AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	342.02			
110	011208001003	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	349.89			
111	011207001022	卫生间隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:75厚岩棉，100kg/m3 3.基层材料种类、规格:卫生间侧单层12厚防水石膏板+病房侧双层12厚防水石膏板 4.预埋件及连接件综合考虑 5.压条材料种类、规格：综合考虑 6.1.2mm厚JS-Ⅱ墙面防水涂料 7.含超高降效费。	m2	5121.11			
112	011210003002	玻璃隔断（GL-10）	1.边框材料种类、规格:详见设计图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚钢化玻璃（超白玻） 3.嵌缝、塞口材料品种:其余内容满足图纸设计要求 4.耐火极限≥1小时 5.隔断上方封堵（到结构顶板）：横向	m2	393.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
112	011210003002	玻璃隔断（GL-10）	纵向龙骨50*50*5方钢，间距600，满填岩棉不小于50厚，容重不小于100KG/m3，两侧双层12厚石膏板 6.综合考虑隔断上玻璃门、门框、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容 7.综合考虑锚固件等全部辅材 8.含超高降效费	m2	393.18			
113	011207001023	墙面装饰板（中庭栏河AL-08）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用50x50x5mm镀锌方管，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50x50x5mm镀锌方钢，L50x5mm镀锌角钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定 5.10mm厚不燃板综合考虑 6.填缝材料、收口条、压条、10x10mm凹缝等综合考虑。	m2	202.64			
		天棚工程						
114	011407002002	【顶棚1】天棚喷刷涂料【用于非地下室、顶棚6、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑 5.含超高降效费	m2	8068.55			
115	011407002003	【顶棚1】天棚喷刷涂料【PT02】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.白色无机防水涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑 5.含超高降效费	m2	121.29			
116	01B009	镀锌型钢转化层、镀锌型钢龙骨加固	1.设计规范要求：详见T-TD-01天花转换层通用节点图 2.含超高降效费	t	9.822			
117	011302001014	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	365.16			
118	011302001015	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*600*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内	m2	96.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
118	011302001015	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*600*1】	容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	96.37			
119	011302001016	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	815.31			
120	011302001017	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*通长*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	374.05			
121	011302001018	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*1200*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	3563.06			
122	011302002003	【顶6】AL04白色格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(龙骨喷白漆)) 3.根据铝格栅的规格尺寸，安装与板材配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 4.装配铝格栅，在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基	m2	242.48			

9575d12...181-42f0-9c14-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
122	011302002003	【顶6】AL04白色格栅吊顶	准线向两边安装 5.格栅安装完后，板面擦拭干净，并进行成品保护 6.面层材料品种、规格:白色格栅100*20*1.2@100 7.含超高降效费	m2	242.48			
123	011302001019	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	4996.33			
124	011302001020	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶300*300*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶300*300*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8.具体做法详见设计，含超高降效费	m2	233.92			
125	011302001021	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8.具体做法详见设计，含超高降效费	m2	7314.09			
126	011302001022	【顶棚8】AL-03微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作	m2	2364.17			

9575d12...1181-4...9c1a-b5c8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
126	011302001022	【顶棚8】AL-03微孔蜂	内容 8、具体做法详见设计，含超高降效费	m2	2364.17			
127	011302001023	【顶棚8】AL-20木色条形铝板6000*60*1.2	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：木色条形铝板6000*60*1.2 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8、具体做法详见设计，含超高降效费	m2	249.35			
128	011302001024	【顶棚8】MT-01、MT-02、MT-04 15mm厚蜂窝钢板	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：15mm厚蜂窝钢板 6、含超高降效费	m2	837.49			
129	011302001025	【顶棚8】MT-08 15mm厚蜂窝钢板(覆膜仿木纹)	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：15mm厚蜂窝钢板(覆膜仿木纹)	m2	7.77			
130	011302001026	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或%%C8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15。 7.含超高降效费	m2	7332.86			
131	011302001027	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶（跌级）	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或%%C8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15 7.包含侧面龙骨及饰面板，天花通用详图三节点12 8.含超高降效费	m2	735.69			
132	011302001028	【顶棚8】MT-07 1.5mm镀暖灰钛不锈钢	【顶棚8】MT-07 镀暖灰钛不锈钢(抗指纹) 1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200	m2	44.1			

9575d12...8f...421...9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
132	011302001028	（抗指纹）	2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：MT-07 镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)，1.5mm厚 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8、具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	44.1			
133	010810002001	窗帘盒【节点6】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点6; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费	m	21.33			
134	010810002002	窗帘盒【节点7】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费	m	546.34			
135	010810002003	窗帘盒【节点8】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点8; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费	m	351.87			
136	010810002004	窗帘盒【节点9】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点8; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 2.其余内容满足图纸设计要求; 3.含超高降效费	m	50.15			
137	010810002005	窗帘盒【节点10】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.其余内容满足图纸设计要求，不含灯带 3.含超高降效费	m	871.49			
138	010810002006	天花挡烟垂壁	1.AL-8铝单板 2.详见T-TD-05 3.含超高降效费	m	30			
139	011302001029	铝单板防火卷帘【天花通用详图四节点1、2、3】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:天花通用详图四节点1、2、3 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花通用详图四节点1、2、3 3.面层材料品种、规格:铝单板2.5mm 4.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	56.12			
140	011304001006	灯槽【节点5】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点5; 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点5; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂料; 4.含超高降效费	m	1024.8			
141	011304001007	灯槽【节点1、2】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点1、2;	m	282.12			

9575d127-e381-42f9-0c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
141	011304001007	灯槽【节点1、2】	2.其余内容满足图纸设计要求； 3.计算规则：按m计算，仅计算灯槽突出部分（120*200mm）的龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	282.12			
142	011304001008	灯槽【节点3】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点3； 2.其余内容满足图纸设计要求； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的顶部龙骨、双层石膏板和侧面铝单板，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	435.62			
143	011304001009	灯槽【节点4】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点4； 2.其余内容满足图纸设计要求； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面铝单板和灯槽范围内上双层石膏板，不含灯带； 4.含超高降效费。	m	352.35			
144	011304001010	灯槽【节点12】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点12； 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点12； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的龙骨、双层石膏板，不含灯带及涂料。 4.含超高降效费。	m	215.32			
145	010810005001	窗帘轨（输液导轨及吊架）	1.窗帘轨材质、规格:U型导轨，配可升降挂钩4个 2.满足业主及设计规范要求 2.含超高降效费	m	4268.18			
146	01B010	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含超高降效费	个	1040			
147	01B011	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含超高降效费	个	42			
148	011304002002	成品定制铝合金风口【节点4、5、6、7】	1.规格尺寸：天花通用详图五节点4、5、6、7 2.颜色同天花色,内部管道深灰色无机涂料 3.边框综合考虑，含超高降效费	m2	89.12			
		栏杆工程						
149	011503003001	成品医用扶手	1.部位：医院病房层公共走廊 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.含超高降效费	m	1710.17			
150	011503008001	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=500mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02(1-5) 4.含超高降效费	m	858.72			
151	011503008002	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=900mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板	m	50.6			

9575d12...d1e...421...e1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
151	011503008002	玻璃栏板（窗户）	2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02-6 4.含超高降效费	m	50.6			
152	011503008003	玻璃栏板（标准中庭侧板、标准拦河）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度1.35m，8+1.14PVB+8mm钢化夹层玻璃（超白玻）栏板，顶部1.2mm厚发纹（本色拉丝）不锈钢U型槽 2.固定方式:内侧不锈钢立柱，不锈钢接驳爪，顶部3mm厚不锈钢通长扶手 3.其他:含预埋件，立柱、扶手材质规格满足图纸要求计 4.含超高降效费	m	66.8			
		其他工程						
153	011505001002	洗漱台（涂料墙独立盆）	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面（防火板橱柜）,做法详图纸T-QD-301-1 2.挡水台：50mm高人造石 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	套	318			
154	011207001024	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	1.位置：卫生间洗手台处，做法详图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类、规格:9mm厚不燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀暖灰钛不锈钢 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	m2	190.8			
155	01B012	公共卫生间洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚无机人造石，T-QD-501-1/503-1 2.挡水台：50mm高人造石,300高12厚无机人造石裙边 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	m	20.67			
156	011505010003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-501-3/503-3 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	24.804			
157	011505010004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-301-2 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	349.8			
158	011505010005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，排餐档口 2.框材质、断面尺寸:详见图纸 3.基层材料种类:详见图纸 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	17.36			
159	011210002002	卫生间隔断（含小便斗侧板）	1.骨架、边框材料种类、规格:做法详见图纸T-QD-501-504 2.隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚	m2	630.71			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
159	011210002002	卫生间隔断（含小便斗侧板）	驼色铝蜂窝隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:包含穿墙螺栓、指示锁、合页、挂衣钩、置物板、镀暖灰钛不锈钢包边、踢脚等 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	630.71			
160	011503005002	卫生间安全扶手	1.部位：卫生间 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.综合考虑螺栓、预埋件、固定件等材料，包含安装费 4.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m	47.6			
161	011505008002	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准 2.综合考虑固定件、安装费等全部费用 3.含超高降效费	个	126			
162	010808004002	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:满足图纸设计要求 6.含超高降效费	m	1263.8			
163	011501020001	候诊标准服务台	1.台柜规格:做法详见图纸T-DY-103-01/104-1 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	114.55			
164	011501020002	操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-401-01/402-1/403-01/404-1/406-1/407-2/408-1/410-1 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、灯带、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	2.24			
165	011501020003	茶水间、开水间操作台	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-405-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	68.44			
166	011501020004	污洗柜	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-407-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：拉丝不锈钢 5.其他：包含水盆、水龙头、合页、拉手、挡水条等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	个	14			

9575d12...12f9-9c1a-55cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
167	011501020005	发药、抢救、处置、治疗操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-409-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	169.42			
168	011501020006	处置、治疗操作台（不含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-409-03 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	2.5			
169	011501020007	病房柜子	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-411-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：18+1木纹防火板 5.其他：包含合页、不锈钢挂衣杆等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m2	1199.52			
170	011501001001	挂号收费窗口（柜台、吊楣）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-DT-01-02 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊楣1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料 5.其他：包含灯带、磨边、倒角等全部费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	18.65			
171	011501001002	发药窗口（柜台、吊楣）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-DT-01-03 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊楣1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料，8+8mm钢化夹胶玻璃(超白玻) 5.其他：包含灯带、磨边、倒角等全部费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	8.4			
172	011501001003	抽血窗口（柜台、吊楣）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-CX-01-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊楣1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	10.98			
173	01B013	病房内集成卫生间	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准; 2.包含所有装饰装修、防水、灯具、开关、洁具、插座、面板、扶手等图纸设计所有内容; 3.满足图纸设计要求的成活价; 4.含超高降效费。	个	272			

9575d12c-01e4-42f9-9e1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
174	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比: 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石; 3.含倒角磨边等全部费用; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（3、4、5）; 5.含超高降效费。	m2	438.8023			
175	010809004002	石材窗台板	1.9mm厚不燃板基层; 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石; 3.含倒角磨边等全部费用; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（1、2）; 5.含超高降效费。	m2	188.0582			
176	011204003008	消火栓、管井暗门（瓷砖）	1.背封1.0mm镀锌钢板; 2.L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm; 3.8mm厚水泥纤维板; 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖，专用粘接剂粘贴; 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-201、T-QD-206; 8.含超高降效费。	m2	49.73			
177	011204001004	消火栓、管井暗门（石材）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3mm镀锌方钢; 2.面层材料品种、规格、颜色:石材; 3.消防箱顶部、侧面9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 4.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-209; 6.含超高降效费。	m2	8.5			
178	011207001025	消火栓、管井暗门（蜂窝钢板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管间距500-600mm，立柱40*40*4mm镀锌方管; 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚蜂窝钢板 3.背封1.0mm镀锌钢板; 4.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202-6; 7.含超高降效费。	m2	19.56			
179	011207001026	管井暗门（玻纤树脂板）	1.面层材料品种、规格、颜色:树脂板，成品专用门铰; 3含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-210; 5.含超高降效费。	m2	118.99			
180	011207001027	消火栓、管井暗门（铝单板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm; 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板; 3.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-	m2	62.15			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
180	011207001027	消火栓、管井暗门（铝	QD-204。 5.含超高降效费。	m2	62.15			
181	01B014	独立消火栓包封	1.9.5mm厚纸面石膏板； 2.30*30*3mm镀锌方管； 3.18mm厚阻燃板； 4.不锈钢边框； 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费。详见消火栓包封详图	个	294			
182	01B015	管道包封	1.9mm不燃板基层 2.岩棉，岩棉容重120kg/m3 3.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204 4.含超高降效费。	m	786			
183	01B016	水泥纤维板包管（阳角处理）	1.双层12厚水泥纤维板； 2.C60系列轻钢龙骨； 3.1.2mm厚JS-Ⅱ防水涂料； 4.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费。详见T-QD-103/10	m2	20			
184	01B017	水泥纤维板包管（砖墙）	1.双层12厚水泥纤维板； 2.横向40*40*4mm热镀锌角钢； 3.1.2mm厚JS-Ⅱ防水涂料； 4.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费。详见T-QD-104/8	m2	25			
185	011207001028	墙面装饰板（MS-05人造石）	1.面层：人造石 2.详见T-QD-501-502 3.含超高降效费	m2	10.18			
186	011505010006	镜面玻璃（GL-12）	1.镜面玻璃品种、规格:定制图案夹胶超白玻璃，做法详见图纸T-QD-501-502 2.框材质、断面尺寸:MT-07镀暖灰钛不锈钢(抗指纹) 3.基层材料种类:9mm不燃板 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	22.15			
		精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房						
		精装工程						
		楼地面工程						
187	011102003016	块料楼地面（CT-02）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm灰色地砖； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	293.83			
188	011102003017	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不	m2	753.19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
188	011102003017	块料楼地面（CT-04、CT-09）	退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	753.19			
189	011102003018	块料楼地面（CT-06）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	619.3			
190	011102003019	块料楼地面（CT-15、CT-16、CT-20）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm仿水磨石地砖； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	146.4			
191	011102003020	块料楼地面（岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.颜色拼接综合考虑	m2	3866.13			
192	011103004003	塑料卷材楼地面（PL-01、PL-02、PL-06）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC地板面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道。	m2	10159.11			
193	011102001005	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉； 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）； 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材饰面，打磨剖光、结晶处理； 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）； 5.防护层材料种类:综合考虑；	m2	242.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
193	011102001	石材楼地面	6.酸洗、打蜡要求:综合考虑。	m2	242.02			
		踢脚工程						
194	011105006004	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm； 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定； 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300； 4.龙骨综合考虑； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）。	m	1163.6			
195	011105004003	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:80mm； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂； 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻； 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度80mm； 5.基层板综合考虑； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（1.2.5.9）。	m	3564.72			
		门窗工程						
196	010802003010	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	534.75			
197	010802003011	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 4.防火等级满足设计要求； 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求； 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	111.55			
198	010802003012	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂仿木纹饰面，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	17.25			
199	010802003013	钢质门（电动推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:M-21 2.厂家定制成品钢质门； 3.含门头盖（业主选型） 4.防火等级满足设计要求；	m2	15.18			

9575d12c-01-42f9-0c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
199	010802003013	钢质门（电动推拉门）	5.含电动开启设备、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求； 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	15.18			
200	010802003014	钢质门（电动推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:M-23 2.钢板静末喷涂+抗指纹镀钛板，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.含门头盖（业主选型） 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	34.5			
		墙面工程						
201	011406003004	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用	m2	4175.26			
202	011406003005	内墙腻子涂料（PT-03）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，驼色无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用	m2	124.3323			
203	011204003009	块料墙面（内墙5 CT-05）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	3486.24			
204	011204003010	块料墙面（内墙5 CT-17）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.600*1200*9mm深咖色抗菌除味岩板（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	25			
205	011204003011	块料墙面（墙面19 CT-01）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅米色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费	m2	144.81			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
205	011204003	块料墙面	用	m2	144.81			
206	011204003012	块料墙面（墙面19 CT-03）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	647.1			
207	011204003013	块料墙面（墙面29 CT-03）	1.墙体类型:蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土 2.40*40*4mm镀锌方钢40*40*4mm镀锌角钢架与墙面锚固，留门洞处做钢架加强处理(方钢间距，40*40*4mm竖向方钢间距为900mm，40*4mm镀锌角钢横向间距按照瓷砖规格，详见立面图及详图) 3.按墙砖高度安装配套水平镀锌挂件及调整水平垂直度 4.墙砖(背面备100*80墙砖加固背板胶粘剂固定镀锌挂件上) 5.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 6.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	131.63			
208	011207001029	墙面装饰板（墙面10 MT-01/ MT-02/ MT-03/ MT-04/ MT-05）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置； 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	2552.13			
209	011207001030	墙面装饰板（墙面10-MT-08）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨	m2	8.52			

9575d12...42...05cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
209	011207001030	墙面装饰板（墙面10-MT-08）	40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900;清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚仿木纹蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，	m2	8.52			
210	011207001031	墙面装饰板（墙面10 MT-03）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900;清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.50mm厚电解钢板(1mm镀锌钢板+12厚防潮玻镁板+岩板(容重:48kg/m2)+12厚防潮玻镁板+1mm镀锌钢板,封边及加强筋:镀锌钢板) 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	187.08			
211	011207001032	墙面装饰板（墙面13 OT-05）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板/轻钢龙骨水泥纤维板） 2.8mm厚无机预涂板 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	810.59			
212	011207001033	墙面装饰板（墙面10 AL-20）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根	m2	21.545			

9575d12...-9c2...-b5c8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
212	011207001033	墙面装饰板（墙面10 AL-20）	据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1.2mm厚木色条形铝板； 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	21.545			
213	011204001005	石材墙面（墙面20 ST-05）	1、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、混凝土预制块上钻孔打入M8×80膨胀螺栓(双向间距由石材尺寸定)； 2、L50×50×5角钢固定件与在墙上膨胀螺栓连接； 3、8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接，竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应，竖向龙骨间距小于一米； 4、L50×50×5横向角钢与竖向龙骨焊接，金属干挂件与横向角钢用螺栓固定，横向龙骨间距按石材高度‘ 5、25厚石材开槽，插入到金属干挂件中，板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬，表面用硅酮胶密封； 6、综合考虑六面防护、结晶、防污处理、倒角、碰尖等费用。	m2	592.79			
214	011207001034	墙面装饰板（墙面30 玻纤树脂板）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板隔墙） 2.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘结在石膏板 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	8381.27			
215	011207001035	墙面装饰板（墙面30 玻纤树脂板）	1.基础墙体（高强砌块/混凝土/现浇发泡混凝土） 2.U型固定夹固定于墙面，50*20轻钢龙骨竖向间距400mm 3.10mm厚硅酸钙板基层 4.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘贴在基层板 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	185.36			
216	011207001036	墙面装饰板（墙面26 AL-13/ AL-14/ AL-17/ AL-21/ MT-16）	1.基础墙体：混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.40x20x3热镀锌钢方管调平，30*30*3mm镀锌钢角码连接墙体用M6x75膨胀螺栓固定，间距600mm； 3.按板宽间距，安装复合铝板型材卡件（在两根卡件龙骨中间增加两条纵向50轻钢龙骨，做加强筋)； 4.覆膜铝金属复合板，1220*2440/3050*4毫米	m2	53.45			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
216	011207001036	墙面装饰板（墙面26 AL-13/ AL-14/	（膜0.2mm上层铝厚0.3mm 中间芯层3.2mm下层铝0.3mm）； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	53.45			
217	011207001037	墙面装饰板（墙面26 AL-13/ AL-14/ AL-17/ AL-21/ MT-16）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块； 2.纵向每间距1.2米设置一根进行50x50x4热镀锌钢方管与顶梁和地面固定（适用于加砌块墙体）； 3.40x20x3热镀锌钢方管调平，30*30*3mm镀锌钢角码连接墙体用M6x75膨胀螺栓固定，间距600mm； 4.按板宽间距，安装复合铝板型材卡件（在两根卡件龙骨中间增加两条纵向50轻钢龙骨，做加强筋)； 5.覆膜铝金属复合板，1220*2440/3050*4毫米 （膜0.2mm上层铝厚0.3mm 中间芯层3.2mm下层铝0.3mm）； 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	10			
218	011207001038	墙面装饰板（墙面27 AL-27）	1.基础墙体：混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 3.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 4.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 5.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 6.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 7.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	729.07			
219	011207001039	墙面装饰板（墙面27 AL-27）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块； 2.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 3.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 4.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 5.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 6.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 7.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	20			
220	011208001004	柱(梁)面装饰（墙面27-包圆柱 AL-08/ AL-09/ AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	276.28			
221	011208001005	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱 AL-08/	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定	m2	224.93			

95...d12...-429-...a-b5cb8633d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
221	011208001005	AL-09/AL-10）	2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	224.93			
222	011210005001	成品隔断（AL-19）	1.隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚驼色铝蜂窝隔断 2.配件品种、规格:详见图纸要求，预埋件连接件等综合考虑 3.其余内容满足图纸设计要求。	m2	10.335			
223	011210003003	玻璃隔断（GL-10）	1.边框材料种类、规格:详见设计图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚钢化玻璃（超白玻） 3.嵌缝、塞口材料品种:其余内容满足图纸设计要求 4.耐火极限≥1小时 5.隔断上方封堵（到结构顶板）：横向纵向龙骨50*50*5方钢，间距600，满填岩棉不小于50厚，容重不小于100KG/m3，两侧双层12厚石膏板 6.综合考虑隔断上玻璃门、门框、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容 7.综合考虑锚固件等全部辅材	m2	1265.59			
224	011210005002	成品隔断（铝格栅AL-04）	1.隔断材料品种、规格、颜色:白色铝格栅 2.配件品种、规格:100*20*1.2mm （间距100mm），预埋件连接件等综合考虑 3.其余内容满足图纸设计及规范要求	m2	81.38			
225	011207001040	墙面装饰板（中庭栏河AL-08）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定,详见T-LH-01标准拦河详图 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用50x50x5mm镀锌方管，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50x50x5mm镀锌方钢，L50x5mm镀锌角钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定 5.10mm厚不燃板综合考虑 6.填缝材料、收口条、压条、10x10mm凹缝等综合考虑。	m2	967.89			
226	011207001041	墙面装饰板（中庭栏河OT-01）	1.GRG加强石膏板(白色微水泥饰面) 2.采用L50*50*4@300镀锌角钢框架固定、详见做法详图 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	372			
227	011207001042	墙面装饰板（中庭栏河AL-11灰色条形铝板）	1.面层为2.5mm厚灰色条形铝板，采用与铝板规格配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用50x50x5mm镀锌方管，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50x50x5mm镀锌方钢，L50x5mm镀锌角钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定 5.填缝材料、收口条、压条、10x10mm凹缝等综合考虑。	m2	24			
		天棚工程						

9575d12...-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
228	011407002004	【顶棚1】天棚喷刷涂料【用于非地下时、顶棚6、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	5343.996			
229	011407002005	【顶棚1】天棚喷刷彩色涂料【用于非地下时、顶棚6、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.无机彩色涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	80			
230	011407002006	【顶棚1】天棚喷刷涂料【PT02】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.白色无机防水涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	30.09			
231	01B019	镀锌型钢转化层、镀锌型钢龙骨加固	1.设计规范要求：详见T-TD-01天花转换层通用节点图 2.其余内容满足图纸设计要求	t	13.908			
232	011302001030	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	153.24			
233	011302001031	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*600*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	166.19			
234	011302001032	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300通长】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300通长*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	77.16			
235	011302001033	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm	m2	217.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
235	011302001033	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	217.37			
236	011302001034	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*1200*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*1200*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	966.1			
237	011302002004	【顶6】AL04白色格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(龙骨喷白漆)) 3.根据铝格栅的规格尺寸，安装与板材配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 4.装配铝格栅，在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装 5.格栅安装完后，板面擦拭干净，并进行成品保护 6.面层材料品种、规格:白色格栅100*20*1.2@100	m2	59.32			
238	011302002005	【顶6】AL05仿木纹格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(龙骨喷白漆)) 3.根据铝格栅的规格尺寸，安装与板材配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 4.装配铝格栅，在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装 5.格栅安装完后，板面擦拭干净，并进行成品保护 6.面层材料品种、规格:仿木纹格栅吊顶	m2	124.17			
239	011302001035	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定	m2	2790.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
239	011302001035	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5	5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	2790.6			
240	011302001036	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	463.0656			
241	011302001037	【顶棚8】AL-03微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	4257.51			
242	011302001038	【顶棚8】AL-06蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	333.8			
243	011302001039	【顶棚8】MT-01、MT-02、MT-04 15mm厚蜂窝钢板	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：15mm厚蜂窝钢板	m2	104.91			
244	011302001040	【顶棚8】MT-08 15mm厚蜂窝钢板(覆膜仿木纹)	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：15mm厚蜂窝钢板(覆膜仿木纹)	m2	7.97			

955d12...181-4...9e1a-b5...8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
245	011302001041	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或%%C8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15。	m2	5089.52			
246	011302001042	【顶棚8】MT-07 镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：MT-07 镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)，1.5mm厚 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8、具体做法详见设计图纸	m2	76.91			
247	010810002007	窗帘盒【节点6】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点6; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求.	m	102.31			
248	010810002008	窗帘盒【节点7】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求。	m	39.2			
249	010810002009	窗帘盒【节点8】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点8; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求.	m	21.98			
250	010810002010	窗帘盒【节点10】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求.	m	228.14			
251	011304001011	灯槽【节点5】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点5; 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点5; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂料。	m	465.62			
252	011304001012	灯槽【节点12】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点12; 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点12; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的龙骨、双层石膏板，不含灯带及涂料。	m	39.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
253	011302001043	铝单板防火卷帘【天花通用详图四节点1、2、3】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:天花通用详图四节点1、2、3 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花通用详图四节点1、2、3 3.面层材料品种、规格:铝单板2.5mm 4.其余内容满足图纸设计要求	m2	129.2			
254	010810005002	窗帘轨（输液导轨及吊架）	1.窗帘轨材质、规格:U型导轨，配可升降挂钩4个 2.满足业主及设计规范要求	m	518.05			
255	01B020	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	200			
256	01B021	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	85			
257	011304002003	成品定制铝合金风口【节点4、5、6、7】	1.规格尺寸：天花通用详图五节点4、5、6、7 2.颜色同天花色,内部管道深灰色无机涂料 3.边框综合考虑	m2	50			
258	010810002011	天花挡烟垂壁	1.AL-8铝单板 2.详见T-TD-05	m	30			
		栏杆工程						
259	011503003002	成品医用扶手	1.部位：医院病房层公共走廊 2.扶手材料种类、规格:100mm宽	m	802.36			
260	011503008004	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=500mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02(1-5)	m	389.34			
261	011503008005	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=900mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02-6	m	256.34			
262	011503008006	玻璃栏板（标准中庭侧板、标准拦河）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度1.35m，8+1.14PVB+8mm钢化夹层玻璃（超白玻）栏板，顶部1.2mm厚发纹（本色拉丝）不锈钢U型槽 2.固定方式:内侧不锈钢立柱，不锈钢接驳爪，顶部3mm厚不锈钢通长扶手 3.其他:含预埋件，立柱、扶手材质规格满足图纸要求计	m	158.66			
		其他工程						
263	011505001003	洗漱台（涂料墙独立盆）	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面（防火板橱柜）,做法详图纸T-QD-301-1 2.挡水台：50mm高人造石 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	套	168			
264	011207001043	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	1.位置：卫生间洗手台处，做法详图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类、规格:9mm厚不燃基层	m2	17.136			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
264	011207001043	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀暖灰钛不锈钢 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m2	17.136			
265	011505010007	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 3.综合考虑固定件、安装费等全部费用 4.其余内容满足图纸设计要求	m2	184.8			
266	01B022	公共卫生间洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚无机人造石，T-QD-501-1/503-1 2.挡水台：50mm高人造石,300高12厚无机人造石裙边 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	37.5			
267	011505010008	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-501-3/503-3 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	45			
268	011210002003	卫生间隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:做法详见图纸T-QD-501-504 2.隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚驼色铝蜂窝隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:包含穿墙螺栓、指示锁、合页、挂衣钩、置物板、镀暖灰钛不锈钢包边、踢脚等 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	753.13			
269	011503005003	卫生间安全扶手	1.部位：卫生间 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.综合考虑螺栓、预埋件、固定件等材料，包含安装费 4.其余内容满足图纸设计要求	m	56.7			
270	011505008003	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准 2.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	113			
271	010808004003	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:满足图纸设计要求	m	170.4			
272	011501020008	门诊楼1F咨询服务台	1.台柜规格:椭圆形柜台L=22m，h=1100mm,做法详见图纸T-DY-101-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	1			
273	011501020009	门诊楼1F急诊大厅服务台	1.台柜规格:5100*900*1100,做法详见图纸T-DY-102-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.五金种类、规格:合页五金 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
273	011501020009	门诊楼1F急诊大厅服务	5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	1			
274	011501020010	门诊楼1F花坛	1.台柜规格:7140*3570*450,做法详见图纸T-DY-109-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.五金种类、规格:合页五金 4.面层：12mm厚灰色有机人造石 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	7			
275	011501020011	门诊楼候诊标准服务台	1.台柜规格:做法详见图纸T-DY-103-01/104-1 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	74.2			
276	011501020012	门诊楼1F儿科服务台	1.台柜规格:直型柜台L=7850m，h=1100mm,做法详见图纸T-DY-105-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	1			
277	011501020013	操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-401-01/402-1/403-01/404-1/406-1/407-2/408-1/410-1 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、灯带、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	5.18			
278	011501020014	茶水间、开水间操作台	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-405-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	9.55			
279	011501020015	污洗柜	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-407-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：拉丝不锈钢 5.其他：包含水盆、合页、拉手、挡水条等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	6			
280	011501020016	发药、抢救、处置、治疗操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-409-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	23.52			
281	011501001004	挂号收费窗口（柜台、吊帽）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-DT-01-02 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、	m	11.45			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
281	011501001004	挂号收费窗口（柜台、吊楣）	18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊楣1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料 5.其他：包含灯带、磨边、倒角等全部费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	11.45			
282	011501001005	发药窗口（柜台、吊楣）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-DT-01-03 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊楣1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料，8+8mm钢化夹胶玻璃(超白玻) 5.其他：包含灯带、磨边、倒角等全部费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	2.81			
283	011501001006	抽血窗口（柜台、吊楣）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-CX-01-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊楣1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	3.6			
284	010809004003	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比: 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石; 3.含倒角磨边等全部费用; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（3、4、5）。	m2	118.2699			
285	010809004004	石材窗台板	1.9mm厚不燃板基层; 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石; 3.含倒角磨边等全部费用; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（1、2）。	m2	78.8466			
286	011204003014	消火栓、管井暗门（瓷砖）	1.背封1.0mm镀锌钢板; 2.L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm; 3.8mm厚水泥纤维板; 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖，专用粘接剂粘贴; 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-201、T-QD-206。	m2	5.32			
287	011207001044	管井暗门（玻纤树脂板）	1.面层材料品种、规格、颜色:树脂板，成品专用门铰; 3含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-209。	m2	26.64			
288	011207001045	消火栓、管井暗门（蜂窝铝板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm; 2.面层材料品种、规格、颜色:蜂窝铝板; 3.背封1.0mm镀锌钢板; 4.9mm厚玻镁板; 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专	m2	10.66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
288	011207001045	消火栓、管井暗门（蜂窝铝板）	用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202。	m2	10.66			
289	011204001006	消火栓、管井暗门（石材）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3mm镀锌方钢； 2.面层材料品种、规格、颜色:石材； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.9mm厚玻镁板； 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-209。	m2	10.66			
290	011207001046	消火栓、管井暗门（1.5mm铝板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204。	m2	36.97			
291	01B023	管道包封	1.9mm不燃板基层 2.岩棉，岩棉容重120kg/m3 3.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204。	m	318			
292	011207001047	墙面装饰板（MS-05人造石）	1.M10螺栓穿墙体钢背板，L40*40*4镀锌角钢竖向间距@300，9厚硅酸钙板基层外粘贴人造石材。 2.面层：人造石 3.详见T-QD-501-502	m2	30.77			
293	011505010009	镜面玻璃（GL-12）	1.镜面玻璃品种、规格:定制图案夹胶超白玻璃，做法详见图纸T-QD-501-502 2.框材质、断面尺寸:MT-07镀暖灰钛不锈钢(抗指纹) 3.基层材料种类:9mm不燃板 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	32.27			
		精装修-土建装饰-医养中心						
		土建工程						
		砌筑工程						
294	010405001001	轻质墙板	1.墙板材质:ALC 2.墙板厚度:200mm 3.墙体安装铁件、填缝材料综合考虑 4.含超高降效费。	m2	19.72			
295	010405001002	轻质墙板	1.墙板材质:ALC 2.墙板厚度:150mm 3.墙体安装铁件、填缝材料综合考虑 4.含超高降效费。	m2	21.24			
296	010402001001	高精砌块墙（高度≤3.6m）	1.砌块品种、规格、强度等级:高精砌块 2.墙体类型:非承重墙 3.砂浆强度等级:不低于Ma5的专用砂浆 4.综合考虑墙顶部与梁底、板底连接斜砌砖墙、砂浆填充等 5.含超高降效费。	m3	6.2085			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
297	010402001002	高精砌块墙（高度＞3.6m）	1.砌块品种、规格、强度等级:高精砌块 2.墙体类型:非承重墙 3.砂浆强度等级:不低于Ma5的专用砂浆 4.综合考虑墙顶部与梁底、板底连接斜砌砖墙、砂浆填充等 5.含超高降效费。	m3	2.05			
		精装工程						
		楼地面工程						
298	011102003021	块料楼地面（CT-02）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm灰色地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	46.45			
299	011102003022	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	2406.34			
300	011102003023	块料楼地面（CT-06、CT-14）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费。	m2	548.36			
301	011102003024	块料楼地面（岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料;	m2	147.6			

9575d12...b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
301	011102003024	块料楼地面（岩板）	5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.颜色拼接综合考虑，含超高降效费。	m2	147.6			
302	011103004004	塑料卷材楼地面（PL-01、PL-02、PL-06）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平; 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC地板面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光; 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道; 5.含超高降效费。	m2	3626.16			
303	011103004005	塑料卷材楼地面（PL-09）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平; 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC仿木地板面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光; 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道; 5.含超高降效费。	m2	809.68			
304	011102001006	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉; 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）; 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材饰面，打磨剖光、结晶处理; 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）; 5.防护层材料种类:综合考虑; 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑; 7.含超高降效费。	m2	80.543			
		天棚工程						
305	011407002007	【顶棚1】天棚喷刷涂料【用于非地下时、顶棚6、顶棚16、顶棚17】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑 5.含超高降效费	m2	4534.46			
306	011407002008	【顶棚12】天棚喷刷涂料【所有卫生间及常遇水空间天花、地下室天花(遇水及潮湿空间)、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.刮满3mm厚面层耐水腻子找平,面层接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.无机涂料三遍/防水无机涂料三遍(一底、二面漆) 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑 5.含超高降效费	m2	30			
307	011302001044	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	12.77			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
308	011302001045	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	375.56			
309	011302001046	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*1200*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*1200*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	1258.48			
310	011302001047	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：负氧离子健康板 600*600*5 600*1200*5 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	1247.73			
311	011302001048	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*14	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*14 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8.具体做法详见设计，含超高降效费	m2	271.99			
312	011302001049	【顶棚8】AL-06蜂窝铝板白色	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上	m2	113.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
312	011302001049	1200*4000*15	部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、综合考虑压条、收边条等全部工作内容 7、具体做法详见设计，含超高降效费	m2	113.4			
313	011302001050	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15 7.含超高降效费。	m2	3062.42			
314	011302001051	【顶棚12】轻钢龙骨防水石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢主龙骨CB60x27中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.C型轻钢覆面次龙骨CB50x27用吸顶吊件联结,间距≤800,次龙骨与次龙骨间距400 5.双层防水纸面石膏板9.5mm,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200 7.含超高降效费。	m2	30			
315	011302001052	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶（跌级）	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15 7.包含侧面龙骨及饰面板，天花通用详图三节点12 8.含超高降效费。	m2	494.258			
316	010810002012	窗帘盒【节点7】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费。	m	105			
317	010810002013	窗帘盒【节点8】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点8; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费。	m	46.3			
318	010810002014	窗帘盒【节点10】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7;	m	677.48			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
318	010810002014	窗帘盒【节点10】	2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料； 3.其余内容满足图纸设计要求； 4.含超高降效费。	m	677.48			
319	011304001013	灯槽【节点1、2】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点1、2； 2.其余内容满足图纸设计要求； 3.计算规则：按m计算，仅计算灯槽突出部分（120*200mm）的龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	584.79			
320	011304001014	灯槽【节点3】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点3； 2.其余内容满足图纸设计要求； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的顶部龙骨、双层石膏板和侧面铝单板，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	511.84			
321	011304001015	灯槽【节点4】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点4； 2.其余内容满足图纸设计要求； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面铝单板和灯槽范围内上双层石膏板，不含灯带； 4.含超高降效费。	m	86.1			
322	011304001016	灯槽【节点5】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点5； 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点5； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	36.05			
323	010810005003	吊轨（床帘、输液吊轨）	1.材质、规格:U型导轨，配可升降挂钩4个，含吊轨； 2.满足业主及设计规范要求，天花通用详图三节点10； 3.含超高降效费。	m	1434.98			
324	01B025	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含超高降效费	个	179			
325	01B026	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含超高降效费	个	119			
326	011304002004	成品定制铝合金风口【节点4、5、6、7】	1.规格尺寸：天花通用详图五节点4、5、6、7 2.颜色同天花色,内部管道深灰色无机涂料 3.边框综合考虑 4.含超高降效费	m2	20			
327	010810002015	天花挡烟垂壁	1.AL-8铝单板 2.详见T-TD-05 3.含超高降效费	m	20			
		墙面工程						

9575d127-d181-4215-b9-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
328	011406003006	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用 5.含超高降效费	m2	584.78			
329	011204003015	块料墙面（内墙5 CT-01）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅米色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	215.01			
330	011204003016	块料墙面（内墙5 CT-05）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	1632.38			
331	011204003017	块料墙面（内墙19 CT-03）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	656.15			
332	011207001048	墙面装饰板（墙面10-MT-01/MT-02/MT-04/MT-05）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层； 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插	m2	3450.95			

9575d12...1a4b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
332	011207001048	墙面装饰板（墙面10-MT-01/MT-02/MT-04/MT-05）	入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置； 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	3450.95			
333	011207001049	墙面装饰板（墙面13 OT-05）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板/轻钢龙骨水泥纤维板）； 2.8mm厚白色无机预涂板，专用胶粘结在石膏板/纤维板上； 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	441.39			
334	011207001050	墙面装饰板（装配式墙板）	1.基础墙体：轻钢龙骨石膏板 2.40*60*4方管顶面及地面固定，间距400mm； 3.铝合金导轨龙骨47*25*1.5mm； 4.12mm蜂窝覆膜金属复合板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	2030.42			
335	011207001051	墙面装饰板（装配式墙板）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土； 2.38*10*0.8钢制M型调节龙骨，间距@600； 3.铝合金导轨龙骨47*25*1.5mm； 4.12mm蜂窝覆膜金属复合板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	1397.29			
336	011207001052	卫生间隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:75厚岩棉，100kg/m3 3.基层材料种类、规格:卫生间侧单层12厚防水石膏板+病房侧双层12厚防水石膏板 4.预埋件及连接件综合考虑 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.1.2mm厚JS-Ⅱ墙面防水涂料。 7.含超高降效费。	m2	3961.92			
337	011210003004	玻璃隔断（GL-10）	1.边框材料种类、规格:详见设计图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚钢化玻璃（超白玻） 3.嵌缝、塞口材料品种:其余内容满足图纸设计要求 4.耐火极限≥1小时 5.隔断上方封堵（到结构顶板）：横向纵向龙骨50*50*5方钢，间距600，满填岩棉不小于50厚，容重不小于100KG/m3，两侧双层12厚石膏板 6.综合考虑隔断上玻璃门、门框、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容 7.综合考虑锚固件等全部辅材 8.含超高降效费	m2	123.2			
338	011207001053	集成病房一体化隔音防火复合板内墙	1、一体化隔音防火复合板组成:双面10mm硅酸钙板+80mm(厚)120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,(含辅助配件及安装辅材)； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定	m2	123.48			

9575d12...182-92f9-9c1e-65cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
338	011207001053	集成病房一体化隔音防火复合板内	(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	123.48			
339	011207001054	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:单面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉），集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	701.96			
340	011207001055	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面硅酸钙板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 4、集成装配式墙体饰面组成:单面9MM硅酸钙板,集成饰面防火等级B1级; 5、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 6、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 7、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	87.66			
341	011207001056	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面覆膜金属复合板/单面硅酸钙板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨)。 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:一面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）、一面9MM硅酸钙板,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	121.29			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
342	011207001057	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	670.83			
343	011207001058	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	1360.346			
344	011207001059	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	30			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
345	011207001060	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）； 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	35			
346	011208001006	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱 AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	10			
347	011208001007	柱(梁)面装饰（墙面27-包圆柱 AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	10			
		踢脚工程						
348	011105006005	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm; 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定; 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300; 4.龙骨综合考虑; 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）; 6.含超高降效费。	m	1396.53			
349	011105004004	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:80mm; 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂; 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻; 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度80mm;	m	4495.94			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
349	011105004004	塑料板踢脚线	5.基层板综合考虑； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（1.2.5.9）； 7.含超高降效费。	m	4495.94			
		门窗工程						
350	010802003015	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	500.48			
351	010802003016	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 4.防火等级满足设计要求； 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	103.04			
352	010802003017	钢质门（推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:集成卫生间门 2.厂家定制成品钢质门； 3.防火等级满足设计要求； 4.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 6.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	290.72			
		栏杆工程						
353	011503003003	成品医用扶手	1.部位：医院病房层公共走廊 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.含超高降效费	m	416.29			
354	011503008007	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=500mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02(1-5) 4.含超高降效费	m	855.38			
		其他工程						
355	011505001004	洗漱台（涂料墙独立盆）	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面（防火板橱柜）,做法详图纸T-QD-301-1 2.挡水台：50mm高人造石 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	套	42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
356	011207001061	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	1.位置：卫生间洗手台处，做法详图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类、规格:9mm厚不燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀暖灰钛不锈钢 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	m2	16.14			
357	011505010010	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-301-2 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	28.64			
358	011503005004	卫生间安全扶手	1.部位：卫生间 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.综合考虑螺栓、预埋件、固定件等材料，包含安装费 4.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m	41.23			
359	011505008004	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准 2.综合考虑固定件、安装费等全部费用 3.含超高降效费	个	21			
360	010808004004	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:电梯轿厢与墙面地面缝隙封堵综合考虑，满足图纸设计要求 6.含超高降效费	m	142			
361	011501020017	医养楼1F健康中心服务台	1.台柜规格:做法详见图纸T-DY-106-01 2.基层：MT-12白色柜体钢板 3.面层：MS-03咖色人造石(树脂类)、WD-03玻纤树脂板(白色)、MS-03咖色人造石(树脂类)、MT-07镀暖灰钛不锈钢(抗指纹) 4.其他：包含磨边、倒角等费用 5.综合考虑固定件、安装费等全部费用 6.含超高降效费	m	46.2			
362	011501020018	发药、抢救、处置、治疗操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-409-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.轻钢龙骨隔墙，需要用方管加固的 7.综合考虑固定件、安装费等全部费用 8.含超高降效费	m	28			
363	011501020019	污洗柜	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-407-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：拉丝不锈钢 5.其他：包含水盆、合页、拉手、挡水条等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	个	10			

9575d127-d182-42f0-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
364	011501020020	病房柜子	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-411-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：18+1木纹防火板 5.其他：包含合页、不锈钢挂衣杆等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m2	723.07			
365	01B027	病房内集成卫生间	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准; 2.包含所有装饰装修、防水、灯具、开关、洁具、插座、面板、扶手等图纸设计所有内容; 3.满足图纸设计要求的成活价; 4.含超高降效费。	个	158			
366	01B028	管道包封	1.9mm不燃板基层 2.岩棉，岩棉容重120kg/m3 3.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204 4.含超高降效费	m	27			
367	010809004005	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比: 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石; 3.含倒角磨边等全部费用; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（3、4、5）; 5.含超高降效费。	m2	20.17			
368	010809004006	石材窗台板	1.9mm厚不燃板基层; 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石; 3.含倒角磨边等全部费用; 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（1、2）; 5.含超高降效费。	m2	313.42			
369	011204003018	消火栓、管井暗门（瓷砖）	1.背封1.0mm镀锌钢板; 2.L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm; 3.8mm厚水泥纤维板; 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖，专用粘接剂粘贴; 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-201、T-QD-206; 8.含超高降效费。	m2	36.8			
370	011207001062	消火栓、管井暗门（蜂窝钢板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管间距500-600mm，立柱40*40*4mm镀锌方管; 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚蜂窝钢板 3.背封1.0mm镀锌钢板; 4.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面; 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202-6; 7.含超高降效费。	m2	221.12			
		精装修-土建装饰-医养中心裙房						
		土建工程						
		砌筑工程						

9575d12...42f9-...c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
371	010402001003	高精砌块墙（高度≤3.6m）	1.砌块品种、规格、强度等级:高精砌块 2.墙体类型:非承重墙 3.砂浆强度等级:不低于Ma5的专用砂浆 4.综合考虑墙顶部与梁底、板底连接斜砌砖墙、砂浆填充等 5.含超高降效费。	m3	29.1285			
372	010402001004	高精砌块墙（高度＞3.6m）	1.砌块品种、规格、强度等级:高精砌块 2.墙体类型:非承重墙 3.砂浆强度等级:不低于Ma5的专用砂浆 4.综合考虑墙顶部与梁底、板底连接斜砌砖墙、砂浆填充等 5.含超高降效费。	m3	9.708			
		精装工程						
		楼地面工程						
373	011102003025	块料楼地面（CT-02）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm灰色地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求; 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求; 7.含超高降效费	m2	153.37			
374	011102003026	块料楼地面（CT-02）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含超高降效费	m2	51.38			
375	011102003027	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm、800*800*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含超高降效费	m2	438.09			
376	011102003028	块料楼地面（CT-06、CT-14）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖;	m2	471.22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
376	011102003028	块料楼地面（CT-06、CT-14）	4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含超高降效费	m2	471.22			
377	011102003029	块料楼地面（CT-15、CT-16、CT-20）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm仿水磨石地砖； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含超高降效费	m2	320.12			
378	011102003030	块料楼地面（CT-18、CT-19）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm仿理石地砖； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含超高降效费	m2	160.87			
379	011102003031	块料楼地面（岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.颜色拼接综合考虑，含超高降效费	m2	1654.79			
380	011103004006	塑料卷材楼地面（PL-01、PL-02、PL-06）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色：2厚同质透心PVC地板面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道； 5.含超高降效费。	m2	4199.16			
381	011102001007	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉； 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石	m2	23.73			

9575d127...b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
381	011102001007	石材楼地面（ST-06门槛石）	材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）； 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材饰面，打磨剖光、结晶处理； 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）； 5.防护层材料种类:综合考虑； 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑； 7.含超高降效费。	m2	23.73			
		墙面工程						
382	011406003007	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用 5.含超高降效费	m2	1778.17			
383	011204003019	块料墙面（内墙5 CT-01）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅米色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	666.59			
384	011204003020	块料墙面（内墙5 CT-05）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	335.19			
385	011204003021	块料墙面（内墙5 CT-11）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm白色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	33.56			
386	011204003022	块料墙面（内墙5 CT-17）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.600*1200*9mm深咖色抗菌除味岩板（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶	m2	110.69			

9555d12...-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
386	011204003022	块料墙面（内墙5 CT-17）	一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	110.69			
387	011204003023	块料墙面（内墙19 CT-03）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用，含超高降效费	m2	684.3			
388	011204001007	石材墙面（墙面20 ST-05）	1、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、混凝土预制块上钻孔打入M8×80膨胀螺栓(双向间距由石材尺寸定)； 2、L50×50×5角钢固定件与在墙上膨胀螺栓连接； 3、8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接，竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应，竖向龙骨间距小于一米； 4、L50×50×5横向角钢与竖向龙骨焊接，金属干挂件与横向角钢用螺栓固定，横向龙骨间距按石材高度‘ 5、25厚石材开槽，插入到金属干挂件中，板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬，表面用硅酮胶密封； 6、综合考虑六面防护、结晶、防污处理、倒角、碰尖等费用； 7、含超高降效费。	m2	525.77			
389	011207001063	墙面装饰板（墙面10 AL-20）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层； 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，1.2mm厚木色条形铝板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置； 10.填缝材料、收口条、压条等综合考	m2	570.89			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
389	011207001	墙面装饰板	虑，含超高降效费。	m2	570.89			
390	011207001064	墙面装饰板（墙面10-MT-01/MT-02/MT-04/MT-05）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层； 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置； 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	2738.81			
391	011207001065	墙面装饰板（墙面10-MT-08）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层； 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚仿木纹蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置； 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	46.52			

9575d12... 42... 1a b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
392	011207001066	墙面装饰板（墙面13 OT-05）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板/轻钢龙骨水泥纤维板）； 2.8mm厚无机预涂板，专用胶粘结在石膏板/纤维板上； 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	31.77			
393	011207001067	墙面装饰板（墙面30 玻纤树脂板）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板隔墙）； 2.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘结在石膏板； 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	1838.94			
394	011207001068	墙面装饰板（墙面30 玻纤树脂板）	1.基础墙体（高精砌块/混凝土/现浇发泡混凝土）； 2.U型固定夹固定于墙面，50*20轻钢龙骨竖向间距400mm； 3.10mm厚硅酸钙板基层； 4.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘贴在基层板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	56.04			
395	011207001069	集成病房一体化隔音防火复合板内墙	1、一体化隔音防火复合板组成:双面10mm硅酸钙板+80mm(厚)120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,(含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	30.324			
396	011207001070	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:单面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉），集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	35.4			
397	011207001071	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面硅酸钙板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 4、集成装配式墙体饰面组成:单面9MM硅酸钙板,集成饰面防火等级B1级; 5、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接;	m2	6.33			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
397	011207001071	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面硅酸钙板	6、填缝材料、收口条、压条等综合考虑； 7、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	6.33			
398	011207001072	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面覆膜金属复合板/单面硅酸钙板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨)。 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm； 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺)； 5、集成装配式墙体饰面组成:一面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）、一面9MM硅酸钙板,集成饰面防火等级B1级； 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接； 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑； 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	8.37			
399	011207001073	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨)； 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm； 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺)； 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉），集成饰面防火等级B1级； 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接； 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑； 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	55.74			
400	011207001074	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚) 120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨)； 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm； 4、铝合金导轨系统 (含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺)； 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉），集成饰面防火等级B1级； 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金	m2	77.04			

9575d12...-4...-0c1...b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
400	011207001074	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	77.04			
401	011207001075	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	5			
402	011207001076	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）; 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含超高降效费。	m2	10			
403	011207001077	墙面装饰板（墙面26 AL-13/ AL-14/ AL-17/ AL-21/ MT-16)	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块; 2.纵向每间距1.2米设置一根进行50x50x4热镀锌钢方管与顶梁和地面固定（适用于加砌块墙体）; 3.40x20x3热镀锌钢方管调平，30*30*3mm镀锌钢角码连接墙体用M6x75膨胀螺栓固定，间距600mm; 4.按板宽间距，安装复合铝板型材卡件（在两根卡件龙骨中间增加两条纵向50轻钢龙骨，做加强筋); 5.覆膜铝金属复合板，1220*2440/3050*4毫米（膜0.2mm上层铝厚0.3mm中间芯层3.2mm下层铝0.3mm）; 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	51.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
404	011207001078	墙面装饰板（墙面26AL-13/AL-14/AL-17/AL-21/MT-16）	1.基础墙体：混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.40x20x3热镀锌钢方管调平，30*30*3mm镀锌钢角码连接墙体用M6x75膨胀螺栓固定，间距600mm； 3.按板宽间距，安装复合铝板型材卡件（在两根卡件龙骨中间增加两条纵向50轻钢龙骨，做加强筋）； 4.覆膜铝金属复合板，1220*2440/3050*4毫米（膜0.2mm上层铝厚0.3mm中间芯层3.2mm下层铝0.3mm）； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	10			
405	011207001079	墙面装饰板（装配式墙板）	1.基础墙体：轻钢龙骨石膏板； 2.40*60*4方管顶面及地面固定，间距400mm； 3.铝合金导轨龙骨47*25*1.5mm； 4.12mm蜂窝覆膜金属复合板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	124.84			
406	011207001080	墙面装饰板（装配式墙板）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土； 2.38*10*0.8钢制M型调节龙骨，间距@600； 3.铝合金导轨龙骨47*25*1.5mm； 4.12mm蜂窝覆膜金属复合板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	117			
407	011208001008	柱(梁)面装饰（墙面27-包圆柱AL-08/AL-09/AL-10）	1.采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定； 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理； 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整； 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm； 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定； 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	333.87			
408	011208001009	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱 AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定； 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理； 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整； 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm； 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定； 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费。	m2	158.8			
409	011208001010	柱(梁)面装饰（墙面10-MT-07）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板； 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层； 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝； 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用	m2	54.12			

9575d12...2f9...c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
409	011208001010	柱(梁)面装饰（墙面10-MT-07）	4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)1.5mm(实心) 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含暗室增加费 11.含超高降效费。	m2	54.12			
410	011208001011	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱AL-14）	1.面层为4mm厚覆膜铝金属复合板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定； 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理； 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整； 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm； 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定； 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	12.43			
411	011207001081	墙面装饰板（墙面28 GL-12）	1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金龙骨，具体规格详见设计； 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm定制图案烤漆夹胶超白玻璃，满足项目要求，以最终选样为准； 3.填缝材料、收口条、压条等综合考虑，含超高降效费	m2	16.038			
412	011210003005	玻璃隔断（GL-10）	1.边框材料种类、规格:详见设计图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚钢化玻璃（超白玻） 3.嵌缝、塞口材料品种:其余内容满足图纸设计要求 4.耐火极限≥1小时 5.隔断上方封堵（到结构顶板）：横向纵向龙骨50*50*5方钢，间距600，满填岩棉不小于50厚，容重不小于100KG/m3，两侧双层12厚石膏板 6.综合考虑隔断上玻璃门、门框、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容 7.综合考虑锚固件等全部辅材 8.含超高降效费。	m2	373.769			
413	011207001082	卫生间隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨； 2.隔离层材料种类、规格:75厚岩棉，100kg/m3； 3.基层材料种类、规格:卫生间侧单层12厚防水石膏板+病房侧双层12厚防水石膏板； 4.预埋件及连接件综合考虑； 5.压条材料种类、规格：综合考虑； 6.1.2mm厚JS-Ⅱ墙面防水涂料； 7.含超高降效费。	m2	252.19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
414	011207001083	墙面装饰板（中庭栏河AL-08）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用50x50x5mm镀锌方管，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50x50x5mm镀锌方钢，L50x5mm镀锌角钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定 5.10mm厚不燃板综合考虑 6.填缝材料、收口条、压条、10x10mm凹缝等综合考虑。 7.含超高降效费。	m2	294.912			
		天棚工程						
415	011407002009	【顶棚1】天棚喷刷涂料【用于非地下时、顶棚6、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑 5.含超高降效费	m2	2078.096			
416	011407002010	【顶棚1】天棚喷刷涂料【PT02】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.白色无机防水涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑 5.含超高降效费	m2	28.18			
417	011302001053	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	4.74			
418	011302001054	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*600*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	172.97			
419	011302001055	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*通长*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套	m2	34.1578			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
419	011302001055	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*通长*1】	副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	34.1578			
420	011302001056	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 6.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	156.5535			
421	011302001057	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*1200*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*1200*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸 6.含超高降效费。	m2	253.2497			
422	011302001058	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：负氧离子健康板吊顶 600*600*5 600*1200*5 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	2078.37			
423	011302001059	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5（跌级）	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主	m2	87.432			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
423	011302001059	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5（跌级）	龙骨插接 6.面板材质：负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5 7.包含侧面龙骨及饰面板 8.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 9.具体做法详见设计，含超高降效费	m2	87.432			
424	011302001060	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19 600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19 600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	259.1712			
425	011302001061	【顶棚8】AL-03微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8、具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	95.1631			
426	011302001062	【顶棚8】AL-06蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、综合考虑压条、收边条等全部工作内容 7、具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	2004.9			
427	011302001063	【顶棚8】MT-07 镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：MT-07 镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)，1.5mm厚 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容 8、具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	28.97			

9575d127-d181-4f9-9c18-55cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
428	011302001064	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或%%C8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15 7.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	1220.3			
429	011302001065	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶（跌级）	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或%%C8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15 7.包含侧面龙骨及饰面板，天花通用详图三节点12 8.具体做法详见设计图纸，含超高降效费	m2	143.21			
430	01B030	镀锌型钢转化层、镀锌型钢龙骨加固	1.设计规范要求：详见T-TD-01天花转换层通用节点图 2.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	t	9.731			
431	010810002016	窗帘盒【节点6】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点6; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费	m	337.7			
432	010810002017	窗帘盒【节点7】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费	m	20.12			
433	010810002018	窗帘盒【节点8】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点8; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 2.其余内容满足图纸设计要求; 3.含超高降效费	m	29.07			
434	010810002019	窗帘盒【节点10】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求; 4.含超高降效费。	m	118.53			
435	011304001017	灯槽【节点3】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点3; 2.其余内容满足图纸设计要求; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的顶部龙骨、双层石膏板和侧面铝单板，不含灯带及涂料;	m	994.81			

9575d12...-...-...-

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
435	011304001	灯槽【节点	4.含超高降效费。	m	994.81			
436	011304001018	灯槽【节点4】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点4； 2.其余内容满足图纸设计要求； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面铝单板及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	155.85			
437	011304001019	灯槽【节点5】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点5； 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点5； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	8			
438	011304001020	灯槽【节点12】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点12； 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点12； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的龙骨、双层石膏板，不含灯带及涂料； 4.含超高降效费。	m	42.7			
439	011302001066	铝单板防火卷帘【天花通用详图四节点1、2、3】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:天花通用详图四节点1、2、3 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花通用详图四节点1、2、3 3.面层材料品种、规格:铝单板2.5mm 4.其余内容满足图纸设计要求 5.含超高降效费。	m2	30.8			
440	010810005004	吊轨（床帘、输液吊轨）	1.材质、规格:U型导轨，配可升降挂钩4个，含吊轨 2.满足业主及设计规范要求，天花通用详图三节点10 3.含超高降效费	m	486.04			
441	01B031	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含超高降效费	个	71			
442	01B032	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板 6.含超高降效费	个	48			
443	011304002005	成品定制铝合金风口【节点4、5、6、7】	1.规格尺寸：天花通用详图五节点4、5、6、7 2.颜色同天花色,内部管道深灰色无机涂料 3.边框综合考虑 4.含超高降效费。	m2	50			
444	010810002020	天花挡烟垂壁	1.AL-8铝单板 2.详见T-TD-05 3.含超高降效费	m	30			
		踢脚工程						
445	011105006006	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm； 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定； 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫	m	1075.67			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
445	011105006006	金属踢脚线（MT-07）	层，中距300； 4.龙骨综合考虑； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）； 6.含超高降效费。	m	1075.67			
446	011105004005	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:80mm； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂； 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻； 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度80mm； 5.基层板综合考虑； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（1.2.5.9）； 7含超高降效费。	m	1376.59			
		门窗工程						
447	010802003018	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	219.42			
448	010802003019	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂仿木纹饰面，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	30.36			
449	010802003020	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 4.防火等级满足设计要求； 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	97.98			
450	010802003021	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂仿木纹饰面，厂家定制成品钢质门； 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装；	m2	2.53			

9575d12...-...-...-...-...a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
450	010802003021	钢质门（平开门）	4.防火等级满足设计要求； 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	2.53			
451	010802003022	钢质门（电动推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:M-21 2.厂家定制成品钢质门； 3.含门头盖（业主选型） 4.防火等级满足设计要求； 5.含电动开启设备、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	11.04			
452	010802003023	钢质门（推拉门）	1.门代号及洞口尺寸:集成卫生间门 2.厂家定制成品钢质门； 3.含门头盖（业主选型） 4.防火等级满足设计要求； 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费； 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	18.4			
		栏杆工程						
453	011503003004	成品医用扶手	1.部位：医院病房层公共走廊 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.含超高降效费	m	113.82			
454	011503008008	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=500mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02(1-5) 4.含超高降效费	m	237			
455	011503008009	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=900mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02-6 4.含超高降效费	m	144.94			
456	011503008010	玻璃栏板（标准中庭侧板、标准拦河）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度1.35m，8+1.14PVB+8mm钢化夹层玻璃（超白玻）栏板，顶部1.2mm厚发纹（本色拉丝）不锈钢U型槽 2.固定方式:内侧不锈钢立柱，不锈钢接驳爪，顶部3mm厚不锈钢通长扶手 3.其他:含预埋件，立柱、扶手材质规格满足图纸要求计 4.含超高降效费	m	59.66			
		其他工程						
457	011505001005	洗漱台（涂料墙独立盆）	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面（防火板橱柜）,做法详图纸T-QD-301-1 2.挡水台：50mm高人造石 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	套	65			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
458	011207001084	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	1.位置：卫生间洗手台处，做法详图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类、规格:9mm厚不燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀暖灰钛不锈钢 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	m2	24.99			
459	01B033	公共卫生间洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚无机人造石，T-QD-501-1/503-1 2.挡水台：50mm高人造石,300高12厚无机人造石裙边 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.含超高降效费	m	10.24			
460	011505010011	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-501-3/503-3 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	59.62			
461	011210002004	卫生间隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:做法详见图纸T-QD-501-504 2.隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚驼色铝蜂窝隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:包含穿墙螺栓、指示锁、合页、挂衣钩、置物板、镀暖灰钛不锈钢包边、踢脚等 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	196.99			
462	011503005005	卫生间安全扶手	1.部位：卫生间 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.综合考虑螺栓、预埋件、固定件等材料，包含安装费 4.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m	25.88			
463	011505008005	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准 2.综合考虑固定件、安装费等全部费用 3.含超高降效费	个	37			
464	010808004005	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:满足图纸设计要求 6.含超高降效费	m	156.2			
465	011501020021	科研楼1F门厅服务台	1.台柜规格:做法详见图纸T-DY-107-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	12.52			
466	011501020022	医养楼2F医养大厅服务台	1.台柜规格:圆形柜台D=6m，h=1100mm,做法详见图纸T-DY-108-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、	个	2			

9575d12f-42b9-9e1a-55cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
466	011501020022	医养楼2F医养大厅服务台	18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	个	2			
467	011501020023	操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-401-01/402-1/403-01/404-1/406-1/407-2/408-1/410-1 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、灯带、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	8.85			
468	011501020024	污洗柜	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-407-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：拉丝不锈钢 5.其他：包含水盆、合页、拉手、挡水条等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	个	4			
469	011501020025	发药、抢救、处置、治疗操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-409-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	4			
470	011501001007	抽血窗口（柜台、吊帽）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-CX-01-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊帽1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	9.84			
471	011501020026	病房柜子	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-411-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：18+1木纹防火板 5.其他：包含合页、不锈钢挂衣杆等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m2	33.6			
472	011501001008	挂号收费窗口（柜台、吊帽）	1.台柜规格:满足图纸设计要求,做法参图纸T-DT-01-02 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：柜台12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.5厚蜂窝钢板，吊帽1.5厚蜂窝钢板、1.5厚镀暖灰钛不锈钢(抗指纹)、白色强效洁净无机涂料 5.其他：包含灯带、磨边、倒角等全部费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用 7.含超高降效费	m	6.1			
473	01B034	病房内集成卫生间	病房内集成卫生间 1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准；	个	10			

9575d12...-82...-2f9-9c...-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
473	01B034	病房内集成卫生间	2.包含所有装饰装修、防水、灯具、开关、洁具、插座、面板、扶手等图纸设计所有内容； 3.满足图纸设计要求的成活价； 4.含超高降效费。	个	10			
474	01B035	管道包封	1.9mm不燃板基层 2.岩棉，岩棉容重120kg/m3 3.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204 4.含超高降效费	m	33			
475	010809004007	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比: 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石； 3.含倒角磨边等全部费用； 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（3、4、5）； 5.含超高降效费。	m2	1.26			
476	010809004008	石材窗台板	1.9mm厚不燃板基层； 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石； 3.含倒角磨边等全部费用； 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（1、2）； 5.含超高降效费。	m2	109.5			
477	011204003024	消火栓、管井暗门（瓷砖）	1.背封1.0mm镀锌钢板； 2.L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 3.8mm厚水泥纤维板； 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖，专用粘接剂粘贴； 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-201、T-QD-206； 8.含超高降效费。	m2	14.72			
478	011207001085	消火栓、管井暗门（铝单板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚铝单板； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202； 7.含超高降效费。	m2	18.4			
479	011204001008	消火栓、管井暗门（石材）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3mm镀锌方钢； 2.面层材料品种、规格、颜色:石材； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.9mm厚玻镁板； 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-209； 8.含超高降效费。	m2	18.24			
480	011207001086	消火栓、管井暗门（蜂窝钢板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管间距500-600mm，立柱40*40*4mm镀锌方管； 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚蜂窝钢板	m2	58.16			

9575d12c-81[illegible]-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
480	011207001086	消火栓、管井暗门（蜂窝钢板）	3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202-6； 7.含超高降效费。	m2	58.16			
481	011207001087	消火栓、管井暗门（1.5mm铝板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204； 6.含超高降效费。	m2	26.08			
482	011207001088	墙面装饰板（MS-05人造石）	1.M10螺栓穿墙体钢背板，L40*40*4镀锌角钢竖向间距@300，9厚硅酸钙板基层外粘贴人造石材。 2.面层：人造石 3.详见T-QD-501-502 4.含超高降效费	m2	14.58			
483	011505010012	镜面玻璃（GL-12）	1.镜面玻璃品种、规格:定制图案夹胶超白玻璃，做法详见图纸T-QD-501-502 2.框材质、断面尺寸:MT-07镀暖灰钛不锈钢(抗指纹) 3.基层材料种类:9mm不燃板 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求，含超高降效费	m2	16.038			
		精装修-土建装饰-科研教学中心						
		土建工程						
		砌筑工程						
484	010402001005	高精砌块墙（高度≤3.6m）	1.砌块品种、规格、强度等级:高精砌块 2.墙体类型:非承重墙 3.砂浆强度等级:不低于Ma5的专用砂浆 4.综合考虑墙顶部与梁底、板底连接斜砌砖墙、砂浆填充等	m3	24.7455			
485	010402001006	高精砌块墙（高度＞3.6m）	1.砌块品种、规格、强度等级:高精砌块 2.墙体类型:非承重墙 3.砂浆强度等级:不低于Ma5的专用砂浆 4.综合考虑墙顶部与梁底、板底连接斜砌砖墙、砂浆填充等	m3	8.2485			
		精装工程						
		楼地面工程						
486	011102003032	块料楼地面（CT-02）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm灰色地砖； 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求	m2	386.42			

9575d12...42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
486	011102003	块料楼地面	6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	386.42			
487	011102003033	块料楼地面（CT-03）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10mm灰色地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	29.3			
488	011102003034	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	461.19			
489	011102003035	块料楼地面（CT-06）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	339.9			
490	011102003036	块料楼地面（CT-15、CT-16、CT-20）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm仿水磨石地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	410.19			
491	011102003037	块料楼地面（CT-18、CT-19）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm仿理石地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗	m2	1166.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
491	011102003037	块料楼地面（CT-18、CT-19）	老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料； 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	1166.18			
492	011103004007	塑料卷材楼地面（PL-01、PL-02、PL-06）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC地板面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道。	m2	1919.09			
493	011103004008	塑料卷材楼地面（PL-03）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚石塑地板配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色:3厚石塑地板专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道。	m2	442.19			
494	011103004009	塑料卷材楼地面（PL-04、PL-05）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心仿地毯PVC卷材面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道。	m2	2462.15			
495	011102001008	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉； 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）； 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚天然石材饰面，打磨剖光、结晶处理； 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）； 5.防护层材料种类:综合考虑； 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑。	m2	41.08			
		踢脚工程						
496	011105006007	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm； 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定； 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300； 4.龙骨综合考虑； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）。	m	938.68			
497	011105004006	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:80mm； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂； 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻； 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度80mm； 5.基层板综合考虑； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（1.2.5.9）；	m	2414.07			
498	011105003001	块料踢脚线（踢脚2）	1.踢脚线高度: 2.粘贴层厚度、材料种类:4厚水泥浆粘结层掺建筑胶,揉挤压实； 3.面层材料品种、规格、颜色: 8厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝； 4.防护材料种类:	m2	5.5336			
		门窗工程						

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
499	010802003024	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门; 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃; 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装; 5.防火等级满足设计要求; 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 7.其余内容满足图纸设计要求; 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	270.25			
500	010802003025	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门; 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装; 4.防火等级满足设计要求; 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容; 6.其余内容满足图纸设计要求; 7.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2	69			
501	010802003026	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂仿木纹饰面，厂家定制成品钢质门; 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃; 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装; 5.防火等级满足设计要求; 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 7.其余内容满足图纸设计要求; 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2/樘	11.5			
502	010802001003	玻璃门（玻璃平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-19、M-26 2.10mm钢化超白清玻璃，定制成品铝合金边框; 3.防火等级满足设计要求; 4.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容; 5.其余内容满足图纸设计要求; 6.计算规则：以洞口尺寸按面积计算。	m2	6.9			
		墙面工程						
503	011406003008	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用	m2	3110.32			
504	011406003009	内墙腻子涂料（墙面25）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:满刮2厚面层耐水腻子找平，封闭底涂料一道，防潮涂料一道 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用	m2	40.55			
505	011204003025	块料墙面（内墙5CT-17）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实	m2	234.09			

9575d12...-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
505	011204003025	块料墙面（内墙5 CT-17）	3.600*1200*9mm深咖色抗菌除味岩板（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	234.09			
506	011204003026	块料墙面（墙面19 CT-01）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅米色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	1179.21			
507	011204003027	块料墙面（墙面19 CT-03）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2				
508	011204003028	块料墙面（墙面19 CT-05）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	1187.49			
509	011204001009	石材墙面（墙面20 ST-05/ ST-07）	1、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、混凝土预制块上钻孔打入M8×80膨胀螺栓(双向间距由石材尺寸定)； 2、L50×50×5角钢固定件与在墙上膨胀螺栓连接； 3、8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接，竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应，竖向龙骨间距小于一米； 4、L50×50×5横向角钢与竖向龙骨焊接，金属干挂件与横向角钢用螺栓固定，横向龙骨间距按石材高度‘ 5、25厚石材开槽，插入到金属干挂件中，板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬，表面用硅酮胶密封； 6、综合考虑六面防护、结晶、防污处理、倒角、碰尖等费用。	m2	1767.01			
510	011207001089	墙面装饰板（墙面10-MT-01/ MT-02/ MT-04/ MT-05）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝	m2	2025.09			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
510	011207001089	墙面装饰板（墙面10-MT-01/MT-02/MT-04/MT-05）	4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	2025.09			
511	011207001090	墙面装饰板（墙面10-MT-08）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚仿木纹蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	46.26			
512	011207001091	墙面装饰板（墙面10-MT-07）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热	m2	24.93			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
512	011207001091	墙面装饰板（墙面10-MT-07）	镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝； 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定； 7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1.5mm厚镀暖灰钛不锈钢（抗指纹） 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	24.93			
513	011207001092	墙面装饰板（墙面23 AL-01）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土 2.根据施工图纸，进行现场放线,并根据成品挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线； 3.在墙面垂直方向采用M8*100螺丝塑料膨胀管(在钢筋砼位置使用M6膨胀螺栓)固定L型固定片，连接片间距≤400； 4.在墙面垂直方向安装20*40*2mm铝合金方管，铝合金方管与L型固定片自攻螺丝固定,方管间距≤400； 5.在墙面横方向安装54*14*1.5mmU型横龙骨，横龙骨与竖龙骨自攻螺丝固定,龙骨间距≤400； 6.2mm仿木纹超微孔金属吸音板,板材之间分缝密缝 7.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2				
514	011207001093	墙面装饰板（墙面23 AL-02）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土 2.根据施工图纸，进行现场放线,并根据成品挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线； 3.在墙面垂直方向采用M8*100螺丝塑料膨胀管(在钢筋砼位置使用M6膨胀螺栓)固定L型固定片，连接片间距≤400； 4.在墙面垂直方向安装20*40*2mm铝合金方管，铝合金方管与L型固定片自攻螺丝固定,方管间距≤400； 5.在墙面横方向安装54*14*1.5mmU型横龙骨，横龙骨与竖龙骨自攻螺丝固定,龙骨间距≤400； 6.2mm仿木纹超金属吸音板 7.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2				
515	011207001094	墙面装饰板（墙面25 PU-01）	1.1mm厚壁布，厚度详见设计； 2.底胶一道，刷壁纸胶一道； 3.其余内容满足图纸设计要求。	m2	166.84			
516	011207001095	墙面装饰板（墙面26 AL-13/ AL-14/ AL-17/ AL-21）	1.基础墙体：混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.40x20x3热镀锌钢方管调平，30*30*3mm镀锌钢角码连接墙体用M6x75膨胀螺栓固定，间距600mm； 3.按板宽间距，安装复合铝板型材卡件（在两根卡件龙骨中间增加两条纵向50轻钢龙骨，做加强筋） 4.覆膜铝金属复合板，1220*2440/3050*4毫米 （膜0.2mm上层铝厚0.3mm 中间芯层3.2mm下层铝0.3mm）	m2	1611.85			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
516	011207001095	墙面装饰板（墙面26	5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	1611.85			
517	011208001012	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱 AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	187.43			
518	011210003006	玻璃隔断（GL-10）	1.边框材料种类、规格:详见设计图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚钢化玻璃（超白玻） 3.嵌缝、塞口材料品种:其余内容满足图纸设计要求 4.耐火极限≥1小时 5.隔断上方封堵（到结构顶板）：横向纵向龙骨50*50*5方钢，间距600，满填岩棉不小于50厚，容重不小于100KG/m3，两侧双层12厚石膏板 6.综合考虑隔断上玻璃门、门框、门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容 7.综合考虑锚固件等全部辅材	m2	113.1			
519	011507003001	多功能厅-亚克力条形灯	1.材质、规格:亚克力条形灯 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求。	m2	4.682			
		天棚工程						
520	011407002011	【顶棚1】天棚喷刷涂料【用于非地下时、顶棚6、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	1898.95			
521	011407002012	【顶棚1】天棚喷刷涂料【PT02】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.白色无机防水涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	54.88			
522	011302001067	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	25.23			
523	011302001068	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300通长】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶	m2	89.14			

9575d12...-42d9-...-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
523	011302001068	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300通长】	结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300通长*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	89.14			
524	011302001069	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*600*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*600*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	333.73			
525	011302001070	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	325.98			
526	011302001071	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*1200*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*1200*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	22.516			
527	011302002006	【顶6】AL04白色格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(龙骨喷白漆)) 3.根据铝格栅的规格尺寸，安装与板材配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 4.装配铝格栅，在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装 5.格栅安装完后，板面擦拭干净，并进行成品保护	m2	123.31			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
527	011302002006	【顶6】AL04白色格	6.面层材料品种、规格:白色格栅100*20*1.2@100	m2	123.31			
528	011302001072	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	1223.2992			
529	011302001073	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	384.0576			
530	011302001074	【顶棚8】AL-01仿木纹超微孔金属吸音板1200*4000*2	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：仿木纹超微孔金属吸音板1200*4000*2	m2	372.82			
531	011302001075	【顶棚8】AL-06蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	1079.5			
532	011302001076	【顶棚8】AL-03微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	69.96			

957311247@81.com 49-9e1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
533	011302001077	【顶棚8】AL-23蜂窝铝板(覆仿木纹膜) 1200*2600*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：蜂窝铝板(覆仿木纹膜) 1200*2600*15 6、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	521.82			
534	011302001078	【顶棚8】MT-01、MT-02、MT-08 15mm厚蜂窝钢板	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：15mm厚蜂窝钢板	m2	770.25			
535	011302001079	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15。	m2	1846.97			
536	011302001080	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶（跌级）	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15 7.包含侧面龙骨及饰面板	m2	172.36			
537	011302001081	【顶棚17】OT-03陶晶砂吸音板	1、钢筋砼楼板，基层清理干净 2、8镀锌吊杆M8膨胀螺栓固定,吊杆间距≤1200mm，距墙≤300mm 3、CB60x27次龙骨≤300mm,厚度0.6mm;CB60x27横撑龙骨≤600mm,厚度0.6mm;CB60x27主龙骨（承载龙骨），间距≤1200,厚度1.2mm,吊顶结构需满足上人需求; 4、9.5厚防潮石膏板，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉离板边长边≥10，短边≥15，大于200mm叠级侧板增加18mm不燃板基层; 5、10厚陶晶砂吸音板，错缝固定第二层板材;	m2	155.98			
538	011302001082	【顶棚12】轻钢龙骨防水石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢主龙骨CB60x27中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.C型轻钢覆面次龙骨CB50x27用吸顶吊	m2	27.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
538	011302001082	【顶棚12】轻钢龙骨防水石膏板吊顶	件联结,间距≤800,次龙骨与次龙骨间距400 5.9.5厚防水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200	m2	27.44			
539	010810002021	窗帘盒【节点6】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点6; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求。	m	114.12			
540	010810002022	窗帘盒【节点7】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求。	m	78.35			
541	010810002023	窗帘盒【节点8】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点8; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求.	m	174.35			
542	010810002024	窗帘盒【节点10】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点7; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求。	m	271.21			
543	011304001021	灯槽【节点1、2】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点1、2; 2.其余内容满足图纸设计要求 3.计算规则：按m计算，仅计算灯槽突出部分（120*200mm）的龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料.	m	669.86			
544	011304001022	灯槽【节点3】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点3; 2.其余内容满足图纸设计要求; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的顶部龙骨、双层石膏板和侧面铝单板，不含灯带及涂料。	m	91.15			
545	011304001023	灯槽【节点4】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点4; 2.其余内容满足图纸设计要求 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面铝单板及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂料。	m	297.96			
546	011304001024	灯槽【节点7】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点7; 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点7; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽底部蜂窝铝板及龙骨，不含灯带及涂料。	m	116.2			
547	011304001025	灯槽【节点9】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点9; 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点9; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽底部蜂窝铝板及龙骨，不含灯带及涂料;	m	5.05			
548	011304001026	灯槽【节点12】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点12; 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二	m	71.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
548	011304001026	灯槽【节点12】	节点12； 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽、200范围内的龙骨、双层石膏板，不含灯带及涂料。	m	71.2			
549	011304001027	灯槽【节点1】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图三节点1； 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点1； 3.计算规则：按m计算，仅计算灯槽突出部分（120*200mm）的龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料。	m	87.9			
550	01B037	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图七 节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	53			
551	01B038	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图七节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	150			
552	011304002006	成品定制铝合金风口【节点4、5、6、7】	1.规格尺寸：天花通用详图五节点4、5、6、7 2.颜色同天花色,内部管道深灰色无机涂料 3.边框综合考虑	m2	168.78			
553	010810002025	天花挡烟垂壁	1.AL-8铝单板 2.详见T-TD-05	m	30			
554	011302001083	铝单板防火卷帘【天花通用详图四节点1、2、3】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:天花通用详图四节点1、2、3 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花通用详图四节点1、2、3 3.面层材料品种、规格:铝单板2.5mm 4.其余内容满足图纸设计要求	m2	30			
555	01B039	镀锌型钢转化层、镀锌型钢龙骨加固	1.设计规范要求：详见T-TD-01天花转换层通用节点图	t	4.01			
556	011304002007	成品定制铝合金风口【节点4、5、6、7】	1.规格尺寸：天花通用详图五节点4、5、6、7 2.颜色同天花色,内部管道深灰色无机涂料 3.边框综合考虑	m2	60			
		栏杆工程						
557	011503008011	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=900mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02-6	m	324.82			
		其他工程						
558	011505001006	洗漱台（涂料墙独立盆）	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面（防火板橱柜）,做法详图纸T-QD-301-1 2.挡水台：50mm高人造石 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	套	21			
559	011207001096	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	1.位置：卫生间洗手台处，做法详图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类、规格:9mm厚不燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀暖灰钛不锈钢	m2	12.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
559	011207001	墙面装饰板	4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m2	12.6			
560	01B040	公共卫生间洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚无机人造石，T-QD-501-1/503-1 2.挡水台：50mm高人造石,300高12厚无机人造石裙边 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	31			
561	011505010013	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-501-3/503-3 2.框材质、断面尺寸:1.5厚镀暖灰钛不锈钢板（抗指纹） 3.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	59.29			
562	011505010014	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，排餐档口 2.框材质、断面尺寸:详见图纸 3.基层材料种类:详见图纸 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	6.24			
563	011210002005	卫生间隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:做法详见图纸T-QD-501-504 2.隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚驼色铝蜂窝隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:包含穿墙螺栓、指示锁、合页、挂衣钩、置物板、镀暖灰钛不锈钢包边、踢脚等 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	383.4			
564	011503005006	卫生间安全扶手	1.部位：卫生间 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.综合考虑螺栓、预埋件、固定件等材料，包含安装费 4.其余内容满足图纸设计要求	m	40			
565	011505008006	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准 2.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	86			
566	010808004006	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:满足图纸设计要求	m	170.4			
567	011501020027	科研楼1F门厅服务台	1.台柜规格:做法详见图纸T-DY-107-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	7.2			
568	011501020028	操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-401-01/402-1/403-01/404-1/406-1/407-2/408-1/410-1 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、灯带、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	9.52			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
569	011501020029	茶水间、开水间操作台	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-405-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	1			
570	011501020030	污洗柜	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-407-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：拉丝不锈钢 5.其他：包含水盆、合页、拉手、挡水条等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	4			
571	010809004009	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比: 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石； 3.含倒角磨边等全部费用； 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（3、4、5）。	m2	113.687			
572	010809004010	石材窗台板	1.9mm厚不燃板基层； 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石； 3.含倒角磨边等全部费用； 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（1、2）。	m2	13.9			
573	011207001097	消火栓、管井暗门（铝单板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚铝单板； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 5.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202。	m2	3.22			
574	011207001098	消火栓、管井暗门（蜂窝铝板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 2.面层材料品种、规格、颜色:蜂窝铝板； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.9mm厚玻镁板； 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-202。	m2	28.98			
575	011204001010	消火栓、管井暗门（石材）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3mm镀锌方钢； 2.面层材料品种、规格、颜色:石材； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.9mm厚玻镁板； 5.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 6.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-209。	m2	20.93			
576	01B041	管道包封	1.9mm不燃板基层 2.岩棉，岩棉容重120kg/m3 3.其余内容满足图纸设计要求，T-	m	150			

9575d12...-1420-9612-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
576	01B041	管道包封	QD-204。	m	150			
		精装修-土建装饰-感染楼						
		精装工程						
		楼地面工程						
577	011102003038	块料楼地面（CT-04、CT-09）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	1013.83			
578	011102003039	块料楼地面（CT-06）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*10mm防滑地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	228.64			
579	011102003040	块料楼地面（CT-06、CT-14）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.含暗室增加费	m2	469.59			
580	011102003041	块料楼地面（岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.颜色拼接综合考虑	m2	43.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
581	011103004010	塑料卷材楼地面（PL-01、PL-02、PL-06）	1.粘结层厚度、材料种类:4厚PVC专用地面配套水泥自流平； 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚同质透心PVC地板面层专用胶粘剂粘贴，接缝处及四周边用专用滚轮压实，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 3.压线条种类:综合考虑 4.水泥基自流平界面剂两道。	m2	1824.86			
582	011102001009	石材楼地面（ST-06门槛石）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性地面砂浆结合层兼找平层,表面撒水泥粉； 2.结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材粘贴剂（地面一道，石材背面一道）； 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材饰面，打磨剖光、结晶处理； 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝（颜色同地面）； 5.防护层材料种类:综合考虑； 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑。	m2	39.41			
		踢脚工程						
583	011105006008	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm； 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定； 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300； 4.龙骨综合考虑； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）。	m	724.4			
584	011105004007	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:80mm； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂； 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻； 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度80mm； 5.基层板综合考虑； 6.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（1.2.5.9）。	m	430.37			
585	011105004008	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂； 3.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材上翻； 4.1.5mm厚成品铝合金收边条，高度80mm； 5.9mm厚玻镁板基层； 6.龙骨部分综合考虑； 7.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-106-1。	m	159.7			
		门窗工程						
586	010802003027	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-01、M-02、M-03、M-07、M-09、M-10、M-13、M-15、M-16 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品钢质门； 3.视窗6+6mm钢化超白玻璃； 4.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 5.防火等级满足设计要求； 6.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁等所有内容； 7.其余内容满足图纸设计要求； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2/樘	362.898			
587	010802003028	钢质门（平开门）	1.门代号及洞口尺寸:M-04、M-05、M-06、M-08、M-11、M-12、M-14、M-17、M-22 2.1.0mm钢板喷涂饰面，厂家定制成品	m2/樘	241.93			

9575d12...42f9...9c1a-b5c8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
587	010802003028	钢质门（平开门）	钢质门； 3.门上亮1.5mm厚钢板，基层为15mm厚阻燃板，由专业厂家深化制作安装； 4.防火等级满足设计要求； 5.含门套、门合页、门把手、闭门器、门锁、成品铝合金百叶等所有内容； 6.其余内容满足图纸设计要求； 8.计算规则：以洞口尺寸按面积计算，门上亮钢板不单独计算面积，综合考虑在门单价内。	m2/樘	241.93			
		墙面工程						
588	011406003010	内墙腻子涂料（PT-04）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平，抗菌耐污无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用	m2	2650.66			
589	011207001099	墙面装饰板（墙面30 玻纤树脂板）	1.基础墙体（轻钢龙骨石膏板隔墙） 2.4mm厚玻纤树脂板，专用胶粘结在石膏板	m2	2918.12			
590	011204003029	块料墙面（内墙19 CT-03）	1.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 2.300*600*10mm浅灰色瓷砖（背刷专用瓷砖背胶一道） 3.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	261.92			
591	011204003030	块料墙面（内墙5 CT-05）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用瓷砖胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.300*600*10mm浅色瓷砖（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	1556.74			
592	011204003031	块料墙面（内墙5 CT-17）	1.8厚水泥砂浆防水保护层找平，表面刮毛处理 2.10厚专用胶C2T型；18号铜丝固定，揉挤压实 3.600*1200*9mm深咖色抗菌除味岩板（有水区域墙面）（背刷专用瓷砖背胶一道） 4.专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.综合考虑防污处理、倒角、碰尖等费用	m2	44.74			
593	011207001100	墙面装饰板（装配式墙板）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土； 2.38*10*0.8钢制M型调节龙骨，间距@600； 3.铝合金导轨龙骨47*25*1.5mm；	m2	653.27			

9575d12f-d15c-42b-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
593	011207001100	墙面装饰板（装配式墙板）	4.12mm蜂窝覆膜金属复合板； 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	653.27			
594	011208001013	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱 AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	29.66			
595	011207001101	集成病房一体化隔音防火复合板内墙	1、一体化隔音防火复合板组成:双面10mm硅酸钙板+80mm(厚)120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,(含辅助配件及安装辅材） 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m2	71.344			
596	011207001102	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:单面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉），集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m2	9.36			
597	011207001103	集成病房覆膜金属复合板内墙-单面硅酸钙板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）; 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 4、集成装配式墙体饰面组成:单面9MM硅酸钙板,集成饰面防火等级B1级; 5、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 6、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m2	23.52			

9575d12...-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
597	011207001103	集成病房覆膜金属复合	7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	23.52			
598	011207001104	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m2	241.17			
599	011207001105	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm,（含辅助配件及安装辅材）； 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m2	640.32			
600	011207001106	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）； 2、100型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑;	m2	15			

9575d12...1181...-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
600	011207001106	集成病房覆膜金属复合	8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m2	15			
601	011207001107	集成病房覆膜金属复合板内墙-双面覆膜金属复合板	1、一体化隔音防火复合板组成：双面10mm硅酸钙板+80mm(厚）120kg/m3高密度防火隔音棉+铝泊带集成复合模块,集成墙体防火等级A级,尺寸1200X600X100mm（含辅助配件及安装辅材）； 2、160型镀锌高强度龙骨安装固定框架,竖向龙骨间距600mm,采用膨胀螺栓固定(含天龙骨、地龙骨、竖向龙骨); 3、50*19.5*0.6mm镀锌加强筋龙骨，间距300mm,46*19.5*1.3mm铝合金卡板龙骨，间距1200mm; 4、铝合金导轨系统(含安装配件、螺钉及辅材详见图纸大样及施工要求的一切必需的施工工艺); 5、集成装配式墙体饰面组成:双面4MM仿木纹覆膜金属复合板（抗菌、防潮、防霉）,集成饰面防火等级B1级; 6、集成饰面板与集成隔墙采用铝合金导轨及钢挂钩连接; 7、填缝材料、收口条、压条等综合考虑; 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m2	20			
602	011207001108	墙面装饰板（墙面26AL-13/AL-14/AL-17/AL-21/MT-16)	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块; 2.纵向每间距1.2米设置一根进行50x50x4热镀锌钢方管与顶梁和地面固定（适用于加砌块墙体）; 3.40x20x3热镀锌钢方管调平,30*30*3mm镀锌钢角码连接墙体用M6x75膨胀螺栓固定，间距600mm; 4.按板宽间距，安装复合铝板型材卡件（在两根卡件龙骨中间增加两条纵向50轻钢龙骨，做加强筋); 5.覆膜铝金属复合板，1220*2440/3050*4毫米（膜0.2mm上层铝厚0.3mm中间芯层3.2mm下层铝0.3mm）; 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	20			
603	011207001109	墙面装饰板（墙面26AL-13/AL-14/AL-17/AL-21/MT-16)	1.基础墙体：混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板; 2.40x20x3热镀锌钢方管调平,30*30*3mm镀锌钢角码连接墙体用M6x75膨胀螺栓固定，间距600mm; 3.按板宽间距，安装复合铝板型材卡件（在两根卡件龙骨中间增加两条纵向50轻钢龙骨，做加强筋); 4.覆膜铝金属复合板，1220*2440/3050*4毫米（膜0.2mm上层铝厚0.3mm中间芯层3.2mm下层铝0.3mm）; 5.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	10			
		天棚工程						
604	011407002013	【顶棚1】天棚喷刷涂料【用于非地下时、顶棚6、顶棚12】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	509.98			
605	011302001084	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套	m2	223.49			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
605	011302001084	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【300*300*1】	副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	223.49			
606	011302001085	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*600*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	334.03			
607	011302001086	【顶棚5】AL07铝扣板吊顶【600*1200*1.2】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200，M8全牙镀锌吊杆,用M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200(吊顶结构需满足上人需求)，安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 3.沿墙周边吊顶处安装12X18“L”形铝合金边龙骨(1.2mm厚，面层白色烤漆)，射钉固定,固定间距200 4.面层材料品种、规格:600*1200*1.2铝扣板 5.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	654.98			
608	011302001087	【顶棚7】OT02负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：负氧离子健康板吊顶600*600*5 600*1200*5 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计图纸	m2	587.68			
609	011302001088	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	941.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
610	011302001089	【顶棚8】AL-03微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	160.55			
611	010810002026	窗帘盒【节点6】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点一节点6; 2.含顶面及侧面龙骨、基层板、饰面板等，不含灯带及涂料; 3.其余内容满足图纸设计要求。	m	309.55			
612	011304001028	灯槽【节点5】	1.型式、尺寸:详见天花通用详图二节点5; 2.材料品种、规格:详见天花通用详图二节点5; 3.计算规则：按m计算，包含L型灯槽上面层、侧面饰面及龙骨和灯槽范围内上双层石膏板及龙骨，不含灯带及涂料。	m	567.85			
613	010810005005	窗帘轨（输液导轨及吊架	) 1.窗帘轨材质、规格:U型导轨，配可升降挂钩4个 2.满足业主及设计规范要求	m	473.32			
614	01B043	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点1 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	8			
615	01B044	检修口	1.规格尺寸：天花通用详图六节点2、3 2.洞口大小详见图纸 3.按设计图示数量计算 4.基层：18mm轻质不燃板 5.面层：9mm轻质不燃板	个	8			
616	01B045	镀锌型钢转化层、镀锌型钢龙骨加固	1.设计规范要求：详见T-TD-01天花转换层通用节点图	t	0.95			
617	010810002027	天花挡烟垂壁	1.AL-8铝单板 2.详见T-TD-05	m	30			
		栏杆工程						
618	011503003005	成品医用扶手	1.部位：医院病房层公共走廊 2.扶手材料种类、规格:100mm宽	m	309			
619	011503008012	玻璃栏板（窗户）	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:栏板高度h=900mm，8+1.14+8mm钢化双层夹胶玻璃（超白玻）栏板 2.固定方式:3mm厚不锈钢立柱，顶部3mm厚成品不锈钢把手 3.其他:含预埋件，详见图纸设计T-HL-02-6	m	384.91			
		其他工程						
620	011505001007	洗漱台（涂料墙独立盆）	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面（防火板橱柜）,做法详图纸T-QD-301-1 2.挡水台：50mm高人造石 3.支架、配件品种、规格:满足图纸设计要求，含挡水板，含洗手盆开孔等费用	套	41			

9575d12a-1181-4f0-9c1e-b5c8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
620	011505001	洗漱台（涂	4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	套	41			
621	011207001110	墙面装饰板（镀暖灰钛不锈钢）	1.位置：卫生间洗手台处，做法详图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类、规格:9mm厚不燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀暖灰钛不锈钢 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m2	3.0752			
622	011505010015	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜，做法详见图纸T-QD-301-2 2.基层材料种类:9mm玻镁板，尺寸同镜子，龙骨综合考虑 3.综合考虑固定件、安装费等全部费用 4.其余内容满足图纸设计要求	m2	23.668			
623	011210002006	卫生间隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:做法详见图纸T-QD-501-504 2.隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚驼色铝蜂窝隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:包含穿墙螺栓、指示锁、合页、挂衣钩、置物板、镀暖灰钛不锈钢包边、踢脚等 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	132.07			
624	011501020031	病房柜子	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-411-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：18+1木纹防火板 5.其他：包含合页、不锈钢挂衣杆等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m2	99.15			
625	011501020032	操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-401-01/402-1/403-01/404-1/406-1/407-2/408-1/410-1 2.龙骨：综合考虑 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板 5.其他：包含合页、灯带、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	3.8			
626	011501020033	门诊楼候诊标准服务台	1.台柜规格:做法详见图纸T-DY-103-01/104-1 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	15.5			
627	011501020034	污洗柜	1.台柜规格:详图纸要求，做法参图纸T-QD-407-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：拉丝不锈钢 5.其他：包含水盆、合页、拉手、挡水条等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	3			
628	011501020035	发药、抢救、处置、治疗操作台（含吊柜）	1.台柜规格:台面及橱柜详图纸要求，做法参图纸T-QD-409-01 2.龙骨：综合考虑 3.基层：综合考虑 4.面层：12mm厚白色人造石、18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含合页、磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	m	18.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
629	011503005007	卫生间安全扶手	1.部位：卫生间 2.扶手材料种类、规格:100mm宽 3.综合考虑螺栓、预埋件、固定件等材料，包含安装费 4.其余内容满足图纸设计要求	m	25.65			
630	011505008007	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:满足项目要求，以最终选样为准 2.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	49			
631	010808004007	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:满足图纸设计要求	m	142			
632	010809004011	石材窗台板	1.9mm厚不燃板基层； 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚白色人造窗台石； 3.含倒角磨边等全部费用； 4.其余内容满足图纸设计要求，T-HL-02（1、2）。	m2	64.33			
633	011204003032	消火栓、管井暗门（瓷砖）	1.背封1.0mm镀锌钢板； 2.L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 3.8mm厚水泥纤维板； 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖，专用粘接剂粘贴； 5.9mm厚玻镁板； 6.消防箱顶部9+9厚石膏板封堵，75龙骨，白色无机涂料饰面； 7.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 8.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-201、T-QD-206。	m2	1.96			
634	011207001111	消火栓、管井暗门（1.5mm铝板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:L20*40*4mm镀锌钢管，中间龙骨间距500-600mm； 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板； 3.背封1.0mm镀锌钢板； 4.含天地轴、磁碰、铰链、暗拉手、专用挂件、安全警示贴膜、防火封堵等所有内容； 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204。	m2	1.74			
635	01B046	管道包封	1.9mm不燃板基层 2.岩棉，岩棉容重120kg/m3 3.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-204。	m	84			
636	011207001112	墙面装饰板（MS-05人造石）	1.面层：人造石 2.详见T-QD-501-502	m2	3.525			
637	011505010016	镜面玻璃（GL-12）	1.镜面玻璃品种、规格:定制图案夹胶超白玻璃，做法详见图纸T-QD-501-502 2.框材质、断面尺寸:MT-07镀暖灰钛不锈钢(抗指纹) 3.基层材料种类:9mm不燃板 4.综合考虑固定件、安装费等全部费用 5.其余内容满足图纸设计要求	m2	3.8775			
		精装修-土建装饰-服务驿站						
		精装工程						
		楼地面工程						

9575d12c-1181-4f40-9e1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
638	011102003042	块料楼地面（CT-04）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm哑面地砖; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求	m2	26.8			
639	011102003043	块料楼地面（ST-02岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.颜色拼接综合考虑	m2	258.57			
		踢脚工程						
640	011105006009	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm; 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定; 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300; 4.龙骨综合考虑; 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）。	m	36.29			
		墙面工程						
641	011406003011	内墙腻子涂料（墙面1、2）	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:2-3厚面层耐水腻子三遍批刮，磨平、无机涂料底漆1遍，面漆2遍 3.刮腻子遍数:综合考虑 4.综合考虑腻子护角条等所有内容所有费用	m2	155.48			
642	011207001113	墙面装饰板（墙面10-MT-01）	1.基础墙体：蒸压加气混凝土砌块/混凝土/现浇发泡混凝土/轻钢龙骨石膏板 2.根据图纸放出墙面装饰完成面线，根据放线固定钢架基层 3.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 4.地面安装通长U型热镀锌钢板地轨40*32*1，M8膨胀螺栓固定，螺栓固定间距根据板缝 5.墙面高出吊顶内30mm安装通长U型热镀锌钢板天轨40*32*1，天轨与角码用4*16自攻螺丝固定，M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角码80*50*60*1.5,角码间距根据板缝; 6.根据板缝位置，在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定L型热镀锌角80*50*60*1.5,角码间距≤500；在墙面垂直方向采用30×30×1.5热镀锌方通并插入天地轨内，方通与角码用4*16自攻螺丝固定;	m2	267.28			

9575d12...-01-4...-...-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
642	011207001113	墙面装饰板（墙面10-MT-01）	7.横杆采用30×30×1.5热镀锌方通，与竖向方通焊接固定，横杆间距≤900；清理焊缝处焊渣,刷红丹漆二度,面银灰漆二度； 8.错位插挂件采用热镀锌钢板40*30*3；挂件一侧用4×8自攻螺丝固定钢板，一侧用4*16自攻螺丝固定至竖向方通，挂件间距≤400； 9.1200宽，通高，15mm厚蜂窝钢板安装方式环环相扣，第一块安装后，后续钢板挂件插入上一块钢板挂件位置 10.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	267.28			
643	011208001014	柱(梁)面装饰（墙面27-方柱 AL-08/AL-09/AL-10）	1.面层为2.5mm厚铝单板，采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定 6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	27			
		天棚工程						
644	011407002014	【顶棚1】天棚喷刷涂料【PT01】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.白色无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	530.51			
645	011302001090	【顶棚7】OT07矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19	1.现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝（或C8钢筋）吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型轻钢主龙骨TB24x28,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 6.面板材质：矿棉板吊顶600*600*19、600*1200*19 7.综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	28.16			
646	011302001091	【顶棚16】轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土楼板，打磨清理 2.10号镀锌低碳钢丝（或ϕ8钢筋）吊杆,双向中距≤1500,吊杆上部与A板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢承载龙骨CB50x20,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.9.5厚双层石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边大于等于15。	m2	530.51			
		其他工程						
647	011501020036	服务台	1.台柜规格:直型柜台L=7850m，h=1100mm,做法详见图纸T-DY-105-01 2.龙骨：20×20×3mm镀锌方管 3.基层：9mm玻镁板基层 4.面层：12mm厚灰色有机人造石、	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
647	011501020036	服务台	18+1mm木纹防火板、1.2厚白色柜体钢板 5.其他：包含磨边、倒角等费用 6.综合考虑固定件、安装费等全部费用	个	1			
648	010808004008	电梯门套	1.洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:0.38m 3.基层材料种类:9mm厚基层板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚本色喷砂不锈钢（抗指纹） 5.防护材料种类:满足图纸设计要求	m	14.2			
		精装修-土建装饰-天桥						
		精装工程						
		楼地面工程						
649	011102003044	块料楼地面（岩板）	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200/900*1800/900*2700 9mm厚岩板; 4.嵌缝材料种类:专用瓷砖剂勾缝，必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能；颜色应符合设计要求且不退色；填缝材料要求容易施工且易清理，其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料; 5.防护层材料种类:满足图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:满足图纸要求 7.颜色拼接综合考虑	m2	899.89			
		踢脚工程						
650	011105006010	金属踢脚线（MT-07）	1.踢脚线高度:80mm; 2.基层材料种类、规格:基层材质综合考虑，基层与墙体固定; 3.面层材料品种、规格、颜色:镀暖灰钛不锈钢踢脚，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300; 4.龙骨综合考虑; 5.其余内容满足图纸设计要求，T-QD-101（3.4.6.7.8）。	m	39.56			
		墙面工程						
651	011208001015	柱(梁)面装饰（墙面27-包圆柱AL-08）	1.采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定	m2	105			
652	011207001114	墙面装饰板（墙面27-AL-08）	1.采用与铝单板规格4000*1200mm/2.5mm配套的龙骨相连接，将铝板与骨架的卡槽固定 2.清理焊缝处焊渣,防腐防锈处理 3.横杆采用40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆进行焊接固定，横杆间距根据铝板规格分缝调整 4.立杆采用50*50*4mm镀锌方钢，40*40*4mm镀锌方钢为连接杆,在预埋板与立杆间焊接固定,立杆间距≤900mm 5.根据钢架立杆位置，预埋100*100*10mm镀锌钢板，混凝土基层墙体用M10膨胀螺栓固定	m2	115.14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
652	011207001114	墙面装饰板（墙面27-	6.填缝材料、收口条、压条等综合考虑。	m2	115.14			
		天棚工程						
653	011407002015	【顶棚1】天棚喷刷涂料【PT01】	1.基层类型：抹灰面 2.满刮3厚柔韧型耐水防潮腻子分遍刮平 3.白色无机涂料底漆1遍，面漆2遍 4.其他：阴、阳角塑胶护角综合考虑	m2	38.34			
654	011302001092	【顶棚8】AL-03微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15	1、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，距墙≤300mm 3、安装铝扣板配套CB60x27主龙骨间距≤1200mm; 4、安装铝扣板配套副龙骨与配套挂件 5、面板材质：微孔蜂窝铝板白色1200*4000*15 6、其他：天花变形缝综合考虑，详见天花通用详图四节点8 7、综合考虑压条、收边条等全部工作内容，具体做法详见设计	m2	853.45			
655	010810002028	窗帘盒【节点11】	1.窗帘盒材质、规格:详见天花通用节点三节点11; 2.其余内容满足图纸设计要求，不含灯带	m	191.7			
		精装修-电气工程						
		医疗综合楼						
656	030412004001	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
657	030412004002	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01a 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1773			
658	030412004003	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01b 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
659	030412004004	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL02 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1154			
660	030412004005	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1379			
661	030412004006	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03a 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	380			
662	030412004007	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL04 3.规格:24W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	810			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
663	030412004008	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:D01 3.规格:20W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
664	030412004009	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	181			
665	030412004010	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01a 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
666	030412004011	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP02 3.规格:24W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
667	030412004012	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG01 3.规格:600*600、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	2321			
668	030412004013	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG02 3.规格:600*600、25W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
669	030412004014	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP01 3.规格:1200*300、20W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	616			
670	030412004015	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP02 3.规格:1200*300、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
671	030412004016	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	2344.86			
672	030412004017	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	106.81			
673	030412004018	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02 3.规格:3W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	174.22			
674	030412004019	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	499.1			
675	030412004020	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02b 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	864.07			

9575d12...-...-9c1a-15cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
676	030412004021	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL03 3.规格:4.8W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
677	030412004022	装饰灯	1.名称:嵌入式线条报站灯 2.灯具编号:LL04 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
678	030412004023	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(白色) 2.灯具编号:LL05 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
679	030412004024	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(深灰色) 2.灯具编号:LL06 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
680	030412004025	装饰灯	1.名称:定制悬吊式艺术灯 2.灯具编号:LL07 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
681	030412004026	装饰灯	1.名称:悬吊式艺术吊灯 2.灯具编号:LL09 3.规格:15W 4.安装形式:吊装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
682	030412004027	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L01 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	3546.41			
683	030412004028	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L02 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
684	030412004029	装饰灯	1.名称:灯光模组 2.灯具编号:L03 3.规格:14.4W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
685	030412004030	装饰灯	1.名称:踢脚灯 2.灯具编号:X01 3.规格:2W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	511			
686	030412004031	装饰灯	1.名称:床头壁灯 2.灯具编号:B01 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	511			
687	030412004032	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B02 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	511			
688	030412004033	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B03 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	511			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
689	030412004034	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B04 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	511			
690	030412004035	装饰灯	1.名称:夜灯 2.灯具编号:按设计要求 3.规格:5W（LED) 4.安装形式:壁装	套	11			
691	030411001001	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	45684.2			
692	030411001002	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	1			
693	030411004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	78693.44			
694	030411004002	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	76055.44			
695	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	10456.2			
696	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1kv	m	31638.6			
697	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	755.24			
698	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:ϕ20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 6.工作内容:配管，接地 7.部位:灯具电源等处。	m	13220.76			
699	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	638			
700	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	41			
701	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1829			
702	030404034004	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	2159			

9575d127-4f1-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
703	030404035001	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	11740			
704	030404035002	插座	1.名称:防溅二,三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	109			
705	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	25029			
706	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:配管口径DN20以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙等综合考虑 4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰、墙体挂网 5.混凝土标准:满足设计和规范要求	m	21925.345			
707	030702007001	复合型风管	1.名称:橡塑保温风管 2.材质:橡塑 3.形状:矩形 4.规格:周长≤2000mm 5.板材厚度:保温厚度25mm	m2	12.6			
		感染楼						
708	030412004036	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
709	030412004037	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01a 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	91			
710	030412004038	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01b 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	31			
711	030412004039	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL02 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	139			
712	030412004040	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	200			
713	030412004041	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03a 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
714	030412004042	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL04 3.规格:24W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
715	030412004043	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:D01 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			

9575d127-d211-42f9-[illegible]-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
716	030412004044	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
717	030412004045	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01a 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
718	030412004046	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP02 3.规格:24W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
719	030412004047	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG01 3.规格:600*600、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	231			
720	030412004048	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG02 3.规格:600*600、25W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
721	030412004049	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP01 3.规格:1200*300、20W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	51			
722	030412004050	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP02 3.规格:1200*300、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
723	030412004051	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	190.6			
724	030412004052	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
725	030412004053	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
726	030412004054	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
727	030412004055	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02b 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
728	030412004056	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL03 3.规格:4.8W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			

9575d12[illegible]0c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
729	030412004057	装饰灯	1.名称:嵌入式线条报站灯 2.灯具编号:LL04 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
730	030412004058	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(白色) 2.灯具编号:LL05 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
731	030412004059	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(深灰色) 2.灯具编号:LL06 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
732	030412004060	装饰灯	1.名称:定制悬吊式艺术灯 2.灯具编号:LL07 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
733	030412004061	装饰灯	1.名称:悬吊式艺术吊灯 2.灯具编号:LL09 3.规格:15W 4.安装形式:吊装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
734	030412004062	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L01 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	499.47			
735	030412004063	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L02 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
736	030412004064	装饰灯	1.名称:灯光模组 2.灯具编号:L03 3.规格:14.4W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
737	030412004065	装饰灯	1.名称:踢脚灯 2.灯具编号:X01 3.规格:2W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	54			
738	030412004066	装饰灯	1.名称:床头壁灯 2.灯具编号:B01 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	54			
739	030412004067	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B02 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	54			
740	030412004068	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B03 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	54			
741	030412004069	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B04 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	54			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
742	030412004070	装饰灯	1.名称:夜灯 2.灯具编号:按设计要求 3.规格:5W（LED) 4.安装形式:壁装	套	2			
743	030411001004	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	7135.36			
744	030411001005	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	1			
745	030411004003	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	7606.16			
746	030411004004	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	9773.88			
747	030411004005	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	2516.04			
748	030411004006	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4.0mm2 4.材质:铜质	m	14850.96			
749	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	1			
750	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1kv	m	1			
751	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	144.99			
752	030408006001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头制作、安装 2.型号：四芯10mm2以内 3.形式：干包式电缆头 4.安装部位：户内 5.电压等级(kV)：1KV	个	54			
753	030408006002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头制作、安装 2.型号：五芯35mm2以内 3.形式：干包式电缆头 4.安装部位：户内 5.电压等级(kV)：1KV	个	10			
754	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:ϕ20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 6.工作内容:配管，接地 7.部位:灯具电源等处。	m	823.24			

9575d127-4f1-42f9-9c1a-b5cb3653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
755	030404034005	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	41			
756	030404034006	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1			
757	030404034007	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	92			
758	030404034008	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	30			
759	030404034009	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	2			
760	030404035003	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	359			
761	030404035004	插座	1.名称:防溅二,三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	1			
762	030404035005	插座	1.名称:单位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	16			
763	030404035006	插座	1.名称:双位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	6			
764	030404035007	插座	1.名称:三位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	19			
765	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1667			
766	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:配管口径DN20以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙等综合考虑 4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰、墙体挂网 5.混凝土标准:满足设计和规范要求	m	2005.21			
		服务驿站、液氧站						
767	030412004071	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	12			
768	030412004072	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01a 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	12			
769	030412004073	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL02 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	12			

9575d12c-2f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
770	030412004074	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	12			
771	030412004075	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03a 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	12			
772	030412004076	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL04 3.规格:24W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	12			
773	030412004077	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:D01 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	12			
774	030412004078	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG01 3.规格:600*600、36W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	2			
775	030412004079	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG02 3.规格:600*600、25W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	2			
776	030412004080	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP01 3.规格:1200*300、20W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	2			
777	030412004081	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP02 3.规格:1200*300、36W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	2			
778	030411001007	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	650.93			
779	030411001008	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	1			
780	030411004007	配线	1.名称:电线 2.配线形式:按管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	826.54			
781	030411004008	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	845.33			
782	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	330.84			
783	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1kv	m	365.04			
784	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	13.75			

9575d12e-...-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
785	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:ϕ20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 6.工作内容:配管，接地 7.部位:灯具电源等处。	m	65.41			
786	030404034010	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	12			
787	030404034011	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1			
788	030404034012	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1			
789	030404035008	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	74			
790	030404035009	插座	1.名称:防溅二,三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	2			
791	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	174			
792	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:配管口径DN20以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙等综合考虑 4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰、墙体挂网 5.混凝土标准:满足设计和规范要求	m	122.21			
		地铁站连接通道						
793	030412004082	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
794	030412004083	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01a 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
795	030412004084	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL02 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
796	030412004085	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
797	030412004086	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03a 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
798	030412004087	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL04 3.规格:24W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	8			

9575d127-4f1-42f9-9c1a-15cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
799	030412004088	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:D01 3.规格:20W（LED) 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
800	030412004089	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
801	030412004090	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01a 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
802	030412004091	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP02 3.规格:24W（LED) 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
803	030412004092	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG01 3.规格:600*600、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	1			
804	030412004093	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG02 3.规格:600*600、25W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	1			
805	030412004094	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP01 3.规格:1200*300、20W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	1			
806	030412004095	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP02 3.规格:1200*300、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	套	1			
807	030411001010	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	63.46			
808	030411001011	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	1			
809	030411004009	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	95.21			
810	030411004010	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	97.37			
811	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	26.59			
812	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1kv	m	30.53			
813	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	1.58			

9575d12e-...-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
814	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:ϕ20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 6.工作内容:配管，接地 7.部位:灯具电源等处。	m	7.53			
815	030404034013	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1			
816	030404035010	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	9			
817	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	57			
818	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:配管口径DN20以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙等综合考虑 4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰、墙体挂网 5.混凝土标准:满足设计和规范要求	m	14.08			
		地下车库及人防医院						
819	030412004096	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
820	030412004097	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01a 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	173			
821	030412004098	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01b 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
822	030412004099	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL02 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
823	030412004100	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	549			
824	030412004101	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03a 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
825	030412004102	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL04 3.规格:24W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
826	030412004103	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:D01 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
827	030412004104	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01 3.规格:41W（LED） 4.安装形式:吸顶安装	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
828	030412004105	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01a 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
829	030412004106	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP02 3.规格:24W（LED) 4.安装形式:吸顶安装	套	1			
830	030412004107	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG02 3.规格:600*600、25W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
831	030412004108	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP01 3.规格:1200*300、20W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
832	030412004109	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP02 3.规格:1200*300、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
833	030412004110	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	448.21			
834	030412004111	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
835	030412004112	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02 3.规格:3W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	61.15			
836	030412004113	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
837	030412004114	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02b 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
838	030412004115	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL03 3.规格:4.8W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
839	030412004116	装饰灯	1.名称:嵌入式线条报站灯 2.灯具编号:LL04 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
840	030412004117	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(白色) 2.灯具编号:LL05 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
841	030412004118	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(深灰色) 2.灯具编号:LL06 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			

9575d127-12f9-9c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
842	030412004119	装饰灯	1.名称:定制悬吊式艺术灯 2.灯具编号:LL07 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
843	030412004120	装饰灯	1.名称:圆形悬吊式线条灯 2.灯具编号:LL08 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	127.66			
844	030412004121	装饰灯	1.名称:悬吊式艺术吊灯 2.灯具编号:LL09 3.规格:15W 4.安装形式:吊装	套	1			
845	030412004122	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L01 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1289.88			
846	030412004123	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L02 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
847	030412004124	装饰灯	1.名称:灯光模组 2.灯具编号:L03 3.规格:14.4W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
848	030411001013	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	8284.2			
849	030411001014	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	1			
850	030411004011	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	16947.87			
851	030411004012	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	4904.73			
852	030411004013	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	6132.6			
853	030411004014	配线	1.名称:电线 2.配线形式:按桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	9268.47			
854	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	1			
855	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1kv	m	1			
856	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	535			

9575d12...42f9-9c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
856	030408001015	电力电缆	5.电压等级(kv):1kv	m	535			
857	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:ϕ20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 6.工作内容:配管，接地 7.部位:灯具电源等处。	m	2355			
858	030404034014	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	45			
859	030404034015	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1			
860	030404034016	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	96			
861	030404034017	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	33			
862	030404034018	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	7			
863	030404035011	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	304			
864	030404035012	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/16A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	3			
865	030404035013	插座	1.名称:防溅二,三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	6			
866	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4104			
867	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:配管口径DN20以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙等综合考虑 4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰、墙体挂网 5.混凝土标准:满足设计和规范要求	m	3863.91			
		科研教学中心						
868	030412004125	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	55			
869	030412004126	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01a 3.规格:9W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	218			

9f75d12...42f9-9c1a-b5cb8633d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
870	030412004127	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01b 3.规格:9W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
871	030412004128	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL02 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
872	030412004129	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03 3.规格:20W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	723			
873	030412004130	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03a 3.规格:20W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	171			
874	030412004131	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL04 3.规格:24W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
875	030412004132	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:D01 3.规格:20W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
876	030412004133	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
877	030412004134	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01a 3.规格:41W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	136			
878	030412004135	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP02 3.规格:24W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
879	030412004136	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG01 3.规格:600*600、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	53			
880	030412004137	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG02 3.规格:600*600、25W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
881	030412004138	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP01 3.规格:1200*300、20W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
882	030412004139	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP02 3.规格:1200*300、36W（LED) 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			

9575d12...-f9-9c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
883	030412004140	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	734.95			
884	030412004141	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	33.2			
885	030412004142	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02 3.规格:3W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	68.52			
886	030412004143	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
887	030412004144	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02b 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
888	030412004145	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL03 3.规格:4.8W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
889	030412004146	装饰灯	1.名称:嵌入式线条报站灯 2.灯具编号:LL04 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
890	030412004147	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(白色) 2.灯具编号:LL05 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
891	030412004148	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(深灰色) 2.灯具编号:LL06 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
892	030412004149	装饰灯	1.名称:定制悬吊式艺术灯 2.灯具编号:LL07 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
893	030412004150	装饰灯	1.名称:悬吊式艺术吊灯 2.灯具编号:LL09 3.规格:15W 4.安装形式:吊装	套	1			
894	030412004151	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L01 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
895	030412004152	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L02 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
896	030412004153	装饰灯	1.名称:灯光模组 2.灯具编号:L03 3.规格:14.4W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装	m	1			
897	030411001016	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	11262.44			

9575d12...-0c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
898	030411001017	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	1			
899	030411004015	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	25300.67			
900	030411004016	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	7486.65			
901	030411004017	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	36600.84			
902	030411004018	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4.0mm2 4.材质:铜质	m	37200.84			
903	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	1			
904	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1kv	m	1			
905	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	309.64			
合计								

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5c08653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
906	030408006003	电力电缆头	1.名称：电缆终端头制作、安装 2.型号：四芯10mm2以内 3.形式：干包式电缆头 4.安装部位：户内 5.电压等级(kV)：1KV	个	226			
907	030408006004	电力电缆头	1.名称：电缆终端头制作、安装 2.型号：五芯35mm2以内 3.形式：干包式电缆头 4.安装部位：户内 5.电压等级(kV)：1KV	个	10			
908	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:ϕ20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 6.工作内容:配管，接地 7.部位:灯具电源等处。	m	1473.25			
909	030404034019	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	11			
910	030404034020	照明开关	1.名称:防溅单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	5			
911	030404034021	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	17			
912	030404034022	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	14			
913	030404034023	照明开关	1.名称:防溅双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1			
914	030404034024	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	30			
915	030404034025	照明开关	1.名称:防溅三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	4			
916	030404035014	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	786			
917	030404035015	插座	1.名称:防溅二,三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	5			

9575d127-0181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
918	030404035016	插座	1.名称:单位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	8			
919	030404035017	插座	1.名称:双位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	37			
920	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3051			
921	030413002006	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:配管口径DN20以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙等综合考虑 4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰、墙体挂网 5.混凝土标准:满足设计和规范要求	m	2752.51			
		医养综合楼						
922	030412004154	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01 3.规格:9W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	10			
923	030412004155	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01a 3.规格:9W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	627			
924	030412004156	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL01b 3.规格:9W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
925	030412004157	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL02 3.规格:12W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1044			
926	030412004158	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03 3.规格:20W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	47			
927	030412004159	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL03a 3.规格:20W（LED) 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	472			

9575d127-[illegible]-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
928	030412004160	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:DL04 3.规格:24W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	144			
929	030412004161	装饰灯	1.名称:内嵌筒灯 2.灯具编号:D01 3.规格:20W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
930	030412004162	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01 3.规格:41W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
931	030412004163	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP01a 3.规格:41W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
932	030412004164	装饰灯	1.名称:内嵌射灯 2.灯具编号:SP02 3.规格:24W（LED） 4.安装形式:吸顶安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
933	030412004165	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG01 3.规格:600*600、36W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	375			
934	030412004166	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:FG02 3.规格:600*600、25W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
935	030412004167	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP01 3.规格:1200*300、20W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	281			
936	030412004168	装饰灯	1.名称:嵌入式面板灯 2.灯具编号:DP02 3.规格:1200*300、36W（LED） 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
937	030412004169	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1010.47			

9573d127-c651-4f9-9c1a-b3cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
938	030412004170	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL01a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
939	030412004171	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02 3.规格:3W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	75.6			
940	030412004172	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02a 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
941	030412004173	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL02b 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
942	030412004174	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具编号:LL03 3.规格:4.8W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
943	030412004175	装饰灯	1.名称:嵌入式线条报站灯 2.灯具编号:LL04 3.规格:7W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
944	030412004176	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(白色) 2.灯具编号:LL05 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
945	030412004177	装饰灯	1.名称:悬吊式线条灯(深灰色) 2.灯具编号:LL06 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
946	030412004178	装饰灯	1.名称:定制悬吊式艺术灯 2.灯具编号:LL07 3.规格:15W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			

9575d127-1919-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
947	030412004179	装饰灯	1.名称:悬吊式艺术吊灯 2.灯具编号:LL09 3.规格:15W 4.安装形式:吊装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	1			
948	030412004180	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L01 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	2695			
949	030412004181	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.灯具编号:L02 3.规格:6W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
950	030412004182	装饰灯	1.名称:灯光模组 2.灯具编号:L03 3.规格:14.4W/m 4.安装形式:吸顶、嵌入式安装 5.灯具开孔等费用综合考虑	m	1			
951	030412004183	装饰灯	1.名称:踢脚灯 2.灯具编号:X01 3.规格:2W（LED） 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	226			
952	030412004184	装饰灯	1.名称:床头壁灯 2.灯具编号:B01 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	226			
953	030412004185	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B02 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	226			
954	030412004186	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B03 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	226			
955	030412004187	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.灯具编号:B04 3.规格:12W（LED） 4.安装形式:壁装 5.灯具开孔等费用综合考虑	套	226			
956	030412004188	装饰灯	1.名称:夜灯 2.灯具编号:按设计要求 3.规格:5W（LED） 4.安装形式:壁装	套	6			
957	030411001019	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	18445.83			

9575d127-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
958	030411001020	配管	1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	1			
959	030411004019	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	18515.5			
960	030411004020	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	7350.55			
961	030411004021	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	15734.92			
962	030411004022	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号、规格:WDZB1T1D1-BYJ-4.0mm2 4.材质:铜质	m	19372.57			
963	030411004023	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜质	m	678.93			
964	030411004024	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜质	m	3682.53			
965	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	1			
966	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1kv	m	765.16			
967	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-3*4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	1229.16			

9575d127-d182-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
968	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1T1D1-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kv):1kv	m	720.94			
969	030408006005	电力电缆头	1.名称：电缆终端头制作、安装 2.型号：四芯10mm2以内 3.形式：干包式电缆头 4.安装部位：户内 5.电压等级(kV)：1KV	个	124			
970	030408006006	电力电缆头	1.名称：电缆终端头制作、安装 2.型号：五芯35mm2以内 3.形式：干包式电缆头 4.安装部位：户内 5.电压等级(kV)：1KV	个	10			
971	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:ϕ20 4.配置形式:明配 5.接地要求:接地 6.工作内容:配管，接地 7.部位:灯具电源等处。	m	3717.45			
972	030404034026	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	42			
973	030404034027	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	1			
974	030404034028	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	358			
975	030404034029	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	248			
976	030404034030	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:距地暗装	个	49			
977	030404035018	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	3692			
978	030404035019	插座	1.名称:防溅二,三极插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	52			

9575d127-0e31-429-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
979	030404035020	插座	1.名称:双联地面插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A（安全型） 4.安装方式:距地暗装	个	9			
980	030404035021	插座	1.名称:单位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	6			
981	030404035022	插座	1.名称:双位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	2			
982	030404035023	插座	1.名称:三位桌面五孔插座/地插 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:按设计要求	个	9			
983	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8525			
984	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:配管口径DN20以内 3.类型:混凝土墙及砌体墙等综合考虑 4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰、墙体挂网 5.混凝土标准:满足设计和规范要求	m	3289.166			
985	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-SS 3.规格:按设计要求 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:挂墙安装	台	60			
986	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:APXY 3.规格:按设计要求 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:挂墙安装	台	3			
987	030702007002	复合型风管	1.名称:橡塑保温风管 2.材质:橡塑 3.形状:矩形 4.规格:周长≤2000mm 5.板材厚度:保温厚度25mm	m2	4.89			
		精装修-给排水工程						

9575d127-1181-49f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		医疗综合楼						
		给水工程						
988	031001003001	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	580.79			
989	031001003002	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	5135.94			
990	031001003003	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	516.82			
991	031001003004	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	311.22			
992	031001003005	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	222.12			
993	031001003006	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁	m	3929.76			

9575d127-[illegible]-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
993	031001003006	薄壁不锈钢管	不锈钢管 DN50 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	3929.76			
994	031001003007	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN65 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管道支架及管卡	m	1103.4			
995	031001003008	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	3615.01			
996	031001003009	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	465.98			
997	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	900			
998	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	360			
999	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	5			

9575d127-1181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
999	031003001003	螺纹阀门	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
1000	030413002008	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽恢复等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	2615.01			
1001	030413002009	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽恢复等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	465.98			
1002	031002001001	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:综合考虑 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	338.6			
1003	030404036001	其他电器	1.名称:烘手器 2.规格:综合考虑 3.安装方式:挂墙	个	5			
1004	031004018001	饮水器	1.类型:直饮水机 2.型号、规格:出水类型：双出水口，一开一常温；额定电压/频率：220V~50Hz；额定总功率：≤3100；进水压力：W0.1MPa-0.4MPa；制热水能力：≥30L/h(≥90℃c)；热胆容量：≥35L；纯水箱容量：≥23L；净水流量：>60L/h；额定净水量：≥6000；水效等级：一级水效；产品尺寸(长mm*宽mm*高mm)：540*475*1630(+50mm)；净水产水率：≥65%；净化级数≥5级； 3.安装方式:落地	套	8			
1005	031004018002	饮水器	1.类型:电热水炉 2.型号、规格:出水类型：双出水口，一开一常温；额定电压/频率：220V~50Hz；额定总功率：≤3100；进水压力：W0.1MPa-0.4MPa；制热水能力：≥30L/h(≥90℃c)；热胆容量：≥35L；纯水箱容量：≥23L；净水流量：>60L/h；额定净水量：≥6000；水效等级：一级水效；产品尺寸(长mm*宽mm*高mm)：540*475*1630(+50mm)；净水产水率：≥65%；净化级数≥5级； 3.安装方式:落地	套	14			
		排水工程						

9575d127-3301-4249-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1006	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN50 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	2523.6			
1007	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN100 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	997.2			
1008	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	8			
1009	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:混水水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	8			
1010	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:脚踏式蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含脚踏阀、防污器、冲洗管、存水弯等全部工作内容	组	17			
1011	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含感应器、防污器、冲洗管、存水弯、接线、调试等全部工作内容	组	230			
1012	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	8			
1013	011505005001	大便器扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:按图纸设计	个	110			

9575d127-[illegible]-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1014	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件、接线、调试等全部工作内	组	68			
1015	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架、接线、调试等全部工作内容	组	679			
1016	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:手动式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	14			
1017	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	8			
1018	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:按设计 3.附件名称、数量:满足安装全部工作内容	套	18			
1019	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含长颈水嘴DN15、落水器、排水软管等	组	37			
1020	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	99			
1021	031004004001	洗涤盆	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:不锈钢水槽 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:按设计	m	4.42			
1022	031004004002	洗涤盆	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:不锈钢洗涤盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:按设计	套	31			
1023	031004018003	小厨宝	1.类型:小厨宝 2.型号、规格:按设计 3.安装方式:按设计	台	100			
		感染楼						

9575d127-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		给水工程						
1024	031001003010	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	196.12			
1025	031001003011	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	211.4			
1026	031001003012	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	90.28			
1027	031001003013	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	313.56			
1028	031001003014	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	498.8			
1029	031001003015	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:双卡压式	m	10.36			

9575d127-...-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1029	031001003015	薄壁不锈钢管	连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	10.36			
1030	031001003016	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	2022.16			
1031	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	164			
1032	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	68			
1033	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
1034	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
1035	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	16			
1036	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
1037	031003001010	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计	个	4			

9575d127-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1037	031003001010	螺纹阀门	及规范要求	个	4			
1038	031003001011	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
1039	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	16			
1040	030413002010	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	2022.16			
1041	031002001002	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:综合考虑 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	157.66			
1042	030404036002	其他电器	1.名称:烘手器 2.规格:综合考虑 3.安装方式:挂墙	个	2			
1043	031004018004	饮水器	1.类型:直饮水机 2.型号、规格:出水类型：双出水口，一开一常温；额定电压/频率：220V~50Hz；额定总功率：≤3100；进水压力：W0.1MPa-0.4MPa；制热水能力：≥30L/h(≥90℃)；热胆容量：≥35L；纯水箱容量：≥23L；净水流量：>60L/h；额定净水量：≥6000；水效等级：一级水效；产品尺寸(长mm*宽mm*高mm)：540*475*1630(+50mm)；净水产水率：≥65%；净化级数≥5级； 3.安装方式:落地	套	2			
		排水工程						
1044	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN50 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	221.4			

9575d127-f0c-429-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1045	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN75 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	255.6			
1046	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN100 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	281.16			
1047	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	8			
1048	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:混水水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	8			
1049	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:脚踏式蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含脚踏阀、防污器、冲洗管、存水弯等全部工作内容	组	4			
1050	031004006005	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含感应器、防污器、冲洗管、存水弯、接线、调试等全部工作内容	组	14			
1051	031004006006	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	3			
1052	031004006007	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含	组	1			

9575d127-[illegible]-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1052	031004006007	大便器	进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	1			
1053	011505005002	大便器扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:按图纸设计	个	3			
1054	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件、接线、调试等全部工作内	组	3			
1055	031004003004	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架、接线、调试等全部工作内容	组	50			
1056	031004003005	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:手动式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	13			
1057	031004003006	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	1			
1058	031004010002	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:按设计 3.附件名称、数量:满足安装全部工作内容	套	6			
1059	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含长颈水嘴DN15、落水器、排水软管等	组	6			
1060	031004004003	洗涤盆	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:不锈钢洗涤盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:按设计	套	3			
1061	031004018005	小厨宝	1.类型:小厨宝 2.型号、规格:按设计 3.安装方式:按设计	台	6			
		地下车库（非人防）						
		给水工程						

9575d127-[illegible]-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1062	031001003017	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	87.65			
1063	031001003018	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	146.4			
1064	031001003019	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	249			
1065	031001003020	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	130.56			
1066	031001003021	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	124.08			
1067	031001003022	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈）	m	81.56			

9575d127-0219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1067	031001003022	薄壁不锈钢管	5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	81.56			
1068	031001003023	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	569.28			
1069	031001003024	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	125.8			
1070	030413002011	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	569.28			
1071	030413002012	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	125.8			
1072	031002001003	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:综合考虑 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	87.36			
1073	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	40			
1074	031003001014	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	20			

9575d127-[illegible]-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1075	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1076	031003001016	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1077	031003001017	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1078	031003001018	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1079	031003001019	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1080	031003001020	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1081	031003001021	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1082	031003001022	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1083	031003001023	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1084	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计	个	1			

9575d127-...-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1084	031003003001	焊接法兰阀门	及规范要求	个	1			
1085	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1086	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1087	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1088	031003001024	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1089	031003001025	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1090	031003001026	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1091	031003001027	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1092	031003001028	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1093	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1094	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1			

9575d127-3901-429-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1094	031003003006	焊接法兰阀门	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1095	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1096	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1097	031003001029	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1098	031003001030	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1099	031003001031	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1100	031003001032	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1101	031003001033	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1102	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1103	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1104	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	1			

9575d127-[illegible]-4c69-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1104	031003003011	焊接法兰阀门	4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1105	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1106	031003001034	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1107	031003001035	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1108	031003001036	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1109	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1110	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1111	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1112	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
1113	031004018006	饮水器	1.类型:直饮水机 2.型号、规格:出水类型：双出水口，一开一常温；额定电压/频率：220V~50Hz；额定总功率：≤3100；进水压力：W0.1MPa-0.4MPa；制热水能力：≥30L/h(≥90℃c)；热胆容	套	1			

9575d127-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1113	031004018006	饮水器	量：≥35L；纯水箱容量：≥23L；净水流量：>60L/h；额定净水量：≥6000；水效等级：一级水效；产品尺寸(长mm*宽mm*高mm)：540*475*1630(+50mm)；净水产水率：≥65%；净化级数≥5级； 3.安装方式:落地	套	1			
1114	030404036003	其他电器	1.名称:烘手器 2.规格:综合考虑 3.安装方式:挂墙	个	4			
1115	030225003001	换热器	1.型号:多热源导流型容积式水加热器 2.参数:总容积2.0m3,换热面积5.9m2,压力1.0MPa;水-水换热,有锅炉房高温热水供回水接口及太阳能集热板热水供套回水接口;锅炉房高温热水为95℃/70℃; 3.包含设备接线及其它满足设计需求。	台	2			
1116	030225003002	换热器	1.型号:多热源导流型容积式水加热器 2.参数:总容积4.5m3,换热面积7.3m2,压力1.0MPa;水-水换热,有锅炉房高温热水供回水接口及太阳能集热板热水供套回水接口;锅炉房高温热水为95℃/70℃; 3.包含设备接线及其它满足设计需求。	台	2			
		排水工程						
1117	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN50 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	306.44			
1118	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN75 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	82.31			

9575d127-...-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1119	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN100 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	324.62			
1120	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	10			
1121	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:混水水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	12			
1122	031004006008	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含感应器、防污器、冲洗管、存水弯、接线、调试等全部工作内容	组	35			
1123	031004006009	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	4			
1124	031004006010	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:配套不锈钢扶手、含进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	2			
1125	011505005003	大便器扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:按图纸设计	个	2			
1126	031004007003	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件、接线、调试等全部工作内	组	13			
1127	031004010003	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:按设计 3.附件名称、数量:满足安装全部工作内容	套	5			
1128	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计	组	7			

957d127...-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1128	031004008003	其他成品卫生器具	4.附件名称、数量:含长颈水嘴DN15、落水器、排水软管等	组	7			
1129	031004003007	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架、接线、调试等全部工作内容	组	54			
1130	031004003008	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:手动式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	4			
1131	031004003009	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	2			
1132	031004018007	小厨宝	1.类型:小厨宝 2.型号、规格:按设计 3.安装方式:按设计	台	10			
		医养楼						
		给水工程						
1133	031001003025	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	351.76			
1134	031001003026	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	1546.4			
1135	031001003027	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗	m	338.76			

9575d127-3e31-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1135	031001003027	薄壁不锈钢管	设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	338.76			
1136	031001003028	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	310.56			
1137	031001003029	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	334.08			
1138	031001003030	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	121.56			
1139	031001003031	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	1950.85			
1140	031001003032	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计	m	1263.24			

9575d127-...-12f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1140	031001003032	薄壁不锈钢管	及规范要求 8.包含管卡	m	1263.24			
1141	030413002013	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1950.85			
1142	030413002014	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1263.24			
1143	031002001004	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:综合考虑 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	328.69			
1144	031004018008	饮水器	1.类型:直饮水机 2.型号、规格:出水类型：双出水口，一开一常温；额定电压/频率：220V~50Hz；额定总功率：≤3100；进水压力：W0.1MPa-0.4MPa；制热水能力：≥30L/h(≥90℃)；热胆容量：≥35L；纯水箱容量：≥23L；净水流量：>60L/h；额定净水量：≥6000；水效等级：一级水效；产品尺寸(长mm*宽mm*高mm)：540*475*1630(+50mm)；净水产水率：≥65%；净化级数≥5级； 3.安装方式:落地	套	4			
		排水工程						
1145	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN50 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	462.8			
1146	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN75 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试	m	513.5			

9575d127-[illegible]-4249-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1146	031001006010	塑料管	验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	513.5			
1147	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN100 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	682.8			
1148	031004006011	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含感应器、防污器、冲洗管、存水弯、接线、调试等全部工作内容	组	45			
1149	031004006012	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	12			
1150	031004006013	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	12			
1151	011505005004	大便器扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:按图纸设计	个	47			
1152	031004007004	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件、接线、调试等全部工作内	组	15			
1153	031004003010	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架、接线、调试等全部工作内容	组	118			

9575d127-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1154	031004003011	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:手动式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	10			
1155	031004003012	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	12			
1156	031004004004	洗涤盆	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:不锈钢洗涤盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:按设计	套	14			
1157	011505005005	大便器扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:按图纸设计	个	41			
1158	031004010004	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:按设计 3.附件名称、数量:满足安装全部工作内容	套	4			
1159	031004008004	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含长颈水嘴DN15、落水器、排水软管等	组	4			
1160	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	48			
1161	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质:混水水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	328			
1162	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
		科研楼						
		给水工程						
1163	031001003033	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	75.17			

9575d127-9881-49f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1164	031001003034	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	244.32			
1165	031001003035	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	78.06			
1166	031001003036	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	18.08			
1167	031001003037	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	31.2			
1168	031001003038	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	83.76			
1169	031001003039	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式	m	726.2			

9575d127-0219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1169	031001003039	薄壁不锈钢管	连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	726.2			
1170	031001003040	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	573.85			
1171	030413002015	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	726.2			
1172	030413002016	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	573.85			
1173	031002001005	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:综合考虑 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	74.69			
1174	031004018009	饮水器	1.类型:直饮水机 2.型号、规格:出水类型：双出水口，一开一常温；额定电压/频率：220V~50Hz；额定总功率：≤3100；进水压力：W0.1MPa-0.4MPa；制热水能力：≥30L/h(≥90℃c)；热胆容量：≥35L；纯水箱容量：≥23L；净水流量：>60L/h；额定净水量：≥6000；水效等级：一级水效；产品尺寸(长mm*宽mm*高mm)：540*475*1630(+50mm)；净水产水率：≥65%；净化级数≥5级； 3.安装方式:落地	套	9			
		排水工程						
1175	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN50 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接	m	307.18			

9575d127-...42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1175	031001006012	塑料管	5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	307.18			
1176	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN75 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	229.65			
1177	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN100 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	507.18			
1178	031004006014	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含感应器、防污器、冲洗管、存水弯、接线、调试等全部工作内容	组	63			
1179	031004006015	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、进水阀配件、座便器桶盖、角型阀、金属软管等全部工作内容	组	8			
1180	011505005006	大便器扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:按图纸设计	个	63			
1181	031004007005	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附	组	32			

9575d127-0184-4ff9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1181	031004007005	小便器	件、接线、调试等全部工作内	组	32			
1182	031004003013	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架、接线、调试等全部工作内容	组	32			
1183	031004003014	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含配套不锈钢扶手、红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架等全部工作内容	组	8			
1184	031004008005	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含长颈水嘴DN15、落水器、排水软管等	组	7			
1185	031004010005	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:按设计 3.附件名称、数量:满足安装全部工作内容	套	4			
1186	031004014011	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	8			
1187	031004014012	给、排水附(配)件	1.材质:混水水龙头 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑	个	8			
1188	031004014013	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
1189	031004014014	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	60			
1190	031004018010	小厨宝	1.类型:小厨宝 2.型号、规格:按设计 3.安装方式:按设计	台	24			
		人防车库						
		给水工程						
1191	031001003041	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	75.88			

9575d127-[illegible]-4219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1192	031001003042	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	46.4			
1193	031001003043	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	74.5			
1194	031001003044	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	10.56			
1195	031001003045	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	34.08			
1196	031001003046	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	21.56			
1197	031001003047	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:双卡压式	m	355.6			

9575d127-0219-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1197	031001003047	薄壁不锈钢管	连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	355.6			
1198	031001003048	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆PE防腐蚀304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:双卡压式连接（含橡胶圈） 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.包含管卡	m	284.9			
1199	031002001006	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:综合考虑 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	35.25			
1200	031003001037	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	40			
1201	031003001038	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	104			
1202	030413002017	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	355.6			
1203	030413002018	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:综合考虑 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	284.9			
		排水工程						
1204	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN50 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计	m	363.5			

9575d127-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1204	031001006015	塑料管	及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	363.5			
1205	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN75 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	197.4			
1206	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:JRPP三层复合静音管DN100 4.连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.包含管道支架及管卡	m	297.8			
1207	031004006016	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应蹲式大便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含感应器、防污器、冲洗管、存水弯、接线、调试等全部工作内容	组	43			
1208	031004007006	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件、接线、调试等全部工作内	组	14			
1209	031004003015	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式洗手盆 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含红外感应龙头及配件、角型阀、金属软管、排水附件、托架、接线、调试等全部工作内容	组	59			
1210	031004008006	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含长颈水嘴DN15、落水器、排水软管等	组	4			

9575d127-0f9-9c1a-b5cb8653d5af

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1211	031004014015	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
1212	031004018011	小厨宝	1.类型:小厨宝 2.型号、规格:按设计 3.安装方式:按设计	台	4			
合计								

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	金额（元）
	精装修-土建装饰-地下车库	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-综合楼北侧	
	精装工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-医疗综合楼	
	精装工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房	
	精装工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-医养中心	
	土建工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	精装工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-医养中心裙房	
	土建工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	精装工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-科研教学中心	
	土建工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	精装工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-感染楼	
	精装工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-服务驿站	
	精装工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	精装修-土建装饰-天桥	
	精装工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	

9578b127-0181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

措施项目清单计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	金额（元）
	精装修-电气工程	
	医疗综合楼	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	感染楼	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	服务驿站、液氧站	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	地铁站连接通道	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	地下车库及人防医院	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	科研教学中心	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	医养综合楼	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	精装修-给排水工程	
	医疗综合楼	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	感染楼	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	地下车库（非人防）	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	医养楼	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	科研楼	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	人防车库	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	

95[illegible]-8181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	精装修-土建装饰-地下车库				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-综合楼北侧				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-医疗综合楼				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-医养中心				

9375d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-医养中心裙房				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-科研教学中心				
	土建工程				
1	夜间施工				

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-感染楼				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-服务驿站				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-土建装饰-天桥				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

9575d197-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修-电气工程				
	医疗综合楼				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	感染楼				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	服务驿站、液氧站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地铁站连接通道				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地下车库及人防医院				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	科研教学中心				
1	夜间施工				

575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	医养综合楼				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修-给排水工程				
	医疗综合楼				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	感染楼				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地下车库（非人防）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	医养楼				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	科研楼				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	人防车库				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		精装工程						
		精装工程						
		精装工程						
		精装工程						
1	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:3.6m以上 3.最终以脚手架搭设方案及现场搭设情况为准	m2	1823.35			
		土建工程						
		精装工程						
		土建工程						
		精装工程						
2	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:3.6m以上 3.最终以脚手架搭设方案及现场搭设情况为准	m2	615.3823			
		土建工程						
		精装工程						
		精装工程						
		精装工程						
		精装工程						
3	011701003005	移动脚手架	1.搭设方式:移动架 2.搭设高度:3.2m以内 3.最终以脚手架搭设方案及现场搭设情况为准	m2	718.83			
		医疗综合楼						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
5	031301018001	其他措施		项	1			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
		感染楼						
7	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
8	031302007002	高层施工增加		项	1			
		服务驿站、液氧站						
9	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
10	031302007003	高层施工增加		项	1			
		地铁站连接通道						
11	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
12	031301018004	其他措施		项	1			
13	031302007004	高层施工增加		项	1			
		地下车库及人防医院						
14	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
15	031301018005	其他措施		项	1			
16	031302007005	高层施工增加		项	1			
		科研教学中心						
17	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
18	031302007006	高层施工增加		项	1			
		医养综合楼						

95[illegible]27-d181-42[illegible]-9c1a-b5cb8653d5af

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
20	031301018007	其他措施		项	1			
21	031302007007	高层施工增加		项	1			
		医疗综合楼						
22	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
23	031302007008	高层施工增加		项	1			
		感染楼						
24	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
25	031302007009	高层施工增加		项	1			
		地下车库（非人防）						
26	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
27	031301018010	其他措施		项	1			
28	031302007010	高层施工增加		项	1			
		医养楼						
29	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
30	031302007011	高层施工增加		项	1			
		科研楼						
31	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
32	031302007012	高层施工增加		项	1			
		人防车库						
33	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
34	031302007013	高层施工增加		项	1			
合计								

95f...27-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	精装修-土建装饰-地下车库			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-综合楼北侧			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653e5af

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-医养中心			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-医养中心裙房			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-科研教学中心			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-感染楼			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-服务驿站			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

2f75d127-d181-42f9-9c1a-b5cb865ad5a6

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-土建装饰-天桥			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-电气工程			
	医疗综合楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	感染楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	服务驿站、液氧站			

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地铁站连接通道			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下车库及人防医院			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	科研教学中心			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	医养综合楼			

9573d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装修-给排水工程			
	医疗综合楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	感染楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下车库（非人防）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

9375d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	医养楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	科研楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	人防车库			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	精装修-土建装饰-地下车库			
	精装工程			
1	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-综合楼北侧			
	精装工程			
2	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼			
	精装工程			
3	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房			
	精装工程			
4	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-医养中心			
	土建工程			
5	暂列金额			
	合计			
	精装工程			
6	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-医养中心裙房			
	土建工程			
7	暂列金额			
	合计			
	精装工程			
8	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-科研教学中心			
	土建工程			
9	暂列金额			
	合计			
	精装工程			
10	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-感染楼			
	精装工程			
11	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-服务驿站			
	精装工程			
12	暂列金额			
	合计			
	精装修-土建装饰-天桥			
	精装工程			
13	暂列金额			
	合计			

595d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

暂列金额明细表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	精装修-电气工程			
	医疗综合楼			
14	暂列金额			
	合计			
	感染楼			
15	暂列金额			
	合计			
	服务驿站、液氧站			
16	暂列金额			
	合计			
	地铁站连接通道			
17	暂列金额			
	合计			
	地下车库及人防医院			
18	暂列金额			
	合计			
	科研教学中心			
19	暂列金额			
	合计			
	医养综合楼			
20	暂列金额			
	合计			
	精装修-给排水工程			
	医疗综合楼			
21	暂列金额			
	合计			
	感染楼			
22	暂列金额			
	合计			
	地下车库（非人防）			
23	暂列金额			
	合计			
	医养楼			
24	暂列金额			
	合计			
	科研楼			
25	暂列金额			
	合计			
	人防车库			
26	暂列金额			
	合计			

975d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		精装修-土建装饰-地下车库				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-综合楼北侧				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医疗综合楼				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医养中心				
		土建工程				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医养中心裙房				
		土建工程				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-科研教学中心				
		土建工程				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-感染楼				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-服务驿站				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-天桥				
		精装工程				
		精装修-电气工程				
		医疗综合楼				
		感染楼				
		服务驿站、液氧站				
		地铁站连接通道				
		地下车库及人防医院				
		科研教学中心				
		医养综合楼				
		精装修-给排水工程				
		医疗综合楼				
		感染楼				
		地下车库（非人防）				
		医养楼				
		科研楼				
		人防车库				

9575d3f7-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		精装修-土建装饰-地下车库				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-综合楼北侧				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医疗综合楼				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医养中心				
		土建工程				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-医养中心裙房				
		土建工程				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-科研教学中心				
		土建工程				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-感染楼				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-服务驿站				
		精装工程				
		精装修-土建装饰-天桥				
		精装工程				
		精装修-电气工程				
		医疗综合楼				
		感染楼				
		服务驿站、液氧站				
		地铁站连接通道				
		地下车库及人防医院				
		科研教学中心				
		医养综合楼				
		精装修-给排水工程				
		医疗综合楼				
		感染楼				
		地下车库（非人防）				
		医养楼				
		科研楼				
		人防车库				

9575d3f7-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	精装修-土建装饰-地下车库			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-综合楼北侧			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-医养中心			
	土建工程			
	合计			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-医养中心裙房			
	土建工程			
	合计			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-科研教学中心			
	土建工程			
	合计			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-感染楼			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-服务驿站			
	精装工程			
	合计			
	精装修-土建装饰-天桥			
	精装工程			
	合计			
	精装修-电气工程			
	医疗综合楼			
	合计			
	感染楼			
	合计			
	服务驿站、液氧站			
	合计			
	地铁站连接通道			
	合计			
	地下车库及人防医院			
	合计			
	科研教学中心			
	合计			

0575d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

专业工程暂估价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	医养综合楼			
	合计			
	精装修-给排水工程			
	医疗综合楼			
	合计			
	感染楼			
	合计			
	地下车库（非人防）			
	合计			
	医养楼			
	合计			
	科研楼			
	合计			
	人防车库			
	合计			

9575d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程　　第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	精装修-土建装饰-地下车库					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-综合楼北侧					
	精装工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-医疗综合楼					
	精装工程					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房					
	精装工程					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-医养中心					
	土建工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-医养中心裙房					
	土建工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-科研教学中心					
	土建工程					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-感染楼					
	精装工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-服务驿站					
	精装工程					

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程　　第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-土建装饰-天桥					
	精装工程					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-电气工程					
	医疗综合楼					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	感染楼					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	服务驿站、液氧站					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地铁站连接通道					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库及人防医院					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	科研教学中心					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	医养综合楼					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修-给排水工程					
	医疗综合楼					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	感染楼					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下车库（非人防）					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	医养楼					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	科研楼					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	人防车库					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

计日工表

计日工表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	精装修-土建装饰-地下车库				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-综合楼北侧				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-医疗综合楼				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-医养中心				

9f5d197-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

计日工表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-医养中心裙房				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-科研教学中心				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

计日工表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-感染楼				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-服务驿站				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-土建装饰-天桥				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

9575d107-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

计日工表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-电气工程				
	医疗综合楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	感染楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	服务驿站、液氧站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地铁站连接通道				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

计日工表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	地下车库及人防医院				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	科研教学中心				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	医养综合楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修-给排水工程				
	医疗综合楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	感染楼				
一	人工				

9f5d197-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

计日工表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下车库（非人防）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	医养楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	科研楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	人防车库				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

计日工表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	精装修-土建装饰-地下车库			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-综合楼北侧			
	精装工程			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼			
	精装工程			
5	总承包服务费			
6	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房			
	精装工程			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-医养中心			
	土建工程			
9	总承包服务费			
10	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
11	总承包服务费			
12	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-医养中心裙房			
	土建工程			
13	总承包服务费			
14	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-科研教学中心			
	土建工程			
17	总承包服务费			
18	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
19	总承包服务费			
20	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-感染楼			

95fd127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	精装工程			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-服务驿站			
	精装工程			
23	总承包服务费			
24	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-土建装饰-天桥			
	精装工程			
25	总承包服务费			
26	材料采购保管费			
	合计			
	精装修-电气工程			
	医疗综合楼			
27	总承包服务费			
28	材料采购保管费			
29	设备采购保管费			
	合计			
	感染楼			
30	总承包服务费			
31	材料采购保管费			
32	设备采购保管费			
	合计			
	服务驿站、液氧站			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
35	设备采购保管费			
	合计			
	地铁站连接通道			
36	总承包服务费			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
	合计			
	地下车库及人防医院			
39	总承包服务费			
40	材料采购保管费			
41	设备采购保管费			
	合计			
	科研教学中心			
42	总承包服务费			
43	材料采购保管费			
44	设备采购保管费			
	合计			
	医养综合楼			
45	总承包服务费			
46	材料采购保管费			
47	设备采购保管费			

95e0127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	精装修-给排水工程			
	医疗综合楼			
48	总承包服务费			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			
	合计			
	感染楼			
51	总承包服务费			
52	材料采购保管费			
53	设备采购保管费			
	合计			
	地下车库（非人防）			
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
56	设备采购保管费			
	合计			
	医养楼			
57	总承包服务费			
58	材料采购保管费			
59	设备采购保管费			
	合计			
	科研楼			
60	总承包服务费			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
	合计			
	人防车库			
63	总承包服务费			
64	材料采购保管费			
65	设备采购保管费			
	合计			

95[illegible]-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山区人民医院精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	精装修-土建装饰-地下车库			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-综合楼北侧			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-医疗综合楼裙房			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	

0e5d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5a1

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-医养中心			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-医养中心裙房			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			

0f5d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-科研教学中心			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-感染楼			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

0a7d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5e

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-服务驿站			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-土建装饰-天桥			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-电气工程			
	医疗综合楼			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	感染楼			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0375d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	服务驿站、液氧站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地铁站连接通道			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库及人防医院			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			

0a7ad127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5af

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	科研教学中心			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	医养综合楼			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修-给排水工程			
	医疗综合楼			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	感染楼			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

0a3d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5a1

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下车库（非人防）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	医养楼			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	科研楼			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	人防车库			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

0e4d127-d181-4219-9c1a-b5cb8653d5a1

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.76	
2	税金		9	
	合计=1+2			

9575d127-d181-42f9-9c1a-b5cb8653d5af