中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

招标文件

招 标 人： 中国海洋大学

招标代理： 青岛利业建设咨询有限公司（盖单位章）

日　　期： 2026 年 06 月 12 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

目　录

第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....8
投标人须知.....18
1．总则.....18
1.1 项目概况.....18
1.2 资金来源和落实情况.....18
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....18
1.4 投标人资格要求.....18
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....19
1.6 费用承担.....19
1.7 保密.....19
1.8 语言文字.....19
1.9 计量单位.....19
1.10 踏勘现场.....19
1.11 专业分包.....19
1.12 偏离.....20
1.13 终止招标.....20
2．招标文件.....20
2.1 招标文件的组成.....20
2.2 招标文件的澄清.....20
2.3 招标文件的修改.....20
3．投标文件.....21
3.1 资格后审证明材料.....21
3.2 电子投标文件.....21
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....22
3.4 投标报价.....23
3.5 投标有效期.....23
3.6 投标保证金.....23
4．投标.....24
4.1 投标文件的密封和标记.....24
4.2 投标文件的递交.....24
4.3 投标文件的修改与撤回.....24
5．开标.....24
5.1 开标时间和地点.....24
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....24
6．资格审查、评标.....25
6.1 评标委员会.....25
6.2 资格审查、评标原则.....26
6.3 资格审查.....26
6.4 评标.....26
7．合同授予.....27
7.1 定标方式.....27
7.2 中标候选人公示.....28
7.3 中标通知.....28
7.4 履约担保.....28

e3e2e931-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

7.5 签订合同 28
8．重新招标和不再招标 28
8.1 重新招标 28
8.2 不再招标 28
9．纪律和监督 28
9.1 对招标人的纪律要求 29
9.2 对投标人的纪律要求 29
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 29
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 29
9.5 异议 29
10．需要补充的其他内容 29
第三章 评标办法（综合评估法） 30
评标办法细则（综合评估法） 44
一、资格审查 44
1．审查标准 44
2．审查程序 45
3．审查结果 45
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 46
二、评标办法 46
第四章 合同条款及格式 47
第四章 合同主要条款 47
第五章 工程量清单 50
第六章 投标文件格式 66
2．授权委托书 69
3. 投标承诺书 70
5. 投标人减免投标保证金信用承诺书 72
7．评分证明材料 74
1．投标函 78
2．已标价工程量清单 79
4、投标人认为所需提供的其他资料 81

e59257-7e73-46de-918f-5d44f9bdf2ff

第一章　招标公告

公告发布日期：	2026-06-12 21:20:04		
项目名称：	中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目		
工程地点：	松岭路 238 号		
资金来源：	其它	**出资比例：**	中央投资和学校自筹
招标工程类型：	房屋建筑-科研、教育、医疗用房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅰ类工程
本项目总投资额：	609371000.00 元	**工程造价：**	545370392.32 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	113157.02 平方米
计划文号：	2506-370212-04-01-632484	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	中国海洋大学	**建设单位地址：**	山东省青岛市崂山区松岭路 238 号
建设单位联系人：	袁老师	**建设单位联系电话：**	0532-66781155
代建单位：		**代建单位地址：**	
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	中国海洋大学	**招标单位地址：**	山东省青岛市崂山区松岭路 238 号
招标单位联系人：	袁老师	**招标单位联系电话：**	0532-66781155
招标代理单位：	青岛利业建设咨询有限公司	**招标代理单位地址：**	青岛市市北区辽源路 281 号 5 号楼
招标代理项目负责人：	李宁	**招标代理项目负责人联系电话：**	0532-85063327
项目统一代码（编码）：	2506-370212-04-01-632484	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-88999737
监督部门地址：	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号	**监督部门其他联系方式：**	lsqzjjzfglk@qd.shandong.cn

一、项目基本情况

1.项目概况：项目总用地面积 55930 平方米；项目总占地面积 84 亩，规划建筑面积 113157.02 平方米，其中地上建筑面积 101047.2 平方米，地下建筑面积 12109.82 平方米（以最终规划部门批复为准）。新建学生宿舍楼 5 座，新建食堂 1 座。最大单体面积 21375.40 平方米，最大建筑高度 23.5 米，最大跨度 9 米。

2.招标内容：本项目施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
一标段	71421.88 平方米	施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。	334892770.05
二标段	41735.14 平方米	施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。	210477622.27

二、投标企业应具有的条件

1.具有独立法人资格；
2.具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3.具有安全生产许可证；
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加该项目的投标。

三、项目负责人应具有的条件
1.要求承担本工程项目负责人为建筑工程专业贰级及以上国家注册建造师,并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；
2.项目负责人必须为投标人正式员工，参与本工程投标时项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求
本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求
本工程共分为2个标段，投标人可同时对多个标段投标，但仅允许中标一个标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3.同类工程界定：单项工程建筑面积5万平方米及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅【第二开标室(仅限于工程项目预约使用)】	投标截止时间、开标时间:	2026-07-03 09:30:00

十二、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：袁老师，联系电话：0532-66781155，邮箱：yuanshengbo@ouc.edu.cn，传真：0532-66781266，地址：山东省青岛市崂山区松岭路238号

3. 投诉举报电话：0532-88999737 地址：青岛市崂山区仙霞岭路18号
4. 网上技术支持电话：0532-85871505
5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

5e92b7e73-402e-918f-5d44f9bdf2f

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	中国海洋大学
		地址	山东省青岛市崂山区松岭路 238 号
		联系人	袁老师
		电话	0532-66781155
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛利业建设咨询有限公司
		地址	青岛市市北区辽源路 281 号 5 号楼
		联系人	李宁
		电话	0532-85063327
1.1.4	项目名称		中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目
1.1.5	建设地点		松岭路 238 号
1.2.1	**资金来源**		**其它**
1.2.2	**出资比例**		**中央投资和学校自筹**
1.2.3	**资金构成详细说明**		**中央投资 80%、学校自筹 20%**
1.2.4	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**本项目施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　633　日历天** **计划开工日期　2026-07-15** **计划竣工日期　2028-04-08** **其他补充内容　实际开工日期以签发开工令日期为准。**
1.3.3	**质量要求**		**合格**
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**无**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

e5c92957-2c73-402e-91f[illegible]5d449bdf2ff

		项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面"招标文件的澄清和修改"栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面"开标时间"栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面"投标人疑问/异议"栏目的"提出疑问/异议"菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台"电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的"复印件"均为"原件的彩色扫描件"。（4）"投标文件格式"中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明"。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见"青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南"。 （7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电

e5c92957-7073-402e-918

		子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90**
3.6.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异 化减免投标保证金：（对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用 综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证 金，但需提供投标人减免投标保证金信用承 诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截 图，方予认可。 未减免金额（元）：人民币（¥500000.0 元） 减免后金额：人民币（¥250000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色扫描件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。 4.2 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由投标人基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色扫描件、保费由投标人基本账户缴纳凭证彩色扫描件（或保险费为 0〈如免费〉的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。4.3 确需以纸质银行保函形式提交的，投标人须在投标截止时间前，开标现场提交至招标代理机构，同时在投标文件中应附银行保函彩色扫描件、保险费由投标人基本账户缴纳凭**

e5c92957-7e78-402e-91

		证彩色扫描件（或保险费为 0〈如免费〉的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。 银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行：基本账户开户银行。银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.4 确需以纸质保险保函形式提交的，投标人须在投标截止时间前，开标现场提交至招标代理机构。同时在投标文件中应附保险保函彩色扫描件、保险费由投标人基本账户缴纳凭证彩色扫描件（或保险费为 0〈如免费〉的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。1.2 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于：证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码；CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。 未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

e5c92957-7e73-402e-91

		递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功,递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因“电

e5c92957-7e73-402e-91

			子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 9 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 3 人，评标专家 6 人 评标专家确定方式：依法从省级专家库中随机抽取**
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	**评标办法**		**综合评估法**
6.4	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http：//ggzy.qingdao.gov.cn） 公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**履约担保的金额：无 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。**
9	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区住房和城乡建设局**
		电话	**0532-88999737**
		地址	**青岛市崂山区仙霞岭路 18 号**
		监督部门其他联系方式	**lsqzjjzfglk@qd.shandong.cn**
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	最高投标限价、备选投标方案		
10.2.1	最高投标限价		设最高投标限价，和招标文件一同发至各投标人

e5c92957-7e73-402e-91

10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避		根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费		不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	**招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）**		**中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费招标人已在最高投标限价中综合考虑，由中标人支付。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。** **招标代理服务收费按差额定率累进法计算，计算招标代理服务费对应费率如下：** **100 万元×1.0%** **（500－100）万元×0.7%** **（1000－500）万元×0.55%** **（5000－1000）万元×0.35%** **（10000－5000）万元×0.2%** **（100000－10000）万元×0.05%** **招标代理服务费总金额以上述计算结果之和的 60%为准。**
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。		
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。		

e5c92957-7e73-402e-918

10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.6.10	**投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。 需要补充的其他内容：/。**
10.6.11	**项目班子最低要求：项目负责人 1 名，要求详见招标公告。技术负责人 1 名，施工员 1 名，安全员 1 名，质检员 1 名，资料员 1 名，预算员 1 名。除项目负责人以外的班子成员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确班子成员配备标准及岗位安排。**
10.6.12	**低价施工风险担保** **不需要缴纳**
10.6.13	**联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：/**
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标： 1、不同投标人的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；资格预审项目中，以上信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体比对发现上述问题的。 2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的。经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、 编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、 生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投 标人阅读、使用、编辑、生成自有投标

	报价文件的其他投标人，应否决投标。 3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 4.不同投标人在投标过程中的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的制作、签章、上传、解密四个阶段中任一或多个阶段 IP 地址信息一致情形，应在评标委员会的要求下，一个小时内提供陈述说明材料。若未按时提供陈述说明材料，或陈述说明材料理由不合理的。 5.不同投标人的投标文件（资格预审申请文件）载明的投标授权委托人联系方式一致或实际为同一人、联合体成员为同一法人、项目管理成员为同一人、项目负责人证书编号相同的。 6、单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的，否决所有涉及单位投标。单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
10.6.19	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。
10.6.21	投标人须在电子投标文件制作工具中、将电子投标文件以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章后，方可上传并用于对应项目的投标。该电子投标文件自签章成功之日起发生法律效力，投标人承诺该签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。
10.10	**投标报价的方式** | **投标报价方式：总价（元）**
10.11	中标人应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。
10.12	补充条款： 1、根据住建部（建办市（2021）40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 2、资格审查中要求提供的证书，国家颁发的电子证书与纸质证书具有同等法律效力。 3、本项目投标保证金减免执行青审服字[2023]61 号文件，需提供的证明材料具体要求详见投标人须知前附表"投标保证金"条款。 4、如投标人通过银行保函或保险保函的方式缴纳投标保证金，请在投标文件中上传保函原件扫描件，开标时无需递交纸质版保函原件。

e5c929f7-7...-20241218...

	5、本项目为智能辅助评标项目，智能评审项评审标准备注之外表述用于计算机识别，如该表述与备注表述有歧义的，以备注表述为准。 6、招标文件中合同主要条款未约定的，由双方签订合同时另行约定。 7、本项目图纸请通过以下链接自行下载，通过网盘分享的文件：中海苑二期学生宿舍及食堂项目（施工）图纸.rar 链接：https://pan.baidu.com/s/1P3VmxAF7RPPRaugh6nknvA 提取码: pzm2。	
10.13	**智慧评审项目**	**本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。链接：https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DowloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b**

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

e5c92957-7e72-402e-918f-5d44f9bdf2ff

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

e5c72957-7e72-402e-9181-5d44f9bdf2ff

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、最高投标限价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

e5c92937-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

95c92957-7c73-402c-91a1-5d1491df2ff

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

950f2957-7273-402c-918f-5d44f9bdf2ff

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http：//ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http：//ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

95c92937-7c73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

e5e92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出最高投标限价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；增值税以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力

不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

e6e92957-7e73-402c-91ef-5d44fbbdf2ff

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号、IP 地址、投标相关人员等 6 种情况的检查 出现以下情况，由评标委员会否决其投标： （1）不同投标人的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；资格预审项目中，以上信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体比对发现上述问题的。 （2）不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的。经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、 编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、 生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投 标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 （3）不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 （4）不同投标人在投标过程中的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的制作、签章、上传、解密四个阶段中任一或多个阶段 IP 地址信息一致情形，应在评标委员会的要求下，一个小时内提供陈述说明材料。若未按时提供陈述说明材料，或陈述说明材料理由不合理的。 （5）不同投标人的投标文件（资格预审申请文件）载明的投标授权委托人联系方式一致或实际为同一人、联合体成员为同一法人、项目管理成员为同一人、项目负责人证书编号相同的。 （6）单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的，否决所有涉及单位投标。单位负责人，是指

e5c92957-7e70-402e-918f-5d4469bdf2ff

		单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、项目负责人、投标承诺书、企业章程、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、投标人获奖汇总表、针对本项目投标人履行合同的能力、其他资料中体现。) 3、否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定的情形 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定的情形。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、项目负责人、投标承诺书、企业章程、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、投标人获奖汇总表、针对本项目投标人履行合同的能力、其他资料中体现。) 4、商务文件未附有招标人不能接受的条件 商务文件未附有招标人不能接受的条件。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、项目负责人、投标承诺书、企业章程、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、投标人获奖汇总表、针对本项目投标人履行合同的能力、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、技术标实质性内容响应招标文件

e5c92957-7c72-402e-918f-5d4149bdf2f

		技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容均响应招标文件规定或要求。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、技术文件中未出现有关投标报价的内容 技术文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 4、技术文件按照招标文件规定编写 技术文件按照招标文件规定编写。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。) 2、报价形式或格式符合招标文件要求 投标报价格式或形式符合招标文件要求，并按规定的格式填写，内

e5c92957-7e73-402e-918f-5d4f9bdf2f

		容齐全或字迹清晰可辨认。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。) 4、报价唯一 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。) 5、招标文件规定的其他无效投标条款 招标文件规定的其他无效投标条款。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标人法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本存款账户信息证明材料（1.企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开户许可证》扫描件；2.企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户许可证》扫描件；3.企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的《基本存

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9b4f2ff

		款账户信息》扫描件） 营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本存款账户信息证明材料等(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他中体现。) 4、项目负责人 投标承担本工程项目负责人的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）(相关标书内容在项目负责人中体现。) 5、投标承诺书 按招标文件要求提供。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 6、企业章程 由投标人盖章确认的企业最新章程(相关标书内容在企业章程中体现。) 7、投标保证金交纳凭证或电子保函 符合招标文件要求(相关标书内容在投标保证金中体现。) 8、项目班子最低配备要求 否决项目管理班子配备等不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。(相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。) 9、招标文件规定的其他无效投标条款 符合招标文件要求(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、项目负责人、投标承诺书、企业章程、拟委任的项目班子成员一览表、近年完成的类似项目汇总表、投标人获奖汇总表、针对本项目投标人履行合同的能力、其他资料中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分100.0 分）	商务标:20.0 分;技术标:40.0 分;报价评审:40.0 分;	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公	

e5c92957-7e72-402e-918f-5d44f9bdf2ff

		式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤

e5c92957-7e73-402e-9181-5d449bdf2f

		8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤

e5c92957-7e73-402e-918f-5d449bdf2f

		14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5 分) 2、 职称工程类高级工程师及以上(每项加 0.5 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0. 5 分，最高得 2 分。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 单项建筑面积 50000 平方米及以上 2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 3、 同时具备 3.1:

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

			3.1、 同时具备 3.1.1,3.1.2: 3.1.1、 具有施工房屋建筑工程 3.1.2、 除外施工房屋建筑工程/厂房及建筑物工程 每条业绩得 3 分 备注:1、上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加 3 分 最高得 12 分。2、同类工程界定 :单项工程建筑面积 5 万平方米及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。
	获得奖项	6.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 同时具备 1.1,1.2,1.3:(每项加 2 分) 1.1、 具有国家级（类） 1.2、 具有质量奖 1.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 2、 同时具备 2.1,2.2,2.3:(每项加 1 分) 2.1、 具有省级/副省级 2.2、 具有质量奖 2.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 3、 同时具备 3.1,3.2,3.3:(每项加 1 分) 3.1、 具有国家级（类） 3.2、 具有安全文明奖 3.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 4、 同时具备 4.1,4.2,4.3:(每项加 0.5 分) 4.1、 具有省级/副省级 4.2、 具有安全文明奖 4.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 2 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 1 分;同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 1 分;上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：同一工程获多个奖项的只计最高奖项，以获奖证书或获奖文件落款日期为准。房建类项目只认可房建类奖项。

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf...

	针对本项目投标人履行合同的能力	5.0	包括但不限于专业、技术资格和能力，资金、机械设备和其他物质设施状况，经验、信誉和相应的从业人员等。评委根据资格后审申请文件情况酌情打分，最高得 5 分。（汇总规则:所有评标专家打分的算术平均值）相关标书内容在针对本项目投标人履行合同的能力中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5 分) 2、 职称工程类高级工程师及以上(每项加 0.5 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0. 5 分，最高得 2 分。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 单项建筑面积 50000 平方米及以上 2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 3、 同时具备 3.1: 3.1、 同时具备 3.1.1,3.1.2: 3.1.1、 具有施工房屋建筑工程 3.1.2、 除外施工房屋建筑工程/厂房及建筑物工程 每条业绩得 3 分 备注:1、上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加 3 分，最高得 12 分。 2、同类工程界定：单项工程建筑面积 5 万平方米及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。
	获得奖项	6.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 同时具备 1.1,1.2,1.3:(每项加 2 分) 1.1、 具有国家级（类） 1.2、 具有质量奖 1.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 2、 同时具备 2.1,2.2,2.3:(每项加 1 分) 2.1、 具有省级/副省级 2.2、 具有质量奖

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44...

			2.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 3、 同时具备 3.1,3.2,3.3:(每项加 1 分) 3.1、 具有国家级（类） 3.2、 具有安全文明奖 3.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 4、 同时具备 4.1,4.2,4.3:(每项加 0.5 分) 4.1、 具有省级/副省级 4.2、 具有安全文明奖 4.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 2 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 1 分;同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 1 分;上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：同一工程获多个奖项的只计最高奖项，以获奖证书或获奖文件落款日期为准。房建类项目只认可房建类奖项。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	5.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；（共 5 分）相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	5.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 5 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	5.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共 5 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	8.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 8 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护

e5c92957-7e73-402e-918f-3

			措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共3分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共3分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共3分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共3分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	2.0	技术创新、节能环保应用情况；（共2分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1％，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1％，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1％时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。
	措施费报价	5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1％，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1％，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1％时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。

e5c92957-[illegible]-462e-918f-[illegible]d42f

	分部分项工程量清单	5.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为所需提供的其他资料中体现。

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

3、类似工程施工业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：业绩日期以竣工日期为准，工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

4、工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。（安全文明工地类奖项的无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

备注：国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

5、国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖

e5e025e7-7a73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）等。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

6、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。

7、评标委员会按照本前附表规定的评标方法及本章确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 3 名作为中标候选人。

7.1 当一个投标人仅在一个标段排名第一时，应先确定其为该标段的第一中标候选人。

7.2 当一个投标人同时在 2 个标段排名第一时，该投标人自主选择其中一个标段作为第一中标候选人，同时书面承诺放弃其他标段的中标候选人资格。

7.3 未被选择的标段，其排序依序递补，重新确定中标候选人。

7.4 投标人应保持在线状态并持续关注电子系统相关通知，同时在商务文件“法定代表人身份证明或授权委托书”章节中提供法定代表人或委托代理人的有效联系方式。

e5c2957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

评标流程：

资格审查->资格审查打分->报价初审->商务标初审->技术标初审->报价详审->商务标详审->技术标详审

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

e6c9295f-7e73-402e-918f-5d44f0bdf2ff

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3（合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3（有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

05c9937-7e73-402e-918c-5d44f9bdf2ff

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

第四章　合同条款及格式

第四章 合同主要条款

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（施工）

2.2 工程地点：松岭路238 号

2.3 工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购及安装。

3.合同工期

计划开工日期：2026年7月15日

计划竣工日期：2028年4月8日

工期总日历天数：633 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5.安全文明施工

安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求；

6.工程变更

6.1 变更的范围的约定：发包人有权指令承包人进行变更或增减，且相关变更或增减均不应使合同作废或无效，承包人必须配合落实。

6.2 变更估价原则：

6.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

6.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

6.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/最高投标限价）×100%；

6.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

7.价格调整

ec-92957a73-402e-918f-5d44f9bdf2f

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

8.合同价格、计量与支付

8.1.本合同采用合同价格形式：单价合同

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

8.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及相关专业工程工程量计算规范。

8.3 支付

预付款及工程进度款支付（比例、周期等）：预付款最高为签约合同价的 30%，具体数额由发包人根据中央预算内资金实际到位情况进行确定。每月拨付至由监理人、全过程造价咨询单位及发包人核定的当月已完成合格工程量的 80%，付至签约合同价的 60%（含预付款）时开始抵扣预付款至预付款抵扣完，工程进度款付至监理人、全过程造价咨询单位及发包人核定的已完成全部合格工程量的 80%时停止付款。单体验收合格且承包人按照要求提交本项目结算资料后可付至已完成全部合格工程量的 85%，项目结算完成，双方无争议，拨付至对应结算值的 97%，剩余 3%为质保金，质保金的返还具体详见《工程质量保修书》。

9.缺陷责任与保修

9.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。

9.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

9.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： 按工程最终审核结算值 3%作为质量保证金。

9.4 质量保证金的返还：缺陷责任期届满后，如承包人完成缺陷责任期限内相应的保修义务，无息返还质保金。

9.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

9.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

9.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

ec92057a73-4b2e-91ef-5d44f9bdf2ff

9.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

9.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

9.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

9.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

（合同签订前，双方对合同条款进行协商完善，以最终签订的合同为准）

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

第五章　工程量清单

见附录

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

山东大明工程咨询有限公司

DMPF2026032001
鲁大明预字[2026]第 42 号

关于中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）工程量清单的报告

e5c92957-7e[illegible]14f9bdf2ff

单位地址：青岛市市南区江西路 66 号
1 号楼 1 单元 5 层 6 层
电　　话：0532-85774393
邮　　箱：daming4377@163.com
编审日期：2026 年 6 月 10 日

山东大明工程咨询有限公司

DMPF2026032001
鲁大明预字[2026]第 42 号

关于中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）工程量清单的报告

中国海洋大学：

我公司受贵单位委托，根据国家基本建设相关法规规范、省市相关建设工程定额及规定，对中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）进行工程量清单及最高投标限价的编制，我公司对本报告的合规性、编制结果与编制依据的一致性负责。委托方提供的有关本工程的资料应符合相关主管部门要求，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。现将报告编制情况说明如下：

一、工程概况

该工程位于中国海洋大学崂山校区(崂山区松岭路 238 号)，建设单位为中国海洋大学。新建学生宿舍楼 5 座，新建食堂 1 座，总建筑面积 113157.02㎡，其中地上建筑面积 101047.2㎡，地下建筑面积 12109.82㎡，本标段建筑面积为 71421.88㎡。

二、编制范围

本项目图纸范围内土石方开挖、基坑支护、建筑安装工程、园林绿化、室外基础设施、挡墙、室外道路等全部内容。

智能化工程包含视频安防监控系统、信息发布系统、出入口管理系统、无障碍求助报警系统、五方通话系统、控水器系统、能耗监测系统、移动信号覆盖系统。本次编制包含（除移动信号覆盖系统）以外各系统从楼层弱电柜（不含）至末端点位直接的桥架、配管、线缆等预留预埋内容；不包含层间弱电柜（含）至弱电机房和消防控制室配管、线缆、跳线、所有系统的设备、移动信号覆盖系统的所有内容。具体详见招标文件。

三、标段划分

本标段包括 1#楼、2#楼、5#楼、地下车库、中水泵房及相关区域的土石方、基坑支护、室外工程；相关区域的土石方、基坑支护、室外工程以场区中间南北方向消防车道为界，车道及两侧路沿石均不计入本标段；车道东侧路沿石（不含路沿石）以东属于本标段。实际以现场确认为准。

四、编制依据

1、招标文件、设计图纸、项目初步地质勘查报告、补充通知、设计答

疑文件等相关资料；

2、“海大宿舍全专业施工图 2026.3.23”版图纸及设计答疑文件、补充图纸；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GBT50500-2024）、山东省《建设工程工程量清单计价标准》实施指引（2025 年）；

4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；

5、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)；

6、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)；

7、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024)；

8、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字[2025]7号）；

9、2025 年《青岛市工程计价管理》；

10、本项目其他相关资料。

五、其他说明

（一）共性说明：

1、本清单暂估价内容详见下表，暂估价均正常取费。

专业工程暂估价

序号	标段	名称	造价金额（元）	备注
1	一标段(1#2#5#楼、地下车库、中水泵房及相关区域）	电梯	1400000.00	
2		变配电 10KV 外线接入	8300000.00	
4		抗震支架工程	200000.00	
5		移动信号覆盖系统	900000.00	
6		智能化设备	5400000.00	
7		中水设备	800000.00	
8		标识标牌、车库划线	200000.00	
9		一标段小计	17200000.00	

2、本清单材料、设备暂估价内容详见下表：

序号	标段	名称	暂估单价（元）	清单单价（元）	备注
1	一标段(1#2#5#）	KT-1 分体空调	2000	1834.86	一笔费用计入，税金 9%，不取安措费、其他项目费
2		KT-2 分体空调	4800	4403.67	一笔费用计入，税金 9%，不取安措费、其他项目费

3、本工程暂列金额为900万元，不再计取安措费、其他项目费、税金。

4、本工程中水站设备按暂估价计入，包括格栅、液位计 、加药装置、泵、阀门、流量计等各种设备及控制系统、生物填料。

5、本工程承包人的各项报价均不得高于最高投标限价中所对应的价格，否则将按照最高投标限价中对应的价格进行结算。

6、本投标限价为完成本工程招标范围的全部实施内容，清单描述未列出的为完成该项清单所必须的工序已包含在列出的相应清单项目中，不再单独计费。

7、本工程所有涉及二次设计的清单项目，投标人自行考虑相应的深化设计费用。

8、投标人应充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响和现场实际情况及可能降低工效的因素。已综合考虑施工组织方案计取的措施及施工不同阶段各级主管部门参观、检查相关活动内容的备检、迎检，为配合项目活动所涉及的费用。

9、本项目材料以甲方选样要求为准。报价满足规范验收及图纸要求，包括设计、施工全部工序及施工所需要的一切辅助用料。如吊顶中的收边条、石材的二次加工费、墙面阴阳角条、外墙滴水线等。

10、本投标限价清单特征描述未详尽之处，详见招标图纸。

11、本说明未尽事宜参照相关文件和工程量清单标准中关于报价的各项条款。

12、本工程无甲分包项目，不计总包管理费。

13、本工程中材料、设备投标人应按下表参考品牌或同等档次品牌报价，中标后不得擅自降低品牌档次。

主要设备材料参考表

序号	设备名称	优于或相当于以下品牌	备注
一、土建			
1	钢筋	山钢、莱钢、邯钢	
2	防水材料	东方雨虹、宏源、大禹	
3	岩棉保温	泰石、鲁阳、樱花	
二、装饰装修			

e5c2957e73402e918f-5d44f3df2f

序号	设备名称	优于或相当于以下品牌	备注
1	卫生洁具	九牧、恒洁、箭牌	
2	瓷砖胶	德高、伟伯、立邦	
3	腻子、乳胶漆、无机涂料、真石漆	三棵树、立邦、多乐士	
4	铝扣板吊顶	奥普、友邦、欧普	
5	石膏板、阻燃板、轻钢龙骨	龙牌、拜尔、泰山	
6	铝单板	山东领航、蓝天七色、深圳方大	
7	铝方通	金霸、至高、欧陆	
三、门窗、幕墙			
1	钢制入户门（防盗门）	王力、盼盼、美心、步阳	
2	防火门、防火卷帘	牧城、盼盼、美心、天明	
3	铝合金型材	南山铝业、华建铝业、山东铝业	
4	玻璃	南玻、台玻、福耀、上海耀皮	
5	五金件	坚朗、国强、立兴	
6	密封胶	成都硅宝、杭州之江、广州白云	
四、安装			
1	PPR、PVC、PE 管材、UPVC 双壁波纹管、地暖管材、PSP	伟星、日丰、联塑	
2	HDPE、MPP 管材	伟星、日丰、联塑	
3	水龙头、喷淋头	恒洁、鹰卫浴、惠达	
4	热镀锌钢管、焊接钢管、衬塑钢管	天津友发、天津利达、天津君诚	
5	无缝钢管	包钢、天津友发、天津利达	
6	不锈钢管	浙江福兰特、深圳民乐、广州美亚	
7	铸铁管	昌邑亚西亚、昌邑春天、昌邑三利、世纪	
8	JDG 管	友发、公牛、邦钲、金鑫	
9	消防水泵接合器	鼎梁、祥雨、天广、鲁强	
10	室外消火栓	鼎梁、天广、祥雨、鲁强	
11	水位控制阀	广州白云、上海连成、凯泉	
12	阀门	良工、永享、沪工、冠龙、埃美柯	
13	风机、风阀	上风高科、上虞风机、亚太、格瑞德、	
14	压力开关	广州白云、上海连成、凯泉	
15	水表	北电仪表、唐山风域、耘联科技	

e5492957-7e73-402e-9191-5d44f9bdf2ff

序号	设备名称	优于或相当于以下品牌	备注
16	压力表	青岛华青、常州天利、博益气动、雷尔达	
17	消防泵、水泵、排污泵、气压罐	上海连成、凯泉、南方	
18	桥架	青岛邦钲、镇江宏强、青岛鸿亿达、青岛丰华桥架	
19	电线电缆	汉河、无锡远东、山东鲁青	
20	电气火灾监控、消防电源监控、消防应急疏散、疏散指示灯、火灾自动报警系统	青鸟、依爱、海湾	
21	开关插座	施耐德、ABB、西门子、罗格朗	
22	普通灯具	欧司朗、欧普、飞利浦、雷士	
23	双电源转换开关	ABB OTM-3D 系列、施耐德 WTS-B 系列、GE ZTS 系列	
24	电表、控电模块（多功能电表、电能表）	北电仪表、唐山风域、哈尔滨今日、鲁维电子	
25	低压塑壳断路器	伊顿 BZMX 系列、ABB Tmax 系列、施耐德 NSX 系列、西门子 3VA 系列	
26	微型断路器	伊顿 Xpole-x 系列、ABB-S200、施耐德 iC65、西门子 5SY	
27	浪涌保护器	无锡罗格朗 TLU、上海诺雅克 Ex9U、上海人民 RDU5	
28	UPS/EPS	伊顿、山特、科华、华为（电池：德国阳光、荷贝克、英斯贝利）	
29	AFD 故障电弧保护器	中讯博尔、山东安之源、爱博精电	
30	综合布线系统	康普、西蒙、南京普天	
31	温控器	海林自控、合广测控、搏力谋	
32	空气源热泵、风机盘管	海信、海尔、美的、格力	
33	无负压供水设备	格兰富、三利、凯士比、熊猫	
34	多联机系统	海尔、美的、格力	
35	太阳能系统	四季沐歌、太阳雨、力诺瑞特	
36	橡塑保温板及橡塑保温管	华美、神州、赢胜	
37	铜管	中佳、宏泰、金龙	

e3e0255a7673402e9185d44f9bdf2ff

（二）建筑装饰工程：

1、本清单土石方工程说明：

（1）土石分界以 300 挖掘机能否挖动作为土石方分界；

（2）强风化岩按照挖土方：挖石方=1:1，石方按照液压锤破碎计算，结算据实调整；

（3）1#楼区域范围中风化岩采用静态爆破，结算据实调整；

（4）除 1#楼以外区域的中风化岩按照液压锤破碎：控制爆破：静态爆破=4:5:1，结算据实调整；

（5）挖石方报价时应考虑装车及场内倒运；

（6）楼座范围基底回填，按照设计要求采用风化砂回填，结算据实调整；

（7）基坑周边肥槽回填，按照设计要求采用外购粘性土回填，结算据实调整；

（8）场区回填、车库顶回填，按照预留的原土回填计算，土方及强风化岩全部用于回填，结算按实调整；可利用土石方运至现场指定位置，余土（石渣）再外运，外运运距投标人自行考虑；

（9）本工程土石方需考虑项目总体平衡，土石挖方与填方统筹使用，余方外运需报招标人确认，应用未用造成缺方的需赔偿招标人的损失；

（10）挖石方清单综合单价中包含爆破的安全覆盖、大石块破碎等费用。

2、基槽清理仅计算挖石方地基处，挖土方及回填地基不计算。

3、超深换填按设计图纸标注范围及深度计算，结算据实调整。

4、结构空腔不计装修，按照设计要求仅计算室内回填土。

5、本清单不包含窗帘、入口门帘、卫生间墙壁挂钩、地面防滑垫等；根据招标人要求增加宿舍窗台板，卫生间置物架、毛巾架，阳台晾衣架。

6、本清单公共卫生间隔断按 12mm 厚一代抗倍特板编制。

65c92957-7e73-4029-91c5d44f9bd2ff

7、本清单中地面砖、墙面砖均按全瓷砖报价。

8、本清单涉及的石材不考虑结晶费用。

9、投标人报价时需要综合考虑材料因防火、安全、隔声等要求及甲方对品牌、颜色等要求影响的的造价费用。

10、叠合板上方现浇板需要综合考虑施工工艺满足高精度地坪施工要求。

11、报价时综合考虑由于超长结构及大体积混凝土等特殊部位施工增加的相关费用。

12、该工程涉及的土石方开挖、回填工程，投标单位依据施工设计图纸、工程量清单并结合现场实际情况，充分考虑投标报价。

13、本项目植筋、钢筋接头、除马凳筋以外的措施钢筋均不单独列项，费用包含在钢筋清单单价中；马凳筋未单独列项，工程量按现场确认计入相应构件清单中结算。若实际施工不植筋，按照控制价组价原则进行扣减。

（二）安装工程：

1、本清单不包含饮水机、中水站设备及控制系统。

2、本清单不包含配电室范围内的电气桥架、照明等内容。

3、本清单包含宿舍内分体空调，以暂估价计入。

4、消防电主线缆引自一期 3#宿舍楼的消防控制室。

（三）景观绿化工程：

1、景观绿化工程与土建工程分界面划分原则：铺装工程以设计结构层底面为分界面，土方工程计入土建工程；绿地界面种植土底面为界，土方工程（含混合土）计入土建工程，绿化工程只计种植土。

2、本清单绿化工程苗木等级按二级苗木考虑；保存期苗木养护按 2 年考虑；成活期苗木养护，三个月内或因施工单位原因超过三个月的不计费用，但因建设单位原因超过三个月的可办理签证后计费；本清单不包含场区范围现有苗木清除费用。

95c9-2057-4e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

山东大明工程咨询有限公司
2026 年 6 月 10 日

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

山东大明工程咨询有限公司

DMPF2026032001
鲁大明预字[2026]第 42 号

关于中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）最高投标限价的报告

单位地址：青岛市市南区江西路 66 号
1 号楼 1 单元 5 层 6 层
电　　话：0532-85774393
邮　　箱：daming4377@163.com
编审日期：2026 年 6 月 10 日

e5c92957-7e73-4

山东大明工程咨询有限公司

DMPF2026032001
鲁大明预字[2026]第 42 号

关于中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）最高投标限价的报告

中国海洋大学：

我公司受贵单位委托，根据国家基本建设相关法规规范、省市相关建设工程定额及规定，对中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）进行工程量清单及最高投标限价的编制，我公司对本报告的合规性、编制结果与编制依据的一致性负责。委托方提供的有关本工程的资料应符合相关主管部门要求，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。现将报告编制情况说明如下：

一、工程概况

该工程位于中国海洋大学崂山校区(崂山区松岭路 238 号)，建设单位

为中国海洋大学。新建学生宿舍楼 5 座，新建食堂 1 座，总建筑面积 113157.02㎡，其中地上建筑面积 101047.2㎡，地下建筑面积 12109.82㎡，本标段建筑面积为 71421.88㎡。

二、编制范围

本项目图纸范围内土石方开挖、基坑支护、建筑安装工程、园林绿化、室外基础设施、挡墙、室外道路等全部内容。

智能化工程包含视频安防监控系统、信息发布系统、出入口管理系统、无障碍求助报警系统、五方通话系统、控水器系统、能耗监测系统、移动信号覆盖系统。本次编制包含（除移动信号覆盖系统）以外各系统从楼层弱电柜（不含）至末端点位直接的桥架、配管、线缆等预留预埋内容；不包含层间弱电柜（含）至弱电机房和消防控制室配管、线缆、跳线、所有系统的设备、移动信号覆盖系统的所有内容。具体详见招标文件。

三、标段划分

本标段包括 1#楼、2#楼、5#楼、地下车库、中水泵房及相关区域的土石方、基坑支护、室外工程；相关区域的土石方、基坑支护、室外工程以场区中间南北方向消防车道为界，车道及两侧路沿石均不计入本标段；车道东侧路沿石（不含路沿石）以东属于本标段。实际以现场确认为准。

四、编制依据

1、招标文件、设计图纸、项目初步地质勘查报告、补充通知、设计答疑文件等相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GBT50500-2024）、山东省《建设工程工程量清单计价标准》实施指引（2025 年）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；

4、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)；

5、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)；

6、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024)；

7、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字[2025]7 号）；

8、《山东省建筑工程消耗量定额》(鲁建标字[2025]7 号)；

9、《山东省安装工程消耗量定额》(鲁建标字[2025]7 号)；

10、《山东省市政工程消耗量定额》(鲁建标字[2025]7 号)；

11、《山东省园林绿化工程消耗量定额》(鲁建标字[2025]7 号)；

12、《山东省装配整体式混凝土结构建筑工程补充定额》(鲁建标字[2015]17 号)；

13、《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)；

14、2025 年《青岛市工程计价管理》；

15、“海大宿舍全专业施工图 2026.3.23”版图纸及设计答疑文件、补充图纸；

16、本项目的招标工程量清单；

17、本项目其他相关资料。

五、人材机价格

1、人工费：执行《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》，土建 142.08 元/工日，装饰 151.11 元/工日，安装 151.11 元/工日，市政 129.87 元/工日，园林 129.87 元/工日。

2、材料费：参考 2026 年第 3 期《青岛材价》及 2026 年 4 月市场价格。

3、机械费：参考 2026 年第 3 期《青岛材价》材机综合参考价。

六、取费类别

取费类别：安装工程按照民用安装工程计取，道路按市政道路工程取费，绿化、铺装、景观小品按园林绿化工程取费，室外挡墙土建按建筑工程III类取费，室外挡墙装饰按装饰工程III类取费，土建工程：1#楼按 I 类取费、2#楼及地下车库按 I 类取费、5#楼按 II 类取费，装饰工程按III类取费。

七、其他说明

（一）共性说明：

1、本投标限价按照增值税一般计税模式计取。

2、本投标限价混凝土按商品砼考虑，砂浆按预拌砂浆考虑。

3、本投标限价的综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容。

4、本工程所有涉及二次设计的清单项目，综合单价中已包含相应的深化设计费用。

5、用于本工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用，均包括在工程量清单的单价与总价之中。

6、本项目材料设备价格中均已包含采保费等费用，不再额外计取。

7、本投标限价为完成本工程招标范围的全部实施内容，清单描述未列出的为完成该项清单所必须的工序已包含在列出的相应清单项目中，不再单独计费。

8、本投标限价清单特征描述未详尽之处，详见招标图纸。

9、本说明未尽事宜参照相关文件和工程量清单标准中关于报价的各项条款。

10、本工程清单特征描述中的“设计图纸”均指招标图纸，即“海大宿舍全专业施工图 2026.3.23”版图纸及设计答疑文件。

11、本工程无甲分包项目，不计总包管理费。

12、本投标限价专业工程暂估价内容详见下表，暂估价均正常取费。

专业工程暂估价

序号	标段	名称	造价金额（元）	备注
1	一标段(1#2#5#楼、地下车库、中水泵房及相关区域)	电梯	1400000.00	
2		变配电 10KV 外线接入	8300000.00	
4		抗震支架工程	200000.00	
5		移动信号覆盖系统	900000.00	
6		智能化设备	5400000.00	
7		中水设备	800000.00	
8		标识标牌、车库划线	200000.00	
9		一标段小计	17200000.00	

13、本清单材料、设备暂估价内容详见下表：

序号	标段	名称	暂估单价（元）	清单单价（元）	备注
1	一标段（1#2#5#）	KT-1 分体空调	2000	1834.86	一笔费用计入，税金 9%，不取安措费、其他项目费
2		KT-2 分体空调	4800	4403.67	一笔费用计入，税金 9%，不取安措费、其他项目费

14、本工程暂列金额为 900 万元，不再计取安措费、其他项目费、税金。

15、其他事项详见工程量清单说明。

（二）土建及装饰工程说明：

1、本投标限价中的暗室作业增加费、超高增加费在综合单价中考虑。

2、本投标限价不包含灌注桩及抗浮锚杆试验费，不包含桩基检测（静载试验、低应变等）费用。

3、本清单涉及的石材不考虑结晶费用。

4、基坑支护图纸中的挡水台及围挡、边坡支护的排水沟及降水集水坑

在整体措施费中综合考虑。

5、本项目植筋、钢筋接头、除马凳筋以外的措施钢筋均不单独列项，费用包含在钢筋清单单价中；马凳筋未单独列项，工程量按现场确认计入相应构件清单中结算。若实际施工不植筋，按照控制价组价原则进行扣减。

（三）安装工程说明：

1、空气源热泵机组、水泵、空调机组、新风机组、通风机组和风机盘管减震及隔振处理，均在设备中考虑，不再单独列项。

2、图纸注明设备自带的控制箱，包含在设备单价中，不再单独列项。

（四）景观绿化工程说明：

1、本清单绿化工程苗木等级按二级苗木考虑；保存期苗木养护按 2 年考虑；成活期苗木养护，三个月内或因施工单位原因超过三个月的不计费用，但因建设单位原因超过三个月的可办理签证后计费；本清单不包含场区范围现有苗木清除费用。

八、咨询成果

本工程最高投标限价为：334892770.05 元，

大写：叁亿叁仟肆佰捌拾玖万贰仟柒佰柒拾元零伍分。

山东大明工程咨询有限公司

2026 年 6 月 10 日

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

第六章　投标文件格式

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目　　录

1. 资格后审申请文件

1.1 法定代表人身份证明或授权委托书

1.2 资格后审申请证明文件-资质证明

1.3 资格后审申请证明文件-其他

1.4 项目负责人

1.5 投标承诺书

1.6 企业章程

1.7 投标保证金交纳凭证或电子保函

2.项目管理班子成员配备情况

3.近年完成的类似项目、企业荣誉汇总表

4.评分证明材料

5.针对本项目投标人履行合同的能力

6.其他需提交的材料

e5c92957-7e72-402e-918f-5d44f9bdf2ff

1．法定代表人身份证明

投 标 人：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年　月　日

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

2．授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

3. 投标承诺书

致（招标人）：

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

e5c92957-7e73-402e-918f-5d449bdf2ff

日期：年　月　日

4.投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

5.投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下:

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

6．项目管理机构

项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

e5c92937-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

7. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

e5c92957-7e75-402c-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　　录

1. 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
2. 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
3. 施工进度计划和各阶段进度的保证措施
4. 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
5. 安全文明施工和环境保护措施
6. 项目管理班子的人员岗位职责、分工
7. 劳动力、机械设备和材料投入计划
8. 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
9. 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
10. 技术创新、节能环保应用情况

e5c92957-7e73-402e-918f-3d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　　录

1．投标函
2．已标价工程量清单
3．投标报价其他材料
4．投标人认为所需提供的其他资料

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

e5c92957-7e73-402e-916f-3d14f9bdf2ff

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2．已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工

程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

3．投标报价其他材料

（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费	/	按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价（3=1）		

e5c92057-7e73-402e-918f-5d4449bdf2ff

4、投标人认为所需提供的其他资料

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

附录一

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）　　第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	土石方与支护工程	
1.1.1	土石方工程	
1.1.2	边坡支护工程	
1.2	车库建筑装饰工程	
1.2.1	非人防建筑工程	
1.2.2	非人防装饰工程	
1.2.3	人防建筑工程	
1.2.4	人防装饰工程	
1.3	1#楼建筑装修工程	
1.3.1	基础工程	
1.3.2	主体建筑工程	
1.3.3	主体装饰工程	
1.4	2#楼建筑装修工程	
1.4.1	主体建筑工程	
1.4.2	主体装饰工程	
1.5	5#楼建筑装修工程	
1.5.1	基础工程	
1.5.2	主体建筑工程	
1.5.3	主体装饰工程	
1.6	中水泵房建筑装修工程	
1.6.1	建筑工程	
1.6.2	装饰工程	
1.7	1#宿舍楼安装工程	
1.7.1	1#给排水	
1.7.2	1#消防水	
1.7.3	1#电气工程	
1.7.4	1#智能化工程	
1.7.5	1#消防电	
1.7.6	1#暖通工程	
1.8	2#宿舍楼安装工程	
1.8.1	2#给排水	
1.8.2	2#消防水	
1.8.3	2#电气工程	
1.8.4	2#智能化工程	
1.8.5	2#消防电	
1.8.6	2#暖通工程	
1.9	5#宿舍楼安装工程	
1.9.1	5#给排水	
1.9.2	5#消防水	
1.9.3	5#电气工程	
1.9.4	5#智能化工程	
1.9.5	5#消防电	
1.9.6	5#暖通工程	
1.10	地下车库安装工程	
1.10.1	车库给排水	
1.10.2	车库消防水	
1.10.3	车库气体灭火	
1.10.4	车库电气工程	

e9e92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.10.5	车库智能化工程	
1.10.6	车库消防电	
1.10.7	车库通风	
1.11	人防安装工程	
1.11.1	人防给排水	
1.11.2	人防消防水	
1.11.3	人防供油系统	
1.11.4	人防电气工程	
1.11.5	人防消防电	
1.11.6	人防通风	
1.12	中水机房安装工程	
1.12.1	中水机房电气工程	
1.12.2	中水机房通风	
1.13	室外安装工程	
1.13.1	室外电气管网及照明	
1.13.2	室外电气管网及照明土建	
1.13.3	室外热力安装	
1.13.4	室外热力土建	
1.13.5	室外消防电管综	
1.13.6	室外消防弱电土建部分	
1.13.7	室外给排水管网安装工程	
1.13.8	室外给排水管网土建工程	
1.13.9	灌溉给水	
1.13.10	室外智能化管综土建部分	
1.13.11	室外智能化管综	
1.14	海绵城市工程	
1.14.1	建筑工程	
1.14.2	安装工程	
1.15	室外景观工程	
1.15.1	道路工程	
1.15.2	绿化工程	
1.15.3	铺装工程	
1.15.4	景观小品工程	
1.15.5	室外构筑物土建工程	
1.15.6	室外构筑物装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：建设项目工伤保险	
3.6	其中：优质优价费	
3.7	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

3e0e9f-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	合计	

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

工程量清单计算规则说明

工程量清单计算规则说明

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	**清单名称**	**项目特征描述**	**计量单位**	**工程量计算规则**	**工程内容**
01B003	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算)	m2	按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算)	掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆
01B004	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等
01B005	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	按窗洞口尺寸以延长米计算	附框安装等全部内容
01B006	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2（消防水池、消防泵房、生活泵房、报警阀室、中水泵房)	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料
01B007	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接
01B008	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平
01B009	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等
01B010	外墙螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等
01B011	蓄水试验	1.部位:屋面、水池 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B012	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	按照设计图示尺寸以面积计算	安装、定位固定等
01B013	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	按设计图示中心线长度计算	全部内容

e5c92957-7e73-[illegible]-5d44f9bd2ff

工程量清单计算规则说明

01B014	集水坑盖板	1.材质和规格：5厚Q235花纹钢盖板 2.工程量计算规则：按设计图示面积计算	m2	按设计图示面积计算	全部内容
01B015	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理基层、裁割、粘贴耐碱纤维网格布等
01B016	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆
01B017	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等
01B018	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2（消防水池、消防泵房、生活泵房、报警阀室、中水泵房）	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料
01B019	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接
01B020	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等
01B021	外墙螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等
01B022	蓄水试验	1.部位:屋面、水池 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B023	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	按照设计图示尺寸以面积计算	安装、定位固定等
01B024	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	按设计图示中心线长度计算	全部内容
01B025	集水坑盖板	1.材质和规格：6厚Q235花纹钢盖板 2.工程量计算规则：按设计图示面积计算	m2	按设计图示面积计算	全部内容
01B026	人孔盖板	1.材质和规格：木制罩板 2.工程量计算规则：按设计图示数量计算	个	按设计图示数量计算	全部内容

e5c92957-7e73-...-918f-...4f9bd...

工程量清单计算规则说明

01B027	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理基层、裁割、粘贴耐碱纤维网格布等
01B028	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆
01B029	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等
01B030	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	按窗洞口尺寸以延长米计算	附框安装等全部内容
01B031	防窥磨砂膜	1.卫生间、浴室、宿舍落地窗等房间 2.计算规则:按铺贴窗的洞口面积计算	m2	按铺贴窗的洞口面积计算	全部内容
01B032	手动开窗器	1.计算规则:按设计图示数量计算	套	按设计图示数量计算	全部内容
01B033	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2、顶棚4	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料
01B034	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接
01B035	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平
01B036	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等
01B037	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等
01B038	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B039	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等

工程量清单计算规则说明

01B039	蓄水试验	程量计算规则	m2	执行2025山东省	孔洞封堵，蓄
01B040	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.具体做法详设计 4.工程量计算规则:按泛水长度中心线计算	m	按泛水长度中心线计算	清理基层，铺细石混凝土、压实收口，调运砂浆、抹平压光
01B041	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	按照设计图示尺寸以面积计算	安装、定位固定等
01B042	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：设计图示中心线长	m	设计图示中心线长度计算	全部内容
01B043	浴室成品排水沟	1.1.5mm厚不锈钢排水沟，尺寸详图纸 2.按排水沟中心线长度计算	m	按排水沟中心线长度计算	埋设管卡，成品排水沟安装等
01B044	浴室排水沟盖板	1.20mm厚不锈钢防滑排水沟盖板，尺寸详图纸 2.按盖板中心线长度计算	m	按盖板中心线长度计算	安装盖板
01B045	卫生间排气道	1.单筒排气道系统，截面尺寸200*200 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6 3.工程量计算规则:按照实际安装长度计算	m	按照实际安装长度计算	调、运、铺砂浆，运、安装变压式排烟气道等
01B046	风帽	1.类型：排气道顶无动力风帽，A-FM-BPS300 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6	套	按照实际安装数量计算	场内水平运输、孔眼处理、安放
01B047	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理基层、裁割、粘贴耐碱纤维网格布等
01B048	晾衣杆	1.固定式不锈钢晾衣杆，两根管径32mm，壁厚1.2mm，长度800mm，具体详见设计要求 2.每间宿舍2根，垂直于窗方向设置 3.工程量计算规则:按照实际数量计算	根	按照实际安装数量计算	全部内容
01B049	毛巾架	1.杆长400mm，杆粗15mm	套	按照实际安装数量计算	全部内容
01B050	淋浴区置物架	1.不锈钢置物架，长400mm	套	按照实际安装数量计算	全部内容
01B051	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等
01B052	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	按窗洞口尺寸以延长米计算	附框安装等全部内容
01B053	防窥磨砂膜	1.卫生间、浴室、宿舍落地窗等房间 2.计算规则:按铺贴窗的洞口面积计算	m2	按铺贴窗的洞口面积计算	全部内容
01B054	手动开窗器	1.计算规则:按设计图示数量计算	套	按设计图示数量计算	全部内容
01B055	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料

e5c92957-7e73-4ec-9185d4f9bd0ff

工程量清单计算规则说明

01B055	顶棚涂膜防水	节点费用 5.部位：顶棚2、顶棚4	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料
01B056	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接
01B057	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平
01B058	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等
01B059	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等
01B060	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B061	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B062	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.具体做法详设计 4.工程量计算规则:按泛水长度中心线计算	m	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理基层，铺细石混凝土、压实收口，调运砂浆、抹平压光
01B063	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	按照设计图示尺寸以面积计算	安装、定位固定等
01B064	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：设计图示中心线长	m	设计图示中心线长	全部内容
01B065	浴室成品排水沟	1.1.5mm厚不锈钢排水沟，尺寸详图纸 2.按排水沟中心线长度计算	m	按排水沟中心线长度计算	埋设管卡，成品排水沟安装等
01B066	浴室排水沟盖板	1.20mm厚不锈钢防滑排水沟盖板，尺寸详图纸 2.按盖板中心线长度计算	m	按盖板中心线长度计算	浴室排水沟盖板
01B067	卫生间排气道	1.单筒排气道系统，截面尺寸200*200 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6 3.工程量计算规则:按照实际安装长度计算	m	按照实际安装长度计算	调、运、铺砂浆，运、安装变压式排烟气道等
01B068	风帽	1.类型：排气道顶无动力风帽，A-FM-BPS300 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6	套	按照实际安装数量计算	场内水平运输、孔眼处理、安放

e5c92957-7e73-[illegible]-91[illegible]5d44f9bd0ff

工程量清单计算规则说明

01B069	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理基层、裁割、粘贴耐碱纤维网格布等
01B070	晾衣杆	1.固定式不锈钢晾衣杆，两根管径32mm，壁厚1.2mm，长度800mm，具体详见设计要求 2.每间宿舍2根，垂直于窗方向设置 3.工程量计算规则:按照实际数量计算	根	按照实际数量计算	全部内容
01B071	毛巾架	1.杆长400mm，杆粗15mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际数量计算	套	按照实际数量计算	全部内容
01B072	淋浴区置物架	1.不锈钢置物架，长400mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际数量计算	套	按照实际数量计算	全部内容
01B073	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆
01B074	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等
01B075	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	按窗洞口尺寸以延长米计算	附框安装等全部内容
01B076	手动开窗器	1.计算规则:按设计图示数量计算	套	按设计图示数量计算	全部内容
01B077	防窥磨砂膜	1.卫生间、浴室、宿舍落地窗等房间 2.计算规则:按铺贴窗的洞口面积计算	m2	按铺贴窗的洞口面积计算	全部内容
01B078	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：地下顶棚2（(水表井、热水机房)）	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料
01B079	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2、顶棚4	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料
01B080	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接
01B081	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平

工程量清单计算规则说明

01B082	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等
01B083	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等
01B084	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B085	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B086	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.具体做法详设计 4.工程量计算规则:按泛水长度中心线计算	m	按泛水长度中心线计算	清理基层，铺细石混凝土、压实收口，调运砂浆、抹平压光
01B087	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	按照设计图示尺寸以面积计算	安装、定位固定等
01B088	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	按设计图示中心线长度计算	全部内容
01B089	浴室成品排水沟	1.1.5mm厚不锈钢排水沟，尺寸详图纸 2.按排水沟中心线长度计算	m	按排水沟中心线长度计算	埋设管卡，成品排水沟安装等
01B090	浴室排水沟盖板	1.20mm厚不锈钢防滑排水沟盖板，尺寸详图纸 2.按盖板中心线长度计算	m	按盖板中心线长度计算	安装盖板
01B091	卫生间排气道	1.单筒排气道系统，截面尺寸200*200 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6 3.工程量计算规则:按照实际安装长度计算	m	按照实际安装长度计算	调、运、铺砂浆，运、安装变压式排烟气道等
01B092	风帽	1.类型：排气道顶无动力风帽，A-FM-BPS300 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6	套	按照实际安装数量计算	场内水平运输、孔眼处理、安放
01B093	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理基层、裁割、粘贴耐碱纤维网格布等
01B094	晾衣杆	1.固定式不锈钢晾衣杆，两根管径32mm，壁厚1.2mm，长度800mm，具体详见设计要求 2.每间宿舍2根，垂直于窗方向设置 3.工程量计算规则:按照实际安装数量计算	根	按照实际安装数量计算	全部内容
01B095	毛巾架	1.杆长400mm，杆粗15mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际	套	按照实际安装数量计算	全部内容

工程量清单计算规则说明

01B095	毛巾架	安装数量计算	套	按照实际安装数量计算	全部内容
01B096	淋浴区置物架	1.不锈钢置物架，长400mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际数量计算	套	按照实际安装数量计算	全部内容
01B097	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆
01B098	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等
01B099	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	按窗洞口尺寸以延长米计算	附框安装等全部内容
01B100	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2（中水泵房、水池）	m2	按照涂刷展开面积计算	基层清理、调配及涂刷涂料
01B101	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接
01B102	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平
01B103	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等
01B104	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等
01B105	蓄水试验	1.部位:屋面、水池 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等
01B106	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	孔洞封堵，蓄水，蓄水完成后的清理等

e5c92957-7e73-4916-5d4f9bdf2ff

工程量清单计算规则说明

01B107	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	按照设计图示尺寸以面积计算	安装、定位固定等
01B108	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	按设计图示中心线长度计算	全部内容
01B109	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	清理基层、裁割、粘贴耐碱纤维网格布等
03B003	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B005	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B007	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B012	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B014	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B016	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B021	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B023	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B025	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B031	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B032	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B034	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B037	洗消冲洗栓	1.名称：洗消冲洗栓 2.详见图集07FS02-51	个	按设计图示数量计算	1.名称: 2.其他:
03B038	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.详见图集07FS02-54	个	按设计图示数量计算	1.名称: 2.其他:
03B039	喇叭口	1.名称：喇叭口 2.规格：综合考虑 3.满足验收规范及设计要求	个	按设计图示数量计算	1.名称: 2.其他:

工程量清单计算规则说明

03B043	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B044	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
03B047	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	按处计算	桥架防火封堵
01B110	电力电缆井	1. 名称:电力电缆井 2. 规格、做法：电缆井做法见国标图集07SD101-8《电力电缆井设计与安装》的120~125页	座	按设计图示数量计算	1.地基夯实 2.垫层材料现场拌和、铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装(若有)
01B113	线性排水沟	1.含成品侧缝式线性排水沟,不锈钢篦子(缝宽55) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.100厚C20混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥95%）	m	按排水沟中心线计算	全部内容
05B002	有机肥料：成品有机肥料		kg	按设计要求按实结算	施肥
05B004	晾衣杆	1.材质：镀锌钢管喷漆 2.尺寸：5000*350*2000 3.其他说明：成品选购，具体位置后期以校方要求为准	组	按设计图示数量计算	1.制作 2.运输 3.安放
05B005	乒乓球台	1.材质：不锈钢、SMC高密度板 2.尺寸：2740*1525*760 3.其他说明：成品选购	组	按设计图示数量计算	1.制作 2.运输 3.安放
05B006	非机动车棚	1.材质规格：约8×2.1米，高2.85米，4厚茶色透明耐力板，120*80*8厚方钢柱、10厚钢板制T型梁、40*60*4厚方钢边框、80*60*3厚方钢梁 2.成品选型，可充电，具体由专业厂家深化安装 3.工作内容包含非机动车棚及基础制作安装等所有内容 4.综合单价为包含规费税金的全费用价格 5.工程量计算规则：按设计图示顶面投影面积以实际完成工程量计算	m2	按设计图示顶面投影面积以实际完成工程量计算	包含非机动车棚及基础制作安装等所有内容

05c9257-7e73-418f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方与支护工程					
		土石方工程					
		土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:300挖掘机能挖动的土石方 2.开挖方式:投标人自行考虑 3.开挖深度:投标人结合设计标高与现场、地质情况自行考虑 4.工作内容：开挖、装车 5.部位:自原始地坪挖至基础垫层以下，包含开挖的电梯井、排水沟、基础梁、独立基础、条形基础、集水井，现场遗留的路面和草皮、支护和基础重叠部分的破除等各种部位的土石方；报价结合项目情况综合考虑场地平整、现场范围内道路硬化拆除、杂草树木的清理、淤泥晾晒及二次挖运；综合考虑开挖方式、挖桩间土、基底钎探、修理边坡、清理现场 6.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	59436.83		
2	010102005001	挖基坑石方	1.岩石类别:300挖掘机不能挖动的石方 2.开挖方式:机械破碎 3.开挖深度:投标人结合设计标高与现场、地质情况自行考虑 4.工作内容:开挖、装车 5.部位:自原始地坪挖至基础垫层以下，包含开挖的电梯井、排水沟、基础梁、独立基础、条形基础、集水井等全部石方，包含场内倒运 6.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	25591.76		
3	010102005002	挖基坑石方	1.岩石类别:300挖掘机不能挖动的石方 2.开挖方式:控制爆破 3.开挖深度:投标人结合设计标高与现场、地质情况自行考虑 4.工作内容:开挖、装车 5.部位:自原始地坪挖至基础垫层以下，包含开挖的电梯井、排水沟、基础梁、独立基础、条形基础、集水井等全部石方，包含场内倒运；报价结合项目情况综合考虑开挖方式、挖桩间土、基底钎探、修理边坡、清理现场，不含基底土方清底及岩层修整工作 6.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	22061.81		
4	010102005003	挖基坑石方	1.岩石类别:300挖掘机不能挖动的石方 2.开挖方式:静态爆破 3.开挖深度:投标人结合设计标高与现场、地质情况	m3	8957.28		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010102005003	挖基坑石方	自行考虑 4.工作内容:开挖、装车 5.部位:自原始地坪挖至基础垫层以下，包含开挖的电梯井、排水沟、基础梁、独立基础、条形基础、集水井等全部石方，包含场内倒运；报价结合项目情况综合考虑开挖方式、挖桩间土、基底钎探、修理边坡、清理现场，不含基底土方清底及岩层修整工作 6.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	8957.28		
5	010102007001	回填方	1.填方部位:基坑周边肥槽回填 2.材料品种:采用不透水或弱透水黏性土 3.密实度:分层夯实，符合设计要求 4.填方来源、运距:外购土回填，场内倒运 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	20340.58		
6	010102007002	回填方	1.填方部位:楼座范围基底回填 2.材料品种:采用风化砂等粗颗粒土,最大粒径不超过5cm 3.密实度:分层夯实，符合设计要求 4.填方来源、运距:外购，场内倒运 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	20684.39		
7	010102007003	回填方	1.填方部位:场区回填、车库顶回填等 2.材料品种:采用原土回填 3.密实度:分层夯实，符合设计要求 4.填方来源、运距:利用原土回填，场内倒运至甲方指定位置 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	15107.45		
8	010103002001	余方弃置	1.土石类别:中风化岩 2.运距:投标人自行考虑外运距离	m3	56610.85		
		边坡支护工程					
9	010202009001	喷射混凝土	1.部位:4-8单元永久挡墙处的边坡及坡顶 2.厚度:80mm 3.材料种类:喷射混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 5.满铺HPB300ϕ6@200*200钢筋网片，坡面和坡顶设HRB400ϕ14加强筋 6.坡面设置泄水孔，采用ϕ75mmPVC泄水管,滤网包裹，L>800mm,梅花形布置,每2m*2m设置1处并根据坡面渗水情况适当调整,具体做法详见图纸	m2	2116.23		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010202009002	喷射混凝土	1.部位:其他单元边坡及坡顶 2.厚度:80mm 3.材料种类:喷射混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 5.满铺HPB300ϕ6@200*200钢筋网片，坡面和坡顶设HRB400ϕ14加强筋 6.坡面设置泄水孔，采用ϕ50mmPVC管,L>350mm,梅花形布置,每2m*2m设置1处并根据坡面渗水情况适当调整,具体做法详见图纸	m2	5172.24		
11	010202008001	土钉	1.地层类别:土层 2.土钉类型、深度、部位:挂网土钉 3.杆体材料品种、规格、数量:1根HRB400ϕ20，人工击入 4.综合单价包含若遇岩石采用钻孔注浆工艺的增加费用	m	363		
12	010202008002	土钉	1.地层类别:详见地质勘查报告 2.土钉类型、深度、部位:注浆土钉 3.杆体材料品种、规格、数量:1根HRB400ϕ20，采用钻孔注浆工艺，孔径130mm 4.浆液种类、强度等级:水泥浆,水灰比0.50,强度不低于20MPa	m	5125.5		
13	010202008003	土钉	1.地层类别:详见地质勘查报告 2.土钉类型、深度、部位:注浆土钉 3.杆体材料品种、规格、数量:1根HRB400ϕ28，采用钻孔注浆工艺，孔径130mm 4.浆液种类、强度等级:水泥浆,水灰比0.50,强度不低于20MPa	m	630		
14	010202007001	锚杆	1.地层类别:详见地质勘查报告 2.锚杆(索)类型、深度、部位:全粘结锚杆 3.杆体材料品种、规格、数量:1根HRB400ϕ28，采用钻孔注浆工艺，孔径150mm 4.浆液种类、强度等级:水泥浆,水灰比0.50,强度不低于20MPa，永久支护强度不低于30MPa 5.投标人自行考虑考虑锚杆端部处理费用、防腐要求增加费用，具体做法详图纸	m	2406		
15	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1.部位:4-8单元，冠梁300*400 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	33		
16	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1.构件部位:冠梁	m2	82.51		

e5e02957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010202010001	钢筋混凝土支撑	1.部位:永久挡墙全坡面混凝土面板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	491.2		
18	010202011001	钢筋混凝土支撑的模板	1.构件部位:永久挡墙全坡面混凝土面板 2.模板超高包含在综合单价中，不单独计算	m2	1637.33		
19	010202010002	钢筋混凝土支撑	1.部位:永久挡墙基础梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	44		
20	010202011002	钢筋混凝土支撑的模板	1.构件部位:永久挡墙基础梁 2.模板超高包含在综合单价中，不单独计算	m2	110.01		
21	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋	t	1.451		
22	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18	t	4.4		
23	010506005001	现浇混凝土冠梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋	t	1.305		
24	010506005002	现浇混凝土冠梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18	t	6.6		
25	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋	t	6.181		
26	010506012002	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14	t	40.808		
27	010506012003	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20	t	39.094		
28	010301003001	钢管桩	1.地层类别:详见地质勘查报告 2.送桩深度、桩长:嵌入基梁底下2.5m,且入风化岩不小于2.5m 3.材质:Q235钢管，钻孔直径200mm 4.管径、壁厚:ϕ146*5mm 5.注浆：钢管桩采用水灰比为0.5水泥浆内外灌实 6.其他做法满足设计及规范要求 7.计算规则：按设计图示尺寸以长度计算	m	3561.7		
29	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:50mm 2.砂浆种类及强度等级:M10砂浆 3.部位:排水沟护底	m2	733.64		
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:30mm厚M10防水砂浆抹面 2.部位:排水沟底面及侧面	m2	957.66		
31	010903004001	墙面变形缝	1.永久挡墙应按每20m设置一道竖向变形缝(伸缩缝)，伸缩缝缝宽20mm,缝内填充沥青麻筋,塞入深度不小于200mm。	m	106.24		
32	01B001	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.计算规则：按照混凝土面板的单侧模板接触面积	m2	1637.33		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	01B001	对拉螺栓增加	计算	m2	1637.33		
33	01B002	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土，切割螺栓，填补油膏等 2.工程量计算规则:按设计要求防水等特殊处理的现浇混凝土面板的模板面积计算	m2	1637.33		
		车库建筑装饰工程					
		非人防建筑工程					
		土石方工程					
34	01B003	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	1602.56		
35	010102007004	回填方（房心回填）	1.填方部位:室内回填 2.材料品种:普通土且符合设计要求 3.密实度:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购土回填，场内倒运1km 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	295.72		
		抗浮锚杆工程					
36	010202007002	锚杆(锚索)	1.地层类别:根据地勘及现场情况自行考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:详见图纸，直径200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 20 4.浆液种类、强度等级:不低于M30水泥砂浆，采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥，浆体内掺入钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 5.综合内容:包含各种材料的要求、防水处理、涂刷环氧树脂（除部分锚杆外）、遇水膨胀止水条、防水橡胶套环及油膏灌满、焊接的短钢筋及架立筋、钢筋焊接等各项费用，以及渣土装车、外运、渣土处置等；综合考虑试验锚杆 6.工程量计算规则:从底板垫层底到锚杆钢筋锚入地层的长度L计算	m	3604		
37	010202007003	锚杆(锚索)	1.地层类别:根据地勘及现场情况自行考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:详见图纸，直径200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 22 4.浆液种类、强度等级:不低于M30水泥砂浆，采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥，浆体内掺入钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 5.综合内容:包含各种材料的要求、防水处理、涂刷环氧树脂（除部分锚杆外）、遇水膨胀止水条、	m	55		

e5c92957-7e7c-4918-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010202007003	锚杆(锚索)	防水橡胶套环及油膏灌满、焊接的短钢筋及架立筋、钢筋焊接等各项费用，以及渣土装车、外运、渣土处置等；综合考虑试验锚杆 6.工程量计算规则:从底板垫层底到锚杆钢筋锚入地层的长度L计算	m	55		
		灌注桩工程					
38	010302003001	机械成孔灌注桩	1.地层类别:按照地勘报告及设计图纸 2.空桩长度、桩长:当桩端持力层为第 17 层中风化花岗岩时,工程桩桩长不小于6m且入岩深度不小于1.0m；当桩端持力层为第 17 1层中风煌斑岩时,工程桩桩长不小于6m且入岩深度不小于2.5m；投标人自行考虑空桩长度、试验桩、渣土装车、外运、渣土处置等费用 3.桩径:800mm 4.扩孔直径、高度:在综合单价中考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下砼C40P8，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)	m3	248.19		
39	010302007001	声测管	1.材质、规格:采用镀锌管材,应具有一定的强度和刚度。内径宜为50~55mm,管身不得有破损,管内不得有异物 2.连接要求:螺纹外套管接头连接	m	988		
40	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:三级钢 2.使用部位:灌注桩	t	14.49		
41	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:不小于500mm 3.混凝土强度等级:水下砼C40P8 4.有无钢筋:有	根	69		
		砌筑工程					
42	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	294.06		
43	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.墙体类型:地面或防潮层以下墙体 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚1:2防水砂浆(掺5%防水剂)	m3	9.18		
44	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及其他部位满足零星砌	m3	61.89		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010401008001	零星砌砖	体计算规则要求的部位 2.砖品种、规格、强度等级:均包含在综合单价中 3.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	61.89		
45	010401011001	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:120mm厚 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	102.44		
		混凝土工程					
46	010501001001	基础垫层	1.基础形式:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20聚合物水泥混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	137.98		
47	010501001002	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20聚合物水泥混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	0.29		
48	010501001003	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20聚合物水泥混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	3.36		
49	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C40,P8 3.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 4.包含混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送、集水坑底板泄水减压	m3	949.12		
50	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C40,P8 3.基础类型:独立基础 4.包含混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	0.98		
51	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C40,P8 3.基础类型:条形基础 4.包含混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	14.78		

e5c92957-7e1...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.墙体厚度:详设计 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形墙及墙柱的费用，工程量均并入本项清单	m3	213.44		
53	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	119.43		
54	010502010002	钢筋混凝土墙(水池)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	33.42		
55	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	94.52		
56	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	29.68		
57	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	90.44		
58	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	117.42		

e5c92957-7e5...-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010502011003	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	36.89		
60	010502011004	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	80.61		
61	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、装配式整浇层、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	177.88		
62	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40，后浇筑膨胀混凝土 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	2.6		
63	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单 4.地下室覆土顶板	m3	306.97		
64	010502019001	其他板	1.板名称:雨篷 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	1.55		
65	010502019002	其他板	1.板名称:凸出外墙的各种造型板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	8.96		
66	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	42.17		
67	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、	m3	21.11		

e5c92957-7e[illegible]9918i-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010502021001	构造柱	运输等，综合考虑抱框柱、墙垛的费用，工程量均并入此项清单	m3	21.11		
68	010503006001	过梁	1.图代号:图集L13G7 2.混凝土强度等级:成品预制过梁，C25 3.砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:详图集 4.包含钢筋、模板等全部内容	m3	0.59		
69	010502022001	圈梁及与墙同宽的反沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用，工程量均并入此项清单	m3	8.62		
70	010502033001	后浇带	1.部位:基础 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 3.混凝土强度等级:C45P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	13.14		
71	010502033002	后浇带	1.部位:外墙 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 3.混凝土强度等级:C50P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	1.48		
72	010502033003	后浇带	1.部位:内墙 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C50，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	0.79		
73	010502033004	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C40，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	0.98		
74	010502033005	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 3.混凝土强度等级:C40P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	1.27		
75	010502033006	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C40，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	1.42		

e5c92957-7e7...-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010502033007	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 3.混凝土强度等级:C40P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	4.98		
77	010503016001	其他构件	1.构件名称:后浇带处外墙预制板 2.构件尺寸、型号或体积:详图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆种类及强度等级:详图纸	m3	4.86		
78	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.灌浆材料及强度等级:做法符合设计要求，体现在综合单价中，不单独计算 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	5.6		
79	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）级配砂石碾实（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 2.面层厚度:60mmC20素混凝土 3.嵌缝材料种类:每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m2	117.28		
		混凝土模板及支架（撑）					
80	010505002001	基础模板	1.基础类型:砖胎膜240mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	264.37		
81	010505002002	基础模板	1.基础类型:砖胎膜120mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	261.8		
82	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	80.08		
83	010505002003	基础模板	1.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等	m2	173.44		
84	010505002004	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	3		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010505002005	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	25.37		
86	010505004001	柱面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、异形柱 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	683.59		
87	010505005001	墙面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	2512.81		
88	010505006001	梁模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	1527.31		
89	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	2378.35		
90	010505008001	其他板模板	1.构件名称: 雨篷 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	17.9		
91	010505008002	其他板模板	1.构件名称:檐沟、凸出外墙的各种造型板 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	96.74		
92	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	307.72		
93	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:综合考虑抱框柱、墙垛的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	278.98		
94	010505012001	圈梁模板	1.综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	87.72		
95	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位:基础 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	5.58		

e5c92937e75402e9e-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位:墙 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	16.03		
97	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位:梁、板 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	43.18		
98	010505002006	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	11.8		
99	010505001002	垫层模板	1.构件名称:散水 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度等费用	m2	17.14		
		钢筋工程					
100	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.289		
101	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.032		
102	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.375		
103	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.892		
104	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.561		
105	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.553		

e5e02957-7e7...-016f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.217		
107	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.84		
108	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.254		
109	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.51		
110	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.65		
111	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.658		
112	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.653		
113	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	1.551		

95c92957-7e7...-...-...-...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	010506001016	现浇混凝土基础	施筋不计算	t	1.551		
114	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.094		
115	010506001018	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.531		
116	010506001019	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.158		
117	010506001020	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	40.513		
118	010506001021	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.008		
119	010506001022	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.59		
120	010506001023	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	5.211		
121	010506001024	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确	t	0.289		

e5c92957-7e7...402-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	010506001024	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.289		
122	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.034		
123	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	10.035		
124	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.569		
125	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	2.39		
126	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.091		
127	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.492		
128	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.597		
129	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.394		
130	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	5.779		
131	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、	t	4.806		

e5c92957-7e7a-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.806		
132	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.17		
133	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.022		
134	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.561		
135	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	8.002		
136	010506003005	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	6.815		
137	010506003006	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	3.121		
138	010506003007	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	5.335		
139	010506003008	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	17.72		
140	010506003009	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	2.657		
141	010506003010	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、	t	1.193		

e5c929d7-7e7a-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	010506003010	现浇混凝土地下室外墙钢筋	连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.193		
142	010506003011	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.563		
143	010506003012	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.404		
144	010506003013	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.455		
145	010506003014	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.753		
146	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.189		
147	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.142		
148	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.798		
149	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.117		
150	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	8.907		
151	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、	t	0.263		

e5c9295f-7e7a-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.263		
152	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.198		
153	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.23		
154	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.385		
155	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.061		
156	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	17.407		
157	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.05		
158	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.005		
159	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.007		
160	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.02		
161	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、	t	0.031		

e5c92957-7e7a-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.031		
162	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.009		
163	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.862		
164	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.283		
165	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.66		
166	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	2.425		
167	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	7.445		
168	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	10.202		
169	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	21.017		
170	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.043		

e5c92957-7e7a-...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.36		
172	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	15.603		
173	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	36.295		
174	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.826		
175	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.378		
176	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.152		

e5c09957-7e7c-24-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.637		
178	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.896		
179	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.087		
180	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.841		
181	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.268		
182	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.159		
183	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.653		
184	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.687		
185	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、	t	0.123		

e5c92957 7e7 2 8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.123		
186	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.041		
187	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.423		
188	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.156		
189	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.04		
190	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.438		
191	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.766		
192	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	2.436		
193	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6 2.布置方式:通长布置 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.605		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:综合单价考虑各种类型钢材 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.铁件尺寸:综合单价考虑各种尺寸 4.所有外露金属构件均需除锈后，涂红丹两度，面漆两度	t	1.5		
195	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:热镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与剪力墙、框架柱、梁的交接处；楼梯间和人流通道的填充墙满布；坡道二顶棚	m2	885.04		
196	01B004	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	4205		
		门窗工程					
197	010802004001	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	100.02		
198	010802004002	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	4.84		
199	010802001001	铝合金门	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图	m2	5.72		

e5c92957-7e39-402e-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	010802001001	铝合金门	纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	5.72		
200	010807001001	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计，包含消防救援窗 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金件、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启方式、开启装置、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	11.15		
201	010807001002	防火窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详图集L13J4-2,参GFC01-0915 5.玻璃品种、厚度:详图集L13J4-2,参GFC01-0915 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金件、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启方式、开启装置、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	1.5		
202	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.框材质、规格:铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4.其他:报价综合考虑喷涂材质、开启扇、合页插销、防虫网、开启扇等全部内容	m2	7.1		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
203	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:详见图纸设计 2.框材质、规格:详见图纸设计 3.窗纱材质、规格:金刚纱窗 4.五金种类、规格:详见图纸设计	m2	6.33		
204	01B005	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	21.7		
		屋面工程					
205	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石砼保护层 2.找坡层：最薄处30厚LC5.0厚轻骨料混凝土坡度0.5%找坡层 3.找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层 4.部位：地下室顶板	m2	1488.29		
206	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺	m2	1488.29		
207	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:200g/m2土工布 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:满铺	m2	1488.29		
208	010902008001	屋面排水板	1.排水板材质、规格:20mm厚高密度聚乙烯塑料板排水层，凸点向上 2.排水板铺设方式:综合考虑	m2	1488.29		
209	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石混凝土,表面压光,内配ϕ4@200*200双向钢筋网片，完成面下5mm压一层网格布160g/m2；平面四周（沿墙和水沟边）设分格缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏；平面内间距≤3000mm设分格缝；女儿墙、设备基础等竖向构件周边200mm宽度范围内留设分格缝，缝宽20mm，建筑油膏或沥青砂嵌填密实 2.找平层：最薄处30mm厚LC7.5轻骨料混凝土随打随抹平，找坡2%，（局部基层处理，阳角磨圆，阴角DS砂浆50R角） 3.隔离层：聚合物抗裂砂浆扫浆覆盖（不透底） 4.部位:地上屋面1做法	m2	46.1		
210	010902003003	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺 4.部位:地上屋面1做法	m2	46.1		
		防水工程					
211	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚沥青基聚酯胎预铺反粘防水卷材（砂面）；1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算	m2	2121.26		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	010905001001	基础卷材防水	3.部位:地下室底板	m2	2121.26		
212	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)（上）+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)（下） 2.防水层数:2层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍，遇墙上返高出完成面不少于500mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 5.部位：地下室顶板	m2	1777.57		
213	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)，3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:2层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算；屋面设备基础平面和立面计的工程量并入计算 5.部位:地上屋面1做法	m2	64.66		
214	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室侧墙	m2	853.67		
215	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:内墙5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	337.76		
216	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:楼面5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	170.21		
217	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含	m2	200.14		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	010904002001	楼(地)面涂膜防水	4.上翻高度:四周上翻高于面层高度300mm高 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位：楼面6（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）	m2	200.14		
218	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料（三遍成活） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:至墙根上返200mm 5.部位:大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	69.3		
219	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：楼面6（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）四周上翻高于面层高于300mm处、墙裙1（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）、地下室外墙、人防水池	m2	709.37		
220	01B006	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2（消防水池、消防泵房、生活泵房、报警阀室、中水泵房）	m2	372.97		
221	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:刮涂非固化沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.增强材料种类:刷冷底子油一道 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位：地上屋面1做法	m2	46.1		
222	010905003001	止水带	1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:-3*300 3.铺设方式:综合单价已包含	m	369.23		
223	010905003002	止水带	1.止水带材料种类:外贴式橡胶止水带 2.止水带尺寸:400mm宽 3.铺设方式:综合单价已包含	m	4.73		
224	010903003001	墙面砂浆防水	1.砌筑墙体应在室外地面以上、室内地面垫层处设置连续的水平防潮层，采	m2	4.32		

e5c92957-7e7... 462...018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	010903003001	墙面砂浆防水	用20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂；如室内地面不在同一标高时增设竖向防潮层	m2	4.32		
		保温隔热工程					
225	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:（干密度25~32Kg/m3）	m2	853.67		
226	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:60mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，抹第一道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层;抹第二道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；薄抹第三道抹面胶浆，抹面胶浆总厚度5~7mm 3.综合单价包含各种厚度的保温板、局部苯板填充、外挑构件、线条、窗台竖向分隔缝做法大样等，前述均不再单独计算工程量 4.部位：地下室外墙	m2	442.88		
227	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:120mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，抹第一道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层;抹第二道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；薄抹第三道抹面胶浆，抹面胶浆总厚度5~7mm 3.综合单价包含各种厚度的保温板、局部苯板填充、外挑构件、线条、窗台竖向分隔缝做法大样等，前述均不再单独计算工程量 4.部位：地下室外墙	m2	140.62		
228	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚玻化微珠 2.面层：刷素水泥浆一道，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：外窗和外门洞口室外周边侧墙，屋面构架，女儿墙内侧墙、风井等侧墙，外墙的出挑构件、附墙部位和突出物等	m2	229.38		
229	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm厚玻化微珠，1%找坡，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	10.17		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2.部位：地上屋面1（楼梯间）做法	m2	46.1		
		找平层、垫层工程					
231	010501002001	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土 随打随抹平 2.部位：楼面3变配电室	m3	134.541		
232	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：楼面5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	125.16		
233	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层:最薄30mm厚C20细石混凝土，找1%坡，坡向地漏 3.部位：楼面6消防水泵房、生活水泵房、报警阀室	m2	198.01		
234	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	337.76		
235	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型:地下室外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:基层墙体，局部找补平整，10mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.综合单价包含外窗企口	m2	544.54		
		其他建筑工程					
236	01B007	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	1054.63		
237	01B008	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	403.56		
238	01B009	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	2109.25		
239	01B010	外墙螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	946.6		
240	01B011	蓄水试验	1.部位:屋面、水池 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	168.6766		
241	01B012	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设	m2	5.1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	01B012	楼梯滑动支座	计图示尺寸以面积计算	m2	5.1		
242	01B013	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	78.13		
243	01B014	集水坑盖板	1.材质和规格：5厚Q235花纹钢盖板 2.工程量计算规则：按设计图示面积计算	m2	19.5		
		非人防装饰工程					
		楼地面装饰工程					
244	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30细石混凝土，内配ϕ6@200双向钢筋网，面撒2~3厚非金属耐磨地坪材料，专用抹平机压实抹平；素水泥浆一道 2.部位：楼面1车库及停车区地面	m2	64.81		
245	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1：2水泥砂浆抹平压光 3.部位：楼面2设备用房区域踏步、风井	m2	810.71		
246	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚C20细石砼压光抹平,表面打磨或喷砂处理 2.底层漆材料种类:无机地坪漆自流平底涂层 3.中层漆材料种类、厚度:1.5厚无机地坪漆自流平中涂层 4.面漆材料种类、厚度:1.5厚无机地坪漆自流平面涂层 5.部位：楼面3 变配电室	m2	453		
247	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土,水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位：楼面4配电间、工具间、送排风机房	m2	533.63		
248	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：楼面5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	125.16		
249	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:8-10厚防滑地砖，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面6消防水泵房、生活水泵房、报警阀室	m2	198.01		

e5c92957-7e7b-402e-913f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:2厚配套专用界面砂浆批刮 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:12厚1：3水泥砂浆 4.部位：踢脚1（设备用房、管井）	m	751.7		
251	011106002001	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03，白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 7.包含盲道增加费用，详见图集L13J12 5/8 8.楼梯部位:平台	m2	108.89		
252	011106002002	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03,白水泥擦缝，3*5机切防滑槽，5*5倒角 4.防滑条材料种类、规格:综合单价已包含 5.勾缝材料种类:综合单价已包含 6.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 7.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 8.楼梯部位:楼梯踏步	m2	168.17		
253	011109001001	架空地板	1.面层材料品种、规格:200mm高架空防静电活动地板（载荷250Kg/㎡），下穿管线，设备安装在钢支架上；并对地板进行接地处理 2.部位：弱电机房	m2	47.12		
		墙柱面装饰工程					
254	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌块墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道 3.面层做法：12mm厚1：3水泥砂浆打底赶平 4.部位：内墙1、内墙2	m2	2687.97		
255	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道	m2	1508.94		

e5c92957-7e75-...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	011201001002	墙、柱面一般抹	3.部位：内墙1、内墙2	m2	1508.94		
256	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:防水内墙 2.基础做法:10厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	337.76		
257	01B015	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	3025.73		
258	011403003001	刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：内墙2	m2	2262.41		
259	011403003002	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：内墙2	m2	1063.94		
260	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 4.刮腻子遍数:2遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉防潮无机涂料（A级）分色（一底二涂） 6.部位：内墙1	m2	347.92		
261	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 4.刮腻子遍数:2遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉防潮无机涂料（A级）分色（一底二涂） 6.部位：内墙1	m2	355.51		
262	011203003001	块料墙、柱面	1.5-10mm厚面砖面层，专用勾缝剂 2.5-8mm厚强力胶粉泥粘结层，墙面满涂 3.水泥砂浆拉毛，6厚DPM15水泥砂浆罩面压光，9厚DPM15水泥砂浆打底 4.砌体结构墙体，处理干净/钢筋混凝土墙体，基层处理素水泥浆一道 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 6.部位：墙裙1（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）	m2	124.41		
263	011203003002	块料墙裙	1.基层类型、部位:楼梯间内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补平整，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，配套专用胶粘剂 5.面层层:米白防滑瓷砖CT-05，400*800,专用勾缝剂 6.缝宽、勾缝材料种类:顶	m2	167.16		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	011203003002	块料墙裙	部成品金属收口条 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	167.16		
		外墙面装饰工程					
264	011404001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷真石漆 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	652.37		
265	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷涂弹性涂料 2.喷刷涂料部位:大线脚顶面、井道顶面，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色	m2	10.17		
		天棚工程					
266	011403003003	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：顶棚1	m2	1143.25		
		扶手栏板工程					
267	011503002001	护窗防护栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集22J403-1 3-49/PA37	m	7.3		
268	011503002002	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	53.93		
269	011503002003	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	32.2		
270	011503002004	防护栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢栏杆，高度900mm 2.做法详见图集22J403-1 3-49/PA37	m	19		
		人防建筑工程					
		土石方工程					
271	01B016	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	6743.82		
272	010102007005	回填方（房心回填）	1.填方部位:室内回填 2.材料品种:普通土且符合设计要求 3.密实度:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购土回填，场内倒运1km	m3	224.75		

e5c92957-7e73-4[illegible]18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
272	010102007005	回填方（房心回填）	5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	224.75		
273	010501002002	楼地面垫层（房心回填）	1.做法:C20混凝土回填 2.部位:坡道	m3	13.7		
274	010201001001	超深换填	1.换填材料种类及配比:C20素混凝土 2.换填方式及压实系数:符合设计要求 3.掺加剂(料)品种:符合设计要求 4.综合内容:混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	533.52		
275	010201001002	超深换填	1.换填材料种类及配比:C20毛石混凝土 2.换填方式及压实系数:符合设计要求 3.掺加剂(料)品种:符合设计要求 4.综合内容:混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	1244.88		
		抗浮锚杆工程					
276	010202007004	锚杆(锚索)	1.地层类别:根据地勘及现场情况自行考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:详见图纸，直径200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 20 4.浆液种类、强度等级:不低于M30水泥砂浆，采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥，浆体内掺入钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 5.综合内容:包含各种材料的要求、防水处理、涂刷环氧树脂（除部分锚杆外）、遇水膨胀止水条、防水橡胶套环及油膏灌满、焊接的短钢筋及架立筋、钢筋焊接等各项费用，以及渣土装车、外运、渣土处置等；综合考虑试验锚杆 6.工程量计算规则:从底板垫层底到锚杆钢筋锚入地层的长度L计算	m	4352		
277	010202007005	锚杆(锚索)	1.地层类别:根据地勘及现场情况自行考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:详见图纸，直径200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 22 4.浆液种类、强度等级:不低于M30水泥砂浆，采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥，浆体内掺入钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 5.综合内容:包含各种材料的要求、防水处理、涂刷环氧树脂（除部分锚杆外）、遇水膨胀止水条、防水橡胶套环及油膏灌满、焊接的短钢筋及架立筋、钢筋焊接等各项费用，以及渣土装车、外运、渣土处置等；综合考虑试验锚杆 6.工程量计算规则:从底板	m	1720		

e5c92957-7e13-4028-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	010202007005	锚杆(锚索)	垫层底到锚杆钢筋锚入地层的长度L计算	m	1720		
278	010202007006	锚杆(锚索)	1.地层类别:根据地勘及现场情况自行考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:详见图纸，直径200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 25 4.浆液种类、强度等级:不低于M30水泥砂浆，采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥，浆体内掺入钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 5.综合内容:包含各种材料的要求、防水处理、涂刷环氧树脂（除部分锚杆外）、遇水膨胀止水条、防水橡胶套环及油膏灌满、焊接的短钢筋及架立筋、钢筋焊接等各项费用，以及渣土装车、外运、渣土处置等；综合考虑试验锚杆 6.工程量计算规则:从底板垫层底到锚杆钢筋锚入地层的长度L计算	m	4746		
		灌注桩工程					
279	010302003002	机械成孔灌注桩	1.地层类别:按照地勘报告及设计图纸 2.空桩长度、桩长:当桩端持力层为第 17 层中风化花岗岩时,工程桩桩长不小于6m且入岩深度不小于1.0m；当桩端持力层为第 17 1层中风煌斑岩时,工程桩桩长不小于6m且入岩深度不小于2.5m；投标人自行考虑空桩长度、试验桩、渣土装车、外运、渣土处置等费用 3.桩径:800mm 4.扩孔直径、高度:在综合单价中考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下砼C40P8，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)	m3	42.2		
280	010302007002	声测管	1.材质、规格:采用镀锌管材,应具有一定的强度和刚度。内径宜为50~55mm,管身不得有破损,管内不得有异物 2.连接要求:螺纹外套管接头连接	m	168		
281	010506021002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:三级钢 2.使用部位:灌注桩	t	2.54		
282	010301005002	截(凿)桩头	1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:不小于500mm 3.混凝土强度等级:水下砼C40P8 4.有无钢筋:有	根	14		
		砌筑工程					
283	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:粉煤灰蒸压加气混凝土砌块，体积密度级别B06,强度等级不低于A3.5,容重≤650kg/m3 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌	m3	170.81		

e5c92951-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	010402001002	砌块墙	块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:不低于M5水泥砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	170.81		
284	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20免烧实心砖 2.墙体类型:地面或防潮层以下墙体 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚1:2防水砂浆	m3	4.71		
285	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及其他部位满足零星砌体计算规则要求的部位 2.砖品种、规格、强度等级:均包含在综合单价中 3.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	11.53		
286	010401011002	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:120mm厚 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	180.81		
		混凝土工程					
287	010501001004	基础垫层	1.基础形式:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20聚合物水泥混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	612.23		
288	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 2.混凝土强度等级:C40,P8 3.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 4.包含：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送、集水坑底板泄水减压	m3	3814.81		
289	010502009002	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.墙体厚度:详设计 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、	m3	455.75		

e5c92937-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	010502009002	地下室外墙	运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形墙及墙柱的费用，工程量均并入本项清单	m3	455.75		
290	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	1219.64		
291	010502010004	钢筋混凝土墙(水池)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	118.81		
292	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	407.26		
293	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	74.37		
294	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35,P6 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	420.94		
295	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	179.82		

e5c92557-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	010502011007	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45,P6 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	149.91		
297	010502011008	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	113.15		
298	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35,P6 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、装配式整浇层、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	1081.98		
299	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40,P6,后浇筑膨胀混凝土 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	4.8		
300	010502013006	实心楼板	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单 4.地下室覆土顶板	m3	702.66		
301	010502019003	其他板	1.板名称:雨篷 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35,P6 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	0.13		
302	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35,P6 3.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	22.13		
303	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制	m3	17.27		

e5c92557-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	010502021002	构造柱	作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑抱框柱、墙垛的费用，工程量均并入此项清单	m3	17.27		
304	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	4.94		
305	010503006002	过梁	1.图代号:图集L13G7 2.混凝土强度等级:成品预制过梁，C25 3.砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:详图集 4.包含钢筋、模板等全部内容	m3	1.65		
306	010502022002	圈梁及与墙同宽的反沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用，工程量均并入此项清单	m3	1.08		
307	010502033008	后浇带	1.部位:基础 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 3.混凝土强度等级:C45P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	110.74		
308	010502033009	后浇带	1.部位:外墙 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 3.混凝土强度等级:C50P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	9.39		
309	010502033010	后浇带	1.部位:内墙 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C50P6，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	14.08		
310	010502033011	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C40P6，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	16.65		

e5c92957-7e7...-9918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
311	010502033012	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 3.混凝土强度等级:C40P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	7.61		
312	010502033013	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C40P6，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	46.46		
313	010502033014	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)，采用掺入纤维膨胀抗裂防水剂的补偿收缩砼,推荐掺量8%~12%(具体掺量经试验确定) 3.混凝土强度等级:C40P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	45.94		
314	010503011001	实心条板	1.板形式及部位:楼梯顶预制盖板 2.混凝土强度等级:C35 3.包含预制构件钢筋、模板等制作及安装、板缝嵌缝等	m3	2.91		
315	010503016002	其他构件	1.构件名称:后浇带处外墙预制板 2.构件尺寸、型号或体积:详图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆种类及强度等级:详图纸	m3	12.16		
316	010502004002	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.灌浆材料及强度等级:做法符合设计要求，体现在综合单价中，不单独计算 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	9.8		
		混凝土模板及支架（撑）					
317	010505002007	基础模板	1.基础类型:砖胎膜240mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	172.74		

e5c92957-7e7...02e-918...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
318	010505002008	基础模板	1.基础类型:砖胎膜120mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	649.12		
319	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	63.04		
320	010505002009	基础模板	1.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等	m2	314.89		
321	010505004002	柱面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、异形柱 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	2346.93		
322	010505005002	墙面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	11292.97		
323	010505006002	梁模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	3891.26		
324	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	7725.81		
325	010505008003	其他板模板	1.构件名称: 雨篷 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	1.63		
326	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	130.59		
327	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:综合考虑抱框柱、墙垛的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	236.85		
328	010505012002	圈梁模板	1.综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及	m2	10.38		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
328	010505012002	圈梁模板	超高增加等费用	m2	10.38		
329	010505013001	过梁模板	1.综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	44.27		
330	010505019004	后浇带模板	1.后浇带部位:基础 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	3.71		
331	010505019005	后浇带模板	1.后浇带部位:墙 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	151.49		
332	010505019006	后浇带模板	1.后浇带部位:梁、板 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	467.66		
333	010505002010	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	19.9		
		钢筋工程					
334	010506001025	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.123		
335	010506001026	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.667		
336	010506001027	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	5.414		
337	010506001028	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.227		
338	010506001029	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	1.551		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
338	010506001029	现浇混凝土基础	施筋不计算	t	1.551		
339	010506001030	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.381		
340	010506001031	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.136		
341	010506001032	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.278		
342	010506001033	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.026		
343	010506001034	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.225		
344	010506001035	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.154		
345	010506001036	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.907		
346	010506001037	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确	t	1.404		

e5c92957-7e7...-4025-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
346	010506001037	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.404		
347	010506001038	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	21.547		
348	010506001039	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	5.497		
349	010506001040	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	17.185		
350	010506001041	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.12		
351	010506001042	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.795		
352	010506001043	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.68		
353	010506001044	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.001		
354	010506001045	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容	t	3.377		

e5c92957-7e5-40c-918-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	010506001045	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.377		
355	010506001046	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	116.39		
356	010506001047	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	113.906		
357	010506001048	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	44.279		
358	010506001049	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	40		
359	010506001050	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	5.356		
360	010506001051	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ28 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.181		
361	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	40.062		
362	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	25.708		

e5c92957-4655-4b0-916-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
363	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	3.899		
364	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.082		
365	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	23.681		
366	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	20.448		
367	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	31.536		
368	010506003015	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.228		
369	010506003016	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	26.755		
370	010506003017	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	31.067		
371	010506003018	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	19.601		
372	010506003019	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	36.22		

e5c92957-7e55-11ed-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	010506003020	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	11.03		
374	010506003021	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	7.503		
375	010506003022	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.082		
376	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	3.902		
377	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.769		
378	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	7.282		
379	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.327		
380	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	8.157		
381	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	13.468		
382	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	6.55		

e5c92957-7e55-[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
383	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.267		
384	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.543		
385	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.389		
386	010506004017	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	93.94		
387	010506004018	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	48.673		
388	010506004019	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	18.872		
389	010506004020	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	7.148		
390	010506004021	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	3.575		
391	010506004022	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	8.393		
392	010506004023	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	22.848		

e5c92957-7e55-11ed-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	010506004024	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ32 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.388		
394	010506004025	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.01		
395	010506004026	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.012		
396	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.354		
397	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.317		
398	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	39.607		
399	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	21.957		
400	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.983		
401	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.196		
402	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.085		

e5c92957-7e55-[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
403	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.108		
404	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	5.845		
405	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	7.633		
406	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	10.833		
407	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	6.448		
408	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	13.383		
409	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	34.259		
410	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	98.381		
411	010506006010	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.962		
412	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6	t	2.257		

e5c92957-7e55-[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
412	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.257		
413	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	12.258		
414	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	103.076		
415	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	87.6		
416	010506006015	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.29		
417	010506006016	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	9.659		

e5c925f-7e75-40e-92f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
418	010506006017	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.874		
419	010506006018	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.18		
420	010506006019	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	9.987		
421	010506006020	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.534		
422	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.334		
423	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	2.104		
424	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.499		
425	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6箍筋	t	0.201		

e5c09957-7e7c-24...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
425	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.201		
426	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.87		
427	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6 2.布置方式:通长布置 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	1.193		
428	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:综合单价考虑各种类型钢材 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.铁件尺寸:综合单价考虑各种尺寸 4.所有外露金属构件均需除锈后，涂红丹两度，面漆两度	t	2.6		
429	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:热镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与剪力墙、框架柱、梁的交接处；楼梯间和人流通道的填充墙满布；坡道二顶棚	m2	303.57		
430	01B017	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	16791		
		门窗工程					
431	010802004003	甲级防火隔声防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级，防火隔声门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	56.1		
432	010802004004	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设	m2	86.1		

e5c92957-7e7...04f-...8f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	010802004004	甲级钢质防火门	计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	86.1		
433	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计 2.门材质:特级防火卷帘(耐火极限≥3.00h) 3.五金种类、规格:详见图纸设计 4.驱动类型:详见图纸设计 5.其他工艺要求:详见图纸设计 6.防火卷帘门包含电机、卷帘门本体、配套控制箱的费用、控制箱的出线的材料及敷设费用，具体详见图集L13J4-2 7.包含防火卷帘门在不使用情况下底部处理费用，达到美观使用效果	m2	89.07		
434	010802001002	铝合金门	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	2.86		
435	010807003002	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.框材质、规格:铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4.其他:报价综合考虑喷涂材质、开启扇、合页插销、防虫网、开启扇等全部内容	m2	11.64		
436	010802001003	水池检修门	1.门洞口尺寸:1000X700 2.门类型:不锈钢门 3.开启方式:水池检修口开启方向宜向外平拉开 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.五金种类、规格:详见图纸设计 6.其他工艺要求:详见图纸	m2	5.6		

e5c92957-7e7...-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	010802001003	水池检修门	设计	m2	5.6		
		人防门工程					
437	010804007001	特种门	1.门洞口尺寸:760X1460 2.门类型:防爆波活门HM8000(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	5.55		
438	010804007002	特种门	1.门洞口尺寸:760X1460 2.门类型:防爆波活门HM8000(6)正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	4.44		
439	010804007003	特种门	1.门洞口尺寸:1040X2300 2.门类型:防爆波活门HM22000(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	4.79		
440	010804007004	特种门	1.门洞口尺寸:1040X2300 2.门类型:防爆波活门HM22000(6)正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	4.79		
441	010804007005	特种门	1.门洞口尺寸:860X2260 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门（6级）WDFM0822(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	15.55		
442	010804007006	特种门	1.门洞口尺寸:1260X2260 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门（6级）WDFM1222(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	25.63		
443	010804007007	特种门	1.门洞口尺寸:1560X2260 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门（6级）WDFM1522(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	3.53		
444	010804007008	特种门	1.门洞口尺寸:2060X2260 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门（6级）WDFM2022(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	13.97		
445	010804007009	特种门	1.门洞口尺寸:860X2260 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门（6级）WDFM0822(6)正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	13.61		
446	010804007010	特种门	1.门洞口尺寸:1260X2260 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门（6级）WDFM1222(6)正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	25.63		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
447	010804007011	特种门	1.门洞口尺寸:2060X2260 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门（6级）WDFM2022(6)正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	9.32		
448	010804007012	特种门	1.门洞口尺寸:860X2260 2.门类型:无门槛单扇密闭门 WDMM0822 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	11.67		
449	010804007013	特种门	1.门洞口尺寸:1260X2260 2.门类型:无门槛单扇密闭门 WDMM1222 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	19.94		
450	010804007014	特种门	1.门洞口尺寸:1560X2260 2.门类型:无门槛单扇密闭门 WDMM1522 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	7.06		
451	010804007015	特种门	1.门洞口尺寸:2060X2260 2.门类型:无门槛单扇密闭门 WDMM2022 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	9.32		
452	010804007016	特种门	1.门洞口尺寸:860X2260 2.门类型:无门槛单扇密闭门 WDMM0822正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	13.61		
453	010804007017	特种门	1.门洞口尺寸:1260X2260 2.门类型:无门槛单扇密闭门 WDMM1222正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	11.4		
454	010804007018	特种门	1.门洞口尺寸:1560X2260 2.门类型:无门槛单扇密闭门 WDMM1522正 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	3.53		
455	010804007019	特种门	1.门洞口尺寸:7060X2560 2.门类型:连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门（6级）WSFM7025(G6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	18.08		
456	010804007020	特种门	1.门洞口尺寸:7060X2560 2.门类型:无门槛双扇防护密闭门（6级）WSFM7025(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	18.08		
457	010804007021	特种门	1.门洞口尺寸:4060X3060 2.门类型:无门槛双扇防护密闭门（6级）WSFM4030(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	24.85		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	010804007022	特种门	1.门洞口尺寸:5560X2560 2.门类型:无门槛双扇防护密闭门（6级）WSFM5525(6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	14.24		
459	010804007023	特种门	1.门洞口尺寸:5560X2560 2.门类型:连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门（6级）WSFM5525(G6) 3.包含门框及安装，安装完成后门底采用高强度灌浆料浇筑等全部工作内容	m2	71.17		
		屋面工程					
460	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石砼保护层 2.找坡层：最薄处30厚LC5.0厚轻骨料混凝土坡度0.5%找坡层 3.找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层 4.部位：地下室顶板	m2	3259.2		
461	010902003004	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺	m2	3259.2		
462	010902003005	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:200g/m2土工布 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:满铺	m2	3259.2		
463	010902008002	屋面排水板	1.排水板材质、规格:20mm厚高密度聚乙烯塑料板排水层，凸点向上 2.排水板铺设方式:综合考虑	m2	3259.2		
464	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石混凝土,表面压光,内配ϕ4@200*200双向钢筋网片，完成面下5mm压一层网格布160g/m2；平面四周（沿墙和水沟边）设分格缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏；平面内间距≤3000mm设分格缝；女儿墙、设备基础等竖向构件周边200mm宽度范围内留设分格缝，缝宽20mm，建筑油膏或沥青砂嵌填密实 2.找平层：最薄处30mm厚LC7.5轻骨料混凝土随打随抹平，找坡2%，（局部基层处理，阳角磨圆，阴角DS砂浆50R角） 3.隔离层：聚合物抗裂砂浆扫浆覆盖（不透底） 4.部位:地上屋面1做法	m2	17.2		
465	010902003006	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺 4.部位:地上屋面1做法	m2	17.2		
		防水工程					
466	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚沥青基聚酯胎预铺反粘防水卷材（砂面）；1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	m2	7207.02		

e5e02957-7e1d-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
466	010905001002	基础卷材防水	2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室底板	m2	7207.02		
467	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)（上）+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)（下） 2.防水层数:2层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍，遇墙上返高出完成面不少于500mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 5.部位：地下室顶板	m2	3883.43		
468	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)，3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:2层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算；屋面设备基础平面和立面计的工程量并入计算 5.部位:地上屋面1做法	m2	23.89		
469	010903001003	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室侧墙	m2	1506.72		
470	010903001004	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:内墙5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	252.5		
471	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:楼面5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	62.4		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
472	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:四周上翻高于面层高度300mm高 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位：楼面6（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）、人防水池	m2	302.44		
473	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料（三遍成活） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:至墙根上返200mm 5.部位:大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	8.27		
474	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：楼面6（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）四周上翻高于面层高于300mm处、墙裙1（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）、地下室外墙、人防水池	m2	880.32		
475	01B018	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2（消防水池、消防泵房、生活泵房、报警阀室、中水泵房）	m2	321.08		
476	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:刮涂非固化沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.增强材料种类:刷冷底子油一道 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位：地上屋面1做法	m2	17.2		
477	010905003003	止水带	1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:-3*300 3.铺设方式:综合单价已包含	m	1417		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
478	010905003004	止水带	1.止水带材料种类:外贴式橡胶止水带 2.止水带尺寸:400mm宽 3.铺设方式:综合单价已包含	m	47		
479	010903003002	墙面砂浆防水	1.砌筑墙体应在室外地面以上、室内地面垫层处设置连续的水平防潮层，采用20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂；如室内地面不在同一标高时增设竖向防潮层	m2	5.43		
		保温隔热工程					
480	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:（干密度25~32Kg/m3）	m2	1506.72		
481	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:60mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，抹第一道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层;抹第二道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；薄抹第三道抹面胶浆，抹面胶浆总厚度5~7mm 3.综合单价包含各种厚度的保温板、局部苯板填充、外挑构件、线条、窗台竖向分隔缝做法大样等，前述均不再单独计算工程量 4.部位：地下室外墙	m2	121.85		
482	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚玻化微珠 2.面层：刷素水泥浆一道，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：外窗和外门洞口室外周边侧墙，屋面构架，女儿墙内侧墙、风井等侧墙，外墙的出挑构件、附墙部位和突出物等	m2	8.78		
483	011001002001	保温隔热天棚	1.现浇钢筋混凝土楼板，修补平整，表面清扫干净 2.界面剂一道 3.30mm厚玻化微珠，3-5厚抹面胶浆或抗裂砂浆复合玻纤网格布 4.部位:坡道一	m2	157.75		
484	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:60mm厚A级岩棉保温板，板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 2.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 3.部位：架空楼板、坡道二顶棚	m2	278.57		
485	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm厚玻化微珠，1%找坡，5	m2	8.27		

e5c92957-7e7...-918f-5044f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
485	011001005002	保温隔热楼地面	厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	8.27		
486	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2.部位：地上屋面1（楼梯间）做法	m2	17.2		
		找平层、垫层工程					
487	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：楼面5消防水池、电梯基坑、集水坑、人防水池地面	m2	268.03		
488	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层:最薄30mm厚C20细石混凝土，找1%坡，坡向地漏 3.部位：楼面6消防水泵房、生活水泵房、报警阀室	m2	33.06		
489	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑、人防水池	m2	963.5		
490	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型:地下室外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:基层墙体，局部找补平整，10mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.综合单价包含外窗企口	m2	121.05		
		其他建筑工程					
491	01B019	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	5278.21		
492	01B020	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	10556.4		
493	01B021	外墙螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	1462.78		
494	01B022	蓄水试验	1.部位:屋面、水池 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	269.3009		
495	01B023	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	3.3		

e5c92957-7e73-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
496	01B024	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	68.57		
497	01B025	集水坑盖板	1.材质和规格：6厚Q235花纹钢盖板 2.工程量计算规则：按设计图示面积计算	m2	14.3		
498	01B026	人孔盖板	1.材质和规格：木制罩板 2.工程量计算规则：按设计图示数量计算	个	14.3		
499	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类:不锈钢爬梯 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.铁件尺寸:综合单价考虑各种尺寸	t	0.219		
		人防装饰工程					
		楼地面装饰工程					
500	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30细石混凝土，内配ϕ6@200双向钢筋网，面撒2~3厚非金属耐磨地坪材料，专用抹平机压实抹平；素水泥浆一道 2.部位：楼面1车库及停车区地面	m2	6921.83		
501	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土,水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位：楼面4配电间、工具间、送排风机房	m2	355.61		
502	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:8-10厚防滑地砖，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面6消防水泵房、生活水泵房、报警阀室	m2	33.06		
503	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:2厚配套专用界面砂浆批刮 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:12厚1：3水泥砂浆 4.部位：踢脚1（设备用房、管井）	m	1835.36		
504	011101002005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30钢纤维混凝土面层（钢纤维用量≤22kg/m3），随打随抹光，内配双向ϕ6@200X200双向钢筋网片；楼板修补平整，表面清扫干净 2.部位：坡道无回填土处	m2	148.89		
505	011101002006	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30钢纤维混凝土面层（钢纤维用量≤22kg/m3），随打随抹	m2	440.39		

e5c92957-7e7...-9186-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
505	011101002006	细石混凝土楼地面	光，内配双向ϕ6@200X200双向钢筋网片；60厚C20细石混凝土垫层；楼板修补平整，表面清扫干净 2.部位：坡道有回填土处	m2	440.39		
506	011106002003	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03，白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 7.包含盲道增加费用，详见图集L13J12 5/8 8.楼梯部位:平台	m2	39.27		
507	011106002004	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03,白水泥擦缝，3*5机切防滑槽，5*5倒角 4.防滑条材料种类、规格:综合单价已包含 5.勾缝材料种类:综合单价已包含 6.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 7.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 8.楼梯部位:楼梯踏步	m2	66.74		
508	011101002007	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20细石混凝土面层，随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋网 2.部位：防毒通道、密闭通道、除尘滤毒室、扩散室、集气室、发电机房、储油间、油泵间、防倒塌楼梯间、防化器材室、平战转换器材库、风井	m2	978.92		
509	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:10厚白色防滑地砖(300X300)铺实拍平，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：人防水池	m2	268.03		
		墙柱面装饰工程					

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
510	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌块墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道 3.面层做法：12mm厚1：3水泥砂浆打底赶平 4.部位：内墙1、内墙2	m2	1860.37		
511	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道 3.部位：内墙1、内墙2	m2	5929.33		
512	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:防水内墙 2.基础做法:10厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	252.5		
513	01B027	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	6958.27		
514	011403003004	刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：内墙2	m2	419.4		
515	011403003005	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：内墙2	m2	223.86		
516	011404001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 4.刮腻子遍数:2遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉防潮无机涂料（A级）分色（一底二涂） 6.部位：内墙1	m2	937.58		
517	011404001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 4.刮腻子遍数:2遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:防霉防潮无机涂料（A级）分色（一底二涂） 6.部位：内墙1	m2	4179.24		
518	011203003003	块料墙、柱面	1.5-10mm厚面砖面层，专用勾缝剂 2.5-8mm厚强力胶粉泥粘结层，墙面满涂 3.水泥砂浆拉毛，6厚DPM15水泥砂浆罩面压光，9厚DPM15水泥砂浆打底 4.砌体结构墙体，处理干净/钢筋混凝土墙体，基层处理素水泥浆一道 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 6.部位：墙裙1（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）	m2	33.2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	011203003004	块料墙裙	1.基层类型、部位:楼梯间内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补平整，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，配套专用胶粘剂 5.面层层:米白防滑瓷砖CT-05，400*800,专用勾缝剂 6.缝宽、勾缝材料种类:顶部成品金属收口条 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	118.85		
520	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.基层:刷专用界面剂一遍 3.面层：9厚1:3水泥砂浆找平扫毛/6厚1:2水泥砂浆压实赶光 4.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、风井、扩散室内墙、防倒塌楼梯、电站发电机房、储油间、油泵间	m2	3696.89		
521	011203003005	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:水池内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层材料种类、规格:刷界面剂一道，3厚瓷砖胶粘剂粘结层 4.找平层：6厚1:3水泥砂浆找平扫毛 5.面层材料品种、规格:墙面砖 300*300 6.缝宽、勾缝材料种类:白水泥浆擦缝 7.防护材料种类:考虑在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 9.部位：人防水池	m2	711		
522	011404001007	墙面喷刷涂料（墙裙）	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:人防区墙面 3.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 4.刮腻子遍数:2遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:人防区墙面涂刷1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙	m2	1649.7		
523	011404001008	墙面喷刷涂料（墙裙）	1.基层类型:不抹灰面 2.喷刷涂料部位:人防区墙面 3.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 4.刮腻子遍数:2遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:人防区墙面涂刷1.2米高绿色防水乳胶漆墙裙	m2	1526.25		
524	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定，双向中距400*400 2.隔离层材料种类、规格:满刷防火涂料一遍，40厚	m2	437.53		

e5c92957-7e75-4b2e-a06f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	011205001001	墙、柱面装饰板	玻璃棉(岩棉)毡，用建筑胶粘贴于龙骨间空内 3.基层材料种类、规格:玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.面层材料品种、规格:12厚矿棉装饰吸声板，螺钉固定于龙骨上 5.压条材料种类、规格:金属装饰压条 6.部位：战时风机房	m2	437.53		
		外墙面装饰工程					
525	011404001009	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷真石漆 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	130.83		
526	011404001010	墙面喷刷涂料	1.喷涂弹性涂料 2.喷刷涂料部位:大线脚顶面、井道顶面，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色	m2	8.27		
		天棚工程					
527	011403003006	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：顶棚1	m2	157.75		
528	011404002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.涂料品种、喷刷遍数:喷涂真石漆	m2	278.57		
529	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:修补打磨清理基层油污 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:聚合物水泥胶浆修补凹陷部分 3.部位：除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消问、风井、扩散室、防倒塌楼梯、电站发电机房、储油间、油泵间	m2	1065.25		
530	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:修补打磨清理基层油污 2.聚合物水泥胶浆修补凹陷部分 3.灰色防霉无机涂料 4.部位：非染毒区车库顶棚	m2	9320.26		
531	011301001002	天棚抹灰	1.现浇钢筋混凝土顶板修补打磨平整	m2	424.16		
		扶手栏板工程					
532	011503002005	护窗防护栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集22J403-1 3-49/PA37	m	32.35		

e5c92957-7e7a-4126-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
533	011503002006	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	8.61		
534	011503002007	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度1100mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	3.4		
535	011503002008	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	2.98		
536	011503002009	防护栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集22J403-1 2-7/B1	m	0.56		
		1#楼建筑装修工程					
		基础工程					
		土石方工程					
537	01B028	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	1487.61		
538	010102007006	回填方（房心回填）	1.填方部位:室内回填 2.材料品种:普通土且符合设计要求 3.密实度:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购土回填，场内倒运1km 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	825.7364		
		混凝土工程					
539	010501001005	基础垫层	1.基础形式:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20聚合物水泥混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	298.63		
540	010502003003	筏形基础	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C40,P8 3.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送、集水坑底板泄水减压	m3	1169.8		
541	010502033015	后浇带	1.部位:基础 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 3.混凝土强度等级:	m3	9.55		

e5c92937-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
541	010502033015	后浇带	C40P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	9.55		
		混凝土模板及支架（撑）					
542	010505002011	基础模板	1.基础类型:砖胎膜240mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	66.15		
543	010505002012	基础模板	1.基础类型:砖胎膜120mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	586.56		
544	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	108.28		
545	010505002013	基础模板	1.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等	m2	38.2531		
546	010505019007	后浇带模板	1.后浇带部位:基础 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	1		
		钢筋工程					
547	010506001052	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.864		
548	010506001053	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.77		
549	010506001054	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	16.196		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	010506001055	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	12.324		
551	010506001056	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	12.653		
552	010506001057	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	52.131		
553	010506001058	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.559		
554	010506001059	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.202		
555	010506001060	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.985		
556	010506001061	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.43		
557	010506001062	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	0.003		

95c92957-7e7...-218f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
557	010506001062	现浇混凝土基础	施筋不计算	t	0.003		
558	010506001063	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.401		
559	010506001064	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.025		
560	010506001065	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.68		
561	010506001066	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.443		
562	010506001067	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.608		
563	010506001068	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.019		
564	010506001069	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	28.574		
		防水工程					
565	010905001003	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚沥青基聚酯胎预铺反粘防水卷材（砂面）；1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水	m2	4904.35		

e5c92957-7e7...402-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
565	010905001003	基础卷材防水	卷材 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室底板	m2	4904.35		
566	010903001005	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:内墙5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	99.89		
567	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:楼面5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	25.92		
568	010905003005	止水带	1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:-3*300 3.铺设方式:综合单价已包含	m	42.52		
		主体建筑工程					
		砌筑工程					
569	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制外墙板200厚，强度等级A5.0 2.安装部位:外墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	4587.72		
570	010404001002	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制内墙板200厚，强度等级A3.5 2.安装部位:内墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用	m2	9690.19		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
570	010404001002	轻质墙板	4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	9690.19		
571	010404001003	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制内墙板120，强度等级A3.5 2.安装部位:内墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	592.25		
572	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06高精度砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	1407.65		
573	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	1164.72		
574	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及其他部位满足零星砌体计算规则要求的部位 2.砖品种、规格、强度等级:均包含在综合单价中 3.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	12.3		
575	010401011003	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:120mm厚 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	11.9868		
576	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.墙体类型:地面或防潮层以下墙体 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚1:2	m3	84.62		

e5c92957-7e75-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
576	010401001003	砖基础	防水砂浆(掺5%防水剂)	m3	84.62		
577	010401002001	实心砖墙	1.砖规格、强度等级: 水泥砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	85.44		
		混凝土工程					
578	010502009003	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.墙体厚度:详设计 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形墙及墙柱的费用，工程量均并入本项清单	m3	11.8555		
579	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	391.7931		
580	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	87.77		
581	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	473		
582	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	330.09		
583	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	280.74		

95c92957-7e7...-4018-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
584	010502011009	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	1755.36		
585	010502011010	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	173.9		
586	010502011011	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	163.1		
587	010502013007	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、装配式整浇层、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	1157.96		
588	010502013008	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30，后浇筑膨胀混凝土 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	20.63		
589	010502013009	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30,P6 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	294.29		
590	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30,P6 3.坡度:大于20% 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送；屋顶造型压顶并入此项	m3	105.13		
591	010502020003	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	35.84		
592	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑抱框柱、墙垛的费用，工程量	m3	262.59		

95c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
592	010502021003	构造柱	均并入此项清单	m3	262.59		
593	010502023002	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	3.92		
594	010503006003	过梁	1.图代号:图集L13G7 2.混凝土强度等级:成品预制过梁，C25 3.砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:详图集 4.包含钢筋、模板等全部内容	m3	12.65		
595	010502022003	圈梁及与墙同宽的反沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用，工程量均并入此项清单	m3	217.4887		
596	010502019004	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	2.94		
597	010502019005	其他板	1.板名称:檐沟 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30P6 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	115.77		
598	010502019006	其他板	1.板名称:凸出外墙的各种造型板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	56.51		
599	010502004003	屋顶设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.灌浆材料及强度等级:做法符合设计要求，体现在综合单价中，不单独计算 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	45.2		
600	010502033016	后浇带	1.部位:外墙 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	1.99		
601	010502033017	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	2.41		
602	010502033018	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35，采用补偿收缩混凝土	m3	13.99		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
602	010502033018	后浇带	4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	13.99		
603	010503016003	其他构件	1.构件名称:后浇带处外墙预制板 2.构件尺寸、型号或体积:详图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆种类及强度等级:详图纸	m3	2.62		
604	010502029002	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）级配砂石碾实（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 2.面层厚度:60mmC20素混凝土 3.嵌缝材料种类:每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m2	209.68		
605	010504004001	叠合楼板	1.构件类型:桁架钢筋混凝土叠合板 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁，板缝打胶，吊具埋件、成品保护、专项检验试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	575.06		
606	010504010001	楼梯	1.楼梯形式:装配式楼梯 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁费，板缝灌缝、打胶，吊具埋件、专项检验试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	79.16		
607	010503016004	其他构件	1.构件名称:混凝土盖板 2.构件尺寸、型号或体积:排水沟盖板 3.混凝土强度等级:C30	m3	13.5		
608	010503016005	其他构件	1.构件名称:永久支护边排水沟 2.构件尺寸、型号或体积:	m3	99		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
608	010503016005	其他构件	排水沟 3.混凝土强度等级:C30	m3	99		
		混凝土模板及支架（撑）					
609	010505004003	柱面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、异形柱 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	6395.46		
610	010505005003	墙面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	1132.79		
611	010505006003	梁模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	15550.1		
612	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	7813.16		
613	010505008004	其他板模板	1.构件名称: 雨篷 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	23.18		
614	010505008005	其他板模板	1.构件名称:檐沟、凸出外墙的各种造型板 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	3587.62		
615	010505010003	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	362.23		
616	010505011003	构造柱模板	1.模板形式:综合考虑抱框柱、墙垛的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	3121.57		
617	010505012003	圈梁模板	1.综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	2109.9432		
618	010505013002	过梁模板	1.综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆	m2	55.73		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
618	010505013002	过梁模板	除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	55.73		
619	010505019008	后浇带模板	1.后浇带部位:墙 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	8.45		
620	010505019009	后浇带模板	1.后浇带部位:梁、板 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	68.44		
621	010502029003	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）级配砂石碾实（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 2.面层厚度:60mmC20素混凝土 3.嵌缝材料种类:每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m2	24.93		
622	010505002014	基础模板	1.基础类型:屋顶设备基础 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	615.9		
		钢筋工程					
623	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	64.26		
624	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	110.22		
625	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.925		
626	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.925		
627	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋	t	2.408		

e5c92967-7e7[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
627	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.408		
628	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.152		
629	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.643		
630	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.464		
631	010506002026	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	42.766		
632	010506002027	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	46.082		
633	010506002028	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	41.797		
634	010506004027	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.21		
635	010506004028	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢	t	0.554		

e5c92957-7e7[illegible]26[illegible]3f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
635	010506004028	现浇混凝土墙钢筋	筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.554		
636	010506004029	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.689		
637	010506004030	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.02		
638	010506004031	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	29.591		
639	010506004032	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	17.406		
640	010506004033	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	13.268		
641	010506004034	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.023		
642	010506004035	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.007		

e5c92557-7e7...-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
643	010506004036	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.126		
644	010506004037	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.412		
645	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	11.697		
646	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.757		
647	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	79.831		
648	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	46.417		
649	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.163		
650	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	0.353		

95c92957-7e7...-...-...-

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
650	010506005041	现浇混凝土梁钢	施筋不计算	t	0.353		
651	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.188		
652	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.355		
653	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	23.495		
654	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	11.888		
655	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	13.936		
656	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	12.924		
657	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	37.719		
658	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确	t	74.304		

e5c92957-7e7...-402...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
658	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	74.304		
659	010506005050	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	153.062		
660	010506006021	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.784		
661	010506006022	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	103.069		
662	010506006023	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	20.339		
663	010506006024	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.361		
664	010506006025	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.762		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
665	010506006026	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.112		
666	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.5999		
667	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.2944		
668	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.0218		
669	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.2405		
670	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.0018		
671	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.0334		
672	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、	t	1.0203		

e5c92957-7e73-40...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
672	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.0203		
673	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	9.493		
674	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	2.586		
675	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	0.033		
676	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	2.0421		
677	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	1.991		
678	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	1.0242		
679	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	48.248		
680	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6 2.布置方式:通长布置 3.包含钢筋的制作安装、	t	17.836		

e5c92937-7e7...-902e-...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
680	010506017003	砌体工程内配钢筋	连接方式、植筋、措施筋等内容	t	17.836		
681	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类:综合单价考虑各种类型钢材 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.铁件尺寸:综合单价考虑各种尺寸 4.所有外露金属构件均需除锈后，涂红丹两度，面漆两度	t	0.9394		
682	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格:热镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与剪力墙、框架柱、梁的交接处；楼梯间和人流通道的填充墙满布	m2	29132.88		
683	01B029	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	9109		
684	010506025005	钢墙架	1.钢材种类:门窗洞口加强扁钢 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.蒸压加气混凝土墙板门窗口洞宽度≤2.4m时，洞口加强扁钢按图集《L21G306》46页、47页选用，洞口宽度L>大于2.4m时，按照设计图纸要求设置	t	48.65		
		门窗工程					
685	010802004005	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	38.07		
686	010802004006	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把	m2	158.7		

e5e92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
686	010802004006	乙级钢质防火门	手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	158.7		
687	010802004007	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	141		
688	010802001004	铝合金门	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	20.4		
689	010802001005	铝合金门联窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	236.12		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
690	010807001003	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计，包含消防救援窗 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金件、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启方式、开启装置、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	2823.04		
691	010802001006	钢质门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.门类型:详见图纸设计，满足甲方要求 3.开启方式:详见图纸设计 4.门扇木材材质:钢制 5.门套材质、规格:详见图纸设计 6.玻璃品种、厚度:无 7.五金种类、规格:详见图纸设计 8.其他工艺要求:报价综合考虑门套、锁具、插销、防撞提示标识、嵌缝、亚光不锈钢五金、油漆、门吸、延时闭门器、密封条、顺序器、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求、护门板、安全玻璃、磨砂玻璃等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	126.12		
692	010802001007	钢制防盗门（宿舍门）	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.门类型:详见图纸设计，上方上亮做通风，带自闭功能，满足甲方要求 3.开启方式:详见图纸设计 4.门扇木材材质:钢制 5.门套材质、规格:详见图纸设计 6.玻璃品种、厚度:无 7.五金种类、规格:详见图纸设计 8.其他工艺要求:报价综合考虑门套、锁具、插销、防撞提示标识、嵌缝、亚光不锈钢五金、油漆、门吸、延时闭门器、密封条、顺序器、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求、护门板、安全玻璃、磨砂玻璃等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	1097.04		

e5c92957-7e7b-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
693	010801002001	全木塑门（宿舍卫生间门）	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.门类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.门扇木材材质:室内木塑门,下方应设进风固定百叶或进风缝隙 5.门套材质、规格:详见图纸设计 6.玻璃品种、厚度:无 7.五金种类、规格:详见图纸设计 8.其他工艺要求:报价综合考虑门套、锁具、插销、防撞提示标识、嵌缝、亚光不锈钢五金、油漆、门吸、延时闭门器、密封条、顺序器、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求、护门板、安全玻璃、磨砂玻璃等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	1629.21		
694	010808001001	全木塑门套	1.基层材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格:全木塑门套 3.其他工艺要求:报价综合考虑防撞提示标识、嵌缝、油漆、密封条、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	31.54		
695	010807003003	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.框材质、规格:铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4.其他:报价综合考虑喷涂材质、开启扇、合页插销、防虫网、开启扇等全部内容	m2	726.7		
696	010807004002	金属纱窗	1.开启方式:详见图纸设计 2.框材质、规格:详见图纸设计 3.窗纱材质、规格:金刚纱窗 4.五金种类、规格:详见图纸设计	m2	1021.4		
697	010807007001	玻璃采光井顶盖	1.窗类型:二次深化设计	m2	37.36		
698	01B030	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	5189.6		
699	01B031	防窥磨砂膜	1.卫生间、浴室、宿舍落地窗等房间 2.计算规则:按铺贴窗的洞口面积计算	m2	89.43		
700	01B032	手动开窗器	1.计算规则:按设计图示数量计算	套	259		
		屋面工程					
701	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石混凝土,表面压光,内配φ4@200*200双向钢筋网片，完成面下5mm压一层网格布160g/m2；平	m2	2952.73		

e5e02957-7e7b-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
701	010902004005	屋面刚性层	面四周（沿墙和水沟边）设分格缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏；平面内间距≤3000mm设分格缝；女儿墙、设备基础等竖向构件周边200mm宽度范围内留设分格缝，缝宽20mm，建筑油膏或沥青砂嵌填密实 2.找平层：最薄处30mm厚LC7.5轻骨料混凝土随打随抹平，找坡2%，（局部基层处理，阳角磨圆，阴角DS砂浆50R角） 3.隔离层：聚合物抗裂砂浆扫浆覆盖（不透底） 4.部位：屋面1	m2	2952.73		
702	010901001001	瓦屋面	1.瓦屋面做法:块瓦，挂瓦条30*30，顺水条40*20（h）（以上按专业厂家二次设计施工） 2.瓦的各种类型包含在综合单价中	m2	882.54		
703	011101007001	细石混凝土找平层	1.保护层：35厚C20细石混凝土持钉层，内配ϕ4@100*100钢筋网 2.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：屋面3	m2	882.54		
704	010902003007	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺 4.部位：屋面1、屋面2、屋面3、屋面4	m2	3835.28		
705	010902004006	檐沟刚性层	1.刚性层做法：35厚C20细石混凝土持钉层，内配ϕ4@100*100钢筋网；20厚1:3水泥砂浆找平层；最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土1%纵坡找坡层，具体详见图集L13J5-2 2.部位：檐沟	m2	435.96		
706	010902006001	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:纵横双向ϕ40mmUPVC排气管 2.接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计图纸	m	1162.5		
707	010902006002	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:ϕ50镀锌钢管 2.接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计图纸	个	164		
		防水工程					
708	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)，3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:2层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算；屋面设备基础平面和立面计的工	m2	3394.96		

e5c92957-767d-402e-916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
708	010902001005	屋面卷材防水	程量并入计算 5.部位：屋面1、屋面2	m2	3394.96		
709	010902001006	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 5.部位：屋面3、檐沟	m2	1318.51		
710	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:刮涂非固化沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.增强材料种类:刷冷底子油一道 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位：屋面1、屋面2、屋面3、屋面4	m2	4277.51		
711	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面2、楼面4、楼面8	m2	2118.78		
712	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:墙四周上翻至完成面300 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位:楼面2、楼面4、楼面8、楼面12、楼面13、楼面14	m2	2230.01		
713	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥砂浆防水涂料防潮层，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面3（一层除特殊注明外楼面）	m2	1456.16		
714	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	51.85		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
714	010904002008	楼(地)面涂膜防水	3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面5	m2	51.85		
715	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面9室外台阶	m2	7.89		
716	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:周圈上翻高出室内地面（完成面）250 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位:楼面10(水暖井、冷媒井)	m2	1915.14		
717	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料I型 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：外墙1、外墙2	m2	11370.52		
718	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）(卫生间、盥洗室、淋浴间刷至顶棚) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：内墙2	m2	12271.78		
719	01B033	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2、顶棚4	m2	379.01		
720	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料（三遍成活） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:至墙根上返200mm 5.部位:大线脚顶面、混凝	m2	1915.14		

e5c92957-7e7[illegible]02c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
720	010904002011	楼(地)面涂膜防水	土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	1915.14		
721	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：地下内墙6（热水机房）	m2	100.75		
722	010903001006	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:内墙5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	20.43		
723	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:楼面5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	9.09		
		保温隔热工程					
724	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:220mm厚挤塑聚苯板（B1级） 3.部位：屋面1、屋面2、屋面4	m2	2952.73		
725	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 2.部位：屋面3、檐沟	m2	3520.91		
726	011001003008	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:120mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，阴阳角加入塑料护角，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.综合单价包含各种厚度的保温板、局部苯板填充、外挑构件、线条、窗台竖向分隔缝做法大样等，前述均不再单独计算工程量 4.部位：外墙1、外墙2	m2	10082.06		
727	011001003009	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚玻化微珠 2.面层：刷素水泥浆一道，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：外窗和外门洞口室外周边侧墙，屋面构架，女儿墙内侧墙、风井等侧墙，外墙的出挑构	m2	3320.37		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
727	011001003009	保温隔热墙面	件、附墙部位和突出物等	m2	3320.37		
728	011001002003	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:150mm厚A级岩棉保温板 2.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 3.部位：架空楼板	m2	303.68		
729	011001002004	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	626.69		
730	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm厚玻化微珠，1%找坡，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	658.42		
731	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面2（仅一层）、楼面3、楼面4（仅一层）	m2	1636.05		
732	011001005005	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:20mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面2（除一层外）、楼面4（除一层外）	m2	1520.76		
733	011001005006	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:50mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面14（水箱间）	m2	100.3189		
734	011001003010	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:（干密度25~32Kg/m3）	m2	162.02		
		找平层、垫层工程					
735	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，地漏周边1000范围内1%找坡，坡向地漏；抹平，管根、墙角部位抹成圆角 2.部位：楼面2	m2	218.27		
736	010501002003	楼地面垫层	1.做法:100厚C20细石混凝土垫层，随打随抹平	m3	178.47		
737	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平，管根、墙角部位抹成圆角 3.部位：楼面4	m2	1482.39		
738	011101006007	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平，随打随抹平 2.部位：楼面13	m2	83.73		

e5c92957-7e75-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
739	010501002004	楼地面垫层	1.做法:LC7.5轻骨料垫层 2.部位:楼面4、楼面8、楼面13	m3	398.29		
740	010501002005	楼地面垫层	1.做法:100厚C20混凝土垫层 2.部位:地面1（一层室外入口台阶及平台）	m3	4.45		
741	010501002006	楼地面垫层	1.做法:150厚碎石垫层 2.部位:地面1（一层室外入口台阶及平台）	m3	6.32		
742	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层：专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 3.部位：公共卫生间、浴室、洗衣房	m2	37.94		
743	011201004006	立面砂浆找平层	1.基层类型:外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:专用修补材料修补平整，10厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 3.综合单价包含外窗企口	m2	7996.16		
744	011101006008	平面砂浆找平层	1.找平层:最薄30mm厚C20细石混凝土，找1%坡，坡向地漏 3.部位：地下楼面6消防水泵房、生活水泵房、报警阀室	m2	127.0566		
745	011101006009	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：楼面5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	11.6		
746	011201004007	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	19.78		
		其他建筑工程					
747	01B034	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	445.44		
748	01B035	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	3123.55		
749	01B036	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	890.88		
750	01B037	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	2812.23		
751	01B038	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求	m3	354.33		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
751	01B038	蓄水试验	4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	354.33		
752	01B039	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	1818.39		
753	01B040	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.具体做法详设计 4.工程量计算规则:按泛水长度中心线计算	m	789.7		
754	01B041	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	31.61		
755	01B042	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：设计图示中心线长	m	111.36		
756	010904004001	屋面面变形缝	1.嵌缝材料种类:不燃保温材料填缝 2.止水带材料种类:止水胶条、止水垫片 3.盖缝材料种类:铝合金基座，1mm厚铝合金盖板 4.详见图集L13J14 3/26	m	58.5		
757	010903004002	外墙面变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶，采用岩棉板填塞 1.止水带材料种类:三元乙丙橡胶防水卷材，用配套胶粘剂固定 2.盖缝材料种类:1mm厚铝合金盖板 3.详见图集L13J14 1/23、2/23	m	152.6		
758	010903004003	内墙面变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶 2.盖缝材料种类:0.7厚镀锌薄钢板 3.详见图集L13J14 1/15、2/15	m	148.28		
759	010904004002	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:填缝胶，止水胶条 2.止水带材料种类:三元乙丙橡胶防水卷材，用配套胶粘剂固定 3.盖缝材料:铝合金基座，304不锈钢面板1mm厚，滑竿中距500 4.防护材料种类:阻火带 5.详见图集L13J14 3/5、4/5	m	292.5		
760	010903004004	天棚变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶 2.盖缝材料种类:1mm厚铝合金盖板 3.详见图集L13J14 1/17、2/17	m	292.5		
761	01B043	浴室成品排水沟	1.1.5mm厚不锈钢排水沟，尺寸详图纸 2.按排水沟中心线长度计算	m	43.93		
762	01B044	浴室排水沟盖板	1.20mm厚不锈钢防滑排水沟盖板，尺寸详图纸 2.按盖板中心线长度计算	m	43.93		

e5e02957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
763	01B045	卫生间排气道	1.单筒排气道系统，截面尺寸200*200 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6 3.工程量计算规则:按照实际安装长度计算	m	2076.72		
764	01B046	风帽	1.类型：排气道顶无动力风帽，A-FM-BPS300 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6	套	70		
		主体装饰工程					
		楼地面装饰工程					
765	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.面层材料品种、规格:15mm厚橡胶隔音垫 2.装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.部位：楼面1（二层及以上走廊、候梯厅、宿舍）；楼面6	m2	13327.4288		
766	011101008001	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平 2.部位：楼面3（一层除特殊注明外楼面）	m2	1294.3085		
767	011101002008	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配双向ф4@100钢筋网片 2.部位：楼面3	m2	1171.7385		
768	011108001001	过门石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚意大利灰大理石ST-01,白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:含在综合单价中 5.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护,防止“汽、碱及污损”等现象	m2	207.86		
769	011102003004	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙 2.面层材料品种、规格:10厚地砖CT-01，800*800，白水泥擦缝；装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面1走廊、电梯厅、门厅等公共区域	m2	3916.7088		
770	011102003005	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-08，	m2	9410.72		

e5c92957-7e7f-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
770	011102003005	块料楼地面	800*800，白水泥擦缝；装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面1宿舍	m2	9410.72		
771	011102003006	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-02，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面2公共卫生间、洗衣房、工具间；楼面4浴室	m2	704.7598		
772	011102003007	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-08，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面3	m2	583.5945		
773	011102003008	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-09，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面4宿舍卫生间	m2	1330.1596		
774	011106002005	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03，白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 7.包含盲道增加费用，详见图集L13J12 5/8 8.楼梯部位:平台	m2	571.39		
775	011106002006	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03,白	m2	900.5227		

e5c92957-7e7...-9184-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
775	011106002006	石材楼梯	水泥擦缝，3*5机切防滑槽，5*5倒角 4.防滑条材料种类、规格:综合单价已包含 5.勾缝材料种类:综合单价已包含 6.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 7.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 8.楼梯部位:楼梯踏步	m2	900.5227		
776	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平,地漏周围1米范围坡度内1%坡向地漏 2.部位：楼面10（水暖井、冷媒井）	m2	72.5606		
777	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.部位：楼面11（强弱电井、配电间）	m2	305.1526		
778	011101002009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄30mm厚C20细石混凝土，找3%坡，坡向地漏、排水沟 2.部位：楼面12（热力小室）	m2	87.92		
779	011101002010	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土 2.部位：楼面13（热水机房）	m2	105.6887		
780	011101002011	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄30mm厚C20细石混凝土找坡层，坡向排水管，坡度1%；抹平，管根、墙角部位抹成圆角 2.部位：楼面14（水箱间）	m2	100.3189		
781	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:配套专用胶粘剂，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平，专用修补材料修补平整 3.面层材料品种、规格:防滑地砖CT-08，800*800,专用勾缝剂 4.防护材料种类:在综合单价中 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m	8182.5725		
782	011102003009	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:8~10厚防滑地砖铺平拍实，缝宽5~8，1:1水泥砂浆填缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	31.47		

e5c92957-7e76-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
782	011102003009	块料楼地面	4.部位：屋面2（食堂二层顶）	m2	31.47		
783	011107002001	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板,水泥(或专用勾缝剂)擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用	m2	13.18		
784	011107002002	石材台阶处平台	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板,水泥(或专用勾缝剂)擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用	m2	4.34		
		内墙面装饰工程					
785	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：蒸压加气混凝土板材内墙面、砼内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：基专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙1	m2	26394.82		
786	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：加气混凝土砌块墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：2厚配套专用界面砂浆批刮，15厚混合砂浆分层抹平 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙1	m2	14379.72		
787	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:加气混凝土砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一道，9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛；6厚1:3水泥砂浆找平扫毛；5厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙3	m2	4923.3671		

e5c92957-7e7...-e2...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
788	01B047	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	45697.91		
789	011404001011	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(3遍) 6.部位：内墙1	m2	40774.55		
790	011404001012	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、喷刷遍数:防霉防潮内墙涂料 4.部位：内墙3（强弱电井、管井、水暖井、冷媒井)	m2	2560.8332		
791	011404001013	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:A级白色无机涂料（墙裙以上) 6.部位：楼梯间	m2	2362.5339		
792	011203003006	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:内墙面 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层材料种类、规格:5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格:10mm陶瓷墙砖CT-6(高出吊顶100mm)，400*800 5.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 6.防护材料种类:考虑在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 8.部位：内墙2，公共卫生间、浴室、洗衣房	m2	1438.81		
793	011203003007	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:高精砌体墙面 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层：刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 4.面层层:10mm陶瓷墙砖CT-10(高出吊顶100mm)，400*800 5.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 6.防护材料种类:考虑在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 8.综合单价中包含包管道处增加费用，包管道工程量并入此项计算	m2	6600.14		
794	011203003008	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:蒸压加气混凝土板材内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平	m2	2044.68		

e5c92957-7e7...018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
794	011203003008	块料墙、柱面	4.结合层：刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 5.面层层:10mm陶瓷墙砖CT-10(高出吊顶100mm)，400*800 6.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	2044.68		
795	011203003009	块料墙裙	1.基层类型、部位:抹灰内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补平整，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，配套专用胶粘剂 5.面层层:米白防滑瓷砖CT-05，400*800,专用勾缝剂 6.缝宽、勾缝材料种类:顶部成品金属收口条 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	3292.13		
796	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:防水内墙 2.基础做法:10厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	20.8		
		外墙面装饰工程					
797	011404001014	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷真石漆 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	6572.37		
798	011404001015	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷外墙涂料 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	11089.94		
799	011206002001	石材幕墙	1.骨架材料种类及型号:镀锌龙骨，二次深化设计 2.面层材料品种、规格、表面处理:赭石色石材 3.隔离带、框边封闭材料品种: 4.综合考虑线条、柱面、外挑构件等各类部位；拱形制作、龙骨和预埋件制作安装、型材（封边型材、托架、扣盖、压条等）、连接螺栓、胶条、	m2	145.62		

e5c92957-7e7...-4025-...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
799	011206002001	石材幕墙	密封胶、结构胶等、顶底部封堵、氟碳喷涂、变形缝、节点防水保温防火刷漆、防雷等，幕墙上的门窗等完成本工作的所有工作内容及二次深化费用	m2	145.62		
		天棚工程					
800	011403003007	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.综合考虑倒圆角、成品护角、基层清理、局部修补找平、打磨等费用 5.部位：顶棚1（一层大堂）；地下顶棚1	m2	98.99		
801	011404002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面 2.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 5.综合考虑倒圆角、成品护角、基层清理、局部修补找平、打磨等费用	m2	16688.0209		
802	011404002004	天棚喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料喷涂3遍(内含胶) 3.综合考虑倒圆角、成品护角、基层清理、局部修补找平、打磨等费用	m2	39.23		
803	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套卡式龙骨，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 3.面板材料品种、规格:铝方通50*80*1.0，中心间距200 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	84.24		
804	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆，M8膨胀螺栓在顶板上固定，中距900～1000mm，轻钢主(承载)龙骨C38*12*1.0(或C50*15*1.2)mm,中距900mm，三角龙骨挂件，三角龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	1141.83		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
805	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm 3.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200mm 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	160.9		
806	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:5#镀锌角钢龙骨焊接，专用配件安装固定 3.面板材料品种、规格:MT-01铝板2mm厚，板材规格、厚度，选用时应以确定的正规供货厂商型号为准，并由厂家根据现场条件深化 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	27.74		
807	010810002001	窗帘盒	1.规格:200*400 2.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm 3.基层材料品种、规格：15mm厚不燃夹板 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200mm	m	43.1867		
808	011404002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板吊顶 2.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(3遍)	m2	82.147		
		扶手栏板工程					
809	011503004001	护窗栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢护窗栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J8 4/64	m	26.01		
810	011503004002	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	145.86		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
811	011503004003	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	2.68		
812	011503004004	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢无障碍楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J12 第27页	m	188.52		
813	011503004005	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢无障碍楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J12 第27页	m	7.19		
814	011503003001	靠墙扶手	1.扶手材料种类规格:304不锈钢靠墙扶手	m	194.99		
815	011503004006	公共卫生间抓杆	1.材质：304不锈钢 2.尺寸：1240mm 3.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	11		
816	011503004007	公共卫生间抓杆	1.材质：304不锈钢 2.尺寸：650mm 3.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	11		
817	011503004008	无障碍卫生间洗手盆304不锈钢安全抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	4		
818	011503004009	无障碍卫生间淋浴处304不锈钢抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	4		
819	011503004010	无障碍卫生间坐便器304不锈钢安全抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	4		
		其他装饰工程					
820	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:600mm*800mm 3.基层材料种类:3mm双面泡棉胶+中性硅酮胶	m2	232.86		
821	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:GL-03钢化磨砂玻璃隔断10mm厚 2.部位：浴室	m2	16.87		
822	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：12mm厚一代抗倍特板WD-01 2.配件品种、规格:含304不锈钢五金件（合页、门锁、拉手、衣构、压杆等）及其他附件	m2	88.36		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
823	011505001001	洗漱池	1.材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石ST-04 2.支架品种、规格:50镀锌角钢 3.基层：18mm埃特板基层 4. 石材打磨上光，含内侧倒角等全部工作内容，具体做法详见图纸	m2	9.51		
824	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石ST-04 2.支架品种、规格:50镀锌角钢 3.基层：18mm埃特板基层 4. 石材打磨上光，含内侧倒角等全部工作内容，具体做法详见图纸	m2	45.77		
825	010808002001	电梯门套	1.龙骨：30*30*3镀锌钢管龙骨 2.基层材料品种、规格:2mm厚镀锌钢板封堵，15mm厚埃特板基层 2.面层材料品种、规格:白色钢板饰面 3.线条品种、规格: 4.防护材料种类: 5.按照电梯数量计算	套	12		
826	011108001002	窗台板	1.龙骨材料品种、规格:40*40方管 2.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石 4.防护材料种类:包含在综合单价中 5.面层处理方式:石材打磨上光 6.包含窗台板倒角、磨边等全部内容	m2	2.25		
827	011108001003	窗台板	1.结合层材料品种、规格:胶粘剂 2.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:ST-02人造石20mm厚 4.防护材料种类:包含在综合单价中 5.面层处理方式:石材打磨上光、结晶处理 6.包含窗台板倒角、磨边等全部内容	m2	243.74		
828	011506001001	钢结构雨蓬	1.二次深化设计	m2	97.6		
829	01B048	晾衣杆	1.固定式不锈钢晾衣杆，两根管径32mm，壁厚1.2mm，长度800mm，具体详见设计要求 2.每间宿舍2根，垂直于窗方向设置 3.工程量计算规则:按照实际数量计算	根	1028		
830	01B049	毛巾架	1.杆长400mm，杆粗15mm	套	514		
831	01B050	淋浴区置物架	1.不锈钢置物架，长400mm	套	514		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#楼建筑装修工程					
		主体建筑工程					
		土石方工程					
832	010102007007	回填方（房心回填）	1.填方部位:室内回填 2.材料品种:普通土且符合设计要求 3.密实度:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购土回填，场内倒运1km 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	191.21		
		砌筑工程					
833	010404001004	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制外墙板200厚，强度等级A5.0 2.安装部位:外墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	2718.72		
834	010404001005	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制内墙板200厚，强度等级A3.5 2.安装部位:内墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	11959.97		
835	010404001006	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制内墙板120，强度等级A3.5 2.安装部位:内墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；	m2	539.4		

e5c92957-7e75-...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
835	010404001006	轻质墙板	包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	539.4		
836	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06高精度砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	1759.51		
837	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	953.21		
838	010401008004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及其他部位满足零星砌体计算规则要求的部位 2.砖品种、规格、强度等级:均包含在综合单价中 3.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	20.78		
839	010401011004	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:120mm厚 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	64.62		
840	010401002002	实心砖墙	1.砖规格、强度等级: 水泥砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	119.5		
		混凝土工程					
841	010502009004	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.墙体厚度:详设计 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形墙及墙柱的费用，工程量均并入本项清单	m3	150.31		
842	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制	m3	14.08		

e5c92957-7e... 402...018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
842	010502010006	钢筋混凝土墙	作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	14.08		
843	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	386.74		
844	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	92.99		
845	010502006010	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	338.98		
846	010502006011	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	291.76		
847	010502006012	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	145.88		
848	010502006013	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	192.05		
849	010502011012	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	1906.93		
850	010502011013	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制	m3	119.09		

e5e02957-7e75-4a2a-a6f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
850	010502011013	钢筋混凝土梁（高强节点）	作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	119.09		
851	010502011014	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	178.12		
852	010502013010	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、装配式整浇层、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	1523.82		
853	010502013011	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30，后浇筑膨胀混凝土 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	13		
854	010502013012	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30,P6 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	318.09		
855	010502017002	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30,P6 3.坡度:大于20% 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送；屋顶造型压顶并入此项	m3	92.28		
856	010502020004	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	35.35		
857	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑抱框柱、墙垛的费用，工程量均并入此项清单	m3	448.53		
858	010502023003	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	2.24		
859	010503006004	过梁	1.图代号:图集L13G7 2.混凝土强度等级:成品预制过梁，C25	m3	19.63		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
859	010503006004	过梁	3.砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:详图集 4.包含钢筋、模板等全部内容	m3	19.63		
860	010502022004	圈梁及与墙同宽的反沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用，工程量均并入此项清单	m3	330.88		
861	010502019007	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	11.07		
862	010502019008	其他板	1.板名称:檐沟 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30P6 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	102.91		
863	010502019009	其他板	1.板名称:凸出外墙的各种造型板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	96.4		
864	010502004004	屋顶设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.灌浆材料及强度等级:做法符合设计要求，体现在综合单价中，不单独计算 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	58.83		
865	010502033019	后浇带	1.部位:外墙 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	3.8		
866	010502033020	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	4.16		
867	010502033021	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	11.15		
868	010503016006	其他构件	1.构件名称:后浇带处外墙预制板 2.构件尺寸、型号或体积:详图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆种类及强度等级:详图纸	m3	2.71		

e5c92257-7e7...-9918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
869	010502029004	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）级配砂石碾实（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 2.面层厚度:60mmC20素混凝土 3.嵌缝材料种类:每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m2	347.05		
870	010504004002	叠合楼板	1.构件类型:桁架钢筋混凝土叠合板 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁，板缝打胶，吊具埋件、成品保护、专项检验试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	548.44		
871	010504010002	楼梯	1.楼梯形式:装配式楼梯 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁费，板缝灌缝、打胶，吊具埋件、专项检验试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	71.25		
		混凝土模板及支架（撑）					
872	010505004004	柱面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、异形柱 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	6912.23		
873	010505005004	墙面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	5705.59		

e5c92957-7e75-[illegible]-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
874	010505006004	梁模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	16463.91		
875	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	8967.49		
876	010505008006	其他板模板	1.构件名称: 雨篷 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	94.33		
877	010505008007	其他板模板	1.构件名称:檐沟、凸出外墙的各种造型板 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	2896.44		
878	010505010004	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	275.12		
879	010505011004	构造柱模板	1.模板形式:综合考虑抱框柱、墙垛的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	6285.08		
880	010505012004	圈梁模板	1.综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	2982.62		
881	010505013003	过梁模板	1.综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	18.62		
882	010505019010	后浇带模板	1.后浇带部位:墙 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	39.9		
883	010505019011	后浇带模板	1.后浇带部位:梁、板 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	125.05		
884	010505001005	散水模板	1.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度等费用	m2	58.32		
885	010505002015	基础模板	1.基础类型:屋顶设备基础 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	493.2		
		钢筋工程					

c5c92957-7e7...-916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
886	010506002029	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.116		
887	010506002030	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	88.974		
888	010506002031	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	21.089		
889	010506002032	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.052		
890	010506002033	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.631		
891	010506002034	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.258		
892	010506002035	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.183		
893	010506002036	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	5.81		

95c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
893	010506002036	现浇混凝土柱钢	施筋不计算	t	5.81		
894	010506002037	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	17.364		
895	010506002038	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	64.2		
896	010506002039	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	57.734		
897	010506004038	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.146		
898	010506004039	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.659		
899	010506004040	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.781		
900	010506004041	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	50.821		
901	010506004042	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确	t	11.754		

e5c92957-7e7...402-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
901	010506004042	现浇混凝土墙钢筋	认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	11.754		
902	010506004043	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.853		
903	010506004044	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.588		
904	010506004045	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.696		
905	010506004046	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.061		
906	010506004047	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.023		
907	010506004048	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.12		
908	010506005051	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	14.221		
909	010506005052	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容	t	4.36		

e5c92957-7e[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
909	010506005052	现浇混凝土梁钢筋	4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.36		
910	010506005053	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	112.114		
911	010506005054	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	20.631		
912	010506005055	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.124		
913	010506005056	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.106		
914	010506005057	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.979		
915	010506005058	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	36.699		
916	010506005059	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	8.767		
917	010506005060	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、	t	4.774		

e5c92957-7e55-4f00-916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
917	010506005060	现浇混凝土梁钢筋	连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.774		
918	010506005061	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	49.61		
919	010506005062	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	96.398		
920	010506005063	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	48.647		
921	010506005064	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	52.985		
922	010506006027	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.546		
合计							

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
923	010506006028	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	112.589		
924	010506006029	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	48.779		
925	010506006030	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.932		
926	010506006031	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.269		
927	010506006032	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.137		
928	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.679		
929	010506009019	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢	t	1.867		

e5c99957-7e7c-24...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
929	010506009019	现浇混凝土楼梯钢筋	筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.867		
930	010506009020	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.426		
931	010506009021	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.037		
932	010506009022	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.854		
933	010506009023	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.687		
934	010506009024	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.742		
935	010506009025	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.077		
936	010506010017	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	7.98		

e5c9-2957-7e7...-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
937	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	0.811		
938	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	0.034		
939	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	2.432		
940	010506010021	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	0.004		
941	010506010022	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	0.042		
942	010506010023	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	48.187		
943	010506017004	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6 2.布置方式:通长布置 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋、措施筋等内容	t	22.645		
944	010506025006	预埋铁件	1.钢材种类:综合单价考虑各种类型钢材 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.铁件尺寸:综合单价考虑各种尺寸 4.所有外露金属构件均需除锈后，涂红丹两度，面漆两度	t	1.25		

95c92957-7e7...-90e-...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
945	010506025007	钢墙架	1.钢材种类:门窗洞口加强扁钢 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.蒸压加气混凝土墙板门窗口洞宽度≤2.4m时，洞口加强扁钢按图集《L21G306》46页、47页选用，洞口宽度L>大于2.4m时，按照设计图纸要求设置	t	48.096		
946	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格:热镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与剪力墙、框架柱、梁的交接处；楼梯间和人流通道的填充墙满布	m2	42156.11		
947	01B051	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	26825		
		门窗工程					
948	010802004008	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	161.77		
949	010802004009	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	109.44		
950	010802001008	铝合金门	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚	m2	76.98		

e5c92957-7e73-4... 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
950	010802001008	铝合金门	度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	76.98		
951	010802001009	铝合金门联窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	72		
952	010807001004	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计，包含消防救援窗 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金件、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启方式、开启装置、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	2621.89		
953	010802001010	钢制防盗门（宿舍门）	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.门类型:详见图纸设计，上方上亮做通风，带自闭功能，满足甲方要求 3.开启方式:详见图纸设计	m2	1470		

e5c92957-7e75-4218f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
953	010802001010	钢制防盗门（宿舍门）	4.门扇木材材质:钢制 5.门套材质、规格:详见图纸设计 6.玻璃品种、厚度:无 7.五金种类、规格:详见图纸设计 8.其他工艺要求:报价综合考虑门套、锁具、插销、防撞提示标识、嵌缝、亚光不锈钢五金、油漆、门吸、延时闭门器、密封条、顺序器、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求、护门板、安全玻璃、磨砂玻璃等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	1470		
954	010801002002	全木塑门（宿舍卫生间门）	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.门类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.门扇木材材质:室内木塑门,下方应设进风固定百叶或进风缝隙 5.门套材质、规格:详见图纸设计 6.玻璃品种、厚度:无 7.五金种类、规格:详见图纸设计 8.其他工艺要求:报价综合考虑门套、锁具、插销、防撞提示标识、嵌缝、亚光不锈钢五金、油漆、门吸、延时闭门器、密封条、顺序器、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求、护门板、安全玻璃、磨砂玻璃等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	1298.35		
955	010808001002	全木塑门套	1.基层材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格:全木塑门套 3.其他工艺要求:报价综合考虑防撞提示标识、嵌缝、油漆、密封条、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	31.2		
956	010807003004	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.框材质、规格:铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4.其他:报价综合考虑喷涂材质、开启扇、合页插销、防虫网、开启扇等全部内容	m2	887.8		
957	010807004003	金属纱窗	1.开启方式:详见图纸设计 2.框材质、规格:详见图纸设计 3.窗纱材质、规格:金刚纱窗 4.五金种类、规格:详见图纸设计	m2	763		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
958	01B052	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	5252.9		
959	01B053	防窥磨砂膜	1.卫生间、浴室、宿舍落地窗等房间 2.计算规则:按铺贴窗的洞口面积计算	m2	72.52		
960	01B054	手动开窗器	1.计算规则:按设计图示数量计算	套	291		
		屋面工程					
961	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石混凝土,表面压光,内配ϕ4@200*200双向钢筋网片，完成面下5mm压一层网格布160g/m2；平面四周（沿墙和水沟边）设分格缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏；平面内间距≤3000mm设分格缝；女儿墙、设备基础等竖向构件周边200mm宽度范围内留设分格缝，缝宽20mm，建筑油膏或沥青砂嵌填密实 2.找平层：最薄处30mm厚LC7.5轻骨料混凝土随打随抹平，找坡2%，（局部基层处理，阳角磨圆，阴角DS砂浆50R角） 3.隔离层：聚合物抗裂砂浆扫浆覆盖（不透底） 4.部位：屋面1	m2	3059.71		
962	010901001002	瓦屋面	1.瓦屋面做法:块瓦，挂瓦条30*30，顺水条40*20（h）（以上按专业厂家二次设计施工） 2.瓦的各种类型包含在综合单价中	m2	886.35		
963	011101007003	细石混凝土找平层	1.保护层：35厚C20细石混凝土持钉层，内配ϕ4@100*100钢筋网 2.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：屋面3	m2	886.35		
964	010902003008	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺 4.部位：屋面1、屋面2、屋面3、屋面4	m2	3946.06		
965	010902004008	檐沟刚性层	1.刚性层做法：35厚C20细石混凝土持钉层，内配ϕ4@100*100钢筋网；20厚1:3水泥砂浆找平层；最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土1%纵坡找坡层，具体详见图集L13J5-2 2.部位：檐沟	m2	409.26		
966	010902006003	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:纵横双向ϕ40mmUPVC排气管 2.接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计图纸	m	1019.9		
967	010902006004	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:ϕ50镀锌钢管 2.接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计图纸	个	169.98		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防水工程					
968	010903001007	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室侧墙	m2	561.89		
969	010903001008	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:内墙5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	15.4		
970	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：地下内墙6（热水机房）	m2	222.42		
971	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:楼面5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	17.43		
972	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)，3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:2层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算；屋面设备基础平面和立面计的工程量并入计算 5.部位：屋面1、屋面2	m2	3567.78		
973	010902001008	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 5.部位：屋面3、檐沟	m2	1295.61		

e5c92957-7e75-[illegible]-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
974	010902002004	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:刮涂非固化沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.增强材料种类:刷冷底子油一道 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位：屋面1、屋面2、屋面3、屋面4	m2	4454.13		
975	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面2、楼面4、楼面8	m2	2056.63		
976	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:墙四周上翻至完成面300 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位:楼面2、楼面4、楼面8、楼面12、楼面13、楼面14	m2	2390.76		
977	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥砂浆防水涂料防潮层，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面3（一层除特殊注明外楼面）	m2	37.16		
978	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面5	m2	219.39		
979	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用	m2	32.17		

05c92957-7e7b-402e-9f3f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
979	010904002016	楼(地)面涂膜防	5.部位:楼面9室外台阶	m2	32.17		
980	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:周圈上翻高出室内地面（完成面）250 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位:楼面10(水暖井、冷媒井)	m2	46.9		
981	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料I型 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：外墙1、外墙2	m2	11674.85		
982	010903002008	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）(卫生间、盥洗室、淋浴间刷至顶棚) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：内墙2	m2	9692.01		
983	01B055	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2、顶棚4	m2	550.87		
984	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料（三遍成活） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:至墙根上返200mm 5.部位:大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	2420.05		
985	010905003006	止水带	1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:-3*300 3.铺设方式:综合单价已包含	m	347.6		
		保温隔热工程					
986	011001003011	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:（干密度25~32Kg/m3）	m2	561.89		

c5c92957-7e1...-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
987	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:220mm厚挤塑聚苯板（B1级） 3.部位：屋面1、屋面2、屋面4	m2	3059.71		
988	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 2.部位：屋面3、檐沟	m2	2779.18		
989	011001003012	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:120mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，阴阳角加入塑料护角，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.综合单价包含各种厚度的保温板、局部苯板填充、外挑构件、线条、窗台竖向分隔缝做法大样等，前述均不再单独计算工程量 4.部位：外墙1、外墙2	m2	10646.84		
990	011001003013	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚玻化微珠 2.面层：刷素水泥浆一道，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：外窗和外门洞口室外周边侧墙，屋面构架，女儿墙内侧墙、风井等侧墙，外墙的出挑构件、附墙部位和突出物等	m2	1726.13		
991	011001002005	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	2965.96		
992	011001002006	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:120mm厚A级岩棉保温板 2.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 3.部位：架空楼板	m2	221.42		
993	011001005007	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm厚玻化微珠，1%找坡，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	2744.54		
994	011001005008	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面2（仅一层）、楼面3	m2	37.16		
995	011001005009	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:20mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面2（除一层	m2	2056.63		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
995	011001005009	保温隔热楼地面	外）、楼面4	m2	2056.63		
		找平层、垫层工程					
996	011101006010	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：楼面5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	6.95		
997	011201004008	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	15.4		
998	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，地漏周边1000范围内1%找坡，坡向地漏；抹平，管根、墙角部位抹成圆角 2.部位：楼面2	m2	236.2		
999	010501002007	楼地面垫层	1.做法:100厚C20细石混凝土垫层，随打随抹平	m3	3.72		
1000	011101006011	平面砂浆找平层	1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平，管根、墙角部位抹成圆角 3.部位：楼面4	m2	1820.43		
1001	011101007005	细石混凝土找平层	1.找平层：30厚C20细石混凝土抹平 2.部位：楼面5	m2	219.39		
1002	011101006012	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平，随打随抹平 2.部位：楼面13	m2	88.39		
1003	010501002008	楼地面垫层	1.做法:LC7.5轻骨料垫层 2.部位:楼面4、楼面8、楼面13	m3	449.65		
1004	010501002009	楼地面垫层	1.做法:100厚C20混凝土垫层 2.部位:地面1（一层室外入口台阶及平台）	m3	9.11		
1005	010501002010	楼地面垫层	1.做法:150厚碎石垫层 2.部位:地面1（一层室外入口台阶及平台）	m3	13.66		
1006	011201004009	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层：专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 3.部位：公共卫生间、浴室、洗衣房	m2	63.9		
1007	011201004010	立面砂浆找平层	1.基层类型:外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:专用修补材料修补平整，10厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 3.综合单价包含外窗企口	m2	11674.85		
		其他建筑工程					
1008	01B056	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	600.85		
1009	01B057	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行	m2	2345.3		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1009	01B057	对拉螺栓堵眼增加	2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	2345.3		
1010	01B058	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	1201.7		
1011	01B059	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	2864.5		
1012	01B060	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	367.16		
1013	01B061	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	2056.63		
1014	01B062	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.具体做法详设计 4.工程量计算规则:按泛水长度中心线计算	m	463.33		
1015	01B063	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	19.52		
1016	01B064	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：设计图示中心线长	m	10.35		
1017	010904004003	屋面面变形缝	1.嵌缝材料种类:不燃保温材料填缝 2.止水带材料种类:止水胶条、止水垫片 3.盖缝材料种类:铝合金基座，1mm厚铝合金盖板 4.详见图集L13J14 3/26	m	43.1		
1018	010903004005	外墙面变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶，采用岩棉板填塞 1.止水带材料种类:三元乙丙橡胶防水卷材，用配套胶粘剂固定 2.盖缝材料种类:1mm厚铝合金盖板 3.详见图集L13J14 1/23、2/23	m	91.2		
1019	010903004006	内墙面变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶 2.盖缝材料种类:0.7厚镀锌薄钢板 3.详见图集L13J14 1/15、2/15	m	91.2		
1020	010904004004	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:填缝胶，止水胶条 2.止水带材料种类:三元乙丙橡胶防水卷材，用配套胶粘剂固定	m	29.9		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1020	010904004004	楼(地)面变形缝	3.盖缝材料:铝合金基座，304不锈钢面板1mm厚，滑竿中距500 4.防护材料种类:阻火带 5.详见图集L13J14 3/5、4/5	m	29.9		
1021	010903004007	天棚变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶 2.盖缝材料种类:1mm厚铝合金盖板 3.详见图集L13J14 1/17、2/17	m	29.9		
1022	01B065	浴室成品排水沟	1.1.5mm厚不锈钢排水沟，尺寸详图纸 2.按排水沟中心线长度计算	m	72.8		
1023	01B066	浴室排水沟盖板	1.20mm厚不锈钢防滑排水沟盖板，尺寸详图纸 2.按盖板中心线长度计算	m	72.8		
1024	01B067	卫生间排气道	1.单筒排气道系统，截面尺寸200*200 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6 3.工程量计算规则:按照实际安装长度计算	m	2143.79		
1025	01B068	风帽	1.类型：排气道顶无动力风帽，A-FM-BPS300 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6	套	92		
		主体装饰工程					
		楼地面装饰工程					
1026	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：楼面5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	6.95		
1027	011103002002	橡塑卷材楼地面	1.面层材料品种、规格:15mm厚橡胶隔音垫 2.装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.部位：楼面1（二层及以上走廊、候梯厅、宿舍）；楼面6	m2	13958.79		
1028	011101008002	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平 2.部位：楼面3（一层除特殊注明外楼面）	m2	37.16		
1029	011101002012	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配双向ϕ4@100钢筋网片 2.部位：楼面3	m2	37.16		
1030	011108001004	过门石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚意大利灰大理石ST-01,白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:含在综合单价中 5.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均	m2	229.36		

e5c02957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1030	011108001004	过门石	需做防碱背涂 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护,防止“汽、碱及污损”等现象	m2	229.36		
1031	011102003010	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙 2.面层材料品种、规格:10厚地砖CT-01，800*800，白水泥擦缝；装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面1走廊、电梯厅、门厅等公共区域	m2	3725.81		
1032	011102003011	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-08，800*800，白水泥擦缝；装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面1宿舍	m2	10270.15		
1033	011102003012	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-02，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面2公共卫生间、洗衣房、工具间；楼面4浴室	m2	490.6		
1034	011102003013	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-09，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面4宿舍卫生间	m2	1566.04		
1035	011106002007	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03，白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防	m2	199.45		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1035	011106002007	石材楼梯	护；包含倒角磨边等费用 7.包含盲道增加费用，详见图集L13J12 5/8 8.楼梯部位:平台	m2	199.45		
1036	011106002008	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03,白水泥擦缝，3*5机切防滑槽，5*5倒角 4.防滑条材料种类、规格:综合单价已包含 5.勾缝材料种类:综合单价已包含 6.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 7.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 8.楼梯部位:楼梯踏步	m2	418.82		
1037	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平,地漏周围1米范围坡度内1%坡向地漏 2.部位：楼面10（水暖井、冷媒井）	m2	24.97		
1038	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.部位：楼面11（强弱电井、配电间）	m2	178.1		
1039	011101002013	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄30mm厚C20细石混凝土，找3%坡，坡向地漏、排水沟 2.部位：楼面12（热力小室）	m2	9.95		
1040	011101002014	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土 2.部位：楼面13（热水机房）	m2	88.39		
1041	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:配套专用胶粘剂，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平，专用修补材料修补平整 3.面层材料品种、规格:防滑地砖CT-08，800*800,专用勾缝剂 4.防护材料种类:在综合单价中 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m	11456.32		
1042	011107002003	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类	m2	32.17		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1042	011107002003	石材台阶	及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板,水泥(或专用勾缝剂)擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用	m2	32.17		
1043	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1：2水泥砂浆抹平压光 3.部位：风井（参照地下楼面2）	m2	3.24		
1044	011101002015	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土,水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位：机房（参照地下楼面4）	m2	35.22		
		内墙面装饰工程					
1045	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:防水内墙 2.基础做法:10厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	15.4		
1046	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定，双向中距@500 2.隔离层材料种类、规格:40厚玻璃棉(岩棉)毡，用建筑胶粘贴于龙骨间空内 3.基层材料种类、规格:基层墙体，修补平整；玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.面层材料品种、规格:12厚矿棉装饰吸声板，螺钉固定于龙骨上 5.压条材料种类、规格:金属装饰压条 6.部位：地下内墙6热水机房	m2	222.42		
1047	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：蒸压加气混凝土板材内墙面、砼内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：基专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙1	m2	34223.58		
1048	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：加气混凝土砌块墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：2厚配套专用界面砂浆批刮，15厚混合砂浆分层抹平 3.分格缝宽度、材料种类:	m2	18661.32		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1048	011201001014	墙、柱面一般抹灰	详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙1	m2	18661.32		
1049	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:加气混凝土砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一道，9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛；6厚1:3水泥砂浆找平扫毛；5厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙3	m2	3075.72		
1050	01B069	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	55960.62		
1051	011404001016	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(3遍) 6.部位：内墙1	m2	52884.91		
1052	011404001017	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、喷刷遍数:防霉防潮内墙涂料 4.部位：内墙3（强弱电井、管井、水暖井、冷媒井）	m2	1342.11		
1053	011404001018	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:A级白色无机涂料（墙裙以上） 6.部位：楼梯间	m2	1733.61		
1054	011203003010	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:内墙面 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层材料种类、规格:5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格:10mm陶瓷墙砖CT-6(高出吊顶100mm)，400*800 5.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 6.防护材料种类:考虑在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 8.部位：内墙2，公共卫生间、浴室、洗衣房	m2	980.76		
1055	011203003011	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:高精砌体墙面 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层：刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 4.面层层:10mm陶瓷墙砖CT-10(高出吊顶100mm)，400*800	m2	8711.26		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1055	011203003011	块料墙、柱面	5.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 6.防护材料种类:考虑在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 8.综合单价中包含包管道处增加费用，包管道工程量并入此项计算	m2	8711.26		
1056	011203003012	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:蒸压加气混凝土板材内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 5.面层层:10mm陶瓷墙砖CT-10(高出吊顶100mm)，400*800 6.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	48.36		
1057	011203003013	块料墙裙	1.基层类型、部位:抹灰内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补平整，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，配套专用胶粘剂 5.面层层:米白防滑瓷砖CT-05，400*800,专用勾缝剂 6.缝宽、勾缝材料种类:顶部成品金属收口条 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	4139.15		
		外墙面装饰工程					
1058	011404001019	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷真石漆 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	3042.99		
1059	011404001020	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷外墙涂料 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	8435.69		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1060	011206002002	石材幕墙	1.骨架材料种类及型号:镀锌龙骨，二次深化设计 2.面层材料品种、规格、表面处理:赭石色石材 3.隔离带、框边封闭材料品种: 4.综合考虑线条、柱面、外挑构件等各类部位；拱形制作、龙骨和预埋件制作安装、型材（封边型材、托架、扣盖、压条等）、连接螺栓、胶条、密封胶、结构胶等、顶底部封堵、氟碳喷涂、变形缝、节点防水保温防火刷漆、防雷等，幕墙上的门窗等完成本工作的所有工作内容及二次深化费用	m2	196.16		
		天棚工程					
1061	011403003008	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.综合考虑倒圆角、成品护角、基层清理、局部修补找平、打磨等费用 5.部位：顶棚1（一层大堂）；地下顶棚1	m2	56.02		
1062	011404002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面 2.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 5.综合考虑倒圆角、成品护角、基层清理、局部修补找平、打磨等费用	m2	16689.83		
1063	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套卡式龙骨，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 3.面板材料品种、规格:铝方通50*80*1.0，中心间距200 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	56.02		
1064	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆，M8膨胀螺栓在顶板上固定，中距900～1000mm，轻钢主(承载)龙骨C38*12*1.0(或C50*15*1.2)mm,中距900mm，三角龙骨挂件，三角龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中	m2	446.43		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1064	011302001006	平面吊顶天棚	7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	446.43		
1065	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:5#镀锌角钢龙骨焊接，专用配件安装固定 3.面板材料品种、规格:MT-01铝板2mm厚，板材规格、厚度，选用时应以确定的正规供货厂商型号为准，并由厂家根据现场条件深化 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	32.32		
1066	010810002002	窗帘盒	1.规格:200*400 2.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm 3.基层材料品种、规格：15mm厚不燃夹板 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200mm	m	46.1		
1067	011404002007	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板吊顶 2.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(3遍)	m2	37.42		
		扶手栏板工程					
1068	011503004011	护窗栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢护窗栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J8 4/64	m	46.1		
1069	011503004012	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	65.88		
1070	011503004013	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	5.1		
1071	011503004014	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢无障碍楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J12 第27页	m	256.39		
1072	011503004015	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢无障碍楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J12 第27页	m	2.72		
1073	011503004016	公共卫生间抓杆	1.材质：304不锈钢 2.尺寸：1240mm	套	13		

e5c92937-7e7...-618f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1073	011503004016	公共卫生间抓杆	3.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	13		
1074	011503004017	公共卫生间抓杆	1.材质：304不锈钢 2.尺寸：650mm 3.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	13		
1075	011503004018	无障碍卫生间洗手盆304不锈钢安全抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	6		
1076	011503004019	无障碍卫生间淋浴处304不锈钢抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	6		
1077	011503004020	无障碍卫生间坐便器304不锈钢安全抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	6		
		其他装饰工程					
1078	011505003002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:600mm*800mm 3.基层材料种类:3mm双面泡棉胶+中性硅酮胶	m2	272.64		
1079	011207003003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:GL-03钢化磨砂玻璃隔断10mm厚 2.部位：浴室	m2	35.88		
1080	011207003004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：12mm厚一代抗倍特板WD-01 2.配件品种、规格:含304不锈钢五金件（合页、门锁、拉手、衣构、压杆等）及其他附件	m2	119.34		
1081	011505001003	洗漱池	1.材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石ST-04 2.支架品种、规格:50镀锌角钢 3.基层：18mm埃特板基层 4. 石材打磨上光，含内侧倒角等全部工作内容，具体做法详见图纸	m2	21.64		
1082	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石ST-04 2.支架品种、规格:50镀锌角钢 3.基层：18mm埃特板基层 4. 石材打磨上光，含内侧倒角等全部工作内容，具体做法详见图纸	m2	56.42		

e5c92f17e73-4c0-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1083	010808002002	电梯门套	1.龙骨：30*30*3镀锌钢管龙骨 2.基层材料品种、规格:2mm厚镀锌钢板封堵，15mm厚埃特板基层 2.面层材料品种、规格:白色钢板饰面 3.线条品种、规格: 4.防护材料种类: 5.按照电梯数量计算	套	14		
1084	011108001005	窗台板	1.龙骨材料品种、规格:40*40方管 2.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石 4.防护材料种类:包含在综合单价中 5.面层处理方式:石材打磨上光 6.包含窗台板倒角、磨边等全部内容	m2	3.99		
1085	011108001006	窗台板	1.结合层材料品种、规格:胶粘剂 2.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:ST-02人造石20mm厚 4.防护材料种类:包含在综合单价中 5.面层处理方式:石材打磨上光、结晶处理 6.包含窗台板倒角、磨边等全部内容	m2	221.05		
1086	01B070	晾衣杆	1.固定式不锈钢晾衣杆，两根管径32mm，壁厚1.2mm，长度800mm，具体详见设计要求 2.每间宿舍2根，垂直于窗方向设置 3.工程量计算规则:按照实际数量计算	根	1136		
1087	01B071	毛巾架	1.杆长400mm，杆粗15mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际数量计算	套	568		
1088	01B072	淋浴区置物架	1.不锈钢置物架，长400mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际数量计算	套	568		
		5#楼建筑装修工程					
		基础工程					
		土石方工程					
1089	01B073	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	401.71		
1090	010102007008	回填方（房心回填）	1.填方部位:室内回填 2.材料品种:普通土且符合设计要求 3.密实度:符合设计要求	m3	2080.03		

e5c92957-7e78-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1090	010102007008	回填方（房心回填）	4.填方来源、运距:外购土回填，场内倒运1km 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	2080.03		
1091	010201001003	超深换填	1.换填材料种类及配比:C20素混凝土 2.换填方式及压实系数:符合设计要求 3.掺加剂(料)品种:符合设计要求 4.综合内容:混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	168.099		
1092	010201001004	超深换填	1.换填材料种类及配比:C20毛石混凝土 2.换填方式及压实系数:符合设计要求 3.掺加剂(料)品种:符合设计要求 4.综合内容:混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	392.231		
		灌注桩工程					
1093	010302003003	机械成孔灌注桩	1.地层类别:按照地勘报告及设计图纸 2.空桩长度、桩长:当桩端持力层为第 17 层中风化花岗岩时,工程桩桩长不小于6m且入岩深度不小于1.0m；当桩端持力层为第 17 1层中风煌斑岩时,工程桩桩长不小于6m且入岩深度不小于2.5m；投标人自行考虑空桩长度、试验桩、渣土装车、外运、渣土处置等费用 3.桩径:800mm 4.扩孔直径、高度:在综合单价中考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下砼C40P8，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)	m3	422.233		
1094	010302007003	声测管	1.材质、规格:采用镀锌管材,应具有一定的强度和刚度。内径宜为50~55mm,管身不得有破损,管内不得有异物 2.连接要求:螺纹外套管接头连接	m	1680		
1095	010506021003	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:三级钢 2.使用部位:灌注桩	t	23.033		
1096	010301005003	截(凿)桩头	1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:不小于500mm 3.混凝土强度等级:水下砼C40P8 4.有无钢筋:有	根	70		
		混凝土工程					
1097	010501001006	基础垫层	1.基础形式:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20聚合物水泥混凝土 4.包含内容：混凝土制	m3	303.1241		

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1097	010501001006	基础垫层	作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	303.1241		
1098	010502003004	筏形基础	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送、集水坑底板泄水减压	m3	1715.3		
1099	010502033022	后浇带	1.部位:基础 2.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 3.混凝土强度等级:C40P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	24.6025		
		混凝土模板及支架（撑）					
1100	010505002016	基础模板	1.基础类型:砖胎膜240mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	289.22		
1101	010505002017	基础模板	1.基础类型:砖胎膜120mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	751.87		
1102	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	103.8026		
1103	010505002018	基础模板	1.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等	m2	84.64		
1104	010505019012	后浇带模板	1.后浇带部位:基础 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	1.7316		
		钢筋工程					
1105	010506001070	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.242		

e5c92957-7e76-[illegible]-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1106	010506001071	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.671		
1107	010506001072	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.512		
1108	010506001073	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.558		
1109	010506001074	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	5.608		
1110	010506001075	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.647		
1111	010506001076	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.476		
1112	010506001077	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.792		
1113	010506001078	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	0.133		

95c92957-7e7...-...-...-...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1113	010506001078	现浇混凝土基础	施筋不计算	t	0.133		
1114	010506001079	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.438		
1115	010506001080	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.115		
1116	010506001081	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.324		
1117	010506001082	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.826		
1118	010506001083	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	67.278		
1119	010506001084	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.268		
1120	010506001085	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	18.031		
1121	010506001086	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确	t	4.078		

e5c92957-7e7...402-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1121	010506001086	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.078		
1122	010506001087	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.213		
1123	010506001088	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.322		
1124	010506001089	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	10.03		
		防水工程					
1125	010905001004	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚沥青基聚酯胎预铺反粘防水卷材（砂面）；1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室底板	m2	4907.62		
1126	010903001009	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:内墙5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	84.64		
1127	010904001006	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:楼面5（消防水池、电梯基坑、集水坑）	m2	4.16		
		找平层、垫层工程					
1128	011101006013	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：楼面5消防水池、	m2	4.16		

e5c02957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1128	011101006013	平面砂浆找平层	电梯基坑、集水坑	m2	4.16		
1129	011201004011	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：内墙5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	84.64		
		主体建筑工程					
		砌筑工程					
1130	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.墙体类型:地面或防潮层以下墙体 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚1:2防水砂浆(掺5%防水剂)	m3	236.75		
1131	010404001007	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制外墙板200厚，强度等级A5.0 2.安装部位:外墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	1976		
1132	010404001008	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制内墙板200厚，强度等级A3.5 2.安装部位:内墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	10152.45		
1133	010404001009	轻质墙板	1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土预制内墙板120，强度等级A3.5 2.安装部位:内墙 3.工作内容:含构件材料费、固定墙板连接件、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、辅材及机具，注浆，砂浆封堵，墙板缝打胶、板缝防水处理、内架支撑搭设及租赁费，吊具	m2	235.62		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1133	010404001009	轻质墙板	埋件、成品保护等所有辅助费用 4.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m2	235.62		
1134	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06高精度砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	1444.44		
1135	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	928.29		
1136	010401008005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及其他部位满足零星砌体计算规则要求的部位 2.砖品种、规格、强度等级:均包含在综合单价中 3.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	10.68		
1137	010401011005	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:120mm厚 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	98.63		
1138	010401002003	实心砖墙	1.砖规格、强度等级: 水泥砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	90.76		
		混凝土工程					
1139	010502009005	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45,P8 3.墙体厚度:详设计 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形墙及墙柱的费用，工程量均并入本项清单	m3	218.81		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1140	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	124.81		
1141	010502010009	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	401.95		
1142	010502006014	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C45P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	34.49		
1143	010502006015	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	280.04		
1144	010502006016	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	239.15		
1145	010502006017	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	117.78		
1146	010502006018	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	182.47		
1147	010502011015	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	1471.45		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1148	010502011016	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C45 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	114.35		
1149	010502011017	钢筋混凝土梁（高强节点）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	104.89		
1150	010502013013	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、装配式整浇层、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	1245.45		
1151	010502013014	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30，后浇筑膨胀混凝土 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	24.84		
1152	010502013015	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30,P6 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	282.39		
1153	010502017003	坡屋面板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30,P6 3.坡度:大于20% 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送；屋顶造型压顶并入此项	m3	88.89		
1154	010502019010	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	3.64		
1155	010502019011	其他板	1.板名称:檐沟 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30P6 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	100.07		
1156	010502019012	其他板	1.板名称:凸出外墙的各种造型板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	93.17		
1157	010502020005	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	32.77		

e5e02957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1157	010502020005	楼梯	3.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	32.77		
1158	010502021005	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑抱框柱、墙垛的费用，工程量均并入此项清单	m3	335.61		
1159	010502023004	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	3.58		
1160	010503006005	过梁	1.图代号:图集L13G7 2.混凝土强度等级:成品预制过梁，C25 3.砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:详图集 4.包含钢筋、模板等全部内容	m3	11.57		
1161	010502022005	圈梁及与墙同宽的反沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用，工程量均并入此项清单	m3	288.88		
1162	010502004005	屋顶设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.灌浆材料及强度等级:做法符合设计要求，体现在综合单价中，不单独计算 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	25.11		
1163	010502029005	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）级配砂石碾实（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 2.面层厚度:60mmC20素混凝土 3.嵌缝材料种类:每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶 4.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m2	254.601		
1164	010504004003	叠合楼板	1.构件类型:桁架钢筋混凝土叠合板 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁，板缝打胶，吊具埋件、成品保护、专项检验	m3	398.0201		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1164	010504004003	叠合楼板	试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	398.0201		
1165	010504010003	楼梯	1.楼梯形式:装配式楼梯 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁费，板缝灌缝、打胶，吊具埋件、专项检验试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	72.383		
1166	010502033023	后浇带	1.部位:外墙 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35P8，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	1.82		
1167	010502033024	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	2.2066		
1168	010502033025	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C35，采用补偿收缩混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	12.8122		
1169	010503016007	其他构件	1.构件名称:后浇带处外墙预制板 2.构件尺寸、型号或体积:详图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆种类及强度等级:详图纸	m3	2.3968		
		混凝土模板及支架（撑）					
1170	010505004005	柱面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、异形柱 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	5771.3		
1171	010505005005	墙面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	5722.01		

e5c92957-7e75-[illegible]18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1172	010505006005	梁模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	11950.47		
1173	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	8379.28		
1174	010505008008	其他板模板	1.构件名称: 雨篷 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	30.86		
1175	010505008009	其他板模板	1.构件名称:檐沟、凸出外墙的各种造型板 2.模板形式:包含弧形等各种形状 3.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	2489.08		
1176	010505010005	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	331.21		
1177	010505011005	构造柱模板	1.模板形式:综合考虑抱框柱、墙垛的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	4711.21		
1178	010505012005	圈梁模板	1.综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	2514.38		
1179	010505013004	过梁模板	1.综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	51.02		
1180	010505008010	散水模板	1.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度等费用	m2	28.715		
1181	010505004006	基础模板	1.基础类型:屋顶设备基础 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	318.66		
1182	010505019013	后浇带模板	1.后浇带部位:墙 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、超高增加等费用	m2	7.7355		
1183	010505019014	后浇带模板	1.后浇带部位:梁、板 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	62.6633		
		钢筋工程					

c5c92957-7e7...-916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1184	010506002040	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	19.653		
1185	010506002041	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	61.167		
1186	010506002042	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.635		
1187	010506002043	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.693		
1188	010506002044	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.326		
1189	010506002045	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.936		
1190	010506002046	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	14.227		
1191	010506002047	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	30.2		

95c92957-7e7...-...-...-...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1191	010506002047	现浇混凝土柱钢	施筋不计算	t	30.2		
1192	010506002048	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	26.134		
1193	010506002049	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	46.769		
1194	010506003023	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.078		
1195	010506003024	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.692		
1196	010506003025	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.041		
1197	010506003026	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.606		
1198	010506001090	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.016		
1199	010506001091	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确	t	0.061		

e5c92957-7e7...402-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1199	010506001091	现浇混凝土地下室外墙钢筋	认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.061		
1200	010506004049	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.258		
1201	010506004050	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.525		
1202	010506004051	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.025		
1203	010506004052	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	54.644		
1204	010506004053	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.963		
1205	010506004054	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	13.521		
1206	010506003027	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.098		
1207	010506003028	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容	t	2.171		

e5c92957-7e[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1207	010506003028	现浇混凝土墙钢筋	4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.171		
1208	010506001092	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.009		
1209	010506001093	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.019		
1210	010506001094	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.3		
1211	010506001095	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.167		
1212	010506005065	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.964		
1213	010506005066	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	22.702		
1214	010506005067	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	58.212		
1215	010506005068	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、	t	4.69		

e5c92957-7e55-4000-916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1215	010506005068	现浇混凝土梁钢筋	连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.69		
1216	010506005069	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.431		
1217	010506005070	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.084		
1218	010506005071	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.839		
1219	010506005072	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.953		
1220	010506005073	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.642		
1221	010506005074	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	31.892		
1222	010506005075	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.047		
1223	010506005076	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋	t	7.141		

e5c92957-7e7...02e-...6f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1223	010506005076	现浇混凝土梁钢筋	3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.141		
1224	010506005077	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	25.089		
1225	010506005078	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	66.316		
1226	010506005079	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	59.79		
1227	010506005080	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	76.677		
1228	010506006033	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.866		
1229	010506006034	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	107.877		
1230	010506006035	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	46.138		

e5c92957-7e7[illegible]26[illegible]3f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1230	010506006035	现浇混凝土楼板	施筋不计算	t	46.138		
1231	010506006036	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	14.54		
1232	010506006037	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.005		
1233	010506006038	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.279		
1234	010506006039	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.31		
1235	010506005081	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.672		
1236	010506005082	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.176		
1237	010506009026	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.779		
1238	010506009027	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确	t	0.164		

e5c92957-7e7...-402...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1238	010506009027	现浇混凝土楼梯钢筋	认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.164		
1239	010506009028	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.33		
1240	010506010024	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	6.345		
1241	010506010025	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.238		
1242	010506010026	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.29		
1243	010506010027	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.103		
1244	010506010028	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	4.904		
1245	010506010029	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	35.619		
1246	010506010030	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等	t	0.147		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1246	010506010030	现浇混凝土二次结构钢筋	4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.147		
1247	010506010031	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.093		
1248	010506017005	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6 2.布置方式:通长布置 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	19.425		
1249	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格:热镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与剪力墙、框架柱、梁的交接处；楼梯间和人流通道的填充墙满布	m2	13323.74		
1250	01B074	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	5934.7233		
1251	010506025008	预埋铁件	1.钢材种类:综合单价考虑各种类型钢材 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.铁件尺寸:综合单价考虑各种尺寸 4.所有外露金属构件均需除锈后，涂红丹两度，面漆两度	t	3.22		
1252	010606003001	钢墙架	1.钢材种类:门窗洞口加强扁钢 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.蒸压加气混凝土墙板门窗口洞宽度≤2.4m时，洞口加强扁钢按图集《L21G306》46页、47页选用，洞口宽度L>大于2.4m时，按照设计图纸要求设置	t	43.765		
		门窗工程					
1253	010802004010	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	111.05		

e5c92957-7e1...-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1254	010802004011	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	111.12		
1255	010802001011	铝合金门	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	45.09		
1256	010802001012	钢制防盗门（宿舍门）	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.门类型:详见图纸设计，上方上亮做通风，带自闭功能，满足甲方要求 3.开启方式:详见图纸设计 4.门扇木材材质:钢制 5.门套材质、规格:详见图纸设计 6.玻璃品种、厚度:无 7.五金种类、规格:详见图纸设计 8.其他工艺要求:报价综合考虑门套、锁具、插销、防撞提示标识、嵌缝、亚光不锈钢五金、油漆、门吸、延时闭门器、密封条、顺序器、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求、护门板、安全玻璃、磨砂玻璃等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	1176.95		
1257	010801002003	全木塑门（宿舍卫生间门）	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.门类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计	m2	1049.95		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1257	010801002003	全木塑门（宿舍卫生间门）	4.门扇木材材质:室内木塑门,下方应设进风固定百叶或进风缝隙 5.门套材质、规格:详见图纸设计 6.玻璃品种、厚度:无 7.五金种类、规格:详见图纸设计 8.其他工艺要求:报价综合考虑门套、锁具、插销、防撞提示标识、嵌缝、亚光不锈钢五金、油漆、门吸、延时闭门器、密封条、顺序器、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求、护门板、安全玻璃、磨砂玻璃等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	1049.95		
1258	010808001003	全木塑门套	1.基层材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格:全木塑门套 3.其他工艺要求:报价综合考虑防撞提示标识、嵌缝、油漆、密封条、打胶、灌浆、扫地缝隙、盖缝条、贴脸、轮椅通行需求等全部内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	28.872		
1259	010802001013	铝合金门联窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	58.8		
1260	010807003005	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.框材质、规格:铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4.其他:报价综合考虑喷涂材质、开启扇、合页插销、防虫网、开启扇等全部内容	m2	710.09		
1261	010807001005	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计，包含消防救援窗 3.开启方式:详见图纸设计	m2	2125.59		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1261	010807001005	铝合金窗	4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金件、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启方式、开启装置、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	2125.59		
1262	010807004004	金属纱窗	1.开启方式:详见图纸设计 2.框材质、规格:详见图纸设计 3.窗纱材质、规格:金刚纱窗 4.五金种类、规格:详见图纸设计	m2	769.055		
1263	01B075	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	4310.2		
1264	01B076	手动开窗器	1.计算规则:按设计图示数量计算	套	244		
1265	01B077	防窥磨砂膜	1.卫生间、浴室、宿舍落地窗等房间 2.计算规则:按铺贴窗的洞口面积计算	m2	84.25		
		屋面工程					
1266	010902004009	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石砼保护层 2.找坡层：最薄处30厚LC5.0厚轻骨料混凝土坡度0.5%找坡层 3.找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层 4.部位：地下室顶板	m2	379.9075		
1267	010902003009	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:200g/m2土工布 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:满铺	m2	379.9075		
1268	010902003010	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺 4.部位：地下室顶板	m2	379.9075		
1269	010902008003	屋面排水板	1.排水板材质、规格:20mm厚高密度聚乙烯塑料板排水层，凸点向上 2.排水板铺设方式:综合考虑 3.部位：地下室顶板	m2	379.9075		
1270	010902004010	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石混凝土,表面压光,内配ϕ4@200*200双向钢筋网片，完成面下5mm压一层网格布160g/m2；平面四周（沿墙和水沟边）设分格缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏；平面内间距≤3000mm设分格缝；女儿墙、设备基础等竖向构件周边200mm宽度范围内留设分格缝，	m2	2595.063		

e5c02957-7e7...-402e-9...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1270	010902004010	屋面刚性层	缝宽20mm，建筑油膏或沥青砂嵌填密实 2.找平层：最薄处30mm厚LC7.5轻骨料混凝土随打随抹平，找坡2%，（局部基层处理，阳角磨圆，阴角DS砂浆50R角） 3.隔离层：聚合物抗裂砂浆扫浆覆盖（不透底） 4.部位：屋面1	m2	2595.063		
1271	010901001003	瓦屋面	1.瓦屋面做法:块瓦，挂瓦条30*30，顺水条40*20（h）（以上按专业厂家二次设计施工） 2.瓦的各种类型包含在综合单价中	m2	810.16		
1272	011101007006	细石混凝土找平层	1.保护层：35厚C20细石混凝土持钉层，内配ϕ4@100*100钢筋网 2.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：屋面3	m2	810.16		
1273	010902003011	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺 4.部位：屋面1、屋面2、屋面3、屋面4	m2	3405.223		
1274	010902004011	檐沟刚性层	1.刚性层做法：35厚C20细石混凝土持钉层，内配ϕ4@100*100钢筋网；20厚1:3水泥砂浆找平层；最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土1%纵坡找坡层，具体详见图集L13J5-2 2.部位：檐沟	m2	378.0765		
1275	010902006005	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:纵横双向ϕ40mmUPVC排气管 2.接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计图纸	m	1065.28		
1276	010902006006	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格:ϕ50镀锌钢管 2.接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计图纸	个	144		
		防水工程					
1277	010902001009	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)（上）+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)（下） 2.防水层数:2层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍，遇墙上返高出完成面不少于500mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 5.部位：地下室顶板	m2	651.6775		
1278	010902001010	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)，3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)	m2	2994.2486		

e5c92957-7e5f-40f8-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1278	010902001010	屋面卷材防水	2.防水层数:2层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算；屋面设备基础平面和立面计的工程量并入计算 5.部位：屋面1、屋面2	m2	2994.2486		
1279	010902001011	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:遇墙上返高出完成面不少于250mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水(参L13J5-1 B/A10)等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 5.部位：屋面3、檐沟	m2	1253.7346		
1280	010902002005	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:刮涂非固化沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.增强材料种类:刷冷底子油一道 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位：屋面1、屋面2、屋面3、屋面4	m2	3804.4086		
1281	010903001010	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室侧墙	m2	685.09		
1282	010903001011	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下内墙5（跌水井）	m2	18.11		
1283	010903002009	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：地下楼面6（消防水泵房、生活水泵房、报警阀室）四周上翻高于面层高于300mm处	m2	9.12		

e5e02957-7e...-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1284	010903002010	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：地下内墙6（热水机房）	m2	179.42		
1285	010903002011	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）(卫生间、盥洗室、淋浴间刷至顶棚) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：内墙2	m2	11234.6072		
1286	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面2、楼面4、楼面8	m2	1939.71		
1287	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:墙四周上翻至完成面300 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位:楼面2、楼面4、楼面8、楼面12、楼面13、楼面14	m2	2041.54		
1288	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥砂浆防水涂料防潮层，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:楼面3（一层除特殊注明外楼面）	m2	1333.09		
1289	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:周圈上翻高出室内地面（完成面）250	m2	47.47		

e5c92957-7e75-4f2e-91af-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1289	010904002022	楼(地)面涂膜防水	5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位:楼面10(水暖井、冷媒井)	m2	47.47		
1290	010904001007	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下楼面5（跌水井）	m2	8.32		
1291	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:四周上翻高于面层高度300mm高 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位：楼面6(水表井)	m2	7.22		
1292	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料（三遍成活） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，三遍 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:至墙根上返200mm 5.部位:大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	1753.2811		
1293	010903002012	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料I型 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：外墙1、外墙2	m2	10409.5211		
1294	01B078	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：地下顶棚2（(水表井、热水机房)）	m2	89.22		
1295	01B079	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用	m2	346.982		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1295	01B079	顶棚涂膜防水	5.部位：顶棚2、顶棚4	m2	346.982		
1296	010905003007	止水带	1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:-3*300 3.铺设方式:综合单价已包含	m	83.84		
1297	010905003008	止水带	1.止水带材料种类:外贴式橡胶止水带 2.止水带尺寸:400mm宽 3.铺设方式:综合单价已包含	m	70.58		
		保温隔热工程					
1298	011001001007	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:220mm厚挤塑聚苯板（B1级） 3.部位：屋面1、屋面2、屋面4	m2	2595.063		
1299	011001001008	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠 2.部位：屋面3、檐沟	m2	2584.9665		
1300	011001003014	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:120mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，阴阳角加入塑料护角，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.综合单价包含各种厚度的保温板、局部苯板填充、外挑构件、线条、窗台竖向分隔缝做法大样等，前述均不再单独计算工程量 4.部位：外墙1、外墙2	m2	9229.96		
1301	011001003015	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:（干密度25~32Kg/m3）	m2	821.94		
1302	011001003016	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚玻化微珠 2.面层：刷素水泥浆一道，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：外窗和外门洞口室外周边侧墙，屋面构架，女儿墙内侧墙、风井等侧墙，外墙的出挑构件、附墙部位和突出物等	m2	3039.7376		
1303	011001002007	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	573.72		
1304	011001005010	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm厚玻化微珠，1%找坡，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	602.7707		

e5c92957-7e7...-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1305	011001005011	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面2（仅一层）、楼面3、楼面4（仅一层）	m2	1497.78		
1306	011001005012	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:20mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面2（除一层外）、楼面4（除一层外）	m2	1392.23		
		找平层、垫层工程					
1307	011101006014	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：地下楼面5(跌水井)	m2	8.32		
1308	011101006015	平面砂浆找平层	1.找平层:最薄30mm厚C20细石混凝土，找1%坡，坡向地漏 3.部位：地下楼面6(水表井)	m2	4.2		
1309	011101007007	细石混凝土找平层	1.找平层：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，地漏周边1000范围内1%找坡，坡向地漏；抹平，管根、墙角部位抹成圆角 2.部位：楼面2	m2	199.82		
1310	010501002011	楼地面垫层	1.做法:100厚C20细石混凝土垫层，随打随抹平	m3	163.389		
1311	011101006016	平面砂浆找平层	1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平，管根、墙角部位抹成圆角 3.部位：楼面4	m2	1357.1		
1312	011101006017	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平，随打随抹平 2.部位：楼面13	m2	76.65		
1313	010501002012	楼地面垫层	1.做法:LC7.5轻骨料垫层 2.部位:楼面4、楼面8、楼面13	m3	364.6299		
1314	011201004012	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：地下内墙5（跌水井）	m2	18.11		
1315	011201004013	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层：专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 3.部位：公共卫生间、浴室、洗衣房	m2	10.62		
1316	011201004014	立面砂浆找平层	1.基层类型:外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:专用修补材料修补平整，10厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 3.综合单价包含外窗企口	m2	7996.164		
		其他建筑工程					
1317	01B080	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行	m2	735.49		

e5c32957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1317	01B080	对拉螺栓增加	2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	735.49		
1318	01B081	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	4251.04		
1319	01B082	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	1470.97		
1320	01B083	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	4839.98		
1321	01B084	蓄水试验	1.部位:屋面 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	308.81		
1322	01B085	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	1556.92		
1323	01B086	屋面阴角圆弧形泛水面层	1.混凝土种类:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.具体做法详设计 4.工程量计算规则:按泛水长度中心线计算	m	371.16		
1324	01B087	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	28.9		
1325	01B088	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	101.95		
1326	010904004005	屋面面变形缝	1.嵌缝材料种类:不燃保温材料填缝 2.止水带材料种类:止水胶条、止水垫片 3.盖缝材料种类:铝合金基座，1mm厚铝合金盖板 4.详见图集L13J14 3/26	m	38.2		
1327	010903004008	外墙面变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶，采用岩棉板填塞 1.止水带材料种类:三元乙丙橡胶防水卷材，用配套胶粘剂固定 2.盖缝材料种类:1mm厚铝合金盖板 3.详见图集L13J14 1/23、2/23	m	91.2		
1328	010903004009	内墙面变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶 2.盖缝材料种类:0.7厚镀锌薄钢板 3.详见图集L13J14 1/15、	m	88.08		

e5c92957-7e7 2c 3f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1328	010903004009	内墙面变形缝	2/15	m	88.08		
1329	010904004006	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:填缝胶，止水胶条 2.止水带材料种类:三元乙丙橡胶防水卷材，用配套胶粘剂固定 3.盖缝材料:铝合金基座，304不锈钢面板1mm厚，滑竿中距500 4.防护材料种类:阻火带 5.详见图集L13J14 3/5、4/5	m	27.6		
1330	010903004010	天棚变形缝	1.盖缝材料种类:填缝胶 2.盖缝材料种类:1mm厚铝合金盖板 3.详见图集L13J14 1/17、2/17	m	27.6		
1331	01B089	浴室成品排水沟	1.1.5mm厚不锈钢排水沟，尺寸详图纸 2.按排水沟中心线长度计算	m	40.22		
1332	01B090	浴室排水沟盖板	1.20mm厚不锈钢防滑排水沟盖板，尺寸详图纸 2.按盖板中心线长度计算	m	40.22		
1333	01B091	卫生间排气道	1.单筒排气道系统，截面尺寸200*200 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6 3.工程量计算规则:按照实际安装长度计算	m	1901.2		
1334	01B092	风帽	1.类型：排气道顶无动力风帽，A-FM-BPS300 2.做法详见：23J916-1中11页A-PW-6	套	78		
		主体装饰工程					
		楼地面装饰工程					
1335	011103002003	橡塑卷材楼地面	1.面层材料品种、规格:15mm厚橡胶隔音垫 2.装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.部位：楼面1（二层及以上走廊、候梯厅、宿舍）；楼面6	m2	10869.02		
1336	011101008003	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平 2.部位：楼面3（一层除特殊注明外楼面）	m2	1333.09		
1337	011101002016	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配双向ϕ4@100钢筋网片 2.部位：楼面3	m2	1333.09		
1338	011108001007	过门石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚意大利灰大理石ST-01,白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:含在综合单价中 5.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂	m2	181.2325		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1338	011108001007	过门石	6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护,防止“汽、碱及污损”等现象	m2	181.2325		
1339	011102003014	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙 2.面层材料品种、规格:10厚地砖CT-01，800*800，白水泥擦缝；装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面1走廊、电梯厅、门厅等公共区域	m2	3701.4		
1340	011102003015	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-08，800*800，白水泥擦缝；装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面1宿舍	m2	8418.15		
1341	011102003016	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-02，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面2公共卫生间、洗衣房、工具间；楼面4浴室	m2	440.82		
1342	011102003017	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-09，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面4宿舍卫生间	m2	1198.66		
1343	011106002009	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03，白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用	m2	702.7602		

e5c92957-7e7...-9f8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1343	011106002009	石材楼梯	7.包含盲道增加费用，详见图集L13J12 5/8 8.楼梯部位:平台	m2	702.7602		
1344	011106002010	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03,白水泥擦缝，3*5机切防滑槽，5*5倒角 4.防滑条材料种类、规格:综合单价已包含 5.勾缝材料种类:综合单价已包含 6.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 7.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 8.楼梯部位:楼梯踏步	m2	410.5045		
1345	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平,地漏周围1米范围坡度内1%坡向地漏 2.部位：楼面10（水暖井、冷媒井）	m2	24.84		
1346	011101001011	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.部位：楼面11（强弱电井、配电间）	m2	255.4		
1347	011101002017	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄30mm厚C20细石混凝土，找3%坡，坡向地漏、排水沟 2.部位：楼面12（热力小室）	m2	6.17		
1348	011101002018	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土 2.部位：楼面13（热水机房）	m2	76.65		
1349	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:配套专用胶粘剂，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平，专用修补材料修补平整 3.面层材料品种、规格:防滑地砖CT-08，800*800,专用勾缝剂 4.防护材料种类:在综合单价中 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m	8800.8736		
1350	011107002004	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬	m2	15.989		

c5c92957-7e75-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1350	011107002004	石材台阶	性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚花岗石板,水泥(或专用勾缝剂)擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用	m2	15.989		
1351	011102003018	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:8-10厚防滑地砖，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：地下楼面6消防水泵房、生活水泵房、报警阀室	m2	4.2		
1352	011101001012	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：楼面5消防水池、电梯基坑、集水坑	m2	8.32		
		内墙面装饰工程					
1353	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定，双向中距@500 2.隔离层材料种类、规格:40厚玻璃棉(岩棉)毡，用建筑胶粘贴于龙骨间空内 3.基层材料种类、规格:基层墙体，修补平整；玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4.面层材料品种、规格:12厚矿棉装饰吸声板，螺钉固定于龙骨上 5.压条材料种类、规格:金属装饰压条 6.部位：地下内墙6热水机房	m2	179.42		
1354	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌块墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道 3.面层做法：12mm厚1：3水泥砂浆打底赶平 4.部位：地下内墙1、内墙2	m2	67.48		
1355	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道 3.部位：地下内墙1、内墙2	m2	21.66		
1356	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:防水内墙 2.基础做法:10厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.部位：地下内墙5（跌水井）	m2	18.11		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1357	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：蒸压加气混凝土板材内墙面、砼内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：基专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙1	m2	26466.13		
1358	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：加气混凝土砌块墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：2厚配套专用界面砂浆批刮，15厚混合砂浆分层抹平 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙1	m2	14710.53		
1359	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:加气混凝土砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一道，9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛；6厚1:3水泥砂浆找平扫毛；5厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙3	m2	3611.57		
1360	01B093	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	44877.37		
1361	011403003009	刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：地下内墙2	m2	67.48		
1362	011403003010	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：地下内墙2	m2	21.66		
1363	011404001021	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(3遍) 6.部位：内墙1	m2	41176.66		
1364	011404001022	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、喷刷遍数:防霉防潮内墙涂料 4.部位：内墙3（强弱电井、管井、水暖井、冷媒井)	m2	2091.52		
1365	011404001023	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:A	m2	1671.63		

e5c92957-7e75-42c-918-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1365	011404001023	墙面喷刷涂料	级白色无机涂料（墙裙以上） 6.部位：楼梯间	m2	1671.63		
1366	011203003014	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:高精砌体墙面 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层材料种类、规格:5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格:10mm陶瓷墙砖CT-6(高出吊顶100mm)，400*800 5.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 6.防护材料种类:考虑在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 8.部位：内墙2，公共卫生间、浴室、洗衣房	m2	1373.98		
1367	011203003015	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:蒸压加气混凝土板材内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 5.面层层:10mm陶瓷墙砖CT-6(高出吊顶100mm)，400*800 6.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 9.部位：内墙2，公共卫生间、浴室、洗衣房	m2	23.59		
1368	011203003016	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:高精砌体墙面 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层：刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 4.面层层:10mm陶瓷墙砖CT-10(高出吊顶100mm)，400*800 5.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 6.防护材料种类:考虑在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 8.综合单价中包含包管道处增加费用，包管道工程量并入此项计算	m2	6804.66		
1369	011203003017	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:蒸压加气混凝土板材内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补墙面，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 5.面层层:10mm陶瓷墙砖CT-10(高出吊顶	m2	13.6		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1369	011203003017	块料墙、柱面	100mm)，400*800 6.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	13.6		
1370	011203003018	块料墙裙	1.基层类型、部位:抹灰内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.找平层：专用修补材料修补平整，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.结合层：刷界面剂一道，配套专用胶粘剂 5.面层层:米白防滑瓷砖CT-05，400*800,专用勾缝剂 6.缝宽、勾缝材料种类:顶部成品金属收口条 7.防护材料种类:在综合单价中 8.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	990.37		
1371	011203003019	块料墙裙	1.基层类型、部位:不抹灰内墙 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层：刷界面剂一道，配套专用胶粘剂 4.面层层:米白防滑瓷砖CT-05，400*800,专用勾缝剂 5.缝宽、勾缝材料种类:顶部成品金属收口条 6.防护材料种类:在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m2	2108.71		
1372	011203003020	块料墙、柱面	1.5-10mm厚面砖面层，专用勾缝剂 2.5-8mm厚强力胶粉泥粘结层，墙面满涂 3.水泥砂浆拉毛，6厚DPM15水泥砂浆罩面压光，9厚DPM15水泥砂浆打底 4.砌体结构墙体，处理干净/钢筋混凝土墙体，基层处理素水泥浆一道 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 6.部位：地下墙裙1（水表井）	m2	9.12		
		外墙面装饰工程					
1373	011404001024	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷真石漆 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	3952.047		
1374	011404001025	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部	m2	8540.0388		

e5c92957-7e75-...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1374	011404001025	墙面喷刷涂料	部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷外墙涂料 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	8540.0388		
1375	011206002003	石材幕墙	1.骨架材料种类及型号:镀锌龙骨，二次深化设计 2.面层材料品种、规格、表面处理:赭石色石材 3.隔离带、框边封闭材料品种: 4.综合考虑线条、柱面、外挑构件等各类部位；拱形制作、龙骨和预埋件制作安装、型材（封边型材、托架、扣盖、压条等）、连接螺栓、胶条、密封胶、结构胶等、顶底部封堵、氟碳喷涂、变形缝、节点防水保温防火刷漆、防雷等，幕墙上的门窗等完成本工作的所有工作内容及二次深化费用	m2	153.56		
		天棚工程					
1376	011403003011	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.综合考虑倒圆角、成品护角、基层清理、局部修补找平、打磨等费用 5.部位：顶棚1（一层大堂）	m2	44.22		
1377	011404002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面 2.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 5.综合考虑倒圆角、成品护角、基层清理、局部修补找平、打磨等费用	m2	14409		
1378	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套卡式龙骨，M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 3.面板材料品种、规格:铝方通50*80*1.0，中心间距200 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	44.22		
1379	011302001009	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆，M8膨胀螺栓在顶板上固定，中距900～1000mm，轻钢主(承载)龙骨	m2	346.982		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1379	011302001009	平面吊顶天棚	C38*12*1.0(或C50*15*1.2)mm,中距900mm，三角龙骨挂件，三角龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	346.982		
1380	011302001010	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:包含在综合单价中 2.龙骨材料种类、规格、中距:5#镀锌角钢龙骨焊接，专用配件安装固定 3.面板材料品种、规格:MT-01铝板2mm厚，板材规格、厚度，选用时应以确定的正规供货厂商型号为准，并由厂家根据现场条件深化 5.压条材料种类、规格:包含在综合单价中 6.嵌缝材料种类:包含在综合单价中 7.防护材料种类:包含在综合单价中	m2	25.665		
1381	010810002003	窗帘盒	1.规格:200*400 2.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm，轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm，轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm，次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm 3.基层材料品种、规格：15mm厚不燃夹板 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200mm	m	54.64		
1382	011404002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板吊顶 2.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(3遍)	m2	28.9592		
		扶手栏板工程					
1383	011503004021	护窗栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢护窗栏杆,高度900mm 2.做法详见图集L13J8 4/64	m	45.5		
1384	011503004022	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆,高度900mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	211.96		
1385	011503004023	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆,高度1200mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	8.56		
1386	011503004024	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢无障碍楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J12 第27页	m	184.15		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1387	011503004025	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢无障碍楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J12 第27页	m	2.54		
1388	011503004026	公共卫生间抓杆	1.材质：304不锈钢 2.尺寸：1240mm 3.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	13		
1389	011503004027	公共卫生间抓杆	1.材质：304不锈钢 2.尺寸：650mm 3.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	13		
1390	011503004028	无障碍卫生间洗手盆304不锈钢安全抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	4		
1391	011503004029	无障碍卫生间淋浴处304不锈钢抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	4		
1392	011503004030	无障碍卫生间坐便器304不锈钢安全抓杆	1.综合考虑预埋件、固定件等配件、固定方式、收口、打胶、五金费用，其余详设计满足相应规范要求	套	4		
		其他装饰工程					
1393	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:600mm*800mm 3.基层材料种类:3mm双面泡棉胶+中性硅酮胶	m2	234.76		
1394	011207003005	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:GL-03钢化磨砂玻璃隔断10mm厚 2.部位：浴室	m2	32		
1395	011207003006	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：12mm厚一代抗倍特板WD-01 2.配件品种、规格:含304不锈钢五金件（合页、门锁、拉手、衣构、压杆等）及其他附件	m2	113.4042		
1396	011505001005	洗漱池	1.材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石ST-04 2.支架品种、规格:50镀锌角钢 3.基层：18mm埃特板基层 4. 石材打磨上光，含内侧倒角等全部工作内容，具体做法详见图纸	m2	4.12		
1397	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石ST-04	m2	36.4818		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1397	011505001006	洗漱台	2.支架品种、规格:50镀锌角钢 3.基层：18mm埃特板基层 4. 石材打磨上光，含内侧倒角等全部工作内容，具体做法详见图纸	m2	36.4818		
1398	010808002003	电梯门套	1.龙骨：30*30*3镀锌钢管龙骨 2.基层材料品种、规格:2mm厚镀锌钢板封堵，15mm厚埃特板基层 2.面层材料品种、规格:白色钢板饰面 3.线条品种、规格: 4.防护材料种类: 5.按照电梯数量计算	套	13		
1399	011108001008	窗台板	1.龙骨材料品种、规格:40*40方管 2.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石 4.防护材料种类:包含在综合单价中 5.面层处理方式:石材打磨上光 6.包含窗台板倒角、磨边等全部内容	m2	1.99		
1400	011108001009	窗台板	1.结合层材料品种、规格:胶粘剂 2.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:ST-02人造石20mm厚 4.防护材料种类:包含在综合单价中 5.面层处理方式:石材打磨上光、结晶处理 6.包含窗台板倒角、磨边等全部内容	m2	185.58		
1401	01B094	晾衣杆	1.固定式不锈钢晾衣杆，两根管径32mm，壁厚1.2mm，长度800mm，具体详见设计要求 2.每间宿舍2根，垂直于窗方向设置 3.工程量计算规则:按照实际安装数量计算	根	898		
1402	01B095	毛巾架	1.杆长400mm，杆粗15mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际安装数量计算	套	449		
1403	01B096	淋浴区置物架	1.不锈钢置物架，长400mm，具体详见设计要求 2.工程量计算规则:按照实际数量计算	套	449		
		中水泵房建筑装修工程					
		建筑工程					
		土石方工程					
1404	01B097	基槽清理	1.工作内容:掏挖夹缝内石渣，检底修边，清渣攒堆 2.工程量计算规则:按照石	m2	29.48		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1404	01B097	基槽清理	方基础的基础垫层面积计算（如有基础换填超出基础垫层范围的，按超出基础垫层范围的水平投影面积计算）	m2	29.48		
1405	010201001005	超深换填	1.换填材料种类及配比:C20素混凝土 2.换填方式及压实系数:符合设计要求 3.掺加剂(料)品种:符合设计要求 4.综合内容:混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	164.0925		
1406	010201001006	超深换填	1.换填材料种类及配比:C20毛石混凝土 2.换填方式及压实系数:符合设计要求 3.掺加剂(料)品种:符合设计要求 4.综合内容:混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	382.8825		
		抗浮锚杆工程					
1407	010202007007	锚杆(锚索)	1.地层类别:根据地勘及现场情况自行考虑 2.锚杆(索)类型、深度、部位:详见图纸，直径200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 20 4.浆液种类、强度等级:不低于M30水泥砂浆，采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥，浆体内掺入钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 5.综合内容:包含各种材料的要求、防水处理、涂刷环氧树脂（除部分锚杆外）、遇水膨胀止水条、防水橡胶套环及油膏灌满、焊接的短钢筋及架立筋、钢筋焊接等各项费用，以及渣土装车、外运、渣土处置等；综合考虑试验锚杆 6.工程量计算规则:从底板垫层底到锚杆钢筋锚入地层的长度L计算	m	1225		
		砌筑工程					
1408	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，强度级别A3.5 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:砌筑高度、砌块厚度均考虑在综合单价中 4.砂浆强度等级:M5专用混合砂浆 5.综合单价已考虑墙底砖及掺砌砖、填充墙顶部与混凝土梁或板的连接、砌筑高度、防火墙的设置等	m3	25.7658		
1409	010401008006	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及其他部位满足零星砌体计算规则要求的部位 2.砖品种、规格、强度等级:均包含在综合单价中 3.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	0.17		

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1410	010401011006	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:120mm厚 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中	m3	79.6104		
		混凝土工程					
1411	010501001007	基础垫层	1.基础形式:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20聚合物水泥混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	46.4138		
1412	010502003005	筏形基础	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送、集水坑底板泄水减压	m3	417.4204		
1413	010502009006	地下室外墙	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.墙体厚度:详设计 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形墙及墙柱的费用，工程量均并入本项清单	m3	265.1136		
1414	010502010010	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	36.5022		
1415	010502006019	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	13.0915		
1416	010502006020	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C35P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	8.925		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1417	010502011018	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	23.0707		
1418	010502013016	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	3.8587		
1419	010502013017	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35,P8 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	99.2094		
1420	010502020006	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	5.6018		
1421	010502021006	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑抱框柱、墙垛的费用，工程量均并入此项清单	m3	1.255		
1422	010502023005	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用，工程量均并入此项清单	m3	0.3344		
1423	010502022006	圈梁及与墙同宽的反沿	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输等，综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用，工程量均并入此项清单	m3	0.2496		
		混凝土模板及支架（撑）					
1424	010505002019	基础模板	1.基础类型:砖胎膜240mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	69.37		

e5cc92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1425	010505002020	基础模板	1.基础类型:砖胎膜120mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	215.351		
1426	010505001007	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	12.9882		
1427	010505002021	基础模板	1.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体基础梁、独立基础、柱墩、集水井、电梯基坑、桩承台、承台梁等	m2	72.5176		
1428	010505004007	柱面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、异形柱 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	127.592		
1429	010505005006	墙面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形剪力墙及墙柱、电梯井壁、女儿墙、风井墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	1783.3846		
1430	010505006006	梁模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	127.8963		
1431	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	431.9962		
1432	010505010006	楼梯模板	1.楼梯形式:综合考虑直、斜、弧、旋转形楼梯 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	43.2351		
1433	010505011006	构造柱模板	1.模板形式:综合考虑抱框柱、墙垛的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	12.4135		
1434	010505012006	圈梁模板	1.综合考虑二次浇筑的圈梁、压顶、返沿、挡水台的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	3.004		
1435	010505013005	过梁模板	1.综合考虑二次浇筑的过梁、梁下挂板、吊墙的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆	m2	4.8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1435	010505013005	过梁模板	除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	4.8		
		钢筋工程					
1436	010506001096	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.496		
1437	010506001097	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.634		
1438	010506001098	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	11.694		
1439	010506001099	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.332		
1440	010506001100	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	3.654		
1441	010506002050	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.472		
1442	010506002051	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.278		
1443	010506002052	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋	t	0.083		

e5c92957-e7e3-402e-92f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1443	010506002052	现浇混凝土柱钢筋	3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.083		
1444	010506002053	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.02		
1445	010506002054	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.242		
1446	010506002055	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.333		
1447	010506003029	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.162		
1448	010506003030	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	6.529		
1449	010506003031	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.316		
1450	010506003032	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.377		
1451	010506003033	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢	t	7.668		

e5c92957-7e7[illegible]26[illegible]3f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1451	010506003033	现浇混凝土地下室外墙钢筋	筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.668		
1452	010506003034	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	8.501		
1453	010506004055	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.185		
1454	010506004056	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	5.069		
1455	010506003035	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.127		
1456	010506005083	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.067		
1457	010506005084	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.024		
1458	010506005085	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.095		

e5c92557-7e7...-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1459	010506005086	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.02		
1460	010506005087	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.02		
1461	010506005088	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.374		
1462	010506005089	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.069		
1463	010506005090	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.069		
1464	010506005091	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.286		
1465	010506005092	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.245		
1466	010506005093	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措	t	0.797		

95c92957-7e7...-218f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1466	010506005093	现浇混凝土梁钢	施筋不计算	t	0.797		
1467	010506005094	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.677		
1468	010506006040	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容 5.马凳筋、撑筋、抗浮筋、垫铁等措施筋包含在综合单价中，不计算清单工程量	t	0.283		
1469	010506006041	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容 5.马凳筋、撑筋、抗浮筋、垫铁等措施筋包含在综合单价中，不计算清单工程量	t	0.422		
1470	010506006042	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容 5.马凳筋、撑筋、抗浮筋、垫铁等措施筋包含在综合单价中，不计算清单工程量	t	1.898		
1471	010506006043	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容 5.马凳筋、撑筋、抗浮筋、垫铁等措施筋包含在综合单价中，不计算清单工程量	t	0.583		
1472	010506006044	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨	t	0.169		

c5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1472	010506006044	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容 5.马凳筋、撑筋、抗浮筋、垫铁等措施筋包含在综合单价中，不计算清单工程量	t	0.169		
1473	010506005095	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.029		
1474	010506009029	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.116		
1475	010506009030	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.236		
1476	010506009031	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.081		
1477	010506010032	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.017		
1478	010506010033	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.044		
1479	010506010034	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.025		

e5c02957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1480	010506010035	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：构造柱、圈梁、过梁、反坎等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.141		
1481	010506017006	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6 2.布置方式:通长布置 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、相应的措施筋、植筋等内容	t	0.229		
1482	010506025009	预埋铁件	1.钢材种类:综合单价考虑各种类型钢材 2.规格:综合单价考虑各种规格 3.铁件尺寸:综合单价考虑各种尺寸 4.所有外露金属构件均需除锈后，涂红丹两度，面漆两度	t	0.2		
1483	010506023006	钢丝网	1.钢丝网规格:热镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与剪力墙、框架柱、梁的交接处；楼梯间和人流通道的填充墙满布	m2	108.752		
1484	01B098	钢筋间隔件	1.工作内容:定位放线，材料运输、钢筋间隔件摆放、绑扎、固定等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	个	2158		
		门窗工程					
1485	010802004012	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.防火等级:甲级钢制防火门 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:详见图纸设计 5.玻璃品种、厚度:详见图纸设计 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.防护材料种类:详见图纸设计 8.综合内容:门框、门套、门扇、五金、油漆、把手、门锁、闭门器、顺序器、释放器、信号反馈装置等全部工作内容	m2	10.56		
1486	010802001014	铝合金门	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金、防撞及高度提示标	m2	7.38		

e5c92937-7e7...-9f8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1486	010802001014	铝合金门	识、嵌缝、防水、打胶、开启装置、延时闭门器、走廊内平开防撞条、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	7.38		
1487	010807001006	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.窗类型:详见图纸设计，包含消防救援窗 3.开启方式:详见图纸设计 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金70系列平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E暖边 6.五金种类、规格:详见图纸设计 7.其他工艺要求:报价综合考虑门窗深化费用、五金件、防撞及高度提示标识、嵌缝、防水、打胶、开启方式、开启装置、特殊位置贴膜、防脱落防拆卸措施、安全玻璃、磨砂玻璃、外窗窗框预留安设纱窗轨道、排水板、滴水线等全部工作内容，样式由建设单位确认，满足图纸及相应规范要求	m2	2.25		
1488	010807003006	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸设计，综合单价考虑各种类型及尺寸 2.框材质、规格:铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4.其他:报价综合考虑喷涂材质、开启扇、合页插销、防虫网、开启扇等全部内容	m2	0.64		
1489	01B099	成品窗附框安装	1.计算规则:按窗洞口尺寸以延长米计算	m	10.8		
		屋面工程					
1490	010902004012	屋面刚性层	1.刚性层做法：50mm厚C20细石砼保护层 2.找坡层：最薄处30厚LC5.0厚轻骨料混凝土坡度0.5%找坡层 3.找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层 4.部位：地下室顶板	m2	454.2674		
1491	010902003012	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:无纺聚酯纤维布（150g/m2） 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:干铺	m2	454.2674		
1492	010902003013	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:200g/m2土工布 2.隔离层厚度、遍数:一层 3.隔离层做法:满铺	m2	454.2674		
1493	010902008004	屋面排水板	1.排水板材质、规格:20mm厚高密度聚乙烯塑料板排水层，凸点向上 2.排水板铺设方式:综合考虑 3.部位：地下室顶板	m2	454.2674		

e5c92957-7e75-...-02e...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防水工程					
1494	010905001005	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚沥青基聚酯胎预铺反粘防水卷材（砂面）；1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室底板	m2	819.5123		
1495	010902001012	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)（上）+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型)（下） 2.防水层数:2层 3.防水层做法:刷基层处理剂一遍，遇墙上返高出完成面不少于500mm 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 5部位：地下室顶板	m2	559.3166		
1496	010903001012	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:地下室侧墙	m2	650.9916		
1497	010903001013	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位:内墙5（水池、集水坑）	m2	782.9975		
1498	010904001008	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3mm厚聚合物水泥粘结料 2.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算 3.部位：地下楼面5（水池、集水坑）	m2	228.28		
1499	010904002025	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:四周上翻高于面层高度300mm高 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压	m2	172.4615		

e5c92957-7e... 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1499	010904002025	楼(地)面涂膜防水	条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位：地下楼面6中水泵房	m2	172.4615		
1500	01B100	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm单组份聚氨酯涂膜防水分层涂刷 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.按照涂刷展开面积计算 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：顶棚2（中水泵房、水池）	m2	442.7774		
1501	010904002026	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨脂防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位:卫生间（参照地上楼面4）	m2	2.5		
1502	010904002027	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.上翻高度:墙四周上翻至完成面300 5.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 6.部位:卫生间（参照地上楼面4）	m2	2.5		
1503	010903002013	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）(卫生间、盥洗室、淋浴间刷至顶棚) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：卫生间（参照地上内墙2）	m2	29.7835		
1504	010903002014	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用 5.部位：外墙	m2	122.2318		
1505	010905003009	止水带	1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:-3*300 3.铺设方式:综合单价已包含	m	95.7		

e5c92957-7e7b-[illegible]-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1506	010904002028	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥砂浆防水涂料防潮层，基层处理剂一道 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.增强材料种类:综合单价已包含 4.综合考虑圆弧R角、管根、地漏、排水口、压条、阻水台、泛水等防水节点费用 5.部位：楼面3值班室	m2	6.3		
		保温隔热工程					
1507	011001003017	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:（干密度25~32Kg/m3）	m2	650.9916		
1508	011001003018	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:60mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，抹第一道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层;抹第二道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布；薄抹第三道抹面胶浆，抹面胶浆总厚度5~7mm 3.综合单价包含各种厚度的保温板、局部苯板填充、外挑构件、线条、窗台竖向分隔缝做法大样等，前述均不再单独计算工程量	m2	57.52		
1509	011001003019	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚玻化微珠 2.面层：刷素水泥浆一道，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：外窗和外门洞口室外周边侧墙，屋面构架，女儿墙内侧墙、风井等侧墙，外墙的出挑构件、附墙部位和突出物等	m2	64.71		
1510	011001005013	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm厚玻化微珠，1%找坡，5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布（转角处附加一层加强网布） 2.部位：大线脚顶面、混凝土雨篷及飘板、井道顶面、空调位等	m2	25.25		
1511	011001005014	保温隔热楼地面	1.保温隔热方式及材料名称:65mm厚挤塑聚苯板（B1级），5厚聚合物胶浆满粘 2.部位：楼面3、楼面4	m2	8.8		
		找平层、垫层工程					
1512	011101006018	平面砂浆找平层	1.找平层:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.部位：地下楼面5（水池、集水坑）	m2	228.2775		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1513	011101006019	平面砂浆找平层	1.找平层:最薄30mm厚C20细石混凝土，找1%坡，坡向地漏 3.部位：地下楼面6中水泵房、下沉庭院	m2	159.5275		
1514	011201004015	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位：内墙5（水池、集水坑）	m2	782.9975		
1515	011201004016	立面砂浆找平层	1.基层类型:外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:基层墙体，局部找补平整，10mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.综合单价包含外窗企口	m2	122.2318		
1516	011101006020	平面砂浆找平层	1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平，管根、墙角部位抹成圆角 3.部位：卫生间（参照地上楼面4）	m2	2.5		
1517	010501002013	楼地面垫层	1.做法:LC7.5轻骨料垫层	m3	2.2475		
1518	010501002014	楼地面垫层	1.做法:100厚C20细石混凝土垫层，随打随抹平	m3	0.63		
		其他建筑工程					
1519	01B101	对拉螺栓增加	1.工作内容：对拉螺栓定位、安装、堆放、止水片焊接 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	756.9869		
1520	01B102	对拉螺栓堵眼增加	1.工作内容:清理螺栓眼,填补膨胀水泥砂浆,抹平 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	269.4108		
1521	01B103	对拉螺端头处理增加	1.工作内容:凿混凝土,切割螺栓,填补油膏等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	756.9869		
1522	01B104	外墙（梁）螺栓孔部位防水	1.工作内容:螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等 2.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	756.9869		
1523	01B105	蓄水试验	1.部位:屋面、水池 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	93.236		
1524	01B106	蓄水试验	1.部位:卫生间、淋浴等有水房间 2.遍数:满足规范要求 3.蓄水高度:满足规范要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	2.5		
1525	01B107	楼梯滑动支座	1.滑动支座均采用5mm聚四氟乙烯板 2.工程量计算规则:按照设	m2	3.39		

e5c92937-7e7...02e-018...-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1525	01B107	楼梯滑动支座	计图示尺寸以面积计算	m2	3.39		
1526	01B108	排水沟篦子	1.材质和规格：成品铸铁篦子，规格符合设计图纸要求 2.工程量计算规则：按设计图示中心线长度计算	m	51.25		
		装饰工程					
		楼地面装饰工程					
1527	011101002019	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土,水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位：地下楼面4中水泵房配电间、排风井、排风机房、药品室	m2	38.2925		
1528	011101001013	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：地下楼面5（水池、集水坑）	m2	228.28		
1529	011102003019	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:8-10厚防滑地砖，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：地下楼面6中水泵房	m2	149.0075		
1530	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:2厚配套专用界面砂浆批刮 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:12厚1：3水泥砂浆	m	45.5		
1531	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:配套专用胶粘剂，8-10厚专用抹灰砂浆打底找平，专用修补材料修补平整 3.面层材料品种、规格:防滑地砖CT-08，800*800,专用勾缝剂 4.防护材料种类:在综合单价中 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用	m	10.7		
1532	011102003020	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-09，800*800，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：卫生间	m2	2.5		
1533	011102003021	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用胶粘剂粘接,专用美逢胶填实缝隙	m2	6.3		

e5c92957-7e7f-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1533	011102003021	块料楼地面	2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖CT-08，800*800，白水泥擦缝；装配式高精度地坪（参L13J1-楼201） 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：楼面3值班室	m2	6.3		
1534	011106002011	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03，白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:综合单价已包含 5.防护材料种类:考虑在综合单价中 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 7.包含盲道增加费用，详见图集L13J12 5/8 8.楼梯部位:平台	m2	30.91		
1535	011106002012	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚白麻花岗石板ST-03,白水泥擦缝，3*5机切防滑槽，5*5倒角 4.防滑条材料种类、规格:综合单价已包含 5.勾缝材料种类:综合单价已包含 6.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 7.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护；包含倒角磨边等费用 8.楼梯部位:楼梯踏步	m2	20.3462		
1536	011108001010	过门石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:20厚意大利灰大理石ST-01,白水泥擦缝 4.勾缝材料种类:含在综合单价中 5.防护材料种类:铺贴前做防污及防渗透处理（石材背面、侧面刷防渗剂，面层做防污剂）所有石材均需做防碱背涂 6.面层处理方式:抛光度达到85以上，做六面双边防护,防止“汽、碱及污损”等现象	m2	0.86		

e5c92957-7e75-4e2e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1537	011101008004	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平 2.部位：楼面3值班室	m2	6.3		
1538	011101002020	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配双向ϕ4@100钢筋网片 2.部位：楼面3值班室	m2	6.3		
1539	011102003022	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:20厚PC砖，白水泥擦缝 3.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 4.部位：下沉庭院	m2	10.52		
		墙柱面装饰工程					
1540	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：加气混凝土砌块墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：2厚配套专用界面砂浆批刮，15厚混合砂浆分层抹平 3.分格缝宽度、材料种类:详见图纸 4.面层处理方式:提浆压光 5.部位：内墙1	m2	59.23		
1541	011404001026	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(3遍) 6.部位：内墙1	m2	59.23		
1542	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌块墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道 3.面层做法：12mm厚1：3水泥砂浆打底赶平 4.部位：地下内墙2	m2	218.3318		
1543	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:混凝土墙面 2.基层做法：基础墙体清理干净，刷界面剂一道 3.部位：地下内墙2	m2	327.6655		
1544	01B109	墙面满挂玻纤网格布一层	1.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m2	218.3318		
1545	011403003012	刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：地下内墙2	m2	218.3318		
1546	011403003013	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：地下内墙2	m2	327.6655		
1547	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:防水内墙 2.基础做法:10厚聚合物水	m2	782.9975		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1547	011201001025	墙、柱面一般抹灰	泥防水砂浆保护层 3.部位：内墙5（水池、集水坑）	m2	782.9975		
1548	011203003021	块料墙、柱面	1.5-10mm厚面砖面层，专用勾缝剂 2.5-8mm厚强力胶粉泥粘结层，墙面满涂 3.水泥砂浆拉毛，6厚DPM15水泥砂浆罩面压光，9厚DPM15水泥砂浆打底 4.砌体结构墙体，处理干净/钢筋混凝土墙体，基层处理素水泥浆一道 5.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 6.部位：墙裙1（中水泵房）	m2	71.28		
1549	011203003022	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:砌体墙面 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.结合层材料种类、规格:刷界面剂一道，5厚瓷砖背胶及专用胶粘结层 4.面层材料品种、规格:10mm陶瓷墙砖CT-6(高出吊顶100mm)，400*800 5.缝宽、勾缝材料种类:专用嵌缝剂填缝 6.防护材料种类:考虑在综合单价中 7.综合考虑切割、倒角等特殊加工内容，排版损耗，收边条等费用 8.部位：卫生间（参照地上墙面2）	m2	13.62		
1550	011404001027	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙，包含线条、外挑构件等全部部位，包含各种颜色 3.防潮底漆 4.刮柔性耐水腻子 5.喷或滚刷底涂料 6.喷或滚刷真石漆 7.综合考虑墙面基层清理、修补、湿润、甩浆、滴水线等	m2	195.3146		
		天棚工程					
1551	011403003014	刮腻子	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.腻子种类:满刮2~3厚柔性耐水腻子分两遍找平 3.刮腻子遍数:两遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.部位：顶棚1	m2	90.16		
1552	011404002010	天棚喷刷涂料	1.基层类型:不抹灰面，要求修补平整，表面清扫干净 2.腻子种类:满刮柔性耐水腻子分遍找平(3遍) 3.刮腻子遍数:3遍，自行考虑腻子成品塑料护角条 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料喷涂3遍	m2	8.8		
		扶手栏板工程					
1553	011503002010	平台防护栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢防护栏杆，高度650mm	m	2.4		

e5c92957-7e7 9186-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1553	011503002010	平台防护栏杆	2.做法详见图集L13J8 4/64	m	2.4		
1554	011503002011	屋顶防护栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢防护栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J8 4/64	m	18.96		
1555	011503002012	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度900mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	12.19		
1556	011503002013	楼梯栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆，高度1200mm 2.做法详见图集L13J8 2/87	m	17.1		
		其他装饰工程					
1557	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:600mm*800mm 3.基层材料种类:3mm双面泡棉胶+中性硅酮胶	m2	0.48		
1558	011108001011	窗台板	1.龙骨材料品种、规格:40*40方管 2.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:20mm厚白色仿水磨石人造石 4.防护材料种类:包含在综合单价中 5.面层处理方式:石材打磨上光 6.包含窗台板倒角、磨边等全部内容	m2	1.43		
1559	011506001002	中庭雨棚	1.(6+1.52+6)双层夹胶钢化玻璃，不锈钢驳接爪固定 2.包含150*150*5厚镀锌方钢立柱及双向120*150*5厚镀锌方钢骨架,外饰灰色氟碳漆；柱脚底预埋钢板及锚筋固定 3.由专业厂家二次深化设计安装	m2	34.206		
		1#宿舍楼安装工程					
		1#给排水					
		给水					
1560	031001007001	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	458.21		
1561	031001007002	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内	m	6.757		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1561	031001007002	复合管	8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	6.757		
1562	031001007003	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	11.203		
1563	031001007004	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	92.906		
1564	031001007005	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	57.4		
1565	031001007006	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	708.2		
1566	031001008001	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	1.742		
1567	031001008002	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑	m	43.842		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1567	031001008002	塑料管	5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	43.842		
1568	031001008003	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	87.977		
1569	031001008004	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	309.624		
1570	031001008005	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	28.297		
1571	031001008006	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	2220.84		
1572	031001008007	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	3938.51		
1573	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		

e5c92957-7e7...e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1574	031301003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	11		
1575	031301003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	36		
1576	031301003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	5		
1577	031301003005	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	307		
1578	031301003006	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	137		
1579	031002001001	金属阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:铸铜阀体 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	20		
1580	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	24		
1581	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣接口	个	60		
1582	031002001004	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣接口	个	79		
1583	031002001005	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣接口	个	426		
1584	031002011001	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.表前法兰闸阀DN100一个，表后法兰止回阀DN100一个	组	2		

05c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1584	031002011001	水表	4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	2		
1585	031002011002	水表	1.类型:远传水表（包含水表前阀门） 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑	组	1		
1586	031002011003	水表	1.类型:远传水表（包含水表前阀门） 2.规格:DN40 3.连接形式:综合考虑	组	4		
1587	031002011004	水表	1.类型:远传水表（包含水表前阀门） 2.规格:DN32 3.连接形式:综合考虑	组	5		
1588	031002001006	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	3		
1589	031002001007	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:满足设计要求	个	2		
1590	031002001008	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:满足设计要求	个	218		
1591	031002001009	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	25		
1592	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	497.59		
1593	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	3.403		
1594	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	6.488		
1595	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及封堵 2.规格:DN25 3.其他详见设计图纸	m	2.8		
1596	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他详见设计图纸	m	1066.5		
1597	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN15 3.其他详见设计图纸	m	2541.48		
		中水					
1598	031001007007	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑	m	216.309		

e5c92957-7e7...-5d449bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1598	031001007007	复合管	5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	216.309		
1599	031001007008	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	167		
1600	031001007009	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	345.8		
1601	031001007010	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	509.2		
1602	031001008008	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	2.396		
1603	031001008009	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	414.155		
1604	031001008010	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑	m	24.097		

e5c92957-7e7...e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1604	031001008010	塑料管	5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	24.097		
1605	031001008011	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	25.738		
1606	031001008012	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	8.34		
1607	031001008013	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	1938.925		
1608	031301003007	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	1		
1609	031301003008	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	6		
1610	031301003009	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	111		
1611	031301003010	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规	个	95		

e5c92957-7e7...e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1611	031301003010	套管	范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	95		
1612	031301003011	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	109		
1613	031301003012	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	138		
1614	031002011005	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.表前法兰闸阀DN100一个，表后法兰止回阀DN100一个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	1		
1615	031002001010	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
1616	031002001011	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	75		
1617	031002001012	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣接口	个	449		
1618	031002001013	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:满足设计要求	个	14		
1619	031002001014	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:满足设计要求	个	342		
1620	031002001015	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	63		
1621	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	585.99		
1622	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	1.781		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1623	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	3.068		
1624	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN32 3.其他详见设计图纸	m	178.6		
1625	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及封堵 2.规格:DN25 3.其他详见设计图纸	m	107.14		
1626	031301001006	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他详见设计图纸	m	1264		
		热水					
1627	031005005001	太阳能集热装置	1.类型:真空管太阳能集热器 2.型号:ϕ58*1800*50 3.单组集热器面积8.34m2,采光面积4.93m2真空管外径 58 毫米,壁厚>1.8毫米,环切等级<HQ5,真空管太阳透射比≥0.92,吸收比≥0.94,半球发射比≤0.039,平均热损系数≤0.5。 4.规格:包含安全阀、钢结构支架、混凝土基础、铁构件等	组	89		
1628	031005017001	空气源热泵	1.常温名义制热量:98kW 2.常温名义制热功率:22.1kW 3.最大出入功率:39.3kW 4.规格尺寸：2198x1096x2176 5.净质量：800kg 6.运行重量：1200kg 7.含控制箱设备费及安装 8.其他详见设计图纸	台	4		
1629	031005008001	水处理器	1.类型:硅磷晶水处理器 2.20kg硅磷晶罐,罐体Φ260	台	1		
1630	031005016001	水箱	1.类型:集热水箱 2.材质:不锈钢方形水箱 3.容量:21.6m3 4.规格:3m*4m*2.5m 5.包含支架、除锈刷油、保温、蓄水试验、液位计、浮球阀等 6.其他详见设计图纸	台	1		
1631	031005016002	水箱	1.类型:储热水箱 2.材质:不锈钢方形水箱 3.容量:36m3 4.规格:4m*5.5m*2.5m 5.包含支架、除锈刷油、保温、蓄水试验、液位计、浮球阀等 6.其他详见设计图纸	台	1		
1632	030109001001	泵	1.名称:太阳能集热循环泵1（含控制箱） 2.规格:Q=12m3/h,H=30m,N=4kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
1633	030109001002	泵	1.名称:太阳能集热循环泵2（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=34m,N=4kW 3.其他详见设计图纸	台	2		

e5c92957-76[illegible]-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1634	030109001003	泵	1.名称:空气源热泵循环泵（含控制箱） 2.规格:Q=72m3/h,H=35m,N=15kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
1635	030109001004	泵	1.名称:水箱间循环泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=8m,N=0.75kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
1636	030109001005	泵	1.名称:热水变频增压供水泵（含控制箱） 2.规格:Q=35m3/h,H=45m,N=11kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
1637	031005012001	紫外线杀菌设备	1.名称:AOT消毒杀菌装置 2.小时处理量:Q=35m3/h 3.其他详见设计图纸	台	1		
1638	031001006001	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN125 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	188.038		
1639	031001006002	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN100 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	572.306		
1640	031001006003	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN80 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	1108.52		
1641	031001006004	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN65 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	27.689		
1642	031001006005	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN50 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管	m	77.216		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1642	031001006005	不锈钢管	道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	77.216		
1643	031001006006	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	1421.291		
1644	031001006007	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN32 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	141.201		
1645	031001006008	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN20 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	43.071		
1646	031001008014	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	0.564		
1647	031001008015	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	1		
1648	031001008016	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管	m	184.377		

e5c92957-7e7... 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1648	031001008016	塑料管	道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	184.377		
1649	031001008017	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	3872.74		
1650	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	2010.87		
1651	031301001007	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及封堵 2.规格:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m	2416.612		
1652	031002001016	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN125 4.连接形式:综合考虑	个	2		
1653	031002001017	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	2		
1654	031002001018	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN80 4.连接形式:综合考虑	个	7		
1655	031002001019	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:综合考虑 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	3		
1656	031002001020	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:综合考虑 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	1		
1657	031002001021	金属阀门	1.类型:减压阀组 2.包含铜质先导可调式减压阀DN100两个、铜质Y型过滤器DN100两个、球墨铸铁闸阀DN100四个、橡胶挠性接头DN100两个、压力表Y-100两套 3.其他详见设计图纸	组	2		
1658	031002001022	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣接口	个	231		
1659	031002001023	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣接口	个	41		
1660	031002001024	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN15 4.连接形式:丝扣接口	个	839		

e5c92057-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1661	031002008001	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接	个	4		
1662	031002008002	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4		
1663	031002008003	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	12		
1664	031002011006	水表	1.类型:远传水表（包含闸阀DN100一个） 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑	组	2		
1665	031002011007	水表	1.类型:远传水表（包含闸阀DN80一个，Y型过滤器DN80一个） 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑	组	1		
1666	031002001025	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
1667	031002001026	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
1668	031002001027	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	3		
1669	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求 3.其他详见设计图纸	台	12		
1670	031002001028	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4		
1671	031002001029	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	12		
1672	031002001030	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	27		
1673	031002001031	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN65	个	8		

e5e92957-7e7...-9184-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1673	031002001031	金属阀门	4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	8		
1674	031002001032	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:满足设计要求	个	250		
1675	031002001033	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
1676	031002001034	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
1677	031002001035	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	6		
1678	031002001036	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	10		
1679	030227005001	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN125 3.其他详见设计图纸	个	25		
1680	030227005002	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	2		
1681	030227005003	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN80 3.其他详见设计图纸	个	19		
1682	031301003013	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN125（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	8		
1683	031301003014	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	13		
1684	031301003015	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	41		
1685	031301003016	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打	个	6		

95c92957-7e7...02e-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1685	031301003016	套管	洞等	个	6		
1686	031301003017	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	490		
1687	031301003018	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	40		
1688	031301003019	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	8		
1689	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	1.936		
1690	031208002006	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	24.713		
1691	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层 2.其他详见设计说明	m2	214.13		
1692	030609006001	电伴热电缆	1.名称:电热带，按管道长度的计算（含控制箱） 2.规格:10DXW-P-220 3.安装详见图集03S401 4.其他详见设计图纸	m	403		
		污水					
1693	031001008018	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	2165.97		
1694	031001008019	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、	m	14.228		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1694	031001008019	塑料管	管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	14.228		
1695	031001008020	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	270.338		
1696	031301003020	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	80		
1697	031301003021	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	32		
1698	031001011001	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	257		
1699	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成组安装 4.附件名称、数量:含五金配件，含冷热水水龙头，自带存水弯、水嘴等	组	393		
1700	031003003002	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成组安装 4.附件名称、数量:含五金配件，含感应式冷热水水龙头，自带存水弯、水嘴等	组	4		
1701	031003003003	洗脸盆	1.类型:无障碍洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成组安装 4.附件名称、数量:含五金配件，含感应式冷热水水龙头，自带存水弯、水嘴等	组	1		
1702	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的延时自闭式冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	42		
1703	031003006002	大便器	1.类型:无障碍坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的延时自闭式冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	20		

e5c92957-7e7...-518f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1704	031003006003	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件 4.详见设计图纸	组	393		
1705	031003007001	小便器	1.类型:壁挂立式小便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的专用感应冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	2		
1706	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池 2.材质:陶瓷 3.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件 4.详见设计图纸	组	20		
1707	031003010001	淋浴器	1.名称:冷热水混合淋浴器 2.规格:详见设计图纸 3.组装形式:按设计要求,包含延时自闭阀	套	456		
		废水					
1708	031001008021	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	2100.757		
1709	031001008022	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	269.885		
1710	031001008023	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	1586.989		
1711	031001008024	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图	m	194.219		

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1711	031001008024	塑料管	纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	194.219		
1712	031003014001	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50	个	907		
1713	031003014002	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN75	个	25		
1714	031003014003	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100	个	15		
1715	031301003022	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	120		
1716	031001011002	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	298		
1717	030609006002	电伴热电缆	1.名称:电热带，按管道长度的计算（含控制箱） 2.规格:10DXW-P-220 3.安装详见图集03S401 4.其他详见设计图纸	m	103.65		
		冷凝水					
1718	031001008025	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:专用胶粘接 4.包含通气帽、伸缩节、管卡、防虫网罩、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:冷凝水	m	118.649		
1719	031001008026	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:专用胶粘接 4.包含通气帽、伸缩节、管卡、防虫网罩、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:冷凝水	m	1005.472		
1720	031003014004	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50	个	204		
1721	031301003023	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN75 4.填料材质:综合考虑	个	25		
		雨水					
1722	031001008027	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:超静音HDPE加强型内螺旋降噪管 DN100 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.包含管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等	m	52.032		

e5c92957-7e7[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1722	031001008027	塑料管	6.警示带形式：详见设计图纸 7.综合考虑超高、管井内施工	m	52.032		
1723	031001008028	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN100 4.连接形式:热熔承插不锈钢衬套连接 5.包含管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 6.警示带形式：详见设计图纸 7.综合考虑超高、管井内施工	m	1067.127		
1724	031003014005	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 DN100 2.材质:铸铁材质 3.其他详见设计图纸	个	38		
1725	031003014006	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 DN100 2.材质:铸铁材质 3.其他详见设计图纸	个	17		
1726	031301003024	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	38		
1727	031001011003	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	30		
		1#消防水					
		消火栓系统					
1728	031001002001	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	651.753		
1729	031001002002	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	575.684		
1730	031002001037	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	39		
1731	031002001038	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN25 4.连接形式:综合考虑	个	1		
1732	031002001039	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100	个	2		

e5e2957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1732	031002001039	金属阀门	4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
1733	031002001040	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁阀体，不锈钢阀座 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
1734	031301003025	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
1735	031301003026	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	66		
1736	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:乙带型灭火器箱龙组合式消防柜，详见图集15S202-19 3.附件材质、规格:包含消火栓箱、消火栓、水枪、水带、喷枪、快速接口、MF/ABC5灭火器两具、消防软管卷盘等	套	80		
1737	030901010002	室内消火栓（试验消火栓）	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:试验用消火栓箱，详见图集15S202-54 3.附件材质、规格:包含消火栓箱、消火栓、水枪、水带、压力表、消防软管卷盘等	套	1		
1738	030227005004	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	10		
1739	030910002001	灭火器箱	1.安装方式:综合考虑 2.其他详见设计图纸	个	15		
1740	030910001001	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC5	具	30		
1741	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	826.64		
1742	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	13.6		
1743	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓	点	81		
		消防水箱间					
1744	031005016003	屋面高位消防水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:5m*5m*1.5m(h)，有效容积18m3 3.预留人孔和液位信号孔 4.含通气管和磁耦合液位计，通气管末端含防虫网、侧墙地漏 5.管顶采用喇叭口 6.包含工字钢基础、水箱	台	1		

e5c92957-7e7[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1744	031005016003	屋面高位消防水	保温	台	1		
1745	031001002003	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	14.287		
1746	031001008029	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、防虫网等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	3.407		
1747	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	11.13		
1748	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	0.09		
1749	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层 2.其他详见设计说明	m2	6.81		
1750	031002001041	金属阀门	1.类型:闸阀（带显示启闭功能） 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
1751	031002001042	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN50 4.连接形式:综合考虑	个	2		
1752	031002008004	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	2		
1753	031002001043	金属阀门	1.类型:100D液压主阀（带显示启闭功能） 2.阀体材质:详见设计图纸 3.阀芯材料：详见设计图纸 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
1754	031002001044	法兰阀门	1.类型:旋流防止器（带显示启闭功能） 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		

e5c92957-7e7...02e-918...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1755	031002001045	法兰阀门	1.类型:低阻力止回阀（带显示启闭功能） 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
		1#电气工程					
		配电箱					
1756	030402011001	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B2ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1757	030402011002	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B1ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1758	030402011003	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#4ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1759	030402011004	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B2ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1760	030402011005	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#4ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1761	030402011006	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2ALZ1、B1ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要	台	2		

e5c92957-7e73-[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1761	030402011006	配电箱	求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
1762	030402011007	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALZ1、1~4ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
1763	030402011008	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1764	030402011009	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2~6ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
1765	030402011010	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1766	030402011011	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1767	030402011012	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要	台	1		

e5c92957-7e73-4c 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1767	030402011012	配电箱	求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1768	030402011013	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
1769	030402011014	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B2AP1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1770	030402011015	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B1AP2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1771	030402011016	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B2APE1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1772	030402011017	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B1APE2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e73-4e 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1773	030402011018	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B2AP3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1774	030402011019	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#B2APE3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1775	030402011020	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AT-ZNH1、B1AT-ZNH2、B2AT-ZNH3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	3		
1776	030402011021	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B3~4AL-ZNH1、1~6AL-ZNH2、B1~5AL-ZNH3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	18		
1777	030402011022	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#AL-a、b、c、d、e 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	366		
1778	030402011023	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1#AL-f、AL-GL 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求	台	4		

e5c92957-7e75-[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1778	030402011023	配电箱	5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
1779	030402011024	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2ATG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1780	030402011025	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ATG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1781	030402011026	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1~4ALG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
1782	030402011027	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1783	030402011028	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2~6ALG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
1784	030402011029	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALG3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1784	030402011029	配电箱	5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1785	030402011030	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2ATG3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1786	030402011031	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1~5ALG3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
1787	030402011032	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1AC-PF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1788	030402011033	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B3~B1ATE-XF1、1~4ATE-XF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	7		
1789	030402011034	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ATE-XF2、1~6ATE-XF2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	7		
1790	030402011035	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2~B1ATE-XF3、1~5ATE-XF3 3.规格:满足图纸及设计要	台	7		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1790	030402011035	配电箱	求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	7		
1791	030402011036	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:WDATE-PY1、WDATE-PY2、WDATE-PY3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	3		
1792	030402011037	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4~6FAT-DT 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	3		
1793	030402011038	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-B2~4AL-WSJ1、B1~6AL-WSJ2、B2~5AL-WSJ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	20		
1794	030402011039	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AL-XY1、B1AL-XY2、B2AL-XY3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.6m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	3		
1795	030402011040	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2~4AP-YS1、B1~6AP-YS2、B2~5AP-YS3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求	台	20		

e5c92957-7e7...402e-...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1795	030402011040	配电箱	7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	20		
1796	030402011041	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AP-KS1、B1AP-KS2、B2AP-KS3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	3		
1797	030402011042	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2APZ-KS1、B1APZ-KS2、B2APZ-KS3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	3		
1798	030402011043	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-HDS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1799	030402011044	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AP-RS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1800	030402011045	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:WDAP-KQY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:底边距地0.3m明装,下设基础台 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1801	030402011047	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AC-PF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e7[illegible]02c-916f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1801	030402011047	配电箱	5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
1802	030402011048	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:WDAP-DBR1/2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地0.3m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
		桥架线槽					
1803	030412003001	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:600×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	50.3		
1804	030412003002	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:500×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	21.4		
1805	030412003003	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	1197		
1806	030412003004	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	43.7		
1807	030412003005	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	5.3		

e5c92957-7e7 18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1808	030412003006	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	3.9		
1809	030412003007	桥架	1.名称:强电不锈钢桥架 2.型号、规格:200×150 3.材质:不锈钢 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	15.9		
1810	030412003008	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:400×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	3.7		
1811	030412003009	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	58.5		
1812	030412003010	桥架	1.名称:矿物绝缘电缆梯架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	61.2		
1813	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	2250		
1814	03B003	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	40		
		配管配线					
1815	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	1636.5		
1816	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	35.6		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1816	030412001002	配管		m	35.6		
1817	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	25.4		
1818	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配	m	13.2		
1819	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配	m	8.5		
1820	030412001006	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:	m	136		
1821	031301005007	支/吊架	1.名称:明配管支吊架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	364.5		
1822	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	4423		
1823	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	25		
1824	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配	m	345		
1825	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配	m	22		
1826	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:暗配	m	16.5		
1827	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	48.15		
1828	030412001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	15.45		
1829	030412001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	24.14		
1830	030412001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50	m	18.9		

e5c92957-7e7...-918f-5d4f91df2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1830	030412001015	配管	4.配置形式:暗配	m	18.9		
1831	030412001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	44.19		
1832	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	77.52		
1833	030412001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配	m	9.2		
1834	030412001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配	m	14.78		
1835	030412001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配	m	10		
1836	030412001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配	m	1568.3		
1837	030412001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配	m	24896.7		
1838	030412001023	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配	m	112.3		
1839	030412001024	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC32 4.配置形式:暗配	m	2126		
1840	030412001025	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC40 4.配置形式:暗配	m	12.6		
1841	031301001008	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	5859		
1842	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	905.6		
1843	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	443.3		

e5c02957-7e7...902e-918f-5d44f91bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1844	030409001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	23.18		
1845	030409001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1(t0,d0)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	22.63		
1846	030409001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1(t0,d0)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	56.24		
合计							

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1847	030409001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t0,d0)-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	492.7		
1848	030409001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t0,d0)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	490.2		
1849	030409001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	495.2		
1850	030409001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	67.8		
1851	030409001010	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	28.57		
1852	030409001011	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	28.9		
1853	030409001012	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	59.4		
1854	030409001013	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	46.33		
1855	030409001014	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	160.43		
1856	030409001015	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	113.68		

e5c92957-7e7...0e-318f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1857	030409001016	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	1139.2		
1858	030409001017	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	28.5		
1859	030409001018	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	29.38		
1860	030409001019	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-3x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	15980.3		
1861	030409001020	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	65.64		
1862	030409001021	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	310		
1863	030409001022	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	36.5		
1864	030409001023	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	15.34		
1865	030409001024	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-B1-12*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	12.2		

e5c92557-7e7...-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1866	030412004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5 4.材质:铜芯	m	123.39		
1867	030412004002	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-2.5 4.材质:铜芯	m	81915		
1868	030412004003	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZB-BYJ-B1(t1,d1)-2.5 4.材质:铜芯	m	126.3		
1869	030412004004	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-2.5 4.材质:铜芯	m	1227.87		
1870	030412004005	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 4.材质:铜芯	m	25.24		
1871	030412004006	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-4 4.材质:铜芯	m	4127.3		
1872	030412004007	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-4 5.材质:铜芯	m	886.4		
1873	030412004008	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B2-4 5.材质:铜芯	m	17.72		
1874	030412004009	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-6 4.材质:铜芯	m	22.48		
1875	030412004010	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-10 4.材质:铜芯	m	98.6		
1876	030412004011	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-16 4.材质:铜芯	m	54.53		

e5c92957-7e1...-518f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1877	030412004012	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-B1(t0,d0)-2*2.5 4.材质:铜芯	m	3450		
1878	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:10mm2(仅含10mm2电缆头，10mm2以下电缆头包含在相应电缆中) 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	26		
1879	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:35mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	32		
1880	030409003003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:120mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	30		
1881	030409003004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:240mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	16		
1882	031301003027	套管	1.名称:低压强电套管 2.材质、规格:SC100 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	2		
1883	031301003028	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC150 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	16		
		灯具开关插座					
1884	030413001001	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:600*600 3.规格:18w,色温4000K 4.类型:吸顶	套	183		
1885	030413001002	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	426		
1886	030413001003	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:吸顶安装	套	1123		
1887	030413001004	普通灯具	1.名称:防潮防尘节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	369		

e5c92957-7e1...-462...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1888	030413001005	普通灯具	1.名称:人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	58		
1889	030413001006	普通灯具	1.名称:壁挂式人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:壁挂安装	套	5		
1890	030413001007	普通灯具	1.名称:成品1500mm长条灯 2.型号、规格:24W,色温4000K 3.类型:吸顶安装	套	8		
1891	030413002001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:12W,色温4000K 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装方式:满足图纸设计及要求	套	3		
1892	030413001008	普通灯具	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	3		
1893	030413001009	普通灯具	1.名称:防潮防尘双管节能灯 2.型号、规格:LED,2*18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	2		
1894	030413013001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	369		
1895	030413013002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	739		
1896	030413013003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	6		
1897	030413013004	照明开关	1.名称:单联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	6		
1898	030413013005	照明开关	1.名称:双联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	2		
1899	030413013006	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	2		
1900	030413013007	开关	1.名称:红外节能延时开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	1		
1901	030413014001	插座	1.名称:单相二三极组合插座 2.材质:满足设计及验收要	套	5836		

e5c92957-7e7...-5f8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1901	030413014001	插座	求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	5836		
1902	030413014002	插座	1.名称:单相二三极组合卫生间插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	369		
1903	030413014003	插座	1.名称:单相三极空调插座(带开关) 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:嵌墙	套	369		
1904	030412006001	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	10280		
1905	030405015001	风扇	1.名称:吊扇，含吊扇调速开关 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:综合考虑	台	369		
		消防应急照明					
1906	030402011049	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:B1DY1/B2DY1/ B3DY1/ B1DY2/1DY2/1~4DY1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	9		
1907	030402011050	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:B2DY3、B1DY3、1~5DY3、2~6DY2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	12		
1908	030413001010	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:楼梯间	套	4		
1909	030413001011	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:吸顶安装	套	49		
1910	030413001012	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 8W,A型灯具,800lm 3.安装类型:吸顶安装	套	10		

e5c92957-7e7-402e-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1911	030413001013	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	235		
1912	030413001014	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:壁挂安装	套	26		
1913	030413002002	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	110		
1914	030413002003	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	150		
1915	030413002004	装饰灯	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	1		
1916	030413002005	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(双向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	10		
1917	030413002006	装饰灯	1.名称:楼层显示 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	28		
1918	030413002007	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(多信息复合标志灯) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具 3.安装方式:管吊安装	套	26		
1919	030413001015	普通灯具	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	10		
1920	030413001016	普通灯具	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:壁挂安装	套	10		
1921	030413002008	装饰灯	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	10		
1922	030413002009	装饰灯	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	1		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1923	030413002010	装饰灯	1.名称:消控室标志灯 2.型号、规格: LED,1W,100lm 3.安装方式:壁装	套	2		
1924	030412006002	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	678		
		防雷接地工程					
1925	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	43.2		
1926	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	379.33		
1927	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:明敷	m	18.18		
1928	030410002004	接地母线	1.名称:基础接地 2.材质:利用结构筏板内或地梁内钢筋 3.规格:利用结构筏板内或地梁内钢筋 4.安装部位:详见图纸设计 5.安装形式:详见图纸设计	m	1364		
1929	030410007001	等电位端子箱	1.名称:局部等电位箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:参考15D502《等电位联结安装》	台	394		
1930	030410007002	等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.材质: 3.规格:满足设计及验收要求	台	3		
1931	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.材质:柱内φ10钢筋 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装形式:满足图纸设计及要求	m	848.4		
1932	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:测试点 2.型号:满足图纸设计及要求 3.安装形式:满足图纸设计及要求 4.箱体材质、尺寸:满足图纸设计及要求	个	4		
1933	030410005001	接闪带	1.名称:避雷网 2.材质:φ10镀锌圆钢 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装形式:明敷	m	839.512		
1934	030416027001	接地装置	1.名称:防雷接地系统调试 2.型号:	系统	1		
1935	030412001026	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	6		
1936	030412001027	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16	m	788		

e5c92937-7e3a-4c91-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1936	030412001027	配管	4.配置形式:暗配	m	788		
1937	030412004013	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:BV-25 5.材质:铜芯	m	6		
1938	030412004014	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:BVR-4 5.材质:铜芯	m	788		
1939	030410004001	均压环	1.名称:均压环 2.材质、规格: 3.安装形式:建筑物地下一层或地面层、顶层的结构圈梁钢筋应连成闭合环路,中间层应在每间隔不超过20m的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。	m	2182.4		
		调试					
1940	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压(kV):1kV以下交流供电 (综合)	系统	16		
1941	030407004001	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):3	台	20		
1942	030407004002	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):13	台	15		
1943	030407004003	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):30	台	8		
1944	030909003001	应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:按楼座单体为系统 2.线制:满足图纸设计及要求	系统	1		
		1#智能化工程					
		网络和综合布线系统					
1945	030412001028	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	3768.28		
1946	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	15420		
1947	030412006003	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	627		
		信息发布系统					
1948	030412001029	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	266		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1949	030502003002	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线 UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	753		
1950	030412006004	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	30		
		能耗监测系统					
1951	030412001030	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	4438		
1952	030412001031	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	160		
1953	030502003003	双绞线缆	1.名称:TL-EC5e网络线 2.规格:按设计要求 2.敷设方式:穿管/桥架 3.含水晶头	m	5316		
1954	030412004015	配线	1.名称:通讯线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RS485总线 WDZC-RYJSP-B2-4x1.0 4.材质:铜芯	m	620		
		控水器					
1955	030412001032	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	80		
1956	030412001033	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	1256		
1957	030412004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVVP2*1.0 4.材质:铜芯	m	268		
1958	030412004017	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	6415		
1959	030412006005	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	839		
		安防监控					
1960	030412001034	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	775		
1961	030502003004	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线 UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	3700		

e5e92957-7e76-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1962	030412006006	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	141		
		出入口控制系统					
1963	030412001035	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	514		
1964	030412006007	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	63		
1965	030412004018	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	85		
1966	030412004019	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯	m	751		
1967	030502003005	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	632		
		无障碍求助报警系统					
1968	030412001036	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	198		
1969	030412006008	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	30		
1970	030412004020	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯	m	168		
1971	030412004021	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	102		
1972	030502003006	双绞线缆	1.名称:网线CAT6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	172		
		五方对讲					
1973	030412004022	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVVP4*1.5 4.材质:铜芯	m	306		
1974	030412001037	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	10		
		桥架及支架等					

e5c92957-7e7[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1975	030412003011	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	1025		
1976	030412003012	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	50		
1977	030412003013	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:500*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	90		
1978	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:满足设计要求 4.支架形式:满足设计要求 5.单件支架质量:满足设计要求	kg	820		
1979	03B005	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	22		
1980	031301001009	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	2600		
1981	031301003029	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:10*SC100两排 3.做法:详见L13D9-P14~16	个	2		
1982	031301003030	套管	1.名称:一般塑料套管 2.规格:PVC25	个	6		
		1#消防电					
		火灾报警及消防联动控制					
1983	030412001038	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	3253.45		
1984	030412001039	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	4123.97		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1984	030412001039	配管	5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	4123.97		
1985	030412001040	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	48.64		
1986	030412001041	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	123.6		
1987	030412001042	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	23.1		
1988	030412001043	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	18.9		
1989	031301001010	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	1907.85		
1990	030412004023	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	3319.02		
1991	030412004024	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	30.4		
1992	030412004025	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	6939.69		
1993	030412004026	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线	m	30.4		

e5c92957-7e7...22-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1993	030412004026	配线	3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	30.4		
1994	030412004027	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	341.5		
1995	030412004028	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	30.4		
1996	030412004029	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	3139.62		
1997	030412004030	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	30.4		
1998	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号: 3.规格: 4.安装方式:距地1.6米明装	台	3		
1999	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:距地 1.8m明装	台	21		
2000	030904007001	消防模块	1.名称:单输入单输出模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	52		

e5c92957-7e3...-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2001	030904007002	消防模块	1.名称:单输入模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	2		
2002	030904007003	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	51		
2003	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:距地 1.5m明装	个	79		
2004	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地 1.3m明装	个	69		
2005	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	4		
2006	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	69		
2007	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.类型:满足规范及设计要求	个	685		
2008	030904004001	声光报警器	1.名称:声光警报器(自带模块) 2.安装方式:距地 2.3m明装	个	68		
2009	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装	个	142		
2010	030412006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	1221		
2011	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	48.64		
2012	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-3*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-3*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	96.23		
2013	031301003031	套管	1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.填料材质:满足规范及设计要求	个	10		

e5c02957-7e7...-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2014	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-B2-2*4 3.规格:WDZCN-YJY-B2-2*4 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	523.27		
2015	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-B2-2*4 3.规格:WDZCN-YJY-B2-2*4 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿桥架敷设 7.含电缆头	m	22.8		
2016	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	523.27		
2017	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿桥架敷设 7.含电缆头	m	22.8		
2018	030412004031	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	1046.54		
2019	030412003014	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号:100*50 3.规格:100*50 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	104.7		
2020	030412003015	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:（100+50+50）*100 3.规格:（100+50+50）*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要	m	104.7		

95c92957-7e7...9026-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2020	030412003015	桥架	求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	104.7		
2021	030412003016	桥架	1.名称:消防弱电金属桥架 2.型号、规格:300×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求 6.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	14.5		
2022	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称:明配管、桥架支架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：满足规范及设计要求	kg	311.48		
2023	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制:广播放大器 2.控制回路:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 4.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
2024	030412001044	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:满足规范及设计要求 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	976.8		
2025	03B007	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	24		
2026	030909003002	自动报警系统调试	1.内容：包含防火阀调试，排烟阀、送风阀、防火门、通信分机、广播喇叭及音箱、电话插孔、防火卷帘门、消防水泵、消防风机、电气火灾监控、消防电源监控等所有系统的调试	系统	1		
		防火门监控					

e5c92957-7e7...-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2027	030906001001	防火门监控主机	1.名称:防火门区域分机 2.规格:AF-QYFJ 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:含软件 5.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
2028	030906003001	监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求	个	49		
2029	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	49		
2030	030412004032	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	59.06		
2031	030412004033	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	499.9		
2032	030412001045	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	5.13		
		电气火灾监控					
2033	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称:监控探测器 2.规格:ARCM200L 3.类型:满足规范及设计要求	个	15		
2034	030907004001	温度传感器	1.名称:外置温度探测器ANTC 2.规格:ANTC 3.类型:满足规范及设计要求	个	15		
2035	030907002002	剩余电流式监控探测器	1.名称:模拟型剩余电流互感器 2.规格:AKH-0.66L 3.类型:满足规范及设计要求	个	15		
2036	030412004034	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-	m	52.3		

e5c92957-7e...02e-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2036	030412004034	配线	B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	52.3		
2037	030412004035	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	403.8		
2038	030412001046	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	52.3		
		消防设备电源监控					
2039	030908002001	电流传感器	1.名称:传感器主模块 2.规格:AFPM3-2AVML 3.类型:满足规范及设计要求	个	24		
2040	030412004036	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	32.1		
2041	030412004037	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	475.3		
2042	030412001047	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	32.1		
		应急疏散照明通讯					
2043	030412004038	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-	m	36.2		

e5c92937-7e7f-402c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2043	030412004038	配线	B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	36.2		
2044	030412004039	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	463.9		
2045	030412001048	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	36.2		
		1#暖通工程					
		1#采暖系统					
2046	031001002004	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	478.66		
2047	031001002005	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	1544.41		
2048	031001002006	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	1650.2		
2049	031001002007	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	78.15		
2050	031001002008	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	72.64		
2051	031001002009	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	56.92		
2052	031001002010	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	119.31		

e5c09957-7e7...e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2053	031001002011	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	325.19		
2054	031001002012	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:法兰连接或焊接	m	4.7		
2055	031001002013	镀锌钢管	1.材质:黄夹克管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:法兰连接	m	37.54		
2056	031301005010	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.刷防锈底漆两道，银粉漆二道	kg	1359.85		
2057	031208002009	其他管道绝热	1.绝热材料品种:环保型闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:≤ ϕ57 4.软木品种:详图纸设计	m3	1.66		
2058	031208002010	其他管道绝热	1.绝热材料品种:环保型闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:36mm 3.管道外径:≤ ϕ133 4.软木品种:详图纸设计	m3	8.99		
2059	031004002001	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:22片	组	19		
2060	031004002002	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:15片	组	205		
2061	031004002003	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:25片	组	2		
2062	031004002004	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:18片	组	49		
2063	031004002005	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:12片	组	204		
2064	031004002006	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:6片	组	2		
2065	031004002007	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:20片	组	12		
2066	031004002008	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:18片	组	26		
2067	031004002009	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:25片	组	8		
2068	031004002010	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:15片	组	8		

e5c92057-7e7...2e-916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2069	031004002011	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:10片	组	7		
2070	031004002012	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:20片	组	7		
2071	031004002013	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:12片	组	6		
2072	031002001046	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	555		
2073	031002001047	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	54		
2074	031002001048	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6		
2075	031002001049	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	54		
2076	031002001050	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	18		
2077	031002001051	金属阀门	1.类型:排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	103		
2078	031002001052	金属阀门	1.类型:两通恒温控制阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	555		
2079	031002001053	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	3		
2080	031002001054	金属阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	3		
2081	031002001055	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	3		
2082	031002001056	金属阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	3		
2083	031301003032	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN25	个	342		
2084	031301003033	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN32	个	389		
2085	031301003034	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN40	个	2		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2086	031301003035	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN50	个	3		
2087	031301003036	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN65	个	2		
2088	031301003037	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80	个	2		
2089	031301003038	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100	个	2		
2090	031301003039	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN300 4.填料材质:综合考虑 5.包含预留孔洞和打洞，和孔洞封堵。	个	2		
2091	030701004001	风机盘管	1.名称:风幕机RM-1 2.型号:FM3018 3.规格:功率：200W,风量:2650m3/h,噪音:56dB,重量：11Kg 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求	台	7		
2092	030701003001	空调器	1.名称:KT-1分体空调 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:额定制冷量：4.6Kw,额定制热量:6.3Kw 2.0P空调 额定功率:1.69Kw 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求 暂估材料: KT-1分体空调 单价:1834.86(台)	台	400		
2093	030701003002	空调器	1.名称:KT-2分体空调 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:额定制冷量：7.5Kw,额定制热量:8.6Kw 3P空调 额定功率:2.8Kw 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求 暂估材料: KT-2分体空调 单价:4403.67(台)	台	17		
2094	031002012001	热量表	1.类型:热力入口装置 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.连接形式:满足规范及设计要求 5.附件配置:包含超声波热量表、压差平衡阀、静态平衡阀、球阀、水过滤器、温度计、压力表、旁通管球阀、泄水管球阀、自动放气阀	组	1		
2095	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#送排风系统					
2096	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	101.81		
2097	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	306.1		
2098	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	4.94		
2099	031301005011	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	494.5		
2100	030703019001	柔性接口	1.名称:不燃材料的柔性短管 2.类型:满足设计及验收要求 3.材质:硅酸钛金不燃软管(不燃A1级) 4.规格:满足设计及验收要求 5.设备与风管连接处	m2	0.98		
2101	030108001001	换气扇	1.名称:排气扇PQS1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量：150m3/h,风压：180pa,电机功率: 28W,机组噪声:42dB（A）	台	402		
2102	030108001002	换气扇	1.名称:排气扇PQS2 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量：265m3/h,风压：210pa,电机功率: 36W,机组噪声:44dB（A）	台	9		
2103	030108001003	换气扇	1.名称:排气扇PQS3 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量：400m3/h,风压：265pa,电机功率: 44W,机组噪声:46dB（A）	台	87		
2104	030108001004	换气扇	1.名称:排气扇PQS4 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量:400m3/h，风压：265Pa, 电机功率:44W,机组噪声: 46dB(A)	台	7		
2105	030108001005	风机	1.名称:PF-B1-1排风风机柜式离心风机 2.型号:HTFC（DT）-III-9 3.规格:风量：2160m3/h,风	台	1		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2105	030108001005	风机	压：205pa,功率: 0.75KW,噪声:59dB（A),运行重量：85Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2106	030108001006	风机	1.名称:PF-1-1排风风机柜式离心风机 2.型号:HTFC（DT）-III-9 3.规格:风量：1800m3/h,风压：208pa,功率: 0.75KW,噪声:59dB（A),运行重量：85Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2107	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:500*400	个	1		
2108	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:500*350	个	1		
2109	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:600*400	个	1		
2110	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.类型: 3.规格:320*320	个	1		
2111	030703001001	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*200	个	7		
2112	030703001002	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:200*200	个	3		
2113	030703001003	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:200*250	个	6		
2114	030703001004	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:320*200	个	10		
2115	030703001005	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:320*320	个	2		
2116	030703001006	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:200*200	个	6		
2117	030703001007	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600*400	个	1		
2118	030703001008	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要	个	1		

e5c09957e1...21-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2118	030703001008	碳钢阀门	求 4.规格:320*250	个	1		
2119	030703001009	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:320*320 3.要求:含电机检查接线	个	1		
2120	030703001010	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:300*250	个	1		
2121	030703020001	消声器	1.名称:消声器(T701-6型阻抗复合式) 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:320*320	个	1		
2122	030703020002	消声器	1.名称:消声器(T701-6型阻抗复合式) 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:300*250	个	1		
2123	030605003001	特殊预处理装置	1.名称:管道式排气处理装置 2.型号: 3.规格:功率:200W, 处理风量:400m3/h,尺寸:300x200x400 4.测量点数量:	套	1		
2124	030704001001	通风工程检测、调试	系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
		1#防排烟系统					
2125	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	363.61		
2126	030703019002	柔性接口	1.名称:不燃材料的柔性短管 2.类型:满足设计及验收要求 3.材质:硅酸钛金不燃软管(不燃A1级) 4.规格:满足设计及验收要求 5.设备与风管连接处	m2	0.9		
2127	011303003001	挡烟垂壁	1.形式:电动挡烟垂壁 2.材质:满足规范及设计要求 3.含控制箱等所有内容	m2	72.76		
2128	031301005012	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	655.5		
2129	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:综合考虑 3.软木品种:含垫木	m3	10.89		
2130	030108001007	风机	1.名称:PY-W-1排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:	台	1		

e5c92957-7e73-402e-9185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2130	030108001007	风机	11KW, 噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2131	030108001008	风机	1.名称:PY-W-2排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW, 噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2132	030108001009	风机	1.名称:PY-W-3排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW, 噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2133	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800*800	个	12		
2134	030703001011	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*250	个	5		
2135	030703001012	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*200	个	7		
2136	030703001013	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:350*1000	个	2		
2137	030703001014	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*500	个	2		
2138	030703001015	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*250	个	5		
2139	030703001016	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*200	个	7		
2140	030703001017	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600	个	3		
2141	030704001002	通风工程检测、调试	系统名称:防排烟系统调试	系统	1		

e5c99957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#宿舍楼安装工程					
		2#给排水					
		给水					
2142	031001007011	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	366.708		
2143	031001007012	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	37.7		
2144	031001007013	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	277.4		
2145	031001007014	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	288.8		
2146	031001007015	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵、预留孔洞等	m	31.63		

e5c92957-7e7[illegible]-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2147	031001008030	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	110.765		
2148	031001008031	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	258.014		
2149	031001008032	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	310.319		
2150	031001008033	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	844.049		
2151	031001008034	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	601.202		
2152	031001008035	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	6243.204		

e5c92957-7e7a-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2153	031301003040	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
2154	031301003041	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	11		
2155	031301003042	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	15		
2156	031301003043	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	151		
2157	031301003044	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	163		
2158	031301003045	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	299		
2159	031301003046	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	11		
2160	031002001057	金属阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:铸铜阀体 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	13		
2161	031002001058	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	91		
2162	031002001059	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣接口	个	87		

e5c92957-7e7...102e-...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2163	031002001060	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣接口	个	3		
2164	031002001061	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣接口	个	600		
2165	031002001062	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣接口	个	13		
2166	031002001063	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:满足设计要求	个	2		
2167	031002011008	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.表前法兰闸阀DN100一个，表后法兰止回阀DN100一个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	2		
2168	031002011009	水表	1.类型:远传水表（包含水表前阀门） 2.规格:DN40 3.连接形式:综合考虑	组	1		
2169	031002011010	水表	1.类型:远传水表（包含水表前阀门） 2.规格:DN32 3.连接形式:综合考虑	组	3		
2170	031002001064	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4		
2171	031002001065	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
2172	031002001066	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	317		
2173	031002001067	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
2174	031002001068	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	84		
2175	031301005013	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	615.75		

e5c92957-7e1...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2176	031208002011	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	3.923		
2177	031208002012	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	5.158		
2178	031301001011	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN32 3.其他详见设计图纸	m	3.8		
2179	031301001012	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他详见设计图纸	m	11.4		
2180	031301001013	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN15 3.其他详见设计图纸	m	4469		
		中水					
2181	031001007016	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	184.073		
2182	031001007017	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	26.6		
2183	031001007018	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	87.4		
2184	031001007019	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	433.2		

e5c92957-7e73-[illegible]-518f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2184	031001007019	复合管	9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	433.2		
2185	031001007020	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	136.2		
2186	031001008036	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	4.939		
2187	031001008037	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	123.299		
2188	031001008038	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	2.871		
2189	031001008039	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	376.782		
2190	031001008040	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内	m	586.809		

e5c92957-7e7...02c...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2190	031001008040	塑料管	8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	586.809		
2191	031001008041	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	2077.671		
2192	031301003047	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	1		
2193	031301003048	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	5		
2194	031301003049	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	91		
2195	031301003050	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	114		
2196	031301003051	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	130		
2197	031301003052	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	130		

e5c92957-7e7e-5402-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2198	031002011011	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.表前法兰闸阀DN100一个，表后法兰止回阀DN100一个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	1		
2199	031002001069	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN65 4.连接形式:丝扣接口	个	6		
2200	031002001070	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	100		
2201	031002001071	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣接口	个	606		
2202	031002001072	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣接口	个	16		
2203	031002001073	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN65 4.连接形式:满足设计要求	个	3		
2204	031002001074	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:满足设计要求	个	7		
2205	031002001075	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:满足设计要求	个	491		
2206	031002001076	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	92		
2207	031301005014	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	488.03		
2208	031208002013	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	0.849		
2209	031208002014	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	2.61		
2210	031301001014	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN32 3.其他详见设计图纸	m	494		
2211	031301001015	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及封堵 2.规格:DN25 3.其他详见设计图纸	m	581.36		
2212	031301001016	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN15 3.其他详见设计图纸	m	1737.84		

e5c92937-7e1...2e-518f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		热水					
2213	031005005002	太阳能集热装置	1.类型:真空管太阳能集热器 2.型号:ϕ58*1800*50 3.单组集热器面积8.34m2,采光面积4.93m2真空管外径 58 毫米,壁厚>1.8毫米,环切等级<HQ5,真空管太阳透射比≥0.92,吸收比≥0.94,半球发射比≤0.039,平均热损系数≤0.5。 4.规格:包含安全阀、钢结构支架、混凝土基础、铁构件等	组	89		
2214	031005017002	空气源热泵	1.常温名义制热量:98kW 2.常温名义制热功率:22.1kW 3.最大出入功率:39.3kW 4.规格尺寸：2198x1096x2176 5.净质量：800kg 6.运行重量：1200kg 7.含控制箱设备费及安装 8.其他详见设计图纸	台	4		
2215	031005008002	水处理器	1.类型:硅磷晶水处理器 2.20kg硅磷晶罐,罐体Φ260	台	1		
2216	031005016004	水箱	1.类型:集热水箱 2.材质:不锈钢方形水箱 3.容量:21.6m3 4.规格:3m*4m*2.5m 5.包含支架、除锈刷油、保温、蓄水试验、液位计、浮球阀等 6.其他详见设计图纸	台	1		
2217	031005016005	水箱	1.类型:储热水箱 2.材质:不锈钢方形水箱 3.容量:36m3 4.规格:4m*5.5m*2.5m 5.包含支架、除锈刷油、保温、蓄水试验、液位计、浮球阀等 6.其他详见设计图纸	台	1		
2218	030109001006	泵	1.名称:太阳能集热循环泵1（含控制箱） 2.规格:Q=12m3/h,H=30m,N=4kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2219	030109001007	泵	1.名称:太阳能集热循环泵2（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=34m,N=4kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2220	030109001008	泵	1.名称:空气源热泵循环泵（含控制箱） 2.规格:Q=72m3/h,H=35m,N=15kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2221	030109001009	泵	1.名称:水箱间循环泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=8m,N=0.75kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2222	030109001010	泵	1.名称:热水变频增压供水泵（含控制箱） 2.规格:Q=35m3/h,H=45m,N=11kW 3.其他详见设计图纸	台	2		

e5c92957-7e7... 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2223	031005012002	紫外线杀菌设备	1.名称:AOT消毒杀菌装置 2.小时处理量:Q=35m3/h 3.其他详见设计图纸	台	1		
2224	031001006009	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN125 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	77.639		
2225	031001006010	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN100 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	501.401		
2226	031001006011	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN80 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	1240.785		
2227	031001006012	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN65 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	45.339		
2228	031001006013	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN50 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	40.431		
2229	031001006014	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内	m	2127.095		

e5c92957-7e7...02e...6f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2229	031001006014	不锈钢管	8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	2127.095		
2230	031001008042	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	1.33		
2231	031001008043	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	26.105		
2232	031001008044	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	6.662		
2233	031001008045	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	60.134		
2234	031001008046	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	4799.333		
2235	031301005015	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	2254.94		
2236	031301001017	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及封堵 2.规格:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m	2960		

e5c92957-7e7...02c...9f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2237	031002001077	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN125 4.连接形式:综合考虑	个	2		
2238	031002001078	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	2		
2239	031002001079	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN80 4.连接形式:综合考虑	个	7		
2240	031002001080	金属阀门	1.类型:电磁阀（含法兰） 2.材质:综合考虑 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	3		
2241	031002001081	金属阀门	1.类型:电磁阀（含法兰） 2.材质:综合考虑 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	1		
2242	031002001082	金属阀门	1.类型:减压阀组（含法兰） 2.包含铜质先导可调式减压阀DN100两个、铜质Y型过滤器DN100两个、球墨铸铁闸阀DN100四个、橡胶挠性接头DN100两个、压力表Y-100两套 3.其他详见设计图纸	组	2		
2243	031002001083	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	2		
2244	031002001084	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣接口	个	160		
2245	031002001085	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣接口	个	110		
2246	031002001086	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN15 4.连接形式:丝扣接口	个	1184		
2247	031002008005	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接	个	12		
2248	031002008006	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4		
2249	031002008007	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	4		
2250	031002011012	水表	1.类型:远传水表（包含闸阀DN100一个） 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑	组	1		
2251	031002011013	水表	1.类型:远传水表（包含闸阀DN80一个，Y型过滤器DN80一个） 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑	组	1		

e5c92957-7e7...402...918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2252	031002001087	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
2253	031002001088	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
2254	031002001089	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	3		
2255	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求 3.其他详见设计图纸	台	14		
2256	031002001090	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4		
2257	031002001091	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	13		
2258	031002001092	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	26		
2259	031002001093	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	8		
2260	031002001094	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
2261	031002001095	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
2262	031002001096	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	6		
2263	031002001097	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:满足设计要求	个	195		

e5c92957-7e7...-9185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2264	031002001098	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	10		
2265	030227005005	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN125 3.其他详见设计图纸	个	2		
2266	030227005006	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	24		
2267	030227005007	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN80 3.其他详见设计图纸	个	33		
2268	031301003053	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN125（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	16		
2269	031301003054	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	27		
2270	031301003055	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	24		
2271	031301003056	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	13		
2272	031301003057	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	770		
2273	031208002015	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm) 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	2.083		
2274	031208002016	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm)	m3	18.189		

e5c92957-7e7e-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2274	031208002016	其他管道绝热	3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	18.189		
2275	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层 2.其他详见设计说明	m2	157.8		
2276	030609006003	电伴热电缆	1.名称:电热带，按管道长度的计算（含控制箱） 2.规格:10DXW-P-220 3.安装详见图集03S401 4.其他详见设计图纸	m	374		
		污水					
2277	031001008047	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	2743.873		
2278	031001008048	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	267.6		
2279	031301003058	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	98		
2280	031301003059	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	8		
2281	031001011004	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	347		
2282	031003003004	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成组安装 4.附件名称、数量:含五金配件，含冷热水水龙头，自带存水弯、水嘴等	组	553		
2283	031003008002	其他成品卫生器具	1.类型:感应式水嘴 2.材质:满足设计要求 3.规格:DN15 4.安装方式:综合考虑	个	28		
2284	031003006004	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的延时自闭式冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	24		

c5c92957-7e7...-402e-9185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2285	031003006005	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件 4.详见设计图纸	组	553		
2286	031003006006	大便器	1.类型:无障碍坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的延时自闭式冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	12		
2287	031003007002	小便器	1.类型:壁挂立式小便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的专用感应冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	2		
2288	031003008003	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池 2.材质:陶瓷 3.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件 4.详见设计图纸	组	12		
2289	031003010002	淋浴器	1.名称:冷热水混合淋浴器 2.规格:详见设计图纸 3.组装形式:按设计要求，包含延时自闭阀	套	613		
		废水					
2290	031001008049	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、止水节、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	2286.614		
2291	031001008050	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、止水节、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	236.947		
2292	031001008051	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、止水节、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	1672.992		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2293	031001008052	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	380.748		
2294	031003014007	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50	个	665		
2295	031003014008	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN75	个	25		
2296	031003014009	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100	个	15		
2297	031301003060	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	125		
2298	031001011005	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	367		
		冷凝水					
2299	031001008053	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:专用胶粘接 4.包含通气帽、伸缩节、管卡、止水节、防虫网罩、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:冷凝水	m	170.626		
2300	031001008054	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:专用胶粘接 4.包含通气帽、伸缩节、管卡、止水节、防虫网罩、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:冷凝水	m	1211.446		
2301	031003014010	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50	个	284		
2302	031301003061	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN75 4.填料材质:综合考虑	个	42		
		雨水					
2303	031001008055	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN100 4.连接形式:热熔承插不锈钢衬套连接 5.包含管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等	m	1184.72		

e5c92957-7e7...-518f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2303	031001008055	塑料管	6.警示带形式：详见设计图纸 7.综合考虑超高、管井内施工	m	1184.72		
2304	031003014011	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 DN100 2.材质:铸铁材质 3.其他详见设计图纸	个	43		
2305	031003014012	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 DN100 2.材质:铸铁材质 3.其他详见设计图纸	个	6		
2306	031301003062	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	41		
		2#消防水					
		消火栓系统					
2307	031001002014	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	804.422		
2308	031001002015	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	238.884		
2309	031002001099	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	35		
2310	031002001100	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN25 4.连接形式:综合考虑	个	2		
2311	031301003063	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
2312	031301003064	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	67		
2313	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:乙带型灭火器箱龙组合式消防柜，详见图集15S202-19 3.附件材质、规格:包含消火栓箱、消火栓、水枪、水带、喷枪、快速接口、MF/ABC5灭火器两具、消防软管卷盘等	套	79		

e5c92957-7e75-4...-0185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2314	030901010004	室内消火栓（兼试验消火栓，带压力表）	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:乙带型灭火器箱龙组合式消防柜，详见图集15S202-19 3.附件材质、规格:包含消火栓箱、消火栓、水枪、水带、喷枪、快速接口、MF/ABC5灭火器两具、消防软管卷盘等	套	1		
2315	030227005008	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	6		
2316	030910002002	灭火器箱	1.安装方式:综合考虑 2.其他详见设计图纸	个	8		
2317	030910001002	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABCE5 5KG	具	16		
2318	031301005016	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	744.26		
2319	031208002017	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	12.44		
2320	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓	点	80		
		2#电气工程					
		配电箱					
2321	030402011051	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2322	030402011052	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2323	030402011053	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2323	030402011053	配电箱	规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2324	030402011054	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#ALZ4 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2325	030402011055	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#ALZ5 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2326	030402011056	配电箱	1.名称:层照明箱 2.型号:B1/1ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
2327	030402011057	配电箱	1.名称:层照明箱 2.型号:B2ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2328	030402011058	配电箱	1.名称:层照明箱 2.型号:1ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2329	030402011059	配电箱	1.名称:层照明箱 2.型号:1ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设	台	1		

e5c92957-7e7 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2329	030402011059	配电箱	计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2330	030402011060	配电箱	1.名称:层照明箱 2.型号:2/3/4/5ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
2331	030402011061	配电箱	1.名称:层照明箱 2.型号:2/3/4/5ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
2332	030402011062	配电箱	1.名称:层照明箱 2.型号:2/3/4/5/6ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
2333	030402011063	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:ALA 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	558		
2334	030402011064	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#B1ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:配电间内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e73-[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2335	030402011065	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#B1ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:配电间内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2336	030402011066	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AL-LJ 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:防护等级不低于IP54,距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2337	030402011067	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#AP1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.2米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2338	030402011068	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#APE1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.2米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2339	030402011069	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#AP2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.2米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2340	030402011070	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2#APE2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.2米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要	台	1		

05c92957-7e75-[illegible]18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2340	030402011070	配电箱	求	台	1		
2341	030402011071	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AL-XYF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2342	030402011072	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1AL-XYF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2343	030402011073	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ATG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2344	030402011074	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ATG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2345	030402011075	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2346	030402011076	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要	台	1		

c5c92957-7e73-4f...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2346	030402011076	配电箱	求	台	1		
2347	030402011077	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
2348	030402011078	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2~6ALG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
2349	030402011079	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2ALG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2350	030402011080	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1APZ-KS1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2351	030402011081	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1APZ-KS2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2352	030402011082	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AP-RS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、	台	1		

e5c92957-7e73-4f...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2352	030402011082	配电箱	规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2353	030402011083	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AT-DT1、AT-DT2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
2354	030402011084	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALE1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2355	030402011085	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2ALE1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2356	030402011086	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-5ALE1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
2357	030402011087	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1-6ALE2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	7		
2358	030402011088	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1AT-RD 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙距地1.5米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、	台	1		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2358	030402011088	配电箱	规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2359	030402011089	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AP-KS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8米暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	14		
2360	030402011090	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AP-KS1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.8米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
2361	030402011091	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:JFAT-PY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2362	030402011092	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6ATP 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.5米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2363	030402011093	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AC-PY1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2364	030402011094	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AC-PY2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、	台	1		

e5c92957-7e73-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2364	030402011094	配电箱	规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2365	030402011095	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-GL 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8米暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
2366	030402011096	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:ALC 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8米暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2367	030402011097	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-6AL-GW2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8米暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
2368	030402011098	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2-5AL-GW1 B1-1AL-GW2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8米暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	9		
2369	030402011099	配电箱	1.名称:电伴热电源箱 2.型号:JFAP-DBR 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.5米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2370	030402011100	配电箱	1.名称:电伴热电源箱 2.型号:6AP-DBR 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.5米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e73-[illegible]-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2370	030402011100	配电箱	7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2371	030402011101	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-5AL-GJ 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:壁挂距地1.5米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2372	030402011102	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AL-JC2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8米暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2373	030402011103	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B2AL-JC1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8米暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2374	030402011104	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AC-JCPF1 AC-JCPF2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
2375	030402011105	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AC-JCSF1 AC-JCSF2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2米 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
2376	030402011106	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AC-RSFJ 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2米	台	1		

e5c92957-7e7... 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2376	030402011106	配电箱	6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2377	030402011107	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AP-KQY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
		桥架线槽					
2378	030412003017	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:600×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	97.38		
2379	030412003018	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×150 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	227.98		
2380	030412003019	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	361.64		
2381	030412003020	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	502.41		
2382	030412003021	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	43.2		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2383	030412003022	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:400×150 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	29.6		
2384	030412003023	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:400×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	39.07		
2385	030412003024	桥架	1.名称:防雨防晒桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	78.26		
2386	030412003025	桥架	1.名称:矿物绝缘电缆梯架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	30.4		
2387	030412003026	桥架	1.名称:矿物绝缘电缆梯架 2.型号、规格:300×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	8		
2388	031301005017	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	1550		
2389	03B012	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	40		
		配管配线					
2390	030412001049	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	2476.92		
2391	030412001050	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	15.34		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2391	030412001050	配管		m	15.34		
2392	030412001051	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	36.28		
2393	030412001052	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配	m	1.21		
2394	030412001053	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:	m	136		
2395	031301005018	支/吊架	1.名称:明配管支吊架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	364.5		
2396	030412001054	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	354.21		
2397	030412001055	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配	m	192		
2398	030412001056	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	120.43		
2399	030412001057	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	44.19		
2400	030412001058	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	77.52		
2401	030412001059	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配	m	14.78		
2402	030412001060	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配	m	1.59		
2403	030412001061	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配	m	2095.91		
2404	030412001062	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	20.13		
2405	030412001063	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配	m	36776.73		

e5c92957-7e73-42c-918f-5d4491bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2406	030412001064	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC32 4.配置形式:暗配	m	3611.23		
2407	030412001065	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC40 4.配置形式:暗配	m	8.35		
2408	031301001018	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	7723.1133		
2409	030409001027	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t0,d0)-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	378.6		
2410	030409001028	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t0,d0)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	168.12		
2411	030409001029	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t0,d0)-4x150+1x90 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	615.78		
2412	030409001030	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	167.18		
2413	030409001031	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t0,d0)-4x120+1x95 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	174.89		
2414	030409001032	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	382.29		
2415	030409001033	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	208.19		
2416	030409001034	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	51.45		

e5c92957-7e7...-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2417	030409001035	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	24.39		
2418	030409001036	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1(t0,d0)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	10.95		
2419	030409001037	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1(t0,d0)-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	74.98		
2420	030409001038	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	20.25		
2421	030409001039	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	64.37		
2422	030409001040	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	170.41		
2423	030409001041	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	24.3		
2424	030409001042	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	1649.91		
2425	030409001043	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	30.07		
2426	030409001044	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求	m	20.71		

e5c92957-7e7...0e-...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2426	030409001044	电力电缆	5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	20.71		
2427	030409001045	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-3x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	24262.28		
2428	030409001046	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-3x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	32.27		
2429	030409001047	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	330.46		
2430	030409001048	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	79.31		
2431	030412004040	配线	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	18.46		
2432	030412004041	配线	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-B1-12*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	4.09		
2433	030412004042	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5 4.材质:铜芯	m	19.2		
2434	030412004043	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-1.5 4.材质:铜芯	m	124.14		
2435	030412004044	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-2.5 4.材质:铜芯	m	110691.11		
2436	030412004045	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-	m	311.94		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f91bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2436	030412004045	配线	BYJ-B1(t0,d0)-2.5 4.材质:铜芯	m	311.94		
2437	030412004046	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B2(t0,d0)-1.5 4.材质:铜芯	m	132.04		
2438	030412004047	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-4 4.材质:铜芯	m	5909.21		
2439	030412004048	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-4 5.材质:铜芯	m	887.55		
2440	030412004049	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-6 4.材质:铜芯	m	34.36		
2441	030412004050	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-16 4.材质:铜芯	m	12.3		
2442	030412004051	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-B1(t0,d0)-2*2.5 4.材质:铜芯	m	2337.11		
2443	030409003005	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头) 2.型号:10mm2(仅含10mm2电缆头，10mm2以下电缆头包含在相应电缆中) 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	26		
2444	030409003006	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头) 2.型号:35mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	32		
2445	030409003007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头) 2.型号:120mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	38		
2446	030409003008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头) 2.型号:240mm2内 3.规格:综合	个	34		

e5c92957-7e7b-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2446	030409003008	电力电缆头	4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	34		
2447	031301003065	套管	1.名称:低压强电套管 2.材质、规格:SC150 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	28		
		灯具开关插座					
2448	030413001017	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:600*600 3.规格:18w,色温4000K 4.类型:吸顶	套	80		
2449	030413001018	普通灯具	1.名称:成品1500mm长条灯 2.型号、规格:24W,色温4000K 3.类型:吸顶安装	套	6		
2450	030413001019	普通灯具	1.名称:单管节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	78		
2451	030413001020	普通灯具	1.名称:防潮防尘单管节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	22		
2452	030413002011	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:12W,色温4000K 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装方式:满足图纸设计及要求	套	3		
2453	030413001021	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:2.6m吊装	套	480		
2454	030413001022	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:吸顶安装	套	1647		
2455	030413001023	普通灯具	1.名称:壁挂节能灯 2.型号、规格:LED,12W,Ra≥80,1200lm 3.类型:壁挂安装	套	7		
2456	030413001024	普通灯具	1.名称:防潮防尘壁挂节能灯 2.型号、规格:LED,12W,Ra≥80,1200lm 3.类型:壁挂安装	套	14		
2457	030413001025	普通灯具	1.名称:防潮防尘节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	599		
2458	030413001026	普通灯具	1.名称:人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	65		
2459	030413001027	普通灯具	1.名称:壁挂式人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:壁挂安装	套	2		

e5c92937-7e7f-4c2-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2460	030413013008	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	642		
2461	030413013009	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1170		
2462	030413013010	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	4		
2463	030413013011	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
2464	030413013012	照明开关	1.名称:单联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	22		
2465	030413013013	照明开关	1.名称:双联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	16		
2466	030413013014	照明开关	1.名称:三联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	22		
2467	030413013015	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	5		
2468	030413014004	插座	1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A，防溅型 4.安装方式:嵌墙	套	6		
2469	030413014005	插座	1.名称:单相二三极组合插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	4629		
2470	030413014006	插座	1.名称:单相二三极组合卫生间插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	566		
2471	030413014007	插座	1.名称:单相三极空调插座(带开关) 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:嵌墙	套	558		
2472	030413014008	插座	1.名称:单相三级电梯底坑插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A	套	2		

e5c92057-7e7b-46...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2472	030413014008	插座	4.安装方式:嵌墙	套	2		
2473	030412006011	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	13593		
2474	030405015002	风扇	1.名称:吊扇，含吊扇调速开关 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:综合考虑	台	558		
		消防应急照明					
2475	030402011108	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:B1DY1/B2DY1/1-5DY1/B1DY2/1DY2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	9		
2476	030402011109	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:2~6DY2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
2477	030413001028	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:楼梯间	套	4		
2478	030413001029	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:吸顶安装	套	57		
2479	030413001030	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	249		
2480	030413001031	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:室外壁挂安装	套	19		
2481	030413002012	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	44		
2482	030413002013	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向)	套	141		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2482	030413002013	装饰灯	2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	141		
2483	030413002014	装饰灯	1.名称:楼层显示 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	32		
2484	030413002015	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(多信息复合标志灯) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具 3.安装方式:管吊安装	套	31		
2485	030412006012	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	577		
		调试					
2486	030416006002	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压(kV):1kV以下交流供电 (综合)	系统	16		
2487	030407004004	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):3	台	20		
2488	030407004005	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):13	台	15		
2489	030407004006	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):30	台	8		
2490	030407003001	微型电机	1.名称:风机盘管及风机箱	台	1		
2491	030909003003	应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:按楼座单体为系统 2.线制:满足图纸设计及要求	系统	1		
		防雷接地工程					
2492	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	43.2		
2493	030410002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	379.33		
2494	030410002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:明敷	m	18.18		
2495	030410002008	接地母线	1.名称:基础接地 2.材质:利用结构筏板内或地梁内钢筋 3.规格:利用结构筏板内或地梁内钢筋 4.安装部位:详见图纸设计 5.安装形式:详见图纸设计	m	1305		
2496	030410007003	等电位端子箱	1.名称:局部等电位箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:参考15D502《等电位联结安装》	台	561		
2497	030410007004	等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.材质: 3.规格:满足设计及验收要求	台	4		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2498	030410003002	引下线	1.名称:引下线 2.材质:柱内φ10钢筋 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装形式:满足图纸设计及要求	m	848.4		
2499	030410012002	防雷断接卡、箱	1.名称:测试点 2.型号:满足图纸设计及要求 3.安装形式:满足图纸设计及要求 4.箱体材质、尺寸:满足图纸设计及要求	个	5		
2500	030410005002	接闪带	1.名称:避雷网 2.材质:φ10镀锌圆钢 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装形式:明敷	m	839.512		
2501	030416027002	接地装置	1.名称:防雷接地系统调试 2.型号:	系统	1		
2502	030412001066	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	6		
2503	030412001067	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配	m	1120		
2504	030412004052	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:BV-25 5.材质:铜芯	m	6		
2505	030412004053	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:BVR-4 5.材质:铜芯	m	1120		
2506	030410004002	均压环	1.名称:均压环 2.材质、规格: 3.安装形式:建筑物地下一层或地面层、顶层的结构圈梁钢筋应连成闭合环路,中间层应在每间隔不超过20m的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。	m	2088		
		2#智能化工程					
		网络和综合布线系统					
2507	030412001068	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	3917		
2508	030502003007	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	16025		

e5c92957-7e7...-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2509	030412006013	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	724		
		信息发布系统					
2510	030412001069	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	176		
2511	030502003008	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	497		
2512	030412006014	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	22		
		能耗监测系统					
2513	030412001070	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	4083		
2514	030412001071	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	148		
2515	030502003009	双绞线缆	1.名称:TL-EC5e网络线 2.规格:按设计要求 2.敷设方式:穿管/桥架 3.含水晶头	m	4890		
2516	030412004054	配线	1.名称:通讯线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RS485总线WDZC-RYJSP-B2-4x1.0 4.材质:铜芯	m	575		
		控水器					
2517	030412001072	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	92		
2518	030412001073	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	1096		
2519	030412004055	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVVP2*1.0 4.材质:铜芯	m	204		
2520	030412004056	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	6048		
2521	030412006015	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	1184		

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安防监控					
2522	030412001074	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	584		
2523	030502003010	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	3169		
2524	030412006016	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	118		
		出入口控制系统					
2525	030412001075	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	445		
2526	030412006017	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	57		
2527	030412004057	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	80		
2528	030412004058	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯	m	690		
2529	030502003011	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	582		
		无障碍求助报警系统					
2530	030412001076	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	535		
2531	030412006018	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	66		
2532	030412004059	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯	m	665		
2533	030412004060	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	179		
2534	030502003012	双绞线缆	1.名称:网线CAT6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	330		

e5c92937-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		五方对讲					
2535	030412004061	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVVP4*1.5 4.材质:铜芯	m	209		
2536	030412001077	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	10		
		桥架及支架等					
2537	030412003027	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:100*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	83		
2538	030412003028	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:150*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	58		
2539	030412003029	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	752		
2540	030412003030	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	292		
2541	030412003031	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	27		
2542	030412003032	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:500*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸	m	50		

e5c92957-7e[illegible]-9f8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2542	030412003032	桥架	及设计要求	m	50		
2543	030412003033	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	45		
2544	03B014	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	26		
2545	031301005019	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:满足设计要求 4.支架形式:满足设计要求 5.单件支架质量:满足设计要求	kg	950		
2546	031301003066	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:10*SC100两排 3.做法:详见L13D9-P14~16	个	2		
2547	031301003067	套管	1.名称:一般塑料套管 2.规格:PVC25	个	6		
2548	031301001019	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	2300		
		2#消防电					
		火灾报警及消防联动控制					
2549	030412001078	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	2292.37		
2550	030412001079	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	4533.13		
2551	030412001080	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	113.22		
2552	030412001081	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20	m	115.6		

e5c92957-7e7e-402c-818f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2552	030412001081	配管	4.配置形式:明配	m	115.6		
2553	030412001082	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	21.5		
2554	030412001083	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	12.3		
2555	031301001020	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	1845.9		
2556	030412004062	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	6458.73		
2557	030412004063	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	3469.04		
2558	030412004064	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	1765.69		
2559	030409001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-B2-2*4 3.规格:WDZCN-YJY-B2-2*4 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	810.38		
2560	030412004065	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	339.41		

e5c92957-7e7...020-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2561	030412004066	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	2158.02		
2562	030412004067	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	26.6		
2563	030412004068	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	26.6		
2564	030412004069	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	26.6		
2565	030412004070	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	26.6		
2566	030904001002	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.类型:满足规范及设计要求	个	889		
2567	030904003003	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地 1.3m明装	个	56		
2568	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	56		
2569	030904003004	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:距地 1.5m明装	个	74		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2570	030904004002	声光报警器	1.名称:声光警报器(自带模块) 2.安装方式:距地 2.3m明装	个	52		
2571	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 4.控制点数量:满足规范及设计要求 5.显示器类型:满足规范及设计要求	台	24		
2572	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	3		
2573	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装	个	111		
2574	030904007004	消防模块	1.名称:单输入单输出模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	14		
2575	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:距地 1.8m明装	台	14		
2576	030904007005	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	48		
2577	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号: 3.规格: 4.安装方式:距地1.6米明装	台	27		
2578	030904007006	消防模块	1.名称:单输入模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	1		
2579	030412006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	1255		
2580	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	1738.47		
2581	030409001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-B2-2*4 3.规格:WDZCN-YJY-B2-2*4 4.材质:铜制	m	22.8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2581	030409001050	电力电缆	5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿桥架敷设 7.含电缆头	m	22.8		
2582	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿桥架敷设 7.含电缆头	m	22.8		
2583	030412003034	桥架	1.名称:消防广播桥架 2.型号:100*100 3.规格:100*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	60.8		
2584	030412003035	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号:150*75 3.规格:150*75 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	42.8		
2585	030412003036	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:（100+50+50）*100 3.规格:（100+50+50）*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	60.8		
2586	030412003037	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:（125+125+50）*100 3.规格:（125+125+50）*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带	m	36.7		

e5c92957-7e75-[illegible]-618i-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2586	030412003037	桥架	盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	36.7		
2587	030412003038	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:（50+50+50）*100 3.规格:（50+50+50）*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	12.3		
2588	031301005020	支/吊架、基础型钢	1.名称:明配管、桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:满足设计要求 4.支架形式:满足设计要求 5.单件支架质量:满足设计要求	kg	300.7		
2589	030412001084	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:满足规范及设计要求 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	980		
2590	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制:广播放大器 2.控制回路:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 4.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
2591	03B016	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	16		
2592	030909003004	自动报警系统调试	1.内容：包含防火阀调试，排烟阀、送风阀、防火门、通信分机、广播喇叭及音箱、电话插孔、防火卷帘门、消防水泵、消防风机、电气火灾监控、消防电源监控等所有系统的调试	系统	1		
		防火门监控					

e5c92957-7e7...-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2593	030906001002	防火门监控主机	1.名称:防火门区域分机 2.规格:AF-QYFJ 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:含软件 5.控制点数:满足规范及设计要求	台	2		
2594	030906003002	监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求	个	37		
2595	030412006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	37		
2596	030412004071	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	101.3		
2597	030412004072	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	569.8		
2598	030412001085	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	101.3		
		电气火灾监控					
2599	030907002003	剩余电流式监控探测器	1.名称:监控探测器 2.规格:ARCM200L 3.类型:满足规范及设计要求	个	10		
2600	030907004002	温度传感器	1.名称:外置温度探测器ANTC 2.规格:ANTC 3.类型:满足规范及设计要求	个	10		
2601	030907002004	剩余电流式监控探测器	1.名称:模拟型剩余电流互感器 2.规格:AKH-0.66L 3.类型:满足规范及设计要求	个	10		
2602	030412004073	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-	m	62.3		

e5c92957-7e...02e-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2602	030412004073	配线	B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	62.3		
2603	030412004074	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	399.6		
2604	030412001086	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	62.3		
		消防设备电源监控					
2605	030908002002	电流传感器	1.名称:传感器主模块 2.规格:AFPM3-2AVML 3.类型:满足规范及设计要求	个	15		
2606	030412004075	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	36.3		
2607	030412004076	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	405.6		
2608	030412001087	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	36.3		
		应急疏散照明通讯					
2609	030412004077	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-	m	23.1		

e5c92937-7e7f-402c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2609	030412004077	配线	B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	23.1		
2610	030412004078	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	366.9		
2611	030412001088	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	23.1		
		2#暖通工程					
		2#采暖系统					
2612	031001002016	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	468.9		
2613	031001002017	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	1565.34		
2614	031001002018	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	2210.3		
2615	031001002019	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	55.56		
2616	031001002020	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	81.51		
2617	031001002021	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	194.45		
2618	031001002022	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	95.9		

e5c09957-7e7...e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2619	031001002023	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	346.62		
2620	031301005021	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.刷防锈底漆两道，银粉漆二道	kg	1640.96		
2621	031208002018	其他管道绝热	1.绝热材料品种:环保型闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:≤ ϕ57 4.软木品种:详图纸设计	m3	6.52		
2622	031208002019	其他管道绝热	1.绝热材料品种:环保型闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:36mm 3.管道外径:≤ ϕ133 4.软木品种:详图纸设计	m3	10.05		
2623	031004002014	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:15片	组	33		
2624	031004002015	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:25片	组	3		
2625	031004002016	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:18片	组	33		
2626	031004002017	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:12片	组	213		
2627	031004002018	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:10片	组	337		
2628	031004002019	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:20片	组	2		
2629	031004002020	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:18片	组	7		
2630	031004002021	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:17片	组	6		
2631	031004002022	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:15片	组	6		
2632	031004002023	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:10片	组	6		
2633	031004002024	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:20片	组	7		
2634	031004002025	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:12片	组	6		
2635	031004002026	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:6片	组	2		

e5c92957-7e7...-022e-...8f-5044f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2636	031004002027	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:5片	组	6		
2637	031002001101	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	667		
2638	031002001102	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	42		
2639	031002001103	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	70		
2640	031002001104	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
2641	031002001105	金属阀门	1.类型:排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	114		
2642	031002001106	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	12		
2643	031002001107	金属阀门	1.类型:两通恒温控制阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	667		
2644	031002001108	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
2645	031002001109	金属阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
2646	031002001110	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
2647	031002001111	金属阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
2648	031002001112	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:螺纹连接	个	6		
2649	031002001113	金属阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:螺纹连接	个	4		
2650	031301003068	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN25	个	318		
2651	031301003069	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN32	个	409		
2652	031301003070	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN50	个	5		

e5c92957-7e7[illegible]2e-918f-5d449bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2653	031301003071	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN65	个	2		
2654	031301003072	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80	个	3		
2655	031301003073	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100	个	3		
2656	031301003074	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN300 4.填料材质:综合考虑 5.包含预留孔洞和打洞,和孔洞封堵。	个	2		
2657	030701004002	风机盘管	1.名称:风幕机RM-1 2.型号:FM3022 3.规格:功率：200W,风量:3520m3/h,噪音:56dB,重量：13.7Kg 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求	台	3		
2658	030701004003	风机盘管	1.名称:风幕机RM-2 2.型号:FM3018 3.规格:功率：200W,风量:2650m3/h,噪音:56dB,重量：11Kg 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求	台	2		
2659	030701003003	空调器	1.名称:KT-1分体空调 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:额定制冷量：4.6Kw,额定制热量:6.3Kw 2.0P空调 额定功率:1.69Kw 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求 暂估材料: KT-1分体空调 单价:1834.86(台)	台	560		
2660	031002012002	热量表	1.类型:热力入口装置 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.连接形式:满足规范及设计要求 5.附件配置:包含超声波热量表、压差平衡阀、静态平衡阀、球阀、水过滤器、温度计、压力表、旁通管球阀、泄水管球阀、自动放气阀	组	1		
2661	031008001002	采暖工程系统调试		系统	1		
		2#送排风系统					
2662	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按	m2	28.41		

e5c92957-7ef1-4025-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2662	030702001005	碳钢通风管道	展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	28.41		
2663	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	261.48		
2664	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	2.6		
2665	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	19.31		
2666	031301005022	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	467.7		
2667	030703019003	柔性接口	1.名称:不燃材料的柔性短管 2.类型:满足设计及验收要求 3.材质:硅酸钛金不燃软管(不燃A1级) 4.规格:满足设计及验收要求 5.设备与风管连接处	m2	3.41		
2668	030108001010	换气扇	1.名称:排气扇PQS1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量：150m3/h,风压：180pa,电机功率: 28W,机组噪声:42dB（A）	台	560		
2669	030108001011	换气扇	1.名称:排气扇PQS2 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量：265m3/h,风压：210pa,电机功率: 36W,机组噪声:44dB（A）	台	9		
2670	030108001012	换气扇	1.名称:排气扇PQS3 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量：400m3/h,风压：265pa,电机功率: 44W,机组噪声:46dB（A）	台	58		
2671	030108001013	换气扇	1.名称:排气扇PQS4 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量:400m3/h，风压：265Pa, 电机功率:44W,机组噪声: 46dB(A)	台	1		

95c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2672	030108001014	风机	1.名称:PF-1排气风机 2.型号:HTFC-I-NO12（普通型） 3.规格:风量：5070 m3/h，全压：439Pa,功率：1.1KW, 噪声:62dB, 重量:129kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2673	030108001015	风机	1.名称:PF-2排气风机 2.型号:HTFC-I-NO12（普通型） 3.规格:风量：5070 m3/h，全压：439Pa,功率：1.1KW, 噪声:62dB, 重量:129kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2674	030108001016	风机	1.名称:SF-1补风风机 2.型号:HTFC-I-NO12（普通型） 3.规格:风量：4165 m3/h，全压：421Pa,功率：1.1KW, 噪声:61dB, 重量:129kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2675	030108001017	风机	1.名称:SF-2补风风机 2.型号:HTFC-I-NO12（普通型） 3.规格:风量：4165 m3/h，全压：421Pa,功率：1.1KW, 噪声:61dB, 重量:129kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2676	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:400*250	个	1		
2677	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:250*300	个	1		
2678	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:600*320	个	1		
2679	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800*320	个	2		
2680	030703001018	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*200	个	7		
2681	030703001019	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:200*200	个	1		
2682	030703001020	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求	个	7		

e5c92957-7e7[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2682	030703001020	碳钢阀门	4.规格:320*200	个	7		
2683	030703001021	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:160*160	个	8		
2684	030703001022	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:350*600	个	1		
2685	030703001023	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:500*450	个	2		
2686	030703001024	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:450*450	个	1		
2687	030703001025	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*250	个	1		
2688	030703001026	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*250	个	1		
2689	030703001027	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*250	个	1		
2690	030703001028	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:500*450	个	2		
2691	030703001029	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*320	个	2		
2692	030703020003	消声器	1.名称:消声器(T701-6型阻抗复合式) 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:500*450	个	2		
2693	030703020004	消声器	1.名称:消声器(T701-6型阻抗复合式) 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:450*450	个	1		
2694	030703020005	消声器	1.名称:消声器(T701-6型阻抗复合式) 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:400*650	个	1		
2695	030605003002	特殊预处理装置	1.名称:管道式排气处理装置 2.型号: 3.规格:功率:200W,处理风量:400m3/h,尺寸:	套	1		

e5e92957-7e7...-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2695	030605003002	特殊预处理装置	300x200x400 4.测量点数量:	套	1		
2696	030704001003	通风工程检测、调试	系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
		2#防排烟系统					
2697	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	7.03		
2698	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	4.9		
2699	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	622.26		
2700	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	7.72		
2701	030703019004	柔性接口	1.名称:不燃材料的柔性短管 2.类型:满足设计及验收要求 3.材质:硅酸钛金不燃软管(不燃A1级) 4.规格:满足设计及验收要求 5.设备与风管连接处	m2	1.2		
2702	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:综合考虑 3.软木品种:含垫木	m3	19.23		
2703	011303003002	挡烟垂壁	1.形式:电动挡烟垂壁 2.材质:满足规范及设计要求 3.含控制箱等所有内容	m2	50.83		
2704	031301005023	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	964.5		

e5c92957-7e7...-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2705	030108001018	风机	1.名称:PY-W-1排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW,噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2706	030108001019	风机	1.名称:PY-W-2排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW,噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2707	030108001020	风机	1.名称:PY-W-3排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW,噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2708	030108001021	风机	1.名称:PY-W-4排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW,噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
2709	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800*800	个	20		
2710	030703001030	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600	个	2		
2711	030703001031	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*200	个	5		
2712	030703001032	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:350*600	个	1		
2713	030703001033	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:350*1000	个	1		
2714	030703001034	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要	个	3		

e5c92957-7e7...02e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2714	030703001034	碳钢阀门	求 4.规格:800*800	个	3		
2715	030703001035	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*500	个	3		
2716	030703001036	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*300	个	14		
2717	030703001037	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*200	个	5		
2718	030703001038	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*800	个	3		
2719	030703001039	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*300	个	11		
2720	030703001040	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:350*600	个	1		
2721	030703001041	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600	个	4		
2722	030704001004	通风工程检测、调试	系统名称:防排烟系统调试	系统	1		
		5#宿舍楼安装工程					
		5#给排水					
		给水					
2723	031001007021	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	20.474		
2724	031001007022	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管	m	131.2		

e5c92957-7e[illegible]402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2724	031001007022	复合管	卡、管道封堵及预留孔洞等	m	131.2		
2725	031001007023	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	121.203		
2726	031001007024	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	123.553		
2727	031001007025	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	378.61		
2728	031001007026	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	21.4		
2729	031001008056	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	15.58		
2730	031001008057	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验	m	113.332		

e5c92957-7e7...02c...9f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2730	031001008057	塑料管	6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	113.332		
2731	031001008058	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	289.718		
2732	031001008059	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	373.947		
2733	031001008060	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	535.299		
2734	031001008061	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	3467.389		
2735	031301003075	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
2736	031301003076	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN80 4.填料材质:综合考虑	个	1		
2737	031301003077	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	5		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2738	031301003078	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	8		
2739	031301003079	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	2		
2740	031301003080	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	11		
2741	031301003081	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	144		
2742	031301003082	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	77		
2743	031301003083	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	75		
2744	031301003084	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	156		
2745	031002001114	金属阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:铸铜阀体 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	13		
2746	031002011014	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.表前法兰闸阀DN100两个，表后法兰止回阀	组	1		

05c92957-7e...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2746	031002011014	水表	DN100一个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	1		
2747	031002011015	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN80 3.表前法兰闸阀DN80两个，表后法兰止回阀DN80一个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	1		
2748	031002011016	水表	1.类型:远传水表（包含闸阀DN50一个，Y型过滤器DN50一个，倒流防止器DN50一个） 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑	组	1		
2749	031002001115	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	5		
2750	031002001116	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣接口	个	87		
2751	031002001117	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣接口	个	4		
2752	031002001118	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣接口	个	28		
2753	031002001119	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣接口	个	451		
2754	031002001120	金属阀门	1.类型:电磁阀（含法兰） 2.材质:综合考虑 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2		
2755	031002001121	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:满足设计要求	个	2		
2756	031002001122	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:满足设计要求	个	28		
2757	031002011017	水表	1.类型:远传水表（包含水表前阀门） 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑	组	1		
2758	031002011018	水表	1.类型:远传水表（包含水表前阀门） 2.规格:DN40 3.连接形式:综合考虑	组	2		
2759	031002001123	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		

e5c32957-7e7-4f2-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2760	031002001124	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4		
2761	031002001125	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:满足设计要求	个	7		
2762	031002001126	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	80		
2763	031301005024	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	482.9		
2764	031208002020	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	2.723		
2765	031208002021	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	3.061		
2766	031301001021	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他详见设计图纸	m	117.8		
2767	031301001022	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN15 3.其他详见设计图纸	m	2524.7		
		中水					
2768	031001007027	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	20.775		
2769	031001007028	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	96.46		
2770	031001007029	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑	m	45.45		

e5c92957-7e7b-462f-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2770	031001007029	复合管	5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	45.45		
2771	031001007030	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	1191.425		
2772	031001007031	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	266		
2773	031001008062	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	88.887		
2774	031001008063	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	277.488		
2775	031001008064	塑料管	1.材质:PPR冷水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	1428.96		
2776	031301003085	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	1		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2777	031301003086	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	353		
2778	031301003087	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	75		
2779	031002011019	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.法兰闸阀DN100两个，表后法兰止回阀DN100一个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	1		
合计							

e5c92957-7e7...4026-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2780	031002001127	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
2781	031002001128	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	71		
2782	031002001129	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣接口	个	1		
2783	031002001130	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣接口	个	451		
2784	031002001131	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:满足设计要求	个	1		
2785	031002001132	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:满足设计要求	个	340		
2786	031002001133	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:满足设计要求	个	196		
2787	031002001134	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	77		
2788	031301005025	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	995.41		
2789	031208002022	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	1.259		
2790	031208002023	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	1.879		
2791	031301001023	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他详见设计图纸	m	1428.96		
		热水					
2792	031005005003	太阳能集热装置	1.类型:真空管太阳能集热器 2.型号:ϕ58*1800*50 3.单组集热器面积8.34m2,采光面积4.93m2真空管外径 58 毫米,壁厚>1.8毫米,环切等级<HQ5,真空管太阳透射比≥0.92,吸收比≥0.94,半球发射比≤0.039,平均热损系数≤0.5。	组	60		

e5c92937-7e1...-28...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2792	031005005003	太阳能集热装置	4.规格:包含安全阀、钢结构支架、混凝土基础、铁构件等	组	60		
2793	031005017003	空气源热泵	1.常温名义制热量:98kW 2.常温名义制热功率:22.1kW 3.最大出入功率:39.3kW 4.规格尺寸：2198x1096x2176 5.净质量：800kg 6.运行重量：1200kg 7.含控制箱设备费及安装 8.其他详见设计图纸	台	3		
2794	031005016006	水箱	1.类型:集热水箱 2.材质:不锈钢方形水箱 3.容量:14.4m3 4.规格:3m*2m*3m 5.包含支架、除锈刷油、保温、蓄水试验、液位计、浮球阀等 6.其他详见设计图纸	台	1		
2795	031005016007	水箱	1.类型:储热水箱 2.材质:不锈钢方形水箱 3.容量:21.6m3 4.规格:3m*3m*3m 5.包含支架、除锈刷油、保温、蓄水试验、液位计、浮球阀等 6.其他详见设计图纸	台	1		
2796	030109001011	泵	1.名称:太阳能集热循环泵（含控制箱） 2.规格:Q=22m3/h,H=35m,N=5.5kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2797	030109001012	泵	1.名称:空气源热泵循环泵（含控制箱） 2.规格:Q=54m3/h,H=40m,N=11kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2798	030109001013	泵	1.名称:水箱间循环泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=8m,N=0.75kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2799	030109001014	泵	1.名称:热水变频增压供水泵（含控制箱） 2.规格:Q=39.5m3/h,H=45m,N=7.5kW 3.其他详见设计图纸	台	2		
2800	031005012003	紫外线杀菌设备	1.名称:AOT消毒杀菌装置 2.小时处理量:Q=40m3/h 3.其他详见设计图纸	台	1		
2801	031005008003	水处理器	1.类型:硅磷晶水处理器 2.20kg硅磷晶罐,罐体Φ260	台	1		
2802	031001006015	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN125 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	303.562		
2803	031001006016	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN100 3.压力等级:1.0MPa	m	460.397		

e5c92957-7e...-18f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2803	031001006016	不锈钢管	4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	460.397		
2804	031001006017	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN80 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	75.647		
2805	031001006018	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN65 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	763.613		
2806	031001006019	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN50 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	270.098		
2807	031001006020	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	1519.404		
2808	031001006021	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN32 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	218.987		
2809	031001006022	不锈钢管	1.材质:304薄壁不锈钢 2.规格:DN20 3.压力等级:1.0MPa	m	71.267		

e5c92957-7e7...-c 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2809	031001006022	不锈钢管	4.连接形式:卡压式连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	71.267		
2810	031001008065	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	14.579		
2811	031001008066	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	102.106		
2812	031001008067	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	2360.795		
2813	031001008068	塑料管	1.材质:PPR热水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	2977.355		
2814	031301005026	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	1955.33		
2815	031301001024	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及封堵 2.规格:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m	2345		
2816	031002001135	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN125 4.连接形式:综合考虑	个	3		
2817	031002001136	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN100	个	4		

e5c92957-7e7...2c 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2817	031002001136	金属阀门	4.连接形式:综合考虑	个	4		
2818	031002001137	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN80 4.连接形式:综合考虑	个	2		
2819	031002001138	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN65 4.连接形式:综合考虑	个	2		
2820	031002001139	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN50 4.连接形式:综合考虑	个	1		
2821	031002001140	金属阀门	1.类型:电磁阀（含法兰） 2.材质:综合考虑 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2		
2822	031002001141	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:综合考虑 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	2		
2823	031002001142	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:综合考虑 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接，含法兰	个	1		
2824	031002001143	金属阀门	1.类型:减压阀组（含法兰） 2.包含铜质先导可调式减压阀DN125一个、铜质Y型过滤器DN125一个、球墨铸铁闸阀DN125两个、橡胶挠性接头DN125一个、压力表Y-100一套 3.其他详见设计图纸	组	2		
2825	031002001144	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN100 4.连接形式:丝扣接口	个	1		
2826	031002001145	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	32		
2827	031002001146	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣接口	个	76		
2828	031002001147	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣接口	个	30		
2829	031002001148	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣接口	个	6		
2830	031002001149	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣接口	个	87		
2831	031002001150	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN15 4.连接形式:丝扣接口	个	490		
2832	031002008008	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN125	个	4		

e5c92957-7e30-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2832	031002008008	软接头	3.连接形式:法兰连接	个	4		
2833	031002008009	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	8		
2834	031002008010	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	4		
2835	031002011020	水表	1.类型:远传水表（包含闸阀DN125两个，旋流防止器DN125一个） 2.规格:DN125 3.连接形式:综合考虑	组	1		
2836	031002011021	水表	1.类型:远传水表（包含闸阀DN80一个，旋流防止器DN80一个） 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑	组	2		
2837	031002001151	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣接口	个	3		
2838	031002001152	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
2839	031002001153	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
2840	031002001154	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁阀体 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
2841	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:DN100 3.其他详见设计图纸	台	18		
2842	031002001155	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	10		
2843	031002001156	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	12		
2844	031002001157	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	6		
2845	031002001158	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸	个	9		

e5c92957-7e...e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2845	031002001158	金属阀门	铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	9		
2846	031002001159	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:黄铜 3.阀芯材料：黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	9		
2847	031002001160	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN80 4.连接形式:满足设计要求	个	2		
2848	031002001161	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN32 4.连接形式:满足设计要求	个	1		
2849	031002001162	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN25 4.连接形式:满足设计要求	个	2		
2850	031002001163	金属阀门	1.类型:支管减压阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN20 4.连接形式:满足设计要求	个	164		
2851	031002001164	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	3		
2852	031002001165	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4		
2853	031002001166	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
2854	031002001167	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
2855	031002001168	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣接口	个	1		
2856	031002001169	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN15 4.连接形式:综合考虑	个	13		
2857	030227005009	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN125 3.其他详见设计图纸	个	10		
2858	030227005010	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	13		
2859	030227005011	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN65 3.其他详见设计图纸	个	7		
2860	030227005012	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN50 3.其他详见设计图纸	个	8		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2861	031301003088	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN125（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	4		
2862	031301003089	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	12		
2863	031301003090	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	5		
2864	031301003091	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	18		
2865	031301003092	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	4		
2866	031301003093	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	300		
2867	031301003094	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	16		
2868	031208002024	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含垫木	m3	4.039		

05c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2869	031208002025	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	20.276		
2870	030609006004	电伴热电缆	1.名称:电热带，按管道长度的计算（含控制箱） 2.规格:10DXW-P-220 3.安装详见图集03S401 4.其他详见设计图纸	m	399		
		污水					
2871	031001008069	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	2759.766		
2872	031001008070	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN300 3.连接形式:柔性接口连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	33.231		
2873	031001008071	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支吊架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:污水	m	228.969		
2874	031301003095	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN300 4.填料材质:综合考虑	个	1		
2875	031301003096	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	79		
2876	031301003097	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN80 4.填料材质:综合考虑	个	1		
2877	031001011006	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	291		
2878	031003003005	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成组安装 4.附件名称、数量:含五金配件，含冷热水水龙头，自带存水弯、水嘴等	组	444		

e5c92957-7e7...-4024-...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2879	031003003006	洗脸盆	1.类型:无障碍洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成组安装 4.附件名称、数量:含五金配件，含感应式冷热水水龙头，自带存水弯、水嘴等	组	18		
2880	031003008004	其他成品卫生器具	1.类型:感应式水嘴 2.材质:满足设计要求 3.规格:DN15 4.安装方式:综合考虑	个	28		
2881	031003006007	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的延时自闭式冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	14		
2882	031003006008	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件 4.详见设计图纸	组	444		
2883	031003006009	大便器	1.类型:无障碍坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.采用有空气隔断的延时自闭式冲洗阀 4.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件	组	4		
2884	031003008005	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池 2.材质:陶瓷 3.包含管件、存水弯、固定件等全套五金附件 4.详见设计图纸	组	17		
2885	031003010003	淋浴器	1.名称:冷热水混合淋浴器 2.规格:详见设计图纸 3.组装形式:按设计要求，包含延时自闭阀	套	490		
		废水					
2886	031001008072	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	2352.782		
2887	031001008073	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	74.444		
2888	031001008074	塑料管	1.材质:聚丙烯pp静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈连	m	1224.572		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2888	031001008074	塑料管	接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	1224.572		
2889	031001008075	塑料管	1.材质:机制铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口连接 4.包含通气帽、清扫口、管卡、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:废水	m	196.6		
2890	031003014013	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50	个	504		
2891	031003014014	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN75	个	25		
2892	031003014015	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100	个	15		
2893	031301003098	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	112		
2894	031001011007	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	173		
		冷凝水					
2895	031001008076	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:专用胶粘接 4.包含通气帽、伸缩节、管卡、止水节、防虫网罩、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:冷凝水	m	152.746		
2896	031001008077	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:专用胶粘接 4.包含通气帽、伸缩节、管卡、止水节、防虫网罩、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 5.警示带形式:详见设计图纸 6.综合考虑超高、管井内施工 7.介质:冷凝水	m	1220.635		
2897	031003014016	给、排水附件	1.类型:防干涸水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50	个	233		
2898	031301003099	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN75 4.填料材质:综合考虑	个	46		

e5c2957-7e7...2c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2899	031301003100	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:综合考虑	个	31		
		雨水					
2900	031001008078	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:超静音HDPE加强型内螺旋降噪管 DN100 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.包含管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 6.警示带形式：详见设计图纸 7.综合考虑超高、管井内施工	m	62.7		
2901	031001008079	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:超静音HDPE加强型内螺旋降噪管 DN50 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.包含管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 6.警示带形式：详见设计图纸 7.综合考虑超高、管井内施工	m	14.493		
2902	031001008080	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN100 4.连接形式:热熔承插不锈钢衬套连接 5.包含管卡、止水节、预留孔洞、打洞及封堵、管道支架等 6.警示带形式：详见设计图纸 7.综合考虑超高、管井内施工	m	649.022		
2903	031003014017	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 DN100 2.材质:铸铁材质 3.其他详见设计图纸	个	27		
2904	031003014018	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 DN100 2.材质:铸铁材质 3.其他详见设计图纸	个	9		
2905	031301003101	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	14		
2906	031301003102	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:综合考虑	个	1		
2907	031001011008	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	11		
		5#消防水					
		消火栓系统					
2908	031001002024	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接	m	495.84		

e5c92957-7e7[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2908	031001002024	镀锌钢管	5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	495.84		
2909	031001002025	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	155.75		
2910	031002001170	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	33		
2911	031002001171	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号:CARX型 3.规格:DN25 4.连接形式:综合考虑	个	1		
2912	031301003103	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	1		
2913	031301003104	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
2914	031301003105	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径） 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	62		
2915	030901010005	室内消火栓	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:乙带型灭火器箱组合式消防柜，详见图集15S202-19 3.附件材质、规格:包含消火栓箱、消火栓、水枪、水带、喷枪、快速接口、MF/ABC5灭火器两具、消防软管卷盘等	套	65		
2916	030901010006	室内消火栓（试验消火栓）	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:试验用消火栓箱，详见图集15S202-54 3.附件材质、规格:包含消火栓箱、消火栓、水枪、水带、压力表、消防软管卷盘等	套	1		
2917	030227005013	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	8		
2918	030910002003	灭火器箱	1.安装方式:综合考虑 2.其他详见设计图纸	个	55		
2919	030910001003	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABCE5 5KG	具	110		

e5e2957-7e7...402e...918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2920	031301005027	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	463.77		
2921	031208002026	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	7.75		
2922	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓	点	66		
		5#电气工程					
		配电箱					
2923	030402011110	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#AP1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2924	030402011111	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#AP2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2925	030402011112	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#APE1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2926	030402011113	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#APE2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2927	030402011114	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要	台	1		

e5c92957-7e7...02c-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2927	030402011114	配电箱	求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2928	030402011115	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2929	030402011116	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2/3/4/5ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
2930	030402011117	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2931	030402011118	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2932	030402011119	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、	台	1		

e5c92957-7e7...402e-...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2932	030402011119	配电箱	规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2933	030402011120	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2/3/4/5ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
2934	030402011121	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#ALZ1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2935	030402011122	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#ALZ2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2936	030402011123	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#ALZ3 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2937	030402011124	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#ALZ4 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2938	030402011125	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5#B1AP-RS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设	台	1		

e5c92957-7e7...2c 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2938	030402011125	配电箱	计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2939	030402011126	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AP-YS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	13		
2940	030402011127	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AP-KS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2941	030402011128	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1AL-LJ 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.6m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2942	030402011129	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-A/B/C/D/E/F/G/H/I 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	448		
2943	030402011130	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AL-GL 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2944	030402011131	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-WSJ1/2 3.规格:满足图纸及设计要	台	11		

e5c92957-7e7e-462e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2944	030402011131	配电箱	求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.8m暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	11		
2945	030402011132	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALE1/2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
2946	030402011133	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1/2/3/4/5/6ALE1、1/2/3/4/5ALE2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	11		
2947	030402011134	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:JFAT-PY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.0m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2948	030402011135	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6ATP 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2949	030402011136	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AC-PY1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.0m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2950	030402011137	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AC-PY2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.0m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2951	030402011138	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ATG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2952	030402011139	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2953	030402011140	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2954	030402011141	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2/3/4/5/6ALG1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
2955	030402011142	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ATG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e7a-402a-9185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2956	030402011143	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ALG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2957	030402011144	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2958	030402011145	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2/3/4/5ALG2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
2959	030402011146	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AP-DBR 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2960	030402011147	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AT-DT 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2961	030402011148	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5AT-DT 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e7a-402a-9185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2962	030402011149	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1AT-ZNH1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2963	030402011150	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1AT-ZNH2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2964	030402011151	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1~6AL-ZNH1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	6		
2965	030402011152	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1~5AL-ZNH2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
2966	030402011153	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AL-XYF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2967	030402011154	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1APZ-KS1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5092957-7e7a-402a-9185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2968	030402011155	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1APZ-KS2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2969	030402011156	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AC-SP 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2970	030402011157	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AC-SF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2971	030402011158	配电箱	1.名称:成套配电箱(仅计安装费) 2.型号:AC1/2/3/4 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
2972	030402011159	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6AP-KQY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装，下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
2973	030402011160	配电箱	1.名称:成套配电箱(仅计安装费) 2.型号:电梯自带控制箱 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.5m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、	台	2		

e5c92957-7e7a-402a-9185-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2973	030402011160	配电箱	规格:满足图纸及设计要求	台	2		
		桥架线槽					
2974	030412003039	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:1000×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	15.54		
2975	030412003040	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:800×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	87.37		
2976	030412003041	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:600×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	182.5		
2977	030412003042	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:500×150 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	26.42		
2978	030412003043	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:400×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	52.32		
2979	030412003044	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	47.78		
2980	030412003045	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×150 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容	m	6.56		

e5c92957-7e[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2980	030412003045	桥架	5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	6.56		
2981	030412003046	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	871.1		
2982	030412003047	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	39.7		
2983	030412003048	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:100×50 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	135.13		
2984	030412003049	桥架	1.名称:强电不锈钢桥架 2.型号、规格:300×100 3.材质:不锈钢 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	11.13		
2985	030412003050	桥架	1.名称:强电不锈钢桥架 2.型号、规格:300×150 3.材质:不锈钢 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	5.2		
2986	030412003051	桥架	1.名称:强电不锈钢桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:不锈钢 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	16.52		
2987	030412003052	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:400×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸	m	41.49		

e5c92957-7e[illegible]02e-[illegible]8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2987	030412003052	桥架	及设计要求	m	41.49		
2988	030412003053	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	61.08		
2989	030412003054	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	155		
2990	030412003055	桥架	1.名称:矿物绝缘电缆梯架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	64.83		
2991	030412003056	桥架	1.名称:消防强电耐火不锈钢桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	65.68		
2992	031301005028	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	2400		
2993	03B021	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	40		
		配管配线					
2994	030412001089	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	563		
2995	030412001090	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	15.2		
2996	030412001091	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	16		

e5c92957-7e[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2997	030412001092	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配	m	13.5		
2998	030412001093	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配	m	8		
2999	030412001094	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:	m	2913		
3000	031301005029	支/吊架	1.名称:明配管支吊架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	148		
3001	030412001095	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	3493.78		
3002	030412001096	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式薄壁钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	16.86		
3003	030412001097	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式薄壁钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配	m	309.08		
3004	030412001098	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式薄壁钢管 3.规格:JDG50 4.配置形式:暗配	m	11.75		
3005	030412001099	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	48.15		
3006	030412001100	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	15.45		
3007	030412001101	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	24.14		
3008	030412001102	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配	m	9.63		
3009	030412001103	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配	m	10		
3010	030412001104	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配	m	37490.23		

e5c92957-7e79-462e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3011	030412001105	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配	m	2236.6		
3012	030412001106	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC32 4.配置形式:暗配	m	2457.31		
3013	030412001107	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC40 4.配置形式:暗配	m	3.07		
3014	031301001025	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	10280.82		
3015	030409001051	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	663.9		
3016	030409001052	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	126.34		
3017	030409001053	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	334.59		
3018	030409001054	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	94.94		
3019	030409001055	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	256.36		
3020	030409001056	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	23.18		
3021	030409001057	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1(t0,d0)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	22.63		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3022	030409001058	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1(t0,d0)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	56.24		
3023	030409001059	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	175.68		
3024	030409001060	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	227.99		
3025	030409001061	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	28.57		
3026	030409001062	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	33.28		
3027	030409001063	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	59.4		
3028	030409001064	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	46.33		
3029	030409001065	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	160.43		
3030	030409001066	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	113.68		
3031	030409001067	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含	m	1169.2		

e5c92957-7e7...0e-...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3031	030409001067	电力电缆	电缆头	m	1169.2		
3032	030409001068	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	29.38		
3033	030409001069	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-3x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	20663.53		
3034	030409001070	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	65.64		
3035	030409001071	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	649.92		
3036	030412004079	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5 5.材质:铜芯	m	123.39		
3037	030412004080	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-2.5 5.材质:铜芯	m	119431.08		
3038	030412004081	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-2.5 5.材质:铜芯	m	1227.87		
3039	030412004082	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜芯	m	25.24		
3040	030412004083	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-4 5.材质:铜芯	m	4207.6		

e5c92957-7e1...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3040	030412004083	配线		m	4207.6		
3041	030412004084	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-4 5.材质:铜芯	m	935.6		
3042	030412004085	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZC-BYJ-B2-4 5.材质:铜芯	m	17.72		
3043	030412004086	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-6 5.材质:铜芯	m	22.48		
3044	030412004087	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-6 5.材质:铜芯	m	38.7		
3045	030412004088	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-16 5.材质:铜芯	m	54.53		
3046	030412004089	配线	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	15.34		
3047	030412004090	配线	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZCN-KYJY-B2-2*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	21.32		
3048	030412004091	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:WDZCN-RYJS-B1(t0,d0)-2*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制:满足设计要求 7.钢索材质、规格:满足设计要求	m	3361.87		

e5c92957-7e7...-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3049	030409003009	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:10mm2(仅含10mm2电缆头，10mm2以下电缆头包含在相应电缆中) 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	8		
3050	030409003010	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:35mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	100		
3051	030409003011	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:120mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	10		
3052	030409003012	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:240mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	52		
3053	031301003106	套管	1.名称:低压强电套管 2.材质、规格:SC100 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	10		
3054	031301003107	套管	1.名称:低压强电套管 2.材质、规格:SC150 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	48		
		灯具开关插座					
3055	030413001032	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:600*600 3.规格:18w,色温4000K 4.类型:吸顶	套	53		
3056	030413001033	普通灯具	1.名称:壁挂节能灯 2.型号、规格:LED,12W,Ra≥80,1200lm 3.类型:壁挂安装	套	9		
3057	030413001034	普通灯具	1.名称:壁挂式人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:壁挂安装	套	5		
3058	030413001035	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:吸顶安装	套	1403		
3059	030413001036	普通灯具	1.名称:成品1500mm长条灯 2.型号、规格:24W,色温4000K 3.类型:吸顶安装	套	8		

c5c92957-7e7...2c-916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3060	030413001037	普通灯具	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	3		
3061	030413001038	普通灯具	1.名称:防潮防尘壁挂节能灯 2.型号、规格:LED,12W,Ra≥80,1200lm 3.类型:壁挂安装	套	15		
3062	030413001039	普通灯具	1.名称:防潮防尘壁挂节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:壁挂安装	套	9		
3063	030413001040	普通灯具	1.名称:防潮防尘节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	484		
3064	030413001041	普通灯具	1.名称:防潮防尘双管节能灯 2.型号、规格:LED,2*18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	2		
3065	030413001042	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	465		
3066	030413001043	普通灯具	1.名称:人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	60		
3067	030413002016	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:12W,色温4000K 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装方式:满足图纸设计及要求	套	3		
3068	030413013016	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	539		
3069	030413013017	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	905		
3070	030413013018	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	2		
3071	030413013019	照明开关	1.名称:单联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	31		
3072	030413013020	照明开关	1.名称:双联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	52		
3073	030413013021	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	4		

e5c92957-7e7... -918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3074	030413014009	插座	1.名称:单相二三极组合插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	3652		
3075	030413014010	插座	1.名称:单相二三极组合插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A，防溅型 4.安装方式:嵌墙	套	18		
3076	030413014011	插座	1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A，防溅型 4.安装方式:嵌墙	套	16		
3077	030413014012	插座	1.名称:单相二三极组合卫生间插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	475		
3078	030413014013	插座	1.名称:单相三极空调插座(带开关) 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:嵌墙	套	451		
3079	030413014014	插座	1.名称:单相三级电梯底坑插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	2		
3080	030412006021	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	9561		
		消防应急照明					
3081	030402011161	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:B1DY1/2~6DY1/2~5DY2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	10		
3082	030402011162	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:B1DY2/1DY1/1DY2 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	3		

e5c92957-7ef1-4e2e-018f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3083	030413001044	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:吸顶安装	套	65		
3084	030413001045	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 8W,A型灯具,800lm 3.安装类型:吸顶安装	套	10		
3085	030413001046	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	261		
3086	030413001047	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:壁挂安装	套	8		
3087	030413002017	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(双向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	18		
3088	030413002018	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	33		
3089	030413002019	装饰灯	1.名称:楼层显示 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	18		
3090	030413002020	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	55		
3091	030413002021	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(多信息复合标志灯) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具 3.安装方式:管吊安装	套	33		
3092	030413001048	普通灯具	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	2		
3093	030412006022	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	503		
		防雷接地工程					
3094	030410002009	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	512.58		
3095	030410002010	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	28.8		

e5c02957-7e7e-462c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3096	030410002011	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:明敷	m	18.18		
3097	030410002012	接地母线	1.名称:基础接地 2.材质:利用结构筏板内或地梁内钢筋 3.规格:利用结构筏板内或地梁内钢筋 4.安装部位:详见图纸设计 5.安装形式:详见图纸设计	m	1269.29		
3098	030410007005	等电位端子箱	1.名称:局部等电位箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:参考15D502《等电位联结安装》	台	524		
3099	030410007006	等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.材质: 3.规格:满足设计及验收要求	台	3		
3100	030410003003	引下线	1.名称:引下线 2.材质:柱内φ10钢筋 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装形式:满足图纸设计及要求	m	988.82		
3101	030410012003	防雷断接卡、箱	1.名称:测试点 2.型号:满足图纸设计及要求 3.安装形式:满足图纸设计及要求 4.箱体材质、尺寸:满足图纸设计及要求	个	4		
3102	030410005003	接闪带	1.名称:避雷网 2.材质:φ10镀锌圆钢 3.规格:满足图纸设计及要求 4.安装形式:明敷	m	2272.02		
3103	030416027003	接地装置	1.名称:防雷接地系统调试 2.型号:	系统	1		
3104	030412001108	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	6		
3105	030412001109	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配	m	896		
3106	030412004092	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:BV-25 5.材质:铜芯	m	6		
3107	030412004093	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:满足图纸设计及要求 4.规格:BVR-4 5.材质:铜芯	m	896		
3108	030410004003	均压环	1.名称:均压环 2.材质、规格: 3.安装形式:建筑物地下一层或地面层、顶层的结构	m	2030.864		

e5c92957-7e7e-92e-918f-5d44f91bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3108	030410004003	均压环	圈梁钢筋应连成闭合环路,中间层应在每间隔不超过20m的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。	m	2030.864		
		调试					
3109	030407004007	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):3	台	6		
3110	030407004008	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):13	台	7		
3111	030407004009	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):30	台	2		
3112	030407004010	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):100	台	3		
3113	030416006003	输配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.型号: 3.电压(kV): 4.类型:	系统	20		
3114	030909003005	应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:按楼座单体为系统 2.线制:满足图纸设计及要求	系统	1		
		5#智能化工程					
		网络和综合布线系统					
3115	030412001110	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	3462		
3116	030502003013	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	14166		
3117	030412006023	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	576		
		信息发布系统					
3118	030412001111	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	133		
3119	030502003014	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	421		
3120	030412006024	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	15		
		能耗监测系统					
3121	030412001112	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	3773		

95c9255f-e73-4[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3122	030412001113	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	135		
3123	030502003015	双绞线缆	1.名称:TL-EC5e网络线 2.规格:按设计要求 2.敷设方式:穿管/桥架 3.含水晶头	m	4519		
3124	030412004094	配线	1.名称:通讯线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RS485总线 WDZC-RYJSP-B2-4x1.0 4.材质:铜芯	m	549		
		控水器					
3125	030412001114	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	68		
3126	030412001115	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	1120		
3127	030412004095	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVVP2*1.0 4.材质:铜芯	m	341		
3128	030412004096	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	6088		
3129	030412006025	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	490		
		安防监控					
3130	030412001116	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	583		
3131	030502003016	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线 UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	2782		
3132	030412006026	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	106		
		出入口控制系统					
3133	030412001117	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	343		
3134	030412006027	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	40		

e5c92957-7e7...22-918f-5d449bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3135	030412004097	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	60		
3136	030412004098	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯	m	501		
3137	030502003017	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	422		
		无障碍求助报警系统					
3138	030412001118	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	356		
3139	030412006028	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	54		
3140	030412004099	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯	m	546		
3141	030412004100	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	162		
3142	030502003018	双绞线缆	1.名称:网线CAT6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	277		
		五方对讲					
3143	030412004101	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVVP4*1.5 4.材质:铜芯	m	212		
3144	030412001119	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	10		
		桥架及支架等					
3145	030412003057	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:100*50 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	110		
3146	030412003058	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工	m	130		

e5e02957-7e75-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3146	030412003058	桥架	作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	130		
3147	030412003059	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	748		
3148	030412003060	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	74		
3149	030412003061	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	135		
3150	030412003062	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	19		
3151	030412003063	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:800*200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	36		
3152	031301005030	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:满足设计要求 4.支架形式:满足设计要求 5.单件支架质量:满足设计要求	kg	995		
3153	03B023	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	20		
3154	031301003108	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:8*SC125两排 3.做法:详见L13D9-P14~16	个	1		
3155	031301003109	套管	1.名称:一般塑料套管 2.规格:PVC25	个	6		

e5c92957-7e7...-91e1-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3155	031301003109	套管		个	6		
3156	031301001026	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	1900		
		5#消防电					
		火灾报警及消防联动控制					
3157	030412001120	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	2567.85		
3158	030412001121	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	4661.13		
3159	030412001122	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	73.32		
3160	030412001123	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	123.1		
3161	030412001124	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	20.5		
3162	030412001125	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	16.5		
3163	031301001027	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	1898.61		
3164	030412004102	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	6863.34		

e5c92957-7e7...2e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3165	030412004103	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	3478.24		
3166	030412004104	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	3821.49		
3167	030412004105	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	706.45		
3168	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	1322.01		
3169	030409001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-B2-2*4 3.规格:WDZCN-YJY-B2-2*4 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿桥架敷设 7.含电缆头	m	22.8		
3170	030409002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿桥架敷设 7.含电缆头	m	22.8		
3171	030412004106	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	196.31		

e5c92957-7e...-2e-...-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3172	030412004107	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	460.24		
3173	030412004108	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	75.92		
3174	030412004109	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	4.22		
3175	030412004110	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B1-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	3329.84		
3176	030409001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-B2-2*4 3.规格:WDZCN-YJY-B2-2*4 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	1248.69		
3177	030904001003	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.类型:满足规范及设计要求	个	715		
3178	030904003005	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地 1.3m明装	个	34		
3179	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	34		
3180	030904003006	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:距地 1.5m明装	个	65		
3181	030904004003	声光报警器	1.名称:声光警报器(自带模块)	个	59		

e5c92957-7e7...2e-918...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3181	030904004003	声光报警器	2.安装方式:距地 2.3m明装	个	59		
3182	030904010002	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 4.控制点数量:满足规范及设计要求 5.显示器类型:满足规范及设计要求	台	12		
3183	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	5		
3184	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装	个	115		
3185	030904007007	消防模块	1.名称:单输入单输出模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	57		
3186	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:距地 1.8m明装	台	14		
3187	030904007008	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	48		
3188	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号: 3.规格: 4.安装方式:距地1.6米明装	台	5		
3189	030904007009	消防模块	1.名称:单输入模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	45		
3190	030904014003	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制:广播放大器 2.控制回路:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 4.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
3191	030412006029	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	1027		
3192	030412003064	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:（100+50+50）*100 3.规格:（100+50+50）*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连	m	134.34		

e5c9295a-7e7a-402a-9151-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3192	030412003064	桥架	接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	134.34		
3193	030412003065	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:（125+125+50）*100 3.规格:（125+125+50）*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	16.2		
3194	030412003066	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:100*50 3.规格:100*50 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	29.91		
3195	030412003067	桥架	1.名称:消防广播桥线槽 2.型号:200*100 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	15.9		
3196	030412003068	桥架	1.名称:消防广播线槽 2.型号:100*100 3.规格:100*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、	m	116.37		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3196	030412003068	桥架	变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	116.37		
3197	030412002001	线槽	1.名称:消防广播线槽 2.材质:钢制 3.规格:50*50	m	30.82		
3198	031301003110	套管	1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC125 4.填料材质:满足规范及设计要求	个	8		
3199	031301005031	支/吊架、基础型钢	1.名称:明配管、桥架支架 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.含除锈刷油：满足规范及设计要求	kg	616.95		
3200	030412001126	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:满足规范及设计要求 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	821.6		
3201	03B025	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	10		
3202	030909003006	自动报警系统调试	1.内容：包含防火阀调试，排烟阀、送风阀、防火门、通信分机、广播喇叭及音箱、电话插孔、防火卷帘门、消防水泵、消防风机、电气火灾监控、消防电源监控等所有系统的调试	系统	1		
		防火门监控					
3203	030906001003	防火门监控主机	1.名称:防火门区域分机 2.规格:AF-QYFJ 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:含软件 5.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
3204	030906003003	监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求	个	34		
3205	030412006030	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	34		

e5c92957-7e7[illegible]2e-518f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3206	030412004111	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	106.2		
3207	030412004112	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	356.9		
3208	030412001127	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	106.2		
		电气火灾监控					
3209	030907002005	剩余电流式监控探测器	1.名称:监控探测器 2.规格:ARCM200L 3.类型:满足规范及设计要求	个	8		
3210	030907004003	温度传感器	1.名称:外置温度探测器ANTC 2.规格:ANTC 3.类型:满足规范及设计要求	个	8		
3211	030907002006	剩余电流式监控探测器	1.名称:模拟型剩余电流互感器 2.规格:AKH-0.66L 3.类型:满足规范及设计要求	个	8		
3212	030412004113	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	55.2		
3213	030412004114	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	236.3		

e5c92957-7e72e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3214	030412001128	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	55.2		
		消防设备电源监控					
3215	030908002003	电流传感器	1.名称:传感器主模块 2.规格:AFPM3-2AVML 3.类型:满足规范及设计要求	个	15		
3216	030412004115	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	38.2		
3217	030412004116	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	201.9		
3218	030412001129	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	38.2		
		应急疏散照明通讯					
3219	030412004117	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	38.3		
3220	030412004118	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规	m	256.6		

e5c92957-7e7...02e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3220	030412004118	配线	范及设计要求	m	256.6		
3221	030412001130	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	38.3		
		5#暖通工程					
		5#采暖系统					
3222	031001002026	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	523.6		
3223	031001002027	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	725.28		
3224	031001002028	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	2296.3		
3225	031001002029	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	384.15		
3226	031001002030	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	24		
3227	031001002031	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	30		
3228	031001002032	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	33.52		
3229	031001002033	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	m	74.89		
3230	031001002034	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:法兰连接或焊接	m	108.45		
3231	031001002035	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:1.0MPa 4.连接形式:法兰连接或焊接	m	61.33		

e5c92937-7e73-4[illegible]e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3232	031301005032	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.刷防锈底漆两道，银粉漆二道	kg	1264.96		
3233	031208002027	其他管道绝热	1.绝热材料品种:环保型闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:≤ ϕ57 4.软木品种:详图纸设计	m3	0.23		
3234	031208002028	其他管道绝热	1.绝热材料品种:环保型闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:36mm 3.管道外径:≤ ϕ133 4.软木品种:详图纸设计	m3	5.88		
3235	031004002028	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:15片	组	41		
3236	031004002029	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:25片	组	5		
3237	031004002030	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:18片	组	12		
3238	031004002031	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:12片	组	182		
3239	031004002032	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:10片	组	217		
3240	031004002033	散热器	1.类型:压铸铝双金属散热器 2.型号:UR7006-600 3.规格:20片	组	50		
3241	031004002034	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:25片	组	15		
3242	031004002035	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:15片	组	7		
3243	031004002036	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:10片	组	6		
3244	031004002037	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:20片	组	6		
3245	031004002038	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:12片	组	7		
3246	031004002039	散热器	1.类型:铸铁柱翼散热器 2.型号:SCZY745 3.规格:13片	组	7		
3247	031002001172	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	555		
3248	031002001173	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	12		

e5c02957-7e75-4f2e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3249	031002001174	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	50		
3250	031002001175	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	6		
3251	031002001176	金属阀门	1.类型:排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	104		
3252	031002001177	金属阀门	1.类型:两通恒温控制阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	555		
3253	031002001178	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
3254	031002001179	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
3255	031002001180	金属阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
3256	031002001181	金属阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
3257	031301003111	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN25	个	367		
3258	031301003112	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN32	个	250		
3259	031301003113	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN40	个	6		
3260	031301003114	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN50	个	2		
3261	031301003115	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN65	个	1		
3262	031301003116	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80	个	2		
3263	031301003117	套管（含预留洞）	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100	个	2		
3264	031301003118	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN250 4.填料材质:综合考虑 5.包含预留孔洞和打洞，和孔洞封堵。	个	2		
3265	030701004004	风机盘管	1.名称:风幕机RM-1 2.型号:FM3022 3.规格:功率：200W,风量:3520m3/h,噪音:56dB,重量：13.7Kg	台	2		

e5c92567-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3265	030701004004	风机盘管	4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求	台	2		
3266	030701004005	风机盘管	1.名称:风幕机RM-2 2.型号:FM3018 3.规格:功率：200W, 风量:2650m3/h, 噪音:56dB,重量：11Kg 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求	台	2		
3267	030701003004	空调器	1.名称:KT-1分体空调 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:额定制冷量：4.6Kw, 额定制热量:6.3Kw 2.0P空调 额定功率:1.69Kw 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求 暂估材料: KT-1分体空调 单价:1834.86(台)	台	450		
3268	031002012003	热量表	1.类型:热力入口装置 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.连接形式:满足规范及设计要求 5.附件配置:包含超声波热量表、压差平衡阀、静态平衡阀、球阀、水过滤器、温度计、压力表、旁通管球阀、泄水管球阀、自动放气阀	组	1		
3269	031008001003	采暖工程系统调试		系统	1		
		5#送排风系统					
3270	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	287.82		
3271	031301005033	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	374.17		
3272	030108001022	换气扇	1.名称:排气扇PQS1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量：150m3/h,风压：180pa,电机功率: 28W,机组噪声:42dB（A）	台	450		
3273	030108001023	换气扇	1.名称:排气扇PQS2 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量：265m3/h,风压：210pa,电机功率: 36W,机组噪声:44dB（A）	台	1		
3274	030108001024	换气扇	1.名称:排气扇PQS3 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量：400m3/h,风	台	48		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3274	030108001024	换气扇	压：265pa,电机功率:44W,机组噪声:46dB（A）	台	48		
3275	030108001025	风机	1.名称:PF-B1-1排风风机轴流风机 2.型号:GDF3.0-6 3.规格:风量：1300m3/h,风压：220pa,功率:0.18KW,噪声:58dB（A),运行重量：32Kg 4.要求：满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3276	030108001026	风机	1.名称:PF-B1-2排风风机轴流风机 2.型号:GDF3.0-6 3.规格:风量：1300m3/h,风压：220pa,功率:0.18KW,噪声:58dB（A),运行重量：32Kg 4.要求：满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3277	030108001027	风机	1.名称:SF-B1-1送风风机轴流风机 2.型号:GDF3.0-6 3.规格:风量：1060m3/h,风压：220pa,功率:0.18KW,噪声:58dB（A),运行重量：32Kg 4.要求：满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3278	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:250*400	个	2		
3279	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:250*300	个	1		
3280	030703001042	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*250	个	8		
3281	030703001043	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:200*200	个	26		
3282	030703001044	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:250*250 3.要求:含电机检查接线	个	2		
3283	030703020006	消声器	1.名称:消声器(T701-6型阻抗复合式) 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:250*250	个	5		
3284	030605003003	特殊预处理装置	1.名称:管道式排气处理装置 2.型号: 3.规格:功率:200W,处理风量:400m3/h,尺寸:300x200x400 4.测量点数量:	套	1		
3285	030704001005	通风工程检测、调试	系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
		5#防排烟系统					

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3286	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	65.52		
3287	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	992.85		
3288	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	406.98		
3289	030703019005	柔性接口	1.名称:不燃材料的柔性短管 2.类型:满足设计及验收要求 3.材质:硅酸钛金不燃软管(不燃A1级) 4.规格:满足设计及验收要求 5.设备与风管连接处	m2	5.6		
3290	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:综合考虑 3.软木品种:含垫木	m3	43.95		
3291	011303003003	挡烟垂壁	1.形式:电动挡烟垂壁 2.材质:满足规范及设计要求 3.含控制箱等所有内容	m2	78.2		
3292	031301005034	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	1978.16		
3293	030108001028	风机	1.名称:PY-W-1排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-8 3.规格:风量：34493m3/h,风压：1211pa,功率:18.5KW,噪声:89dB（A),运行重量：250Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3294	030108001029	风机	1.名称:PY-W-2排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-8 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW,噪声:88dB（A),运行重量：170Kg	台	1		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3294	030108001029	风机	4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3295	030108001030	风机	1.名称:PY-W-3排烟风机 轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h,风压：1220pa,功率:11KW,噪声:88dB（A),运行重量：170Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3296	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800*800	个	32		
3297	030703001045	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*300	个	19		
3298	030703001046	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1500*300	个	13		
3299	030703001047	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:500*1000	个	1		
3300	030703001048	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*200	个	6		
3301	030703001049	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*320	个	2		
3302	030703001050	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*300	个	19		
3303	030703001051	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*200	个	6		
3304	030703001052	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*800	个	7		
3305	030703001053	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600	个	1		
3306	030703001054	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求	个	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3306	030703001054	碳钢阀门	4.规格:800	个	2		
3307	030704001006	通风工程检测、调试	系统名称:防排烟系统调试	系统	1		
		地下车库安装工程					
		车库给排水					
		给水					
3308	031001007032	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	38.355		
3309	031001007033	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	213.741		
3310	031001007034	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	52.657		
3311	031301003119	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3312	031301003120	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	3		
3313	031301003121	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN80 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3314	031301003122	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	2		

e5c92957-7e7...-92e-...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3315	030227005014	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN80 3.其他详见设计图纸	个	2		
3316	031002011022	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑	组	2		
3317	031002001182	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3318	031301005035	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	233.62		
3319	031208002029	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:综合考虑 4.含垫木	m3	4.096		
3320	031005003001	无负压给水设备	1.型号:无负压给水设备（含控制箱）并配套隔膜罐、气压罐，附属仪表管路及阀门 2.型号:150KQF-96-65-15*3-G2(两用一备) 3.水泵主要技术参数:KQDQE80-45-71 4.其他建设设计图纸	套	1		
3321	031005016008	水箱	1.类型:水箱 2.材质:不锈钢 3.容量:37.5m3 4.规格:6000*5000*2000 5.包含通气管、防虫网罩、溢流管、泄水管、液位计、传感器、电动阀、遥控浮球阀等全部内容 6.其他详见设计图纸	台	1		
3322	031005012004	紫外线杀菌设备	1.型号:RZ-UV2-LS100 2.规格:Q=100m /h,N=1500W 3.其他详见设计图纸	台	1		
		压力排水					
3323	031001002036	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.包含管道冲洗、试验 5.警示带形式:详见设计图纸 6.包含管道封堵及预留孔洞等 7.其他详见设计图纸	m	96.5		
3324	031001002037	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.包含管道冲洗、试验 5.警示带形式:详见设计图纸 6.包含管道封堵及预留孔洞等 7.其他详见设计图纸	m	55.5		

e5c92957-7e7...02e-...8f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3325	031301005036	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	60.75		
3326	031301003123	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3327	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求 3.其他详见设计图纸	台	8		
3328	031002001183	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:满足设计要求 3.阀芯材料:满足设计要求 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	8		
3329	031002001184	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:满足设计要求 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	8		
3330	031002008011	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	8		
3331	030109001015	泵	1.名称:污水泵 2.型号:65JYWQ-25-18-1400-3 3.规格:Q=25m3/H H=18M N=3KW 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量:按设计要求 7.含控制箱设备费及安装，集水坑潜污泵靠电接点浮球开关自动控制，设施水位指示装置，超警戒水位报警。	台	2		
3332	030109001016	泵	1.名称:污水泵 2.型号:80JYWQ40-16-1600-4 3.规格:Q=40m3/H H=16M N=4KW 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量:按设计要求 7.含控制箱设备费及安装，集水坑潜污泵靠电接点浮球开关自动控制，设施水位指示装置，超警戒水位报警。	台	6		
		车库消防水					
		消火栓系统					
3333	031001002038	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	90.572		

e5c92957-7e7[illegible]402[illegible]-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3334	031001002039	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	75.336		
3335	031001002040	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	21.88		
3336	031002001185	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	7		
3337	031301003124	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3338	031301003125	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3339	031301003126	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3340	031301003127	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3341	031301003128	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3342	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:乙带型灭火器箱组合式消防柜，详见图集15S202-19 3.附件材质、规格:包含消火栓箱、消火栓、水枪、水带、喷枪、快速接口、MF/ABC5灭火器两具等	套	5		
3343	030227005015	补偿器	1.名称:波纹伸缩节 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	2		
3344	030910002004	灭火器箱	1.安装方式:综合考虑 2.其他详见设计图纸	个	13		
3345	030910001004	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABCE5 5KG	具	26		
3346	031301005037	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	165.42		

e5c92957-7e7...2e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3347	031208002030	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:综合考虑 4.含垫木	m3	2.75		
3348	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓	点	5		
		喷淋系统					
3349	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃泡喷头 3.连接形式:详见19S910-17 4.喷头形式：上下喷综合考虑	个	63		
3350	031001002041	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	105.769		
3351	031001002042	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	13.539		
3352	031001002043	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	25.37		
3353	031001002044	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	13.37		
3354	031001002045	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	22.211		

e5c92957-7e7e-402d-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3355	031001002046	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	20.536		
3356	031001002047	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	60.491		
3357	031001002048	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	118.756		
3358	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢材质 DN150 2.连接形式:法兰连接，含法兰 3.其他详见设计图纸	个	2		
3359	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢材质 DN100 2.连接形式:法兰连接，含法兰 3.其他详见设计图纸	个	1		
3360	030901007003	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢材质 DN80 2.连接形式:法兰连接，含法兰 3.其他详见设计图纸	个	1		
3361	031002001186	金属阀门	1.类型:信号阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3362	031002001187	金属阀门	1.类型:信号阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
3363	031002001188	金属阀门	1.类型:信号阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	5		
3364	031002001189	金属阀门	1.类型:预作用报警阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	组	2		

e5c92957-7e7[illegible]20e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3365	031002001190	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3366	031002001191	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3367	031002001192	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:黄铜 3.阀芯材料:黄铜 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣连接	个	10		
3368	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:包含自动排气阀、压力表、试水接头、排水漏斗、截止阀等附件	套	1		
3369	031301003129	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	3		
3370	031301003130	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	2		
3371	031301003131	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100（介质管道管径) 4.填料材质:满足设计和规范要求 5.工作内容:套管制作、安装、封堵、预留孔洞和打洞等	个	1		
3372	031301005038	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	260.31		
3373	031208002031	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm) 3.管道外径:综合考虑 4.含垫木	m3	3.6684		
3374	030909001005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水喷淋	点	1		
		消防泵房					
3375	031001002049	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图	m	32.321		

e5c92957-7e7...e-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3375	031001002049	镀锌钢管	纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	32.321		
3376	031001002050	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	13.523		
3377	031001007035	复合管	1.材质:PSP钢制复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:智能电磁连接 4.管卡材质:综合考虑 5.管道消毒、冲洗:包含管道消毒、冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	17.858		
3378	031002001193	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3379	031002001194	金属阀门	1.类型:闸阀 2.阀体材质:抗锈蚀树脂衬里铸铁或球墨铸铁 3.阀芯材料：黄铜/球磨铸铁镶青铜密封圈(硬密封) 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	7		
3380	031002001195	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁，不锈钢滤网 3.规格:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	4		
3381	031002008012	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	3		
3382	031002008013	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4		
3383	031002011023	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.包含法兰闸阀1个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	1		
3384	031002001196	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	5		
3385	031002001197	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		

e5e02957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3386	031002001198	金属阀门	1.类型:安全阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
3387	031002001199	金属阀门	1.类型:压力开关 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3388	031002001200	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3389	031002001201	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3390	031002001202	金属阀门	1.类型:水锤消除器闸阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
3391	031002016001	水锤消除器	1.规格:DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1		
3392	030601002005	压力仪表	1.类型:压力表 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:按设计要求 4.连接形式:按设计要求	个	2		
3393	031002001203	金属阀门	1.类型:100X液位控制阀 2.阀体材质:详见设计图纸 3.阀芯材料：详见设计图纸 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2		
3394	030601005001	压力检测装置	1.名称:压力检测装置 2.型号:按设计要求	台	1		
3395	030601005002	流量检测装置	1.名称:流量检测装置 2.型号:按设计要求	台	1		
3396	031301005039	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	57.79		
3397	031208002032	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	0.31		
3398	030109001017	泵	1.名称:室内消火栓泵（含控制箱） 2.规格:ZY7/20-60-WGZ-L2 3.参数：H=70m Q=20L/S Nj(单泵功率)=30kw 4.含减震装置 5.其他详见设计图纸	台	2		
3399	030109001018	泵	1.名称:室内消火栓稳压设备 2.型号:WXZ(L)-1-100-I 3.规格:稳压泵启泵压力Ps1=0.75MPa,停泵压力	台	1		

e5c92957-7e7 916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3399	030109001018	泵	Ps2=0.85MPa，稳压泵一用一备,α=0.81，主泵启泵压力 P1=0.69MPa。气压罐 V总=1360L,气压罐调节水容积 =150L 4.包含内部阀门管件等 5.含减震装置 6.含控制箱设备费及安装	台	1		
3400	031301003132	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3401	031301003133	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	5		
3402	031301003134	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	4		
3403	031301003135	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道DN32 4.填料材质:综合考虑	个	3		
		车库气体灭火					
3404	030902010001	无管网气体灭火装置	1.型号:七氟丙烷灭火药剂储存瓶 2.规格:120L 3.安装部位:按设计要求 4.包含泄压口及调试，灭火剂瓶组标志上标明“充装前瓶组重量”与“灭火剂充装量”。	套	14		
3405	03B029	七氟丙烷药剂	1.规格：满足规范及设计要求	kg	1694		
		车库电气工程					
		配电箱					
3406	030402011163	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1ATE 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3407	030402011164	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2ATE 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3408	030402011165	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AC-PY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3408	030402011165	配电箱	足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3409	030402011166	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AC-BF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3410	030402011167	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AT-SF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3411	030402011168	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AT-PF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3412	030402011169	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2AT-SPF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3413	030402011170	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AT-RD 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3414	030402011171	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AT-SHB 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满	台	1		

e5c92957-7e7...-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3414	030402011171	配电箱	足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3415	030402011172	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1AL/2AL 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
3416	030402011173	配电箱	1.名称:成套配电柜 2.型号:AT-XFB 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:落地安装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
		桥架线槽					
3417	030412003069	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:400×150 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	3.6		
3418	030412003070	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	4.6		
3419	030412003071	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:300×150 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	4.7		
3420	030412003072	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	17.5		

e5c92057-7e7...-2185-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3421	030412003073	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	20.6		
3422	030412003074	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	14.6		
3423	030412003075	桥架	1.名称:消防强电耐火桥架 2.型号、规格:400×200 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	5.2		
3424	030412003076	桥架	1.名称:消防强电金属桥架 2.型号、规格:300×150 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	23.9		
3425	030412003077	桥架	1.名称:消防强电金属桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	22.5		
3426	030412003078	桥架	1.名称:消防强电金属桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	4.9		
3427	030412003079	桥架	1.名称:消防强电金属桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	20		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3428	030412002002	桥架	1.名称:消防强电金属桥架 2.型号、规格:50*50 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	14.22		
3429	031301005040	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	232		
3430	03B031	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	40		
		配管配线					
3431	030412001131	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	121		
3432	030412001132	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	12.4		
3433	030412001133	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	36		
3434	030412001134	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配	m	5.6		
3435	030412001135	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配	m	6.5		
3436	030412001136	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	129.5		
3437	030412001137	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	23.6		
3438	030412001138	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配	m	9.7		
3439	030412001139	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配	m	6.5		

e5c02957-7e7...-928e-9181-5044f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3440	030412001140	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:暗配	m	7.6		
3441	031301005041	支/吊架	1.名称:明配管支吊架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	25.6		
3442	030412001141	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	36.1		
3443	030412001142	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	5.6		
3444	030412001143	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	8.7		
3445	030412001144	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	11.2		
3446	030412001145	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	15.6		
3447	030412001146	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配	m	10.2		
3448	030412001147	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配	m	2.3		
3449	031301001028	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	36.8		
3450	030409001074	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	5.6		
3451	030409001075	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	11.3		
3452	030409001076	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	5.6		

e5c92957-7ef13-42c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3453	030409001077	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	19.8		
3454	030409001078	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	111.2		
3455	030409001079	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZC-YJY-B1(t1,d1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	9.8		
3456	030409001080	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	13.8		
3457	030409001081	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	15.2		
3458	030409001082	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	12.8		
3459	030409001083	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-B1-5x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	12.1		
3460	030409001084	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	60.6		
3461	030409001085	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	119.8		
3462	030409001086	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设	m	23.9		

e5c92957-7e7...0e-...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3462	030409001086	电力电缆	计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	23.9		
3463	030409001087	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZAN-YJY-B1(t0,d0)-5x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	39.7		
3464	030409001088	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格: YTTW-B1(t0,d0)-3x50+2x25 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	74.6		
3465	030409001089	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	15.34		
3466	030409001090	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-B1-12*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑,含电缆头	m	19.2		
3467	030412004119	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5 4.材质:铜芯	m	119.8		
3468	030412004120	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-2.5 4.材质:铜芯	m	122.6		
3469	030412004121	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-4 4.材质:铜芯	m	126.7		
3470	030412004122	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-4 5.材质:铜芯	m	25.6		
3471	030412004123	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B2-2.5 4.材质:铜芯	m	156.9		
3472	030412004124	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-KYJY-B1-2*1.5 4.材质:铜芯,含接头	m	24.5		

e5c92957-7ef1-402c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3473	030412004125	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-2.5 4.材质:铜芯	m	363		
3474	030412004126	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0)-6 4.材质:铜芯	m	16.7		
3475	030412004127	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-B1(t0,d0)-2*2.5 4.材质:铜芯	m	1620		
3476	030409003013	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:10mm2(仅含10mm2电缆头，10mm2以下电缆头包含在相应电缆中) 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	6		
3477	030409003014	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:35mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	28		
3478	030409003015	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头） 2.型号:120mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	2		
3479	031301003136	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC100 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	63		
3480	031301003137	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC125 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	8		
3481	031301003138	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC150 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	120		
3482	031301003139	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC200 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参 L13D9-P14~16	个	10		
		灯具开关插座					
3483	030413001049	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm	套	1		

e5c92957-7e7f-4c0e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3483	030413001049	普通灯具	3.类型:吸顶安装	套	1		
3484	030413001050	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:吸顶安装	套	1		
3485	030413001051	普通灯具	1.名称:防潮防尘节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	1		
3486	030413003001	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.安装方式:壁装	套	12		
3487	030413003002	荧光灯	1.名称:双管节能灯 2.型号、规格:LED,2x18W,Ra≥80,3600lm 3.安装方式:吸顶安装	套	11		
3488	030413003003	荧光灯	1.名称:防潮防尘单管节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.安装方式:吸顶安装	套	21		
3489	030413001052	普通灯具	1.名称:壁挂式人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,28W,Ra≥80,2800lm 3.类型:壁挂安装	套	5		
3490	030413001053	普通灯具	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	3		
3491	030413001054	普通灯具	1.名称:人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	3		
3492	030413013022	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3493	030413013023	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3494	030413013024	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3495	030413013025	照明开关	1.名称:单联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3496	030413013026	照明开关	1.名称:双联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3497	030413013027	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		

e5c92957-7e [illegible] c 916f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3498	030413013028	开关	1.名称:红外节能延时开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3499	030413014015	插座	1.名称:单相二三极组合插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3500	030413014016	插座	1.名称:单相二三极组合卫生间插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3501	030413014017	插座	1.名称:单相三极空调插座(带开关) 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3502	030412006031	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	1		
		消防应急照明					
3503	030402011174	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:1DY/2DY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
3504	030413001055	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:吸顶安装	套	15		
3505	030413001056	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 8W,A型灯具,800lm 3.安装类型:吸顶安装	套	2		
3506	030413001057	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	1		
3507	030413001058	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列 6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:壁挂安装	套	22		
3508	030413002022	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	15		

e5c09957-7e7...-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3509	030413002023	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	65		
3510	030413002024	装饰灯	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	3		
3511	030413002025	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(双向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	5		
3512	030413002026	装饰灯	1.名称:楼层显示 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	4		
3513	030413002027	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	1		
3514	030413002028	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(多信息复合标志灯) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列 1W,A型灯具 3.安装方式:管吊安装	套	2		
		调试					
3515	030416006004	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压(kV):1kV以下交流供电 (综合)	系统	6		
3516	030407004011	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):3	台	8		
3517	030407004012	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):13	台	6		
3518	030407004013	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):30	台	1		
3519	030407004014	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):100	台	1		
3520	030407003002	微型电机	1.名称:风机盘管及风机箱	台	1		
3521	030909003007	应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:按车库单体为系统 2.线制:满足图纸设计及要求	系统	1		
		防雷接地工程					
3522	030410002013	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	45		
3523	030410002014	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	50.3		
3524	030410002015	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:暗敷	m	45		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3525	030410002016	接地母线	1.名称:基础接地 2.材质:利用结构筏板内或地梁内钢筋 3.规格:利用结构筏板内或地梁内钢筋 4.安装部位:详见图纸设计 5.安装形式:详见图纸设计	m	185		
3526	030410007007	等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.材质: 3.规格:满足设计及验收要求	台	3		
		车库智能化工程					
		安防监控					
3527	030412001148	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	95		
3528	030502003019	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	495		
3529	030412006032	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	18		
		能耗监测系统					
3530	030412001149	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	50		
3531	030412001150	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	100		
3532	030502003020	双绞线缆	1.名称:TL-EC5e网络线 2.规格:按设计要求 2.敷设方式:穿管/桥架 3.含水晶头	m	167		
3533	030412004128	配线	1.名称:通讯线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RS485总线WDZC-RYJSP-B2-4x1.0 4.材质:铜芯	m	130		
		出入口控制系统					
3534	030412001151	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	45		
3535	030412006033	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	12		
3536	030412004129	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯	m	40		

e5c92957-7e7...0c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3537	030412004130	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯	m	153		
3538	030502003021	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线UTP6 2.规格:按设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架 5.含水晶头	m	105		
		桥架及支架等					
3539	030412003080	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:150*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	70		
3540	030412003081	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:100*50 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	20		
3541	031301005042	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:满足设计要求 4.支架形式:满足设计要求 5.单件支架质量:满足设计要求	kg	65		
3542	03B032	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	4		
3543	031301001029	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	100		
		车库消防电					
		火灾报警及消防联动控制					
3544	030412001152	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	1226.1		
3545	030412001153	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设	m	63.26		

e5c92957-7e7...-9e-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3545	030412001153	配管	计要求	m	63.26		
3546	030412001154	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	11.37		
3547	030412001155	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	11.21		
3548	030412004131	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	851.51		
3549	030412004132	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	744.56		
3550	030412004133	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	2.13		
3551	030412004134	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	40.13		
3552	030409002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制	m	22.58		

e5c92957-7e[illegible]0e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3552	030409002009	控制电缆	5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	22.58		
3553	030409002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-3*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-3*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	23.13		
3554	030412004135	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	5.37		
3555	030412004136	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	63.12		
3556	030412004137	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	3.44		
3557	030409002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-3*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-3*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架敷设 7.含电缆头	m	4.96		
3558	030409002012	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架敷设 7.含电缆头	m	143.85		
3559	030904001004	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.类型:满足规范及设计要求	个	63		

e5c92957-7e7...c 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3560	030904001005	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.类型:满足规范及设计要求	个	33		
3561	030904003007	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地 1.3m明装	个	4		
3562	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	4		
3563	030904003008	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:距地 1.5m明装	个	13		
3564	030904004004	声光报警器	1.名称:声光警报器(自带模块) 2.安装方式:距地 2.3m明装	个	5		
3565	030904010003	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 4.控制点数量:满足规范及设计要求 5.显示器类型:满足规范及设计要求	台	1		
3566	030904005008	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	8		
3567	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装	个	14		
3568	030904007010	消防模块	1.名称:单输入单输出模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	1		
3569	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:距地 1.8m明装	台	2		
3570	030904007011	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	11		
3571	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号: 3.规格: 4.安装方式:距地1.6米明装	台	11		
3572	030412006034	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	144		
3573	030412003082	桥架	1.名称:消防报警线槽 2.型号:100*50 3.规格:100*50 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板	m	71.02		

e5e92957-7e7-402c-018-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3573	030412003082	桥架	6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	71.02		
3574	031301005043	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.含除锈刷油：满足规范及设计要求	kg	108		
3575	030412002003	线槽	1.名称:消防广播线槽 2.材质:钢制 3.规格:50*50	m	14.22		
3576	031301003140	套管	1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC65 4.填料材质:满足规范及设计要求	个	4		
3577	030904004005	声光报警器	1.名称:气体灭火放气指示灯 2.安装方式:变电站门上0.2m明装	个	5		
3578	030904009001	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制箱 2.线制:满足规范及设计要求 3.安装方式:距地 1.3m明装 4.控制点数量:满足规范及设计要求 5.显示器类型:满足规范及设计要求	台	2		
3579	030904009002	区域报警控制器	1.名称:气体灭火转换装置 2.线制:满足规范及设计要求 3.安装方式:距地 1.3m明装 4.控制点数量:满足规范及设计要求 5.显示器类型:满足规范及设计要求	台	7		
3580	030904004006	声光报警器	1.名称:气体灭火声光警报器 2.安装方式:门上 0.2m明装	个	10		
3581	030904003009	按钮	1.名称:气体灭火紧急启停按钮 2.安装方式:距地 1.3m明装	个	6		
3582	030412001156	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:满足规范及设计要求 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	120.1		
3583	03B034	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	9		

e5c92057-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3584	030904017001	报警联动一体机	1.名称:报警主机 2.规格、线制:满足规范及设计要求 3.控制点数:3200点 4.安装方式:满足规范及设计要求	台	3		
3585	030907001001	监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:1.5米壁挂安装 5.控制点数:64点以内	台	1		
3586	030908001001	状态监控主机	1.名称:消防设备电源监控主机 2.规格:AFPM100/B1 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:1.5米壁挂安装 5.控制点数:64点以内	台	1		
3587	030908001002	状态监控主机	1.名称:应急照明控制主机 2.规格:A-C-A100 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
3588	030908001003	状态监控主机	1.名称:防火门监控主机 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
3589	030908001004	状态监控主机	1.名称:消防电话主机 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:落地安装 5.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
3590	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:广播控制器 2.类别:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:满足规范及设计要求	台	1		
3591	030909003008	自动报警系统调试	1.内容：包含防火阀调试，排烟阀、送风阀、防火门、通信分机、广播喇叭及音箱、电话插孔、防火卷帘门、消防水泵、消防风机、电气火灾监控、消防电源监控等所有系统的调试	系统	1		
		车库通风					
		通风					
3592	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙	m2	10.17		

e5c92957-7e...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3592	030702001017	碳钢通风管道	与套管之间的封堵	m2	10.17		
3593	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	84.92		
3594	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	167.53		
3595	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1500 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	4.13		
3596	031301005044	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	399.8		
3597	030703019006	柔性接口	1.名称:不燃材料的柔性短管 2.类型:满足设计及验收要求 3.材质:硅酸钛金不燃软管(不燃A1级) 4.规格:满足设计及验收要求 5.设备与风管连接处	m2	6.42		
3598	030108001031	风机	1.名称:PY-B2-1排烟风机轴流风机 2.型号:HTF-III-6 3.规格:风量：19732m3/h，风压：1220Pa，电机功率：11kW，噪音：88dB(A) 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:170Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3599	030108001032	风机	1.名称:BF-B2-1补风风机轴流风机 2.型号:HTFC-I-NO15 3.规格:风量：9330m3/h，风压：489Pa，电机功率：3kW，噪音：65dB(A)	台	1		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3599	030108001032	风机	4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:189Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3600	030108001033	风机	1.名称:PF-B1-2排风风机轴流风机 2.型号:HTFC-I-NO12 3.规格:风量：7150m3/h，风压：554Pa，电机功率：3kW，噪音：65dB(A) 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:143Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3601	030108001034	风机	1.名称:PF-B2-1排风风机轴流风机 2.型号:HTFC-I-NO15 3.规格:风量：9950m3/h，风压：557Pa，电机功率：4kW，噪音：66dB(A) 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:195Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3602	030108001035	风机	1.名称:PF-B2-2排风风机轴流风机 2.型号:HTFC-I-NO10 3.规格:风量：4620m3/h，风压：440Pa，电机功率：1.5kW，噪音：62dB(A) 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:113Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3603	030108001036	风机	1.名称:SF-B1-2送风风机轴流风机 2.型号:HTFC-I-NO12 3.规格:风量：5570m3/h，风压：453Pa，电机功率：2.2kW，噪音：62dB(A) 4.材质:满足规范及设计要	台	1		

e5c92957-7e7...3e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3603	030108001036	风机	求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:140Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3604	030108001037	风机	1.名称:SF-B2-1送风风机轴流风机 2.型号:HTFC-I-NO15 3.规格:风量：8185m3/h，风压：561Pa，电机功率：3kW，噪音：65dB(A) 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:189Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3605	030108001038	风机	1.名称:SF-B2-2送风风机轴流风机 2.型号:HTFC-I-NO10 3.规格:风量：4620m3/h，风压：440Pa，电机功率：1.5kW，噪音：62dB(A) 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:113Kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3606	030108001039	风机	1.名称:PF-B1-1排风风机离心风机 2.型号:GDF3.0-6 3.规格:风量：1300m3/h，风压：220Pa，电机功率：0.18kW，噪音：58dB(A)，运行重量：32Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3607	030108001040	风机	1.名称:SF-B1-1送风风机离心风机 2.型号:GDF3.0-6 3.规格:风量：10600m3/h，风压：220Pa，电机功率：0.18kW，噪音：58dB(A)，运行重量：32Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
3608	030108001041	换气扇	1.名称:排气扇PQS1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量:90m3/h，风压：96Pa,电机功率:18W,	台	1		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3608	030108001041	换气扇	机组噪声: 40dB(A)	台	1		
3609	030108001042	换气扇	1.名称:排气扇PQS2 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量:150m3/h，风压：180Pa, 电机功率:28W, 机组噪声: 42dB(A)	台	2		
3610	030108001043	换气扇	1.名称:排气扇PQS3 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量:265m3/h，风压：210Pa, 电机功率:36W, 机组噪声: 44dB(A)	台	3		
3611	030108001044	换气扇	1.名称:排气扇PQS4 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量:400m3/h，风压：265Pa, 电机功率:44W, 机组噪声: 46dB(A)	台	4		
3612	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:250x300	个	1		
3613	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:250x400	个	1		
3614	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:400X400	个	4		
3615	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:500X400	个	1		
3616	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800X800	个	1		
3617	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800X400	个	1		
3618	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:1000X400	个	1		
3619	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:1500X300	个	1		
3620	030703001055	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型: 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800x320	个	1		
3621	030703001056	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.类型: 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*400	个	2		
3622	030703001057	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.类型: 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*320	个	2		
3623	030703001058	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*250	个	1		
3624	030703001059	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求	个	1		

e5c9-057-7e7-2c-918f-5d4f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3624	030703001059	碳钢阀门	4.规格:800*320	个	1		
3625	030703001060	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*250	个	1		
3626	030703001061	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:160*160	个	3		
3627	030703001062	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:160*120	个	2		
3628	030703001063	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:120*120	个	1		
3629	030703001064	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*320	个	2		
3630	030703001065	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*400	个	2		
3631	030703001066	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:320*200	个	1		
3632	030703001067	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*400	个	2		
3633	030703001068	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*250	个	4		
3634	030703001069	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*400	个	3		
3635	030703001070	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:320*320	个	1		
3636	030703001071	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*400	个	3		
3637	030703001072	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*695	个	2		

e5e92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3638	030703001073	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1250*500	个	1		
3639	030703001074	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*320	个	3		
3640	030703001075	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*400	个	2		
3641	030701003005	空调器	1.名称:KT-1分体空调 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:额定制冷量：4.6Kw,额定制热量:6.3Kw 2.0P空调 额定功率:1.69Kw 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求 暂估材料: KT-1分体空调 单价:1834.86(台)	台	1		
3642	030701003006	空调器	1.名称:KT-2分体空调 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:额定制冷量：7.5Kw,额定制热量:8.6Kw 3P空调 额定功率:2.8Kw 4.安装形式:满足规范及设计要求 5.减振形式:满足规范及设计要求 暂估材料: KT-2分体空调 单价:4403.67(台)	台	5		
3643	030704001007	通风工程检测、调试	系统名称:风管检测及漏光漏风检测	系统	1		
		人防安装工程					
		人防给排水					
		给水					
3644	031005004001	气压自动给水设备	1.型号、规格:SQL1000 DP50-16-11*3 2.参数：Q=10m3/h,H=39m,N=3KW 3.包含泵、罐、管路阀门及控制箱	台	5		
3645	031005016009	战时水箱	1.类型:装配式 2.材质:不锈钢 3.规格:3*3*1.5	台	1		
3646	031005014001	消毒器、消毒锅	1.类型:内置式水箱自洁消毒器 2.型号:WTS-2B(N=745W) 3.其他详见设计图纸	台	5		
3647	031001002051	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:丝接或快速连接件连接 4.包含管道消毒、冲洗 5.警示带形式:详见设计图纸 6.介质:给水	m	73.373		

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3647	031001002051	钢管	7.综合考虑超高、管井施工 8.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	73.373		
3648	031001002052	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接或快速连接件连接 4.包含管道消毒、冲洗 5.警示带形式:详见设计图纸 6.介质:给水 7.综合考虑超高、管井施工 8.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	17.4		
3649	031001002053	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接或快速连接件连接 4.包含管道消毒、冲洗 5.警示带形式:详见设计图纸 6.介质:给水 7.综合考虑超高、管井施工 8.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	447.615		
3650	031001002054	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接或快速连接件连接 4.包含管道消毒、冲洗 5.警示带形式:详见设计图纸 6.介质:给水 7.综合考虑超高、管井施工 8.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	56.258		
3651	031001002055	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接或快速连接件连接 4.包含管道消毒、冲洗 5.警示带形式:详见设计图纸 6.介质:给水 7.综合考虑超高、管井施工 8.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	18.641		
3652	031001002056	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接或快速连接件连接 4.包含管道消毒、冲洗 5.警示带形式:详见设计图纸 6.介质:给水 7.综合考虑超高、管井施工 8.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	199.082		

e5c92957-7e73-4e9e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3653	031001002057	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接或快速连接件连接 4.包含管道消毒、冲洗 5.警示带形式:详见设计图纸 6.介质:给水 7.综合考虑超高、管井施工 8.包含伸缩节、成品管卡、管道封堵及预留孔洞等	m	16.422		
3654	031301005045	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	479.25		
3655	031002011024	水表	1.类型:法兰水表 2.规格:DN100 3.法兰闸阀DN100两个，表后法兰止回阀DN100一个 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	组	1		
3656	031002011025	水表	1.类型:水表 2.规格:DN15 3.表前闸阀DN15两个，表后止回阀DN15一个 4.连接形式:满足设计要求 5.其他详见设计图纸	组	1		
3657	031002001204	金属阀门	1.类型:防护阀门 2.阀体材质: 详见图纸 3.阀芯材料：详见图纸 3.规格:DN100 4.连接形式:详见图集07FS02-23~27	个	2		
3658	031002001205	金属阀门	1.类型:防护阀门 2.阀体材质: 详见图纸 3.阀芯材料：详见图纸 3.规格:DN65 4.连接形式:详见图集07FS02-23~27	个	2		
3659	031002001206	金属阀门	1.类型:防护阀门 2.阀体材质: 详见图纸 3.阀芯材料：详见图纸 3.规格:DN50 4.连接形式:详见图集07FS02-23~27	个	21		
3660	031002001207	金属阀门	1.类型:防护阀门 2.阀体材质: 详见图纸 3.阀芯材料：详见图纸 3.规格:DN15 4.连接形式:详见图集07FS02-23~27	个	1		
3661	031002001208	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.阀体材质: 详见设计图纸 3.阀芯材料：详见设计图纸 3.规格:DN50 4.连接形式:详见设计图纸	个	18		
3662	031002001209	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:详见设计图纸 3.规格:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	2		
3663	031002001210	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格:DN25 4.连接形式：综合考虑	个	10		

e5c92957-7e7f-402e-718f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3664	031301003141	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3665	031301003142	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	8		
3666	031301003143	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN80 4.填料材质:综合考虑	个	8		
3667	031301003144	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:综合考虑	个	16		
3668	031301003145	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN32 4.填料材质:综合考虑	个	8		
3669	031301003146	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN20 4.填料材质:综合考虑	个	8		
3670	031301003147	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3671	031301003148	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3672	031301003149	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:综合考虑	个	21		
3673	031301003150	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN25 4.填料材质:综合考虑	个	7		
3674	031301003151	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN15 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3675	031301003152	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:综合考虑	个	4		
3676	03B037	洗消冲洗栓	1.名称：洗消冲洗栓 2.详见图集07FS02-51	个	19		
3677	03B038	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.详见图集07FS02-54	个	5		
3678	03B039	喇叭口	1.名称：喇叭口 2.规格：综合考虑 3.满足验收规范及设计要求	个	2		
3679	031208002033	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:综合考虑 4.含垫木	m3	1.247		
3680	031003014019	给、排水附件	1.类型:液位计 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN20	个	5		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3681	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹两道，再刷银粉漆两道 3.其他详见设计图纸	m2	122.21		
3682	030609006005	电伴热电缆	1.名称:电热带，按管道长度的计算（含控制箱） 2.规格:满足设计要求 3.其他详见设计图纸	m	161.3		
		污水					
3683	031001002058	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.包含管道冲洗、试验 5.警示带形式:详见设计图纸 6.包含管道封堵及预留孔洞等 7.其他详见设计图纸	m	15.793		
3684	031001002059	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.包含管道冲洗、试验 5.警示带形式:详见设计图纸 6.包含管道封堵及预留孔洞等 7.其他详见设计图纸	m	6.722		
3685	031001002060	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.包含管道冲洗、试验 5.警示带形式:详见设计图纸 6.包含管道封堵及预留孔洞等 7.其他详见设计图纸	m	107.767		
3686	031001002061	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.包含管道冲洗、试验 5.警示带形式:详见设计图纸 6.包含管道封堵及预留孔洞等 7.其他详见设计图纸	m	13.151		
3687	031001002062	机制铸铁排水管	1.材质:机制铸铁排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍连接 4.包含管道冲洗、试验 5.警示带形式:详见设计图纸 6.包含管道封堵及预留孔洞等 7.其他详见设计图纸	m	26.33		
3688	031301005046	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	318.34		
3689	031301003153	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN125 4.填料材质:综合考虑	个	4		
3690	031301003154	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3691	031301003155	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN80	个	6		

e5c92957-7e73-[illegible]-918f-5d44f91df2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3691	031301003155	套管	4.填料材质:综合考虑	个	6		
3692	031301003156	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN125 4.填料材质:综合考虑	个	2		
3693	031301003157	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN80 4.填料材质:综合考虑	个	1		
3694	031003014020	给、排水附件	1.类型:防毒防爆地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50	个	3		
3695	031003014021	给、排水附件	1.类型:水封地漏 2.材质:详见设计图纸 3.型号、规格:DN50	个	8		
3696	031003014022	给、排水附件	1.类型:水封地漏 2.材质:详见设计图纸 3.型号、规格:DN100	个	1		
3697	030109001019	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:50QW15-22-2.2 3.规格:Q=15m3/h,H=22m,N=2.2KW 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量:按设计要求 7.含控制箱设备费及安装，集水坑潜污泵靠电接点浮球开关自动控制，设施水位指示装置，超警戒水位报警。	台	24		
3698	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹两道，再刷银粉漆两道 3.其他详见设计图纸	m2	41.577		
		人防消防水					
		消火栓系统					
3699	031001002063	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接件、法兰连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	374.116		
3700	031001002064	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接件、法兰连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	192.82		
3701	031002001211	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	7		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3702	031002001212	金属阀门	1.类型:防护阀门 2.阀体材质: 详见图纸 3.阀芯材料： 详见图纸 3.规格:DN100 4.连接形式:详见图集07FS02-23~27	个	28		
3703	031301003158	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	8		
3704	031301003159	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:综合考虑	个	4		
3705	031301003160	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN100 4.填料材质:综合考虑	个	4		
3706	031301003161	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:介质管道DN65 4.填料材质:综合考虑	个	4		
3707	030901010008	室内消火栓	1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:SNW65型减压稳压消火栓 3.附件材质、规格:消火栓箱采用带消火栓、消防卷盘、灭火器的组合落地式消火栓箱，见L23S104-26	套	38		
3708	030910001005	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABCE5 5KG	具	160		
3709	031301005047	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	394.35		
3710	031208002034	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:综合考虑 4.含垫木	m3	6.5457		
3711	030909001006	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓	点	38		
3712	031201001003	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹两道，再刷银粉漆两道 3.其他详见设计图纸	m2	156.828		
合计							

e5c92957-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷淋系统					
3713	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:68℃喷头 K=80 3.其他详见设计图纸 4.喷头形式：上下喷综合考虑	个	1026		
3714	031001002065	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	604.857		
3715	031001002066	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	168.2		
3716	031001002067	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	195.985		
3717	031001002068	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:沟槽连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	52.094		
3718	031001002069	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	256.918		
3719	031001002070	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	332.46		
3720	031001002071	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	1025.318		

e5e92957-7e75-[illegible]8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3721	031001002072	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:详见设计图纸 4.连接形式:螺纹连接 5.管道消毒、冲洗:进行强度试验、冲洗和严密性试验 6.警示带形式:详见设计图纸 7.综合考虑超出、管井内施工	m	1485.977		
3722	031002001213	金属阀门	1.类型:防护阀门 2.阀体材质: 详见图纸 3.阀芯材料： 详见图纸 3.规格:DN150 4.连接形式:详见图集07FS02-23~27	个	18		
3723	030901007004	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢材质DN150 2.连接形式:法兰连接，含法兰 3.其他详见设计图纸	个	6		
3724	030901008002	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:包含自动排气阀、压力表、试水接头、排水漏斗、截止阀等附件	套	6		
3725	031002001214	金属阀门	1.类型:信号阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	个	12		
3726	031002001215	金属阀门	1.类型:预作用报警阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰）	组	12		
3727	031301003162	套管	1.名称:人防密闭套管 2.材质:Q235-A 3.规格:介质管道DN150 4.填料材质:综合考虑	个	11		
3728	031301005048	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	2516.36		
3729	031208002035	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级及以上等级的柔性橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm（吊顶内采用防结露10mm） 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含垫木	m3	1.03		
3730	030909001007	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水喷淋	点	6		
3731	031201001004	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹两道，再刷银粉漆两道 3.其他详见设计图纸	m2	699.33		
		人防供油系统					
3732	030109001020	泵	1.名称:油泵 2.型号:KCB-55 3.规格:Q=3.3m3/h,H=0.33m,N=1.52KW 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量:按设计要求 7.含控制箱设备费及安装	台	2		
3733	030210004001	油箱和油系统设备	1.名称:贮油箱 2.型号:装配式搪瓷钢板HTY-5-5 3.规格:2720*1620*1720	台	2		

e5c92937-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3733	030210004001	油箱和油系统设备	4.预留人孔和防火通气帽 5.包含基础、出油过滤器 6.其他详见设计图纸	台	2		
3734	030210004002	油箱和油系统设备	1.名称:日用油箱 2.型号:RQ-1.0 3.容积:1m3 4.包含呼吸管、油箱基础 5.其他详见设计图纸	台	2		
3735	030801005001	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN50 3.焊接方法:按设计要求 4.包含管件及管件安装 5.其他详见设计图纸	m	42.435		
3736	030801005002	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN40 3.焊接方法:按设计要求 4.包含管件及管件安装 5.其他详见设计图纸	m	43.747		
3737	030801005003	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN25 3.焊接方法:按设计要求 4.包含管件及管件安装 5.其他详见设计图纸	m	13.11		
3738	030801005004	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN20 3.焊接方法:按设计要求 4.包含管件及管件安装 5.其他详见设计图纸	m	3.073		
3739	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:进出油过滤器 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.详见07FS02-59~60	个	4		
3740	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:油用截止阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.详见07FS02-59~60	个	2		
3741	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:油用截止阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.详见07FS02-59~60	个	1		
3742	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:油用闸阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.详见07FS02-59~60	个	11		
3743	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:油用闸阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.详见07FS02-59~60	个	4		
3744	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:油用止回阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.详见07FS02-59~60	个	2		
3745	031002008014	软接头	1.材质:可曲挠橡胶接头（含法兰） 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	个	4		

e5c92957 7e7 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3746	031301005049	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	47.47		
3747	031201001005	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹两道，再刷银粉漆两道 3.其他详见设计图纸	m2	12.35		
3748	031002008015	防爆油管接头	1.名称：防爆油管接头 2.满足验收规范及设计要求	个	1		
		人防电气工程					
		配电箱					
3749	030402011175	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-AT-XF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3750	030402011176	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B-AT-XF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3751	030402011177	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:C-AT-XF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3752	030402011178	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:D-AT-XF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3753	030402011179	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:E-AT-XF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3754	030402011180	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-ALE/B-ALE/C-ALE/D-ALE/E-ALE 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足	台	5		

e5c92957-7e...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3754	030402011180	配电箱	图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
3755	030402011181	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-PY1、B-PY1、C-PY1、D-PY1、E-PY1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
3756	030402011182	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:E-SF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3757	030402011183	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-SF1、C-SF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	2		
3758	030402011184	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-QW1、B-QW1、C-QW1、D-QW1、E-QW1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
3759	030402011185	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-AL、B-AL、C-AL、D-AL、E-AL 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
3760	030402011186	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-Z、C-Z、D-Z、E-Z 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
3761	030402011187	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B-Z 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计	台	5		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3761	030402011187	配电箱	要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
3762	030402011188	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-ZSF1、C-ZSF1、D-ZSF1、E-ZSF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
3763	030402011189	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B-ZSF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3764	030402011190	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:A-ZPF1、C-ZPF1、D-ZPF1、E-ZPF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
3765	030402011191	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:DZ-AP 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3766	030402011192	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:DZ-PF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3767	030402011193	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:DZ-SF1 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
3768	030402011194	配电箱	1.名称:通信配电箱 2.型号:A-ZTX1、C-ZTX1、D-ZTX1、E-ZTX1	台	4		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3768	030402011194	配电箱	3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
3769	030402011195	配电箱	1.名称:防化值班室插座箱 2.型号:A-ZAX、C-ZAX、D-ZAX、E-ZAX 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
3770	030402011196	配电箱	1.名称:通风方式信号控制箱 2.型号:A-AC、C-AC、D-AC、E-AC 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
3771	030402011197	配电箱	1.名称:通风方式信号指示灯箱 2.型号: 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	4		
		桥架线槽					
3772	030412003083	桥架	1.名称:非消防强电桥架 2.型号、规格:300×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	9.8		
3773	030412003084	桥架	1.名称:非消防强电桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	785.5		
3774	030412003085	桥架	1.名称:非消防强电桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	5.5		

e5c92957-7e7...-...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3775	030412003086	桥架	1.名称:非消防强电桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	100.3		
3776	030412003087	桥架	1.名称:消防强电金属防火桥架 2.型号、规格:300×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	9.9		
3777	030412003088	桥架	1.名称:消防强电金属防火桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	780.1		
3778	030412003089	桥架	1.名称:消防强电金属防火桥架 2.型号、规格:150×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	4.7		
3779	030412003090	桥架	1.名称:消防强电金属防火桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	89.7		
3780	030412003091	桥架	1.名称:照明线槽 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	1256		
3781	031301005050	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	2662.5		
3782	03B043	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	46		
		配管配线					
3783	030412001157	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20	m	121		

e5c92957-7e7 91ec5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3783	030412001157	配管	4.配置形式:明配	m	121		
3784	030412001158	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	12.4		
3785	030412001159	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	36		
3786	030412001160	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配	m	15		
3787	030412001161	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配	m	14.7		
3788	030412001162	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	129.5		
3789	030412001163	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	23.6		
3790	030412001164	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配	m	19.7		
3791	030412001165	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配	m	7.5		
3792	030412001166	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:暗配	m	2.6		
3793	031301005051	支/吊架	1.名称:明配管支吊架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	115.3		
3794	030412001167	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	319.2		
3795	030412001168	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	752		
3796	030412001169	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	231.9		

e5c92957-7e5e-402c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3797	030412001170	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	58.9		
3798	030412001171	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配	m	15.7		
3799	030412001172	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配	m	15.1		
3800	030412001173	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配	m	30.2		
3801	030412001174	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	75.4		
3802	030412001175	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	24.8		
3803	030412001176	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配	m	9.63		
3804	030412001177	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配	m	10		
3805	031301001030	凿(压、切割)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.部位: 4.结构类型:综合考虑	m	126.5		
3806	030409001091	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	15.6		
3807	030409001092	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	568.9		
3808	030409001093	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	879.9		
3809	030409001094	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯	m	53.6		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3809	030409001094	电力电缆	4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	53.6		
3810	030409001095	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-3x25+2x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	48.3		
3811	030409001096	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	168.9		
3812	030409001097	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	124.3		
3813	030409001098	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	157.4		
3814	030409001099	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	101.7		
3815	030409001100	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	585.8		
3816	030409001101	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZ-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	250.3		
3817	030409001102	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-4x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	45.6		
3818	030409001103	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZ-YJY-4x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	50.6		

e5c92957-7e1...402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3819	030409001104	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZ-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	65.4		
3820	030409001105	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZ-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	38.7		
3821	030409001106	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZN-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	42.6		
3822	030409001107	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZBN-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	28.9		
3823	030409002013	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-10x1.5 3.规格:KVV-10x1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管或桥架敷设 7.含电缆头	m	116.3		
3824	030409002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-8x1.5 3.规格:KVV-8x1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管或桥架敷设 7.含电缆头	m	105.3		
3825	030409002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-7x1.5 3.规格:KVV-7x1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管或桥架敷设 7.含电缆头	m	141.2		
3826	030412004138	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5 4.材质:铜芯	m	410		
3827	030412004139	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯	m	53.6		
3828	030412004140	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:ZR-BV-1.5 4.材质:铜芯	m	80.4		
3829	030412004141	配线	1.名称:线缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-	m	1620		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3829	030412004141	配线	RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯	m	1620		
3830	030412004142	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	9698.4		
3831	030412004143	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	1077.6		
3832	030412004144	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZB-BYJ-4 5.材质:铜芯	m	127.4		
3833	030412004145	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 5.材质:铜芯	m	43.6		
3834	030412004146	配线	1.名称:线缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:RVB-2×0.5 4.材质:铜芯	m	135.6		
3835	030409002016	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB-KYJY-4*1.5 3.规格:WDZB-KYJY-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	150.44		
3836	030409003016	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:10mm2(仅含10mm2电缆头，10mm2以下电缆头包含在相应电缆中) 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	8		
3837	030409003017	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:35mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	20		
3838	030409003018	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:120mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	8		
3839	031301003163	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC100 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参设计要求	个	10		
3840	031301003164	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC80 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参设计要求	个	12		
3841	031301003165	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC50 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参设计要求	个	16		

e5c92957-7e7f-[illegible]-9185d449bd2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3842	031301003166	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC32 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参设计要求	个	4		
		灯具开关插座					
3843	030413003004	荧光灯	1.名称:单管雷达感应节能灯 2.型号、规格:LED Ra≥80,4000K,1500lm LED感应灯方形灯 车道18/3W 车位18/0W 3.安装方式:吸顶	套	399		
3844	030413003005	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号、规格:LED Ra≥80,4000K,1500lm 3.安装方式:综合考虑	套	14		
3845	030413003006	荧光灯	1.名称:单管壁装节能灯 2.型号、规格:LED,18W, Ra≥80,4000K,1500lm 3.安装方式:综合考虑	套	52		
3846	030413001059	普通灯具	1.名称:声光控LED节能灯 2.型号、规格:LED,18W, Ra≥80,4000K,1500lm 3.类型:吸顶安装	套	22		
3847	030413003007	荧光灯	1.名称:防潮防尘单管节能灯 2.型号、规格:LED,18W, Ra≥80,4000K,1500lm 3.安装方式:吸顶安装	套	6		
3848	030413003008	荧光灯	1.名称:防爆LED节能灯 2.型号、规格:LED,18W, Ra≥80,4000K,1500lm 3.安装方式:吸顶安装	套	5		
3849	030413003009	荧光灯	1.名称:双管LED节能灯 2.型号、规格:LED,2x18W, Ra≥80,4000K,3000lm 3.安装方式:吸顶安装	套	22		
3850	030413001060	普通灯具	1.名称:防潮防尘节能灯 2.型号、规格:LED,18W, Ra≥80,4000K,1500lm 3.类型:吸顶安装	套	36		
3851	030413013029	照明开关	1.名称:单控单联开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:嵌墙	套	28		
3852	030413013030	照明开关	1.名称:双控单联开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:嵌墙	套	3		
3853	030413013031	照明开关	1.名称:单联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3854	030413013032	照明开关	1.名称:密闭单控单联开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:嵌墙	套	24		
3855	030413013033	照明开关	1.名称:双联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	2		
3856	030413013034	照明开关	1.名称:密闭双控单联开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:嵌墙	套	4		
3857	030413013035	开关	1.名称:红外节能延时开关 2.材质:满足设计及验收要求	套	1		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3857	030413013035	开关	3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	1		
3858	030413014018	插座	1.名称:单相二、三孔安全型插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	27		
3859	030413014019	插座	1.名称:单相二、三孔防溅式安全型插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	29		
3860	030413014020	插座	1.名称:带接地插孔防爆三相插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:380V 16A 4.安装方式:嵌墙	套	5		
3861	030413014021	异地控制按钮	1.名称:异地控制按钮 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:380V 16A 4.安装方式:嵌墙	个	4		
3862	030412006035	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	56		
		消防应急照明					
3863	030402011198	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:A-TY-D、C-TY-D、B-TY-D、D-TY-D、E-TY-D 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	5		
3864	030413001061	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:吸顶安装	套	15		
3865	030413001062	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列8W,A型灯具,800lm 3.安装类型:吸顶安装	套	2		
3866	030413001063	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号、规格:TY-ZFJC系列6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	104		
3867	030413001064	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:壁挂安装	套	22		
3868	030413002029	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	15		
3869	030413002030	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	46		

e5c92937-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3870	030413002031	装饰灯	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	3		
3871	030413002032	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(双向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	5		
3872	030413002033	装饰灯	1.名称:楼层显示 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	4		
3873	030413002034	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	1		
3874	030413002035	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(多信息复合标志灯) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具 3.安装方式:管吊安装	套	2		
3875	030412006036	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	135		
		调试					
3876	030416006005	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压(kV):1kV以下交流供电 (综合)	系统	12		
3877	030407004015	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):3	台	20		
3878	030407004016	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):13	台	6		
3879	030407004017	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):30	台	1		
3880	030909003009	应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:按人防工程为系统 2.线制:满足图纸设计及要求	系统	1		
		防雷接地工程					
3881	030410002017	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	28.9		
3882	030410002018	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	157.9		
3883	030410002019	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:暗敷	m	55.6		
3884	030410002020	接地母线	1.名称:基础接地 2.材质:利用结构筏板内或地梁内钢筋 3.规格:利用结构筏板内或地梁内钢筋 4.安装部位:详见图纸设计 5.安装形式:详见图纸设计	m	1365		

e5e92957-7e7...-2918c5d44f9bd42ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3885	030410007008	等电位端子箱	1.名称:总接地端子箱MEB 2.材质: 3.规格:满足设计及验收要求	台	3		
3886	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*50*5，L=2500 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:满足图纸及设计要求	根	4		
		人防消防电					
		火灾报警及消防联动控制					
3887	030412001178	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	2367.42		
3888	030412001179	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配	m	26.47		
3889	030412001180	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	603.39		
3890	030412001181	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	56.99		
3891	030412004147	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZC-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	630.63		
3892	030412004148	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	1789.15		
3893	030412004149	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	1206.78		
3894	030412004150	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制	m	539.62		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3894	030412004150	配线	6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	539.62		
3895	030412004151	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	33.01		
3896	030409002017	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	37.61		
3897	030409002018	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-2*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-2*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.含电缆头	m	19.38		
3898	030412004152	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	212.28		
3899	030412004153	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	49.15		
3900	030412004154	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 4.规格:WDZCN-RYJSP-B2-2*1.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	13.49		
3901	030409002019	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-4*1.5	m	416.35		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3901	030409002019	控制电缆	4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架敷设 7.含电缆头	m	416.35		
3902	030409002020	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-B2-2*1.5 3.规格:WDZCN-KYJY-B2-2*1.5 4.材质:铜制 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架敷设 7.含电缆头	m	281.15		
3903	030412004155	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B2-2*2.5 4.规格:WDZCN-RYJS-B2-2*2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	97.4		
3904	030412004156	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-B2-2.5 4.规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 5.材质:铜制 6.配线线制:满足规范及设计要求 7.钢索材质、规格:满足规范及设计要求	m	424.56		
3905	030904001006	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.类型:满足规范及设计要求	个	224		
3906	030904001007	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:满足规范及设计要求 3.线制:满足规范及设计要求 4.类型:满足规范及设计要求	个	18		
3907	030904003010	按钮	1.名称:手动火灾报警装置 2.安装方式:距地 1.3m暗装	个	12		
3908	030904005009	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾电话插孔 2.规格: 3.安装方式:距地 1.3m暗装	个	12		
3909	030904003011	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 LD-8403 2.安装方式:距地 1.5m明装	个	37		
3910	030904004007	声光报警器	1.名称:声光警报器（自带模块) 2.安装方式:距地 2.3m明装	个	12		
3911	030904010004	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.线制:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 4.控制点数量:满足规范及设计要求 5.显示器类型:满足规范及设计要求	台	5		
3912	030904005010	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.规格:满足规范及设计要求 3.安装方式:距地 1.3m明装	个	13		
3913	030904006005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:满足规范及设计要求 3.安装方式:吸顶安装	个	35		

e5c92957-7e7...-318f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3914	030904007012	消防模块	1.名称:单输入模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	10		
3915	030904007013	消防模块	1.名称:单输入单输出模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	14		
3916	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装方式:距地 1.8m明装	台	5		
3917	030904007014	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求 4.输出形式:满足规范及设计要求	个	16		
3918	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号: 3.规格: 4.安装方式:距地1.8米明装	台	16		
3919	030412006037	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.安装形式:综合考虑	个	363		
3920	030412003092	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:100*100 3.规格:100*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	124.38		
3921	030412003093	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.类型:热浸锌槽式桥架 带盖板 6.接地跨接方式:按设计要求 7.工作内容:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求	m	232.37		
3922	031301005052	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 4.含除锈刷油：满足规范及设计要求	kg	499.8		
3923	031301003167	套管	1.名称:套管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.填料材质:满足规范及设计要求	个	8		

e5c92957-7e7...02e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3924	030906001004	防火门监控主机	1.名称:防火门区域分机 2.规格:AF-QYFJ 3.线制:满足规范及设计要求 4.安装方式:含软件 5.控制点数:满足规范及设计要求	台	1		
3925	030906003004	监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:满足规范及设计要求 3.类型:满足规范及设计要求	个	2		
3926	030908002004	电流传感器	1.名称:传感器主模块 2.规格:AFPM3-2AVML 3.类型:满足规范及设计要求	个	5		
3927	030412001182	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:满足规范及设计要求 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 7.引线材质:满足规范及设计要求	m	326.3		
3928	03B044	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	16		
3929	030909003010	自动报警系统调试	1.内容：包含防火阀调试，排烟阀、送风阀、防火门、通信分机、广播喇叭及音箱、电话插孔、防火卷帘门、消防水泵、消防风机、电气火灾监控、消防电源监控等所有系统的调试	系统	1		
		人防通风					
		人防通风					
3930	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤15000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:角钢法兰 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	3.24		
3931	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	39.77		
3932	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:角钢法兰 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	99		

e5c92957-7e7e-402e-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3933	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	388.52		
3934	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1500 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:角钢法兰 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	242.73		
3935	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:角钢法兰 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	7.96		
3936	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:焊接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	39.33		
3937	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤450 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:焊接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	45.13		
3938	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤1000 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:焊接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	112.83		
3939	011303003004	挡烟垂壁	1.形式:电动挡烟垂壁 2.材质:满足规范及设计要求 3.含控制箱等所有内容	m2	55		
3940	030405015003	风扇	1.名称:吊顶式排风扇 2.型号:BPT-400型排风扇	台	10		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3940	030405015003	风扇	3.规格:自带止回阀 4.安装方式:吊装	台	10		
3941	030702001030	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	490.2		
3942	031301005053	支/吊架、基础型钢	1.名称:风管支架 2.材质:钢制 3.管架形式:含垫木	kg	1428.6		
3943	030703019007	柔性接口	1.名称:不燃材料的柔性短管 2.类型:满足设计及验收要求 3.材质:硅酸钛金不燃软管(不燃A1级) 4.规格:满足设计及验收要求 5.设备与风管连接处	m2	4.92		
3944	030108001045	风机	1.名称:消防低噪声柜式离心风机 2.型号:HTFC(DT)-II-28(A型) 3.规格:风量：42550/31910m3/h，全压：984/554Pa,功率24/8.5kW,转速：695/475r/min，重量：670kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	5		
3945	030703024001	人防其他部件	1.名称:CO检测器 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:满足设计及验收要求 4.规格:满足设计及验收要求	个	10		
3946	030108001046	风机	1.名称:消防低噪声柜式离心风机 2.型号:HTFC(DT)-I-25 3.规格:风量:24386m3/h，全压509Pa，功率7.5kw，转速580r/min,重量：410kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	5		
3947	030108001047	风机	1.名称:斜流风机GXF-A-5.5A 2.型号:GXF-A-5.5A 3.规格:风量4788m3/h，全压471，功率1.5Kw，转速：1450r/min 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:满足规范及设计要求 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	3		
3948	030108001048	风机	1.名称:斜流风机GXF-A-5.5A 2.型号:GXF-A-5.5A 3.规格:风量4309m3/h，全压484Pa，功率1.5Kw，转速：1450r/min 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:满足规范及设计要求 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范	台	3		

e5c92957-7e7...-0182-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3948	030108001048	风机	及设计要求	台	3		
3949	030108001049	风机	1.名称:斜流风机GXF-A-5.5A 2.型号:GXF-A-5.5A 3.规格:风量6840m3/h，全压482，功率1.5Kw，转速：1450r/min 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:满足规范及设计要求 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3950	030108001050	风机	1.名称:斜流风机GXF-A-5.5A 2.型号:GXF-A-5.5A 3.规格:风量6165m3/h，全压495Pa，功率1.5Kw，转速：1450r/min 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:满足规范及设计要求 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3951	030108001051	风机	1.名称:SWF-I型混流风机 2.型号: SWF-I-5 3.规格:风量4896m3/h，全压382Pa，功率1.1kw，转速1450r/min 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:80kg 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3952	030108001052	风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-V-NO2.5 3.规格:风量3707m3/h，全压1270Pa，功率2.2Kw，转速：3600r/min 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	4		
3953	030108001053	风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-9 3.规格:风量27174m3/h，全压430PA，转速960r/min，功率5.5kW 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:满足规范及设计要求 7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3954	030108001054	风机	1.名称:混流风机 2.型号:HTF-I-8 3.规格:风量31421m3/h，全压600PA，转速1450r/min，功率7.5kW 4.材质:满足规范及设计要求 5.类型:满足规范及设计要求 6.质量:满足规范及设计要求	台	1		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3954	030108001054	风机	7.减振底座形式、数量:含设备支吊架及减震装置 8.灌浆配合比:满足规范及设计要求 9.单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	1		
3955	030703024002	人防其他部件	1.名称:油网滤尘器 2.类型: 3.型号:LWP-X 4.规格:L=1200m3/H	个	16		
3956	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:250x200	个	16		
3957	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:500X400	个	6		
3958	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:600X400	个	2		
3959	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:500X300	个	1		
3960	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800X800	个	1		
3961	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800X500	个	35		
3962	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶送风口 2.类型:固定 3.规格:1600x1000	个	1		
3963	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶送风口 2.类型:固定 3.规格:500×300	个	1		
3964	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶排风口 2.类型: 3.规格:400x200	个	2		
3965	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶送风口 2.类型:固定 3.规格:1600×1400	个	5		
3966	030703001076	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.类型: 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250x200	个	16		
3967	030703001077	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:2000*500	个	5		
3968	030703001078	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*1000	个	2		
3969	030703001079	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDSHL 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:700*1200	个	3		
3970	030703001080	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.类型:FDS 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:700*1200	个	2		
3971	030703001081	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600*320	个	4		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3972	030703001082	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*250	个	1		
3973	030703001083	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*200	个	2		
3974	030703001084	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600*320	个	3		
3975	030703001085	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:630*320	个	3		
3976	030703001086	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:250*200	个	2		
3977	030703001087	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:600*250	个	1		
3978	030703001088	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*400	个	1		
3979	030703001089	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:500*450	个	1		
3980	030703001090	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*250	个	1		
3981	030703001091	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.类型:PYF 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:630*250	个	6		
3982	030703001092	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:1000*1000	个	2		
3983	030703001093	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:700*1200	个	3		
3984	030703001094	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400*400	个	4		
3985	030703001095	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.类型:满足规范及设计要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:380*380	个	4		
3986	030703001096	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.类型:满足图纸及设计要求 3.型号:满足图纸及设计要求 4.规格:380*380	个	4		
3987	030703001097	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.类型:满足图纸及设计要求 3.型号:满足图纸及设计要求 4.规格:630*320	个	1		
3988	030703001098	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.类型:满足图纸及设计要求	个	3		

e5c92567-7e7...02e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3988	030703001098	碳钢阀门	3.型号:满足图纸及设计要求 4.规格:400*400	个	3		
3989	030703001099	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.类型:满足图纸及设计要求 3.型号:满足图纸及设计要求 4.规格:1600*400	个	1		
3990	030703020007	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:900*900	个	2		
3991	030703020008	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:630*250	个	1		
3992	030703020009	消声器	1.名称:阻抗复合式消声器 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:630*320	个	1		
3993	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:超压排气活门 2.类型: 3.型号:PS-D250 4.规格:	个	14		
3994	030703001100	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:400X400	个	2		
3995	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀门 2.型号:D40J-0.5 3.规格:DN400	个	1		
3996	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:1000(L)x600(B)x700(H)	个	5		
3997	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:1000(L)x600(B)x800(H)	个	1		
3998	030703021003	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:1600(L)x1600(B)x1000(H)	个	1		
3999	030703021004	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:2400(L)x2000(B)x800(H)	个	1		
4000	030703021005	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:2000(L)x1800(B)x800(H)	个	4		
4001	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DN400	个	1		
4002	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DN300	个	1		
4003	031001002073	镀锌钢管	1.材质:气密性测量管 2.规格:DN50 3.压力等级: 4.连接形式:螺纹连接	m	30		
4004	030703024003	人防其他部件	1.名称:超压测压装置 2.类型: 3.型号: 4.规格:DN15	个	4		
4005	031001002074	镀锌钢管	1.材质:尾气监测取样管 2.规格:DN15 3.压力等级: 4.连接形式:螺纹连接	m	10		

e5c92957-7e7...12e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4006	031001002075	镀锌钢管	1.材质:油网滤尘器压差测量管DN15 2.规格:DN15 3.压力等级: 4.连接形式:螺纹连接	m	10		
4007	031001002076	镀锌钢管	1.材质:过滤吸收器压差测量管 2.规格:DN15 3.压力等级: 4.连接形式:螺纹连接	m	24		
4008	031001002077	镀锌钢管	1.材质:油网除尘器压差测压管 2.规格:DN15 3.压力等级: 4.连接形式:螺纹连接	m	4		
4009	031001002078	镀锌钢管	1.材质:放射性监测取样管 2.规格:DN32 3.压力等级:符合设计及验收规范,末端设球阀一个 4.连接形式:螺纹连接	m	10		
4010	030703001101	碳钢阀门	1.名称:插板阀 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:D500	个	3		
4011	030703001102	碳钢阀门	1.名称:插板阀 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:D600	个	1		
4012	030703024004	人防其他部件	1.名称:过滤吸收器 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:RFP-1000 4.规格:满足设计及验收要求	个	12		
4013	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DMF50 DN600	个	4		
4014	030703023005	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DMF50 DN500	个	14		
4015	030703023006	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DMF50 DN500	个	1		
4016	030703023007	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DMF40 DN400	个	3		
4017	030703023008	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:SMF30 DN300	个	24		
4018	030703023009	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DMF40 DN400	个	4		
4019	030703023010	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀门 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:DMF40 DN300	个	2		
4020	030703024005	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:满足设计及验收要求 4.规格:D400	个	2		
4021	030703024006	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:满足设计及验收要求 4.规格:D300	个	3		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4022	030703024007	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:满足设计及验收要求 4.规格:D500	个	1		
4023	031101012001	测量台、业务台	1.类型:风量测量装置 2.型号:满足设计及验收要求 3.规格:DN400	台	3		
4024	031101012002	测量台、业务台	1.类型:风量测量装置 2.型号:满足设计及验收要求 3.规格:DN500	台	1		
4025	030703024008	人防其他部件	1.名称:油网除尘器 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:LWP-X 4.规格:L=1200m3/H	个	4		
4026	030703024009	人防其他部件	1.名称:油网除尘器 2.类型:满足设计及验收要求 3.型号:LWP-X 4.规格:L=1600m3/H	个	16		
4027	031301003168	套管	1.名称:预埋密闭穿墙套管 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:D250 4.填料材质:满足设计及验收要求	个	1		
4028	031301003169	套管	1.名称:预埋密闭穿墙套管 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:D400 4.填料材质:满足设计及验收要求	个	6		
4029	031301003170	套管	1.名称:预埋密闭穿墙套管 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:D500 4.填料材质:满足设计及验收要求	个	7		
4030	031301003171	套管	1.名称:预埋密闭穿墙套管 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:D1000 4.填料材质:满足设计及验收要求	个	3		
4031	030704001008	通风工程检测、调试	系统名称:风管检测及漏光漏风检测	系统	1		
		中水机房安装工程					
		中水机房电气工程					
		配电箱					
4032	030402011199	配电箱	1.名称:中水泵房配电箱 2.型号:AP-ZS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:电井内落地明装,下设0.3米基座 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
4033	030402011200	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-ZS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:暗装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		

e5c92957-7e7f-48fc-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4034	030402011201	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:1DY 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
4035	030402011202	配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号:AC-SPF 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:挂墙明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
4036	030402011203	配电箱	1.名称:雨水泵电源箱 2.型号:AT-YS 3.规格:满足图纸及设计要求 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.安装方式:距地1.2m明装 6.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足图纸及设计要求	台	1		
		桥架线槽					
4037	030412003094	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:200×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	27.5		
4038	030412003095	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:100×100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:含桥架接地、盖板、隔板、弯头、三通等所有配套附件及安装所需的预留（开）孔等相关工作内容 5.接地跨接方式:满足图纸及设计要求	m	10.65		
4039	031301005054	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油：按设计	kg	60.8		
4040	03B047	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火隔板 3.方式:满足图纸及设计要求 4.部位:满足图纸及设计要求	处	3		
		配管配线					
4041	030412001183	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	36.1		
4042	030412001184	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配	m	12.3		

e5c92957-7e7[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4043	030412001185	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	5.6		
4044	030412001186	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	8.7		
4045	030412001187	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	24.14		
4046	030412001188	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配	m	13.5		
4047	030412001189	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配	m	78.4		
4048	030409001108	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	55.6		
4049	030409001109	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZC-YJY-B1(t1,d1)-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	25.6		
4050	030409001110	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZC-YJY-B1(t1,d1)-5x4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑，含电缆头	m	28.5		
4051	030412004157	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-2.5 4.材质:铜芯	m	179.6		
4052	030412004158	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t0,d0)-2.5 4.材质:铜芯	m	76.8		
4053	030412004159	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-4 4.材质:铜芯	m	55.7		
4054	030409003019	电力电缆头	1.名称:电缆终端头（含矿物电缆头) 2.型号:10mm2(仅含10mm2电缆头，10mm2以下电缆头包含在相应电缆中) 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯	个	2		

e5c02957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4054	030409003019	电力电缆头	5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	2		
4055	030409003020	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:35mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	2		
4056	030409003021	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:120mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	2		
4057	031301003172	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC50 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参L13D9-P14~16	个	5		
4058	031301003173	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC100 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参L13D9-P14~16	个	2		
4059	031301003174	套管	1.名称:强电防水套管 2.材质、规格:SC125 3.填料材质:电缆进出建筑物及穿墙防水套管做法详参L13D9-P14~16	个	2		
		灯具开关插座					
4060	030413003010	荧光灯	1.名称:单管节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.安装方式:壁装或吸顶	套	18		
4061	030413003011	荧光灯	1.名称:双管节能灯 2.型号、规格:LED,2x18W,Ra≥80,3600lm 3.安装方式:吸顶安装	套	2		
4062	030413003012	荧光灯	1.名称:防潮防尘单管节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.安装方式:吸顶安装	套	2		
4063	030413001065	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	2		
4064	030413001066	普通灯具	1.名称:人体红外感应节能灯 2.型号、规格:LED,18W,Ra≥80,1800lm 3.类型:吸顶安装	套	2		
4065	030413013036	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	3		
4066	030413013037	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	2		
4067	030413013038	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	2		

e5c92957-7e7...4f2c...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4068	030413013039	照明开关	1.名称:单联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
4069	030413013040	照明开关	1.名称:双联防水开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
4070	030413013041	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:86系列 4.安装方式:嵌墙	套	1		
4071	030413014022	插座	1.名称:单相二三极组合插座 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:嵌墙	套	7		
4072	030413014023	插座	1.名称:单相三极空调插座(带开关) 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:嵌墙	套	1		
4073	030412006038	接线盒	1.名称:86接线盒 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格: 4.安装形式:综合考虑	个	46		
		消防应急照明					
4074	030413001067	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列10W,A型灯具,1000lm 3.安装类型:吸顶安装	套	2		
4075	030413001068	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列8W,A型灯具,800lm 3.安装类型:吸顶安装	套	3		
4076	030413001069	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:吸顶安装	套	1		
4077	030413001070	普通灯具	1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号、规格:TY-ZFJC系列6W,A型灯具,600lm 3.安装类型:壁挂安装	套	3		
4078	030413002036	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	3		
4079	030413002037	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	3		
4080	030413002038	装饰灯	1.名称:防潮防尘集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	3		
4081	030413002039	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(双向) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm	套	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4081	030413002039	装饰灯	3.安装方式:壁装	套	2		
4082	030413002040	装饰灯	1.名称:楼层显示 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	2		
4083	030413002041	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(安全出口/疏散出口) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具,100lm 3.安装方式:壁装	套	1		
4084	030413002042	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(多信息复合标志灯) 2.型号、规格:TY-BLJC I系列1W,A型灯具 3.安装方式:管吊安装	套	2		
		调试					
4085	030416006006	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压(kV):1kV以下交流供电 (综合)	系统	1		
4086	030407004018	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):3	台	3		
4087	030407004019	小型电动机	1.名称:电机检查接线 2.额定功率(kW):13	台	1		
		防雷接地工程					
4088	030410002021	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:暗敷	m	26.9		
4089	030410002022	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:暗敷	m	16		
4090	030410002023	接地母线	1.名称:基础接地 2.材质:利用结构筏板内或地梁内钢筋 3.规格:利用结构筏板内或地梁内钢筋 4.安装部位:详见图纸设计 5.安装形式:详见图纸设计	m	32		
4091	030410007009	等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.材质: 3.规格:满足设计及验收要求	台	1		
		中水机房通风					
		1#送排风系统					
4092	030702001031	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	4.78		
4093	030702001032	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管穿墙、楼板套管按展开面积计算，计入通风管道	m2	12.77		

e5c9937-7e7d-4029-518f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4093	030702001032	碳钢通风管道	工程量中综合考虑，包含套管与风管之间、墙与套管之间的封堵	m2	12.77		
4094	030108001055	换气扇	1.名称:排气扇PQS1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量：150m3/h,风压：180pa,电机功率: 28W, 机组噪声:42dB（A）	台	1		
4095	030108001056	换气扇	1.名称:排气扇PQS2 2.型号:BPT12-34A 3.规格:风量：265m3/h,风压：210pa,电机功率: 36W, 机组噪声:44dB（A）	台	2		
4096	030108001057	风机	1.名称:PF-B1-1排风风机离心风机 2.型号:GDF4.5-6 3.规格:风量：5000m3/h,风压：502pa,功率: 1.8KW, 噪声:73dB（A),运行重量：86Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
4097	030108001058	风机	1.名称:SF-B1-1送风风机离心风机 2.型号:GDF4.5-6 3.规格:风量：4660m3/h,风压：565pa,功率: 1.8KW, 噪声:73dB（A),运行重量：86Kg 4.要求:满足规范及设计要求 5.含设备支吊架及减震装置	台	1		
4098	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:固定 3.规格:800*500	个	1		
4099	030703001103	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:800*320	个	1		
4100	030703001104	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.类型:FD 3.型号:满足规范及设计要求 4.规格:100	个	1		
4101	030703020010	消声器	1.名称:消声器(T701-6型阻抗复合式) 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格:800*320	个	2		
4102	030704001009	通风工程检测、调试	系统名称:风管检测及漏光漏风检测	系统	1		
		室外安装工程					
		室外电气管网及照明					
		室外电气工程					
4103	030402011204	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AL-JG1 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4104	030402011205	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AL-JG2 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础)	台	1		

e5c92957-7e7...-0181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4104	030402011205	成套配电箱	5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4105	030402011206	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AL-JG5 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4106	030402011207	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AL-JG6 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4107	030402011208	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AL-JG7 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4108	030402011209	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:APZ-CDZ1 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4109	030402011210	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AP-CDZ(12) 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4110	030402011211	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AP-CDZ(8) 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	2		
4111	030402011212	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:AP-CDZ(6) 防护等级不低于IP55 4.基础形式、材质、规格:室外落地安装(0.2m基础) 5.接线端子材质、规格:详见	台	1		

e5e02957-7e1...-...8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4111	030402011212	成套配电箱	图纸设计 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 7.安装方式:落地安装	台	1		
4112	030413010001	小区路灯	1.名称:庭院灯 2.型号:按设计 3.规格:30W 4.灯具类型:30W 5.灯杆材质、规格:优质铝材，3.5m高，满足设计及规范要求 6.附件配置要求:满足设计及规范要求 7.灯杆形式(单、双):满足设计及规范要求 8.杆座材质、规格:同现状,满足设计及规范要求 9.安装方式:满足设计及规范要求，含路灯基础 10.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 11.其他:报价综合考虑预埋钢筋、接地、灯具引上线、熔断器等附件	套	78		
4113	030413012001	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:按设计 3.规格:10W 、0.6m高、优质铝材 4.安装方式:落地安装，含混凝土基座制作安装 5.接地线材质、规格:满足规范及设计要求	套	48		
4114	030413012002	非机动车棚用灯	1.名称:非机动车棚用灯 2.型号:按设计 3.规格:15W 4.安装方式:按设计	套	12		
4115	030402011213	预留非机动车棚充电电源	1.名称:预留非机动车棚充电电源 2.型号、规格:满足图纸及设计要求 3.电压(kV):满足图纸及设计要求 4.安装方式:综合考虑	台	4		
4116	030412001190	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:	m	4320		
4117	030412001191	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE50 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:	m	672		
4118	030412001192	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE63 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:	m	51.54		
4119	030409001111	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	61.95		

e5c92957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4120	030409001112	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	66.92		
4121	030409001113	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	154.28		
4122	030409001114	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	186.9		
4123	030409001115	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	24.5		
4124	030409001116	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	177.8		
4125	030409001117	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	26.6		
4126	030409001118	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:YJV-3*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:穿管敷设 7.工作内容：电缆敷设、电缆挂牌、电缆头制作安装	m	5023.725		
4127	030409003022	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:10mm2(仅含10mm2电缆头，10mm2以下电缆头包含在相应电缆中) 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	7		
4128	030409003023	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:35mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	7		
4129	030409003024	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:120mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求	个	4		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4129	030409003024	电力电缆头	6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	4		
4130	030409003025	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:240mm2内 3.规格:综合 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:满足图纸及设计要求 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	2		
4131	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:MPP160 4.敷设方式:埋地敷设	m	8001		
4132	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:MPP110 4.敷设方式:埋地敷设	m	147.21		
4133	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:MPPφ175/14 4.敷设方式:埋地敷设	m	700		
4134	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:MPPφ100/8 4.敷设方式:埋地敷设	m	350		
4135	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	13		
4136	030409006006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设	m	6		
4137	030409006007	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢制 3.规格:SC125 4.敷设方式:埋地敷设	m	360		
4138	030409006008	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地敷设	m	240		
4139	030409006009	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢制 3.规格:SC200 4.敷设方式:埋地敷设	m	21		
4140	010103001001	管道包封	1.名称:管道包封 2.规格:C30 3.混凝土强度等级:C30 4.包含模板	m3	56.1		
4141	030409001119	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格: WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4x150+1x95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):满足图纸及设计要求 5.敷设方式:综合考虑	m	211.8		
		室外电气管网及照明土建					
		室外管网及照明土建工程					
4142	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.基底处理方式:满足规范及设计要求 4.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	1795.01		

e5c92567-7e7...-18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4143	010102007009	回填方	1.填方部位:满足规范及设计要求 2.材料品种:原土回填 3.密实度:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	1650.88		
4144	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	126.8		
4145	01B110	电力电缆井	1. 名称:电力电缆井 2. 规格、做法：电缆井做法见国标图集07SD101-8《电力电缆井设计与安装》的120~125页	座	41		
4146	010502028001	电力电缆井	1.构件名称:10kv电力电缆井 2.井型号、规格:综合考虑 2.井、池净空尺寸:具体做法详见设计及图集 3.详细做法:具体做法详见设计及图集	座	4		
		室外热力安装					
4147	040501006001	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:满足规范及设计要求 2.材质及规格:聚氨酯预制直埋管道DN100 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足规范及设计要求 5.铺设深度:满足规范及设计要求 6.介质:热水 7.管道检验及试验要求:满足规范及设计要求	m	93.2		
4148	040501006002	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:满足规范及设计要求 2.材质及规格:聚氨酯预制直埋管道DN150 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足规范及设计要求 5.铺设深度:满足规范及设计要求 6.介质:热水 7.管道检验及试验要求:满足规范及设计要求	m	183.57		
4149	040501006003	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:满足规范及设计要求 2.材质及规格:聚氨酯预制直埋管道DN200 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足规范及设计要求 5.铺设深度:满足规范及设计要求 6.介质:热水 7.管道检验及试验要求:满足规范及设计要求	m	71.52		
4150	040501006004	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:满足规范及设计要求 2.材质及规格:聚氨酯预制直埋管道DN250 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足规范及设计要求 5.铺设深度:满足规范及设计要求 6.介质:热水	m	42.6		

e5c92957-7e75-[illegible]-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4150	040501006004	直埋式预制保温管	7.管道检验及试验要求:满足规范及设计要求	m	42.6		
4151	040501006005	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:满足规范及设计要求 2.材质及规格:聚氨酯预制直埋管道DN300 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足规范及设计要求 5.铺设深度:满足规范及设计要求 6.介质:热水 7.管道检验及试验要求:满足规范及设计要求	m	455.42		
		室外热力土建					
4152	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.基底处理方式:满足规范及设计要求 4.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	319.32		
4153	010102007010	回填方	1.填方部位:满足规范及设计要求 2.材料品种:原土回填 3.密实度:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	126.43		
4154	010102007011	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	174.35		
4155	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	18.54		
4156	010401007001	热力分支阀门检查井	1.井截面、深度:满足规范及设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:满足规范及设计要求 3.垫层材料种类、厚度:满足规范及设计要求 4.底板厚度及混凝土强度等级:满足规范及设计要求 5.井盖材质:满足规范及设计要求 6.砂浆强度等级:满足规范及设计要求 7.防潮层材料种类:满足规范及设计要求	座	3		
		室外消防电管综					
4157	030412001193	配管	1.名称:通信管 2.材质:塑料 3.规格:PE110 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	2119.3		
4158	030412001194	配管	1.名称:通信管 2.材质:塑料 3.规格:PE63 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	84.53		
4159	030412001195	配管	1.名称:通信管 2.材质:碳钢 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	142.63		

e5c92957-7e7...-4618-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4160	030412001196	配管	1.名称:通信管 2.材质:碳钢 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	10.82		
		室外消防弱电土建部分					
4161	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:2m内 3.基底处理方式:人工清理	m3	229.49		
4162	010102007012	回填方	1.填方部位:满足规范及设计要求 2.材料品种:原土回填 3.密实度:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	222.06		
4163	010401007002	砖检查井	1.消防弱电井 2.做法参照:09X700 -5-90 图集和图纸	座	10		
4164	01B112	包封	1.名称:C20混凝土包封 2.其他：包含模板	m3	2.88		
4165	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	7.43		
		室外给排水管网安装工程					
		污水					
4166	031001008081	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN200，钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	90.77		
4167	031001008082	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN300 钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	1259.52		
		废水					
4168	031001008083	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN200，钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求	m	44.91		

e5c02957-7e7...91851d44f91bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4168	031001008083	塑料管	6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	44.91		
4169	031001008084	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN300，钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	912.08		
		雨水					
4170	031001008085	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN200，钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	228.672		
4171	031001008086	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN300，钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	488.78		
4172	031001008087	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN400，钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	61.29		
4173	031001008088	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波埋地排水管DN500，钢环度不小于8KN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接方式 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要	m	283.31		

e5c92957-7e75-4e6e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4173	031001008088	塑料管	求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	283.31		
4174	031001008089	钢筋混凝土管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:钢筋混凝土管II型 DN600 4.连接形式:满足规范及设计要求 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	70.66		
4175	031001008090	钢筋混凝土管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:钢筋混凝土管II型 DN700 4.连接形式:满足规范及设计要求 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	62.02		
4176	031001008091	钢筋混凝土管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:钢筋混凝土管II型 DN800 4.连接形式:满足规范及设计要求 5.接口材料:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求	m	430.42		
		给水					
4177	031001001001	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9系列 2.规格:DN200 3.连接形式:柔性橡胶圈T型接口 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、消毒冲洗	m	468.07		
4178	031001001002	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9系列 2.规格:DN150 3.连接形式:柔性橡胶圈T型接口 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、消毒冲洗	m	117.79		
4179	031001001003	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9系列 2.规格:DN125 3.连接形式:柔性橡胶圈T型	m	10.02		

e5c92957-7e7...402c 918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4179	031001001003	铸铁管	接口 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、消毒冲洗	m	10.02		
4180	031001001004	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9系列 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性橡胶圈T型接口 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、消毒冲洗	m	411.23		
4181	031001001005	塑料管	1.材质:PE给水管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、消毒冲洗	m	169.16		
4182	031001001006	塑料管	1.材质:PE给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、消毒冲洗	m	7.66		
4183	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	个	2		
4184	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	个	1		
		消防水					
4185	031001007036	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范	m	1090.24		

e5c92957-7e1...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4185	031001007036	复合管	及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、压力试验	m	1090.24		
4186	031001007037	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.接口材料:满足规范及设计要求 5.阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 7.警示带形式:满足规范及设计要求 8.其他:工作内容含管道、管件安装、水冲洗、压力试验	m	855.31		
4187	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	个	6		
4188	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.其他详见设计图纸	个	4		
4189	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地下式消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.6 3.附件材质、规格:有1个DN100和1个DN65的栓口，每处消火栓设永久性固定标识。周围设防止机动车辆撞击设施,两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车并在明显位置设警示标志。	套	8		
4190	030901012001	消防水泵接合器	1.安装方式:地下式水泵接合器 2.规格：DN150 3.安装方式详见图集99S203-18 4.周围设防止机动车辆撞击设施,两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车并在明显位置设警示标志。	套	2		
4191	030901012002	消防水泵接合器	1.安装方式:地下式水泵接合器 2.规格:DN100 3.详见图集99S203-25 4.周围设防止机动车辆撞击设施,两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车并在明显位置设警示标志。	套	2		
		室外给排水管网土建工程					
		污水					
4192	010102002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.开挖方式:人机配合综合考虑 5.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	2586.65		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4193	010102007013	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂垫层回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	117.97		
4194	010102007014	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	1951.78		
4195	010102007015	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	446.83		
4196	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	2207.63		
4197	040504002001	预制混凝土污水检查井（车行道）	1.种类:详见06MS201-5 2.规格:详见06MS201-5 3.垫层、基础材质及厚度:详见06MS201-5 4.混凝土强度等级:详见06MS201-5 5.盖板材质、规格:详见06MS201-5 6.井座及井盖安装详见06MS201-3。车行道井盖选用重型球墨铸铁井盖，井盖等级选用图集14S501-1-3 7.防坠装置品种及规格:详见06MS201-5 8.踏步材质、规格:详见06MS201-5 9.防渗、防水、防腐要求:详见06MS201-5，检查井等均按有防地下水型	座	32		
4198	040504002002	SMC玻璃钢压制成型污水检查井（绿化带）	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:Φ400（A15）型井盖，带高分子树脂装饰井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	108		
4199	040504002003	SMC玻璃钢压制成型污水检查井（铺装面）	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:500*500(B125)型井盖，外加隐形装饰井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	35		

e5c92957-7e75-4bf5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4200	040504002004	SMC玻璃钢压制成型雨水检查井（绿化带）	1.井截面、深度:Φ600mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:Φ600（A15）型井盖，带高分子树脂装饰井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	3		
4201	040504002005	SMC玻璃钢压制成型雨水检查井（铺装面）	1.井截面、深度:Φ600mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:750*750(B125)型井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	4		
4202	040504002006	竖槽式（外跌）跌水井	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:满足设计要求 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	6		
4203	01B113	线性排水沟	1.含成品侧缝式线性排水沟,不锈钢篦子(缝宽55) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.100厚C20混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥95%）	m	174.41		
4204	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:600*400 2.垫层、基础材料品种、厚度:100厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖M10水泥砂浆砌筑 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 掺5%防水剂 5.伸缩缝填塞: 6.盖板材质、规格:600*400*40成品铸铁篦子	m	16.64		
		废水					
4205	010102002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.开挖方式:人机配合综合考虑 5.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	2135.35		
4206	010102007016	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂垫层回填	m3	85.68		

e5c92957-7e7...2c25d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4206	010102007016	回填方	3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	85.68		
4207	010102007017	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	1525.47		
4208	010102007018	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	459.02		
4209	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	1676.33		
4210	040504002007	预制混凝土废水检查井（车行道）	1.种类:详见06MS201-5 2.规格:详见06MS201-5 3.垫层、基础材质及厚度:详见06MS201-5 4.混凝土强度等级:详见06MS201-5 5.盖板材质、规格:详见06MS201-5 6.井座及井盖安装详见06MS201-3。车行道井盖选用重型球墨铸铁井盖，井盖等级选用图集14S501-1-3 7.防坠装置品种及规格:详见06MS201-5 8.踏步材质、规格:详见06MS201-5 9.防渗、防水、防腐要求:详见06MS201-5，检查井等均按有防地下水型	座	23		
4211	040504002008	SMC玻璃钢压制成型废水检查井（绿化带）	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:Φ400（A15）型井盖，带高分子树脂装饰井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	52		
4212	040504002009	SMC玻璃钢压制成型废水检查井（铺装面）	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:500*500(B125)型井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	45		
4213	040504002010	SMC玻璃钢压制成型雨水检查井（绿化带）	1.井截面、深度:Φ600mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:Φ600（A15）型	座	3		

e5c02957-7e7...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4213	040504002010	SMC玻璃钢压制成型雨水检查井（绿化带）	井盖，带高分子树脂装饰井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	3		
4214	040504002011	SMC玻璃钢压制成型雨水检查井（铺装面）	1.井截面、深度:Φ600mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:750*750(B125)型井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	4		
4215	040504002012	竖槽式（外跌）跌水井	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:满足设计要求 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	2		
		雨水					
4216	010102002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.开挖方式:人机配合综合考虑 5.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	3862.76		
4217	010102007019	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂垫层回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	165.89		
4218	010102007020	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	2739.37		
4219	010102007021	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	870.38		
4220	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	2992.37		
4221	040504002013	预制混凝土雨水检查井（车行	1.种类:详见06MS201-5 2.规格:详见06MS201-5	座	62		

e5c92257-7e7...102e-9...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4221	040504002013	道)	3.垫层、基础材质及厚度:详见06MS201-5 4.混凝土强度等级:详见06MS201-5 5.盖板材质、规格:详见06MS201-5 6.井座及井盖安装详见06MS201-3。车行道井盖选用重型球墨铸铁井盖，井盖等级选用图集14S501-1-3 7.防坠装置品种及规格:详见06MS201-5 8.踏步材质、规格:详见06MS201-5 9.防渗、防水、防腐要求:详见06MS201-5，检查井等均按有防地下水型	座	62		
4222	040504002014	SMC玻璃钢压制成型废水检查井（绿化带）	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:Φ400（A15）型井盖，带高分子树脂装饰井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	32		
4223	040504002015	SMC玻璃钢压制成型废水检查井（铺装面）	1.井截面、深度:Φ400mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:500*500(B125)型井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	35		
4224	040504002016	SMC玻璃钢压制成型雨水检查井（绿化带）	1.井截面、深度:Φ600mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:Φ600（A15）型井盖，带高分子树脂装饰井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	5		
4225	040504002017	SMC玻璃钢压制成型雨水检查井（铺装面）	1.井截面、深度:Φ600mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:750*750(B125)型井盖 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	8		

e5c92957-7e75-402e-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4226	040504002018	竖槽式（外跌）跌水井	1.井截面、深度:Φ600mm 2.底板厚度:满足规范及设计要求 3.井盖安装:满足设计要求 4.其他:检查井等均按有防地下水型，玻璃钢检查井井座、井筒及配件连接采用专用胶粘接,检查井井盖具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声及易开启等多功能要求	座	4		
4227	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:600*400*40成品铸铁篦子 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:600*400*40成品铸铁篦子 、篦子配套卡件 3.垫层、基础材质及厚度:100厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 4.混凝土强度等级: 5.材料品种、规格:MU10砖M10水泥砂浆砌筑 6.砂浆强度等级及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 掺5%防水剂 7.拦截装置材质、型号、规格: 8.防臭装置材质、型号、规格:	座	53		
4228	040504010002	雨水口	1.雨水口规格:600*300成品树脂篦子 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:600*300成品树脂篦子、树脂水篦子配套卡件、60厚 ϕ 15-20黑色砾石散置、缝隙10*10铁丝滤网 3.垫层、基础材质及厚度:100厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 4.混凝土强度等级: 5.材料品种、规格:MU10砖M10水泥砂浆砌筑 6.砂浆强度等级及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 掺5%防水剂 7.拦截装置材质、型号、规格: 8.防臭装置材质、型号、规格:	座	31		
		给水					
4229	010102002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.开挖方式:人机配合综合考虑 5.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	503.5515		
4230	010102007022	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	201.4206		
4231	010102007023	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	302.13		
4232	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点	m3	201.42		

e5c92957-7e...-d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4232	010103002008	余方弃置	（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	201.42		
4233	040504002019	水表井	1.参照12S108-1-38和05S502-43 2.检查井等均按有防地下水型	座	7		
4234	040504002020	混凝土阀门井	1.参照图集L13S2-32~35页 2.检查井等均按有防地下水型 3.其他详见设计说明	座	2		
		消防水					
4235	010102002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.开挖方式:人机配合综合考虑 5.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	972.77		
4236	010102007024	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:风化砂回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	389.11		
4237	010102007025	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	583.66		
4238	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑，运输至政府指定建筑垃圾分类收集点（或资源回收中心） 3.综合内容：场内运输、装车、外运、卸车等	m3	389.11		
4239	040504002021	混凝土阀门井	1.参照图集L13S2-32~35页 2.检查井等均按有防地下水型 3.其他详见设计说明	座	7		
4240	040504002022	消火栓井	1.安装方式满足设计要求 2.检查井等均按有防地下水型 3.其他详见设计说明	座	8		
4241	040504002023	砖检查井（单组DN100水泵接合器井室）	1.安装方式详见图集99S203-18 2.检查井等均按有防地下水型 3.其他详见设计说明	座	1		
4242	040504002024	砖检查井（双组DN150水泵接合器井室）	1.安装方式详见图集99S203-25 2.检查井等均按有防地下水型 3.其他详见设计说明	座	2		
		灌溉给水					
4243	010102002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.开挖方式:人机配合综合考虑 5.综合内容：土方开挖，平整、夯实等。	m3	990		
4244	010102007026	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计及	m3	990		

e5e02957-7e7...02c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4244	010102007026	回填方	规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	990		
		灌溉给水					
4245	050104001001	绿地灌溉管线安装	1.材质:HDPE管 2.规格:De75 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	582		
4246	050104001002	绿地灌溉管线安装	1.材质:HDPE管 2.规格:De63 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	186		
4247	050104001003	绿地灌溉管线安装	1.材质:HDPE管 2.规格:De50 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	450		
4248	050104001004	绿地灌溉管线安装	1.材质:HDPE管 2.规格:De32 3.压力等级:按设计要求 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:包含管道冲洗、水压试验 6.警示带形式:按照图纸设计要求 7.安装部位:室内 8.介质:给水 9.包含管道封堵及预留孔洞等	m	2082		
4249	031001002079	镀锌钢管（过路套管）	1.材质:镀锌钢管 2.规格:介质管道De32 3.其他详见设计图纸	m	19.872		
4250	031001002080	镀锌钢管（过路套管）	1.材质:镀锌钢管 2.规格:介质管道De63 3.其他详见设计图纸	m	16.311		
4251	031001002081	镀锌钢管（过路套管）	1.材质:镀锌钢管 2.规格:介质管道De75 3.其他详见设计图纸	m	18.1854		
4252	050104002001	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP 80090(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	62.4		

e5c92957-7e7 402-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4253	050104002002	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP 100090(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	46		
4254	050104002003	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP 200090(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	62		
4255	050104002004	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP 2000360(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	1		
4256	050104002005	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP 300090(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	80		
4257	050104002006	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP 3000360(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	4		
4258	050104002007	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MPCORNER(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	17		
4259	050104002008	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP LCS515(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	12		
4260	050104002009	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP RCS515(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管 4.其他详见设计图纸	个	17		
4261	050104002010	绿地灌溉配件安装	1.名称：旋转射线喷头 2.规格：旋转射线喷头:PROS-04-MP SS530(配SJ512千秋架) 3.为保持喷头工作时稳定、美观，可以再喷头立管外增加保护套管	个	34		

e5c92937-7e7...2c918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4261	050104002010	绿地灌溉配件安	4.其他详见设计图纸	个	34		
4262	050104002011	绿地灌溉配件安装	1.名称:快速取水器 2.包含快速取水阀De32（配708阀箱）、外丝接头、砖垫层、只管三通等 3.其他详见设计图纸	个	13		
4263	050104002012	绿地灌溉配件安装	1.名称:手动球阀 2.规格:De32（配1419阀箱） 3.其他详见设计图纸	个	2		
4264	050104002013	绿地灌溉配件安装	1.名称:手动球阀 2.规格:De50（配1419阀箱） 3.其他详见设计图纸	个	7		
4265	050104002014	绿地灌溉配件安装	1.名称:手动球阀 2.规格:De63（配1419阀箱） 3.其他详见设计图纸	个	8		
4266	050104002015	绿地灌溉配件安装	1.名称:主管泄水阀 2.规格:DN65 3.其他详见设计图纸	个	1		
4267	050104002016	绿地灌溉配件安装	1.名称:支管泄水阀 2.规格:DN50 3.其他详见设计图纸	个	1		
4268	050104002017	绿地灌溉配件安装	1.名称:支管泄水阀 2.规格:DN25 3.其他详见设计图纸	个	10		
4269	050104002018	绿地灌溉配件安装	1.名称:进排气阀门 2.规格:De75 3.其他详见设计图纸	个	1		
		室外智能化管综土建部分					
4270	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:2m内 3.基底处理方式:人工清理	m3	218		
4271	010102007027	回填方	1.填方部位:沟槽内 2.材料品种:原土	m3	200		
4272	010401007003	砖检查井	1.弱电井 2.做法参照:09X700 -5-90 图集和图纸	座	9		
4273	01B115	包封	1.名称:C20混凝土包封 2.其他：包含模板	m3	5		
4274	010103002010	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距投标人自行考虑	m3	9		
		室外智能化管综					
4275	030412001197	配管	1.名称:通信管 2.材质:塑料 3.规格:PE110 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	2700		
4276	030412001198	配管	1.名称:通信管 2.材质:塑料 3.规格:PE63 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	20		
4277	030412001199	配管	1.名称:通信管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	80		
4278	030412001200	配管	1.名称:通信管 2.材质:碳钢 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	140		

e5c92957-7e7a-4b2e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4279	030412001201	配管	1.名称:通信管 2.材质:碳钢 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	10		
4280	030412001202	配管	1.名称:通信管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式:埋地 5.含管架	m	20		
		海绵城市工程					
		建筑工程					
		土石方工程					
4281	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:300挖掘机能挖动的土石方 2.开挖方式:投标人自行考虑 3.开挖深度:投标人结合设计标高与现场、地质情况自行考虑 4.工作内容：开挖、装车 5.部位:自原始地坪挖至基础垫层以下，包含开挖的电梯井、排水沟、基础梁、独立基础、条形基础、集水井，现场遗留的路面和草皮、支护和基础重叠部分的破除等各种部位的土石方；报价结合项目情况综合考虑场地平整、现场范围内道路硬化拆除、杂草树木的清理、淤泥晾晒及二次挖运；综合考虑开挖方式、挖桩间土、基底钎探、修理边坡、清理现场 6.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	1552.76		
4282	010102007028	回填方	1.填方部位:池壁周边100mm范围内、池顶100mm范围内 2.材料品种:中砂 3.密实度:分层夯实，符合设计要求 4.填方来源、运距:外购 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	51.3		
4283	010102007029	回填方	1.填方部位:基坑周边 2.材料品种:原土回填 3.密实度:分层夯实，符合设计要求 4.填方来源、运距:原土回填，场内倒运 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	1475.3		
		混凝土工程					
4284	010501001008	基础垫层	1.基础形式:筏板基础，包括与筏板基础连为一体的集水井 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	31.31		
4285	010502003006	筏形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体的集水井 4.包含内容：混凝土制作、	m3	99.13		

e5c92957-7e...-91...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4285	010502003006	筏形基础	浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	99.13		
4286	010502006021	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、异形柱费用，工程量均并入此项清单	m3	10.08		
4287	010502011019	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:详图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，报价综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用，工程量均并入此项清单	m3	14.52		
4288	010502013018	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送，综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用，工程量均并入此项清单	m3	63.18		
4289	010504004004	叠合楼板	1.构件类型:桁架钢筋混凝土叠合板 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁，板缝打胶，吊具埋件、成品保护、专项检验试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	32.83		
4290	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型:水池预制外墙板 2.构件规格或图号:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.工作内容:含装配式构件材料费、运输费、装卸费、堆放、吊装费（人工费、机械费等）、装辅材及机具，注浆，砂浆封堵，内架支撑搭设及租赁，板缝打胶，吊具埋件、成品保护、专项检验试验费等所有辅助费用 5.具体做法见设计及规范要求，满足招标人需求；包含各种施工方式和辅助工作，无论采用何种方式不再计取其他单价措施费用	m3	34.7		
		混凝土模板及支架（撑）					
4291	010505002022	基础模板	1.基础类型:砖胎膜240mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合	m2	21.42		

e5c92957-7e7...18f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4291	010505002022	基础模板	单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	21.42		
4292	010505002023	基础模板	1.基础类型:砖胎膜120mm厚 2.砖品种、规格、强度等级:包含在综合单价中 3.基础类型:包含在综合单价中 4.砂浆强度等级:包含在综合单价中 5.防潮层材料种类:包含在综合单价中 6.综合单价包含抹灰内容	m2	15.35		
4293	010505001008	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	7.14		
4294	010505002024	基础模板	1.基础类型:筏板基础，包括与筏板基础连为一体的集水井	m2	2.88		
4295	010505004008	柱面模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、异形柱的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	118.72		
4296	010505006007	梁模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形梁、悬挑梁及加腋的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	204.33		
4297	010505007007	楼板、屋面板模板	1.模板形式:综合考虑直、斜、弧、拱形板、坡道板、装配式板缝、柱帽的费用 2.投标单位自行考虑模板材质、搭设高度、模板拆除增加、暗室内做增加及超高增加等费用	m2	315.88		
		钢筋工程					
4298	010506001101	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	13.024		
4299	010506002056	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.282		
4300	010506002057	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.28		
4301	010506005096	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6箍筋 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认	t	0.524		

e5c92957-7e1...-8f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4301	010506005096	现浇混凝土梁钢筋	后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.524		
4302	010506005097	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	2.085		
4303	010506006045	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.034		
4304	010506006046	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.199		
4305	010506006047	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.568		
4306	010506006048	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.部位：包含楼板、板缝、屋面板、挑檐板、雨棚板、楼梯平台等 4.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 5.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.718		
		防水工程					
4307	010903001014	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.综合考虑圆弧R角、管根、排水口、压条、泛水等防水节点费用；防水搭接及附加层用量不另行计算	m2	230.85		
4308	010903002015	水池侧壁防腐	1.品种:高分子耐腐蚀防水防腐树脂，厚度2mm 2.厚度、遍数:2mm厚	m2	230.85		
		安装工程					
4309	030109001021	泵	1.名称:排污泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kw 3.其他详见设计图纸	台	2		

e5c92957-7e7-4020-91c-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4310	030109001022	泵	1.名称:提升泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=20m,N=2.2kw 3.其他详见设计图纸	台	2		
4311	030109001023	泵	1.名称:回用泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=40m,N=5.5kw 3.其他详见设计图纸	台	2		
4312	03B050	综合控制系统	1.名称:综合控制系统 2.规格：DS-15 3.处理量:15m3/h 功能:集砂缸过滤、消毒于、控制系统一体,含箱体 4.包含液位计、管材、管件、阀门、电线电缆、信号线、截污挂篮装置、弃流装置、检修井仓和阀门仓、通气管、爬梯等 5.其他详见设计图纸	项	1		
		室外景观工程					
		道路工程					
		沥青路面					
4313	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:16cm	m2	6695.77		
4314	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:16cm 4.工作内容不包含素土夯实	m2	6695.77		
4315	040203003001	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.1L/㎡	m2	6695.77		
4316	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格:石灰岩、AC-20 4.掺和料:无 5.厚度:50mm厚	m2	6695.77		
4317	040203004001	粘层	1.材料品种:乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.5L/㎡	m2	6695.77		
4318	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格:玄武岩、AC-10 4.掺和料:无 5.厚度:40mm厚	m2	6695.77		
4319	040204004001	安砌侧(平、缘)石（直线段）	1.材料品种、规格:900x150x250mm芝麻灰机切面立缘石 2.垫层材料品种、厚度:水泥稳定碎石230mm厚、30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:C20细石混凝土靠背 4.勾缝材料品种、规格:路缘石拼接用水泥砂浆勾缝，缝宽均匀 5.素土夯实，夯实系数为95%（重型击实标准） 6.工作内容含靠背及基层模板	m	1520.01		
4320	040204004002	安砌侧(平、缘)石（弯道段）	1.材料品种、规格:900x150x250mm芝麻灰机切面立缘石（弧形） 2.垫层材料品种、厚度:水泥稳定碎石230mm厚、30厚	m	286.19		

e5e02957-7e32-402e-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4320	040204004002	安砌侧(平、缘)石（弯道段）	1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:C20细石混凝土靠背 4.勾缝材料品种、规格:路缘石拼接用水泥砂浆勾缝，缝宽均匀 5.素土夯实，夯实系数为95%（重型击实标准） 6.工作内容含靠背及基层模板	m	286.19		
4321	040205007001	标线	1.材料品种:热熔漆、玻璃珠 2.类型:实、虚、斑马等综合	m2	132.33		
4322	040205018001	减速垄	1.材料品种:橡胶 2.规格、型号:350宽，M12*120膨胀螺栓固定@300	m	28.09		
		绿化工程					
		苗木栽植					
4323	050103001001	栽植乔木	1.种类:丛生五角枫4 2.胸径/干径/米径/地径:18/5分枝,各分枝胸径8cm 3.株高:6m 4.冠径:4.5m	株	2		
4324	050103001002	栽植乔木	1.种类:桂花4 2.胸径/干径/米径/地径:地径8cm 3.株高:2.5m 4.冠径:2.5m	株	4		
4325	050103001003	栽植乔木	1.种类:朴树5 2.胸径/干径/米径/地径:胸径16cm 3.株高:7m 4.冠径:4m	株	3		
4326	050103001004	栽植乔木	1.种类:朴树6 2.胸径/干径/米径/地径:胸径14cm 3.株高:7m 4.冠径:3.5m	株	9		
4327	050103001005	栽植乔木	1.种类:白蜡6 2.胸径/干径/米径/地径:胸径12cm 3.株高:6m 4.冠径:3.5m	株	7		
4328	050103001006	栽植乔木	1.种类:五角枫6 2.胸径/干径/米径/地径:胸径12cm 3.株高:5.5m 4.冠径:3.5m	株	7		
4329	050103001007	栽植乔木	1.种类:榉树5 2.胸径/干径/米径/地径:胸径14cm 3.株高:7m 4.冠径:4m	株	29		
4330	050103001008	栽植乔木	1.种类:樱花(染井吉野)2 2.胸径/干径/米径/地径:胸径15cm 3.株高:5.5m 4.冠径:4m	株	8		
4331	050103001009	栽植乔木	1.种类:樱花(染井吉野)3 2.胸径/干径/米径/地径:地径12cm 3.株高:4.5m 4.冠径:3.5m	株	28		
4332	050103001010	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭3 2.胸径/干径/米径/地径:地径12cm 3.株高:3m 4.冠径:3m	株	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4333	050103001011	栽植乔木	1.种类:红枫3 2.胸径/干径/米径/地径:地径12cm 3.株高:2.5m 4.冠径:3m	株	1		
4334	050103001012	栽植乔木	1.种类:二乔玉兰3 2.胸径/干径/米径/地径:地径12cm 3.株高:3.5m 4.冠径:3m	株	67		
4335	050103001013	栽植乔木	1.种类:杏树 2.胸径/干径/米径/地径:地径15cm 3.株高:4m 4.冠径:4m	株	4		
4336	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:红叶石楠球3 2.株高:2m 3.冠径:2m	株	21		
4337	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:红叶石楠球5 2.株高:1.5m 3.冠径:1.5m	株	21		
4338	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:大叶黄杨球5 2.株高:1.8m 3.冠径:1.8m	株	31		
4339	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:大叶黄杨球6 2.株高:1.5m 3.冠径:1.5m	株	66		
4340	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:瓜子黄杨球3 2.株高:1.5m 3.冠径:1.5m	株	12		
4341	050103002006	栽植单株灌木	1.种类:金森女贞球3 2.株高:1.5m 3.冠径:1.5m	株	20		
4342	050103002007	栽植单株灌木	1.种类:丛生紫薇1（伞型） 2.株高:2.5m 3.冠径:2.5m/十分枝以上	株	20		
4343	050103002008	栽植单株灌木	1.种类:榆叶梅1（伞型） 2.株高:2.5m 3.冠径:2.5m	株	3		
4344	050103002009	栽植单株灌木	1.种类:腊梅1（椭圆型） 2.株高:1.5m 3.冠径:1.5m/十分枝以上	株	6		
4345	050103003001	片植灌木	1.种类:毛鹃 2.株高:30cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36株/㎡	m2	80		
4346	050103003002	片植灌木	1.种类:金森女贞a 2.株高:30cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36株/㎡	m2	422		
4347	050103003003	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨a 2.株高:30cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36株/㎡	m2	1438		
4348	050103003004	片植灌木	1.种类:大叶黄杨b 2.株高:60cm 3.冠径:40cm 4.单位面积株数:25株/㎡	m2	1514		
4349	050103003005	片植灌木	1.种类:红叶石楠b 2.株高:60cm 3.冠径:40cm 4.单位面积株数:25株/㎡	m2	833		
4350	050103003006	片植灌木	1.种类:金边黄杨b 2.株高:60cm 3.冠径:40cm 4.单位面积株数:25株/㎡	m2	269		

e5c92937-7e5...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4351	050103003007	片植灌木	1.种类:金森女贞b 2.株高:60cm 3.冠径:40cm 4.单位面积株数:25株/㎡	m2	229		
4352	050103003008	片植灌木	1.种类:金焰绣线菊b 2.株高:60cm 3.冠径:40-45cm 4.单位面积株数:16株/㎡	m2	367		
4353	050103003009	片植灌木	1.种类:八仙花 2.株高:60cm 3.冠径:40-45cm 4.单位面积株数:9盆/㎡	m2	44		
4354	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:麦冬 2.株高/冠径:株高15cm 3.单位面积株数:81丛/平方米,5芽/丛	m2	21		
4355	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:早熟禾、高羊茅、黑麦草混播草皮，表层土壤按照草炭、细土、细沙5：3：2铺设3~4cm找平 2.铺种方式:铺种	m2	3215		
4356	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:按设计要求	m2	8169.99		
4357	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.回填土厚度:50cm	m3	4216		
4358	050101006001	绿地起坡造型	1.土质情况:种植土 2.起坡高度、坡度要求:按设计要求 3.造型要求:按设计要求	m3	113.3		
4359	05B002	有机肥料：成品有机肥料		kg	3048		
		铺装工程					
		园路工程					
4360	050201001001	园路垫层（车行铺装）	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200厚 3.工作内容：包含碎石垫层及路床整形	m2	849.85		
4361	050201001002	园路垫层（车行pc砖20厚）	1.垫层材料种类:C20混凝土垫层 2.垫层厚度:150厚	m2	206.08		
4362	050201001003	园路垫层（车行透水砖80厚）	1.垫层材料种类:C25无砂大孔混凝土 2.垫层厚度:150厚	m2	643.77		
4363	050201003001	园路面层（20厚黄金麻烧面仿石砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 2.面层材料种类、规格:600*300*20厚黄金麻烧面仿石砖 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	53.22		
4364	050201003002	园路面层（20厚芝麻灰烧面仿石砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 2.面层材料种类、规格:600*300*20厚芝麻灰烧面仿石砖 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	152.86		
4365	050201003003	园路面层（80厚透水仿石砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:6干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*80厚透水仿石砖（褐色：红色=3：7） 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	643.77		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4366	050201001004	园路垫层（人行铺装）	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.工作内容：包含碎石垫层及路床整形	m2	6290.09		
4367	050201001005	园路垫层（人行pc砖18厚）	1.垫层材料种类:C20混凝土垫层 2.垫层厚度:100厚	m2	2917.36		
4368	050201001006	园路垫层（人行透水砖60厚）	1.垫层材料种类:C25无砂大孔混凝土 2.垫层厚度:100厚	m2	3372.73		
4369	050201003004	园路面层（18厚黄金麻烧面仿石砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 2.面层材料种类、规格:600*300*18厚黄金麻烧面仿石砖 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	191.03		
4370	050201003005	园路面层（18厚芝麻灰烧面仿石砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 2.面层材料种类、规格:600*300*18厚芝麻灰烧面仿石砖 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	2726.33		
4371	050201003006	园路面层（60厚灰色透水砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:6干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60厚灰色透水砖 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:粗砂扫缝，洒水封缝	m2	1439.24		
4372	050201003007	园路面层（60厚透水仿石砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:6干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60厚透水仿石砖（褐色：红色=3：7） 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:粗砂扫缝，洒水封缝	m2	1933.49		
4373	050201023001	汀步(步石、飞石)	1.垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土垫层 2.石料种类、规格:600*300*18厚仿芝麻灰火烧面仿石砖汀步 3.砂浆强度等级、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 4.工作内容：素土夯实，夯实系数≥95%	m2	42.82		
4374	011107002005	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:150厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600x400x150厚烧面芝麻灰 4.勾缝材料种类:按设计要求 5.防滑条材料种类、规格:防滑槽4道 6.防护材料种类:六面防护 7.面层处理方式:按设计要求	m2	602.16		
4375	050201011001	路牙	1.路牙材料种类、规格:900x150x100芝麻灰机切面平缘石（铺装与绿化） 2.砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.垫层：C20细石混凝土靠背、61厚C20混凝土、150厚级配碎石	m	1157.45		

e5c09957-7e7...-...-...-...-...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4375	050201011001	路牙	4.素土夯实，夯实系数为95% 5.工作内容包含路沿石、混凝土垫层及模板	m	1157.45		
4376	050201011002	路牙	1.路牙材料种类、规格:900x150x100芝麻灰机切面平缘石（铺装与铺装） 2.砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.垫层：60厚C25混凝土、150厚级配碎石 4.素土夯实，夯实系数为95% 5.工作内容包含路沿石、混凝土垫层	m	261.73		
4377	050201011003	路牙	1.路牙材料种类、规格:900*150*250芝麻灰机切面路缘石（铺装与绿化） 2.砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.垫层：C20细石混凝土靠背、61厚C20混凝土、150厚级配碎石 4.素土夯实，夯实系数为95% 5.工作内容包含路沿石、混凝土垫层及模板	m	309.13		
4378	050201011004	路牙	1.路牙材料种类、规格:900*150*250芝麻灰机切面路缘石（弧形）（铺装与绿化） 2.砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.垫层：C20细石混凝土靠背、61厚C20混凝土、150厚级配碎石 4.素土夯实，夯实系数为95% 5.工作内容包含路沿石、混凝土垫层及模板	m	16.96		
4379	050201014001	树池盖板篦子	1.盖板/箅子种类、规格:1200*1200铸铁篦子、由厂家制作(分两块)面喷黑色金属漆	套	21		
		景观小品工程					
		林山休闲					
4380	050201001007	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.工作内容：包含碎石垫层及路床整形	m2	330.23		
4381	050201001008	园路垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土垫层 2.垫层厚度:100厚	m2	330.23		
4382	050201003008	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 2.面层材料种类、规格:30厚芝麻灰火烧面花岗岩碎拼，边数≥4，边长100~1200 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求 5.投标人自行考虑石材六面防护费用	m2	318		
4383	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 2.面层材料种类、规格:600*450*30厚烧面五莲花花岗岩（弧形加工） 3.面层铺设方式:按设计要求 4.嵌缝材料种类:按设计要求 5.投标人自行考虑石材六面防护费用	m2	12.23		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4384	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:按设计图纸标高计算 3.工作内容含装车	m3	31.45		
4385	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:按设计图纸标高计算 3.工作内容不含装车	m3	20.13		
4386	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:符合设计要求 3.材料品种、规格:原土	m3	20.13		
4387	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距：投标人自行考虑外运距离	m3	28.43		
4388	010103001002	平整场地	1.土石类别:综合考虑 2.工作内容：素土夯实（压实度≥95%）	m2	64.5		
4389	050201001009	园路垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土垫层 2.垫层厚度:100厚	m2	50.1		
4390	050307010001	砌石挡墙	1.石料种类、规格:块径30-60自然面山劈石浆砌基础	m3	22.59		
4391	050307010002	砌石挡墙	1.石料种类、规格:块径30-60自然面山劈石浆砌深勾缝墙身，外露面砂浆扣10凹缝	m3	19.46		
4392	050305005001	桌/凳/椅制安	1.基础材质、形状、尺寸、埋设深度:C30素混凝土、6ϕ10预埋筋，L=150 2.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:L*95*30厚棕色高耐竹木凳面、50*50*3厚镀锌钢管，@600，外喷灰色氟碳漆 3.椅背、扶手材质、尺寸:详见设计图纸 4.桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸:外包2厚灰色钢板、500*200*10厚钢板外喷白色氟碳漆 5.防护材料种类:详见设计图纸	m	25.7		
4393	010505002025	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	33.47		
		树阵广场					
4394	050201001010	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:150厚 3.工作内容：包含碎石垫层及路床整形	m2	81.09		
4395	050201001011	园路垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土垫层 2.垫层厚度:100厚	m2	81.09		
4396	050201003010	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层材料种类、规格:20厚ϕ3~5水洗石（黑色：浅灰色=2：8/8:2） 3.面层铺设方式:打磨封胶 4.嵌缝材料种类:按设计要求	m2	81.09		
4397	050201011005	路牙	1.路牙材料种类、规格:900*300*200厚芝麻灰机切面整石 2.砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层	m	128.97		

e5c92957-7e73-402c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4397	050201011005	路牙	3.垫层：100厚C20混凝土、150厚级配碎石 4.素土夯实，夯实系数为95% 5.工作内容包含路沿石、混凝土垫层	m	128.97		
		景观设施					
4398	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:不锈钢，防腐木、2000*600*780 2.椅背、扶手材质、尺寸:按设计要求 3.桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸:按设计要求 4.安装方式:成品选购	组	17		
4399	05B004	晾衣杆	1.材质：镀锌钢管喷漆 2.尺寸：5000*350*2000 3.其他说明：成品选购，具体位置后期以校方要求为准	组	20		
4400	05B005	乒乓球台	1.材质：不锈钢、SMC高密度板 2.尺寸：2740*1525*760 3.其他说明：成品选购	组	4		
4401	050307018001	果皮箱	1.垃圾箱材质:不锈钢 2.规格尺寸:800x300x1050 3.固定方式:按设计要求	组	16		
4402	050307018002	四分类垃圾箱	1.垃圾箱材质:HDPE聚乙烯 2.规格尺寸:一组4个，单个尺寸570X720X1070 3.固定方式:按设计要求	组	1		
4403	050307002001	挡车柱	1.石料种类:花岗岩 2.高度:ϕ200*550高 3.成品选购	个	20		
4404	050301005001	点风景石	1.石料种类:本地景观石 2.石料规格、重量:2500~3000*1300~1800*500~1800 3.砂浆配合比:按设计要求	t	67.12		
4405	05B006	非机动车棚	1.材质规格：约8×2.1米，高2.85米，4厚茶色透明耐力板，120*80*8厚方钢柱、10厚钢板制T型梁、40*60*4厚方钢边框、80*60*3厚方钢梁 2.成品选型，可充电，具体由专业厂家深化安装 3.工作内容包含非机动车棚及基础制作安装等所有内容 4.综合单价为包含规费税金的全费用价格 5.工程量计算规则：按设计图示顶面投影面积以实际完成工程量计算	m2	72.24		
		室外构筑物土建工程					
		钢筋混凝土挡墙					
4406	010102002011	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式：夯实 4.工作内容含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	283.77		
4407	010102002012	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式：夯实 4.工作内容不含装车	m3	1114.77		

e5c92957-7e7...-91...5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4407	010102002012	挖沟槽土方	5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	1114.77		
4408	010102007030	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土 3.密实度:符合设计要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	1114.77		
4409	010103002011	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距：投标人自行考虑外运距离 3.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	1384.9		
4410	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式:夯实 4.工作内容含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	901.13		
4411	010102005004	挖基坑石方	1.岩石类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖方式:机械破碎 3.开挖深度:按设计图纸标高计算 4.工作内容:含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	200		
4412	010102001004	挖基坑土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式:夯实 4.工作内容不含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	5764.44		
4413	010102007031	回填方	1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土 3.密实度:符合设计要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	5764.44		
4414	010501001009	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	145.65		
4415	010505001009	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	36.85		
4416	010502002002	条形基础（挡土墙基础）	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀) 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	641.02		
4417	010505002026	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	666.02		
4418	010502026001	挡土墙（挡土墙墙身）	1.混凝土种类:商砼，应掺入抗硫酸盐外加剂(弱腐蚀)、钢筋阻锈剂(弱腐蚀)	m3	655.98		

e5c92957-7e1...-9181-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4418	010502026001	挡土墙（挡土墙墙身）	2.混凝土强度等级:C30 3.截面尺寸:详见图纸 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	655.98		
4419	010505015001	挡土墙模板	1.模板部位:挡墙 2.综合单价已考虑超高模板	m2	4366.5		
4420	010506012004	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.841		
4421	010506012005	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.2		
4422	010506012006	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	37.56		
4423	010506012007	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	4.128		
4424	010506012008	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	7.2		
4425	010506012009	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	28.422		
4426	010506012010	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	21.603		
4427	010506012011	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认	t	12.868		

e5c92257-7e7f-4...-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4427	010506012011	现浇混凝土挡土墙钢筋	后计入本清单，其他措施筋不计算	t	12.868		
4428	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格:预埋DN70PVC排水管 2.接缝、嵌缝材料种类:无 3.泄水管长度:详见图纸T-2.2 泄水孔反滤包做法 4.油漆品种、刷漆遍数:无 5.含泄水孔反滤包，泄水管外露口采用不锈钢装饰盖 6.部位：挡土墙	个	1352		
4429	011001003020	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:170mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，阴阳角加入塑料护角，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：造型挡墙（含岩棉板错台底面）	m2	46.93		
4430	011001003021	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:120mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，阴阳角加入塑料护角，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：造型挡墙	m2	101.14		
4431	011001003022	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:60mm厚A级岩棉保温板 2.做法:板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，阴阳角加入塑料护角，5厚聚合物砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.部位：造型挡墙	m2	485.28		
4432	010903004011	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫板，塞入深度不小于200mm。 2.止水带材料种类:无 3.盖缝材料种类:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求	m	279		
		砖砌挡墙					
4433	010102002013	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式：夯实 4.工作内容含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	62.46		
4434	010102002014	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式：夯实 4.工作内容不含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	220.96		
4435	010102007032	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土 3.密实度:符合设计要求 4.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	220.96		

e5c92957-7e7f-4e2-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4436	010103002012	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距：投标人自行考虑外运距离 3.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	62.46		
4437	010501001010	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100厚 3.材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	m3	4.7		
4438	010501001011	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm厚、150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	25.28		
4439	010505001010	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	64.75		
4440	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚防水砂浆(1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂)	m3	49.3		
4441	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm厚 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	24.5		
4442	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370mm厚 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	25.59		
4443	010502022007	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	8.2		
4444	010505012007	圈梁模板		m2	75.9		
4445	010506005098	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.024		
4446	010506005099	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.578		
4447	010506005100	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.108		

e5e02957-7e7... 4622-9918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4448	010902007002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格:预埋DN70PVC排水管 2.接缝、嵌缝材料种类:无 3.泄水管长度:详见图纸T-2.2泄水孔反滤包做法 4.油漆品种、刷漆遍数:无 5.含泄水孔反滤包，泄水管外露口采用不锈钢装饰盖 6.部位：挡土墙	个	10		
4449	010903004012	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫板，塞入深度不小于200mm。 2.止水带材料种类:无 3.盖缝材料种类:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求	m	65		
		平台楼梯					
4450	010102002015	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式：夯实 4.工作内容含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	8.77		
4451	010102002016	挖沟槽土方	1.土类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.开挖深度:按设计图纸标高计算 3.基底处理方式：夯实 4.工作内容不含装车 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	114.65		
4452	010102007033	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土 3.密实度:符合设计要求 5.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	114.65		
4453	010103002013	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距：投标人自行考虑外运距离 3.工程量计算规则:执行2025山东省建筑工程消耗量定额工程量计算规则	m3	8.77		
4454	010501001012	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	3.17		
4455	010505001011	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	10.17		
4456	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	4.36		
4457	010505002027	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	21.76		
4458	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	4		

e5e92957-7e7... 018c5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4459	010505002028	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	10.14		
4460	010502006022	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	11.52		
4461	010502011020	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:无 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	4.02		
4462	010502010011	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:综合 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	8.08		
4463	010502013019	实心楼板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	11.7		
4464	010502020007	楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式: 直形楼梯 4.包含内容：混凝土制作、浇筑、振捣、养护、运输、泵送	m3	42.48		
4465	010505004009	柱面模板	1.模板形式:复合木模板 2.综合单价已考虑超高模板	m2	115.2		
4466	010505006008	梁模板	1.模板形式:复合木模板 2.综合单价已考虑超高模板	m2	41.94		
4467	010505005007	墙面模板	1.模板形式:复合木模板 2.综合单价已考虑超高模板	m2	25.96		
4468	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:复合木模板 2.综合单价已考虑超高模板	m2	70.16		
4469	010505010007	楼梯模板	1.楼梯形式:现浇直梯 2.模板形式:复合木模板 3.综合单价已考虑超高模板	m2	130.05		
4470	010506001102	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.274		
4471	010506002058	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.332		
4472	010506002059	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.062		
4473	010506005101	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋	t	0.006		

e5c92957-7e7e-462c-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4473	010506005101	现浇混凝土梁钢筋	3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.006		
4474	010506005102	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.191		
4475	010506005103	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.033		
4476	010506005104	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.29		
4477	010506005105	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.134		
4478	010506004057	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.009		
4479	010506004058	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.098		
4480	010506004059	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ10 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.172		
4481	010506006049	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.502		

e5c92957-7e7-4020-91c-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4482	010506006050	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.035		
4483	010506006051	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.793		
4484	010506009032	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.046		
4485	010506009033	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.717		
4486	010506009034	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.188		
4487	010506009035	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.866		
4488	010506009036	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.045		
4489	010506009037	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.428		
4490	010506009038	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋	t	3.372		

e5c92957-7e7f-4628-81c-5d449bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4490	010506009038	现浇混凝土楼梯	不计算	t	3.372		
4491	010506009039	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	1.008		
4492	010506009040	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400，ϕ8 2.综合单价已考虑抗震钢筋 3.包含钢筋的制作安装、连接方式、植筋等内容 4.马凳筋工程量按现场确认后计入本清单，其他措施筋不计算	t	0.307		
		室外构筑物装饰工程					
		钢筋混凝土挡墙					
4493	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:挡土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.分格缝宽度、材料种类:无 4.面层处理方式:无	m2	4667.33		
4494	011404001028	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:挡土墙 3.腻子种类:无 4.刮腻子遍数:无 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（同建筑主体）	m2	3237.35		
4495	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:40x60壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆 2.栏杆(板)材料种类、规格:60x60壁厚3.0镀锌方通,外喷白色氟碳漆;15x40壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆;20x60壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆 3.固定配件种类:详见图纸D-6.3 4.防护材料种类:详见图纸D-6.3	m	220.06		
4496	011503003002	扶手	1.扶手材料种类规格:ϕ50*3厚镀锌钢管，白色氟碳漆饰面，详见图纸D-6.4 2.固定配件种类:详见图纸D-6.4 3.防护材料种类:详见图纸D-6.4	m	58.53		
4497	011108001012	石材零星项目	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:无 3.面层材料品种、规格:600*300*100厚芝麻白花岗岩压顶 4.勾缝材料种类:无 5.防护材料种类:无 6.面层处理方式:无	m2	92.68		
		砖砌挡墙					
4498	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:挡土墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.分格缝宽度、材料种类:无	m2	560.81		

e5c92957-7e7...-918f-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4498	011201001027	墙、柱面一般抹	4.面层处理方式:无	m2	560.81		
4499	011404001029	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:挡土墙 3.腻子种类:无 4.刮腻子遍数:无 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（同建筑主体）	m2	147.99		
4500	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:40x60壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆 2.栏杆(板)材料种类、规格:60x60壁厚3.0镀锌方通,外喷白色氟碳漆;15x40壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆;20x60壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆 3.固定配件种类:详见图纸D-6.3 4.防护材料种类:详见图纸D-6.3	m	89.65		
4501	011503003003	扶手	1.扶手材料种类规格:ϕ50*3厚镀锌钢管，白色氟碳漆饰面，详见图纸D-6.4 2.固定配件种类:详见图纸D-6.4 3.防护材料种类:详见图纸D-6.4	m	31.68		
4502	011108001013	石材零星项目	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:无 3.面层材料品种、规格:600*300*100厚芝麻白花岗岩压顶 4.勾缝材料种类:无 5.防护材料种类:无 6.面层处理方式:无	m2	63.23		
4503	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30x30壁厚3方通龙骨，M5膨胀螺栓固定@600 2.基层材料种类、规格:无 3.面层材料品种、规格:L*95*30厚高耐棕色竹木 4.防护材料种类:按设计要求 5.按台阶坐凳展开面积计算	m2	67.2		
		平台楼梯					
4504	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:40x60壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆 2.栏杆(板)材料种类、规格:60x60壁厚3.0镀锌方通,外喷白色氟碳漆;15x40壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆;20x60壁厚2.0镀锌扁通,外喷白色氟碳漆 3.固定配件种类:详见图纸D-6.3 4.防护材料种类:详见图纸D-6.3	m	21.8		
4505	011503003004	扶手	1.扶手材料种类规格:ϕ50*3厚镀锌钢管，白色氟碳漆饰面，详见图纸D-6.4 2.固定配件种类:详见图纸D-6.4 3.防护材料种类:详见图纸D-6.4	m	20.6		
4506	011106002013	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:无 2.结合层厚度、材料种类及	m2	229.8		

e5c92957-7e3a-4918-5d44f9bdf2ff

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4506	011106002013	石材楼梯	强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600x400x150厚烧面芝麻灰 4.防滑条材料种类、规格:防滑槽4道 5.勾缝材料种类:按设计要求 6.防护材料种类:无 7.面层处理方式:按设计要求 8.楼梯部位:室外楼梯	m2	229.8		
4507	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:无 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600*300*18厚芝麻灰烧面仿石砖 4.勾缝材料种类:按设计要求 5.防护层材料种类:无 6.面层处理方式:按设计要求	m2	91.26		
合计							

e5c92957-7e73-402e-9[illegible]-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		工程项目			
1.1	011601009025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	土石方与支护工程			
2.1	000003	土石方工程			
2.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.1.9	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.1.10	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.2	000006	边坡支护工程			
2.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

e5e92957-7e73-402e-918f-144f9bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.2.2	011601013002	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.2.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.7	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2.9	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3	000008	车库建筑装饰工程			
3.1	000009	非人防建筑工程			
3.1.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.1.9	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

e5a92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.1.10	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
3.1.11	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
3.1.12	011601004002	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
3.1.13	011601016001	竣工清理	竣工清理		
3.2	000024	非人防装饰工程			
3.2.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.7	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.8	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2.9	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.3	000031	人防建筑工程			
3.3.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

e5c92957-7e75-402e-918f-[illegible]4f9bdf2ff

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.3.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.3.5	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.7	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.8	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.3.9	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.3.10	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
3.3.11	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
3.3.12	011601004003	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
3.3.13	011601016002	竣工清理	竣工清理		
3.4	000047	人防装饰工程			
3.4.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.4.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.4.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.4.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.4.5	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.4.6	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.4.7	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.4.8	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承		

e5c92957-7e75-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.4.8	011601006006	临时设施	包人所负责的有关内容		
3.4.9	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4	000054	1#楼建筑装修工程			
4.1	000055	基础工程			
4.1.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.1.9	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
4.1.10	011601004004	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
4.2	000062	主体建筑工程			
4.2.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

e5c9257-7c73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.2.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.7	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2.9	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.2.10	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
4.2.11	011601003004	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
4.2.12	011601016003	竣工清理	竣工清理		
4.3	000074	主体装饰工程			
4.3.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.3.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.3.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.7	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.3.9	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5	000082	2#楼建筑装修工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.1	000083	主体建筑工程			
5.1.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.1.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.1.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.6	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.7	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.1.9	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.1.10	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
5.1.11	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
5.1.12	011601016004	竣工清理	竣工清理		
5.2	000096	主体装饰工程			
5.2.1	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.2.4	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.2.5	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.7	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.8	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2.9	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	000104	5#楼建筑装修工程			
6.1	000105	基础工程			
6.1.1	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.1.3	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.1.4	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.1.5	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.6	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.7	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.8	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.1.9	011601002006	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
6.1.10	011601003006	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
6.1.11	011601004005	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
6.2	000114	主体建筑工程			

e5c92957-7e73-402e-918f-5d

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.2.1	011601011013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.2.2	011601013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.2.3	011601010013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.2.4	011601014013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.2.5	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.6	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.7	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.2.8	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.2.9	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.2.10	011601002007	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
6.2.11	011601003007	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
6.2.12	011601016005	竣工清理	竣工清理		
6.3	000126	主体装饰工程			
6.3.1	011601011014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.3.2	011601013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.3.3	011601010014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.3.4	011601014014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.3.5	011601009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

e5c92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.3.6	011601007014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.3.7	011601008014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.3.8	011601006014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.3.9	011601001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7	000134	中水泵房建筑装修工程			
7.1	000135	建筑工程			
7.1.1	011601011015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.1.2	011601013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.1.3	011601010015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7.1.4	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.1.5	011601009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.1.6	011601008015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.1.7	011601007015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.1.8	011601006015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.1.9	011601001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.1.10	011601002008	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7.1.11	011601003008	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7.1.12	011601004006	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.1.13	011601016006	竣工清理	竣工清理		
7.2	000149	装饰工程			
7.2.1	011601011016	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.2.2	011601013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.2.3	011601010016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7.2.4	011601014016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.2.5	011601009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.2.6	011601007016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.2.7	011601008016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.2.8	011601006016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.2.9	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8	000156	1#宿舍楼安装工程			
8.1	000157	1#给排水			
8.1.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.1.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.1.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.1.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.1.5	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.1.6	03B001	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
8.1.7	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

e5c92957-7e75-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.1.8	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.1.9	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.1.10	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.2	000169	1#消防水			
8.2.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.2.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.2.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.2.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.2.5	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.2.6	03B002	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
8.2.7	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.2.8	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.2.9	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.2.10	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.3	000176	1#电气工程			
8.3.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.3.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.3.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.3.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.3.5	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.3.6	03B004	超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
8.3.7	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.3.8	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.3.9	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.3.10	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.4	000188	1#智能化工程			
8.4.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.4.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.4.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.4.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.4.5	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.4.6	03B006	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
8.4.7	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.4.8	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.4.9	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.4.10	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.5	000202	1#消防电			
8.5.1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及		

e5c92957-7e7c-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.5.1	031401020005	夜间施工增加费	施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.5.2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.5.3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.5.4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.5.5	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.5.6	03B008	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
8.5.7	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.5.8	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.5.9	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.5.10	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.6	000212	1#暖通工程			
8.6.1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.6.2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.6.3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.6.4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.6.5	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8.6.6	03B009	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
8.6.7	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.6.8	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.6.9	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.6.10	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9	000220	2#宿舍楼安装工程			
9.1	000221	2#给排水			
9.1.1	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.1.2	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.1.3	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.1.4	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.1.5	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.1.6	03B010	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
9.1.7	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.1.8	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.1.9	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.1.10	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.2	000233	2#消防水			
9.2.1	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.2.2	031401013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.2.3	031401021008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.2.4	031401015008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

e5c92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.2.5	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.2.6	03B011	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
9.2.7	031401009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.2.8	031401011008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.2.9	031401010008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.2.10	031401012008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.3	000239	2#电气工程			
9.3.1	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.3.2	031401013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.3.3	031401021009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.3.4	031401015009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.3.5	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.3.6	03B013	超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
9.3.7	031401009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.3.8	031401011009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.3.9	031401010009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.3.10	031401012009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.4	000251	2#智能化工程			
9.4.1	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

e5c02957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.4.2	031401013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.4.3	031401021010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.4.4	031401015010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.4.5	03B015	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
9.4.6	031401009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.4.7	031401011010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.4.8	031401010010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.4.9	031401012010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9.5	000265	2#消防电			
9.5.1	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.5.2	031401013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.5.3	031401021011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.5.4	031401015011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.5.5	031401001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.5.6	03B017	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
9.5.7	031401009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.5.8	031401011011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.5.9	031401010011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.5.10	031401012011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

e5e02957-7e72-402e-918f-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9.6	000275	2#暖通工程			
9.6.1	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
9.6.2	031401013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9.6.3	031401021012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
9.6.4	031401015012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9.6.5	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
9.6.6	03B018	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
9.6.7	031401009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.6.8	031401011012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.6.9	031401010012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.6.10	031401012012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10	000283	5#宿舍楼安装工程			
10.1	000284	5#给排水			
10.1.1	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.1.2	031401013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.1.3	031401021013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.1.4	031401015013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.1.5	031401001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.1.6	03B019	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.1.7	031401009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.1.8	031401011013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.1.9	031401010013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.1.10	031401012013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.2	000296	5#消防水			
10.2.1	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.2.2	031401013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.2.3	031401021014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.2.4	031401015014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.2.5	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.2.6	03B020	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
10.2.7	031401009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.2.8	031401011014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.2.9	031401010014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.2.10	031401012014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.3	000302	5#电气工程			
10.3.1	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.3.2	031401013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.3.3	031401021015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人		

e5c92957-7e73-402e-918f-[illegible]0bdf2f

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.3.3	031401021015	冬雨季施工增加	工、施工机械效率降低等内容		
10.3.4	031401015015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.3.5	031401001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.3.6	03B022	超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
10.3.7	031401009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.3.8	031401011015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.3.9	031401010015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.3.10	031401012015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.4	000314	5#智能化工程			
10.4.1	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.4.2	031401013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.4.3	031401021016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.4.4	031401015016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.4.5	03B024	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
10.4.6	031401009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.4.7	031401011016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.4.8	031401010016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.4.9	031401012016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.5	000328	5#消防电			
10.5.1	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

e5e92957-7e73-402e-9181-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.5.2	031401013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.5.3	031401021017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.5.4	031401015017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.5.5	031401001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.5.6	03B026	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
10.5.7	031401009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.5.8	031401011017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.5.9	031401010017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.5.10	031401012017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.6	000338	5#暖通工程			
10.6.1	031401020018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
10.6.2	031401013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
10.6.3	031401021018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
10.6.4	031401015018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10.6.5	031401001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10.6.6	03B027	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
10.6.7	031401009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.6.8	031401011018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.6.9	031401010018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.6.10	031401012018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10.6.10	031401012018	临时设施	物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11	000346	地下车库安装工程			
11.1	000347	车库给排水			
11.1.1	031401020019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.1.2	031401013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.1.3	031401021019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.1.4	031401015019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.1.5	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.1.6	031401009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.1.7	031401011019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.1.8	031401010019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.1.9	031401012019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.2	000354	车库消防水			
11.2.1	031401020020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.2.2	031401013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.2.3	031401021020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.2.4	031401015020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.2.5	031401001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外		

e5c92957-7e72-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.2.5	031401001018	脚手架	运、归库等		
11.2.6	03B028	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
11.2.7	031401009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.2.8	031401011020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.2.9	031401010020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.2.10	031401012020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.3	000362	车库气体灭火			
11.3.1	031401020021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.3.2	031401013021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.3.3	031401021021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.3.4	031401015021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.3.5	031401001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.3.6	03B030	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
11.3.7	031401009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.3.8	031401011021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.3.9	031401010021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.3.10	031401012021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.4	000367	车库电气工程			
11.4.1	031401020022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.4.2	031401013022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.4.3	031401021022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.4.4	031401015022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.4.5	031401001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.4.6	031401009022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.4.7	031401011022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.4.8	031401010022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.4.9	031401012022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.5	000379	车库智能化工程			
11.5.1	031401020023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.5.2	031401013023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.5.3	031401021023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.5.4	031401015023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.5.5	031401009023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.5.6	031401011023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.5.7	031401010023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.5.8	031401012023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.6	000388	车库消防电			
11.6.1	031401020024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

e5c92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.6.2	031401013024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.6.3	031401021024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.6.4	031401015024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.6.5	031401001021	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.6.6	03B035	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
11.6.7	031401009024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.6.8	031401011024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.6.9	031401010024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.6.10	031401012024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.7	000394	车库通风			
11.7.1	031401020025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
11.7.2	031401013025	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
11.7.3	031401021025	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
11.7.4	031401015025	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
11.7.5	031401001022	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
11.7.6	03B036	其他措施项目	其他措施项目		
11.7.7	031401009025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.7.8	031401011025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.7.9	031401010025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.7.10	031401012025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑		

e5e92957-7e13-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
11.7.10	031401012025	临时设施	物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12	000400	人防安装工程			
12.1	000401	人防给排水			
12.1.1	031401020026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.1.2	031401013026	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.1.3	031401021026	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.1.4	031401015026	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.1.5	031401001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.1.6	03B040	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
12.1.7	031401009026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.1.8	031401011026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.1.9	031401010026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.1.10	031401012026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.2	000408	人防消防水			
12.2.1	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.2.2	031401013027	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.2.3	031401021027	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.2.4	031401015027	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

e5c92957-7e72-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
12.2.5	031401001024	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.2.6	03B041	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
12.2.7	031401009027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.2.8	031401011027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.2.9	031401010027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.2.10	031401012027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.3	000415	人防供油系统			
12.3.1	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.3.2	031401013028	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.3.3	031401021028	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.3.4	031401015028	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.3.5	031401001025	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.3.6	03B042	建筑超高（深）增加费	建筑超高（深）增加费		
12.3.7	031401009028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.3.8	031401011028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.3.9	031401010028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.3.10	031401012028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.4	000420	人防电气工程			
12.4.1	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

e5c02957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
12.4.2	031401013029	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.4.3	031401021029	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.4.4	031401015029	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.4.5	031401001026	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.4.6	031401009029	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.4.7	031401011029	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.4.8	031401010029	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.4.9	031401012029	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.5	000432	人防消防电			
12.5.1	031401020030	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.5.2	031401013030	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.5.3	031401021030	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.5.4	031401015030	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.5.5	031401001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.5.6	03B045	其他措施项目	其他措施项目		
12.5.7	031401009030	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.5.8	031401011030	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.5.9	031401010030	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.5.10	031401012030	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

e5c92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
12.5.10	031401012030	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12.6	000438	人防通风			
12.6.1	031401020031	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
12.6.2	031401013031	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
12.6.3	031401021031	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
12.6.4	031401015031	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
12.6.5	031401001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12.6.6	03B046	其他措施项目	其他措施项目		
12.6.7	031401009031	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.6.8	031401011031	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.6.9	031401010031	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.6.10	031401012031	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13	000444	中水机房安装工程			
13.1	000445	中水机房电气工程			
13.1.1	031401020032	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.1.2	031401013032	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.1.3	031401021032	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
13.1.4	031401015032	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.1.5	031401001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13.1.5	031401001029	脚手架	运、归库等		
13.1.6	031401009032	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.1.7	031401011032	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.1.8	031401010032	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.1.9	031401012032	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
13.2	000457	中水机房通风			
13.2.1	031401020033	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
13.2.2	031401013033	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
13.2.3	031401021033	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
13.2.4	031401015033	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
13.2.5	031401001030	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13.2.6	031401009033	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.2.7	031401011033	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.2.8	031401010033	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.2.9	031401012033	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14	000463	室外安装工程			
14.1	000464	室外电气管网及照明			
14.1.1	031401020034	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.1.2	031401013034	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

e5c02957-7e78-402e-918f-[illegible]f9bd

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.1.3	031401021034	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.1.4	031401015034	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.1.5	031401009034	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.1.6	031401011034	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.1.7	031401010034	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.1.8	031401012034	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.2	000467	室外电气管网及照明土建			
14.2.1	011601011017	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.2.2	011601013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.2.3	011601010017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
14.2.4	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.2.5	011601009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.2.6	011601008017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.2.7	011601007017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.2.8	011601006017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.3	000470	室外热力安装			
14.3.1	031401020035	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.3.2	031401013035	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

e5c92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.3.3	031401021035	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.3.4	031401015035	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.3.5	031401009035	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.3.6	031401011035	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.3.7	031401010035	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.3.8	031401012035	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.4	000475	室外热力土建			
14.4.1	011601011018	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.4.2	011601013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.4.3	011601010018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
14.4.4	011601014018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.4.5	011601009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.4.6	011601008018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.4.7	011601007018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.4.8	011601006018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.5	000480	室外消防电管综			
14.5.1	031401020036	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.5.2	031401013036	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

e5c92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.5.3	031401021036	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.5.4	031401015036	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.5.5	031401009036	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.5.6	031401011036	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.5.7	031401010036	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.5.8	031401012036	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.6	000482	室外消防弱电土建部分			
14.6.1	011601011019	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.6.2	011601013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.6.3	011601010019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
14.6.4	011601014019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.6.5	011601009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.6.6	011601008019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.6.7	011601007019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.6.8	011601006019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.7	000484	室外给排水管网安装工程			
14.7.1	031401020037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.7.2	031401013037	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.7.3	031401021037	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.7.4	031401015037	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.7.5	031401009037	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.7.6	031401011037	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.7.7	031401010037	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.7.8	031401012037	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.8	000494	室外给排水管网土建工程			
14.8.1	011601011020	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.8.2	011601013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.8.3	011601010020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
14.8.4	011601014020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.8.5	011601009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.8.6	011601008020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.8.7	011601007020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.8.8	011601006020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.9	000505	灌溉给水			
14.9.1	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
14.9.2	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		

e5c92957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.9.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
14.9.4	050405008001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
14.9.5	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.9.6	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.9.7	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.9.8	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.10	000510	室外智能化管综土建部分			
14.10.1	011601011021	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
14.10.2	011601013021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.10.3	011601010021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
14.10.4	011601014021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.10.5	011601009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.10.6	011601008021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.10.7	011601007021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.10.8	011601006021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
14.11	000512	室外智能化管综			
14.11.1	031401020038	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

e5c02957-7e78-402e-918f-[illegible]

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14.11.2	031401013038	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14.11.3	031401021038	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
14.11.4	031401015038	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
14.11.5	031401009038	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
14.11.6	031401011038	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
14.11.7	031401010038	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
14.11.8	031401012038	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15	000514	海绵城市工程			
15.1	000515	建筑工程			
15.1.1	011601011022	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.1.2	011601013022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.1.3	011601010022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
15.1.4	011601014022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.1.5	011601009022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.1.6	011601008022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.1.7	011601007022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.1.8	011601006022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
15.1.9	011601001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		

e5e02957-7e73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15.1.10	011601004007	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15.1.11	011601016007	竣工清理	竣工清理		
15.2	000522	安装工程			
15.2.1	031401020039	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
15.2.2	031401013039	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
15.2.3	031401021039	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
15.2.4	031401015039	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
15.2.5	031401009039	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
15.2.6	031401011039	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
15.2.7	031401010039	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
15.2.8	031401012039	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16	000527	室外景观工程			
16.1	000528	道路工程			
16.1.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.1.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.1.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
16.1.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.1.5	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
16.1.6	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.1.7	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
16.1.8	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.1.9	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.1.10	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.1.11	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.2	000534	绿化工程			
16.2.1	050406006002	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
16.2.2	050406008002	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
16.2.3	050406005002	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
16.2.4	050405008002	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
16.2.5	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
16.2.6	050403001001	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
16.2.7	050403002001	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
16.2.8	050406004002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.2.9	050406003002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.2.10	050406002002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

e5c92957-7c73-402e-918f-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.2.11	050406001002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.3	000540	铺装工程			
16.3.1	050406006003	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
16.3.2	050406008003	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
16.3.3	050406005003	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
16.3.4	050405008003	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
16.3.5	050406004003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.3.6	050406003003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.3.7	050406002003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.3.8	050406001003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.4	000546	景观小品工程			
16.4.1	050406006004	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
16.4.2	050406008004	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
16.4.3	050406005004	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费

e5c92957-7e73-402e-918f-5e7...

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.4.3	050406005004	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和		用。
16.4.4	050405008004	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
16.4.5	050406004004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.4.6	050406003004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.4.7	050406002004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.4.8	050406001004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.5	000554	室外构筑物土建工程			
16.5.1	011601011023	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.5.2	011601013023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
16.5.3	011601010023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
16.5.4	011601014023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.5.5	011601001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16.5.6	011601009023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.5.7	011601008023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.5.8	011601007023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.5.9	011601006023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
16.6	000562	室外构筑物装饰工程			
16.6.1	011601011024	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
16.6.2	011601013024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

e5c92957-7e73-402e-918f-3

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
16.6.3	011601010024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
16.6.4	011601014024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
16.6.5	011601009024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16.6.6	011601007024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
16.6.7	011601008024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
16.6.8	011601006024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

e5c92957-7e73-402e-918f-

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额	9000000.00	
2	计日工		
3	专业工程暂估价	17200000.00	
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	229066.87	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26429066.87	

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额	9000000.00	100	9000000.00	
合计				9000000.00	

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	电梯工程	1400000.00		1400000.00	
2	变配电10KV外线接入	8300000.00		8300000.00	
3	抗震支架工程	200000.00		200000.00	
4	移动信号覆盖系统	900000.00		900000.00	
5	智能化设备	5400000.00		5400000.00	
6	中水设备	800000.00		800000.00	
7	标识标牌、车库划线	200000.00		200000.00	
	合计			17200000.00	

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

计日工表

计日工表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）　　第1页 共1页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	总计					

e5c92957-7e73-402e-918f-5d449bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	建设项目工伤保险		0.077		
	合计				

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	优质优价费				
	合计				

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9.00	
合计					

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	土石方与支护工程				
	土石方工程				
	小计				
	边坡支护工程				
	小计				
	车库建筑装饰工程				
	非人防建筑工程				
	小计				
	非人防装饰工程				
	小计				
	人防建筑工程				
	小计				
	人防装饰工程				
	小计				
	1#楼建筑装修工程				
	基础工程				
	小计				
	主体建筑工程				
	小计				
	主体装饰工程				
	小计				
	2#楼建筑装修工程				
	主体建筑工程				
	小计				
	主体装饰工程				
	小计				
	5#楼建筑装修工程				
	基础工程				
	小计				
	主体建筑工程				
	小计				
	主体装饰工程				
	小计				
	中水泵房建筑装修工程				
	建筑工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	1#宿舍楼安装工程				
	1#给排水				
	小计				
	1#消防水				
	小计				
	1#电气工程				
	小计				
	1#智能化工程				
	小计				
	1#消防电				

e6e2957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	1#暖通工程				
1	KT-1分体空调		台	1834.86	
2	KT-2分体空调		台	4403.67	
	小计				
	2#宿舍楼安装工程				
	2#给排水				
	小计				
	2#消防水				
	小计				
	2#电气工程				
	小计				
	2#智能化工程				
	小计				
	2#消防电				
	小计				
	2#暖通工程				
3	KT-1分体空调		台	1834.86	
	小计				
	5#宿舍楼安装工程				
	5#给排水				
	小计				
	5#消防水				
	小计				
	5#电气工程				
	小计				
	5#智能化工程				
	小计				
	5#消防电				
	小计				
	5#暖通工程				
4	KT-1分体空调		台	1834.86	
	小计				
	地下车库安装工程				
	车库给排水				
	小计				
	车库消防水				
	小计				
	车库气体灭火				
	小计				
	车库电气工程				
	小计				
	车库智能化工程				
	小计				
	车库消防电				
	小计				
	车库通风				
5	KT-1分体空调		台	1834.86	

e5e2957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
6	KT-2分体空调		台	4403.67	
	小计				
	人防安装工程				
	人防给排水				
	小计				
	人防消防水				
	小计				
	人防供油系统				
	小计				
	人防电气工程				
	小计				
	人防消防电				
	小计				
	人防通风				
	小计				
	中水机房安装工程				
	中水机房电气工程				
	小计				
	中水机房通风				
	小计				
	室外安装工程				
	室外电气管网及照明				
	小计				
	室外电气管网及照明土建				
	小计				
	室外热力安装				
	小计				
	室外热力土建				
	小计				
	室外消防电管综				
	小计				
	室外消防弱电土建部分				
	小计				
	室外给排水管网安装工程				
	小计				
	室外给排水管网土建工程				
	小计				
	灌溉给水				
	小计				
	室外智能化管综土建部分				
	小计				
	室外智能化管综				
	小计				
	海绵城市工程				
	建筑工程				

0692967-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	安装工程				
	小计				
	室外景观工程				
	道路工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	铺装工程				
	小计				
	景观小品工程				
	小计				
	室外构筑物土建工程				
	小计				
	室外构筑物装饰工程				
	小计				

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	土石方与支护工程				
	土石方工程				
	边坡支护工程				
	车库建筑装饰工程				
	非人防建筑工程				
	非人防装饰工程				
	人防建筑工程				
	人防装饰工程				
	1#楼建筑装修工程				
	基础工程				
	主体建筑工程				
	主体装饰工程				
	2#楼建筑装修工程				
	主体建筑工程				
	主体装饰工程				
	5#楼建筑装修工程				
	基础工程				
	主体建筑工程				
	主体装饰工程				
	中水泵房建筑装修工程				
	建筑工程				
	装饰工程				
	1#宿舍楼安装工程				
	1#给排水				
	1#消防水				
	1#电气工程				
	1#智能化工程				
	1#消防电				
	1#暖通工程				
	2#宿舍楼安装工程				
	2#给排水				
	2#消防水				
	2#电气工程				
	2#智能化工程				
	2#消防电				
	2#暖通工程				
	5#宿舍楼安装工程				
	5#给排水				
	5#消防水				
	5#电气工程				
	5#智能化工程				
	5#消防电				
	5#暖通工程				
	地下车库安装工程				
	车库给排水				
	车库消防水				
	车库气体灭火				
	车库电气工程				
	车库智能化工程				

e5c9f2a-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

发包人提供材料一览表

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	车库消防电				
	车库通风				
	人防安装工程				
	人防给排水				
	人防消防水				
	人防供油系统				
	人防电气工程				
	人防消防电				
	人防通风				
	中水机房安装工程				
	中水机房电气工程				
	中水机房通风				
	室外安装工程				
	室外电气管网及照明				
	室外电气管网及照明土建				
	室外热力安装				
	室外热力土建				
	室外消防电管综				
	室外消防弱电土建部分				
	室外给排水管网安装工程				
	室外给排水管网土建工程				
	灌溉给水				
	室外智能化管综土建部分				
	室外智能化管综				
	海绵城市工程				
	建筑工程				
	安装工程				
	室外景观工程				
	道路工程				
	绿化工程				
	铺装工程				
	景观小品工程				
	室外构筑物土建工程				
	室外构筑物装饰工程				

e5c0a73-e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

e5c92957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:中国海洋大学崂山校区中海苑二期学生宿舍及食堂项目（一标段）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	土石方与支护工程								
1.1	土石方工程								
1.2	边坡支护工程								
2	车库建筑装饰工程								
2.1	非人防建筑工程								
2.2	非人防装饰工程								
2.3	人防建筑工程								
2.4	人防装饰工程								
3	1#楼建筑装修工程								
3.1	基础工程								
3.2	主体建筑工程								
3.3	主体装饰工程								
4	2#楼建筑装修工程								
4.1	主体建筑工程								
4.2	主体装饰工程								
5	5#楼建筑装修工程								
5.1	基础工程								
5.2	主体建筑工程								
5.3	主体装饰工程								
6	中水泵房建筑装修工程								
6.1	建筑工程								
6.2	装饰工程								
7	1#宿舍楼安装工程								
7.1	1#给排水								
7.2	1#消防水								
7.3	1#电气工程								
7.4	1#智能化工程								
7.5	1#消防电								
7.6	1#暖通工程								
8	2#宿舍楼安装工程								
8.1	2#给排水								
8.2	2#消防水								
8.3	2#电气工程								
8.4	2#智能化工程								
8.5	2#消防电								
8.6	2#暖通工程								
9	5#宿舍楼安装工程								
9.1	5#给排水								
9.2	5#消防水								
9.3	5#电气工程								
9.4	5#智能化工程								
9.5	5#消防电								
9.6	5#暖通工程								
10	地下车库安装工程								
10.1	车库给排水								
10.2	车库消防水								

c6e2957-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
10.3	车库气体灭火								
10.4	车库电气工程								
10.5	车库智能化工程								
10.6	车库消防电								
10.7	车库通风								
11	人防安装工程								
11.1	人防给排水								
11.2	人防消防水								
11.3	人防供油系统								
11.4	人防电气工程								
11.5	人防消防电								
11.6	人防通风								
12	中水机房安装工程								
12.1	中水机房电气工程								
12.2	中水机房通风								
13	室外安装工程								
13.1	室外电气管网及照明								
13.2	室外电气管网及照明土建								
13.3	室外热力安装								
13.4	室外热力土建								
13.5	室外消防电管综								
13.6	室外消防弱电土建部分								
13.7	室外给排水管网安装工程								
13.8	室外给排水管网土建工程								
13.9	灌溉给水								
13.10	室外智能化管综土建部分								
13.11	室外智能化管综								
14	海绵城市工程								
14.1	建筑工程								
14.2	安装工程								
15	室外景观工程								
15.1	道路工程								
15.2	绿化工程								
15.3	铺装工程								
15.4	景观小品工程								
15.5	室外构筑物土建工程								
15.6	室外构筑物装饰工程								
合计									

5c92297-7e73-402e-918f-5d44f9bdf2ff