衡山路中学、珠江路公交停车场（施工）
（评定分离）
（不分标段）

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

招标文件

招 标 人：　青岛科创投资发展集团有限公司

招标代理：　山东中钢招标有限公司（盖单位章）

日　　期：　2024 年 12 月 05 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....15
第三章　评标办法（综合评估法）.....27
评标办法细则（综合评估法）.....34
第四章　合同条款及格式.....36
第五章　工程量清单.....38
第六章 图纸.....49
第七章 技术标准和要求.....49
第八章　投标文件格式.....50

4cbfe828-0f58-4427-8edd-225017a2a7f3c

第一章　招标公告

公告发布日期：	2024-12-05 17:57:55		
项目名称：	衡山路中学、珠江路公交停车场（施工）（评定分离）		
工程地点：	珠江路北、九连山路东		
资金来源：	国有（非财政）投资	**出资比例：**	自筹 100%
招标工程类型：	房屋建筑-科研、教育、医疗用房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅰ类工程
本项目总投资额：	426584000 元	**工程造价：**	331173518.13 元
结构形式：	框架	**工程规模：**	63968.2 平方米
计划文号：	青黄发改函【2023】381 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛科创投资发展集团有限公司、青岛真情巴士枢纽场站建设管理有限公司		
建设单位联系人：	冷工	**建设单位联系电话：**	0532-67790619
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛科创投资发展集团有限公司	**招标单位地址：**	青岛市黄岛区澳柯玛创新中心
招标单位联系人：	冷工	**招标单位联系电话：**	0532-67790619
招标代理单位：	山东中钢招标有限公司		
招标代理单位联系人：	盖文书	**招标代理单位联系电话：**	13963979756
项目统一代码（编码）：	2308-370211-04-01-414227	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	西海岸新区行政审批服务局	**监督部门联系电话：**	0532-68976507
监督部门地址：	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区	**监督部门其他联系方式：**	/

一、项目基本情况

1.项目概况：衡山路中学项目办学规模为 60 班九年一贯制(18 班小学+42 班初中)。项目占地面积 48222 平方米，总建筑面积为 50468.2 平方米。其中地上建筑面积 36882.2 平方米，地下建筑面积 13586.0 平方米，建设内容包括小学部教学楼、报告厅，中学部教学楼、体育馆及餐厅及其他用房，地下车库及设备用房，机动车停车位，配套建设室外运动场地、绿化、道路、铺装、管网等工程。其中最大单体建筑面积约 32000 平方米，地下 1 层，地上 4-5 层，最大建筑高度 20.75 米，最大单跨跨度 25.1 米。

珠江路公交停车场地下空间占地约 14752 平方米，总建筑面积约 13500 平方米，其中地上建筑面积 1808.3 平凡米，地下建筑面积 11691.7 平方米，建设内容包括停车区、调度管理及辅助用房、保修用房、设备用房、公共卫生间等用房，配套建设景观绿化、道路、管网等工程。

2.招标内容：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。

3.标段划分：本工程不划分标段。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	63968.2 平方米	施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。	331173518.13

二、投标企业应具有的条件

全部标段:1.投标企业资质要求

1.1 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

1.2 具有安全生产许可证；

1.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者

4cbfe828-0f58-4427-8edd-22b172a7...

监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。
2.项目负责人应具备的条件
2.1 具有建筑工程专业一级及以上注册建造师执业资格；
2.2 具有安全生产考核合格证（B 证）；
2.3 参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。
3.联合体投标要求
本工程接受联合体投标，应满足下列条件：
（1）组成联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过 2 家。
（2）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。
（3）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

三、资格审查办法和方式

经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。

四、评标办法

综合评估法

五、同类工程经验要求

同类工程界定：单项合同建筑面积 50000 平方米及以上的房屋建筑工程。

六、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

七、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

八、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口）【第一开标室（1023 室）】	投标截止时间、开标时间:	2024-12-26 09:30:00

九、其他

1．本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：冷工，联系电话：0532-67790619，邮箱：sdsitc@126.com，传真：，地址：青岛市黄岛区澳柯玛创新中心

3．网上技术支持电话：0532-85871505

4．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

5．潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向青岛西海岸新区政务服务和公共资源交易管理办公室交易指导科（0532-68976511）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。

6.本项目采用“评定分离”。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

3d4f0f08-0f58-4427-8edd-2250172af3c

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛科创投资发展集团有限公司
		地址	青岛市黄岛区澳柯玛创新中心
		联系人	冷工
		电话	0532-67790619
1.1.3	招标代理机构	名称	山东中钢招标有限公司
		地址	青岛西海岸新区漓江西路 877 号山东高速西海岸中心 T3 号楼 2411 室
		联系人	盖文书
		电话	13963979756
1.1.4	项目名称		衡山路中学、珠江路公交停车场（施工）（评定分离）
1.1.5	建设地点		珠江路北、九连山路东
1.2.1	资金来源		国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例		自筹 100%
1.3.1	**招标内容**		**施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　530　日历天　　计划开工日期　　计划竣工日期　　其他补充内容　（衡山路中学 530 日历天，珠江路公交停车场 380 日历天）（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）；计划开、竣工日期：以实际开竣工时间为准；实际开工日期以招标人书面通知为准。）**
1.3.3	**质量目标**		**合格**
1.4.1	**投标人资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体**		**接受，联合体要求详见招标公告。**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	**专业分包**		**中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。**
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止

4cbfe828-0f58-4427-8ed2-250172a7f3c

		时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金** **根据青审服字[2023161 号文件，本项目差异化减免投标保证金:对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金。投标人需提供公共信用综合评价等级承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。** **未减免金额（元）：人民币（￥500000 元） 减免后金额：人民币（￥250000 元）** **2.交纳截止时间，同投标截止时间。** **3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致;** **4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）** **4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基**

4cbfe828-0f58-4427-8ed

		本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 **4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **银行保函格式详见投标文件格式。** **出具担保的银行：基本账户开户银行。** **银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：** **(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；** **(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；** **(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。** **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
3.3	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.1	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个

4cbfe828-0f58-4427-8e0

		人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.6.2	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.6.3	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、 开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4cbfe838-0f58-4427-8ed

		本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.4	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因‘电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

4cbfe828-0f58-4427-8e0f-[illegible]7f3c

			（ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.5	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.2	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.6	**履约担保**		**/**
8.5.1	**监督部门**	**名称**	**西海岸新区行政审批服务局**
		电话	**0532-68976507**
		地址	**青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区**
		监督部门其他联系方式	**/**
10.1	是否采用电子招标投标		是
10.2	**技术标书是否采用暗标评审**		**采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。**
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
11.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**		
11.5	投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。		
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章		

4cbfe828-0f58-4427-8ed0-2

	方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。　招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
11.9	**解释权**	**构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。**
11.10	**招投标回避**	**根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条"与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。"之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。**
11.11	**不可竞争费**	**不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。**
11.12	**中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。**	
11.13	**根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。**	
11.14	**投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文**	

4cbfe828-0f58-4427-8ee

	件复印件可视为原件。
11.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
11.16	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年"稳中向好、进中提质"政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。
11.17	项目班子最低要求：项目经理一名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。 以联合体形式参与投标的，对于项目负责人，除联合体牵头单位提供一名符合要求的项目负责人外，其他成员也应提供一名符合要求的项目负责人。
11.18	1、本项目要求投标人的投标报价不得高于 331173518.13 元，其中衡山路中学不得高于 249093454.48 元，珠江路公交停车场不得高于 82080063.65 元，否则按投标无效处理。 2、如投标人通过银行保函或保险保函的方式缴纳投标保证金，请在资格后审证明材料中上传保函原件扫描件，开标时无需递交纸质版保函原件。 3、根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn) 查询，凡列入严重失信主体名单的投标单位，投标无效。 4、类似工程施工业绩应同时提供下列资料： （1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料； （2）施工合同； （3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。 5、企业业绩中，上 3 年度指从工程招标公告发布之日至前三年的 1 月 1 日。工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。 6、工程所获奖项应同时提供下列资料： （1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料； (2)施工合同； (3)建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。（安全文明工地类奖项无需提供）。 (4)国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。 7、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。 8、奖项范围国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡

	建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量"泰山杯"奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如"青岛杯"等奖项。 9、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。 10、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 11、根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 12、技术标实质性内容为：1、工期目标；2、质量目标；3、质量保修期；4、（“无”） 。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 13、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标： （1）不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。 （2）技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。 （3）技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。 （4）未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。 （5）投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。 （6）投标文件中无《投标诚信承诺书》的。 （7）根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov. cn ）查询，凡列入严重失信主体名单的。 （8）电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。 （9）投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。 （10）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。 （11）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。 （12）投标报价高于招标控制价。 （13）更改了清单报价中不得更改内容的。 （14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 （15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

	（16）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 （17）法律、法规、规章规定的其他情形。 14、违法违规情形： （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： ①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； ②投标人之间约定中标人； ③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； ④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； ⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （3）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。 （4）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： ①使用伪造、变造的许可证件； ②提供虚假的财务状况或者业绩； ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④提供虚假的信用状况； ⑤其他弄虚作假的行为。 15、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 16、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 17、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 18、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 19、（1）在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。（2）已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。 20、报价注意事项 (1) 三通一平由施工单位投标时根据现场情况考虑该项费用，结算时不予调整。 (2)投标时充分考虑雨季、地下水及临时排水方案、季节性措施费等因素发生的费用，结算时不予调整。基坑降排水与土石方工程的界面划分为基坑开挖阶段由土石方施工单位承担，总包进场开始主体基础施工后由总包承担。 (3)投标单位投标报价应充分考虑材料价格变动因素的影响，结算时不予调整（除合同中特殊约定的除外）。 （4）临时用水、用电由施工单位投标时充分考虑此项费用，结算时不予调整。 (5)各投标人必须认真踏勘现场，了解现状、周边环境情况及各种影响因素，详

	细了解测绘、勘探资料、施工图及图纸说明等相关资料，结合现状详细核算工程量，若有疑问及时在预算公示期间提出，公示答疑期间未提出问题视同无异议，结算时不予调整。 (6)现状实际标高如与图纸提供现状标高不符，投标报价时投标人可自行调整，结算时不予调整。 (7)按照相关文件规定，本工程所用砂浆必须使用预拌砂浆，相应费用在投标报价中考虑，结算不做调整。混凝土采用商品混凝土泵送，泵送费用按市场价执行，汽车泵、地泵由投标人自行考虑，相应费用在施工图预算价和投标报价中考虑，结算时不予调整。 (8)中标人自行考虑施工围挡及警示标志等费用，同时须满足招标人现场宣传的要求，并按要求制作；如招标人为迎接检查、美化等因素提前设置的围挡、宣传牌等临时设施，发生费用由中标人承担；为迎接项目各项检查产生的卫生清理、零工、更换围挡等各项费用，应在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 (9) 余土及垃圾外运运距按 10 公里考虑，若实际不符，结算时不予调整。 (10)投标人自行考虑与政府相关部门、周边关系协调及红线外市政与红线内该项目所有管线碰头、施工、苗木迁移、破路恢复等（包含但不限于上述内容），临近管线、建筑物及构筑物保护及恢复原状、燃气管线迁移土建施工费用、电缆保护及迁移费用、红线外绿化提升完工测绘入库及移交、配合招标人囤放及处置现场挡土墙石材、相关补偿等费用，结算时不予调整；投标人自行踏查项目周边地下管线、暗渠等情况，如图纸提供的雨污水等管线外接方案与现场情况不符，由投标人负责结合现场实际情况优化出具合理方案并实施，相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 (11)土质类别以地质勘察报告为准，与实际不符时投标人自行考虑报价，结算时不予调整。 (12)投标人报价需综合考虑项目涉及的与红线外雨污水管网和自来水管网接头处理、分体空调外机安装基础设置相关费用，结算时不予调整。 (13）投标人中标后应加强管理,制定安全、合理的施工方案，充分考虑施工过程中安全措施费用并列入报价中，包含但不限于临时设施布置、临时办公用房搭建、材料存放等、保护好道路及周边现有设施、道路、管线、铺装及绿化等,若出现损害应按原样进行恢复，费用自行承担。 （14）投标人应充分考虑施工期间对周边单位及项目的影响与保护，相关费用已综合考虑，结算时不予调整。主体施工阶段至基坑回填前的基坑临边防护及监测费用由投标单位报价时综合考虑，结算时不调整。 (15)投标人应自行考虑工期紧急应采取的措施，综合考虑抢工期间人、材、机进场施工相关费用，考虑各种不利因素，采取措施，保证按期竣工。 (16)投标人负责夜间施工、运输道路开通、市政、交警、城管、环卫、污水排放和垃圾外运、建筑垃圾处置等相关手续办理，投标时充分考虑此项费用，结算时不予调整。 (17)中标人严格按照安全文明标准化工地的防尘降噪标准进行施工，加强施工噪音和防尘污染的控制，严格按照夜间施工措施施工，不允许对居民生活产生影响，并考虑相关费用，结算时不作调整；中标人负责协调对接各相关单位，自行考虑与周边单位的协调工作产生的相关费用，以及施工所需开路口（包括原市政苗木、灯杆等迁移）等费用，费用包含在投标报价内，结算时不予调整。 (18)关于总包管理费，不论是本次招标范围外的分包项目或者是招标范围内需双方共同确定的分包项目，投标人均应承担总包管理、协调、配合等职责。投标人需充分考虑分包项目的总包服务及配合，此次所报总承包服务费及成品保护费一次性包死。以上费用无论投标人投标文件中有无明确，均视为投标人投标报价中已考虑，结算时不因任何原因再调整。也不得收取分包人除水费、电费外的任何其他费用。 (19)投标人应认真勘察现场，根据施工图设计标高，结合场地现状标高综合考虑土方开挖、外运、倒运、回填、夯实及场地平整，现场回填土方量经招标人

	确认后方可回填，并按规范要求每 30 厘米碾压一次，压实度要求达到百分之九十五以上，并出具第三方检测报告，且充分考虑基坑（如地下室、电梯基坑等）可能采取的爆破等开挖方式所增加的费用，以上费用报价时综合考虑，结算时不作调整。 (20)本工程项目实施范围不仅包含图纸范围内所有内容，同时包含因工程涉及的不可预见等因素发生的所有变更签证内容。 (21)投标人应仔细查看图纸、清单及控制价，若图纸存在问题、清单及控制价漏项或描述不清楚或与图纸设计不一致等，应在答疑期间提出，否则视投标人完全了解招标人招标意图并且报价已包含此费用，视投标人报价已综合考虑此类问题可能发生的费用，施工过程中不得以设计图纸做法不明确或设计错漏、清单及控制价漏项或描述不清楚或与图纸设计不一致为由拒绝施工，并不得在施工过程及结算中以上述理由提出变更费用追加。 (22)投标人投标报价时，施工图纸中对应建筑材料应优先考虑招标人提供的建筑材料技术规格表中的材料，并合理考虑其价格，施工过程中不得以投标价格低为由而降低各种材料品质。 (23)本项目土石方及基坑支护工程已单独招标，不包含在本次招标范围内，投标报价时应充分考虑土石方单位完工现状界面、规范内的欠挖超挖，与原土石方单位之间的交接配合等相关费用综合考虑在报价范围内。 (24)暂估价在投标时不得优惠。 (25) 衡山路中学奖项目标为创“泰山杯”。 21、本项目的资格审查方式为资格后审，合格制。 22、联合体投标的，业绩、奖项（荣誉）等联合体各方均予以认可。 23、若为联合体投标，除招标文件中对联合体投标人各方有明确盖章、签字要求的，其他可以由联合体牵头人盖章、签字即可。 24、招标文件中“投标保证金”关于证明资料的复印件描述为“彩色复印件”，修改为“原件扫描件”。 注：若投标人须知前附表中的内容与正文不一致时，以投标人须知前附表中的内容为准。	
11.19	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.20	招标代理费：	中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费最终按国家发展计划委员会计价格【2002】1980 号文中规定，以中标价为计费基础，招标代理费按照标准收费的 36%计取。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目工程地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、计划工期和质量目标

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

4ebc828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）不具备独立订立合同的权利的；

（11）不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；

（12）被责令停业的；

（13）投标资格被取消的；

（14）财产被接管、冻结的；

（15）处于破产状态的；

（16）最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的；

（17）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 投标费用及成果补偿

1.6.1 无论投标人是否中标，投标人应承担其参加本工程投标所发生或涉及的所有费用。招标人不对投标人因本次投标所引起的任何费用或损失负责。

1.6.2 招标代理服务费含在投标报价中综合考虑，不再单独列支。

1.6.3 招标人对未中标人不予补偿。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点

组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人，已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单、招标控制价；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件：见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式：见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见“投标人须知前附表”。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式：见“投标人须知前附表”。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改：见“投标人须知前附表”。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件组成。

3.1.2 投标文件商务文件应包括但不限于以下内容：

①封面；

②目录；

③法定代表人身份证明或授权委托书；

④资格后审申请证明文件-资质证明；

⑤资格后审申请证明文件-营业执照、安全生产许可证；

⑥项目经理；

⑦投标承诺书；

⑧保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证；

⑨企业章程；

⑩近年完成的类似项目汇总表；

⑪拟委任的项目班子成员一览表；

⑫投标人获奖汇总表；

⑬其他资料（如有，格式自拟）。

3.1.3 投标文件技术文件应包括但不限于以下内容：

①封面；

②目录；

③总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；

④施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

⑤施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

⑥各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

⑦安全文明施工和环境保护措施；

⑧项目管理班子的人员岗位职责、分工；.

⑨劳动力、机械设备和材料投入计划；

⑩关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

4cbfe826-053c-4427-8edd-2250172a7f3c

⑪冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

⑫技术创新、节能环保应用情况；

3.1.4 投标文件报价文件包括下列内容：

①投标函基础信息；

②投标函；

③投标函附录；

④工程量清单（绑定 gczj 文件）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.2.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.2.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.2.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“

4cbf1826-0f38-44f7-9edd-925017227f3c

申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.4.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。因投标人原因导致无法解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。

3.6.1 投标文件的编制

见“投标人须知前附表”。

3.6.2 投标文件份数及其他要求

见“投标人须知前附表”。

3.6.3 装订的其他要求

见“投标人须知前附表”。

4.投标

4.1 投标文件的加密

投标文件的加密见“投标人须知前附表”。

4.2 投标文件的递交

投标文件的递交见“投标人须知前附表”。

4.3 投标文件的修改与撤回

投标文件的修改与撤回见“投标人须知前附表”。

5.开标

5.1 开标时间和地点

开标时间、地点见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序见“投标人须知前附表”。

5.3 投标文件的有效性

见第三章“评标办法”。

5.4 开标补救措施

见“投标人须知前附表”。

6.资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，但不能明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查、评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”办法及标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.2 评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行定性评审。

6.3.3 评标报告

（1）编制评标报告。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标报告在现有要求基础上，还应包括入围投标人名单、各入围投标人投标文件优缺点汇总及签订合同前应注意和澄清的事项等内容

（2）对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

（3）向招标人提交书面评标报告。

6.4 入围投标人

6.4.1 推荐入围投标人

评标委员会对所有资格审查合格的投标文件的商务标书、技术标书、报价标书进行定性评审。评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，经评审合格的所有投标人均推荐为不排序的入围投标人。

6.4.2 入围投标人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内在公共资源交易网公示入围投标人，公示期 3 日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

7.合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 定标会时间及地点

1.评标委员会向招标人提交入围投标人名单后，招标人应当在入围投标人名单公示期满 7 日内召开定标会议。招标人组织考察的，定标时间可以适当延迟，但延迟一般不超过 5 个工作日。

定标会时间：2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分。

定标会地点：青岛市西海岸新区漓江西路 877 号山东高速西海岸中心 T3 号楼 2412 室。

7.1.2 定标方案

（1）定标方法：直接票决定标法。

定标委员会成员根据定标方案，对入围投标人的投标文件进行投票，定标委员会成员在入围投标人中选择 1 家进行投票，推荐的得 1 票，最终按推荐得票数由高到低排序，得票最多且过半数的 1 名为中标候选人。当未有投标人得票超过半数时，选择得票较多的 2 个投标人继续投票（若得票较多的投标人数量不等于 2 时，从得票次高或得票相同的投标人中选择报价最低的 1 家或 2 家进行投票，若遇报价相同且影响继续投票的，由定标委员会投票选择），直至出现得票过半数的投标人为止。

(2) 在定标开始前，招标人通过全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)查询入围投标人招投标联合惩戒信息，对入围投标人“去劣”,淘汰掉纳入不良行为、黑名单记录及失信联合惩戒记录名单内的入围投标人。

（3）定标因素

4c6fe826-052-4427-8edd-225172a7f3c

定标因素		评定标准	权重
1	报价	报价合理性，主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。同时考虑投标报价、履约能力、服务质量与招标项目的匹配度。	20%
2	企业信誉	过往业绩履约情况（是否存在违法转包，分包；是否存在无正当理由放弃中标、无正当理由不签订合同、无正当理由不履行合同等情形）。	20%
3	企业实力	企业资质情况。 业绩情况，提供的同类项目业绩与本项目规模或难度系数相当，能充分证明企业的施工能力。 企业荣誉，对提供的工程获奖、荣誉进行综合比较。	15%
4	项目经理面试	项目经理个人情况介绍以及对本项目的理解、工作计划、重难点分析及措施。	15%
5	施工组织设计编制情况	施工组织合理，规范施工，针对性、可行性、重难点解决方案合理。	10%
6	项目管理班子配备情况	配备人员数量合理、资历、业绩、专业水平等。	10%
7	评标报告	根据评标专家对项目的评审意见，综合考虑。	10%

1、定标委员会成员根据定标因素及评定标准投票。

2、若有项目经理面试定标因素的，入围投标人拟派项目经理应在定标会开始前到达定标会地点，若因入围投标人自身原因未参与项目经理面试的，由入围投标人自行承担相应后果。

3、定标因素的依据为中标候选人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。

7.1.3 监督管理

7.1.3 招标人的纪检监察部门对定标全过程进行监督，成员为招标人内设纪检监察部门人员，对定标委员会组建、入围投标人考察、定标等过程进行监督。及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论，泄露评标内容及结果等。如定标无法继续进行的、相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现定标活动存在其他违反相关规定行为的，纪检监察部门应当及时报告区公管办。

7.1.4 定标会前的考察

本项目不组织对入围投标人的考察。

7.1.5 定标委员会的组建

（1）定标委员会由招标人负责组建，成员数量为 5 人。定标委员会设组长，组长由招标人确定，应由本单位正式工作人员担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生，招标人根据自身情况也可以聘请相关专家作为定标委员会成员，数量不得超过成员总数的三分之一，且招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员会成员，定标委员会成员名单在中标结果确定前应保密。

（2）定标委员会成员与入围定标阶段的投标人有利害关系的，应当主动回避。定标委员会成员应当回避的具体情形：①不得是中标候选人或者中标候选人主要负责人的近亲属；②不得与中标候选人有经济利益关系；③不得因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚；④评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员会成员。

7.1.6 召开定标会

定标委员会应当根据招标文件规定的定标原则和方法，对入围投标人进行比选票决，并确定 1 名中标候选人。形成全过程书面记录和定标报告。

定标委员会提交定标报告，定标报告内容包括：定标时间、定标概况、定标委员会名单、定标要素、定标办法、中标候选人名单、定标办法操作概况等内容。

7.1.7 中标候选人公示

（1）招标人应当在定标工作完成后 3 日内对中标候选人进行公示，公示时间 3 日。公示期满无异议的，在公共资源交易网发布中标结果公告。定标公示异议的提出和处理，适用《招标投标法实施条例》第五十四条的规定。公示内容包括：定标时间、定标方法、中标候选人的票数、中标候选人、中标价、拟投入本项目的负责人等内容。

（2）中标候选人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的入围投标人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标：

（1）中标候选人放弃中标候选人资格或因不可抗力不能履行合同的；

（2）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

7.1.8 中标结果公示

（1）定标公示无异议的，应当确定中标候选人为中标人。如果中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人可以从其他合格的入围投标人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标。

（2）自发出中标通知书之日起 15 日内，应当向监管部门提交《招标投标情况书面报告》，定标报告及相关附件作为《招标投标情况书面报告》的内容。

（3）中标通知书和中标结果通知发出的形式：见“投标人须知前附表”。

7.2 中标候选人媒介及期限

见“投标人须知前附表”。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

见“投标人须知前附表”。

7.4 中标结果公告媒介

见“投标人须知前附表”。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，且经评标委员会论证，剩余投标人不具备充分竞争的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

4cbf8f26-0f58-4427-8edd-2258172e7f3c

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见“投标人须知前附表”。

10.招标投标采用方式

10.1 是否采用电子招标投标：见“投标人须知前附表”。

10.2 技术标书是否采用暗标评审：见“投标人须知前附表”。

11. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

4cb6826-0f58-4427-8edd-2230172a7f3c

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同 2、投标文件签字盖章 符合招标文件规定(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他 、投标承诺书、项目经理、拟委任的项目班子成员一览表、保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证、企业章程、近年完成的类似项目汇总表、投标人获奖汇总表、联合体协议书（以联合体形式参与投标的提供）中体现。) 3、商务部分格式 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 (相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、投标承诺书、拟委任的项目班子成员一览表中体现。) 4、实质性响应招标文件 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形 (相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他 、投标承诺书、项目经理、拟委任的项目班子成员一览表、保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证、企业章程、近年完成的类似项目汇总表、投标人获奖汇总表、联合体协议书（以联合体形式参与投标的提供）中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）		1、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合标招标文件规定(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、 施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分

4e6e6828-058c-4427-8cdc-225017a7f3c

		工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、 施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、其他实质性要求 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、 施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同，由评标委员会认定为无效投标。(相关标书内容在工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、报价形式或格式符合招标文件要求 投标报价格式或形式符合招标文件要求，并按规定的格式填写，内

		容齐全或字迹清晰可辨认。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 4、其它实质性要求 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明） 。（以联合体形式投标的，联合体成员共同授权一位代表。）(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明 (相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 营业执照、安全生产许可证等其他证明文件(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他 中体现。) 4、项目经理 投标承担本工程项目经理的注册建造师证书、安全考核 B 证，社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）。 以联合体形式参与投标的，对于项目经理，除联合体牵头单位提供一名符合要求的项目经理外，其他成员也应提供一名符合要求的项目经理。 (相关标书内容在项目经理、拟委任的项目班子成员一览表中体现。) 5、投标承诺书 以招标文件附件为准 。（以联合体形式投标的，联合体各成员均须提供） (相关标书内容在投标承诺书中体现。) 6、保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证 需提供投标保证金缴纳凭证，无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致；同时提供基本账户开户许可证（或基本账户信息）原件扫描件。[1. 企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开

4cbfe828-0f58-4427-8edd-925617...

		户许可证》扫描件。2. 企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户许可证》扫描件。3.企业所在地已经取消企业银行账户许可原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的《基本存款户信息》扫描件（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖企业公章和法人章）]。本项目投标保证金减免执行青审服字[2023]61 号文件，需提供的证明材料具体要求详见投标人须知前附表"投标保证金"条款。(相关标书内容在保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证中体现。) 7、企业章程 由企业盖章确认的企业章程 。（以联合体形式投标的，联合体各成员均须提供）(相关标书内容在企业章程中体现。) 8、企业业绩 企业上三年度完成的同类工程业绩证明材料，符合招标文件要求 。（以联合体形式投标的，联合体各方业绩均予以认可）(相关标书内容在近年完成的类似项目汇总表中体现。) 9、联合体协议书 以联合体形式参与投标的提供(相关标书内容在联合体协议书（以联合体形式参与投标的提供）中体现。) 10、招标文件其他实质性要求 符合招标文件要求(相关标书内容在招标文件其他实质性要求中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分0.0分）		
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。	
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数	

4cbfe828-0f52-4427-8edd-2250172a7f5e

2.2.4	（评分因素与权重分值）

评审因素		分值	评审标准
商务标	主要人员	合格制	须满足招标文件规定的最低标准要求（联合体投标的，除项目经理外，其他人员可为联合体任意一方在职人员。）相关标书内容在项目经理、拟委任的项目班子成员一览表中体现。
	企业业绩	合格制	提供上 5 年投标人自认为具有代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，若超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩。（若为联合体投标，企业业绩联合体各方均予以认可）
	企业荣誉	合格制	1）上 5 年度获得的国家级优质工程类奖项和上 3 年度获得的省级（含副省级）优质工程类奖项； 2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的和上 3 年度获省级（副省级）安全文明工地奖； （不超过 5 项，若超过 5 项，统计时只计取前 5 项获奖）（若为联合体投标，获得奖项联合体各方均予以认可）
	其它资料	合格制	其它招标文件实质性要求（若有） 相关标书内容在招标文件其他实质性要求中体现。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	合格制	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	合格制	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	合格制	施工进度计划和各阶段进度的保证措施相关标书内容在 施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2f0172a783c

	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	合格制	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	合格制	安全文明施工和环境保护措施 相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	合格制	项目管理班子的人员岗位职责、分工；相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	合格制	劳动力、机械设备和材料投入计划；相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点 、难点和解决方案	合格制	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施	合格制	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固 、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	合格制	技术创新、节能环保应用情况相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件)中体现。
	措施费报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求 。相关标书内容在工程量清单 (绑定 gczj 文件)中体现。
	分部分项工程量清单	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在工程量清单 (绑定 gczj 文件)中体现。

4cbfe828-053e-4427-8edd-2b5172a7...

需要补充的其他内容：

1.以上资格审查内容有任一项不合格，由评标委员会认定其资格审查不合格，资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

2.评标委员会对商务标进行定性评审，并出具评审意见。企业业绩须满足资格审查同类工程经验最低标准，至少需提供一项同类工程业绩;企业荣誉仅作为评标委员会评审投标单位优缺点的因素，无最低数量要求，不作为判定是否合格的依据”。

3.评标委员会对技术标进行定性评审，可对优缺点进行分析说明，经评标委员会评审，未对招标文件规定的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容做出响应的，或技术标书中出现有关投标人身份的，可判定不合格，投标无效。

4.评标委员会对报价进行定性评审，主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。投标人的报价有无明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，并出具评审意见。如有上述情况，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

5.投标人应根据定标因素，将自认为定标需要的评审材料放在投标文件中，定标因素的依据为中标候选人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。

4cbf826 (053-4407-9edd-225172a7f5e

评标流程：

资格审查->商务标初审->技术标初审->报价初审->商务标详审->技术标详审->报价详审

评标办法细则（综合评估法）

1.评标办法

本次评标采用综合评估法定性评审。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准与响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 资格评审标准：见“评标办法前附表”；

2.2 详细评审标准

见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作投标无效处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 商务标评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.2 技术标评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.3 报价评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作投标无效处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明

4ebce628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

第四章　合同条款及格式

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：衡山路中学、珠江路公交停车场（施工）

2.2 工程地点：黄岛区珠江路北、九连山路东

3.合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：530 日历天（其中衡山路中学530日历天，珠江路公交停车场380日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。以实际开竣工时间为准；实际开工日期以招标人书面通知为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5.支付

工程进度款支付(比例、周期等)：衡山路中学：（1）按施工进度分别达到以下节点后支付工程款，支付比例按照国家、山东省及青岛市有关规定执行，具体节点如下：①施工至±0.000完成②主体封顶完成③外墙保温完成④竣工验收合格且提报完整结算资料后；（2）待竣工验收备案后工程完成移交并出具结算审核报告，最高支付至结算值的97%；（3）待质量缺陷责任期满且无质量缺陷后根据规定无息拨付余款。（具体以实际拨付为准）

珠江路公交停车场：（1）按施工进度分别达到以下节点后支付工程款，支付比例按照国家、山东省及青岛市有关规定执行，具体节点如下：①施工至基础完成②主体封顶完成③安装工程完成④竣工验收合格且提报完整结算资料后；（2）待竣工验收备案后工程完成移交并出具结算审核报告，最高支付至结算值的97%；（3）待质量缺陷责任期满且无质量缺陷后根据规定无息拨付余款。（具体以实际拨付为准）

5.缺陷责任与保修

5.1 缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为24个月。

5.2 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

5.2.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

5.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

5.2.3 装修工程为　2　年；

5.2.4 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.2.5 供热与供冷系统为　2　个采暖期、供冷期；

5.2.6 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为　2　年

4c1e0820-0f58-4427-8eda-2250172e7f3c

5.2.7 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年

6.合同条款及格式详见招标文件相关附件。珠江路公交停车场施工合同由三方签订。

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

第五章　工程量清单

见附录

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

清单及控制价编制说明

衡山路中学建设项目基本建设工程量清单编制报告

青岛科创投资发展集团有限公司：

我公司接受委托，组建编制团队，对贵单位衡山路中学建设项目工程量清单进行了编制。与本项目有关的资料由贵方负责提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料依据国家及地方有关工程预决算规定进行编制，并发表我们的编制意见。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

本项目位于西海岸新区珠江路以北，九连山路以东，用地面积48222平方米，项目总建筑面积50468平方米，其中地上建筑面积36882平方米，地下建筑面积13586平方米。主要包括地下车库、中学教学楼、小学教学楼及报告厅、餐厅及风雨操场、小学操场主席台和门卫。

4cbfee28-0f58-4427-8ddd-225b172a7f3c

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发【2011】3号）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

5、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》；

6、《青岛市工程计价管理》（2023年）；

7、《建筑工程建筑面积计算规范》(GB50535-2013)；

8、招标图纸、设计答疑；

9、市场价格信息及工程造价管理机构发布的工程造价信息；

10、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

11、其他的相关资料。

三、说明事项

1、编制范围：本项目招标图纸范围内的工程，包括图纸范围内的全部内容以及为完成本工程内容所必需的各项工作，包含建筑安装工程、室外配套工程及设备购置等招标图纸范围内的全部工程。

2、本工程采用增值税一般计取，税率9%；

3、本工程取费标准：

①、地下车库、中学教学楼、小学教学楼及报告厅、餐厅及风雨操场建筑工程按建筑Ⅰ类工程取费，装饰工程按装饰Ⅱ类工程取费；

②、门卫室、小学操场主席台建筑工程按建筑Ⅲ类工程取费，装饰工程按装饰Ⅲ类工程取费；

③、室外景观工程中建筑工程按建筑Ⅲ类工程取费，装饰工程按装饰Ⅲ类工程取费，绿化工程按园林Ⅲ类取费；

④、安装工程按民用安装工程取费。

4、本清单人工费执行省、市最新发布的人工费调整文件，省人工单价：建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林工程117元/工日；市人工单价：建筑工程为131元/工日，装饰工程为146元/工日，安装工程为137元/工日，市政工程117元/工日，园林工程113元/工日。

5、本清单已计取工伤保险费、社会保险费，结算时按实调整；

6、本清单已扣除环境保护税；

7、本清单编制所用混凝土为商砼，砂浆为预拌砂浆，混凝土外加剂费用已包含在相应的商砼价格中，泵送费单独计取；

8、本清单已计取优质优价费；

9、清单特征描述未详尽之处，详见设计图纸；

10、除有特殊说明外，本清单中未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出；

11、暂估价按《青岛西海岸新区政府投资工程建设项目招标投标管理办法》执行；

12、建筑工程说明：

（1）本清单已计取基础、集水坑、电梯基坑、后浇带等下卧部分土石方。

（2）本清单钢筋工程综合单价已综合考虑抗震钢筋；

（3）本清单基层做法按建筑做法表计入，精装工程只计面层和结合层，基层做法和面层做法界面划分详见建筑做法表；

（4）初中教学楼L层与非人防车库以Z-J轴（中学轴号）划分，Z-J轴以下部分计入初中教学楼地下工程；L层精装与地上精装全部计入精装工程，本清单未单独区分；

（5）小学教学楼与报告厅以X-J轴划分，X-J轴以上部分计入小学教学楼，X-J轴以下部分计入报告厅；

（6）小学教学楼L层的等候区、接送门厅、接待室、贵宾室等有精装做法的房间基层做法计入非人防车库，精装做法计入小学教学楼精装工程；

（7）非人防车库的教职工餐厅、备餐间、垃圾预存等有精装做法的房间基层做法计入非人防车库，精装做法计入餐厅精装工程；

（8）中学看台Z-M至J轴结构计入非人防车库，Z-C至Z-J轴结构计入中学教学

楼地下工程，面层做法所有内容计入中学教学楼地下工程；

（9）舞蹈教室把杆、阅览区书架、美术教室及书法教室成品柜子、售饭窗口计入本清单；

（10）M/9 轴非人防车库高位水箱间仅计取顶板及以上做法；

（11）墙裙抹灰工程量计入墙面抹灰工程量内，本清单未单独区分墙裙抹灰清单；

（12）内墙抹灰全部考虑耐碱纤维网格布计入本次清单；

（13）图纸标注上人屋面与非上人屋面，本清单按统一基层做法计入，相应面层做法计入室外景观工程；

（14）地下防水卷材按Ⅱ型考虑。

13、安装工程说明：

（1）燃气工程以暂估价计入本次清单；

（2）抗震支架以暂估价计入本次清单；

（3）电梯工程以暂估价计入本次清单；

（4）报告厅内直膨式组合式空调机组（室内机、室外机）、餐厅体育馆内单风机组合式空调机组（室内机、室外机）以暂估价计入本次清单；

（5）高压进项及变配电室内设备均在本次清单范围内；

（6）报告厅排号灯已取消不在清单范围内；

（7）科学教室、计算机教室、书法教室等地面插座仅预留线盒，地面插座未计入本次清单；

（8）分体空调已按图纸全部计入本次清单范围内；

（9）书法教室、美术教室洗涤盆包含在本次清单编制范围内；

（10）餐具存放间、更衣室、卫生间内的洁具均在本清单范围内，厨房洗菜盆、配套设备及热水器均不在本次清单范围内；

（11）风雨操场和餐厅的饮水机按照图示数量以每台四龙头计入清单；

（12）高压电缆暂按图纸标注工程量计入清单；

（13）室外仅记取了充电桩配电箱，充电桩不包含在本清单范围内，车库内充电桩电源线已预留到位，充电桩不在本清单范围内；

（14）智能化楼宇自控系统、能效监管系统均在本次清单内，其他智能化系统仅计入预留预埋线管、线盒、盒盖、桥架等；

（15）化粪池按 8 号化粪池计入控制价。

14、室外工程说明：

（1）场区土方平衡、小学操场土方回填计入室外景观工程；室外回填有种植土要求的区域算至种植土底，以上考虑种植土，有铺装要求的区域算至铺装基层底，以上考虑铺装，种植土及铺装计入室外景观工程内；

（2）市政道路开口以暂估价计入室外景观工程；

（3）操场排水沟、主楼周边排水沟全部计入室外景观工程，中学操场排水沟仅计取排水沟盖板及面层做法；

（4）室外楼梯、台阶面层铺贴计入室外景观工程；

（5）苗木养护期按一年计入清单；

（6）中学操场塑胶部分及假草皮部分做法按建筑做法将塑胶和假草皮面层做法计入衡山路中学，100 厚细石至防水顶板做法计入停车场。

青岛科创投资发展集团有限公司：

我公司接受委托，组建编制团队，对贵单位衡山路中学建设项目工程控制价进行了编制。与本项目有关的资料由贵方负责提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料依据国家及地方有关工程预决算规定进行编制，并发表我们的编制意见。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

本项目位于西海岸新区珠江路以北，九连山路以东，用地面积48222平方米，项目总建筑面积50468平方米，其中地上建筑面积36882平方米，地下建筑面积13586平方米。主要包括地下车库、中学教学楼、小学教学楼及报告厅、餐厅及风雨操场、小学操场主席台和门卫。

二、编制意见

本工程项目招标控制价总值为249093454.48元(详见控制价预算书)，其中安全文明施工费总额为11258179.78元。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发【2011】3号）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

5、《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字〔2020〕17号）；

6、《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知 》（鲁建标字【2020】24号文）；

7、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》；

8、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字【2022】7号）；

9、《山东省建筑工程价目表》（2020年）；

10、《青岛市工程计价管理》（2023年）；

11、山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字【2016】20号）；

12、《青岛市城乡建设委员会关于做好2016版建设工程计价依据与工程量清单计价配套衔接工作的通知》（青建管字（2017）60号）；

13、《山东省住房和城乡建设厅关于不再计列“疫情防控措施费”的通知 》（鲁建标函【2024】2号文）；

14、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；

15、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；

16、《山东省市政工程消耗量定额》（2016）；

17、《山东省园林工程消耗量定额》（2016）；

18、《建筑工程建筑面积计算规范》(GB50535-2013)；

19、招标图纸、设计答疑；

20、市场价格信息及工程造价管理机构发布的工程造价信息；

21、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

22、其他的相关资料。

四、说明事项

1、编制范围：本项目招标图纸范围内的工程，包括图纸范围内的全部内容以及为完成本工程内容所必需的各项工作，包含建筑安装工程、室外配套工程及设备购置等招标图纸范围内的全部工程。

2、本工程采用增值税一般计取，税率9%；

3、本工程取费标准：

①、地下车库、中学教学楼、小学教学楼及报告厅、餐厅及风雨操场建筑工程按建筑Ⅰ类工程取费，装饰工程按装饰Ⅱ类工程取费；

②、门卫室、小学操场主席台建筑工程按建筑Ⅲ类工程取费，装饰工程按装饰Ⅲ类工程取费；

③、室外景观工程中建筑工程按建筑Ⅲ类工程取费，装饰工程按装饰Ⅲ类工程取费，绿化工程按园林Ⅲ类取费；

④、安装工程按民用安装工程取费。

4、本控制价人工费执行省、市最新发布的人工费调整文件，省人工单价：建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林工程117元/工日；市人工单价：建筑工程为131元/工日，装饰工程为146元/工日，安装工程为137元/工日，市政工程117元/工日，园林工程113元/工日。

5、本控制价已计取工伤保险费、社会保险费，结算时按实调整；

6、本控制价已扣除环境保护税；

4c1fe822-0f52-4427-8edd-2250172a7f3c

7、本控制价编制所用混凝土为商砼，砂浆为预拌砂浆，混凝土外加剂费用已包含在相应的商砼价格中，泵送费单独计取；

8、本控制价已计取优质优价费；

9、本控制价材料价格按市场价计入；

10、清单特征描述未详尽之处，详见设计图纸；

11、除有特殊说明外，本控制价中未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出；

12、暂估价按《青岛西海岸新区政府投资工程建设项目招标投标管理办法》执行；

13、建筑工程说明：

（1）本控制价已计取基础、集水坑、电梯基坑、后浇带等下卧部分土石方。

（2）本控制价钢筋工程综合单价已综合考虑抗震钢筋；

（3）本控制价基层做法按建筑做法表计入，精装工程只计面层和结合层，基层做法和面层做法界面划分详见建筑做法表；

（4）初中教学楼L层与非人防车库以Z-J轴（中学轴号）划分，Z-J轴以下部分计入初中教学楼地下工程；L层精装与地上精装全部计入精装工程，本控制价未单独区分；

（5）小学教学楼与报告厅以X-J轴划分，X-J轴以上部分计入小学教学楼，X-J轴以下部分计入报告厅；

（6）小学教学楼L层的等候区、接送门厅、接待室、贵宾室等有精装做法的房间基层做法计入非人防车库，精装做法计入小学教学楼精装工程；

（7）非人防车库的教职工餐厅、备餐间、垃圾预存等有精装做法的房间基层做法计入非人防车库，精装做法计入餐厅精装工程；

（8）中学看台Z-M至J轴结构计入非人防车库，Z-C至Z-J轴结构计入中学教学楼地下工程，面层做法所有内容计入中学教学楼地下工程；

（9）舞蹈教室把杆、阅览区书架、美术教室及书法教室成品柜子、售饭窗口计入本控制价；

（10）M/9轴非人防车库高位水箱间仅计取顶板及以上做法；

（11）墙裙抹灰工程量计入墙面抹灰工程量内，本控制价未单独区分墙裙抹灰清单；

（12）内墙抹灰全部考虑耐碱纤维网格布计入本次控制价；

（13）图纸标注上人屋面与非上人屋面，本控制价按统一基层做法计入，相应面层做法计入室外景观工程；

（14）地下防水卷材按II型考虑。

14、安装工程说明：

（16）燃气工程以暂估价计入本次控制价；

（17）抗震支架以暂估价计入本次控制价；

（18）电梯工程以暂估价计入本次控制价；

（19）报告厅内直膨式组合式空调机组（室内机、室外机）、餐厅体育馆内单风机组合式空调机组（室内机、室外机）以暂估价计入本次控制价；

（20）高压进项及变配电室内设备均在本次控制价范围内；

（21）报告厅排号灯已取消不在控制价范围内；

（22）科学教室、计算机教室、书法教室等地面插座仅预留线盒，地面插座未计入本次控制价；

（23）分体空调已按图纸全部计入本次控制价范围内；

（24）书法教室、美术教室洗涤盆包含在本次控制价编制范围内；

（25）餐具存放间、更衣室、卫生间内的洁具均在本控制价范围内，厨房洗菜盆、配套设备及热水器均不在本次控制价范围内；

（26）风雨操场和餐厅的饮水机按照图示数量以每台四龙头计入控制价；

（27）高压电缆暂按图纸标注工程量计入控制价；

（28）室外仅记取了充电桩配电箱，充电桩不包含在本控制价范围内，车库内充电桩电源线已预留到位，充电桩不在本控制价范围内；

（29）智能化楼宇自控系统、能效监管系统均在本次控制价内，其他智能化系统仅计入预留预埋线管、线盒、盒盖、桥架等；

（30）化粪池按 8 号化粪池计入控制价。

15、室外工程说明：

（7）场区土方平衡、小学操场土方回填计入室外景观工程；室外回填有种植土要求的区域算至种植土底，以上考虑种植土，有铺装要求的区域算至铺装基层底，以上考虑铺装，种植土及铺装计入室外景观工程内；

（8）市政道路开口以暂估价计入室外景观工程；

（9）操场排水沟、主楼周边排水沟全部计入室外景观工程，中学操场排水沟仅计取排水沟盖板及面层做法；

（10）室外楼梯、台阶面层铺贴计入室外景观工程；

（11）苗木养护期按一年计入控制价；

（12）燃气管线迁改、原教师公寓电缆迁改费用计入室外景观工程；

（13）造型油松、榉树、朴树以暂估价计入室外景观工程；

（14）中学操场塑胶部分及假草皮部分做法按建筑做法将塑胶和假草皮面层做法计入衡山路中学，100 厚细石至防水顶板做法计入停车场。

珠江路公交停车场建设项目基本建设工程清单编制报告

青岛科创投资发展集团有限公司：

我公司接受委托，组建编制团队，对贵单位珠江路公交停车场建设项目清单进行了编制。与本项目有关的资料由贵方负责提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料依据国家及地方有关工程预决算规定进行编制，并发表我们的编制意见。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

本项目位于山东省青岛黄岛开发区，南侧临珠江路（变车道），西侧临九连山路（城市主路），用地北侧东侧未设置道路，公交地库用地面积 13500 平方米,本项目为新建单层地下及单层建筑,分别为公交车地下停车库及地上、半地上配套调度管理用房等。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发【2011】3 号）；

3、《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字〔2020〕17 号）；

4、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》；

5、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字【2022】7 号）；

6、《山东省住房和城乡建设厅关于不再计列“疫情防控措施费”的通知》（鲁建标函【2024】2 号文）；

7、《青岛市工程计价管理》（2023 年）；

8、山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字【2016】20 号）；

9、《青岛市城乡建设委员会关于做好 2016 版建设工程计价依据与工程量清单计价配套衔接工作的通知》（青建管字（2017）60 号）；

10、鲁建标字〔2019〕10 号文《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

11、施工图纸、设计答疑、招标文件、补充文件；

12、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

三、说明事项

1、本清单建筑工程按照二类取费，装修工程按照三类取费；室外景观工程按建筑三类工程取费；安装工程按民用安装工程取费；

3、本清单按照增值税一般计税模式计取，税率 9%；

4、本清单已计取工伤保险费及社会保障费，结算时按实调整；

5、地下室顶板建筑做法按图纸范围记取；

6、车库划线、景石、转角 LoGo、伸缩板、自动洗车机、榉树、朴树等按暂估价计入；

7、绿化养护周期一年计入；

8、人行道车行道苗木迁移开路口等相关费用、现状公厕迁移、现状移动信号箱迁移、路灯、信号灯迁移按暂估价计入；

9、智能化工程仅计入预留预埋的配管、桥架、接线盒等内容，道闸系统，安防系统、综合布线、广播系统、一卡通、能耗管理、楼宇自控、停车引导、智能照明、公交车调度管理等系统的线缆、机房前端设备及终端设备均以暂估价形式计入本次控制价；

10、车库充电桩仅计入电缆预留，充电桩设备不在本次控制价范围内；

11、室外雨污水仅考虑与市政接驳，迁建部分不在本控制价范围内；

12、抗震支架以暂估价形式计入本次控制价；

13、本清单内包含 1 台扫地机 2 台洗地机；

14、除有特殊说明外，本控制价中未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出；

15、暂估价按《青岛西海岸新区政府投资工程建设项目招标投标管理办法》执行；

珠江路公交停车场建设项目基本建设工程控制价编制报告

青岛科创投资发展集团有限公司：

我公司接受委托，组建编制团队，对贵单位珠江路公交停车场建设项目控制价进行了编制。与本项目有关的资料由贵方负责提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料依据国家及地方有关工程预决算规定进行编制，并发表我们的编制意见。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

本项目位于山东省青岛黄岛开发区，南侧临珠江路（变车道），西侧临九连山路（城市主路），用地北侧东侧未设置道路，公交地库用地面积 13500 平方米,本项目为新建单层地下及单层建筑,分别为公交车地下停车库及地上、半地上配套调度管理用房等。

二、编制意见

本工程项目招标控制价总值为 82080063.65 元(详见控制价预算书)，其中安全文明施工费总额为 3594924.02 元。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发【2011】3 号）；

3、《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字〔2020〕17 号）；

4、《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知 》（鲁建标字【2020】24 号文）；

5、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》；

6、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字【2022】7 号）；

7、《山东省住房和城乡建设厅关于不再计列“疫情防控措施费”的通知》（鲁建标函【2024】2 号文）；

8、《山东省建筑工程价目表》（2020 年）；

9、《青岛市工程计价管理》（2023 年）；

10、山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字【2016】20 号）；

11、《青岛市城乡建设委员会关于做好 2016 版建设工程计价依据与工程量清单计价配套衔接工作的通知》（青建管字（2017）60 号）；

12、鲁建标字〔2019〕10 号文《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

13、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；

14、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；

15、《山东省市政工程消耗量定额》（2016）；

16、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020）；

15、施工图纸、设计答疑、招标文件、补充文件；

16、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

四、说明事项

1、本控制价建筑工程按照二类取费，装修工程按照三类取费；室外景观工程按建筑三类工程取费；安装工程按民用安装工程取费；

2、本控制价人工费执行省、市最新发布的人工费调整文件，省人工单价按照建筑工程 128 元/工日，装饰工程 138 元/工日，安装工程 138 元/工日计取；市人工单价按照建筑工程 131 元/工日，装饰工程 146 元/工日，安装工程 137 元/工日计取；

3、本控制价按照增值税一般计税模式计取，税率 9%；

4、本控制价已计取工伤保险费及社会保障费，结算时按实调整；

5、地下室顶板建筑做法按图纸范围记取；

6、车库划线、景石、转角 LoGo、伸缩板、自动洗车机、榉树、朴树等按暂估价计入；

7、绿化养护周期一年计入；

8、人行道车行道苗木迁移开路口等相关费用、现状公厕迁移、现状移动信号箱迁移、路灯、信号灯迁移按暂估价计入；

9、智能化工程仅计入预留预埋的配管、桥架、接线盒等内容，道闸系统，安防系统、综合布线、广播系统、一卡通、能耗管理、楼宇自控、停车引导、智能照明、公交车调度管理等系统的线缆、机房前端设备及终端设备均以暂估价形式计入本次控制价；

10、车库充电桩仅计入电缆预留，充电桩设备不在本次控制价范围内；

11、室外雨污水仅考虑与市政接驳，迁建部分不在本控制价范围内；

12、抗震支架以暂估价形式计入本次控制价；

13、本控制价内包含 1 台扫地机 2 台洗地机；

14、除有特殊说明外，本控制价中未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出；

15、暂估价按《青岛西海岸新区政府投资工程建设项目招标投标管理办法》执行；

4cbfe828-0153-4427-8e8c-22e5

第六章 图纸

另附电子版图纸

第七章 技术标准和要求

1.标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2.技术要求:应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

4cbfe828-0f58-427...8edd 2501727...

第八章　投标文件格式

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

1、法定代表人身份证明或授权委托书

1．法定代表人身份证明

投 标 人：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

2．授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

3.投标承诺书

致（招标人）：

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

4c6b828-059-4427-9ddc-225072a7f3c

4. 项目管理机构

项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

5. 投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下:

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

4ebfe828-0f58-4427-8edd-22501/2a7f5e

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术标书格式由投标人根据招标文件要求自行编制

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以单位名称：　　，项目经理姓名：　　，项目经理证书编号：　　，质量目标：　　，工期：　　，总价：　元，大写：　元，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

4cbf0828-0f38-4427-800d-2250172e7f3c

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年　月　日

2．投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		
其中规费前合计			

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人：

年月日：

4cb1e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

附录一

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库		0.00		
2	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库		0.00		
3	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼		0.00		
4	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫		0.00		
5	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼		0.00		
6	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅		0.00		
7	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台		0.00		
8	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫		0.00		
9	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅		0.00		
10	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场		0.00		
11	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）		0.00		
12	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）		0.00		
13	衡山路中学-安装工程-初中部		0.00		
14	衡山路中学-安装工程-小学部		0.00		
15	衡山路中学-安装工程-报告厅		0.00		
16	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆		0.00		
17	衡山路中学-安装工程-非人防车库		0.00		
18	衡山路中学-安装工程-人防车库		0.00		
19	衡山路中学-安装工程-智能化工程		0.00		
20	衡山路中学-安装工程-电力工程		0.00		
21	衡山路中学-安装工程-电梯工程		0.00		
22	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）		0.00		
23	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）		0.00		

office8.0.58-4427-8edd-225072a7f3c

工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
24	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库		0.00		
25	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库		0.00		
26	珠江路公交停车场-室外景观工程		0.00		
27	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库		0.00		
28	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库		0.00		
29	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程		0.00		
30	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程		0.00		
31	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程		0.00		
32	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）		0.00		
33	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）		0.00		
34	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）		0.00		
合计					

0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库		0.00		
1.1	建筑工程		0.00		
1.2	装饰工程		0.00		
2	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库		0.00		
2.1	建筑工程		0.00		
2.2	装饰工程		0.00		
3	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼		0.00		
3.1	地下建筑工程		0.00		
3.2	地下装饰工程		0.00		
3.3	地上建筑工程		0.00		
3.4	地上装饰工程		0.00		
3.5	精装工程		0.00		
4	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫		0.00		
4.1	建筑工程		0.00		
4.2	装饰工程		0.00		
4.3	精装工程		0.00		
5	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼		0.00		
5.1	建筑工程		0.00		
5.2	装饰工程		0.00		
5.3	精装工程		0.00		
6	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅		0.00		
6.1	建筑工程		0.00		
6.2	装饰工程		0.00		
6.3	精装工程		0.00		
7	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台		0.00		
7.1	建筑工程		0.00		
7.2	装饰工程		0.00		
7.3	精装工程		0.00		
8	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫		0.00		
8.1	建筑工程		0.00		
8.2	装饰工程		0.00		
8.3	精装工程		0.00		
9	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅		0.00		
9.1	建筑工程		0.00		
9.2	装饰工程		0.00		
9.3	精装工程		0.00		
10	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场		0.00		
10.1	建筑工程		0.00		
10.2	装饰工程		0.00		
10.3	精装工程		0.00		

9dfe828-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

单项工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
11	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）		0.00		
11.1	室外铺装工程		0.00		
11.2	室外园建工程		0.00		
11.3	室外绿化工程		0.00		
12	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）		0.00		
12.1	室外给水管道		0.00		
12.2	室外消火栓给水管道		0.00		
12.3	室外雨水管道		0.00		
12.4	室外污水管道		0.00		
12.5	室外景观照明		0.00		
12.6	室外弱电消防管网		0.00		
12.7	低压外线土建工程		0.00		
12.8	低压外线安装工程		0.00		
12.9	室外土方、回填土、检查井、雨水口		0.00		
12.10	海绵城市		0.00		
12.11	化粪池		0.00		
13	衡山路中学-安装工程-初中部		0.00		
13.1	给排水		0.00		
13.2	消防工程		0.00		
13.3	暖通工程		0.00		
13.4	电气工程		0.00		
14	衡山路中学-安装工程-小学部		0.00		
14.1	暖通工程		0.00		
14.2	电气工程		0.00		
14.3	消防工程		0.00		
14.4	给排水工程		0.00		
15	衡山路中学-安装工程-报告厅		0.00		
15.1	暖通工程		0.00		
15.2	电气工程		0.00		
15.3	消防工程		0.00		
15.4	给排水工程		0.00		
16	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆		0.00		
16.1	餐厅及体育馆暖通工程		0.00		
16.2	餐厅及体育馆给排水		0.00		
16.3	餐厅及体育馆消防工程		0.00		
16.4	餐厅及体育馆强电工程		0.00		
16.5	餐厅及体育馆弱电工程		0.00		
17	衡山路中学-安装工程-非人防车库		0.00		
17.1	非人防车库强电		0.00		
17.2	非人防车库变配电室电缆出线		0.00		
17.3	非人防车库给排水		0.00		
17.4	非人防车库暖通		0.00		
17.5	非人防车库消防		0.00		
17.6	弱电预留预埋		0.00		

4cfe828-0f50-4427-8edd-22501f2a7f3c

单项工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
18	衡山路中学-安装工程-人防车库		0.00		
18.1	人防车库强电		0.00		
18.2	人防车库给排水		0.00		
18.3	人防车库消防		0.00		
18.4	人防车库暖通		0.00		
19	衡山路中学-安装工程-智能化工程		0.00		
19.1	楼宇自控系统		0.00		
19.2	能耗监测系统		0.00		
20	衡山路中学-安装工程-电力工程		0.00		
20.1	车库变配电室		0.00		
20.2	高压外线土建工程		0.00		
20.3	高压外线安装工程		0.00		
21	衡山路中学-安装工程-电梯工程		0.00		
21.1	电梯工程		0.00		
22	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）		0.00		
22.1	抗震支架工程		0.00		
23	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）		0.00		
23.1	燃气工程		0.00		
24	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库		0.00		
24.1	建筑工程		0.00		
24.2	装饰工程		0.00		
24.3	精装工程		0.00		
25	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库		0.00		
25.1	建筑工程		0.00		
25.2	装饰工程		0.00		
26	珠江路公交停车场-室外景观工程		0.00		
26.1	室外铺装工程		0.00		
26.2	室外园建工程		0.00		
26.3	室外绿化工程		0.00		
26.4	燃气管线土方		0.00		
27	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库		0.00		
27.1	非人防车库强电		0.00		
27.2	变配电室低压出线		0.00		
27.3	非人防车库给排水		0.00		
27.4	非人防车库消防		0.00		
27.5	非人防车库暖通		0.00		
28	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库		0.00		
28.1	人防车库强电		0.00		
28.2	人防车库给排水		0.00		
28.3	人防车库消防		0.00		
28.4	人防车库暖通		0.00		
29	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程		0.00		

3aee0e08-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

单项工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
29.1	10KV外线土建工程		0.00		
29.2	10KV外线安装工程		0.00		
29.3	10KV变电所安装工程		0.00		
30	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程		0.00		
30.1	景观照明系统		0.00		
30.2	雨水系统		0.00		
30.3	污水系统		0.00		
30.4	灌溉系统		0.00		
30.5	消防系统		0.00		
30.6	给水系统		0.00		
30.7	电信管网		0.00		
30.8	室外土方、回填土、检查井、雨水口		0.00		
31	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程		0.00		
31.1	智能化预留预埋		0.00		
32	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）		0.00		
32.1	智能化设备工程（暂估）		0.00		
33	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）		0.00		
33.1	伸缩板及自动洗车机（暂估）		0.00		
34	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）		0.00		
34.1	抗震支架工程		0.00		
合计					

广联达-0f58-4427-8edd-225017...a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	抗浮锚杆		
1.3	砌筑工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	混凝土工程		
1.6	门窗工程		
1.7	保温工程		
1.8	防水工程		
1.9	屋面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
1.4	踢脚工程		
1.5	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

4e0e0f28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	抗浮锚杆		
1.3	砌筑工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	混凝土工程		
1.6	门窗工程		
1.7	保温工程		
1.8	防水工程		
1.9	屋面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	人防指示牌		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

4e1e1e28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼		
	地下建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	门窗工程		
1.6	保温工程		
1.7	防水工程		
1.8	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地下装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
1.4	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4e1628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	钢筋工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	保温工程		
1.6	防水工程		
1.7	屋面工程		
1.8	膜结构工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地上装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
1.4	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

4f46b28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	门窗工程		
1.6	保温工程		
1.7	防水工程		

4e0628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.8	屋面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		

4e1c028-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	钢筋工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	保温工程		
1.6	防水工程		
1.7	屋面工程		
1.8	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		

4e4f928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	外墙面工程		
1.4	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	钢筋工程		

4e1c028-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	保温工程		
1.6	防水工程		
1.7	屋面工程		
1.8	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
1.4	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		

4e3e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	保温工程		
1.6	防水工程		
1.7	屋面工程		
1.8	膜结构工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

4cfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

4e1e825-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	混凝土工程		
1.5	门窗工程		
1.6	保温工程		
1.7	防水工程		
1.8	屋面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

4f3e-9f76-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	钢筋工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	保温工程		
1.6	防水工程		
1.7	屋面工程		
1.8	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

4e0e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
1.4	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

4e1e2e2e-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	钢筋工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	保温工程		
1.6	防水工程		
1.7	屋面工程		
1.8	网架钢结构屋面工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
1.4	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

4e0e22-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）		
	室外铺装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	L层铺装		
1.2	一层铺装		
1.3	二层铺装		
1.4	沥青、透水混凝土道路		
1.5	中学操场		
1.6	小学操场		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

4e1e2e-9f58-4427-8edd-250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外园建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	YS-02坐凳及种植池		
1.2	YS-03景观栏杆		
1.3	YS-04、05墙面运动标识、图案、YS-09中学操场围网外侧装饰		
1.4	YS-06小学旗台		
1.5	YS-07消防门		
1.6	YS-08中学篮球场围网及中学操场外围围网基础		
1.7	YS-08球场围网		
1.8	LP-09室外设施		
1.9	YS-10跳远沙坑		
1.10	YS-11铅球场地		
1.11	YS-12小学主席台		
1.12	YS-13.1小学北侧挡土墙、种植池		
1.13	YS-13.2风雨操场北侧挡墙		
1.14	YS-13.3风雨操场东侧挡墙		
1.15	YS-13.4小学网球场地挡墙		
1.16	YS-14~18围墙		
1.17	YS-19小学入口大门		
1.18	YS-20小学入口台阶		
1.19	YS-21中学入口大门及景墙		
1.20	YS-22小学启蒙花园		
1.21	YS-23小学认知花园		
1.22	YS-25中学博学花园		
1.23	YS-24.01~05中学社交花园		
1.24	YS-26中学看台+中学旗台		
1.25	室外景观台阶主体		
1.26	地下室顶板交接处结构加固		
1.27	线性排水沟（含沉砂池）		
1.28	土石方		
1.29	燃气管线迁改		
1.30	原教师公寓电缆迁改		
1.31	市政道路开口（暂估）		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

4cbe0928-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	大乔木		
1.2	小乔木、灌木		
1.3	地被		
1.4	种植土		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）		
	室外给水管道		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

4f6b9e38-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外消火栓给水管道		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外雨水管道		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外污水管道		
1	分部分项工程费		

4e1e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外景观照明		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外弱电消防管网		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

4e1e4e23-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	低压外线土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	小型直通型电缆人孔井		
1.2	其他土建		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	低压外线安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

4e1c8a2e-9658-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	室外土方、回填土、检查井、雨水口		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	海绵城市		
1	分部分项工程费		
1.1	下沉式绿地		
1.2	蓄水模块		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	化粪池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	衡山路中学-安装工程-初中部		
	给排水		
1	分部分项工程费		
1.1	冷给水		

4e1e0428-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	热水		
1.3	排水		
1.4	卫生器具及设备		
1.5	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消防工程		
1.2	喷淋		
1.3	消防报警		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	暖通工程		
1	分部分项工程费		
1.1	空调风系统		
1.2	空调水系统		

4cfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	送排风系统		
1.4	排烟系统		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	强电系统		
1.2	防雷接地		
1.3	智能化预留预埋		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-小学部		
	暖通工程		
1	分部分项工程费		
1.1	送排风系统		
1.2	空调风系统		
1.3	空调水系统		

4e1e622-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	强电系统		
1.2	防雷接地		
1.3	智能化预留预埋		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统		
1.2	消防电系统		
1.3	喷淋系统		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

4e1e622a-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	冷给水系统		
1.2	热水系统		
1.3	排水系统		
1.4	雨水系统		
1.5	卫生洁具		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-报告厅		
	暖通工程		
1	分部分项工程费		
1.1	防排烟及送排风系统		
1.2	空调风系统		
1.3	空调水系统		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

4e1628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	强电系统		
1.2	防雷接地		
1.3	智能化预留预埋		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
1.2	喷淋系统		
1.3	消火栓系统		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

4e3e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	冷给水系统		
1.2	热水系统		
1.3	排水系统		
1.4	雨水系统		
1.5	卫生洁具		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆		
	餐厅及体育馆暖通工程		
1	分部分项工程费		
1.1	餐厅及体育馆通风排烟		
1.2	餐厅及体育馆厨房排油烟		
1.3	餐厅及体育馆空调送回风		
1.4	餐厅及体育馆空调工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4e6e8e38-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	餐厅及体育馆给排水		
1	分部分项工程费		
1.1	餐厅及体育馆给水		
1.2	餐厅及体育馆排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	餐厅及体育馆消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	餐厅及体育馆消火栓		
1.2	餐厅及体育馆消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、可燃气体探测)		
1.3	餐厅及体育馆消火栓喷淋		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

4e1e2e-9f58-4427-8edd-250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	餐厅及体育馆强电工程		
1	分部分项工程费		
1.1	餐厅、体育馆强电		
1.2	餐厅、体育馆避雷接地		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	餐厅及体育馆弱电工程		
1	分部分项工程费		
1.1	餐厅及体育馆弱电智能化预埋预留		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

4e1c1e2e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-非人防车库		
	非人防车库强电		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库强电		
1.2	非人防车库防雷接地		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	非人防车库变配电室电缆出线		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	非人防车库给排水		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库给水		

4c1e0e42-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	非人防车库排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	非人防车库暖通		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库通风排烟		
1.2	非人防车库空调		
1.3	非人防车库空调水		
1.4	非人防车库空调水泵房		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	非人防车库消防		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库七氟丙烷气体灭火		
1.2	非人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)		
1.3	非人防车库消火栓		

4e1c62c6-6658-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.4	非人防车库喷淋		
1.5	消防水泵房		
1.6	消防控制室		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	弱电预留预埋		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-人防车库		
	人防车库强电		
1	分部分项工程费		
1.1	人防车库强电		
1.2	人防车库防雷接地		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

4e1c828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	人防车库给排水		
1	分部分项工程费		
1.1	人防车库给水		
1.2	人防车库排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	人防车库消防		
1	分部分项工程费		
1.1	人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)		
1.2	人防车库消火栓		
1.3	人防车库喷淋		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

4e1e-8f28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	人防车库暖通		
1	分部分项工程费		
1.1	平时暖通		
1.2	战时暖通		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-智能化工程		
	楼宇自控系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

4c1f6628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	能耗监测系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-电力工程		
	车库变配电室		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	高压外线土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	管道包封		

4e1e825-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	砖混直通井（15座）		
1.3	砖混转角井（4座）		
1.4	砖混三通井（1座）		
1.5	人行道及绿化破坏		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	高压外线安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-电梯工程		
	电梯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4e1e-828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）		
	燃气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

4e1[illegible]8-0158-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	抗浮锚杆		
1.3	砌筑工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	混凝土工程		
1.6	门窗工程		
1.7	保温工程		
1.8	防水工程		
1.9	屋面工程		
1.10	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	外墙面工程		
1.4	踢脚工程		
1.5	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4e4c028-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	内墙面工程		
1.3	踢脚工程		
1.4	天棚工程		
1.5	门窗工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	抗浮锚杆		
1.3	砌筑工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	混凝土工程		
1.6	门窗工程		
1.7	保温工程		
1.8	防水工程		
1.9	屋面工程		
1.10	其他工程		

4e4e0828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	人防指示牌		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	珠江路公交停车场-室外景观工程		
	室外铺装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	铺装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4c3f628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外园建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	YS-01与中学入口位置衔接挡墙		
1.2	YS-02与车库坡道位置衔接挡墙		
1.3	YS-03与市政位置衔接挡墙、叠级花园		
1.4	YS-04景观栏杆		
1.5	YS-06树池坐凳		
1.6	线性排水沟及不锈钢排水沟		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	大乔木		
1.2	小乔木、灌木		
1.3	地被		
1.4	种植土		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

4e4bbe28-9f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	燃气管线土方		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库		
	非人防车库强电		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库强电		
1.2	非人防车库防雷接地		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	变配电室低压出线		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

4e3e42-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	非人防车库给排水		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库给水		
1.2	非人防车库排水		
1.3	非人防车库雨水		
1.4	非人防车库压力排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	非人防车库消防		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)		
1.2	非人防车库七氟丙烷气体灭火		
1.3	非人防车库消火栓		
1.4	非人防车库喷淋		
1.5	消防水泵房		
1.6	消防控制室		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

4e1c8e2e-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	非人防车库暖通		
1	分部分项工程费		
1.1	非人防车库通风排烟		
1.2	非人防车库空调		
1.3	非人防车库空调水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库		
	人防车库强电		
1	分部分项工程费		
1.1	人防车库强电		
1.2	人防车库防雷接地		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

4e1c1e2e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	人防车库给排水		
1	分部分项工程费		
1.1	人防车库排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	人防车库消防		
1	分部分项工程费		
1.1	人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)		
1.2	人防车库消火栓		
1.3	人防车库喷淋		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

4c1e8e42-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	人防车库暖通		
1	分部分项工程费		
1.1	平时暖通		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套 安装工程		
	10KV外线土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	管道包封		
1.2	砖混直通井（1座）		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	10KV外线安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

4c1e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	10KV变电所安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程		
	景观照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

4c6e2e6-6658-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雨水系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	污水系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	灌溉系统		
1	分部分项工程费		

4e1e0f28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给水系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

4e1e628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电信管网		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外土方、回填土、检查井、雨水口		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程		
	智能化预留预埋		

4e0e-828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）		
	智能化设备工程（暂估）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）		
	伸缩板及自动洗车机（暂估）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4e2a-9658-4427-8edd-2250172a7f3c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

4e7[illegible]8-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库					
		建筑工程					
		土方工程					
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	11124.62			
2	010101004001	挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑，强风化花岗岩(包括所有费用) 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:综合考虑 4.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 5.工作内容:包含开挖、装车等内容	m3	725.8			
3	010103001001	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土 4.部位:肥槽、车库顶板回填	m3	11700.11			
4	010103001002	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:弱透水性的黏性土 3.填方来源:外购 4.部位:肥槽、车库顶板回填	m3	1868.47			
5	010103001003	室内回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	1724.32			
6	01B001	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	12571.89			
		抗浮锚杆					
7	01B002	抗浮锚杆一（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=7000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	5966.75			
8	01B003	抗浮锚杆三（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200	m	379.25			

4c1f-a658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
8	01B003	6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=9000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	379.25			
9	01B004	抗浮锚杆四（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根 ϕ 32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400 ϕ 12@250，弯起钢筋3根HRB400 ϕ 20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为375KN,锚固段长度L=6000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	2112.5			
10	01B005	入岩增加费 1.施工内容:锚杆机入岩增加 2.计算规则:按入岩深度 3.计算要求:详见图纸设计说明	m	4882.55			
11	01B006	抗浮锚杆防水 1.做法：预应力钢筋顶部放遇水膨胀密封条，底板防水层与锚杆交接处涂大于锚杆孔径200宽的水泥基渗透结晶型防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料，铺大于锚杆孔径300宽的自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水做法详22G815 P45节点4	个	1202			
		砌筑工程					
12	010402001001	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	596.23			
13	010402001002	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	230.04			
14	010402001003	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	58.22			
15	010402001004	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	28.19			
16	010401001001	砖胎膜 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	295.07			
17	010403008001	砖砌台阶 1.砌块品种、规格、强度等级：MU15烧结普通砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	53.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	010401003001	地下室侧墙 1.120实心砖墙保护层，M5水泥砂浆砌筑	m3	163.09			
		钢筋工程					
19	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.87			
20	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	6.551			
21	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.366			
22	010515001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	26.476			
23	010515001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	61.612			
24	010515001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	38.613			
25	010515001007	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.756			
26	010515001008	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.344			
27	010515001009	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.14			
28	010515001010	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	150.276			
29	010515001011	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	90.794			
30	010515001012	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	57.279			
31	010515001013	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	476.36			
32	010515001014	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	63.366			
33	010515001015	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	64.114			

4cbf6825-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
34	010515001016	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	29.028			
35	010515001017	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	84.81			
36	010515001018	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	47.718			
37	010515001019	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ32 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.732			
38	010515001020	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.236			
39	010515001021	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.785			
40	010515001022	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	6.438			
41	010515001023	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	53.914			
42	010515001024	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	29.863			
43	010515001025	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	59.28			
44	010515001026	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.514			
45	010515001027	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.882			
46	010515009001	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	2.208			
47	010515011001	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	964			
48	010516003001	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 16	个	1820			
49	010516003002	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 18	个	1451			
50	010516003003	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 20	个	1163			
51	010516003004	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 22	个	671			

4c1e-e238-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
52	010516003005	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ25	个	1745			
53	010516003006	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ28	个	835			
54	010903005001	止水带 1.部位:外墙 2.材质:300*3止水钢板	m	268.2			
55	010903005002	止水带 1.部位:后浇带 2.材质:300*3止水钢板 3.其他:含两侧钢丝网等	m	483.49			
56	010606008001	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.213			
57	010516002001	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	3.458			
58	010516004001	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	788.02			
59	010516004002	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙、垃圾回收区墙面 2.做法：20mmx20mm	m2	1857.09			
		混凝土工程					
60	010501001001	满堂基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1142.51			
61	010501001002	独立基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.75			
62	010501001003	条形基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.12			
63	010501004001	满堂基础 无梁式（含集水坑） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	6113.17			
64	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.76			
65	010501003002	独立基础 1.混凝土种类:商品砼	m3	1.62			

4d6e6828-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
65	010501003002	2.混凝土强度等级:C35 3.抗渗等级:P8	m3	1.62			
66	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.11			
67	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	861.36			
68	010504004001	地下室外墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	705.89			
69	010504001001	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	166.97			
70	010504001002	电梯井壁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	10.58			
71	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	1911.76			
72	010505001002	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8 4.部位：有覆土车库顶板	m3	1337.65			
73	010503006001	斜梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	29.95			
74	010505003001	平板（管道井） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	4.82			
75	010501006001	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.18			
76	010506001001	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度：100mm	m2	4.58			
77	010506001002	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度：110mm	m2	36.69			
78	010506001003	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度：130mm	m2	29.24			
79	010506001004	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度：140mm	m2	126.29			

4d1e6528-658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
80	010506001005	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度：150mm	m2	22.43			
81	010506001006	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度：180mm	m2	15.25			
82	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	63.24			
83	010503005001	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.74			
84	010507005001	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.34			
85	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	21.47			
86	010503004002	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.41			
87	010508001001	后浇带（基础） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土 3.抗渗等级:P8	m3	114.06			
88	010508001002	后浇带（墙） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50补偿收缩混凝土 3.抗渗等级：P8	m3	8.99			
89	010508001003	后浇带（梁） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45补偿收缩混凝土 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	5.57			
90	010508001004	后浇带（梁） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45补偿收缩混凝土	m3	4.52			
91	010508001005	后浇带（板） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45补偿收缩混凝土 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	55.92			
92	010508001006	后浇带（板） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45补偿收缩混凝土	m3	22.23			
93	010512008001	混凝土井盖 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.现浇集水坑盖板	m3	5.38			
94	010507004001	台阶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	38.23			
		门窗工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
95	010802003001	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	146.6			
96	010802003002	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	31.31			
97	010802001001	外门（肯德基门） 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	4.14			
98	010802003003	普通门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	13.11			
99	010802001002	硬质快速门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	18.2			
100	010803002001	防火卷帘门 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.其他内容：门框，五金件及启动装置已综合考虑	m2	81.99			
101	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	138.18			
102	01B007	电动开启装置 1.详见图纸	个	3			
103	010807003001	防火窗 1.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 2.详见图纸	m2	12.53			
104	010807003002	金属百叶窗 1.详见图纸	m2	19.3			
105	010807004001	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	2.94			
		保温工程					
106	011001003001	地下室侧墙 1.60厚挤塑聚苯板（B1级）	m2	1359.03			
107	011001001001	地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.适用房间：停车区车道、等候区、接送门厅、走廊、工具间、贵宾室、接待室、体育器材、休息室、教职工餐厅、备餐间、更衣室	m2	7918.11			
108	011001003002	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	2291.78			
109	011001003003	FS复合保温外模板 1.Ⅰ型PU板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶	m2	27.96			

4c1a28e0-6558-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
109	011001003003	板架空楼板	m2	27.96			
110	011001003004	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	94.53			
		防水工程					
111	010903002001	地下室侧墙 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 3.刷基层处理剂一道	m2	1561.26			
112	010903002002	地下室侧墙 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 3.刷基层处理剂一道 4.防水附加层	m2	367.29			
113	010904001001	地下室底板 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型）	m2	13870.42			
114	010904001002	地下室底板 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 3.防水附加层	m2	3783.98			
115	010902001001	地下室顶板 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺（Ⅱ型）防水卷材（复合铜胎基）	m2	4438.64			
116	010902001002	地下室顶板 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺（Ⅱ型）防水卷材（复合铜胎基） 2.防水附加层	m2	687.87			
117	010902001003	地下室顶板 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青（Ⅱ型）防水卷材（PY聚酯胎）	m2	4438.64			
118	010902001004	地下室顶板 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青（Ⅱ型）防水卷材（PY聚酯胎） 2.防水附加层	m2	687.87			
119	010904002001	地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、垃圾回收、垃圾预存、接待室、贵宾接待、休息室	m2	1000.9			
120	010904002002	地面防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.适用房间：教职工餐厅、备餐间、更衣室	m2	459.95			
121	010904002003	地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：消防水池、电梯底坑、集水坑、截水沟、生活水泵房、消防水泵房、空气源热泵水泵房、水泵房、报警阀室、消防控制室、运营商电视机房、网络中心机房、主席台设备控制室、安防/网络、配电室、水暖井、电井、变配电室、柴发机房	m2	1351.96			

4c1b6c38-0138-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
122	010904002004	地面防水 1.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m2） 2.适用房间：消防水池、生活水泵房、消防控制室、运营商电视机房、网络中心机房、主席台设备控制室、配电间、变配电室、柴发机房、垃圾回收、垃圾预存	m2	1080.03			
123	010903002003	墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位：消防水池、电梯底坑、集水坑、截水沟、生活水泵房、消防水泵房、空气源热泵水泵房、水泵房、报警阀室、教职工餐厅、备餐间、更衣室、变配电室、柴发机房、垃圾回收、垃圾预存	m2	1876.4			
124	010903002004	天棚防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：消防水池、电梯底坑、集水坑、截水沟	m2	210.59			
125	010903002005	天棚防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.适用房间：生活水泵房、消防水泵房、空气源热泵水泵房、报警阀室	m2	613.94			
126	010903002006	外墙面防水 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：非承重外墙、承重外墙	m2	2291.78			
127	010903003001	外墙面防水 1.15厚1:3聚合物水泥防水砂浆 2.部位：非承重外墙	m2	2077.31			
128	010903003002	外墙面防水 1.15厚专用胶粉聚苯颗粒防水浆料 2.部位：承重外墙	m2	214.47			
129	010904001003	车库疏散通道 1.4+3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	127.97			
130	010904002005	车库疏散通道 1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	116.73			
131	010904001004	坡道 1.4+4厚SBS改性沥青防水卷材，含防水附加层 2.刷基层处理剂一道	m2	128.59			
132	010904001005	下沉庭院 1.3厚SBS聚合物改性沥青防水卷材	m2	23.54			
133	010904002006	中学看台防水 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	367.7			
134	010902001005	中学看台防水 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	367.7			
		屋面工程					
135	010404001001	地下室顶板 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度0.5%	m3	468.03			
136	011101006001	地下室顶板 1.20厚1:3水泥砂浆找坡层	m2	3455.18			
137	011003001001	地下室顶板 1.聚酯无纺布隔离层一层；	m2	3455.18			
138	011101003001	地下室顶板 1.70厚C20细石混凝土保护层随打随抹平，内配ϕ4@200双向钢筋网片（6mx6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝，钢筋网在分格处断开）；	m2	3455.18			
139	010902010001	地下室顶板 1.凹凸型塑料排水板等全部费用；	m2	1042.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
140	010902010002	地下室顶板 1.土工布过滤层（200g/m2）	m2	1042.3			
		其他工程					
141	010103004001	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	62965.33			
142	01B008	铸铁箅子 1.能够承受汽车荷载 2.部位:截水沟 3.详见图集07J306	m	174.78			
143	011503002001	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	57.32			
144	011503005001	临空栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ30*3钢管，竖向间距140mm 3.高度:距建筑完成面1300mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J6-66	m	197.46			
145	011201001001	砖胎膜抹灰 1.砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面	m2	1497.21			
146	011101003002	地下室底板 细石混凝土找平层 1.50厚C20细石混凝土保护层	m2	12609.92			
147	011101006002	地下室底板 水泥砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12609.92			
148	011201001002	地下室侧墙 墙面一般抹灰 1.DP M15砂浆局部找平层 2.刷基层处理剂一遍	m2	1359.03			
149	010404001002	车库疏散通道 1.30厚（最薄处）1:6水泥憎水性珍珠岩找坡层，坡度2%	m3	3.55			
150	011101006003	车库疏散通道 水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	88.86			
151	011003001002	车库疏散通道 隔离层 1.土工布隔离层（200g/m2）	m2	88.86			
152	010501001004	停车区车道、坡道 1.80厚C20混凝土垫层	m3	87.53			
153	011101003003	坡道 1.100厚C25混凝土随打随抹平 2.表面粗磨、涂刷、细磨、涂刷、精磨、着色、抛光	m2	87.53			
154	011101003004	设备机房 减震层 1.≥5厚减震垫板（毡）	m2	205.23			
155	011101003005	设备机房 细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土，内配ϕ4@200双向钢筋网片，随打随抹平	m2	205.23			
156	010404001003	设备机房 1.600厚LC7.5轻骨料混凝土 2.适用房间：主席台排烟机房	m3	51.56			

4cbfee3-0152-4421-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
156	010404001003		m3	51.56			
157	011101006004	消防水池、集水坑 水泥砂浆保护层 1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	228.36			
158	011201001003	消防水池、集水坑 墙面一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	739.89			
159	011301001001	消防水池 天棚抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	228.36			
160	011101006005	排水沟 水泥砂浆保护层 1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	173.05			
161	011101003006	生活水泵房 细石混凝土保护层 1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%的坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 2.最厚处210厚加气混凝土垫层	m2	34.16			
162	011101001001	生活水泵房 混凝土填充层 1.最厚处210厚加气混凝土垫层	m2	34.16			
163	011101001002	消防控制室、网络中心机房 水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.适用房间：消防控制室、运营商电视机房、网络中心机房、主席台设备控制室	m2	277.42			
164	010404001004	主席台设备控制室 1.450厚LC7.5轻骨料混凝土	m3	14.74			
165	011101001003	配电室 水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.水泥沙子压实赶光	m2	70.55			
166	011101005001	配电室 细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土，内配ϕ4@200双向钢筋网片，找平抹光，表面撒1：1水泥沙子压实赶光	m2	70.55			
167	011101001004	消防水泵房、空气源热泵水泵房、报警阀室 混凝土填充层 1.最厚处140厚加气混凝土垫层	m2	257.45			
168	011101005002	消防水泵房、空气源热泵水泵房、报警阀室 细石混凝土保护层 1.50-80mm厚细石混凝土，内配ϕ4@150双向钢筋网片，向排水沟（地漏）1%找坡	m2	257.45			
169	011101001005	消防水泵房、空气源热泵水泵房、报警阀室 水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	257.45			
170	011101005003	消防水泵房、空气源热泵水泵房、报警阀室 细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土，内配ϕ4@200双向钢筋网片，找平抹光，表面撒1：1水泥沙子压实赶光	m2	257.45			
171	011101001006	等候区、接送门厅、走廊、工具间、贵宾室、接待室、体育器材、休息室 水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.压实抹光涂料	m2	806.28			
172	011101005004	等候区、接送门厅、走廊、工具间、贵宾室、接待室、体育器材、休息室 细石混凝土地面 1.40厚C20细石混凝土，内配ϕ6@100钢筋网片	m2	806.28			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
173	011101005005	教职工餐厅、备餐间、更衣室 细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土，内配ϕ6@100钢筋网片	m2	430.09			
174	011003001003	下沉庭院 隔离层 1.0.4厚聚乙烯膜一层	m2	20.09			
175	011101001007	下沉庭院 水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	20.09			
176	010404001005	下沉庭院 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	1.79			
177	011101001008	变配电室、柴发机房 混凝土填充层 1.最厚处220厚加气混凝土垫层	m2	301.71			
178	011101001009	变配电室、柴发机房 水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	301.71			
179	011101005006	变配电室、柴发机房 细石混凝土地面 1.最薄处40厚C20细石混凝土，内配ϕ4@200双向钢筋网片，找平抹光，表面撒1：1水泥沙子压实赶光	m2	301.71			
180	011101003007	垃圾回收区 细石混凝土地面 1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%的坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 2.最厚处200厚加气混凝土垫层	m2	61.43			
181	011101001010	垃圾回收区 混凝土填充层 1.最厚处200厚加气混凝土垫层	m2	61.43			
182	01B009	防撞反光护角 1.材料购买安装等全部费用；	个	283			
183	01B010	车位定位器 1.材料购买安装等全部费用；	个	316			
184	01B011	车库划线（含车位及导向划线） 1.车位划线综合考虑车位号、不同车型的车位线、不同类型的箭头导向、禁停线、中心分割线等所有划线部分	m2	1190.4			
185	01B012	橡胶减速带 1.材料购买安装等全部费用；	m	15.2			
		装饰工程					
		地面工程					
186	011101003008	车库疏散通道 细石混凝土找平层 1.40厚C20细石混凝土保护层，内配ϕ4双向@150，设分格缝缝宽20，内填DS M15砂浆，纵横间距≤10m	m2	88.86			
187	011101003009	停车区车道 金刚砂地面 1.金刚砂耐磨地坪 2.80厚C30细石混凝土随打随抹平，表面打磨或喷砂处理	m2	6681.74			
188	011101005007	设备机房 环氧地坪漆地面 1.1厚环氧地坪漆一道	m2	205.23			
189	011102003001	生活水泵房 块料楼地面 1.5-10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	34.16			
190	011104002001	消防控制室、网络中心机房 防静电活动地板 1.150厚高防静电活动地板 2.保护层界面剂一道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.适用房间：消防控制室、运营商电视机	m2	277.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
190	011104002001	房、网络中心机房、主席台设备控制室	m2	277.42			
191	011101005008	配电室 环氧地坪漆地面 1.1厚环氧地坪漆一道	m2	70.55			
192	011102001001	楼梯间 石材踏步 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石石材面层	m2	44.9			
193	011102001002	楼梯间 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石石材面层	m2	81.31			
194	011101001011	管道井 水泥砂浆地面 1.20厚1:2.5水泥砂浆地面	m2	2.79			
195	011101005009	消防水泵房、空气源热泵水泵房、报警阀室 环氧地坪漆地面 1.1厚环氧地坪漆一道	m2	257.45			
196	011102003002	下沉庭院 块料楼地面 1.10厚防滑地砖，DTG砂浆擦缝 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	20.09			
197	011101005010	变配电室、柴发机房 环氧地坪漆地面 1.1厚防静电环氧地坪漆一道 2.环氧打底料一道	m2	301.71			
198	011101005011	垃圾回收区 细石混凝土地面 1.50厚C25防油渗细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂	m2	61.43			
		内墙面工程					
199	01B020	停车区 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.基础墙体 2.刷界面处理剂一道	m2	4353.79			
200	011201001004	停车区 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 2.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	4353.79			
201	011406003001	停车区 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	4353.79			
202	011407001001	停车区 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.防霉无机涂料喷涂	m2	4353.79			
203	01B021	设备用房 1.土建墙体 2.喷30厚耐水型矿物纤维喷涂层 3.抹3-5厚多孔透声面涂层（深灰色）	m2	778.22			
204	011201001005	生活水泵房、消防水泵房、报警阀室 白色水泥内墙 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	690.78			
205	011407001002	生活水泵房、消防水泵房、报警阀室 白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥	m2	690.78			

4010928-5568-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
206	01B022	消防控制室、网络中心机房、主席台设备控制室、配电间 刮腻子无机涂料内墙 1.基础墙体 2.刷界面处理剂一道	m2	1036.82			
207	011201001006	消防控制室、网络中心机房、主席台设备控制室、配电间 刮腻子无机涂料内墙 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实赶光 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	1036.82			
208	011406003002	消防控制室、网络中心机房、主席台设备控制室、配电间 刮腻子无机涂料内墙 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	1036.82			
209	011407001003	消防控制室、网络中心机房、主席台设备控制室、配电间 刮腻子无机涂料内墙 1.无机涂料喷涂	m2	1036.82			
210	01B023	楼梯间 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.基础墙体 2.刷界面处理剂一道	m2	751.43			
211	011201001007	楼梯间 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.8厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆找平 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	751.43			
212	011406003003	楼梯间 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.2遍耐水腻子分遍磨平	m2	751.43			
213	011407001004	楼梯间 刮腻子防霉无机涂料内墙 1.防霉无机涂料喷涂	m2	454.49			
214	011201001008	管道井 白色水泥内墙 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	41.59			
215	011407001005	管道井 白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥	m2	41.59			
216	01B024	等候区、接送门厅、走廊、工具间、贵宾室、接待室、体育器材、休息室 刮腻子无机涂料内墙 1.基础墙体 2.刷界面处理剂一道	m2	1696.84			
217	011201001009	等候区、接送门厅、走廊、工具间、贵宾室、接待室、体育器材、休息室 刮腻子无机涂料内墙 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实赶光 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	1696.84			
218	011406003004	等候区、接送门厅、走廊、工具间、贵宾室、接待室、体育器材、休息室 刮腻子无机涂料内墙 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	1696.84			
219	01B025	教职工餐厅、备餐间、更衣室 刮腻子无机涂料内墙 1.基础墙体 2.刷界面处理剂一道	m2	755.91			
220	011201001010	教职工餐厅、备餐间、更衣室 刮腻子无机涂料内墙	m2	755.91			

4c0f2[illegible]658-4427-8edd-225072a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
220	011201001010	1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实赶光 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	755.91			
221	011406003005	教职工餐厅、备餐间、更衣室 刮腻子无机涂料内墙 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	755.91			
222	011201001011	变配电室、柴发机房 白色水泥内墙 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	615.71			
223	011407001006	变配电室、柴发机房 白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥	m2	615.71			
224	01B026	垃圾回收区 面砖内墙 1.基础墙体 2.刷界面处理剂一道	m2	176.54			
225	011201001012	垃圾回收区 面砖内墙 1.6厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.挂金属网，8厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压入网孔，分层压实抹平 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	176.54			
		外墙面工程					
226	011201004001	外墙面一般抹灰（承重墙） 1.3-5厚抹面胶浆压入耐碱玻纤网	m2	214.47			
227	011201004002	外墙面一般抹灰（非承重墙） 1.20厚抹面砂浆	m2	2077.31			
228	011201004003	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	94.53			
229	011201004004	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	94.53			
230	011406003006	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	94.53			
231	011407001007	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	94.53			
232	011407001008	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	2291.78			
		踢脚工程					
233	011105004001	铝合金踢脚 1.80mm高成品铝合金踢脚 2.踢脚专用固定件 3.适用房间:消防控制室、运营商电视机房、网络中心机房、主席台设备控制室	m	148.28			
234	011105003001	块料踢脚线 1.80mm高20mm花岗岩 2.10厚瓷砖专用粘结剂 3.适用房间:楼梯间	m2	4.89			
		天棚工程					
235	011301001002	停车区车道 无机涂料顶棚 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	8312.18			
236	011406003007	停车区车道 无机涂料顶棚 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	8312.18			

4dd-0f3-0138-44f7-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
236	011406003007		m2	8312.18			
237	011407002001	停车区车道 无机涂料顶棚 1.防霉无机涂料喷涂	m2	8312.18			
238	011406003008	设备机房、生活水泵房、消防水泵房、报警阀室、配电间 无机涂料顶棚 1.现浇钢筋混凝土楼板,底面清理干净 2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	613.94			
239	011407002002	设备机房、生活水泵房、消防水泵房、报警阀室、配电间 无机涂料顶棚 1.防霉无机涂料喷涂	m2	613.94			
240	011302001001	消防控制室、网络中心机房、主席台设备控制室 矿棉板吊顶 1.现浇钢筋混凝土楼板 2.铝合金配套龙骨：主龙骨中距900-1000mm，T型龙骨中距300或600mm，横撑龙骨中距600mm 3.15mm厚600*600mm开槽矿棉装饰板	m2	309.71			
241	011301001003	楼梯间 无机涂料顶棚 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	172.91			
242	011406003009	楼梯间 无机涂料顶棚 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	172.91			
243	011407002003	楼梯间 无机涂料顶棚 1.防霉无机涂料喷涂	m2	172.91			
244	011406003010	变配电室、柴发机房、垃圾回收区 无机涂料顶棚 1.现浇钢筋混凝土楼板,底面清理干净 2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	426.06			
245	011407002004	变配电室、柴发机房、垃圾回收区 无机涂料顶棚 1.防霉无机涂料喷涂	m2	426.06			
		衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库					
		建筑工程					
		土方工程					
246	010101001002	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	3924.05			
247	010101004002	挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑，强风化花岗岩(包括所有费用) 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:综合考虑 4.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 5.工作内容:包含开挖、装车等内容	m3	243.05			
248	010103001004	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土 4.部位:肥槽、车库顶板回填	m3	1767.7			
249	010103001005	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:弱透水性的黏性土 3.填方来源:外购	m3	3018.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
249	010103001005	4.部位:肥槽、车库顶板回填	m3	3018.42			
250	01B028	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	4946.86			
		抗浮锚杆					
251	01B029	抗浮锚杆一（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=6000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	5331.25			
252	01B030	抗浮锚杆二（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=5000mm,锚固岩层为中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	735			
253	01B031	抗浮锚杆三（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=9000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	1489.25			
254	01B032	入岩增加费 1.施工内容:锚杆机入岩增加 2.计算规则:按入岩深度 3.计算要求:详见图纸设计说明	m	4122.35			

4c0f6...-4427-8edd-2250172a783c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
255	01B033	抗浮锚杆防水 1.做法：预应力钢筋顶部放遇水膨胀密封条，底板防水层与锚杆交接处涂大于锚杆孔径200宽的水泥基渗透结晶型防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料，铺大于锚杆孔径300宽的自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水做法详22G815 P45节点4	个	1154			
		砌筑工程					
256	010402001005	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	83.98			
257	010402001006	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	31.84			
258	010401001002	砖胎膜 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	160.18			
259	010401003002	地下室侧墙 1.120实心砖墙保护层，M5水泥砂浆砌筑	m3	115.98			
		钢筋工程					
260	010515001028	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.647			
261	010515001029	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.576			
262	010515001030	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.712			
263	010515001031	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	8.884			
264	010515001032	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	17.729			
265	010515001033	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	20.353			
266	010515001034	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.345			
267	010515001035	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.672			
268	010515001036	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.257			
269	010515001037	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.265			
270	010515001038	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.175			

4dc-f928-0658-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
271	010515001039	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.826			
272	010515001040	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.825			
273	010515001041	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.409			
274	010515001042	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	80.434			
275	010515001043	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	56.214			
276	010515001044	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	48.498			
277	010515001045	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	234.253			
278	010515001046	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	24.991			
279	010515001047	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	28.051			
280	010515001048	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	80.699			
281	010515001049	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.441			
282	010515001050	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.481			
283	010515001051	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.009			
284	010515001052	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.084			
285	010515001053	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.21			
286	010515001054	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.274			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
287	010515001055	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	64.413			
288	010515001056	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.564			
289	010515009002	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢10	t	1.042			
290	010515009003	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢12	t	0.419			
291	010515009004	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢14	t	6.454			
292	010515011002	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	80			
293	010516003007	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ16	个	562			
294	010516003008	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ18	个	1679			
295	010516003009	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ20	个	925			
296	010516003010	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ22	个	353			
297	010516003011	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ25	个	1146			
298	010516003012	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ28	个	28			
299	010903005003	止水带 1.部位外墙 2.材质:300*3止水钢板	m	179.69			
300	010903005004	止水带 1.部位:后浇带 2.材质:300*3止水钢板 3.其他:含两侧钢丝网等	m	180.21			
301	010606008002	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.121			
302	010516002002	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	1.508			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
303	010516004003	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	178.81			
304	010516004004	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	235.25			
		混凝土工程					
305	010501001005	满堂基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	455.45			
306	010501004002	满堂基础 无梁式（含集水坑） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	2333.97			
307	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	294.88			
308	010504004002	地下室外墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	406.17			
309	010504001003	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	413.85			
310	010505001003	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1292.23			
311	010502002002	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.01			
312	010503004003	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.91			
313	010503004004	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
314	010508001007	后浇带（基础） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.抗渗等级:P8	m3	45.05			
315	010508001008	后浇带（墙） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.抗渗等级：P8	m3	10.48			
316	010508001009	后浇带（梁） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土	m3	3.6			

4c0fe208-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
316	010508001009		m3	3.6			
317	010508001010	后浇带（板） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土	m3	21.99			
318	010512008002	混凝土井盖 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.现浇集水坑盖板	m3	2.71			
		门窗工程					
319	010802003004	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集L13J4-2	m2	48.9			
320	010802003005	钢制甲级隔音防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集L13J4-2	m2	10.56			
321	010803002002	防火卷帘门 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.其他内容：门框，五金件及启动装置已综合考虑	m2	108			
322	010802001003	硬质快速门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	21.84			
323	010802003006	普通门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	5.52			
324	010804007001	人防门HK600（5） 1.门代号及洞口尺寸:悬摆式防爆波活门HK600（5） 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	2			
325	010804007002	人防门HK600（5）左 1.门代号及洞口尺寸:悬摆式防爆波活门HK600（5）左 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	2			
326	010804007003	人防门POFM0820（6） 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇防护密闭门POFM0820（6），参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
327	010804007004	人防门POFM1220（6） 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇防护密闭门POFM1220（6），参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
328	010804007005	人防门POFM0820（6）左 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇防护密闭门POFM0820（6）左，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	2			
329	010804007006	人防门POFM1220（6）左 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇防护密闭门POFM1220（6）左，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	3			
330	010804007007	人防门POHFM1223（6） 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料活门槛单扇防护密闭门POHFM1223（6），参考图集RFJ017-2021	樘	2			

4ab1f28-3f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
330	010804007007	2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	2			
331	010804007008	人防门POHFM1223（6）左 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料活门槛单扇防护密闭门POHFM1223（6）左，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	3			
332	010804007009	人防门POHM1223 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料活门槛单扇密闭门POHM1223，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
333	010804007010	人防门POHM1223左 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料活门槛单扇密闭门POHM1223左，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
334	010804007011	人防门POHSFM5524（6） 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料活门槛双扇防护密闭门POHSFM5524（6），参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
335	010804007012	人防门POHSFM7024（6） 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料活门槛双扇防护密闭门POHSFM7024（6），参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	3			
336	010804007013	人防门POM0820 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇密闭门POM0820，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	2			
337	010804007014	人防门POM1220 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇密闭门POM1220，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
338	010804007015	人防门POM0820左 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇密闭门POM0820左，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	3			
339	010804007016	人防门POM1220左 1.门代号及洞口尺寸:POZD复合材料单扇密闭门POM1220左，参考图集RFJ017-2021 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	3			
340	010804007017	人防门POSFMG5524（6） 1.门代号及洞口尺寸:连通口双向受力双扇防护密闭门POSFMG5524（6） 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
341	010804007018	人防门POSFMG7024（6） 1.门代号及洞口尺寸:连通口双向受力双扇防护密闭门POSFMG7024（6） 2.具体参数详见图纸，达到设计要求	樘	1			
		保温工程					
342	011001003005	地下室侧墙 1.30厚挤塑聚苯板保护层（容重不小于25kg/m3）	m2	966.46			
		防水工程					
343	010903002007	地下室侧墙 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）	m2	1162.21			
344	010903002008	地下室侧墙 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 3.防水附加层	m2	287.08			

4e1c0f32-2e24-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
345	010904001006	地下室底板 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）	m2	5286.25			
346	010904001007	地下室底板 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 3.防水附加层	m2	1484.06			
347	010902001006	地下室顶板 1.4.0厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材（国标Ⅱ型）	m2	884.45			
348	010902001007	地下室顶板 1.4.0厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材（国标Ⅱ型） 2.防水附加层	m2	78.53			
349	010902001008	地下室顶板 1.4.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（国标Ⅱ型）	m2	884.45			
350	010902001009	地下室顶板 1.4.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（国标Ⅱ型） 2.防水附加层	m2	78.53			
351	010904002007	人防染毒区 地面防水 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、除尘滤毒室、风井、移动电站	m2	127.29			
352	010904002008	（楼面3）防滑地砖防水地面 1.2厚JS-‖防水涂膜 2.适用房间：消防水泵房、生活水泵房、报警阀室、换热站	m2	11.43			
353	010904002009	（楼面8）水泥砂浆防水地面 1.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.适用房间：生活水池、集水坑、饮用水池	m2	385.76			
354	010903002009	（内墙3）水泥砂浆防水内墙 1.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.适用房间：生活水池、集水坑、饮用水池、水泵房及水池	m2	752.07			
		屋面工程					
355	010404001006	地下室顶板 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度1%	m3	93.59			
356	011101003010	地下室顶板 1.50厚C20细石混凝土保护层随打随抹平，内配φ4@200双向钢筋网片,每6m设分格缝（缝宽不小于15mm）缝内填高分子密封膏	m2	805.92			
357	010201001001	地下室顶板 1.材料种类及配比:100厚粗颗粒石子（粒径40-60）	m3	80.59			
358	010902010003	地下室顶板 1.土工布过滤层（200g/m2）	m2	805.92			
		其他工程					
359	010103004002	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	22210.09			
360	01B034	铸铁箅子 1.能够承受汽车荷载 2.部位:截水沟 3.详见图集07J306	m	26.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
361	011201001013	砖胎膜抹灰 1.砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面	m2	666.99			
362	011101003011	地下室底板 细石混凝土找平层 1.50厚C20细石混凝土保护层	m2	4925.12			
363	011101003012	（坡道1）环氧地坪漆坡道 1.90厚C25混凝土随打随抹平,内配 ϕ 4@200 双向钢筋网(汽车坡道表面横向拉槽，深5mm)	m2	200.78			
364	011101003013	（楼面1）环氧地坪漆地面 1.80厚C25混凝土随打随抹平,在框架柱四周300mm 及柱网内每 6mx6m 设置分格缝(缝宽 5),沥青玛蹄脂嵌缝,内配双向 ϕ 4@200钢丝网 2.适用房间:车道、停车区	m2	2985.01			
365	011101003014	（楼面3）防滑地砖防水地面 1.150厚C20混凝土垫层随打随抹平坡向排水沟 2.适用房间:消防水泵房、生活水泵房、报警阀室、换热站	m2	6.83			
366	011101003015	（楼面6）细石混凝土地面 1.80厚C20混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.适用房间:风机房（集气室）、防化器材室、平战转换器材室、储油间、油泵间、除尘室	m2	159.39			
367	011101001012	（楼面8）水泥砂浆防水地面 1.20厚DS M20压实赶光 2.适用房间：生活水池、集水坑、饮用水池	m2	338.53			
368	011101003016	（楼面10）水泥砂浆地面 1.130厚C20混凝土随打随抹平 2.适用房间:配电间、防化通信值班室、电站控制室	m2	36.99			
369	011101001013	人防染毒区 水泥砂浆防水地面 1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平,找坡1%坡向地漏 2.适用房间：密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、除尘滤毒室、风井、移动电站	m2	77.41			
370	01B035	防撞反光护角	个	172			
371	01B036	车位定位器	个	162			
372	01B037	车库划线（含车位及导向划线） 1.车位划线综合考虑车位号、不同车型的车位线、不同类型的箭头导向、禁停线、中心分割线等所有划线部分	m2	632.4			
373	01B038	橡胶减速带	m	17.4			
		装饰工程					
		地面工程					
374	011101005012	（坡道1）环氧地坪漆坡道 1.1.5厚环氧树脂自流平面涂层(砂面) 2.1.5厚环氧树脂自流平中涂层 3.环氧树脂自流平底涂层	m2	200.78			
375	011101005013	（楼面1）环氧地坪漆地面 1.0.5厚环氧树脂自流平面涂层 2.0.5厚环氧树脂自流平中涂层 3.环氧树脂自流平底涂层	m2	2985.01			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
375	011101005013		m2	2985.01			
376	011101003017	（楼面3）防滑地砖防水地面 1.40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.适用房间:消防水泵房、生活水泵房、报警阀室、换热站	m2	6.83			
377	011101001014	人防染毒区 水泥砂浆防水地面 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.适用房间：密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、除尘滤毒室、风井、移动电站	m2	77.41			
		墙面工程					
378	011201001014	（内墙1）耐水腻子内墙 1.15厚DP M20抹平 2.界面砂浆一道 3.内墙耐碱纤维网格布一道 4.适用房间：除内墙2、3、4以外内墙	m2	3347.24			
379	011406003011	（内墙1）耐水腻子内墙 1.满刮耐水腻子二遍 2.适用房间：除内墙2、3、4以外内墙	m2	3347.24			
380	011201001015	（内墙3）水泥砂浆防水内墙 1.15厚DP M20抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：生活水池、集水坑、饮用水池	m2	752.07			
381	011204003001	（内墙3）水泥砂浆防水内墙 1.10厚墙面砖 2.6-10厚专用胶浆粘结剂 3.适用房间：生活水池、集水坑、饮用水池	m2	752.07			
		天棚工程					
382	011407002005	（天棚1）防潮腻子涂料顶棚 1.钢筋混凝土防水屋面板板底打磨整洁 2.顶棚喷涂黑色涂料,四周遇墙下反1000mm 3.适用房间：车道、停车区	m2	4287.38			
383	011406003012	（天棚3）防潮腻子顶棚 1.钢筋混凝土楼板板底打磨整洁 2.耐水腻子二遍 3.适用房间:消防水泵房、生活水泵房、报警阀室、换热站、变配电室、热计量间、消防控制室、风机房楼梯间、弱电机房、配电间、电表间、电信间	m2	204.47			
		人防指示牌					
384	01B046	防空地下室标志牌 1.规格型号：60*28cm 2.材料：1厚不锈钢板、冷轧钢板、铝板或3厚以上有机塑料板，底层锌灰防锈漆,表层银珠光漆涂层，耐划耐腐蚀。	个	6			
385	01B047	防空地下室指示牌 1.规格型号：60*40cm 2.材料：1厚不锈钢板、冷轧钢板、铝板或3厚以上有机塑料板，底层锌灰防锈漆,表层银珠光漆涂层，耐划耐腐蚀。	个	11			
386	01B048	防空地下室标识牌 1.规格型号：60*80cm 2.材料：1厚不锈钢板、冷轧钢板、铝板或3厚以上有机塑料板，底层锌灰防锈漆,表层银珠光漆涂层，耐划耐腐蚀。	个	12			
387	01B049	防空地下室辅助标牌 1.规格型号：25*15cm 2.材料：1厚不锈钢板、冷轧钢板、铝板或3厚以上有机塑料板，底层锌灰防锈漆,表	个	84			

4cbe8263-5b4427-8edd-250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
387	01B049	层银珠光漆涂层，耐划耐腐蚀。	个	84			
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼					
		地下建筑工程					
		土方工程					
388	010101001003	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	3868.63			
389	010101004003	挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑，强风化花岗岩(包括所有费用) 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:综合考虑 4.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 5.工作内容:包含开挖、装车等内容	m3	3364.63			
390	010103001006	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	1291.5			
391	010103001007	室内回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	777.93			
392	01B051	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	510.44			
		砌筑工程					
393	010402001007	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	371.6			
394	010402001008	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	62.86			
395	010402001009	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	173.73			
396	010402001010	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	45.33			
397	010403008002	砖砌台阶 1.砌块品种、规格、强度等级：实心砖 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	73.45			
		钢筋工程					
398	010515001057	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.84			

4cbfe82e-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
399	010515001058	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.83			
400	010515001059	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.982			
401	010515001060	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	19.806			
402	010515001061	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	27.479			
403	010515001062	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.3			
404	010515001063	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.501			
405	010515001064	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.681			
406	010515001065	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	15.316			
407	010515001066	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	68.426			
408	010515001067	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	25.729			
409	010515001068	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	8.827			
410	010515001069	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	6.969			
411	010515001070	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.932			
412	010515001071	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	8.527			
413	010515001072	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.593			
414	010515001073	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	32.361			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
415	010515001074	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.621			
416	010515001075	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.047			
417	010515001076	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.388			
418	010515001077	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	37.117			
419	010515001078	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.005			
420	010515001079	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	22.316			
421	010515001080	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.732			
422	010515009005	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	0.712			
423	010515011003	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	3022			
424	010515011004	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	1644			
425	010516003013	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 16	个	81			
426	010516003014	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 18	个	81			
427	010516003015	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 20	个	372			
428	010516003016	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 22	个	414			
429	010516003017	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 25	个	1564			
430	010516002003	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	2.635			
431	010606008003	检修爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑	t	1.562			

4cb1e0-8e658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
431	010606008003	3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	1.562			
432	010516004005	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	625.18			
433	010516004006	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	165.73			
434	010516004007	墙面钢丝网片 1.部位：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室等房间的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	515.87			
		混凝土工程					
435	010501001006	独立基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	34.65			
436	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:C25 2.混凝土强度等级:商砼	m3	33.11			
437	010501003003	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.抗渗等级:P8	m3	147.41			
438	010502001003	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	192.23			
439	010504001004	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	141.68			
440	010505001004	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1245.9			
441	010503006002	斜梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	28.17			
442	010505003002	平板（管道井） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	3.9			
443	010506001007	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:110mm	m2	40.45			
444	010506001008	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:140mm	m2	134.8			
445	010502002003	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	89.87			
446	010503005002	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.83			

4c[illegible]658-4427-8e1d-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
447	010503004005	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.75			
448	010503004006	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.8			
449	010507005002	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22			
450	010505008001	雨篷 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:120mm	m2	3.08			
451	010505007001	挑檐板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.39			
452	010507004002	台阶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.65			
		门窗工程					
453	010802001004	外门（肯德基门） 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	21.45			
454	010801001001	推拉门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	20.24			
455	010802003007	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	5.39			
456	010802003008	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	22.15			
457	010802003009	钢制丙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	8			
458	010807003003	防火窗 1.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 2.详见图纸	m2	5.4			
459	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	403.13			
460	010807001003	组合门窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5mm双银low-e	m2	269.8			
461	010807003004	金属百叶窗 1.防雨百叶，通风率70%	m2	2.36			

4cb1e0c0-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
462	010807004002	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	82.98			
		保温工程					
463	011001001002	L层地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层 4.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室、音乐教室、器乐教室	m2	2506.85			
464	011001003006	采暖非采暖墙面保温 1.保温隔热部位:采暖非采暖 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	1076.81			
465	011001003007	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙、女儿墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	1859.85			
466	011001003008	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	210.08			
		防水工程					
467	010904002010	首层地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室、音乐教室、器乐教室	m2	2152.42			
468	010904002011	首层地面防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	207.56			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
469	010904002012	首层地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、水暖井、电井	m2	229.92			
470	010903002010	墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	515.87			
471	010903002011	天棚防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	144.8			
472	010903002012	外墙面防水 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	1859.85			
473	010903003003	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	1859.85			
474	010904002013	中学看台防水 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	367.7			
475	010902001010	中学看台防水 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	367.7			
		其他工程					
476	010103004003	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	12763.91			
477	011503002002	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	41.56			
478	011503006001	靠墙防护栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	28.73			
479	011503006002	靠墙防护栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1200mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	25.57			
480	01QDB004001	卫生间水泥砂浆阻水台 1.尺寸:DN100 2.砂浆配合比:1:2水泥砂浆	个	12			
481	01QDB003001	屋面管道防水处理增加	个	5			
482	01QDB008001	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.满足现场验收要求	m2	146.22			
483	01QDB008002	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	1438.83			
484	01QDB005001	成品塑料滴水线条安装	m	105.1			

4c1c-828-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
485	01QDB007001	外墙水泥砂浆窗企口	m	314.1			
486	010507001001	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 3.压实填土，压实系数≥0.94，向外找坡3%~5%	m2	179.15			
487	011101006006	L层地面水泥砂浆找平层 1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层1%坡向地漏 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室	m2	193.17			
488	011101006007	L层地面水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室	m2	1983.73			
489	011101003018	L层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	146.22			
490	011101003019	L层刚性地面 1.80厚C20混凝土垫层 2.150厚碎石夯入土中 3.部位:首层或下部为车库层 4.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、楼梯间、卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室	m2	1498.19			
491	011101003020	L层刚性地面 1.150厚C25混凝土垫层 2.ϕ8@200双层双向钢筋（计入钢筋工程） 3.150厚碎石夯入土中 4.回填土分层夯实，分层厚度不大于500mm，压实系数不小于0.94（计入土方工程） 5.部位:首层或下部为车库层 6.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、	m2	1008.66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
491	011101003020	书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、楼梯间、卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室	m2	1008.66			
492	010404001007	轻骨料混凝土回填 1.LC7.5轻骨料混凝土 2.适用房间:主席台体育器材室、卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m3	43.87			
493	010404001008	中学看台珍珠岩找坡层 1.30厚（最薄处）1:6水泥憎水性珍珠岩找坡层，台面向外坡1%	m3	16.14			
494	011101006008	中学看台水泥砂浆找平层 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	735.4			
495	011101003021	中学看台细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@100双向钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝处理）	m2	537.92			
		地下装饰工程					
		地面工程					
496	011101003022	L层地面细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土，内配ϕ6@100双向钢筋网片 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室，音乐教室、器乐教室	m2	1983.73			
		内墙面工程					
497	011201001016	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、	m2	2064.9			

4cb1ee08-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
497	011201001016	科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室，音乐教室、器乐教室	m2	2064.9			
498	011201001017	墙面一般抹灰 1.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实赶光 2.8厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：楼梯间	m2	165.73			
499	011201001018	墙面一般抹灰 1.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压入网孔，分层压实抹平 2.6厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	515.87			
500	011201001019	墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：水暖井、电井	m2	165.38			
501	011407001009	白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥 2.适用房间：水暖井、电井	m2	165.38			
		外墙面工程					
502	011201004005	墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	1859.85			
503	011407001010	涂料外墙 1.喷外墙涂料	m2	196.5			
504	011407001011	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	1859.85			
505	011209001001	铝板外墙 1.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚棕黄色铝板 2.骨架材料种类、规格、中距:龙骨横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上，金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝。 3.详见设计图纸及说明	m2	20.088			
506	011209001002	铝方通格栅 1.按铝方通格栅的规格设不锈钢连接件锚固在墙内专用龙骨 2.详见设计图纸及说明	m2	49.77			
507	011502001001	金属装饰线 1.基层类型:外墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金排水板 3.部位:窗口底	m	105.1			
		天棚工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
508	011301001004	天棚抹灰 1.钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.适用房间：楼梯间	m2	45.95			
		地上建筑工程					
		砌筑工程					
509	010402001011	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	2006.38			
510	010402001012	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	58.38			
511	010402001013	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	983.2			
512	010402001014	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	53.01			
513	010403008003	砖砌台阶 1.砌块品种、规格、强度等级：实心砖 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	2.65			
		钢筋工程					
514	010515001081	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.208			
515	010515001082	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.98			
516	010515001083	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.514			
517	010515001084	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	73.998			
518	010515001085	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	53.148			
519	010515001086	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	13.91			
520	010515001087	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	13.495			
521	010515001088	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB635 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.312			
522	010515001089	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	6.176			

4ab6822-0f3-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
523	010515001090	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	166.203			
524	010515001091	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	11.613			
525	010515001092	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	93.006			
526	010515001093	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.9			
527	010515001094	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.053			
528	010515001095	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.131			
529	010515001096	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.158			
530	010515001097	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.403			
531	010515001098	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	85.795			
532	010515001099	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.357			
533	010515001100	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.905			
534	010515001101	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.628			
535	010515001102	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.599			
536	010515001103	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	207.487			
537	010515001104	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.698			
538	010515001105	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	14.724			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
539	010515001106	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	17.963			
540	010515009006	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢6	t	1.282			
541	010515011005	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	13360			
542	010515011006	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	12720			
543	010515011007	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	12			
544	010516003018	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ20	个	1476			
545	010516003019	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ22	个	950			
546	010516003020	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ25	个	5173			
547	010516002004	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	1.365			
548	010606008004	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	1.269			
549	010516004008	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	3527.29			
550	010516004009	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	1589.43			
551	010516004010	墙面钢丝网片 1.部位：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室等房间的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	2812.23			
		混凝土工程					
552	010502001004	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	145.97			

4c0328-0f58-4427-8edd-225f172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
553	010502001005	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	417.27			
554	010504001005	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	94.75			
555	010505001005	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3325.01			
556	010505003003	平板（管道井） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	22.03			
557	010506001009	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:110mm	m2	32.62			
558	010506001010	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:120mm	m2	377.92			
559	010506001011	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:130mm	m2	83.35			
560	010506001012	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:140mm	m2	34.99			
561	010502002004	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	623.62			
562	010503005003	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	24.19			
563	010503004007	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.48			
564	010503004008	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	45.86			
565	010507005003	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	37.81			
566	010505008002	雨篷 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm	m2	7.383			
567	010505008003	雨篷 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:120mm	m2	17.227			
568	010505007002	挑檐板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	102.81			
569	010501006002	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.97			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
569	010501006002		m3	4.97			
570	010514002001	预制混凝土水簸箕 1.详见图集12J201-H6	m3	1.26			
571	010508001011	后浇带（梁） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土	m3	2.38			
572	010508001012	后浇带（板） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土	m3	4.07			
573	010507004003	台阶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.23			
		门窗工程					
574	010801001002	检修门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	12.42			
575	010802001005	外门（肯德基门） 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	34.53			
576	010802003010	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	17.16			
577	010802003011	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	46.87			
578	010802003012	钢制丙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	102.09			
579	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	2886.24			
580	010807001005	组合门窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5mm双银low-e	m2	379.26			
581	010807003005	金属百叶窗 1.防雨百叶，通风率70%	m2	44.2			
582	010807004003	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	1127.5			
		保温工程					
583	011001001003	首层地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层 4.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物	m2	2901.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
583	011001001003	理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室、音乐教室、器乐教室	m2	2901.5			
584	011001001004	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	4426.34			
585	011001001005	不上人平台（平台下有房间）地面保温 1.125厚挤塑聚苯乙烯保温板	m2	618.44			
586	011001001006	上人、非上人平台（平台上下均无房间）地面保温 1.30厚玻化微珠保温浆料	m2	927.65			
587	011001002001	上人、非上人平台（平台上下均无房间）天棚保温 1.30厚玻化微珠保温浆料	m2	1355.53			
588	011001001007	高位水箱间地面保温 1.20厚挤塑聚苯板	m2	52.08			
589	011001003009	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	9496.06			
590	011001003010	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	2580.38			
591	011001003011	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	917.58			
592	011001003012	采暖非采暖墙面保温 1.保温隔热部位:采暖非采暖 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	7006.96			
		防水工程					
593	010903002013	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	5346.23			
594	010902001011	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	5346.23			
595	010902001012	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	267.3115			
596	010904001008	不上人平台（平台下有房间） 1.4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）	m2	624.144			

4010-828-828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
597	010904001009	不上人平台（平台下有房间） 1.4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 3.防水附加层	m2	31.2072			
598	010904002014	不上人平台（平台下有房间） 1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	701.08			
599	010904002015	上人、非上人平台（平台上下均无房间） 1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	1051.63			
600	010904002016	首层地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室、音乐教室、器乐教室	m2	3359.82			
601	010904002017	首层地面防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室	m2	481.7			
602	010904002018	首层地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、水暖井、电井	m2	435.92			
603	010904002019	首层地面防水 1.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m2） 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	419.38			
604	010904002020	标准层地面防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.部位:标准层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、开敞阳台	m2	1013.75			
605	010904002021	标准层地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位:标准层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、水暖井、电井、声光控制室、高位水箱间	m2	1622.42			
606	010904002022	标准层地面防水 1.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m2） 2.部位:标准层 3.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、水暖井、电井、声光控制室、高位水箱间	m2	966.39			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
607	010903002014	墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、高位水箱间	m2	2738.75			
608	010903002015	天棚防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、高位水箱间	m2	755.59			
609	010903002016	天棚防水 1.防水砂浆一道 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、计算机教室	m2	1092.6			
610	010903002017	外墙面防水 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	9496.06			
611	010903003004	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	9496.06			
		屋面工程					
612	010404001009	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	566.57			
613	011101006009	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	4426.34			
614	011003001004	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	4426.34			
615	011101003023	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	4426.34			
616	010404001010	不上人平台（平台下有房间） 1.335厚（最薄处）轻骨料找坡层，坡度2%	m3	74.82			
617	011101006010	不上人平台（平台下有房间） 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	575.536			
618	011101003024	不上人平台（平台下有房间） 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@100双向钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝处理）	m2	575.536			
		膜结构工程					
619	010516002005	预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件 2.材质:Q355B	t	0.151			
620	010603001001	实腹钢柱 1.钢材品种：Q355B无缝钢管	t	8.416			
621	010604001001	钢梁 1.钢材品种:Q355B无缝钢管	t	5.434			
622	010602003001	钢桁架 1.钢材品种、规格:Q355B无缝钢管	t	1.615			
623	010507007001	钢柱二次灌浆 1.部位:钢柱内 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.08			
624	010516001001	高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M24*110	套	80			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
625	010516001002	栓钉 1.材料种类:抗剪栓钉 2.材料规格:D9*100	t	0.344			
626	011405001001	金属面油漆 1.构件名称:金属面油漆 2.环氧富锌底漆100微米 3.环氧云铁中间漆180微米	t	7.437			
627	011405001002	金属面防火涂料 1.构件名称:金属面防火涂料 2.耐火极限:2小时	t	7.437			
628	010901005001	膜结构屋面 1.膜布品种、规格:膜材选P类、P5级膜材，膜材的表面处理用PVC基材覆涂PVDF涂层 2.厚度：0.75~1.05mm 3.重量≥1000(g/m2);	m2	147.06			
		其他工程					
629	010103004004	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	65149.33			
630	011503002003	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	199.96			
631	011503005002	临空栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ30*3钢管，竖向间距140mm 3.高度:400mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J6-66	m	120.44			
632	011503001001	护窗栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.高度:距建筑完成面1300mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J8-64-3	m	193.23			
633	01QDB004002	卫生间水泥砂浆阻水台 1.尺寸:DN100 2.砂浆配合比:1:2水泥砂浆	个	108			
634	01QDB001001	女儿墙泛水面层金属压条安装 1.压条种类:金属压条20*2 2.建筑密封胶封严	m	684.44			
635	01QDB001002	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m	684.44			
636	01QDB003002	屋面管道防水处理增加	个	19			
637	01QDB008003	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.满足现场验收要求	m2	863.28			
638	01QDB008004	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	4207.29			
639	01QDB005002	成品塑料滴水线条安装	m	1456.55			
640	01QDB007002	外墙水泥砂浆窗企口	m	4546.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
641	010902008001	屋面变形缝 1.详见图集L13J14-28-2	m	16.92			
642	010904004001	楼(地)面变形缝 1.详见图集L13J14-5-1	m	19.2			
643	010903004001	外墙面变形缝 1.详见图集L13J14-21-1	m	34.74			
644	010903004002	内墙面变形缝 1.详见图集L13J14-15-1	m	31.2			
645	01B059	ϕ50镀锌钢管屋面排气管	个	96			
646	01QDB002001	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 独立柱面 2.防水做法:按规范及图纸要求	个	3117			
647	01QDB002002	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 墙、梁面 2.防水做法:按规范及图纸要求	m2	1054.35			
648	010507001002	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 3.压实填土，压实系数≥0.94，向外找坡3%~5%	m2	285.76			
649	010404001011	轻骨料混凝土回填 1.LC7.5轻骨料混凝土 2.适用房间:卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m3	258.98			
650	011101006011	标准层地面水泥砂浆找平层 1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层1%坡向地漏 2.部位:标准层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室	m2	1143.5			
651	011101003025	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平 2.部位:标准层 3.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	863.5			
652	011101003026	高位水箱间 减震层 1.≥5厚减震垫板	m2	52.08			
653	011101003027	高位水箱间细石混凝土保护层 1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平	m2	52.08			
654	011101006012	计算机教室水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	383.32			
655	010404001012	上人、非上人平台（平台上下均无房间）珍珠岩找坡层 1.30厚（最薄处）1:6水泥憎水性珍珠岩找坡层，台面向外坡1%	m3	112.23			
656	011101003028	上人、非上人平台（平台上下均无房间）细石混凝土找平层 1.20厚C20细石混凝土找平层	m2	863.304			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
657	011101006013	上人、非上人平台（平台上下均无房间） 隔离层 1.10厚1:4石灰砂浆	m2	863.304			
658	011101003029	上人、非上人平台（平台上下均无房间） 细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@100双向钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝处理）	m2	863.304			
		地上装饰工程					
		地面工程					
659	011101006014	标准层地面水泥砂浆地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位:标准层 3.适用房间：水暖井、电井	m2	177.15			
660	011101003030	标准层地面细石混凝土保护层 1.30厚C20细石混凝土抹平压光 2.素水泥浆一道 3.部位:标准层 4.适用房间：书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、音乐教室、器乐教室	m2	12272.93			
661	011101003031	高位水箱间细石混凝土地面 1.40mm厚C20细石混凝土面层，中配双向ϕ6中距150mm随打随抹平	m2	52.08			
		内墙面工程					
662	011201001020	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室，音乐教室、器乐教室、计算机教室	m2	11796.2			
663	011201001021	墙面一般抹灰 1.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实赶光 2.8厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：楼梯间	m2	1586.7			
664	011201001022	墙面一般抹灰 1.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压入网孔，分层压实抹平	m2	2699.43			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
664	011201001022	2.6厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、高位水箱间	m2	2699.43			
665	011201001023	墙面一般抹灰 1.20厚1：3水泥砂浆保护层 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：高位水箱间	m2	109.63			
666	011201001024	墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：水暖井、电井	m2	1423.08			
667	011407001012	白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥 2.适用房间：水暖井、电井	m2	1423.08			
		外墙面工程					
668	011201004006	外墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	9496.06			
669	011201004007	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	917.58			
670	011201004008	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	917.58			
671	011406003013	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	917.58			
672	011407001013	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	917.58			
673	011407001014	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	10851.59			
674	011207001001	金属排水板（外墙窗台） 1.3mm成品铝合金排水板，详见图纸	m2	436.97			
		天棚工程					
675	011301001005	天棚抹灰 1.钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.适用房间：楼梯间	m2	457.19			
676	011301001006	天棚抹灰 1.20厚1：3水泥砂浆保护层 2.适用房间：高位水箱间	m2	48.36			
		精装工程					
		地面工程					
677	011102003003	（CT-01）800*800防滑地砖 1.800*800防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	2023.21			
678	011102003004	（CT-02）600*600防滑地砖 1.600*600防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	957.24			

4ab6826-3558-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
679	011103001001	（VF-01）浅灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨浅灰色PVC地胶	m2	11491.73			
680	011103001002	（VF-02）深灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨深灰色PVC地胶	m2	703.63			
681	011102001003	（ST-01）石材楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩,水泥浆擦缝	m2	972.64			
682	011104004001	（TF-01）运动专用木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*80木龙骨@400（满涂防腐剂），20mm80*80橡胶垫 2.基层材料种类、规格:20mm松木毛地板 3.面层材料品种、规格、颜色:24mm企口硬木地板	m2	188.56			
683	011104004002	（TF-02）抗静电架空地板 1.支架高度、材料种类:可调节支架，高度150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600高防静电地板	m2	385.68			
684	011102001004	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	91.61			
		内墙面工程					
685	011407001015	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	6507.62			
686	011407001016	（PT-02）灰色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	506.585			
687	011407001017	（PT-03、PT-05）蓝色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	1589.43			
688	011407001018	（PT-04、PT-06）橙色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	759.8775			
689	011204003002	（CT-03）300*600墙砖 1.300*600墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	3176.51			
690	011204003003	（CT-11）300*600蓝色条形墙砖 1.300*600蓝色条形墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	146.5			
691	011204003004	（CT-12）600*600黄色墙砖 1.600*600黄色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	13.02			
692	011207001002	（MI-01）舞蹈教室银镜 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平	m2	28.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
692	011207001002	板玻璃，化学镀银 4.压条材料种类、规格:1.5厚不锈钢板	m2	28.2			
693	011207001003	（MI-01）卫生间银镜 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银	m2	103.32			
694	011207001004	（MT-08）L层楼梯铝板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方钢、L40*4镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm橙色铝板	m2	28.32			
695	011207001005	（SF-03）冰火板墙裙 1.基层材料种类、规格:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm冰火板	m2	7336.77			
696	011207001006	（SF-04）陶铝吸音板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢覆面龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:陶铝吸音板，成品配套挂件固定	m2	491.3			
697	011207001007	（SF-08）饮水处深灰色铝板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm深灰色铝板	m2	73.61			
698	011502001002	（MT-04）冰火板收口条 1.线条材料品种、规格、颜色:2mm灰色铝板 2.部位:冰火板墙裙收边	m	4922.2148			
699	01B065	（ST-04）人造石石窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造石窗台板，上下做R10圆边	m2	312.33			
700	011207001008	墙面包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层石膏板	m2	138.8556			
701	011207001009	走廊及教室管道包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层石膏板 3.满填隔音防火岩棉至板底	m2	231.426			
702	011207001010	卫生间管道包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板	m2	280.8			
703	011207001011	消火栓包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	136.5			
704	011207001012	门厅造型柱墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	18.816			
		踢脚工程					
705	011105006001	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件	m	8087.87			

4b0828 053-41 7-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
705	011105006001	3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	8087.87			
706	011105002001	（ST-01）花岗岩踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩	m2	107.3			
		天棚工程					
707	011407002006	（PT-01）白色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	5674.869			
708	011407002007	（PT-04）橙色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	612.774			
709	011302001002	（SF-01）矿棉板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	4653.216			
710	011302001003	（SF-01）矿棉板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	3102.144			
711	011302001004	（SF-02）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板	m2	880.91			
712	011302001005	（SF-05）石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	1056.118			
713	011302001006	（SF-05）石膏板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	4224.472			
714	011302001007	（SF-05）穿孔石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:12mm穿孔石膏板	m2	207.5645			
715	011302001008	（SF-05）穿孔石膏板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:12mm穿孔石膏板	m2	111.7655			
716	011502001003	（MT-01）木纹铝板收边 1.基层类型:12mm高强石膏基阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:2mm木纹铝板	m	735.75			
717	011302002001	（MT-02）木纹铝方通吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 2.面层材料品种、规格:1.5mm木纹铝方	m2	1087.99			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
717	011302002001	通，80*30mm	m2	1087.99			
718	01B066	窗帘盒 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格:12mm高强石膏基阻燃板 3.含侧面封堵	m	1017.48			
719	01B067	成品检修口	个	128			
		门窗工程					
720	010801001003	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	743.37			
721	010801001004	木质隔声门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	17.16			
722	010808001001	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	640.79			
723	010808004001	电梯门套 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:2mm灰色铝板	m2	12.09			
724	010810001001	遮阳百叶帘 1.窗帘材质：遮阳百叶帘	m2	2886.24			
725	010808001002	楼梯垭口套 1.基层材料种类:20mm玻镁板+10mm玻镁板 2.面层材料品种、规格:橙色、蓝色铝板	m2	70.59			
		其他工程					
726	011502001004	过门石-木地板收口 1.成品收口条 2.具体做法详见地面节点大样	m	16.53			
727	011505001001	卫生间洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40*4镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	104.19			
728	011501001001	教室成品柜子 1.包含内嵌洗手盆 2.具体设计详见图纸	m	83.4			
729	011210005001	（WD-05）木纹抗倍特板 1.隔断材料品种、规格:15mm厚木纹抗倍特板 2.部位：卫生间隔板、小便器挡板	m2	1033.68			
730	01B068	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	5187			
731	011503006003	舞蹈教室把杆	m	11.8			
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫					
		建筑工程					
		土方工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
732	010101001004	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	60.08			
733	010101004004	挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑，强风化花岗岩(包括所有费用) 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:综合考虑 4.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 5.工作内容:包含开挖、装车等内容	m3	80.92			
734	010103001008	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	75.04			
735	010103001009	室内回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	15.91			
736	01B070	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	43.74			
		砌筑工程					
737	010402001015	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	7.83			
738	010402001016	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	0.01			
739	010402001017	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	8.61			
740	010402001018	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	0.14			
		钢筋工程					
741	010515001107	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.051			
742	010515001108	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.013			
743	010515001109	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.312			
744	010515001110	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8	t	1.344			

4cbf6826-0158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
744	010515001110	2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.344			
745	010515001111	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.286			
746	010515001112	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.358			
747	010515001113	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.502			
748	010515001114	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.754			
749	010515001115	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.926			
750	010515001116	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.053			
751	010515009007	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	0.021			
752	010515011008	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	68			
753	010516003021	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ16	个	48			
754	010516002006	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	0.023			
755	010516004011	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	21.04			
		混凝土工程					
756	010501001007	独立基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.37			
757	010501003004	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	15			
758	010502001006	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.49			

4c1e-9238-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
759	010504001006	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.55			
760	010505001006	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.92			
761	010502002005	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.21			
762	010503005004	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.03			
763	010503004009	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.17			
764	010505007003	挑檐板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.82			
		门窗工程					
765	010801001005	普通门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	2.53			
766	010807001006	组合门窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5mm双银low-e	m2	17.01			
767	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	16.28			
768	010807004004	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	6.512			
		保温工程					
769	011001001008	首层地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层	m2	50.99			
770	011001001009	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	50.3			
771	011001003013	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	160.7			
772	011001003014	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	33.01			
773	011001003015	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	18.72			

4c1[illegible]28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		防水工程					
774	010903002018	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	69.2			
775	010902001013	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	69.2			
776	010902001014	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	3.46			
777	010904002023	首层地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层	m2	50.99			
778	010903002019	外墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	160.7			
779	010903003005	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	160.7			
		屋面工程					
780	010404001013	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	6.955			
781	011101006015	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	53.5			
782	011003001005	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	53.5			
783	011101003032	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	53.5			
		其他工程					
784	010103004005	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	215.73			
785	01QDB001003	女儿墙泛水面层金属压条安装 1.压条种类:金属压条20*2 2.建筑密封胶封严	m	32.4			
786	01QDB001004	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m	32.4			
787	01QDB008005	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	53.5			
788	01QDB005003	成品塑料滴水线条安装	m	7.75			
789	01QDB007003	外墙水泥砂浆窗企口	m	44.9			
790	010507001003	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm	m2	34.15			

4cdb2e0f58-8427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
790	010507001003	3.压实填土，压实系数≥0.94，向外找坡3%~5%	m2	34.15			
791	011101006016	水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	50.99			
792	011101003033	刚性地面 1.80厚C20混凝土垫层 2.150厚碎石夯入土中	m2	3.5265			
		装饰工程					
		地面工程					
793	011101003034	细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土，内配ϕ6@100双向钢筋网片	m2	50.99			
		内墙面工程					
794	011201001025	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	101.3			
		外墙面工程					
795	011201004009	外墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	193.67			
796	011201004010	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	18.72			
797	011201004011	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	18.72			
798	011406003014	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	18.72			
799	011407001019	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	18.72			
800	011407001020	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	193.67			
801	011502001005	金属装饰线 1.基层类型:外墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金排水板 3.部位:窗口底	m	7.75			
		精装工程					
		地面工程					
802	011103001003	（VF-01）浅灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨浅灰色PVC地胶	m2	50.99			
803	011102001005	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	0.22			
		内墙面工程					
804	011407001021	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	101.3			
		踢脚工程					

4cb2-08-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
805	011105006002	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	35.96			
		天棚工程					
806	011302001009	（SF-01）矿棉板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	52.79			
807	01B075	窗帘盒 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格:12mm高强石膏基阻燃板 3.含侧面封堵	m	30.55			
		门窗工程					
808	010801001006	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	2.53			
809	010808001003	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	1.368			
810	010810001002	遮阳百叶帘 1.窗帘材质：遮阳百叶帘	m2	16.275			
		其他工程					
811	01B076	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	24.8			
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼					
		建筑工程					
		砌筑工程					
812	010402001019	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	1097.47			
813	010402001020	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	95.79			
814	010402001021	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	471.06			
815	010402001022	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	34.42			
816	010403008004	砖砌台阶 1.砌块品种、规格、强度等级：实心砖 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	1.66			
817	010401003003	地下室侧墙 1.120实心砖墙保护层，M5水泥砂浆砌筑	m3	42.92			

4016...-4427-8edd-225017...

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		钢筋工程					
818	010515001117	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.391			
819	010515001118	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.241			
820	010515001119	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.574			
821	010515001120	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	39.456			
822	010515001121	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	17.723			
823	010515001122	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.644			
824	010515001123	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.274			
825	010515001124	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.342			
826	010515001125	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	76.003			
827	010515001126	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	33.985			
828	010515001127	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	26.262			
829	010515001128	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	13.428			
830	010515001129	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.012			
831	010515001130	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.55			
832	010515001131	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	14.865			
833	010515001132	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.597			

4b8-1f3-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
834	010515001133	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	39.26			
835	010515001134	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.065			
836	010515001135	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.865			
837	010515001136	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.401			
838	010515001137	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	11.792			
839	010515001138	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	84.858			
840	010515001139	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.799			
841	010515001140	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.575			
842	010515001141	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	11.168			
843	010515009008	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	5.115			
844	010515011009	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	11012			
845	010515011010	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	2636			
846	010516003022	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 16	个	461			
847	010516003023	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 18	个	144			
848	010516003024	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 20	个	1565			
849	010516003025	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 22	个	560			
850	010516003026	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 25	个	1902			
851	010516002007	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑	t	0.63			

4c16825d0f8-4427-8edd-2250172a783c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
851	010516002007	3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	0.63			
852	010606008005	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.4			
853	010516004012	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	1120.44			
854	010516004013	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	1612.09			
855	010516004014	墙面钢丝网片 1.部位：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室等房间的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	1279.1			
		混凝土工程					
856	010501001008	独立基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.97			
857	010501003005	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.95			
858	010504004003	地下室外墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	155.23			
859	010502001007	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	114.62			
860	010502001008	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	209.14			
861	010504001007	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	214.88			
862	010505001007	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1643.11			
863	010505001008	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.抗渗等级:P6	m3	40.84			
864	010505003004	平板（管道井） 1.混凝土种类:商品砼	m3	2.3			

4cf6-8200-58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
864	010505003004	2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	2.3			
865	010506001013	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:110mm	m2	120.48			
866	010506001014	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:120mm	m2	109.86			
867	010506001015	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:140mm	m2	38.07			
868	010506001016	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:150mm	m2	76.69			
869	010502002006	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	135.96			
870	010503005005	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.85			
871	010503004010	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.05			
872	010503004011	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.92			
873	010507005004	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.62			
874	010505008004	雨篷 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:120mm	m2	15.69			
875	010505007004	挑檐板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	55.38			
876	010501006003	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
877	010514002002	预制混凝土水簸箕 1.详见图集12J201-H6	m3	0.05			
878	010508001013	后浇带（梁） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土	m3	3.55			
879	010508001014	后浇带（板） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土	m3	10.24			
		门窗工程					
880	010801001007	推拉门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	7.59			

4cb6828-0f8-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
881	010802003013	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	26.22			
882	010802003014	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	17.91			
883	010802003015	钢制丙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	24.8			
884	010803002003	防火卷帘门 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.其他内容：门框，五金件及启动装置已综合考虑	m2	16.8			
885	010807003006	防火窗 1.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 2.详见图纸	m2	12.83			
886	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	1317.43			
887	010807001009	组合门窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5mm双银low-e	m2	131.9			
888	010807001010	采光天窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.玻璃品种、厚度:耐火玻璃，耐火时间不可低于3h	m2	5.02			
889	010807003007	金属百叶窗 1.防雨百叶，通风率70%	m2	25.1			
890	010807004005	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	658.72			
		保温工程					
891	011001001010	地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层 4.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室、音乐教室、器乐教室	m2	2388.99			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
892	011001001011	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	2514.39			
893	011001001012	种植屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	310.03			
894	011001003016	地下室侧墙 1.60厚挤塑聚苯板（B1级）	m2	357.64			
895	011001001013	上人、非上人平台（平台上下均无房间）地面保温 1.30厚玻化微珠保温浆料	m2	16.85			
896	011001002002	上人、非上人平台（平台上下均无房间）天棚保温 1.30厚玻化微珠保温浆料	m2	170.29			
897	011001003017	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	4491.64			
898	011001003018	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	1883.68			
899	011001003019	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	795.35			
合计							

4c0f-9458-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
900	011001003020	采暖非采暖墙面保温 1.保温隔热部位:采暖非采暖 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	2436.63			
		防水工程					
901	010903002020	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	2514.39			
902	010902001015	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	2903.5			
903	010902001016	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	185.77			
904	010903002021	种植屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	310.03			
905	010902001017	种植屋面 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基）	m2	516.71			
906	010902001018	种植屋面 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基） 2.防水附加层	m2	67.22			
907	010902001019	种植屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	516.71			
908	010902001020	种植屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.防水附加层	m2	67.22			
909	010904002024	上人、非上人平台（平台上下均无房间） 1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	16.85			
910	010904002025	标准层地面防水 1.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m2） 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	503.13			
911	010904002026	标准层地面防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.部位:标准层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室	m2	357.8			
912	010904002027	标准层地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位:标准层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、水暖井、电井	m2	998.54			
913	010903002022	墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	1279.1			

4e1c-828a-c58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
914	010903002023	天棚防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	239.36			
915	010903002024	天棚防水 1.防水砂浆一道 2.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、计算机教室	m2	334.8			
916	010903002025	外墙面防水 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	5286.99			
917	010903003006	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	5286.99			
918	010903002026	地下室侧墙 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 3.刷基层处理剂一道	m2	357.64			
919	010903002027	地下室侧墙 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 3.刷基层处理剂一道 4.防水附加层	m2	18.54			
		屋面工程					
920	010404001014	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	100.58			
921	011101006017	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2514.39			
922	011003001006	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	2514.39			
923	011101003035	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	2514.39			
924	010404001015	种植屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	12.4			
925	011101006018	种植屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	310.03			
926	011003001007	种植屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥300g/m2	m2	310.03			
927	011101003036	种植屋面 1.40厚C20细石混凝土保护层	m2	310.03			
928	010902010004	种植屋面 1.凹凸型塑料排水板	m2	310.03			
929	010902010005	种植屋面 1.土工布过滤层（200g/m2）	m2	310.03			
		其他工程					
930	010103004006	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	37950.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
931	011503002004	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	113.96			
932	011503006004	靠墙防护栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	4.84			
933	011503001002	护窗栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.高度:距建筑完成面1300mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J8-64-3	m	22			
934	011201001026	地下室侧墙 墙面一般抹灰 1.DP M15砂浆局部找平层 2.刷基层处理剂一遍	m2	357.64			
935	01QDB004003	卫生间水泥砂浆阻水台 1.尺寸:DN100 2.砂浆配合比:1:2水泥砂浆	个	28			
936	01QDB001005	女儿墙泛水面层金属压条安装 1.压条种类:金属压条20*2 2.建筑密封胶封严	m	768.74			
937	01QDB001006	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m	768.74			
938	01QDB003003	屋面管道防水处理增加	个	15			
939	01QDB008006	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.满足现场验收要求	m2	215.96			
940	01QDB008007	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	2831.77			
941	01QDB005004	成品塑料滴水线条安装	m	1341.5			
942	01QDB007004	外墙水泥砂浆窗企口	m	670.75			
943	010902008002	屋面变形缝 1.详见图集L13J14-26-3	m	18.41			
944	01B078	ϕ50镀锌钢管屋面排气管	个	62			
945	01QDB002003	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 独立柱面 2.防水做法:按规范及图纸要求	个	1601			
946	01QDB002004	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 墙、梁面 2.防水做法:按规范及图纸要求	m2	590.88			
947	010507001004	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯	m2	173.11			

4[illegible] 8:28 e[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
947	010507001004	实，宽出面层100mm 3.压实填土，压实系数≥0.94，向外找坡3%~5%	m2	173.11			
948	010404001016	轻骨料混凝土回填 1.LC7.5轻骨料混凝土 2.适用房间:卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m3	71.81			
949	011101006019	标准层地面水泥砂浆找平层 1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层1%坡向地漏 2.部位:标准层 3.适用房间：演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室	m2	314.56			
950	011101003037	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平 2.部位:标准层 3.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	322.65			
951	011101006020	计算机教室水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	95.44			
952	010404001017	上人、非上人平台（平台上下均无房间）珍珠岩找坡层 1.30厚（最薄处）1:6水泥憎水性珍珠岩找坡层，台面向外坡1%	m3	0.51			
953	011101003038	上人、非上人平台（平台上下均无房间）细石混凝土找平层 1.20厚C20细石混凝土找平层	m2	16.85			
954	011101006021	上人、非上人平台（平台上下均无房间）隔离层 1.10厚1:4石灰砂浆	m2	16.85			
955	011101003039	上人、非上人平台（平台上下均无房间）细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@100双向钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝处理）	m2	16.85			
		装饰工程					
		地面工程					
956	011101006022	标准层地面水泥砂浆地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位:标准层 3.适用房间：水暖井、电井	m2	72.19			
957	011101003040	标准层地面细石混凝土保护层 1.30厚C20细石混凝土抹平压光 2.素水泥浆一道 3.部位:标准层 4.适用房间：书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、音乐教室、器乐教室	m2	6484.45			

4cbfe828-c52-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		内墙面工程					
958	011201001027	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：等候区、接送门厅、走廊、书库、辅房、合班教室、总务办公、体质测试、总务用房、综合活动室、图书阅览、技术教室、艺术展廊、休息室、贵宾室、接待室、机动教室、普通教室、物理、心理咨询、心理活动室、广播社团、科学教室、史地教室、教研室、卫生保健室、录播教室及辅房、演示实验室、书法、美术、学科扩展实验室、化学、综合实验室、生物教室、创新实验室、物理数字探究实验室、海洋教育教室、门厅、德育展示区、等候区、艺术展廊、过厅、图书角、图书阅览、公共走廊及公共空间、教师办公室、活动室、行政、会议接待、器械储藏、老师休息室、综合活动教室、体育器材室(主席台)、舞蹈教室，音乐教室、器乐教室、计算机教室	m2	8550.85			
959	011201001028	墙面一般抹灰 1.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实赶光 2.8厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：楼梯间	m2	1612.09			
960	011201001029	墙面一般抹灰 1.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压入网孔，分层压实抹平 2.6厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室	m2	1244.82			
961	011201001030	墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：水暖井、电井	m2	616.86			
962	011407001022	白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥 2.适用房间：水暖井、电井	m2	616.86			
		外墙面工程					
963	011201004012	外墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	4491.64			
964	011201004013	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	795.35			
965	011201004014	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	795.35			
966	011406003015	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	795.35			
967	011407001023	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	795.35			
968	011407001024	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	4491.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
969	011209001003	铝板外墙 1.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚橙色铝板 2.骨架材料种类、规格、中距:龙骨横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上，金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝。 3.详见设计图纸及说明	m2	160.91			
970	011207001013	金属排水板（外墙窗台） 1.3mm成品铝合金排水板，详见图纸	m2	483.05			
		天棚工程					
971	011301001007	天棚抹灰 1.钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.适用房间：楼梯间	m2	472.77			
		精装工程					
		地面工程					
972	011102003005	（CT-01）800*800防滑地砖 1.800*800防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	585.15			
973	011102003006	（CT-02）600*600防滑地砖 1.600*600防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	320.94			
974	011102003007	（CT-10）800*800防滑地砖 1.800*800灰色防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	433.42			
975	011103001004	（VF-01）浅灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨浅灰色PVC地胶	m2	5187.56			
976	011103001005	（VF-02）深灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨深灰色PVC地胶	m2	252.22			
977	011102001006	（ST-01）石材楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩,水泥浆擦缝	m2	645.65			
978	011104004003	（TF-01）运动专用木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*80木龙骨@400（满涂防腐剂），20mm80*80橡胶垫 2.基层材料种类、规格:20mm松木毛地板 3.面层材料品种、规格、颜色:24mm企口硬木地板	m2	119.77			

4c4f2e0e-058-4427-8edd-2250172a78c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
979	011104004004	（TF-02）抗静电架空地板 1.支架高度、材料种类:可调节支架，高度150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600高防静电地板	m2	95.2			
980	011102001007	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	10.48			
		内墙面工程					
981	011407001025	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	5047.64			
982	011407001026	（PT-02）灰色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	641.7			
983	011407001027	（PT-03、PT-05）蓝色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	527.03			
984	011407001028	（PT-04、PT-06）橙色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	1174.73			
985	011204003005	（CT-03）300*600墙砖 1.300*600墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	1198.09			
986	011204003006	（CT-04）300*600蓝色墙砖 1.300*600蓝色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	21			
987	011204003007	（CT-05）300*600橙色墙砖 1.300*600橙色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	21			
988	011207001014	（CT-06）饮水处橙色条形砖 1.300*600橙色条形砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	42.73			
989	011204003008	（CT-12）600*600黄色墙砖 1.600*600黄色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	164.18			
990	011207001015	（MI-01）舞蹈教室银镜 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银 4.压条材料种类、规格:1.5厚不锈钢板	m2	44.65			
991	011207001016	（MI-01）卫生间银镜 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银	m2	35.28			
992	011207001017	（SF-03）冰火板墙裙 1.基层材料种类、规格:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm冰火板	m2	2536.64			
993	011207001018	（SF-04）舞蹈教室陶铝吸音板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢覆面龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:陶铝吸音板，成品配套挂件固定	m2	242.46			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
994	011207001019	（SF-08）饮水处深灰色铝板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm深灰色铝板	m2	2.68			
995	011502001006	（MT-04）冰火板收口条 1.线条材料品种、规格、颜色:2mm灰色铝板 2.部位:冰火板墙裙收边	m	2818.48			
996	010809004001	（ST-04）人造石石窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造石窗台板，上下做R10圆边	m2	63.48			
997	011207001020	走廊及教室管道包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层石膏板 3.满填隔音防火岩棉至板底	m2	316.8			
998	011207001021	卫生间管道包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板	m2	45.36			
999	011207001022	消火栓包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	59.13			
1000	011207001023	门厅造型柱墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	24			
1001	011207001024	图书阅览区造型柱墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢覆面龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm玻镁板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	7.2			
		踢脚工程					
1002	011105006003	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	3229.35			
1003	011105002002	（ST-01）花岗岩踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩	m2	45.05			
		天棚工程					
1004	011407002008	（PT-01）白色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	4428.16			
1005	011302001010	（SF-01）矿棉板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉	m2	1765.62			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1005	011302001010	板	m2	1765.62			
1006	011302001011	（SF-01）矿棉板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	1177.08			
1007	011302001012	（SF-02）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板	m2	275.51			
1008	011302001013	（SF-05）石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	458.75			
1009	011302001014	（SF-05）石膏板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	1835			
1010	011302001015	（SF-05）穿孔石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:12mm穿孔石膏板	m2	694.0505			
1011	011302001016	（SF-05）穿孔石膏板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:12mm穿孔石膏板	m2	373.7195			
1012	011502001007	（MT-01）木纹铝板收边 1.基层类型:12mm高强石膏基阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:2mm木纹铝板	m	341.95			
1013	011302002002	（MT-02）木纹铝方通吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 2.面层材料品种、规格:1.5mm木纹铝方通，80*30mm	m2	707.55			
1014	01B086	窗帘盒 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格:12mm高强石膏基阻燃板 3.含侧面封堵	m	261.7			
1015	01B087	成品检修口	个	95			
		门窗工程					
1016	010801001008	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	352.36			
1017	010801001009	木质隔声门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	11.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1018	010808001004	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	24.42			
1019	010808004002	电梯门套 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:2mm灰色铝板	m2	6.72			
1020	010810001003	遮阳百叶帘 1.窗帘材质：遮阳百叶帘	m2	148.93			
1021	010808001005	楼梯垭口套 1.基层材料种类:20mm玻镁板+10mm玻镁板 2.面层材料品种、规格:橙色、蓝色铝板	m2	51.36			
		其他工程					
1022	020105005001	过门石-木地板收口 1.成品收口条 2.具体做法详见地面节点大样	m	2.2			
1023	011505001002	卫生间洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40*4镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	25.21			
1024	011501019001	图书阅览区书架 1.面层材料品种、规格、颜色:立面背板15mm木色木饰面、横向柜面20mm木色木饰面	m2	43.46			
1025	011501001002	教室成品柜子 1.包含内嵌洗手盆 2.具体设计详见图纸	m	73.8			
1026	011210005002	（WD-05）木纹抗倍特板 1.隔断材料品种、规格:15mm厚木纹抗倍特板 2.部位：卫生间隔板、小便器挡板	m2	306.87			
1027	01B088	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	2284.8			
1028	011503006005	舞蹈教室把杆	m	13.4			
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅					
		建筑工程					
		砌筑工程					
1029	010402001023	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	282.75			
1030	010402001024	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	47.26			
1031	010402001025	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	213.63			
1032	010402001026	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	25.62			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1033	010403008005	砖砌台阶 1.砌块品种、规格、强度等级：实心砖 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	50.34			
1034	010401003004	地下室侧墙 1.120实心砖墙保护层，M5水泥砂浆砌筑	m3	28.32			
		钢筋工程					
1035	010515001142	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.848			
1036	010515001143	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.77			
1037	010515001144	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.582			
1038	010515001145	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.973			
1039	010515001146	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	19.566			
1040	010515001147	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	37.982			
1041	010515001148	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.807			
1042	010515001149	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.02			
1043	010515001150	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.061			
1044	010515001151	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	37.606			
1045	010515001152	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	17.827			
1046	010515001153	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.637			
1047	010515001154	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.002			
1048	010515001155	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.742			
1049	010515001156	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.667			

4c1e8f28-053c-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1050	010515001157	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.594			
1051	010515001158	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.168			
1052	010515001159	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	21.233			
1053	010515001160	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	26.069			
1054	010515001161	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.422			
1055	010515001162	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.068			
1056	010515001163	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.253			
1057	010515001164	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.125			
1058	010515001165	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	27.219			
1059	010515001166	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.349			
1060	010515001167	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	45.364			
1061	010515001168	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.455			
1062	010515008001	预应力钢绞线 1.钢筋种类、规格:HRB500、HRB400 2.钢铰线种类、规格:预应力钢绞线ϕs15.2 3.锚具种类:QM系列锚具，张拉端锚具采用夹片式锚具，固定端锚具采用P型挤压锚 4.张拉灌浆后用微膨胀细石混凝土封闭	t	9.323			
1063	010515009009	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	1.837			
1064	010515011011	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	2782			
1065	010515011012	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	564			

4c16e8e2-0f38-4427-8edd-2250172a783c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1066	010516003027	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 16	个	289			
1067	010516003028	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 18	个	34			
1068	010516003029	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 20	个	500			
1069	010516003030	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 22	个	106			
1070	010516003031	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 25	个	511			
1071	010516003032	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 28	个	1102			
1072	010516002008	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	0.43			
1073	010606008006	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.2			
1074	010516004015	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	391.65			
1075	010516004016	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	150.58			
1076	010516004017	墙面钢丝网片 1.部位：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室等房间的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	332.26			
		混凝土工程					
1077	010502001009	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	254.66			
1078	010504004004	地下室外墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	104.33			
1079	010504001008	直形墙 1.混凝土种类:商品砼	m3	248.07			

4ab6e328-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1079	010504001008	2.混凝土强度等级:C40	m3	248.07			
1080	010505001009	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	625.81			
1081	010505001010	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	356.05			
1082	010505003005	平板（管道井） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	0.22			
1083	010506001017	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:100mm	m2	7.02			
1084	010506001018	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:110mm	m2	4.02			
1085	010506001019	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:120mm	m2	31.12			
1086	010502002007	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	28.54			
1087	010503005006	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.83			
1088	010503004012	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.17			
1089	010503004013	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.58			
1090	010505008005	雨篷 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:130mm	m2	6.29			
1091	010505007005	挑檐板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	26.19			
1092	010501006004	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.53			
1093	010514002003	预制混凝土水簸箕 1.详见图集12J201-H6	m3	2.5			
		门窗工程					
1094	010802003016	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	14.43			
1095	010802003017	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	16.9			

4c[illegible]28-0f38-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1096	010802003018	钢制丙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	2.7			
1097	010803002004	防火卷帘门 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.其他内容：门框，五金件及启动装置已综合考虑	m2	9.4			
1098	010807003008	防火窗 1.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 2.详见图纸	m2	14.06			
1099	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	266.67			
1100	010807001012	组合门窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5mm双银low-e	m2	96.47			
1101	010807004006	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	133.34			
		保温工程					
1102	011001001014	地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层 4.适用房间：报告厅及舞台	m2	1871.66			
1103	011001001015	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	1766.68			
1104	011001001016	种植屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	195.94			
1105	011001003021	地下室侧墙 1.60厚挤塑聚苯板（B1级）	m2	236			
1106	011001001017	上人、非上人平台（平台上下均无房间）地面保温 1.30厚玻化微珠保温浆料	m2	64.02			
1107	011001002003	上人、非上人平台（平台上下均无房间）天棚保温 1.30厚玻化微珠保温浆料	m2	116.72			
1108	011001003022	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	1887.8			
1109	011001003023	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	836.82			
1110	011001003024	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	821.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1111	011001003025	采暖非采暖侧墙面保温 1.保温隔热部位:采暖房间 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	459.01			
		防水工程					
1112	010903002028	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1766.68			
1113	010902001021	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	2127.88			
1114	010902001022	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	152.93			
1115	010903002029	种植屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	195.94			
1116	010902001023	种植屋面 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基）	m2	456.01			
1117	010902001024	种植屋面 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基） 2.防水附加层	m2	86.69			
1118	010902001025	种植屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	456.01			
1119	010902001026	种植屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.防水附加层	m2	86.69			
1120	010904002028	上人、非上人平台（平台上下均无房间） 1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	64.02			
1121	010902001027	室外楼梯交界 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	4.02			
1122	010902001028	室外楼梯交界 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.防水附加层	m2	4.83			
1123	010904002029	室外楼梯交界 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	4.02			
1124	010904002030	标准层地面防水 1.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m2） 2.部位:标准层 3.适用房间：声光控制室、卫生间	m2	178.22			
1125	010904002031	标准层地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位:标准层 3.适用房间：卫生间、水暖井、电井、声光控制室	m2	222.6			
1126	010903002030	墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间	m2	332.26			

4e6-828-c58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1127	010903002031	天棚防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间	m2	111.57			
1128	010903002032	天棚防水 1.防水砂浆一道 2.适用房间：卫生间、报告厅及舞台	m2	1983.23			
1129	010903002033	外墙面防水 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	1887.8			
1130	010903003007	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	1887.8			
1131	010903002034	地下室侧墙 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 3.刷基层处理剂一道	m2	236			
1132	010903002035	地下室侧墙 1.3厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 2.4厚聚合物改性沥青聚乙烯胎（Ⅱ型）防水卷材（热熔型） 3.刷基层处理剂一道 4.防水附加层	m2	12.24			
		屋面工程					
1133	010404001018	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	70.67			
1134	011101006023	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1766.68			
1135	011003001008	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	1766.68			
1136	011101003041	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	1766.68			
1137	010404001019	种植屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	5.88			
1138	011101006024	种植屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	195.94			
1139	011003001009	种植屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥300g/m2	m2	195.94			
1140	011101003042	种植屋面 1.40厚C20细石混凝土保护层	m2	195.94			
1141	010902010006	种植屋面 1.凹凸型塑料排水板	m2	195.94			
1142	010902010007	种植屋面 1.土工布过滤层（200g/m2）	m2	195.94			
		其他工程					
1143	010103004007	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	15253.47			
1144	011503002005	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm	m	25.1206			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1144	011503002005	3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	25.1206			
1145	011201001031	地下室侧墙 墙面一般抹灰 1.DP M15砂浆局部找平层 2.刷基层处理剂一遍	m2	236			
1146	01QDB004004	卫生间水泥砂浆阻水台 1.尺寸:DN100 2.砂浆配合比:1:2水泥砂浆	个	4			
1147	011503005003	临空栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ30*3钢管，竖向间距140mm 3.高度:距建筑完成面1300mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J6-66	m	124.2			
1148	01QDB001007	女儿墙泛水面层金属压条安装 1.压条种类:金属压条20*2 2.建筑密封胶封严	m	390.05			
1149	01QDB001008	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m	390.05			
1150	01QDB003004	屋面管道防水处理增加	个	6			
1151	01QDB008008	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.满足现场验收要求	m2	111.57			
1152	01QDB008009	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	2049.66			
1153	01QDB005005	成品塑料滴水线条安装	m	246.5			
1154	01QDB007005	外墙水泥砂浆窗企口	m	123.25			
1155	010902008003	屋面变形缝 1.详见图集L13J14-26-3	m	41			
1156	01QDB002005	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 独立柱面 2.防水做法:按规范及图纸要求	个	699			
1157	01QDB002006	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 墙、梁面 2.防水做法:按规范及图纸要求	m2	283.92			
1158	010507001005	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 3.压实填土，压实系数≥0.94，向外找坡3%~5%	m2	31.75			
1159	010404001020	轻骨料混凝土回填 1.LC7.5轻骨料混凝土 2.适用房间:卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、排烟机房、空调机房	m3	75.85			
1160	011101003043	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平 2.部位:标准层 3.适用房间：卫生间	m2	111.57			

4d0c828-0f38-4427-8edd-2250172a783c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1161	011101003044	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@200钢筋网片）找平抹光 2.部位:标准层 3.适用房间：排烟机房、空调机房	m2	167.22			
1162	011101003045	标准层地面细石混凝土保护层 1.30厚C20细石混凝土抹平压光 2.素水泥浆一道 3.部位:标准层 4.适用房间：过厅	m2	278.4			
1163	011101003046	标准层地面细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土（内配ϕ6@100钢筋网片） 2.部位:标准层 3.适用房间：报告厅及舞台	m2	1871.66			
1164	010404001021	上人、非上人平台（平台上下均无房间）珍珠岩找坡层 1.30厚（最薄处）1:6水泥憎水性珍珠岩找坡层，台面向外坡1%	m3	1.92			
1165	011101003047	上人、非上人平台（平台上下均无房间）细石混凝土找平层 1.20厚C20细石混凝土找平层	m2	64.02			
1166	011101006025	上人、非上人平台（平台上下均无房间）隔离层 1.10厚1:4石灰砂浆	m2	64.02			
1167	011101003048	上人、非上人平台（平台上下均无房间）细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@100双向钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝处理）	m2	64.02			
		装饰工程					
		地面工程					
1168	011101006026	标准层地面水泥砂浆地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位:标准层 3.适用房间：水暖井、电井	m2	25.5			
1169	011101005014	环氧地坪漆地面 1.1厚环氧地坪漆一道 2.适用房间：排烟机房、空调机房	m2	167.22			
		内墙面工程					
1170	011201001032	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：过厅、声光控制室	m2	1449.03			
1171	011201001033	墙面一般抹灰 1.6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆罩面 2.刷界面处理剂一道 3.内墙耐碱纤维网格布一道 4.适用房间：报告厅及舞台	m2	1228.73			
1172	011201001034	墙面一般抹灰 1.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实赶光 2.8厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：楼梯间	m2	150.58			
1173	011201001035	墙面一般抹灰 1.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压入网孔，分层压实抹平 2.6厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道	m2	332.26			

4cbfe828-6f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1173	011201001035	4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：卫生间	m2	332.26			
1174	011201001036	墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：水暖井、电井、排烟机房、空调机房	m2	457.87			
1175	011407001029	白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥 2.适用房间：水暖井、电井、排烟机房、空调机房	m2	457.87			
		外墙面工程					
1176	011201004015	外墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	1887.8			
1177	011201004016	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	821.5			
1178	011201004017	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	821.5			
1179	011406003016	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	821.5			
1180	011407001030	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	821.5			
1181	011407001031	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	964.19			
1182	011209001004	铝板外墙 1.面层材料品种、规格、颜色:4厚穿孔铝板 2.骨架材料种类、规格、中距:龙骨横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上，金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝。 3.详见设计图纸及说明	m2	600.16			
1183	011209001005	铝板外墙 1.面层材料品种、规格、颜色:4厚异形穿孔铝板 2.骨架材料种类、规格、中距:龙骨横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上，金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝。 3.详见设计图纸及说明	m2	1291.69			
1184	011209001006	铝板外墙 1.面层材料品种、规格、颜色:3厚铝板 2.骨架材料种类、规格、中距:龙骨横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上，金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝。 3.详见设计图纸及说明	m2	197.89			

4c01e28-0f83-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1185	011209001007	铝板外墙 1.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝板 2.骨架材料种类、规格、中距:龙骨横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上，金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝。 3.详见设计图纸及说明	m2	338.99			
1186	011207001025	金属排水板（外墙窗台） 1.3mm成品铝合金排水板，详见图纸	m2	27.72			
		天棚工程					
1187	011301001008	天棚抹灰 1.钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.适用房间：楼梯间	m2	57.76			
1188	011406003017	腻子顶棚 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.适用房间：排烟机房、空调机房	m2	148.67			
1189	011407002009	无机涂料顶棚 1.无机涂料喷涂 2.适用房间：排烟机房、空调机房	m2	148.67			
		精装工程					
		地面工程					
1190	011102003008	（CT-01）800*800防滑地砖 1.800*800防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	99.51			
1191	011102003009	（CT-02）600*600防滑地砖 1.600*600防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	111.57			
1192	011102003010	（CT-09）800*800厨房专用地砖 1.800*800厨房专用地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	147.94			
1193	011103001006	（VF-01）浅灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨浅灰色PVC地胶	m2	1985.18			
1194	011102001008	（ST-01）石材楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩,水泥浆擦缝	m2	81.76			
1195	011104002002	（WD-04）舞台木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*3热镀锌方管、L50*50*5热镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板	m2	179.88			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1195	011104002002	3.面层材料品种、规格、颜色:15mm实木复合地板	m2	179.88			
1196	011102001009	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	0.72			
		内墙面工程					
1197	011407001032	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	1404.36			
1198	011407001033	（PT-02）灰色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	130.73			
1199	011407001034	（PT-04、PT-06）橙色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	196.32			
1200	011204003009	（CT-03）300*600墙砖 1.300*600墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	375.97			
1201	011204003010	（CT-04）300*600蓝色墙砖 1.300*600蓝色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	7.12			
1202	011204003011	（CT-05）300*600橙色墙砖 1.300*600橙色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	7.12			
1203	011204003012	（CT-12）600*600黄色墙砖 1.600*600黄色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	112.02			
1204	011207001026	（MI-01）卫生间银镜 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银	m2	13.15			
1205	011207001027	（SF-03）冰火板墙裙 1.基层材料种类、规格:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm冰火板	m2	333.08			
1206	011207001028	（SF-04）报告厅陶铝吸音板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢覆面龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:陶铝吸音板，成品配套挂件固定	m2	979.84			
1207	011207001029	（SF-08）报告厅灰色铝板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢覆面龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:灰色铝板	m2	32.16			
1208	011207001030	（SF-09）报告厅灰色陶铝吸音板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢覆面龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:灰色陶铝吸音板，成品配套挂件固定	m2	145.48			
1209	011207001031	（SF-10）报告厅木纹铝板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢覆面龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝板	m2	43.02			
1210	011502001008	（MT-04）冰火板收口条 1.线条材料品种、规格、颜色:2mm灰色铝板 2.部位:冰火板墙裙收边	m	370.09			
1211	011207001032	（MT-08）L层楼梯铝板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方钢、L40*4镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm橙色铝	m2	11.54			

4cfb6e10-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1211	011207001032	板	m2	11.54			
1212	010809004002	（ST-04）人造石石窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造石窗台板，上下做R10圆边	m2	9.29			
1213	011207001033	墙面包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层石膏板	m2	1.5			
1214	011207001034	走廊及教室管道包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层石膏板 3.满填隔音防火岩棉至板底	m2	3.4			
1215	011207001035	卫生间管道包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板	m2	1.74			
1216	011207001036	消火栓包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	24			
		踢脚工程					
1217	011105006004	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	736.54			
1218	011105002003	（ST-01）花岗岩踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩	m2	51.78			
		天棚工程					
1219	011407002010	（PT-01）黑色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	174.29			
1220	011407002011	（PT-01）白色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	895.4			
1221	011302001017	（SF-01）矿棉板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	231.804			
1222	011302001018	（SF-01）矿棉板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	154.536			
1223	011302001019	（SF-02）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板	m2	104.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1224	011302001020	（SF-05）石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	160.43			
1225	011302001021	（SF-05）石膏板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	641.704			
1226	011302001022	（SF-07）白色冲孔铝板吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢、20*40*3镀锌方管 2.面层材料品种、规格:1.5mm白色冲孔铝板	m2	556.05			
1227	011302001023	（SF-08）灰色铝板吊顶 1.面层材料品种、规格:2mm灰色铝板	m2	147.04			
1228	011502001009	（MT-01）木纹铝板收边 1.基层类型:12mm高强石膏基阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:2mm木纹铝板	m	141.97			
1229	011302002003	（MT-02）木纹铝方通吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 2.面层材料品种、规格:1.5mm木纹铝方通，80*30mm	m2	362.06			
1230	01B099	成品检修口	个	2			
		门窗工程					
1231	010801001010	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	73.42			
1232	010808001006	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	37.74			
1233	010808004003	电梯门套 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:2mm灰色铝板	m2	1.68			
		其他工程					
1234	011503005004	L层楼梯不锈钢扶手 1.扶手材料种类、规格:成品拉丝不锈钢扶手	m	5.94			
1235	011505001003	卫生间洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40*4镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	4.04			
1236	011210005003	（WD-05）木纹抗倍特板 1.隔断材料品种、规格:15mm厚木纹抗倍特板 2.部位：卫生间隔板、小便器挡板	m2	186.07			
1237	01B100	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	655.2			
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台					
		建筑工程					
		土方工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1238	010101001005	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	25.15			
1239	010101004005	挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑，强风化花岗岩(包括所有费用) 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:综合考虑 4.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 5.工作内容:包含开挖、装车等内容	m3	99.23			
1240	010103001010	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	72.08			
1241	010103001011	室内回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	56.05			
1242	01B102	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	36.05			
		砌筑工程					
1243	010402001027	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	12.2			
		钢筋工程					
1244	010515001169	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.01			
1245	010515001170	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.049			
1246	010515001171	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.932			
1247	010515001172	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.778			
1248	010515001173	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.469			
1249	010515001174	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.005			
1250	010515001175	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.841			

4cbf6826-0158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1251	010515001176	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.476			
1252	010515001177	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.516			
1253	010515001178	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.068			
1254	010515009010	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	0.02			
1255	010515011013	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	72			
1256	010516003033	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 16	个	96			
1257	010516003034	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 25	个	192			
1258	010516004018	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	29.5			
		混凝土工程					
1259	010501001009	独立基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.6			
1260	010501003006	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.72			
1261	010502001010	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	16.48			
1262	010504001009	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.66			
1263	010503002001	矩形梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.88			
1264	010505003006	平板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.57			
1265	010503005007	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.1			
		保温工程					
1266	011001001018	地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层	m2	19.01			

4c1c-0f65-0f58-4427-8ed1-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1266	011001001018	4.适用房间：体育器材室(主席台)	m2	19.01			
1267	011001001019	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	21.53			
1268	011001003026	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	116.19			
1269	011001003027	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	3.29			
		防水工程					
1270	010903002036	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	35.33			
1271	010902001029	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	35.33			
1272	010902001030	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	12.55			
1273	010904002032	地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	31.05			
1274	010903002037	外墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	116.19			
1275	010903003008	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	116.19			
		屋面工程					
1276	010404001022	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	0.67			
1277	011101006027	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	21.53			
1278	011003001010	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	21.53			
1279	011101003049	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	21.53			
		膜结构工程					
1280	010516002009	预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件 2.材质:Q355B	t	0.323			
1281	010603001002	实腹钢柱 1.钢材品种：Q355B无缝钢管	t	3.952			
1282	010604001002	钢梁 1.钢材品种:Q355B无缝钢管	t	0.99			

4d[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1283	010602003002	钢桁架 1.钢材品种、规格:Q355B无缝钢管	t	1.668			
1284	010507007002	钢柱二次灌浆 1.部位:膜结构钢柱内 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.87			
1285	010516001003	高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M24*110	套	20			
1286	010516001004	栓钉 1.材料种类:抗剪栓钉 2.材料规格:D19*100	套	696			
1287	011405001003	金属面油漆 1.构件名称:金属面油漆 2.环氧富锌底漆100微米 3.环氧云铁中间漆180微米	t	6.933			
1288	011405001004	金属面防火涂料 1.构件名称:金属面防火涂料 2.耐火极限:2小时	t	6.933			
1289	010901005002	膜结构屋面 1.膜布品种、规格:膜材选P类、P5级膜材，膜材的表面处理用PVC基材覆涂PVDF涂层 2.厚度：0.75~1.05mm 3.重量≥1000(g/m2);	m2	68			
		其他工程					
1290	010103004008	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	98.07			
1291	011503005005	临空栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ30*3钢管，竖向间距140mm 3.高度:距建筑完成面1300mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J8-15-1	m	14.48			
1292	011101003050	刚性地面 1.80厚C20混凝土垫层 2.150厚碎石夯入土中	m2	19.01			
1293	011101006028	水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.01			
1294	010404001023	主席台器材室 1.530厚LC7.5轻骨料混凝土	m3	10.0753			
		装饰工程					
		地面工程					
1295	011101003051	细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土，内配ϕ6@100双向钢筋网片	m2	19.01			
		内墙面工程					
1296	011201001037	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	86.49			
		外墙面工程					
1297	011201004018	外墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	98.83			
1298	011201004019	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	17.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1298	011201004019		m2	17.75			
1299	011201004020	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	17.75			
1300	011406003018	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	17.75			
1301	011407001035	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	17.75			
1302	011407001036	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	98.83			
		精装工程					
		地面工程					
1303	011103001007	（VF-01）浅灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨浅灰色PVC地胶	m2	19.01			
1304	011102001010	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	0.32			
		内墙面工程					
1305	011407001037	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	86.49			
		踢脚工程					
1306	011105006005	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	14.9			
		天棚工程					
1307	011302001024	（SF-01）矿棉板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	21.07			
		门窗工程					
1308	010801001011	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	8			
1309	010808001007	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	1.98			
		其他工程					
1310	01B107	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	25.44			
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫					
		建筑工程					
		土方工程					
1311	010101001006	平整场地 1.土壤类别:综合考虑	m2	15.78			

4cdc-828e-3e3-4427-8e0d-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1311	010101001006	2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	15.78			
1312	010101004006	挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑，强风化花岗岩(包括所有费用) 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:综合考虑 4.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 5.工作内容:包含开挖、装车等内容	m3	49.86			
1313	010103001012	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	27.24			
1314	010103001013	室内回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	22.14			
1315	01B109	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	23.92			
		砌筑工程					
1316	010402001028	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	15.51			
		钢筋工程					
1317	010515001179	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.01			
1318	010515001180	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.016			
1319	010515001181	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.204			
1320	010515001182	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.216			
1321	010515001183	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.424			
1322	010515001184	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.364			
1323	010515001185	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.164			
1324	010515001186	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14	t	0.073			

4c16820-0158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1324	010515001186	2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.073			
1325	010515001187	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.497			
1326	010515001188	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.164			
1327	010515001189	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.136			
1328	010515001190	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.158			
1329	010515001191	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.08			
1330	010515009011	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	0.023			
1331	010515011014	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	64			
1332	010515011015	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	48			
1333	010516003035	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ18	个	50			
1334	010516002010	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	0.02			
1335	010516004019	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	3.86			
		混凝土工程					
1336	010501001010	独立基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.39			
1337	010501003007	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.8			
1338	010502001011	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.54			

4dd8828-0f58-427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1339	010504001010	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.9			
1340	010505001011	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.27			
1341	010502002008	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.07			
1342	010507005005	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.56			
1343	010505007006	挑檐板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.29			
		门窗工程					
1344	010801001012	普通门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	4.5			
1345	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	9.76			
1346	010807004007	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	4.88			
		保温工程					
1347	011001001020	首层地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层	m2	10.15			
1348	011001001021	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	30.4			
1349	011001003028	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	140.51			
1350	011001003029	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	30.4			
1351	011001003030	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	10.24			
		防水工程					
1352	010903002038	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	17.19			
1353	010902001031	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	17.19			

4c1...-...-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1354	010902001032	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	3.84			
1355	010904002033	首层地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层	m2	10.15			
1356	010903002039	外墙面防水 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	160.73			
1357	010903003009	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	160.73			
		屋面工程					
1358	010404001024	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	0.3			
1359	011101006029	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.15			
1360	011003001011	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	10.15			
1361	011101003052	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	10.15			
		其他工程					
1362	010103004009	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	47.34			
1363	01QDB001009	女儿墙泛水面层金属压条安装 1.压条种类:金属压条20*2 2.建筑密封胶封严	m	12.8			
1364	01QDB001010	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m	12.8			
1365	01QDB008010	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	10.15			
1366	01QDB005006	成品塑料滴水线条安装	m	23.64			
1367	01QDB007006	外墙水泥砂浆窗企口	m	6.1			
1368	010507001006	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 3.压实填土，压实系数≥0.94，向外找坡3%~5%	m2	2.73			
1369	010507001007	坡道 1.30mm厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2.20mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂1道 4.80mm厚C20混凝土	m2	3.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1369	010507001007	5.300mm厚粒径10~40卵石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm 6.压实填土，压实系数≥93%	m2	3.6			
1370	011101003053	刚性地面 1.80厚C20混凝土垫层 2.150厚碎石夯入土中	m2	10.15			
1371	011101006030	水泥砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.15			
		装饰工程					
		地面工程					
1372	011101003054	细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土，内配ϕ6@100双向钢筋网片	m2	10.15			
		内墙面工程					
1373	011201001038	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	27.41			
		外墙面工程					
1374	011201004021	外墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	160.73			
1375	011201004022	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	10.24			
1376	011201004023	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	10.24			
1377	011406003019	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	10.24			
1378	011407001038	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	10.24			
1379	011407001039	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	160.73			
1380	011502001010	金属装饰线 1.基层类型:外墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金排水板 3.部位:窗口底	m	6.1			
		精装工程					
		地面工程					
1381	011103001008	（VF-01）浅灰色地胶 1.粘结层厚度、材料种类:3厚水泥基自流平找平，专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心T级耐磨浅灰色PVC地胶	m2	10.15			
1382	011102001011	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	0.41			
		内墙面工程					
1383	011407001040	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	27.41			
		踢脚工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1384	011105006006	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	12.8			
		天棚工程					
1385	011302001025	（SF-01）矿棉板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	10.15			
1386	01B114	窗帘盒 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格:12mm高强石膏基阻燃板 3.含侧面封堵	m	6.1			
		门窗工程					
1387	010810001004	遮阳百叶帘 1.窗帘材质：遮阳百叶帘	m2	9.76			
		其他工程					
1388	01B115	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	12			
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅					
		建筑工程					
		砌筑工程					
1389	010402001029	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	330.05			
1390	010402001030	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	111.12			
1391	010402001031	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	24.31			
1392	010402001032	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	8.88			
1393	010403008006	砖砌排水沟 1.砌块品种、规格、强度等级：实心砖 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	6.22			
		钢筋工程					
1394	010515001192	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.495			
1395	010515001193	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.343			

4cb1c928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1396	010515001194	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.862			
1397	010515001195	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.83			
1398	010515001196	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.944			
1399	010515001197	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.792			
1400	010515001198	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.421			
1401	010515001199	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.104			
1402	010515001200	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	25.76			
1403	010515001201	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	15.435			
1404	010515001202	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.431			
1405	010515001203	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	8.872			
1406	010515001204	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.71			
1407	010515001205	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.289			
1408	010515001206	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.07			
1409	010515001207	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.665			
1410	010515001208	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	6.184			
1411	010515001209	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.503			
1412	010515001210	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14	t	0.204			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1412	010515001210	2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.204			
1413	010515001211	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.842			
1414	010515001212	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.816			
1415	010515001213	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	28.503			
1416	010515001214	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.869			
1417	010515001215	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	17.719			
1418	010515001216	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.726			
1419	010515009012	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	0.461			
1420	010515011016	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	1890			
1421	010515011017	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	466			
1422	010516003036	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 16	个	482			
1423	010516003037	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 20	个	880			
1424	010516003038	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 22	个	120			
1425	010516003039	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 25	个	328			
1426	010516003040	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 28	个	342			
1427	010516004020	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	262.09			
1428	010516004021	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	620.86			

4e3c-9f28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1429	010516004022	墙面钢丝网片 1.部位：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室、厨房区域等房间的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	2668.35			
		混凝土工程					
1430	010501001011	独立基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.176			
1431	010501003008	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.4			
1432	010502001012	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	144.49			
1433	010504001011	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	212.45			
1434	010505001012	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	715.55			
1435	010505003007	平板（管道井） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	1.74			
1436	010506001020	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:100mm	m2	53.5			
1437	010506001021	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:150mm	m2	132.86			
1438	010502002009	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	29.1			
1439	010503005008	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.39			
1440	010503004014	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.62			
1441	010503004015	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.17			
1442	010507005006	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.1			
1443	010501006005	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.1			
		门窗工程					
1444	010802003019	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	15.3			

4015-8285-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1444	010802003019		m2	15.3			
1445	010802003020	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	78.75			
1446	010802001006	外门（肯德基门） 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	5.33			
1447	010807003009	防火窗 1.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 2.详见图纸	m2	10.2			
1448	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	182.1			
1449	010807001015	组合门窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5mm双银low-e	m2	47.82			
1450	010807003010	金属百叶窗 1.防雨百叶，通风率70%	m2	14.03			
1451	010807004008	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	2.28			
		保温工程					
1452	011001001022	地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.部位:首层或下部为车库层 4.适用房间：学生餐厅	m2	1423.29			
1453	011001001023	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	772.31			
1454	011001001024	种植屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	488.63			
1455	011001003031	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	765.4			
1456	011001003032	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	379			
1457	011001003033	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	277.37			
1458	011001003034	采暖非采暖墙面保温 1.保温隔热部位:采暖非采暖 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	363.66			
		防水工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1459	010903002040	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1117.79			
1460	010902001033	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	1117.79			
1461	010902001034	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	87.25			
1462	010903002041	种植屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	709.86			
1463	010902001035	种植屋面 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基）	m2	709.86			
1464	010902001036	种植屋面 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基） 2.防水附加层	m2	100.56			
1465	010902001037	种植屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	709.86			
1466	010902001038	种植屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.防水附加层	m2	100.56			
1467	010904002034	首层地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：配电间、排烟机房、空调机房、工具间、强电、弱电间	m2	117.35			
1468	010904002035	首层地面防水 1.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m2） 2.适用房间：卫生间、厨房区域、、洗消间、更衣室、售餐区、走廊、快检、杂物库、工具间、排水沟	m2	2580			
1469	010904002036	首层地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位:首层或下部为车库层 3.适用房间：卫生间、洗消间、更衣室、厨房区域、售餐区、走廊、快检、杂物库、工具间、排水沟	m2	1194.54			
1470	010903002042	墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、洗消间、厨房区域	m2	2711.64			
1471	010903002043	天棚防水 1.防水砂浆一道 2.适用房间：卫生间、洗消间、更衣室、厨房区域、走廊、快检、杂物库、工具间	m2	978.79			
1472	010903002044	外墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	951.82			
1473	010903003010	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	951.82			
		屋面工程					

4cd1-1208-0158-4427-8e1d-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1474	010404001025	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	42.48			
1475	011101006031	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	772.3			
1476	011003001012	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	772.3			
1477	011101003055	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	772.3			
1478	010404001026	种植屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	21.99			
1479	011101006032	种植屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	488.63			
1480	011003001013	种植屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥300g/m2	m2	488.63			
1481	011101003056	种植屋面 1.40厚C20细石混凝土保护层	m2	488.63			
1482	010902010008	种植屋面 1.凹凸型塑料排水板	m2	488.63			
1483	010902010009	种植屋面 1.土工布过滤层（200g/m2）	m2	488.63			
		其他工程					
1484	010103004010	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	13942.57			
1485	011503002006	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	23.4			
1486	011503002007	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	11			
1487	011503005006	临空栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ30*3钢管，竖向间距140mm 3.高度:距建筑完成面1300mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J6-66	m	7.45			
1488	01QDB004005	卫生间水泥砂浆阻水台 1.尺寸:DN100 2.砂浆配合比:1:2水泥砂浆	个	2			
1489	01QDB001011	女儿墙泛水面层金属压条安装 1.压条种类:金属压条20*2 2.建筑密封胶封严	m	151.95			

4c1[illegible]28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1490	01QDB001012	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m	770.12			
1491	01QDB003005	屋面管道防水处理增加	个	11			
1492	01QDB008011	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.满足现场验收要求	m2	9.69			
1493	01QDB008012	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	1301.39			
1494	01QDB005007	成品塑料滴水线条安装	m	242.46			
1495	01QDB007007	外墙水泥砂浆窗企口	m	250.26			
1496	01QDB002007	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 独立柱面 2.防水做法:按规范及图纸要求	个	1140			
1497	01QDB002008	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 墙、梁面 2.防水做法:按规范及图纸要求	m2	147.86			
1498	010507001008	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 3.压实填土，压实系数≥0.94，向外找坡3%~5%	m2	100.21			
1499	010507001009	坡道 1.30mm厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2.20mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂1道 4.80mm厚C20混凝土 5.300mm厚粒径10~40卵石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm 6.压实填土，压实系数≥93%	m2	45.6			
1500	010404001027	轻骨料混凝土回填 1.LC7.5轻骨料混凝土 2.适用房间:卫生间、洗消间、更衣室、厨房区域、售餐区、走廊、快检、杂物库、工具间	m3	272.33			
1501	011101003057	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平 2.部位:标准层 3.适用房间：卫生间	m2	913.2			
1502	011101003058	标准层地面细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ6@100双向钢筋网片 2.适用房间：学生餐厅	m2	1423.29			
1503	011101003059	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@200钢筋网片）找平抹光 2.部位:标准层 3.适用房间：配电间、排烟机房、空调机房、工具间、强电、弱电间	m2	91.35			
		装饰工程					
		地面工程					

40[illegible]28-0f39-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1504	011101005015	环氧地坪漆地面 1.1厚环氧地坪漆一道 2.适用房间：配电间、排烟机房、空调机房、工具间、强电、弱电间	m2	91.35			
		内墙面工程					
1505	011201001039	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：配电间、学生餐厅等白色无机涂料墙面房间	m2	1203.87			
1506	011201001040	墙面一般抹灰 1.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实赶光 2.8厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：一层楼梯间	m2	321.03			
1507	011201001041	墙面一般抹灰 1.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压入网孔，分层压实抹平 2.6厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：卫生间、洗消间、更衣室、厨房区域	m2	2614.79			
1508	011201001042	墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：排烟机房、空调机房	m2	205.13			
1509	011407001041	白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥 2.适用房间：排烟机房、空调机房	m2	205.13			
		外墙面工程					
1510	011201004024	外墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	951.82			
1511	011201004025	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	277.93			
1512	011201004026	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	277.93			
1513	011406003020	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	277.93			
1514	011407001042	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	277.93			
1515	011407001043	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	951.82			
		天棚工程					
1516	011301001009	天棚抹灰 1.钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.适用房间：楼梯间	m2	70.09			
1517	011406003021	腻子顶棚 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.适用房间：配电间、排烟机房、空调机房、工具间、强电、弱电间	m2	91.35			

4c1f2e3a-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1517	011406003021		m2	91.35			
1518	011407002012	无机涂料顶棚 1.无机涂料喷涂 2.适用房间：配电间、排烟机房、空调机房、工具间、强电、弱电间	m2	91.35			
		精装工程					
		地面工程					
1519	011102003011	（CT-01）800*800防滑地砖 1.800*800防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	2019.18			
1520	011102003012	（CT-07）600*600厨房专用地砖 1.600*600厨房专用地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	759.04			
1521	011102001012	（ST-01）石材楼地面（楼梯地面） 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩,水泥浆擦缝	m2	149.78			
1522	011102003013	厨房排水沟 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm耐酸地砖	m2	102.56			
1523	011102001013	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	10.99			
		内墙面工程					
1524	011407001044	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	1752.46			
1525	011407001045	（PT-03、PT-05）蓝色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	24.46			
1526	011204003013	（CT-06）300*600橙色条形墙砖 1.300*600橙色条形墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	27.9			
1527	011204003014	（CT-08）300*600墙砖 1.300*600墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	2622.72			
1528	011204003015	（CT-11）300*600蓝色条形墙砖 1.300*600蓝色条形墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	24.53			
1529	011204003016	（CT-12）600*600黄色墙砖 1.600*600黄色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	581.43			
1530	011207001037	（MI-01）教职工餐厅银镜 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基	m2	2.35			

4cb1[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1530	011207001037	阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银 4.压条材料种类、规格:1.5厚不锈钢板	m2	2.35			
1531	011207001038	（MI-01）学生餐厅银镜 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银 4.压条材料种类、规格:1.5厚不锈钢板	m2	13.77			
1532	011207001039	（MI-01）卫生间银镜 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银	m2	0.77			
1533	011207001040	（MI-01）厨房区域银镜 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银	m2	10.76			
1534	011502001011	（MT-04）灰色铝板 1.线条材料品种、规格、颜色:2mm灰色铝板 2.部位:墙砖收边	m	35.33			
1535	011502001012	（MT-07）蓝色铝板 1.线条材料品种、规格、颜色:2mm蓝色铝板 2.部位:墙砖收边	m	27.33			
1536	011502001013	（MT-08橙色铝板 1.线条材料品种、规格、颜色:2mm橙色铝板 2.部位:墙砖收边	m	11.33			
1537	011204001001	（ST-02）水磨石墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm水磨石	m2	33.6			
1538	010809004003	（ST-03）人造石墙面 1.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造石	m2	0.58			
1539	010809004004	（ST-04）人造石石窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造石窗台板，上下做R10圆边	m2	5.45			
1540	011207001041	墙面包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层石膏板	m2	9.9			
1541	011207001042	消火栓包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	44.63			
		踢脚工程					
1542	011105006007	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	515.91			
1543	011105002004	（ST-01）花岗岩踢脚线 （楼梯地面） 1.踢脚线高度:100mm	m2	4.22			

4b0e08-0258-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1543	011105002004	2.粘贴层厚度、材料种类:10厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩	m2	4.22			
1544	011105002005	（ST-01）花岗岩踢脚线（楼梯平台及踏步） 1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm花岗岩石材踢脚	m2	9.36			
		天棚工程					
1545	011407002013	（PT-01）白色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	276.12			
1546	011302001026	（SF-02）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板	m2	978.79			
1547	011302001027	（SF-06）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*0.8mm铝扣板	m2	1334.83			
1548	011302001028	铝板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.面层材料品种、规格:2mm铝板	m2	101.89			
1549	01B123	厨房隔断 1.龙骨材料种类、规格、中距:505镀锌角钢，固定至楼板，斜拉支撑 2.隔断材料种类、规格:成品玻璃隔断	m2	32.6			
1550	01B124	固定挡烟垂壁 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌方钢，预埋镀锌钢板 角钢斜拉固定 2.垂壁材料种类、规格:12mm钢化玻璃	m	101.8			
1551	01B125	成品检修口	个	28			
		门窗工程					
1552	010801001013	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	49.5			
1553	010808001008	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	40.24			
1554	010808004004	电梯门套 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:2mm灰色铝板	m2	2.12			
		其他工程					
1555	011505001004	餐厅洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	9.19			

4c1382f8-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1556	011505001005	厨房洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	5.13			
1557	011505001006	卫生间洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40*4镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	0.35			
1558	011210005004	（WD-05）木纹抗倍特板 1.隔断材料品种、规格:15mm厚木纹抗倍特板 2.部位：卫生间隔板、小便器挡板	m2	15.93			
1559	011505001007	餐厅售卖窗口 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm水磨石 4.包含窗口玻璃	m	30.8			
1560	070205001001	铸铁篦子 1.材料规格：铸铁篦子宽300mm 2.部位：厨房区域排水沟	m	116.55			
1561	01B126	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	295.76			
1562	01B127	干手器	个	5			
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场					
		建筑工程					
		砌筑工程					
1563	010402001033	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	125.56			
1564	010402001034	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	25.32			
1565	010402001035	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	153.07			
1566	010402001036	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	38.67			
		钢筋工程					
1567	010515001217	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.415			
1568	010515001218	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.94			

4c0f2-28-0f58-4427-8cdd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1569	010515001219	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.988			
1570	010515001220	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.704			
1571	010515001221	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.488			
1572	010515001222	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	29.947			
1573	010515001223	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.275			
1574	010515001224	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	13.759			
1575	010515001225	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.713			
1576	010515001226	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	8.417			
1577	010515001227	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	15.146			
1578	010515001228	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.803			
1579	010515001229	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.214			
1580	010515001230	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.062			
1581	010515001231	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.673			
1582	010515001232	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	25.128			
1583	010515001233	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.058			
1584	010515001234	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.039			
1585	010515001235	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16	t	1.209			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1585	010515001235	2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.209			
1586	010515001236	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.381			
1587	010515001237	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.258			
1588	010515001238	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.066			
1589	010515001239	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.063			
1590	010515001240	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.553			
1591	010515009013	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	0.076			
1592	010515011018	植筋 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	1814			
1593	010515011019	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	672			
1594	010516003041	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ14	个	4088			
1595	010516003042	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ16	个	24			
1596	010516003043	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ20	个	120			
1597	010516003044	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ25	个	389			
1598	010516003045	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ28	个	961			
1599	010606008007	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.7			
1600	010516004023	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	133.62			

4dc-828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1601	010516004024	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	366.7			
1602	010516004025	墙面钢丝网片 1.部位：卫生间、饮水处、清洁间、更衣室等房间的填充墙 2.做法：20mmx20mm	m2	260.1			
		混凝土工程					
1603	010502001013	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	150.65			
1604	010504001012	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	273.94			
1605	010505001013	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	201.9			
1606	010505003008	平板（管道井） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	1.17			
1607	010506001022	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:100mm	m2	8.2			
1608	010506001023	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:120mm	m2	20.42			
1609	010502002010	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	21.47			
1610	010503005009	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.18			
1611	010503004016	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.28			
1612	010503004017	圈梁（卫生间反檐） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.5			
1613	010507005007	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.31			
1614	010505008006	雨篷 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:120mm	m2	8.16			
1615	010505007007	挑檐板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.9			
1616	010501006006	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.23			

4e3-8e2e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1617	010507004004	台阶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.24			
		门窗工程					
1618	010802003021	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	5.98			
1619	010802003022	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.参考图集12J609	m2	3.6			
1620	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5low-E 4.包含电动装置、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用	m2	116.69			
1621	010807001017	组合门窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:70系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5mm双银low-e	m2	54.16			
1622	010807003011	金属百叶窗 1.防雨百叶，通风率70%	m2	14.28			
1623	010807004009	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	88.8			
		保温工程					
1624	011001001025	地面保温 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.塑料薄膜浮铺 3.适用房间：体育馆、体质测试、器械室	m2	1491.6			
1625	011001001026	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.125厚挤塑聚苯板	m2	189.86			
1626	011001003035	外墙面保温 1.保温隔热部位:涂料/真石漆外墙、铝板外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	2603.3			
1627	011001003036	FS复合保温外模板 1.3厚粘结加强层+16厚保温过渡层+1厚粘结层+40厚聚氨酯板 2.使用部位:热桥柱梁、热桥楼板、凸窗顶板架空楼板	m2	1395.35			
1628	011001003037	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	283.88			
		防水工程					
1629	010903002045	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	234.23			
1630	010902001039	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）	m2	234.23			

4cbfe6f8-0f5c-427-8edd-225f172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1631	010902001040	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） 3.防水附加层	m2	40.34			
1632	010904002037	地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.适用房间：体育馆、体质测试、器械室、配电间	m2	1602.08			
1633	010904002038	地面防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.适用房间：卫生间、更衣室	m2	87.5			
1634	010904002039	地面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、更衣室、配电间	m2	134.38			
1635	010903002046	墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、更衣室	m2	266.23			
1636	010903002047	天棚防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.适用房间：卫生间、更衣室	m2	46.62			
1637	010903002048	天棚防水 1.防水砂浆一道 2.适用房间：卫生间、更衣室	m2	46.62			
1638	010903002049	外墙面防水 1.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	2603.3			
1639	010903003011	外墙面防水 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：涂料/真石漆外墙、铝板外墙	m2	2603.3			
		屋面工程					
1640	010404001028	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2%	m3	7.59			
1641	011101006033	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	189.86			
1642	011003001014	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.聚酯无纺布保护层，单位面积质量≥200g/m2	m2	189.86			
1643	011101003060	上人保温屋面、非上人保温屋面 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4@150双向钢筋网片，设分格缝，缝宽20mm，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m	m2	189.86			
		网架钢结构屋面工程					
1644	010516002011	预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件、锚筋 2.材质:Q355B	t	5.19			
1645	010601001001	钢网架 1.钢材品种、规格:Q355B 2.网架节点形式、连接方式:焊接	t	64.062			
1646	010604001003	钢梁 1.钢材品种:Q355B无缝钢管	t	12.752			
1647	010603003001	钢柱 1.钢材品种、规格:Q355B	t	0.495			
1648	010606002001	钢檩条 1.屋面镀锌钢檩条:主檩条C160*70*20*3、次檩条Z140*50*20*2	t	10.882			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1649	010902007001	屋面天沟、檐沟 1.材料品种、规格:304不锈钢天沟，厚度3mm	m	33.6			
1650	010606007001	检修马道 1.钢材品种、规格:L50*5角钢、钢板50*4@60、扁钢40*3、钢板50*4@60、钢筋ϕ12	t	8.39			
1651	011405001005	金属面油漆 1.构件名称:金属面油漆 2.环氧富锌底漆100微米 3.环氧云铁中间漆180微米	t	98.104			
1652	011405001006	金属面防火涂料 1.构件名称:金属面防火涂料 2.耐火极限:2小时	t	98.104			
1653	040309005001	抗震抗拉球形钢支座 1.规格、型号:抗震抗拉球形钢支座	个	48			
1654	010901002001	型材屋面 1.≥0.9mm厚铝镁锰金属板 2.≥50mm厚隔离层（岩棉/玻璃棉) 3.1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型 4.125厚岩棉保温层 5.≥2.5mm冷弯镀锌型钢衬檩，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 6.≥2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件 7.0.3mm厚聚乙烯膜隔气层 8.≥0.75mm厚热镀锌钢板持力板 9.檩条	m2	1322.38			
		其他工程					
1655	010103004011	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	18765.69			
1656	011503002008	硬木扶手楼梯栏杆 1.扶手材料种类、规格:硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ25，竖向间距不大于100mm 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件种类:埋件、楼梯扶手防攀滑件综合考虑 5.详见L13J8-1	m	16.38			
1657	011503005007	临空栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ30*3钢管，竖向间距140mm 3.高度:距建筑完成面850mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J8/15-1	m	126.74			
1658	011503005008	临空栏杆 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Φ30*3钢管，竖向间距140mm 3.高度:距建筑完成面450mm 4.固定配件种类:埋件综合考虑 5.详见L13J6-66	m	58.75			
1659	01QDB004006	卫生间水泥砂浆阻水台 1.尺寸:DN100 2.砂浆配合比:1:2水泥砂浆	个	3			
1660	01QDB001013	女儿墙泛水面层金属压条安装 1.压条种类:金属压条20*2 2.建筑密封胶封严	m	80.9			
1661	01QDB001014	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m	115.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1662	01QDB003006	屋面管道防水处理增加	个	2			
1663	01QDB008013	蓄水试验 1.部位:卫生间 2.满足现场验收要求	m2	55.4			
1664	01QDB008014	蓄水试验 1.部位:屋面 2.满足现场验收要求	m2	115.1			
1665	01QDB005008	成品塑料滴水线条安装	m	47.5			
1666	01QDB007008	外墙水泥砂浆窗企口	m	406			
1667	01QDB002009	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 独立柱面 2.防水做法:按规范及图纸要求	个	2042			
1668	01QDB002010	外墙螺栓孔部位防水 1.部位:地上 墙、梁面 2.防水做法:按规范及图纸要求	m2	121.61			
1669	010507001010	散水 1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm	m2	67.13			
1670	010507001011	坡道 1.30mm厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2.20mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂1道 4.80mm厚C20混凝土 5.300mm厚粒径10~40卵石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm	m2	31.5			
1671	010404001029	轻骨料混凝土回填 1.LC7.5轻骨料混凝土 2.适用房间:卫生间、更衣室、空调机房	m3	10.81			
1672	011101003061	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平 2.部位:标准层 3.适用房间：卫生间、更衣室	m2	55.4			
1673	011101006034	标准层地面水泥砂浆地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位:标准层 3.适用房间：体育馆、体质测试、器械室	m2	1491.6			
1674	011101003062	标准层地面细石混凝土保护层 1.最薄处40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@200钢筋网片）找平抹光 2.部位:标准层 3.适用房间：配电间、空调机房、体育馆入口	m2	112.79			
		装饰工程					
		地面工程					
1675	011101003063	标准层地面细石混凝土保护层 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配ϕ6@100双向钢筋网片 2.适用房间：体育馆、体质测试、器械室	m2	1491.6			
1676	011101005016	环氧地坪漆地面 1.1厚环氧地坪漆一道 2.适用房间：配电间、空调机房	m2	93.94			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		内墙面工程					
1677	011201001043	墙面一般抹灰 1.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实赶光 2.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：配电间、体育馆、体质测试、器械室	m2	1401.49			
1678	011201001044	墙面一般抹灰 1.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实赶光 2.8厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：楼梯间	m2	366.7			
1679	011201001045	墙面一般抹灰 1.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压入网孔，分层压实抹平 2.6厚1：1：6水泥石灰砂浆找平扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆或界面剂一道 4.内墙耐碱纤维网格布一道 5.适用房间：卫生间、更衣室	m2	260.1			
1680	011201001046	墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.内墙耐碱纤维网格布一道 3.适用房间：空调机房	m2	171.53			
1681	011407001046	白色水泥内墙 1.3厚白色硅酸盐水泥 2.适用房间：空调机房	m2	171.53			
		外墙面工程					
1682	011201004027	外墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	2603.3			
1683	011201004028	女儿墙墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂一道	m2	143.28			
1684	011201004029	女儿墙墙面一般抹灰 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	143.28			
1685	011406003022	女儿墙耐水腻子 1.满刮2厚防霉耐水腻子	m2	143.28			
1686	011407001047	女儿墙涂料 1.喷外墙涂料	m2	143.28			
1687	011407001048	真石漆外墙 1.真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	1345.77			
1688	011209001008	铝板外墙 1.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝板 2.骨架材料种类、规格、中距:龙骨横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上，金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝。 3.详见设计图纸及说明	m2	2319.9			
1689	011502001014	金属装饰线 1.基层类型:外墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:成品铝合金排水板 3.部位:窗口底	m	47.5			

4cbf8826-5f8-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1690	011209001009	金属格栅 1.按金属格栅的规格设不锈钢连接件锚固在墙内专用龙骨 2.详见设计图纸及说明	m2	6.1			
		天棚工程					
1691	011301001010	天棚抹灰 1.钢筋混凝土楼板基层打磨 2.3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.适用房间：楼梯间	m2	112.37			
1692	011406003023	腻子顶棚 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.适用房间：配电间、空调机房	m2	103.99			
1693	011407002014	无机涂料顶棚 1.无机涂料喷涂 2.适用房间：配电间、空调机房	m2	103.99			
		精装工程					
		地面工程					
1694	011102003014	（CT-01）800*800防滑地砖 1.800*800防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	134.31			
1695	011102003015	（CT-13）仿水磨石地砖 1.仿水磨石地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	49			
1696	011102001014	（ST-01）石材楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩,水泥浆擦缝	m2	71.74			
1697	011104002003	（TF-01）运动专用木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*80木龙骨，中距400架空20(架空层用40*40*20木垫块与木龙骨钉牢,垫块中距400与基层固定),40*40横撑中距800,木龙骨与基层固定中距400 2.基层材料种类、规格:18mm松木毛地板 3.面层材料品种、规格、颜色:22mm硬木隔音运动地板	m2	1334.77			
1698	011102001015	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	1.3			
		内墙面工程					
1699	011407001049	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	436.79			
1700	011407001050	（PT-02）灰色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	1173.73			
1701	011407001051	（PT-04、PT-06）橙色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	61.83			

4cb6828-0458-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1702	011204003017	（CT-08）300*600墙砖 1.300*600墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	250.94			
1703	011207001043	（MI-01）卫生间银镜 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银	m2	3.74			
1704	011207001044	（SF-04）体育馆陶铝吸音板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌方管 2.面层材料品种、规格、颜色:陶铝吸音板，成品配套挂件固定	m2	786.37			
1705	011207001045	（SF-08）体育馆铝板墙面 1.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm深灰色铝板	m2	6.01			
1706	010809004005	（ST-04）人造石（玻璃栏板、银镜下） 1.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造石板，上下做R10圆边	m2	5.77			
1707	011207001046	卫生间管道包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板	m2	4.34			
1708	011207001047	消火栓包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	49.68			
		踢脚工程					
1709	011105006008	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	221.03			
1710	011105002006	（ST-01）花岗岩踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩	m2	9.91			
		天棚工程					
1711	011407002015	（PT-01）白色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	112.37			
1712	011302001029	（SF-02）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板	m2	66.29			
1713	011207001048	（SF-04）体育馆陶铝吸音板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌方管 2.面层材料品种、规格、颜色:陶铝吸音板，成品配套挂件固定	m2	46.05			
1714	011502001015	（MT-01）木纹铝板收边 1.基层类型:12mm高强石膏基阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:2mm木纹铝板	m	69			
1715	011302002004	（MT-02）木纹铝方通吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 2.面层材料品种、规格:1.5mm木纹铝方	m2	64.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1715	011302002004	通，80*30mm	m2	64.8			
1716	01B135	成品定制玻纤板吸声条(浅灰色) 1.材料种类、规格、中距:成品定制玻纤板吸声条(浅灰色)，400*440*440*7000mm	m	210			
1717	01B136	成品检修口	个	2			
		门窗工程					
1718	010801001014	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	35.67			
1719	010808001009	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	28.68			
1720	011207001049	体育馆消火栓暗门 1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:15mm高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板封堵	m2	49.68			
		其他工程					
1721	011503008001	体育馆玻璃栏板 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:8+1.14pvb+8mm钢化安全夹胶玻璃 2.扶手材料种类、规格:橡木清水漆扶手 3.栏杆材料种类、规格:80*20mm拉丝不锈钢板立柱 4.固定配件种类:40*30*5mm不锈钢U型槽与固定件满焊	m	25.1			
1722	020105005002	过门石-木地板收口 1.成品收口条 2.具体做法详见地面节点大样	m	32.45			
1723	011505001008	卫生间洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40*4镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	2.01			
1724	011210005005	（WD-05）木纹抗倍特板 1.隔断材料品种、规格:15mm厚木纹抗倍特板 2.部位：卫生间隔板、小便器挡板	m2	42.81			
1725	01B137	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线	m	40.2			
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）					
		室外铺装工程					
		L层铺装					
1726	01B139	室外铺装地面（车行道） 1.300*600*50厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层（两步机械压实） 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	675.345			
1727	01B140	室外铺装地面（车行道） 1.300*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层（两步机械压实） 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	1753.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1728	01B141	室外铺装地面（车行道） 1.300*600*50厚芝麻白荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层（两步机械压实） 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	153.16			
1729	01B142	室外铺装地面（车行道） 1.300*300*50厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层（两步机械压实） 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	59			
1730	01B143	室外铺装地面（车行道） 1.300*300*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层（两步机械压实） 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	198.05			
1731	01B144	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*18厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	173.359			
1732	01B145	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*18厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	740.7			
1733	01B146	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*18厚芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	123.15			
1734	01B147	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*25厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	498.5			
1735	01B148	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*25厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	178.8			
1736	01B149	室外铺装地面（人行道） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	12.5			
1737	01B150	室外铺装地面（人行道） 1.50厚芝麻黑荔枝面花岗岩（整板）-阳刻校训 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	25.25			
1738	01B151	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，20厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	93.6			

4c1[illegible]-0[illegible]-442[illegible]-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1739	01B152	安砌侧(平、缘)石 1.100*600*200厚芝麻灰荔枝面花岗岩（小道牙) 2.20厚1:3水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	814.96			
1740	01B153	安砌侧(平、缘)石 1.150*600*250厚芝麻灰荔枝面花岗岩（道牙) 2.20厚1:3水泥砂浆 3.120厚C20混凝土垫层 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	28.11			
1741	01B154	安砌侧(平、缘)石 1.150*600*100厚芝麻灰荔枝面花岗岩（平道牙) 2.20厚1:3水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	155			
		一层铺装					
1742	01B155	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*18厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	723.07			
1743	01B156	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*18厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	2351			
1744	01B157	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*18厚芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	45			
1745	01B158	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*25厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	2383.5			
1746	01B159	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*25厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	314.95			
1747	01B160	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*25厚芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	48.5			
1748	01B161	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	202.5			
1749	01B162	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑)	m2	125.5			

4c0f-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1749	01B162	4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	125.5			
1750	01B163	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	8.4			
1751	01B164	室外铺装地面（人行道） 1.50*200*25厚芝麻白荔枝面石英砖（装饰线条） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	123			
1752	01B165	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，20厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	97.62			
1753	01B166	安砌侧(平、缘)石 1.100*600*200厚芝麻灰荔枝面花岗岩（小道牙） 2.20厚1:3水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	1134.46			
		二层铺装					
1754	01B167	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*18厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	47.15			
1755	01B168	室外铺装地面（人行道-无基层） 1.300*600*18厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	320.746			
1756	01B169	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*18厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	581.43			
1757	01B170	室外铺装地面（人行道-无基层） 1.300*600*18厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	180.896			
1758	01B171	室外铺装地面（人行道-无基层） 1.300*600*18厚芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	130.151			
1759	01B172	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*25厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	1180.6			
1760	01B173	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*25厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	75			
1761	01B174	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.100厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	25			

4c1e1028-0f18-4427-8edd-2259172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1762	01B175	室外铺装地面（人行道） 1.300*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑） 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	10.6			
1763	01B176	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，20厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	167.13			
1764	01B177	铺装汀步 1.300*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚中砂 4.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m2	15			
1765	01B178	安砌侧(平、缘)石 1.100*600*200厚芝麻灰荔枝面花岗岩（小道牙） 2.20厚1:3水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	567.5			
1766	01B179	安砌侧(平、缘)石 1.100*600*100厚芝麻灰荔枝面花岗岩（小道牙） 2.20厚1:3水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	453			
1767	01B180	安砌侧(平、缘)石 1.100*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩（小道牙） 2.20厚1:3水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.200厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	127.28			
		沥青、透水混凝土道路					
合计							

4c1[illegible]28-0558-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1768	040202001001	路床(槽)整形 1.部位:道路路床 2.范围:按设计道路范围	m2	1626.33			
1769	040202011001	碎石垫层 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	1626.33			
1770	040202003001	混凝土基层 1.混凝土类型:C20混凝土 2.厚度:15cm	m2	1626.33			
1771	040203006001	沥青混凝土 1.沥青品种:3cm细粒式沥青混凝土、5cm中粒式沥青混凝土 2.乳化沥青层	m2	924.1			
1772	040204003001	透水混凝土人行道 1.混凝土强度等级:50厚G-8mm粒径C25强固透水混凝土 2.双炳聚氨酯密封处理	m2	702.23			
1773	040205006001	热熔漆标线 1.材料品种:热熔涂料，反光玻璃微珠 2.工艺:地面弹线，测绘地面边线，热熔釜溶解，热熔划线车划线 3.线型:详图纸	m2	632.58			
		中学操场					
1774	040203006002	沥青混凝土基层（塑胶跑道） 1.沥青品种:5cm细沥青混凝土 2.沥青冷底子油一道	m2	6951.68			
1775	040203009001	塑胶跑道面层（中学操场） 1.材料品种、厚度:13mm厚混合型颗粒塑胶跑道（综合考虑跑道辅助区、铅球区） 2.含划线	m2	6951.68			
1776	040203006003	沥青混凝土基层（硅PU） 1.沥青品种:4cm细沥青混凝土 2.沥青冷底子油一道	m2	1876.41			
1777	040203009002	硅PU面层（中学操场） 1.面层品种、厚度:5厚硅PU面层 2.含划线	m2	1876.41			
1778	04B001	铺种草皮（中学操场） 1.草皮种类:50厚人工草坪充石英砂与塑胶颗粒（辅助区用20厚无需充砂与颗粒） 2.草丝长度50mm，磅重≥8000g，密度≥12000针，双层底布（PP+网格），填充EPDM颗粒5kg/㎡、石英砂30kg/㎡，综合考虑防静电措施，含划线	m2	2785.5			
1779	040205006002	5mm不锈钢收边 1.部位：硅PU与塑胶交接处	m	89.102			
		小学操场					
1780	040202001002	路床(槽)整形 1.部位:道路路床 2.范围:按设计道路范围	m2	5217.97			
1781	040202003002	水泥稳定砂基层（塑胶跑道） 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm	m2	3488.06			
1782	040202003003	水泥稳定砂基层（塑胶跑道） 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm	m2	3488.06			
1783	040203006004	沥青混凝土基层（塑胶跑道） 1.沥青品种:5cm细沥青混凝土 2.沥青冷底子油一道	m2	3488.06			

4c3[illegible]-0f58-4[illegible]-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1784	040203009003	塑胶跑道面层（小学操场） 1.材料品种、厚度:13mm厚混合型颗粒塑胶跑道（综合考虑跑道辅助区、铅球区） 2.含划线	m2	3488.06			
1785	040202003004	水泥稳定砂基层（硅PU） 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm	m2	377.5			
1786	040202003005	水泥稳定砂基层（硅PU） 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm	m2	377.5			
1787	040203006005	沥青混凝土基层（硅PU） 1.沥青品种:4cm细沥青混凝土 2.沥青冷底子油一道	m2	377.5			
1788	040203009004	硅PU面层（小学操场） 1.面层品种、厚度:5厚硅PU面层 2.含划线	m2	377.5			
1789	040202003006	混凝土基层（草皮） 1.混凝土类型:C25混凝土 2.厚度:15cm	m2	1352.41			
1790	04B002	铺种草皮（小学操场） 1.草皮种类:50厚人工草坪充石英砂与塑胶颗粒（辅助区用20厚无需充砂与颗粒） 2.草丝长度50mm，磅重≥8000g，密度≥12000针，双层底布（PP+网格），填充EPDM颗粒5kg/㎡、石英砂30kg/㎡，综合考虑防静电措施，含划线	m2	1352.41			
1791	040205006003	5mm不锈钢收边 1.部位：硅PU与塑胶交接处	m	16			
		室外园建工程					
		YS-02坐凳及种植池					
1792	080101010001	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	193.5			
1793	010201017001	级配碎石垫层 1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	29.5			
1794	010501001012	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:100mm厚C15	m3	15.5			
1795	010401001003	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	57.6			
1796	011201004030	30厚水泥砂浆防潮层，内掺5%防潮粉	m2	540			
1797	010507005008	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	13.96			
1798	01B182	防腐木坐凳 1.面层防腐木材料种类、规格：L*85*50厚樟子松防腐木 2.龙骨材料种类、规格、间距：50*50*3厚镀锌钢龙骨 3.50*50*3厚镀锌角钢,M6膨胀螺栓固定	m2	87.5			
1799	011204001002	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻白荔枝面花岗岩 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴（	m2	164.5			
1800	011204001003	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶	m2	44.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1800	011204001003	2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	44.6			
1801	011204001004	石材墙面-体育场外侧排水沟竖向贴面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	104.685			
1802	011204001005	石材压顶-体育场外侧排水沟竖向压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	13.958			
		YS-03景观栏杆					
1803	050307006001	景观栏杆-小学北侧挡墙上栏杆 1.铁艺栏杆高度:1300mm 2.防护材料种类:40*60*3厚镀锌矩管（立柱）、200*60*3厚镀锌矩管（扶手）、20*60*2厚镀锌矩管 间距120	m	62			
1804	050307006002	栏杆-小学入口大台阶处 1.铁艺栏杆高度:1400mm 2.防护材料种类:50*50*3厚镀锌圆钢（立柱）、300*100*50厚方钢管（扶手）外清漆两度	m	34.92			
1805	050307006003	景观栏杆-内院上栏杆 1.铁艺栏杆高度:1300mm 2.防护材料种类:40*60*3厚镀锌矩管（立柱）、200*60*3厚镀锌矩管（扶手）、20*60*2厚镀锌矩管 间距120	m	28			
1806	050307006004	景观栏杆-风雨操场北侧挡墙上栏杆 1.铁艺栏杆高度:1300mm 2.防护材料种类:40*60*3厚镀锌矩管（立柱）、200*60*3厚镀锌矩管（扶手）、20*60*2厚镀锌矩管 间距120	m	17.17			
1807	050307006005	景观栏杆-启蒙屋面、认知屋面顶栏杆 1.铁艺栏杆高度:1300mm 2.防护材料种类:40*60*3厚镀锌矩管（立柱）、200*60*3厚镀锌矩管（扶手）、20*60*2厚镀锌矩管 间距120	m	60.88			
		YS-04、05墙面运动标识、图案、YS-09中学操场围网外侧装饰					
1808	011508002001	成品玻璃钢标识 1.镌字材料品种、颜色:成品玻璃钢，外凸100mm 2.字体规格:具体详见图纸设计	m2	102.734			
1809	011407001052	涂料外墙 1.喷或滚刷弹性涂料 2.喷或滚刷底涂料	m2	198.188			
1810	011508002002	中学操场围网外侧装饰 1.镌字材料品种、颜色:2mm厚镀锌钢板+80*60*2厚镀锌方钢管、L*60*2厚镀锌方管外喷咖色氟碳漆，白色氟碳喷涂图案; 2.含LOGO，具体样式详甲方详专业厂家深化定制; 3.喷涂图案:具体详见图纸设计;	m2	1068			
		YS-06小学旗台					
1811	080101010002	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	8.64			
1812	010201017002	级配碎石垫层 1.厚度:20cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	2			
1813	010501001013	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.95			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1814	010501003009	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.61			
1815	010401001004	砖胎膜 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.4			
1816	010507007003	钢柱二次灌浆 1.部位:钢柱内 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:膨胀混凝土	m3	3.6			
1817	010515001241	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.008			
1818	01B183	室外铺装地面（旗台顶面） 1.300*600*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.88			
1819	01B184	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	6.8			
1820	01B185	不锈钢电动旗杆 1.高度：13m 2.包含成品不锈钢罩、预埋件、固定件等全部费用	根	1			
		YS-07消防门					
1821	080101010003	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	11.5			
1822	010501001014	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.141			
1823	010501002003	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.5			
1824	010501003010	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.284			
1825	010504001013	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.1			
1826	010515001242	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.006			
1827	010515001243	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.014			
1828	010515001244	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.18			
1829	010515001245	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.32			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1830	011204001006	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:干挂	m2	9.41			
1831	011204001007	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	0.65			
1832	010802001007	消防门 1.材质及规格:方钢，具体规格详见设计图纸 2.刷漆要求:外喷棕红色氟碳漆 3.包含电动开门器、门轴、插销、万向轮、刷卡机、配套预埋件等全部费用	m2	10.8			
1833	080101010004	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	32.2096			
1834	010501001015	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.2			
1835	010501002004	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.11			
1836	010501003011	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.44			
1837	010504001014	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.74			
1838	010515001246	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.005			
1839	010515001247	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.162			
1840	010515001248	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.161			
1841	010515001249	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.438			
1842	011204001008	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:干挂	m2	9.8			
1843	011204001009	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	0.5			
1844	010802001008	消防门 1.材质及规格:方钢，具体规格详见设计图纸 2.刷漆要求:外喷棕红色氟碳漆 3.包含电动开门器、门轴、插销、万向轮、刷卡机、配套预埋件等全部费用	m2	10.8			
1845	010607002001	绿篱围网 1.材料品种、规格:ϕ7低碳钢丝防护网，网孔100*100	m	12.52			

4c0f-8f26-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1845	010607002001	2.边框及立柱型钢品种、规格:200*100*5厚镀锌方钢管立柱，外喷深绿色氟碳漆；横梁50*50*2镀锌钢管横梁，外喷深绿色氟碳漆 3.内外绿篱 4.高度:2.3m	m	12.52			
1846	080101010005	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	28.9706			
1847	010501001016	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.9			
1848	010501002005	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.2			
1849	010504001015	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.54			
1850	010515001250	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.023			
1851	010515001251	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.74			
1852	010515001252	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.2			
1853	011204001010	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:干挂	m2	62.9			
1854	011204001011	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	5.15			
1855	010802001009	消防门 1.材质及规格:方钢，具体规格详见设计图纸 2.刷漆要求:外喷棕红色氟碳漆 3.包含电动开门器、门轴、插销、万向轮、刷卡机、配套预埋件等全部费用	m2	12.96			
		YS-08中学篮球场围网及中学操场外围围网基础					
1856	080101010006	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	709.1			
1857	010501001017	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	27.23			
1858	010501003012	独立基础 1.混凝土种类:C30	m3	92.03			
1859	010502001014	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11			

4c0e8f6-053-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1860	011201001047	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土基础抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	428.34			
1861	010515001253	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.726			
1862	010515001254	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.541			
1863	010515001255	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.6			
1864	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	750.2			
1865	010103001014	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	620.06			
1866	010103002001	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	130.14			
		YS-08球场围网					
1867	010607002002	球场围网 1.材料品种、规格:ϕ4.5镀锌包塑铁丝网，网孔50*50 2.边框及立柱型钢品种、规格:ϕ100镀锌钢管立柱、ϕ60镀锌钢管支架，外喷白色氟碳漆，竖向30*2扁钢，各类预埋件等 3.高度:4.5m	m	434.75			
		LP-09室外设施					
1868	01B186	果皮箱 1.材质：不锈钢拉丝面 2.尺寸：详见图纸设计	个	29			
1869	01B187	电动伸缩门 1.材质：不锈钢 2.尺寸：详见图纸设计	m	31.6			
1870	01B188	电动人行门 1.材质：不锈钢 2.尺寸：L≥1500	樘	2			
1871	01B189	起降杆 1.材质：不锈钢 2.尺寸：详见图纸设计	个	2			
1872	01B190	电动升降挡车柱 1.材质：不锈钢 2.尺寸：直径220mm，厚度≥8mm，高度600mm	个	14			
1873	01B191	电动挡车柱 1.材质：不锈钢 2.尺寸：直径220mm，厚度≥8mm，高度600mm	个	37			
1874	01B192	橡胶车档 1.材质：橡胶 2.尺寸：550*150*90	个	36			
1875	01B193	定制桌椅（大） 1.材质：不锈钢，木质面 2.尺寸：详见图纸设计	套	3			

4c5e2a26-f59-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1876	01B194	定制桌椅（小） 1.材质：不锈钢，木质面 2.尺寸：详见图纸设计	套	2			
1877	01B195	成品坐凳 1.材质：不锈钢，木质面 2.尺寸：L2000*300*430	个	4			
1878	01B196	棋桌 1.材质：成品定制 2.尺寸：L=5400	套	2			
1879	01B197	车棚 1.材质：不锈钢+白色张拉膜 2.尺寸：L=10200	组	1			
		YS-10跳远沙坑					
1880	080101010007	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	64			
1881	010201017003	级配碎石垫层 1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	8.9			
1882	010501001018	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.62			
1883	010401001005	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	5.44			
1884	011201001048	墙面抹灰 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	45.3			
1885	010507005009	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.4			
1886	01B198	防腐木板 1.面层防腐木材料种类、规格：90*50*L防腐木板，木螺丝固定 2.龙骨材料种类、规格、间距：50*50防腐木龙骨@400（ϕ10膨胀螺丝固定）	m2	13.78			
1887	01B199	防腐木起跳板 1.面层防腐木材料种类、规格：400*200*L浅红棕色防腐木起跳板	m2	1.96			
1888	010904002040	地面防水 1.涂膜厚度、遍数：环保聚氨酯防水涂料2道	m2	55.7			
1889	010103001015	回填沙 1.密实度要求:具体详见图纸设计要求 2.填方材料品种:300厚中沙、100厚粗沙、50厚米石	m2	55.7			
1890	010902004001	渗水盲管 1.安装部位:室外埋地安装 2.材质、规格:ϕ110渗水盲管 3.外包一层土工布，埋入级配碎石	m	47.28			
		YS-11铅球场地					
1891	080101010008	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	358.6			
1892	010201017004	级配碎石垫层 1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	35.86			

4c[illegible]28-[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1893	010501001019	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.98			
1894	010904002041	地面防水 1.涂膜厚度、遍数：环保聚氨酯防水涂料2道	m2	355			
1895	011101001015	水泥砂浆保护层 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆保护层	m2	355			
1896	010103001016	回填煤渣 1.密实度要求:具体详见图纸设计要求 2.填方材料品种:200厚煤渣	m3	71			
1897	010902004002	渗水盲管 1.安装部位:室外埋地安装 2.材质、规格:ϕ90渗水盲管 3.外包一层土工布，埋入级配碎石	m	23.66			
1898	011101001016	水泥砂浆地面 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹毛面	m2	3.6			
1899	01B200	抵趾板 1.具体详见图纸设计	m	2			
1900	01B201	投掷钢圈 1.具体详见图纸设计	m	6.71			
		YS-12小学主席台					
1901	080101010009	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	33.66			
1902	010201017005	级配碎石垫层 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	1.95			
1903	010501001020	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.51			
1904	010401001006	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.8			
1905	011201001049	墙面抹灰 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	52.85			
1906	011204001012	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	14.76			
1907	011204001013	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	10.89			
1908	010201017006	级配碎石垫层-台阶 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	0.41			
1909	010501001021	垫层-台阶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.7			
1910	01B202	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，20厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.2			
		YS-13.1小学北侧挡土墙、种植池					

4ebb0e3658-4427-8cdd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1911	080101010010	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	135.5			
1912	010501001022	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	14.77			
1913	010501002006	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	69.06			
1914	010504001016	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.4			
1915	010515001256	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.45			
1916	010515001257	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.47			
1917	010515001258	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.056			
1918	010515001259	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.871			
1919	010515001260	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.065			
1920	010515001261	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.17			
1921	010515001262	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.165			
1922	011201001050	墙面抹灰-考虑真石漆下部抹灰处理 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	71.1			
1923	011407001053	真石漆外墙 1.仿芝麻灰荔枝面真石漆 2.详见设计图纸及说明	m2	71.1			
1924	011204001014	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:600*200*100厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	12.16			
1925	01B203	泄水孔 1.孔径:Φ100 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	150			
1926	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	667.3			

4d4c0826-0f52-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1927	010103001017	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	562.12			
1928	010103002002	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	105.18			
1929	080101010011	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	148.57			
1930	010201017007	级配碎石垫层 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	6.7			
1931	010501001023	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.15			
1932	010401001007	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	57.5			
1933	010507005010	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.64			
1934	011201001051	墙面抹灰 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	240.32			
1935	010515001263	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.152			
1936	010515001264	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.366			
1937	011204001015	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	49.21			
1938	011204001016	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	15.14			
		YS-13.2风雨操场北侧挡墙					
1939	080101010012	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	49.5			
1940	010501001024	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.95			
1941	010501002007	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.58			
1942	010504001017	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.35			
1943	010515001265	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5	t	0.008			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1943	010515001265	2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.008			
1944	010515001266	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.05			
1945	010515001267	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ82.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.4			
1946	010515001268	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.93			
1947	010515001269	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.15			
1948	010515001270	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.25			
1949	010515001271	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.09			
1950	011201001052	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	298.43			
1951	01B204	泄水孔 1.孔径:Φ100 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	146.5			
1952	011204001017	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:干挂	m2	57.8			
1953	011204001018	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	6.65			
1954	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	278.88			
1955	010103001018	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	231.04			
1956	010103002003	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	47.84			
		YS-13.3风雨操场东侧挡墙					
1957	080101010013	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	110.5			
1958	010501001025	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	11.05			
1959	010501002008	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	45.36			

4028-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1960	010504001018	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	36.67			
1961	010507005011	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.58			
1962	010515001272	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.013			
1963	010515001273	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.96			
1964	010515001274	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.282			
1965	010515001275	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.538			
1966	010515001276	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.83			
1967	010515001277	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.2			
1968	010515001278	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.415			
1969	010515001279	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.22			
1970	011201001053	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	360.98			
1971	011407001054	真石漆外墙 1.仿芝麻灰荔枝面真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	191			
1972	01B205	泄水孔 1.孔径:Φ100 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	170.1			
1973	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	705			
1974	010103001019	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	612.17			
1975	010103002004	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	92.83			
		YS-13.4小学网球场地挡墙					

4d4c0826-0f52-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1976	080101010014	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	152.76			
1977	010501001026	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	13.85			
1978	010501002009	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	39.5			
1979	010501003013	独立基础 1.混凝土种类:C30	m3	6.85			
1980	010502001015	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.81			
1981	010504001019	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.6			
1982	010507005012	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.2			
1983	010515001280	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.054			
1984	010515001281	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.9			
1985	010515001282	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.06			
1986	010515001283	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.53			
1987	010515001284	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.189			
1988	011201001054	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土基础抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	31.86			
1989	011201001055	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	305.32			
1990	011204001019	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	58.27			
1991	011204001020	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	19			

4cb-b4a-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1992	011407001055	真石漆外墙 1.仿芝麻灰荔枝面真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	28.81			
1993	01B206	泄水孔 1.孔径:Φ100 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	86.71			
1994	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	403.17			
1995	010103001020	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	330.31			
1996	010103002005	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	72.87			
		YS-14~18围墙					
1997	080101010015	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	1285			
1998	010501001027	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	128.5			
1999	010501002010	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土挡墙基础	m3	237.67			
2000	010504001020	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	303.5			
2001	010507005013	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	110.4			
2002	010401001008	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	63.52			
2003	010401003005	实心砖墙-砌体挡墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU20机砖 M10.0水泥砂浆砌筑	m3	120.123			
2004	010403001001	石基础 1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	733.64			
2005	011201001056	墙面抹灰 1.墙体类型:砖基础+砖挡墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	687.1			
2006	011201001057	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土挡土墙（真石漆下部） 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	1201.45			
2007	011201001058	墙面抹灰 1.墙体类型:毛石基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂	m2	353.6			

4cb1828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2007	011201001058	浆	m2	353.6			
2008	010515001285	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.1			
2009	010515001286	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.07			
2010	010515001287	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	13.41			
2011	010515001288	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.44			
2012	010515001289	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.9			
2013	010515001290	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	18.24			
2014	010515001291	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.035			
2015	010515001292	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.315			
2016	010515001293	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.534			
2017	011201001059	墙面抹灰-挡墙上部墙体 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	873.65			
2018	011407001056	真石漆外墙 1.仿芝麻灰荔枝面真石漆，含腻子 2.详见设计图纸及说明	m2	2463.36			
2019	01B207	泄水孔 1.孔径:Φ100 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	1169			
2020	050307006006	铁艺围墙栏杆 1.铁艺栏杆高度:2100mm 2.防护材料种类:40*60*4厚镀锌矩管（立柱）、50*50*3厚镀锌矩管（横管）、40*60*2厚镀锌矩管 间距130	m	434.0238			
2021	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	5739.48			
2022	010103001021	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	4376.42			

4cb2023-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2023	010103002006	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	1363.05			
		YS-19小学入口大门					
2024	080101010016	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	60			
2025	010501001028	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.87			
2026	010501004003	满堂基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.32			
2027	010501002011	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.7			
2028	010504001021	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.28			
2029	010505003009	平板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.23			
2030	010503002002	矩形梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.3			
2031	010401003006	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU20机砖 M10.0水泥砂浆砌筑	m3	0.4			
2032	010515001294	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.067			
2033	010515001295	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.31			
2034	010515001296	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.751			
2035	010515001297	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.286			
2036	010515001298	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.54			
2037	010515001299	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.035			
2038	010515001300	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.045			
2039	011201001060	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	167.94			

4e4f9520-053-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2040	011204001021	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:干挂	m2	32.3			
2041	011204001022	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	10.2			
2042	011204001023	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚五莲红火烧面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	81.96			
2043	011204001024	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:200*200*100厚芝麻灰荔枝面花岗岩，异型加工 2.安装方式:干挂	m2	5.4			
2044	011207001050	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:2厚镀锌钢板，外喷棕红色氟碳漆 2.龙骨：150*150镀锌方钢管横梁，外喷棕红色氟碳漆 3.部位：景墙上部横梁	m2	8.8			
2045	011210003001	玻璃隔断 1.面层材料品种、规格、颜色:黄色玻璃钢	m2	3.42			
2046	01B208	镀锌钢板立体字 1.2厚镀锌钢板立体字，外喷橘黄色氟碳漆 2.单个尺寸约0.4*0.4m	个	8			
2047	01B209	石材立体字 1.芝麻灰荔枝面花岗岩石材立体字 2.单个字体约0.8*0.8m	个	10			
2048	01B210	黄色玻璃钢造型 1.黄色玻璃钢造型 2.h:0.45m,宽度0.6m 3.部位：景墙下方 4.详见图纸	m	5.2			
2049	050301005001	景石安置 L=3200，H=1800灰色题记景石	t	50			
2050	050301005002	景石安置 L=2100，H=1500灰色题记景石	t	20			
		YS-20小学入口台阶					
2051	010201017008	级配碎石垫层 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	1.8			
2052	010501001029	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	21.6			
2053	010501002012	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	66.45			
2054	010504001022	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	48.72			
2055	010401001009	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	16			
2056	010515001301	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.007			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2057	010515001302	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.3			
2058	010515001303	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.17			
2059	010515001304	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.03			
2060	010515001305	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.42			
2061	011201001061	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	804.66			
2062	01B211	室外铺装地面 1.30厚芝麻灰（黑）荔枝面花岗岩 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	327.3			
2063	01B212	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	98.55			
2064	011204001025	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	78.5			
2065	011204001026	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	77.5			
2066	011204001027	大台阶处石材干挂造型 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻白荔枝面花岗岩干挂 2.安装方式:钢结构详专业厂家二次深化	m2	115			
2067	01B213	镀锌钢板立体字 1.1.5厚镀锌钢立体字，外喷棕红色氟碳漆	个	60			
2068	01B214	泄水孔 1.孔径:Φ100 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	155.06			
		YS-21中学入口大门及景墙					
2069	010201017009	级配碎石垫层 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	1.15			
2070	080101010017	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	150			
2071	010501001030	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	18.62			
2072	010501002013	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	29.12			
2073	010504001023	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	59.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2074	010515001306	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.029			
2075	010515001307	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.652			
2076	010515001308	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.68			
2077	010515001309	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.88			
2078	010515001310	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.681			
2079	011201001062	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	395.9			
2080	011204001028	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:干挂	m2	280.42			
2081	011207001051	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:2厚镀锌钢板，外喷棕红色氟碳漆	m2	32			
2082	01B215	镀锌钢板立体字 1.2厚镀锌钢板立体字，外喷白色氟碳漆	个	18			
2083	01QDBZ016001	景墙顶面钢压顶 1.钢压顶450mm*100mm（2厚镀锌钢板，外喷棕红色氟碳漆）-含成品预埋件	m	37			
2084	01QDBZ016002	景墙顶面钢板造型压顶 1.2mm镀锌钢板造型压顶450mm*450mm，外喷氟碳漆-含预埋件等 2.详见图纸景墙2-2剖	m	8.2			
2085	010605002001	钢板墙板（钢板景墙） 1.2mm厚镀锌钢板，外饰棕红色氟碳漆; 2.详见图纸YS21.3/6;	m2	24			
2086	010101003007	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	415.83			
2087	010103001022	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	352.47			
2088	010103002007	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	63.36			
2089	050301005003	景石安置 L=3200，H=1800灰色题记景石	t	50			
		YS-22小学启蒙花园					
2090	01B216	防腐木坐凳 1.面层防腐木材料种类、规格：L*100*50厚菠萝格防腐木 2.龙骨材料种类、规格、间距：L50*40厚杉木防腐木龙骨	m2	13.82			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2091	011204001029	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:600*400*100厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	91.26			
2092	011204001030	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	15.2			
2093	080101010018	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	150			
2094	010501001031	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.776			
2095	010501002014	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.97			
2096	010504001024	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.5			
2097	010515001311	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.178			
2098	010515001312	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.81			
2099	010515001313	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.86			
2100	01B217	泄水孔 1.孔径:Φ50 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	21.08			
2101	010201017010	级配碎石垫层-室外台阶 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	0.27			
2102	010501001032	垫层-室外台阶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.68			
2103	010515001314	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 2.部位:室外台阶	t	0.05			
2104	01B218	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	49.62			
		YS-23小学认知花园					
2105	010401001010	砖基础-坐凳 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.26			
2106	011201001063	墙面抹灰-坐凳 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.728			

4cdc0826-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2107	01B219	防腐木坐凳 1.面层防腐木材料种类、规格：L*100*50厚菠萝格防腐木/侧面30厚菠萝格防腐木 2.龙骨材料种类、规格、间距：L50*40厚杉木防腐木龙骨 3.镀锌钢龙骨固定	m2	9.36			
2108	011204001031	石材压顶-坐凳 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	0.72			
2109	011204001032	石材墙面-坐凳 1.面层材料品种、规格、颜色:25厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	0.96			
2110	01B220	种植池木座面 1.面层防腐木材料种类、规格：L*100*50厚菠萝格防腐木/侧面30厚菠萝格防腐木 2.龙骨材料种类、规格、间距：L50*40厚杉木防腐木龙骨 3.镀锌钢龙骨固定	m2	10.8			
2111	080101010019	原土夯实-挡墙 1.夯实系数≥0.95	m2	48			
2112	010501001033	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.171			
2113	010501002015	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.453			
2114	010504001025	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.51			
2115	010515001315	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.14			
2116	010515001316	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.56			
2117	010515001317	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.17			
2118	01B221	泄水孔 1.孔径:Φ50 2.长度:按图纸设计要求 3.沿墙长和墙高2-3米纵横交错布置	m	24.45			
2119	010201017011	级配碎石垫层-室外台阶 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	0.2			
2120	010501001034	垫层-室外台阶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.3			
2121	01B222	室外铺装地面（台阶） 1.50厚芝麻灰荔枝面花岗岩踏面，30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.8			
2122	011204001033	石材墙面-挡墙贴面 1.面层材料品种、规格、颜色:25厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	100.36			

4e1...0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		YS-25中学博学花园					
2123	080101010020	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	60			
2124	010501001035	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.17			
2125	010201017012	级配碎石垫层 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	8.14			
2126	010401001011	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	19.04			
2127	011201001064	墙面抹灰 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	136			
2128	010507005014	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.53			
2129	01B223	树池+L形坐凳 1.面层防腐木材料种类、规格：L*100*50厚菠萝格防腐木、花岗岩 2.龙骨材料种类、规格、间距：L50*40厚杉木防腐木龙骨 3.镀锌角钢+方钢管支撑,含预埋件、螺栓等	m2	32.3			
2130	011204001034	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:25厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	59.56			
2131	011204001035	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	2.1			
2132	011204001036	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	16.4			
2133	010501003014	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.9998			
2134	010515001318	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.05			
2135	01B224	不锈钢造型字 1.5厚不锈钢造型字(单个约0.7*0.77m) 2.ϕ80*5厚不锈钢造型圆钢管立柱	个	7			
		YS-24.01~05中学社交花园					
2136	010201017013	级配碎石垫层-花坛木坐凳 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	19			
2137	010501001036	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.17			
2138	010401001012	砖基础-坐凳 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2139	011201001065	墙面抹灰-坐凳 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.19			
2140	010507005015	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.5			
2141	01B225	花坛木坐凳 1.面层防腐木材料种类、规格：L*95*50栗色竹木/L*95*18栗色竹木导5圆角 2.龙骨材料种类、规格、间距：L50*50厚防腐木龙骨，螺栓固定	m2	9.6			
2142	011204001037	石材压顶-坐凳 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	0.72			
2143	011204001038	石材墙面-坐凳 1.面层材料品种、规格、颜色:25厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	0.96			
2144	01B226	种植池木座面 1.面层防腐木材料种类、规格：L*100*50厚菠萝格防腐木/侧面30厚菠萝格防腐木 2.龙骨材料种类、规格、间距：L50*40厚杉木防腐木龙骨 3.镀锌钢龙骨固定	m2	10.8			
2145	080101010021	原土夯实-挡墙 1.夯实系数≥0.95	m2	140.3			
2146	010501001037	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	16.75			
2147	010504001026	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	52.99			
2148	011201001066	墙面抹灰 1.墙体类型:混凝土墙体抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5防水砂浆 3.内墙耐碱纤维网格布一道	m2	162.98			
2149	01QDBZ016003	异型钢板收边 1.5厚304不锈钢钢板，外喷咖色氟碳漆，四面焊接成型，含预埋件、角钢及螺栓 2.详见图纸YS24.05-1	m	226.354			
		YS-26中学看台+中学旗台					
2150	011101001017	水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆遍数:一遍	m2	1277.55			
2151	010904002042	楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:聚脲防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.0.3厚环氧底漆底涂层	m2	1277.55			
2152	010504001027	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	56			
2153	010505001014	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.51			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2154	010515001319	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.08			
2155	010515001320	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.95			
2156	010515001321	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.174			
2157	010501003015	独立基础-中学旗台基础 1.混凝土种类:C40	m3	4.4			
2158	01B227	不锈钢电动旗杆 1.高度：13m 2.包含成品不锈钢罩、预埋件、固定件等全部费用	根	1			
		室外景观台阶主体					
2159	010201017014	级配碎石垫层 1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	3.8			
2160	010501001038	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.4			
2161	010515001322	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 2.部位:	t	0.162			
2162	011108001001	地面异形花岗岩字铺装 1.50厚芝麻黑荔枝面花岗岩（异型加工） 2.外凸3mm 3.详见YS-01铺装大样图	m2	1.5393			
		地下室顶板交接处结构加固					
2163	010501001039	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	96.53			
2164	010515001323	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	10.385			
		线性排水沟（含沉砂池）					
2165	080101010022	原土夯实-球场、沉砂池 1.夯实系数≥0.95	m2	453.2			
2166	010501001040	垫层-球场、沉砂池 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	45.32			
2167	010401001013	砖基础-球场、沉砂池 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	74.16			
2168	011201001067	墙面抹灰-球场、沉砂池 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	1442			
2169	01B228	足球场排水沟盖板-球场、沉砂池 1.预制C25钢筋混凝土板	m	1392.64			
2170	010101003008	挖沟槽土方-球场 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	579.7			

4e4e0e2e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2171	010103001023	回填方-球场 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	317.24			
2172	010103002008	余方弃置-球场 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	262.46			
2173	080101010023	原土夯实-线性排水沟 1.夯实系数≥0.95	m2	891.132			
2174	010501001041	垫层-线性排水沟 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	89.15			
2175	010507003001	电缆沟、地沟 1.混凝土种类:C25混凝土	m3	249.7			
2176	010401001014	砖基础-线性排水沟 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.32			
2177	011201001068	墙面抹灰-线性排水沟 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	1706.58			
2178	070205001002	钢筋混凝土雨水篦子 1.材料规格：C20钢筋混凝土雨水篦子 1.参考07J306-28-9 2.部位：室外平台排水暗沟	m	60.88			
2179	01B229	线性排水沟篦子50mm宽 1.3厚不锈钢原色，拉丝面@150 2.型钢龙骨支撑，不锈钢预埋件等	m	918.26			
2180	01B230	线性排水沟篦子 1.50厚成品不锈钢拉丝面雨水箅子，300mm宽	m	12.7			
2181	01B231	排水管 1.孔径:Φ50不锈钢排水管@1m 2.长度:按图纸设计要求	m	490.57			
2182	010101003009	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	882			
2183	010103001024	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	107.87			
2184	010103002009	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	774.123			
		土石方					
2185	010101002001	挖一般土方（土方平衡） 1.土壤类别:综合考虑(包括所有费用) 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:场内倒运 4.开挖方式:综合考虑 5.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 6.工作内容:包含开挖、装车、场内倒运等内容	m3	10852.2			
2186	010103001025	回填方（小学操场原土回填） 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	13470.73			

4cbe8263-6c3b-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		燃气管线迁改					
2187	041001001001	拆除路面 1.材质:混凝土 2.厚度:25cm	m2	281			
2188	010103002010	余方弃置 1.废弃料品种:垃圾 2.运距:综合考虑	m3	70.25			
2189	01B232	混凝土路面割缝	m	562			
2190	010102001001	挖沟槽石方 1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3计算规则: 4.工作内容:包含破碎、开挖、装车等内容 5.弃土运距：10km	m3	240.26			
2191	010103001026	回填方 1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:普通土 3.填方来源、运距:场内倒运或旧土利用	m3	58.2148			
2192	040103001001	回填方 1.填方部位:管沟回填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源:购买	m3	223.3488			
2193	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C35混凝土 2.掺和料: 3.厚度:25cm	m2	297.5			
2194	010401011001	钢筋混凝土检查井 1.井截面、深度:详见说明	座	3			
2195	010101002002	挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:场内倒运 4.开挖方式:综合考虑 5.计算规则:按基坑支护方案开挖放坡边线天然密实体积计算 6.工作内容:包含装车、场内倒运等内容	m3	323.76			
2196	040205006004	标线 1.材料品种: 2.工艺: 3.线型:	m2	23.76			
		原教师公寓电缆迁改					
2197	010101003010	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑(包括所有费用) 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:就近堆放 4.开挖方式:综合考虑 5.计算规则:按现状挡墙开挖放坡边线天然密实体积计算 6.工作内容:包含开挖等内容	m3	929.4			
2198	010103001027	回填方 1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:普通土 3.填方来源、运距:场内倒运或旧土利用	m3	77.56			
2199	010103002011	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	75.244			
2200	030408003001	电缆保护管 1.名称: PE200 2.材质:PE 3.规格:DN200 4.敷设方式:	m	230			

4028...-9f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2201	030408001001	电力电缆 1.名称:YJV22-3*95+2*50 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	90			
2202	030408001002	电缆拆除 1.名称:YJV22-3*95+2*50 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	152			
2203	030408006001	电力电缆终端头 1.名称:户外高压电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:3*95+2*50 4.安装部位: 5.电压等级(kV): 6.安装部位: 6.未明事项，详见设计图纸	个	2			
2204	010401011002	砖检查井 1.井截面、深度：2m*1.7m*1m； 2.砖品种、规格、强度等级：机制红砖240×115×53； 3.垫层材料种类、厚度：C20； 4.底板厚度： 5.井盖安装：700的铸铁井盖 6.混凝土强度等级：C30 7.砂浆强度等级：M5.0砂浆 8.未明事项，详见设计图纸	座	2			
		市政道路开口（暂估）					
2205	01B233	市政道路开口（包含市政道路修复费用）	项	1			
		室外绿化工程					
		大乔木					
2206	050102001001	栽植乔木 1.种类:造型油松 2.胸径:d15-16cm 3.株高:3.5-4m 4.冠幅:4-4.5m 5.养护期:一年	株	1			
2207	050102001002	栽植乔木 1.种类:美国红枫（红冠） 2.胸径:15-16cm 3.株高:6.5-7m 4.冠幅:4-4.5m 5.养护期:一年	株	15			
2208	050102001003	栽植乔木 1.种类:榉树A 2.胸径:17-18cm 3.株高:7-7.5m 4.冠幅:4-4.5m 5.养护期:一年	株	16			
2209	050102001004	栽植乔木 1.种类:榉树B 2.胸径:14-15cm 3.株高:5.5-6m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	80			
2210	050102001005	栽植乔木 1.种类:广玉兰 2.胸径:15-16cm 3.株高:5.5-6m	株	5			

4d...-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2210	050102001005	4.冠幅:3.5-4m 5.养护期:一年	株	5			
2211	050102001006	栽植乔木 1.种类:朴树 2.胸径:18-19cm 3.株高:8.5-9m 4.冠幅:4.5-5m 5.养护期:一年	株	13			
2212	050102001007	栽植乔木 1.种类:丛生朴树A 2.株高:9-10m 3.冠幅:5.5-6m 4.养护期:一年	株	4			
2213	050102001008	栽植乔木 1.种类:丛生朴树B 2.株高:8-9m 3.冠幅:5-5.5m 4.养护期:一年	株	2			
2214	050102001009	栽植乔木 1.种类:白玉兰 2.胸径:15-16cm 3.株高:5-6m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	4			
2215	050102001010	栽植乔木 1.种类:二乔玉兰 2.胸径:12-13cm 3.株高:5-6m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	36			
2216	050102001011	栽植乔木 1.种类:白蜡 2.胸径:13-15cm 3.株高:5.5-6m 4.冠幅:4-4.5m 5.养护期:一年	株	7			
2217	050102001012	栽植乔木 1.种类:中山杉A 2.胸径:15-16cm 3.株高:7-8m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	5			
2218	050102001013	栽植乔木 1.种类:中山杉B 2.胸径:13-15cm 3.株高:6-7m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:一年	株	9			
2219	050102001014	栽植乔木 1.种类:马褂木 2.胸径:13-15cm 3.株高:5-6m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	16			
2220	050102001015	栽植乔木 1.种类:白花梓树 2.胸径:13-15cm 3.株高:5-6m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	7			
		小乔木、灌木					
2221	050102001016	栽植乔木 1.种类:日本晚樱 2.胸径:d12-13cm 3.株高:3.5-4m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:一年	株	14			

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2222	050102001017	栽植乔木 1.种类:八棱海棠 2.胸径:d15-16cm 3.株高:3.5-4m 4.冠幅:3.5-4m 5.养护期:一年	株	3			
2223	050102001018	栽植乔木 1.种类:垂丝海棠 2.胸径:d10-12cm 3.株高:4-4.5m 4.冠幅:2-2.5m 5.养护期:一年	株	30			
2224	050102001019	栽植乔木 1.种类:鸡爪槭A 2.胸径:d13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	3			
2225	050102001020	栽植乔木 1.种类:鸡爪槭B 2.胸径:d12-13cm 3.株高:2.5-3m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:一年	株	3			
2226	050102001021	栽植乔木 1.种类:日本红枫 2.胸径:d8-9cm 3.株高:2-2.5m 4.冠幅:2-2.5m 5.养护期:一年	株	5			
2227	050102001022	栽植乔木 1.种类:山杏 2.胸径:d13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期:一年	株	9			
2228	050102001023	栽植乔木 1.种类:石榴 2.胸径:d10-12cm 3.株高:2-2.5m 4.冠幅:2-2.5m 5.养护期:一年	株	5			
2229	050102001024	栽植乔木 1.种类:四季桂 2.胸径:d7-8cm 3.株高:3.5-4m 4.冠幅:2-2.5m 5.养护期:一年	株	8			
2230	050102002001	栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球A 2.株高:1.5m 3.冠幅:1.8m 4.养护期:一年	株	5			
2231	050102002002	栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球B 2.株高:1.2m 3.冠幅:1.5m 4.养护期:一年	株	1			
2232	050102002003	栽植灌木 1.种类:红叶石楠球A 2.株高:1.5m 3.冠幅:1.8m 4.养护期:一年	株	3			
2233	050102002004	栽植灌木 1.种类:红叶石楠球B 2.株高:1.2m 3.冠幅:1.5m 4.养护期:一年	株	5			

4cb[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2234	050102002005	栽植灌木 1.种类:瓜子黄杨球 2.株高:1m 3.冠幅:1.2m 4.养护期:一年	株	9			
2235	050102002006	栽植灌木 1.种类:金叶锦带 2.株高:1.2m 3.冠幅:1.2m 4.养护期:一年	株	12			
2236	050102002007	栽植灌木 1.种类:接骨木 2.株高:1.5m 3.冠幅:1.5m 4.养护期:一年	株	51			
2237	050102002008	栽植灌木 1.种类:多花蔷薇 2.株高:0.4-0.45m 3.冠幅:0.35-0.4m 4.养护期:一年	株	51			
		地被					
2238	050102005001	栽植绿篱 1.种类:北海道黄杨篱1 2.篱高:1.8m 3.冠幅:0.15-0.2m 4.单位延米株数:9株/延米 5.养护期:一年	m	202			
2239	050102005002	栽植绿篱 1.种类:北海道黄杨篱2 2.篱高:2.4m 3.冠幅:0.2-0.25m 4.单位延米株数:8株/延米 5.养护期:一年	m	13			
2240	050102007001	栽植色带 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高:0.6m 3.冠幅:0.3-0.35m 4.单位面积株数:36株/m2 5.养护期:一年	m2	1563			
2241	050102007002	栽植色带 1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高:0.5m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年	m2	705			
2242	050102007003	栽植色带 1.苗木、花卉种类:大叶黄杨篱 2.株高:0.8m 3.冠幅:0.3-0.35m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年	m2	81			
2243	050102007004	栽植色带 1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高:0.3m 3.冠幅:0.2-0.25m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年	m2	2721			
2244	050102007005	栽植色带 1.苗木、花卉种类:银姬小蜡 2.株高:0.3m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年	m2	421			
2245	050102007006	栽植色带 1.苗木、花卉种类:洒金珊瑚 2.株高:0.4-0.45m 3.冠幅:0.35-0.4m 4.单位面积株数:25株/m2	m2	91			

4c[illegible]-0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2245	050102007006	5.养护期:一年	m2	91			
2246	050102007007	栽植色带 1.苗木、花卉种类:亮晶女贞 2.株高:0.4m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年	m2	92			
2247	050102007008	栽植色带 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高:0.4m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年	m2	281			
2248	050102007009	栽植色带 1.苗木、花卉种类:火焰卫矛 2.株高:0.4-0.45m 3.冠幅:0.3-0.35m 4.单位面积株数:36株/m2 5.养护期:一年	m2	121			
2249	050102007010	栽植色带 1.苗木、花卉种类:接骨木 2.株高:0.6-0.7m 3.冠幅:0.6-0.7m 4.单位面积株数:4株/m2 5.养护期:一年	m2	427			
2250	050102007011	栽植色带 1.苗木、花卉种类:红瑞木 2.株高:0.6m 3.冠幅:0.35-0.4m 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期:一年	m2	338			
2251	050102007012	栽植色带 1.苗木、花卉种类:细叶麦冬 2.单位面积株数:100株/m2 3.养护期:一年	m2	509			
2252	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉成品草坪卷 2.铺种方式:铺种 3.养护期:一年	m2	249			
		种植土					
2253	050101009001	种植土回(换)填（价格综合考虑营养土） 1.回填土质要求:种植土，富含有机质、团粒结构完好的土壤，保证种植土具有较好的通气、透水和保肥能力 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按照设计要求 4.弃土运距:自行考虑	m3	2957.913			
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）					
		室外给水管道					
2254	031001005001	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN125 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	9.35			
2255	031001005002	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN150 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	743.56			

4bb5e98-40f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2256	031001007001	复合管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管DN50 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式:	m	207.53			
2257	031001007002	复合管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管DN65 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式:	m	310.22			
2258	031001007003	复合管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管DN80 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式:	m	30.71			
2259	031001006001	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:绿地灌溉给水 3.材质、规格:耐紫外线硬聚氯乙烯PVC-U DN50 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.阻火圈设计要求:详见设计说明 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 7.警示带形式:详见设计说明	m	472.57			
2260	031001006002	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:绿地灌溉给水 3.材质、规格:耐紫外线硬聚氯乙烯PVC-U DN32 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.阻火圈设计要求:详见设计说明 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 7.警示带形式:详见设计说明	m	133.33			
2261	031001006003	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:绿地灌溉给水 3.材质、规格:耐紫外线硬聚氯乙烯PVC-U DN25 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.阻火圈设计要求:详见设计说明 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 7.警示带形式:详见设计说明	m	381.35			
2262	031201001001	管道刷油 1.除锈级别: 2.油漆品种:冷底子油 3.涂刷遍数、漆膜厚度:1遍 4.标志色方式、品种:	m2	512.397			
2263	031201001002	管道刷油 1.除锈级别: 2.油漆品种:石油沥青 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.标志色方式、品种:	m2	512.397			
2264	031003001001	螺纹阀门 1.类型:取水阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	35			

4cb[illegible]-0f78-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2265	031003001002	螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	35			
2266	031003001003	螺纹阀门 1.类型:倒流防止器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
2267	031003013001	水表组 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:	组	2			
2268	03B001	与现状市政给水管道接驳费用（包含路面及绿化的破坏及修复)	项	1			
		室外消火栓给水管道					
2269	031001005003	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质、规格:球墨铸铁管DN200 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	650.79			
2270	031001005004	铸铁管 1.安装部位:室外自喷 2.介质:消防自喷 3.材质、规格:球墨铸铁管DN150 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	507.86			
2271	031001005005	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质、规格:球墨铸铁管DN100 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	92.28			
2272	031001005006	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:自喷 3.材质、规格:球墨铸铁管DN65 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	7.06			
2273	031001005007	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质、规格:球墨铸铁管DN50 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	34.59			
2274	031001005008	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质、规格:球墨铸铁管DN25 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	5.62			

4cb[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2275	030901011001	室外消火栓 1.安装方式:地下式消火栓SA100/65-1.0 2.型号、规格:明显的永久标志 3.附件材质、规格:	套	8			
2276	030901012001	消防水泵接合器 1.安装部位:地下式消火栓水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-A 3.附件材质、规格:接合器额定压力1.6MPa，设计流量15L/S，系统工作压力0.98MPa，带永久性标志铭牌	套	2			
2277	030901012002	消防水泵接合器 1.安装部位:地下式自喷水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-A 3.附件材质、规格:接合器额定压力1.6MPa，设计流量15L/S，系统工作压力0.98MPa，带永久性标志铭牌	套	8			
2278	031201001003	管道刷油 1.除锈级别: 2.油漆品种:冷底子油 3.涂刷遍数、漆膜厚度:1遍 4.标志色方式、品种:	m2	751.169			
2279	031201001004	管道刷油 1.除锈级别: 2.油漆品种:石油沥青 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.标志色方式、品种:	m2	751.169			
2280	031003002001	螺纹法兰阀门 1.类型:截止阀 DN65 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	8			
2281	031003002002	螺纹法兰阀门 1.类型:安全阀 DN65 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	8			
2282	031003002003	螺纹法兰阀门 1.类型:止回阀 DN65 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	8			
		室外雨水管道					
2283	031001006004	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN50 环刚度SN≥8 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	1.75			
2284	031001006005	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN100 环刚度SN≥8 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	303.5			
2285	031001006006	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度SN≥8 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	1257.73			
2286	031001006007	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度SN≥8	m	515.44			

4cb1-8558-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2286	031001006007	4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	515.44			
2287	031001006008	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度SN≥8 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	388.87			
2288	031001006009	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN600 环刚度10KN/m 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	474.94			
2289	031001010001	混凝土管 1.名称：II级钢筋混凝土管 2.规格: DN500 4.接口方式:承插式 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求:	m	106.44			
2290	031001010002	混凝土管 1.名称：II级钢筋混凝土管 2.规格: DN600 4.接口方式:承插式 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求:	m	325.42			
2291	031001010003	混凝土管 1.名称：II级钢筋混凝土管 2.规格: DN800 4.接口方式:承插式 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求:	m	55.33			
2292	031003003001	焊接法兰阀门 1.类型:倒流防止器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	1			
2293	031001005009	铸铁管 1.安装部位:室外雨水蓄水 2.介质:雨水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN25 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	452.06			
2294	031001005010	铸铁管 1.安装部位:室外雨水蓄水 2.介质:雨水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN32 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	170.44			
2295	031001005011	铸铁管 1.安装部位:室外雨水蓄水 2.介质:雨水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN40 4.连接形式:橡胶密封圈 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	26.67			
2296	031001005012	铸铁管 1.安装部位:室外雨水蓄水 2.介质:雨水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN50 4.连接形式:橡胶密封圈	m	445.77			

4cb[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2296	031001005012	5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	445.77			
2297	031003002004	螺纹法兰阀门 1.类型:倒流防止器 DN50 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
2298	03B002	与现状市政雨水管道接驳费用（包含路面及绿化的破坏及修复）	项	3			
		室外污水管道					
2299	031001006010	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN75 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	63.08			
2300	031001006011	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN100 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	219.95			
2301	031001006012	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN125 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	18.17			
2302	031001006013	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN150 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	7.27			
2303	031001006014	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	538.59			
2304	031001006015	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:橡胶圈承插连接	m	516.88			
2305	031001010004	混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:砂石基础 150-200 2.规格:II级钢筋混凝土管 DN500 4.接口方式:承插式 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求:	m	87.95			
2306	03B003	与现状市政污水管道接驳费用（包含路面及绿化的破坏及修复）	项	3			
		室外景观照明					
2307	030408003002	电缆保护管 1.名称：穿线管 2.材质：PE 3.规格：25 4.配置形式：埋地	m	5995.57			
2308	030408003003	电缆保护管 1.名称：穿线管 2.材质：SC25 3.规格： 4.配置形式：埋地	m	72			

4cb5-0f3-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2309	030408001003	电力电缆 1.名称:室外电缆 2.型号:YJV-2*4 3.规格:2*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:地下 6.电压等级(kv):详见图纸 7.地形:	m	1091.06			
2310	030408001004	电力电缆 1.名称:室外电缆 2.型号:YJV-3*4 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:地下 6.电压等级(kv):详见图纸 7.地形:	m	4870.71			
2311	030408001005	电力电缆 1.名称:室外电缆 2.型号:YJV-3*6 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:地下 6.电压等级(kv):详见图纸 7.地形:	m	252.88			
2312	030408001006	电力电缆 1.名称:室外电缆 2.型号:YJV-3*10 3.规格:3*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:地下 6.电压等级(kv):详见图纸 7.地形:	m	32.5			
2313	030404017001	配电箱 1.名称:室外景观配电箱 2.型号：JG-1AL1室外景观配电箱 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:混凝土基础 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:满足图纸设计要求 7.安装方式:落地	台	1			
2314	030404017002	配电箱 1.名称:室外景观配电箱 2.型号：JG-1AL2室外景观配电箱 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:混凝土基础 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:满足图纸设计要求 7.安装方式:落地	台	1			
2315	030404017003	配电箱 1.名称:室外景观配电箱 2.型号：JG-2AL1室外景观配电箱 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:混凝土基础 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:满足图纸设计要求 7.安装方式:落地	台	1			
2316	030412007001	一般路灯 1.名称:庭院灯 （含灯杆及基础） 2.型号:H:3.6m 3.规格:LED灯，37w，220v，防护等级:IP65 4.灯杆材质、规格:详见图纸	套	88			
2317	030412007002	一般路灯 1.名称:篮球场照明灯（含灯杆及基础） 2.型号: 3.规格:500w，220v，LED，6m 4.灯杆材质、规格:详见图纸	套	14			

4c0e2e5-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2318	030412007003	一般路灯 1.名称:足球场照明灯（含灯杆及基础) 2.型号: 3.规格:4*1000w，220v，LED，12m 4.灯杆材质、规格:详见图纸	套	4			
2319	030412001001	普通灯具 1.名称:草坪灯 2.型号: 3.规格:20W,220V，LED，IP65，H=0.6m 4.类型:	套	44			
2320	030412001002	普通灯具 1.名称:插泥灯 2.型号:20W，220v，LED，IP67， 3.规格: 4.类型:	套	12			
2321	030412005001	荧光灯 1.名称:软灯带 2.型号:6W/m，24v,LED，IP67，灯槽安装 3.规格: 4.安装形式:	套	913.84			
2322	030412001003	普通灯具 1.名称:埋地灯M1 2.型号:12W/m，LED，IP67， 3.规格: 4.类型:	套	2			
2323	030412001004	普通灯具 1.名称:埋地灯M2 2.型号:20W，24V，LED，，IP67， 3.规格: 4.类型:	套	4			
2324	030412001005	普通灯具 1.名称:龟背灯-地面指示灯 2.型号:4W，24V，LED，，IP67， 3.规格: 4.类型:	套	144			
2325	030412001006	普通灯具 1.名称:嵌墙灯 2.型号:10W，220V，LED，，IP67， 3.规格: 4.类型:	套	24			
2326	030408006002	电力电缆头 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm2以下 3.规格:4芯及以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1KV	个	48			
2327	030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:角钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地	m	7.5			
2328	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地	m	2.4			
2329	030409002003	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地	m	12			
		室外弱电消防管网					

4c1...08-0f58-4427-8ed1-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2330	030408003004	电缆保护管 1.名称：穿线管 2.材质：塑料管 3.规格：PE25 4.配置形式：埋地	m	713.67			
2331	030408003005	电缆保护管 1.名称：穿线管 2.材质：塑料管 3.规格：PE100 4.配置形式：埋地	m	6829.98			
2332	030411001001	配管 1.名称:SC150 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.配置形式:一层预留 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	12			
		低压外线土建工程					
		小型直通型电缆人孔井					
2333	010101003011	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	352.56			
2334	010103001028	回填方 1.密实度要求:按图纸设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:原土回填	m3	231.6			
2335	010103002012	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	120.96			
2336	010504001028	直形墙 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	36.24			
2337	010402001037	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.16			
2338	010501001042	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m3	5.04			
2339	010501004004	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.96			
2340	010505003010	平板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.96			
2341	010515001324	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ8	t	0.336			
2342	010515001325	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ14	t	0.036			
2343	010515001326	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10	t	3.48			
2344	010515001327	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	0.12			
2345	010904002043	（底板防水）楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:底板	m2	28.8			
2346	011101006035	（底板防水）平面砂浆找平层 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:底板	m2	28.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2347	010903003012	（侧壁防水）墙面砂浆防水 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:侧壁	m2	161.28			
2348	010903002050	（侧壁防水）墙面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:侧壁	m2	161.28			
2349	011201001069	（外墙面）墙面一般抹灰 1.1:2.5砂浆抹面（掺3%防水剂） 2.部位：外墙	m2	191.52			
2350	010512008003	井盖 1.材料：球墨铸铁 2.型号：QT500-7 3.材料抗拉强度：不低于1200kg/cm2 4.标准承载40T，承载60T时不能出现破碎，具备防盗、防沉降、防坠落、防噪音、防位移五防要求；内置二层子盖及防坠装置	套	12			
2351	010606012001	钢支架 1.钢材品种、规格: 2.安装高度: 3.防火要求:	t	0.444			
2352	010516002012	预埋铁件 支架预埋件 1.钢材种类:按图纸设计要求 2.规格:综合考虑	t	0.084			
		其他土建					
2353	010101003012	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	299.45			
2354	010103001029	回填方 1.密实度要求:按图纸设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:原土回填	m3	250.53			
2355	010103002013	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	48.95			
2356	010501001043	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	36.52			
		低压外线安装工程					
2357	030408003006	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:ϕ100 4.敷设方式:埋地敷设	m	1564.57			
		室外土方、回填土、检查井、雨水口					
2358	010101003013	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外消防、雨污水、景观照明、弱电	m3	16357.53			
2359	010103001030	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外消防、雨污水、景观照明、弱电	m3	8028.19			
2360	010103001031	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外消防、雨污水、景观照明、弱电	m3	1099.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2361	010103001032	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外消防、雨污水、景观照明、弱电	m3	3847.55			
2362	010103002014	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.部位：室外消防、雨污水、景观照明、弱电	m3	8332.34			
2363	01B235	雨水口 1.规格型号：按设计要求 2.部位：室外雨水 3.单平算规格：500*300	个	86			
2364	01B236	雨水口 1.规格型号：按设计要求 2.部位：室外雨水 3.单平算规格：400*300	个	274			
2365	01B237	雨水口 1.规格型号：按设计要求 2.部位：室外雨水 3.单平算规格1200*300	个	44			
2366	010401011003	检查井安装 1.名称：预制装配式混凝土雨污水检查井（含防坠网） 2.规格：ϕ800 3.含井、井盖的供货和安装	座	135			
2367	010401011004	检查井安装 1.名称：预制装配式混凝土雨污水检查井（含防坠网） 2.规格：ϕ800 3.含井、井盖的供货和安装	座	22			
2368	01B238	检查井盖 1.材质：球墨铸铁井盖 2.部位：电缆井	个	31			
2369	010401011005	砖检查井 1.名称:电缆井 2.砖品种、规格、强度等级:井内径1200,含防坠网，详见图纸，不含井盖 3.深度：井深综合考虑1.5m 4.部位：电缆井	座	33			
2370	01B239	检查井盖 1.材质：树脂井盖 2.部位：取水栓井	个	35			
2371	010401011006	砖检查井 1.名称:水表池 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 3.部位：雨污水	座	2			
2372	010401011007	砖检查井 1.名称:消火栓井 2.砖品种、规格、强度等级:按设计图纸要求 3.垫层材料种类、厚度:按设计图纸要求 4.底板厚度:按设计图纸要求 5.井盖安装:按设计图纸要求 6.混凝土强度等级:按设计图纸要求 7.砂浆强度等级:按设计图纸要求 8.防潮层材料种类:按设计图纸要求	座	8			
2373	010401011008	砖检查井 1.名称:水泵接合器井 2.砖品种、规格、强度等级:按设计图纸要求 3.垫层材料种类、厚度:按设计图纸要求 4.底板厚度:按设计图纸要求 5.井盖安装:按设计图纸要求 6.混凝土强度等级:按设计图纸要求 7.砂浆强度等级:按设计图纸要求	座	10			

4cb2e9e6-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2373	010401011008	8.防潮层材料种类:按设计图纸要求	座	10			
2374	010401011009	人(手)孔砌筑 1.名称:手孔井 2.规格:900*1200*1100装饰井盖 3.类型:按照图纸设计要求 4.部位：室外电信管网	座	35			
		海绵城市					
		下沉式绿地					
2375	010101003014	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：下沉式绿地	m3	936			
2376	010103002015	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.部位：下沉式绿地	m3	936			
2377	010404001030	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂土层	m3	234			
2378	01B241	铸铁溢流口 1.管径、规格：De110	个	45			
		蓄水模块					
2379	010101003015	挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:综合考虑	m3	782.92			
2380	010103001033	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸	m3	357.81			
2381	010103002016	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	425.11			
2382	010501001044	垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	14.67			
2383	010501004005	满堂基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	34.82			
2384	010504004005	挡土墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	40.164			
2385	010505002001	平板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	14.99			
2386	010503002003	矩形梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	1.95			
2387	010515001328	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.049			
2388	010515001329	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.093			
2389	010515001330	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.026			

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2390	010515001331	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.361			
2391	010515001332	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.858			
2392	010515001333	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.627			
2393	010515001334	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.889			
2394	010606008008	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.2			
2395	010903005005	止水带 1.部位:外墙 2.材质:300*3止水钢板	m	72			
2396	011101006036	地面水泥砂浆保护层 1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	124.88			
2397	011201001070	墙面一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	187.97			
2398	011301001011	天棚抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	144.14			
2399	010904002044	地面防水 1.防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	124.88			
2400	010903002051	墙面防水 1.防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	187.97			
2401	010903002052	天棚防水 1.防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	144.14			
2402	040504002001	蓄水池检查井一 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层 2.混凝土强度等级:C30基础，C30混凝土墙 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 4.井盖、井圈材质及规格:ϕ800 5.踏步材质、规格:其他详见图纸设计要求	座	2			
		化粪池					
2403	010101003016	挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:综合考虑	m3	126.45			
2404	010103001034	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸	m3	52.6			
2405	010103002017	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	73.85			

4d4 8f8 0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2406	010501001045	垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.86			
2407	010501004006	满堂基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	4.65			
2408	010504004006	挡土墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	11.88			
2409	010503002004	矩形梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	1.4			
2410	010505002002	平板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8	m3	1.86			
2411	010515001335	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.011			
2412	010515001336	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.126			
2413	010515001337	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.35			
2414	010515001338	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.505			
2415	010515001339	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.439			
2416	040504002002	化粪池检查井一 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层 2.混凝土强度等级:C30基础，C30混凝土墙 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 4.井盖、井圈材质及规格:ϕ800 5.踏步材质、规格:其他详见图纸设计要求	座	1			
2417	010904002045	底板防水 1.防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	18.6			
2418	010903002053	侧壁防水 1.防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	57.53			
		衡山路中学-安装工程-初中部					
		给排水					
		冷给水					
2419	031001007004	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	259.46			
2420	031001007005	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	158.34			

4cbf6825-0f8-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2420	031001007005	4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	158.34			
2421	031001007006	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	147.46			
2422	031001007007	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	98.57			
2423	031001007008	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	332.93			
2424	031001007009	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	64.27			
2425	031001006016	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	1263.83			
2426	031001006017	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	354.7			
2427	031001006018	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求	m	864.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2427	031001006018	6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	864.6			
2428	031001006019	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	170.56			
2429	031001006020	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	86.52			
2430	031001006021	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	324.95			
2431	031003001004	螺纹阀门 1.类型:节流塞 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
2432	031003001005	螺纹阀门 1.类型:节流塞 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
2433	031003001006	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	56			
2434	031003001007	螺纹阀门 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
2435	031003001008	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
2436	031003001009	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	38			
2437	031003001010	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜	个	14			

4cb6-658-4427-8edd-250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2437	031003001010	3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
2438	031003001011	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
2439	031003001012	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
2440	031003001013	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
2441	031003013002	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求,满足能耗监测设计要求	个	10			
2442	031003013003	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求,满足能耗监测设计要求	个	14			
2443	031003013004	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求,满足能耗监测设计要求	个	6			
2444	031003013005	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求,满足能耗监测设计要求	个	53			
2445	031004014001	给、排水附(配)件 1.名称:急救水嘴 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:满足要求	个	2			
2446	031002003001	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
2447	031002003002	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
2448	031002003003	套管 1.名称、类型:一般钢套管（水管） 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:参考规范及图集	个	7			

4cbe0[illegible]96-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2448	031002003003	5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
2449	031002003004	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
2450	03B004	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN15 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	13			
2451	03B005	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN25 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	11			
2452	03B006	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN32 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	6			
2453	03B007	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	43			
2454	031003001014	螺纹阀门 1.类型:可调式减压阀（阀后压力0.18MPa） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
2455	031003001015	螺纹阀门 1.类型:可调式减压阀（阀后压力0.18MPa） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
2456	031003001016	螺纹阀门 1.类型:波纹补偿器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
2457	031208002001	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	24.09			
2458	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	28.9823			
2459	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求	m3	0.97			

4cb[illegible]-0f58-44[illegible]-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2459	031208002003	3.管道外径:Φ133内	m3	0.97			
2460	031002001001	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	788.67			
		热水					
2461	031001003001	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	24.96			
2462	031001003002	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	1.69			
2463	031001003003	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	39.62			
2464	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	28			
2465	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	0.2477			
2466	031002001002	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	22.14			
		排水					
2467	031001006022	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN50 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	684.88			
2468	031001006023	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN75 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	757.6			
2469	031001006024	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN100	m	992.87			

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2469	031001006024	4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	992.87			
2470	031001005013	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN50 4.连接形式:柔性接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	9.18			
2471	031001005014	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN75 4.连接形式:柔性接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	89.53			
2472	031001005015	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN100 4.连接形式:柔性接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	48.31			
2473	031002003005	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	15			
2474	031002003006	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
2475	031002003007	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	16			
2476	031002003008	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	25			
2477	031004014002	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计要求	个	161			
2478	031004014003	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	10			
2479	031004014004	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计要求	个	7			

4cb382-658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2480	031004014005	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	40			
2481	031004014006	给、排水附(配)件 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	45			
2482	031004014007	给、排水附(配)件 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	39			
2483	03B008	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	234			
2484	03B009	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN75 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	71			
2485	03B010	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	86			
2486	03B011	止水节 1.名称、类型:止水节 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	254			
2487	03B012	止水节 1.名称、类型:止水节 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	235			
2488	031002001003	管道支架 1.材质:成品管卡 DN100 2.管架形式:综合考虑 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	490			
2489	031002001004	管道支架 1.材质:成品管卡 DN75 2.管架形式:综合考虑 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	378			
2490	031002001005	管道支架 1.材质:成品管卡 DN50 2.管架形式:综合考虑 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	835			
2491	031002001006	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架	Kg	69.7			

4cb52e3e-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2491	031002001006	3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	69.7			
		卫生器具及设备					
2492	031004003001	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:卫生间台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	97			
2493	031004006001	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含进水阀配件、桶盖、角阀、软管、排水附件等	组	9			
2494	031006012001	热水器、开水炉 1.能源种类:电加热小厨宝 2.型号、容积:6L 3.功能或配件:接口DN15，功率1.5KW，带防干烧、过热保护、出水温度可调，带用电保护装置，带镁棒、带止回阀，带泄压阀	台	48			
2495	031004007001	小便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:挂式感应式冲洗小便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件等	组	112			
2496	031004008001	其他成品卫生器具 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含水嘴、存水弯、排水栓等	组	14			
2497	031004003002	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:教室台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含手动龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	22			
2498	03B013	无障碍卫生间扶手 1.名称:无障碍卫生间扶手 2.满足设计要求及实际使用要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	9			
2499	031004003003	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:无障碍卫生间立柱式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	9			
2500	031004014008	给、排水附(配)件 1.名称:机房冲洗栓 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:满足设计要求	个	1			
2501	031004006002	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应控制器、防污器、冲洗管、存水弯等	组	226			
2502	031006012002	热水器、开水炉 1.能源种类:电加热 2.型号、容积:教学楼净水一体机 3.规格:a.四龙头，三温--开，温水出水量≥120L/h，开水出水量三≥30L/h;	台	26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2502	031006012002	b.温水出水温度 30℃-50℃可调节; c.额定功率:5KW; d：活用水压。006-06MPA，市两自来水。 e.材质:外壳采用 SUS304不锈钢材质，厚度≥0.8m;水槽防溅水设计，采用SUS304不锈钢材质，厚度三1.0m;出水龙头采用SUS309食品级不锈钢; f.防护等级:防触电保护为I类，外壳防护等级至少为IP44; g.加热方式:无胆速热; h.过滤方式:PP棉+UDP 颗粒活性炭+CTD压缩活性炭+RD400C反渗透膜+CTD压缩性活性灰; i.具备超温保护功能、可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽; j.开水龙头设置电子锁，为教师配备水卡，禁止学生使用，避免烫伤。	台	26			
2503	031006005001	太阳能集热装置 1.型号、规格:一体承压太阳能热水器 2.安装方式:屋面安装 3.附件名称、规格、数量:真空管集热器3m2,承足水箱150L,电加热2 KW，每台日产水量150L，含太阳能发电板、控制箱、线缆等成套	套	5			
2504	031004004001	洗涤盆 1.名称:教室洗涤盆 2.规格、类型:满足设计要求 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含水嘴、排水附件、托架等	组	4			
		雨水					
2505	031001006025	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管材 DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	17.98			
2506	031001006026	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管材 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	101.45			
2507	031001002001	钢管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.0mpa 6.警示带形式:满足设计要求	m	400.79			
2508	031001002002	钢管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.0mpa 6.警示带形式:满足设计要求	m	1.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2509	031004014009	给、排水附(配)件 1.材质:87式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	20			
2510	031004014010	给、排水附(配)件 1.材质:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	3			
2511	031004014011	给、排水附(配)件 1.材质:开敞阳台直通地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计要求	个	16			
2512	031002003009	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	23			
2513	031002003010	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	21			
2514	031002003011	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
2515	03B014	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	16			
2516	03B015	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	90			
2517	031004014012	给、排水附(配)件 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	16			
2518	031002001007	管道支架 1.材质:成品管卡 DN100 2.管架形式:综合考虑	套	62			
2519	031002001008	管道支架 1.材质:成品管卡 DN50 2.管架形式:综合考虑	套	25			
2520	031002001009	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	208			
		消防工程					
		消防工程					
2521	030901002001	消火栓钢管 1.安装部位:室内	m	694.01			

4cb582b0-0427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2521	030901002001	2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	694.01			
2522	030901002002	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1172.98			
2523	030901002003	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	34.24			
2524	030901010001	消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:I型减压稳压型乙型单栓柜SG24E65Z-J（1800*700*240） 3.附件材质、规格:消防箱(柜)配置:每组消防箱(柜)配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa;消防柜配置灭火器两具;消防柜(箱)不得采用玻璃门,应采用带有快启按钮的钢制门。 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	66			
2525	030901010002	消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:乙型单栓柜SG24E65Z-J（1800*700*240） 3.附件材质、规格:消防箱(柜)配置:每组消防箱(柜)配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa;消防柜配置灭火器两具;消防柜(箱)不得采用玻璃门,应采用带有快启按钮的钢制门。参照图集15S202-18 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
2526	030901010003	消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:屋顶试验消火栓消防箱SG24A65-J 3.附件材质、规格:参照图集15S202-54 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
2527	031003001017	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
2528	031003001018	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀	个	3			

4cb6b8e2-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2528	031003001018	2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
2529	031003003002	焊接法兰阀门 1.类型:旋流防止器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
2530	031003011001	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	1			
2531	031003003003	焊接法兰阀门 1.类型:旋流防止器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
2532	031003011002	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	1			
2533	031002003012	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
2534	031003010001	软接头(软管) 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
2535	031003003004	焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
2536	031003011003	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	1			
2537	031003003005	焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
2538	031003011004	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	1			
2539	031003013006	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:满足设计要求	个	1			
2540	031003003006	焊接法兰阀门 1.类型:流量开关 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			

4d1...08-0158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2541	031003011005	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	1			
2542	031003003007	焊接法兰阀门 1.类型:流量开关 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
2543	031003011006	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	1			
2544	031003001019	螺纹阀门 1.类型:浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
2545	031003003008	焊接法兰阀门 1.类型:溢水喇叭口 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
2546	031003011007	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	1			
2547	031003001020	螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
2548	03B016	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN65 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	48			
2549	03B017	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	33			
2550	030901013001	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含灭火器箱） 2.规格、型号:MFZ/ABC3 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	42			
2551	030901013002	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含灭火器箱） 2.规格、型号:MFZ/ABC5 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	10			
2552	031002003013	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	1			

40b882c-f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2553	031002003014	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
2554	031003001021	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
2555	031003003009	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
2556	031003011008	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	1			
2557	031003003010	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	52			
2558	031003011009	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	52			
2559	031003003011	焊接法兰阀门 1.类型:波纹补偿器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	8			
2560	031003011010	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	8			
2561	031001007010	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	6.22			
2562	031003001022	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
2563	031003003012	焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	2			
2564	031003011011	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100	副	2			

4cb-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2564	031003011011	3.连接形式:焊接	副	2			
2565	031003003013	焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	2			
2566	031003011012	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	2			
2567	031003001023	螺纹阀门 1.类型:液位控制主阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
2568	031006015001	水箱 1.材质、类型:屋顶消防水箱、不锈钢S304 2.型号、规格:4*3*2 有效容积：18m3	台	1			
2569	031208002006	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	35.01			
2570	031208002007	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	0.803			
2571	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:半硬质难燃夹筋双层铝箔 2.厚度:B1燃烧等级，0.4mm厚 3.层数:其他满足设计要求	m2	108.234			
2572	031208001001	设备绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.水箱保温	m3	2.88			
2573	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:铝合金薄板做保护层 2.厚度:0.5mm 3.结构形式:其他满足设计要求	m2	52			
2574	031002001010	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	859.7			
2575	030905002001	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统	点	81			
2576	030601002001	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:其他满足设计要求	台	1			
		喷淋					
2577	030901001001	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	5427.61			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2578	030901001002	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1991.35			
2579	030901001003	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	368.02			
2580	030901001004	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	479.33			
2581	030901001005	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	334.07			
2582	030901001006	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	193.52			
2583	030901001007	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1152.07			
2584	030901001008	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	67.7			

4cb2-[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2585	030901007001	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板：孔径67 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1			
2586	030901007002	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板：孔径70 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1			
2587	030901007003	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板：孔径72 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	2			
2588	030901007004	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板：孔径76 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	2			
2589	030901007005	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板：孔径77 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	2			
2590	030901007006	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板：孔径89 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1			
2591	030601002002	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:其他满足设计要求	台	7			
2592	030901003001	水喷淋(雾)喷头（含装饰盘） 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2806			
2593	031003001024	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
2594	031003001025	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
2595	031003001026	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
2596	031003001027	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
2597	031003001028	螺纹阀门 1.类型:末端试水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
2598	030901008001	末端试水装置 1.规格:DN25 2.组装形式:包括压力表、控制阀等附件安装 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	5			
2599	030901006001	水流指示器 1.规格、型号:水流指示器 DN100 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	12			

4cb2-9f5e-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2600	031002003015	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	17			
2601	031003003014	焊接法兰阀门 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	12			
2602	031208002008	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	57.16			
2603	031208002009	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	31.43			
2604	031208002010	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	1.8			
2605	031002001011	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	4217.34			
2606	030905002002	水灭火控制装置调试 系统形式:自动喷水灭火系统	点	12			
		消防报警					
2607	030411001002	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	7641.46			
2608	030411001003	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	68.93			
2609	030411001004	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	84.21			
2610	030411001005	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	23.57			
2611	030411001006	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	30.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2612	031002003016	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
2613	030411001007	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	520.2			
2614	030413002001	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1214.9			
2615	030411003001	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	127.51			
2616	030411003002	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	19.5			
2617	030411003003	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	176.34			
2618	030411003004	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	30.36			
2619	030413001001	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	408.2			
2620	030408008001	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	7.5			
2621	030411004001	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路	m	738.88			

4cb2825-6558-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2621	030411004001	3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	738.88			
2622	030411004002	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	6003.12			
2623	030411004003	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	436.02			
2624	030411004004	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	370.19			
2625	030411004005	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	6374.66			
2626	030411004006	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	366.07			
2627	030411004007	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-6*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	119.91			
2628	030408002001	控制电缆 1.名称:控制缆 2.型号:WDZBN-KYJY-3*1.5 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.其他满足设计要求	m	119.91			
2629	030408002002	控制电缆 1.名称:控制缆 2.型号:WDZBN-KYJY-7*1.5 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.其他满足设计要求	m	50			
2630	030411004008	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2840.68			
2631	030411004009	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	5498.68			

40[illegible]08-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2631	030411004009	6.其他满足图纸设计及规范要求	m	5498.68			
2632	030411004010	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1182.68			
2633	030411004011	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	4790.87			
2634	030411004012	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	244.8			
2635	030408002003	控制电缆 1.名称:控制缆 2.型号:WDZBN-KYJY-7*1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他满足设计要求	m	13.34			
2636	030408002004	控制电缆 1.名称:控制缆 2.型号:WDZBN-KYJY-3*1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他满足设计要求	m	52.84			
2637	030411004013	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-6*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	23.57			
2638	030411004014	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	68.93			
2639	030904003001	按钮 1.名称:智能手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	66			
2640	030904003002	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	80			
2641	080702018001	按钮 1.名称:危险气体报警按钮 2.类型:详见设计图纸	个	7			
2642	030904001001	点型探测器 1.名称:危险气体探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
2643	030904005001	声光报警器 1.名称:声光报警器(自动控制模块、自带同步器、具有语音功能) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	66			

4cb0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2644	030904007001	消防广播(扬声器) 1.名称:火灾警报扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	112			
2645	030904001002	点型探测器 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	498			
2646	030904001003	点型探测器 1.名称:防爆型感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
2647	030904001004	点型探测器 1.名称:智能感温探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
2648	030904011001	远程控制箱(柜) 1.名称:火灾显示盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	10			
2649	030904008001	模块(模块箱) 1.名称:输入模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
2650	030904008002	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	67			
2651	030904008003	模块(模块箱) 1.名称:电话模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
2652	030904008004	模块(模块箱) 1.名称：广播模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
2653	030904008005	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	44			
2654	030904008006	模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
2655	030904008007	模块(模块箱) 1.名称:模块箱GST0JX301~305 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装	个	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2655	030904008007	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
2656	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防电话分机 2.规格:GST-TS-100A 3.安装方式:壁装	个	1			
2657	030904001005	传感器 1.名称:电气火灾监控探测器/剩余电流探测器 2.型号:满足设计及使用要求	个	16			
2658	030904001006	传感器 1.名称:消防电源监控设备 2.型号:满足设计及使用要求	个	10			
2659	030411006001	接线盒 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	998			
2660	030601005001	物位检测仪表 1.名称:液位信号装置 2.型号:满足设计及使用要求	台	1			
		暖通工程					
		空调风系统					
2661	030701004001	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-03 3.规格:风量：高520m3/h，中430m3/h，低300m3/h；额定供冷量：全热量3.26kw，显热量2.26kw；额定供热量：5.32kw；机外余压：30pa；输入功率：58w；工作压力：1.6MPA;重量：12kg；静音型机组,自带回风箱,弹簧减震吊筋。标配MUDBUS等标准通讯协议通讯端口。 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	8			
2662	030701004002	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-04 3.规格:风量：高680m3/h，中520m3/h，低360m3/h；额定供冷量：全热量4.17kw，显热量3.01kw；额定供热量：6.68kw；机外余压：30pa；输入功率：71w；工作压力：1.6MPA;重量：12kg；静音型机组,自带回风箱,弹簧减震吊筋。标配MUDBUS等标准通讯协议通讯端口。 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	16			
2663	030701004003	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-05 3.规格:风量：高850m3/h，中640m3/h，低430m3/h；额定供冷量：全热量4.84kw，显热量3.57kw；额定供热量：7.84kw；机外余压：30pa；输入功率：83w；工作压力：1.6MPA;重量：12kg；静音型机组,自带回风箱,弹簧减震吊筋。标配MUDBUS等标准通讯协议通讯端口。 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	45			

4cb6-8f8-0152-4427-8ed4-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
2664	030701004004	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-06 3.规格:风量：高1020m3/h，中770m3/h，低530m3/h；额定供冷量：全热量5.81kw，显热量4.32kw；额定供热量：9.38kw；机外余压：30pa；输入功率：108w；工作压力：1.6MPA;重量：12kg；静音型机组,自带回风箱,弹簧减震吊筋。标配MUDBUS等标准通讯协议通讯端口。 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	13			
2665	030701004005	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-07 3.规格:风量：高1170m3/h，中910m3/h，低600m3/h；额定供冷量：全热量6.28kw，显热量4.77kw；额定供热量：10.61kw；机外余压：30pa；输入功率：129w；工作压力：1.6MPA;重量：12kg；静音型机组,自带回风箱,弹簧减震吊筋。标配MUDBUS等标准通讯协议通讯端口。 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	17			
2666	030701004006	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-08 3.规格:风量：高1360m3/h，中1120m3/h，低780m3/h；额定供冷量：全热量7.92kw，显热量5.85kw；额定供热量：12.79kw；机外余压：30pa；输入功率：150w；工作压力：1.6MPA;重量：12kg；静音型机组,自带回风箱,弹簧减震吊筋。标配MUDBUS等标准通讯协议通讯端口。 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	169			
2667	030108006001	其他风机 1.名称:全热交换新风换气机 2.型号：XF-1 3.规格:风量1000m3/h，机外静压/全压：165/187pa，电机功率0.5kw，电源220-2-50，参考重量：114kg，机组噪声：43db（A）,焓效率%（冷/热）:58/66,温度效率%（冷/热）:65/72,其它性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	80			
2668	030108006002	其他风机 1.名称:全热交换新风换气机 2.型号：XF-4 3.规格:全热交换新风换气机XF-04 风量3700m3/h，机外静压/全压：220/265pa，电机功率2.94w，电源220-2-50，参考重量：332kg，机组噪声：57db（A）,焓效率%（冷/热）:55/63,温度效率%（冷/热）:63/73，其它性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2668	030108006002	及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
2669	030108006003	其他风机 1.名称:新风机 2.型号：XF-02 3.规格:风量165m3/h，机外静压100pa，电源220-2-50，电量：19w，机组噪声：26db，重量7kg；，其它性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	35			
2670	030108006004	其他风机 1.名称:新风机 2.型号：XF-03 3.规格:风量330m3/h，机外静压130pa，电源220-2-50，电量：38w，机组噪声：27db，重量8kg；，其它性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	17			
2671	030108006005	其他风机 1.名称:风幕 2.型号:FM-01 3.规格:风量：2700m3/h，风速：11m/sm3/h，功率：325w，电源：220-2-50，重量：22kg，噪声：62dB（A），尺寸：1800X182X221 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.材质:符合设计及验收规范全部要求 6.减振底座形式、数量:符合设计及验收规范全部要求 7.灌浆配合比:符合设计及验收规范全部要求 8.单机试运转要求:符合设计及验收规范全部要求	台	16			
2672	030108006006	其他风机 1.名称:风幕 2.型号:FM-03 3.规格:风量：1710m3/h，风速：11m/sm3/h，功率：209w，电源：220-2-50，重量：15kg，噪声：59dB（A），尺寸：1200X182X221 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.材质:符合设计及验收规范全部要求 6.减振底座形式、数量:符合设计及验收规范全部要求 7.灌浆配合比:符合设计及验收规范全部要求 8.单机试运转要求:符合设计及验收规范全部要求	台	2			
2673	030108006007	其他风机 1.名称:风幕 2.型号:FM-02 3.规格:风量：2230m3/h，风速：11m/sm3/h，功率：266w，电源：220-2-50，重量：18.5kg，噪声：60dB（A），尺	台	3			

4cb5-[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2673	030108006007	寸：1500X182X221 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.材质:符合设计及验收规范全部要求 6.减振底座形式、数量:符合设计及验收规范全部要求 7.灌浆配合比:符合设计及验收规范全部要求 8.单机试运转要求:符合设计及验收规范全部要求	台	3			
2674	TX11021001	控制开关 1.名称、型号:液晶温控面板 2.规格:符合设计及验收规范全部要求 3.建设类型:符合设计及验收规范全部要求	个	268			
2675	TX11021002	控制开关 1.名称、型号:新风机开关 2.规格:符合设计及验收规范全部要求 3.建设类型:符合设计及验收规范全部要求	个	134			
2676	030703020001	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:320*160 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	115			
2677	030703020002	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*400 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2678	030703020003	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:800*250 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2679	030703020004	消声器 1.名称:消声弯头 2.规格:320*160 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	45			
2680	030703020005	消声器 1.名称:消声弯头 2.规格:500*400 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2681	030703001001	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:160*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	13			
2682	030703001002	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求	个	11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2682	030703001002	4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	11			
2683	030703001003	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	8			
2684	030703001004	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:250*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2685	030703001005	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:250*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2686	030703001006	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:250*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2687	030703001007	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	151			
2688	030703001008	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2689	030703001009	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2690	030703001010	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:160*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2691	030703001011	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2692	030703001012	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:200*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	30			
2693	030703001013	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	161			
2694	030703001014	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:500*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2695	030703001015	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:800*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2696	030703001016	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:160*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2697	030703001017	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
2698	030703001018	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:400*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2699	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:150*150 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
合计							

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2700	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:200*160 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2701	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:200*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	8			
2702	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:250*250 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2703	030703011005	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:300*300 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	35			
2704	030703011006	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:350*350 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	13			
2705	030703011007	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:200*100 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2706	030703011008	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:200*150 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2707	030703011009	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:400*250 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	83			
2708	030703011010	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:1100*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	169			
2709	030703011011	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:500*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	8			
2710	030703011012	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:600*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	16			

4e[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2711	030703011013	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:700*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	45			
2712	030703011014	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:800*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	13			
2713	030703011015	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:900*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	17			
2714	030703011016	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:120*120 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2715	030703011017	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:160*120 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	20			
2716	030703011018	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:200*160 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	21			
2717	030703011019	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:800*130 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	83			
2718	030703011020	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:400*150 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
2719	030703011021	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:400*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	10			
2720	030703011022	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:500*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	24			
2721	030703011023	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:600*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	12			

4c[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2722	030703011024	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:700*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2723	030703011025	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:800*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	161			
2724	030703001019	碳钢阀门 1.名称:定风量阀 2.规格:160*120 3.符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2725	030702001001	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	1604.12			
2726	030702001002	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.6mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	26.2			
2727	030702001003	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	1663.45			
2728	030702001004	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	257.54			
2729	030703019001	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	328.16			
2730	031002001012	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	4010			
2731	031208003001	通风管道绝热 1.绝热材料品种:带夹筋铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	114.8241			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2732	030701003001	空调器 1.名称:分体空调 2.型号:2.5-3匹 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含室内外机、连接铜管、减震器、支架，按设计要求 综合考虑铜管增加长度	套	10			
2733	030704001001	通风工程检测、调试【空调风系统】 包含检测、调试、联动试车等工作内容	系统	1			
		空调水系统					
2734	031001001001	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	1739.7			
2735	031001001002	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	202.2			
2736	031001001003	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	454.45			
2737	031001001004	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	448.75			
2738	031001001005	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	435.27			
2739	031001001006	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	301.37			
2740	031001001007	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	58.81			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2741	031001001008	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	68.7			
2742	031001001009	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	239.71			
2743	031001001010	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	37.19			
2744	031001006027	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN20 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	1003.05			
2745	031001006028	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	295.3			
2746	031001006029	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	593.4			
2747	031001006030	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	44.78			
2748	031003001029	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	62			
2749	031003001030	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	62			

4e[illegible]-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2750	031003001031	螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	536			
2751	031003001032	螺纹阀门 1.类型:恒温阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	8			
2752	031003001033	螺纹阀门 1.类型:恒温阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	4			
2753	031003001034	螺纹阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			
2754	031003001035	螺纹阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	20			
2755	031003001036	螺纹阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	8			
2756	031003003015	焊接法兰阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 22.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			
2757	031003011013	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接	副	2			
2758	031003001037	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	268			
2759	030503008001	电动、电磁阀门 1.名称:静态平衡阀 2.类别:满足设计图纸与验收规范要求 3.功能:满足设计图纸与验收规范要求 4.规格:DN65 5.包含电动执行器等内容	个	1			
2760	030503008002	电动、电磁阀门 1.名称:静态平衡阀 2.类别:满足设计图纸与验收规范要求 3.功能:满足设计图纸与验收规范要求 4.规格:DN80 5.包含电动执行器等内容	个	2			
2761	03B018	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN20 3填料材质:参考规范及图集	个	268			

4e4e6e6e-0f59-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2761	03B018	4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	268			
2762	03B019	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN25 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	536			
2763	031002003017	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
2764	031002003018	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	6			
2765	031002003019	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN125 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	8			
2766	031002003020	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	8			
2767	031002003021	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
2768	031002001013	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	3650.46			
2769	031208002011	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:57mm以内 4.软木品种:	m3	22.248			
2770	031208002012	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:133mm以内 4.软木品种:	m3	10.804			
2771	031208002013	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:325mm以内 4.软木品种:	m3	6.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2772	031208007003	防潮层、保护层 1.材料:PVC 2.厚度:详图纸 3.层数:1层 4.对象:保温管道 5.结构形式:符合设计要求及验收规范	m2	1892.994			
2773	031009002001	空调水工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量	系统	1			
		送排风系统					
2774	030108001001	离心式通风机 1.名称:平时风机CZ-P-4F-01 2.型号:通风型柜式离心风机 参考型号:HTFC-I-15, 3.规格:风量：11750，全压：476pa，静压：331pa，转速：1000rpm，电机功率：3kw，电源：380-3-50，噪音：61dB(A)，能效等级：2级，参考重量：191kg，安装方式：落地装 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2775	030108001002	离心式通风机 1.名称:平时风机CZ-P-5F-01 2.型号:通风型柜式离心风机 参考型号:HTFC-I-15 3.规格:风量：9775，全压：562pa，静压：463pa，转速：1000rpm，电机功率：3kw，电源：380-3-50，噪音：59dB(A)，能效等级：2级，参考重量：191kg，安装方式：落地装 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2776	030108001003	离心式通风机 1.名称:平时风机CZ-P-5F-02 2.型号:通风型柜式离心风机 参考型号:HTFC-I-9, 3.规格:风量：4500，全压：443pa，静压：288pa，转速：1300rpm，电机功率：1.1kw，电源：380-3-50，噪音：61dB(A)，能效等级：2级，参考重量：89kg，安装方式：落地装，备注：防爆风机 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2777	030108001004	离心式通风机 1.名称:平时风机CZ-P-5F-03 2.型号:通风型柜式离心风机 参考型号:HTFC-I-9, 3.规格:风量：4500，全压：443pa，静压：288pa，转速：1300rpm，电机功率：1.1kw，电源：380-3-50，噪音：61dB(A)，能效等级：2级，参考重量：89kg，安装方式：落地装，备注：防爆风机 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2777	030108001004	7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2778	030108001005	离心式通风机 1.名称:平时风机CZ-P-5F-04 2.型号:通风型柜式离心风机 参考型号:HTFC-I-9, 3.规格:风量：4500，全压：443pa，静压：288pa，转速：1300rpm，电机功率：1.1kw，电源：380-3-50，噪音：61dB(A)，能效等级：2级，参考重量：89kg，安装方式：落地装，备注：防爆风机 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2779	030108001006	离心式通风机 1.名称:平时风机CZ-P-5F-05 2.型号:通风型柜式离心风机 参考型号:HTFC-I-9, 3.规格:风量：4500，全压：443pa，静压：288pa，转速：1300rpm，电机功率：1.1kw，电源：380-3-50，噪音：61dB(A)，能效等级：2级，参考重量：89kg，安装方式：落地装，备注：防爆风机 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2780	030108001007	离心式通风机 1.名称:平时风机CZ-P-RF-01 2.型号:通风型柜式离心风机 参考型号:HTFC-I-18, 3.规格:风量：16557，全压：618pa，静压：452pa，转速：950rpm，电机功率：5.5kw，电源：380-3-50，噪音：63dB(A)，能效等级：2级，参考重量：252kg，安装方式：落地装 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2781	030404033001	风扇 1.名称:排气扇 PQ1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量：150m3/h，全压：180：电机功率：28w，电源：220-2-50，机组噪声：42，自带止回装置（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	45			
2782	030404033002	风扇 1.名称:排气扇 PQ2 2.型号:BPT15-24A 3.规格:风量：265m3/h，全压：210：电机功率：36w，电源：220-2-50，机组噪声：46，自带止回装置（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	112			
2783	030404033003	风扇 1.名称:排气扇 PQ3 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量：400m3/h，全压：265：电机	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2783	030404033003	功率：44w，电源：220-2-50，机组噪声：46，自带止回装置（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	1			
2784	030703020006	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1000*500*1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2785	030703020007	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1000*800*1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2786	030703020008	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1250*630*1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2787	030703020009	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:400*500*1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2788	030703020010	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*320*1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2789	030703020011	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:630*630*1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2790	030703020012	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:800*500*1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2791	030703001020	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:160*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2792	030703001021	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:1000*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2793	030703001022	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:1000*800 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2794	030703001023	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2795	030703001024	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2796	030703001025	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2797	030703001026	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
2798	030703001027	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2799	030703001028	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2800	030703001029	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2800	030703001029	6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2801	030703001030	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2802	030703001031	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2803	030703001032	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2804	030703001033	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*630 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2805	030703001034	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:1000*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
2806	030703001035	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:1250*630 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2807	030703001036	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:500*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2808	030703011026	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:详见设计 3.规格:300*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2809	030703011027	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:详见设计 3.规格:350*250 4.类型:铝合金材质	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2809	030703011027	5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2810	030703011028	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:500*320 3.规格:详见设计图纸	个	4			
2811	030703011029	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:1250*630 3.规格:详见设计图纸	个	1			
2812	030703011030	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:1000*500 3.规格:详见设计图纸	个	2			
2813	030703001037	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:500*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2814	030702001005	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	314.12			
2815	030702001006	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.6mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	79.54			
2816	030702001007	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	184.24			
2817	030702001008	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	8.5			
2818	030703019002	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	6.45			
2819	031002001014	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:10kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	930			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2820	031208003002	通风管道绝热 1.绝热材料品种:带夹筋铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	17.7636			
2821	030704001002	通风工程检测、调试【送排风系统】 包含检测、调试、联动试车等工作内容	系统	1			
		排烟系统					
2822	030108003001	轴流通风机 1.名称:轴流式消防排烟风机 2.型号:HTF-I-8 3.规格:风量37392m3/h，全压619pa，转速1460rpm，电机功率：11kw，电源：380-3-50，噪音88dB(A)（详见设备参数表） 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
2823	030703001038	碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.型号:1250*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
2824	030703001039	碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.型号:1250*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2825	030703001040	碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀FDSHL 2.型号:800*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2826	030703001041	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:1250*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
2827	030703001042	碳钢阀门 1.名称:排烟阀PYF 2.型号:800*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
2828	03B020	挡烟垂壁 1.名称：电动挡烟垂壁 2.材质：不燃材料制作 3.规格：下垂长度满足设计要求，包含挡烟垂壁控制箱、按钮及相关线缆，综合考	m	202.65			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2828	03B020	虑 4.其他：包含完成工作的所有内容	m	202.65			
2829	030703011031	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:600*600 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	15			
2830	030702001009	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	129.14			
2831	030702001010	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	181.88			
2832	031208003003	通风管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材带表面夹筋铝箔 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	9.3306			
2833	031002001015	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	20			
2834	030704001003	通风工程检测、调试【排烟系统】 包含检测、调试、联动试车等工作内容	系统	1			
		电气工程					
		强电系统					
2835	030404017004	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX1-1AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2836	030404017005	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX1-2AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2837	030404017006	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX1-3AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2838	030404017007	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX1-4AWZ1	台	1			

4d1...4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2838	030404017007	3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2839	030404017008	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX1-5AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2840	030404017009	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX2-B1AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2841	030404017010	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX2-1AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2842	030404017011	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX2-2AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2843	030404017012	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX2-3AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2844	030404017013	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX2-4AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2845	030404017014	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX3-B1AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2846	030404017015	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX3-1AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4dd-0558-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2847	030404017016	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX3-2AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2848	030404017017	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:ZX3-3AWZ1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2849	030404017018	配电箱 1.名称:教室配电箱 2.型号:ZX1-1ALH1、ZX1-1ALH2、 ZX1-1ALH3、ZX1-2ALH2、ZX1-2ALH3、 ZX1-2ALH4、ZX1-3ALH2、ZX2-1ALH4、 ZX2-3ALH6、ZX3-1ALH2、ZX3-3ALH2、 ZX3-3ALH3、ZX3-1ALH3、ZX2-3ALH7、 ZX2-1ALH5、ZX1-3ALH3、ZX1-3ALH4、 ZX2-1ALH6、ZX2-3ALH8、ZX3-1ALH4、 ZX3-3ALH4、ZX3-3ALH5、ZX3-1ALH5、 ZX2-3ALH9、ZX2-2ALH5、ZX1-3ALH5、 ZX1-4ALH2、ZX2-2ALH6、ZX2-4ALH2、 ZX3-2ALH2、ZX3-3ALH6、ZX3-2ALH3、 ZX2-4ALH3、ZX2-2ALH7、ZX1-4ALH3、 ZX1-4ALH4、ZX2-2ALH8、ZX2-4ALH4、 ZX3-2ALH4、ZX3-2ALH5、ZX2-4ALH5、 ZX1-4ALH5、ZX3-2ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式: 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	48			
2850	030404017019	配电箱 1.名称:教师办公 2.型号:ZX1-1ALH4、ZX1-2ALH1、 ZX1-3ALH1、ZX1-4ALH1、ZX1-5ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	5			
2851	030404017020	配电箱 1.名称:教师办公 2.型号:ZX2-1ALH2、ZX2-2ALH4、 ZX2-3ALH5、ZX2-4ALH1、ZX3-2ALH1、 ZX3-3ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
2852	030404017021	配电箱 1.名称:生物教室配电箱 2.型号:ZX1-1ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2853	030404017022	配电箱 1.名称:生物教室配电箱 2.型号:ZX1-2ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2853	030404017022	6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2854	030404017023	配电箱 1.名称:学科拓展实验室 2.型号:ZX1-1ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2855	030404017024	配电箱 1.名称:生化数字探究实验室 2.型号:ZX1-2ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2856	030404017025	配电箱 1.名称:创新实验室 2.型号:ZX1-2ALH7 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2857	030404017026	配电箱 1.名称:创新活动室 2.型号:ZX1-3ALH6、ZX1-4ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2858	030404017027	配电箱 1.名称:物理数字探究实验室 2.型号:ZX1-3ALH7 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2859	030404017028	配电箱 1.名称:计算机教室 2.型号:ZX1-3ALH8、ZX2-3ALH12 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2860	030404017029	配电箱 1.名称:计算机教室 2.型号:ZX1-4ALH7、ZX1-4ALH8 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2861	030404017030	配电箱 1.名称:技术教室 2.型号:ZX1-5ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2862	030404017031	配电箱 1.名称:技术教室 2.型号:ZX1-5ALH3	台	1			

4ce3828e-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2862	030404017031	3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2863	030404017032	配电箱 1.名称:史地教室 2.型号:ZX1-5ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2864	030404017033	配电箱 1.名称:科学探究活动室 2.型号:ZX1-5ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2865	030404017034	配电箱 1.名称:综合活动空间 2.型号:ZX1-5ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2866	030404017035	配电箱 1.名称:卫生保健 2.型号:ZX2-B1ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2867	030404017036	配电箱 1.名称:书法教室 2.型号:ZX2-B1ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2868	030404017037	配电箱 1.名称:演示实验室 2.型号:ZX2-B1ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2869	030404017038	配电箱 1.名称:录播教室 2.型号:ZX2-B1ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2870	030404017039	配电箱 1.名称:书库 2.型号:ZX2-B1ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2871	030404017040	配电箱 1.名称:舞蹈教室 2.型号:ZX2-B1ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2872	030404017041	配电箱 1.名称:美术教室 2.型号:ZX2-1ALH1、ZX2-2ALH9、ZX2-3ALH10 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
2873	030404017042	配电箱 1.名称:机动教室 2.型号:ZX2-1ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2874	030404017043	配电箱 1.名称:化学教室 2.型号:ZX2-1ALH7、ZX2-1ALH8 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2875	030404017044	配电箱 1.名称:活动室 2.型号:ZX2-2ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2876	030404017045	配电箱 1.名称:广播社团活动室 2.型号:ZX2-2ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2877	030404017046	配电箱 1.名称:心理咨询 2.型号:ZX2-2ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2878	030404017047	配电箱 1.名称:物理教室 2.型号:ZX2-2ALH10、ZX2-2ALH11、ZX2-3ALH11 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
2879	030404017048	配电箱 1.名称:行政 2.型号:ZX2-3ALH1 3.规格:360*260*125	台	1			

40[illegible]-0[illegible]-4[illegible]7-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2879	030404017048	4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2880	030404017049	配电箱 1.名称:行政 2.型号:ZX2-3ALH1、ZX2-3ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2881	030404017050	配电箱 1.名称:行政 2.型号:ZX2-3ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2882	030404017051	配电箱 1.名称:会议咨询 2.型号:ZX2-3ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2883	030404017052	配电箱 1.名称:音乐教室 2.型号:ZX2-4ALH6、ZX2-4ALH8 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2884	030404017053	配电箱 1.名称:器乐教室 2.型号:ZX2-4ALH7 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2885	030404017054	配电箱 1.名称:活动室 2.型号:ZX3-B1ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2886	030404017055	配电箱 1.名称:总务办公 2.型号:ZX3-B1ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2887	030404017056	配电箱 1.名称:饮水处配电箱 2.型号:ZX1-1ALys1、ZX1-2ALys1、ZX1-3ALys1、ZX1-4ALys1、ZX1-5ALys1、ZX2-1ALys1、ZX2-2ALys1、ZX1-3ALys1、ZX3-1ALys1、ZX3-2ALys1、ZX3-3ALys1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装	台	11			

4e3e-9158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2887	030404017056	7.其他满足图纸设计及规范要求	台	11			
2888	030404017057	配电箱 1.名称:合班教室 2.型号:ZX3-B1ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2889	030404017058	配电箱 1.名称:综合实验室 2.型号:ZX3-1ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2890	030404017059	配电箱 1.名称:教师办公 2.型号:ZX3-1ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2891	030404017060	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX1-1ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2892	030404017061	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX1-2ALgg1、ZX1-3ALgg1、ZX1-4ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
2893	030404017062	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX1-5ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2894	030404017063	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX2-B1ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2895	030404017064	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX2-1ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2896	030404017065	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX2-2ALgg1、ZX2-3ALgg1	台	2			

4028e328-6218-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2896	030404017065	3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2897	030404017066	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX2-4ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2898	030404017067	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX3-B1ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2899	030404017068	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX3-1ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2900	030404017069	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX3-2ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2901	030404017070	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:ZX3-3ALgg1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2902	030404017071	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX1-1AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2903	030404017072	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX1-2AE1、ZX1-3AE1、 ZX1-4AE1、ZX1-5AE1、ZX3-2AE1、 ZX3-3AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
2904	030404017073	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX2-B1AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装	台	1			

4dd-0058-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2904	030404017073	7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2905	030404017074	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX2-1AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2906	030404017075	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX2-2AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2907	030404017076	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX2-3AE1、ZX2-4AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2908	030404017077	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX3-B1AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2909	030404017078	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX3-1AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2910	030404017079	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:ZX3-2AE1、ZX3-3AE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
2911	030404017080	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ZX1-1ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2912	030404017081	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ZX1-3ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2913	030404017082	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ZX1-4ALE1 3.规格:500*600*200	台	1			

4f1e1c28-6f18-4127-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2913	030404017082	4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2914	030404017083	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ZX2-B1ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2915	030404017084	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ZX2-2ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2916	030404017085	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ZX3-2ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2917	030404017086	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ZX3-B1ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2918	030404017087	配电箱 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:ZX1-3YJ1 3.规格:500*1090*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2919	030404017088	配电箱 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:ZX2-B1YJ1 3.规格:500*1090*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2920	030404017089	配电箱 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:ZX2-2YJ1 3.规格:500*1090*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2921	030404017090	配电箱 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:ZX3-2YJ1 3.规格:500*1090*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4e3e-9158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2922	030404017091	配电箱 1.名称:普通电梯配电箱 2.型号:ZX1-5APE-DT1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2923	030404017092	配电箱 1.名称:普通电梯配电箱 2.型号:ZX2-4APE-DT1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2924	030404017093	配电箱 1.名称:基站机房用电 2.型号:ZX1-JFATsf1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2925	030404017094	配电箱 1.名称:室分机房用电 2.型号:ZX1-1ATsf1、ZX1-2ATsf1、ZX1-3ATsf1、ZX1-4ATsf1、ZX1-5ATsf1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	5			
2926	030404017095	配电箱 1.名称:普通通风 2.型号:ZX1-JFAP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2927	030404017096	配电箱 1.名称:普通通风 2.型号:ZX2-5AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2928	030404017097	配电箱 1.名称:普通通风 2.型号:ZX3-4AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2929	030404017098	配电箱 1.名称:普通通风 2.型号:ZX2-B1AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2930	030404017099	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:ZX2-B1AT-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸	台	1			

4c0[illegible]-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2930	030404017099	5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2931	030404017100	配电箱 1.名称:活动用电预留 2.型号:ZX2-B1AP-HD 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2932	030404017101	配电箱 1.名称:LED显示屏用电 2.型号:ZX3-B1AP-LED1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2933	030404017102	配电箱 1.名称:LED显示屏用电 2.型号:ZX2-B1AP-LED 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2934	030404017103	配电箱 1.名称:电动挡烟垂壁控制箱 2.型号:DYCB 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	62			
2935	030404017104	配电箱 1.名称:电动排烟窗控制箱 2.型号:AC-PYC 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	14			
2936	030404017105	配电箱 1.名称:T接箱 2.型号:TEDX-25/16 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	34			
2937	030404017106	配电箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:NSX250F-200A/3P 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
2938	030404017107	配电箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:NSX250F-225A/3P 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4c1e82[illegible]-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2939	030404017108	配电箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:NSX160F-125A/3P 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2940	030404017109	配电箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:NSX160F-160A/3P 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2941	030404017110	配电箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:NSX250F-250A/3P 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2942	030404017111	配电箱 1.名称:初中门卫配电箱 2.型号:1-1ALExf 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2943	030404017112	配电箱 1.名称:初中门卫配电箱 2.型号:XF-ups1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求 8.含UPS 10KVA/3h	台	1			
2944	030404017113	配电箱 1.名称:初中门卫配电箱 2.型号:1-1ATjk 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
2945	080702018002	按钮 1.名称:挡烟垂壁控制按钮 2.类型:详见设计图纸	个	62			
2946	030411003005	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:CT-600*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.59			
2947	030411003006	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑	m	13.36			

4e7a-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2947	030411003006	7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	13.36			
2948	030411003007	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:300*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	107.04			
2949	030411003008	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	861.42			
2950	030411003009	桥架 1.名称:消防强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	113.59			
2951	030411003010	桥架 1.名称:消防强电桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.64			
2952	030411003011	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	13.72			
2953	030411003012	桥架 1.名称:消防强电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	30.06			
2954	030411003013	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件	m	19.67			

4e1ece18-7158-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2954	030411003013	6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	19.67			
2955	030411003014	桥架 1.名称:消防动力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	56			
2956	030411003015	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	35.8			
2957	030411003016	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	20.2			
2958	030411003017	桥架 1.名称:屋面防水桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	19.67			
2959	030413001002	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	1524.56			
2960	030408008002	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	8.4			
2961	030411001008	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	48.25			
2962	030411001009	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求，包含防火涂料等	m	4.49			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2963	030411001010	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	30460.38			
2964	030411001011	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	500.09			
2965	030411001012	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	81.14			
2966	030411001013	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	752.68			
2967	030411001014	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	26.6			
2968	030411001015	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	122.24			
2969	030411001016	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	25.47			
2970	030411001017	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	939.43			
2971	030411001018	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1389.6			
2972	030411004015	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	60906.78			
2973	030408002005	控制电缆 1.名称:空调控制线 2.敷设方式、部位:穿管敷设	m	2397.5			
2974	030411004016	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路	m	26764.09			

4c[illegible]-0f5[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2974	030411004016	3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	26764.09			
2975	030411004017	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	76.16			
2976	030411004018	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2959.18			
2977	030411004019	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-25 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	94.76			
2978	030411004020	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-16 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	23.69			
2979	030411004021	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1609.23			
2980	030411004022	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	24.76			
2981	030411004023	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	759.66			
2982	030411004024	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	66.66			
2983	030411004025	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1570.67			

4028e828-0658-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2984	030411004026	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	4391.88			
2985	030411004027	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-25 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	235.04			
2986	030411004028	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-16 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	58.76			
2987	030411004029	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:NH-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	321.4			
2988	030408001007	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	95.9			
2989	030408001008	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	491.58			
2990	030408001009	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	215.14			
2991	030408001010	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	855.59			
2992	030408001011	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	40.36			
2993	030408001012	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	7.09			
2994	030408001013	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	22.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2994	030408001013	5.其他满足图纸设计及规范要求	m	22.8			
2995	030408001014	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	3.8			
2996	030408001015	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	11.4			
2997	030408001016	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*150+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	3.8			
2998	030408001017	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	7.6			
2999	030408001018	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	3.8			
3000	030408001019	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	238.87			
3001	030408001020	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	6.6			
3002	030408001021	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	2233.36			
3003	030408001022	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	553.4			
3004	030408001023	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	150.44			
3005	030404034001	照明开关 1.名称:单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	131			

4e3e28e8-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3006	030404034002	照明开关 1.名称:双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	64			
3007	030404034003	照明开关 1.名称:三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	166			
3008	030404034004	照明开关 1.名称:防水防溅单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	28			
3009	030404034005	照明开关 1.名称:防水防溅双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	20			
3010	030404034006	照明开关 1.名称:防水防溅三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	35			
3011	030404034007	照明开关 1.名称:单联双控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3012	030404034008	照明开关 1.名称:延时单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	49			
3013	030404035001	插座 1.名称:单相二、三极插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	750			
3014	030404035002	插座 1.名称:单相二、三极密闭插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	151			
3015	030404035003	插座 1.名称:壁挂式空调插座安全型 2.材质:塑料 3.规格:16A,86系列(带开关) 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
3016	030404035004	插座 1.名称:电梯井插座 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3017	080702018003	按钮 1.名称:风机异地控制按钮 2.类型:详见设计图纸	个	7			
3018	030412005002	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:CYZE240-T8JT5 3.规格: 2x28W 或LED 2x14W 4.安装形式:吸顶安装	套	4			
3019	030412001007	荧光灯 1.名称:壁式荧光灯CEG14-T5/J 2.型号:T8 1x18W或LED1x9W 3.类型:距地2.6米明装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	29			
3020	030412001008	普通灯具 1.名称:吸顶灯CEX12-10 2.型号:1x11W 3.类型:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	87			
3021	030412001009	普通灯具 1.名称:墙上座灯 2.型号:1*22W 3.类型:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	28			
3022	030412001010	普通灯具 1.名称:墙上座灯（防潮） 2.型号:1*22W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	29			
3023	030412005003	荧光灯 1.名称:应急单管荧光灯 2.型号:XD-ZLZD-E18W-ZJ101L T5 3.规格: 1*14W 4.安装形式:吸顶安装	套	5			
3024	030412005004	荧光灯 1.名称:应急双管荧光灯 2.型号:XD-ZLZD-E36W-ZJ201L T5 3.规格: LED2x14W 4.安装形式:吸顶安装	套	8			
3025	030412001011	荧光灯 1.名称:应急壁式荧光灯 2.型号:XD-ZLZD-E18W-ZJ101L 3.规格：LED 1x9W 4.安装形式：距地2.6米明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	12			
3026	030412001012	普通灯具 1.名称:电梯井道壁灯 2.型号:满足设计要求 3.类型:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	12			
3027	030412001013	普通灯具 1.名称:墙上座灯（配节能自熄开关） 2.型号:1*22W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	7			
3028	030412001014	普通灯具 1.名称:水箱间消防防水灯 2.类型:壁装 3.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
3029	030412001015	普通灯具 1.名称:室外连廊吸顶灯（配节能自熄开关）灯具防护等级为IP54 2.型号:1x11W 3.类型:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	34			

4c1852e-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3030	030412004001	装饰灯 1.名称:射灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.安装形式:吸顶安装	套	3			
3031	030412001016	普通灯具 1.名称:无障碍卫生间声光报警器（自带50以下安全变压器） 2.类型:壁装 3.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
3032	030904003003	按钮 1.名称:卫生间紧急求助按钮 2.规格:满足设计要求	个	9			
3033	030412004002	装饰灯 1.名称:LP01 嵌入式筒灯 2.规格、型号:9W 4000K 810Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	116			
3034	030412004003	装饰灯 1.名称:LP02 LED灯带 2.规格、型号:4000K 1000Lm/M 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	170.89			
3035	030412004004	装饰灯 1.名称:LP03 黑板吊杆护眼灯（蜂窝面罩） 2.规格、型号:100*1200mm40w 5000k 黑板维持照度650LX 显色指数95航空铝+阻燃ABS+扩散板 CGI≤97 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	219			
3036	030412004005	装饰灯 1.名称:LP04普通教室吊杆护眼灯（蜂窝面罩） 2.规格：300*1200mm40w 5000k 光通量3300lm 显色指数90/97航空铝+阻燃ABS+扩散板 UGR≤16 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	18			
3037	030412004006	装饰灯 1.名称:LP05吊线灯 2.规格：200*1200mm28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	55			
3038	030412004007	装饰灯 1.名称:LP06 LED长条灯 2.规格：100*900mm28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	267			
3039	030412004008	装饰灯 1.名称:LP06 LED长条灯（光感灯具，自带感光开关） 2.规格：100*900mm28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	16			
3040	030412004009	装饰灯 1.名称:LP07 LED长条灯 2.规格：80*1200mm28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	42			
3041	030412004010	装饰灯 1.名称:LP08 平板灯 2.规格：600*600mm36W 4000K 3200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	606			
3042	030412004011	装饰灯 1.名称:LP08 平板灯（光感灯具，自带感光开关） 2.规格：600*600mm36W 4000K 3200Lm	套	29			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3042	030412004011	3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	29			
3043	030412004012	装饰灯 1.名称:LP09 防水平板灯 2.规格：600*600mm24W 4000K 3200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	181			
3044	030412004013	装饰灯 1.名称:LP11 暗嵌护眼灯（无频闪蜂窝面罩） 2.规格：600*600mm40w 5000k 光通量3300lm 显色指数90/97航空铝+阻燃ABS+扩散板 UGR≤16 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	620			
3045	030412002001	工厂灯 1.名称:LP14 防爆灯 2.规格:600*600mm 3.安装形式:吸顶安装	套	12			
3046	030412004014	应急灯具 1.名称:安全出口标志灯DC36V 2.型号:N-BLJC-Ⅱ1LROELED 1W 3.类型:A型巡检、常亮、频闪 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	26			
3047	030412004015	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯DC36V 2.型号:N-BLJC-Ⅱ1LROELED 1W 3.类型:A型巡检、常亮、频闪 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	34			
3048	030412004016	应急灯具 1.名称:楼层标志灯DC36V 2.型号:N-BLJC-Ⅱ1LROELED 1W 3.类型:A型巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	31			
3049	030412004017	应急灯具 1.名称:方向标志灯（单向不可调）DC36V 2.型号:N-BLJC-Ⅱ1LROELED 1W 3.类型:A型巡检、常亮、频闪 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	96			
3050	030412004018	应急灯具 1.名称:多信息复合标志灯（双面不可调）DC36V 2.型号:N-BLJC-Ⅱ1LROELED 1W 3.类型:A型巡检、常亮、频闪 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	31			
3051	030412004019	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:DC36VN-BLJC-Ⅱ1LROELED 3W 3.类型:A型应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	26			
3052	030412004020	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:DC36VN-BLJC-Ⅱ1LROELED 3W 3.类型:A型应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	186			
3053	030412004021	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:DC36VN-BLJC-Ⅱ1LROELED 6W 3.类型:A型应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3054	030412004022	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:DC36VN-BLJC-Ⅱ1LROELED 9W 3.类型:A型应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	50			
3055	030412004023	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:DC36VN-BLJC-Ⅱ1LROELED 9W 3.类型:A型应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	7			
3056	030412004024	应急灯具 1.名称:消控室标志灯 2.型号:满足设计要求 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
3057	030411006002	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5438			
3058	030408006003	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,4芯以内 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	166			
3059	030408006004	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	90			
3060	030408006005	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
3061	030408006006	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
3062	030408006007	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:240mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3063	030408006008	电力电缆头 1.名称:压铜接线端子 2.型号、规格16mm2内 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
3064	030408006009	电力电缆头 1.名称:压铜接线端子 2.型号、规格25mm2内 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3065	03B021	无端子外部接线 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5mm2以内 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含完成本项工作的所有内容	个	1587			
3066	03B022	无端子外部接线 1.名称:无端子外部接线 2.规格:4mm2以内 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含完成本项工作的所有内容	个	1437			
3067	030406006001	低压交流异步电动机 1.名称:微型电机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):0.75KW	台	559			
3068	030406006002	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):3KW	台	6			
3069	030406006003	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	1			
3070	030413001003	铁构件 1.名称:管道支架 2.材质:型钢(综合) 3.规格: 4.其他满足图纸设计及规范要求	kg	306.16			
3071	030413002002	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	4317.4			
3072	030413002003	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	127.9			
3073	030414006001	消防应急照明系统调试 1.名称:256点 2.类型:满足图纸及验收规范要求	系统	1			
3074	030414002001	送配电装置系统 1.名称: 2.型号: 3.电压等级(kV): 4.类型:	系统	9			
		防雷接地					
3075	030409005001	避雷网 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:女儿墙安装 5.混凝土块标号:满足图纸及验收规范要求	m	1448.2			
3076	030409005002	避雷网 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:屋面安装 5.混凝土块标号:满足图纸及验收规范要求	m	220.18			
3077	030409003001	避雷引下线 1.名称:引下线 2.材质:钢制	m	1262.35			

4f1f-8628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3077	030409003001	3.规格:两根 4.安装部位:利用柱内主筋引下	m	1262.35			
3078	030409002004	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	81			
3079	030409002005	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	602.23			
3080	030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	81			
3081	030411004030	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:WDZB-BYJR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	860			
3082	030411001019	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	860			
3083	030409003002	避雷引下线 1.名称:预埋连接板60*6 L=120MM 2.材质:钢制 3.规格:满足图纸设计要求	套	12			
3084	030409004001	均压环 1.名称:均压环 2.材质:其他详见图纸设计	m	1131.4			
3085	030409001001	焊接点 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接点 2.满足设计要求	处	147			
3086	030409008002	等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	1			
3087	030411004031	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:BV-35 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	50			
3088	030411001020	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50			
3089	030414011001	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:二类 3.包含建筑物本体调试及与建筑群的接地网调试、编制调试报告等	系统	2			
3090	030409003003	避雷引下线 1.名称:接地电阻测试点 2.材质:满足设计要求 3.安装部位:引下线距地0.5m处	套	6			

4e1[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		智能化预留预埋					
3091	030411006003	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1816			
3092	030411006004	接线盒 1.名称:线盒盖板 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1816			
3093	030411001021	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	8963.57			
3094	030411001022	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1681.35			
3095	030411001023	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	37.51			
3096	030411001024	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1827.28			
3097	030411001025	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	14			
3098	031002003022	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3099	030413002004	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1768.4			
3100	030413002005	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	311			
3101	030411003018	桥架 1.名称:弱电综合桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑	m	22.34			

4e[illegible]-8284-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3101	030411003018	7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	22.34			
3102	030411003019	桥架 1.名称:弱电综合桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	1198.88			
3103	030411003020	桥架 1.名称:室外防水弱电综合桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.75			
3104	030413001004	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	1369.93			
3105	030408008003	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	8.4			
		衡山路中学-安装工程-小学部					
		暖通工程					
		送排风系统					
3106	030108001008	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 P-W-1 2.型号:HTFC-III-18 3.规格:风量13050m3/h 全/静压423/303Pa 转速700rpm 电机功率4KW 电源 380V-3 ϕ -50Hz 噪音63dB(A) 单位风量耗功率0.21W(m3/h) 重量225Kg 风机效率65%、≥2级能效（详见设备参数表） 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
3107	030108001009	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 P-W-2 2.型号:HTFC-III-15 3.规格:风量10050m3/h 全/静压465/325Pa 转速850rpm 电机功率3KW 电源 380V-3 ϕ -50Hz 噪音63dB(A) 单位风量耗功率0.23W(m3/h) 重量189Kg 风机效率65%、≥2级能效（详见设备参数表） 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
3108	030108001010	离心式通风机 1.名称:管道式风机 P-1F-1 2.型号:GDF5.0-8 3.规格:风量4560m3/h 全/静压470/420Pa 转速690rpm 电机功率1.8KW 电源	台	1			

4013128 0058-4427 8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3108	030108001010	380V-3φ-50Hz 噪音70dB(A) 单位风量耗功率0.23W(m3/h) 重量102Kg 风机效率65%、≥2级能效（详见设备参数表） 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
3109	030404033004	风扇 1.名称:排气扇 PQ1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h 全压180Pa 电机功率28W 电源220V-2φ-50Hz 噪音42dB(A) 自带逆止阀（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	9			
3110	030404033005	风扇 1.名称:排气扇 PQ2 2.型号:BPT15-24A 3.规格:风量265m3/h 全压210Pa 电机功率36W 电源220V-2φ-50Hz 噪音46dB(A) 自带逆止阀（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	20			
3111	030404033006	风扇 1.名称:排气扇 PQ3 2.型号:BPT18-44A 3.规格:风量400m3/h 全压265Pa 电机功率44W 电源220V-2φ-50Hz 噪音46dB(A) 自带逆止阀（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	31			
3112	030703020013	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:800*630 L=1200 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3113	030703020014	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1250*400 L=1200 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3114	030703001043	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:1250*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3115	030703001044	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*630 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3116	030703001045	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3116	030703001045	部要求	个	2			
3117	030703001046	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:700*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3118	030703001047	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
3119	030703001048	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3120	030703001049	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
3121	030703001050	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
3122	030703001051	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:120*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
3123	030703001052	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:1250*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3124	030703001053	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:800*630 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3125	030703001054	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:800*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3125	030703001054	4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3126	030703001055	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:700*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3127	030703001056	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:630*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
3128	030703011032	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:详见设计 3.规格:800*800 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3129	030703011033	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:800*630 3.规格:详见设计图纸	个	1			
3130	030703011034	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:1250*400 3.规格:详见设计图纸	个	1			
3131	030702001011	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	68.25			
3132	030702001012	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.6mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	15.05			
3133	030702001013	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	108.99			
3134	030702001014	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求	m2	25.71			

4c4b-658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3134	030702001014	7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	25.71			
3135	030703019003	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	3.3			
3136	031002001016	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	100			
3137	03B023	挡烟垂壁 1.名称：电动挡烟垂壁 2.材质：不燃材料制作 3.规格：下垂长度满足设计要求，综合考虑 4.其他：包含完成工作的所有内容	m	118.48			
3138	030704001004	通风工程检测、调试【送排风系统】 包含检测、调试、联动试车等工作内容.	系统	1			
		空调风系统					
3139	030701003002	空调器 1.名称:全热交换器 2.型号：XF-1 3.规格:新风量1000m3/h，机外静压165Pa，全压187Pa，冷/热焓效率58/66%，冷/热温度效率65/72%，电机功率0.5KW，重量114Kg，噪音43dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	32			
3140	030701003003	空调器 1.名称:全热交换器 2.型号：XF-2 3.规格:新风量650m3/h，机外静压130Pa，全压139Pa，冷/热焓效率57/65%，冷/热温度效率65/75%，电机功率0.376KW，重量97Kg，噪音40dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	6			
3141	030701003004	空调器 1.名称:新风机 2.型号：XF-3 3.规格:风量370m3/h，机外静压130Pa，电量38W，噪音27dB(A)，重量8Kg性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	13			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3142	030701003005	空调器 1.名称:新风机 2.型号：XF-4 3.规格:风量180m3/h，机外静压100Pa，电量19W，噪音26dB(A)，重量7Kg性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
3143	030701004007	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-05 3.规格:风量高/中/低850/640/430m3/h,,制冷量全/显热4.84/3.57KW,制热量7.84KW,机外余压30Pa,功率83W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	12			
3144	030701004008	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-06 3.规格:风量高/中/低1020/770/530m3/h,,制冷量全/显热5.81/4.32KW,制热量9.38KW,机外余压30Pa,功率108W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	43			
3145	030701004009	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-07 3.规格:风量高/中/低1170/910/600m3/h,,制冷量全/显热6.28/4.77KW,制热量10.61KW,机外余压30Pa,功率129W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	8			
3146	030701004010	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-08 3.规格:风量高/中/低1360/1120/780m3/h,,制冷量全/显热7.92/5.85KW,制热量12.79KW,机外余压30Pa,功率150W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	38			
3147	030108006008	其他风机 1.名称:热风幕 FM-1 2.型号:FM-5012A 3.规格: 220V 风量2700/2300m3/h 电机功率680/620W 风口风速22/19m/s 噪声61dB(A) 净重27.7Kg 外形尺寸1200*230*275mm 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.材质:符合设计及验收规范全部要求 6.减振底座形式、数量:符合设计及验收规范全部要求 7.灌浆配合比:符合设计及验收规范全部要求 8.单机试运转要求:符合设计及验收规范全	台	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3147	030108006008	部要求	台	8			
3148	030701003006	空调器 1.名称:分体空调 FT-1 2.型号:KFR-72LW/29F-N3 制冷量7.2KW 制热量7.65KW 功率2.5KW 制冷剂R32a APF值4.2 一级能效 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含减震器、支架，按设计要求 综合考虑铜管增加长度	套	2			
3149	TX11021003	控制开关 1.名称、型号:液晶温控面板 2.规格:符合设计及验收规范全部要求 3.建设类型:符合设计及验收规范全部要求	个	153			
3150	030703020015	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:400*250 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3151	030703020016	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:320*160 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	64			
3152	030703020017	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:200*160 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	8			
3153	030703001057	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3154	030703001058	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:450*450 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3155	030703001059	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
3156	030703001060	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3156	030703001060	5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3157	030703001061	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	56			
3158	030703001062	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:250*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3159	030703001063	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	11			
3160	030703001064	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	59			
3161	030703001065	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:200*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	9			
3162	030703001066	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:160*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3163	030703001067	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3164	030703001068	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			

4c[illegible]28[illegible]4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3165	030703001069	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:160*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3166	030703001070	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:120*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3167	030703001071	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:100*100 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3168	030703001072	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:200*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3169	030703011035	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:200*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	10			
3170	030703011036	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:300*300 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	25			
3171	030703011037	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:1100*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	38			
3172	030703011038	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:900*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	8			
3173	030703011039	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:800*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	43			
3174	030703011040	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:700*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3175	030703011041	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:500*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	27			
3176	030703011042	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:400*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3177	030703011043	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:300*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
3178	030703011044	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:160*120 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3179	030703011045	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:800*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	26			
3180	030703011046	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:700*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	8			
3181	030703011047	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:600*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	43			
3182	030703011048	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:500*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	39			
3183	030703011049	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:400*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
3184	030703011050	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:250*160 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3185	030703011051	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:200*160 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	5			

4c[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3186	030703011052	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:200*150 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3187	030703011053	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:160*120 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3188	030702001015	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	757.28			
3189	030702001016	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.6mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	95.54			
3190	030702001017	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	468.54			
3191	030702001018	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	195.94			
3192	030703019004	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	123.05			
3193	031002001017	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	1610			
3194	031208003004	通风管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	45.52			
3195	030704001005	通风工程检测、调试【空调风系统】 包含检测、调试、联动试车等工作内容.	系统	1			
		空调水系统					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3196	031001001011	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	3.39			
3197	031001001012	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	965.89			
3198	031001001013	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	52.57			
3199	031001001014	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	199.46			
3200	031001001015	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	123.05			
3201	031001001016	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	154.25			
3202	031001001017	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	23.74			
3203	031001001018	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	77.34			
3204	031001001019	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要	m	52.97			

4e[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3204	031001001019	求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	52.97			
3205	031001001020	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	10.7			
3206	031001006031	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN20 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	234.37			
3207	031001006032	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	217.53			
3208	031001006033	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	259.66			
3209	031001006034	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	44			
3210	031003001038	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	26			
3211	031003001039	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	26			
3212	031003001040	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	210			
3213	031003001041	螺纹阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	6			
3214	031003001042	螺纹阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3214	031003001042	3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	3			
3215	031003001043	螺纹阀门 1.类型:波纹补偿器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	1			
3216	031003003016	焊接法兰阀门 1.类型:波纹补偿器 22.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 补偿量L=25mm 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	1			
3217	031003001044	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	101			
3218	030503008003	电动、电磁阀门 1.名称:双位式电动二通阀 2.类别:满足设计图纸与验收规范要求 3.功能:满足设计图纸与验收规范要求 4.规格:DN20 5.包含电动执行器等内容	个	101			
3219	030503008004	电动、电磁阀门 1.名称:静态平衡阀 2.类别:满足设计图纸与验收规范要求 3.功能:满足设计图纸与验收规范要求 4.规格:DN25 5.包含电动执行器等内容	个	6			
3220	031003001045	螺纹阀门 1.类型:不锈钢软接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	202			
3221	031002003023	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN20 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	33			
3222	031002003024	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN25 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	72			
3223	031002003025	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN32 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	22			
3224	031002003026	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	78			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3225	031002003027	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN70 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	8			
3226	031002003028	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	14			
3227	031002003029	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
3228	031002001018	管道支架 1.规格:成品支架DN20	套	335			
3229	031002001019	管道支架 1.规格:成品支架DN25	套	272			
3230	031002001020	管道支架 1.规格:成品支架DN32	套	289			
3231	031002001021	管道支架 1.规格:成品支架DN40	套	44			
3232	030815001001	管架制作安装 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:符合设计要求及验收规范 4.支架衬垫材质:符合设计要求及验收规范 5.减震器形式及做法:符合设计要求及验收规范	kg	923.13			
3233	031201001005	管道刷油 1.除锈级别:符合设计要求及验收规范 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 4.标志色方式、品种:符合设计要求及验收规范	m2	28.83			
3234	031208002014	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:57mm以内 4.软木品种:	m3	9.92			
3235	031208002015	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:133mm以内 4.软木品种:	m3	4.18			
3236	031208002016	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:325mm以内 4.软木品种:	m3	0.25			
3237	031208007004	防潮层、保护层 1.材料:PVC 2.厚度:详图纸 3.层数:1层 4.对象:保温管道 5.结构形式:符合设计要求及验收规范	m2	787.68			

4b6e820e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3238	031009002002	空调水工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量	系统	1			
		电气工程					
		强电系统					
3239	030404017114	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:XX1-1ALz1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3240	030404017115	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:XX1-2ALz1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3241	030404017116	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:XX1-3ALz1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3242	030404017117	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:XX1-4ALz1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3243	030404017118	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:XX2-2ALz1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3244	030404017119	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:XX2-3ALz1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3245	030404017120	配电箱 1.名称:普通电梯配电箱 2.型号:XX1-4AP-DT1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3246	030404017121	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX1-1LH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4c...-...-4427-8edd-225017...

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3247	030404017122	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX1-1LH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3248	030404017123	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX1-1LH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3249	030404017124	配电箱 1.名称:器材室配电箱 2.型号:XX1-1LH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3250	030404017125	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX1-1LH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3251	030404017126	配电箱 1.名称:图书阅览配电箱 2.型号:XX1-1LH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3252	030404017127	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-2ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3253	030404017128	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-2ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3254	030404017129	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-2ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3255	030404017130	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-2ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸	台	1			

0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3255	030404017130	6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3256	030404017131	配电箱 1.名称:教师办公配电箱 2.型号:XX1-2ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3257	030404017132	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX1-2ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3258	030404017133	配电箱 1.名称:计算机教室配电箱 2.型号:XX1-2ALH7 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3259	030404017134	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-3ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3260	030404017135	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-3ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3261	030404017136	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-3ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3262	030404017137	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-3ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3263	030404017138	配电箱 1.名称:教师办公配电箱 2.型号:XX1-3ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3264	030404017139	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX1-3ALH6	台	1			

4e1...328...5...4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3264	030404017139	3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3265	030404017140	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-4ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3266	030404017141	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-4ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3267	030404017142	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-4ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3268	030404017143	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX1-4ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3269	030404017144	配电箱 1.名称:教师办公配电箱 2.型号:XX1-4ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3270	030404017145	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX1-4ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3271	030404017146	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-2ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3272	030404017147	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-2ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4ddc-0058-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3273	030404017148	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-2ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3274	030404017149	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-2ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3275	030404017150	配电箱 1.名称:卫生保健配电箱 2.型号:XX2-2ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3276	030404017151	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX2-2ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3277	030404017152	配电箱 1.名称:书法教室配电箱 2.型号:XX2-2ALH7 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3278	030404017153	配电箱 1.名称:录播教室配电箱 2.型号:XX2-2ALH8 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3279	030404017154	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3280	030404017155	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3281	030404017156	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸	台	1			

0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3281	030404017156	6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3282	030404017157	配电箱 1.名称:普通教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3283	030404017158	配电箱 1.名称:广播社团配电箱 2.型号:XX2-3ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3284	030404017159	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3285	030404017160	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH7 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3286	030404017161	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH8 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3287	030404017162	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:XX2-3ALH9 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3288	030404017163	配电箱 1.名称:会议接待配电箱 2.型号:XX2-3ALH10 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3289	030404017164	配电箱 1.名称:开水机配电箱 2.型号:AL-ksj 3.规格:300*200*120 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	5			
3290	030404017165	配电箱 1.名称:电动挡烟垂壁控制箱 2.型号:DYCB	台	26			

4e1382e8-5b54-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3290	030404017165	3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	26			
3291	030404017166	配电箱 1.名称:电动排烟窗控制箱 2.型号:AC-PYC 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
3292	030404017167	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:XX1-1ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3293	030404017168	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:XX1-2ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3294	030404017169	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:XX1-3ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3295	030404017170	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:XX1-4ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3296	030404017171	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:XX2-2ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3297	030404017172	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:XX2-3ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3298	030404017173	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:B1-1ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4ed[illegible]0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3299	030404017174	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:XX1-JFAP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3300	030404017175	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:XX2-1AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3301	030404017176	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:XX2-4AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3302	030404017177	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:XX1-2ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3303	030404017178	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:XX2-2ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3304	030404017179	配电箱 1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:XX1-2TY-D1 3.规格:500*890*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3305	030404017180	配电箱 1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:XX2-2TY-D1 3.规格:500*890*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3306	030404017181	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:XX1-1ALzd1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3307	030404017182	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:XX1-2ALzd1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸	台	1			

4e0[illegible] 0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3307	030404017182	6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3308	030404017183	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:XX1-3ALzd1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3309	030404017184	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:XX1-4ALzd1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3310	030404017185	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:XX2-2ALzd1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3311	030404017186	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:XX2-3ALzd1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3312	030404017187	配电箱 1.名称:T接箱 2.型号:TEDX-25/16 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	14			
3313	030404017188	配电箱 1.名称:传达室配电箱 2.型号:XX1-B1AL-cds1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3314	030404017189	配电箱 1.名称:休息室配电箱 2.型号:XX1-B1AL-xxs1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3315	030404017190	配电箱 1.名称:器材室配电箱 2.型号:XX1-1AL-qcs1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3316	030411003021	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:200*100	m	7.45			

Ac...328...0358...4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3316	030411003021	3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.45			
3317	030411003022	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	595.52			
3318	030411003023	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:400*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.05			
3319	030411003024	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:600*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	14.38			
3320	030411003025	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	7.71			
3321	030411003026	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	102.93			
3322	030413001005	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	948.48			
3323	030408008004	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	4.8			
3324	030411001026	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50	m	8.63			

4e0e0826-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3324	030411001026	4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	8.63			
3325	030411001027	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	10409.96			
3326	030411001028	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	190.8			
3327	030411001029	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	316.35			
3328	030411001030	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	4.1			
3329	030411001031	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	518.42			
3330	030411001032	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	50.58			
3331	030411001033	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	450			
3332	030411004032	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	8807.94			
3333	030411004033	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	17937.82			
3334	030411004034	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1378.08			
3335	030411004035	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路	m	8041.38			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3335	030411004035	3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	8041.38			
3336	030411004036	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	119.4			
3337	030411004037	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1878.44			
3338	030411004038	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	88.2			
3339	030411004039	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	4407.6			
3340	030411004040	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	54.51			
3341	030411004041	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1547.37			
3342	030411004042	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	153.42			
3343	030411004043	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:NH-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	335.8			
3344	030408001024	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	229.03			
3345	030408001025	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*6	m	94.06			

4[illegible]28-0658-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3345	030408001025	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	94.06			
3346	030408001026	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	4.2			
3347	030408001027	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	4.17			
3348	030408001028	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	4.67			
3349	030408001029	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1711.73			
3350	030408001030	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	245.48			
3351	030408001031	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	262.29			
3352	030408001032	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	61.47			
3353	030408001033	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	51.48			
3354	030408001034	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	13.6			
3355	030408001035	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	27.2			
3356	030404034009	照明开关 1.名称:单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装	个	52			

4e[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3356	030404034009	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	52			
3357	030404034010	照明开关 1.名称:双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	43			
3358	030404034011	照明开关 1.名称:三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	64			
3359	030404034012	照明开关 1.名称:防水防溅单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
3360	030404034013	照明开关 1.名称:防水防溅双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
3361	030404034014	照明开关 1.名称:防水防溅三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	17			
3362	030404034015	照明开关 1.名称:单联双控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3363	030404034016	照明开关 1.名称:延时单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3364	080702018004	按钮 1.名称:风机异地控制按钮 2.类型:详见设计图纸	个	3			
3365	080702018005	按钮 1.名称:挡烟垂壁控制按钮 2.类型:详见设计图纸	个	26			
3366	030404035005	插座 1.名称:单相二、三极插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	268			
3367	030404035006	插座 1.名称:单相二、三极密闭插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	37			
3368	030404035007	插座 1.名称:防溅二、三极小厨宝插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	33			

4b1e1028-2f58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3369	030404035008	插座 1.名称:空调插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3370	030404035009	插座 1.名称:单相二、三极地面插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3371	030412001017	荧光灯 1.名称:应急单管荧光灯CEG14-T5/J 2.型号:T8 1x28W或LED 1x14W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	4			
3372	030412001018	荧光灯 1.名称:双管荧光灯CYZE240-T8J 2.型号:T8 2x28W或LED 2x14W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
3373	030412001019	普通灯具 1.名称:电梯井道壁灯 2.型号:1*16W IP54 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
3374	030412001020	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:1x11W 配节能自熄开关 IP54 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			
3375	030412001021	普通灯具 1.名称:吸顶灯CEX12-10 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
3376	030412001022	普通灯具 1.名称:墙上座灯 2.型号:1*22W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	18			
3377	030412001023	普通灯具 1.名称:墙上座灯（防潮） 2.型号:1*22W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
3378	030412004025	装饰灯 1.名称:LED灯带 2.规格、型号:4000K 1000Lm/M 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	93.91			
3379	030412004026	装饰灯 1.名称:射灯 2.规格、型号:7W 4000K 810Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
3380	030412004027	装饰灯 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格、型号:9W 4000K 810Lm 3.安装形式:嵌入式	套	48			

4e[illegible]-0f3a-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3380	030412004027	4.其他满足图纸设计及规范要求	套	48			
3381	030412004028	装饰灯 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格、型号:9W 4000K 810Lm 自带感光开关 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
3382	030412004029	装饰灯 1.名称:书写黑板护眼吊线灯 2.规格、型号:40w 5000k 黑板维持照度650LX 显色指数95 航空铝+阻燃ABS+扩散板 CGI≤97 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	75			
3383	030412004030	装饰灯 1.名称:普通教室护眼吊线灯 2.规格：40w 5000k 光通量3300lm 显色指数90/97 航空铝+阻燃ABS+扩散板 UGR≤16 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	12			
3384	030412004031	装饰灯 1.名称:吊线灯 2.规格：28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			
3385	030412004032	装饰灯 1.名称:LED长条灯(100*900) 2.规格：28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	51			
3386	030412004033	装饰灯 1.名称:LED长条灯(60*1200) 2.规格：28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	17			
3387	030412004034	装饰灯 1.名称:LED长条灯(100*900) 2.规格：28W 4000K 1900Lm 自带感光开关 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			
3388	030412004035	装饰灯 1.名称:平板灯(600*600) 2.规格：36W 4000K 3200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	256			
3389	030412004036	装饰灯 1.名称:平板灯(600*600) 2.规格：36W 4000K 3200Lm 自带感光开关 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
3390	030412004037	装饰灯 1.名称:平板灯(600*600) 2.规格：24W 4000K 3200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	43			
3391	030412004038	装饰灯 1.名称:防水平板灯(300*300) 2.规格：24W 4000K 3200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
3392	030412004039	装饰灯 1.名称:吸顶灯 2.规格：12W 6000K 840Lm 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	12			

4e3328e2-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3393	030412004040	装饰灯 1.名称:教室护眼面板灯(600*600) 2.规格： 40w 5000k 光通量3300lm 显色指数90/97 航空铝+阻燃ABS+扩散板 UGR≤16 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	234			
3394	030412001024	荧光灯 1.名称:应急壁式荧光灯XD-ZLZD-E18W-ZJ101L 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
3395	030412004041	应急灯具 1.名称:安全出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
3396	030412004042	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	15			
3397	030412004043	应急灯具 1.名称:楼层标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	17			
3398	030412004044	应急灯具 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	38			
3399	030412004045	应急灯具 1.名称:方向标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
3400	030412004046	应急灯具 1.名称:多信息复合标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
3401	030412004047	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
3402	030412004048	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	83			
3403	030412004049	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 9W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
3404	030412004050	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 9W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	30			
3405	030408006010	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,4芯以内 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内	个	82			

4e0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3405	030408006010	5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	82			
3406	030408006011	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	42			
3407	030408006012	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3408	030408006013	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3409	03B024	无端子外部接线 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5mm2以内 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含完成本项工作的所有内容	项	630			
3410	03B025	无端子外部接线 1.名称:无端子外部接线 2.规格:4mm2以内 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含完成本项工作的所有内容	项	510			
3411	030406006004	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):3KW	台	1			
3412	030406006005	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	1			
3413	030413001006	铁构件 1.名称:管道支架 2.材质:型钢(综合) 3.规格: 4.其他满足图纸设计及规范要求	kg	768.25			
3414	030411006005	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2094			
3415	030413002006	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	928.26			
3416	030413002007	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	62.5			

4e2f6[illegible]458-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3417	031002003030	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3418	030414006002	消防应急照明系统调试 1.名称:256点 2.类型:满足图纸及验收规范要求	系统	1			
3419	030414002002	送配电装置系统 1.名称: 2.型号: 3.电压等级(kV): 4.类型:	系统	1			
		防雷接地					
3420	030409005003	避雷网 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:女儿墙安装 5.混凝土块标号:满足图纸及验收规范要求	m	557.95			
3421	030409005004	避雷网 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:屋面安装 5.混凝土块标号:满足图纸及验收规范要求	m	345.75			
3422	030409003004	避雷引下线 1.名称:引下线 2.材质:钢制 3.规格:两根 4.安装部位:利用柱内主筋引下	m	482.35			
3423	030409004002	均压环 1.名称:均压环 2.材质:钢筋 3.规格:综合考虑 4.安装形式:利用结构圈梁中的钢筋连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接	m	61.9			
3424	030409002006	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	11			
3425	030409002007	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	335			
3426	030409002008	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	8			
3427	030409008003	等电位端子箱、测试板 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	21			

4e... 058-4427-8edd-225b172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3428	030409008004	等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	1			
3429	030411004044	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:WDZB-BYJR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	210			
3430	030411004045	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:WDZB-BYJR-25 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	10			
3431	030411001034	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	210			
3432	030411001035	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10			
3433	030409003005	避雷引下线 1.名称:接地电阻测试点 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	套	2			
3434	030414011002	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:二类 3.包含建筑物本体调试及与建筑群的接地网调试、编制调试报告等	系统	1			
		智能化预留预埋					
3435	030411006006	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	736			
3436	030411006007	接线盒 1.名称:线盒盖板 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	736			
3437	030411001036	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	5254.36			
3438	030411001037	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	934.28			
3439	030411001038	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	59.6			

4e-0158-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3440	030411003027	桥架 1.名称:弱电金属槽盒 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	546.7			
3441	030413001007	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	656.04			
3442	030408008005	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	8			
		消防工程					
		消火栓系统					
3443	030901002004	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	197.35			
3444	030901002005	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	573.75			
3445	031003001046	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
3446	031003003017	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	31			
3447	031003011014	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	31			
3448	031003003018	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	20			
3449	031003011015	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3450	030901010004	消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:乙型单栓柜SG24E65Z-J（1800*700*240） 3.附件材质、规格:消防箱(柜)配置:每组消防箱(柜)配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa;消防柜配置灭火器两具;消防柜(箱)不得采用玻璃门,应采用带有快启按钮的钢制门。参照图集15S202-18 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	31			
3451	030901010005	消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:屋顶试验消火栓消防箱SG24A65-J 3.附件材质、规格:参照图集15S202-54 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
3452	030901013003	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含灭火器箱） 2.规格、型号:MFZ/ABC3 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	10			
3453	031002003031	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	32			
3454	031002003032	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
3455	03B026	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN65 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	32			
3456	03B027	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	14			
3457	031208002017	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	14.55			
3458	031208007005	防潮层、保护层 1.材料:半硬质难燃夹筋双层铝箔 2.厚度:B1燃烧等级，0.4mm厚 3.层数:其他满足设计要求	m2	475.4			
3459	031002001022	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	472.16			
3460	030905002003	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统	点	32			

4e0b0e88-0f3c-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		消防电系统					
3461	030411001039	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	3165.6			
3462	030411001040	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.7			
3463	030411001041	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	18.75			
3464	030413002008	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	295.78			
3465	030411003028	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	165.78			
3466	030411003029	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	24.28			
3467	030411003030	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	50.98			
3468	030413001008	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	289.25			
3469	030408008006	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	8			
3470	030411004046	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯	m	488.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3470	030411004046	5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	488.42			
3471	030411004047	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	354.64			
3472	030411004048	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	4374.04			
3473	030411004049	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	725.38			
3474	030411004050	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	244.21			
3475	030411004051	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	179.44			
3476	030411004052	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	173.33			
3477	030411004053	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	3489.72			
3478	030411004054	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	166.3			
3479	030411004055	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.7			
3480	030411004056	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5	m	1280.14			

4c[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3480	030411004056	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1280.14			
3481	030411004057	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2045.08			
3482	030411004058	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	98.3			
3483	030411004059	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	501.26			
3484	030411004060	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1997.61			
3485	030411004061	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	14.41			
3486	030411004062	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	31			
3487	030411004063	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	20.85			
3488	030904003004	按钮 1.名称:智能手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
3489	030904003005	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	31			
3490	030904005002	声光报警器 1.名称:声光报警器(自动控制模块、自带同步器、具有语音功能) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
3491	030904007002	消防广播(扬声器) 1.名称:火灾警报扬声器 2.功率:3W	个	51			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3491	030904007002	3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	51			
3492	030904001007	点型探测器 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	200			
3493	030904001008	点型探测器 1.名称:智能感温探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3494	03B028	门磁开关 1.名称：门磁开关 2.规格：详见图纸 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	1			
3495	030904011002	远程控制箱(柜) 1.名称:火灾显示盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
3496	030904008008	模块(模块箱) 1.名称:输入模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
3497	030904008009	模块(模块箱) 1.名称:输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	42			
3498	030904008010	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	36			
3499	030904008011	模块(模块箱) 1.名称:电话模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3500	030904008012	模块(模块箱) 1.名称：广播模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3501	030904008013	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	17			
3502	030904008014	模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3503	030904001009	传感器 1.名称:电气火灾监控探测器/剩余电流探测器	个	7			

4c1382-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3503	030904001009	2.型号:满足设计及使用要求	个	7			
3504	030904001010	传感器 1.名称:消防电源监控设备 2.型号:满足设计及使用要求	个	2			
3505	030904008015	模块 1.名称:防火门监控模块 2.规格:满足图纸设计要求 3.输出形式:输入输出 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3506	030411006008	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	396			
3507	030905001001	消防应急照明系统调试 1.点数:500点 2.线制:满足图纸及验收规范要求	系统	1			
		喷淋系统					
3508	030901001009	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	2257.83			
3509	030901001010	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	745.01			
3510	030901001011	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	155.44			
3511	030901001012	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	271.64			
3512	030901001013	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷	m	104.35			

4e[illegible]f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3512	030901001013	7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	104.35			
3513	030901001014	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	65.34			
3514	030901001015	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	461.1			
3515	030901001016	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	33.3			
3516	030901007007	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	2			
3517	031003001047	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
3518	031003001048	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3519	031003001049	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3520	030901006002	水流指示器 1.规格、型号:水流指示器 DN100 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	4			
3521	031003003019	焊接法兰阀门 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	4			
3522	031003011016	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3523	030901008002	末端试水装置 1.规格:DN25 2.组装形式:包括压力表、控制阀等附件安装 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	3			
3524	030601002003	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:其他满足设计要求	台	3			
3525	030901003002	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内（含装饰盘） 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1126			
3526	031208002018	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ58内	m3	20.69			
3527	031208002019	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	15.5			
3528	031208002020	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	0.89			
3529	031208007006	防潮层、保护层 1.材料:半硬质难燃夹筋双层铝箔 2.厚度:B1燃烧等级，0.4mm厚 3.层数:其他满足设计要求	m2	1613.23			
3530	031002003033	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	12			
3531	031002003034	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	5			
3532	031002003035	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	7			
3533	031002003036	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	18			
3534	031002001023	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	2243.01			
3535	030905002004	水灭火控制装置调试 系统形式:自动喷水灭火系统	点	4			

4028e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		给排水工程					
		冷给水系统					
3536	031001007011	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	105.32			
3537	031001007012	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	62.26			
3538	031001007013	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	33.17			
3539	031001007014	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	66.61			
3540	031001007015	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	265.34			
3541	031001007016	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	56.21			
3542	031001006035	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗	m	394.67			

4e[illegible]f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3542	031001006035	7.警示带形式:满足设计要求	m	394.67			
3543	031001006036	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	63.18			
3544	031001006037	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	255.52			
3545	031001006038	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	34.15			
3546	031001006039	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	37.39			
3547	031001006040	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	99.71			
3548	031003001050	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
3549	031003001051	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
3550	031003001052	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
3551	031003001053	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3551	031003001053	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3552	031003001054	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3553	031003001055	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	18			
3554	031003001056	螺纹阀门 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
3555	031003001057	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3556	031003001058	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3557	031003001059	螺纹阀门 1.类型:可调式减压阀（阀后压力0.18MPa） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3558	031003001060	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			
3559	031004014013	给、排水附(配)件 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15	个	7			
3560	031003013007	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3561	031003013008	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
3562	031003013009	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3563	031003013010	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

4e[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3564	031003013011	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	18			
3565	031003013012	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
3566	031002003037	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3567	031002003038	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3568	031002003039	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3569	031002003040	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3570	031002003041	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	18			
3571	031002003042	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	7			
3572	03B029	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN15 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	1			
3573	03B030	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN32 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	4			
3574	03B031	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50	个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3574	03B031	3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	18			
3575	03B032	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN65 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	7			
3576	031002001024	管道支架 1.规格:成品支架DN15 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	526			
3577	031002001025	管道支架 1.规格:成品支架DN20 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	91			
3578	031002001026	管道支架 1.规格:成品支架DN25 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	319			
3579	031002001027	管道支架 1.规格:成品支架DN32 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	38			
3580	031002001028	管道支架 1.规格:成品支架DN40 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	38			
3581	031002001029	管道支架 1.规格:成品支架DN50 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	91			
3582	031208002021	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	9.46			
3583	031208002022	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	0.85			
3584	031002001030	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	272.39			
3585	030413002009	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	396			
3586	030413002010	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	216			
		热水系统					
3587	031001003004	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试	m	89.21			

4c[illegible]-0558-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3587	031001003004	验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	89.21			
3588	031001003005	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	27.11			
3589	031001003006	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	26.34			
3590	031208002023	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	31			
3591	031208002024	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	0.73			
3592	031002001031	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	25.81			
3593	030413002011	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	70			
		排水系统					
3594	031001006041	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN50 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	155.39			
3595	031001006042	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN75 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	171.49			
3596	031001006043	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN100 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	307.59			
3597	031001005016	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水	m	51.51			

4e1...-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3597	031001005016	3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN75 4.连接形式:柔性接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	51.51			
3598	031001005017	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN100 4.连接形式:柔性接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	145.82			
3599	031002003043	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
3600	031002003044	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	10			
3601	031004014014	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计要求	个	71			
3602	031004014015	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	3			
3603	031004014016	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	38			
3604	031004014017	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	6			
3605	031004014018	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	37			
3606	03B033	止水节 1、方式：综合考虑 2、规格：DN50 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	91			
3607	03B034	止水节 1、方式：综合考虑 2、规格：DN75 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	8			
3608	03B035	止水节 1、方式：综合考虑 2、规格：DN100 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	70			
3609	031002001032	管道支架 1.规格:成品支架DN50 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装	套	129			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3609	031002001032	等所有工作内容	套	129			
3610	031002001033	管道支架 1.规格:成品支架DN80 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	101			
3611	031002001034	管道支架 1.规格:成品支架DN100 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	154			
3612	03B036	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	72			
3613	03B037	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN75 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	12			
3614	03B038	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	69			
3615	031002001035	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	106.89			
		雨水系统					
3616	031001006044	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管材 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	28.81			
3617	031001002003	钢管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.0mpa 6.警示带形式:满足设计要求	m	369.38			
3618	031004014019	给、排水附(配)件 1.材质:87式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	19			
3619	031004014020	给、排水附(配)件 1.材质:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	4			
3620	031002003045	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	15			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3621	03B039	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	87			
3622	03B040	止水节 1、方式：综合考虑 2、规格：DN100 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	14			
3623	031002001036	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	229.06			
		卫生洁具					
3624	031004003004	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:卫生间台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	56			
3625	031004006003	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含进水阀配件、桶盖、角阀、软管、排水附件等	组	3			
3626	031006012003	热水器、开水炉 1.能源种类:电加热小厨宝 2.型号、容积:6L 3.功能或配件:接口DN15，功率1.5KW，带防干烧、过热保护、出水温度可调，带用电保护装置，带镁棒、带止回阀，带泄压阀	台	18			
3627	031004007002	小便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:挂式感应式冲洗小便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件等	组	35			
3628	031004008002	其他成品卫生器具 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含水嘴、存水弯、排水栓等	组	7			
3629	031004003005	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:教室台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含手动龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	13			
3630	03B041	无障碍卫生间扶手 1.名称:无障碍卫生间扶手 2.满足设计要求及实际使用要求	套	3			
3631	031004003006	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:无障碍卫生间立柱式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	3			
3632	031004006004	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:蹲式大便器	组	71			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3632	031004006004	3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应控制器、防污器、冲洗管、存水弯等	组	71			
3633	031006012004	热水器、开水炉 1.能源种类:电加热 2.型号、容积:教学楼净水一体机 3.规格:a.四龙头，三温--开，温水出水量≥120L/h，开水出水量三≥30L/h; b.温水出水温度 30℃-50℃可调节; c.额定功率:5KW; d：活用水压。006-06MPA，市两自来水。 e.材质:外壳采用 SUS304不锈钢材质，厚度≥0.8m;水槽防溅水设计，采用SUS304不锈钢材质，厚度三1.0m;出水龙头采用SUS309食品级不锈钢; f.防护等级:防触电保护为I类，外壳防护等级至少为IP44; g.加热方式:无胆速热; h.过滤方式:PP棉+UDP 颗粒活性炭+CTD压缩活性炭+RD400C反渗透膜+CTD压缩性活性灰; i.具备超温保护功能、可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽; j.开水龙头设置电子锁，为教师配备水卡，禁止学生使用，避免烫伤。	台	5			
3634	031006005002	太阳能集热装置 1.型号、规格:一体承压太阳能热水器 2.安装方式:屋面安装 3.附件名称、规格、数量:真空管集热器3m2,承足水箱150L,电加热2 KW，每台日产水量150L，含太阳能发电板、控制箱、线缆等成套	套	4			
		衡山路中学-安装工程-报告厅					
		暖通工程					
		防排烟及送排风系统					
3635	030108003002	轴流通风机 1.名称:排烟轴流风机 PY-3F-1 2.型号:HTF-III-16 3.规格:风量141086m3/h 全压650Pa 转速720rpm 电机功率55KW 电源380V-3 ϕ -50Hz 噪音94dB(A) 单位风量耗功率0.27W(m3/h) 重量960Kg 风机效率75%、≥2级能效（详见设备参数表） 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
3636	030108001011	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 P-3F-1 2.型号:HTFC-III-10 3.规格:风量4170m3/h 全/静压366/280Pa 转速1100rpm 电机功率1.5KW 电源380V-3 ϕ -50Hz 噪音61dB(A) 单位风量耗功率0.19W(m3/h) 重量113Kg 风机效率65%、≥2级能效（详见设备参数表） 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3636	030108001011	8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
3637	030108001012	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 P-3F-2 2.型号:HTFC-IV-25 3.规格:风量21870/14980m3/h 全压821/733Pa 静压371/330Pa 转速730/500rpm 电机功率 15.1/5.1KW 电源380V-3 ϕ -50Hz 噪音 73/70dB(A) 单位风量耗功率0.27W(m3/h) 重量584Kg 风机效率75%、≥2级能效（详见设备参数表） 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振底座形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范	台	1			
3638	030404033007	风扇 1.名称:排气扇 PQ1 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h 全压180Pa 电机功率 28W 电源220V-2 ϕ -50Hz 噪音42dB(A) 自带逆止阀（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	9			
3639	030404033008	风扇 1.名称:排气扇 PQ2 2.型号:BPT15-24A 3.规格:风量265m3/h 全压210Pa 电机功率 36W 电源220V-2 ϕ -50Hz 噪音46dB(A) 自带逆止阀（详见设备参数表） 4.安装方式:详见设计图纸	台	11			
3640	030703020018	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1800*630 L=1600 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3641	030703020019	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1250*1000 L=1600 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3642	030703020020	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*500 L=1200 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3643	030703001073	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:1800*630 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3644	030703001074	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:1250*1000 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3644	030703001074	6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3645	030703001075	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3646	030703001076	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3647	030703001077	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3648	030703001078	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3649	030703001079	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:120*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3650	030703001080	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:630*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3651	030703001081	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:500*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3652	030703001082	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3653	030703011054	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:1250*1000	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3653	030703011054	3.规格:详见设计图纸	个	1			
3654	030703011055	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:500*500 3.规格:详见设计图纸	个	1			
3655	030703011056	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*1000 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.类型:符合设计及验收规范全部要求 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
3656	030702001019	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	21.51			
3657	030702001020	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.6mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	2.9			
3658	030702001021	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	30.96			
3659	030702001022	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	26.28			
3660	030702001023	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.2mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求.	m2	54.06			
3661	030703001083	碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀 2.型号:2000*1000 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3662	030703001084	碳钢阀门 1.名称:280℃远控防火阀 2.型号:2000*1000 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3662	030703001084	5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3663	030703001085	碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀 2.型号:1500*1600 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3664	030703001086	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:1500*1600 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3665	030703011057	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防鸟网 2.型号:1500*1600 3.规格:详见设计图纸	个	1			
3666	030703011058	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层百叶风口带调节阀 2.型号:1000*1000 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.类型:符合设计及验收规范全部要求 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3667	030702001024	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求.	m2	186.03			
3668	030702001025	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	70.05			
3669	031208003005	通风管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材带表面夹筋铝箔 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求.	m3	7.68			
3670	030703019005	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	2.6			
合计							

4e[illegible]-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3671	031002001037	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	100			
3672	03B042	挡烟垂壁 1.名称：电动挡烟垂壁 2.材质：不燃材料制作 3.规格：下垂长度满足设计要求，综合考虑 4.其他：包含完成工作的所有内容	m	26.8			
3673	030704001006	通风工程检测、调试【防排烟及送排风系统】 包含检测、调试、联动试车等工作内容	系统	1			
		空调风系统					
3674	030701003007	空调器 1.名称:直膨式组合式空调机组 （室内机） 2.型号:AHU-01 3.规格:风量39000m3/h，新风量9000/27300m3/h，冷量192KW，热量213KW，机外余压500Pa，电机功率18.5KW，重量1722Kg，噪音63dB(A) 单位风量耗功率0.23W(m3/h),冷媒R410a,机组功能段：混合段+初效过滤段+中效过滤段+直膨段+风机段，性能参数见图纸设备参数表(含控制柜设备费) 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
3675	030701003008	空调器 1.名称:组空室外机K-F-1 2.型号:RAS-1965 3.规格:额定制冷量196.2KW，额定制热量219.5KW，额定功率54.65KW，配电功率（17.63+17.63+17.63+15.44）KW，电源380V-3 ϕ -50Hz，噪音64dB(A)，净量1096Kg，全年性能系数APF:4.6,室内外机配比100%。性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 8.工作内容：本体安装、减震装置制作安装、补刷油漆	台	1			
3676	030701003009	空调器 1.名称:全热交换器 2.型号：XF-1 3.规格:新风量1000m3/h，机外静压165Pa，全压187Pa，冷/热焓效率58/66%，冷/热温度效率65/72%，电机功率0.5KW，重量114Kg，噪音43dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
3677	030701003010	空调器 1.名称:新风机 2.型号：XF-3 3.规格:风量370m3/h，机外静压130Pa，电	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3677	030701003010	量38W，噪音27dB(A)，重量8Kg性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
3678	030701004011	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-07 3.规格:风量高/中/低1170/910/600m3/h,,制冷量全/显热6.28/4.77KW,制热量10.61KW,机外余压30Pa,功率129W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	4			
3679	030701004012	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-08 3.规格:风量高/中/低1360/1120/780m3/h,,制冷量全/显热7.92/5.85KW,制热量12.79KW,机外余压30Pa,功率150W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	19			
3680	030701004013	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-08(G) 3.规格:风量高/中/低1450/1060/790m3/h,,制冷量全/显热10.4/7.95KW,制热量15.1KW,机外余压30Pa,功率180W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	3			
3681	030701003011	空调器 1.名称:分体空调 FK-1 2.型号:制冷量5020W 制热量7220W 功率2.05KW 噪音21dB(A) 制冷剂R32a APF值3.5 220V50Hz 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含减震器、支架，按设计要求 综合考虑铜管增加长度	套	1			
3682	030108006009	其他风机 1.名称:热风幕 FM-1 2.型号:FM-5012A 3.规格: 220V 风量2700/2300m3/h 电机功率680/620W 风口风速22/19m/s 噪声61dB(A) 净重27.7Kg 外形尺寸1200*230*275mm 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.材质:符合设计及验收规范全部要求 6.减振底座形式、数量:符合设计及验收规范全部要求 7.灌浆配合比:符合设计及验收规范全部要求 8.单机试运转要求:符合设计及验收规范全部要求	台	10			
3683	TX11021004	控制开关 1.名称、型号:液晶温控面板 2.规格:符合设计及验收规范全部要求	个	28			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3683	TX11021004	3.建设类型:符合设计及验收规范全部要求	个	28			
3684	030703021001	静压箱 1.名称:消声静压箱 2.规格:4000*2400*1200 3.形式:符合设计及验收规范全部要求 4.材质:符合设计及验收规范全部要求 5.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3685	030703020021	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:2300*630 L=1600 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3686	030703020022	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:320*160 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
3687	030703001087	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:3000*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3688	030703001088	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:2300*600 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3689	030703001089	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:1400*1000 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3690	030703001090	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:400*300 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3691	030703001091	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3692	030703001092	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:2000*630 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3692	030703001092	5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3693	030703001093	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:1000*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3694	030703001094	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:630*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	16			
3695	030703001095	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:120*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	5			
3696	030703001096	碳钢阀门 1.名称:电动调节阀 2.型号:2600*1200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3697	030703001097	碳钢阀门 1.名称:电动保温密闭阀 2.型号:2600*1200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3698	030703011059	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:200*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
3699	030703011060	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:散流器 2.型号:详见设计 3.规格:350*350 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	23			
3700	030703011061	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:旋流风口 2.型号:详见设计 3.规格:ϕ500 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
3701	030703011062	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:电动旋流风口 2.型号:详见设计 3.规格:ϕ500 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	32			

4e[illegible]28-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3702	030703011063	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层百叶风口 2.型号:详见设计 3.规格:1400*3500 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3703	030703011064	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:详见设计 3.规格:2600*1200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3704	030703011065	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:详见设计 3.规格:400*300 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
3705	030703011066	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:详见设计 3.规格:300*300 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3706	030703011067	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:1100*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	22			
3707	030703011068	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:700*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
3708	030703011069	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口 2.型号:详见设计 3.规格:500*200 4.类型:铝合金材质 5.形式:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
3709	030702001026	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.5mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	68.22			
3710	030702001027	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.6mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	1.71			
3711	030702001028	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	28.37			

4c0-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3712	030702001029	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	240.78			
3713	030702001030	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.2mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求..	m2	128.47			
3714	030702001031	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求.	m2	288.31			
3715	030702001032	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求.	m2	72.7			
3716	030702001033	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.2mm 5.板材厚度:符合设计及验收规范全部要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求. 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求.	m2	111.42			
3717	030703019006	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	30.14			
3718	031002001038	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	430			
3719	031208003006	通风管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	14.03			
3720	031208003007	通风管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求.	m3	14.17			
3721	030704001007	通风工程检测、调试【空调风系统】 1.包含检测、调试、联动试车等工作内容	系统	1			
		空调水系统					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3722	030113001001	冷水机组 1.名称:低温风冷热泵机组 2.型号:FLRB-01~12 3.质量:符合设计要求及验收规范 4.规格:制冷剂R134a,制冷量130KW,制热量140KW,冷进出水12/7℃,热进出水40/45℃,功率42KW,运行重量1130Kg,噪声70dB(A),COP2.8(W/W),IPLV5.25(W/W),低温强热型；-5℃制热量100KW,制热COP2.4（详见设备参数表) 5.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 6.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范 7.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	12			
3723	031001001021	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	2.95			
3724	031001001022	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	199.81			
3725	031001001023	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	48.54			
3726	031001001024	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	77.14			
3727	031001001025	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	59.88			
3728	031001001026	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	27.33			
3729	031001001027	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范	m	32.66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3729	031001001027	6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	32.66			
3730	031001001028	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	22.44			
3731	031001001029	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	87.65			
3732	031001001030	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	84.89			
3733	031001006045	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN20 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	80.66			
3734	031001006046	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	33.4			
3735	031001006047	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	63.4			
3736	031001006048	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	24.55			
3737	031001004001	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:屋面 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ44.45/ϕ19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.89			
3738	031003001061	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质	个	8			

4f1e1528-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3738	031003001061	3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	8			
3739	031003001062	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	8			
3740	031003001063	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	52			
3741	031003001064	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			
3742	031003001065	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	26			
3743	031003003020	焊接法兰阀门 1.类型:铸铁Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	12			
3744	030601002004	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:包含表弯、考克、单体校验等 3.规格:综合考虑 4.压力表弯材质、规格:综合考虑 5.挠性管材质、规格:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑 7.调试要求:符合设计要求及验收规范 8.脱脂要求:符合设计要求及验收规范	台	24			
3745	030601001001	温度仪表 1.名称:温度计 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑 5.套管材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.挠性管材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.支架形式、材质:符合设计要求及验收规范 8.调试要求:符合设计要求及验收规范	支	24			
3746	030503008005	电动、电磁阀门 1.名称:双位式电动二通阀 2.类别:满足设计图纸与验收规范要求 3.功能:满足设计图纸与验收规范要求 4.规格:DN20 5.包含电动执行器等内容	个	26			
3747	030503008006	电动、电磁阀门 1.名称:静态平衡阀 2.类别:满足设计图纸与验收规范要求 3.功能:满足设计图纸与验收规范要求 4.规格:DN40 5.包含电动执行器等内容	个	1			
3748	030503008007	电动、电磁阀门 1.名称:静态平衡阀 2.类别:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3748	030503008007	3.功能:满足设计图纸与验收规范要求 4.规格:DN65 5.包含电动执行器等内容	个	2			
3749	031003001066	螺纹阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	4			
3750	031003001067	螺纹阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	24			
3751	031003001068	螺纹阀门 1.类型:不锈钢软接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	52			
3752	031003001069	螺纹阀门 1.类型:橡胶软接头 2.材质:详图纸 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	24			
3753	031002003046	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN32 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
3754	031002003047	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	3			
3755	031002003048	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN70 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	4			
3756	031002003049	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	8			
3757	031002001039	管道支架 1.规格:成品支架DN20 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	116			
3758	031002001040	管道支架 1.规格:成品支架DN25 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	42			
3759	031002001041	管道支架 1.规格:成品支架DN32 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	71			

4e1ee0-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3760	031002001042	管道支架 1.规格:成品支架DN40 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	25			
3761	030815001002	管架制作安装 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:符合设计要求及验收规范 4.支架衬垫材质:符合设计要求及验收规范 5.减震器形式及做法:符合设计要求及验收规范	kg	520.03			
3762	031201001006	管道刷油 1.除锈级别:符合设计要求及验收规范 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 4.标志色方式、品种:符合设计要求及验收规范	m2	113.66			
3763	031208002025	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:57mm以内 4.软木品种:	m3	3.97			
3764	031208002026	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:133mm以内 4.软木品种:	m3	0.31			
3765	031208002027	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:325mm以内 4.软木品种:	m3	2.25			
3766	031208002028	管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:133mm以内 4.软木品种:	m3	2.46			
3767	031208002029	管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:325mm以内 4.软木品种:	m3	5.27			
3768	031208007007	防潮层、保护层 1.材料:PVC 2.厚度:详图纸 3.层数:1层 4.对象:保温管道 5.结构形式:符合设计要求及验收规范	m2	264.19			
3769	031208007008	防潮层、保护层 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.对象:保温管道 5.结构形式:符合设计要求及验收规范	m2	143.53			
3770	031009002003	空调水工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
		电气工程					
		强电系统					
3771	030404017191	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:bgt-1ALz1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4c[illegible]-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3772	030404017192	配电箱 1.名称:普通电梯配电箱 2.型号:bgt-2AP-DT1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3773	030404017193	配电箱 1.名称:报告厅总配电箱 2.型号:bgt-2AL1 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3774	030404017194	配电箱 1.名称:报告厅总配电箱 2.型号:bgt-2AL2 3.规格:600*1200*400 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3775	030404017195	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:bgt-1ALH1 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3776	030404017196	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:bgt-1ALH2 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3777	030404017197	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:bgt-1ALH3 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3778	030404017198	配电箱 1.名称:科学教室配电箱 2.型号:bgt-1ALH4 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3779	030404017199	配电箱 1.名称:其他教室配电箱 2.型号:bgt-1ALH5 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3780	030404017200	配电箱 1.名称:科学辅房配电箱 2.型号:bgt-1ALH6 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸	台	1			

0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3780	030404017200	6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3781	030404017201	配电箱 1.名称:总务用房配电箱 2.型号:bgt-1ALH7 3.规格:360*260*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌墙安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3782	030404017202	配电箱 1.名称:电动挡烟垂壁控制箱 2.型号:DYCB 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
3783	030404017203	配电箱 1.名称:电动排烟窗控制箱 2.型号:AC-PYC 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
3784	030404017204	配电箱 1.名称:电动卷帘门控制箱（只记安装费） 2.型号:AC-JLM 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
3785	030404017205	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:bgt-1ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3786	030404017206	配电箱 1.名称:公共用电箱 2.型号:bgt-B1ALgg1 3.规格:500*200*125 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3787	030404017207	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:bgt-3AT-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3788	030404017208	配电箱 1.名称:空气源热泵配电箱 2.型号:bgt-3AP-KT1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3789	030404017209	配电箱 1.名称:空气源热泵配电箱 2.型号:bgt-3AP-KT2	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3789	030404017209	3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3790	030404017210	配电箱 1.名称:空调室外机配电箱 2.型号:bgt-3AP-KT3 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3791	030404017211	配电箱 1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:bgt-2TY-D1 3.规格:500*890*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3792	030404017212	配电箱 1.名称:B型应急照明集中电源箱 2.型号:bgt-2TY-D2 3.规格:500*890*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3793	030404017213	配电箱 1.名称:空气处理机组配电箱 2.型号:bgt-1AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3794	030404017214	配电箱 1.名称:空气处理机组配电箱 2.型号:bgt-3AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3795	030404017215	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:bgt-1ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3796	030404017216	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:bgt-2ALE1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
3797	030404017217	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:bgt-1ALzd1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4cd... 0458-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3798	030404017218	配电箱 1.名称:T接箱 2.型号:TEDX-25/16 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	7			
3799	030411003031	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.94			
3800	030411003032	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	65.49			
3801	030411003033	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:400*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	19.5			
3802	030411003034	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:600*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	56.53			
3803	030411003035	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	59.04			
3804	030411003036	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	16.54			
3805	030413001009	铁构件 1.名称:桥架支撑架	kg	294.06			

4e1ee2c6-9f58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3805	030413001009	2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	294.06			
3806	030408008007	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	8			
3807	030411001042	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	14.22			
3808	030411001043	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	61.84			
3809	030411001044	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	55.54			
3810	030411001045	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	6124.73			
3811	030411001046	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	149.62			
3812	030411001047	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.59			
3813	030411001048	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	44.21			
3814	030411001049	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	259.86			
3815	030411001050	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	20.19			
3816	030411001051	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	21.95			

4f0-928-4578-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3817	030411001052	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	350			
3818	030411004064	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	4501.31			
3819	030411004065	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	42.64			
3820	030411004066	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	11525.66			
3821	030411004067	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1643.19			
3822	030411004068	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2730.48			
3823	030411004069	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	114.25			
3824	030411004070	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-16 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	98.2			
3825	030411004071	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	294.97			
3826	030411004072	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	994.69			

4c[illegible]-0f5e-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3827	030411004073	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	3906.51			
3828	030411004074	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	3906.51			
3829	030411004075	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	683.07			
3830	030411004076	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	251.7			
3831	030411004077	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:NH-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	205.7			
3832	030408001036	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	42.63			
3833	030408001037	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	45.32			
3834	030408001038	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	2.79			
3835	030408001039	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	11.79			
3836	030408001040	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	63.39			
3837	030408001041	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BBTRZ-5*6 3.材质:铜芯	m	24.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3837	030408001041	4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	24.4			
3838	030408001042	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	648.33			
3839	030408001043	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	228.48			
3840	030408001044	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	97			
3841	030408001045	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.68			
3842	030408001046	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*50+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	223.36			
3843	030408001047	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	6.8			
3844	030408001048	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-BYJ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	6.8			
3845	030404034017	照明开关 1.名称:单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	30			
3846	030404034018	照明开关 1.名称:双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	25			
3847	030404034019	照明开关 1.名称:三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	19			
3848	030404034020	照明开关 1.名称:防水防溅双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

4ab-c22-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3849	030404034021	照明开关 1.名称:防水防溅三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3850	030404034022	照明开关 1.名称:单联双控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3851	030404034023	照明开关 1.名称:延时单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
3852	080702018006	按钮 1.名称:风机异地控制按钮 2.类型:详见设计图纸	个	2			
3853	080702018007	按钮 1.名称:卷帘门控制按钮 2.类型:详见设计图纸	个	2			
3854	080702018008	按钮 1.名称:挡烟垂壁控制按钮 2.类型:详见设计图纸	个	4			
3855	030404035010	插座 1.名称:单相二、三极插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	17			
3856	030404035011	插座 1.名称:单相二、三极密闭插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
3857	030404035012	插座 1.名称:防溅二、三极小厨宝插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
3858	030404035013	插座 1.名称:单相二、三极地面插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3859	030404035014	插座 1.名称:空调插座 安全型 2.材质:塑料 3.规格:10A 86系列 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3860	030412001025	普通灯具 1.名称:壁式荧光灯CEG14-T5/J 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
3861	030412001026	普通灯具 1.名称:应急壁式荧光灯XD-ZLZD-E18W-ZJ101L 2.型号:LED 1x9W 3.规格:	套	10			

4e7e-08-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3861	030412001026	4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
3862	030412001027	普通灯具 1.名称:电梯井道壁灯 2.型号:1*16W IP54 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
3863	030412001028	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:1x11W 配节能自熄开关 IP54 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
3864	030412001029	普通灯具 1.名称:吸顶灯CEX12-10 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	26			
3865	030412001030	普通灯具 1.名称:墙上座灯 2.型号:1*22W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	7			
3866	030412001031	普通灯具 1.名称:墙上座灯（防潮） 2.型号:1*22W 3.规格: 4.类型:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
3867	030412004051	装饰灯 1.名称:深防炫筒灯 2.规格、型号:42W 4000K 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	175			
3868	030412004052	装饰灯 1.名称:深防炫筒灯 2.规格、型号:15W 4000K 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	24			
3869	030412004053	装饰灯 1.名称:导轨射灯 2.规格、型号:30W 4000K 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
3870	030412004054	装饰灯 1.名称:LED灯带 2.规格、型号:4000K 1000Lm/M 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	201.64			
3871	030412004055	装饰灯 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格、型号:9W 4000K 810Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	72			
3872	030412004056	装饰灯 1.名称:书写黑板护眼吊线灯 2.规格、型号:40w 5000k 黑板维持照度650LX 显色指数95 航空铝+阻燃ABS+扩散板 CGI≤97 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
3873	030412004057	装饰灯 1.名称:普通教室护眼吊线灯 2.规格：40w 5000k 光通量3300lm 显色指数90/97 航空铝+阻燃ABS+扩散板 UGR≤16	套	13			

4e3f120-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3873	030412004057	3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	13			
3874	030412004058	装饰灯 1.名称:吊线灯 2.规格：28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	13			
3875	030412004059	装饰灯 1.名称:LED长条灯(100*900) 2.规格：28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	78			
3876	030412004060	装饰灯 1.名称:LED长条灯(100*900) 2.规格：28W 4000K 1900Lm 自带感光开关 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
3877	030412004061	装饰灯 1.名称:平板灯(600*600) 2.规格：36W 4000K 3200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	115			
3878	030412004062	装饰灯 1.名称:平板灯(600*600) 2.规格：36W 4000K 3200Lm 自带感光开关 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			
3879	030412004063	装饰灯 1.名称:平板灯(600*600) 2.规格：24W 4000K 3200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	16			
3880	030412004064	装饰灯 1.名称:吸顶灯 2.规格：12W 6000K 840Lm 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	16			
3881	030412004065	装饰灯 1.名称:教室护眼面板灯(600*600) 2.规格：40w 5000k 光通量3300lm 显色指数90/97 航空铝+阻燃ABS+扩散板 UGR≤16 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	36			
3882	030412004066	应急灯具 1.名称:安全出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
3883	030412004067	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	16			
3884	030412004068	应急灯具 1.名称:楼层标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	5			
3885	030412004069	应急灯具 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	11			
3886	030412004070	应急灯具 1.名称:方向标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3886	030412004070	4.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
3887	030412004071	应急灯具 1.名称:多信息复合标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	12			
3888	030412004072	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
3889	030412004073	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	49			
3890	030412004074	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 6W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
3891	030412004075	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 9W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	5			
3892	030412004076	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 10W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	38			
3893	030408006014	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,4芯以内 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
3894	030408006015	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
3895	030408006016	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
3896	030408006017	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,4芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3897	030408006018	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	28			

4e1b-8e2-0e28-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3898	030408006019	电力电缆头 1.名称:矿物电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3899	030408006020	电力电缆头 1.名称:压铜接线端子 2.型号、规格16mm2内 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3900	03B043	无端子外部接线 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5mm2以内 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含完成本项工作的所有内容	项	234			
3901	03B044	无端子外部接线 1.名称:无端子外部接线 2.规格:4mm2以内 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含完成本项工作的所有内容	项	125			
3902	030406006006	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):3KW	台	1			
3903	030406006007	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	1			
3904	030406006008	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):30KW	台	6			
3905	030406006009	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):100KW	台	13			
3906	030413001010	铁构件 1.名称:管道支架 2.材质:型钢(综合) 3.规格: 4.其他满足图纸设计及规范要求	kg	273.42			
3907	030411006009	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1494			
3908	030413002012	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	485.55			
3909	030413002013	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	32.15			
3910	030414006003	消防应急照明系统调试 1.名称:256点 2.类型:满足图纸及验收规范要求	系统	1			

4ebe628-0f58-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3911	030414002003	送配电装置系统 1.名称: 2.型号: 3.电压等级(kV): 4.类型:	系统	1			
		防雷接地					
3912	030409005005	避雷网 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:女儿墙安装 5.混凝土块标号:满足图纸及验收规范要求	m	229.15			
3913	030409005006	避雷网 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:屋面安装 5.混凝土块标号:满足图纸及验收规范要求	m	196.95			
3914	030409003006	避雷引下线 1.名称:引下线 2.材质:钢制 3.规格:两根 4.安装部位:利用柱内主筋引下	m	213.55			
3915	030409002009	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	4			
3916	030409002010	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	119.2			
3917	030409008005	等电位端子箱、测试板 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	1			
3918	030411004078	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:WDZB-BYJR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	80			
3919	030411001053	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	80			
3920	030414011003	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:二类 3.包含建筑物本体调试及与建筑群的接地网调试、编制调试报告等	系统	1			
		智能化预留预埋					
3921	030411006010	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	73			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3922	030411006011	接线盒 1.名称:线盒盖板 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	73			
3923	030411001054	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	632.84			
3924	030411001055	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	389.32			
3925	030411003037	桥架 1.名称:弱电金属槽盒 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	175.11			
3926	030413001011	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	262.67			
3927	030408008008	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	4			
		消防工程					
		消防电系统					
3928	030411001056	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1324.96			
3929	030411001057	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.7			
3930	030411001058	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	113.16			
3931	030413002014	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	168.96			
3932	030411003038	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式	m	14.03			

Adobe Acrobat 9f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3932	030411003038	5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	14.03			
3933	030411003039	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:150*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	9.76			
3934	030411003040	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	58.37			
3935	030413001012	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	98.6			
3936	030408008009	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	4			
3937	030411004079	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	332.6			
3938	030411004080	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	323.8			
3939	030411004081	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2370.08			
3940	030411004082	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	54.86			
3941	030411004083	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	161.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3942	030411004084	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	166.3			
3943	030411004085	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	211.39			
3944	030411004086	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1972.48			
3945	030411004087	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	161.9			
3946	030411004088	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.7			
3947	030411004089	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	479.62			
3948	030411004090	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	801.9			
3949	030411004091	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	202.48			
3950	030411004092	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	216.29			
3951	030411004093	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	882.08			

4e0e2-0f3-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3951	030411004093	6.其他满足图纸设计及规范要求	m	882.08			
3952	030411004094	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	66.02			
3953	030411004095	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	33.92			
3954	030411004096	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	20.85			
3955	030408002006	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	167.21			
3956	030904003006	按钮 1.名称:智能手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	13			
3957	030904003007	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
3958	030904005003	声光报警器 1.名称:声光报警器(自动控制模块、自带同步器、具有语音功能) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	13			
3959	030904007003	消防广播(扬声器) 1.名称:火灾警报扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	15			
3960	030904006002	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防专用电话分机 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
3961	030904001011	点型探测器 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	77			
3962	030904001012	点型探测器 1.名称:智能感温探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
3963	030904011003	远程控制箱(柜) 1.名称:火灾显示盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			

4e[illegible]6-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3964	03B045	门磁开关 1.名称：门磁开关 2.规格：详见图纸	个	2			
3965	030904008016	模块(模块箱) 1.名称:输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	13			
3966	030904008017	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3967	030904008018	模块(模块箱) 1.名称:电话模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3968	030904008019	模块(模块箱) 1.名称：广播模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3969	030904008020	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
3970	030904008021	模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3971	030904001013	传感器 1.名称:电气火灾监控探测器/剩余电流探测器 2.型号:满足设计及使用要求	个	3			
3972	030904001014	传感器 1.名称:消防电源监控设备 2.型号:满足设计及使用要求	个	7			
3973	030904008022	模块 1.名称:防火门监控模块 2.规格:满足图纸设计要求 3.输出形式:输入输出 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
3974	030411006012	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	162			
3975	030905001002	消防应急照明系统调试 1.点数:256点 2.线制:满足图纸及验收规范要求	系统	1			
		喷淋系统					
3976	030901001017	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	579.15			

4e1[illegible]-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3976	030901001017	4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	579.15			
3977	030901001018	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	355.88			
3978	030901001019	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	173.81			
3979	030901001020	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	143.34			
3980	030901001021	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	34.97			
3981	030901001022	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	11.31			
3982	030901001023	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	130.77			
3983	030901001024	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	87.35			

4c[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3983	030901001024	4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	87.35			
3984	030901007008	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板 DN50 2.连接形式:螺纹连接	个	1			
3985	030901007009	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	2			
3986	030901007010	减压孔板 1.材质、规格:减压孔板 DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1			
3987	031003001070	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3988	031003001071	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
3989	031003001072	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
3990	030901006003	水流指示器 1.规格、型号:水流指示器 DN50 2.连接形式:螺纹连接	个	1			
3991	030901006004	水流指示器 1.规格、型号:水流指示器 DN100 2.连接形式:法兰连接	个	2			
3992	030901006005	水流指示器 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1			
3993	031003001073	螺纹阀门 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
3994	031003003021	焊接法兰阀门 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
3995	031003003022	焊接法兰阀门 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	2			
3996	030901008003	末端试水装置 1.规格:DN25 2.组装形式:包括压力表、控制阀等附件安装 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3997	030601002005	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:其他满足设计要求	台	3			
3998	030901003003	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内（含装饰盘） 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	381			
3999	031208002030	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ58内	m3	9.41			
4000	031208002031	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	3.5			
4001	031208002032	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	2.61			
4002	031208007009	防潮层、保护层 1.材料:半硬质难燃夹筋双层铝箔 2.厚度:B1燃烧等级，0.4mm厚 3.层数:其他满足设计要求	m2	653.18			
4003	031002003050	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	4			
4004	031002003051	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
4005	031002001043	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	864.2			
4006	030905002005	水灭火控制装置调试 系统形式:自动喷水灭火系统	点	3			
		消火栓系统					
4007	030901002006	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	195.7			
4008	030901002007	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷	m	176.08			

4dd2-9e58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4008	030901002007	7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	176.08			
4009	031003001074	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4010	031003003023	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	14			
4011	031003011017	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	14			
4012	031003003024	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	10			
4013	031003011018	法兰 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	10			
4014	030901010006	消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:乙型单栓柜SG24E65Z-J（1800*700*240） 3.附件材质、规格:消防箱(柜)配置:每组消防箱(柜)配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa;消防柜配置灭火器两具;消防柜(箱)不得采用玻璃门,应采用带有快启按钮的钢制门。参照图集15S202-18 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	13			
4015	030901010007	消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:屋顶试验消火栓消防箱SG24A65-J 3.附件材质、规格:参照图集15S202-54 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
4016	030901013004	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含灭火器箱） 2.规格、型号:MFZ/ABC3 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	26			
4017	031002003052	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	16			
4018	031002003053	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			

4ce5-4208-0f48-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4019	03B046	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN65 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	16			
4020	03B047	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	6			
4021	031208002033	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	6.52			
4022	031208007010	防潮层、保护层 1.材料:铝合金薄板做保护层 2.厚度:0.5mm 3.结构形式:其他满足设计要求	m2	217.06			
4023	031002001044	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	247.52			
4024	030905002006	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统	点	14			
		给排水工程					
		冷给水系统					
4025	031001007017	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	14.7			
4026	031001007018	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	2.44			
4027	031001007019	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	52.86			
4028	031001006049	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求	m	86.74			

4d1ec...0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4028	031001006049	6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	86.74			
4029	031001006050	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	11.6			
4030	031001006051	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	126.94			
4031	031001006052	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	10.06			
4032	031001006053	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	6.71			
4033	031001006054	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	45.48			
4034	031003001075	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4035	031003001076	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4036	031003001077	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4037	031003001078	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4037	031003001078	3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4038	031003001079	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4039	031003001080	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4040	031003001081	螺纹阀门 1.类型:可调式减压阀（阀后压力0.18MPa） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4041	031003001082	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	1			
4042	031003001083	螺纹阀门 1.类型:真空破坏器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4043	031004014021	给、排水附(配)件 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15	个	2			
4044	030601002006	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:其他满足设计要求	台	3			
4045	031003013013	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4046	031002003054	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4047	031002003055	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4048	031002003056	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4049	031002001045	管道支架 1.规格:成品支架DN15 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装	套	145			

4e[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4049	031002001045	等所有工作内容	套	145			
4050	031002001046	管道支架 1.规格:成品支架DN20 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	17			
4051	031002001047	管道支架 1.规格:成品支架DN25 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	163			
4052	031002001048	管道支架 1.规格:成品支架DN32 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	12			
4053	031002001049	管道支架 1.规格:成品支架DN40 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	7			
4054	031002001050	管道支架 1.规格:成品支架DN50 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	42			
4055	03B048	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN32 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	1			
4056	03B049	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	6			
4057	031208002034	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	2.37			
4058	031002001051	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	32.94			
4059	030413002015	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	63			
4060	030413002016	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	48			
		热水系统					
4061	031001003007	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	20.28			
4062	031001003008	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水	m	6.61			

4e2[illegible]-0f58-4427-8edd-225017[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4062	031001003008	3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	6.61			
4063	031001003009	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.警示带形式:满足设计要求	m	3.83			
4064	031208002035	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	3.83			
4065	031208002036	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	0.16			
4066	031002001052	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	5.02			
4067	030413002017	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	17.5			
		排水系统					
4068	031001006055	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN50 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	31.55			
4069	031001006056	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN75 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20.57			
4070	031001006057	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN100 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	141.37			
4071	031001005018	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN100 4.连接形式:柔性接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	32.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4072	031002003057	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4073	031004014022	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计要求	个	8			
4074	031004014023	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	1			
4075	031004014024	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	2			
4076	031004014025	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	1			
4077	031004014026	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	4			
4078	031004014027	给、排水附(配)件 1.材质:透气帽 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:	个	1			
4079	03B050	止水节 1、方式：综合考虑 2、规格：DN50 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	22			
4080	03B051	止水节 1、方式：综合考虑 2、规格：DN75 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	1			
4081	03B052	止水节 1、方式：综合考虑 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	37			
4082	031002001053	管道支架 1.规格:成品支架DN50 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	27			
4083	031002001054	管道支架 1.规格:成品支架DN80 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	13			
4084	031002001055	管道支架 1.规格:成品支架DN100 2.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	71			
4085	03B053	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	8			

4c0f5b2-0f58-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4086	03B054	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN75 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	1			
4087	03B055	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	5			
4088	031002001056	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	26.44			
		雨水系统					
4089	031001002004	钢管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.0mpa 6.警示带形式:满足设计要求	m	276.12			
4090	031004014028	给、排水附(配)件 1.材质:87式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	20			
4091	031004014029	给、排水附(配)件 1.材质:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	2			
4092	031004014030	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	9			
4093	031002003058	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	11			
4094	03B056	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	44			
4095	031002001057	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	171.2			
		卫生洁具					
4096	031004003007	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:卫生间台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	10			

4e0f-0b58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4097	031004006005	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含进水阀配件、桶盖、角阀、软管、排水附件等	组	1			
4098	031006012005	热水器、开水炉 1.能源种类:电加热小厨宝 2.型号、容积:6L 3.功能或配件:接口DN15，功率1.5KW，带防干烧、过热保护、出水温度可调，带用电保护装置，带镁棒、带止回阀，带泄压阀	台	3			
4099	031004007003	小便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:挂式感应式冲洗小便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件等	组	12			
4100	031004008003	其他成品卫生器具 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含水嘴、存水弯、排水栓等	组	1			
4101	03B057	无障碍卫生间扶手 1.名称:无障碍卫生间扶手 2.满足设计要求及实际使用要求 3.计算规则：按设计图纸以个计算 4.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	1			
4102	031004003008	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:无障碍卫生间立柱式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	1			
4103	031004006006	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应控制器、防污器、冲洗管、存水弯等	组	36			
4104	031006005003	太阳能集热装置 1.型号、规格:一体承压太阳能热水器 2.安装方式:屋面安装 3.附件名称、规格、数量:真空管集热器3m2,承足水箱150L,电加热2 KW，每台日产水量150L，含太阳能发电板、控制箱、线缆等成套	套	1			
		衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆					
		餐厅及体育馆暖通工程					
		餐厅及体育馆通风排烟					
4105	030108003003	轴流通风机 1.名称:轴流式消防排烟风机 2.型号:TY-PY-1F-01 3.规格:参考型号/HTF-I-9/风量/47800/m3/h/全压/840/Pa/转速/1470/rpm/电机功率/18.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/91/dB(A)/参考重量/324/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4106	030108001013	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-01 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/15840/m3/h/全压/664/Pa/转速/950/rpm/电机功率/5.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/58/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4106	030108001013	耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/140/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4107	030108001014	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-02 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/15840/m3/h/全压/664/Pa/转速/950/rpm/电机功率/5.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/58/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/140/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4108	030108001015	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-03 3.规格:参考型号/HTFC-I-9/风量/4800/m3/h/全压/505/Pa/转速/1400/rpm/电机功率/1.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/62/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/92/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4109	030108001016	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-04 3.规格:参考型号/HTFC-I-9/风量/4800/m3/h/全压/505/Pa/转速/1400/rpm/电机功率/1.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/62/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/92/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4110	030108001017	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-05 3.规格:参考型号/HTFC-I-10/风量/5236/m3/h/全压/479/Pa/转速/1250/rpm/电机功率/1.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/60/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/115/kg/防爆风机，室内外设开关，风机及风管设静电导除装置 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4111	030108001018	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-06 3.规格:参考型号/HTFC-I-12/风量/6840/m3/h/全压/468/Pa/转速/1250/rpm/电机功率/2.2/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/61/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/140/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4112	030108001019	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-07 3.规格:参考型号/HTFC-I-9/风量/4480/m3/h/全压/518/Pa/转速/1400/rpm/电机功率/1.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/61/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/92/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4113	030108001020	离心式通风机 1.名称:消音型管道离心风机 2.型号:TY-P-1F-08 3.规格:参考型号/GDF-3.0-4/风量/2000/m3/h/全压/515/Pa/转速/1380/rpm/电机功率/0.75/KW/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/噪音/68/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/25/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4114	030108001021	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-1F-09 3.规格:参考型号/HTFC-I-9/风量/2050/m3/h/全压/380/Pa/转速/1100/rpm/电机功率/0.75/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/55/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/85/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4115	030108001022	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-2F-01 3.规格:参考型号/HTFC-I-9/风量/4400/m3/h/全压/443/Pa/转速/1300/rpm/电机功率/1.1/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/61/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/89/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4116	030108001023	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-2F-02 3.规格:参考型号/HTFC-I-9/风量/4400/m3/h/全压/443/Pa/转速/1300/rpm/电机功率/1.1/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/61/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/89/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4117	030108001024	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-RF-01 3.规格:参考型号/HTFC-I-15/风量/15100/m3/h/全压/615/Pa/转速/1200/rpm/电机功率/5.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/66/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/222/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4118	030108001025	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-P-RF-02 3.规格:参考型号/HTFC-I-15/风量/15100/m3/h/全压/615/Pa/转速/1200/rpm/电机功率/5.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/66/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/222/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4119	030108001026	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-SF-1F-01 3.规格:参考型号/HTFC-I-22/风量/28283/m3/h/全压/721/Pa/转速/750/rpm/电机功率/11/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/68/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/430/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4120	030108001027	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-SF-1F-02 3.规格:参考型号/HTFC-I-22/风量/25140/m3/h/全压/625/Pa/转速/750/rpm/电机功率/7.5/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/68/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/384/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4121	030108001028	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:TY-SF-1F-03	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4121	030108001028	3.规格:参考型号/HTFC-I-9/风量/5128/m3/h/全压/658/Pa/转速/1500/rpm/电机功率/2.2/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/62/dB(A)/设计工况效率/75/%/能效等级/2级/参考重量/97/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4122	030108003004	轴流通风机 1.名称:排风扇 2.型号:PQ1 3.规格:参考型号/BPT12-14A/风量/150/m3/h/全压/180/Pa/电机功率/28/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/机组噪声/42/dB(A)/自带止回装置 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
4123	030108003005	轴流通风机 1.名称:排风扇 2.型号:PQ2 3.规格:参考型号/BPT15-24A/风量/265/m3/h/全压/210/Pa/电机功率/36/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/机组噪声/46/dB(A)/自带止回装置 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	12			
4124	030108003006	轴流通风机 1.名称:排风扇 2.型号:PQ3 3.规格:参考型号/BPT18-44A/风量/400/m3/h/全压/265/Pa/电机功率/44/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/机组噪声/46/dB(A)/自带止回装置 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
4125	031002001058	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	85			
4126	030703001098	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1250*800 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4127	030703001099	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1250*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4128	030703001100	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:630*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4129	030703001101	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:500*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4130	030703001102	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:800*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4131	030703001103	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:500*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4132	030703001104	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:400*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4133	030703001105	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:630*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4134	030703001106	碳钢阀门 1.名称:280°防烟防火阀/FDSHL 2.规格、型号:1600*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4135	030703001107	碳钢阀门 1.名称:280°防烟防火阀/FDSHL 2.规格、型号:1200*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4136	030703001108	碳钢阀门 1.名称:280°防烟防火阀/FDSHL 2.规格、型号:1000*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4137	030703001109	碳钢阀门 1.名称:280°防烟防火阀/FDSHL 2.规格、型号:1000*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
4138	030703001110	碳钢阀门 1.名称:排烟阀/PYF(包含执行机构) 2.规格、型号:1200*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4139	030703001111	碳钢阀门 1.名称:排烟阀/PYF(包含执行机构) 2.规格、型号:1000*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4140	030703001112	碳钢阀门 1.名称:排烟阀/PYF(包含执行机构) 2.规格、型号:1000*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
4141	030703001113	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:800*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4142	030703001114	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:500*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4143	030703001115	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:500*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4144	030703001116	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:400*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4145	030703001117	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:1000*630 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4146	030703001118	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:1250*800 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4147	030703001119	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:1000*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4148	030703001120	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:630*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4149	030703001121	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:200*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			

4e2e-9028-8f8-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4150	030703001122	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:600*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4151	030703001123	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:630*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4152	030703001124	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:1000*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4153	030703001125	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:500*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4154	030703001126	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.规格、型号:160*160 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4155	030703001127	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.规格、型号:160*120 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4156	030703001128	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.规格、型号:120*120 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4157	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:800*500 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
4158	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1200*800 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4159	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1600*1000 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4160	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1700*800 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4161	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:800*600 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4162	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*500 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4163	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*500 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4164	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金	个	1			

4e2e-6028-0f78-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4164	030703007008	3.型号、规格:1000*600 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4165	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*600 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4166	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4167	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:250*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4168	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:200*150 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4169	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:150*150 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4170	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4171	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:150*100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4172	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1400*1000 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4173	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:200*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4174	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4175	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:双层格栅风口,前组叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*500 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4176	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:双层格栅风口,前组叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4177	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4178	030703020023	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1600*400 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4179	030703020024	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1250*500 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4180	030703020025	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:800*250 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4181	030703020026	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:630*250 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4182	030703020027	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*400 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4183	030703020028	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:800*320 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4184	030703020029	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1000*250 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4185	030703020030	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:630*320 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
4186	030703020031	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*320 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4187	030703020032	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:400*200 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4188	030703020033	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1250*320 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			

4c[illegible]e-0[illegible]4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4189	030703020034	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1250*800 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4190	030703019007	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	17.16			
4191	030702001034	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	65.89			
4192	030702001035	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	39.85			
4193	030702001036	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	251.85			
4194	030702001037	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	98.19			
4195	030702001038	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	230.58			
4196	030702001039	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m2	485.18			
4197	030702001040	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形	m2	111.71			

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4197	030702001040	4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	111.71			
4198	030702001041	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:角钢法兰 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	245.36			
4199	031208003008	通风管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材带表面夹筋铝箔. 2.绝热厚度:满足图纸设计要求.	m3	54.48			
4200	031208007011	防潮层、保护层 1.材料:铝板 2.厚度:满足设计要求 3.层数:一层 4.对象:管道 5.其他满足图纸设计要求	m2	28.83			
4201	030905003001	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:消防风机	个	1			
4202	030905003002	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:排烟防火阀、排烟阀	个	10			
4203	030704001008	通风工程检测、调试【餐厅及体育馆通风排烟】	系统	1			
		餐厅及体育馆厨房排油烟					
4204	030108001029	离心式通风机 1.名称:复合静电式油烟净化器 2.型号:TY-YY-1F-01 3.规格:油烟处理量/8800/m3/h/设备阻力/≤100/Pa/功率/39/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/净化效率/90/%/外形尺寸/650*882*770/宽*高*厚(mm)/重量/95/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4205	030108001030	离心式通风机 1.名称:复合静电式油烟净化器 2.型号:TY-YY-1F-02 3.规格:油烟处理量/22000/m3/h/设备阻力/≤100/Pa/功率/105/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/净化效率/90/%/外形尺寸/650*2011*770/宽*高*厚(mm)/重量/180/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4206	030108001031	离心式通风机 1.名称:复合静电式油烟净化器 2.型号:TY-YY-1F-03 3.规格:油烟处理量/24200/m3/h/设备阻力/≤100/Pa/功率/105/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/净化效率/90/%/外形尺寸/650*2011*770/宽*高*厚(mm)/重量/180/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4207	030108001032	离心式通风机 1.名称:复合静电式油烟净化器 2.型号:TY-YY-1F-04 3.规格:油烟处理量/12100/m3/h/设备阻力/≤100/Pa/功率/58/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/净化效率/90/%/外形尺寸/650*1180*770/宽*高*厚(mm)/重量/110/kg	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4207	030108001032	4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4208	030108001033	离心式通风机 1.名称:复合静电式油烟净化器 2.型号:TY-YY-1F-05 3.规格:油烟处理量/12100/m3/h/设备阻力/≤100/Pa/功率/58/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/净化效率/90/%/外形尺寸/650*1180*770/宽*高*厚(mm)/重量/110/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4209	030108001034	离心式通风机 1.名称:复合静电式油烟净化器 2.型号:TY-YY-1F-06 3.规格:油烟处理量/25300/m3/h/设备阻力/≤100/Pa/功率/117/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/净化效率/90/%/外形尺寸/650*2380*770/宽*高*厚(mm)/重量/215/kg 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4210	030108001035	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 2.型号:TY-PYY-RF-01 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/18634/m3/h/全压/959/Pa/转速/1100/rpm/电机功率/11/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/64/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/301/kg/电机外置 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4211	030108001036	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 2.型号:TY-PYY-RF-02 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/18634/m3/h/全压/959/Pa/转速/1100/rpm/电机功率/11/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/64/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/301/kg/电机外置 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4212	030108001037	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 2.型号:TY-PYY-RF-03 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/18634/m3/h/全压/959/Pa/转速/1100/rpm/电机功率/11/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/64/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/301/kg/电机外置 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4213	030108001038	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 2.型号:TY-PYY-1F-04 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/17742/m3/h/全压/948/Pa/转速/1100/rpm/电机功率/11/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/64/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/301/kg/电机外置 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4214	030108001039	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 2.型号:TY-PYY-1F-05 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/17742/m3/h/全压/948/Pa/转速/1100/rpm/电机功率/11/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/64/	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4214	030108001039	dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/301/kg/电机外置 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4215	030108001040	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机 2.型号:TY-PYY-1F-06 3.规格:参考型号/HTFC-I-18/风量/17742/m3/h/全压/948/Pa/转速/1100/rpm/电机功率/11/KW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/噪音/64/dB(A)/设计工况效率/75/%/单位风量耗功率(WS)/0.27/W/(m3/h)/能效等级/2级/参考重量/301/kg/电机外置 4.其他满足图纸设计及规范要求 5.含阻尼式减震	台	1			
4216	031002001059	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	60			
4217	030703001129	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:800*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4218	030703001130	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:500*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4219	030703001131	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:400*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4220	030703001132	碳钢阀门 1.名称:150℃防火阀/FD 2.规格、型号:1250*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4221	030703001133	碳钢阀门 1.名称:150℃防火阀/FD 2.规格、型号:1000*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
4222	030703019008	柔性接口 1.名称:帆布防火软接 2.规格:详见图纸要求	m2	6.96			
4223	030702003001	不锈钢板通风管道 1.材质:不锈钢板 2.形状:矩形 3.规格:综合考虑 4.板材厚度:1.2mm 5.接口形式:焊接. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	m2	360.96			
4224	030702003002	不锈钢板通风管道 1.材质:不锈钢板 2.形状:矩形 3.规格:综合考虑 4.板材厚度:1.5mm 5.接口形式:焊接. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	m2	253.18			
4225	031208003009	通风管道绝热 1.绝热材料品种:A级带铝箔玻璃棉保温板 2.绝热厚度:满足图纸设计要求	m3	14.25			
4226	031208007012	防潮层、保护层 1.材料:铝板 2.厚度:满足设计要求 3.层数:一层 4.对象:管道	m2	26.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4226	031208007012	5.其他满足图纸设计要求	m2	26.6			
4227	030704001009	通风工程检测、调试【餐厅及体育馆厨房排油烟】	系统	1			
		餐厅及体育馆空调送回风					
4228	030703001134	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:2200*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4229	030703001135	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:1250*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4230	030703001136	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:800*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4231	030703001137	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:800*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4232	030703001138	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:500*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
4233	030703001139	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:320*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	44			
4234	030703001140	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:1250*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4235	030703001141	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:800*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4236	030703001142	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:630*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4237	030703001143	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:630*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4238	030703001144	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:2200*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4239	030703001145	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:1250*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4240	030703001146	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:1600*1250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4241	030703001147	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:1150*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4242	030703001148	碳钢阀门 1.名称:70°防烟防火阀/FD 2.规格、型号:1600*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			

4e1e0b2e-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4243	030703001149	碳钢阀门 1.名称:电动保温密闭阀 2.规格、型号:1600*1250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4244	030703001150	碳钢阀门 1.名称:电动保温密闭阀 2.规格、型号:630*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4245	030703001151	碳钢阀门 1.名称:电动调节风阀1 2.规格、型号:1250*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4246	030703001152	碳钢阀门 1.名称:电动调节风阀1 2.规格、型号:630*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4247	030703001153	碳钢阀门 1.名称:调节阀 2.规格、型号:ϕ900 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4248	030703001154	碳钢阀门 1.名称:调节阀 2.规格、型号:ϕ700 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4249	030703020035	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:2200*500 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4250	030703020036	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1250*500 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4251	030703020037	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:1600*500 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4252	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:300*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	82			
4253	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1800*900 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4254	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1000*1600 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4255	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:喷嘴 2.材质:织物 3.型号、规格:ϕ300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
4256	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:喷嘴 2.材质:织物 3.型号、规格:ϕ250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			

4028-0528-0558-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4257	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:4.5m2 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4258	030703021002	静压箱 1.名称:镀锌铁皮风管、织物风管连接箱 2.规格:2000*1500*1000 3.形式: 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4259	030703021003	静压箱 1.名称:镀锌铁皮风管、织物风管连接箱 2.规格:2000*1000*800 3.形式: 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4260	030703021004	静压箱 1.名称:消声静压箱 2.规格:4000*3950*1450 3.形式: 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4261	030703021005	静压箱 1.名称:消声静压箱 2.规格:2800*1350*1000 3.形式: 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4262	030703021006	静压箱 1.名称:消声静压箱 2.规格:2500*1450*1000 3.形式: 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4263	030703019009	柔性接口 1.名称:帆布防火软接 2.规格:详见图纸要求	m2	2.16			
4264	030702001042	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求	m2	184.12			
4265	030702001043	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	211.57			
4266	030702001044	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:0.75mm	m2	187.69			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4266	030702001044	6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	187.69			
4267	030702001045	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	259.96			
4268	030702001046	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	166.16			
4269	030702001047	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤4000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	129.65			
4270	030702008001	柔性软风管 1.名称:纤维织物保温送风管/IN/H25-O 2.材质:纤维织物与橡塑绝热材料复合制成 3.规格:ϕ1000 4.风管接头、支架形式、材质:含滑竿支架 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	58.93			
4271	030702008002	柔性软风管 1.名称:纤维织物保温送风管/IN/H25-O 2.材质:纤维织物与橡塑绝热材料复合制成 3.规格:ϕ900 4.风管接头、支架形式、材质:含滑竿支架 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	32.57			
4272	030702008003	柔性软风管 1.名称:纤维织物保温送风管/IN/H25-O 2.材质:纤维织物与橡塑绝热材料复合制成 3.规格:ϕ700 4.风管接头、支架形式、材质:含滑竿支架 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	17.58			
4273	031208003010	通风管道绝热 1.绝热材料品种:A级带铝箔玻璃棉保温板 2.绝热厚度:满足图纸设计要求	m3	35.47			
4274	031208007013	防潮层、保护层 1.材料:铝板 2.厚度:满足设计要求 3.层数:一层 4.对象:管道 5.其他满足图纸设计要求	m2	28.83			
4275	030704001010	通风工程检测、调试【餐厅及体育馆空调送回风】	系统	1			
		餐厅及体育馆空调工程					
4276	030701003012	空调器 1.名称:单风机组合式空调机组（室内机） 2.型号:TY-AHU-1F-01	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4276	030701003012	3.规格:总风量/33500/m3/h/机外余压/500/Pa/新风量/18000/m3/h/过渡季新风量/23450/m3/h/制冷量/250/kW/制热量/180/kW/工作压力/1.0/MPa/电机功率/18.5/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/单位风量耗功率(WS)/0.30/W/(m3/h)/噪音/60/dB(A)/外形尺寸/4100*2700*2500/长*宽*高(mm)/重量/1636/kg/功能段/混风段+初效过滤(G3)+中效过滤(F7)+直膨段+风机段/变频，满足一级能效 4.安装形式:落地 5.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4277	030701003013	空调器 1.名称:单风机组合式空调机组（室内机） 2.型号:TY-AHU-1F-02 3.规格:总风量/33500/m3/h/机外余压/500/Pa/新风量/18000/m3/h/过渡季新风量/23450/m3/h/制冷量/250/kW/制热量/180/kW/工作压力/1.0/MPa/电机功率/18.5/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/单位风量耗功率(WS)/0.30/W/(m3/h)/噪音/60/dB(A)/外形尺寸/4100*2700*2500/长*宽*高(mm)/重量/1636/kg/功能段/混风段+初效过滤(G3)+中效过滤(F7)+直膨段+风机段/变频，满足一级能效 4.安装形式:落地 5.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4278	030701003014	空调器 1.名称:单风机组合式空调机组（室内机） 2.型号:TY-AHU-2F-01 3.规格:总风量/21500/m3/h/机外余压/500/Pa/新风量/5000/m3/h/过渡季新风量/13650/m3/h/制冷量/130/kW/制热量/150/kW/工作压力/1.0/MPa/电机功率/11/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/单位风量耗功率(WS)/0.30/W/(m3/h)/噪音/60/dB(A)/外形尺寸/3400*2400*1880/长*宽*高(mm)/重量/1000/kg/功能段/混风段+初效过滤(G3)+中效过滤(F7)+直膨段+风机段/变频，满足一级能效 4.安装形式:落地 5.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4279	030701003015	空调器 1.名称:单风机组合式空调机组（室内机） 2.型号:TY-AHU-2F-02 3.规格:总风量/21500/m3/h/机外余压/500/Pa/新风量/5000/m3/h/过渡季新风量/13650/m3/h/制冷量/130/kW/制热量/150/kW/工作压力/1.0/MPa/电机功率/11/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/单位风量耗功率(WS)/0.30/W/(m3/h)/噪音/60/dB(A)/外形尺寸/3400*2400*1880/长*宽*高(mm)/重量/1000/kg/功能段/混风段+初效过滤(G3)+中效过滤(F7)+直膨段+风机段/变频，满足一级能效 4.安装形式:落地 5.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4280	030701003016	空调器 1.名称:风幕 2.型号:FM-01 3.规格:风量/1710/m3/h/风速/11/m/s/功率/209/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/重量/15/kg/噪声/59/dB(A)/尺寸/1200*182*221/mmxmmxmm 4.安装形式:综合考虑 5.其他满足图纸设计及规范要求 6.含控制器	台	2			
4281	030701003017	空调器 1.名称:风幕 2.型号:FM-02 3.规格:风量/2230/m3/h/风速/11/m/s/功	台	11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4281	030701003017	率/266/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/重量/18.5/kg/噪声/60/dB(A)/尺寸/1500*182*221/mmxmmxmm 4.安装形式:综合考虑 5.其他满足图纸设计及规范要求 6.含控制器	台	11			
4282	030701003018	空调器 1.名称:风幕 2.型号:FM-03 3.规格:风量/2700/m3/h/风速/11/m/s/功率/325/W/电源/220-2-50/V-ϕ-Hz/重量/22/kg/噪声/62/dB(A)/尺寸/1800*182*221/mmxmmxmm 4.安装形式:综合考虑 5.其他满足图纸设计及规范要求 6.含控制器	台	4			
4283	030701003019	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:TY-K-1F-01 3.规格:额定制冷量/130.5/kW/额定制热量/145/kW/额定功率/35.15/kW/配电功率/13.06+15.44+15.44/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/最大启动电流/32+40+40/A/尺寸(高*宽*厚)/1790*(1210+1210+1210)*750/mm/噪音/64/dB(A)/净重/812/kg/全年性能系数/APF＞4.35 4.安装形式:满足图纸设计要求 5.含冷媒管安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4284	030701003020	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:TY-K-1F-02 3.规格:额定制冷量/130.5/kW/额定制热量/145/kW/额定功率/35.15/kW/配电功率/13.06+15.44+15.44/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/最大启动电流/32+40+40/A/尺寸(高*宽*厚)/1790*(1210+1210+1210)*750/mm/噪音/64/dB(A)/净重/812/kg/全年性能系数/APF＞4.35 4.安装形式:满足图纸设计要求 5.含冷媒管安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4285	030701003021	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:TY-K-1F-03 3.规格:额定制冷量/130.5/kW/额定制热量/145/kW/额定功率/35.15/kW/配电功率/13.06+15.44+15.44/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/最大启动电流/32+40+40/A/尺寸(高*宽*厚)/1790*(1210+1210+1210)*750/mm/噪音/64/dB(A)/净重/812/kg/全年性能系数/APF＞4.35 4.安装形式:满足图纸设计要求 5.含冷媒管安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4286	030701003022	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:TY-K-1F-04 3.规格:额定制冷量/130.5/kW/额定制热量/145/kW/额定功率/35.15/kW/配电功率/13.06+15.44+15.44/kW/电源/380-3-50/V-ϕ-Hz/最大启动电流/32+40+40/A/尺寸(高*宽*厚)/1790*(1210+1210+1210)*750/mm/噪音/64/dB(A)/净重/812/kg/全年性能系数/APF＞4.35 4.安装形式:满足图纸设计要求 5.含冷媒管安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4287	030701003023	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:TY-K-RF-01	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4287	030701003023	3.规格:额定制冷量/123.5/kW/额定制热量/137.5/kW/额定功率/33.25/kW/配电功率/10.69+15.44+15.44/kW/电源/380-3-50/V-ф-Hz/最大启动电流/32+40+40/A/尺寸(高*宽*厚)/1790*(950+1210+1210)*750/mm/噪音/64/dB(A)/净重/769/kg/全年性能系数/APF/＞4.35 4.安装形式:满足图纸设计要求 5.含冷媒管安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4288	030701003024	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:TY-K-RF-02 3.规格:额定制冷量/123.5/kW/额定制热量/137.5/kW/额定功率/33.25/kW/配电功率/10.69+15.44+15.44/kW/电源/380-3-50/V-ф-Hz/最大启动电流/32+40+40/A/尺寸(高*宽*厚)/1790*(950+1210+1210)*750/mm/噪音/64/dB(A)/净重/769/kg/全年性能系数/APF/＞4.35 4.安装形式:满足图纸设计要求 5.含冷媒管安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4289	031006006001	低温风冷热泵机组/FL-RF-01~12 1.型号、规格:制冷量130KW/供热量140KW/功率42KW/电源380-3-50/外形尺寸230*1100*2200mm/噪声70dB/运行重量1130KG/低温强热型/-5℃制热量:100KW/制热COP:2.40/低温旋涡模块机组(-25℃环境温度制热),IPLV＞4.0,机组国家一级能效等级;变频压缩机;变频风机;机组出厂配置弹簧阻尼减震器;自带控制系统;具备机组群控管理功能;标配MUDBUS等标准通讯协议通讯端口 2.安装方式:落地 3.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	组	12			
4290	030701003025	空调器 1.名称:分体空调 2.型号:5匹 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含室内外机、连接铜管、减震器、支架，按设计要求 综合考虑铜管增加长度	套	2			
4291	030701003026	空调器 1.名称:分体空调 2.型号:1匹 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含室内外机、连接铜管、减震器、支架，按设计要求 综合考虑铜管增加长度	套	2			
4292	031002001060	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	227			
4293	031001004002	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管Φ19.05/Φ38.1 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计	m	50.38			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4293	031001004002	6.其他满足图纸设计及规范要求	m	50.38			
4294	031001004003	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管Φ22.2/ϕ44.5 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	139.33			
4295	031003001084	分液器 1.类型:空调分液器 2.规格:综合考虑 3.连接形式:焊接 4.其他满足图纸设计及规范要求	对	2			
4296	031001006058	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1.6			
4297	031001006059	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1.98			
4298	031001002005	钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	36.44			
4299	031001002006	钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	35.58			
4300	031001001031	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	122.11			
4301	031001001032	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗	m	31.88			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4301	031001001032	6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	31.88			
4302	031201001007	管道刷油 1.除锈级别: 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.标志色方式、品种: 5.其他满足图纸设计要求	m2	116.94			
4303	031208002037	管道绝热 1.绝热材料品种:A级离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内 4.其他满足图纸设计及规范要求	m3	3.05			
4304	031208002038	管道绝热 1.绝热材料品种:A级离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内 4.其他满足图纸设计及规范要求	m3	4.3			
4305	031208002039	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度60Kg/m3) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内 4.其他满足图纸设计及规范要求	m3	2.57			
4306	031208007014	防潮层、保护层 1.材料:镀锌钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:一层 4.对象:管道 5.其他满足图纸设计要求	m2	219.97			
4307	031002001061	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	386.5			
4308	031002003059	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4309	031003003025	法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
4310	031003010002	软接头(软管) 1.材质:软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
4311	031003003026	法兰阀门 1.类型:水过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
4312	030601002007	压力仪表 1.名称:就地压力表 2.型号: 3.规格:0~1.6MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	24			

4f[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4312	030601002007	5.其他满足图纸设计及规范要求	台	24			
4313	030601001002	温度仪表 1.名称:温度计 2.型号: 3.规格:0~100°C 4.类型:膨胀式温度计 5.其他满足图纸设计及规范要求	支	24			
4314	031009002004	空调水工程系统调试	系统	1			
		餐厅及体育馆给排水					
		餐厅及体育馆给水					
4315	031001007020	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	84.05			
4316	031001007021	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	58.32			
4317	031001007022	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.22			
4318	031001007023	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	22.79			
4319	031001007024	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	45.03			
4320	031001007025	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水	m	103.01			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4320	031001007025	3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	103.01			
4321	031001007026	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	40.73			
4322	031001007027	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管/1.0Mpa DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	15.37			
4323	031001006060	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S4系列/PN1.6) DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	217.23			
4324	031001006061	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S4系列/PN1.6) DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	6.58			
4325	031001006062	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S4系列/PN1.6) DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	24.09			
4326	031001006063	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S4系列/PN1.6) DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等	m	9.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4326	031001006063	6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	9.9			
4327	031001006064	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S4系列/PN1.6) DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	4.84			
4328	031001006065	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S4系列/PN1.6) DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1.33			
4329	031001006066	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S2.5系列/PD0.8) DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	142.56			
4330	031001006067	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:优质PPR给水管(S2.5系列/PD0.8) DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	83.21			
4331	031202002001	管道防腐蚀 1.分层内容:四油三布 2.其他满足图纸设计及规范要求	m2	2.52			
4332	031208002040	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.按管道长度计量,综合单价已包含电热带在管道上的缠绕长度 4.其他满足图纸设计要求	m	14.03			
4333	031208002041	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度60Kg/m3) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内 4.其他满足图纸设计及规范要求	m3	3.71			
4334	031208002042	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度60Kg/m3) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内 4.其他满足图纸设计及规范要求	m3	0.87			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4335	031208007015	防潮层、保护层 1.材料:B1级夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:一层 4.对象:管道 5.其他满足图纸设计要求	m2	209.65			
4336	031002001062	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	208			
4337	030413002018	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	305.23			
4338	030413002019	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	17.5			
4339	031002003060	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4340	031002003061	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4341	031002003062	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4342	031002003063	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4343	031002003064	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4344	031002003065	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	15			
4345	031002003066	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50	个	5			

4c[illegible]3-9f58-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4345	031002003066	4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
4346	031002003067	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
4347	031003001085	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4348	031003001086	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
4349	031003003027	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4350	031003003028	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4351	031003001087	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
4352	031003001088	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4353	031003001089	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4354	031003001090	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4355	031003001091	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

4e[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4356	031003001092	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4357	031003001093	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4358	031003001094	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4359	031003001095	螺纹阀门 1.类型:倒流防止器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4360	031003001096	螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4361	031003001097	螺纹阀门 1.类型:水过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4362	031003001098	螺纹阀门 1.类型:水过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4363	031003013014	远传水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4364	031003013015	远传水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4365	031003013016	远传水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4366	031006005004	太阳能集热装置 1.型号、规格:闭式承压整体式太阳能热水器 2.安装方式: 3.附件名称、规格、数量:100L、含控制器、电辅助加热、水温水位传感器等附件 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
4367	031006012006	热水器、开水炉 1.能源种类:电加热 2.型号、容积:教学楼净水一体机 3.规格:a.四龙头，三温--开，温水出水量	台	4			

4e[illegible]-0152-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4367	031006012006	≥120L/h，开水出水量三≥30L/h; b.温水出水温度 30℃-50℃可调节; c.额定功率:5KW; d：活用水压。006-06MPA，市两自来水。 e.材质:外壳采用 SUS304不锈钢材质，厚度≥0.8m;水槽防溅水设计，采用SUS304不锈钢材质，厚度三1.0m;出水龙头采用SUS309食品级不锈钢; f.防护等级:防触电保护为I类，外壳防护等级至少为IP44; g.加热方式:无胆速热; h.过滤方式:PP棉+UDP 颗粒活性炭+CTD压缩活性炭+RD400C反渗透膜+CTD压缩性活性灰; i.具备超温保护功能、可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽; j.开水龙头设置电子锁，为教师配备水卡，禁止学生使用，避免烫伤。	台	4			
		餐厅及体育馆排水					
4368	031001005019	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性机制铸铁排水管 DN50 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.含止水节安装	m	15.24			
4369	031001005020	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性机制铸铁排水管 DN75 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.含止水节安装	m	3.67			
4370	031001005021	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性机制铸铁排水管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.含止水节安装	m	93.2			
4371	031001005022	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性机制铸铁排水管 DN150 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求 9.含止水节安装	m	33.74			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4372	031202002002	管道防腐蚀 1.分层内容:四油三布 2.其他满足图纸设计及规范要求	m2	65.28			
4373	031001006068	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN50 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:不含阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 9.其他满足图纸设计及规范要求 10.含止水节安装	m	8.45			
4374	031001006069	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN75 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:不含阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 9.其他满足图纸设计及规范要求 10.含止水节安装	m	22.9			
4375	031001006070	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:超静音聚丙烯排水管 DN100 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.阻火圈设计要求:不含阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 9.其他满足图纸设计及规范要求 10.含止水节安装	m	71.46			
4376	031002003068	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
4377	031002003069	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4378	031002003070	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4379	031004014031	给、排水附(配)件 1.名称:地面扫除口 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN150 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4380	031004014032	给、排水附(配)件 1.名称:阻火圈 2.材质:金属外壳,内填充阻燃膨胀芯材 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			

4e3382e6-58-4421-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4381	031004014033	给、排水附(配)件 1.名称:防臭防反溢地漏 2.材质、型号、规格:防臭防反溢地漏,材质:主体为304不锈钢/黄铜,表面处理为镀铬亮面,内芯为ABS材质 DN50 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4382	031004014034	给、排水附(配)件 1.名称:防臭防反溢地漏 2.材质、型号、规格:防臭防反溢地漏,材质:主体为304不锈钢/黄铜,表面处理为镀铬亮面,内芯为ABS材质 DN75 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4383	031004014035	给、排水附(配)件 1.名称:自带水封网框地漏/04s301-50 2.材质、型号、规格:材质:主体为304不锈钢/黄铜,表面处理为镀铬亮面,内芯为ABS材质 DN150 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4384	031004014036	给、排水附(配)件 1.名称:直通式地漏 2.材质、型号、规格:PVC DN100 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4385	031004006007	大便器-无障碍 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 连体水箱 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含角阀、软管、进水阀等附件安装	组	1			
4386	031004006008	大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 感应开关 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含埋入式感应控制器、防污器、冲洗管、存水管等附件安装	组	9			
4387	031004003009	洗脸盆 1.材质:搪瓷 2.规格、类型:冷热水 壁挂式 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含角阀、软管、托架、感应龙头等附件安装 5.位置:餐厅	组	14			
4388	031004003010	洗脸盆 1.材质:搪瓷 2.规格、类型:冷热水 壁挂式 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含角阀、软管、托架、感应龙头等附件安装 5.位置:更衣室	组	3			
4389	031004003011	洗脸盆 1.材质:搪瓷 2.规格、类型:冷热水 壁挂式 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含角阀、软管、托架、感应龙头等附件安装 5.位置:卫生间	组	4			
4390	031004003012	洗脸盆 1.材质:搪瓷 2.规格、类型:冷热水 壁挂式 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含角阀、软管、托架、感应龙头等附件安装 5.位置:无障碍卫生间	组	1			
4391	031004007004	小便器 1.材质:搪瓷 2.规格、类型:壁挂式 感应开关 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含角阀、金属软管、冲洗管、排水栓、感应开关等附件安装	组	2			

4e0d2...0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4392	031001001033	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:压力废水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	100.85			
4393	031001006071	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水/冷凝水 3.材质、规格:加强型UPVC雨水专用管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:不含阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验、通球试验 7.敷设方式:明敷 8.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	63.98			
4394	031002003071	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	8			
4395	031004014037	给、排水附(配)件 1.名称:侧排式雨水斗 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4396	031004014038	给、排水附(配)件 1.名称:87雨水头 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
		餐厅及体育馆消防工程					
		餐厅及体育馆消火栓					
4397	030901002008	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管/1.2MPa DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求:详见图纸 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1.2			
4398	030901002009	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管/1.2MPa DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求:详见图纸 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	112.56			
4399	030901002010	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管/1.2MPa DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试	m	182.43			

4001e-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4399	030901002010	验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求:详见图纸 6.敷设方式:综合考虑 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	182.43			
4400	031208002043	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度60Kg/m3) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内 4.其他满足图纸设计及规范要求	m3	0.1			
4401	031208002044	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度60Kg/m3) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内 4.其他满足图纸设计及规范要求	m3	5.39			
4402	031208007016	防潮层、保护层 1.材料:B1级夹筋双层铝箔 2.厚度:0.4mm 3.层数:一层 4.对象:管道 5.其他满足图纸设计要求	m2	177.51			
4403	031002001063	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	203.39			
4404	031002003072	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	14			
4405	031002003073	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	12			
4406	031003001099	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4407	031003001100	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4408	031003003029	法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:对夹式 5.含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
4409	030901010008	室内消火栓 1.安装方式:室内明装 2.型号、规格:乙型单栓柜SG24E65Z-J 3.附件材质、规格:1800*700*240/配置DN65栓头一个、L=25m衬胶水带一条，19mm消防水枪一支，消防柜不得采用玻璃门，应采用带有快启按钮的钢制门 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			

4e1ffe2a-0f58-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4410	030901010009	室内消火栓 1.安装方式:室内暗装 2.型号、规格:乙型单栓柜SG24E65Z-J 3.附件材质、规格:1800*700*240/配置DN65栓头一个、L=25m衬胶水带一条，19mm消防水枪一支，消防柜不得采用玻璃门，应采用带有快启按钮的钢制门 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
4411	030901013005	灭火器 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC4 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	54			
4412	030901013006	灭火器 1.形式:灭火器箱 2.材质:XMDF2-2/460*650*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	4			
4413	030905002007	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统	点	23			
		餐厅及体育馆消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、可燃气体探测)					
4414	030411001059	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	2165.64			
4415	030411001060	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	204.76			
4416	030411004097	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	762.25			
4417	030411004098	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1524.5			
4418	030411004099	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	373.86			
4419	030411004100	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	186.93			
4420	030411004101	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	265.98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4421	030411004102	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	258.09			
4422	030411004103	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	516.18			
4423	030411004104	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1633.9			
4424	030411004105	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1930.38			
4425	030411004106	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	860.6			
4426	030411004107	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	500.58			
4427	030411004108	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	51.97			
4428	030411004109	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	81.57			
4429	030411004110	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	163.14			
4430	030904008023	模块(模块箱) 1.名称:消防接线端子箱 2.材质:钢制 3.规格: GST-JX100 详见图纸 4.安装形式:距地1.8米明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个(台)	3			

4eaeb2-0f8-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4431	030411003041	桥架 1.名称:火灾自动报警线槽 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	61.24			
4432	030413001013	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	83			
4433	030408008010	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	1.5			
4434	030411006013	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	305			
4435	030904008024	模块(模块箱) 1.名称:模块箱 2.材质:钢制 3.规格:GST0JX301~305 详见图纸 4.安装形式:距地1.6米明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4436	030904008025	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
4437	030904011004	远程控制箱(柜) 1.名称:区域显示器（火灾显示盘） 2.类别、规格:ZF-500 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
4438	030904003008	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
4439	030904003009	按钮 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAM-GST9122 3.安装方式:距地1.4米暗装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	20			
4440	030904001015	点型探测器 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	114			
4441	030904005004	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:HX-100B 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
4442	030904007004	消防广播(扬声器) 1.名称:火灾警报扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	33			
4443	030904008026	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:GST-LD-8301/GST-LD-8303	个	12			

4e[illegible]-0658-4427-8edd-225[illegible]172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4443	030904008026	3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
4444	030904008027	模块(模块箱) 1.名称:单输入模块 2.规格:GST-LD-8300 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
4445	030904006003	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防电话分机 2.规格:TS-GSTN601 3.安装方式:暗装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4446	030904008028	模块 1.名称:电气火灾监控器 2.规格:ARCM200BL-J1NY	个	8			
4447	030904008029	模块 1.名称:消防设备电源状态监控器 2.规格:AFPM100/B1NY	个	2			
4448	030904001016	点型探测器 1.名称:感温探测器 2.规格:JTW-ZCD-G3N 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	23			
4449	030904001017	点型探测器 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:GST-BT(R)001M 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	23			
4450	030904013001	联动控制主机 1.名称:可燃气体报警控制器 2.安装方式:明装	台	1			
4451	030904003010	按钮 1.名称:启停按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4452	030413002020	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	212			
4453	03B058	厨房气体灭火系统 1.名称:厨房设备自动灭火装置系统 2.类型:具备燃气切断功能 3.内容:含药剂、喷头、管线、安装调试费等一切费用 4.其他满足图纸设计及使用要求	项	1			
		餐厅及体育馆消火栓喷淋					
4454	030901001025	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	620.39			
4455	030901001026	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	244.21			

4e1a8-0558-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4455	030901001026	4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	244.21			
4456	030901001027	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	178.09			
4457	030901001028	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	42.54			
4458	030901001029	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	21.5			
4459	030901001030	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	22			
4460	030901001031	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	11.15			
4461	030901001032	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	23.3			
4462	030901001033	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	145.36			

4c[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4462	030901001033	4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	145.36			
4463	031208002045	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	7.57			
4464	031208002046	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	1.47			
4465	031208002047	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	3.89			
4466	031208002048	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	42.59			
4467	031002001064	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	755.1			
4468	031003001101	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4469	031003001102	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4470	031003001103	螺纹阀门 1.类型:末端试水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4471	030901003004	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	334			
		餐厅及体育馆强电工程					
		餐厅、体育馆强电					
4472	030404017219	配电箱 1.名称:公共配电箱 2.型号:tyg-1ALgg1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4c[illegible]-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4473	030404017220	配电箱 1.名称:备用照明配电箱 2.型号:tyg-1ALby1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4474	030404017221	配电箱 1.名称:厨房用电配电箱 2.型号:tyg-1APcf1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4475	030404017222	配电箱 1.名称:厨房用电配电箱 2.型号:tyg-1APcf2 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4476	030404017223	配电箱 1.名称:厨房用电配电箱 2.型号:tyg-1APcf3 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4477	030404017224	配电箱 1.名称:厨房用电配电箱 2.型号:tyg-1APcf4 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4478	030404017225	配电箱 1.名称:LED显示屏用电配电箱 2.型号:tyg-1AP-LED1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4479	030404017226	配电箱 1.名称:公共配电箱 2.型号:tyg-2ALgg1 3.规格:500*600*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4480	030404017227	配电箱 1.名称:LED显示屏用电配电箱 2.型号:tyg-2AP-LED1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4480	030404017227	6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4481	030404017228	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:tyg-1ALE1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4482	030404017229	配电箱 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:tyg-1YJ1 3.规格:500*890*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4483	030404017230	配电箱 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:tyg-2YJ1 3.规格:480*520*160 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4484	030404017231	配电箱 1.名称:B型应急照明集中电源 2.型号:tyg-2YJ2 3.规格:500*890*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4485	030404017232	配电箱 1.名称:普通风机二级配电箱 2.型号:tyg-1APZ-N1 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4486	030404017233	配电箱 1.名称:空调机组配电箱 2.型号:tyg-1AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4487	030404017234	配电箱 1.名称:空调机组配电箱 2.型号:tyg-3AP-N1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4488	030404017235	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-3AP-N3 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子	台	1			

4ddc6f28-0558-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4488	030404017235	5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4489	030404017236	配电箱 1.名称:空气源热泵配电箱 2.型号:tyg-3AP-KT1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4490	030404017237	配电箱 1.名称:空气源热泵配电箱 2.型号:tyg-3AP-KT2 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4491	030404017238	配电箱 1.名称:空调室外机配电箱 2.型号:tyg-3AP-SWJ1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4492	030404017239	配电箱 1.名称:空调室外机配电箱 2.型号:tyg-1AP-SWJ1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4493	030404017240	配电箱 1.名称:食梯配电箱 2.型号:tyg-1AP-DT1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4494	030404017241	配电箱 1.名称:食梯配电箱 2.型号:tyg-1AP-DT2 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4495	030404017242	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N2 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4496	030404017243	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N3	台	1			

4e1ec0-5158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4496	030404017243	3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4497	030404017244	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N4 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4498	030404017245	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N5 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4499	030404017246	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N6 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4500	030404017247	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N7 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4501	030404017248	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N8 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4502	030404017249	配电箱 1.名称:普通通风配电箱 2.型号:tyg-1AP-N9 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4503	030404017250	配电箱 1.名称:事故风机配电箱 2.型号:tyg-1ATsg1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4e0... 0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4504	030404017251	配电箱 1.名称:正压风机配电箱 2.型号:tyg-1ATpy1 3.规格:500*800*200 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4505	030411003042	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	173.29			
4506	030411003043	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	37.62			
4507	030411003044	桥架 1.名称:普通强电桥架 2.型号、规格:600*200 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	111.67			
4508	030411003045	桥架 1.名称:消防强电桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	2.47			
4509	030411003046	桥架 1.名称:消防强电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	87.06			
4510	030411003047	桥架 1.名称:屋面防水桥架 2.型号、规格:500*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.39			

4e1e-0e2-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4511	030411003048	桥架 1.名称:屋面防水桥架 2.型号、规格:300*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	28.11			
4512	030408008011	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:包含防火隔板、防火堵料等 3.方式:满足设计及验收要求 4.部位:室内 5.其他满足图纸设计及规范要求	m2	0.36			
4513	030413001014	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	633			
4514	030412001032	普通灯具 1.名称:壁式荧光灯CEG14-T5/J 2.型号、规格:12W 3.类型:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	17			
4515	030412001033	普通灯具 1.名称:吸顶灯CEX12-10 2.型号、规格:1*11W 3.类型:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	15			
4516	030412001034	普通灯具 1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:1*22W 3.类型:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
4517	030412001035	普通灯具 1.名称:应急单管荧光灯XD-ZLZD-E18W-ZJ101L 2.型号、规格:T5 1*28W 3.类型:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	7			
4518	030412001036	普通灯具 1.名称:应急壁式荧光灯XD-ZLZD-E18W-ZJ101L 2.型号、规格:T8 1*18W 3.类型:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
4519	030904005005	声光报警器 1.名称:无障碍声光报警器 2.规格: 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4520	030904003011	按钮 1.名称:无障碍紧急求助按钮（带拉绳） 2.规格: 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4521	030412004077	应急灯具 1.名称:消防应急灯 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROE LED 3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	78			
4522	030412004078	应急灯具 1.名称:消防应急灯 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROE LED 3W 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	12			

4c0c0e98-0658-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4523	030412004079	应急灯具 1.名称:消防应急灯 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROE LED 9W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
4524	030412004080	应急灯具 1.名称:消防应急灯 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROE LED 20W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			
4525	030412004081	应急灯具 1.名称:方向标志灯（单向不可调） 2.型号.规格:LED-1W,DC36V,带地址编码 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	23			
4526	030412004082	应急灯具 1.名称:方向标志灯(双面不可调) 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROE LED 1W 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
4527	030412004083	应急灯具 1.名称:多信息复合标志灯(双面不可调) 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROELED 1W 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
4528	030412004084	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROE LED 1W 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
4529	030412004085	应急灯具 1.名称:安全出口标志灯 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROELED 1W 3.安装形式:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	16			
4530	030412004086	应急灯具 1.名称:楼层标志灯 2.型号.规格:DC36V N-BLJC-Ⅱ1LROE LED 1W 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	5			
4531	030412004087	装饰灯 1.名称:LED灯带 2.规格、型号:4000K 1000Lm/M 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	55.6			
4532	030412004088	装饰灯 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格、型号:9W 4000K 810Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
4533	030412004089	装饰灯 1.名称:嵌入式防水筒灯 2.规格、型号:9W 4000K 810Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
4534	030412004090	装饰灯 1.名称:平板灯 2.型号、规格:24W 4000K 3200Lm 600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	59			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4535	030412004091	装饰灯 1.名称:防爆平板灯 2.型号、规格:38W 4000K 3200Lm 600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	23			
4536	030412004092	装饰灯 1.名称:防水平板灯 2.型号、规格:38W 4000K 3200Lm 600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	53			
4537	030412004093	装饰灯 1.名称:LED条形灯 2.型号、规格:48W 6000K 3800Lm 300*1200 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	161			
4538	030412004094	装饰灯 1.名称:LED条形灯(防水型) 2.型号、规格:48W 6000K 3800Lm 300*1200 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	11			
4539	030412004095	装饰灯 1.名称:LED条形灯 2.型号、规格:48W 6000K 3800Lm 100*900 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	13			
4540	030412004096	装饰灯 1.名称:防眩目led灯 2.规格、型号:150W 5700K 3.安装形式:综合考虑 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	48			
4541	030412004097	装饰灯 1.名称:楼梯间吸顶灯 2.规格、型号: 3.安装形式:综合考虑 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
4542	030412001037	普通灯具 1.名称:紫外线杀菌灯 2.型号、规格:1*40W 3.类型:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	43			
4543	030404034024	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	31			
4544	030404034025	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	29			
4545	030404034026	照明开关 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4546	030404034027	照明开关 1.名称:单联单控防溅开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4547	030404034028	照明开关 1.名称:双联单控防溅开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4547	030404034028	4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4548	030404034029	照明开关 1.名称:三联单控防溅开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4549	030404034030	照明开关 1.名称:紫外线灯单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4550	030404034031	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4551	030404034032	照明开关 1.名称:双联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4552	030404035015	插座 1.名称:安全型单相五孔电源插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
4553	030404035016	插座 1.名称:单相二、三极密闭插座安全型 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4554	030404035017	插座 1.名称:壁挂式空调插座安全型(带开关) 2.材质:塑料 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4555	030404035018	插座 1.名称:柜式空调插座安全型 (带开关) 2.材质:塑料 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4556	030411006014	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	864			
4557	030408006021	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	130			
4558	030408006022	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内	个	50			

4e1082e0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4558	030408006022	5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	50			
4559	030408006023	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
4560	030408001049	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	930.14			
4561	030408001050	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	882.51			
4562	030408001051	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	304.69			
4563	030408001052	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	375.37			
4564	030408001053	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.15			
4565	030408001054	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.6			
4566	030408001055	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	55.25			
4567	030408001056	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	160.84			
4568	030408001057	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	252.25			
4569	030408001058	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	217.76			

4c[illegible] 0[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4569	030408001058	5.其他满足图纸设计及规范要求	m	217.76			
4570	030408001059	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	147.34			
4571	030408001060	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	188.89			
4572	030408001061	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	14.72			
4573	030408001062	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	12.77			
4574	030408001063	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	20			
4575	030408001064	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.81			
4576	030408001065	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.94			
4577	030411004111	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	316.89			
4578	030411004112	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1586.58			
4579	030411004113	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	301.14			
4580	030411004114	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ4	m	5643.48			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4580	030411004114	4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	5643.48			
4581	030411004115	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1207.77			
4582	030411004116	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1986.64			
4583	030411004117	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	378			
4584	030411004118	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	13708.14			
4585	030411004119	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	73.29			
4586	030411004120	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1153.72			
4587	030411004121	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1917.48			
4588	030411004122	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB-BYJ4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	68.79			
4589	030411004123	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ6 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	169.58			
4590	030411004124	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路	m	520.2			

4e[illegible]-0153-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4590	030411004124	3.型号、规格:WDZB1-BYJ10 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	520.2			
4591	030411004125	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ16 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	92.4			
4592	030411004126	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ16 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	32.08			
4593	030411004127	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ25 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	96.24			
4594	030411004128	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1159.77			
4595	030411004129	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	217.89			
4596	030411004130	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:NH-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	285.3			
4597	030411001061	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	45.21			
4598	030411001062	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	97.9			
4599	030411001063	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	15.23			
4600	030411001064	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配	m	12.46			

4[illegible]28-0658-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4600	030411001064	5.其他满足图纸设计及规范要求	m	12.46			
4601	030411001065	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	106.91			
4602	030411001066	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	14.36			
4603	030411001067	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1326.23			
4604	030411001068	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	231.15			
4605	030411001069	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	463.44			
4606	030411001070	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	239.67			
4607	030411001071	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	5693.62			
4608	030413002021	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	918.82			
4609	030406006010	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):3KW	台	10			
4610	030406006011	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	14			
4611	030406006012	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):30KW	台	3			
		餐厅、体育馆避雷接地					
4612	030409005007	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:ϕ10	m	609.9			

4f3a-928e-9f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4612	030409005007	4.安装形式:明敷设 5.混凝土块标号:综合考虑	m	609.9			
4613	030409003007	避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.材质:钢筋 3.规格:综合考虑 4.安装部位:室内 5.安装形式:利用建筑物主钢筋引下 6.包含设置接地电阻测试点	m	291.75			
4614	030409002011	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	15			
4615	030409008006	等电位端子箱、测试板 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	7			
4616	030409008007	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	1			
4617	030411004131	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:BVR-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	63.6			
4618	030411001072	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	63.6			
4619	030414011004	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:二类 3.包含建筑物本体调试及与建筑群的接地网调试、编制调试报告等	系统	1			
		餐厅及体育馆弱电工程					
		餐厅及体育馆弱电智能化预埋预留					
4620	030411003049	桥架 1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	255.41			
4621	030408008012	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:包含防火隔板、防火堵料等 3.方式:满足设计及验收要求 4.部位:室内 5.其他满足图纸设计及规范要求	m2	0.1			
4622	030413001015	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	291.81			
4623	030411001073	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管	m	1290.05			

4f3c-6284-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4623	030411001073	3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1290.05			
4624	030411001074	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	577.2			
4625	030411006015	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	181			
4626	030411001075	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	95.84			
4627	030411001076	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	44.54			
4628	030413002022	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	109.2			
4629	030413002023	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.5			
		衡山路中学-安装工程-非人防车库					
		非人防车库强电					
		非人防车库强电					
4630	030404017252	配电箱 1.名称:普通照明配电箱 2.型号:B1-3AL1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4631	030404017253	配电箱 1.名称:普通照明配电箱 2.型号:B1-3AL2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4632	030404017254	配电箱 1.名称:普通照明配电箱 2.型号:B1-5AL1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装	台	1			

4d[illegible]-0f58-4427-8edd-225017[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4632	030404017254	7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4633	030404017255	配电箱 1.名称:普通照明配电箱 2.型号:B1-5AL2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
合计							

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4634	030404017256	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:B1-1AE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4635	030404017257	配电箱 1.名称:走道照明配电箱 2.型号:B1-4AE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4636	030404017258	配电箱 1.名称:车库应急照明配电箱 2.型号:B1-1ALE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4637	030404017259	配电箱 1.名称:车库应急照明配电箱 2.型号:B1-3ALE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4638	030404017260	配电箱 1.名称:车库应急照明配电箱 2.型号:B1-4ALE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4639	030404017261	配电箱 1.名称:车库应急照明配电箱 2.型号:B1-5ALE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4640	030404017262	配电箱 1.名称:普通照明二级配电箱 2.型号:B1-3ALZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4641	030404017263	配电箱 1.名称:普通照明二级配电箱 2.型号:B1-3ALZ2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2	台	1			

4e1382e0-0f5e-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4641	030404017263	6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4642	030404017264	配电箱 1.名称:应急照明二级配电箱 2.型号:B1-3ALEZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4643	030404017265	配电箱 1.名称:应急照明二级配电箱 2.型号:B1-3ALEZ2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4644	030404017266	配电箱 1.名称:走道照明二级配电箱 2.型号:B1-3ATzd1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4645	030404017267	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:B1-1YJ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4646	030404017268	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:B1-3YJ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4647	030404017269	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:B1-4YJ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4648	030404017270	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:B1-5YJ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4649	030404017271	配电箱 1.名称:消控室应急广播用电配电箱 2.型号: XF-ups1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸	台	1			

4cd[illegible]658-4427-8edd-225172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4649	030404017271	5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4650	030404017272	配电箱 1.名称:消控室监控设备配电箱 2.型号: B1-5ALEjk 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4651	030404017273	配电箱 1.名称:电视机房配电箱 2.型号: B1-5ALEds1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4652	030404017274	配电箱 1.名称:网络机房通风配电箱 2.型号:B1-5ACrd1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4653	030404017275	配电箱 1.名称:电视机房通风配电箱 2.型号:B1-5ACds1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4654	030404017276	配电箱 1.名称:垃圾回收站通风配电箱 2.型号:B1-4AC-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4655	030404017277	配电箱 1.名称:生活水泵房通风配电箱 2.型号:B1-5ACshb1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4656	030404017278	配电箱 1.名称:消防水泵房通风配电箱 2.型号:B1-5ACxfb1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4657	030404017279	配电箱 1.名称:网络中心配电箱 2.型号:B1-5ALErd1	台	1			

4c[illegible]-0f53-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4657	030404017279	3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4658	030404017280	配电箱 1.名称:变电所用电配电箱 2.型号:B1-3ALEbdz1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4659	030404017281	配电箱 1.名称:变电站通风配电箱 2.型号:B1-3APbdz1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4660	030404017282	配电箱 1.名称:柴发机房配电箱 2.型号:B1-3ALEcf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4661	030404017283	配电箱 1.名称:柴发机房通风配电箱 2.型号:B1-3APcf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4662	030404017284	配电箱 1.名称:空气源热泵房通风 2.型号:B1-3ACkqy2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4663	030404017285	配电箱 1.名称:消防风机二级配电箱 2.型号:B1-3APEZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4664	030404017286	配电箱 1.名称:消防风机二级配电箱 2.型号:B1-3APEZ2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4665	030404017287	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:B1-1AT-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4666	030404017288	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:B1-4AT-N2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4667	030404017289	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:B1-5AT-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4668	030404017290	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:B1-5AT-N2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4669	030404017291	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:B1-3AT-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4670	030404017292	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:B1-4AT-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4671	030404017293	配电箱 1.名称:车库排污泵配电箱 2.型号:B1-3ATZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4672	030404017294	配电箱 1.名称:生活泵房配电箱 2.型号:B1-5AT-SHB 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4672	030404017294	6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4673	030404017295	配电箱 1.名称:稳压泵控制柜 2.型号:B1-5AC-WY1 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
4674	030404017296	配电箱 1.名称:消火栓泵控制柜（含柜内母排） 2.型号:S1-3 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4675	030404017297	配电箱 1.名称:喷淋泵控制柜（含柜内母排） 2.型号:S1-2 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4676	030404017298	配电箱 1.名称:消防泵房配电箱柜 （含柜内母排） 2.型号:B1-5ATxfb1 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4677	030404017299	配电箱 1.名称:电梯二级配电箱 2.型号:B1-3APZdt1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4678	030404017300	配电箱 1.名称:普通动力二级配电箱 2.型号: B1-3APZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4679	030404017301	配电箱 1.名称:消防控制室配电箱 2.型号:B1-5ALExf 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-225017[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4680	030404017302	配电箱 1.名称:空调室外机电源箱 2.型号:B1-1APkT1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4681	030404017303	配电箱 1.名称:空调室外机电源箱 2.型号:B1-3APkT1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4682	030404017304	配电箱 1.名称:生活水泵控制柜 2.型号:水泵配套（只记安装费） 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4683	030404017305	配电箱 1.名称:充电桩电表箱（IP54） 2.型号:1AWcdz1 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:混凝土基础 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4684	030404017306	配电箱 1.名称:空气源热泵电源进线柜（含柜内母排） 2.型号:GAC1 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4685	030404017307	配电箱 1.名称:空调热水循环泵智能控制柜 （含柜内母排） 2.型号:GAC2 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4686	030404017308	配电箱 1.名称:空调热水循环泵智能控制柜 （含柜内母排） 2.型号:GAC3 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4e1382e0-0f5e-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4687	030404017309	配电箱 1.名称:空气源水泵房附属设备馈电柜 （含柜内母排） 2.型号:GAC4 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4688	030404017310	配电箱 1.名称:车库排污泵配电箱 2.型号:B1-3ATZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4689	030404017311	配电箱 1.名称:生活水泵房集水坑配电箱 2.型号: B1-5ACshb2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4690	030404017312	配电箱 1.名称:消防水泵房集水坑配电箱柜 2.型号:B1-5ACxfb2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4691	030404017313	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:B1-4AC-S1/B1-4AC-S2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
4692	030404017314	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:B1-3AC-S1/B1-3AC-S2/B1-3AC-S3/B1-3AC-S4/B1-3AC-S5/B1-3AC-S6 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
4693	030404017315	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:B1-5AC-S1/B1-5AC-S2/B1-5AC-S3/B1-5AC-S4/B1-5AC-S5 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	5			
4694	030404017316	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:B1-1AC-S1/B1-1AC-S2	台	2			

4e1f...-...58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4694	030404017316	3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
4695	030404017317	配电箱 1.名称:空气源热泵房集水坑配电箱柜 2.型号:B1-3ACkqy1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4696	030404017318	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:B1-3ACcf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4697	030404017319	配电箱 1.名称:厨房用电配电箱 2.型号:B1-4ALcf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4698	030411003050	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	174.34			
4699	030411003051	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	44.79			
4700	030411003052	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:600*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	96.54			
4701	030411003053	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件	m	129.31			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4701	030411003053	6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	129.31			
4702	030411003054	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:400*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	10.46			
4703	030411003055	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	163.17			
4704	030411003056	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	53.75			
4705	030411003057	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	26.04			
4706	030411003058	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:400*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.56			
4707	030411003059	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	38.75			
4708	030411003060	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:600*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件	m	67.95			

4c658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4708	030411003060	6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	67.95			
4709	030411003061	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:800*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	92.45			
4710	030408008013	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	9.5			
4711	030411002001	线槽 1.名称:照明线槽 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*50	m	1360.88			
4712	030413001016	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	2689.99			
4713	030411001077	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1145.58			
4714	030411001078	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	36.39			
4715	030411001079	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	357.22			
4716	030411001080	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	94.06			
4717	030411001081	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	5268.66			
4718	030411001082	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	58.8			
4719	030411001083	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	97.91			

4f1e0820-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4720	030411001084	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	38.78			
4721	030411001085	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	15.19			
4722	030411001086	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	92.33			
4723	030411001087	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	24.84			
4724	030411001088	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	169.92			
4725	030411001089	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	196.84			
4726	030411001090	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	514.7			
4727	030403006001	低压封闭式插接母线槽 1.名称:耐火封闭母线 2.型号:XLC—III(Icw=65kA,IP54) 3.规格:800A/-5 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	90.33			
4728	030403006002	低压封闭式插接母线槽 1.名称:耐火封闭母线 2.型号:XLC—III(Icw=65kA,IP54) 3.规格:1000A/-5 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	97.82			
4729	030411004132	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	10980.72			
4730	030411004133	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	535.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4731	030411004134	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	9816.85			
4732	030411004135	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2768.35			
4733	030411004136	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	132.8			
4734	030411004137	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1651.35			
4735	030411004138	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	95.4			
4736	030411004139	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	997.17			
4737	030411004140	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	106.96			
4738	030411004141	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVSP-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	506.22			
4739	030411004142	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1849.88			
4740	030411004143	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	256.8			

4eaeb2-0f8-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4740	030411004143	6.其他满足图纸设计及规范要求	m	256.8			
4741	030408001066	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTZ-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	519.06			
4742	030408001067	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: BTTZ-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	134.42			
4743	030408001068	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	519.06			
4744	030408001069	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	629.17			
4745	030408001070	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	513.53			
4746	030408001071	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	228.48			
4747	030408001072	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	3510.67			
4748	030408001073	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	2831.28			
4749	030408001074	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	170.5			
4750	030408001075	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1183.09			
4751	030408001076	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*35+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	71.87			

4f0-28-4427-8edd-250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4752	030408001077	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-3*50+4*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	69.24			
4753	030408001078	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	18.9			
4754	030408001079	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	186.58			
4755	030408001080	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	439.07			
4756	030408001081	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	111.69			
4757	030408001082	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	85.37			
4758	030408001083	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	44.16			
4759	030408001084	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*2.5 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	24.88			
4760	030408001085	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	32.97			
4761	030408001086	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*4 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	30.59			
4762	030408001087	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*2.5 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	26.3			
4763	030408001088	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*1.5 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	13.1			

4e[illegible]e-0[illegible]4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4764	030408001089	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:防水电缆（只记安装费） 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	395.01			
4765	030408002007	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZB1N-KYJY-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	80.81			
4766	030408006024	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,4芯以内 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
4767	030408006025	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	126			
4768	030408006026	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	44			
4769	030408006027	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
4770	030408007001	控制电缆头 1.名称:控制电缆头 2.型号:WDZB1N-KYJY-4*1.5 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4771	030408006028	电力电缆头 1.名称:压铜接线端子 2.型号、规格16mm2内 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
4772	030412004098	应急灯具 1.名称:安全出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
4773	030412004099	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	16			
4774	030412004100	应急灯具 1.名称:楼层标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	4			
4775	030412004101	应急灯具 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号.DC36V LED 1W	套	15			

4ff3-2f6-9658-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4775	030412004101	3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	15			
4776	030412004102	应急灯具 1.名称:方向标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	49			
4777	030412004103	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	31			
4778	030412004104	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	107			
4779	030412004105	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 9W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	4			
4780	030412001038	普通灯具 1.名称:人体红外感应一体式灯 2.型号:1*15W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	19			
4781	030412005005	荧光灯 1.名称:单管荧光灯（带雷达感应) 2.型号: LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	323			
4782	030412005006	荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号: LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	83			
4783	030412005007	荧光灯 1.名称:应急单管荧光灯 2.型号: LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	24			
4784	030412005008	荧光灯 1.名称:密闭单管荧光灯 2.型号:LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
4785	030412005009	荧光灯 1.名称:密闭单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	5			
4786	030412005010	荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			
4787	030412005011	荧光灯 1.名称:应急单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格:	套	20			

4ddb628-0658-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4787	030412005011	4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	20			
4788	030412005012	荧光灯 1.名称:双管荧光灯LED 2x14W 2.型号:LED 2x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	19			
4789	030412005013	荧光灯 1.名称:应急双管荧光灯 T5 2x28W或LED 2x14W 2.型号:T5 2x28W或LED 2x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	32			
4790	030412001039	普通灯具 1.名称:密闭灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
4791	030412001040	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
4792	030412001041	普通灯具 1.名称:防爆灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
4793	030412004106	装饰灯 1.名称:LED条形灯 2.规格、型号:28W 4000K 1900Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	83			
4794	030412004107	装饰灯 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格、型号:9W 4000K 810Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
4795	030412004108	装饰灯 1.名称:LED灯带 2.规格、型号:4000K 1000Lm/M 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	12.8			
4796	030412001042	普通灯具 1.名称:墙上座灯 2.规格:1*22W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
4797	030412004109	装饰灯 1.名称:防爆平板灯 2.型号、规格:38W 4000K 3200Lm 600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
4798	030412004110	装饰灯 1.名称:防水平板灯 2.型号、规格:38W 4000K 3200Lm 600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
4799	030412004111	装饰灯 1.名称:LED条形灯(防水型) 2.型号、规格:48W 6000K 3800Lm 300*1200 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	5			

4e[illegible]3-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4800	030412001043	普通灯具 1.名称:紫外线杀菌灯 2.型号、规格:1*40W 3.类型:吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	5			
4801	030404034033	照明开关 1.名称:紫外线灯单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4802	030404034034	照明开关 1.名称:单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
4803	030404034035	照明开关 1.名称:单联单控防溅开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4804	030404034036	照明开关 1.名称:防爆型单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4805	030404034037	照明开关 1.名称:双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	17			
4806	030404034038	照明开关 1.名称:防水防溅双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
4807	030404034039	照明开关 1.名称:三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4808	030404034040	照明开关 1.名称:防水防溅三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4809	030404035019	插座 1.名称:单相三孔带二孔插座 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
4810	030404035020	插座 1.名称:密闭单相三孔带二孔插座 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4811	030404035021	插座 1.名称:壁挂式空调插座安全型(带开关) 2.材质:塑料	个	3			

4e2[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4811	030404035021	3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4812	030413001017	铁构件 1.名称:管道支架 2.材质:型钢(综合) 3.规格: 4.其他满足图纸设计及规范要求	kg	420.06			
4813	030411006016	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	956			
4814	030904001018	点型探测器 1.名称:一氧化碳探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:详图纸 4.类型:液晶显示 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
4815	030904001019	点型探测器 1.名称:温湿度探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:详图纸 4.类型:液晶显示 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4816	030413002024	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	750.8			
4817	030413002025	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	52.9			
4818	030406006013	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):3KW	台	37			
4819	030406006014	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	17			
4820	030406006015	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):30KW	台	8			
4821	030414002004	送配电装置系统 1.名称:交流供电调试 2.型号:1KV以内	系统	1			
4822	031002003074	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	30			
4823	031002003075	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
		非人防车库防雷接地					

4e1b220f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4824	030409004003	均压环 1.名称:均压环 2.材质:钢筋 3.规格:综合考虑 4.安装形式:利用结构圈梁中的钢筋连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接	m	3024.95			
4825	030409002012	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	28.24			
4826	030409002013	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土：明敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	77.85			
4827	030409002014	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:80*8 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土明敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	8			
4828	030409008008	等电位端子箱、测试板 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	13.3			
4829	030409008009	等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	3			
4830	030411004144	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:BV-35 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	42.3			
4831	030411004145	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:ZRBV-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	50.8			
4832	030411001091	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	38			
4833	030411001092	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35			
4834	030414011005	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:二类 3.包含建筑物本体调试及与建筑群的接地网调试、编制调试报告等	系统	1			
		非人防车库变配电室电缆出线					

4c[illegible]80f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4835	030408001090	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	332.82			
4836	030408001091	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	186.86			
4837	030408001092	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	37.57			
4838	030408001093	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	113.83			
4839	030408001094	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTZ-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	72.31			
4840	030408001095	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTZ-4*150+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	665.94			
4841	030408001096	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	266.8			
4842	030408001097	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	278.75			
4843	030408001098	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	90.27			
4844	030408001099	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	292.23			
4845	030408001100	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	468.46			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4846	030408001101	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1579.51			
4847	030408001102	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1076.95			
4848	030408001103	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*150+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	849.03			
4849	030408001104	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	380.31			
4850	030408001105	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	566.43			
4851	030408001106	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	227.07			
4852	030408001107	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	252.97			
4853	030408001108	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	68.33			
4854	030408001109	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	68.33			
4855	030408001110	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	68.33			
4856	030408006029	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:热缩铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4857	030408006030	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:热缩铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	72			
4858	030408006031	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:240mm2以内,5芯 3.材质、类型:热缩铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	52			
4859	030403006003	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:XLC—III-630A 3.规格: 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	325.57			
4860	030414002005	送配电装置系统 1.名称:交流供电调试 2.型号:1KV以内	系统	84			
		非人防车库给排水					
		非人防车库给水					
4861	031001007028	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	60.75			
4862	031001007029	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	371.99			
4863	031001007030	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	54.54			
4864	031001007031	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	43.84			
4865	031001007032	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试	m	14.48			

4c[illegible]28-0158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4865	031001007032	验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	14.48			
4866	031001007033	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	4.25			
4867	031001007034	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	0.71			
4868	031001006072	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	17.89			
4869	031003003030	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
4870	031003003031	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4871	031003003032	法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4872	031003003033	法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4873	031003003034	法兰阀门 1.类型:液位主控阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4874	031003011019	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	19			
4875	031003011020	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	2			
4876	031003001104	螺纹阀门 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
4877	031003001105	螺纹阀门 1.类型:螺纹球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4878	031003001106	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4879	031003001107	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4880	031003001108	螺纹阀门 1.类型:遥控浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4881	031003013017	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4882	031003013018	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4883	031003013019	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4884	031003001109	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4885	031004003013	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:卫生间台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	4			

4e1ff2e2-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4886	031003010003	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4887	031208002049	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	116.27			
4888	031208002050	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	9.24			
4889	031208002051	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	0.8			
4890	031006001001	变频给水设备 1.设备名称:加压供水机组 2.型号、规格: 3.水泵主要技术参数:配主泵2台,两用一备,单泵参数:Q=38m3/h/H=20mH/N=4.0kW;配辅泵一台,单泵参数:Q=12m3/h/H=25mH/N=2.2kW; 4.附件名称、规格、数量:配气压罐、稳流补偿器、电控柜、隔震垫/水泵采用低噪声立式水泵。 5.减震装置形式: 6.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的自带线缆安装	套	1			
4891	031002001065	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	358.28			
4892	031002003076	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
4893	031002003077	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4894	031002003078	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4895	031002003079	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4896	031002003080	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制	个	1			

4c[illegible]958-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4896	031002003080	3.规格:DN50 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4897	031002003081	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	3			
4898	031002003082	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	1			
		非人防车库排水					
4899	030109001001	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40-15-1600-4 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	8			
4900	030109001002	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ65-24-15-1400-2.2 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	16			
4901	030109001003	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ65-22-15-1400-2.2 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	8			
4902	030109001004	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ65-22-15-1600-2.2 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	4			
4903	031002003083	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4904	031002003084	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4905	031002003085	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4906	031208002052	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	133.11			
4907	031208002053	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	2.14			
4908	031001001034	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内涂塑锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	100.14			
4909	031001001035	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内涂塑锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	175.64			
4910	031001001036	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内涂塑锌镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	399.29			
4911	031001001037	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内涂塑锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	40.44			
4912	031001005023	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN75 4.连接形式:柔性接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	6.23			
4913	031001005024	铸铁管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:球墨铸铁管DN100 3.连接形式:法兰承插连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	7.57			
4914	031001005025	铸铁管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:球墨铸铁管DN150	m	32.6			

4e[illegible]053-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4914	031001005025	3.连接形式:法兰承插连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	32.6			
4915	031002001066	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	400.2			
4916	030601002008	压力仪表 1.名称:就地压力表 2.型号: 3.规格:0~1.6MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	38			
4917	031003003035	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
4918	031003003036	法兰阀门 1.类型:法兰止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
4919	031003010004	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
4920	031003003037	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN80 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
4921	031003003038	法兰阀门 1.类型:法兰止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
4922	031003010005	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
4923	031003011021	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	24			
4924	031003011022	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4925	031004014039	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	1			
		非人防车库暖通					
		非人防车库通风排烟					
4926	030108001041	离心式通风机 1.名称:轴流式消防排烟风机 2.型号:PY-B1-01/PY-B1-02 3.规格:HTF-I-NO.10风量36000m3/h全压770Pa功率11kW电源380-3-50V--Hz转速1450r/min噪声90dB(A)重量300kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
4927	030108001042	离心式通风机 1.名称:轴流式消防排烟风机 2.型号:PY-B1-03 3.规格:HTF-I-NO.10风量37260m3/h全压770Pa功率11kW电源380-3-50V--Hz转速1450r/min噪声90dB(A)重量300kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4928	030108001043	离心式通风机 1.名称:消防型柜式离心风机 2.型号:P(PY)-B1-01~04 3.规格:HTFC-II-28风量38650/28250m3/h全压898/510Pa功率24/8.5kW电源380-3-50V--Hz转速730/550r/min噪声70/69dB(A)重量701kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
4929	030108001044	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-01 3.规格:HTFC-I-NO.9风量2785m3/h，全压354Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速1250r/min，噪声,58dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4930	030108001045	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-02~03 3.规格:HTFC-I-NO.9风量1770m3/h，全压333Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速1250r/min，噪声,58dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
4931	030108001046	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-04 3.规格:HTFC-I-NO.15风量10440m3/h，全压494Pa，功率2.2kW，电源380-3-50V--Hz，转速800r/min，噪声,69dB(A)重量1864kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4932	030108001047	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-05 3.规格:HTFC-I-NO.9风量3150m3/h，全压352Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速1250r/min，噪声,56dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4933	030108001048	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-06(防爆型) 3.规格:HTFC-I-NO.9风量1770m3/h，全压330Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速1250r/min，噪声,58dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4e6e682-2e78-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4934	030108001049	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-07 3.规格:HTFC-I-NO.15风量4040m3/h，全压473Pa，功率2.2kW，电源380-3-50V--Hz，转速800r/min，噪声,63dB(A)重量186kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4935	030108001050	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-08 3.规格:HTFC-I-NO.9风量1770m3/h，全压333Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速1250r/min，噪声,58dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4936	030108001051	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:S-B1-01 3.规格:HTFC-I-NO.15风量8040m3/h，全压473Pa，功率2.2kW，电源380-3-50V--Hz，转速800r/min，噪声,63dB(A)重量186kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4937	030108001052	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-09 3.规格:HTFC-I-NO.9风量1000m3/h，全压300Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速1250r/min，噪声,58dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
4938	030701014001	除湿机 1.名称:除湿机 2.型号:CX-01 3.规格:除湿量150l/d，循环空气量2500m3/h，功率2.2KW,尺寸：1130*460*540 4.类型:	台	5			
4939	031002001067	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	210			
4940	030108003007	轴流通风机 1.名称:排气扇 2.型号:PQ-1 3.规格:BPT12-34A 风量265m3/h ，全压210Pa,，电机功率36W，噪音46dB(A)自带止回阀 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	8			
4941	030702001048	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	44.46			
4942	030702001049	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	11.63			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4943	030702001050	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求..	m2	54.82			
4944	030702001051	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求..	m2	695.75			
4945	030702001052	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	204.69			
4946	030702001053	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求..	m2	423.13			
4947	030703019010	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	18.03			
4948	030703020038	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:1000*800 L=1400 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4949	030703020039	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:2000*400 L=1400 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4950	030703001155	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1200*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4951	030703001156	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:800*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4952	030703001157	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1400*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4953	030703001158	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:2000*400	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4953	030703001158	3.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4954	030703001159	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1000*800 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4955	030703001160	碳钢阀门 1.名称:280°远控防烟防火阀（含电子执行机构） 2.规格、型号:800*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
4956	030703001161	碳钢阀门 1.名称:280°远控防烟防火阀（含电子执行机构） 2.规格、型号:800*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4957	030703001162	碳钢阀门 1.名称:280°远控防烟防火阀（含电子执行机构） 2.规格、型号:400*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
4958	030703001163	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:800*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4959	030703001164	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:1250*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4960	030703001165	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:500*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4961	030703001166	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:400*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4962	030703001167	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:400*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4963	030703001168	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:320*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4964	030703001169	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:200*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
4965	030703001170	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1200*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4966	030703001171	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1400*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4967	030703001172	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1000*800 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4968	030703001173	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1250*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			

4e2e-9028-0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4969	030703001174	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:800*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4970	030703001175	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:400*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	75			
4971	030703001176	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:630*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4972	030703001177	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:500*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4973	030703001178	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:400*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4974	030703001179	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:400*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
4975	030703001180	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:320*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
4976	030703001181	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:250*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4977	030703001182	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:250*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4978	030703001183	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:200*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4979	030703001184	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格、型号:250*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4980	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:630*630 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
4981	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:800*500 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4982	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4983	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*320 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

4e2e-6028-0f78-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4984	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*320 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4985	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4986	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*320 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
4987	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:320*320 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
4988	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:320*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
4989	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:200*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
4990	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅(叶片垂直) 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	80			
4991	031208003011	通风管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材带表面夹筋铝箔 2.绝热厚度:30-50mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	45.45			
4992	03B059	挡烟垂壁 1.名称：电动挡烟垂壁 2.材质：不燃材料制作 3.规格：下垂长度满足设计要求，包含挡烟垂壁控制箱、按钮及相关线缆，综合考虑 4.其他：包含完成工作的所有内容	m	12.46			
4993	03B060	挡烟垂壁 1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：不燃材料制作 3.规格：下垂长度满足设计要求 4.其他：包含完成工作的所有内容	m	77.4			
4994	030905003003	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:消防风机	个	7			
4995	030905003004	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:排烟防火阀、排烟阀	个	9			
4996	030704001011	通风工程检测、调试【非人防车库暖通】	系统	1			
		非人防车库空调					
4997	030701003027	空调器 1.名称:全热交换新风换气机 2.型号：XP-B1-01 3.规格:新风量1500m3/h，全压170Pa，冷/热焓效率70/64%，电机功率0.15KW，重量	台	1			

4e0-9b2-458-4427-8edd-225b172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4997	030701003027	80Kg，噪音45dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
4998	030701003028	空调器 1.名称:全热交换新风换气机 2.型号：XP-B1-02 3.规格:新风量1000m3/h，全压120Pa，冷/热焓效率70/64%，电机功率0.1KW，重量71Kg，噪音49dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
4999	030701003029	空调器 1.名称:全热交换新风换气机 2.型号：XP-B1-03 3.规格:新风量3000m3/h，全压210Pa，冷/热焓效率65/60%，电机功率1.6KW，重量112Kg，噪音53dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
5000	030701003030	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号：K-B1-1~2 3.规格:额定制冷量101kw,额定制热量112kw,额定功率27.7KW,重量4752Kg，噪音64dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	2			
5001	030701004014	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-08 3.规格:风量高/中/低1360/1120/780m3/h,,制冷量全/显热7.92/5.85KW,制热量12.79KW,机外余压30Pa,功率150W,自带回风过滤网（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	3			
5002	030701004015	风机盘管 1.名称:三排管卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-05 3.规格:风量高/中/低850/640/430m3/h,,制冷量全/显热4.84/3.57KW,制热量7.84KW,机外余压30Pa,功率83W,自带回风过滤网（详见	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5002	030701004015	设备参数表) 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	3			
5003	030701004016	风机盘管 1.名称:天花板内置低静压风管机 2.型号:RFUM-63 3.规格:风量高/中/低1020m3/h,,制冷量6.3KW,制热量7.1KW,机外余压40Pa,功率100W（详见设备参数表) 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	33			
5004	030108006010	其他风机 1.名称:贯流式空气幕 2.型号: FM3018-2-S 3.规格: 220V 风量2700m3/h 电机功率325W 风口风速9m/s 噪声62dB(A) 净重22Kg 外形尺寸1800*182*221mm 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.材质:符合设计及验收规范全部要求 6.减振底座形式、数量:符合设计及验收规范全部要求 7.灌浆配合比:符合设计及验收规范全部要求 8.单机试运转要求:符合设计及验收规范全部要求	台	2			
5005	030701003031	空调器 1.名称:分体柜机空调-热泵型(含室内机及室外机) 2.型号:2.5~3P 3.规格:P=2.5kW(220V) 4.安装形式:满足图纸设计要求 5.含冷媒管安装 6.其他满足图纸设计及规范要求 综合考虑铜管增加长度	台	5			
5006	TX11021005	控制开关 1.名称、型号:液晶温控面板 2.规格:符合设计及验收规范全部要求 3.建设类型:符合设计及验收规范全部要求	个	39			
5007	030702001054	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	89.78			
5008	030702001055	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	30.66			
5009	030702001056	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边 ≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求	m2	13.73			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5009	030702001056	7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	13.73			
5010	030702001057	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及验收规范全部要求 7.接口形式:符合设计及验收规范全部要求. 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m2	221.53			
5011	030703019011	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	30.21			
5012	031002001068	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	360			
5013	030703020040	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:400*400 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
5014	030703020041	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:400*320 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
5015	030703020042	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:250*250 L=1000 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
5016	030703001185	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
5017	030703001186	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
5018	030703001187	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:250*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求	个	2			

4e[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5018	030703001187	5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
5019	030703001188	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:250*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
5020	030703001189	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:400*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
5021	030703001190	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:250*250 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
5022	030703001191	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:250*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
5023	030703001192	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:400*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
5024	030703001193	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	9			
5025	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:带金属滤网的门铰式回风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:700*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	36			
5026	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:带金属滤网的门铰式回风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1100*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5027	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:200*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
5028	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金	个	2			

4c[illegible]28-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5028	030703007040	3.型号、规格:250*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5029	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:350*350 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	33			
5030	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:300*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
5031	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5032	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5033	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:320*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5034	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:800*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5035	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5036	031208003012	通风管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	12.17			
5037	030704001012	通风工程检测、调试【非人防车库暖通】 包含检测、调试、联动试车等工作内容	系统	1			
		非人防车库空调水					
5038	031001001038	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	22.92			
5039	031001001039	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	11.81			
5040	031001001040	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范	m	11.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5040	031001001040	6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	11.86			
5041	031001001041	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	95.24			
5042	031001001042	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	32.7			
5043	031001001043	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	364.17			
5044	031001001044	无缝钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及验收规范 6.警示带形式:符合设计要求及验收规范	m	134.58			
5045	031001006073	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	172.63			
5046	031001006074	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	48.7			
5047	031001004004	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:φ15.88/φ6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	130.13			
5048	031001004005	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:φ19.05/φ9.53 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	9.16			

4f3e3e98-0658-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5049	031001004006	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ22.23/ϕ12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	9			
5050	031001004007	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ25.4/ϕ15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	6.03			
5051	031001004008	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ28.58/ϕ15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.5			
5052	031001004009	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ34.93/ϕ19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	21			
5053	031001004010	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ38.1/ϕ22.23 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	23.07			
5054	03B061	分歧器 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷媒 3.规格：综合考虑 4.连接形式：钎焊 5.其他：满足设计要求	个	29			
5055	031003001110	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			
5056	031003001111	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			
5057	031003003039	法兰阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	2			

4e[illegible]-0[illegible]-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5058	031003003040	法兰阀门 1.类型:对夹软密封蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:满足设计图纸与验收规范要求	个	8			
5059	031003011023	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	2			
5060	031003011024	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	8			
5061	031002003086	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
5062	031002003087	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	8			
5063	031002003088	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5064	030815001003	管架制作安装 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:符合设计要求及验收规范 4.支架衬垫材质:符合设计要求及验收规范 5.减震器形式及做法:符合设计要求及验收规范	kg	112.5			
5065	031201001008	管道刷油 1.除锈级别:符合设计要求及验收规范 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 4.标志色方式、品种:符合设计要求及验收规范	m2	58.47			
5066	031208002054	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:57mm以内 4.软木品种:	m3	1.53			
5067	031208002055	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:325mm以内 4.软木品种:	m3	2.86			
5068	031208007017	防潮层、保护层 1.材料:PVC 2.厚度:详图纸 3.层数:1层 4.对象:保温管道 5.结构形式:符合设计要求及验收规范	m2	115.6			
		非人防车库空调水泵房					

4e[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5069	030801001001	低压碳钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含管道实验、冲洗等 5.脱脂设计要求：满足设计要求	m	15.36			
5070	030801001002	低压碳钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含管道实验、冲洗等 5.脱脂设计要求：满足设计要求	m	12.34			
5071	030801001003	低压碳钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN300 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含管道实验、冲洗等 5.脱脂设计要求：满足设计要求	m	38.77			
5072	031001007035	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	16.32			
5073	030807001001	低压螺纹阀门 1.名称:铜闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
5074	030807001002	低压螺纹阀门 1.名称:铜截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
5075	030807001003	低压螺纹阀门 1.名称:止回阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
5076	030807001004	低压螺纹阀门 1.名称:蝶阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
5077	030807001005	低压螺纹阀门 1.名称:安全阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
5078	030807001006	低压螺纹阀门 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
5079	030807001007	低压螺纹阀门 1.名称:电动调节阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5080	030807003001	低压法兰阀门 1.名称:水表 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
5081	030807003002	低压法兰阀门 1.名称:橡胶软接 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	4			
5082	030810002001	低压碳钢焊接法兰 1.材质:钢制 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.焊接方法：电弧焊	副	46			
5083	030810002002	低压碳钢焊接法兰 1.材质:钢制 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:焊接 4.焊接方法：电弧焊	副	54			
5084	030807003003	低压法兰阀门 1.名称:闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	8			
5085	030807003004	低压法兰阀门 1.名称:法兰式软密封蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	8			
5086	030807003005	低压法兰阀门 1.名称:300X缓闭止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	4			
5087	030807003006	低压法兰阀门 1.名称:橡胶软接头 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	8			
5088	030807003007	低压法兰阀门 1.名称:闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
5089	030807003008	低压法兰阀门 1.名称:法兰式软密封蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	11			
5090	030807003009	低压法兰阀门 1.名称:电动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	1			
5091	030807003010	低压法兰阀门 1.名称:电子式动态能量平衡阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN300	个	3			

4e0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5091	030807003010	4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计要求	个	3			
5092	030804001001	低压碳钢管件 1.材质:钢制弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 4.补强圈材质、规格:满足相关规范及设计要求	个	12			
5093	030804001002	低压碳钢管件 1.材质:钢制弯头 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.补强圈材质、规格:满足相关规范及设计要求	个	16			
5094	030804001003	低压碳钢管件 1.材质:钢制三通 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 4.补强圈材质、规格:满足相关规范及设计要求	个	6			
5095	030804001004	低压碳钢管件 1.材质:钢制三通 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.补强圈材质、规格:满足相关规范及设计要求	个	18			
5096	030804001005	低压碳钢管件 1.材质:钢制三通 2.规格:DN300*150 3.连接方式:焊接 4.补强圈材质、规格:满足相关规范及设计要求	个	8			
5097	030503006001	传感器 1.名称:压力传感器 2.类别: 3.功能: 4.规格：满足设计要求	支	1			
5098	030503006002	传感器 1.名称:温度传感器 2.类别: 3.功能: 4.规格：满足设计要求	支	1			
5099	030601002009	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:含弯管、考克	台	18			
5100	030601001003	温度仪表 1.名称:温度计	支	6			
5101	030815001004	管架制作安装 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:符合设计要求及验收规范 4.支架衬垫材质:符合设计要求及验收规范 5.减震器形式及做法:符合设计要求及验收规范	kg	973.98			
5102	031201001009	管道刷油 1.除锈级别:符合设计要求及验收规范 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 4.标志色方式、品种:符合设计要求及验收规范	m2	382.73			
5103	031208002056	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:57mm以内 4.软木品种:	m3	1.53			

4e1e928-9f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5104	031208002057	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:详见设计图纸 3.管道外径:325mm以内 4.软木品种:	m3	16.53			
5105	031208007018	防潮层、保护层 1.材料:镀锌钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.对象:保温管道 5.结构形式:符合设计要求及验收规范	m2	82.43			
5106	030817002001	分、集汽(水)缸安装 1.名称:机房分集水器 2.材质、规格:满足招标及设计要求 3.安装方式:满足设计要求	台	2			
5107	031006008001	水处理器 1.类型:综合水处理器 2.型号、规格:处理流量450~700m3/h，设备承压1.0Mpa 3、满足招标及设计要求	套	1			
5108	030225002001	水处理设备 1.名称:全自动定压补水装置（成套设备含2台水泵，1台储水罐） 2.型号:补水泵单台流量1.5m3,扬程为42m,安全阀开启压力P4=500kPa,电磁阀开启压力P3=450kPa 补水泵的启动压力P1=315kPa,补水泵的停泵压力P2=405kPa。系统实际工作压力0.82Mpa 3.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	套	1			
5109	030225002002	水处理设备 1.名称:全自动软化设备（成套设备） 2.型号:处理流量1m3/h，杀菌、灭藻超净过滤,设备承压1.0Mpa 3.满足招标及设计要求	台	1			
5110	030225002003	水处理设备 1.名称:软化水箱 2.规格:2000x1500x1500(H)，有效容积3.0m3	台	1			
5111	030109001005	离心式泵 1.名称:冷冻水循环泵 2.型号:CHWP-B1-01~04 3.规格:流量147m3/h，扬尘32m水柱，功率37kw，转速1450rpm性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	4			
5112	031002003089	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5113	031009002005	空调水工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量:.	系统	1			
		非人防车库消防					
		非人防车库七氟丙烷气体灭火					

4e2[illegible]-8e08-4427-8edd-225017[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5114	030904003012	按钮 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5115	030904011005	远程控制箱(柜) 1.名称:气体灭火控制盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5116	030904005006	声光报警器 1.名称:气体释放声光警报器 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5117	030904011006	远程控制箱(柜) 1.名称:手、自动控制状态显示装置 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
5118	030904005007	声光报警器 1.名称:放气指示灯 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5119	030904003013	按钮 1.名称:手、自动控制状态转换开关 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5120	030902007001	贮存装置 1.介质、类型:七氟丙烷灭火药剂储存瓶组(含支架及药剂) 2.型号、规格:GQQ150/2.5-PAVLN 3.其他满足图纸设计及使用要求	套	7			
5121	030905004001	气体灭火系统装置调试 1.试验容器规格:120L 2.气体试喷:	点	7			
		非人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)					
5122	030411001093	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	5284.47			
5123	030411001094	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	605			
5124	030413002026	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1056.84			
5125	030413002027	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	121			
5126	030411006017	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	168			
5127	030411003062	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:200*100	m	39.03			

4c[illegible]-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5127	030411003062	3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	39.03			
5128	030411003063	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	89.52			
5129	030411003064	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:600*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	59.59			
5130	030411003065	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:400*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	43.44			
5131	030411003066	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:500*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	85.58			
5132	030408008014	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	3.5			
5133	030413001018	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	380.4			
5134	030411004146	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1666.14			
5135	030411004147	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1906.66			

40[illegible]826-0[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5136	030411004148	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	615.39			
5137	030411004149	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2222.59			
5138	030411004150	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	628.88			
5139	030411004151	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:ZB2N-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	50			
5140	030411004152	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1275.74			
5141	030411004153	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	3819.12			
5142	030411004154	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	136.98			
5143	030411004155	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	4075			
5144	030411004156	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	208.51			
5145	030411004157	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	739.8			

4e0e2-6f3-6f3-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5145	030411004157	6.其他满足图纸设计及规范要求	m	739.8			
5146	030411004158	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-4x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	20.04			
5147	030411004159	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-6x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	23.47			
5148	030408002008	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1592.38			
5149	030408002009	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1369.39			
5150	030408002010	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	217.57			
5151	030408002011	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	230.47			
5152	030904003014	按钮 1.名称:智能手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
5153	030904003015	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	33			
5154	030904005008	声光报警器 1.名称:声光报警器(自动控制模块、自带同步器、具有语音功能) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	28			
5155	030904007005	消防广播(扬声器) 1.名称:扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	34			
5156	030904006004	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防专用电话分机 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			

4e[illegible]6-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5157	030904008030	模块(模块箱) 1.名称:输入模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	42			
5158	030904008031	模块(模块箱) 1.名称:电话模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5159	030904008032	模块(模块箱) 1.名称：广播模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5160	030904008033	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
5161	030904008034	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	28			
5162	030904008035	模块(模块箱) 1.名称:金属模块箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
5163	030904008036	模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5164	030904011007	远程控制箱(柜) 1.名称:火灾显示盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
5165	030904001020	点型探测器 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	262			
5166	030904001021	点型探测器 1.名称:智能感温探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	39			
5167	030904001022	点型探测器 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
5168	031002003090	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	8			

4c[illegible] 0f3-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5168	031002003090	4.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
5169	030904001023	传感器 1.名称:电气火灾监控探测器/剩余电流探测器 2.型号:满足设计及使用要求	个	7			
5170	030904001024	传感器 1.名称:消防电源监控设备 2.型号:满足设计及使用要求	个	16			
5171	030904008037	模块 1.名称:防火门监控模块 2.规格:满足图纸设计要求 3.输出形式:输入输出 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
5172	030904013002	联动控制主机 1.名称:防火门监控分机 2.安装方式:挂装 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
		非人防车库消火栓					
5173	030901002011	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	333.24			
5174	030901002012	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	723.39			
5175	030901002013	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	107.73			
5176	031208002058	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求.	m	80.42			
5177	031208002059	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内.	m3	16.52			
5178	031208002060	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内.	m3	3.64			
5179	031002001069	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用	Kg	870.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5179	031002001069	4.其他满足图纸设计及规范要求.	Kg	870.7			
5180	031002003091	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵. 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
5181	031002003092	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	2			
5182	031003003041	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
5183	031003003042	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5184	031003003043	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5185	031003011025	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求.	副	26			
5186	031003011026	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	2			
5187	030901010010	甲型单栓消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:1600*700*240（带2具FMZ/ABC4） 3.附件材质、规格:参照图集15S202-18 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	39			
5188	030901013007	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（配灭火器箱） 2.规格、型号:MFZ/ABC5 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	32			
5189	030901013008	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（配灭火器箱） 2.规格、型号:MFZ/ABC8 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	2			
5190	030905002008	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统.	点	39			
		非人防车库喷淋					

4e[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5191	030901001034	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	1694.01			
5192	030901001035	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	780.01			
5193	030901001036	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	558.36			
5194	030901001037	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	141.23			
5195	030901001038	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	26.57			
5196	030901001039	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	26.97			
5197	030901001040	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	582.21			

4e[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5198	030901001041	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求.	m	1018.48			
5199	031208002061	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求.	m	97.58			
5200	031208002062	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内.	m3	26.01			
5201	031002001070	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求.	Kg	1801.72			
5202	031002003093	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	8			
5203	031002003094	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求.	个	1			
5204	031003003044	法兰阀门 1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	34			
5205	030901006006	水流指示器 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽法兰连接 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
5206	030901004001	报警装置 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	8			
5207	030901004002	报警装置 1.名称:预作用报警装置 2.型号、规格:DN150 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	3			
5208	030901008004	末端试水装置 1.规格:DN25 2.组装形式:包括压力表、控制阀等附件安装 3.其他满足图纸设计及规范要求.	组	3			
5209	031003001112	螺纹阀门 1.类型:末端试水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求.	个	1			

4e[illegible]8-0[illegible]4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5210	031003011027	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求.	副	45			
5211	031003001113	螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5212	031003001114	螺纹阀门 1.类型:快速排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
5213	030901003005	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求.	个	1011			
5214	030905002009	水灭火控制装置调试 系统形式:自动喷水灭火系统.	点	5			
		消防水泵房					
5215	030801001004	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	22.19			
5216	030801001005	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	33			
5217	030801001006	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	27.99			
5218	030801001007	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	39.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5219	030801001008	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	78.22			
5220	030801001009	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN250 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	15.19			
5221	030801001010	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN300 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	2.43			
5222	031208002063	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内.	m3	1.21			
5223	031208002064	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内.	m3	4.33			
5224	031002001071	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求.	Kg	264.57			
5225	030817008001	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
5226	030817008002	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求..	台	2			
5227	030817008003	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			

4c[illegible]058-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5228	030817008004	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5229	030817008005	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN450(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
5230	030817008006	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5231	030817008007	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5232	030817008008	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
5233	030817008009	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN650介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5234	030817008010	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
5235	030807003011	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN40 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5236	030807003012	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
5237	030807003013	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5238	030807003014	低压法兰阀门 1.名称:节能消声止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5239	030807003015	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5240	030807003016	低压法兰阀门 1.名称:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
5241	030807003017	低压法兰阀门 1.名称:法兰过滤器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5242	030807003018	低压法兰阀门 1.名称:法兰过滤器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5243	030807003019	低压法兰阀门 1.名称:法兰过滤器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5244	030807003020	低压法兰阀门 1.名称:消火栓低位压力开关/主泵开启值P=0.30MPa 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5245	030807003021	低压法兰阀门 1.名称:自喷低位压力开关/主泵开启值P=0.30MPa 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5246	030807003022	低压法兰阀门 1.名称:法兰活塞式安全泄压阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5247	030807003023	低压法兰阀门 1.名称:法兰明杆软密封闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65	个	4			

4c0[illegible]-658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5247	030807003023	5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5248	030807003024	低压法兰阀门 1.名称:法兰明杆软密封闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
5249	030807003025	低压法兰阀门 1.名称:法兰明杆软密封闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5250	030807003026	低压法兰阀门 1.名称:法兰明杆软密封闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5251	030807003027	低压法兰阀门 1.名称:直读流量计 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5252	030807003028	低压法兰阀门 1.名称:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5253	030807003029	低压法兰阀门 1.名称:弹性吊架 2.材质:碳钢 3.型号、规格:JTD-8型 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
5254	030601002010	压力仪表 1.名称:丙型耐震压力表 2.型号: 3.规格:4.0MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	12			
5255	030601002011	压力仪表 1.名称:压力真空表 2.型号: 3.规格:量程-0.10MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	4			
5256	031003010006	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求.	个	5			
5257	031003010007	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5258	031003010008	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5259	031003010009	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5260	030810002003	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	4			
5261	030810002004	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	18			
5262	030810002005	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	11			
5263	030810002006	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	19			
5264	030810002007	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	8			
5265	030810002008	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	1			
5266	030810002009	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	4			
5267	030601005002	物位检测仪表 1.名称:液位计 2.型号:满足设计及使用要求	台	2			
5268	030601005003	物位检测仪表 1.名称:液位信号装置 2.型号:满足设计及使用要求	台	2			
5269	030109001006	离心式泵 1.名称:室内外合用消火栓泵 2.型号:XBD8/55-L(单级立式泵) 3.规格:Q=55L/S,H=75m，N=75KW 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	2			
5270	030109001007	离心式泵 1.名称:室内自喷泵 2.型号:XBD8/50-L(单级立式泵) 3.规格:Q=50L/S,H=60m，N=75KW 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5270	030109001007	运行泵之间的线缆安装	台	2			
5271	031006002001	稳压给水设备 1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.型号、规格:含2台稳压泵1台气压罐 3.水泵主要技术参数:Q=1.0L/S,H=54m,N=2.2KW（2台） 4.气压罐主要技术参数：SQL1000*1.0,H=2250 5.其他满足图纸设计及使用要求 6.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	套	1			
5272	031006002002	稳压给水设备 1.设备名称:自喷稳压设备 2.型号、规格:含2台稳压泵1台气压罐 3.水泵主要技术参数:Q=1.0L/S,H=54m,N=2.2KW（2台） 4.气压罐主要技术参数：SQL1000*1.0,H=2250 5.其他满足图纸设计及使用要求 6.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	套	1			
5273	030804001006	低压碳钢管件 1.名称:吸水喇叭口 2.规格:DN300 3.连接方式:详见图纸	个	4			
5274	030804001007	低压碳钢管件 1.名称:异径管 2.规格:DN40 3.连接方式:详见图纸	个	4			
5275	030804001008	低压碳钢管件 1.名称:异径管 2.规格:DN100 3.连接方式:详见图纸	个	4			
5276	030804001009	低压碳钢管件 1.名称:异径管 2.规格:DN200 3.连接方式:详见图纸	个	4			
5277	030804001010	低压碳钢管件 1.名称:异径管 2.规格:DN250 3.连接方式:详见图纸	个	4			
5278	030801019001	低压铸铁管 1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN400 3.连接形式:法兰 4.接口材料:满足设计要求 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 6.含管件安装 7.其他满足图纸设计及规范要求	m	35.79			
5279	030801001011	低压碳钢管 1.材质:钢管 2.规格:DN600 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	12.4			
5280	031201001010	管道刷油 1.油漆品种:环氧沥青漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:满足图纸要求 3.标志色方式、品种:	m2	71.24			

4f1-28-058-4427-add-250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5281	03B062	消防水池取水口（检查井） 1.名称：ϕ1000圆形检查井（预制井筒一体安装）内置抗力强度≥200kg的防坠网 2.盖板：详见图集(06MS201-5-13) 3.底板：详见图集(06MS201-5-13) 4.井盖：加锁井盖、ϕ900重型球墨铸铁双层井盖及支座 5.其他满足图纸设计及规范要求	座	2			
		消防控制室					
5282	030904015001	火灾报警控制微机(CRT) 1.名称:CRT火灾计算机图形显示 2.规格型号:详见图纸	台	1			
5283	030904012001	火灾报警系统控制主机 1.名称:火灾报警控制器(联动) 2.规格型号:详见图纸	台	2			
5284	030904014001	消防广播及对讲电话主机 1.名称:总线消防电话主机 2.规格型号:详见图纸	台	1			
5285	030904010001	控制盘 1.名称:手动控制盘 2.规格型号:详见图纸	台	1			
5286	030904014002	消防广播及对讲电话主机 1.名称:消防应急广播控制装置(含机柜) 2.含消防广播录放盘、消防广播功率放大盘、广播输出控制盘、广播输出接线箱	套	1			
5287	030904013003	联动控制主机 1.名称:消防电源监控主机 2.安装方式:明装	台	1			
5288	030904013004	联动控制主机 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:明装	台	1			
5289	030904013005	联动控制主机 1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:明装	台	1			
5290	030904013006	联动控制主机 1.名称:消防水池水箱液位仪 2.安装方式:明装	台	1			
5291	030904013007	联动控制主机 1.名称:可燃气体控制主机 2.安装方式:明装	台	1			
5292	030904013008	联动控制主机 1.名称:应急照明控制主机 2.安装方式:明装	台	1			
5293	030502001001	机柜、机架 1.名称:CRT单琴台式机柜 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:落地安装	台	1			
5294	030502001002	机柜、机架 1.名称:立式机柜 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:落地安装	台	1			
5295	030905001003	自动报警系统调试 1.点数:3200点以内 2.线制:总线制	系统	1			
5296	030905001004	消防应急照明及疏散指示系统调试 1.点数:1000点内 2.线制:总线制	系统	1			
		弱电预留预埋					
5297	030411003067	桥架 1.名称:弱电综合桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板	m	155.32			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5297	030411003067	4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	155.32			
5298	030411003068	桥架 1.名称:弱电综合桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	383.99			
5299	030413001019	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	647.17			
5300	030411001095	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1381.16			
5301	030411001096	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	773.67			
5302	030411006018	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	64			
5303	030413002028	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	224.1			
5304	030408008015	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	1.2			
		衡山路中学-安装工程-人防车库					
		人防车库强电					
		人防车库强电					
5305	030404017320	配电箱 1.名称:平时电源配电箱 2.型号:B1ATXF1-RF 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5306	030404017321	配电箱 1.名称:排风（烟）机配电箱 2.型号:1ACPYF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5306	030404017321	6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5307	030404017322	配电箱 1.名称:排风（烟）机配电箱 2.型号:2ACPYF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5308	030404017323	配电箱 1.名称:排风（烟）机配电箱 2.型号:1ACSBF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5309	030404017324	配电箱 1.名称:排风（烟）机配电箱 2.型号:2ACSBF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5310	030404017325	配电箱 1.名称:排污泵切换箱 2.型号:1PWZHX1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5311	030404017326	配电箱 1.名称:排污泵切换箱 2.型号:2PWZHX1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5312	030404017327	配电箱 1.名称:人防区电力系统电源总配电箱 2.型号:2APRFZX 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5313	030404017328	配电箱 1.名称: 人防电源配电箱 2.型号:1APRF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5314	030404017329	配电箱 1.名称: 人防电源配电箱 2.型号:2APRF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸	台	1			

4cd[illegible]658-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5314	030404017329	5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5315	030404017330	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5316	030404017331	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5317	030404017332	配电箱 1.名称:应急照明双电源切换箱 2.型号:1ALE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5318	030404017333	配电箱 1.名称:应急照明双电源切换箱 2.型号:2ALE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5319	030404017334	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:1ALED1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5320	030404017335	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:2ALED1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5321	030404017336	配电箱 1.名称:战时进风机控制箱 2.型号:1APFJZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5322	030404017337	配电箱 1.名称:战时进风机控制箱 2.型号:1APFJZ2	台	1			

4c[illegible]-0f53-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5322	030404017337	3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5323	030404017338	配电箱 1.名称:战时进风机控制箱 2.型号:2APFJZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5324	030404017339	配电箱 1.名称:战时进风机控制箱 2.型号:2APFJZ2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5325	030404017340	配电箱 1.名称: 战时给水装置(控制箱) 2.型号:1ACGS1、2ACGS1（设备自带） 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5326	030404017341	配电箱 1.名称:排污泵控制箱 2.型号:设备自带 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
5327	030404017342	配电箱 1.名称: 通风方式信号控制箱 2.型号:AC 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5328	030404018001	插座箱 1.名称:通风方式信号灯箱 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:壁挂	台	14			
5329	030404017343	配电箱 1.名称:充电桩配电总箱 2.型号:B1-RFAWZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5330	030404017344	配电箱 1.名称:充电桩配电箱（12位电表） 2.型号:AW-CD1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5330	030404017344	5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
5331	030404018002	插座箱 1.名称:通信电源配电箱TX 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:壁挂	台	2			
5332	030404018003	插座箱 1.名称:防化电源配电箱AX 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:壁挂	台	2			
5333	030411003069	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:（100+100）*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	49.49			
5334	030411003070	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:（75+75）*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	47.05			
5335	030411003071	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:（50+50）*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	27.87			
5336	030411003072	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	221.66			
5337	030411003073	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:150*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	87.55			
5338	030411003074	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*200 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等	m	14.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5338	030411003074	附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	14.7			
5339	030411003075	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:400*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	116.81			
5340	030411002002	线槽 1.名称:照明线槽 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*50	m	667.29			
5341	030411002003	线槽 1.名称:战时通信桥架 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:50*50	m	123.61			
5342	030413001020	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢(综合) 3.规格: 4.其他满足图纸设计及规范要求	kg	1376.54			
5343	030408008016	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	9.5			
5344	030411001097	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	90.1			
5345	030411001098	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	536.57			
5346	030411001099	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	217.47			
5347	030411001100	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.79			
5348	030411001101	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1469.97			
5349	030411001102	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	513.17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5350	030411001103	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	129.64			
5351	030411001104	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	17.7			
5352	030411004160	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	4835.31			
5353	030411004161	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	351.5			
5354	030411004162	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	389.19			
5355	030411004163	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2079.12			
5356	030411004164	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	119.02			
5357	030411004165	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	39.64			
5358	030411004166	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	62.37			
5359	030411004167	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-16 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	83.16			
5360	030411004168	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线	m	557.07			

4e1e-828e0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5360	030411004168	3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	557.07			
5361	030411004169	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	284.1			
5362	030408001111	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	46.48			
5363	030408001112	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1762.56			
5364	030408001113	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	29.5			
5365	030408001114	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	465.9			
5366	030408001115	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	670.19			
5367	030408001116	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	244.79			
5368	030408001117	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:DZN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	215.32			
5369	030408001118	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZ-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	252.97			
5370	030408001119	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	144.58			
5371	030408001120	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*10	m	270.06			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5371	030408001120	3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	270.06			
5372	030408001121	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:防水电缆（只记安装费） 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	114.86			
5373	030408002012	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZ-KYJY-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	10.72			
5374	030408002013	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	13.62			
5375	030408002014	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZ-KYJY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	140.48			
5376	030408002015	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZN-KYJY-8*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	23.41			
5377	030408002016	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZ-KYJY-8*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	235.07			
5378	030408002017	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZ-KYJY-10*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	155.64			
5379	030408006032	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,4芯以内 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	92			
5380	030408006033	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	58			
5381	030408006034	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内	个	16			

4e[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5381	030408006034	5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	16			
5382	030408007002	控制电缆头 1.名称:控制电缆头 2.型号:WDZ-KYJY-4*1.5 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5383	030408007003	控制电缆头 1.名称:控制电缆头 2.型号:WDZN-KYJY-8*1.5 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
5384	030408007004	控制电缆头 1.名称:控制电缆头 2.型号:WDZ-KYJY-10*1.5 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	20			
5385	030411004170	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVB-2*0.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	266.8			
5386	030411004171	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVB-2*0.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	52.29			
5387	030411004172	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVSP-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	110.52			
5388	030904001025	点型探测器 1.名称:一氧化碳探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:详图纸 4.类型:液晶显示 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5389	030904001026	点型探测器 1.名称:温湿度探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:详图纸 4.类型:液晶显示 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5390	030408006035	电力电缆头 1.名称:压铜接线端子 2.型号、规格16mm2内 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	44			
5391	030412004112	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
5392	030412004113	应急灯具 1.名称:楼层标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			

4d1ee0-0f83-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5393	030412004114	应急灯具 1.名称:方向标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	26			
5394	030412004115	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 6W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	12			
5395	030412004116	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 6W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	51			
5396	030412005014	荧光灯 1.名称:单管荧光灯（带雷达感应） 2.型号: LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	148			
5397	030412005015	荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	17			
5398	030412005016	荧光灯 1.名称:双管荧光灯LED 2x14W 2.型号:LED 2x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
5399	030412001044	普通灯具 1.名称:防潮一体式声光控吸顶LED灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
5400	030412001045	普通灯具 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:1x32W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
5401	030404034041	照明开关 1.名称:单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
5402	030404034042	照明开关 1.名称:密闭型单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5403	030404035022	插座 1.名称:洗消潜污泵插座 2.材质:塑料 3.规格:380/16A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5404	030404035023	插座 1.名称:单相三孔带二孔插座 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5404	030404035023	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	18			
5405	030404035024	插座 1.名称:密闭单相三孔插座 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	13			
5406	030404034043	照明开关 1.名称:防爆呼唤按钮 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5407	030413001021	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	380			
5408	030411006019	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	328			
5409	030411006020	接线盒 1.名称:密闭接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	58			
5410	030413002029	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	272.6			
5411	030413002030	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	128.4			
5412	030406006016	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):3KW	台	16			
5413	030406006017	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	3			
5414	030406006018	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):30KW	台	2			
5415	031002003095	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5416	031002003096	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN70(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5417	030404031001	小电器 1.名称:战时通信电话机 2.型号:满足设计要求 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	台	8			
5418	080608003001	UPS不间断电源设备 1.名称:三相混合式动力型EPS 2.规格:30kW/180min 3.型号:满足图纸设计及规范要求 4.其他：包含蓄电池、电池柜、电池空开箱、电池连接线	台	2			
5419	030414002006	送配电装置系统 1.名称:交流供电调试 2.型号:1KV以内	系统	1			
		人防车库防雷接地					
5420	030409004004	均压环 1.名称:均压环 2.材质:钢筋 3.规格:综合考虑 4.安装形式:利用结构圈梁中的钢筋连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接	m	1080.39			
5421	030409002015	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土；明敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	40.5			
5422	030409008010	等电位端子箱、测试板 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	13.3			
5423	030409008011	等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	2			
5424	030411004173	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:ZRBV-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	8			
5425	030411001105	配管 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	16			
5426	030414011006	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:二类 3.包含建筑物本体调试及与建筑群的接地网调试、编制调试报告等	系统	1			
		人防车库给排水					
		人防车库给水					
5427	031001007036	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5428	031001007037	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	146.93			
5429	031001007038	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	205.38			
5430	031001007039	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	31.63			
5431	031001007040	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗等 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	5.71			
5432	031003001115	螺纹阀门 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5433	031003001116	螺纹阀门 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5434	031003001117	螺纹阀门 1.类型:螺纹止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5435	031003001118	螺纹阀门 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
5436	031003001119	螺纹阀门 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
5437	031003003045	法兰阀门 1.类型:法兰泄水阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN80	个	4			

4e2...-...-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5437	031003003045	5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5438	031003011028	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	4			
5439	031003001120	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
5440	031003001121	螺纹阀门 1.类型:浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
5441	031003013020	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5442	031004014040	给、排水附(配)件 1.名称:冲洗栓 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:详见图纸	个	6			
5443	031004014041	给、排水附(配)件 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15	个	28			
5444	080902006001	液位计 1.名称: 2.规格: 3.类型:	个	4			
5445	031006001002	变频给水设备 1.设备名称:气压给水设备 2.型号、规格:DP32-4-8*4 3.水泵主要技术参数:其他详见图纸 4.附件名称、规格、数量:Q=4m3/h,H=32m,N=1.1kW,水泵、进出口阀门、机组底架设置隔振措施,均由厂家配套	套	2			
5446	031004003014	洗脸盆 1.材质: 2.规格、类型: 洗脸盆 3.组装形式:立柱式 4.附件名称、数量: 含水嘴、托架、排水附件等	组	2			
5447	031208002065	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	4.75			
5448	031002003097	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
5449	031002003098	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5450	031002003099	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5451	031002003100	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5452	03B063	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN80 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	14			
5453	03B064	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	24			
5454	031002001072	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	354.6			
		人防车库排水					
5455	030109001008	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:50JYWQ15-15-1.5 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	8			
5456	030109001009	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:50JYWQ25-16-1200-3 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	2			
5457	030109001010	离心式泵 1.名称:手摇泵 2.型号:SH-38 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	6			
5458	031002003101	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5459	031001001045	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内涂塑锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求:	m	125.06			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5459	031001001045	6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	125.06			
5460	031001001046	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内涂塑锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	53.51			
5461	031001001047	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内涂塑锌镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	53.51			
5462	031001001048	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	2.42			
5463	031001001049	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	17.37			
5464	031001001050	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	9.45			
5465	030601002012	压力仪表 1.名称:就地压力表 2.型号: 3.规格:0~1.6MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	12			
5466	031003003046	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN65 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
5467	031003003047	法兰阀门 1.类型:法兰止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装	个	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5467	031003003047	6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
5468	031003010010	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
5469	031003003048	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN80 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5470	031003001122	螺纹阀门 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
5471	031003001123	螺纹阀门 1.类型:螺纹止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
5472	031003011029	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	4			
5473	031003011030	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	24			
5474	031004014042	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.材质:满足图纸要求 3.型号、规格:DN80 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
5475	031004014043	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.材质:满足图纸要求 3.型号、规格:DN100 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5476	031004014044	给、排水附(配)件 1.名称:防爆地漏 2.材质:满足图纸要求 3.型号、规格:DN80 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5477	031002001073	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	188.5			
5478	03B065	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN80 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	2			
5479	03B066	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN100 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	8			

4e6-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5480	03B067	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN65 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	8			
5481	03B068	留堵洞 1.名称、类型:墙板留堵洞 2.规格:DN50 3填料材质:参考规范及图集 4.计算规则：按设计图纸以个计算 5.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	2			
		人防车库消防					
		人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)					
5482	030411001106	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1130.66			
5483	030411001107	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	719.35			
5484	030411001108	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	34.71			
5485	030413002031	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	226.5			
5486	030413002032	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	155.7			
5487	030411006021	接线盒 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	168			
5488	030411003076	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:150*100 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	82.04			
5489	030408008017	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	3.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5490	030413001022	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	98.44			
5491	030411004174	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	880.6			
5492	030411004175	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1011.28			
5493	030411004176	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZ-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	285.45			
5494	030411004177	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1122.24			
5495	030411004178	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	692.93			
5496	030411004179	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1059.22			
5497	030411004180	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1630.55			
5498	030411004181	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZ-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	36.21			
5499	030411004182	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	198.47			

4[illegible]-0658-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5500	030408002018	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	467.93			
5501	030408002019	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	857.73			
5502	030408002020	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	33.34			
5503	030408002021	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	18.57			
5504	030904003016	按钮 1.名称:智能手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
5505	030904003017	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
5506	030904005009	声光报警器 1.名称:声光报警器(自动控制模块、自带同步器、具有语音功能) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
5507	030904007006	消防广播(扬声器) 1.名称:扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
5508	030904006005	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防专用电话分机 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
5509	030904008038	模块(模块箱) 1.名称:输入模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5510	030904008039	模块(模块箱) 1.名称:电话模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5511	030904008040	模块(模块箱) 1.名称：广播模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出	个	2			

4e0e0e2e-0538-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5511	030904008040	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5512	030904008041	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
5513	030904008042	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
5514	030904008043	模块(模块箱) 1.名称:金属模块箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	13			
5515	030904008044	模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5516	030904011008	远程控制箱(柜) 1.名称:火灾显示盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5517	030904001027	点型探测器 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	105			
5518	030904001028	点型探测器 1.名称:智能感温探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
5519	031002003102	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	20			
5520	030411006022	接线盒 1.名称:密闭接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	30			
5521	030904001029	传感器 1.名称:电气火灾监控探测器/剩余电流探测器 2.型号:满足设计及使用要求	个	4			
5522	030904001030	传感器 1.名称:消防电源监控设备 2.型号:满足设计及使用要求	个	5			
5523	030904008045	模块 1.名称:防火门监控模块 2.规格:满足图纸设计要求 3.输出形式:输入输出 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			

40e-[illegible]-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5524	030904013009	联动控制主机 1.名称:防火门监控分机 2.安装方式:挂装 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
		人防车库消火栓					
5525	030901002014	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	76.45			
5526	030901002015	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	224.04			
5527	031208002066	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	66.73			
5528	031208002067	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	5.67			
5529	031002001074	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	218.3			
5530	031002003103	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5531	031003003049	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
5532	031003003050	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
5533	031003011031	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	11			
5534	030901010011	甲型单栓消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180（带2具FMZ/	套	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5534	030901010011	ABC4) 3.附件材质、规格:参照图集15S202-18 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	14			
5535	030901013009	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（配灭火器箱） 2.规格、型号:MFZ/ABC5 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	18			
5536	030905002010	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统	点	14			
		人防车库喷淋					
5537	030901001042	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	862.68			
5538	030901001043	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	305.32			
5539	030901001044	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	91.2			
5540	030901001045	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	48.47			
5541	030901001046	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	30.24			
5542	030901001047	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷	m	51.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5542	030901001047	7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	51.5			
5543	030901001048	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	190.74			
5544	031208002068	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	0.93			
5545	031002001075	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	607.5			
5546	031003003051	法兰阀门 1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5547	030901004003	报警装置 1.名称:预作用报警装置 2.型号、规格:DN150 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	1			
5548	030901008005	末端试水装置 1.规格:DN25 2.组装形式:包括压力表、控制阀等附件安装 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	1			
5549	031003011032	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	3			
5550	031003001124	螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
5551	031003001125	螺纹阀门 1.类型:快速排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
5552	030901003006	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	404			
5553	031002003104	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5554	030905002011	水灭火控制装置调试 系统形式:自动喷水灭火系统	点	1			

4e[illegible]-0558-4127-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		人防车库暖通					
		平时暖通					
5555	030108001053	离心式通风机 1.名称:HTFC柜式离心风机 2.型号:P(PY)-2-1~2 3.规格:HTFC-I-28风量28250/42550m3/h全压550/984Pa功率24/8.5kW电源380-3-50V--Hz转速475/695r/min噪声69/76dB(A)重量670kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5556	030108001054	离心式通风机 1.名称:HTFC柜式离心风机 2.型号:S(BF)-2-1 3.规格:HTFC-I-22风量21490m3/h，全压517Pa，功率5.5kW，电源380-3-50V--Hz，转速600r/min，噪声,68dB(A)重量372kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
5557	030702001058	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	5.66			
5558	030702001059	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	130.6			
5559	030702001060	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	124.03			
5560	030702001061	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	388.87			
5561	030703019012	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	4.89			
5562	030703021007	静压箱 1.名称:消声静压箱 2.规格:2400x2000x800 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5563	030703001194	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1000*800 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5564	030703001195	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:2000*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5565	030703001196	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1600*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5566	030703001197	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:1250*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5567	030703001198	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:1600*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5568	030703001199	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:800*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5569	030703001200	碳钢阀门 1.名称:70℃电动防烟防火阀 2.规格、型号:1250*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5570	030703001201	碳钢阀门 1.名称:70℃电动防烟防火阀 2.规格、型号:1600*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5571	030703001202	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1000*800 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5572	030703001203	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1080*960 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
5573	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
5574	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1500*1000 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
5575	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:多叶排烟口（带远控装置） 2.材质:铝合金 3.型号、规格:300*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5576	031208003013	通风管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材带表面夹筋铝箔 2.绝热厚度:30-50mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	20.64			
5577	031002001076	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	30			
5578	030905003005	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:消防风机	个	3			
		战时暖通					

4e2e-9028-0[illegible]4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5579	030108001055	离心式通风机 1.名称:柜式离心风机（战时） 2.型号: 3.规格:HTFC-I-NO12风量6375m3/h全压435Pa功率11kW电源380-3-50V--Hz转速1000min噪声 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
5580	030108001056	人防风机风机 1.名称:电动脚踏两用风机 2.型号:DJF-1 3.规格: 电机功率1.1kw,转速3000r/min（详见设备参数表） 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振底座形式、数量:按设计要求 7.灌浆配合比:按设计要求 8.单机试运转要求:按设计要求	台	6			
5581	031002001077	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	60			
5582	030703001204	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.型号:按设计要求 3.规格:630*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5583	030703001205	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.型号:按设计要求 3.规格:630*320 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
5584	030703001206	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.型号:按设计要求 3.规格:250*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
5585	030703001207	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:400*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
5586	030703001208	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:630*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
5587	030703001209	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:630*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
5588	030703020043	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:630*400 L=1000 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5589	030703020044	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:630*320 L=1000 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合)	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5589	030703020044	5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5590	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*500 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
5591	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:250*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
5592	030703024001	人防其他部件 1.名称:过滤吸收器 2.型号:按设计要求 3.规格:RFP-1000 L=1000m3/h 4.类型:本按设计及施工规范要求	只	6			
5593	030703024002	人防其他部件 1.名称:油网滤尘器 2.型号:按设计要求 3.规格:LWP-X L=1600m3/h 4.类型:管式安装	块	8			
5594	030703023001	人防手动密闭阀 1.名称:手动密闭阀门 2.型号:D40J-0.5 3.规格:DN315 4.支架形式、材质:按设计要求	个	12			
5595	030703023002	人防手动密闭阀 1.名称:手动密闭阀门 2.型号:D40J-0.5 3.规格:DN441 4.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
5596	030703023003	人防手动密闭阀 1.名称:手动密闭阀门 2.型号:D40J-0.5 3.规格:DN560 4.支架形式、材质:按设计要求	个	4			
5597	030703023004	人防手动密闭阀 1.名称:手电动密闭阀门 2.型号:D940J-0.5 3.规格:DN315 4.支架形式、材质:功率:电压380V,,电机功率0.25kw，其他按设计要求	个	2			
5598	030703023005	人防手动密闭阀 1.名称:手电动密闭阀门 2.型号:D940J-0.5 3.规格:DN441 4.支架形式、材质:功率:电压380V,,电机功率0.25kw，其他按设计要求	个	4			
5599	030703023006	人防手动密闭阀 1.名称:手电动密闭阀门 2.型号:D940J-0.5 3.规格:DN560 4.支架形式、材质:功率:电压380V,电机功率0.5kw，其他按设计要求	个	4			
5600	030703001210	碳钢阀门 1.名称:插板阀 2.型号:按设计要求 3.规格:D560 4.质量:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
5601	030703024003	人防其他部件 1.名称:换气堵头 2.型号:按设计要求 3.规格:D441 4.类型:按设计要求	个	2			
合计							

4e1d7c5-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5602	030703024004	人防其他部件 1.名称:换气堵头 2.型号:按设计要求 3.规格:D315 4.类型:按设计要求	个	2			
5603	030703024005	人防其他部件 1.名称:尾气监测取样管 2.型号:DN15 3.规格:热镀锌钢管,末端设截止阀J11T-16一个 4.类型:按设计要求	套	2			
5604	030703024006	人防其他部件 1.名称:超压测量装置 2.型号:DN15 3.规格:热镀锌钢管 4.类型:按设计要求	套	2			
5605	030703024007	人防其他部件 1.名称:油网滤尘器压差测量管 2.型号:DN15 3.规格:热镀锌钢管,末端设球阀一个 4.类型:按设计要求	套	4			
5606	030703024008	人防其他部件 1.名称:过滤吸收器压差测压管 2.型号:DN15 3.规格:热镀锌钢管,末端设球阀一个 4.类型:按设计要求	套	12			
5607	030703024009	人防其他部件 1.名称:放射性监测取样管 2.型号:DN32 3.规格:热镀锌钢管,末端设球阀一个 4.类型:按设计要求	套	2			
5608	030703024010	人防其他部件 1.名称:气密性测量管 2.型号:DN50 3.规格:热镀锌钢管 4.类型:按设计要求	套	12			
5609	030702011001	温度、风量测定孔 1.名称:风量测量装置 2.材质:按设计要求 3.规格:接口D441 4.设计要求:按设计要求	套	2			
5610	031001001051	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质: 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	35.6			
5611	031001001052	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	9.5			
5612	031003001126	螺纹阀门 1.类型:增压球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
5613	030703022001	人防超压自动排气阀 1.名称:超压自动排气活门 2.型号:按设计要求 3.规格:PS-D250 4.类型:按设计要求	个	6			
5614	030702001062	碳钢通风管道 1.名称：冷轧钢板风管 2.材质：钢板	m2	119.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5614	030702001062	3.形状：圆形 4.规格：综合考虑 5.板材厚度：3mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接按设计要求	m2	119.2			
5615	030702001063	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	4.77			
5616	030702001064	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	105.5			
5617	030702001065	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	27.83			
5618	030703019013	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	1.52			
5619	031002003105	套管 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:按设计要求 3.规格:D15 4.填料材质:按设计要求	个	20			
5620	031002003106	套管 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:按设计要求 3.规格:D50 4.填料材质:按设计要求	个	12			
5621	031002003107	套管 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:按设计要求 3.规格:D441 4.填料材质:按设计要求	个	2			
5622	031002003108	套管 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:按设计要求 3.规格:D560 4.填料材质:按设计要求	个	8			
5623	031002003109	套管 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:按设计要求 3.规格:D250 4.填料材质:按设计要求	个	6			
		衡山路中学-安装工程-智能化工程					
		楼宇自控系统					

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5624	030501010001	系统数据服务器 1.名称：系统主机及平台软件 2.型号规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	套	1			
5625	030501010002	管理工作站 1.名称：管理工作站 2.参数：满足招标及图纸要求，含有线鼠标、有线键盘； 3.其它：满足图纸及技术规范要求；	套	1			
5626	030501010003	数据采集器 1.名称：空调/新风机组节能控制器 2.型号、规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	台	7			
5627	030501010004	数据采集器 1.名称：风机节能控制器 2.型号、规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	台	12			
5628	030501010005	数据采集器 1.名称：水泵节能控制器 2.型号、规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	台	33			
5629	030501010006	数据采集器 1.名称：电梯节能控制器 2.型号、规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	台	6			
5630	030501012001	交换机 1.名称:网关 2.功能:满足招标文件及图纸要求	台	6			
5631	031101001001	开关电源设备 1.名称:开关电源 2.规格:开关电源 DC24V2A 3.其他:满足设计图纸及验收规范要求	个	89			
5632	030501010007	传感器 1.名称:六合一控制器 2.其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	6			
5633	030411004183	配线 1.名称：管内穿线 2.规格：RVV-6*1.0 3.材质：铜	m	90.63			
5634	030502005001	双绞线缆 1.名称:FTP-CAT6 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:桥架配线 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1995.28			
5635	030502005002	双绞线缆 1.名称:FTP-CAT6 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:管内穿线 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1708.78			
5636	030411004184	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	905.14			
5637	030411004185	配线 1.名称:桥架穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVSP-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	345.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5638	030411004186	配线 1.名称:桥架穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	472.93			
5639	030411004187	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVSP-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	127.35			
5640	030411004188	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1063.95			
5641	030411004189	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVVP-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	784.84			
5642	030411004190	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVVP-6*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	437.78			
5643	030411004191	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVVP-4*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	138.04			
5644	030503010001	建筑设备自控化系统试运行 名称:楼宇自控系统调试	系统	1			
		能耗监测系统					
5645	030501010008	系统数据服务器 1.名称：系统主机及平台软件 2.型号规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	套	1			
5646	030501010009	系统数据服务器 1.名称：能耗数据管理机 2.型号规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	台	1			
5647	030503004001	控制箱 1.名称:综合数据采集箱 2.型号:YK-CJX/1 3.功能:满足招标文件及图纸要求	台	15			
5648	030501010010	数据采集器 1.名称：能耗数据采集器 2.型号、规格：满足招标文件及设计图纸 3.参数：满足招标文件及设计图纸	台	14			
5649	030501012002	交换机 1.名称:交换机 2.功能:满足招标文件及图纸要求	台	1			

4c6e-0f3-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5650	030502005003	双绞线缆 1.名称:六类4对非屏蔽网线 2.线缆对数：4对每芯带有色条区别； 3.UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 4.23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 5.护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；颜色可选； 6.敷设方式：桥架 7.其它：未尽事宜详见图纸、技术规范书、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	85			
5651	030411004192	配线 1.名称：桥架穿线 2.规格：RVV-3*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	85			
5652	030411004193	配线 1.名称：管内穿线 2.规格：RVSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	671.25			
5653	030411004194	配线 1.名称：桥架穿线 2.规格：RVSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2479.31			
5654	030411004195	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	671.25			
5655	030411004196	配线 1.名称：桥架穿线 2.规格：RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2479.31			
5656	030503010002	建筑设备自控化系统试运行 名称:系统规划和设计、系统界面定制和开发工作、系统组态配置工作、系统测试、系统整体调试	系统	1			
		衡山路中学-安装工程-电力工程					
		车库变配电室					
5657	030401002001	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-1600kVA (带外壳、变压器温控仪) 3.容量(kV·A):1600KVA 4.电压(kV):详见设计 5.油过滤要求:详见设计 6.干燥要求:详见设计 7.基础型钢形式、规格: 8.网门、保护门材质、规格:详见设计 9.其他:含LMK-0.66 800/5 零序CT	台	2			
5658	030402017001	高压成套配电柜 1.名称:进线柜G01 2.型号:KYN2o-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5659	030402017002	高压成套配电柜 1.名称:1#计量柜G02 2.型号:KYN2o-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
5660	030402017003	高压成套配电柜 1.名称:电流互感器避雷器柜G03 2.型号:KYN2o-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
5661	030402017004	高压成套配电柜 1.名称:1#主变出线柜G04 2.型号:KYN2o-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
5662	030402017005	高压成套配电柜 1.名称:2#主变出线柜G05 2.型号:KYN2o-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
5663	030404004001	低压开关柜(屏) 1.名称:1#进线柜 D101 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*1000 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5664	030404004002	低压开关柜(屏) 1.名称:1-1#电容器柜 D102 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*1000 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5665	030404004003	低压开关柜(屏) 1.名称:1-2#电容器柜 D103 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*1000 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5666	030404004004	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D104 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5667	030404004005	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D105 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600	台	1			

4c[illegible]08-0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5667	030404004005	4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5668	030404004006	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D106 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5669	030404004007	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D107 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5670	030404004008	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D10o 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5671	030404004009	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D109 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5672	030404004010	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D110 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5673	030404004011	低压开关柜(屏) 1.名称:联络柜 D111 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5674	030404004012	低压开关柜(屏) 1.名称:切换柜 D112 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5674	030404004012	4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5675	030404004013	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D113 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5676	030404004014	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D114 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5677	030404004015	低压开关柜(屏) 1.名称:2#进线柜 D201 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*1000 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5678	030404004016	低压开关柜(屏) 1.名称:2-1#电容器柜 D202 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*1000 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5679	030404004017	低压开关柜(屏) 1.名称:2-2#电容器柜 D203 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*1000 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5680	030404004018	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D204 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5681	030404004019	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D205 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600	台	1			

4c1e-2f8e-3527-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5681	030404004019	4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5682	030404004020	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D206 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5683	030404004021	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D207 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5684	030404004022	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D20o 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5685	030404004023	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D209 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5686	030404004024	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D210 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5687	030404004025	低压开关柜(屏) 1.名称:切换柜 D211 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5688	030404004026	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D212 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600	台	1			

4c1...-...27-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5688	030404004026	4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5689	030404004027	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D213 2.型号:MNS 3.规格:2200*1000*600 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
5690	030402010001	避雷器 1.名称:高压避雷器(成套) 2.型号:HY5WS1-17/45 3.规格:每组3只 4.电压等级:10KV 5.安装部位:	组	1			
5691	030404013001	直流馈电屏 1.名称:直流屏 2.型号:50Ah 3.规格:详见图纸 4.基础型钢形式、规格:详见图纸 5.接线端子材质、规格:详见图纸 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 7.小母线材质、规格:详见图纸 8.屏边规格:详见图纸 9.带通讯（电压传感器、绝缘监测仪、电池电量监测仪)	台	1			
5692	030404003001	模拟屏 1.名称:模拟屏 2.型号:详见图纸 3.规格:含模拟板板面、开关灯、刀闸灯、时间显示器、电源、PPO工程塑料材质 4.种类:详见图纸 5.基础型钢形式、规格:详见图纸 6.接线端子材质、规格:详见图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 8.小母线材质、规格:详见图纸 9.屏边规格:详见图纸	面	1			
5693	030411003077	桥架 1.名称:10KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:400*200 4.其他：综合考虑	m	29.7			
5694	030411003078	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:1000*200 4.其他：综合考虑	m	54.08			
5695	030411003079	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:800*200 4.其他：综合考虑	m	4.26			
5696	030411003080	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:600*200 4.其他：综合考虑	m	10.4			
5697	030411003081	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:400*200 4.其他：综合考虑	m	15.91			

4c1e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5698	030411003082	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:200*100 4.其他：综合考虑	m	29.45			
5699	030403006004	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:CFW-2A-3150A 3.规格:详见设计 4.容量(A):详见设计 5.线制:详见设计 6.安装部位:详见设计 7.其他：含始端箱、终端箱、弯头等附件	m	15.65			
5700	030408001122	电力电缆 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJY22-8.7/15-3×185 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	15.53			
5701	030408001123	电力电缆 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJY22-8.7/15-3×95 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	33.81			
5702	030408006036	电力电缆头 1.名称:电缆头 2.型号:冷缩式 3.规格:3*95mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10kv	个	4			
5703	030413001023	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	319.2			
5704	030408008018	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	3.9			
5705	03B069	变电站操作用具 1.规格:按电力变电站技术要求 2.综合内容:钥匙箱、站名牌、标志牌、挡小动物板、绝缘手套、绝缘靴子、测电笔、绝缘板、规章制度、安全工器具箱、灭火器等	套	1			
5706	03B070	绝缘垫 1.项目特征：满足验收要求 1工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	1			
5707	03B071	地坪漆 1.名称：防静电地坪漆 2.规格：综合考虑 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	m2	241.96			
5708	03B072	基础槽钢 1.名称：基础槽钢 2.规格：8# 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	米	40.8			
5709	03B073	基础槽钢 1.名称：基础槽钢 2.规格：10#	米	19.2			

4c0-0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5709	03B073	3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	米	19.2			
5710	03B074	信号放大器 1、规格：每台四组探头 2.计算规则：按设计图纸以计算 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	1			
5711	030414001001	电力变压器系统 1.名称:变压器调试 2.型号: 3.容量(kV · A):2000KVA内	系统	2			
5712	030414002007	送配电装置系统 1.类型:交流供电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):10kV以下交流供电 (综合) 4.类型:	系统	3			
5713	030113008001	柴油发电机组 1.名称:柴油发电机组（成套设备） 2.容量（KW）:600KW 3.其他：包含控制屏、通讯接口、消音器、消音器连接件、减震垫、启动蓄电池、蓄电池连接线、浮充器、配套烟囱、调试等内容	台	1			
5714	03B075	油路管道及阀门，含储油箱	套	1			
		高压外线土建工程					
		管道包封					
5715	010501001046	垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	52.7			
5716	030413004001	管道包封 1.名称:管道包封 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	235.5			
5717	010101003017	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	1614.68			
5718	010103001035	回填方 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	1326.48			
5719	010103002018	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	288.2			
		砖混直通井（15座）					
5720	010101003018	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	1083.19			
5721	010103001036	回填方 1.密实度要求:按图纸设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:原土回填	m3	690.12			
5722	010103002019	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	393.07			
5723	010402001038	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	103.36			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5724	010501001047	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	15.37			
5725	010501004007	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.97			
5726	010505003011	平板 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:c30	m3	12.8			
5727	010515001340	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ10	t	0.116			
5728	010515001341	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ14	t	0.078			
5729	010515001342	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ20	t	1.037			
5730	010515001343	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	2.147			
5731	010904002046	（底板防水）楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:底板	m2	50.4			
5732	011101006037	（底板防水）平面砂浆找平层 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:底板	m2	50.4			
5733	010903003013	（侧壁防水）墙面砂浆防水 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:侧壁	m2	228			
5734	010903002054	（侧壁防水）墙面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:侧壁	m2	228			
5735	011201001071	（外墙面）墙面一般抹灰 1.1:2.5砂浆抹面（掺3%防水剂） 2.部位：外墙	m2	316.8			
5736	010512008004	井盖 1.材料：球墨铸铁 2.型号：QT500-7 3.材料抗拉强度：不低于1200kg/cm2 4.标准承载40T，承载60T时不能出现破碎，具备防盗、防沉降、防坠落、防噪音、防位移五防要求；内置二层子盖及防坠装置	套	15			
5737	010606012002	钢支架 1.钢材品种、规格: 2.安装高度: 3.防火要求:	t	1.029			
5738	010516002013	预埋铁件 支架预埋件 1.钢材种类:按图纸设计要求 2.规格:综合考虑	t	0.109			
		砖混转角井（4座）					
5739	010101003019	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	253.88			
5740	010103001037	回填方 1.密实度要求:按图纸设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:原土回填	m3	152.78			
5741	010103002020	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	101.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5742	010402001039	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	31.88			
5743	010501001048	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.44			
5744	010501004008	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.22			
5745	010505003012	平板 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:	m3	4.78			
5746	010515001344	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ10	t	0.008			
5747	010515001345	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	0.658			
5748	010515001346	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ14	t	0.01			
5749	010515001347	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ20	t	0.276			
5750	010904002047	（底板防水）楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:底板	m2	13.52			
5751	011101006038	（底板防水）平面砂浆找平层 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:底板	m2	13.52			
5752	010903003014	（侧壁防水）墙面砂浆防水 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:侧壁	m2	68.88			
5753	010903002055	（侧壁防水）墙面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:侧壁	m2	68.88			
5754	011201001072	（外墙面）墙面一般抹灰 1.1:2.5砂浆抹面（掺3%防水剂） 2.部位：外墙	m2	84.32			
5755	010512008005	井盖 1.材料：球墨铸铁 2.型号：QT500-7 3.材料抗拉强度：不低于1200kg/cm2 4.标准承载40T，承载60T时不能出现破碎，具备防盗、防沉降、防坠落、防噪音、防位移五防要求；内置二层子盖及防坠装置	套	4			
5756	010606012003	钢支架 1.钢材品种、规格: 2.安装高度: 3.防火要求:	t	0.148			
5757	010516002014	预埋铁件 支架预埋件 1.钢材种类:按图纸设计要求 2.规格:综合考虑	t	0.028			
		砖混三通井（1座）					
5758	010101003020	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	106.64			
5759	010103001038	回填方 1.密实度要求:按图纸设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:综合考虑	m3	40.78			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5759	010103001038	4.填方来源、运距:原土回填	m3	40.78			
5760	010103002021	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	65.86			
5761	010402001040	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	12.21			
5762	010501001049	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.06			
5763	010501004009	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.11			
5764	010503006003	弧形、拱形梁 附加环梁 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.37			
5765	010503002005	矩形梁 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.82			
5766	010505003013	平板 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:	m3	3.63			
5767	010515001348	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ8	t	0.038			
5768	010515001349	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ14	t	0.007			
5769	010515001350	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ20	t	0.069			
5770	010515001351	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	0.623			
5771	010515001352	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14	t	0.094			
5772	010515001353	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18	t	0.048			
5773	010515001354	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25	t	0.074			
5774	010904002048	（底板防水）楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:底板	m2	19.43			
5775	011101006039	（底板防水）平面砂浆找平层 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:底板	m2	19.43			
5776	010903003015	（侧壁防水）墙面砂浆防水 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:侧壁	m2	28.94			
5777	010903002056	（侧壁防水）墙面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:侧壁	m2	28.94			
5778	011201001073	（外墙面）墙面一般抹灰 1.1:2.5砂浆抹面（掺3%防水剂） 2.部位：外墙	m2	32.54			
5779	010512008006	井盖 1.材料：球墨铸铁 2.型号：QT500-7 3.材料抗拉强度：不低于1200kg/cm2	套	1			

4c0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5779	010512008006	4.标准承载40T，承载60T时不能出现破碎，具备防盗、防沉降、防坠落、防噪音、防位移五防要求；内置二层子盖及防坠装置	套	1			
5780	010606012004	钢支架 1.钢材品种、规格: 2.安装高度: 3.防火要求:	t	0.075			
5781	010516002015	预埋铁件 支架预埋件 1.钢材种类:按图纸设计要求 2.规格:综合考虑	t	0.007			
		人行道及绿化破坏					
5782	03B076	绿化草坪破坏及修复 1.草皮种类:综合考虑 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年	m2	360			
5783	03B077	行道板拆除及恢复 1.行道板行道板拆除及恢复 2.垃圾外运等包含全费用;	m2	228			
		高压外线安装工程					
5784	030408001124	电力电缆 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*185 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外穿管敷设 6.电压等级(kv):满足设计图纸要求 7.地形:满足设计图纸要求	m	1010			
5785	030414015001	电缆试验 1.名称:交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV	根	1			
5786	030414015002	电缆试验 1.名称:泄露实验 2.电压等级(kV):10KV	根	1			
5787	030408003007	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200（壁厚16mm） 4.敷设方式:埋地包封敷设 4.标志桩、警示带：综合考虑	m	2700			
5788	040501008001	水平过路拖管 1.名称：电缆拖管（含材料） 2.土壤类别:综合考虑 3.材质及规格:PE管ϕ200*4 4.敷设方式:详见设计 5.其他:包含混凝土包封、工作井、支护、钢筋混凝土、保护管、管道检测、试验、泥浆、土方外运、工作坑井、接口处理、机械进出场、坑边围挡等全部费用等费用	m	140			
5789	030408007005	控制电缆头 1.名称:10KV户内电缆头 2.型号:冷缩式 3.规格:3*185mm 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:满足设计与验收规范要求	个	2			
5790	030408007006	控制电缆头 1.名称:10KV肘型电缆头 2.型号:肘型头 3.规格:3*185mm 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:满足设计与验收规范要求	个	1			
5791	030408007007	控制电缆头 1.名称:10KV电缆中间头 2.型号:中间头 3.规格:3*185mm	个	3			

4c1[illegible]0f58-4427-8edd-225017[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5791	030408007007	4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:满足设计与验收规范要求	个	3			
5792	030408008019	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计图纸及验收规范要求 3.方式:满足设计图纸及验收规范要求 4.部位:满足设计图纸及验收规范要求	处	5			
5793	030414011007	接地装置 1.名称:接地装置调试 2.类别:满足设计及验收规范要求	系统	1			
5794	030409002016	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:50*5 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:满足设计及验收规范要求	m	915			
5795	080601011001	标志牌、标桩 1.名称:电缆标志桩、警示带 2.类别:满足设计图纸要求 3.安装方式:满足设计图纸要求 4.安装部位:室外	项	1			
		衡山路中学-安装工程-电梯工程					
		电梯工程					
5796	030107001001	交流电梯 1.名称：Z-DT-1无障碍电梯（中分门） 2.井道尺寸、门洞尺 寸：2200*3000；1100*2200 3.载重：1000kg 4.层数： 5.站数：6站 6.提升高度、速度：21.25m; 7.装饰：详见招标文件及设计图纸（包含电梯摄像头、五方通话、按钮、梯控及轿厢装修） 8.其他：以图纸设计、招标文件、规范要求为准；电梯功能要求，优于但不低于设计要求。	部	1			
5797	030107001002	交流电梯 1.名称：Z-DT-2无障碍电梯（中分门） 2.井道尺寸、门洞尺 寸：2200*2700；1200*2200 3.载重：1000kg 4.层数： 5.站数：5站 6.提升高度、速度：16.30m; 7.装饰：详见招标文件及设计图纸（包含电梯摄像头、五方通话、按钮、梯控及轿厢装修） 8.其他：以图纸设计、招标文件、规范要求为准；电梯功能要求，优于但不低于设计要求。	部	1			
5798	030107001003	交流电梯 1.名称：X-DT-1无障碍电梯（中分门） 2.井道尺寸、门洞尺 寸：2300*3100；1200*2200 3.载重：1000kg 4.层数： 5.站数：4站 6.提升高度、速度：12.40m; 7.装饰：详见招标文件及设计图纸（包含电梯摄像头、五方通话、按钮、梯控及轿厢装修） 8.其他：以图纸设计、招标文件、规范要求为准；电梯功能要求，优于但不低于设计要求。	部	1			
5799	030107001004	交流电梯 1.名称：X-DT-2无障碍电梯（中分门） 2.井道尺寸、门洞尺 寸：2300*3100；1200*2200	部	1			

4c[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5799	030107001004	3.载重：1000kg 4.层数： 5.站数：2站 6.提升高度、速度：4.75m; 7.装饰：详见招标文件及设计图纸（包含电梯摄像头、五方通话、按钮、梯控及轿厢装修） 8.其他：以图纸设计、招标文件、规范要求为准；电梯功能要求，优于但不低于设计要求。	部	1			
5800	030107001005	交流电梯 1.名称：T-DT-1污梯（中分门） 2.井道尺寸、门洞尺寸：1800*2000；1100*2200 3.载重：1000kg 4.层数： 5.站数：2站 6.提升高度、速度：4.5m; 7.装饰：详见招标文件及设计图纸（包含电梯摄像头、五方通话、按钮、梯控及轿厢装修） 8.其他：以图纸设计、招标文件、规范要求为准；电梯功能要求，优于但不低于设计要求。	部	1			
5801	030107001006	交流电梯 1.名称：T-DT-1食梯、餐梯（中分门） 2.井道尺寸、门洞尺寸：1300*1400；1100*2200 3.载重：1000kg 4.层数： 5.站数：2站 6.提升高度、速度：4.5m; 7.装饰：详见招标文件及设计图纸（包含电梯摄像头、五方通话、按钮、梯控及轿厢装修） 8.其他：以图纸设计、招标文件、规范要求为准；电梯功能要求，优于但不低于设计要求。	部	1			
		衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）					
		抗震支架工程					
5802	03QDB001001	抗震支架 1.材质: 2.支吊架形式:成品 3.支架衬垫材质: 4.安装高度:满足设计要求	项	1			
		衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）					
		燃气工程					
5803	030107001007	燃气工程	项	1			
		珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库					
		建筑工程					
		土方工程					
5804	010101001007	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	9830.62			
5805	010101004007	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑(包括所有费用) 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:10km外运考虑 4.开挖方式:综合考虑 5.计算规则:按基础开挖放坡边线天然密实体积计算 6.工作内容:包含开挖、装车、场内倒运等内容	m3	511.14			

4c1b5b8e-0f58-44f7-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5806	010103001039	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:外购土 4.部位:肥槽、车库顶板回填	m3	1787.11			
5807	010103001040	室内回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:外购土	m3	42.53			
5808	01B246	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	11780.72			
		抗浮锚杆					
5809	01B247	抗浮锚杆一（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=7000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	3385.75			
5810	01B248	抗浮锚杆二（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=6000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	3900			
5811	01B249	入岩增加费 1.施工内容:锚杆机入岩增加 2.计算规则:按入岩深度 3.计算要求:详见图纸设计说明	m	5219.8			
5812	01B250	抗浮锚杆防水 1.做法：预应力钢筋顶部放遇水膨胀密封条，底板防水层与锚杆交接处涂大于锚杆孔径200宽的水泥基渗透结晶型防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料，铺大于锚杆孔径300宽的自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水做法详22G815 P45节点4	个	1097			
		砌筑工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5813	010402001041	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	286.42			
5814	010402001042	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	181.83			
5815	010402001043	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	181.07			
5816	010402001044	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	156.94			
5817	010401001015	砖胎膜 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	92.38			
5818	010403008007	砖砌台阶 1.砌块品种、规格、强度等级：MU15烧结普通砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	10.27			
5819	010401003007	地下室侧墙 1.120实心砖墙保护层，M5水泥砂浆砌筑	m3	125.91			
		钢筋工程					
5820	010515001355	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.206			
5821	010515001356	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.078			
5822	010515001357	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	19.37			
5823	010515001358	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	45.901			
5824	010515001359	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	43.939			
5825	010515001360	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	20.125			
5826	010515001361	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.146			
5827	010515001362	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.046			
5828	010515001363	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8	t	7.915			

4e1...28-0f58-4427-8edd-225017...

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5828	010515001363	2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	7.915			
5829	010515001364	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	31.714			
5830	010515001365	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	247.369			
5831	010515001366	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	406.97			
5832	010515001367	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	18.87			
5833	010515001368	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	24.194			
5834	010515001369	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	26.515			
5835	010515001370	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	41.795			
5836	010515001371	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	46.304			
5837	010515001372	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.262			
5838	010515001373	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.407			
5839	010515001374	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.019			
5840	010515001375	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.08			
5841	010515001376	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	9.525			
5842	010515001377	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.434			
5843	010515001378	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	147.511			
5844	010515001379	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	110.365			

4dc-bf8-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5845	010515001380	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ32 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.763			
5846	010515001381	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.635			
5847	010515009014	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢8	t	16.841			
5848	010515011020	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	3938			
5849	010516003046	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 18	个	192			
5850	010516003047	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 20	个	1010			
5851	010516003048	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 22	个	1485			
5852	010516003049	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 25	个	826			
5853	010516003050	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ϕ 28	个	310			
5854	010903005006	止水带 1.部位:外墙 2.材质:300*3止水钢板	m	291.06			
5855	010903005007	止水带 1.部位:后浇带 2.材质:300*3止水钢板 3.其他:含两侧钢丝网等	m	1269.62			
5856	010606008009	铁爬梯 1.钢材种类:铁爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.121			
5857	010516002016	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	4.169			
5858	010516004026	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于20mmx20mm	m2	676.79			
5859	010516004027	墙面钢丝网片 1.部位：楼梯间和人流通道处的填充墙、垃圾回收区墙面	m2	1519.75			

4c0928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5859	010516004027	2.做法：20mmx20mm	m2	1519.75			
		混凝土工程					
5860	010501001050	满堂基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1119.17			
5861	010404001031	排水沟垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	78.06			
5862	010501004010	满堂基础 无梁式（含集水坑） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	5940.44			
5863	010502001016	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	586.05			
5864	010504004007	地下室外墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	485.33			
5865	010504001029	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	465.25			
5866	010505001015	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8 4.部位：有覆土车库顶板	m3	3718.09			
5867	010505003014	平板（风井） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.78			
5868	010501006007	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.71			
5869	010506001024	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：110mm	m2	24.73			
5870	010506001025	直形楼梯 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：140mm	m2	8.42			
5871	010502002011	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	42.25			
5872	010503005010	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.91			
5873	010507005016	压顶 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.29			

4cbf6828-01c-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5874	010503004018	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	24.17			
5875	010503004019	圈梁（卫生间反槛） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.94			
5876	010508001015	后浇带（基础） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土 3.抗渗等级:P8	m3	157.59			
5877	010508001016	后浇带（墙） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土 3.抗渗等级：P8	m3	13.67			
5878	010508001017	后浇带（梁） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	17.91			
5879	010508001018	后浇带（板） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	74.85			
5880	010512008007	混凝土井盖 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.现浇集水坑盖板	m3	2.95			
5881	010503004020	圈梁门槛（变配电室、配电室、强弱电间、消防控制室、监控室） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
5882	040201022001	排水沟、截水沟 1.混凝土强度等级:c20	m3	231.54			
		门窗工程					
5883	010802003023	铝合金门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	34.77			
5884	010802003024	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	66.41			
5885	010802003025	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	72.22			
5886	010803002005	防火卷帘门 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.其他内容：门框，五金件，控制箱及启动装置已综合考虑	m2	85.6			
5887	010803002006	防火卷帘门 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于2小时 2.其他内容：门框，五金件，控制箱及启动装置已综合考虑	m2	46			
5888	010802001010	硬质快速门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装、控制箱等全部费用	m2	38.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5888	010802001010		m2	38.34			
5889	010802003026	门联窗 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用 2.上悬排烟窗综合考虑；	m2	50.7			
5890	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸及说明 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 4.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 5.上悬排烟窗综合考虑；	m2	141.94			
5891	010807003012	防火窗 1.包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 2.详见图纸	m2	7.2			
5892	010807003013	金属百叶窗 1.详见图纸	m2	27.9			
5893	010807004010	金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸及说明 2.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗	m2	39.43			
		保温工程					
5894	011001001027	停车区 1.挤塑聚苯板 40 厚	m2	703.88			
5895	011001003038	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.20 厚保温玻化微珠保温浆料	m2	956.24			
5896	011001001028	消防水箱间 1.5 厚专用粘结砂浆 2.50 厚岩棉板(锚栓锚固)	m2	128.05			
5897	011001003039	保温隔热墙面 消防水箱间 1.5 厚专用粘结砂浆 2.50 厚岩棉板(锚栓锚固)	m2	36.42			
5898	011001001029	调度管理、休息室、值班室、就餐室 1.30 厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(密度≥0.2kg/m3)	m2	1190.72			
5899	011001003040	汽车坡道-墙面保温 1.保温隔热部位:(坡道与功能房间的隔墙有此层,其余处无此层做法) 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	106.85			
5900	011001003041	外廊(疏散走道)-墙面保温 1.10mm 厚专用胶粉聚苯颗粒保温浆料	m2	3894.15			
5901	011001001030	种植屋面 1.60mm 厚挤塑聚苯板保温层	m2	107.28			
5902	011001003042	女儿墙墙面保温 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	595.77			
5903	011001003043	FS复合保温外模板 1. Ⅰ型 PU 板	m2	660.96			
5904	011001003044	墙面保温 1.保温隔热部位:供暖房间风井、管井的隔墙,,供暖房间与其它非供暖空间的隔墙在非供暖空间一侧加设30mm玻化微珠保温浆料进行保温。 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温浆料	m2	16.47			

4e1e-28-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5905	011001002004	室外--保温隔热天棚 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚玻化微珠保温浆料	m2	543.9			
		防水工程					
5906	010904001010	地下室底板 1.1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (II型)	m2	12765.12			
5907	010904001011	地下室底板 1.1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (II型) 2.防水附加层	m2	3829.54			
5908	010904001012	地下室底板 1.4.0 厚沥青基聚酯胎基预铺反粘防水卷材(揭膜前浇筑工作准备完成, 人行表面干撒水泥粉)	m2	12765.12			
5909	010904001013	地下室底板 1.4.0 厚沥青基聚酯胎基预铺反粘防水卷材 2.防水附加层	m2	3829.54			
5910	010903002057	外墙面防水 1.基层清平,聚合物水泥砂浆找补; 2.1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1378.71			
5911	010903002058	地下室侧墙 1.3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	1378.71			
5912	010903002059	地下室侧墙 1.3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2.防水附加层	m2	270.73			
5913	010902002001	屋面涂膜防水 1.5 厚高性能反应型高分子防水涂料	m2	11238.79			
5914	010902001041	地下室顶板 1. 3 厚 SBS 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类、迎水面)	m2	12526.18			
5915	010902001042	地下室顶板 1. 3 厚 SBS 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类、迎水面) 2.防水附加层	m2	533.29			
5916	010902002002	地下室顶板 1.2 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	10811.81			
5917	010904002049	消防水池、集水坑、截水沟--底部 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料(遇墙上返300mm); 2.刷基层处理剂一道;	m2	204.05			
5918	010903002060	消防水池、集水坑、截水沟--墙面 1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 3 :刷基层处理及一道	m2	372.13			
5919	010903002061	消防水池、集水坑、截水沟--天棚 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 2.素水泥浆一道	m2	134.42			
5920	010904002050	卫生间、浴室-地面 1.1.5mm 厚合成高分子防水涂料(遇墙上翻500mm)	m2	198.68			
5921	010904002051	卫生间、浴室-地面 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料(遇墙上翻 500mm)(淋浴区上翻不应小于 2m ,盥洗池盆处上翻不应小于1.2m)	m2	198.68			
5922	010903002062	卫生间、浴室-墙面 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料	m2	839.75			
5923	010904002052	变配电室、柴发机房 1.1.5 厚水泥基渗透结晶型防水材料(1.5kg/m 2)(遇墙上返至建筑完成面 250mm)	m2	268.03			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5924	010904002053	变配电室、柴发机房 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料(遇墙上翻 250mm)	m2	268.03			
5925	010903002063	变配电室、柴发机房-墙面 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料(柴发机房、变配电室西侧南侧墙体无此做法)	m2	232.5			
5926	010904002054	消防水泵房 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料(遇墙上返250mm)	m2	164.32			
5927	010903002064	消防水泵房 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料	m2	336.19			
5928	010904002055	消防控制室、弱电机房 1.1.5 厚水泥基渗透结晶型防水材料(1.5kg/m2)(遇墙上返至建筑完成面 250mm)	m2	66.27			
5929	010904002056	消防控制室、弱电机房 1.1.5 厚 JS 聚合物水泥基防水(遇墙上返 250mm)	m2	66.27			
5930	010904002057	配电间 1.1.5 厚水泥基渗透结晶型防水材料(1.5kg/m2)(遇墙上返至建筑完成面 250mm)	m2	86.98			
5931	010904002058	配电间 1.1.5 厚 JS 聚合物水泥基防水(遇墙上返 250mm)	m2	86.98			
5932	010904002059	消防水箱间、报警阀间 1.1.5 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料,遇墙上返300	m2	108.42			
5933	010903002065	消防水泵房 1.刷基层处理及一道 2.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料	m2	163.79			
5934	010903002066	消防水箱间、报警阀间-顶棚 1.1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	120.65			
5935	010904002060	汽车坡道 1.1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(坡道与功能房间的隔墙有此层,其余处无此层做法)	m2	106.85			
5936	010902001043	外廊(疏散走道) 1.3 厚 SBS 聚合物改性沥青防水卷材(遇墙上返至完成面以上500mm)	m2	395.75			
5937	010903002067	外墙面防水 1.1.5 厚聚合物水泥防水涂料(涂 3 遍)	m2	3894.15			
5938	010904002061	种植屋面 1.2 厚非固化沥青防水涂料(遇墙上返至建筑完成面 500mm)	m2	119.69			
5939	010902001044	种植屋面 1.4.0mm 厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)(遇墙上返至建筑完成面 500mm)	m2	119.69			
5940	010902001045	种植屋面 1.4.0mm 厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)(遇墙上返至建筑完成面 500mm) 2.附加层	m2	18.39			
		屋面工程					
5941	011003001015	种植屋面 1.聚酯无纺布保护层,单位面积质量≥300g/m2	m2	107.28			
5942	011101003064	种植屋面 1.40mm 厚 C20 细石混凝土保护层	m2	107.28			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5943	010902010010	种植屋面 1.≥25高凹凸型排（蓄）水板	m2	107.28			
5944	010902010011	种植屋面 1.≥200g/㎡无纺布过滤层	m2	107.28			
		其他工程					
5945	010103004012	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	64829.86			
5946	010501001051	顶板 1.最薄处 650 厚泡沫混凝土找平兼找坡 0.3%~1 %,分仓跳格浇筑,表面拍浆抹平 (6x6m 分隔,缝宽20 ,内填嵌缝膏)	m3	6689.35			
5947	011101006040	顶板 1.20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m2	10547.06			
5948	01B251	顶板 1干铺玻纤无纺布一道	m2	10547.06			
5949	01B252	地下室顶板 1.100厚C25细石混凝土保护层，ϕ4@200双向钢筋（6mx6m分隔，缝宽20，密封膏嵌缝，钢筋网在分隔处断开）	m2	10547.06			
5950	01B253	消防水池、集水坑、截水沟 1.20mm防水砂浆保护层,(消防水池本层内掺5%防水剂)	m2	152.46			
5951	040303001001	卫生间、浴室 1.70mm 、440mmLC7.5 轻骨料混凝土回填随打随找平;	m3	57.84			
5952	01B254	卫生间、浴室 1.最薄处 40mm 厚 C20 细石混凝土找坡, 1% 坡向地漏 2.水泥浆一道	m2	131.45			
5953	040303001002	变配电室、柴发机房 1.240 厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层	m3	57.35			
5954	01B255	变配电室、柴发机房 1.20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平	m2	238.96			
5955	01B256	变配电室、柴发机房 1.40 厚 C20 不发火细石混凝土 , 随打随抹光 (用石灰石、白云石骨料) ,掺入适量导电粉;	m2	238.96			
5956	040303001003	消防水泵房 1.最薄处 30 厚 LC7.5 轻骨料混凝土找坡层向排水沟(地漏) 1% 找坡	m3	13.56			
5957	01B257	砖胎膜抹灰 1.砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面	m2	490.02			
5958	01B258	车库划线（暂估） 1.车位划线综合考虑车位号、不同车型的车位线、不同类型的箭头导向、禁停线、中心分割线等所有划线部分	m2	472.89			
5959	01B259	车位定位器 1.按甲方有要求的材料购买安装等全部费用;	对	69			
5960	01B260	防撞反光护角 1.材料购买安装等全部费用;	个	244			
5961	01B261	(楼梯栏杆)金属扶手、栏杆、栏板 1.靠墙栏杆做法参见L13J8-63-A	m	32.32			
5962	01B262	(楼梯栏杆)金属扶手、栏杆、栏板 1.高度：900mm高,竖向栏杆净距不大于110mm,栏杆顶端最小水平荷载不小于1.5kN/m; 2.详图集L13J8-15-2,	m	2.3			
5963	01B263	铁艺栏杆 1.铁艺栏杆围蔽，0.4m高	m2	5.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5964	040402016001	足球场暗沟盖板 1.详排水沟盖板,A501-4 2.13厚合成材料面层	m	90.62			
5965	040402016002	室内、室外沟道盖板 1.材质:镀锌盖板,厂家定做 2.规格尺寸:外刷二度防锈底漆	m	85.71			
5966	01B264	橡胶减速带 1.材料购买安装等全部费用;	m	19.25			
5967	01B265	种植屋面 1.20mm厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层	m2	107.28			
5968	040303001004	种植屋面 1.最薄 30mm 厚 LC5.0 轻骨料混凝土2% 找坡层	m3	37.55			
5969	01B266	外廊(疏散走道) 1.20mm厚DS M15 砂浆(1： 3水泥砂浆)找平层	m2	362.44			
5970	040303001005	外廊(疏散走道) 1.最薄处 30mm厚LC5.0轻骨料混凝土,坡度1%	m3	14.5			
5971	01B267	车道 1.铺撒金刚砂(5kg/m 2) 2.划线切缝(缝间距 6m*6m,沿墙柱0.3米切缝,缝宽 2mm ,缝隙采用TJ-复合材料填充密实	m2	2347.41			
5972	01B268	车道 1.C30混凝土随打随抹光,内掺40kg/m3钢纤维	m2	234.74			
5973	01B269	汽车坡道 1.铺撒金刚砂(5kg/m 2) 2.划线切缝(缝间距 6m*6m,沿墙柱0.3米切缝,缝宽 2mm ,缝隙采用TJ-复合材料填充密实	m2	717.61			
5974	01B270	汽车坡道 1.100厚C30混凝土随打随抹光,内掺40kg/m3钢纤维	m3	71.76			
5975	01B271	调度管理、休息室、值班室、就餐室 1.40厚C20细石混凝土(内配c6@100mm)	m2	1190.72			
5976	01B272	调度管理、休息室、值班室、就餐室 1.20 厚 1 : 3 水泥砂浆,压实抹光涂料	m2	1190.72			
5977	01B273	消防水箱间、报警阀间-顶棚 1.素水泥浆一道 2.20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆保护层	m2	120.65			
5978	01B274	消防水箱间、报警阀间 1.20 厚防水砂浆保护层,内掺 5 %防水剂	m2	93.24			
5979	01B275	消防水箱间、报警阀间 1.最薄处 30 厚细石混凝土找坡 (向地漏) , 1:1 水泥沙子压实赶光	m2	93.24			
5980	01B276	配电间 1.40 厚 C20 不发火细石混凝土 , 随打随抹光 (用石灰石、白云石骨料) ,掺入适量导电粉;	m2	66.79			
5981	01B277	消防控制室、弱电机房 1.20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平	m2	56.73			
5982	01B278	消防控制室、弱电机房 1.20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平	m2	56.73			
5983	040303001006	消防控制室、弱电机房 1.130 厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层 (消控室)	m3	7.37			

4c4fe... 0f58-4427-8c1d-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5984	01B279	消防水泵房 1.40 厚 C20 不发火细石混凝土 , 随打随抹光 (用石灰石、白云石骨料) ,掺入适量导电粉	m2	146.6			
5985	01B280	消防水泵房 1.20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平	m2	146.6			
5986	01B281	固定挡烟垂壁 1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓@600mm，L角钢140*90*8通长，不锈钢螺栓，防火材料填实 2.垂壁材料种类、规格:不燃无机纤维织物	㎡	94.44			
5987	01B282	护墙防撞板 1.做法参《车库建筑构造》17J927-1	块	136			
5988	060212010001	预埋件安装 1.钢材种类:角钢 2.规格:70*70*5 3.部位:维保车间地沟70*70*5，排水沟50*50*5	t	2.842			
5989	01B283	挡水闸板 1.材料购买安装等全部费用;	m2	7.99			
		装饰工程					
		地面工程					
5990	011101003065	停车区 1. C30 混凝土随打随抹光; 2.,内掺40kg/m 3 钢纤维; 3.划线切缝(缝间距 6m*6m ,沿墙柱 0.3 米切缝,缝宽 2mm ,缝隙采用 TJ- 复合材料填充密实)	m2	4101.28			
5991	011103004001	停车区 1.刮涂 TJ- 复合材料渗透型防水防腐底涂两遍(两遍含量 0.6kg/m 2) 2.TJ- 复合材料混合细石英砂一道;(两遍 TJ- 复合材料含量 1.2kg/m 2 ,粗石英砂 0.8kg/m 2 ,细石英砂 0.5kg/m 2) 3.TJ- 复合材料封闭防水材料刮涂一道 (0.4kg/m2) 4.TJ- 复合材料面涂两道(两遍含量 0.6kg/m 2),划线成型	m2	4101.28			
5992	040303001007	设备用房(风机房) 1.LC7.5 轻骨料混凝土填充层;	m3	24.76			
5993	011101003066	设备用房(风机房) 1.50 厚 C20 细石混凝土(内配 c4@200mm双向钢筋网片) , 找平抹光;	m2	145.66			
5994	011103004002	汽车坡道 1.刮涂 TJ- 渗透型防水防腐底涂两遍(两遍含量0.6kg/m2) 2.涂刷一道相应颜色的TJ-复合材料面漆层(0.4kg/m2); 3.底漆干燥后,采用 TJ- 复合地坪中涂与40-80目的棕刚玉混合批刮一遍,并同时用20-40目的棕刚玉均匀抛沙至表面,干燥后,清除表面多余的棕刚玉。(TJ-复合地坪中涂 1.4kg/m 2 ,40-80 目的棕刚玉1kg/m2 ,20-40目的棕刚玉1.5kg/m2); 4.用TJ-复合地坪底漆加40-80目的棕刚玉整体批刮2两遍(两遍含量TJ-复合地坪底漆1.2kg/m,40-80目的棕刚玉 1kg/m2);	m2	717.61			
5995	011103004003	车道 1.刮涂 TJ- 渗透型防水防腐底涂两遍(两遍含量0.6kg/m2) 2.涂刷一道相应颜色的TJ-复合材料面漆层(0.4kg/m2); 3.底漆干燥后,采用 TJ- 复合地坪中涂与	m2	2347.41			

4c1c028-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5995	011103004003	40-80目的棕刚玉混合批刮一遍,并同时用20-40目的棕刚玉均匀抛沙至表面,干燥后,清除表面多余的棕刚玉。(TJ-复合地坪中涂 1.4kg/m 2 ,40-80 目的棕刚玉1kg/m2 ,20-40目的棕刚玉1.5kg/m2)； 4.用TJ-复合地坪底漆加40-80目的棕刚玉整体批刮2两遍(两遍含量TJ-复合地坪底漆1.2kg/m,40-80目的棕刚玉 1kg/m2)；	m2	2347.41			
		内墙面工程					
5996	011201001074	停车区-非采暖空间 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛；(砼墙、柱表面取消此层)	m2	1216.26			
5997	011406003024	停车区-非采暖空间 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	2900.69			
5998	011407001057	停车区-非采暖空间 1.防霉无机涂料喷涂	m2	2900.69			
5999	011201004031	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.5 厚抗裂抹面砂浆中间压入耐碱玻纤网格布,分遍批刮,磨平	m2	956.24			
6000	011406003025	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	956.24			
6001	011407001058	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.防霉无机涂料喷涂	m2	956.24			
6002	011201001075	设备用房(风机房) 1.15mm 厚 1 : 3 水泥砂浆压实抹平	m2	359.94			
6003	011407001059	设备用房(风机房) 1.防霉无机涂料喷涂	m2	359.94			
6004	011201001076	管理用房相邻墙面--吸声墙面 1.6mm 厚DP M20砂浆（1:3水泥砂浆）分层压实抹平;	m2	203.33			
6005	011404005001	管理用房相邻墙面--吸声墙面 1.清理基层，去除灰尘和油污、弹定位线 2.放水平线及垂直线、预留踢脚线位置 3.5-12厚聚纤维吸声板、板背刷建筑胶粘剂贴于墙面	m2	203.33			
6006	011201001077	消防水池、集水坑、截水沟 1.20mm厚 1 : 3 水泥砂浆保护层	m2	372.13			
6007	011201001078	卫生间、浴室 1.挂金属网, 8mm 厚 1 : 0.5 : 2.5 水泥石灰砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.6mm 厚 1 : 1 : 6 水泥石灰砂浆打底扫毛或划出纹道 3.3mm 厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛	m2	839.75			
6008	011201001079	变配电室、柴发机房 1.15mm 厚 1 : 3 水泥砂浆压实抹平	m2	464.99			
6009	011201001080	变配电室、柴发机房 1.3mm 厚白色硅酸盐水泥	m2	464.99			
6010	011201001081	消防水泵房 1.素水泥浆一道 2.15mm 厚 1 : 3 水泥砂浆压实抹平	m2	336.19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6011	011201001082	消防水泵房 1.3mm 厚白色硅酸盐水泥	m2	336.19			
6012	011201001083	消防控制室、弱电机房 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛；(砼墙、柱表面取消此层)	m2	128.55			
6013	011406003026	消防控制室、弱电机房 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	128.55			
6014	011407001060	消防控制室、弱电机房 1.防霉无机涂料喷涂	m2	128.55			
6015	011201001084	配电间 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛；(砼墙、柱表面取消此层)	m2	500.12			
6016	011406003027	配电间 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	500.12			
6017	011407001061	配电间 1.防霉无机涂料喷涂	m2	500.12			
6018	011201001085	消防水箱间、报警阀间 1.15mm 厚1:3水泥砂浆找平层(钢筋混凝土墙体或底板取消此条)	m2	163.79			
6019	011201001086	消防水箱间、报警阀间 1.20mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	163.79			
6020	011201001087	调度管理、休息室、值班室、就餐室 1.6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实赶光; 2.9mm厚1: 1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛; 3.刷界面处理剂一道;	m2	2054.79			
6021	011201001088	汽车坡道 1.5厚抗裂抹面砂浆中间压入耐碱玻纤网格布,分遍批刮,磨平;	m2	746.89			
6022	011406003028	汽车坡道 1.柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	746.89			
6023	011407001062	汽车坡道 1.防霉无机涂料喷涂	m2	746.89			
		外墙面工程					
6024	011201004032	外墙面 1.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	3894.15			
6025	011407001063	真石漆外墙 1.涂抗碱底漆一到两遍（约0.12~0.15kg/㎡），再使用真石漆专用喷枪进行喷涂，用量3.5~5kg/㎡、厚度1.5~2.0mm。 2.详见设计图纸及说明	m2	3834.55			
6026	011208001001	室外--铝塑板金属板 1.具体做法参L13J6-14图集页6、22页3、4	m2	257.5			
		踢脚工程					
6027	011105004002	消防控制室、弱电机房-铝合金踢脚 1.80mm高成品铝合金踢脚 2.踢脚专用固定件	m	28.7			
		天棚工程					
6028	011407002016	停车区 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.防霉无机涂料喷涂	m2	9078.65			

4c0fe0f0-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6029	011407002017	设备用房(风机房) 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.防霉无机涂料喷涂	m2	150.23			
6030	011301001012	消防水池、集水坑、截水沟 1.20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆保护层	m2	134.42			
6031	011406003029	卫生间、浴室 1.钢筋混凝土楼板清扫干净,洒水湿润; 2.界面剂一道; 3.两道白色防霉、防潮腻子;	m2	136.52			
6032	011407002018	卫生间、浴室 1.表面刷(喷)无毒防水涂料	m2	136.52			
6033	011406003030	变配电室、柴发机房 1.2-3mm 厚柔性耐水腻子分遍找平	m2	328.99			
6034	011407002019	变配电室、柴发机房 1.防霉无机涂料喷涂	m2	328.99			
6035	011406003031	消防水泵房 1.2-3mm 厚柔性耐水腻子分遍找平	m2	196.47			
6036	011407002020	消防水泵房 1.防霉无机涂料喷涂	m2	196.47			
6037	011407002021	配电间 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.防霉无机涂料喷涂	m2	69.61			
6038	011301001013	消防水箱间 1.5 厚抹面胶浆,复合玻纤网一道	m2	110.4			
6039	011407002022	消防水箱间 1.无机涂料外饰面	m2	110.4			
6040	011407002023	汽车坡道 1.2-3mm厚柔性耐水腻子分遍找平 2.防霉无机涂料喷涂	m2	921.91			
6041	011302002005	室外-金属吊顶 1.2.5mm厚氟碳喷涂铝单板; 2.龙骨为90*60*5mm热浸镀锌钢管（Q235B）,间距1.2米布置	m2	1155.48			
		精装工程					
		地面工程					
6042	011102003016	（CT-01）800*800防滑地砖 1.800*800防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	1184.6			
6043	011102003017	（CT-02）600*600防滑地砖 1.600*600防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，白水泥浆擦缝 2.厚度：10mm 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面	m2	133.05			
6044	011104004005	（CT-05）600*600瓷砖面抗静电地板 1.600*600瓷砖面抗静电地板; 2.含支座及安装等;	m2	56.48			
6045	011102001016	过门石 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石	m2	7.32			
		内墙面工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
6046	011407001064	（PT-01）白色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	1441.57			
6047	011407001065	（PT-02）灰色无机涂料 1.腻子种类、遍数:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	151.96			
6048	011204003018	（CT-03）300*600墙砖 1.300*600墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	460.43			
6049	011204003019	（CT-12）400*800浅色墙砖 1.400*800黄色墙砖，专用粘结剂粘结 2.厚度：10mm	m2	33.47			
6050	011207001052	（MI-01）卫生间银镜 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm浮法平板玻璃，化学镀银	m2	6.98			
6051	011207001053	墙面包封 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层石膏板 3.两遍耐水腻子;两边无机涂料	m2	18.9			
		踢脚工程					
6052	011105006009	（MT-03）铝合金踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	412.4			
6053	011105002007	（ST-01）花岗岩踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石花岗岩	m2	7.86			
		天棚工程					
6054	011407002024	（PT-01）白色无机涂料 1.刮腻子要求:腻子2遍批刮,磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍	m2	141.13			
6055	011302001030	（SF-01）矿棉板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	835.92			
6056	011302001031	（SF-01）矿棉板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板	m2	18.64			
6057	011302001032	（SF-02）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300*15mm铝扣板	m2	34.81			
6058	011302001033	（SF-02）铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm铝扣板	m2	85.83			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6059	011302001034	石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	56.26			
6060	011302001035	石膏板吊顶（跌级） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆,双向中距1200,吊杆上部与预留钢筋固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨同副龙骨挂钩固定 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	185.2			
6061	01B291	窗帘盒 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格:12mm高强石膏基阻燃板 3.含侧面封堵	m	10.32			
6062	01B292	成品检修口 1.材料制作及安装等全部费用;	个	10			
		门窗工程					
6063	010801001015	木质门 1.门代号及洞口尺寸:单扇木门、双扇木门 2.门饰面:木色木饰面 3.包含门套、五金件、观察窗、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	27.37			
6064	010808001010	木质门套基层 1.基层材料种类:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格:实木复合门套	m2	14.08			
6065	010808001011	（WD-01）成品门套 1.门套制作及安装等全部费用;	套	15			
		其他工程					
6066	011505001009	卫生间洗手台 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40*4镀锌角钢 1.基层材料种类、规格:12mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色人造石	m2	4.65			
6067	011210005006	（WD-05）木纹抗倍特板 1.隔断材料品种、规格:15mm厚木纹抗倍特板 2.部位：卫生间隔板、小便器挡板	m2	79.74			
6068	01B293	墙面阴阳角刮腻子PVC阴阳角线 1.材料购买安装等全部费用;	m	768.32			
6069	01B294	玻璃贴膜 1.材料购买安装等全部费用;	m2	10.8			
6070	010810001005	遮阳百叶帘 1.窗帘材质:银色铝材质 2.窗帘高度、宽度:具体尺寸参考图纸	m2	370.02			
6071	011502001016	（MT-09）不锈钢银镜边框 1.不锈钢1.2mm厚本色银镜边框	m	20			
6072	011503005009	无障碍卫生间不锈钢扶手 1.扶手材料种类、规格:成品拉丝不锈钢扶手	m	12.28			
		珠江路公交停车场-土建工程-人防车库					
		建筑工程					
		土方工程					
6073	010101001008	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	3079.15			

4c1b0e58-9658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6073	010101001008	3.取土运距:综合考虑	m2	3079.15			
6074	010101004008	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑(包括所有费用) 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:10km外运考虑 4.开挖方式:综合考虑 5.计算规则:按基础开挖放坡边线天然密实体积计算 6.工作内容:包含开挖、装车、场内倒运等内容	m3	147.37			
6075	010103001041	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:外购土 4.部位:肥槽、车库顶板回填	m3	1910.82			
6076	010103001042	室内回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:外购土	m3	150.79			
6077	01B295	基底清槽 1.施工内容:清除地基挠动土石方,修整边坡,达到基础施工要求 2.计量:按垫层底面积 3.清土厚度:0.3m 4.不包含清槽土石方外运	m2	3580.99			
		抗浮锚杆					
6078	01B296	抗浮锚杆一（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=6000mm,锚固岩层为强风化花岗岩和中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	325			
6079	01B297	抗浮锚杆二（含检测费） 1.地层情况:详见地勘资料及设计图纸 2.锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 3.钻孔深度:详见设计图纸 4.钻孔直径:锚杆直径：200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:1根ϕ32预应力螺纹钢PSB1200，螺纹箍筋HRB400ϕ12@250，弯起钢筋3根HRB400ϕ20@200 6.浆液种类、强度等级:压力注浆，水泥浆强度等级≥40MPa 7.单根锚杆抗拔承载力特征值为400KN,锚固段长度L=5000mm,锚固岩层为中风化花岗岩; 8.含所有检验试验费用、杆体定位架、二次注浆、套管、顶部锚具底部锚头、金属垫板等，其他内容详见设计图纸	m	2109.75			
6080	01B298	入岩增加费 1.施工内容:锚杆机入岩增加 2.计算规则:按入岩深度	m	1785.24			

4cbfe698-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6080	01B298	3.计算要求:详见图纸设计说明	m	1785.24			
6081	01B299	抗浮锚杆防水 1.做法：预应力钢筋顶部放遇水膨胀密封条，底板防水层与锚杆交接处涂大于锚杆孔径200宽的水泥基渗透结晶型防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料，铺大于锚杆孔径300宽的自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水做法详22G815 P45节点4	个	343			
		砌筑工程					
6082	010402001045	砌块墙（3.6m以内部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	67.87			
6083	010402001046	砌块墙（超出3.6m部分） 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	39.12			
6084	010401001016	砖胎膜 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	27.04			
6085	010401003008	地下室侧墙 1.120实心砖墙保护层，M5水泥砂浆砌筑	m3	47.31			
		钢筋工程					
6086	010515001382	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.17			
6087	010515001383	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.299			
6088	010515001384	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	6.434			
6089	010515001385	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.101			
6090	010515001386	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	23.084			
6091	010515001387	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	23.93			
6092	010515001388	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	21.727			
6093	010515001389	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.517			
6094	010515001390	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.818			
6095	010515001391	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.984			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6096	010515001392	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.007			
6097	010515001393	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ8 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	2.581			
6098	010515001394	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ10 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.856			
6099	010515001395	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	53.697			
6100	010515001396	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	43.504			
6101	010515001397	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	117.19			
6102	010515001398	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	52.524			
6103	010515001399	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	17.958			
6104	010515001400	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	16.566			
6105	010515001401	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	32.908			
6106	010515001402	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.553			
6107	010515001403	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.617			
6108	010515001404	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.667			
6109	010515001405	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.674			
6110	010515001406	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ20 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.538			
6111	010515001407	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ22 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.147			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6112	010515001408	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ25 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	83.507			
6113	010515001409	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋HRB635 Φ28 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	32.853			
6114	010515001410	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.535			
6115	010515009015	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢10	t	0.957			
6116	010515009016	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格:三级钢14	t	3.693			
6117	010515011021	植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.其他内容:包含钢筋材料及制安	根	660			
6118	010516003051	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ18	个	2179			
6119	010516003052	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ20	个	470			
6120	010516003053	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ22	个	330			
6121	010516003054	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:ϕ25	个	852			
6122	010903005008	止水带 1.部位外墙 2.材质:300*3止水钢板	m	75.94			
6123	010903005009	止水带 1.部位:后浇带 2.材质:300*3止水钢板 3.其他:含两侧钢丝网等	m	479.11			
6124	010606008010	钢爬梯 1.钢材种类:钢爬梯 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明及图集	t	0.023			
6125	010516002017	预埋铁件 1.钢材种类:预埋件等零星构件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详见图纸设计说明	t	2.137			
6126	010516004028	墙面钢丝网片 1.部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧应采取钉钢丝网等防裂措施 2.做法：钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,钢丝网应采用间距不大于300mm的钢钉或射钉加铁片固定，钢丝直径不应小于1.2mm,网孔尺寸不应大于	m2	145.52			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6126	010516004028	20mmx20mm	m2	145.52			
		混凝土工程					
6127	010501001052	满堂基础垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	337.22			
6128	010501004011	满堂基础 无梁式（含集水坑） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	1552.89			
6129	010502001017	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	187.01			
6130	010504004008	地下室外墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.内掺具备抗裂，高抗渗，抗氯离子，耐腐蚀性，自修复性能的防水剂，抗渗等级不低于P8	m3	169.04			
6131	010504001030	直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	310.14			
6132	010505001016	有梁板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1190.22			
6133	010502002012	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.38			
6134	010503005011	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.43			
6135	010503004021	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.23			
6136	010508001019	后浇带（基础） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.抗渗等级:P8	m3	50.49			
6137	010508001020	后浇带（墙） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.抗渗等级：P8	m3	5.95			
6138	010508001021	后浇带（梁） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土	m3	11.55			
6139	010508001022	后浇带（板） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土	m3	27.54			
6140	010512008008	混凝土井盖 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.现浇集水坑盖板	m3	1.23			
		门窗工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6141	010804007019	人防门GHFM1123(6) 1.门代号及洞口尺寸:钢结构活门槛单扇防护密闭门GHFM1123(6)1100X2000 2.人防工程防护设备图集(RFJ01-2008)	樘	1			
6142	010804007020	人防门GFM0820(6) 1.门代号及洞口尺寸:钢结构单扇防护密闭门(门槛高 150)GFM0820(6)800X2000 2.人防工程防护设备图集(RFJ01-2008)	樘	4			
6143	010804007021	人防门GHSFM2023(6) 1.门代号及洞口尺寸:钢结构活门槛双扇防护密闭门GHSFM2023(6)2000X2300 2.人防工程防护设备图集(RFJ01-2008)	樘	1			
6144	010804007022	人防门GHSFM8040(6) 1.门代号及洞口尺寸:钢结构活门槛双扇防护密闭门GHSFM8040(6)8000X4000 2.人防工程防护设备图集(RFJ01-2008)	樘	2			
6145	010802003027	钢制甲级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	29.86			
6146	010802003028	钢制乙级防火门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装等全部费用	m2	2.53			
6147	010803002007	防火卷帘门 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.其他内容：门框，五金件，控制箱及启动装置已综合考虑	m2	157.2			
6148	010802001011	硬质快速门 1.包含门框、五金件、门锁、成品保护、防腐、运输安装、控制箱等全部费用	m2	33.2			
6149	010807003014	金属百叶窗 1.详见图纸	m2	7.8			
		保温工程					
6150	011001001031	停车区 1.挤塑聚苯板 40 厚 (地库周边地面,其余无此层)	m2	133.97			
6151	011001003045	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.20 厚保温玻化微珠保温浆料	m2	459.79			
6152	011001001032	种植屋面 1.60mm 厚挤塑聚苯板保温层	m2	13.25			
		防水工程					
6153	010904001014	地下室底板 1.1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (II 型)	m2	3678.98			
6154	010904001015	地下室底板 1.1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (II 型) 2.防水附加层	m2	941.97			
6155	010904001016	地下室底板 1.4.0 厚沥青基聚酯胎基预铺反粘防水卷材(揭膜前浇筑工作准备完成, 人行表面干撒水泥粉)	m2	3678.98			
6156	010904001017	地下室底板 1.4.0 厚沥青基聚酯胎基预铺反粘防水卷材 2.防水附加层	m2	941.97			
6157	010903002068	外墙面防水 1.基层清平,聚合物水泥砂浆找补; 2.1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	436.26			
6158	010903002069	地下室侧墙 1.3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(Ⅱ 型)	m2	436.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6159	010903002070	地下室侧墙 1.3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2.防水附加层	m2	45.56			
6160	010902002003	屋面涂膜防水 1.5 厚高性能反应型高分子防水涂料	m2	3056.75			
6161	010902001046	地下室顶板 1. 3 厚 SBS 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类、迎水面)	m2	3056.76			
6162	010902001047	地下室顶板 1. 3 厚 SBS 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类、迎水面) 2.防水附加层	m2	176.71			
6163	010902002004	地下室顶板 1.2 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	3056.76			
6164	010904002062	消防水池、集水坑、截水沟--底部 1.1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料(遇墙上返300mm); 2.刷基层处理剂一道;	m2	27.84			
6165	010903002071	消防水池、集水坑、截水沟--墙面 1.5mm 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 3 :刷基层处理及一道	m2	47.62			
6166	010904002063	配电间 1.1.5 厚水泥基渗透结晶型防水材料(1.5kg/m2)(遇墙上返至建筑完成面 250mm)	m2	27.48			
6167	010904002064	配电间 1.1.5 厚 JS 聚合物水泥基防水(遇墙上返 250mm)	m2	27.48			
6168	010904002065	种植屋面 1.2 厚非固化沥青防水涂料(遇墙上返至建筑完成面 500mm)	m2	19.31			
6169	010902001048	种植屋面 1.4.0mm 厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)(遇墙上返至建筑完成面 500mm)	m2	19.31			
6170	010902001049	种植屋面 1.4.0mm 厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)(遇墙上返至建筑完成面 500mm) 2.附加层	m2	6.06			
		屋面工程					
6171	011003001016	种植屋面 1.聚酯无纺布保护层,单位面积质量≥300g/m2	m2	13.25			
6172	011101003067	种植屋面 1.40mm 厚 C20 细石混凝土保护层	m2	13.25			
6173	010902010012	种植屋面 1.≥25高凹凸型排（蓄）水板	m2	13.25			
6174	010902010013	种植屋面 1.≥200g/㎡无纺布过滤层	m2	13.25			
		其他工程					
6175	010103004013	竣工清理 1.工作内容：满足现场验收要求	m3	18320.93			
6176	010501001053	顶板 1.最薄处 650 厚泡沫混凝土找平兼找坡 0.3%~1 %,分仓跳格浇筑,表面拍浆抹平(6x6m 分隔,缝宽20 ,内填嵌缝膏)	m3	2039.38			
6177	011101006041	顶板 1.20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m2	3001.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6178	01B300	顶板 1干铺玻纤无纺布一道	m2	3001.76			
6179	01B301	地下室顶板 1.100厚C25细石混凝土保护层，ϕ4@200双向钢筋（6mx6m分隔，缝宽20，密封膏嵌缝，钢筋网在分隔处断开)	m2	3001.76			
6180	01B302	消防水池、集水坑、截水沟 1.20mm防水砂浆保护层,(消防水池本层内掺5%防水剂)	m2	18.53			
6181	01B303	变配电室、柴发机房 1.40 厚 C20 不发火细石混凝土 , 随打随抹光 (用石灰石、白云石骨料) ,掺入适量导电粉;	m2	17.88			
6182	01B304	汽车坡道 1.100厚C30混凝土随打随抹光,内掺40kg/m3钢纤维	m3	20.22			
6183	01B305	汽车坡道 1.铺撒金刚砂(5kg/m 2) 2.划线切缝(缝间距 6m*6m,沿墙柱0.3米切缝,缝宽 2mm ,缝隙采用TJ-复合材料填充密实	m2	202.23			
6184	01B306	车道 1.C30混凝土随打随抹光,内掺40kg/m3钢纤维	m2	208.96			
6185	01B307	车道 1.铺撒金刚砂(5kg/m 2) 2.划线切缝(缝间距 6m*6m,沿墙柱0.3米切缝,缝宽 2mm ,缝隙采用TJ-复合材料填充密实	m2	1393.05			
6186	040303001008	种植屋面 1.最薄 30mm 厚 LC5.0 轻骨料混凝土2% 找坡层	m3	4.64			
6187	01B308	种植屋面 1.20mm厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层	m2	13.25			
6188	040402016003	室内、室外沟道盖板 1.材质:镀锌盖板,厂家定做 2.规格尺寸:外刷二度防锈底漆	m	20.79			
6189	01B309	砖胎膜抹灰 1.砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面	m2	130.95			
6190	01B310	防撞反光护角 1.材料购买安装等全部费用;	个	123			
6191	01B311	车位定位器 1.按甲方有要求的材料购买安装等全部费用;	对	28			
6192	01B312	车库划线（暂估) 1.车位划线综合考虑车位号、不同车型的车位线、不同类型的箭头导向、禁停线、中心分割线等所有划线部分	m2	199.14			
6193	01B313	橡胶减速带 1.材料购买安装等全部费用;	m	18.26			
6194	01B314	挡水闸板 1.材料购买安装等全部费用;	m2	7.99			
6195	01B315	护墙防撞板 1.材料购买安装等全部费用;	块	62			
		装饰工程					
		地面工程					
6196	011101003068	停车区-人防车库 1. C30 混凝土随打随抹光; 2.,内掺40kg/m 3 钢纤维; 3.划线切缝(缝间距 6m*6m ,沿墙柱 0.3 米切	m2	1910.35			

4cb8828-0f58-442f-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6196	011101003068	缝,缝宽 2mm ,缝隙采用 TJ- 复合材料填充密实)	m2	1910.35			
6197	011103004004	停车区 1.刮涂 TJ- 复合材料渗透型防水防腐底涂两遍(两遍含量 0.6kg/m 2) 2.TJ- 复合材料混合细石英砂一道;(两遍 TJ- 复合材料含量 1.2kg/m 2 ,粗石英砂 0.8kg/m 2 ,细石英砂 0.5kg/m 2) 3.TJ- 复合材料封闭防水材料刮涂一道 (0.4kg/m2) 4.TJ- 复合材料面涂两道(两遍含量 0.6kg/m 2),划线成型	m2	1910.35			
6198	040303001009	设备用房(风机房) 1.LC7.5 轻骨料混凝土填充层;	m3	9.37			
6199	011101003069	设备用房(风机房) 1.50 厚 C20 细石混凝土(内配 c4@200mm双向钢筋网片) , 找平抹光;	m2	62.46			
6200	011103004005	汽车坡道 1.刮涂 TJ- 渗透型防水防腐底涂两遍(两遍含量0.6kg/m2) 2.涂刷一道相应颜色的TJ-复合材料面漆层(0.4kg/m2); 3.底漆干燥后,采用 TJ- 复合地坪中涂与40-80目的棕刚玉混合批刮一遍,并同时用20-40目的棕刚玉均匀抛沙至表面,干燥后,清除表面多余的棕刚玉。(TJ-复合地坪中涂 1.4kg/m 2 ,40-80 目的棕刚玉1kg/m2 ,20-40目的棕刚玉1.5kg/m2); 4.用TJ-复合地坪底漆加40-80目的棕刚玉整体批刮2两遍(两遍含量TJ-复合地坪底漆 1.2kg/m,40-80目的棕刚玉 1kg/m2);	m2	202.23			
6201	011103004006	车道 1.刮涂 TJ- 渗透型防水防腐底涂两遍(两遍含量0.6kg/m2) 2.涂刷一道相应颜色的TJ-复合材料面漆层(0.4kg/m2); 3.底漆干燥后,采用 TJ- 复合地坪中涂与40-80目的棕刚玉混合批刮一遍,并同时用20-40目的棕刚玉均匀抛沙至表面,干燥后,清除表面多余的棕刚玉。(TJ-复合地坪中涂 1.4kg/m 2 ,40-80 目的棕刚玉1kg/m2 ,20-40目的棕刚玉1.5kg/m2); 4.用TJ-复合地坪底漆加40-80目的棕刚玉整体批刮2两遍(两遍含量TJ-复合地坪底漆 1.2kg/m,40-80目的棕刚玉 1kg/m2);	m2	1393.05			
6202	040303001010	染毒区 1.LC7.5 轻骨料混凝土填充层;	m3	6.12			
6203	011101003070	染毒区 1.50 厚 C20 细石混凝土(内配 c4@200mm双向钢筋网片) , 找平抹光;	m2	40.77			
		墙面工程					
6204	011201001089	停车区-非采暖空间 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛；(砼墙、柱表面取消此层)	m2	1124.19			
6205	011406003032	停车区-非采暖空间 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	2597.71			
6206	011407001066	停车区-非采暖空间 1.防霉无机涂料喷涂	m2	2597.71			
6207	011201004033	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.5 厚抗裂抹面砂浆中间压入耐碱玻纤网格布,分遍批刮,磨平	m2	459.79			
6208	011406003033	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	459.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6209	011407001067	停车区-办公室与车库及设备用房隔墙 1.防霉无机涂料喷涂	m2	459.79			
6210	011201001090	设备用房(风机房) 1.15mm 厚 1 : 3 水泥砂浆压实抹平	m2	263.59			
6211	011407001068	设备用房(风机房) 1.防霉无机涂料喷涂	m2	263.59			
6212	011201001091	管理用房相邻墙面--吸声墙面 1.6mm 厚DP M20砂浆（1:3水泥砂浆）分层压实抹平;	m2	22.79			
6213	011404005002	管理用房相邻墙面--吸声墙面 1.清理基层，去除灰尘和油污、弹定位线 2.放水平线及垂直线、预留踢脚线位置 3.5-12厚聚纤维吸声板、板背刷建筑胶粘剂贴于墙面	m2	22.79			
6214	011201001092	消防水池、集水坑、截水沟 1.20mm厚 1 : 3 水泥砂浆保护层	m2	47.62			
6215	011201001093	配电间 1.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛；(砼墙、柱表面取消此层)	m2	99.93			
6216	011406003034	配电间 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	131.28			
6217	011407001069	配电间 1.防霉无机涂料喷涂	m2	131.28			
6218	011201001094	汽车坡道 1.5厚抗裂抹面砂浆中间压入耐碱玻纤网格布,分遍批刮,磨平;	m2	152.37			
6219	011406003035	汽车坡道 1.柔性耐水腻子分遍批刮，磨平	m2	152.37			
6220	011407001070	汽车坡道 1.防霉无机涂料喷涂	m2	152.37			
6221	011201004034	染毒区 1.5 厚抗裂抹面砂浆中间压入耐碱玻纤网格布,分遍批刮,磨平	m2	442.13			
		天棚工程					
6222	011407002025	停车区 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.防霉无机涂料喷涂	m2	4074.87			
6223	011407002026	设备用房(风机房) 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.防霉无机涂料喷涂	m2	82.64			
6224	011407002027	配电间 1.现浇钢筋混凝土楼板基层打磨 2.防霉无机涂料喷涂	m2	28.78			
6225	011407002028	汽车坡道 1.2-3mm厚柔性耐水腻子分遍找平 2.防霉无机涂料喷涂	m2	276.37			
6226	011301001014	染毒区 1.5 厚抹面胶浆,复合玻纤网一道	m2	36.31			
		人防指示牌					
6227	01B322	防空地下室标志牌 1.规格型号：600mm*280mm*2mm 2.基板可使用:厚度:厚度2毫米不锈钢板、冷轧钢板、铝板等; 3.底基涂层:锌灰防锈漆(纯酚醛漆料加入锌	个	4			

4c0fe628-0f30-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6227	01B322	铬颜料、静电电泳、高温固化)。 4.表层闪光涂层:银珠光漆涂层,具备高亮反光功能。要求漆面硬度大,耐划耐腐蚀。画面工艺要采用高温高压转印工艺,色彩与格式详见图例,版面要在阳光直射环境中使用5年以上不褪色。	个	4			
6228	01B323	防空地下室指示牌 1.规格型号：600mm*400mm*2mm 2.基板可使用:厚度:厚度2毫米不锈钢板、冷轧钢板、铝板等; 3.底基涂层:锌灰防锈漆(纯酚醛漆料加入锌铬颜料、静电电泳、高温固化)。 4.表层闪光涂层:银珠光漆涂层,具备高亮反光功能。要求漆面硬度大,耐划耐腐蚀。画面工艺要采用高温高压转印工艺,色彩与格式详见图例,版面要在阳光直射环境中使用5年以上不褪色。	个	7			
6229	01B324	防空地下室标识牌 1.规格型号：600mm*800mm*2mm 2.基板可使用:厚度:厚度2毫米不锈钢板、冷轧钢板、铝板等; 3.底基涂层:锌灰防锈漆(纯酚醛漆料加入锌铬颜料、静电电泳、高温固化)。 4.表层闪光涂层:银珠光漆涂层,具备高亮反光功能。要求漆面硬度大,耐划耐腐蚀。画面工艺要采用高温高压转印工艺,色彩与格式详见图例,版面要在阳光直射环境中使用5年以上不褪色。	个	8			
6230	01B325	防空地下室辅助标牌 1.规格型号：250mm*150mm*2mm 2.基板可使用:厚度:厚度2毫米不锈钢板、冷轧钢板、铝板等; 3.底基涂层:锌灰防锈漆(纯酚醛漆料加入锌铬颜料、静电电泳、高温固化)。 4.表层闪光涂层:银珠光漆涂层,具备高亮反光功能。要求漆面硬度大,耐划耐腐蚀。画面工艺要采用高温高压转印工艺,色彩与格式详见图例,版面要在阳光直射环境中使用5年以上不褪色。	个	20			
		珠江路公交停车场-室外景观工程					
		室外铺装工程					
		铺装					
6231	01B326	室外铺装地面（人行道) 1.300*600*18厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑，伸缩缝材料综合考虑) 4.150厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞95%)	m2	2129.34			
6232	01B327	室外铺装地面（人行道) 1.300x600x18厚芝麻白荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层（4-6米分仓浇筑) 4.150厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞95%)	m2	43.59			
6233	01B328	室外铺装地面（伸入车库) 1.300*600*18厚芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	237.96			
6234	040203006006	沥青混凝土(车库入口) 1.沥青品种:40厚AC-10细粒式沥青、乳化沥青、50厚AC-16中粒式沥青、乳化沥青 2.200厚C25混凝土,内配ϕ8@200单层双向 3.250厚级配碎石(粒径20-50) 4.素土夯实，密实度≥95%	m2	213.55			
6235	01B329	室外铺装地面（踏面) 1.300*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩（弧形、槽综合考虑) 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	21.13			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6236	01B330	室外铺装地面（踏面） 1.350*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩（弧形、槽综合考虑） 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	77.89			
6237	01B331	室外铺装地面（踢面） 1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.98			
6238	01B332	混凝土台阶-基层TY-06-3 1.100厚C20混凝土,内配ϕ8@200单层双向钢筋 2.200厚级配碎石垫层（粒径20-50） 3.原土压实，素土回填（机械分层压实，密实度≥94%）	m2	24.2			
6239	010401001017	混凝土台阶-砖条形基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.20厚1:2防水水泥砂浆 5.100厚C15混凝土垫层 6.原土压实，素土回填机械分层压实，密实度≥94% 7.基础深度按图综合考虑	m3	2.36			
6240	01B333	室外铺装地面（砖台阶）TY-06-4 1.M7.5水泥砂浆砌筑，MU10烧结非黏土砖 2.100厚C20混凝土垫层 3.100厚级配碎石垫层 4.素土夯实，压实系数≥0.95 5.基础深度综合考虑	m2	17.88			
6241	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1.100*600*200厚芝麻灰荔枝面花岗岩（小道牙） 2.20厚1:3水泥砂浆，c20混凝土护角 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	396.9			
6242	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1.150*600*250厚芝麻灰荔枝面花岗岩（道牙）弧形切割 2.20厚1:3水泥砂浆，c20混凝土护角 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土分层夯实（重型压实度＞94%）	m	293.43			
6243	01B334	转角LOGO（BUSPARKING）YS-05 1.不锈钢logo，内置光源，正面冲孔发光，电镀黄铜色，拉丝面 2、每个字母下面，根据设备需求增加支撑杆及支撑杆基础，支撑杆基础需设备厂家二次深化 3、详见Ys-05	项	1			
6244	050301005004	景石安置（含基础） 1.L=3600，H=1800题记景石（灰色系花岗岩） 2.含基础及吊装、安装等	项	1			
6245	050301005005	分类垃圾桶 1.材质采用镀锌钢板+pvc垃圾桶 2.尺寸：2.8米*2.1米*0.85米/1.1米	项	1			
6246	050301005006	吸烟柱 1.材质不锈钢原色 2.高度H=1150mm	项	1			
6247	010101003021	挖土方-台阶 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	5.99			

4c1b-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6248	010103001043	回填方-台阶 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	2.76			
6249	010103002022	余方弃置-台阶 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	3.23			
6250	050301005007	人行道车行道苗木迁移开路口等相关费用	项	1			
6251	050301005008	现状公厕迁移	项	1			
6252	050301005009	现状移动信号箱迁移	项	1			
6253	050301005010	路灯、信号灯迁移	项	1			
		室外园建工程					
		YS-01与中学入口位置衔接挡墙					
6254	010103001044	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m3	38.8			
6255	010501001054	条基垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.45			
6256	010501001055	筏板垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.04			
6257	010501002016	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.2			
6258	010501004012	满堂基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.64			
6259	010504001031	挡土墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.61			
6260	010515001411	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.023			
6261	010515001412	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ102.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.673			
6262	010515001413	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.299			
6263	010515001414	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	1.92			
6264	010515001415	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.495			
6265	010515001416	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.11			
6266	010605002002	钢板墙板（钢板景墙） 1.2mm厚镀锌钢板，外饰棕红色氟碳漆; 2.详见图纸YS01-3	m2	1.55			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6267	011204001039	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:成品干挂件固定	m2	47.68			
6268	011204001040	石材压顶(挡墙) 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	2.1			
6269	010101003022	挖土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	178.57			
6270	010103001045	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	137.63			
6271	010103002023	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	40.94			
		YS-02与车库坡道位置衔接挡墙					
6272	010103001046	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m3	35.4			
6273	010501001056	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	3.8			
6274	010501002017	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.57			
6275	010504001032	挡土墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.74			
6276	010515001417	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.012			
6277	010515001418	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ102.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.612			
6278	010515001419	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.121			
6279	010515001420	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.922			
6280	011204001041	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴,超过0.9m部分采用丝挂加固	m2	21.52			
6281	011204001042	石材压顶(挡墙) 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	5.06			
		YS-03与市政位置衔接挡墙、叠级花园					
6282	080101010024	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	413.3			

4c1f0d2-0158-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6283	010201017015	级配碎石垫层 1.厚度:100cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	13.44			
6284	010201017016	砾石排水层 1.厚度:150cm 2.材料品种及比例:砾石排水层	m3	1.2			
6285	010501001057	条基垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	30.75			
6286	010501001058	筏板垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	10.58			
6287	010501002018	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	83.88			
6288	010401001018	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.77			
6289	010903003016	砂浆防水(水平防潮层) 1.防水层做法:20mm水泥砂浆内掺5%防潮粉 2.砂浆厚度、配合比:20mm	m2	3.17			
6290	011201001095	墙面抹灰 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	41.12			
6291	010501004013	满堂基础（排水沟基础) 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.32			
6292	010504001033	挡土墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	161.89			
6293	010505003015	平板 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.35			
6294	010507005017	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.45			
6295	010506001026	直形楼梯 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.结构板下部土壤应分层压实,压实系数不小于0.95	m2	22.4			
6296	010515001421	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6.5 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	0.224			
6297	010515001422	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ102.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	6.077			
6298	010515001423	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	12.44			
6299	010515001424	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ14 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	3.148			

4c6e6828-0f83-4427-8edd-225b172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6300	010515001425	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ16 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	5.171			
6301	010515001426	现浇构件钢筋-室外园建 1.钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ18 2.其他内容:综合考虑抗震钢筋	t	4.569			
6302	011204001043	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.台阶侧面异型加工综合考虑	m2	45.48			
6303	011204001044	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.台阶侧面异型加工综合考虑	m2	11.03			
6304	011204001045	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.安装方式:干挂	m2	173.49			
6305	011204001046	石材压顶(挡墙) 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	39.17			
6306	011204001047	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:150厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶，钢销加固 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	5.07			
6307	010101003023	挖土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	1220.9			
6308	010103001047	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	384.78			
6309	010103002024	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	836.12			
		YS-04景观栏杆					
6310	050307006007	挡墙栏杆 1.铁艺栏杆高度:1300mm 2.防护材料种类:40*60*3厚镀锌矩管（立柱）、20*60*3厚镀锌矩管（扶手）、20*60*2厚镀锌矩管 间距88	m	139.79			
6311	050307006008	残坡栏杆扶手 1.铁艺栏杆高度:1300mm 2.防护材料种类:40*60*3厚镀锌矩管（立柱）、20*60*3厚镀锌矩管（双扶手）、20*60*2厚镀锌矩管立杆 间距88，15x30x3厚镀锌矩管外喷白色氟碳漆	m	12			
		YS-06树池坐凳					
6312	080101010025	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	47.88			
6313	010201017017	级配碎石垫层 1.厚度:150cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	7.18			
6314	010501001059	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:100mm厚C15	m3	3.78			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6315	010401001019	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	13.63			
6316	010903003017	砂浆防水(水平防潮层) 1.防水层做法:20mm水泥砂浆内掺5%防潮粉 2.砂浆厚度、配合比:20mm	m2	24.19			
6317	011201004035	30厚水泥砂浆防潮层，内掺5%防潮粉	m2	78.62			
6318	010507005018	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.2			
6319	01B335	防腐木坐凳 1.面层防腐木材料种类、规格：L*85*50厚菠萝格防腐木，留缝5mm 2.龙骨材料种类、规格、间距：50*50*3厚镀锌钢龙骨@300 3.50*50*3厚镀锌角钢,M6膨胀螺栓固定	m2	17.92			
6320	011204001048	石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻白荔枝面花岗岩（5x5海棠角） 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	35.67			
6321	011204001049	石材压顶 1.面层材料品种、规格、颜色:100厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶（异型加工） 2.安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴，钢销加固，每块2个	m2	10.02			
		线性排水沟及不锈钢排水沟					
6322	080101010026	原土夯实 1.夯实系数≥0.95	m2	150.22			
6323	010201017018	级配碎石垫层 1.厚度:100cm 2.材料品种及比例:级配碎石	m3	9.96			
6324	010501001060	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	15.02			
6325	010401001020	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	18.23			
6326	011201001096	墙面抹灰 1.墙体类型:砖基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	538.37			
6327	010507005019	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.31			
6328	01B336	线性排水沟篦子 1.50厚成品不锈钢拉丝面雨水箅子，肋板隐藏式，300mm宽 2.两侧5厚不锈钢钢条，原色，拉丝面边框 3.型钢龙骨支撑，膨胀螺栓预埋件等	m	156.13			
6329	01B337	线性排水沟篦子 1.不锈钢原色拉丝面雨水箅子，50mm宽 2.3厚不锈钢原色，拉丝面@150 3.型钢龙骨支撑，膨胀螺栓预埋件等	m	146.48			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6330	01B338	排水管 1.孔径:Φ50不锈钢排水管@1m 2.长度:按图纸设计要求	m	37			
6331	010101003024	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	49.05			
6332	010103001048	回填方 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源:场内存土	m3	3.54			
6333	010103002025	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	45.51			
		室外绿化工程					
		大乔木					
6334	050102001025	栽植乔木 1.种类:榉树A 2.胸径:16-18cm 3.株高:6.5-7m 4.冠幅:4-4.5m 5.养护期:一年	株	10			
6335	050102001026	栽植乔木 1.种类:榉树B 2.胸径:14-15cm 3.株高:6-6.5m 4.冠幅:3.5-4m 5.养护期:一年	株	7			
6336	050102001027	栽植乔木 1.种类:朴树 2.胸径:18-19cm 3.株高:8.5-9m 4.冠幅:4.5-5m 5.养护期:一年	株	3			
6337	050102001028	栽植乔木 1.种类:朴树 2.胸径:16-17cm 3.株高:7.5-8m 4.冠幅:4-4.5m 5.养护期:一年	株	3			
		小乔木、灌木					
6338	050102001029	栽植乔木 1.种类:垂丝海棠 2.胸径:d10cm 3.株高:4-4.5m 4.冠幅:2-2.5m 5.养护期：一年	株	10			
6339	050102001030	栽植乔木 1.种类:红叶李 2.胸径:d12-13cm 3.株高:4-4.5m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期：一年	株	11			
6340	050102001031	栽植乔木 1.种类:单樱A 2.胸径:d15-16cm 3.株高:3.5-4m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期：一年	株	1			
6341	050102001032	栽植乔木 1.种类:鸡爪槭A	株	2			

4d[illegible]8-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6341	050102001032	2.胸径:d13-15cm 3.株高:3-3.5m 4.冠幅:3-3.5m 5.养护期：一年	株	2			
6342	050102001033	栽植乔木 1.种类:鸡爪槭B 2.胸径:d10-12cm 3.株高:2.5-3m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期：一年	株	5			
6343	050102001034	栽植乔木 1.种类:日本红枫 2.胸径:d8-9cm 3.株高:2-2.5m 4.冠幅:2-2.5m 5.养护期：一年	株	1			
6344	050102002009	栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球A 2.株高:1.5m 3.冠幅:1.8m 4.养护期：一年	株	3			
6345	050102002010	栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球B 2.株高:1.2m 3.冠幅:1.5m 4.养护期：一年	株	8			
6346	050102002011	栽植灌木 1.种类:红叶石楠球B 2.株高:1.2m 3.冠幅:1.5m 4.养护期：一年	株	3			
6347	050102002012	栽植灌木 1.种类:多花蔷薇 2.株高:0.4-0.45m 3.养护期：一年	株	46			
		地被					
6348	050102007013	栽植色带 1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高:0.6m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.单位面积株数:36株/m2 5.养护期：一年	m2	101			
6349	050102007014	栽植色带 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高:0.6m 3.冠幅:0.3-0.35m 4.单位面积株数:36株/m2 5.养护期：一年	m2	291			
6350	050102007015	栽植色带 1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高:0.3m 3.冠幅:0.2-0.25m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期：一年	m2	439			
6351	050102007016	栽植色带 1.苗木、花卉种类:银姬小蜡 2.株高:0.3m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期：一年	m2	90			
6352	050102007017	栽植色带 1.苗木、花卉种类:接骨木 2.株高:0.6-0.7m 3.冠幅:0.6-0.7m 4.单位面积株数:4株/m2 5.养护期：一年	m2	33			

4cbfee23-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6353	050102007018	栽植色带 1.苗木、花卉种类:细叶芒 2.株高：0.3-0.4m 3.冠幅：0.3-0.4m 4.单位面积株数:观赏草,容器苗,三年生以上,20芽/丛,16丛/平米,初期露土用树皮等覆盖 5.养护期：一年	m2	14			
6354	050102012002	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉成品草坪卷 2.铺种方式:铺种 3.养护期：一年	m2	359			
		种植土					
6355	050101009002	种植土回(换)填（价格综合考虑营养土) 1.回填土质要求:种植土，富含有机质、团粒结构完好的土壤，保证种植土具有较好的通气、透水和保肥能力 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按照设计要求 4.弃土运距:自行考虑	m3	530.8			
		燃气管线土方					
6356	010102001002	挖沟槽石方 1.岩石类别:综合考虑，中风化花岗岩 2.开凿深度:综合考虑 3计算规则: 4.工作内容:包含破碎、开挖、装车等内容 5.弃土运距：10km	m3	1332.8			
6357	010103001049	回填方 1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:普通土 3.填方来源、运距:场内倒运或旧土利用	m3	972.16			
6358	040103001002	回填方 1.填方部位:管沟回填 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源:购买	m3	328.2			
6359	01B339	燃气管道2处封堵 1.管道封堵全部费用;	处	2			
6360	031001001053	镀锌钢管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN200（壁厚5mm） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	15			
6361	031001006075	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:PE管 DN100 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	60			
		珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库					
		非人防车库强电					
		非人防车库强电					
6362	030404017345	配电箱 1.名称:消防控制室配电箱 2.型号:GJ-1ALExf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

4c1b-4e58-4427-8edd-225017a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6363	030404017346	配电箱 1.名称:消防控制室监控设备配电箱 2.型号:GJ-1ALEjk1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6364	030404017347	配电箱 1.名称:变电所用电配电箱 2.型号:GJ-1ALEbdz1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6365	030404017348	配电箱 1.名称:新风机组配电箱 2.型号:GJ-3AC-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6366	030404017349	配电箱 1.名称:柴发机房用电配电箱 2.型号:GJ-1ALEcf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6367	030404017350	配电箱 1.名称:变电站通风配电箱 2.型号:GJ-1APbdz1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6368	030404017351	配电箱 1.名称:柴发机房通风配电箱 2.型号:GJ-1APcf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6369	030404017352	配电箱 1.名称:消防风机二级配电箱 2.型号:GJ-1APEZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6370	030404017353	配电箱 1.名称:消防风机二级配电箱 2.型号:GJ-1APEZ2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2	台	1			

4c1...-...-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6370	030404017353	6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6371	030404017354	配电箱 1.名称:新风机组配电箱 2.型号:GJ-1AC-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6372	030404017355	配电箱 1.名称:应急照明二级配电箱 2.型号:GJ-1ALEZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6373	030404017356	配电箱 1.名称:应急照明二级配电箱 2.型号:GJ-1ALEZ2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6374	030404017357	配电箱 1.名称:普通照明二级配电箱 2.型号:GJ-1ALZ1a 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6375	030404017358	配电箱 1.名称:普通照明二级配电箱 2.型号:GJ-1ALZ1b 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6376	030404017359	配电箱 1.名称:办公电表箱 2.型号:GJ-3AWbg1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6377	030404017360	配电箱 1.名称:车库排污泵配电箱 2.型号:GJ-1ATZ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6378	030404017361	配电箱 1.名称:空调室外机电源箱 2.型号:GJ-1APkt1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸	台	1			

4d4[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6378	030404017361	5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6379	030404017362	配电箱 1.名称:空调室外机电源箱 2.型号:GJ-3APkt1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6380	030404017363	配电箱 1.名称:办公户内箱 2.型号:GJ-ALbg2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6381	030404017364	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:GJ-1AT-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6382	030404017365	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:GJ-2AT-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6383	030404017366	配电箱 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:GJ-3AT-N1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6384	030404017367	配电箱 1.名称:充电桩预留电源箱 2.型号:GJ-3AWcdz1~3 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6385	030404017368	配电箱 1.名称:检修区配电箱 2.型号:GJ-1APjx1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6386	030404017369	配电箱 1.名称:休息区户内箱 2.型号:GJ-ALglxx1	台	1			

4c[illegible]0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6386	030404017369	3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6387	030404017370	配电箱 1.名称:办公户内箱 2.型号:GJ-ALct1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6388	030404017371	配电箱 1.名称:办公户内箱 2.型号:GJ-ALct3~6 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
6389	030404017372	配电箱 1.名称:办公户内箱 2.型号:GJ-ALct7-1~3 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6390	030404017373	配电箱 1.名称:办公户内箱 2.型号:GJ-ALct8 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6391	030404017374	配电箱 1.名称:地下车库防火分区普通照明配电箱 2.型号:GJ-1AL1a 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6392	030404017375	配电箱 1.名称:地下车库防火分区普通照明配电箱 2.型号:GJ-1AL1b 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6393	030404017376	配电箱 1.名称:地下车库防火分区普通照明配电箱 2.型号:GJ-2AL1a 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6394	030404017377	配电箱 1.名称:地下车库防火分区普通照明配电箱 2.型号:GJ-2AL1b 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6395	030404017378	配电箱 1.名称:地下车库防火分区普通照明配电箱 2.型号:GJ-3AL1a 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6396	030404017379	配电箱 1.名称:地下车库防火分区普通照明配电箱 2.型号:GJ-3AL1b 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6397	030404017380	配电箱 1.名称:公厕、值班室户内箱 2.型号:GJ-ALzb1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6398	030404017381	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:GI-1ALE1~3 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6399	030404017382	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:GJ-1YJ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6400	030404017383	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:GJ-2YJ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6401	030404017384	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:GJ-3YJ1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2	台	1			

4c1...-...-...-

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6401	030404017384	6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6402	030404017385	配电箱 1.名称:厨房配电箱 2.型号: GJ-2APcf1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6403	030404017386	配电箱 1.名称:预留配电箱 2.型号:GJ-1ALyl1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6404	030404017387	配电箱 1.名称:休息室户内箱 2.型号:GJ-ALxx1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6405	030404017388	配电箱 1.名称:公厕户内箱 2.型号:GJ-1ALgc1~2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6406	030404017389	配电箱 1.名称:更衣室户内箱 2.型号:GJ-ALgy1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6407	030404017390	配电箱 1.名称:稳压泵控制柜 2.型号:GJ-1ACwy1~2 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6408	030404017391	配电箱 1.名称:消火栓泵控制柜（含柜内母排） 2.型号:S1-3 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6409	030404017392	配电箱 1.名称:喷淋泵控制柜（含柜内母排） 2.型号:S1-2	台	1			

4c4[illegible]658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6409	030404017392	3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6410	030404017393	配电箱 1.名称:消防泵房配电箱柜 （含柜内母排） 2.型号:S1-1 3.规格:尺寸定制 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 7.安装方式:落地 8.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6411	030404017394	配电箱 1.名称:消防水泵房通风 2.型号:GJ-1ACxfb1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6412	030404017395	配电箱 1.名称:消防水泵房集水坑配电箱柜 2.型号:GJ-1ACxfb2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6413	030404017396	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:GJ-1AC-S1~2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6414	030404017397	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:GJ-2AC-S1~2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6415	030404017398	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:GJ-3AC-S1~3 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6416	030404017399	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:GJ-1AC-S3/GJ-1AC-S4 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6416	030404017399	7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6417	030404017400	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:GJ-3AC-S4 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6418	030404017401	配电箱 1.名称:卷帘门控制箱（设备自带只记安装费） 2.型号: 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
6419	030404017402	配电箱 1.名称:快速堆积控制箱（设备自带只记安装费） 2.型号: 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6420	030411003083	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	60.08			
6421	030411003084	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	27.83			
6422	030411003085	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:300*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	67.39			
6423	030411003086	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:400*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	57.15			

4c1[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6424	030411003087	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	111.14			
6425	030411003088	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	78.71			
6426	030411003089	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	49.18			
6427	030411003090	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:400*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	3.15			
6428	030411003091	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:600*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	103.85			
6429	030411003092	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:800*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	147.99			
6430	030408008020	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	3.2			
6431	030411002004	线槽 1.名称:照明线槽 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*50	m	977.63			

4c1e1608-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6432	030413001024	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	1665.21			
6433	030411001109	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	444.55			
6434	030411001110	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	27.08			
6435	030411001111	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	72.15			
6436	030411001112	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	5194.22			
6437	030411001113	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	40.48			
6438	030411001114	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	445.24			
6439	030411001115	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	49.91			
6440	030411001116	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	110.59			
6441	030411001117	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1.82			
6442	030411001118	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	6.54			
6443	030411001119	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50	m	38.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6443	030411001119	4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	38.79			
6444	030411001120	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	275.2			
6445	030411004197	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	7903.41			
6446	030411004198	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	161.54			
6447	030411004199	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2929.02			
6448	030411004200	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB2-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	6756.12			
6449	030411004201	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB2-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	212.2			
6450	030411004202	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1481.9			
6451	030411004203	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB11N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	522.72			
6452	030411004204	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1099.06			
6453	030411004205	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	619.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6453	030411004205	5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	619.24			
6454	030411004206	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB2-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1408.8			
6455	030411004207	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-25 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	114.33			
6456	030411004208	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-16 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	38.11			
6457	030411004209	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZB1N-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	114.33			
6458	030411004210	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1428.47			
6459	030411004211	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:RYSP-2*1.0 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	405.6			
6460	030408001125	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	61.09			
6461	030408001126	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB11N-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	44.5			
6462	030408001127	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	13.02			
6463	030408001128	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	52.23			

4c[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6464	030408001129	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1600.33			
6465	030408001130	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	484.16			
6466	030408001131	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	101.54			
6467	030408001132	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	587.66			
6468	030408001133	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*16+4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	39			
6469	030408001134	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	558.56			
6470	030408001135	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	510.59			
6471	030408001136	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	87.54			
6472	030408001137	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	471.45			
6473	030408001138	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	74.56			
6474	030408001139	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	92.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6475	030408001140	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	8.24			
6476	030408001141	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	2.36			
6477	030408001142	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*2.5 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	25.01			
6478	030408001143	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*1.5 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	12.51			
6479	030408001144	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:防水电缆（只记安装费） 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	205.5			
6480	030408006037	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,4芯以内 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
6481	030408006038	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	84			
6482	030408006039	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,4芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
6483	030408006040	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
6484	030408006041	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	28			
6485	030412004117	应急灯具 1.名称:安全出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	22			

4c1[illegible]f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6486	030412004118	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
6487	030412004119	应急灯具 1.名称:消控室指示灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
6488	030412004120	应急灯具 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	32			
6489	030412004121	应急灯具 1.名称:方向标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
6490	030412004122	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	22			
6491	030412004123	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 3W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	16			
6492	030412004124	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 9W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	62			
6493	030412004125	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 6W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
6494	030412005017	荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号: LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	162			
6495	030412005018	荧光灯 1.名称:应急单管荧光灯 2.型号:LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	4			
6496	030412005019	荧光灯 1.名称:密闭单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	37			
6497	030412005020	荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
6498	030412005021	荧光灯 1.名称:应急单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格:	套	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6498	030412005021	4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	10			
6499	030412005022	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 LED 2x14W 2.型号:LED 2x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	36			
6500	030412005023	荧光灯 1.名称:应急双管荧光灯 LED 2x14W 2.型号:LED 2x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	15			
6501	030412001046	普通灯具 1.名称:密闭灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
6502	030412001047	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	50			
6503	030412001048	普通灯具 1.名称:防爆灯 2.型号:1x11W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	1			
6504	030412004126	装饰灯 1.名称:LED条形灯 2.规格、型号:28W 4000K 1200Lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	19			
6505	030412001049	普通灯具 1.名称:壁灯 2.规格:1*16W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
6506	030412004127	装饰灯 1.名称:平板灯 2.型号、规格:24W 4000K 3200Lm 600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	104			
6507	030412004128	装饰灯 1.名称:防水平板灯 2.型号、规格:24W 4000K 3200Lm 600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	39			
6508	030404034044	照明开关 1.名称:单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
6509	030404034045	照明开关 1.名称:双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	28			
6510	030404034046	照明开关 1.名称:防水防溅双联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A	个	10			

4c1...f23-0f58-4427-8ed4-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6510	030404034046	4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
6511	030404034047	照明开关 1.名称:三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
6512	030404034048	照明开关 1.名称:防水防溅三联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
6513	030404035025	插座 1.名称:单相三孔带二孔插座 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	44			
6514	030404035026	插座 1.名称:密闭单相三孔带二孔插座 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	20			
6515	030404035027	插座 1.名称:壁挂式空调插座安全型(带开关) 2.材质:塑料 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
6516	030404035028	插座 1.名称:除湿机插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6517	030411006023	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	829			
6518	030904001031	点型探测器 1.名称:一氧化碳探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:详图纸 4.类型:液晶显示 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	23			
6519	030413002033	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	458.6			
6520	030413002034	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	352.3			
6521	030406006019	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):3KW	台	4			

4c1882e0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6522	030406006020	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	8			
合计							

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6523	030406006021	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):30KW	台	5			
6524	030414002008	送配电装置系统 1.名称:交流供电调试 2.型号:1KV以内	系统	1			
6525	031002003110	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6526	031002003111	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	15			
6527	030113008002	柴油发电机组 1.名称:柴油发电机组（成套设备） 2.容量（KW）:400KW 3.其他：包含控制屏、通讯接口、消音器、消音器连接件、减震垫、启动蓄电池、蓄电池连接线、浮充器调试等内容	台	1			
6528	03B078	1.名称：油路管道及阀门（含储油箱） 2.规格：满足使用要求 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	1			
6529	030904003018	按钮 1.名称:无障碍呼叫按钮 2.规格:满足设计要求	个	2			
6530	030904005010	声光报警器 1.名称:无障碍呼叫按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
		非人防车库防雷接地					
6531	030409004005	均压环 1.名称:均压环 2.材质:钢筋 3.规格:综合考虑 4.安装形式:利用结构圈梁中的钢筋连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接	m	1698			
6532	030409002017	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	17			
6533	030409002018	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:80*8 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土明敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	5			
6534	030409008012	等电位端子箱、测试板 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	12			
6535	030409008013	等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6536	030414011008	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:二类 3.包含建筑物本体调试及与建筑群的接地网调试、编制调试报告等	系统	1			
		变配电室低压出线					
6537	030408001145	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	21.83			
6538	030408001146	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZB1N-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	72.55			
6539	030408001147	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	416.85			
6540	030408001148	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	85.28			
6541	030408001149	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTZ-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	63.26			
6542	030408001150	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*150+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	141.49			
6543	030408001151	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	538.17			
6544	030408001152	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	3910.85			
6545	030408001153	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	121.94			
6546	030408001154	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	299.62			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6547	030408001155	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	128.37			
6548	030408001156	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	277			
6549	030408001157	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	36.31			
6550	030408001158	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	103.28			
6551	030408001159	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	70.79			
6552	030408006042	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:热缩铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	36			
6553	030408006043	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:热缩铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	38			
6554	030408006044	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:240mm2以内,5芯 3.材质、类型:热缩铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
6555	030403006005	低压封闭式插接母线槽 1.名称:耐火封闭母线 2.型号:XLC—III(Icw=65kA,IP54) 3.规格:800A/-5 4.其他满足图纸设计及规范要求	m	47.41			
6556	030414002009	送配电装置系统 1.名称:交流供电调试 2.型号:1KV以内	系统	50			
		非人防车库给排水					
		非人防车库给水					
6557	031001007041	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求:	m	51.23			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6557	031001007041	6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	51.23			
6558	031001007042	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	13.35			
6559	031001007043	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.38			
6560	031001007044	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	170.73			
6561	031001007045	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	29.31			
6562	031001007046	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	6.81			
6563	031001007047	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	253.32			
6564	031001007048	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求:	m	7.83			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6564	031001007048	6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	7.83			
6565	031001007049	复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	11.33			
6566	031001006076	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	73.6			
6567	031001006077	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	140.98			
6568	031001006078	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、消毒冲洗 7.警示带形式:满足设计要求	m	49.73			
6569	031002001078	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	334			
6570	031003005001	塑料阀门 1.规格:PPR截止阀DN15 2.连接形式:热熔	个	9			
6571	031003003052	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6572	031003003053	法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6573	031003003054	法兰阀门 1.类型:减压阀组（自带过滤器） 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6574	031003003055	法兰阀门 1.类型:液位主控阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6575	031003011033	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	7			
6576	031003001127	螺纹阀门 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6577	031003001128	螺纹阀门 1.类型:螺纹球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
6578	031003001129	螺纹阀门 1.类型:螺纹球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6579	031003001130	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6580	031003001131	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
6581	031003001132	螺纹阀门 1.类型:遥控浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6582	031003001133	螺纹阀门 1.类型:遥控浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6583	031003001134	螺纹阀门 1.类型:真空破坏器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6584	031003001135	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

4e9e628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6585	031003001136	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6586	031004014045	给、排水附(配)件 1.名称:冲洗栓 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:详见图纸	个	1			
6587	031003013021	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6588	031003013022	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
6589	031003013023	水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6590	031003001137	螺纹阀门 1.类型:减压阀（自带过滤器) 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
6591	031003001138	螺纹阀门 1.类型:减压阀（自带过滤器) 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
6592	031003001139	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
6593	031003001140	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
6594	031003001141	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6595	031003010011	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6596	031003010012	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			

4e2-28-58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6597	031208002069	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	25			
6598	031004003015	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:卫生间台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	7			
6599	031208002070	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	1.75			
6600	031208002071	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ57内	m3	3.94			
6601	031002003112	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
6602	031002003113	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6603	031002003114	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6604	031002003115	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6605	031002003116	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6606	030413002035	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	167.8			
6607	030413002036	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32 3.填充(恢复)方式:按设计要求	m	73.6			
6608	031006005005	太阳能集热装置 1.型号、规格:太阳能集热装置2m2 2.安装方式:壁挂 3.附件名称、规格、数量:含热水储水罐、	套	1			

4e1ee0-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6608	031006005005	集热装置等配套附件	套	1			
6609	030404031002	小电器 1.名称:小厨宝 2.型号:满足设计要求 3.规格:含冷热水金属软管、止回阀等附件	台	5			
6610	031002003117	套管 1.名称、类型:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50以内 4.填料材质:	个	20			
		非人防车库排水					
6611	031001006079	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	136.87			
6612	031001006080	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	35.83			
6613	031001006081	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:实壁UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	25.02			
6614	031004014046	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢防臭地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	19			
6615	031004014047	给、排水附(配)件 1.材质:自带水封密闭地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	1			
6616	031004014048	给、排水附(配)件 1.材质:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计要求	个	1			
6617	031004014049	给、排水附(配)件 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	6			
6618	031004014050	给、排水附(配)件 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	1			
6619	031004003016	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:卫生间台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含感应龙头、角阀、软管、排水附件、托架等	组	9			
6620	031004003017	洗脸盆 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:洗衣房台下式洗手盆 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含冷热混合水龙头、角	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6620	031004003017	阀、软管、排水附件、托架等	组	2			
6621	031004006009	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含进水阀配件、桶盖、角阀、软管、排水附件等	组	2			
6622	031004007005	小便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:挂式感应式冲洗小便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含埋入式感应控制器、冲水连接管、排水附件等	组	7			
6623	031004008004	其他成品卫生器具 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:包含水嘴、存水弯、排水栓等	组	2			
6624	031004006010	大便器 1.材质:满足设计要求 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:包含附配件等成套 4.附件名称、数量:含脚踏阀、防污器、冲洗管、存水弯等	组	14			
6625	031004010001	淋浴器 1.材质、规格:详见图纸 2.组装形式:详见图纸 3.附件名称、数量:含混合阀等附件	套	4			
6626	031002003118	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6627	031004014051	给、排水附(配)件 1.材质:洗衣机水龙头（不锈钢） 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:丝接	个 (组)	1			
6628	03B079	名称：扫地机 驾驶式扫地车 规格：满足要求 工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	台	1			
6629	03B080	名称：洗地机 驾驶式扫地车 规格：满足要求 工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	台	2			
		非人防车库雨水					
6630	031001001054	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	73.02			
6631	031001001055	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN250 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵	m	65.57			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6631	031001001055	8.其他满足图纸设计及规范要求	m	65.57			
6632	031001001056	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	41.1			
6633	031002003119	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6634	031002003120	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6635	031004014052	给、排水附(配)件 1.材质:87式雨水斗 2.型号、规格:DN200 3.安装方式:满足设计要求	个	18			
6636	031002001079	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	251.6			
		非人防车库压力排水					
6637	030109001011	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:Q=40m3/h H=15m N=4kW 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	8			
6638	030109001012	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:Q=18m3/h H=15m N=2.2kW 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	10			
6639	031002003121	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6640	031002003122	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6641	031002003123	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集	个	2			

4ec0c0-6b1-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6641	031002003123	5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6642	031001001057	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	32.36			
6643	031001001058	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	52.06			
6644	031001001059	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	150.82			
6645	031001001060	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	304.18			
6646	031001001061	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	61.02			
6647	031001005026	铸铁管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:球磨铸铁管DN200 3.连接形式:法兰承插连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	11.5			
6648	031002001080	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	306.2			
6649	030601002013	压力仪表 1.名称:就地压力表 2.型号:	台	18			

4c[illegible]658-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6649	030601002013	3.规格:0~1.6MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	18			
6650	031003003056	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
6651	031003003057	法兰阀门 1.类型:球型污水止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
6652	031003010013	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
6653	031003003058	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN80 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
6654	031003003059	法兰阀门 1.类型:球型污水止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
6655	031003010014	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
6656	031003011034	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	20			
6657	031003011035	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	16			
6658	031004014053	给、排水附(配)件 1.材质:铸铁地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:满足设计要求	个	2			
6659	031004014054	给、排水附(配)件 1.材质:铸铁地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计要求	个	4			
6660	031002003124	预留孔洞 1.名称、类型:预留孔洞 2.材质: 3.规格:DN100 4.填料材质:	个	2			
6661	031002003125	预留孔洞 1.名称、类型:预留孔洞 2.材质: 3.规格:DN80 4.填料材质:	个	10			

4e1ffe...f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6662	031002003126	预留孔洞 1.名称、类型:预留孔洞 2.材质: 3.规格:DN65 4.填料材质:	个	16			
		非人防车库消防					
		非人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)					
6663	030411001121	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	4639.78			
6664	030411001122	配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG25土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	286.15			
6665	030413002037	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	856.84			
6666	030413002038	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	56.21			
6667	030411003093	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	136.35			
6668	030411003094	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	115.07			
6669	030408008021	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	0.96			
6670	030413001025	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	301.7			
6671	030411004212	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	980.16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6672	030411004213	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2456			
6673	030411004214	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	530.67			
6674	030411004215	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1428.1			
6675	030411004216	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	145.75			
6676	030411004217	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	245.04			
6677	030411004218	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-6*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	84.71			
6678	030411004219	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1481.28			
6679	030411004220	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2759.94			
6680	030411004221	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	3390.74			
6681	030411004222	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内	m	123.49			

4eaeb2-0f3-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6681	030411004222	6.其他满足图纸设计及规范要求	m	123.49			
6682	030411004223	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	155.38			
6683	030411004224	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	721.39			
6684	030411004225	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-4x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	132.8			
6685	030411004226	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-6x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	61.3			
6686	030408002022	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	141.16			
6687	030408002023	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	658.46			
6688	030408002024	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	162.02			
6689	030408002025	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	273.18			
6690	030408002026	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	52.1			
6691	030904003019	按钮 1.名称:智能手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			

4e[illegible]f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6692	030904005011	声光报警器 1.名称:声光报警器(自动控制模块、自带同步器、具有语音功能) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
6693	030904007007	消防广播(扬声器) 1.名称:扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
6694	030904003020	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	40			
6695	030904006006	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防专用电话分机 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6696	030904008046	模块(模块箱) 1.名称:输入模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	21			
6697	030904008047	模块(模块箱) 1.名称:电话模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6698	030904008048	模块(模块箱) 1.名称：广播模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6699	030904008049	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	30			
6700	030904008050	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	23			
6701	030904008051	模块(模块箱) 1.名称:金属模块箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
6702	030904008052	模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6703	030904011009	远程控制箱(柜) 1.名称:火灾显示盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6704	030904001032	点型探测器 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:详见图纸	个	229			

4f2-9b5e-4658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6704	030904001032	3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	229			
6705	030904001033	点型探测器 1.名称:智能感温探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	36			
6706	030411006024	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	468			
6707	031002003127	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6708	030904001034	传感器 1.名称:电气火灾监控探测器/剩余电流探测器 2.型号:满足设计及使用要求	个	16			
6709	030904001035	传感器 1.名称:消防电源监控设备 2.型号:满足设计及使用要求	个	11			
		非人防车库七氟丙烷气体灭火					
6710	030904003021	按钮 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6711	030904011010	远程控制箱(柜) 1.名称:气体灭火控制盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6712	030904005012	声光报警器 1.名称:气体释放声光警报器 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6713	030904011011	远程控制箱(柜) 1.名称:手、自动控制状态显示装置 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
6714	030904005013	声光报警器 1.名称:放气指示灯 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6715	030904003022	按钮 1.名称:手、自动控制状态转换开关 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6716	030902007002	贮存装置 1.介质、类型:七氟丙烷灭火药剂储存瓶组(含支架及药剂) 2.型号、规格:每台灭火剂补充量100Kg 3.其他满足图纸设计及使用要求	套	8			
6717	030905004002	气体灭火系统装置调试 1.试验容器规格:120L 2.气体试喷:	点	8			
		非人防车库消火栓					

4cb3e928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6718	030901002016	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	533.8			
6719	030901002017	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	448.8			
6720	030901001049	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	35.6			
6721	031208002072	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	56.5			
6722	031208002073	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	17.13			
6723	031002001081	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	651.54			
6724	031002003128	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6725	031002003129	套管 1.名称、类型:柔性密闭防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6726	031002003130	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6727	031002003131	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径)	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6727	031002003131	4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6728	031003003060	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			
6729	031003011036	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	12			
6730	030901010012	甲型单栓消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:1600*700*240（带2具FMZ/ABC4） 3.附件材质、规格:参照图集15S202-18 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	42			
6731	030901013010	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC4 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	26			
6732	030901013011	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC8 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	4			
6733	031003001142	螺纹阀门 1.类型:快速排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
6734	031003003061	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6735	031003010015	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6736	031003003062	法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6737	031003003063	法兰阀门 1.类型:低阻力倒流防止器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6738	030905002012	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统	点	42			
		非人防车库喷淋					
6739	030901001050	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	1676.45			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6739	030901001050	3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1676.45			
6740	030901001051	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	1292.96			
6741	030901001052	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	398.66			
6742	030901001053	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	116.5			
6743	030901001054	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	61.77			
6744	030901001055	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	242.44			
6745	030901001056	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	136.21			
6746	030901001057	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN125	m	58.05			

4e[illegible]0458-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6746	030901001057	3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	58.05			
6747	030901001058	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	727.69			
6748	031208002074	管道绝热 1.绝热材料品种:电伴热保温 2.包含电伴热箱安装 3.其他满足图纸设计要求	m	45.3			
6749	031208002075	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	8.85			
6750	031002001082	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	1606.4			
6751	031003003064	法兰阀门 1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
6752	031003003065	法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
6753	030901006007	水流指示器 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽法兰连接 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6754	030901004004	报警装置 1.名称:预作用报警装置（含水力警铃） 2.型号、规格:DN150 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	3			
6755	030901008006	末端试水装置 1.规格:DN25 2.组装形式:包括压力表、控制阀等附件安装 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	3			
6756	031003001143	螺纹阀门 1.类型:末端试水阀（包括压力表、控制阀等附件安装） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6757	031003001144	螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:铜质	个	6			

4e1-5228-f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6757	031003001144	3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
6758	031003001145	螺纹阀门 1.类型:快速排气阀（含常开型锁闭阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
6759	031003001146	螺纹阀门 1.类型:快速排气阀（含常开型锁闭阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6760	031003001147	螺纹阀门 1.类型:快速排气阀（含常开型锁闭阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6761	030901003007	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1077			
6762	030901007011	减压孔板 1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	6			
6763	030905002013	水灭火控制装置调试 系统形式:自动喷水灭火系统	点	6			
		消防水泵房					
6764	030801001012	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	2.85			
6765	030801001013	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	24.8			
6766	030801001014	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	88.62			
6767	030801001015	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗	m	103.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6767	030801001015	5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	103.5			
6768	030801001016	低压碳钢管 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.含管件安装 9.其他满足图纸设计及规范要求	m	14.8			
6769	031208002076	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	1.35			
6770	031208002077	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ325内	m3	3.28			
6771	031002001083	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	217.08			
6772	030817008011	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6773	030817008012	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	6			
6774	030817008013	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6775	030817008014	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6776	030817008015	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
6777	030817008016	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6777	030817008016	3.规格:DN32 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6778	030817008017	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6779	030817008018	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6780	030807003030	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6781	030807003031	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	14			
6782	030807003032	低压法兰阀门 1.名称:法兰碟阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6783	030807003033	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
6784	030807003034	低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6785	030807003035	低压法兰阀门 1.名称:旋流防止器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6786	030807003036	低压法兰阀门 1.名称:节能消声止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6787	030807003037	低压法兰阀门 1.名称:法兰止回阀 2.材质:碳钢	个	8			

4e[illegible]0153-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6787	030807003037	3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
6788	030807003038	低压法兰阀门 1.名称:法兰过滤器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6789	030807003039	低压法兰阀门 1.名称:法兰过滤器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6790	030807003040	低压法兰阀门 1.名称:流量开关 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6791	030807003041	低压法兰阀门 1.名称:电动阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6792	030807003042	低压法兰阀门 1.名称:消火栓低位压力开关/主泵开启值P=0.19MPa 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6793	030807003043	低压法兰阀门 1.名称:自喷低位压力开关/主泵开启值P=0.19MPa 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6794	030807003044	低压法兰阀门 1.名称:法兰活塞式安全泄压阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6795	030807003045	低压法兰阀门 1.名称:法兰明杆软密封闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6796	030807003046	低压法兰阀门 1.名称:法兰明杆软密封闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	12			

4d1-658-4427-8edd-2250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6797	030807003047	低压法兰阀门 1.名称:直读流量计 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6798	030807003048	低压法兰阀门 1.名称:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6799	030807003049	低压法兰阀门 1.名称:弹性吊架 2.材质:碳钢 3.型号、规格:JTD-8型 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
6800	030601002014	压力仪表 1.名称:丙型耐震压力表 2.型号: 3.规格:4.0MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	12			
6801	030601002015	压力仪表 1.名称:压力真空表 2.型号: 3.规格:量程-0.10MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	4			
6802	031003010016	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6803	031003010017	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6804	031003010018	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6805	031003010019	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6806	030810002010	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	12			
6807	030810002011	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	32			
6808	030810002012	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150	副	41			

4e3a3128-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6808	030810002012	3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	41			
6809	030810002013	低压碳钢法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	4			
6810	03B081	消防水池取水口（检查井） 1.名称：ϕ1000圆形检查井（预制井筒一体安装）内置抗力强度≥200kg的防坠网 2.盖板：详见图集(06MS201-5-13) 3.底板：详见图集(06MS201-5-13) 4.井盖：加锁井盖、ϕ900重型球墨铸铁双层井盖及支座 5.其他满足图纸设计及规范要求	座	2			
6811	030601005004	物位检测仪表 1.名称:液位计 2.型号:满足设计及使用要求	台	1			
6812	030601005005	物位检测仪表 1.名称:液位信号装置 2.型号:满足设计及使用要求	台	1			
6813	030109001013	离心式泵 1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD5/20-L(单级立式泵) 3.规格:Q=20L/S，H=50m，N=18.5KW 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	2			
6814	030109001014	离心式泵 1.名称:室内自喷泵 2.型号:XBD5/40-L(单级立式泵) 3.规格:Q=40L/S,H=45m， N=30KW 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	2			
6815	031006002003	稳压给水设备 1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.型号、规格:含2台稳压泵1台气压罐 3.水泵主要技术参数:Q=1.0L/S,H=30m,N=0.5KW（2台） 4.气压罐主要技术参数：SQL800*0.6,H=2250 5.其他满足图纸设计及使用要求 6.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	套	1			
6816	031006002004	稳压给水设备 1.设备名称:自喷稳压设备 2.型号、规格:含2台稳压泵1台气压罐 3.水泵主要技术参数:Q=1.5L/S,H=30m,N=1.1KW（2台） 4.气压罐主要技术参数：SQL1000*0.6,H=2250 5.其他满足图纸设计及使用要求 6.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	套	1			
6817	030804001011	低压碳钢管件 1.名称:吸水喇叭口 2.规格:DN200 3.连接方式:详见图纸	个	2			
6818	030804001012	低压碳钢管件 1.名称:吸水喇叭口 2.规格:DN150 3.连接方式:详见图纸	个	2			

4e0a... 0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6819	030804001013	低压碳钢管件 1.名称:溢流喇叭口 2.规格:DN150 3.连接方式:详见图纸	个	1			
6820	030804001014	低压碳钢管件 1.名称:异径管 2.规格:DN150 3.连接方式:详见图纸	个	4			
6821	030804001015	低压碳钢管件 1.名称:异径管 2.规格:DN200 3.连接方式:详见图纸	个	4			
6822	031006015002	水箱 1.材质、类型:消防水箱（不锈钢304） 2.型号、规格:有效容积>18M3 其他满足图纸设计及规范要求，包含配套附件	台	1			
		消防控制室					
6823	030904015002	火灾报警控制微机(CRT) 1.名称:CRT火灾计算机图形显示 2.规格型号:详见图纸	台	1			
6824	030904012002	火灾报警系统控制主机 1.名称:火灾报警控制器(联动) 2.规格型号:详见图纸	台	1			
6825	030904014003	消防广播及对讲电话主机 1.名称:总线消防电话主机 2.规格型号:详见图纸	台	1			
6826	030904010002	控制盘 1.名称:手动控制盘 2.规格型号:详见图纸	台	1			
6827	030904014004	消防广播及对讲电话主机 1.名称:消防应急广播控制装置(含机柜) 2.含消防广播录放盘、消防广播功率放大盘、广播输出控制盘、广播输出接线箱	套	1			
6828	030904013010	联动控制主机 1.名称:消防电源监控主机 2.安装方式:明装	台	1			
6829	030904013011	联动控制主机 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:明装	台	1			
6830	030904013012	联动控制主机 1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:明装	台	1			
6831	030904013013	联动控制主机 1.名称:消防水池水箱液位仪 2.安装方式:明装	台	1			
6832	030904013014	联动控制主机 1.名称:可燃气体控制主机 2.安装方式:明装	台	1			
6833	030904013015	联动控制主机 1.名称:应急照明控制主机 2.安装方式:明装	台	1			
6834	030502001003	机柜、机架 1.名称:CRT单琴台式机柜 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:落地安装	台	1			
6835	030502001004	机柜、机架 1.名称:立式机柜 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:落地安装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6836	030905001005	自动报警系统调试 1.点数:500点以内 2.线制:总线制	系统	1			
6837	030905001006	消防应急照明及疏散指示系统调试 1.点数:256点内 2.线制:总线制	系统	1			
		非人防车库暖通					
		非人防车库通风排烟					
6838	030108001057	离心式通风机 1.名称:消防型柜式离心风机 2.型号:P(PY)-B1-1-1/P(PY)-B1-2-1~2/P(PY)-B1-3-1~2 3.规格:HTFC-II-28风量40590/30550m3/h全压937/751Pa功率33/11kW电源380-3-50V--Hz转速730/550r/min噪声70/69dB(A)重量701kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	5			
6839	030108001058	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-1 3.规格:HTFC-I-15风量11000m3/h，全压586Pa，功率4kW，电源380-3-50V--Hz，转速1100r/min，噪声62dB(A)重量195kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6840	030108001059	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:S-B1-1 3.规格:HTFC-I-NO.15风量9000m3/h，全压610Pa，功率4kW，电源380-3-50V--Hz，转速1100r/min，噪声,62dB(A)重量195kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6841	030108001060	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-2 3.规格:HTFC-I-NO.9风量3000m3/h，全压450Pa，功率1.1kW，电源380-3-50V--Hz，转速1300r/min，噪声,58dB(A)重量89kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6842	030108001061	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-3 3.规格:HTFC-I-NO.9风量2000m3/h，全压345Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速900r/min，噪声,54dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6843	030108001062	离心式通风机 1.名称:通风型柜式离心风机 2.型号:P-B1-4 3.规格:HTFC-I-NO.9风量1200m3/h，全压345Pa，功率0.55kW，电源380-3-50V--Hz，转速900r/min，噪声,54dB(A)重量84kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6844	030701014002	除湿机 1.名称:除湿机 2.型号:CX-01 3.规格:除湿量138l/d，功率1.3KW,尺寸：600*382*1000 4.类型:	台	6			
6845	031002001084	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	80			
6846	030108003008	轴流通风机 1.名称:排气扇 2.型号:PQ-1 3.规格:BPT12-44A 风量400m3/h ，全压	台	22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6846	030108003008	265Pa,，电机功率44W，噪音40dB(A)自带止回阀 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	22			
6847	030108003009	轴流通风机 1.名称:排气扇 2.型号:PQ-2 3.规格:BPT12-56A 风量800m3/h，全压410Pa,，电机功率56W，噪音58dB(A)自带止回阀 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	4			
6848	030702001066	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	42.85			
6849	030702001067	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	9.28			
6850	030702001068	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	169.25			
6851	030702001069	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	220.38			
6852	030702001070	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	652.28			
6853	030702001071	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	372.3			
6854	030703019014	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	12.34			

4c2[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6855	030703020045	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:800*500 L=1000 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6856	030703020046	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:800*400 L=1000 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6857	030703020047	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:1000*1000 L=1000 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
6858	030703020048	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:2000*400 L=1000 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
6859	030703020049	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:500*250 L=500 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6860	030703020050	消声器 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:400*250 L=500 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6861	030703001211	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1000*1000 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
6862	030703001212	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:2000*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
6863	030703001213	碳钢阀门 1.名称:280°远控防烟防火阀（含电子执行机构) 2.规格、型号:(1000+250)*300 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6864	030703001214	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:800*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6865	030703001215	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:1200*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6866	030703001216	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:500*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6867	030703001217	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:400*250	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6867	030703001217	3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6868	030703001218	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:320*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6869	030703001219	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:250*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6870	030703001220	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:200*200 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	13			
6871	030703001221	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1000*1000 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6872	030703001222	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:400*250 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6873	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1000*500 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6874	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口（带风阀） 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1000*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	41			
6875	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1200*600 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6876	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6877	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6878	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*350 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6879	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:600*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6880	030703001223	碳钢阀门 1.名称:电动调节阀 2.型号:800*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6881	030703001224	碳钢阀门 1.名称:电动调节阀	个	1			

4e[illegible]-0158-7427-8edd-225017[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6881	030703001224	2.型号:800*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6882	030703001225	碳钢阀门 1.名称:电动调节阀 2.型号:1200*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6883	030703021008	静压箱 1.名称:消声静压箱 2.规格:2200*1500*700 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
6884	031208003014	通风管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材带表面夹筋铝箔 2.绝热厚度:30-50mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	42.6			
6885	030905003006	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:消防风机	个	4			
6886	030905003007	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:排烟防火阀、排烟阀	个	10			
6887	030704001013	通风工程检测、调试	系统	1			
6888	030307007001	烟囱、烟道安装 1.名称:柴油发电机烟囱 2.材质:不锈钢（成品）需采用≥100mm厚的硅酸铝纤维棉隔热保温 3.烟囱直径:ϕ360	m	18			
		非人防车库空调					
6889	030701003032	空调器 1.名称:全热交换新风换气机 2.型号：XP-01 3.规格:新风量3000m3/h，全压210Pa，冷/热焓效率60/60%，电机功率2.0KW，重量142Kg，噪音57dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
6890	030701003033	空调器 1.名称:全热交换新风换气机 2.型号：XP-02 3.规格:新风量6000m3/h，全压300Pa，冷/热焓效率60/60%，电机功率4.4KW，重量355Kg，噪音70dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支	台	1			

4e0f2-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6890	030701003033	架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
6891	030701003034	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号：K-B1-1/K-B1-4/K-B1-5 3.规格:额定制冷量28kw,额定制热量31kw,额定功率7.01KW,重量200Kg，噪音57dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	2			
6892	030701003035	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号：K-B1-2 3.规格:额定制冷量45kw,额定制热量50kw,额定功率12.35KW,重量271Kg，噪音59dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
6893	030701003036	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号：K-B1-3 3.规格:额定制冷量90kw,额定制热量100kw,额定功率24.7KW,重量542Kg，噪音61dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
6894	030701003037	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号：K-B1-5 3.规格:额定制冷量22.4kw,额定制热量25kw,额定功率4.88KW,重量199Kg，噪音56dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	1			
6895	030701003038	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号：K-B1-6/K-B1-7 3.规格:额定制冷量10kw,额定制热量11.2kw,额定功率2.56KW,重量76Kg，噪音56dB(A)性能参数见图纸设备参数表 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 7.包含控制箱（柜）材料（设备）及安装费用、软管接口材料（设备）及制安费用 8.工作内容：本体及控制柜安装、设备支架制作、减震制作安装、补刷油漆	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6896	030701004017	风机盘管 1.名称:天花板内置高静压风管机 2.型号RPI-22 3.规格:风量高/中/低：540/420/360m3/h,,制冷量2.2KW,制热量2.8KW,机外余压50Pa,功率90W（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	9			
6897	030701004018	风机盘管 1.名称:天花板内置高静压风管机 2.型号RPI-28 3.规格:风量高/中/低：540/420/360m3/h,,制冷量2.8KW,制热量3.3KW,机外余压50Pa,功率90W（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	3			
6898	030701004019	风机盘管 1.名称:天花板内置高静压风管机 2.型号RPI-36 3.规格:风量高/中/低：720/600/510m3/h,,制冷量3.6KW,制热量4.2KW,机外余压50Pa,功率140W（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	5			
6899	030701004020	风机盘管 1.名称:天花板内置高静压风管机 2.型号RPI-40 3.规格:风量高/中/低：720/600/510m3/h,,制冷量4.3KW,制热量4.9KW,机外余压50Pa,功率140W（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	6			
6900	030701004021	风机盘管 1.名称:天花板内置高静压风管机 2.型号RPI-50 3.规格:风量高/中/低：900/780/600m3/h,,制冷量5.0KW,制热量5.6KW,机外余压50Pa,功率170W（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	3			
6901	030701004022	风机盘管 1.名称:天花板内置高静压风管机 2.型号RPI-63 3.规格:风量高/中/低：1140/840/600m3/h,,制冷量6.3KW,制热量7.5KW,机外余压50Pa,功率170W（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	3			
6902	030701004023	风机盘管 1.名称:天花板内置高静压风管机 2.型号RPI-71 3.规格:风量高/中/低：1140/840/600m3/h,,制冷量7.1KW,制热量8.5KW,机外余压50Pa,功率170W（详见设备参数表） 4.安装形式:符合设计及验收规范全部要求 5.减振器、支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求 6.试压要求:符合设计及验收规范全部要求	台	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6903	TX11021006	控制开关 1.名称、型号:液晶温控面板 2.规格:符合设计及验收规范全部要求 3.建设类型:符合设计及验收规范全部要求	个	48			
6904	030702001072	碳钢通风管道 1.名称:风管（空调风） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	170.46			
6905	030702001073	碳钢通风管道 1.名称:风管（空调风） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	73.54			
6906	030702001074	碳钢通风管道 1.名称:风管（空调风） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	475.33			
6907	030703019015	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	33.43			
6908	031002001085	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	480			
6909	030703020051	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*400 L=500 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
6910	030703020052	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*320 L=500 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
6911	030703020053	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:500*500 L=500 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			

4e1e28-0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6912	030703020054	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:800*500 L=500 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6913	030703020055	消声器 1.名称:ZP100片式消声器 2.规格:630*320 L=500 3.材质:符合设计及验收规范全部要求 4.形式:符合设计及验收规范全部要求 5.质量:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6914	030703001226	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
6915	030703001227	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
6916	030703001228	碳钢阀门 1.名称:70℃防火0 2.型号:400*200 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
6917	030703001229	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	10			
6918	030703001230	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
6919	030703001231	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:250*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	14			
6920	030703001232	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*320 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6920	030703001232	6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
6921	030703001233	碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
6922	030703001234	碳钢阀门 1.名称:电动保温密闭阀 2.型号:500*400 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
6923	030703001235	碳钢阀门 1.名称:电动保温密闭阀 2.型号:800*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6924	030703001236	碳钢阀门 1.名称:电动保温密闭阀 2.型号:500*500 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6925	030703001237	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.型号:320*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	4			
6926	030703001238	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.型号:200*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	6			
6927	030703001239	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.型号:250*120 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	8			
6928	030703001240	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.型号:500*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	3			
6929	030703001241	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.型号:500*200	个	1			

4c1f28-0f27-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6929	030703001241	3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	1			
6930	030703001242	碳钢阀门 1.名称:蝶阀 2.型号:400*160 3.规格:符合设计及验收规范全部要求 4.质量:符合设计及验收规范全部要求 5.类型:符合设计及验收规范全部要求 6.支架形式、材质:符合设计及验收规范全部要求	个	2			
6931	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6932	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:250*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	9			
6933	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:350*350 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
6934	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.型号、规格:300*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	11			
6935	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6936	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:250*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6937	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:200*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6938	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:150*150 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6939	030703007068	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:900*600 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
6940	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:300*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
6941	030703007070	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:400*400 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			

4e1ffe2b-5f5a-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6942	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:500*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	19			
6943	030703007072	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:700*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	26			
6944	030703007073	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:双层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:250*250 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6945	030703007074	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:双层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:200*200 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
6946	030703007075	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:双层格栅风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:150*150 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
6947	031208003015	通风管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	15.33			
6948	030704001014	通风工程检测、调试 包含检测、调试、联动试车等工作内容	系统	1			
6949	030701003039	空调器 1.名称:分体空调 2.型号: 3.规格:2P 4.安装形式:壁挂，综合考虑铜管增加长度 5.质量: 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:	台(组)	3			
6950	030701003040	空调器 1.名称:分体空调 2.型号: 3.规格:1.5P 4.安装形式:壁挂，综合考虑铜管增加长度 5.质量: 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:	台(组)	1			
		非人防车库空调水					
6951	031001006082	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 De32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	228.88			
6952	031001006083	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 De40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	98.77			
6953	031001006084	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管道 De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求	m	24.51			

4e2-[illegible]-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6953	031001006084	6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	24.51			
6954	031001004011	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ15.88/ϕ6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	26.43			
6955	031001004012	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ12.7/ϕ6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	109.95			
6956	031001004013	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ15.88/ϕ9.53 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	91.51			
6957	031001004014	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ19.05/ϕ9.53 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	23.21			
6958	031001004015	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ22.23/ϕ9.53 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	107.71			
6959	031001004016	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ25.4/ϕ12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	15.52			
6960	031001004017	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ28.58/ϕ15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	30.86			
6961	031001004018	去磷无缝紫铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格:ϕ31.75/ϕ19.05 4.连接形式:钎焊	m	12.53			

4e0582-1058-4427-8edd-225172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6961	031001004018	5.压力试验及吹、洗设计要求:含制冷剂和铜管件详及管道支吊架，其他见设计图纸要求 6.警示带形式:按设计要求	m	12.53			
6962	03B082	分歧器 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷媒 3.规格：综合考虑 4.连接形式：钎焊 5.其他：满足设计要求	个	39			
		珠江路公交停车场-安装工程-人防车库					
		人防车库强电					
		人防车库强电					
6963	030404017403	配电箱 1.名称:平时电源配电箱 2.型号:B1ATXF1-RF 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6964	030404017404	配电箱 1.名称:排风（烟）机配电箱 2.型号:1ACPYF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6965	030404017405	配电箱 1.名称:排风（烟）机配电箱 2.型号:1ACSBF1~2 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	2			
6966	030404017406	配电箱 1.名称:排污泵控制箱（水泵自带只记安装费) 2.型号:1ACPW1/1ACPW2/1ACPW3 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6967	030404017407	配电箱 1.名称: 人防电源配电箱 2.型号:1APRF1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6968	030404017408	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6969	030404017409	配电箱 1.名称:应急照明双电源切换箱 2.型号:1ALE1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6970	030404017410	配电箱 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:1ALED1 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
6971	030404017411	配电箱 1.名称:充电桩配电箱（4位电表） 2.型号:RFAWcdz1~7 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	7			
6972	030404017412	配电箱 1.名称:卷帘门控制箱（只记安装费） 2.型号: 3.规格:尺寸定制 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2;无端子外部接线4mm2 6.安装方式:挂装 7.其他满足图纸设计及规范要求	台	3			
6973	030411003095	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:（100+100）*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	28.02			
6974	030411003096	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:（75+75）*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	59.41			
6975	030411003097	桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.型号、规格:（50+50）*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	8.3			
6976	030411003098	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:150*100 3.材质:热镀锌钢板	m	9.39			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6976	030411003098	4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	9.39			
6977	030411003099	桥架 1.名称:普通动力桥架 2.型号、规格:600*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	26.68			
6978	030411003100	桥架 1.名称:充电桩桥架 2.型号、规格:200*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	123			
6979	030411003101	桥架 1.名称:充电桩桥架 2.型号、规格:300*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	31.4			
6980	030411003102	桥架 1.名称:充电桩桥架 2.型号、规格:500*150 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	24.39			
6981	030411003103	桥架 1.名称:充电桩桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	69.18			
6982	030411002005	线槽 1.名称:照明线槽 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*50	m	340.96			
6983	030413001026	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	761.72			
6984	030411001123	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.85			

4c[illegible]928-0f38-4427-8edd-225017[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6985	030411001124	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	27.75			
6986	030411001125	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	7.09			
6987	030411001126	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	448.8			
6988	030411001127	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	37.44			
6989	030411001128	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	134.48			
6990	030411001129	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠性金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	25.9			
6991	030411004227	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	2197.68			
6992	030411004228	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	261.51			
6993	030411004229	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	42.7			
6994	030411004230	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	27.14			
6995	030411004231	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6 5.配线部位:室内	m	25.77			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6995	030411004231	6.其他满足图纸设计及规范要求	m	25.77			
6996	030411004232	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-16 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	34.36			
6997	030411004233	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZB1N-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	300.89			
6998	030411004234	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	201.27			
6999	030411004235	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	8.29			
7000	030408001160	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1952.4			
7001	030408001161	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	167.27			
7002	030408001162	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	16.14			
7003	030408001163	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	195.64			
7004	030408001164	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	31.73			
7005	030408001165	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	175.28			
7006	030408001166	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯	m	23.02			

4e0f2-5-e58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7006	030408001166	4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	23.02			
7007	030408001167	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:防水电缆（只记安装费） 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	54.3			
7008	030408006045	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:10mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	24			
7009	030408006046	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:35mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
7010	030408006047	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:120mm2以内,5芯 3.材质、类型:干包铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	56			
7011	030412004129	应急灯具 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	5			
7012	030412004130	应急灯具 1.名称:方向标志灯(单面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	9			
7013	030412004131	应急灯具 1.名称:方向标志灯(双面不可调) 2.型号.DC36V LED 1W 3.安装形式:壁装/吊装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	7			
7014	030412004132	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 9W 3.安装形式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	6			
7015	030412004133	应急灯具 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号.DC36V LED 9W 3.安装形式:吸顶 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	13			
7016	030412005024	荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号: LED 1x14W 3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	66			
7017	030412005025	荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED 1x9W 3.规格: 4.安装形式:壁装 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	8			
7018	030412005026	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 LED 2x14W 2.型号:LED 2x14W	套	2			

4c1ff2e6-6e38-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7018	030412005026	3.规格: 4.安装形式:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	2			
7019	030412001050	普通灯具 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:1x32W 3.规格: 4.类型:吸顶 5.其他满足图纸设计及规范要求	套	3			
7020	030404034049	照明开关 1.名称:单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
7021	030404034050	照明开关 1.名称:密闭型单联单控翘板式开关 2.材质:塑料 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7022	030411006025	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	127			
7023	030413002039	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	86.3			
7024	030413002040	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	32.6			
7025	030406006022	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):13KW	台	3.1			
7026	030406006023	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.型号: 3.容量(kW):30KW	台	1			
		人防车库防雷接地					
7027	030409004006	均压环 1.名称:均压环 2.材质:钢筋 3.规格:综合考虑 4.安装形式:利用结构圈梁中的钢筋连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接	m	654.99			
7028	030409002019	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:沿砖、混凝土暗敷 6.含接地跨接、接地母线的制作安装,刷漆,除锈,防腐等	m	12.47			
7029	030409008014	等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	4			

4c1...0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		人防车库给排水					
		人防车库排水					
7030	030109001015	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:50JYWQ15-15-1.5 3.规格: 4.其他满足图纸设计及使用要求 5.包含设备自带控制箱(柜)及控制箱(柜)至运行泵之间的线缆安装	台	6			
7031	031002003132	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
7032	031001001062	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	24.68			
7033	031001001063	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	73.94			
7034	030601002016	压力仪表 1.名称:就地压力表 2.型号: 3.规格:0~1.6MPa 4.压力表弯材质、规格:表弯安装	台	6			
7035	031003003066	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN65 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
7036	031003003067	法兰阀门 1.类型:法兰止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
7037	031003010020	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.不含法兰安装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	6			
7038	031003003068	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN80 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			

4e[illegible]2-0458-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7039	031003011037	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	2			
7040	031003011038	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	6			
7041	031002001086	管道支架 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	188.5			
		人防车库消防					
		人防车库消防电气(火灾自动报警、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控)					
7042	030411001130	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	1011.66			
7043	030411001131	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	64.33			
7044	030413002041	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	208.6			
7045	030413002042	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	21.4			
7046	030411006026	接线盒 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	196			
7047	030411003104	桥架 1.名称:火灾报警桥架 2.型号、规格:150*100 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	78.94			
7048	030408008022	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	2.5			
7049	030413001027	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	94.7			

4d1e028-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7050	030411004236	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1026.04			
7051	030411004237	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	669.37			
7052	030411004238	配线 1.名称:线槽配线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	824.68			
7053	030411004239	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	560.74			
7054	030411004240	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	1002.81			
7055	030411004241	配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	56.45			
7056	030408002027	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	614.91			
7057	030408002028	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他满足图纸设计及规范要求	m	31.73			
7058	030904003023	按钮 1.名称:智能手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
7059	030904003024	按钮 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
7060	030904005014	声光报警器 1.名称:声光报警器(自动控制模块、自带同步器、具有语音功能) 2.规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			

4e0e2-0f8-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7061	030904007008	消防广播(扬声器) 1.名称:扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
7062	030904006007	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防专用电话分机 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁装 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
7063	030904008053	模块(模块箱) 1.名称:输入模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输入 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			
7064	030904008054	模块(模块箱) 1.名称:电话模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7065	030904008055	模块(模块箱) 1.名称：广播模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:单输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7066	030904008056	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式:输入输出 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
7067	030904008057	模块(模块箱) 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详见图纸 3.类型: 4.输出形式: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
7068	030904008058	模块(模块箱) 1.名称:金属模块箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	7			
7069	030904008059	模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸 4.安装形式:挂墙明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7070	030904011012	远程控制箱(柜) 1.名称:火灾显示盘 2.类别、规格:详见图纸 3.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
7071	030904001036	点型探测器 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	128			
7072	030904001037	点型探测器 1.名称:智能感温探测器 2.规格:详见图纸 3.线制:总线制 4.类型:点型 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	10			

4e0f28-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7073	030411006027	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	188			
7074	030904001038	传感器 1.名称:电气火灾监控探测器/剩余电流探测器 2.型号:满足设计及使用要求	个	1			
7075	030904001039	传感器 1.名称:消防电源监控设备 2.型号:满足设计及使用要求	个	3			
		人防车库消火栓					
7076	030901002018	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	101.61			
7077	030901002019	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	120.29			
7078	031208002078	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料(表观密度50Kg/m) 2.绝热厚度:满足图纸设计要求 3.管道外径:Φ133内	m3	3.96			
7079	031002001087	管道支架-人防车库 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	150.16			
7080	031003003069	法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
7081	031003003070	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	5			
7082	031003011039	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	8			
7083	030901010013	甲型单栓消火栓 1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180（带2具FMZ/	套	11			

4e[illegible]0458-4427-8edd-225172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7083	030901010013	ABC4) 3.附件材质、规格:参照图集15S202-18 4.其他满足图纸设计及规范要求	套	11			
7084	030901013012	灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC5 3.其他满足图纸设计及规范要求	具	26			
7085	030905002014	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓灭火系统	点	11			
		人防车库喷淋					
7086	030901001059	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	524.74			
7087	030901001060	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	194.43			
7088	030901001061	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	2.68			
7089	030901001062	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	28			
7090	030901001063	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	50.6			
7091	030901001064	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵	m	35.85			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7091	030901001064	8.其他满足图纸设计及规范要求	m	35.85			
7092	030901001065	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	83.1			
7093	030901001066	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、管道水冲洗 5.管道标识设计要求: 6.敷设方式:明敷 7.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 8.其他满足图纸设计及规范要求	m	56.37			
7094	031002001088	管道支架-人防 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:重力支吊架 3.包含除锈、刷油、刷漆费用 4.其他满足图纸设计及规范要求	Kg	318.8			
7095	031003003071	法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.不含法兰安装 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7096	030901008007	末端试水装置 1.规格:DN25 2.组装形式:包括压力表、控制阀等附件安装 3.其他满足图纸设计及规范要求	组	1			
7097	031003011040	法兰 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他满足图纸设计及规范要求	副	1			
7098	031003001148	螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
7099	031003001149	螺纹阀门 1.类型:快速排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
7100	030901003008	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	255			
7101	031002003133	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150(介质管道公称直径) 4.填料材质:参考规范及图集 5.包含洞口预留、现场开孔、洞口封堵 6.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
		人防车库暖通					
		平时暖通					

4e1e-5528-3f83-4427-8edd-250172a713c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7102	030108001063	离心式通风机 1.名称:HTFC柜式离心风机 2.型号:P(PY)-3-2 3.规格:HTFC-I-28风量28250/42550m3/h全压550/984Pa功率24/8.5kW电源380-3-50V--Hz转速475/695r/min噪声69/76dB(A)重量670kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
7103	030108001064	离心式通风机 1.名称:HTFC柜式离心风机 2.型号:S(BF)-3-2 3.规格:HTFC-I-25风量25170m3/h，全压546Pa，功率7.5kW，电源380-3-50V--Hz，转速550r/min，噪声,69dB(A)重量444kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
7104	030108001065	离心式通风机 1.名称:HTFC柜式离心风机 2.型号:S(BF)-3-4 3.规格:HTFC-I-25风量25170m3/h，全压546Pa，功率7.5kW，电源380-3-50V--Hz，转速550r/min，噪声,69dB(A)重量444kg 4.其他满足图纸设计及规范要求	台	1			
7105	030701014003	除湿机 1.名称:除湿机 2.型号:CX-01 3.规格:除湿量138l/d，功率1.3KW,尺寸：600*382*1000 4.类型:	台	3			
7106	030702001075	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	3.12			
7107	030702001076	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	115.18			
7108	030702001077	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	74.5			
7109	030702001078	碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口 8.其他满足图纸设计及规范要求	m2	630.68			
7110	030703019016	柔性接口 1.名称:帆布软接 2.规格:按设计要求及验收规范综合考虑 3.材质:符合设计要求及验收规范 4.类型:按设计要求及验收规范综合考虑 5.形式:按设计要求及验收规范综合考虑	m2	3.99			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7111	030703021009	静压箱 1.名称:消声静压箱 2.规格:2400x2000x800 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:一般支架、型钢(综合) 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
7112	030703001243	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:850*870 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7113	030703001244	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1250*500 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7114	030703001245	碳钢阀门 1.名称:280℃电动防烟防火阀 2.规格、型号:2000*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7115	030703001246	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:2000*400 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	2			
7116	030703001247	碳钢阀门 1.名称:280℃防烟防火阀 2.规格、型号:1600*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
7117	030703001248	碳钢阀门 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格、型号:1600*320 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	4			
7118	030703001249	碳钢阀门 1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:1180*1000 3.其他满足图纸设计及规范要求	个	1			
7119	030703007076	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:800*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	22			
7120	030703007077	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1600*320 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
7121	030703007078	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:多叶排烟口（带远控装置） 2.材质:铝合金 3.型号、规格:300*300 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	3			
7122	031208003016	通风管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材带表面夹筋铝箔 2.绝热厚度:30-50mm 3.软木品种:符合设计及验收规范全部要求	m3	26.59			
7123	031002001089	设备支架 1.材质：钢制 2.管架形式:5kg以内 3.工作内容：除锈、防腐、制作安装,除锈后防锈漆两道，调和漆两道，其他满足设计要求	Kg	30			
7124	030905003008	防火控制装置调试 1.名称:消防调试 2.类型:消防风机	个	3			
		珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程					
		10KV外线土建工程					

4e[illegible]658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		管道包封					
7125	010501001061	垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.02			
7126	030413004002	管道包封 1.名称:管道包封 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	3.138			
7127	010101003025	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	12.24			
7128	010103001050	回填方 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	7.14			
7129	010103002026	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	5.1			
		砖混直通井（1座）					
7130	010101003026	挖槽坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	72.2127			
7131	010103001051	回填方 1.密实度要求:按图纸设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:原土回填	m3	46.008			
7132	010103002027	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	26.2047			
7133	010402001047	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.8907			
7134	010501001062	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.0247			
7135	010501004014	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.798			
7136	010505003016	平板 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:c30	m3	0.8533			
7137	010515001427	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ10	t	0.0077			
7138	010515001428	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ14	t	0.0052			
7139	010515001429	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ20	t	0.0691			
7140	010515001430	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	0.1431			
7141	010904002066	（底板防水）楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:底板	m2	3.36			
7142	011101006042	（底板防水）平面砂浆找平层 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:底板	m2	3.36			

4e0a1028-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7143	010903003018	（侧壁防水）墙面砂浆防水 1.1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 2.聚合物防水砂浆 3.部位:侧壁	m2	15.2			
7144	010903002072	（侧壁防水）墙面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.部位:侧壁	m2	15.2			
7145	011201001097	（外墙面）墙面一般抹灰 1.1:2.5砂浆抹面（掺3%防水剂） 2.部位：外墙	m2	21.12			
7146	010512008009	井盖 1.材料：球墨铸铁 2.型号：QT500-7 3.材料抗拉强度：不低于1200kg/cm2 4.标准承载40T，承载60T时不能出现破碎，具备防盗、防沉降、防坠落、防噪音、防位移五防要求；内置二层子盖及防坠装置	套	1			
7147	010606012005	钢支架 1.钢材品种、规格: 2.安装高度: 3.防火要求:	t	0.0686			
7148	010516002018	预埋铁件 支架预埋件 1.钢材种类:按图纸设计要求 2.规格:综合考虑	t	0.0073			
		10KV外线安装工程					
7149	030408001168	电力电缆 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*185 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外穿管敷设 6.电压等级(kv):满足设计图纸要求 7.地形:满足设计图纸要求	m	950			
7150	030414015003	电缆试验 1.名称:交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV	根	1			
7151	030414015004	电缆试验 1.名称:泄露实验 2.电压等级(kV):10KV	根	1			
7152	030408003008	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200（壁厚16mm） 4.敷设方式:埋地包封敷设 5.含警示带、标志桩	m	30			
7153	030408007008	控制电缆头 1.名称:10KV户内电缆头 2.型号:冷缩式 3.规格:3*185mm 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:满足设计与验收规范要求	个	1			
7154	030408007009	控制电缆头 1.名称:10KV肘型电缆头 2.型号:肘型头 3.规格:3*185mm 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:满足设计与验收规范要求	个	1			
7155	030408008023	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计图纸及验收规范要求 3.方式:满足设计图纸及验收规范要求 4.部位:满足设计图纸及验收规范要求	处	2			
7156	030414011009	接地装置 1.名称:接地装置调试 2.类别:满足设计及验收规范要求	系统	1			

4cdb828e-3f48-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7157	030409001002	接地极 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500 4.土质:详见设计图纸 5.基础接地形式:详见设计图纸	根	2			
7158	030409002020	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:满足设计及验收规范要求	m	21.4			
		10KV变电所安装工程					
7159	030401002002	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-1600kVA 10±2*2.5%/0.4KV D,yn11 Uk%=6 3.容量(kV·A):1600KVA 4.电压(kV):详见设计 5.油过滤要求:详见设计 6.干燥要求:详见设计 7.基础型钢形式、规格: 8.网门、保护门材质、规格:详见设计 9.其他:含LMK-0.66 800/5 零序CT	台	2			
7160	030402017006	高压成套配电柜 1.名称:进线开关柜G01 2.型号:KYN28-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
7161	030402017007	高压成套配电柜 1.名称:计量柜G02 2.型号:KYN28-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
7162	030402017008	高压成套配电柜 1.名称:电压互感器避雷器柜G03 2.型号:KYN28-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
7163	030402017009	高压成套配电柜 1.名称:1#主变出线柜G04 2.型号:KYN28-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
7164	030402017010	高压成套配电柜 1.名称:2#主变出线柜G05 2.型号:KYN28-12 3.规格:定制 4.母线配置方式:详见设计 5.种类:详见设计	台	1			
7165	030404004028	低压开关柜(屏) 1.名称:1#进线柜 D101 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7166	030404004029	低压开关柜(屏) 1.名称:1-1#电容器柜 D102 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200 4.种类:详见设计	台	1			

4c[illegible]0f5[illegible]4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7166	030404004029	5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7167	030404004030	低压开关柜(屏) 1.名称:1-2#电容器柜 D103 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7168	030404004031	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D104 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7169	030404004032	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D105 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7170	030404004033	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D106 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7171	030404004034	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D107 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7172	030404004035	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D108 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7173	030404004036	低压开关柜(屏) 1.名称:联络柜 D109 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200 4.种类:详见设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7173	030404004036	5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7174	030404004037	低压开关柜(屏) 1.名称:切换柜 D110 2.型号:MNS 3.规格:800*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7175	030404004038	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D111 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7176	030404004039	低压开关柜(屏) 1.名称:2#进线柜 D201 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7177	030404004040	低压开关柜(屏) 1.名称:2-1#电容器柜 D202 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7178	030404004041	低压开关柜(屏) 1.名称:2-2#电容器柜 D203 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7179	030404004042	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D204 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7180	030404004043	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D205 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7180	030404004043	5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7181	030404004044	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D206 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7182	030404004045	低压开关柜(屏) 1.名称:切换柜 D207 2.型号:MNS 3.规格:800*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7183	030404004046	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D208 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7184	030404004047	低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 D209 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.种类:详见设计 5.基础型钢形式、规格:详见设计 6.接线端子材质、规格:详见设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计 8.小母线材质、规格:详见设计 9.屏边规格:详见设计	台	1			
7185	030402010002	避雷器 1.名称:高压避雷器(成套) 2.型号:HY5WS1-17/45 3.规格:每组3只 4.电压等级:10KV 5.安装部位:	组	1			
7186	030402006001	隔离开关 1.名称:隔离开关 2.型号:GN19-10/630 3.容量(A):详见设计图纸 4.电压等级(kV):详见设计图纸 5.安装条件:详见设计图纸 6.操作机构名称及型号:详见设计图纸 7.接线材质、规格:详见设计图纸 8.安装部位:详见设计图纸	组	1			
7187	030404013002	直流馈电屏 1.名称:直流屏 2.型号:50Ah 3.规格:详见图纸 4.基础型钢形式、规格:详见图纸 5.接线端子材质、规格:详见图纸 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 7.小母线材质、规格:详见图纸 8.屏边规格:详见图纸 9.带通讯（电压传感器、绝缘监测仪、电	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7187	030404013002	池电量监测仪)	台	1			
7188	030404003002	模拟屏 1.名称:模拟屏 2.型号:详见图纸 3.规格:含模拟板板面、开关灯、刀闸灯、时间显示器、电源、PPO工程塑料材质 4.种类:详见图纸 5.基础型钢形式、规格:详见图纸 6.接线端子材质、规格:详见图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 8.小母线材质、规格:详见图纸 9.屏边规格:详见图纸	面	1			
7189	030411003105	桥架 1.名称:10KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:400*200 4.其他：综合考虑	m	148.79			
7190	030411003106	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:1000*200 4.其他：综合考虑	m	26.6			
7191	030411003107	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:800*200 4.其他：综合考虑	m	4.21			
7192	030411003108	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:600*200 4.其他：综合考虑	m	3.32			
7193	030411003109	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:400*200 4.其他：综合考虑	m	14.07			
7194	030411003110	桥架 1.名称:0.4KV电缆防火桥架 2.型号: 3.规格:200*100 4.其他：综合考虑	m	17.06			
7195	030411003111	桥架 1.名称:照明桥架 2.型号: 3.规格:100*80 4.其他：综合考虑	m	60			
7196	030413001028	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢(综合) 3.规格: 4.其他满足图纸设计及规范要求	kg	535.13			
7197	030408008024	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	m2	3.5			
7198	030403006006	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:CFW-2A-3150A 3.规格:详见设计 4.容量(A):详见设计 5.线制:详见设计 6.安装部位:详见设计 7.其他：含始端箱、终端箱、弯头等附件	m	12.41			
7199	030403007001	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:详见设计图纸	台	3			

4c1ee8e2-0f58-4427-8edd-225b172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7199	030403007001	3.规格:详见设计图纸 4.容量(A):3150A	台	3			
7200	030408001169	电力电缆 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJY-10-3*95 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	48.98			
7201	030408007010	电力电缆头 1.名称:10KV硅橡胶电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*95mm 4.材质、类型:铜芯 5.安装方式:满足设计与验收规范要求	个	5			
7202	030409008015	等电位端子箱、测试板 1.名称:接地端子 2.材质:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸	个	6			
7203	030409002021	接地母线 1.名称：接地扁铁（包含刷黄/绿色油漆） 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:详见设计图纸	m	124.71			
7204	03B083	变电站操作用具 1.规格:按电力变电站技术要求 2.综合内容:钥匙箱、站名牌、标志牌、挡小动物板、绝缘手套、绝缘靴子、测电笔、绝缘板、规章制度、安全工器具箱、灭火器等	套	1			
7205	030404031003	小电器 1.名称:零序互感器 2.型号:LMK-0.66 800/5 5P10 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式：详见设计图纸	个	2			
7206	03B084	绝缘垫 1.项目特征：满足验收要求 1工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	1			
7207	03B085	地坪漆 1.名称：防静电地坪漆 2.规格：综合考虑 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	m2	196.68			
7208	03B086	基础槽钢 1.名称：基础槽钢 2.规格：8# 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	米	32			
7209	03B087	基础槽钢 1.名称：基础槽钢 2.规格：10# 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	米	19.2			
7210	03B088	信号放大器 1、规格：每台四组探头 2.计算规则：按设计图纸以计算 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	套	1			
7211	030404017413	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4-3×4/1C 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式:明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7212	030412005027	荧光灯 1.名称:双管日光灯 2.型号:LED 3.规格:2*40w 4.安装形式:吊装	套	9			
7213	030412005028	荧光灯 1.名称:双管日光灯自带蓄电池 2.型号:LED 3.规格:2*40w 4.安装形式:吊装	套	8			
7214	030412001051	照明灯具 1.名称:壁灯 2.型号: HD1206-36W	套	5			
7215	030412001052	普通灯具 1.名称:应急灯 2.型号:2*36w	套	5			
7216	030404035029	插座 1.名称:单相两孔、三孔接地组合暗插座 2.材质:详见设计图纸 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	6			
7217	030404034051	照明开关 1.名称:暗装双极开关 2.材质:详见设计图纸 3.规格:250V 10A 4.安装方式:明装	个	2			
7218	030411001132	配管 1.名称:配管 2.材质:pvc 3.规格:φ25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:综合考虑 6.钢索材质、规格:	m	300			
7219	030408001170	电力电缆 1.名称:VV-1 5*16 2.型号: 3.规格:5芯 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	60			
7220	030411004242	配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV-0.45KV-4	m	200			
7221	030411004243	配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV-0.45KV-2.5	m	200			
7222	030408006048	电力电缆头 1.名称:电缆头 2.型号:35mm2内 3.规格:5芯 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	4			
7223	030414001002	电力变压器系统 1.名称:变压器调试 2.型号: 3.容量(kV·A):2000KVA内	系统	2			
7224	030414002010	送配电装置系统 1.类型:交流供电系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):10kV以下交流供电 (综合) 4.类型:	系统	3			
		珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程					

4e7e82...-8658-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		景观照明系统					
7225	030404017414	配电箱 1.名称：不锈钢室外景观配电箱JG-1AL1 2.型号：按设计图纸要求 3.规格：按设计图纸要求 4.基础形式、材质、规格：混凝土 5.接线端子材质、规格：按设计图纸要求 6.端子板外部接线材质、规格：按设计图纸要求 7.安装方式：落地	台	1			
7226	030412007004	一般路灯 1.名称:草坪灯 2.型号:H:0.6M 3.规格:LED光源，单个功率20w，额定电压：AC220V 4.灯杆材质、规格:按设计图纸要求	套	23			
7227	030412007005	一般路灯 1.名称:LED灯带配套铝合金安装槽 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:LED光源，每米功率6w，额定电压：AC220V，防水 4.灯杆材质、规格:其他详见图纸	米	200.32			
7228	030412007006	一般路灯 1.名称:埋地灯 2.型号: 3.规格:LED光源，单个功率20w，额定电压：AC34V 4.灯杆材质、规格:其他详见图纸	套	2			
7229	030408003009	电缆保护管 1.名称：穿线管 2.材质：SC25 3.规格: 4.配置形式：埋地	m	863.07			
7230	030408003010	电缆保护管 1.名称：穿线管 2.材质：SC32 3.规格: 4.配置形式：埋地	m	141.33			
7231	030408001171	电力电缆 1.名称:铜芯电缆 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:YJV-2*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	341.82			
7232	030408001172	电力电缆 1.名称:铜芯电缆 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:YJV-3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	574.33			
7233	030408001173	电力电缆 1.名称:铜芯电缆 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:YJV-5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	148.36			
7234	030408006049	电力电缆头 1.名称:电缆头 2.型号:10mm2 3.规格:二-四芯 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	18			
7235	030408006050	电力电缆头 1.名称:电缆头 2.型号:10mm2 3.规格:五芯 4.材质、类型:	个	2			

4e0f2e8-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7235	030408006050	5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	2			
7236	030409001003	接地极 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500 4.土质:详见设计图纸 5.基础接地形式:详见设计图纸	根	1			
7237	030409002022	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4mm 4.安装部位:埋地 5.安装形式:满足设计及验收规范要求	m	214.67			
7238	030409002023	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装部位:埋地 5.安装形式:满足设计及验收规范要求	m	5.2			
7239	030409008016	等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:详见图纸	台	1			
		雨水系统					
7240	031001006085	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管DN100 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	100.8			
7241	031001006086	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管DN125 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	4.48			
7242	031001006087	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管DN150 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	4.51			
7243	031001006088	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管DN200 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	133.67			
7244	031001006089	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水 3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管DN300 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	38.34			
7245	031001006090	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:雨水	m	28.94			

4e1e3828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7245	031001006090	3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管 DN500 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	28.94			
7246	031001010005	承插水泥管 1.埋设深度:详见设计图纸 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600 3.接口方式及材料:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.警示带形式:满足设计要求	m	11.09			
7247	031001010006	承插水泥管 1.埋设深度:详见设计图纸 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800 3.接口方式及材料:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.警示带形式:满足设计要求	m	47.99			
7248	031004014055	给、排水附(配)件 1.名称：地漏 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:详见设计图纸	个	7			
7249	03B089	与现状市政雨水管道接驳费用（包含路面及绿化的破坏及修复）工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	项	1			
		污水系统					
7250	031001005027	铸铁管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈 5.接口材料:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	4.05			
7251	031001001064	镀锌钢管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	10.41			
7252	031001001065	镀锌钢管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	12.8			
7253	031001006091	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管 DN100 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	100.8			
7254	031001006092	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:聚乙烯（PE）双壁波纹管 DN300 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试	m	230.81			

40bbb-[illegible]-4427-8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7254	031001006092	验，满足设计要求	m	230.81			
7255	031001006093	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强型HDPE双壁波纹管(环刚度16)DN300 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	28.83			
7256	03B090	与现状市政污水管道接驳费用（包含路面及绿化的破坏及修复） 工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	项	1			
		灌溉系统					
7257	031001006094	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:灌溉 3.材质、规格:耐紫外线硬聚氯乙烯PVC-U管 DN25 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	46.69			
7258	031001006095	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:灌溉 3.材质、规格:耐紫外线硬聚氯乙烯PVC-U管 DN32 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	91.78			
7259	031001006096	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:灌溉 3.材质、规格:耐紫外线硬聚氯乙烯PVC-U管 DN40 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	43.94			
7260	031003013024	水表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰	个	1			
7261	031003001150	快速取水阀 1.类型:快速取水阀 2.材质:快速连接阀（铜质），含阀门箱及配件 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:见设计	个	5			
7262	031003003072	焊接法兰阀门 1.类型:倒流防止器 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计图纸要求	个	1			
7263	031001006097	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强型HDPE双壁波纹管(环刚度16)DN300 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	9.1			
		消防系统					
7264	031001007050	复合管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式:电热熔连接	m	10.58			

4e1b3523-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7264	031001007050	5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	10.58			
7265	031001007051	复合管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	224.96			
7266	030901011002	室外消火栓 1.安装方式:地下式 2.型号、规格:SA100/65-1.0型 3.附件材质、规格:参考图集13S201-31~34,含成套阀门管件等完成本项工作的全部内容	套	3			
7267	030901012003	自喷消防水泵接合器 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQX150-A型 3.附件材质、规格:参考图集L23S104-117,含成套阀门管件等完成本项工作的全部内容	套	3			
7268	030901012004	消火栓消防水泵接合器 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQX100-A型 3.附件材质、规格:参考图集L23S104-117,含成套阀门管件等完成本项工作的全部内容	套	2			
7269	031001006098	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强型HDPE双壁波纹管(环刚度16)DN300 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	9.1			
		给水系统					
7270	031001007052	复合管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管 DN25 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	20.19			
7271	031001007053	复合管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管 DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	23.93			
7272	031001007054	复合管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管 DN80 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	13.7			
7273	031001005028	铸铁管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈 5.接口材料:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	184.45			
7274	031001005029	铸铁管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN150 4.连接形式:胶圈 5.接口材料:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	18.29			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7275	031001005030	铸铁管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN200 4.连接形式:胶圈 5.接口材料:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求	m	18.6			
7276	031003013025	水表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰	个	2			
7277	031003013026	水表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰	个	1			
7278	031001006099	塑料管 1.安装部位:室外埋地安装 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强型HDPE双壁波纹管(环刚度16)DN300 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验，满足设计要求	m	9.1			
		电信管网					
7279	030408003011	电缆保护管 1.名称：穿线管 2.材质：SC 3.规格：100 4.配置形式：埋地	m	623.2			
		室外土方、回填土、检查井、雨水口					
7280	010101003027	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外景观照明	m3	510.72			
7281	010103001052	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外景观照明	m3	510.72			
7282	01B340	雨水口 1.规格型号：按设计要求 2.部位：室外雨水 3、工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	座	13			
7283	010507006001	化粪池、检查井 1.名称:室外雨水井 2.混凝土强度等级:井内径1000,含防坠网，参考22S521包含完成本项工作的全部内容 3.部位：室外雨水	座	4			
7284	010507006002	化粪池、检查井 1.名称:室外雨水井 2.混凝土强度等级:井内径1500,含防坠网，参考22S521包含完成本项工作的全部内容 3.部位：室外雨水	座	5			
7285	01B341	检查井盖 1.材质：不锈钢井框 2.部位：室外雨水 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	9			
7286	010101003028	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外雨水	m3	488.74			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7287	010103001053	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外雨水	m3	295.02			
7288	010103001054	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外雨水	m3	217.16			
7289	010103002028	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.部位：室外雨水	m3	271.58			
7290	010401011010	砖检查井 1.名称:隔油沉淀池 2.砖品种、规格、强度等级: 3.型号规格:做法参照GC-2SQ 23S519-76包含完成本项工作的全部内容 4.部位：室外污水	座	1			
7291	010507006003	化粪池、检查井 1.名称:室外污水井 2.混凝土强度等级:井内径1000,含防坠网，参考22S521包含完成本项工作的全部内容 3.部位：室外雨水	座	21			
7292	01B342	检查井盖 1.材质：不锈钢井框 2.部位：室外污水 3.工作内容：含人工，主材，辅材，安装等所有工作内容	个	21			
7293	010101003029	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外污水	m3	393.55			
7294	010103001055	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外污水	m3	221.39			
7295	010103001056	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外污水	m3	173.81			
7296	010103002029	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.部位：室外污水	m3	219.74			
7297	010401011011	砖检查井 1.名称:水表井 2.砖品种、规格、强度等级:做法参考L13S2-8~10包含完成本项工作的全部内容 3.部位：室外给水灌溉	座	1			
7298	010101003030	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外给水灌溉	m3	84.48			
7299	010103001057	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外给水灌溉	m3	84.48			
7300	010501003016	砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强度等级:砖砌体 2.砂浆强度等级、配合比:详见图集 3.部位：室外给水灌溉	m3	0.216			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7301	010401011012	砖检查井 1.名称:消火栓井 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 3.部位：室外消火栓	座	3			
7302	010401011013	砖检查井 1.名称:水泵接合器井 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 3.部位：室外消火栓	座	5			
7303	010101003031	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外消防	m3	264.19			
7304	010103001058	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外消防	m3	149.86			
7305	010103001059	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外消防	m3	124.77			
7306	010103002030	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.部位：室外消防	m3	139.42			
7307	010501003017	砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强度等级:砖砌体 2.砂浆强度等级、配合比:详见图集 3.部位：室外消防	m3	10.5			
7308	010401011014	砖检查井 1.名称:水表井（灌溉给水） 2.砖品种、规格、强度等级:做法参考L13S2-8~10包含完成本项工作的全部内容 3.部位：室外给水	座	1			
7309	010401011015	砖检查井 1.名称:水表井（给水） 2.砖品种、规格、强度等级:做法参考L13S2-8~10包含完成本项工作的全部内容 3.部位：室外给水	座	1			
7310	010101003032	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外给水	m3	293.12			
7311	010103001060	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外给水	m3	154.14			
7312	010103001061	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外给水	m3	175.87			
7313	010103002031	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.部位：室外给水	m3	117.25			
7314	010501003018	砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强度等级:砖砌体 2.砂浆强度等级、配合比:详见图集 3.部位：室外给水	m3	4.85			
7315	010401011016	人(手)孔砌筑 1.名称:手孔井 2.规格:900*1200*1100装饰井盖 3.类型:按照图纸设计要求	座	2			

4f1e3228-6f58-4427-8edd-2250172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7315	010401011016	4.部位：室外电信管网	座	2			
7316	010101003033	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位：室外电信管网	m3	175.275			
7317	010103001062	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外电信管网	m3	106.225			
7318	010103001063	回填方 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见图纸 4.部位：室外电信管网	m3	64.268			
7319	010103002032	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.部位：室外电信管网	m3	111.007			
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程					
		智能化预留预埋					
7320	030411006028	接线盒 1.名称:接线盒/开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	318			
7321	030411006029	接线盒 1.名称:线盒盖板 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.其他满足图纸设计及规范要求	个	318			
7322	030411001133	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	4079.86			
7323	030411001134	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	561.2			
7324	030411001135	配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	166.89			
7325	030411003112	桥架 1.名称:弱电金属槽盒 2.型号、规格:100*50 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式 5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	516.23			
7326	030411003113	桥架 1.名称:弱电金属槽盒 2.型号、规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:槽式	m	535.65			

400-[illegible]-0058-4427 8edd-225172a7f3c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7326	030411003113	5.包含弯头、三通、四通、隔板、盖板等附件 6.安装位置:综合考虑 7.壁厚、防火、防潮等符合图纸设计及相关规范要求	m	535.65			
7327	030413001029	铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑	kg	1106.8			
7328	030408008025	防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质: 3.方式:想设计 4.部位:详设计	处	19			
7329	031002003134	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.其他满足图纸设计及规范要求	个	8			
7330	030413002043	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20以内 3.类型:砌体墙及砼体墙 4.含墙体清理、补槽等 5.其他满足图纸设计及规范要求	m	468.56			
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）					
		智能化设备工程（暂估）					
7331	03B091	智能化设备工程（暂估） 含：道闸系统，安防系统、综合布线、广播系统、一卡通、能耗管理、楼宇自带、停车引导、智能照明、公交车调度管理等系统的线缆、机房前端设备及终端设备	项	1			
		珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）					
		伸缩板及自动洗车机（暂估）					
7332	03B092	车位地沟自动伸缩盖板 1.材料购买及安装等一切入费用;	处	2			
7333	03B093	公交车自动洗车机 1.材料购买及安装等一切入费用;	台	1			
		珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）					
		抗震支架工程					
7334	03B094	抗震支架工程	项	1			
合计							

4e7e-08e2-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	金额（元）
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼	
	地下建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地下装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	

4ch[illegible]f58-4427-8ed4-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	

4ch[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）	
	室外铺装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外园建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）	
	室外给水管道	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外消火栓给水管道	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外雨水管道	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外污水管道	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外景观照明	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外弱电消防管网	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	低压外线土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	低压外线安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外土方、回填土、检查井、雨水口	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	海绵城市	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	化粪池	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-初中部	
	给排水	
1	总价措施项目清单	

4cb[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	消防工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	暖通工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电气工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-小学部	
	暖通工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电气工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-报告厅	
	暖通工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电气工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆	
	餐厅及体育馆暖通工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	餐厅及体育馆给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	餐厅及体育馆消防工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	餐厅及体育馆强电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

4ch[illegible]58-4427-8edd-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	餐厅及体育馆弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-非人防车库	
	非人防车库强电	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非人防车库变配电室电缆出线	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非人防车库给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非人防车库暖通	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非人防车库消防	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电预留预埋	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-人防车库	
	人防车库强电	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	人防车库给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	人防车库消防	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	人防车库暖通	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-智能化工程	
	楼宇自控系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	能耗监测系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-电力工程	
	车库变配电室	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	高压外线土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

4ch[illegible]-5f68-4427-8edd-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	高压外线安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-电梯工程	
	电梯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）	
	抗震支架工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）	
	燃气工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-室外景观工程	
	室外铺装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外园建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	燃气管线土方	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库	
	非人防车库强电	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

4ch[illegible]-0f58-4427-[illegible]-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	变配电室低压出线	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非人防车库给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非人防车库消防	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非人防车库暖通	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库	
	人防车库强电	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	人防车库给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	人防车库消防	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	人防车库暖通	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程	
	10KV外线土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10KV外线安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10KV变电所安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程	
	景观照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨水系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	灌溉系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防系统	

4cb[illegible]-5f68-4427-8edd-2250172a7f3c

措施项目清单计价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给水系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电信管网	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外土方、回填土、检查井、雨水口	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程	
	智能化预留预埋	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）	
	智能化设备工程（暂估）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）	
	伸缩板及自动洗车机（暂估）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）	
	抗震支架工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼				
	地下建筑工程				
1	夜间施工				

4bfee828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地下装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地上装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

4cb1e828-0f58-4127-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

4cb6a826-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

fcbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）				
	室外铺装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

4cb6e826-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外园建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）				
	室外给水管道				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外消火栓给水管道				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外雨水管道				
1	夜间施工				

4cb6e828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目　　第9页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外污水管道				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外景观照明				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外弱电消防管网				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	低压外线土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	低压外线安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外土方、回填土、检查井、雨水口				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

4cd6e828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
7	疫情防控措施费				
	海绵城市				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	化粪池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	衡山路中学-安装工程-初中部				
	给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	暖通工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

4cb6e828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-小学部				
	暖通工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-报告厅				
	暖通工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆				
	餐厅及体育馆暖通工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	餐厅及体育馆给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	餐厅及体育馆消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	餐厅及体育馆强电工程				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目　　第13页 共21页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	餐厅及体育馆弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-非人防车库				
	非人防车库强电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非人防车库变配电室电缆出线				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非人防车库给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非人防车库暖通				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非人防车库消防				
1	夜间施工				

4bbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	弱电预留预埋				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-人防车库				
	人防车库强电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	人防车库给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	人防车库消防				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	人防车库暖通				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-智能化工程				
	楼宇自控系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

fcbfee28-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	能耗监测系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-电力工程				
	车库变配电室				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	高压外线土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	高压外线安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-电梯工程				
	电梯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
	抗震支架工程				

4cb1e628-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）				
	燃气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-室外景观工程				
	室外铺装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	室外园建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	室外绿化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	燃气管线土方				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库				
	非人防车库强电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	变配电室低压出线				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非人防车库给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非人防车库消防				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非人防车库暖通				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库				
	人防车库强电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	人防车库给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	人防车库消防				
1	夜间施工				

4bbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	人防车库暖通				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程				
	10KV外线土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	10KV外线安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10KV变电所安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程				
	景观照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	雨水系统				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	污水系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	灌溉系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给水系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	电信管网				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外土方、回填土、检查井、雨水口				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

4cb6e828-0f58-4427-8edd-2250172a783c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程				
	智能化预留预埋				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）				
	智能化设备工程（暂估）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）				
	伸缩板及自动洗车机（暂估）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库						
		建筑工程						
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	3304.57			
2	011701002001	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	5171.16			
3	011701002002	外脚手架（墙）	1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	929.52			
4	011701003001	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	4148.68			
5	01B013	平挂式安全网		m2	875.77			
6	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.地下室建筑面积:>10000m2 3.建筑物檐口高度、层数:1层	m2	10752.97			
7	011702001001	基础	基础类型:垫层	m2	640.29			
8	011702001002	基础	基础类型:满堂基础 无梁式（集水坑）	m2	706.73			
9	011702002001	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	2717.57			
10	011702002002	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	878.08			
11	011702011001	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	4692.27			
12	011702013001	电梯井壁	1.支撑高度:3.6m	m2	69.45			
13	011702011002	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	2214.4			
14	011702014001	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	13829.76			
15	011702016001	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	22.49			
16	011702016002	斜梁	1.支撑高度:3.6m	m2	187.21			
17	011702016003	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	19483.39			
18	011702003001	构造柱		m2	543.03			
19	011702008001	圈梁		m2	207.97			
20	011702009001	过梁		m2	61.05			
21	011702028001	压顶		m3	2.34			
22	011702024001	直形楼梯		m2	234.48			
23	011702001003	设备基础		m2	35.625			
24	011702027001	台阶		m2	68.7			
25	011702030001	后浇带	后浇带部位:直行墙	m2	41.56			
26	011702030002	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	307.2			
27	01B014	地下暗室模板拆除增加		m2	21753.23			
28	01B015	对拉螺栓增加		m2	1924.65			
29	01B016	对拉螺栓端头处理增加		m2	3849.3			
30	01B017	对拉螺栓堵眼增加		m2	575.47			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目　　第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	010508002001	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	6113.17			
32	010508002002	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	5028.98			
33	01B018	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	9050			
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
35	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:锚杆钻孔机	台次	1			
36	011705001003	塔吊	综合考虑塔吊安拆、塔吊基础拆除	台次	4			
		装饰工程						
37	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	10582.85			
		衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库						
		建筑工程						
38	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	1037.78			
39	011701002003	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	1792.89			
40	011701002004	外脚手架（墙）	1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	1366.78			
41	011701003003	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	771.79			
42	01B039	平挂式安全网		m2	275.02			
43	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.地下室建筑面积:>10000m2 3.建筑物檐口高度、层数:1层	m2	3924.04			
44	011702001005	基础	基础类型:垫层	m2	177.63			
45	011702001006	基础	基础类型:满堂基础 无梁式（集水坑）	m2	91.35			
46	011702002004	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	889.12			
47	011702002005	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	254.2			
48	011702011004	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	4505.92			
49	011702011005	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	1868.89			
50	011702014003	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	4801.79			
51	011702016005	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	7594.54			
52	011702003003	构造柱		m2	46.04			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	011702008003	圈梁		m2	67.34			
54	011702030004	后浇带	后浇带部位:直行墙	m2	54.86			
55	011702030005	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	94.93			
56	01B040	地下暗室模板拆除增加		m2	10196.83			
57	01B041	对拉螺栓增加		m2	2252.96			
58	01B042	对拉螺栓端头处理增加		m2	4505.92			
59	010508002003	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	2333.97			
60	010508002004	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	2407.13			
61	01B044	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	6528			
		装饰工程						
62	011701003004	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	4758.82			
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼						
		地下建筑工程						
63	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	1036.5			
64	011701002005	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	2944.16			
65	011701003005	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	3876.31			
66	01B052	平挂式安全网		m2	493.56			
67	01B053	密目网		m2	1036.5			
68	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.无地下室,建筑面积＞1000m2 3.建筑物檐口高度、层数:1层	m2	3039.03			
69	011702001008	基础	基础类型:垫层	m2	48.64			
70	011702001009	独立基础		m2	249.64			
71	011702001010	带型基础		m2	139.08			
72	011702002007	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	1100.27			
73	011702002008	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	98.5			
74	011702011007	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	1255.19			
75	011702011008	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	74.78			
76	011702014005	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	7611.11			
77	011702016007	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	39.56			
78	011702016008	斜梁	1.支撑高度:3.6m	m2	160.28			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	011702016009	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	4794.53			
80	011702003005	构造柱		m2	750.46			
81	011702008005	圈梁		m2	334.79			
82	011702009004	过梁		m2	106.15			
83	011702028004	压顶		m3	0.22			
84	011702023003	雨篷		m2	3.63			
85	011702022003	挑檐		m2	6.44			
86	011702024004	直形楼梯		m2	175.24			
87	011702027004	台阶		m2	2.58			
88	01B054	对拉螺栓增加		m2	159.95			
89	01B055	对拉螺栓端头处理增加		m2	159.95			
90	010508002005	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	180.14			
91	010508002006	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	1549.68			
92	01B056	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	194			
		地下装饰工程						
93	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:大于3.6m 3.脚手架材质:钢管	m2	2517.93			
		地上建筑工程						
94	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	9226.97			
95	011701002006	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	7203.29			
96	011701003006	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	15943.31			
97	01B060	平挂式安全网		m2	11297.45			
98	01B061	密目网		m2	9226.97			
99	011701010001	电梯井字架	1.搭设高度:20m以内	座	2			
100	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	16704.96			
101	011702001012	独立基础(设备基础)		m2	46.79			
102	011702002010	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	3336.79			
103	011702002011	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	94.26			
104	011702011010	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	963.82			
105	011702014007	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	25097.62			
106	011702016011	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	183.57			
107	011702016012	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	13772.4			
108	011702003007	构造柱		m2	5139.88			
109	011702008007	圈梁		m2	559			

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
110	011702009006	过梁		m2	363.21			
111	011702028006	压顶		m3	37.81			
112	011702023005	雨篷		m2	24.61			
113	011702022005	挑檐		m2	385.89			
114	011702024006	直形楼梯		m2	496.26			
115	011702030008	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	51.36			
116	010508002007	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	4837.34			
117	01B062	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	1167			
118	011705001009	施工电梯	综合考虑施工电梯安拆、施工电梯基础拆除	台次	1			
		地上装饰工程						
119	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:大于3.6m 3.脚手架材质:钢管	m2	14865.17			
		精装工程						
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫						
		建筑工程						
120	011701001005	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	137.09			
121	011701002007	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	92.16			
122	011701003008	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	16.92			
123	01B071	密目网		m2	137.09			
124	011703001008	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	59.93			
125	011702001015	基础	基础类型:垫层	m2	6.48			
126	011702001016	独立基础		m2	24			
127	011702002014	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	38.29			
128	011702002015	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	0.44			
129	011702011013	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	64.56			
130	011702014010	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	190.14			
131	011702003010	构造柱		m2	12.3			
132	011702008010	圈梁		m2	42.1			
133	011702009009	过梁		m2	0.57			
134	011702022008	挑檐		m2	22.08			
135	010508002008	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	15.15			

4cb1028-0f3-4427-8ddd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
136	010508002009	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	39.28			
137	01B072	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	78.1176			
		装饰工程						
138	011701003009	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	143.4			
		精装工程						
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼						
		建筑工程						
139	011701001006	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	4818.32			
140	011701002008	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	5833.4			
141	011701003011	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	10487.56			
142	01B079	平挂式安全网		m2	1465.83			
143	01B080	密目网		m2	4818.32			
144	011701010002	电梯井字架	1.搭设高度:20m以内	座	1			
145	011703001011	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	8423.18			
146	011702001019	基础	基础类型:垫层	m2	2.48			
147	011702001020	独立基础		m2	8.64			
148	011702002018	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	1542.12			
149	011702002019	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	189.14			
150	011702011016	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	2341.79			
151	011702014013	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	11446.8			
152	011702016017	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	10188.61			
153	011702003013	构造柱		m2	1485.15			
154	011702008013	圈梁		m2	235.64			
155	011702009012	过梁		m2	171.09			
156	011702028011	压顶		m3	17.62			
157	011702023010	雨篷		m2	15.69			
158	011702022011	挑檐		m2	562.29			
159	011702024011	直形楼梯		m2	345.09			
160	011702030013	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	97.17			
161	01B081	对拉螺栓增加		m2	301.23			
162	01B082	对拉螺栓端头处理增加		m2	602.46			
163	010508002010	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	3.92			

4cb0828-0[illegible]7-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
164	010508002011	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	2556.84			
165	01B083	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	4670			
166	011705001015	施工电梯	综合考虑施工电梯安拆、施工电梯基础拆除	台次	1			
		装饰工程						
167	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:大于3.6m 3.脚手架材质:钢管	m2	7256.43			
		精装工程						
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅						
		建筑工程						
168	011701001007	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	2022.6			
169	011701002009	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	2744.8			
170	011701003012	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	5082.6			
171	01B090	平挂式安全网		m2	541.17			
172	01B091	密目网		m2	2022.6			
173	011701010003	电梯井字架	1.搭设高度:20m以内	座	1			
174	011703001014	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	2843.75			
175	011702002022	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	986.58			
176	011702002023	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	216.3			
177	011702011019	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	2540.81			
178	011702011020	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	353.26			
179	011702014016	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	5622.44			
180	011702016020	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	3649.24			
181	011702003016	构造柱		m2	310.69			
182	011702008016	圈梁		m2	69.02			
183	011702009015	过梁		m2	46.79			
184	011702023013	雨篷		m2	6.29			
185	011702022014	挑檐		m2	164.76			
186	011702024014	直形楼梯		m2	42.16			
187	01B092	高大模板支撑体系		m3	356.05			
188	01B093	对拉螺栓增加		m2	203			
189	01B094	对拉螺栓端头处理增加		m2	406			

4cbfe826-0f58-4427-8edd-2501727f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
190	01B095	对拉螺栓堵眼增加		m2	487.06			
191	010508002012	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	1659.73			
192	01B096	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	4161			
		装饰工程						
193	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:大于3.6m 3.脚手架材质:钢管	m2	2506.94			
		精装工程						
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台						
		建筑工程						
194	011701001008	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	101.79			
195	011701002010	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	302.58			
196	011701002011	外脚手架（梁）	1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	139.16			
197	011701003013	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	12.4			
198	01B103	密目网		m2	101.79			
199	011703001017	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	20.56			
200	011702001025	基础	基础类型:垫层	m2	4.23			
201	011702001026	独立基础		m2	26.33			
202	011702002026	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	105			
203	011702002027	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	15.04			
204	011702011023	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	26.64			
205	011702006012	矩形梁	1.支撑高度:3.6m	m2	53.68			
206	011702016023	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	14.24			
207	011702009018	过梁		m2	1.59			
208	010508002013	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	24.32			
209	010508002014	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	28.69			
210	01B104	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	159			
		装饰工程						

4cbf6328-0f3a-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
211	011701003014	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	10.81			
		精装工程						
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫						
		建筑工程						
212	011701001009	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	44.64			
213	011701002012	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	91.02			
214	011701003016	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	41.79			
215	01B110	密目网		m2	44.64			
216	011703001020	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	15.78			
217	011702001029	基础	基础类型:垫层	m2	1.96			
218	011702001030	独立基础		m2	7.52			
219	011702002030	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	31.84			
220	011702011026	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	19.04			
221	011702014021	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	25.37			
222	011702003021	构造柱		m2	13.54			
223	011702028018	压顶		m3	0.56			
224	011702022019	挑檐		m2	12.39			
225	010508002015	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	11.19			
226	010508002016	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	9.62			
227	01B111	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	39			
228	011705001024	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		装饰工程						
229	011701003017	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	41.79			
		精装工程						
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅						
		建筑工程						
230	011701001010	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	1259.81			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
231	011701002013	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	1945.08			
232	011701003019	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	2213.11			
233	01B117	平挂式安全网		m2	386.94			
234	01B118	密目网		m2	1259.81			
235	011701010004	电梯井字架	1.搭设高度:20m以内	座	2			
236	011703001023	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	2788.51			
237	011702001033	基础	基础类型:垫层	m2	3.36			
238	011702001034	独立基础		m2	8.56			
239	011702002033	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	768.28			
240	011702002034	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	159.53			
241	011702011029	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	907.94			
242	011702011030	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	136.79			
243	011702014024	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	4583.45			
244	011702016028	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	10.26			
245	011702016029	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	5545.9			
246	011702003024	构造柱		m2	233.1			
247	011702008023	圈梁		m2	147.4			
248	011702009023	过梁		m2	37.96			
249	011702028021	压顶		m3	0.1			
250	011702024021	直形楼梯		m2	153.62			
251	01B119	对拉螺栓堵眼增加		m2	313.41			
252	010508002017	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	5.68			
253	010508002018	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	1142.07			
254	01B120	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	2028			
255	011705001027	施工电梯	综合考虑施工电梯安拆、施工电梯基础拆除	台次	1			
		装饰工程						
256	011701006008	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:大于3.6m 3.脚手架材质:钢管	m2	2439.39			
		精装工程						
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场						

bf6e8928-0538-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程						
257	011701001011	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	3463.39			
258	011701002014	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	1176.43			
259	011701003020	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	861.36			
260	01B129	平挂式安全网		m2	541.17			
261	01B130	密目网		m2	3463.39			
262	011703001026	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20米内	m2	1889.8			
263	011702002037	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	717.97			
264	011702002038	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	308.86			
265	011702011033	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	2677.3			
266	011702011034	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	164.08			
267	011702014027	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	1289.87			
268	011702016032	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	8.37			
269	011702016033	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	1877.63			
270	011702003027	构造柱		m2	313.83			
271	011702008026	圈梁		m2	63.03			
272	011702009026	过梁		m2	28.84			
273	011702028024	压顶		m3	2.31			
274	011702023022	雨篷		m2	8.16			
275	011702022024	挑檐		m2	147.34			
276	011702024024	直形楼梯		m2	28.62			
277	01B131	对拉螺栓堵眼增加		m2	1821.08			
278	010508002019	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	686.75			
279	01B132	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	3777			
		装饰工程						
280	011701006010	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:大于3.6m 3.脚手架材质:钢管	m2	320.74			
		精装工程						
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）						
		室外铺装工程						
281	011705001033	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台次	1			
282	011705001034	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1			

4e1c8226-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		室外园建工程						
283	011702001040	基础-外部挡墙	基础类型:垫层	m2	120.4			
284	011702001041	基础-垫层:内部挡墙（小学北、风雨操场北、风雨操场东、网球场围网挡墙、篮球场围网基础）	基础类型:垫层	m2	50			
285	011702001042	基础-垫层:中学入口景墙	基础类型:垫层	m2	8.62			
286	011702001043	基础-垫层:球场排水沟垫层	基础类型:垫层	m2	272			
287	011702001044	基础-小学大门	基础类型:条形基础	m2	30.4			
288	011702001045	基础-外部挡墙	基础类型:条形基础	m2	190.4			
289	011702001046	基础-内部挡墙（小学北、风雨操场北、风雨操场东、网球场围网挡墙、篮球场围网基础）	基础类型:条形基础	m2	112.56			
290	011702001047	基础-消防大门	1.基础类型:条形基础	m2	43.5			
291	011702001048	基础-中学入口大门景墙	1.基础类型:条形基础	m2	19.86			
292	011702011038	直形墙-外部挡墙	1.支撑高度:3.6m	m2	2774.66			
293	011702011039	直形墙-内部挡墙（小学北、风雨操场北、风雨操场东、网球场围网挡墙、篮球场围网基础）	1.支撑高度:3.6m	m2	1569.41			
294	011702011040	直形墙-小学大门	1.支撑高度:3.6m	m2	283.65			
295	011702011041	直形墙-消防门	1.支撑高度:3.6m	m2	134.7			
296	011702011042	直形墙-中学入口大门	1.支撑高度:3.6m	m2	129.96			
297	011702011043	直形墙-中学看台种植池-模板	1.支撑高度:3.6m	m2	441.47			
298	011702011044	线性排水沟-模板		m2	2352			
299	011702006022	矩形梁-小学北侧种植池压顶	1.支撑高度:3.6m	m2	45			
300	011705001035	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
		室外绿化工程						
301	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四脚桩	株	114			
302	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:三脚桩	株	231			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
303	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	342			
304	05B001	洒水车洒水		m3	2278.76			
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）						
		室外给水管道						
		室外消火栓给水管道						
		室外雨水管道						
		室外污水管道						
		室外景观照明						
		室外弱电消防管网						
		低压外线土建工程						
305	011702001049	基础	基础类型:垫层	m2	10.08			
306	011702001050	基础	基础类型：满堂基础	m2	20.16			
307	011702011045	直形墙		m2	352.8			
308	011702015021	无梁板	支撑高度:	m2	28.8			
309	011705001036	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:	台次	1			
		低压外线安装工程						
		室外土方、回填土、检查井、雨水口						
		海绵城市						
310	011701002016	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	101.22			
311	011703001030	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	132			
312	011702001051	基础	基础类型:垫层	m2	7.52			
313	011702001052	基础	基础类型:满堂基础 无梁式（集水坑）	m2	18.4			
314	011702011046	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	392.78			
315	011702016037	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	117.92			
316	011702006023	矩形梁	支撑高度:	m2	26.22			
317	01B242	对拉螺栓增加		m2	196.39			
318	010508002020	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	49.49			
319	010508002021	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	57.104			
320	01B243	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	476			

4eb1e628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		化粪池						
321	011701002017	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	109.2			
322	011702001053	基础	基础类型:垫层	m2	2.1			
323	011702001054	基础	基础类型:满堂基础 无梁式（集水坑）	m2	3.82			
324	011702011047	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	98.6			
325	011702006024	矩形梁	支撑高度:	m2	12.77			
326	01B244	对拉螺栓增加		m2	46.3			
327	010508002022	混凝土制作、运输、泵送砼（基础）		m3	6.5			
328	010508002023	混凝土制作、运输、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	15.14			
329	01B245	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	120			
		衡山路中学-安装工程-初中部						
		给排水						
330	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
331	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		暖通工程						
332	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		电气工程						
333	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		衡山路中学-安装工程-小学部						
		暖通工程						
334	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		电气工程						
335	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
336	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
337	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
		衡山路中学-安装工程-报告厅						
		暖通工程						
338	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
		电气工程						
339	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
340	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目　　第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
341	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
		衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆						
		餐厅及体育馆暖通工程						
342	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
		餐厅及体育馆给排水						
343	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
		餐厅及体育馆消防工程						
344	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
		餐厅及体育馆强电工程						
345	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
		餐厅及体育馆弱电工程						
346	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
		衡山路中学-安装工程-非人防车库						
		非人防车库强电						
347	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
348	031302007001	暗室洞库施工增加		项	1			
		非人防车库变配电室电缆出线						
349	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
350	031302007002	地下暗室施工增加		项	1			
		非人防车库给排水						
351	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
352	031302007003	地下暗室施工增加		项	1			
		非人防车库暖通						
353	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
354	031302007004	暗室洞库施工增加		项	1			
		非人防车库消防						
355	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
356	031302007005	洞库暗室施工增加		项	1			
		弱电预留预埋						
357	031301017023	脚手架搭拆		项	1			
358	031302007006	洞库暗室施工增加		项	1			
		衡山路中学-安装工程-人防车库						
		人防车库强电						

4cb4e0e8-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
359	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
360	031302007007	暗室洞库施工增加		项	1			
		人防车库给排水						
361	031301017025	脚手架搭拆		项	1			
362	031302007008	地下暗室施工增加		项	1			
		人防车库消防						
363	031301017026	脚手架搭拆		项	1			
364	031302007009	暗室洞库施工增加		项	1			
		人防车库暖通						
365	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
366	031302007010	洞库暗室施工增加		项	1			
		衡山路中学-安装工程-智能化工程						
		楼宇自控系统						
367	031301017028	脚手架搭拆		项	1			
		能耗监测系统						
368	031301017029	脚手架搭拆		项	1			
		衡山路中学-安装工程-电力工程						
		车库变配电室						
369	031301017030	脚手架搭拆		项	1			
370	031302007011	地下暗室施工增加		项	1			
		高压外线土建工程						
		高压外线安装工程						
		衡山路中学-安装工程-电梯工程						
		电梯工程						
		衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）						
		抗震支架工程						
		衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）						
		燃气工程						
		珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库						
		建筑工程						
371	011701001013	外墙脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	2674.82			

4b1e2e5-5058-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
372	011701002018	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	3518.76			
373	011701002019	外脚手架（墙）	1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	872.14			
374	011701003022	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	3305.78			
375	01B284	密目网		m2	2674.82			
376	01B285	平挂式安全网		m2	662.33			
377	011703001031	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.地下室建筑面积:>10000m2 3.建筑物檐口高度、层数:1层	m2	9624.15			
378	011702001055	基础	基础类型:垫层	m2	423.79			
379	011702001056	基础	基础类型:满堂基础 无梁式（集水坑）	m2	851.45			
380	011702002042	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	1419.35			
381	011702002043	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	927.79			
382	011702011048	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	5350.04			
383	011702011049	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	7710.9			
384	011702014031	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	15839.45			
385	011702016038	平板	1.支撑高度:3.6m	m2	30.39			
386	011702016039	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	39169.8			
387	011702003031	构造柱		m2	410.08			
388	011702008030	圈梁		m2	347.05			
389	011702009030	过梁		m2	69.26			
390	011702028028	压顶		m3	0.29			
391	011702024028	直形楼梯		m2	33.16			
392	011702001057	设备基础		m2	31.97			
393	011702030027	后浇带	后浇带部位:直行墙	m2	79.31			
394	011702030028	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	387.98			
395	01B286	地下暗室模板拆除增加		m2	21177.3			
396	01B287	对拉螺栓增加		m2	1206.96			
397	01B288	对拉螺栓端头处理增加		m2	2413.92			
398	01B289	对拉螺栓堵眼增加		m2	3008.36			
399	010508002024	混凝土制作、运输 泵送砼（基础）		m3	7217.2			
400	010508002025	混凝土制作、运输 、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	12005.09			
401	01B290	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	8260			

4cbfe638-0f6c-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
402	011702026021	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	2912.67			
403	040402019001	防水层	1.材料品种、规格:外墙螺栓孔防水	m2	1206.96			
404	011705001037	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
405	011705001038	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:锚杆钻孔机	台次	1			
406	011705001039	塔吊综合考虑		台次	2			
		装饰工程						
407	011701003023	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	9464.68			
		精装工程						
		珠江路公交停车场-土建工程-人防车库						
		建筑工程						
408	011701001014	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:15m以内	m2	443.63			
409	011701002020	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	913.75			
410	011701002021	外脚手架（墙）	1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	1187.69			
411	011701003024	里脚手架（砌）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6米内 3.脚手架材质:钢管	m2	673.96			
412	01B316	密目网		m2	443.63			
413	01B317	平挂式安全网		m2	111.84			
414	011703001032	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.地下室建筑面积:>10000m2 3.建筑物檐口高度、层数:1层	m2	3079.15			
415	011702001058	基础	基础类型:垫层	m2	133.93			
416	011702001059	基础	基础类型:满堂基础 无梁式（集水坑）	m2	99.48			
417	011702002044	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	466.69			
418	011702002045	矩形柱支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	187.59			
419	011702011050	直形墙	1.支撑高度:3.6m	m2	2927.09			
420	011702011051	墙支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	1736.04			
421	011702014032	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	4651.49			
422	011702016040	板支撑超高	1.支撑高度:＞3.6m	m2	11406.92			
423	011702003032	构造柱		m2	76.31			
424	011702009031	过梁		m2	6.93			
425	011702008031	圈梁		m2	29.39			
426	011702030029	后浇带	后浇带部位:直行墙	m2	34.7			
427	011702030030	后浇带	后浇带部位:梁板	m2	154.6			

4cbfe828-0[illegible]1427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
428	01B318	地下暗室模板拆除增加		m2	7636.83			
429	01B319	对拉螺栓增加		m2	1460.55			
430	01B320	对拉螺栓端头处理增加		m2	2921.1			
431	010508002026	混凝土制作、运输 泵送砼（基础）		m3	1603.38			
432	010508002027	混凝土制作、运输 、泵送砼（柱、墙、梁、板）		m3	3940.83			
433	01B321	钢筋间隔件	1.工作内容：按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算	个	4215			
434	040402019002	防水层	1.材料品种、规格:外墙螺栓孔防水	m2	386.46			
		装饰工程						
435	011701003025	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	3949.43			
		珠江路公交停车场-室外景观工程						
		室外铺装工程						
436	011702001060	基础-外部挡墙	基础类型:垫层	m2	55.22			
437	011705001040	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1			
		室外园建工程						
438	011701002022	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	483.5			
439	011702001061	基础-外部挡墙	基础类型:垫层	m2	52.03			
440	011702001062	基础-挡墙	基础类型:条形基础	m2	86.62			
441	011702001063	基础-扶壁挡墙	基础类型:满堂基础	m2	48.77			
442	011702011052	直形墙-挡墙	1.支撑高度:3.6m	m2	1394.69			
443	011702011053	线性排水沟-模板		m2	44.18			
444	011702025021	其它现浇构件（树池坐凳）	构件类型:压顶	m3	5.44			
445	011705001041	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
		室外绿化工程						
446	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四脚桩	株	23			
447	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质:三脚桩	株	30			
448	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):20以内 2.草绳所绕树干高度:综合考虑；	m	25.5			
449	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm以内 2.草绳所绕树干高度:综合考虑；	m	37.5			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
450	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm以内 2.草绳所绕树干高度:综合考虑;	m	16.5			
451	05B002	洒水车洒水		m3	358.78			
		燃气管线土方						
		珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库						
		非人防车库强电						
452	031301017031	脚手架搭拆-非人防电气		项	1			
453	031302007012	暗室洞库施工增加-非人防电气		项	1			
		变配电室低压出线						
454	031301017032	脚手架搭拆-非人防低压出线		项	1			
455	031302007013	地下暗室施工增加-非人防低压出线		项	1			
		非人防车库给排水						
456	031301017033	脚手架搭拆-非人防给排水		项	1			
457	031302007014	地下暗室施工增加--非人防给排水		项	1			
		非人防车库消防						
458	031301017034	脚手架搭拆-非人防消防		项	1			
459	031302007015	洞库暗室施工增加-非人防消防		项	1			
		非人防车库暖通						
460	031301017035	脚手架搭拆-非人防暖通		项	1			
461	031302007016	暗室洞库施工增加-非人防暖通		项	1			
		珠江路公交停车场-安装工程-人防车库						
		人防车库强电						
462	031301017036	脚手架搭拆-人防电气		项	1			
463	031302007017	暗室洞库施工增加-人防电气		项	1			
		人防车库给排水						
464	031301017037	脚手架搭拆-人防给排水		项	1			

4cb0-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
465	031302007018	地下暗室施工增加-人防电气		项	1			
		人防车库消防						
466	031301017038	脚手架搭拆-人防消防		项	1			
467	031302007019	暗室洞库施工增加-人防消防		项	1			
		人防车库暖通						
468	031301017039	脚手架搭拆-人防暖通		项	1			
469	031302007020	洞库暗室施工增加-人防暖通		项	1			
		珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程						
		10KV外线土建工程						
470	011702001064	基础	基础类型:管道包封	m2	6.9			
471	011702001065	基础	基础类型:满堂基础	m2	3.63			
472	011702015022	无梁板	支撑高度:	m2	4.9			
		10KV外线安装工程						
		10KV变电所安装工程						
473	031301017040	脚手架搭拆-10KV变电所		项	1			
474	031302003001	非夜间施工增加-10KV变电所		项	1			
		珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程						
		景观照明系统						
		雨水系统						
		污水系统						
		灌溉系统						
		消防系统						
		给水系统						
		电信管网						
		室外土方、回填土、检查井、雨水口						
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程						
		智能化预留预埋						
475	031301017041	脚手架搭拆-智能化预埋		项	1			
476	031302003002	非夜间施工增加-智能化预		项	1			

4cf6328-0658-4427-8edd-2250172a7f3c

单价措施项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
476	031302003002	埋		项	1			
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）						
		智能化设备工程（暂估）						
		珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）						
		伸缩板及自动洗车机（暂估）						
		珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）						
		抗震支架工程						
合计								

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

4abfe828-0f58-4427-8edd-2250172a1f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼			
	地下建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地上建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

4bbfe820-0f58-4427-8edd-2250172af3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

4a5fe828-0f58-4427-3edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

4c0d828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）			
	室外铺装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

4ddle828-0f58-4427-8edd-2250172a1f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外园建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）			
	室外给水管道			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外消火栓给水管道			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

4cbfe628-1658-4427-8edd-2250172a782c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外雨水管道			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外污水管道			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外景观照明			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外弱电消防管网			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	低压外线土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	低压外线安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海绵城市			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	化粪池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-初中部			
	给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-小学部			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4cafe828-0658-4427-8edd-2250172a7f36

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-报告厅			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

4bbfe8b0f58-4427-8edd-2250172a7f36

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆			
	餐厅及体育馆暖通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	餐厅及体育馆给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	餐厅及体育馆消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

4ac6e38-0f58-4427-3edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	餐厅及体育馆强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	餐厅及体育馆弱电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	非人防车库变配电室电缆出线			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

4ca6e828-0f58-4427-3edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	非人防车库给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	非人防车库暖通			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	非人防车库消防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	弱电预留预埋			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	人防车库给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	人防车库消防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	人防车库暖通			

4cb1c828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-智能化工程			
	楼宇自控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	能耗监测系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-电力工程			
	车库变配电室			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

4e5e628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	高压外线土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	高压外线安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-电梯工程			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

4cf6e828-0f58-4427-8edd-2250172a782c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）			
	燃气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项	100000.00	详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项	3000.00	详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		3000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	精装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-室外景观工程			
	室外铺装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外园建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

4afe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f36

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	燃气管线土方			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4a5e6828-0f58-4427-3edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	变配电室低压出线			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	非人防车库给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	非人防车库消防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	非人防车库暖通			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4ffe8280f58-4427-8edd-2250172a7f36

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	人防车库给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	人防车库消防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	人防车库暖通			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

4b5f6528-0f58-4427-3edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程			
	10KV外线土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10KV外线安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10KV变电所安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程			
	景观照明系统			

4dafe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨水系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	污水系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	灌溉系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防系统			

4cb1c828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给水系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电信管网			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程			

4cb1c828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	智能化预留预埋			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）			
	智能化设备工程（暂估）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）			
	伸缩板及自动洗车机（暂估）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

4ddle828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼			
	地下建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		

bf6828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			

2f6e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）			
	室外铺装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外园建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）			
	室外给水管道			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外消火栓给水管道			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外雨水管道			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外污水管道			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外景观照明			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外弱电消防管网			
1	暂列金额	项		
	合计			
	低压外线土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	低压外线安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	暂列金额	项		
	合计			
	海绵城市			
1	暂列金额	项		
	合计			
	化粪池			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-初中部			
	给排水			
1	暂列金额	项		

bie828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	消防工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-小学部			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-报告厅			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆			
	餐厅及体育馆暖通工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	餐厅及体育馆给排水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	餐厅及体育馆消防工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	餐厅及体育馆强电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

bcfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	餐厅及体育馆弱电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非人防车库变配电室电缆出线			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非人防车库给排水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非人防车库暖通			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非人防车库消防			
1	暂列金额	项		
	合计			
	弱电预留预埋			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	暂列金额	项		
	合计			
	人防车库给排水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	人防车库消防			
1	暂列金额	项		
	合计			
	人防车库暖通			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-智能化工程			
	楼宇自控系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	能耗监测系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-电力工程			
	车库变配电室			
1	暂列金额	项		
	合计			
	高压外线土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

cbie828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	高压外线安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-电梯工程			
	电梯工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）			
	燃气工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-室外景观工程			
	室外铺装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外园建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	燃气管线土方			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	暂列金额	项		
	合计			

fbie828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	变配电室低压出线			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非人防车库给排水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非人防车库消防			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非人防车库暖通			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	暂列金额	项		
	合计			
	人防车库给排水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	人防车库消防			
1	暂列金额	项		
	合计			
	人防车库暖通			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程			
	10KV外线土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	10KV外线安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	10KV变电所安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程			
	景观照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	雨水系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	污水系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	灌溉系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	消防系统			

bie828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

暂列金额明细表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	给水系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	电信管网			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程			
	智能化预留预埋			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）			
	智能化设备工程（暂估）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）			
	伸缩板及自动洗车机（暂估）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

fdaee828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目　　第1页 共4页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼				
		地下建筑工程				
		地下装饰工程				
		地上建筑工程				
		地上装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）				
		室外铺装工程				

4cbfe8...-...58-4427-8edd-2250172a7f3c

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		室外园建工程				
		室外绿化工程				
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）				
		室外给水管道				
		室外消火栓给水管道				
		室外雨水管道				
		室外污水管道				
		室外景观照明				
		室外弱电消防管网				
		低压外线土建工程				
		低压外线安装工程				
		室外土方、回填土、检查井、雨水口				
		海绵城市				
		化粪池				
		衡山路中学-安装工程-初中部				
		给排水				
		消防工程				
		暖通工程				
		电气工程				
		衡山路中学-安装工程-小学部				
		暖通工程				
		电气工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		衡山路中学-安装工程-报告厅				
		暖通工程				
		电气工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆				
		餐厅及体育馆暖通工程				
		餐厅及体育馆给排水				
		餐厅及体育馆消防工程				
		餐厅及体育馆强电工程				
		餐厅及体育馆弱电工程				
		衡山路中学-安装工程-非人防车库				
		非人防车库强电				
		非人防车库变配电室电缆出线				
		非人防车库给排水				
		非人防车库暖通				
		非人防车库消防				
		弱电预留预埋				
		衡山路中学-安装工程-人防车库				
		人防车库强电				
		人防车库给排水				
		人防车库消防				

4cbfe8c6-158-4427-8edd-2250172a7f3c

材料暂估价一览表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		人防车库暖通				
		衡山路中学-安装工程-智能化工程				
		楼宇自控系统				
		能耗监测系统				
		衡山路中学-安装工程-电力工程				
		车库变配电室				
		高压外线土建工程				
		高压外线安装工程				
		衡山路中学-安装工程-电梯工程				
		电梯工程				
		衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
		抗震支架工程				
		衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）				
		燃气工程				
		珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		珠江路公交停车场-土建工程-人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		珠江路公交停车场-室外景观工程				
		室外铺装工程				
		室外园建工程				
		室外绿化工程				
		燃气管线土方				
		珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库				
		非人防车库强电				
		变配电室低压出线				
		非人防车库给排水				
		非人防车库消防				
		非人防车库暖通				
		珠江路公交停车场-安装工程-人防车库				
		人防车库强电				
		人防车库给排水				
		人防车库消防				
		人防车库暖通				
		珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程				
		10KV外线土建工程				
		10KV外线安装工程				
		10KV变电所安装工程				

4cbfe8[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

材料暂估价一览表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程				
		景观照明系统				
		雨水系统				
		污水系统				
		灌溉系统				
		消防系统				
		给水系统				
		电信管网				
		室外土方、回填土、检查井、雨水口				
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程				
		智能化预留预埋				
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）				
		智能化设备工程（暂估）				
		珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）				
		伸缩板及自动洗车机（暂估）				
		珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
		抗震支架工程				

4cbfe8...-8edd-225017...

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼				
		地下建筑工程				
		地下装饰工程				
		地上建筑工程				
		地上装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）				
		室外铺装工程				

4cbfe8a0-1958-4427-8edd-2250172a7f3c

工程设备暂估价一览表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		室外园建工程				
		室外绿化工程				
		衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）				
		室外给水管道				
		室外消火栓给水管道				
		室外雨水管道				
		室外污水管道				
		室外景观照明				
		室外弱电消防管网				
		低压外线土建工程				
		低压外线安装工程				
		室外土方、回填土、检查井、雨水口				
		海绵城市				
		化粪池				
		衡山路中学-安装工程-初中部				
		给排水				
		消防工程				
		暖通工程				
		电气工程				
		衡山路中学-安装工程-小学部				
		暖通工程				
		电气工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		衡山路中学-安装工程-报告厅				
		暖通工程				
		电气工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆				
		餐厅及体育馆暖通工程				
		餐厅及体育馆给排水				
		餐厅及体育馆消防工程				
		餐厅及体育馆强电工程				
		餐厅及体育馆弱电工程				
		衡山路中学-安装工程-非人防车库				
		非人防车库强电				
		非人防车库变配电室电缆出线				
		非人防车库给排水				
		非人防车库暖通				
		非人防车库消防				
		弱电预留预埋				
		衡山路中学-安装工程-人防车库				
		人防车库强电				
		人防车库给排水				
		人防车库消防				

4cbfe8c6-158-4427-8edd-2250172a7f3c

工程设备暂估价一览表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		人防车库暖通				
		衡山路中学-安装工程-智能化工程				
		楼宇自控系统				
		能耗监测系统				
		衡山路中学-安装工程-电力工程				
		车库变配电室				
		高压外线土建工程				
		高压外线安装工程				
		衡山路中学-安装工程-电梯工程				
		电梯工程				
		衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
		抗震支架工程				
		衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）				
		燃气工程				
		珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装工程				
		珠江路公交停车场-土建工程-人防车库				
		建筑工程				
		装饰工程				
		珠江路公交停车场-室外景观工程				
		室外铺装工程				
		室外园建工程				
		室外绿化工程				
		燃气管线土方				
		珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库				
		非人防车库强电				
		变配电室低压出线				
		非人防车库给排水				
		非人防车库消防				
		非人防车库暖通				
		珠江路公交停车场-安装工程-人防车库				
		人防车库强电				
		人防车库给排水				
		人防车库消防				
		人防车库暖通				
		珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程				
		10KV外线土建工程				
		10KV外线安装工程				
		10KV变电所安装工程				

4cbfe8[illegible]-4427-8edd-2250172a7f3c

工程设备暂估价一览表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程				
		景观照明系统				
		雨水系统				
		污水系统				
		灌溉系统				
		消防系统				
		给水系统				
		电信管网				
		室外土方、回填土、检查井、雨水口				
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程				
		智能化预留预埋				
		珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）				
		智能化设备工程（暂估）				
		珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）				
		伸缩板及自动洗车机（暂估）				
		珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
		抗震支架工程				

4cbfe8c0-0e3a-4107-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼			
	地下建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地下装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

4cafe828-0f18-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目　　第2页 共11页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫			

Acbfe828-0e03-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）			
	室外铺装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外园建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

cbf0f2e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	室外绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）			
	室外给水管道			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外消火栓给水管道			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外雨水管道			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外污水管道			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外景观照明			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外弱电消防管网			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	低压外线土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	低压外线安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	海绵城市			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	化粪池			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

cbf0f2e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	衡山路中学-安装工程-初中部			
	给排水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	暖通工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-小学部			
	暖通工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-报告厅			
	暖通工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			

fdfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆			
	餐厅及体育馆暖通工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	餐厅及体育馆给排水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	餐厅及体育馆消防工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	餐厅及体育馆强电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	餐厅及体育馆弱电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非人防车库变配电室电缆出线			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非人防车库给排水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非人防车库暖通			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非人防车库消防			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电预留预埋			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

14f6e828-3e38-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	衡山路中学-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	人防车库给排水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	人防车库消防			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	人防车库暖通			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-智能化工程			
	楼宇自控系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	能耗监测系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-电力工程			
	车库变配电室			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	高压外线土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	高压外线安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-电梯工程			
	电梯工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

1cd6b028-0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）			
	燃气工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	标识标牌	标识标牌	100000.00	
	合计		100000.00	
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-室外景观工程			
	室外铺装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外园建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	燃气管线土方			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

4f6fe628-0f35-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	变配电室低压出线			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非人防车库给排水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非人防车库消防			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非人防车库暖通			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	人防车库给排水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	人防车库消防			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	人防车库暖通			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程			
	10KV外线土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10KV外线安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10KV变电所安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

1cd4b928-0f39-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程			
	景观照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	雨水系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	污水系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	灌溉系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电信管网			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程			
	智能化预留预埋			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）			
	智能化设备工程（暂估）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）			
	伸缩板及自动洗车机（暂估）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

ccb0f2e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

专业工程暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼					
	地下建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地上建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地上装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼					
	建筑工程					

4cb2828-0f58-4427-8edd-225017a7f3c

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		

1a7f3c

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）					
	室外铺装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外园建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）					
	室外给水管道					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外消火栓给水管道					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外雨水管道					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外污水管道					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外景观照明					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外弱电消防管网					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	低压外线土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		

9bfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	低压外线安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外土方、回填土、检查井、雨水口					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海绵城市					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	化粪池					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-初中部					
	给排水					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	暖通工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电气工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-小学部					
	暖通工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电气工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-报告厅					
	暖通工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电气工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

Achie828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	消防工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆					
	餐厅及体育馆暖通工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	餐厅及体育馆给排水					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	餐厅及体育馆消防工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	餐厅及体育馆强电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	餐厅及体育馆弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-非人防车库					
	非人防车库强电					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	非人防车库变配电室电缆出线					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	非人防车库给排水					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	非人防车库暖通					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	非人防车库消防					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	弱电预留预埋					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-人防车库					
	人防车库强电					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		

4cb1c828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	人防车库给排水					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	人防车库消防					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	人防车库暖通					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-智能化工程					
	楼宇自控系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	能耗监测系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-电力工程					
	车库变配电室					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	高压外线土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	高压外线安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-电梯工程					
	电梯工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）					
	抗震支架工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）					
	燃气工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

4c1e9828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-室外景观工程					
	室外铺装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外园建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	燃气管线土方					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库					
	非人防车库强电					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	变配电室低压出线					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	非人防车库给排水					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	非人防车库消防					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	非人防车库暖通					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库					
	人防车库强电					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

Achie828-0f58-4427-8edd-225017 2a7f3c

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	人防车库给排水					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	人防车库消防					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	人防车库暖通					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程					
	10KV外线土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10KV外线安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10KV变电所安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程					
	景观照明系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雨水系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	污水系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	灌溉系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给水系统					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电信管网					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外土方、回填土、检查井、雨水口					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

9bfe8828-0f58-4427-8edd-225017ca7f3c

特殊项目暂估价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程					
	智能化预留预埋					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）					
	智能化设备工程（暂估）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）					
	伸缩板及自动洗车机（暂估）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）					
	抗震支架工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

4d2e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼				
	地下建筑工程				

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	地下装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	地上建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	地上装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

bbfe928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

4cbf6828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	精装工程				

4cbf0828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

1cfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

4cbfe828-0f58-4127-8edd-2250172a7f3c

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）				
	室外铺装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外园建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）				
	室外给水管道				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	室外消火栓给水管道				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外雨水管道				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外污水管道				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外景观照明				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外弱电消防管网				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

4cd1e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	低压外线土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	低压外线安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外土方、回填土、检查井、雨水口				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	海绵城市				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				
	化粪池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	衡山路中学-安装工程-初中部				
	给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	暖通工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电气工程				
一	人工				

4cbf0828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-安装工程-小学部				
	暖通工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

1cbfe928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-安装工程-报告厅				
	暖通工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

4cbf6828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆				
	餐厅及体育馆暖通工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	餐厅及体育馆给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	餐厅及体育馆消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	餐厅及体育馆强电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	餐厅及体育馆弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

10fee028-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-安装工程-非人防车库				
	非人防车库强电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	非人防车库变配电室电缆出线				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	非人防车库给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	非人防车库暖通				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

4c6e02e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	非人防车库消防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	弱电预留预埋				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-安装工程-人防车库				
	人防车库强电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	人防车库给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2501f2a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	人防车库消防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	人防车库暖通				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	衡山路中学-安装工程-智能化工程				
	楼宇自控系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	能耗监测系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	衡山路中学-安装工程-电力工程				
	车库变配电室				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

4cbf6828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	高压外线土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	高压外线安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-安装工程-电梯工程				
	电梯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

1cfdeb28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）				
	燃气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

4cbfe828-0f38-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-室外景观工程				
	室外铺装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外园建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外绿化工程				

4cbf0828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	燃气管线土方				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库				
	非人防车库强电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

1abfeb28-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	变配电室低压出线				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	非人防车库给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	非人防车库消防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	非人防车库暖通				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

4cbf6828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库				
	人防车库强电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	人防车库给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	人防车库消防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	人防车库暖通				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程				
	10KV外线土建工程				

10fee028-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	10KV外线安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	10KV变电所安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程				
	景观照明系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	雨水系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

4bfe928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	污水系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	灌溉系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给水系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

4cbf6828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	电信管网				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外土方、回填土、检查井、雨水口				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程				
	智能化预留预埋				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）				
	智能化设备工程（暂估）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

4cd4e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

计日工表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）				
	伸缩板及自动洗车机（暂估）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

4cbb828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼			
	地下建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地下装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

4d0c-8-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫			
	建筑工程			
1	总承包服务费			

4c1[illegible]-9f58-4427-8edd-225017[illegible]

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）			
	室外铺装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外园建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

4c1e28-0f58-4427-8edd-225172a7f3c

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）			
	室外给水管道			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外消火栓给水管道			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外雨水管道			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外污水管道			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外景观照明			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外弱电消防管网			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	低压外线土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	低压外线安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	海绵城市			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

4c1[illegible]0f58-4427-8edd-225017[illegible]

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	化粪池			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-初中部			
	给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	暖通工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	电气工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-小学部			
	暖通工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	电气工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-报告厅			
	暖通工程			

4cb3826e0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	电气工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆			
	餐厅及体育馆暖通工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	餐厅及体育馆给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	餐厅及体育馆消防工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	餐厅及体育馆强电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	餐厅及体育馆弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	总承包服务费			

4d[illegible]-0f58-4427-8edd-225017[illegible]

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	非人防车库变配电室电缆出线			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	非人防车库给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	非人防车库暖通			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	非人防车库消防			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电预留预埋			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	人防车库给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	人防车库消防			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	人防车库暖通			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			

4c[illegible]0f58-4427-8edd-225017[illegible]

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	衡山路中学-安装工程-智能化工程			
	楼宇自控系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	能耗监测系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-电力工程			
	车库变配电室			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	高压外线土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	高压外线安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-电梯工程			
	电梯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）			
	燃气工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库			

4c1[illegible]-0f58-4427-8edd-225017[illegible]

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-室外景观工程			
	室外铺装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外园建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	燃气管线土方			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	变配电室低压出线			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			

4c1ec02e-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	非人防车库给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	非人防车库消防			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	非人防车库暖通			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	人防车库给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	人防车库消防			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	人防车库暖通			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程			
	10KV外线土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	10KV外线安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	10KV变电所安装工程			

4c1[illegible]0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程			
	景观照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	雨水系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	灌溉系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	消防系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给水系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	电信管网			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程			
	智能化预留预埋			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

4d3e828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
3	设备采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）			
	智能化设备工程（暂估）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）			
	伸缩板及自动洗车机（暂估）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

4c1[illegible]-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:衡山路中学、珠江路公交停车场项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	衡山路中学-主体土建工程-车库-非人防车库			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-车库-人防车库			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	

水印 628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中教学楼			
	地下建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地上建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地上装饰工程			

bbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-初中部-初中门卫			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学教学楼			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

bdfe828-0f38-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-报告厅			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	

id:1428-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学操场主席台			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-小学部-小学门卫			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

1f6628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-餐厅			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			

bdfe828-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-主体土建工程-餐厅、风雨操场-风雨操场			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	

id:6628-0f58-4427-8edd-250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（土建）			
	室外铺装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外园建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

id:{28...9f58-4427-8edd-225017...7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-室外景观工程-室外景观工程（安装）			
	室外给水管道			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外消火栓给水管道			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外雨水管道			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	

id:1628-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外污水管道			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外景观照明			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外弱电消防管网			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	低压外线土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	

id:6628-0f58-4427-8edd-250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	低压外线安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海绵城市			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	化粪池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

bc6e8828-0f58-4427-8edd-225017...

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-初中部			
	给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	暖通工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电气工程			

4a0fe628-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-小学部			
	暖通工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

id:6628-0f58-4427-8edd-250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-报告厅			
	暖通工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

id:46b28-0f58-4427-8edd-250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-餐厅及体育馆			
	餐厅及体育馆暖通工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	餐厅及体育馆给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	餐厅及体育馆消防工程			
1	规费			

46828-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	餐厅及体育馆强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	餐厅及体育馆弱电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	

id:46828-0f58-4427-8edd-250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	非人防车库变配电室电缆出线			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	非人防车库给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	非人防车库暖通			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	非人防车库消防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

id:6628-0f58-4427-8edd-250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	弱电预留预埋			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	人防车库给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	人防车库消防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

1adfe628-9f58-4427-8edd-250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	人防车库暖通			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-智能化工程			
	楼宇自控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	能耗监测系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			

4afee628-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	衡山路中学-安装工程-电力工程			
	车库变配电室			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	高压外线土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	高压外线安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

10e6528-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-电梯工程			
	电梯工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	衡山路中学-安装工程-燃气工程（暂估）			
	燃气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

id:0fee628-0f58-4427-8edd-250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费		1.16	
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-土建工程-非人防车库			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-土建工程-人防车库			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

3ddf828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-室外景观工程			
	室外铺装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外园建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

1ac6b328-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	室外绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	燃气管线土方			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-非人防车库			
	非人防车库强电			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	变配电室低压出线			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

10106528-0f58-4427-8edd-2250172d73c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	非人防车库给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	非人防车库消防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	非人防车库暖通			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-人防车库			
	人防车库强电			
1	规费			

4afee628-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	人防车库给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	人防车库消防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	人防车库暖通			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

id:46828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-电力配套安装工程			
	10KV外线土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10KV外线安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10KV变电所安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-室外景观工程			
	景观照明系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

ID:628-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雨水系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	污水系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	灌溉系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防系统			
1	规费			

10fe828-0f58-4427-8edd-2250172d7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给水系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电信管网			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外土方、回填土、检查井、雨水口			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

id:46628-0f58-4427-8edd-250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化预留预埋工程			
	智能化预留预埋			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-智能化设备工程（暂估）			
	智能化设备工程（暂估）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-伸缩板及自动洗车机（暂估）			
	伸缩板及自动洗车机（暂估）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	珠江路公交停车场-安装工程-抗震支架工程（暂估）			
	抗震支架工程			
1	规费			

bfa1928-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

4cbfe828-0f58-4427-8edd-2250172a7f3c