东川路消防站建设工程
（不分标段）

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

招标文件

招 标 人： 青岛市消防救援支队

招标代理： 核建青控（山东）项目管理有限公司（盖单位章）

日　　期： 2024 年 12 月 05 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....11
1．总则.....11
1.1 项目概况.....11
1.2 资金来源和落实情况.....11
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....11
1.4 投标人资格要求.....11
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....12
1.6 费用承担.....12
1.7 保密.....12
1.8 语言文字.....12
1.9 计量单位.....12
1.10 踏勘现场.....12
1.11 专业分包.....12
1.12 偏离.....13
1.13 终止招标.....13
2．招标文件.....13
2.1 招标文件的组成.....13
2.2 招标文件的澄清.....13
2.3 招标文件的修改.....13
3．投标文件.....14
3.1 资格后审证明材料.....14
3.2 电子投标文件.....14
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....15
3.4 投标报价.....16
3.5 投标有效期.....16
3.6 投标保证金.....16
4．投标.....17
4.1 投标文件的密封和标记.....17
4.2 投标文件的递交.....17
4.3 投标文件的修改与撤回.....17
5．开标.....17
5.1 开标时间和地点.....17
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....17
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....18
6．资格审查、评标.....18
6.1 评标委员会.....18
6.2 资格审查、评标原则.....19
6.3 资格审查.....19
6.4 评标.....20
7．合同授予.....21
7.1 定标方式.....21
7.2 中标候选人公示.....21
7.3 中标通知.....21

c33b20a-bf85-4b09-8860-7ad987d0191f

7.4 履约担保 21
7.5 签订合同 21
8．重新招标和不再招标 22
8.1 重新招标 22
8.2 不再招标 22
9．纪律和监督 22
9.1 对招标人的纪律要求 22
9.2 对投标人的纪律要求 22
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 22
9.5 异议 22
10．需要补充的其他内容 23
第三章 评标办法（综合评估法） 24
评标办法细则（综合评估法） 34
一、资格审查 34
1．审查标准 34
2．审查程序 35
3．审查结果 35
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 36
二、评标办法 36
第四章 合同条款及格式 37
第五章 工程量清单 38
第六章 投标文件格式 43
1. 法定代表人身份证明 45
2. 授权委托书 47
3、投标承诺书 48
4、投标人减免投标保证金信用承诺书 48

第一章　招标公告

公告发布日期：	2024-12-05 22:21:13		
项目名称：	东川路消防站建设工程		
工程地点：	青岛市李沧区东川路西侧、惠水路以南		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	财政 100%
招标工程类型：	房屋建筑-其他房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅲ类工程
本项目总投资额：	31950000 元	**工程造价：**	20482978.83 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	3320 平方米
计划文号：	青发改投资审【2024】107 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市消防救援支队		
建设单位联系人：	高助理	**建设单位联系电话：**	0532-81851108
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛市消防救援支队	**招标单位地址：**	
招标单位联系人：	高助理	**招标单位联系电话：**	0532-81851108
招标代理单位：	核建青控（山东）项目管理有限公司		
招标代理单位联系人：	刘工	**招标代理单位联系电话：**	18505325156
项目统一代码（编码）：	2408-370200-04-01-316858	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-85066759
监督部门地址：	青岛市市南区澳门路 121 号	**监督部门其他联系方式：**	/

一、项目基本情况

1、项目概况：项目用地面积约 4500 平方米。新建一级消防站，设置消防车位 6 个，总建筑面积 3320 平方米，其中地上建筑面积 3125 平方米，地下建筑面积 195 平方米。主要建设内容为消防站用房、训练塔、门卫，配置训练设备设施、初战联战装备与基本通讯设备等，配套实施室外训练场地、道路铺装、照明、管网等工程。

2、招标内容：施工图范围内的全部工作，详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	3320 平方米	东川路消防站建设工程	20482978.83

二、投标企业应具有的条件

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加该项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人资格要求

1、要求项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格；

2、项目负责人应具有安全生产考核合格证（B 证）；

3、未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求

本工程不分标段。			
六、资格审查办法和方式			
有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。			
七、评标办法			
综合评估法			
八、同类工程经验要求			
1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。 2.投标人参加开标会时，应提供同类工程业绩证明材料，否则将导致投标人在资格审查评审打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。 3.同类工程界定：单项合同额 2000 万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。			
九、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
十、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
十一、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点:	青岛市民中心位于市南区福州南路 27 号公共资源交易中心【三楼 7 号开标室（310 室）】	投标截止时间、开标时间:	2024-12-26 14:00:00
十二、其他			
1. 本工程无保密内容。			
2、异议受理联系人：高助理，联系电话：0532-81851108，邮箱：/，传真：/，地址：青岛市市南区金湖路 16 号			
3. 投诉举报电话：0532-85066759邮箱：jgjgcc@qd.shandong.cn传真 0532-85730114地址：澳门路 121 号 4. 网上技术支持电话：0532-85871505 5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

9338b26[illegible]4bb9-8860-[illegible]87d019f

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市消防救援支队
		地址	
		联系人	高助理
		电话	0532-81851108
1.1.3	招标代理机构	名称	核建青控（山东）项目管理有限公司
		地址	青岛市市南区山东路 40 号 706 室
		联系人	刘子盼
		电话	18505325156
1.1.4	项目名称		东川路消防站建设工程
1.1.5	建设地点		青岛市李沧区东川路西侧、惠水路以南
1.2.1	**资金来源**		**财政投资**
1.2.2	**出资比例**		**财政 100%**
1.2.3	**资金构成详细说明**		**财政 100%**
1.2.4	**资金落实情况**		**资金来源已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图范围内的全部工作，详见工程量清单。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　365　日历天　　计划开工日期　　计划竣工日期　　其他补充内容　具体服务期限以委托方指定时间为准。**
1.3.3	**质量要求**		**合格**
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**无**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	投标截止时间		详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式		在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和

3338b26a-1f85-4bb9-8[illegible]ad3fd0191f

		修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个

3338b203-bf85-4bb9-88

		标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字[2023]61 号文件，对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。 未减免金额（元）：人民币（￥200000 元） 减免后金额：人民币（￥100000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 银行保函格式详见投标文件格式。 出具担保的银行：基本账户开户银行。银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险**

3338b26a-bf85-4bb9-88[illegible]7ad[illegible]

		费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人

3338b26a-bf85-4bb9-88

		不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因‘电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	**评标办法**	**综合评估法**
6.4	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，

3338b26a-bf85-4bb9-8866-4e2b5

			导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**履约担保的金额：/ 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。**
9	**监督部门**	**名称**	**青岛市住房和城乡建设局**
		电话	**0532-85066759**
		地址	**青岛市市南区澳门路 121 号**
		监督部门其他联系方式	**/**
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	招标控制价、备选投标方案		
10.2.1	招标控制价		设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避		根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》

		（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	**招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）**	**中标人支付，不单独列项　　中标人支付，不单独列项 招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额 109005 元。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。**
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.6.10	**投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。**	
10.6.11	**项目班子最低要求：项目负责人 1 名。除项目负责人以外的班子成员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确班子成员配备标准及岗位安排。**	
10.6.12	**低价施工风险担保**	**不需要缴纳**
10.6.13	**联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：/**	
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	

10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
10.6.18	投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。	
10.6.19	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**	
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。	
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.10	**投标报价的方式**	**投标报价方式：总价（元）**
10.11	补充条款：	

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

3338b26a-bf5-4b9-2860-7ad987d0191f

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

33502b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

358b26a-1685-4bb9-8860-7ad987d0191f

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

233e2b26-0f85-4bb9-8808-7ad987d0191f

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

2358b26a-bf65-4b9-8860-7ad0870d0191f

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

03508260-bf5-4bb9-8860-7ad987d01f1f

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

358fb263-bf85-4bb9-8860-7ad987d01f1f

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招

e238b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同 2、投标保证金 (相关标书内容在投标保证金、开户证明材料 中体现。) 3、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书 、营业执照 、资格后审申请证明文件-资质证明、安全生产许可证、企业章程 、投标承诺书 、近年完成的类似项目汇总表、项目负责人资料、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、开户证明材料 、针对本项目拟投入施工组织及建议、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）		1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安全目标和质量目标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管

3338b26a-b85c-4bb9-8860-7ad987d0191f

		理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 招标人（招标代理）可对该评分项选择是否启用，若选择启用该项，则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮；若选择不启用该项，则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 4、报价唯一 只能有一个有效报价，投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，亦未在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)

3338b26a-bf85-4b9-8860-7ad08...

2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书必须加盖申请人公章并由其法定代表人签字或盖章(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书 中体现。) 2、营业执照 按招标文件要求提供有效的营业执照原件扫描件(相关标书内容在营业执照 中体现。) 3、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。 (相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 4、安全生产许可证 按招标文件要求提供有效的安全生产许可证原件扫描件(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 5、企业章程 按招标文件要求提供加盖投标人公章的最新企业章程(相关标书内容在企业章程 中体现。) 6、投标承诺书 按照招标文件要求提供投标承诺书。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 7、投标保证金缴纳凭证或电子保函 按招标文件要求提供(相关标书内容在投标保证金、开户证明材料中体现。) 8、项目负责人 按招标文件要求提供承担本工程项目负责人身份证原件扫描件，注册建造师证书原件扫描件、安全生产考核合格证（B 证）原件扫描件，项目经理无在建承诺书原件扫描件，提供单位缴纳劳动保险证明材料（需社保主管单位盖章或加盖企业公章）原件扫描件。(相关标书内容在项目负责人资料、拟委任的项目班子成员一览表中体现。) 9、基本存款账户信息证明材料 1.企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开户许可证》扫描件。2.企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户许可证》扫描件。3.企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》

3838b26a-0f65-41b9-8866-7ad087d0191f

		已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖企业公章和法人章）。(相关标书内容在开户证明材料 中体现。)
2.2.1	分值构成（总分100.0分）	商务标:18.0分 技术标:37.0分 报价评审:45.0分
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当9≤n≤10时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当11≤n≤12时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当13≤n≤14时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当15≤n≤16时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当17≤n≤∞时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93%～107%(含93%和107%)，其他工程评标基准价有效范围为A1的90%～110%（含90%

3338b26a-bf85-4bb9-8860-1987d0191f

		和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad087d01...

		式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad4987d0191

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。
	获得奖项	3.0	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 （2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验、施工办法、，针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等,评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分，1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织及建议、其他资料中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	3.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分 ,最高得 3 分。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的同类工程每项加 3 分。
	企业荣誉	3.0	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度已竣工工程获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 （2）上 5 年度获国家级安全文明工地

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7

			奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 4 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于 5 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	4.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 4 分；相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	4.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 4 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	4.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共 4 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	4.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 4 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	4.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 4 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 3 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 3 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 3 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施

33281026a-bf85-4bb9-8860-7ad9e87d0e1e

				的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 3 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		3.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 3 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价		30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价		5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单		10.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad98730

			值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
需要补充的其他内容：			
评标流程： 资格审查->资格审查打分->商务标初审->报价初审->技术标初审->商务标详审->技术标详审->报价详审			

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ed987d0191f

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

9938b26a-bf85-4b10-8860-7ad987d0191f

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7a1987d0191f

第四章　合同条款及格式

施工付款方式:预付款比例为合同金额的 20%，进度款支付方式:经监理单位及发包人代表审定签字后，发包人按审定进度款的 80%签发付款凭证并于次月 20 日付款。如当月形象进度未按计划完成，则不予拨付，待下月形象进度同时完成时给予拨款:竣工验收合格后，支付至合同价款的 80%工程审计完成后拨付至工程审定值的 97%，余 3%作为质保金，质量保证金待缺陷责任期满后付清(不含利息)。(最终以财政拨付时间为准)

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

第五章　工程量清单

见附录

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

编 制 说 明

一、工程概况

工程名称东川路消防站建设工程,建设单位青岛市消防救援局，项目地址青岛市李沧区惠水路以南，东川路以西。

新建多层公共建筑，地上三层，地下一层。总建筑面积3329.62㎡，框架结构，基础形式独立基础+局部筏板基础。

二、编制范围

本工程招标控制价编制范围包括东川路消防站建设工程设计图纸范围内所有内容，不包含变配电及外线接入、换热站设备、燃气调压设备及管线、初战连战装备与基本通讯设备、厨房设备、家具、训练、办公设施等。

三、编制依据

（一）法律法规

1、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑市场管理条例》；

2、财政部、建设部《关于规范工程造价咨询行业管理的通知》（建标[2002]194号）、《工程造价咨询企业管理办法》、《注册造价工程师管理办法》、国家标准《工程造价术语标准》（GB/T50875-2013）；

（二）计量计价规定

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013）；

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

6、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）；

7、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》鲁建标字[2022]7 号；

8、《山东省建筑工程消耗量定额》（SD01-31-2016）；

9、《山东省安装工程消耗量定额》（SD02-31-2016）；

10、《山东省市政工程消耗量定额》（SDA2-31-2016）；

11、《山东省绿化工程消耗量定额》（SDA1-31-2016）；

12、青岛市住房和城乡建设局《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字[2020]17 号）；

13、《青岛市工程计价管理》（2023 年）；

14、《青岛材价》。

（三）建设单位提供的资料

1、东川路消防站建设工程设计图纸及招标文件；

2、东川路消防站建设工程前期批复材料。

3353b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

四、编制意见

本工程招标控制价为 20482978.83 元（详见附件明细表）。

五、主要说明

1、本工程取费类别：建筑工程三类，装饰工程二类，民用安装工程，绿化及市政工程三类；

2、本工程人工综合工日单价：土建工程省价人工单价 128 元/工日，装饰工程省价人工单价 138 元/工日，安装工程省价人工单价 138 元/工日，市政工程省价人工单价 117 元/工日，绿化工程省价人工单价 117 元/工日；土建工程市价人工单价 131 元/工日，装饰工程市价人工单价 146 元/工日，安装工程市价人工单价 137 元/工日，市政工程市价人工单价 117 元/工日，园林工程市价人工单价 113 元/工日；

3、本工程采用一般计税法，税率为 9%；

4、本工程材料价格按照 2024 年 10 月份《青岛材价》信息价和市场询价计入；

5、控制价金额不包含变配电及外线接入、换热站设备、燃气调压设备及管线、初战连战装备与基本通讯设备、厨房设备、家具、训练、办公设施等；

6、弱电部分暂时考虑预留预埋及部分设备，后期调整以深化后的图纸为准；

7、本工程暂列金额为 50 万元；

8、建设项目工伤保险按规定计入，结算时按相应要求执行；

9、工程量清单描述不详尽的内容，按照设计图纸以及现场情况综合考虑；清单未单独列项且工程施工中可能发生的各种因素，需综合计入相应报价中；

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad9e7d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

第六章　投标文件格式

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目 录

1、投标保证金
2、资格审查资料
3、法定代表人身份证明或授权委托书
4、营业执照
5、资格后审申请证明文件-资质证明
6、安全生产许可证
7、企业章程
8、投标承诺书
9、近年完成的类似项目汇总表
10、项目负责人资料
11、拟委任的项目班子成员一览表
12、投标人获奖汇总表
13、开户证明材料
14、针对本项目拟投入施工组织及建议
15、其他资料

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

4、投标人减免投标保证金信用承诺书

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下:

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保

证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

3338b26a-bf85-4bb9-8960-7cd987d019f

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目 录

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
5、安全文明施工和环境保护措施
6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
7、劳动力、机械设备和材料投入计划
8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
10、技术创新、节能环保应用情况

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目 录

1、投标函及投标函附录
2、投标函基础信息
3、投标函
4、投标函附录
5、工程量清单（绑定 gczj 文件）

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

附录一

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	东川路消防站主楼-地下		0.00		
2	东川路消防站主楼-地上		500000.00		
3	训练塔		0.00		
4	门卫		0.00		
5	室外绿化道路铺装及景观工程		0.00		
6	室外配套 安装工程		0.00		
合计			500000.00		

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad937d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	东川路消防站主楼-地下		0.00		
1.1	建筑工程		0.00		
1.2	装饰工程		0.00		
1.3	精装修		0.00		
1.4	地下一层给排水及消防		0.00		
1.5	地下一层暖通		0.00		
2	东川路消防站主楼-地上		500000.00		
2.1	建筑工程		500000.00		
2.2	装饰工程		0.00		
2.3	精装修		0.00		
2.4	电气工程		0.00		
2.5	给排水工程		0.00		
2.6	消防工程		0.00		
2.7	暖通工程		0.00		
2.8	抗震支吊架		0.00		
3	训练塔		0.00		
3.1	建筑工程		0.00		
3.2	装饰工程		0.00		
4	门卫		0.00		
4.1	建筑工程		0.00		
4.2	装饰工程		0.00		
4.3	精装修		0.00		
4.4	传达室暖通		0.00		
5	室外绿化道路铺装及景观工程		0.00		
5.1	土石方工程		0.00		
5.2	绿化工程		0.00		
5.3	园路铺装工程		0.00		
5.4	围墙土建		0.00		
5.5	围墙挡土墙		0.00		
5.6	围墙装饰		0.00		
5.7	入口景墙土建		0.00		
5.8	入口景墙装饰		0.00		
5.9	旗台土建		0.00		
5.10	旗台装饰		0.00		
5.11	矮墙土建		0.00		
5.12	矮墙装饰		0.00		
5.13	其他		0.00		
6	室外配套 安装工程		0.00		
6.1	室外给水管网工程		0.00		
6.2	室外给水土建工程		0.00		
6.3	室外消防管网工程		0.00		
6.4	室外消防土建工程		0.00		
6.5	室外污水管网工程		0.00		
6.6	室外污水土建工程		0.00		
6.7	室外雨水管网工程		0.00		
6.8	室外雨水土建工程		0.00		

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad98d0191f

单项工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
6.9	室外燃气管网工程		0.00		
6.10	室外燃气土建工程		0.00		
6.11	景观给水安装工程		0.00		
6.12	景观给水土建工程		0.00		
6.13	景观电气安装工程		0.00		
6.14	景观电气土建工程		0.00		
6.15	室外强电管网工程		0.00		
6.16	室外强电土建工程		0.00		
6.17	室外电信管网工程		0.00		
6.18	室外电信土建工程		0.00		
6.19	室外海绵城市		0.00		
合计			500000.00		

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad98d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	东川路消防站主楼-地下		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温工程		
1.7	垫层、找平层工程		
1.8	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

3f6b028a-1e5-4b09-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	精装修		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地下一层给排水及消防		
1	分部分项工程费		
1.1	消防泵房		
1.2	地下压力排水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	地下一层暖通		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

3f38b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	东川路消防站主楼-地上		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	门窗工程		
1.4	屋面及防水工程		
1.5	保温、隔热、防腐工程		
1.6	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	油漆、涂料、裱糊工程		
1.5	其他工程		

3[illegible]26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装修		
1	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	屋面层		
1.5	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	精装电气		
1.3	弱电		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

3f3b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	热水		
1.3	排水		
1.4	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓工程		
1.2	消防水箱间		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

3f0f026a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	暖通工程		
1	分部分项工程费		
1.1	通风排烟		
1.2	空调新风		
1.3	空调冷媒管		
1.4	浴室地暖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	抗震支吊架		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

3f8e3a0a-6f85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	训练塔		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	钢结构		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温、隔热、防腐工程		
1.7	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	油漆、涂料、裱糊工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		

3[illegible]-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	门卫		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温、隔热、防腐工程		
1.7	垫层、找平层工程		
1.8	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	墙面工程		
1.2	油漆、涂料、裱糊工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		

3f2e6e2a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	精装修		
1	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	传达室暖通		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外绿化道路铺装及景观工程		
	土石方工程		
1	分部分项工程费		

3f3b76a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程　　第10页 共23页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	园路铺装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

3f0b7c6a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙挡土墙		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

3f3f3b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	入口景墙土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	入口景墙装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

3f0b926a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	旗台土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	旗台装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	矮墙土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

3[illegible]-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	矮墙装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	其他		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外配套 安装工程		
	室外给水管网工程		
1	分部分项工程费		

3f3b26a-b1e4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外给水土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外消防管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外消防土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外污水土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

3f3b76a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程　　第17页 共23页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外雨水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外雨水土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

3f0b7e2-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外燃气管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外燃气土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景观给水安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

3[illegible]3b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观给水土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景观电气安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

3350b2e0-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观电气土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外强电管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外强电土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

3[illegible]8b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外电信管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外电信土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

3f0b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外海绵城市		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		东川路消防站主楼-地下					
		建筑工程					
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：综合考虑 2.弃土运距：场地内综合考虑 3.取土运距：场地内综合考虑	m2	1071.62			
2	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.弃土运距：运至指定位置堆放	m3	2198.1889			
3	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距:	m3	386.4674			
4	010101002002	挖一般石方（松石） 1.土壤类别：液压锤破碎 2.挖土深度：综合考虑 3.弃土运距：运至指定位置堆放	m3	244.2432			
5	010103001001	回填方 1.密实度要求：符合设计和规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：符合设计及规范要求 4.填方来源、运距：外购土	m3	1789.9796			
6	010103002001	余方弃置 1.废弃料品种：地表浮土、回填余土、石渣及场区内的建筑垃圾等 2.运距：自行综合考虑 3.其他：此费用包含装车、各项手续费及处理费等全部费用	m3	719.35			
7	010103004001	竣工清理 1.部位：整体建筑清理 2.垃圾清理、场内运输和场内集中堆放并外运 3.运距：按照省、市有关要求运至政府规定的堆放地点，含渣土资源化处置费用	m3	1086.402			
8	010103004002	基坑清槽	m2	416.6752			
		砌筑工程					
9	010402001001	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：直行墙、弧形墙 3.砂浆强度等级：综合考虑 4.包含门洞预制砼块，规范要求的底部砌砖及梁、板相连构造要求，墙体封堵措施 5.其他：满足图纸设计及规范要求	m3	1.09			
10	010516004001	钢筋网片【楼梯间、人流通道】 1.钢筋种类、规格:热镀锌电焊网 2.使用部位：不同界面交接处、水电安装开槽位置等 3.投标单位综合考虑相应损耗及搭接长度、安装等全部费用	m2	140.98			
11	010516004002	钢丝网钢板网 1.位置：不同墙体材料交接处 2.做法：墙面铺钉钢丝网 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	6.48			
12	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5烧结页岩砖 2.墙体类型：直行墙、弧形墙 3.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆	m3	10.5798			
		混凝土及钢筋混凝土工程					

93...-...-...-4bb9-8860-7a0987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	010501001001	垫层（独立基础） 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	11.746			
14	010501001002	垫层（满堂基础） 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	29.9			
15	010501001003	垫层【独基超深】 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:独立基础	m3	35.25			
16	010501001004	垫层【筏板超深】 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:满堂基础	m3	89.7			
17	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	42.624			
18	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30、P8	m3	197.081			
19	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	36.533			
20	010504001001	直形墙 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35、P8	m3	118.1401			
21	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	14.0643			
22	010505001001	有梁板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30、P8	m3	115.177			
23	010503004001	圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.132			
24	010503005001	过梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.074			
25	010506001001	直形楼梯 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：100mm厚	m2	29.17			
26	010506001002	直形楼梯增减10mm厚 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：增80mm厚	m2	29.17			
27	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ6箍筋	t	0.203			
28	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ8箍筋	t	0.052			
29	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6箍筋	t	0.11			
30	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8箍筋	t	3.979			
31	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10箍筋	t	0.854			
32	010515001006	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12箍筋	t	0.903			

3...-4bb9-8860-7a0987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ8	t	0.247			
34	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ10	t	0.002			
35	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ12	t	3.463			
36	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ14	t	11.014			
37	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ16	t	22.331			
38	010515001012	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ18	t	0.186			
39	010515001013	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ20	t	7.222			
40	010515001014	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ22	t	4.477			
41	010515001015	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ25	t	5.34			
42	010515001016	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ6砌体加固筋	t	0.002			
43	010515001017	对拉螺栓增加	m2	410.1875			
44	010515009001	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类:由投标单位自行考虑	t	0.1445			
45	010606013001	零星铁件 包含钢爬梯，预埋铁件等	t	1			
46	010516003001	机械连接 1.连接方式：直螺纹套筒 2.规格：≤φ20	个	1818			
47	010516003002	机械连接 1.连接方式：直螺纹套筒 2.规格：≤φ25	个	332			
48	010501003002	设备基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.64			
		门窗工程					
49	010802003001	钢质防火门 1.门类型：钢质防火门(乙级) 2.包含门套、防火五金、防火锁、把手、油漆、后塞口、灌浆、闭门器、顺序器、打胶收边等 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	3.45			
		屋面及防水工程					
50	010904001001	楼(地)面卷材防水 1.部位:钢筋混凝土自防底板 2.4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎Ⅱ型)	m2	299.2			
51	010903001001	墙面卷材防水 1.部位:钢筋混凝土自防侧墙 2.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎Ⅱ型)	m2	353.2			
52	010904002001	楼(地)面涂膜防水(细石混凝土防水地面) 1.部位:消防水泵房 2.做法：1.5厚合成高分子防水涂料，四周上翻完成面250高	m2	69.72			
53	010904002002	楼(地)面涂膜防水(水泥砂浆防水地面) 1.部位:消防水池 2.做法：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料，纵横双向两遍涂刷，用量不小于1.5KG/平米	m2	121.85			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
54	010903002001	墙面涂膜防水（消防水池） 1.防水膜品种:1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料，纵横双向两遍涂刷，用量不小于1.5KG/平米	m2	215.46			
55	010904002003	楼(地)面涂膜防水(防水砂浆顶棚) 1.部位:消防水池 2.做法：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料，纵横双向两遍涂刷，用量不小于1.5KG/平米	m2	145.499			
56	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮) 部位：室内地坪下约60mm处 做法：20厚1：2水泥砂浆内加3‘5%防水剂	m2	34.1			
		保温工程					
57	011001003001	保温隔热墙面 1.保温隔热部位:【地下室外墙】 2.保温隔热方式:粘贴剂粘贴50厚挤塑聚苯板	m2	353.2			
		垫层、找平层工程					
58	010404001001	垫层(地下室地板) 垫层材料种类、配合比、厚度:50厚C20细石混凝土保护层	m2	299.21			
59	010404001002	平面砂浆找平层（地下室底板） 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	299.21			
		其他工程					
60	010606008001	检修爬梯	t	1			
61	010903005001	止水带 1.尺寸:3*300 2.材质:钢板止水带	m	175.9			
62	010404001003	平面砂浆找平层 1.部位:【不锈钢排水沟】 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	57.9301			
		装饰工程					
		楼地面工程					
63	011101003001	细石混凝土楼地面（楼梯间） 做法 1、40厚C20细石混凝土，随打随抹光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.260厚容重不超过1000kg/m3的轻骨料混凝土回填 4.混凝土底板 结构降板 300	m2	30.45			
64	011101003002	细石混凝土楼地面（消防水泵房） 做法 1、40厚C20细石混凝土，随打随抹光 2、最薄处20厚C20细石混凝土1%坡向地漏或排水沟并抹平 3、240厚容重不超过1000kg/m3的轻骨料混凝土回填 4、混凝土底板 结构降板 300	m2	54.22			
65	011101001001	水泥砂浆楼地面(楼面10) 部位:消防水池 1、20厚1:3水泥砂浆 2、素水泥浆一道 3、20厚1:2水泥砂浆找平层 4、最薄处20厚C20细石混凝土向吸水槽找坡 5、240厚容重不超过1000kg/m3的轻骨料混凝土回填 6.混凝土底板 结构降板 300	m2	101.25			
		墙面工程					

3328b26a-b685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
66	011407001001	防霉腻子墙面 部位:水泵房 做法:1、6厚1:2.5水泥砂浆罩面 2、9厚1:3水泥砂浆打底 3、素水泥浆一道 5、基层墙体	m2	153.6			
67	011201001001	墙面一般抹灰 部位：消防水池 1、20厚防水砂浆 2、1:2.5水泥砂浆局部找补 3、钢筋混凝土防水侧墙	m2	215.46			
68	011407001002	防霉腻子墙面 部位:地下其他内墙面 做法:1、6厚1:2.5水泥砂浆罩面 2、9厚1:3水泥砂浆打底3、素水泥浆一道	m2	140.96			
69	011001003002	内墙面耐碱网格布 1.耐碱玻璃纤维网格布	m2	510.02			
		天棚工程					
70	011407002001	防水砂浆顶棚 部位：消防水池 做法 1、20厚防水砂浆 2、1:2.5水泥砂浆局部找补 3、钢筋混凝土防水底板/侧墙/顶板	m2	145.499			
		精装修					
		地面工程					
71	011102003001	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 800*800浅灰色地砖10mm厚	m2	31.8			
72	011106001001	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-02 20mm白麻花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液 5.石材表面结晶	m2	15.549			
73	011106001002	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-03 20mm中国黑花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液 5.石材表面结晶	m2	5.751			
74	01B003	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	58.194			
75	011105003001	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CA-10A黑色地砖踢脚线	m2	5.07			
76	011108003001	块料零星项目 1.工程部位:排水沟 2.贴结合层厚度、材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800米白色防滑地砖10mm厚	m2	17.82			
		墙面工程					
77	011407001003	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙	m2	262.4			

33a0026a-bfc5-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
77	011407001003	3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	262.4			
		天棚工程					
78	011407002002	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	92.67			
		其他					
79	01B004	不锈钢篦子 1.计算规则：按设计图示尺寸以延长米计算	m	19.6			
		地下一层给排水及消防					
		消防泵房					
80	030109001001	离心式泵 1.名称:室内消火栓泵（XB1、2） 2.型号:XBD5/40-L（单级立式泵） 3.规格:Q=40L/s，H=50m，N=55Kw 4.减震降噪措施综合考虑 5.其他:满足招标文件及相关规范要求	台	2			
81	031006002001	稳压给水设备 1.设备名称:室内消火栓稳压设备XW(L)-Ⅱ-1.0-38-ADL 2.型号、规格:气压罐Z-QYG,SQL800*0.6(隔膜立式) 充气压力P0=0.32MPa,气压罐工作压力比:0.80,总容积900L,调节水容积:150L; 3.水泵主要技术参数:单泵参数:Q=3.6m3/h,H=38m,N=0.75KWP0=0.34MPa；一用一备 4.附件名称、规格、数量:详见设计 5.减震装置形式:按设计要求	套	1			
82	030901002001	钢管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN250 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	12.1082			
83	030901002002	钢管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	13.9464			
84	030901002003	钢管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙	m	12.0718			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
84	030901002003	（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	12.0718			
85	030901002004	钢管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	35.5836			
86	030901002005	钢管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	8.9635			
87	031001007001	复合管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	10.467			
88	031001007002	复合管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	1			
89	031001007003	复合管 1.安装部位:消防泵房 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	5.469			
90	030901010001	室内消火栓 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:15S202-19乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 3.附件材质、规格:箱体尺寸:1800×700×240	套	2			
91	031002003001	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
92	031002003002	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
93	031002003003	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
94	031002003004	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN300 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
95	031002003005	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
96	031002003006	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
97	031002003007	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
98	031002003008	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
99	031002003009	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
100	031002003010	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
101	031003003001	法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
102	031003003002	法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
103	031003003003	法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
104	031003001001	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
105	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			

33[illegible]26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
106	031003001003	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
107	031003003004	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
108	031003003005	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	3			
109	031003003006	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	3			
110	031003001004	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
111	031003003007	法兰阀门 1.类型:节能消声止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
112	031003003008	法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
113	031003003009	法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
114	031003001005	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
115	031003003010	法兰阀门 1.类型:电动阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
116	031003003011	法兰阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
117	031003003012	法兰阀门 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:沟槽法兰	个	2			

33[illegible]6a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
117	031003003012	5.其他:含法兰片	个	2			
118	031003003013	法兰阀门 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
119	031003001006	螺纹阀门 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
120	031003003014	法兰阀门 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
121	031003003015	法兰阀门 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
122	031003003016	法兰阀门 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	3			
123	031003003017	法兰阀门 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
124	031003003018	法兰阀门 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	4			
125	031003001007	螺纹阀门 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
126	031003003019	法兰阀门 1.类型:泄压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
127	031003003020	法兰阀门 1.类型:电磁流量计 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
128	031003003021	法兰阀门 1.类型:电磁流量计 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
129	031003003022	法兰阀门 1.类型:泄压阀 2.材质:铜	个	1			

33[illegible]-b185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
129	031003003022	3.规格、压力等级:DN100 开启压力0.8MPa 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
130	031003003023	法兰阀门 1.类型:液压水位控制阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 开启压力0.8MPa 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
131	031003003024	法兰阀门 1.类型:压力开关 2.材质:铜 3.规格、压力等级:开启压力0.34MPa 4.连接形式:沟槽法兰 5.含表弯及检修阀	个	1			
132	031003003025	法兰阀门 1.类型:压力开关 2.材质:铜 3.规格、压力等级:开启压力0.34MPa 4.连接形式:沟槽法兰 5.含表弯及检修阀	个	1			
133	031003003026	法兰阀门 1.类型:水锤消除器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
134	031003003027	法兰阀门 1.类型:遥控水力控制阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
135	030601002001	压力仪表 1.名称:压力表 丙型耐震压力表 量程 4.0MPa	台	2			
136	030601002002	压力仪表 1.名称:压力表 量程-0.10MPa	台	2			
137	03B001	液位计 1.名称： 电子液位计	项	1			
138	03B002	液位计 1.名称:玻璃管液位计	项	1			
139	03B003	吸水喇叭口	个	2			
140	03B004	溢水喇叭口	个	1			
141	031208002001	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ325mm以内 4.含木垫 5.密度： 按设计要求	m3	0.02			
142	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含木垫 5.密度： 按设计要求	m3	1.41			
143	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含木垫 5.密度： 按设计要求	m3	0.03			

bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
144	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.4mm厚难燃性（B1燃烧等级）夹筋铝箔保护层 2.厚度:按设计要求 3.层数:一层 4.对象:保温管道	m2	49			
145	031002001001	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	100			
146	031002003011	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN400 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
147	031002003012	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN400 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
		地下压力排水					
148	030109011001	潜水泵 1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40-20-1600-7.5 3.规格:一用一备Q=40m3/h,H=20m,N=7.5KW 4.减震降噪措施综合考虑 5..其他:满足招标文件及相关规范要求	台	2			
149	031001001001	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.管道标识：满足设计和验收规范 6.综合内容:管道管件安装、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	3.01			
150	031001001002	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.管道标识：满足设计和验收规范 6.综合内容:管道管件安装、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	3			
151	031001001003	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.管道标识：满足设计和验收规范 6.综合内容:管道管件安装、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	1			
152	031003003028	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:碳钢平焊法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
153	031003003029	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜	个	1			

33...0a4bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
153	031003003029	3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:碳钢平焊法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
154	031003003030	法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:碳钢平焊法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
155	031003003031	法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:碳钢平焊法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
156	031003003032	法兰阀门 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:碳钢平焊法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
157	031003003033	法兰阀门 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质: 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:碳钢平焊法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
158	030601002003	压力仪表 1.名称:压力表	台	1			
159	031002003013	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
		地下一层暖通					
160	030108001001	离心式通风机 1.名称:地下消防水泵房排风风机PF-B1-1 2.型号:ISQ-250-A 3.规格:风量1576m3/h，风压456Pa，功率0.37Kw 4.质量:满足设计要求 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	1			
161	030108001002	离心式通风机 1.名称:地下消防水泵房送风风机SF-B1-1 2.型号:GDF-2.5-4 3.规格:风量1200m3/h，风压365Pa，功率0.25Kw 4.质量:满足设计要求 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	1			
162	030701003001	空调器 1.名称:空调KT-02 2.型号:KFR-50LW/09JAA13(两匹) 3.规格:冷/热负荷5.25/5.8KW，电功率1.63KW，电压220V 4.安装形式:详见设计 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			

32...-b85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
163	030702001001	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	0.03			
164	030702001002	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	2.874			
165	030702001003	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	4.489			
166	030702008001	柔性软风管 1.名称:软接 2.材质:帆布 3.风管接头、支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	m2	1.088			
167	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:630*320	个	1			
168	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:500*320	个	1			
169	030703001001	碳钢阀门 1.名称:止回风阀 2.规格:250*250 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
170	030703001002	碳钢阀门 1.名称:止回风阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
171	030703020001	消声器 1.名称:消声器 2.规格:400*320 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
172	031002003014	套管 1.名称、类型:空调套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
173	031208003001	通风管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度: 3.软木品种:	m3	0.293			

33...0685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
174	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:铝箔保护层 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	9.765			
175	030704001001	通风工程检测、调试 风管工程量:通风系统调试	系统	1			
		东川路消防站主楼-地上					
		建筑工程					
		砌筑工程					
176	010402001002	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：直行墙、弧形墙 3.砂浆强度等级：综合考虑 4.包含门洞预制砼块，规范要求的底部砌砖及梁、板相连构造要求，墙体封堵措施 5.其他：满足图纸设计及规范要求	m3	519.8689			
177	010402001003	砌块墙(超过3.6米) 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：直行墙、弧形墙 3.砂浆强度等级：综合考虑 4.包含门洞预制砼块，规范要求的底部砌砖及梁、板相连构造要求，墙体封堵措施 5.其他：满足图纸设计及规范要求	m3	82.0861			
178	010401003002	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5烧结页岩砖 2.墙体类型：直行墙、弧形墙 3.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆	m3	1			
179	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶、砖砌便池墩台等 2.砖品种、规格、强度等级:详图纸设计 3.砂浆强度等级、配合比:强度等级不低于M5水泥砂浆	m3	10			
180	010516004003	钢筋网片【楼梯间、人流通道】 1.钢筋种类、规格:热镀锌电焊网 2.使用部位：不同界面交接处、水电安装开槽位置等 3.投标单位综合考虑相应损耗及搭接长度、安装等全部费用	m2	1318.02			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
181	010504001002	直形墙 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3				
182	010504001003	直形墙 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	46.3132			
183	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	57.304			
184	010502001003	矩形柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	67.71			
185	010505001002	有梁板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	664.0956			
186	010502002001	构造柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	41.0516			

33[illegible]685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
186	010502002001		m3	41.0516			
187	010503004002	圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	16.1799			
188	010503005002	过梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	10.5797			
189	010506001003	直形楼梯 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：100mm厚	m2	43.755			
190	010506001004	直形楼梯增减10mm厚 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：增80mm厚	m2	43.755			
191	010506001005	直形楼梯 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：100mm厚	m2	43.755			
192	010506001006	直形楼梯增减10mm厚 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：增50mm厚	m2	43.755			
193	010506001007	直形楼梯 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：140mm厚	m2	83.5			
194	010506001008	直形楼梯增减10mm厚 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯段厚度：增40mm厚	m2	83.5			
195	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.6			
196	010515001018	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ6箍筋	t	0.826			
197	010515001019	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ8箍筋	t	0.161			
198	010515001020	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6箍筋	t	1.366			
199	010515001021	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8箍筋	t	15.031			
200	010515001022	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10箍筋	t	3.598			
201	010515001023	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12箍筋	t	3.527			
202	010515001024	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ6	t	0.848			
203	010515001025	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ8	t	21.479			
204	010515001026	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ10	t	11.326			
205	010515001027	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ12	t	13.719			
206	010515001028	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ14	t	2.971			
207	010515001029	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ16	t	2.281			
208	010515001030	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ18	t	0.607			

3...-4bb9-8860-7...987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
209	010515001031	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ20	t	11.29			
210	010515001032	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ22	t	14.781			
211	010515001033	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ25	t	34.292			
212	010515001034	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ28	t	1			
213	010515001035	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 φ6砌体加固筋	t	3.593			
214	010515009002	支撑钢筋(铁马)	t	1.441			
215	010606013002	零星铁件 包含钢爬梯，预埋铁件等	t	1			
216	010516003003	机械连接 1.连接方式：直螺纹套筒 2.规格：≤φ20	个	832			
217	010516003004	机械连接 1.连接方式：直螺纹套筒 2.规格：≤φ25	个	1271			
218	010515011001	植筋： HRB400Φ6、Φ8、Φ10	根	13514			
219	010515011002	植筋： HRB400Φ12	根	2220			
220	010516004004	钢丝网钢板网 1.位置：不同墙体材料交接处 2.做法：墙面铺钉钢丝网 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	976.467			
221	010507001001	散水 部位：散水 做法 1.60厚C20细石混凝土随打随抹 2.100厚C15混凝土垫层， 3.砂土夯实	m2	79.355			
222	010507001002	花岗岩坡道 做法 1、40厚磨面花岗石,机刨30宽横条纹;2、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合 层;3、素水泥浆一道4、60厚C20混凝土;5、300厚灰土垫层分层夯实 ;6、素土夯实	m2	38.095			
223	010501003003	设备基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.44			
		门窗工程					
224	010801002001	实木复合门 1.门类型：实木复合门 2.包含门套、五金、门吸、门锁、把手、油漆、后塞口、防止夹手设施、打胶收边等 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	140.76			
225	010802003002	钢质防火门 1.门类型：钢质防火门(甲级) 2.包含门套、防火五金、防火锁、把手、油漆、后塞口、灌浆、闭门器、顺序器、打胶收边等 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	8.64			
226	010802003003	钢质防火门 1.门类型：钢质防火门(乙级) 2.包含门套、防火五金、防火锁、把手、油漆、后塞口、灌浆、闭门器、顺序器、打胶收边等 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	42.55			

33f0-26a-b085-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
227	010802003004	钢质防火门 1.门类型：钢质防火门(丙级) 2.包含门套、防火五金、防火锁、把手、油漆、后塞口、灌浆、闭门器、顺序器、打胶收边等 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	7.56			
228	010807001001	断桥铝合金窗 1.窗类型：70系列断桥铝合金窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E 3.门代号及洞口尺寸:满足图纸要求 4.门框或扇外围尺寸:满足图纸要求 5.门框、扇材质:铝合金	m2	398.46			
229	010807001002	断桥铝合金窗 1.窗类型：防火窗 2.门代号及洞口尺寸:满足图纸要求 3.门框或扇外围尺寸:满足图纸要求	m2	1.8			
230	010802001001	断桥铝合金窗 1.窗类型：铝合金门联窗 2.门代号及洞口尺寸:满足图纸要求 3.门框或扇外围尺寸:满足图纸要求 4.门框、扇材质:铝合金	m2	27.87			
231	010804004001	防护网（首层外窗） 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.满足图纸设计要求：	m2	122.84			
232	010804004002	纱窗	m2	109.19			
233	010801002002	消防车库推拉折叠门 1.门类型：消防车库推拉折叠门 2.包含门套、五金、门吸、门锁、把手、油漆、后塞口、防止夹手设施、打胶收边等 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	108			
234	010804004003	百叶窗（防水百叶） 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.满足图纸设计要求：	m2	3.44			
235	010804004004	消防救援窗 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.满足图纸设计要求：	m2	38.28			
		屋面及防水工程					
236	010902003001	屋面刚性层 部位：上人屋面（主屋顶） 做法 1、50厚C20细石混凝土随打随抹平,内配ϕ4@100双向钢筋网片, 6m*6m设分格缝(缝宽20),密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开。 2、隔离层:10厚1:4石灰砂浆 3、30厚C20细石混凝土找平 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、30厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土找坡2% 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	790.516			
237	010902001001	屋面卷材防水 部位：上人屋面（主屋顶） 做法	m2	874.184			

33e[illegible]b185-4[illegible]9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
237	010902001001	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	874.184			
238	010902001002	屋面卷材防水 部位：上人屋面（主屋顶） 做法 1.3+4mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎膜Ⅱ型) 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	874.184			
239	010902003002	屋面刚性层 部位：不上人屋面（屋顶机房层） 做法 1、40厚C20细石混凝土保护层,单层双向配筋 ϕ4@200,3m*3m设分格缝(缝宽15),密封胶嵌缝 2、无纺布隔离层一道 3、30厚C20细石混凝土找平 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、30厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土找坡2% 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	61.715			
240	010902001003	屋面卷材防水 部位：不上人平屋面（屋顶机房层） 做法 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	79.565			
241	010902001004	屋面卷材防水 部位：不上人平屋面（屋顶机房层） 做法 1.3+4mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎膜Ⅱ型) 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	79.565			
242	010902003003	屋面刚性层 部位：上人屋面（二层露台） 做法 1、8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、无纺布隔离层一道 5、30厚C20细石混凝土找平层 7、最薄处30厚找坡2%%%找坡层:1:6水泥憎水性膨胀珍珠岩 9、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10、现浇钢筋混凝土屋面板 结构降板 250	m2	173.46			
243	010902001005	屋面卷材防水 部位：上人屋面（二层露台） 做法 1.3+4mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎膜Ⅱ型) 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	200.69			
244	010902003004	屋面刚性层 部位：小屋面（屋面管道井顶面） 做法 1、30厚C20细石混凝土随打随抹平,1m*1m设分格缝(缝宽15),密封胶嵌缝 2、无纺布隔离层一道 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚找坡2%%%找坡层:1:6水泥憎水性膨胀珍珠岩 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	3.84			
245	010902001006	屋面卷材防水 部位：小屋面（屋面管道井顶面） 做法 1.3+4mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎膜Ⅱ型) 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	3.84			
246	010904002004	楼(地)面涂膜防水(楼面7) 1.部位:一层卫生间、厨房、餐厅 2.做法：1.5厚聚氨酯涂料防水层,刷基层处	m2	141.91			

3e3[illegible]-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
246	010904002004	理剂一道,四周上翻完成面300高(洗涤处的墙面防水层高度为2000mm)	m2	141.91			
247	010904002005	楼(地)面涂膜防水(楼面10) 1.部位:管井 2.做法：1.5厚聚氨酯涂料防水层,刷基层处理剂一道	m2	20.49			
248	010904002006	楼(地)面涂膜防水(楼面11) 1.部位:车库地面 2.做法：1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	638.46			
249	010903002002	墙面涂膜防水（内墙2） 卫生间 淋浴间 盥洗室 洗衣房 1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层分三遍涂膜,楼面连墙面高度至2000高	m2	889.5			
250	010903002003	墙面涂膜防水（外墙3） 雨篷 1.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(双组份Ⅱ型,沿竖墙上返300)	m2	3.6			
251	010902004001	屋面排水管 1.排水管品种、规格：UPBC管DN110 2.做法：详见图纸 3.包含雨水口、落水斗、溢流口及附属配件 4.其他：满足图纸设计及规范要求	m	117.75			
252	01B006	屋面阴角圆弧形泛水面层 1.计算规则：按所依附墙体的结构内侧面以延长米计算。	m	274.4			
253	010902001007	屋面立面泛水 铝合金收口压条安装 1.计算规则：按所依附墙体的结构内侧面以延长米计算。	m	274.4			
254	01B007	水落口处防水处理增加 1.计算规则：按水落口数量以“个”计算。	个	11			
255	01B008	平屋面蓄水试验 1.计算规则：按实际蓄水量以立方米分遍计算。	m3	307.7073			
256	01QDB008001	蓄水试验 1.部位:卫生间、洗衣房、屋顶水箱间 2.遍数: 3.蓄水高度:	m2	341			
		保温、隔热、防腐工程					
257	011001001001	保温隔热屋面 部位：上人屋面（主屋顶） 做法 1.80厚挤塑聚苯板保温层	m2	790.516			
258	011001001002	保温隔热屋面 部位：非上人平屋面（屋顶机房层） 做法 1.80厚挤塑聚苯板保温层	m2	61.715			
259	011001001003	保温隔热屋面 部位：上人平屋面（二层露台） 做法 1.80厚挤塑聚苯板保温层	m2	173.46			
260	011001003003	保温隔热墙面 部位：外墙1（首层） 做法 1、首层为15厚并加设加强型网格布一层	m2	649.9657			
261	011001003004	保温隔热墙面 部位：外墙1（2层-顶层） 做法 1、5厚防水砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	1384.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
262	011001003005	保温隔热墙面 部位：外墙1 做法：1、岩棉板(横丝)两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定,厚度h=330	m2	272.88			
263	011001003006	保温隔热墙面 部位：外墙1 做法：1、岩棉板(横丝)两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定,厚度h=80	m2	1659.91			
264	011001003007	保温隔热墙面（外墙2 女儿墙内侧） 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温层	m2	396.71			
265	011001003008	保温隔热墙面 部位：（外墙2 女儿墙内侧） 做法 1、5厚防水砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	396.71			
266	011001003009	保温隔热墙面 部位：（外墙3 雨蓬） 做法 1、5厚防水砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	3.6			
267	011001003010	保温隔热墙面（外墙3 雨蓬） 1.20mm玻化微珠保温浆料 2.最薄处20mm,最厚处30mm玻化微珠保温浆料,向外或地漏找坡	m2	3.6			
		其他工程					
268	050307009001	标志牌 不锈钢消防标识牌，1070*250*30070	m2	32.18			
269	050307009002	黑体字：对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民 ，不锈钢材质电镀哑光红色漆，背面用热镀锌钢架固定于屋面	个	16			
270	01B009	屋面雨簸箕 1.250*250	个	1			
271	01B010	溢流口，预埋ϕ200UPVC套管，伸出墙面100mm	个	4			
272	010103004003	竣工清理 1.部位：整体建筑清理 2.垃圾清理、场内运输和场内集中堆放并外运 3.运距：按照省、市有关要求运至政府规定的堆放地点，含渣土资源化处置费用	m3	13537.334			
273	01B011	钢结构玻璃雨棚	m2	38.095			
		装饰工程					
		楼地面工程					
274	011102003002	耐磨防滑防水地砖地面（楼面6） 部位：浴间、卫生间、盥洗室 洗衣房、茶水间、 等涉水房间 做法 1.40厚C20细石混凝土保护层,内配双向直径6间距200钢筋 2.0.4厚塑料膜浮铺 3.30厚聚苯乙烯泡沫板(表观密度≥30KG/m) 4.0.4厚塑料膜浮铺 5.现浇钢筋混凝土楼板随打随压光	m2	228			
275	011102003003	耐磨防滑防水地砖地面（楼面7） 部位：一层卫生间 厨房、餐厅	m2	113			

33...-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
275	011102003003	做法 1.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20mm厚,坡向地漏,一次抹平 2.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 3.素土夯实	m2	113			
276	011101003003	细石混凝土楼地面（楼面9) 部位：设备机房 做法 1.50厚C25细石混凝土内配双向ϕ6@150钢筋网片,随捣随抹平 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.现浇钢筋混凝土楼板	m2	148.84			
277	011101001002	水泥砂浆楼地面(楼面10) 部位:管井 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、30厚C20细石混凝土 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、现浇钢筋混凝土底板(电梯基坑无3~5项)	m2	8.55			
278	011101005001	金刚砂混凝土面层载重地面（楼面11) 部位：车库地面 做法 1、150厚C30混凝土面层,表面撒金刚砂(6Kg/m^U2^U),随打随抹平,表面涂密封固化剂(0.3Kg/m^U2^U), 内配ϕ8双层双向钢筋150*150 2、20厚WSM15水泥砂浆找平层, 3、280厚配碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 4、素土夯实,压实系数≥0.95,地基承载力特征值f^Lak^L≥80kPa 5、150厚碎石夯入土	m2	539.905			
279	011103003001	塑胶、木地板楼地面(训练室) 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配ϕ6@200单层双向钢筋) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.清理至原基层(基层处理平整)	m2	207.47			
		墙面工程					
280	011407001004	乳胶漆墙面(内墙1) 部位:办公、走道、车库 做法:1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 4.钢筋混凝土或其他混凝土、砌体墙基层	m2	5565.55			
281	011204003001	瓷砖墙面（内墙2) 部位：卫生间 淋浴间 盥洗室 洗衣房 做法 1.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2.素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 3.钢筋混凝土或其他混凝土、砌体墙基层	m2	889.5			
282	011407001005	无机涂料墙面(内墙3) 部位:管井 做法:1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛喷湿墙面 4.钢筋混凝土或其他混凝土、砌体墙基层	m2	129.85			
283	011207001001	聚酯纤维吸声板墙面（内墙4）部位：红门影院 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 2.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.界面处理剂一道 4.钢筋混凝土或其他混凝土、砌体墙基层	m2	118.05			
284	011001003011	内墙面耐碱网格布 1.耐碱玻璃纤维网格布	m2	6702.95			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
285	011201001002	墙面一般抹灰 部位：外墙1 做法 1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、基层墙体	m2	2033.99			
286	011201001003	墙面一般抹灰 部位：外墙2(女儿墙内测) 做法 1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、基层墙体	m2	396.71			
287	011201001004	零星抹灰 部位: 做法 1、20厚1：2水泥砂浆	m2	101.79			
		天棚工程					
288	011407002003	无机涂料(顶棚4) 部位：楼梯间、屋顶水箱间、管井,车库,库房 做法 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.现浇钢筋混凝土楼板清理干净	m2	897.95			
		油漆、涂料、裱糊工程					
289	011407001006	真石漆涂料墙面(外墙1) 部位:外立面 做法:1、外墙真石漆构造按厂家要求(底层涂料一遍,主层涂料一遍,面层涂料两遍) 2、刮柔性耐水腻子(一遍)	m2	2033.99			
290	011407001007	墙面喷刷涂料(外墙2) 部位：女儿墙内侧 做法 1、女儿墙涂料构造按厂家要求(底层涂料一遍,面层涂料两遍) 2、刮柔性耐水腻子刮柔性耐水腻子(一遍)	m2	396.71			
291	011407002004	天棚喷刷涂料（外墙3) 部位：雨篷 做法 1.外墙涂料构造按厂家要求(底层涂料一遍,面层涂料两遍) 2.外墙涂料构造按厂家要求(底层涂料一遍,面层涂料两遍)	m2	3.6			
		其他工程					
292	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 楼梯栏杆：L13J8-1/63 高度H=1050	m	61.01			
293	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆： 高度H=900	m	7.11			
		精装修					
		一层					
294	011102003004	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800米白色防滑地砖10mm厚	m2	59.92			
295	011102003005	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性	m2	267.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
295	011102003005	水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 800*800浅灰色地砖10mm厚	m2	267.75			
296	011102003006	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-05 300*300浅灰色防滑地砖10mm厚	m2	7.84			
297	011108003002	块料零星项目 1.工程部位:串边 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:串边瓷砖	m2	4.64			
298	011108001001	石材零星项目 1.工程部位:过门石 2.贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm黑色石材过门石	m2	3.11			
299	011108003003	块料零星项目 1.工程部位:排水沟 2.贴结合层厚度、材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800米白色防滑地砖10mm厚	m2	5.29			
300	011106001003	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-02 20mm白麻花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液 5.石材表面结晶	m2	37.0767			
301	011106001004	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-03 20mm中国黑花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液 5.石材表面结晶	m2	13.7133			
302	01B014	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	637.9737			
303	011105003002	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CA-10A黑色地砖踢脚线	m2	16.14			
304	011105006001	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-03 1.2mm铝合金踢脚	m	191.1			
305	011204003002	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:金属干挂件干挂（不含钢骨架） 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-06 900*1800墙砖	m2	227.12			
306	011204004001	干挂瓷砖钢骨架 1.骨架种类、规格:L50*50*5角钢固定件，中距≤1200mm，用M8膨胀螺栓固定，横向龙骨采用热镀锌角钢L40*40*4mm 2.防锈漆品种遍数:焊点处刷防锈漆	t	3.4068			

33...-...-b685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
307	011204003003	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-07 600*1200墙砖	m2	28.74			
308	011204003004	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08 400*800墙砖	m2	207			
309	011407001008	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	1496.6933			
310	011407001009	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-05防潮防霉无机涂料两遍	m2	128.8			
311	01B015	瓷砖阳角 1.铝合金阳角收口条 2.计算规则：按设计图示尺寸以长度计算	m	23.1			
312	01B016	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	926.2998			
313	011302001001	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8钢筋吊环，双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:ϕ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:AC-01 15mm600*600矿棉板	m2	52.01			
314	011302001002	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨，双向中距600 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm厚600*600白色铝扣板 5.压条材料种类、规格:配套收边条	m2	47.59			
315	011302001003	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨，双向中距300 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-02 1.2mm厚300*300白色铝扣板 5.压条材料种类、规格:配套收边条	m2	7.25			
316	011302001004	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8全丝吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50主龙骨，配套副龙骨 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-03 1.0mm厚木纹50*150铝方通	m2	45.75			
317	011302001005	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200	m2	51.06			

33...-...-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
317	011302001005	2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	51.06			
318	011302001006	吊顶天棚（大厅） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板，防腐防火涂料各三遍 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5.包含灯带及灯槽	m2	69.93			
319	01B017	铝方通吊顶石膏板竖向封边 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:ϕ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.计算规则：按铝方通吊顶范围外边线以长度计算	m	27.2			
320	011210006001	其他隔断（楼梯间吊顶竖向封堵） 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层9.5mm石膏板 3.内塞防火岩棉	m2	6.1			
321	011407002005	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	984.3067			
322	011407002006	天棚喷刷涂料 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	149.91			
323	011407002007	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:铝方通吊顶位置 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03深灰色无机涂料两遍	m2	45.75			
324	01B018	不锈钢篦子 1.计算规则：按设计图示尺寸以延长米计算	m	5.68			
325	01B019	开灯孔 1.石膏板开灯孔 2.计算规则：按设计图示以数量计算	个	90			
326	011210005001	成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-01 18mm木纹抗倍特板隔断 2.配件品种、规格:包含配件	m2	11.76			
327	011505001001	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色:人造石 2.支架、配件品种、规格:40*40*3热镀锌角钢，膨胀螺栓墙体固定 3.包含洗漱台木饰面柜	m2	0.63			
328	011210006002	其他隔断（洗漱台柜子下部墙体） 1.骨架、边框材料种类、规格:40*40*3热镀锌角钢	m2	0.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
328	011210006002	2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚水泥压力板	m2	0.18			
329	01B020	镜箱 1.规格尺寸：150mm厚 2.计算规则：按设计图示尺寸以正投影面积计算	m2	1.04			
330	010809004001	石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	5.14			
331	011210002001	金属隔断 1.不含标语字	m2	10.53			
332	01B021	售餐台台面 1.规格材质：人造石台面 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	0.72			
333	010808004001	金属门窗套（售餐台套） 1.基层材料种类:18mm细木工板基层，防腐防火涂料各三遍 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚不锈钢	m2	1.92			
334	011210003001	玻璃隔断（售餐台玻璃隔断） 1.边框材料种类、规格:配套边框 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	2.88			
		二层					
335	011102003007	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02 900*900浅灰色地砖10mm厚	m2	107.68			
336	011102003008	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 800*800浅灰色地砖10mm厚	m2	449.4			
337	011102003009	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-05 300*300浅灰色防滑地砖10mm厚	m2	104.39			
338	011108001002	石材零星项目 1.工程部位:串边 2.贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-03 20mm中国黑花岗岩	m2	21.99			
339	011108001003	石材零星项目 1.工程部位:过门石 2.贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm黑色石材过门石	m2	4.06			
340	011106001005	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-02 20mm白麻花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液 5.石材表面结晶	m2	25.331			
341	011106001006	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-03 20mm	m2	9.369			

39f8b60a-b1a4-bb5-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
341	011106001006	中国黑花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液 5.石材表面结晶	m2	9.369			
342	01B022	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	1529.9235			
343	011105003003	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CA-10A黑色地砖踢脚线	m2	14.21			
344	011105006002	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-03 1.2mm铝合金踢脚	m	338.84			
345	011101005002	自流坪楼地面 1.找平层砂浆配合比、厚度:5厚自流平水泥浆	m2	75.57			
346	011103002001	橡胶板卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:建筑胶粘剂粘铺 2.面层材料品种、规格、颜色:VF-01 3mm厚灰色塑胶地板	m2	75.57			
347	011204003005	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:金属干挂件干挂（不含钢骨架） 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-06 900*1800墙砖	m2	10.34			
348	011204004002	干挂瓷砖钢骨架 1.骨架种类、规格:L50*50*5角钢固定件，中距≤1200mm，用M8膨胀螺栓固定，横向龙骨采用热镀锌角钢L40*40*4mm 2.防锈漆品种遍数:焊点处刷防锈漆	t	0.1551			
349	011204003006	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-07 600*1200墙砖	m2	221.21			
350	011407001010	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	1211.2633			
351	011407001011	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-04蓝色无机涂料两遍	m2	3.19			
352	01B023	瓷砖阳角 1.铝合金阳角收口条 2.计算规则：按设计图示尺寸以长度计算	m	22.4			
353	01B024	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	431.1153			
354	011302001007	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8钢筋吊环，双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:ϕ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，T型轻钢次龙骨TB24*28，间距	m2	316.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
354	011302001007	600，T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:AC-01 15mm600*600矿棉板	m2	316.75			
355	011302001008	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨，双向中距600 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-01 1.2mm厚600*600白色铝扣板 5.压条材料种类、规格:配套收边条	m2	93.57			
356	011302001009	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8全丝吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50主龙骨，配套副龙骨 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-03 1.0mm厚木纹50*150铝方通	m2	51.75			
357	011302001010	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	156.01			
358	011302001011	吊顶天棚（带空调侧吹风口房间） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板，防腐防火涂料各三遍 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5.包含立面空调侧吹风口	m2	90.38			
359	01B025	铝方通吊顶石膏板竖向封边 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:ϕ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.计算规则：按铝方通吊顶范围外边线以长度计算	m	35.1			
360	011407002008	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	10.8767			
361	011407002009	天棚喷刷涂料 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	292.36			
362	011407002010	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:铝方通吊顶位置 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03深灰色无机涂料两遍	m2	51.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
363	011210006003	其他隔断（楼梯间吊顶竖向封堵） 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层9.5mm石膏板 3.内塞防火岩棉	m2	7.58			
364	010810002001	木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，木龙骨、18mm细木工板基层刷防腐防火涂料各三遍，9.5mm石膏板面层	m	27.25			
365	010810002002	木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:200*400mm，木龙骨、18mm细木工板基层刷防腐防火涂料各三遍，9.5mm石膏板面层	m	3.6			
366	01B026	开灯孔 1.石膏板开灯孔 2.计算规则：按设计图示以数量计算	个	127			
367	011210005002	成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-01 18mm木纹抗倍特板隔断 2.配件品种、规格:包含配件	m2	31.82			
368	010809004002	石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	6.91			
		三层					
369	011102003010	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02 900*900浅灰色地砖10mm厚	m2	108.33			
370	011102003011	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 800*800浅灰色地砖10mm厚	m2	417.11			
371	011102003012	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*600浅灰色防滑地砖10mm厚	m2	17.44			
372	011102003013	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-05 300*300浅灰色防滑地砖10mm厚	m2	65.18			
373	011108001004	石材零星项目 1.工程部位:串边 2.贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-03 20mm中国黑花岗岩	m2	23.88			
374	011108001005	石材零星项目 1.工程部位:过门石 2.贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm黑色石材过门石	m2	5.22			
375	011106001007	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-02 20mm白麻花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液	m2	10.7456			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
375	011106001007	5.石材表面结晶	m2	10.7456			
376	011106001008	石材楼梯面层 1.粘结层厚度、材料种类:30后1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-03 20mm中国黑花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:3*5mm防滑槽 4.防护材料种类:石材刷养护液 5.石材表面结晶	m2	3.9744			
377	01B027	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	1322.839			
378	011105003004	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CA-10A黑色地砖踢脚线	m2	11.31			
379	011105006003	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-03 1.2mm铝合金踢脚	m	304.74			
380	011101005003	自流坪楼地面 1.找平层砂浆配合比、厚度:5厚自流平水泥浆	m2	131.07			
381	011104002001	竹、木(复合)地板 1.面层材料品种、规格、颜色:TF-01 15mm实木复合地板	m2	131.07			
382	011204003007	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-07 600*1200墙砖	m2	162.11			
383	011204003008	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08 300*600墙砖	m2	127.47			
384	011207001002	墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨卡件、覆面龙骨 2.隔离层材料种类、规格:无 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:GL-02 8mm蓝色背漆钢化玻璃	m2	8.22			
385	011407001012	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	1073.4833			
386	011407001013	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-02米黄色无机涂料两遍	m2	129.98			
387	011408002001	织锦缎裱糊 1.基层类型:综合考虑 2.裱糊部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:满刮两遍 5.粘结材料种类:配套胶粘剂粘贴 6.面层材料品种、规格、颜色:WA-01壁布	m2	31.07			

32...2b26a-1d85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
388	011207001003	墙面装饰板 1.WD-02 5mmA级不燃装饰板,留缝8宽,压条底衬,用专用胶粘贴在T型龙骨上 2.专用铝合金龙骨,用六角螺栓与基层铝合金龙骨固定,双向中距按工程设计 3.专用基层铝合金龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定 4.在墙体基面上钻孔打入M8X80膨胀螺栓	m2	12.64			
389	011207001004	墙面装饰板 1.WD-03 5mmA级不燃装饰板（木纹）,留缝8宽,压条底衬,用专用胶粘贴在T型龙骨上 2.专用铝合金龙骨,用六角螺栓与基层铝合金龙骨固定,双向中距按工程设计 3.专用基层铝合金龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定 4.在墙体基面上钻孔打入M8X80膨胀螺栓	m2	9.02			
390	01B028	瓷砖阳角 1.铝合金阳角收口条 2.计算规则：按设计图示尺寸以长度计算	m	39.2			
391	01B029	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	788.2245			
392	011302001012	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8钢筋吊环，双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:ϕ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:AC-01 15mm600*600矿棉板	m2	129.58			
393	011302001013	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨，双向中距300 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-02 1.2mm厚300*300白色铝扣板 5.压条材料种类、规格:配套收边条	m2	51.92			
394	011302001014	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8全丝吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50主龙骨，配套副龙骨 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-03 1.0mm厚木纹50*150铝方通	m2	37.23			
395	011302001015	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	171.09			
396	011302001016	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:双层防水9.5mm石膏板	m2	29.38			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
397	011302001017	吊顶天棚（带空调侧吹风口房间) 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板，防腐防火涂料各三遍 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5.包含立面空调侧吹风口	m2	96.08			
398	011302001018	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板，防腐防火涂料各三遍 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5.MT-05黑色不锈钢装饰条 6.部位：公众消防宣传教育室、红门影院、灭火救援研讨、电脑室	m2	201.62			
399	011302001019	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级，ϕ8全丝吊杆，双向间距不大于1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:吊杆安装C50主龙骨，间距不大于1200，C50副龙骨间距400*600，C20边龙骨螺旋钉固定与墙面 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板，防腐防火涂料各三遍 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5.部位：指挥室	m2	20.54			
400	011407002011	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	38.7067			
401	011407002012	天棚喷刷涂料 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	579.8			
402	011407002013	天棚喷刷涂料 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色防水无机涂料两遍	m2	29.38			
403	011407002014	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:铝方通吊顶位置 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-03深灰色无机涂料两遍	m2	37.23			
404	01B030	铝方通吊顶石膏板竖向封边 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:ϕ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.计算规则：按铝方通吊顶范围外边线以长度计算	m	24.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
405	011210006004	其他隔断（楼梯间吊顶竖向封堵） 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层9.5mm石膏板 3.内塞防火岩棉	m2	7.43			
406	010810002003	木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，木龙骨、18mm细木工板基层刷防腐防火涂料各三遍，9.5mm石膏板面层	m	18.55			
407	01B031	开灯孔 1.石膏板开灯孔 2.计算规则：按设计图示以数量计算	个	336			
408	011210005003	成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-01 18mm木纹抗倍特板隔断 2.配件品种、规格:包含配件	m2	34.05			
409	011505001002	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色:人造石 2.支架、配件品种、规格:40*40*3热镀锌角钢，膨胀螺栓墙体固定 3.包含洗漱台木饰面柜	m2	5.9			
410	011210006005	其他隔断（洗漱台柜子下部墙体） 1.骨架、边框材料种类、规格:40*40*3热镀锌角钢 2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚水泥压力板	m2	1.76			
411	01B032	镜箱 1.规格尺寸：150mm厚 2.计算规则：按设计图示尺寸以正投影面积计算	m2	9.97			
412	010809004003	石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	7.6			
413	011210003002	淋浴隔断 1.边框材料种类、规格:配套边框 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01 12mm钢化磨砂玻璃	m2	15.32			
414	011210006006	其他隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:镀锌型钢骨架 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面10mm水泥压力板	m2	5.81			
415	011502002001	木质装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽	m	11.52			
		屋面层					
416	011102003014	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 800*800浅灰色地砖10mm厚	m2	9.7			
417	01B033	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	17.751			
418	011105003005	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CA-10A黑色地砖踢脚线	m2	0.81			
419	011407001014	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料	m2	153.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
419	011407001014	两遍	m2	153.7			
420	011407002015	天棚喷刷涂料 1.基层类型:混凝土板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	63.55			
421	010809004004	石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	0.22			
		其他					
422	01B034	精保洁 1.计算规则：按建筑面积计算	m2	3160.39			
423	011210006007	无机涂料墙面包管道 1.骨架、边框材料种类、规格:30*40轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板+9.5mm石膏板	m2	10.14			
424	011210006008	瓷砖墙面包管道 1.骨架、边框材料种类、规格:40*40*4镀锌方管@400 2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚水泥压力板+50*50mm镀锌铁丝网	m2	7.84			
425	010808004002	金属门窗套 1.基层材料种类:30*40木龙骨、18mm细木工板基层，防腐防火涂料各三遍 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢	m2	5.04			
426	011304002001	检修口 1.风口材料品种、规格、:成品石膏板检修口 2.防护材料种类:铝合金边框加固	个	10			
		电气工程					
		强电					
427	030404017001	配电箱 1.名称:一层动力总箱 1ATZ 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
428	030404017002	配电箱 1.名称:公区普通电源箱 1AL1 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
429	030404017003	配电箱 1.名称:公区普通电源箱 1AL2 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
430	030404017004	配电箱 1.名称:公区普通电源箱 2AL 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
430	030404017004	7.安装方式:按设计	台	1			
431	030404017005	配电箱 1.名称:公区普通电源箱 3AL 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
432	030404017006	配电箱 1.名称:配电箱 RFKTAP 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
433	030404017007	配电箱 1.名称:配电箱 RFTYNAP 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
434	030404017008	配电箱 1.名称:配电箱 ATCF 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
435	030404017009	配电箱 1.名称:配电箱 AT-XFB 2.型号:800*2200*600 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
436	030404017010	配电箱 1.名称:配电箱 AC-xhs 2.型号:800*2200*600 3.规格:按设计 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
437	030404017011	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 1ALE 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
438	030404017012	配电箱 1.名称:A型应急照明集中电源 1AE 2.型号:0.6kVA 3.规格:TY-D-0.6KVA-36 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
439	030404017013	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 XFALE 2.型号:800*2200*600 3.规格:按设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
439	030404017013	4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
440	030404017014	配电箱 1.名称:A型应急照明集中电源 XFAE 2.型号:0.6kVA 3.规格:TY-D-0.6KVA-36 4.基础形式、材质、规格:按设计 5.接线端子材质、规格:按设计 6.端子板外部接线材质、规格:按设计 7.安装方式:按设计	台	1			
441	030411003001	桥架 1.名称:桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:300*100 4.材质:钢制 5.类型:槽式 6.接地方式:综合考虑	m	101.907			
442	030411003002	桥架 1.名称:室外防水桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:300*100 4.材质:钢制 5.类型:槽式 6.接地方式:综合考虑	m	57.819			
443	030408008001	防火堵洞 1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:阻燃 3.方式:按设计要求 4.部位:穿墙穿楼板	处	6			
444	030413001001	铁构件 1.名称:桥架及明配管支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含刷防腐油漆	kg	240			
445	030411001001	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	150			
446	030411001002	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	45			
447	030411001003	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	31.487			
448	030411001004	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	52			
449	030411001005	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	23			

3...-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
449	030411001005	5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	23			
450	030411001006	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	14			
451	030411001007	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	22.137			
452	030411001008	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	41.098			
453	030411001009	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	948.63			
454	030411001010	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	2705.07			
455	030411001011	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	12			
456	030411001012	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	26.163			
457	030411001013	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠金属软管DN20 3.配置形式:明配 4.接地要求:按设计要求 5.钢索材质、规格:按设计要求	m	168			
458	030413002001	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	1254			
459	030411004001	配线 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯	m	6041.15			

33...-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
459	030411004001	6.配线部位：室内 7.配线线制：按设计要求 8.钢索材质、规格：按设计要求	m	6041.15			
460	030411004002	配线 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架配线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.配线线制：按设计要求 8.钢索材质、规格：按设计要求	m	454.539			
461	030411004003	配线 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.配线线制：按设计要求 8.钢索材质、规格：按设计要求	m	103.343			
462	030411004004	配线 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-4 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.配线线制：按设计要求 8.钢索材质、规格：按设计要求	m	2942.9			
463	030411004005	配线 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架配线 3.型号：WDZ-BYJ-4 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.配线线制：按设计要求 8.钢索材质、规格：按设计要求	m	780.788			
464	030411004006	配线 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZN-RYS-2x2.5mm 4.规格：WDZN-RYS-2x2.5mm 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.配线线制：按设计要求 8.钢索材质、规格：按设计要求	m	678.454			
465	030411004007	配线 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZN-RYSP-2*1.5 4.规格： 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.配线线制：按设计要求 8.钢索材质、规格：按设计要求	m	29.417			
466	030408001001	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*2.5 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	114.238			
467	030408001002	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*2.5 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设	m	157.482			

33[illegible]-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
467	030408001002	6.电压等级(kv)：1KV	m	157.482			
468	030408001003	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*4 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	19.226			
469	030408001004	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*4 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	52.949			
470	030408001005	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*6 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	9.724			
471	030408001006	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*10 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	42.674			
472	030408001007	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-3*4 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	1			
473	030408001008	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-5*4 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	1			
474	030408001009	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-5*6 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	1			
475	030408001010	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	27.892			
476	030408001011	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	26.77			
477	030408001012	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-3*25+2*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制	m	30.891			

33...-...a-...685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
477	030408001012	5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	30.891			
478	030408001013	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-3*4 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	1			
479	030408001014	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-5*6 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	1			
480	030408001015	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-3*35+2*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	1			
481	030408001016	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-4*50+1*25 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	1			
482	030408001017	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-4*95+1*50 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	40			
483	030408001018	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-3*70+2*25 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	20			
484	030408001019	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-3*70+2*25 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	20			
485	030408001020	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	20			
486	030408001021	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	20			
487	030408001022	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-4*35 3.规格：五芯	m	40			

33... b185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
487	030408001022	4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	40			
488	030408002001	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.型号:ZN-KVV-2x1.5 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	1			
489	030408006001	电力电缆头 1.名称:户内干包终端头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	1			
490	030408006002	电力电缆头 1.名称:户内干包终端头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	1			
491	030408006003	电力电缆头 1.名称:户内干包终端头 2.型号:四芯 3.规格:35mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	1			
492	030408006004	电力电缆头 1.名称:户内干包终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	56			
493	030408006005	电力电缆头 1.名称:户内干包终端头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	1			
494	030408006006	电力电缆头 1.名称:户内干包终端头 2.型号:五芯 3.规格:240mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	1			
495	030412005001	荧光灯 1.名称:T5双直管荧光灯 2.型号:LED光源，2x18W 3.安装形式:吸顶	套	2			
496	030412005002	荧光灯 1.名称:T5单直管荧光灯 2.型号:LED光源,18W 3.安装形式:吸顶	套	104			
497	030412005003	荧光灯 1.名称:应急T5双直管荧光灯 2.型号:LED光源，2x18W 3.安装形式:吸顶	套	2			
498	030412001001	普通灯具 1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:LED光源 12W 3.类型:吸顶	套	29			

33[illegible]-0185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
499	030412001002	普通灯具 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED光源 12W 3.类型:吸顶	套	38			
500	030412001003	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED光源 12W 3.类型:吸顶	套	76			
501	030412004001	装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC36V LED光源 1W 3.安装形式:门上0.2m壁装	套	17			
502	030412004002	装饰灯 1.名称:楼层显示灯 2.型号:DC36V LED光源 1W 3.安装形式:壁装	套	6			
503	030412004003	装饰灯 1.名称:疏散指示灯 2.型号:DC36V LED光源 1W 3.安装形式:壁装时,距地0.5m;吊装时,室内高度不大于3.5米的场所,标志灯底边距地高度为2.5m;吊装时,室内高度大于3.5m的场所,标志灯底边距地高度为4.5m。	套	29			
504	030412004004	装饰灯 1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:DC36V LED光源 1W 3.安装形式:壁装时,距地0.5m;吊装时,室内高度不大于3.5米的场所,标志灯底边距地高度为2.5m;吊装时,室内高度大于3.5m的场所,标志灯底边距地高度为4.5m。	套	1			
505	030412004005	装饰灯 1.名称:A型应急灯 2.型号:DC36V LED光源 6W 3.安装形式:吸顶	套	67			
506	030412001004	普通灯具 1.名称:座灯头 2.型号: 3.类型:壁装	套	1			
507	030404034001	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3m	个	38			
508	030404034002	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3m	个	32			
509	030404034003	照明开关 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3m	个	4			
510	030404034004	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3m	个	4			
511	030404034005	照明开关 1.名称:单联单控防潮密闭型开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3m	个	1			
512	030404033001	风扇 1.名称:排气扇 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	台	9			
513	030404035001	插座 1.名称:单相二、三孔电源插座 2.规格:10A 250V	个	203			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
513	030404035001	3.安装方式:底距地0.3m	个	203			
514	030404035002	插座 1.名称:地面单相二、三孔电源插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:底距地0.3m	个	1			
515	030404035003	插座 1.名称:单相三极柜机空调插座 2.规格:IP45型,16A 250V 3.安装方式:底距地 2.2m	个	1			
516	030404034006	照明开关 1.名称:空调室内机控制开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	37			
517	030411006001	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	1			
518	030411006002	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	780			
519	030409003001	避雷引下线 1.名称:避雷引下线测试点	个	6			
520	030409004001	均压环 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	10			
521	030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:按设计要求 5.安装形式:暗敷设	m				
522	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:按设计要求 5.安装形式:明敷设	m				
523	030409002003	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:按设计要求 5.安装形式:暗敷设	m	280.51			
524	030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	块	2			
525	030409008002	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台 (块)	2			
526	030409004002	均压环 1.名称:均压环 2.材质:利用圈梁钢筋（焊接）	m	1			
527	030409003002	避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内主钢筋（焊接）	m	90.6			

3338b2ba-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
528	030409005001	避雷网 1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:屋面暗敷设	m				
529	030409005002	避雷网 1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装形式:女儿墙明设	m	162.808			
530	030406006001	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.容量(kW):3KW	台	1			
531	030406006002	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.容量(kW):13KW	台	1			
532	030406006003	低压交流异步电动机 1.名称:交流电动机检查接线 2.容量(kW):30KW	台	1			
533	030406009001	微型电机、电加热器 1.名称:空调室内机检查接线	台	39			
534	030414002001	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV	系统	1			
535	030414011001	接地装置 1.名称:接地网调试	系统	1			
		精装电气					
536	030412001005	普通灯具 1.名称:筒灯 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.类型:嵌入式	套	292			
537	030412004006	装饰灯 1.名称:LED条形灯 150*2750 2.型号:按设计 3.规格:150*2750 4.安装形式:嵌入式	套	6			
538	030412004007	装饰灯 1.名称:LED条形灯 150*1500 2.型号:按设计 3.规格:150*1500 4.安装形式:嵌入式	套	8			
539	030412001006	普通灯具 1.名称:平板灯 2.型号:600*600 3.规格:按设计 4.类型:嵌入式	套	26			
540	030412004008	装饰灯 1.名称:LED灯带 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.安装形式:	m	150			
541	030412004009	装饰灯 1.名称:定制党徽灯具 2.型号:按设计 3.安装形式:按设计	套	1			

3398b2f6-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
542	030411006003	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	332			
		弱电					
543	030411003003	桥架 1.名称:桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:300*150 4.材质:钢制 5.类型:槽式 6.接地方式:综合考虑	m	23.572			
544	030411003004	桥架 1.名称:桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.类型:槽式 6.接地方式:综合考虑	m	93.635			
545	030408008002	防火堵洞 1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:阻燃 3.方式:按设计要求 4.部位:穿墙穿楼板	处	5			
546	030413001002	铁构件 1.名称:桥架及明配管支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含刷防腐油漆	kg	175.8105			
547	030411001014	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	30			
548	030411001015	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	811.156			
549	030411001016	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	143.459			
550	030411001017	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m				
551	030411001018	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m				
552	030411001019	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管	m				

33[illegible]96a[illegible]685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
552	030411001019	3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m				
553	030411001020	配管 1.名称: 电气配管 2.材质:JDG钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m				
554	030411001021	配管 1.名称:电气配管 2.材质:可挠金属软管DN20 3.配置形式:明配 4.接地要求:按设计要求 5.钢索材质、规格:按设计要求	m	100			
555	030413002002	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	100			
556	030502005001	双绞线缆 1.名称:网线 2.规格:UTp6 3.线缆对数:按设计 4.敷设方式:穿桥架	m	1104.87			
557	030502005002	双绞线缆 1.名称:网线 2.规格:UTp6 3.线缆对数:按设计 4.敷设方式:穿管	m	1132.832			
558	030505005001	射频同轴电缆 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:穿管敷设	m	164.663			
559	030505005002	射频同轴电缆 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:穿桥架敷设	m	278.332			
560	030502007001	光缆 1.名称:4芯多模室内光缆 2.规格:多模 3.线缆对数:4芯 4.敷设方式:穿桥架	m				
561	030502007002	光缆 1.名称:4芯多模室内光缆 2.规格:多模 3.线缆对数:4芯 4.敷设方式:穿管	m				
562	030502007003	光缆 1.名称:6芯多模室内光缆 2.规格:多模 3.线缆对数:6芯 4.敷设方式:穿管	m	20			
563	030502007004	光缆 1.名称:24芯单模室内光缆 2.规格:单模 3.线缆对数:24芯 4.敷设方式:穿管	m				
564	030502001001	机柜、机架 1.名称:弱电间设备柜 2.材质:按设计 3.规格:42U 4.安装方式:落地安装	台	1			

33...a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
565	030502001002	机柜、机架 1.名称:电视前端箱 2.材质:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:落地安装	台	1			
566	030502001003	机柜、机架 1.名称:总安防控制台ZJK 2.材质:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:落地安装	台	1			
567	030502001004	机柜、机架 1.名称:消防站总广播控制室控制台ZGB 2.材质:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:落地安装	台	1			
568	030501012001	交换机 1.名称:24口全千兆交换机	台	1			
569	030502010001	配线架 1.名称:24口网络配线架 2.规格:24口 3.容量:按设计	台	1			
570	030502010002	配线架 1.名称:24口光配线架 2.规格:24口 3.容量:按设计 4.其他：满配耦合器	台	1			
571	030502009001	跳线 1.名称:光纤跳线 2.类别:按设计 3.规格:3米	条	5			
572	030502009002	跳线 1.名称:网络跳线 2.类别:按设计 3.规格:3米	条	5			
573	030502016001	布放尾纤 1.名称:光纤尾纤 2.规格:按设计 3.安装方式:光纤配线架至设备	根	10			
574	030502014001	光纤连接 1.方法:光纤熔接 2.模式:单模	芯	2			
575	030502014002	光纤连接 1.方法:光纤熔接 2.模式:多模	芯	2			
576	030502020001	光纤测试 1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:按设计	链路	2			
577	030502020002	光纤测试 1.测试类别:双绞线缆 2.测试内容:按设计	链路	70			
578	030502004001	电视、电话插座 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个				
579	030502004002	电视、电话插座 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	13			
580	030502012001	信息插座 1.名称:网络插座TD 2.安装方式:暗装	个	58			

33[illegible]-4b85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
581	030502012002	信息插座 1.名称:网络/电话语音双口信息插座 2.安装方式:暗装	个				
582	030411006004	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	129			
583	030507006001	出入口控制设备 1.名称:门禁控制器 2.规格:DH-ASC2202C-D	台	5			
584	030507005001	出入口目标识别设备 1.名称:非接触式门禁卡读卡器 2.规格:DH-ASR1101A 3.安装高度1.4m	台	10			
585	030507006002	出入口控制设备 1.名称:磁力锁 2.规格:按设计 3.门框上方安装，包含闭门器	台	10			
586	030507005002	出入口目标识别设备 1.名称:出门按钮 2.规格:按设计 3.安装高度1.4m	台	10			
587	030501009001	路由器 1.名称:无线AP 2.类别: 3.规格: 4.功能:	台	12			
588	030507008001	监控摄像设备 1.名称:监控摄像机 2.类别: 3.安装方式:	台	7			
589	030507014001	显示设备 1.名称:LED屏幕 2.规格:3000*2100(挂墙内嵌)	台	1			
590	030507014002	显示设备 1.名称:75寸电视 2.规格:1670*960(挂墙)	台	1			
591	030507014003	显示设备 1.名称:电视屏 2.规格:85寸电视屏(挂墙)	台	1			
592	030506001001	扩声系统设备 1.名称:广播扬声器 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:	个	6			
593	030507017001	安全防范分系统调试 1.名称:监控系统 2.类别: 3.通道数:7	系统	1			
594	030507017002	安全防范分系统调试 1.名称:门禁系统 2.类别: 3.通道数:5	系统	1			
595	030507018001	安全防范全系统调试 系统内容:	系统	1			
		给排水工程					
		给水					
596	031001007004	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管 DN80 4.连接形式:沟槽式连接	m	27.691			

33...26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
596	031001007004	5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	27.691			
597	031001007005	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	15.528			
598	031001007006	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	45.108			
599	031001007007	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	14.55			
600	031001007008	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	16.045			
601	031001006001	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列） DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	1			
602	031001006002	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列） DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	1			
603	031001006003	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列） DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图	m	16.949			

33...63-1685-4b59-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
603	031001006003	纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	16.949			
604	031001006004	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列）DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	9.973			
605	031001006005	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列）DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	24.436			
606	031001006006	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列）DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	16.182			
607	031001006007	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列）DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	71.995			
608	031001006008	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列）DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	102.291			
609	031001006009	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:优质PPR给水管（S4系列）DN15 4.连接形式:热熔连接	m	222.181			

33[illegible]-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
609	031001006009	5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	222.181			
610	031003003034	法兰阀门 1.类型:可调式减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80，阀后压力0.20MPa 4.连接形式:法兰连接	个	1			
611	031003003035	法兰阀门 1.类型:可调式减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65，阀后压力0.20MPa 4.连接形式:法兰连接	个	3			
612	031003001008	螺纹阀门 1.类型:可调式减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，阀后压力0.20MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
613	031003001009	螺纹阀门 1.类型:可调式减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，阀后压力0.20MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
614	031003001010	螺纹阀门 1.类型:可调式减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25，阀后压力0.20MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
615	031003003036	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
616	031003003037	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:含法兰片	个	7			
617	031003003038	法兰阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:含法兰片	个	3			
618	031003003039	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
619	031003003040	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
620	031003003041	法兰阀门 1.类型:橡胶软接头 2.材质:铜	个	3			

33...-0185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
620	031003003041	3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:含法兰片	个	3			
621	031003003042	螺纹阀门 1.类型:橡胶软接头 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
622	031003003043	螺纹阀门 1.类型:橡胶软接头 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
623	031003003044	法兰阀门 1.类型:倒流防止器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
624	031003001011	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
625	031003001012	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	11			
626	031003001013	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
627	031003001014	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
628	031003001015	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
629	031003001016	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
630	031003001017	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
631	031003001018	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
632	030601002004	压力仪表 1.名称:压力表	台	10			
633	031002003015	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管	个	1			

33...-...-...-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
633	031002003015	3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
634	031002003016	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
635	031002003017	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
636	031002003018	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
637	031002003019	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
638	031002003020	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
639	031002003021	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
640	031002003022	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
641	031002003023	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
642	031002003024	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	6			
643	031002003025	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN15 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
644	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	1.8			
645	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	3.86			
646	031208007003	防潮层、保护层 1.材料:0.4mm厚难燃性（B1燃烧等级）夹筋铝箔保护层	m2	183.91			

33...a-1...-...b9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
646	031208007003	2.厚度:按设计要求 3.层数:一层 4.对象:保温管道	m2	183.91			
647	031002001002	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	68.75			
		热水					
648	031001003001	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	1			
649	031001003002	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	1			
650	031001003003	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN65 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	1			
651	031001003004	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	94.259			
652	031001003005	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	1.34			
653	031001003006	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	6.958			
654	031001003007	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求	m	1.34			

33[illegible]26a-2185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
654	031001003007	6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	1.34			
655	031001003008	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范	m	38.741			
656	031001006010	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:热水 β PPR管（S2.5系列）DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	5.923			
657	031001006011	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:热水 β PPR管（S2.5系列）DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	1.234			
658	031001006012	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:热水 β PPR管（S2.5系列）DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	31.212			
659	031001006013	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:热水 β PPR管（S2.5系列）DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	1			
660	031001006014	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:热水 β PPR管（S2.5系列）DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	15.135			

3[illegible]-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
661	031001006015	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:热水 β PPR管（S2.5系列）DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	97.205			
662	031001006016	塑料管 1.安装部位:室内直埋 2.介质:热水 3.材质、规格:热水 β PPR管（S2.5系列）DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计图纸及相关规范要求 6.管道标识、警示带形式:满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、管卡、管道冲洗消毒等工作内容	m	1			
663	031006005001	太阳能集热装置 1.型号、规格:承压式一体式太阳能 2.安装方式:详见设计 3.附件名称、规格、数量:轮廓采光面积2.5m2，集热器重量200kg，贮水箱容量200L，电辅助加热功率2KW	套	18			
664	031003003045	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:含法兰片	个	1			
665	031003001019	螺纹阀门 1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
666	031003001020	螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
667	031003001021	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
668	031003001022	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	62			
669	031003001023	螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
670	031003001024	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	26			
671	031003001025	螺纹阀门 1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢	个	22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
671	031003001025	3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	22			
672	031003001026	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	19			
673	031003001027	螺纹阀门 1.类型:温控阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
674	031003001028	螺纹阀门 1.类型:流量平衡阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
675	031003001029	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
676	031003001030	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
677	031003001031	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
678	031003001032	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
679	031003001033	螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
680	031003013001	水表 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
681	031003013002	水表 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
682	031003013003	水表 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
683	031002003026	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
684	031002003027	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65	个	1			

32...-...bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
684	031002003027	4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
685	031002003028	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
686	031002003029	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
687	031002003030	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
688	031002003031	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
689	031002003032	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	5			
690	031208002006	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	1			
691	031208002007	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	0.613			
692	031208007004	防潮层、保护层 1.材料:0.4mm厚难燃性（B1燃烧等级）夹筋铝箔保护层 2.厚度:按设计要求 3.层数:一层 4.对象:保温管道	m2	41.21			
693	031002001003	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	75.5			
		排水					
694	031001005001	铸铁管 1.安装部位:厨房 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性机制排水铸铁管 DN200 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.埋地部分进行加强防腐：按设计要求 7.管道标识：满足设计和验收规范	m	1			
695	031001005002	铸铁管 1.安装部位:厨房 2.介质:污废水 3.材质、规格:柔性机制排水铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰压盖承插连接 5.埋地部分进行加强防腐：按设计要求 7.管道标识：满足设计和验收规范	m	1			
696	031001006017	塑料管 1.安装部位:底部污废水汇合排出管、单排出户管、垫层内埋设排水管 2.介质:污水	m	11.205			

33...-...-0f05-41b9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
696	031001006017	3.材质、规格:加厚UPVC排水管 DN200 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	11.205			
697	031001006018	塑料管 1.安装部位:底部污废水汇合排出管、单排出户管、垫层内埋设排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:加厚UPVC排水管 DN150 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	22.509			
698	031001006019	塑料管 1.安装部位:底部污废水汇合排出管、单排出户管、垫层内埋设排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:加厚UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	46.286			
699	031001006020	塑料管 1.安装部位:底部污废水汇合排出管、单排出户管、垫层内埋设排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:加厚UPVC排水管 DN50 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	1			
700	031001006021	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内壁光滑实壁UPVC排水管 DN150 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	33.903			
701	031001006022	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内壁光滑实壁UPVC排水管 DN100 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	163.484			
702	031001006023	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内壁光滑实壁UPVC排水管 DN75 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	118.211			
703	031001006024	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内壁光滑实壁UPVC排水管	m	54.262			

33...96a...685-4b09-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
703	031001006024	DN50 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	54.262			
704	031001006025	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:凝结水 3.材质、规格:具有抗老化、耐候性的UPVC排水管 DN50 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	21.966			
705	031002003033	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
706	031002003034	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	6			
707	031002003035	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	4			
708	031004014001	给、排水附(配)件 1.名称: 铸铁网框地漏 2.型号、规格:DN150	个	2			
709	031004014002	给、排水附(配)件 1.名称: 磁封地漏 2.型号、规格:DN100	个	1			
710	031004014003	给、排水附(配)件 1.名称: 塑料大流量地漏 2.型号、规格:DN150	个	5			
711	031004014004	给、排水附(配)件 1.名称: 两用地漏 2.型号、规格:DN100	个	1			
712	031004014005	给、排水附(配)件 1.名称: 塑料地漏 2.型号、规格:DN150	个	3			
713	031004014006	给、排水附(配)件 1.名称: 塑料地漏 2.型号、规格:DN100	个	1			
714	031004014007	给、排水附(配)件 1.名称: 塑料地漏 2.型号、规格:DN75	个	24			
715	031004014008	给、排水附(配)件 1.名称: 洗衣机地漏 2.型号、规格:DN75	个	7			
716	031004014009	给、排水附(配)件 1.名称: 塑料地漏 2.型号、规格:DN50	个	1			
717	031004014010	给、排水附(配)件 1.名称:塑料地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	1			
718	031004014011	给、排水附(配)件 1.名称:塑料地面扫除口 2.型号、规格:DN75	个	1			

33...b26d-bf85-4b59-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
719	031004014012	给、排水附(配)件 1.名称:塑料地面扫除口 2.型号、规格:DN50	个	1			
720	031004014013	给、排水附(配)件 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100	个	1			
721	031004014014	给、排水附(配)件 1.名称:止水节 2.型号、规格:DN100	个	7			
722	031004014015	给、排水附(配)件 1.名称:止水节 2.型号、规格:DN75	个	1			
723	031004014016	给、排水附(配)件 1.名称:止水节 2.型号、规格:DN50	个	6			
724	031002003036	套管 1.名称、类型:预留孔洞 DN100 2.材质: 3.规格: 4.填料材质:	个	7			
725	031002003037	套管 1.名称、类型:预留孔洞 DN75 2.材质: 3.规格: 4.填料材质:	个	1			
726	031002003038	套管 1.名称、类型:预留孔洞 DN50 2.材质: 3.规格: 4.填料材质:	个	6			
727	031004006001	大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含进水阀配件、角阀、金属软管、扶手、冲洗管等	组	4			
728	031004006002	大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器（脚踏式） 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含进水阀配件、脚踏阀、角阀、金属软管、冲洗管等	组	14			
729	031004003001	洗脸盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆，感应式水嘴 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含水嘴、进水阀配件、角阀、金属软管、冲洗管等	组	25			
730	031004007001	小便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便斗（感应式） 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含含进水阀配件、角阀、金属软管、冲洗管等	组	9			
731	031004010001	淋浴器 1.材质、规格:淋浴器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含进水阀配件、角阀、金属软管等	套	16			
732	031004008001	其他成品卫生器具 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含水嘴、角阀、金属软管、冲洗管等	组	1			

32eb626a-b165-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
733	031004014017	给、排水附(配)件 1.材质:水龙头 2.型号、规格: 3.安装方式:	个 (组)	6			
734	031006012001	热水器、开水炉 1.能源种类:小厨宝 2.型号、容积:按设计 3.安装方式:按设计要求	台	10			
		雨水					
735	031001001004	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式连接 5.管道标识：满足设计和验收规范 6.综合内容:管道管件安装、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	9.68			
736	031001006026	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:具有抗老化、耐候性的UPVC雨水管 DN100 4.连接形式:热熔承插连接 5.阻火圈设计要求: 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	165.297			
737	031004014018	雨水斗 1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗DN100	个	1			
738	031004014019	雨水斗 1.材质:铸铁 2.型号、规格:侧入式雨水斗DN100	个	10			
739	031004014020	雨水斗 1.材质:铸铁 2.型号、规格:侧入式雨水斗DN75	个	1			
740	031002003039	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
741	031002003040	套管 1.名称、类型:预留孔洞 DN100 2.材质: 3.规格: 4.填料材质:	个	11			
742	031002003041	套管 1.名称、类型:预留孔洞 DN75 2.材质: 3.规格: 4.填料材质:	个	1			
743	031002001004	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	5			
		消防工程					
		消火栓工程					
744	030901002006	钢管 1.安装部位:水箱间 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗	m	195.281			

3326...-...-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
744	030901002006	6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	195.281			
745	030901002007	钢管 1.安装部位:水箱间 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	44.397			
746	031002003042	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	6			
747	031002003043	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	16			
748	031002003044	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	6			
749	030901010002	室内消火栓 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:15S202-19乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 3.附件材质、规格:箱体尺寸:1800×700×240	套	12			
750	030901013001	灭火器箱 1.形式:箱内含两具灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志。	组	12			
751	031003003046	法兰阀门 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	8			
752	031003003047	法兰阀门 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
753	031208002008	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	3.2			
754	031208007005	防潮层、保护层 1.材料:0.4mm厚难燃性（B1燃烧等级）夹筋铝箔保护层 2.厚度:按设计要求 3.层数:一层 4.对象:保温管道	m2	127			

33...b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
755	031002001005	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	180			
756	030905002001	水灭火控制装置调试 系统形式:消火栓系统	点	1			
		消防水箱间					
757	030901002008	钢管 1.安装部位:水箱间 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	22.34			
758	030901002009	钢管 1.安装部位:水箱间 2.介质:消火栓水 3.规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范 7.综合内容:管道管件安装、色环标注、管道冲洗消毒、管道流向标注、留洞、穿墙（楼板）打洞、钻孔、堵洞等全部工作内容	m	1.112			
759	031001007009	复合管 1.安装部位:水箱间 2.介质:给水 3.材质、规格:优质给水内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和验收规范 6.警示带形式:满足设计和验收规范	m	17.507			
760	031001006027	塑料管 1.安装部位:水箱间 2.介质:污废水 3.材质、规格:内壁光滑实壁UPVC排水管DN100 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求:满足设计和验收规范 6.含管道冲洗 7.管道标识：满足设计和验收规范 8.综合内容:管道管件安装、管卡	m	5			
761	031006015001	水箱 1.材质、类型:消防高位水箱（SUS304不锈钢) 2.型号、规格:L*B*H=3.5m×4.0m×2.0m(组合式) 3.配套:有效容积19.60m3 4.支架制作安装及其基础	台	1			
762	031003001034	螺纹阀门 1.类型:液压水位控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50,0.03~1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
763	031003003048	法兰阀门 1.类型:橡胶瓣止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			

33...-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
764	031003003049	法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	2			
765	031003003050	法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
766	031003003051	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
767	031003003052	法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
768	031003003053	法兰阀门 1.类型:流量开关 2.参数:室内消火栓泵启动流量2L/s 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰 5.其他:含法兰片	个	1			
769	031003001035	法兰阀门 1.类型:旋流防止器(YQFX4-16P) 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	1			
770	031003001036	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
771	031003001037	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
772	031003001038	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
773	031003001039	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
774	031003001040	螺纹阀门 1.类型:电动阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			

33...6a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
775	03B005	液位计 1.名称:玻璃管液位计	项	1			
776	031004014021	给、排水附(配)件 1.名称: 塑料地漏 2.型号、规格:DN100	个	1			
777	03B006	溢水喇叭口	个	1			
778	030901010003	室内消火栓 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:15S202-19乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 3.附件材质、规格:箱体尺寸:1800×700×240	套	1			
779	031002003045	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1			
780	031208002009	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	1			
781	031208002010	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	0.17			
782	031002001006	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	28			
		暖通工程					
		通风排烟					
783	030108001003	离心式通风机 1.名称:一层消防车车库排风PF-2F-1 2.型号:HTFC-I-B-15# 3.规格:风量10370m3/h，风压614Pa，功率3Kw 4.质量:满足设计要求 5.安装方式:落地 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	1			
784	030108001004	离心式通风机 1.名称:一层厨房排油烟柜式离心风机PF-D-1 2.型号:HTFC-I-B-15# 3.规格:风量10370m3/h，风压614Pa，功率3Kw 4.质量:满足设计要求 5.安装方式:落地 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	1			
785	030108001005	离心式通风机 1.名称:一层厨房平时排风兼事故排风风机(防爆型)PF-D-2 2.型号:HTFC-I-B-9# 3.规格:风量2050m3/h，风压464Pa，功率0.75Kw 4.质量:满足设计要求 5.安装方式:落地 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧	台	1			

33...6a-1485-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
785	030108001005	减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	1			
786	030108003001	轴流通风机 1.名称:管道式排气扇PQS-1 BPT12-14C 2.规格:风量150m3/h 功率0.028Kw 噪声42dB(A)自带止回阀装置 3.质量:详见设计 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	6			
787	030108003002	轴流通风机 1.名称:管道式排气扇PQS-2 BPT12-24C 2.规格:风量210m3/h 功率0.032Kw 噪声46dB(A)自带止回阀装置 3.质量:详见设计 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台				
788	030108003003	轴流通风机 1.名称:管道式排气扇PQS-3 BPT12-34C 2.规格:风量265m3/h 功率0.036Kw 噪声46dB(A)自带止回阀装置 3.质量:详见设计 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	2			
789	030108003004	轴流通风机 1.名称:管道式排气扇PQS-4 BPT12-44C 2.规格:风量400m3/h 功率0.044Kw 噪声46dB(A)自带止回阀装置 3.质量:详见设计 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	10			
790	030108003005	轴流通风机 1.名称:管道式排气扇PQS-5 BPT12-54C 2.规格:风量500m3/h 功率0.050Kw 噪声50dB(A)自带止回阀装置 3.质量:详见设计 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台				
791	030108003006	轴流通风机 1.名称:管道式排气扇PQS-6 BPT12-64C 2.规格:风量600m3/h 功率0.060Kw 噪声52dB(A)自带止回阀装置 3.质量:详见设计 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台				
792	030108006001	其他风机 1.名称:油烟净化器YYJH-D-1 HX-YJ-D-12A 2.规格:风量12000m3/h 净化效率≥95% 额定功率0.2Kw 3.安装方式:落地安装 4.设备尺寸、电源电压、功率可根据具体选型调整	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
793	030702001004	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	17.866			
794	030702001005	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	47.622			
795	030702001006	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	51.712			
796	030702001007	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	37.63			
797	030702001008	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	74.626			
798	030702001009	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边≤1500 5.板材厚度:1mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2				
799	030702001010	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2				

33...0f85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
800	030702003001	不锈钢板通风管道 1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.翻边焊接 5.法兰:按设计要求 6.支架:按设计要求	m2	122.994			
801	030702008002	柔性软风管 1.名称:软接 2.材质:帆布 3.风管接头、支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	m2	5.496			
802	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:320*200	个	2			
803	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:500*320	个	1			
804	030703011005	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:630*320	个				
805	030703011006	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:500*400	个	1			
806	030703011007	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:320*160	个	1			
807	030703011008	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:350*300	个	2			
808	030703011009	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:500*400	个	1			
809	030703011010	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:600*1200	个				
810	030703011011	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:400*1750	个				
811	030703001003	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:250*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
812	030703001004	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	2			
813	030703001005	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	2			
814	030703001006	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个				
815	030703001007	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:630*250	个	1			

33...-...-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
815	030703001007	3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
816	030703001008	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
817	030703001009	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
818	030703001010	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD150℃ 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	10			
819	030703001011	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD150℃ 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	2			
820	030703001012	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
821	030703001013	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	5			
822	030703001014	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
823	030703001015	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
824	030703001016	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
825	030703001017	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个				
826	030703001018	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
827	030703001019	碳钢阀门 1.名称:止回风阀 2.规格:280*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			

33...9b26a-b185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
828	030703001020	碳钢阀门 1.名称:止回风阀 2.规格:440*430 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
829	030703020002	消声器 1.名称:消声器 2.规格:400*320 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个				
830	030703020003	消声器 1.名称:消声器 2.规格:500*320 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
831	030703020004	消声器 1.名称:消声器 2.规格:1000*400 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
832	030703020005	消声器 1.名称:消声器 2.规格:1000*500 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
833	030703011012	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防虫网 2.型号:500*400	个	1			
834	030703011013	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防虫网 2.型号:1000*500	个	1			
835	03B007	固定挡烟垂壁 1.材质：A类夹层复合防火玻璃,耐火极限≥0.5h 2.下垂高度综合考虑	m	23.3			
836	03B008	排油烟系统净化器及屋顶立管防雨装置	个	2			
837	03B009	自然排烟窗手动开启装置	个	2			
838	030702001011	碳钢通风管道 1.名称:12mm不含石棉的纤维硅酸盐板 2.材质:风管穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2米范围内风管应采用12mm不含石棉的纤维硅酸盐板防护	m2	1			
839	031208003002	通风管道绝热 1.绝热材料品种:岩棉板 2.绝热厚度: 3.软木品种:	m3	2.314			
840	031208003003	通风管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度: 3.软木品种:	m3	4.811			
841	031208007006	防潮层、保护层 1.材料:铝箔保护层 2.厚度: 3.层数:	m2	167.404			

33...-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
841	031208007006	4.对象: 5.结构形式:	m2	167.404			
842	030704001002	通风工程检测、调试 风管工程量:通风系统调试	系统	1			
		空调新风					
843	030701003002	空调器 1.名称:直流送风机XF-1F-2 2.型号:DPT10-24B 3.规格:风量180m3/h，风压160Pa，功率0.038KW，重量8.2kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
844	030701003003	空调器 1.名称:多联机室外机KT-1F-1 2.型号:RFC450MXNYA（T） 3.规格:18HP，制冷量45.0kw，380V-3N-50Hz,额定功率：11.8kw,重量：218kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
845	030701003004	空调器 1.名称:多联机室外机KT-2F-1 2.型号:RFC960MXNYA（T） 3.规格:34HP，制冷量96kw，380V-3N-50Hz,额定功率：25.3kw,重量：394kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
846	030701003005	空调器 1.名称:多联机室外机KT-3F-1 2.型号:RFC1010MXNYA（T） 3.规格:36HP，制冷量101.0kw，380V-3N-50Hz,额定功率：27.3kw,重量：448kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
847	030701003006	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM22MXF 3.规格:风量450m3/h，额定制冷量2.2KW，额定制热量2.6KW，电压220V，功率0.025KW，重量11.5kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
848	030701003007	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM28MXF 3.规格:风量470m3/h，额定制冷量2.8KW，额定制热量3.2KW，电压220V，功率0.039KW，重量11.5kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			

33[illegible]26a-[illegible]-4b09-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
849	030701003008	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM45MXF 3.规格:风量900m3/h，额定制冷量4.5KW，额定制热量5.0KW，电压220V，功率0.046KW，重量14kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
850	030701003009	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM50MXF 3.规格:风量900m3/h，额定制冷量5.0KW，额定制热量5.6KW，电压220V，功率0.061KW，重量15.2kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	3			
851	030701003010	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM56MXF 3.规格:风量900m3/h，额定制冷量5.6KW，额定制热量6.3KW，电压220V，功率0.061KW，重量15.2kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
852	030701003011	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM63MXF 3.规格:风量1150m3/h，额定制冷量6.3KW，额定制热量7.1KW，电压220V，功率0.080KW，重量31.3kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	7			
853	030701003012	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM71MXF 3.规格:风量1200m3/h，额定制冷量7.1KW，额定制热量8.0KW，电压220V，功率0.080KW，重量31.3kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	16			
854	030701003013	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM80MXF 3.规格:风量1700m3/h，额定制冷量8.0KW，额定制热量9.0KW，电压220V，功率0.080KW，重量31.3kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台				
855	030701003014	空调器 1.名称:天花板内置风管式室内机 2.型号:RFUM90MXF 3.规格:风量1700m3/h，额定制冷量9.0KW，额定制热量10.0KW，电压220V，	台	9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
855	030701003014	功率0.080KW，重量31.3kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	9			
856	030701003015	空调器 1.名称:全热交换式除霾新风机XF-3F-1 2.型号:HQR-2500 3.规格:送风风量2500m3/h，排风风量2000m3/h，机外静压250Pa，电压380V，功率1.6KW，热回收效率67%，重量130kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
857	030701003016	空调器 1.名称:全热交换式除霾新风机XF-2F-1 2.型号:HQR-1500 3.规格:送风风量1500m3/h，排风风量1200m3/h，机外静压220Pa，电压380V，功率0.75KW，热回收效率67%，重量10kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
858	030701003017	空调器 1.名称:全热交换式除霾新风机XF-1F-1 2.型号:HQR-600 3.规格:送风风量600m3/h，排风风量500m3/h，机外静压120Pa，电压220V，功率0.19KW，热回收效率66%，重量45kg 4.安装形式:吊装 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
859	030701003018	空调器 1.名称:空调KT-02 2.型号:KFR-50LW/09JAA13(两匹) 3.规格:冷/热负荷5.25/5.8KW，电功率1.63KW，电压220V 4.安装形式:详见设计 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
860	030701003019	空调器 1.名称:空调KT-05 2.型号:KFR-125LW/50BAC13(五匹) 3.规格:冷/热负荷12.5/14.2KW，电功率4.31KW，电压3800V 4.安装形式:详见设计 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	4			
861	030702001012	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	0.086			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
862	030702001013	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	283.979			
863	030702001014	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	109.817			
864	030702001015	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	136.927			
865	030702001016	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2				
866	030702001017	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边≤1500 5.板材厚度:1mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2				
867	030702001018	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2				
868	030702001019	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管-接风机盘管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	2.87			

33[illegible]0f85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
869	030702001020	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管-接风机盘管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	71.47			
870	030702001021	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管-接风机盘管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	212.862			
871	030702008003	柔性软风管 1.名称:软接 2.材质:铝箔复合玻纤布通风软管 3.风管接头、支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	m2	36.69			
872	030703011014	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:200*200	个	8			
873	030703011015	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:250*200	个	11			
874	030703011016	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:320*200	个	4			
875	030703011017	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:400*250	个	1			
876	030703011018	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层格栅风口AH 2.型号:500*250	个	1			
877	030703011019	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:120*250	个	1			
878	030703011020	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:200*200	个	4			
879	030703011021	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:250*160	个	4			
880	030703011022	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:250*200	个	13			
881	030703011023	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:320*200	个	6			
882	030703011024	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:双层格栅风口BH 2.型号:320*250	个	2			
883	030703011025	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:400*250	个	1			
884	030703011026	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:500*400	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
885	030703011027	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:500*500	个	1			
886	030703011028	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:回风口AH 2.型号:250*250	个	2			
887	030703011029	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:回风口AH 2.型号:500*250	个	5			
888	030703011030	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:回风口AH 2.型号:800*250	个	32			
889	030703011031	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:送风口BH 2.型号:250*250	个	1			
890	030703011032	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:送风口BH 2.型号:500*250	个	8			
891	030703011033	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:送风口BH 2.型号:800*250	个	1			
892	030703011034	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:四面出风式散流器（带风量调节阀） 2.型号:250*250	个	1			
893	030703011035	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:四面出风式散流器（带风量调节阀） 2.型号:350*350	个	43			
894	030703011036	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:四面出风式散流器（带风量调节阀） 2.型号:400*400	个	4			
895	030703001021	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:400*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
896	030703001022	碳钢阀门 1.名称:防火阀FD70℃ 2.规格:500*500 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
897	030703001023	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
898	030703001024	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	3			
899	030703001025	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	12			
900	030703001026	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	23			

93-0f263a-4f95-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
901	030703001027	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	5			
902	030703001028	碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	2			
903	030703001029	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
904	030703001030	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	2			
905	030703001031	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
906	030703001032	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	1			
907	030703001033	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*500 3.支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	个	2			
908	030703020006	消声器 1.名称:消声器 2.规格:400*250 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
909	030703020007	消声器 1.名称:消声器 2.规格:500*400 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
910	030703020008	消声器 1.名称:消声器 2.规格:500*500 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
911	030703020009	消声器 1.名称:消声弯头 2.规格:400*250 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	2			
912	030703020010	消声器 1.名称:消声弯头 2.规格:400*400 3.材质:符合规范及设计要求	个	1			

33...6a-...85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
912	030703020010	4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
913	030703020011	消声器 1.名称:消声弯头 2.规格:500*250 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	2			
914	030703020012	消声器 1.名称:消声弯头 2.规格:500*500 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	1			
915	030703020013	消声器 1.名称:消声弯头 2.规格:630*320 3.材质:符合规范及设计要求 4.形式:符合规范及设计要求 5.质量:符合规范及设计要求 6.支架形式、材质:符合规范及设计要求	个	2			
916	031208003004	通风管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度: 3.软木品种:	m3	32.545			
917	031208007007	防潮层、保护层 1.材料:铝箔保护层 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	413.104			
918	030704001003	通风工程检测、调试 风管工程量:通风系统调试	系统	1			
		空调冷媒管					
919	031001004001	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ9.53 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	272.789			
920	031001004002	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ12.7 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	31.238			
921	031001004003	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ15.88 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	249.993			
922	031001004004	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管	m	44.102			

3308025...-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
922	031001004004	3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ19.05 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	44.102			
923	031001004005	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ22.2 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	10.645			
924	031001004006	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ25.4 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	10.898			
925	031001004007	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ28.6 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	31.352			
926	031001004008	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ31.75 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	2.243			
927	031001004009	铜管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:无缝脱磷铜管 ϕ38.1 4.连接形式:无氧焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	18.695			
928	031001001005	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	64.602			
929	031001001006	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求	m	233.566			
930	031004014022	给、排水附(配)件 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:	个(组)	5			
931	03B010	分歧管 ϕ38.1	个	2			

33...-...685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
932	03B011	分歧管 ϕ 31.75	个	2			
933	03B012	分歧管 ϕ 28.6	个	8			
934	03B013	分歧管 ϕ 25.4	个	6			
935	03B014	分歧管 ϕ 22.2	个	5			
936	03B015	分歧管 ϕ 19.05	个	10			
937	03B016	分歧管 ϕ 15.88	个	9			
938	03B017	分歧管 ϕ 12.7	个	9			
939	03B018	分歧管 ϕ 9.53	个	15			
940	031002003046	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	35			
941	031002003047	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	4			
合计							

33[illegible]-bd5-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
942	031002003048	套管 1.名称、类型:空调套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	8			
943	031208002011	管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温材料 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.含木垫 5.密度：按设计要求	m3	3.443			
944	031208007008	防潮层、保护层 1.材料:铝箔保护层 2.厚度:按设计要求 3.层数:一层 4.对象:保温管道	m2	73.322			
945	031002001007	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷红丹二道，灰色调和漆二道	Kg	151.021			
946	031009002001	空调水工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
		浴室地暖					
947	031001004010	脱氧磷化铜无缝管 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:ϕ9.53,ϕ15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	1.63			
948	031001001007	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	3.32			
949	031001001008	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	0.2			
950	031005007001	热媒集配装置（分集水器） 1.材质:铜 2.规格:6路 3.附件名称、规格、数量:含手动排气阀2个，泄水阀2个	台	1			
951	031003001041	螺纹阀门 1.类型:铜球阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
952	031003001042	螺纹阀门 1.类型:铜球阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
953	031003001043	螺纹阀门 1.类型:铜过滤器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
954	031005006001	地板辐射采暖 1.保温层材质、厚度:计入土建专业 2.钢丝网设计要求:计入土建专业 3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT阻氧型）S4级，管径为de20*2.3 4.压力试验及吹扫设计要求:	m	208			
955	031004016001	蒸汽-水加热器 1.类型:冷媒-水热交换器（内含水力模块） 2.型号、规格:回水温度45/35℃，后背电加热3KW，循环水泵功率0.2KW 3.安装方式:壁挂式	套	1			
956	030701003020	空调器 1.名称:热泵室外机 2.型号:NRZQA140AV2C(5HP) 3.规格:额定制热量14KW,额定功率2.92KW 4.安装形式:落地 5.质量:符合设计及规范要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及规范要求	台	1			
957	030411004008	配线 1.名称:配线 2.配线形式: 3.型号:RVV-3*0.5 4.规格: 5.材质: 6.配线部位:管内穿线	m	10			
958	030404034007	温控开关 1.名称:地暖温控开关 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	1			
959	031009001001	采暖工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
		抗震支吊架					
960	03B019	抗震支吊架 1.计算规则：按建筑面积计量	m2	3160.39			
		训练塔					
		建筑工程					
		土石方工程					
961	010101001002	平整场地 1.土壤类别：综合考虑 2.弃土运距：场地内综合考虑 3.取土运距：场地内综合考虑	m2	24			
962	010101002003	挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.弃土运距：运至指定位置堆放	m3	107.1			
963	010103001002	回填方 1.密实度要求：符合设计和规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：符合设计及规范要求 4.填方来源、运距：外购土	m3	66.91			
964	010103002002	余方弃置 1.废弃料品种：地表浮土、回填余土、石渣及场区内的建筑垃圾等 2.运距：自行综合考虑 3.其他：此费用包含装车、各项手续费及处理费等全部费用	m3	40.19			
965	010103004004	竣工清理 1.部位：整体建筑清理 2.垃圾清理、场内运输和场内集中堆放并外运 3.运距：按照省、市有关要求运至政府规	m3	504			

3328b243-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
965	010103004004	定的堆放地点，含渣土资源化处置费用	m3	504			
966	010103004005	基坑清槽	m2	50.84			
		砌筑工程					
967	010402001004	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：直行墙、弧形墙 3.砂浆强度等级：综合考虑 4.包含门洞预制砼块，规范要求的底部砌砖及梁、板相连构造要求，墙体封堵措施 5.其他：满足图纸设计及规范要求	m3	79.29			
968	011001003012	内墙面耐碱网格布 1.耐碱玻璃纤维网格布	m2	804.28			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
969	010501001005	垫层（满堂基础） 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	7.63			
970	010501004002	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	28.8			
971	010502001004	矩形柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.22			
972	010503001001	基础梁 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.55			
973	010515001036	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8箍筋	t	0.207			
974	010515001037	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ12	t	0.039			
975	010515001038	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ14	t	1.785			
976	010515001039	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ20	t	0.2			
977	010515001040	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ6砌体加固筋	t	0.376			
978	010502001005	柱脚外包砼 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
979	010502001006	C40微膨胀细石混凝土灌柱脚 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:	m3	0.07			
		钢结构					
980	010603001001	钢柱 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格: 3.防火要求:耐火极限详见图纸 4.除锈、防腐、涂装满足设计要求 5.包含制作安装等全部费用	t	29.54			
981	010604001001	钢梁 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格: 3.防火要求:耐火极限详见图纸 4.除锈、防腐、涂装满足设计要求 5.包含制作安装等全部费用	t	18.54			
982	010605001001	钢板楼板 1.钢材品种、规格: 2.钢板厚度: 3.螺栓种类:	m2	2.5			

9310b163-0f65-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
982	010605001001	4.防火要求:	m2	2.5			
983	010606008002	钢梯 1.钢材品种、规格: 2.钢梯形式: 3.螺栓种类: 4.防火要求:	t	2.2			
984	010606009001	钢护栏 1.钢材品种、规格: 2.防火要求:	t	0.8			
985	010606013003	零星钢构件 1.构件名称: 2.钢材品种、规格:	t	1.1			
986	010516001001	螺栓 1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M20	个	84			
987	010516001002	螺栓 1.螺栓种类:普通螺栓 2.规格:M20	个	378			
988	010516001003	螺栓 1.螺栓种类:普通螺栓 2.规格:M12	个	144			
989	010516001004	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24	个	16			
		屋面及防水工程					
990	010902003005	屋面刚性层 部位：小屋面（屋面管道井顶面） 做法 1、30厚C20细石混凝土随打随抹平,1m*1m设分格缝(缝宽15),密封胶嵌缝 2、无纺布隔离层一道 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚找坡2%找坡层:1:6水泥憎水性膨胀珍珠岩 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	24			
991	010902001008	屋面卷材防水 部位：小屋面（屋面管道井顶面） 做法 1.3+4mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎膜Ⅱ型) 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	24			
		保温、隔热、防腐工程					
992	011001003013	保温隔热墙面 部位：外墙 15厚并加设加强型网格布一层	m2	451			
993	011001003014	保温隔热墙面 部位：外墙	m2	451			
		其他					
994	01B036	屋面检修孔	个	1			
		装饰工程					
		楼地面工程					
995	011101003004	细石混凝土楼地面 部位: 做法 1.120厚C20细石砼，内配双向ϕ6@150钢筋网片 2.现浇钢筋混凝土楼板	m2	148.84			
		墙面工程					
996	011407001015	乳胶漆墙面(内墙) 部位: 做法:1.15厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.钢筋混凝土或其他混凝土、砌体墙基层	m2	353.28			

3349e06a-1f85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
997	011201001005	墙面一般抹灰 部位：外墙1 做法 1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、基层墙体	m2	451			
		油漆、涂料、裱糊工程					
998	011407001016	真石漆涂料墙面(外墙1) 部位:外立面 做法:1、外墙真石漆构造按厂家要求(底层涂料一遍,主层涂料一遍,面层涂料两遍) 2、刮柔性耐水腻子(一遍)	m2	451			
999	011407001017	墙面喷刷涂料（内墙) 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	353.58			
		门卫					
		建筑工程					
		土石方工程					
1000	010101001003	平整场地 1.土壤类别：综合考虑 2.弃土运距：场地内综合考虑 3.取土运距：场地内综合考虑	m2	24.84			
1001	010101002004	挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.弃土运距：运至指定位置堆放	m3	15.174			
1002	010103001003	回填方 1.密实度要求：符合设计和规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：符合设计及规范要求 4.填方来源、运距：外购土	m3	7.466			
1003	010103002003	余方弃置 1.废弃料品种：地表浮土、回填余土、石渣及场区内的建筑垃圾等 2.运距：自行综合考虑 3.其他：此费用包含装车、各项手续费及处理费等全部费用	m3	7.7			
1004	010103004006	竣工清理 1.部位：整体建筑清理 2.垃圾清理、场内运输和场内集中堆放并外运 3.运距：按照省、市有关要求运至政府规定的堆放地点，含渣土资源化处置费用	m3	75.6			
1005	010103004007	基坑清槽	m2	32.2			
		砌筑工程					
1006	010402001005	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：直行墙、弧形墙 3.砂浆强度等级：综合考虑 4.包含门洞预制砼块，规范要求的底部砌砖及梁、板相连构造要求，墙体封堵措施 5.其他：满足图纸设计及规范要求	m3	8.9114			
1007	011001003015	内墙面耐碱网格布 1.耐碱玻璃纤维网格布	m2	78.47			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1008	010501001006	垫层（满堂基础) 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15	m3	3.22			

32...6a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1008	010501001006		m3	3.22			
1009	010501004003	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	1.2			
1010	010502001007	矩形柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.272			
1011	010505001003	有梁板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	4.9688			
1012	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类:H=120 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
1013	010502002002	构造柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.4926			
1014	010503005003	过梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.3828			
1015	010515001041	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6箍筋	t	0.045			
1016	010515001042	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8箍筋	t	0.201			
1017	010515001043	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ6	t				
1018	010515001044	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ8	t	0.262			
1019	010515001045	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ10	t	0.113			
1020	010515001046	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ12	t	0.758			
1021	010515001047	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ16	t	0.157			
1022	010515001048	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ18	t	0.275			
1023	010515001049	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ6砌体加固筋	t	0.112			
1024	010515001050	对拉螺栓增加	m2	20.805			
1025	010515009003	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类:由投标单位自行考虑 2.规格:ϕ10以内 3.按《山东省建筑工程消耗量定额》(2016年)计算规则计取	t	0.02			
1026	010516003005	机械连接 1.连接方式：直螺纹套筒 2.规格：≤ϕ20	个	32			
1027	010515011003	植筋: HRB400Φ6、Φ8、Φ10	根	50			
1028	010516004005	钢丝网钢板网 1.位置：不同墙体材料交接处 2.做法：墙面铺钉钢丝网 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	21.18			
		门窗工程					
1029	010801002003	实木复合门 1.门类型：实木复合门 2.包含门套、五金、门吸、门锁、把手、油漆、后塞口、防止夹手设施、打胶收边等 3.其他：满足设计图纸及规范要求	m2	5.24			

3e0f2e2a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1030	010807001003	断桥铝合金窗 1.窗类型：70系列断桥铝合金窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E 3.门代号及洞口尺寸:满足图纸要求 4.门框或扇外围尺寸:满足图纸要求 5.门框、扇材质:铝合金	m2	3.21			
		屋面及防水工程					
1031	010904001002	楼(地)面卷材防水 1.部位:钢筋混凝土自防底板 2.4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎Ⅱ型)	m2	32.2			
1032	010903002004	墙面涂膜防水（外墙3） 雨篷 1.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(双组份Ⅱ型,沿竖墙上返300)	m2	2.28			
1033	010902003006	屋面刚性层 部位：不上人屋面（屋顶机房层) 做法 1、40厚C20细石混凝土保护层,单层双向配筋 ϕ4@200,3m*3m设分格缝(缝宽15),密封胶嵌缝 2、无纺布隔离层一道 3、30厚C20细石混凝土找平 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、30厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土找坡2% 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	12.12			
1034	010902001009	屋面卷材防水 部位：不上人平屋面（屋顶机房层) 做法 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	54.7752			
1035	010902001010	屋面卷材防水 部位：不上人平屋面（屋顶机房层) 做法 1.3+4mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎膜Ⅱ型) 2.综合考虑防水附加层及防水搭接等费用	m2	54.7752			
		保温、隔热、防腐工程					
1036	011001001004	保温隔热屋面 部位：非上人平屋面（屋顶机房层) 做法 1.80厚挤塑聚苯板保温层	m2	44.7552			
1037	011001003016	保温隔热墙面 部位：外墙 15厚并加设加强型网格布一层	m2	69.09			
1038	011001003017	保温隔热墙面 部位：外墙	m2	99.47			
1039	011001003018	保温隔热墙面（外墙2 女儿墙内侧) 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温层	m2	11.22			
1040	011001003019	保温隔热墙面 部位：（外墙2 女儿墙内侧) 做法 1、5厚防水砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	11.22			
1041	011001003020	保温隔热墙面 部位：（外墙3 雨蓬) 做法 1、5厚防水砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	1.92			
1042	011001003021	保温隔热墙面（外墙3 雨蓬) 1.20mm玻化微珠保温浆料 2.最薄处20mm,最厚处30mm玻化微珠保温	m2	1.92			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1042	011001003021	浆料,向外或地漏找坡	m2	1.92			
		垫层、找平层工程					
1043	010404001004	垫层(地下室地板) 垫层材料种类、配合比、厚度:50厚C20细石混凝土保护层	m2	32.2			
1044	011101006001	平面砂浆找平层（地下室底板) 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	32.2			
		其他工程					
1045	050307009003	黄色字体	个	2			
		装饰工程					
		墙面工程					
1046	011407001018	乳胶漆墙面(内墙) 部位:传达室、休息室 做法:1.15厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.钢筋混凝土或其他混凝土、砌体墙基层	m2	55.15			
1047	011204003009	瓷砖墙面（内墙2) 部位：卫生间 做法 1.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2.素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 3.钢筋混凝土或其他混凝土、砌体墙基层	m2	23.317			
1048	011201001006	墙面一般抹灰 部位：外墙1 做法 1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、基层墙体	m2	66.75			
		油漆、涂料、裱糊工程					
1049	011407001019	真石漆涂料墙面(外墙1) 部位:外立面 做法:1、外墙真石漆构造按厂家要求(底层涂料一遍,主层涂料一遍,面层涂料两遍) 2、刮柔性耐水腻子(一遍)	m2	14.54			
1050	011407001020	墙面喷刷涂料(外墙2) 部位：女儿墙内侧 做法 1、女儿墙涂料构造按厂家要求(底层涂料一遍,面层涂料两遍) 2、刮柔性耐水腻子刮柔性耐水腻子(一遍)	m2	11.22			
1051	011407002016	天棚喷刷涂料（外墙3) 部位：雨篷 做法 1.外墙涂料构造按厂家要求(底层涂料一遍,面层涂料两遍) 2.外墙涂料构造按厂家要求(底层涂料一遍,面层涂料两遍)	m2	1.92			
		精装修					
		地面工程					
1052	011102003015	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 800*800浅灰色地砖10mm厚	m2	15.41			
1053	011102003016	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-05	m2	3.41			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1053	011102003016	300*300浅灰色防滑地砖10mm厚	m2	3.41			
1054	011108001006	石材零星项目 1.工程部位:过门石 2.贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm黑色石材过门石	m2	0.54			
1055	01B041	瓷砖美缝 1.计算规则：按实际施工长度计算	m	44.8752			
1056	011105006004	金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.踢脚专用固定件 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-03 1.2mm铝合金踢脚	m	18.2			
		墙面工程					
1057	011204003010	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:配套专用胶粘剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08 300*600墙砖	m2	19.12			
1058	011407001021	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料两遍	m2	47.24			
1059	01B042	瓷砖阳角 1.铝合金阳角收口条 2.计算规则：按设计图示尺寸以长度计算	m	2.8			
		天棚工程					
1060	011302001020	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，ϕ8钢筋吊环，双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:ϕ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:AC-01 15mm600*600矿棉板	m2	14.33			
1061	011302001021	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨，双向中距300 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格:MT-02 1.2mm厚300*300白色铝扣板 5.压条材料种类、规格:配套收边条	m2	3.41			
		其他					
1062	011505001003	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色:人造石 2.支架、配件品种、规格:40*40*3热镀锌角钢，膨胀螺栓墙体固定 3.包含洗漱台木饰面柜	m2	0.63			
1063	011210006009	其他隔断（洗漱台柜子下部墙体） 1.骨架、边框材料种类、规格:40*40*3热镀锌角钢 2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚水泥压力板	m2	0.18			
1064	01B043	镜箱 1.规格尺寸：150mm厚 2.计算规则：按设计图示尺寸以正投影面积计算	m2	1.04			

3335b2[illegible]185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1065	010809004005	石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	0.63			
1066	01B044	精保洁 1.计算规则：按建筑面积计算	m2	23.56			
		传达室暖通					
1067	030108003007	轴流通风机 1.名称:管道式排气扇PQS-1 BPT12-14C 2.规格:风量150m3/h 功率0.028Kw 噪声42dB(A)自带止回阀装置 3.质量:详见设计 5.安装方式:吊装 6.减振底座形式、数量:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装 7.灌浆配合比:满足设计要求 8.单机试运转要求:含单机试运转	台	1			
1068	030701003021	空调器 1.名称:空调KT-01 2.型号:KFR-26GW/10EBA13U1(一匹) 3.规格:冷/热负荷2.69/3.7KW，电功率1.1KW，电压220V 4.安装形式:详见设计 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
1069	030701003022	空调器 1.名称:空调KT-1.5 2.型号:KFR-35GW/E370-X1(1.5匹) 3.规格:冷/热负荷3.5/5.0KW，电功率1.36KW，电压220V 4.安装形式:详见设计 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备支架、弹簧减震吊钩、防震胶垫及橡胶垫安装	台	1			
1070	030702001022	碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.已综合考虑风管隔振吊架及支架刷油防腐、风管的防火处理、倒流叶片、风管检查孔等完成该项工作所需的内容 7.接口形式:共板法兰	m2	0.8			
1071	030702008004	柔性软风管 1.名称:软接 2.材质:帆布 3.风管接头、支架形式、材质:含支架制作安装及除锈刷漆	m2	0.18			
1072	030703011037	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:350*300	个	1			
1073	031002003049	套管 1.名称、类型:空调套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2			
1074	030704001004	通风工程检测、调试 风管工程量:通风系统调试	系统	1			
		室外绿化道路铺装及景观工程					
		土石方工程					
1075	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:投标人结合现场情况自行考虑报价 2.挖土深度:投标人依据设计要求，并结合	m3	3160.62			

33...026a...385-4b09-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1075	040101001001	现场情况自行考虑 3.开挖方式:投标人依据设计要求，并结合现场情况自行考虑 4.装车、不装车:不装车	m3	3160.62			
1076	010102001001	挖一般石方 1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.弃碴运距:	m3	15.23			
1077	010103001004	回填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:就近取土	m3	477.38			
1078	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含装车	m3	2698.46			
		绿化工程					
1079	050102001001	栽植乔木 1.种类:雪松a 2.胸径或干径:按设计要求 3.株高、冠径:高度6-7m,冠幅≥3.5,侧枝分布均匀,冠形饱满，假植苗 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年 6.其余:按照图纸说明，满足设计要求	株	8			
1080	050102001002	栽植乔木 1.种类:法桐（速生） 2.胸径或干径:胸（地）径12cm 3.株高、冠径:高度：高度6-7m,冠幅3-3.5m,侧枝分布均匀,冠形饱满,假植苗 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年 6.其余:按照图纸说明，满足设计要求	株	10			
1081	050102001003	栽植乔木 1.种类:紫薇b 2.胸径或干径:按设计要求 3.株高、冠径:高度2-2.2m,冠幅1.8-2m，丛生状、6支以上/丛 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年 6.其余:按照图纸说明，满足设计要求	株	9			
1082	050102001004	栽植乔木 1.种类:西府海棠 2.胸径或干径:D=10cm 3.株高、冠径:高度2.5-3,冠幅1.8-2m,低分枝,冠形饱满,枝叶繁茂,假植苗或袋苗 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年 6.其余:按照图纸说明，满足设计要求	株	19			
1083	050102002001	栽植灌木 1.种类:红叶石楠球 2.根盘直径:按设计要求 3.冠丛高:高度1.5m 4.蓬径:冠幅1.5m,球形,枝叶饱满密实,不脱脚,修剪成球形 5.起挖方式:带土球 6.养护期:两年 7.其余:按照图纸说明，满足设计要求	株	16			
1084	050102007001	栽植色带 1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:高度0.6m,冠幅0.3m 3.单位面积株数:密度36株/㎡,枝叶饱满密实,不露土 4.养护期:两年 5.其余:按照图纸说明，满足设计要求	m2	98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1085	050102007002	栽植色带 1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高度0.25-0.3m,冠幅0.3m 3.单位面积株数:密度64株/㎡,枝叶饱满密实,不露土 4.养护期:两年 5.其余:按照图纸说明，满足设计要求	m2	90			
1086	050102007003	栽植色带 1.苗木、花卉种类:微型月季 2.株高或蓬径:高度0.25m,冠幅0.2m 3.单位面积株数:密度16株/㎡,枝叶饱满密实,不露土 4.养护期:两年 5.其余:按照图纸说明，满足设计要求	m2	82.7			
1087	050102007004	栽植色带 1.苗木、花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:高度0.1m,冠幅0.1m， 3.单位面积株数:密度：150株/㎡,枝叶饱满密实,不露土 4.养护期:两年 5.其余:按照图纸说明，满足设计要求	m2	183.7			
1088	050101010001	整理绿化用地 1.包括砍伐乔木、挖树根、砍挖灌木丛及根、砍挖竹、芦苇及根、清除草皮及绿化地整理	m2	454			
1089	050101009001	种植土回(换)填 1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:外购，投标人根据实际情况综合考虑 3.回填厚度:满足设计要求	m3	210			
1090	040101001002	挖一般土方 1.土壤类别:投标人结合现场情况自行考虑报价 2.挖土深度:投标人依据设计要求，并结合现场情况自行考虑 3.开挖方式:投标人依据设计要求，并结合现场情况自行考虑 4.装车、不装车:不装车	m3	210			
1091	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含装车	m3	210			
		园路铺装工程					
1092	050201001001	园路-植草砖 1.素土夯实，夯实系数≥95% 2.150厚级配碎石垫层 3.150厚C20素砼基层，内留渗水孔30~60@500，梅花状排列内填碎石，50厚砂垫层 4.250x190x70mmC25混凝土植草砖（绿色），植草格内覆种植土，低于格口25mm,并种草	m2	119.89			
1093	050201001002	园路-透水砖 1.素土夯实，夯实系数≥95% 2.150厚级配碎石垫层 3.200厚C20素砼基层 4.30厚1:3水泥砂浆层 5.200*100*50深灰色透水砖	m2	15.67			
1094	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:600*120*150厚五莲灰火烧面花岗岩立缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层，C20素混凝土靠背，30厚1:3水泥砂浆层	m	55.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1095	050201001003	园路-硅PU 1.素土夯实，夯实系数≥95% 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.30厚1:3水泥砂浆找平层 5.硅PU面层	m2	428			
1096	050201001004	园路-13厚EPDM现浇塑胶层 1.素土夯实，夯实系数≥95% 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.30厚1:3水泥砂浆找平层 5.13厚EPDM现浇塑胶层	m2	298			
1097	040205006001	标线 1.材料品种:热熔标线	m2	52.49			
1098	050201001005	园路-仿石PC砖 1.素土夯实，夯实系数≥95% 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3干性水泥砂浆 5.18厚火烧面PC砖	m2	49.817			
1099	05B002	3厚不锈钢板收边通长，M8膨胀螺栓固定@500 1.计算规则：按照长度计算	m	153.03			
1100	040202001001	路床(槽)整形 1.部位:车行道 2.范围:压实度≥95%	m2	1649.13			
1101	040202011001	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150厚	m2	1649.13			
1102	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:150厚C20混凝土垫层	m2	1649.13			
1103	040203003001	透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青透层	m2	1649.13			
1104	040203006001	沥青混凝土 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:按照设计要求 3.厚度:40厚 4.摊铺方式:机械摊铺 5.综合内容：摊铺、养护	m2	1649.13			
1105	040203006002	沥青混凝土 1.沥青品种:中（细）粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:按照设计要求 3.厚度:30厚 4.摊铺方式:机械摊铺 5.综合内容：摊铺、养护	m2	1649.13			
1106	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:900x200x120火烧面芝麻灰花岗岩路缘石，弧形部分综合考虑 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆粘结层，220厚C20混凝土、150厚级配碎石垫层、1:2.5水泥砂浆护角综合考虑；	m	154			
1107	010103004008	竣工清理	m3	6401.25			
		围墙土建					
1108	010101001004	平整场地 1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m2	357.7			
1109	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	409.37			

3[illegible]a-b8c4-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1109	010101003001	3.弃土运距:综合考虑	m3	409.37			
1110	010103001005	回填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:就近取土	m3	242.89			
1111	010103002004	余方弃置 1.废弃料品种:弃土石 2.运距:综合考虑 3.包含装车	m3	166.47			
1112	010103004009	竣工清理	m3	211.75			
1113	010516002001	预埋铁件 1.钢材种类：综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.05			
1114	010515001051	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	5.13			
1115	010515001052	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋，HRB400 Φ6	t	0.598			
1116	010515001053	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋，HRB400 Φ8	t	3.96			
1117	010501001007	垫层（独基） 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	7.373			
1118	010501001008	垫层（条基） 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	28.43			
1119	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:条形基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:按设计 5.计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。	m3	25.36			
1120	010401003003	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:直形墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	52.46			
1121	010503004003	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	19.985			
1122	010507005001	压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.985			
1123	010502001008	矩形柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	36.04			
1124	010501003004	独立基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	22.118			
1125	050307006001	铁艺栏杆2m高 1.材质:80×120×4mm厚方钢管深灰色氟碳漆饰面，50×50×3mm厚方钢管深灰色氟碳漆饰面，50×50×2mm厚方钢管深灰色氟碳漆饰面; 2.具体做法详设计图纸要求。	m	222.59			
		围墙挡土墙					
1126	010101001005	平整场地 1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m2	638			

93f5[illegible]a-0f85-4bb9-8860-7a0987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1127	010103004010	竣工清理	m3	438.8			
1128	010515001054	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6	t	0.187			
1129	010515001055	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	17.166			
1130	010515001056	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14	t	1.812			
1131	010515001057	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16	t	13.799			
1132	010515001058	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18	t	6.461			
1133	010501001009	垫层（条基） 1.混凝土种类：商砼15	m3	63.8			
1134	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	177.23			
1135	010504004001	挡土墙 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	197.78			
		围墙装饰					
1136	011201001007	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖砌体 2.厚度：30厚1:3水泥砂浆	m2	330.84			
1137	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1.柱类型:矩形柱 2.厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	228.58			
1138	011407001022	墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 5.涂料品种、喷刷遍数:仿石涂料，颜色综合考虑，满足设计要求	m2	537.98			
1139	01B049	压顶 1.600*540*110黄金麻烧面花岗岩加工 2.30厚1:3水泥砂浆粘贴 3.4 ϕ10钢销固定l=100 4.计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。	m3	1.6038			
1140	01B050	15*15*1方钢管装饰条	m	222.3			
1141	01B051	10*30厚拉丝面通长香槟金不锈钢装饰条	m	324			
		入口景墙土建					
1142	010101001006	平整场地 1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m2	20.3			
1143	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	32.48			
1144	010103001006	回填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:就近取土	m3	21.73			
1145	010103002005	余方弃置 1.废弃料品种:弃土石 2.运距:综合考虑 3.包含装车	m3	10.75			
1146	010103004011	竣工清理	m3	59.6			

93f6a-b9-b085-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1147	010516002002	预埋铁件 1.钢材种类：综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.01			
1148	010515001059	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	t	0.432			
1149	010515001060	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋，HRB400 Φ8	t	0.376			
1150	010404001005	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	2.03			
1151	010401001002	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:条形基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:按设计	m3	25.67			
1152	010401003004	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:直形墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	24.527			
1153	010503004004	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	1.81			
1154	010502001009	矩形柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.76			
1155	010505003001	平板 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.83			
		入口景墙装饰					
1156	011201001008	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖砌体 2.厚度：20厚1:3水泥砂浆	m2	79.06			
1157	011407001023	墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 5.涂料品种、喷刷遍数:黄色质感漆，颜色综合考虑，满足设计要求	m2	52.89			
1158	011204001001	石材墙面 1.墙体类型:石材 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻白花岗岩50厚	m2	26.163			
1159	01B054	石材阴刻 1.LOGO字，厂家二次深化，石材阴刻 2.LOGO内容：东川路消防站	个	6			
		旗台土建					
1160	010101001007	平整场地 1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m2	9.4			
1161	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	3.042			
1162	010103001007	回填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:就近取土	m3	1.6			
1163	010103002006	余方弃置 1.废弃料品种:弃土石 2.运距:综合考虑	m3	1.442			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1163	010103002006	3.包含装车	m3	1.442			
1164	010103004012	竣工清理	m3	4.85			
1165	010516002003	预埋铁件 1.钢材种类：综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.05			
1166	010515001061	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋，HRB400 Φ8	t	0.05			
1167	010404001006	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	0.8			
1168	010501003005	独立基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.706			
1169	010501003006	独立基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
1170	010501001010	垫层（独基） 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.144			
1171	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手材料种类、规格:H=670 2.栏杆材料种类、规格:直径60原色不锈钢立柱	m	6.537			
		旗台装饰					
1172	011102001001	石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*16仿芝麻灰石英砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	11.4			
1173	01B057	旗杆 1.材质：3厚304不锈钢钢管旗杆，上口φ100，下口φ220 2.高度：10m	项	1			
		矮墙土建					
1174	010101001008	平整场地 1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m2	32.11			
1175	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	42.318			
1176	010103001008	回填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:就近取土	m3	28.149			
1177	010103002007	余方弃置 1.废弃料品种:弃土石 2.运距:综合考虑 3.包含装车	m3	14.169			
1178	010103004013	竣工清理	m3	22.54			
1179	010404001007	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	4.817			

3338b2e8-1455-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1180	010501001011	垫层（条基） 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	3.212			
1181	010401001003	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:条形基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:按设计	m3	4.761			
1182	010401003005	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:直形墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	9.75			
1183	010902006001	泄水管 1.吐水管品种、规格:ϕ30pvc排水管0.3m长	根	94			
		矮墙装饰					
1184	011201001009	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖砌体 2.厚度：3厚1:2水泥砂浆	m2	47.23			
1185	011407001024	墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 5.涂料品种、喷刷遍数:米黄色外墙涂料，颜色综合考虑，满足设计要求	m2	47.23			
		其他					
1186	05B003	成品闸机 1.满足设计要求	项	1			
1187	05B004	电动伸缩门（含电机） 1.满足设计要求	项	1			
1188	05B005	篮球架 1.名称：篮球架； 2.规格：专业厂家设计； 3.设计参数：由专业厂家设计并提供； 4.意向图片：详见设计图纸； 5.计算规则：按设计图示数量计算。	处	2			
		室外配套 安装工程					
		室外给水管网工程					
1189	031001005003	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN150 4.连接形式: 接口型式为滑入式柔性 连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接，法兰管件的公称压力为PN10。 5.接口材料:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压实验、消毒冲洗 7.警示带形式：按设计要求 8.含管道防腐、管件、连接件及其安装	m	211.67			
1190	031001005004	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN100 4.连接形式:接口型式为滑入式柔性 连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接，法兰管件的公称压力为PN10。 5.接口材料:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压实验、消毒冲洗 7.警示带形式：按设计要求 8.含管道防腐、管件、连接件及其安装	m	30.27			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1191	031001005005	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN80 4.连接形式:接口型式为滑入式柔性 连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接，法兰管件的公称压力为PN10。 5.接口材料:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压实验、消毒冲洗 7.警示带形式：按设计要求 8.含管道防腐、管件、连接件及其安装	m	4			
1192	031001005006	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN65 4.连接形式:接口型式为滑入式柔性 连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接，法兰管件的公称压力为PN10。 5.接口材料:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压实验、消毒冲洗 7.警示带形式：按设计要求 8.含管道防腐、管件、连接件及其安装	m	4			
1193	031001005007	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN50 4.连接形式:接口型式为滑入式柔性 连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接，法兰管件的公称压力为PN10。 5.接口材料:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压实验、消毒冲洗 7.警示带形式：按设计要求 8.含管道防腐、管件、连接件及其安装	m	4			
1194	031003002001	法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验 5.焊接方法:	个	1			
1195	031003013004	水表 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:包含附件	个	1			
1196	031003013005	水表 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:包含附件	个	2			
1197	031003013006	水表 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:包含附件	个	1			
1198	031003013007	水表 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:包含附件	个	1			
1199	031003013008	水表 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN40 3.连接形式:法兰连接	个	1			

33[illegible]63a-[illegible]-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1199	031003013008	4.附件配置:包含附件	个	1			
		室外给水土建工程					
1200	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	194.2			
1201	010404001008	垫层（砂垫层） 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂，砂石基础的压实系数，按国标04S516要求施工。	m3	29.13			
1202	010103001009	回填方 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	116.52			
1203	010103001010	回填方 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	48.55			
1204	010103002008	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑; 2.运距:综合考虑且招标人保留指定堆放地点的权利; 3.承包人报价内综合考虑处理弃置费用; 4.计量规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算。	m3	145.65			
1205	010401011001	水表井 1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:市政引入给水管处水表井（水表井1）采用钢筋混凝土矩形水表井，做法详见05S502-136 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.底板厚度:按设计要求 5.井盖安装:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.砂浆强度等级:按设计要求 8.防潮层材料种类:按设计要求	座	1			
1206	010401011002	水表井 1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌水表井 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.底板厚度:按设计要求 5.井盖安装:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.砂浆强度等级:按设计要求 8.防潮层材料种类:按设计要求	座	7			
1207	010401011003	阀门井 1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌圆形立式闸阀井，参照国标集05S502-15.16 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.底板厚度:按设计要求 5.井盖安装:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.砂浆强度等级:按设计要求 8.防潮层材料种类:按设计要求	座	3			
		室外消防管网工程					
1208	030901002010	钢管 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗	m	72.96			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1208	030901002010	6.管道标识：满足设计和验收规范	m	72.96			
1209	030901011001	室外消火栓 1.安装方式:室外 2.型号、规格:地上式消火栓安装 做法详图集L13S4 P5 3.附件材质、规格:按设计要求	套	1			
1210	030901002011	钢管 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN400 4.连接形式:按设计 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范	m	15.69			
1211	031202009001	环氧煤沥青防腐蚀 1.除锈级别:埋地管道做四油三布加强防腐处理 2.刷缠品种: 3.分层内容: 4.刷缠遍数:	m2	45.85			
		室外消防土建工程					
1212	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	90.7			
1213	010404001009	垫层（砂垫层） 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂，砂石基础的压实系数，按国标04S516要求施工。	m3	13.61			
1214	010103001011	回填石粉 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	54.42			
1215	010103001012	回填方 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定施工 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	22.68			
1216	010103002009	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑; 2.运距:综合考虑且招标人保留指定堆放地点的权利; 3.承包人报价内综合考虑处理弃置费用; 4.计量规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算。	m3	68.03			
1217	010401011004	检查井 1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:ϕ1000圆形检查井(06MS201-5-11、12) 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.底板厚度:按设计要求 5.井盖安装:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.砂浆强度等级:按设计要求 8.防潮层材料种类:按设计要求	座	1			
		室外污水管网工程					
1218	031001006028	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN100 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.污水管冲洗至管道通畅为合格	m	20.71			

3358e4-4485-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1219	031001006029	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN150 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.污水管冲洗至管道通畅为合格	m	31.23			
1220	040501001001	混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:按设计 2.管座材质:按设计 3.规格:混凝土管DN300 4.接口方式:按设计 5.铺设深度:按设计 6.混凝土强度等级:按设计 7.管道检验及试验要求:按设计	m	195.24			
		室外污水土建工程					
1221	010101003007	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	354.1			
1222	010201001001	换填垫层 1.材料种类及配比:中粗砂 2.压实系数:按设计要求 3.掺加剂品种:按设计要求	m3	53.2			
1223	010103001013	回填石粉 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	212.46			
1224	010103001014	回填方 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定施工 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	88.53			
1225	010103002010	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑; 2.运距:综合考虑且招标人保留指定堆放地点的权利; 3.承包人报价内综合考虑处理弃置费用; 4.计量规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算。	m3	265.66			
1226	011702032015	检查井 1.名称：污水检查井 2.规格型号：模块式混凝土井 3.检查井施工参照	座	15			
1227	011702032016	隔油池 1.名称：I型钢筋混凝土隔油池 2.规格型号：按设计 3.检查井施工参照04S519-53	座	1			
		室外雨水管网工程					
1228	031001006030	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN100 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.污水管冲洗至管道通畅为合格	m	41.8			
1229	031001006031	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN50 4.连接形式:承插式橡胶圈接口	m	36.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1229	031001006031	5.污水管冲洗至管道通畅为合格	m	36.37			
1230	040501001002	混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:按设计 2.管座材质:按设计 3.规格:混凝土管DN200 4.接口方式:按设计 5.铺设深度:按设计 6.混凝土强度等级:按设计 7.管道检验及试验要求:按设计	m	45.4			
1231	040501001003	混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:按设计 2.管座材质:按设计 3.规格:混凝土管DN300 4.接口方式:按设计 5.铺设深度:按设计 6.混凝土强度等级:按设计 7.管道检验及试验要求:按设计	m	207.51			
		室外雨水土建工程					
1232	010101003008	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	273.8			
1233	010201001002	换填垫层 1.材料种类及配比:中粗砂 2.压实系数:按设计要求 3.掺加剂品种:按设计要求	m3	41.06			
1234	010103001015	回填石粉 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	164.25			
1235	010103001016	回填方 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定施工 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	68.44			
1236	010103002011	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑; 2.运距:综合考虑且招标人保留指定堆放地点的权利; 3.承包人报价内综合考虑处理弃置费用; 4.计量规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算。	m3	205.32			
1237	011702032017	检查井 1.名称：雨水检查井 2.规格型号：模块式混凝土井 3.检查井施工参照	座	15			
1238	040504009001	雨水口 1.名称：单箅雨水口	座	20			
		室外燃气管网工程					
1239	030901002012	钢管 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.需水压试验及冲洗 6.管道标识：满足设计和验收规范	m	84.5			
1240	031202009002	环氧煤沥青防腐蚀 1.除锈级别:埋地管道做四油三布加强防腐处理 2.刷缠品种: 3.分层内容:	m2	26.55			

b185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1240	031202009002	4.刷缠遍数:	m2	26.55			
		室外燃气土建工程					
1241	010101003009	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	65.06			
1242	010404001010	垫层（砂垫层） 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂，砂石基础的压实系数，按国标04S516要求施工。	m3	9.76			
1243	010103001017	回填石粉 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	39.04			
1244	010103001018	回填方 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定施工 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	16.27			
1245	010103002012	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑; 2.运距:综合考虑且招标人保留指定堆放地点的权利; 3.承包人报价内综合考虑处理弃置费用; 4.计量规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算。	m3	48.8			
		景观给水安装工程					
1246	031001006032	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:聚乙烯HDPE给水管 DN50 4.连接形式:热熔 5.试验及吹、洗设计要求:满足设计使用要求	m	63.89			
1247	031001006033	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:聚乙烯HDPE给水管 DN40 4.连接形式:热熔 5.试验及吹、洗设计要求:满足设计使用要求	m	44.74			
1248	031001006034	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:聚乙烯HDPE给水管 DN32 4.连接形式:热熔 5.试验及吹、洗设计要求:满足设计使用要求	m	27.48			
1249	031001006035	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:景观排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN300 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.雨水管冲洗至管道通畅为合格	m	54.14			
1250	031001006036	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:景观排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN200 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.雨水管冲洗至管道通畅为合格	m	126.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1251	031003001044	螺纹阀门 1.类型:快速取水阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含取水阀箱及相关附件	个	5			
1252	031003001045	螺纹阀门 1.类型:铜球阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
1253	031003001046	螺纹阀门 1.类型:铜球阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
1254	031003001047	螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
1255	031003001048	螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
1256	031003013009	水表组 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:De50 3.连接形式:法兰连接 4.包含相关阀门附件等	个	2			
		景观给水土建工程					
1257	010101003010	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	243			
1258	010103001019	回填方 1.密实度要求:回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008规定施工 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	243			
1259	010401011005	砌筑井 1.名称：矩形砖砌水表井 2.规格型号：DN65	座	1			
1260	010401011006	取水栓井 1.成品取水栓井	座	1			
1261	010401011007	泄水井 1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:按设计要求 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.底板厚度:按设计要求 5.井盖安装:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.砂浆强度等级:按设计要求 8.防潮层材料种类:按设计要求	座	1			
1262	010401011008	阀门井 1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:按设计要求 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.底板厚度:按设计要求 5.井盖安装:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.砂浆强度等级:按设计要求 8.防潮层材料种类:按设计要求	座	1			
1263	040504009002	雨水口 1.名称：单箅雨水口	座	24			

3...26a...685-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		景观电气安装工程					
1264	030404017015	配电箱 1.名称:室外照明专用箱 2.型号、规格:1AL-SWZM1 3.基础形式、材质、规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.5m挂墙明装 5.其他：详见设计图纸及要求	台	1			
1265	030408003001	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE50 4.敷设方式:埋地	m	49.05			
1266	030408003002	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE40 4.敷设方式:埋地	m	29.72			
1267	030408003003	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.敷设方式:埋地	m	352.55			
1268	030411001022	配管 1.名称:车行道下保护管 2.材质、规格:钢管 SC100 3.配置形式:埋地敷设 4.接地要求:详见设计图纸	m	20			
1269	030411001023	配管 1.名称:车行道下保护管 2.材质、规格:钢管 SC50 3.配置形式:埋地敷设 4.接地要求:详见设计图纸	m	20			
1270	030408001023	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	52.87			
1271	030408001024	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*6+PE1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	366.56			
1272	030408001025	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线	m	33.06			
1273	030408001026	电力电缆头 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯以内 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	4			

3553026a-b185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1274	030408006007	电力电缆头 1.名称:户内干包终端头 2.型号:四芯 3.规格:35mm2以下 4.材质、类型:铜制 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
1275	030412001007	普通灯具 1.名称:庭院灯 2.型号、规格:按设计 3.安装方式: 综合考虑 4.其它：按设计	套	12			
1276	030412001008	普通灯具 1.名称:草坪灯 2.型号、规格:按设计 3.安装方式:综合考虑 4.其它：详见设计图纸及要求	套	5			
1277	030412009001	高杆灯 1.名称:高杆灯 2.灯杆高度:按设计 3.安装方式:综合考虑 4.其它：详见设计图纸及要求	套	4			
		景观电气土建工程					
1278	010101003011	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	207.04			
1279	010201001003	换填垫层 1.材料种类及配比:中粗砂 2.压实系数:按设计要求 3.掺加剂品种:按设计要求	m3	31.06			
1280	010103001020	回填方 1.密实度要求:回填土 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	175.98			
1281	010103002013	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑; 2.运距:综合考虑且招标人保留指定堆放地点的权利; 3.承包人报价内综合考虑处理弃置费用; 4.计量规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算。	m3	31.06			
		室外强电管网工程					
1282	030408003004	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 5.含管枕	m	70.3			
1283	030408001027	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-4*95+1*50 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	200			
1284	030408001028	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-3*70+2*25 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设	m	100			

33...b26a-0185-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1284	030408001028	6.电压等级(kv)：1KV	m	100			
1285	030408001029	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-3*70+2*25 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	100			
1286	030408001030	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	100			
1287	030408001031	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*16 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：桥架敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	100			
1288	030408001032	电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-4*35 3.规格：五芯 4.材质：铜制 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级(kv)：1KV	m	200			
1289	030402018001	组合型成套箱式变电站 1.名称:箱式变电站 2.型号:按设计 3.容量(kV·A):按设计 4.电压(kV):按设计 5.组合形式:按设计 6.基础规格、浇筑材质:按设计	台	2			
		室外强电土建工程					
1290	010101003012	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	35			
1291	010103001021	回填方 1.密实度要求:回填土 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	35			
1292	010401011009	人(手)孔井 1.名称：手孔井 2.规格型号：90*120	座	1			
		室外电信管网工程					
1293	030408003005	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 5.含管枕	m	42.89			
		室外电信土建工程					
1294	010101003013	挖沟槽土方 1.土壤类别:按设计要求 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	21			
1295	010103001022	回填方 1.密实度要求:回填土 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑	m3	21			

32[illegible]a-9f85-4bb9-8860-7ad987d0191f

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1295	010103001022	4.填方来源、运距:综合考虑	m3	21			
1296	010401011010	人(手)孔井 1.名称：手孔井 2.规格型号：90*120	座	1			
		室外海绵城市					
1297	010101001009	平整场地 1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m2	206.39			
1298	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:土方 2.挖土深度:综合考虑	m3	1			
1299	010103002014	余方弃置 1.废弃料品种:弃土石 2.运距:综合考虑 3.包含装车	m3	166.47			
1300	010103001023	回填方 1.填方材料品种:级配碎石层	m3	61.92			
1301	010103001024	回填方 1.填方材料品种:砾石	m3	61.92			
1302	060105006001	土工布铺设 1.铺设材料:透水土工布(8KN/m)	m2	206.39			
1303	01B061	溢流雨水口	个	17			
1304	01B062	溢流井	座	6			
合计							

3556-26a-1f85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	金额（元）
	东川路消防站主楼-地下	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地下一层给排水及消防	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地下一层暖通	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	东川路消防站主楼-地上	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电气工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	暖通工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	抗震支吊架	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	训练塔	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	门卫	

3335...685-4bb9-8860-7ad987d0191f

措施项目清单计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程 第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	传达室暖通	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外绿化道路铺装及景观工程	
	土石方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园路铺装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	围墙土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	围墙挡土墙	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	围墙装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入口景墙土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入口景墙装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	旗台土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	旗台装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	矮墙土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	矮墙装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

333[illegible]-4bb9-8860-7ad987d0191f

措施项目清单计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程 第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）
	其他	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外配套 安装工程	
	室外给水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外给水土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外消防管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外消防土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外污水土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外雨水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外雨水土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外燃气管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外燃气土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观给水安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观给水土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观电气安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观电气土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外强电管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

333[illegible]85-4bb9-8860-7ad987d0191f

措施项目清单计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	金额（元）
	室外强电土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外电信管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外电信土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外海绵城市	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	东川路消防站主楼-地下				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地下一层给排水及消防				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地下一层暖通				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

5838b96a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	东川路消防站主楼-地上				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

5838b96a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	暖通工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支吊架				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	训练塔				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	门卫				
	建筑工程				
1	夜间施工				

5838b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	传达室暖通				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外绿化道路铺装及景观工程				
	土石方工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	园路铺装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	围墙土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙挡土墙				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙装饰				
1	夜间施工				

335eb26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	入口景墙土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	入口景墙装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	旗台土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	旗台装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	矮墙土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	矮墙装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	其他				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	室外配套 安装工程				
	室外给水管网工程				
1	措施				
	室外给水土建工程				
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	室外消防管网工程				
1	措施				
	室外消防土建工程				

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	室外污水管网工程				
1	措施				
	室外污水土建工程				
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	室外雨水管网工程				
1	措施				
	室外雨水土建工程				
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	室外燃气管网工程				
1	措施				
	室外燃气土建工程				
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	景观给水安装工程				
1	措施				
	景观给水土建工程				
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	景观电气安装工程				
1	措施				
	景观电气土建工程				
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	室外强电管网工程				
1	措施				
	室外强电土建工程				
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	室外电信管网工程				
1	措施				
	室外电信土建工程				

3e3db26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	非夜间施工照明				
2	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	室外海绵城市				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
合计					

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		东川路消防站主楼-地下						
		建筑工程						
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	360.24			
2	011701002002	外脚手架-柱	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	601.835			
3	011701002003	外脚手架-剪力墙	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	24.915			
4	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	3.6			
5	011701005001	密目网		m2	360.24			
6	011701004001	安全网		m2	207.6			
7	011701006001	依附斜道		座	1			
8	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	213.02			
9	011703001002	泵送费		m3	607.4714			
10	011702001001	垫层		m2	26.7095			
11	011702001002	独立基础		m2	86.04			
12	011702001003	满堂基础		m2	83.67			
13	011702011001	直形墙		m2	748.9475			
14	011702011002	直形墙超高		m2	1123.4213			
15	011702002001	矩形柱		m2	71.4275			
16	011702002002	矩形柱超高		m2	107.1412			
17	011702014001	有梁板		m2	672.6017			
18	011702014002	有梁板	1、每超高1m支撑:	m2	1345.2			
19	011702008001	圈梁		m2	1.32			
20	011702009001	过梁		m2	1.04			
21	011702024001	楼梯		m2	233.26			
22	011702031001	钢筋间隔件		个	992.6537			
23	011702031002	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	748.815			
24	011702031004	地下暗室模板拆除增加		m2	2.36			
25	011702031005	现浇混凝土模板增加（外墙）		m2	1728.59			
26	011702024002	设备基础		m2	3.2			
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆（挖掘机）	2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	2			
28	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:工程量按实计取	昼夜	80			
		装饰工程						
		精装修						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011701003003	里脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m以内 3.脚手架材质:钢管	m2	124.84			
30	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:4.8m以内 3.脚手架材质:钢管	m2	52.69			
		地下一层给排水及消防						
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
32	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
33	031302007001	高层施工增加		项	1			
		地下一层暖通						
34	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
35	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
36	031302007002	高层施工增加		项	1			
		东川路消防站主楼-地上						
		建筑工程						
37	011701002005	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	2503.908			
38	011701002006	外脚手架-柱	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	2211.755			
39	011701002007	外脚手架-剪力墙	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	236.004			
40	011701003004	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	2801.0783			
41	011701005003	密目网		m2	2503.908			
42	011701004003	安全网		m2	2144.61			
43	011701006004	依附斜道		座	1			
44	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	2949.04			
45	011703001005	泵送费		m3	929.364			
46	011702011004	直形墙		m2	464.3825			
47	011702011005	直形墙超高		m2	2.1945			
48	011702002004	矩形柱		m2	789.0335			
49	011702002005	矩形柱超高		m2	179.8162			
50	011702014004	有梁板		m2	4436.921			
51	011702014005	有梁板	1、每超高1m支撑:	m2	5510.7251			
52	011702003003	构造柱		m2	407.2114			
53	011702008003	圈梁		m2	184.3361			
54	011702009003	过梁		m2	136.8879			
55	011702024004	楼梯		m2	171.01			
56	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	3.6			
57	011702024005	设备基础		m2	101.79			
58	011702031007	钢筋间隔件		个	1516.6334			

3338d26a-b085-4bb9-8660-7ad987d0191f

单价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	011702031008	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	1253.416			
60	011702031009	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓堵眼增加	m2	1253.416			
61	011702031010	现浇混凝土模板增加（外围框架梁、框架柱等）		m2	789.0335			
62	011705001003	大型机械设备进出场及安拆（塔吊）	2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
63	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:工程量按实计取	昼夜	1			
		装饰工程						
		精装修						
64	011701003006	里脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m以内 3.脚手架材质:钢管	m2	667.83			
65	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:4.8m以内 3.脚手架材质:钢管	m2	2510.97			
		电气工程						
66	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
67	031302007003	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
68	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
69	031302007004	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
70	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
71	031302007005	高层施工增加		项	1			
		暖通工程						
72	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
73	031302007006	高层施工增加		项	1			
		抗震支吊架						
74	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
75	031302007007	高层施工增加		项	1			
		训练塔						
		建筑工程						
76	011701002009	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:21m 3.脚手架材质:	m2	470.08			
77	011701005005	密目网		m2	195			
78	011701004005	安全网		m2	462.8			
79	011703001007	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	144			
80	011702001006	垫层		m2	4.32			
81	011702001007	基础梁		m2	17			
82	011702001008	满堂基础		m2	16.8			
83	011702002007	矩形柱		m2	6.96			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	011705001005	大型机械设备进出场及安拆（挖掘机）	2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
		装饰工程						
		门卫						
		建筑工程						
85	011701002011	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	79.68			
86	011701002012	外脚手架-柱	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	82.16			
87	011701003009	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	18.865			
88	011701005007	密目网		m2	79.68			
89	011701004007	安全网		m2	37.8			
90	011701006009	依附斜道		座	1			
91	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	23.56			
92	011703001010	泵送费		m3	26.2242			
93	011702001010	垫层		m2	2.32			
94	011702001011	满堂基础		m2	8.96			
95	011702011010	直形墙		m2	20.52			
96	011702002010	矩形柱		m2	21.094			
97	011702014009	有梁板		m2	43.23			
98	011702003007	构造柱		m2	14.4861			
99	011702009007	过梁		m2	5.3087			
100	011702023007	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	1.92			
101	011702031018	钢筋间隔件		个	50.3529			
102	011702031019	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓端头处理增加	m2	41.614			
103	011702031020	现浇混凝土模板增加	1.增加内容:对拉螺栓堵眼增加	m2	41.614			
104	011705001007	大型机械设备进出场及安拆（挖掘机）	2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
105	011706002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:工程量按实计取	昼夜	1			
		装饰工程						
106	011701003010	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	95.35			
		精装修						
107	011701003011	里脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:钢管	m2	82.32			
		传达室暖通						
108	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
109	031302007008	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		室外绿化道路铺装及景观工程						
		土石方工程						
110	011705001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台次	1			
111	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1			
112	011705001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机	台次	1			
		绿化工程						
113	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:D=8cm 3.单株支撑材料数量:四脚支撑 4.适用范围：树高大于4.5m或者胸径15cm以上的乔木，详见设计说明树木支撑平面示意图	株	8			
114	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:D=8cm 3.单株支撑材料数量:三角支撑 4.适用范围：树高3-4.5m或者胸径5-15cm的乔木，详见设计说明树木支撑平面示意图	株	38			
115	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):5cm＜胸径≤ 10cm 2.草绳所绕树干高度:卷干从根部至分枝点	株	28			
116	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm＜胸径≤ 15cm 2.草绳所绕树干高度:卷干从根部至分枝点	株	10			
117	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm＜胸径≤20cm 2.草绳所绕树干高度:卷干从根部至分枝点	株	8			
118	05B001	洒水车	1.洒水车浇水	m3	156			
		园路铺装工程						
119	011702001013	基础	基础类型:垫层	m2	35.535			
		围墙土建						
120	011702001014	垫层模板	基础类型:综合考虑	m2	61.457			
121	011702001015	独立基础模板	基础类型:综合考虑	m2	70.66			
122	011702008008	圈梁模板		m2	108.03			
123	011702025005	其它现浇构件模板	构件类型:压顶	m3	19.985			
		围墙挡土墙						
124	011701001007	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	654.87			
125	011702001016	垫层模板	基础类型:综合考虑	m2	52.8			
126	011702001017	条形基础模板	基础类型:综合考虑	m2	154.75			

3338b26a-[illegible]-8860-7ad987d0191f

单价措施项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	011702011014	直形墙		m2	1314.94			
		围墙装饰						
		入口景墙土建						
128	011702008010	圈梁模板		m2	10.52			
129	011702002016	矩形柱		m2	19.43			
130	011702016009	平板模板	支撑高度:≤3.6m	m2	24.14			
		入口景墙装饰						
		旗台土建						
131	011702001020	垫层模板	基础类型:综合考虑	m2	0.96			
132	011702001021	独立基础模板	基础类型:综合考虑	m2	8.808			
		旗台装饰						
		矮墙土建						
133	011702001023	垫层模板	基础类型:综合考虑	m2	9.45			
		矮墙装饰						
		其他						
		室外配套 安装工程						
		室外给水管网工程						
		室外给水土建工程						
		室外消防管网工程						
		室外消防土建工程						
		室外污水管网工程						
		室外污水土建工程						
		室外雨水管网工程						
		室外雨水土建工程						
		室外燃气管网工程						
		室外燃气土建工程						
		景观给水安装工程						
		景观给水土建工程						
		景观电气安装工程						
		景观电气土建工程						
		室外强电管网工程						
		室外强电土建工程						
		室外电信管网工程						
		室外电信土建工程						
		室外海绵城市						
合计								

33[illegible]96a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	东川路消防站主楼-地下			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8			
	精装修			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下一层给排水及消防			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

3328b26a-bf85-40b9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	地下一层暖通			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	东川路消防站主楼-地上			
	建筑工程			
1	暂列金额	项	500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		500000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8			
	精装修			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

3b28b26a-bf85-40b9-8860-7ad987d019f

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

3328b26a-bf85-40b9-8860-7ad987d019f

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	抗震支吊架			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	训练塔			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8			
	门卫			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8			
	精装修			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	传达室暖通			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外绿化道路铺装及景观工程			
	土石方工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

3328b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d019f6

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园路铺装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙挡土墙			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

3b08b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	入口景墙土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	入口景墙装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	旗台土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

3b08b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	旗台装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	矮墙土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	矮墙装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	其他			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

3b08b26a-bf85-40b9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外配套 安装工程			
	室外给水管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外给水土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外消防管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外消防土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

2368b26a-b185-40b9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外污水管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外污水土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外雨水管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外雨水土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

2368b26a-b185-40b9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外燃气管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外燃气土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观给水安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观给水土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

2368b26a-b185-40b9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观电气安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观电气土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外强电管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外强电土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

2368b26a-b185-40b9-8860-7ad987d0191f

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外电信管网工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外电信土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外海绵城市			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

2368b26a-b185-40b9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	东川路消防站主楼-地下			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地下一层给排水及消防			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地下一层暖通			
1	暂列金额	项		
	合计			
	东川路消防站主楼-地上			
	建筑工程			
1	暂列金额	项	500000.00	
	合计		500000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修			
1	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	暖通工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支吊架			
1	暂列金额	项		
	合计			
	训练塔			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	门卫			

3563b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

暂列金额明细表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修			
1	暂列金额	项		
	合计			
	传达室暖通			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外绿化道路铺装及景观工程			
	土石方工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园路铺装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	围墙土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	围墙挡土墙			
1	暂列金额	项		
	合计			
	围墙装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入口景墙土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入口景墙装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	旗台土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	旗台装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	矮墙土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	矮墙装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

暂列金额明细表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	其他			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外配套 安装工程			
	室外给水管网工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外给水土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外消防管网工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外消防土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外污水管网工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外污水土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外雨水管网工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外雨水土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外燃气管网工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外燃气土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观给水安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观给水土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观电气安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观电气土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外强电管网工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

暂列金额明细表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	室外强电土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外电信管网工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外电信土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外海绵城市			
1	暂列金额	项		
	合计			

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:东川路消防站建设工程　　第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		东川路消防站主楼-地下				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装修				
		地下一层给排水及消防				
		地下一层暖通				
		东川路消防站主楼-地上				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装修				
		电气工程				
		给排水工程				
		消防工程				
		暖通工程				
		抗震支吊架				
		训练塔				
		建筑工程				
		装饰工程				
		门卫				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装修				
		传达室暖通				
		室外绿化道路铺装及景观工程				
		土石方工程				
		绿化工程				
		园路铺装工程				
		围墙土建				
		围墙挡土墙				
		围墙装饰				
		入口景墙土建				
		入口景墙装饰				
		旗台土建				
		旗台装饰				
		矮墙土建				
		矮墙装饰				
		其他				
		室外配套 安装工程				
		室外给水管网工程				
		室外给水土建工程				
		室外消防管网工程				
		室外消防土建工程				
		室外污水管网工程				
		室外污水土建工程				
		室外雨水管网工程				
		室外雨水土建工程				
		室外燃气管网工程				
		室外燃气土建工程				
		景观给水安装工程				

3338b2e0-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

材料暂估价一览表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		景观给水土建工程				
		景观电气安装工程				
		景观电气土建工程				
		室外强电管网工程				
		室外强电土建工程				
		室外电信管网工程				
		室外电信土建工程				
		室外海绵城市				

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		东川路消防站主楼-地下				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装修				
		地下一层给排水及消防				
		地下一层暖通				
		东川路消防站主楼-地上				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装修				
		电气工程				
		给排水工程				
		消防工程				
		暖通工程				
		抗震支吊架				
		训练塔				
		建筑工程				
		装饰工程				
		门卫				
		建筑工程				
		装饰工程				
		精装修				
		传达室暖通				
		室外绿化道路铺装及景观工程				
		土石方工程				
		绿化工程				
		园路铺装工程				
		围墙土建				
		围墙挡土墙				
		围墙装饰				
		入口景墙土建				
		入口景墙装饰				
		旗台土建				
		旗台装饰				
		矮墙土建				
		矮墙装饰				
		其他				
		室外配套 安装工程				
		室外给水管网工程				
		室外给水土建工程				
		室外消防管网工程				
		室外消防土建工程				
		室外污水管网工程				
		室外污水土建工程				
		室外雨水管网工程				
		室外雨水土建工程				
		室外燃气管网工程				
		室外燃气土建工程				
		景观给水安装工程				

3338b2e0-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

工程设备暂估价一览表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		景观给水土建工程				
		景观电气安装工程				
		景观电气土建工程				
		室外强电管网工程				
		室外强电土建工程				
		室外电信管网工程				
		室外电信土建工程				
		室外海绵城市				

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	东川路消防站主楼-地下			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	精装修			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地下一层给排水及消防			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地下一层暖通			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	东川路消防站主楼-地上			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	精装修			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	暖通工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	抗震支吊架			

5e39b26a-4f85-4b09-8860-7ad987d0191f

专业工程暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	训练塔			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	门卫			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	精装修			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	传达室暖通			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外绿化道路铺装及景观工程			
	土石方工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	园路铺装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	围墙土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	围墙挡土墙			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	围墙装饰			

9b26a-bf85-4b09-8860-7ad987d0191f

专业工程暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入口景墙土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入口景墙装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	旗台土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	旗台装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	矮墙土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	矮墙装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	其他			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外配套 安装工程			
	室外给水管网工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外给水土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外消防管网工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外消防土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外污水管网工程			

9e2b26a-0f85-4b09-8860-7ad987d0191f

专业工程暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外污水土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外雨水管网工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外雨水土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外燃气管网工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外燃气土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观给水安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观给水土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观电气安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观电气土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外强电管网工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外强电土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外电信管网工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

95e01260a-0f85-4b09-8860-7ad987d0191f

专业工程暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外电信土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外海绵城市			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	东川路消防站主楼-地下					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下一层给排水及消防					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下一层暖通					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	东川路消防站主楼-地上					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电气工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	暖通工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支吊架					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	训练塔					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		

3350b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

特殊项目暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	门卫					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	精装修					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	传达室暖通					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外绿化道路铺装及景观工程					
	土石方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园路铺装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙挡土墙					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	入口景墙土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	入口景墙装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	旗台土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	旗台装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	矮墙土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

3358b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

特殊项目暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	矮墙装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	其他					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外配套 安装工程					
	室外给水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外给水土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外消防管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外消防土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外污水土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外雨水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外雨水土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外燃气管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外燃气土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观给水安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观给水土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观电气安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观电气土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

33500f26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

特殊项目暂估价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	室外强电管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外强电土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外电信管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外电信土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外海绵城市					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	东川路消防站主楼-地下				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下一层给排水及消防				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地下一层暖通				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

3358b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	东川路消防站主楼-地上				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	精装修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

0598b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	暖通工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	抗震支吊架				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	训练塔				
	建筑工程				

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	门卫				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	精装修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

3338f2ca-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	传达室暖通				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外绿化道路铺装及景观工程				
	土石方工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	园路铺装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

3358b26a-0f85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	围墙土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙挡土墙				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	入口景墙土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	入口景墙装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

0f98b2ca-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	旗台土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	旗台装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	矮墙土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	矮墙装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

0598b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	其他				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外配套 安装工程				
	室外给水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外给水土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外消防管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外消防土建工程				

3358b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外污水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外污水土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外雨水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外雨水土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

0838f26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外燃气管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外燃气土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观给水安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观给水土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

0e8b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	景观电气安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观电气土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外强电管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外强电土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外电信管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

计日工表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外电信土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外海绵城市				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	东川路消防站主楼-地下			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地下一层给排水及消防			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	地下一层暖通			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	东川路消防站主楼-地上			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	电气工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

33[illegible]-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
3	设备采购保管费			
	合计			
	暖通工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支吊架			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	训练塔			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	门卫			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	传达室暖通			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外绿化道路铺装及景观工程			
	土石方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	园路铺装工程			

33f5b20c-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	围墙土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	围墙挡土墙			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	围墙装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入口景墙土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入口景墙装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	旗台土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	旗台装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	矮墙土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	矮墙装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	其他			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外配套 安装工程			
	室外给水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

33[illegible]-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	室外给水土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外消防管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外消防土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外污水土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外雨水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外雨水土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外燃气管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外燃气土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景观给水安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	景观给水土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

33bb0f0f-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	景观电气安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	景观电气土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外强电管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外强电土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外电信管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外电信土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外海绵城市			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

33[illegible]-[illegible]-4bb9-8860-7ad987d0191f

3338b26a-bf85-4bb9-8860-7ad987d0191f

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:东川路消防站建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	东川路消防站主楼-地下			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下一层给排水及消防			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

7a0026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下一层暖通			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	东川路消防站主楼-地上			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	

9e9b26a-b185-4b59-8860-7ad987d0191

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	暖通工程			
1	规费			

7a9b26a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191f

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支吊架			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	训练塔			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

7e3f026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191f

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	门卫			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	精装修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	传达室暖通			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

7a-0026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外绿化道路铺装及景观工程			
	土石方工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园路铺装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

7e5e026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191f

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙挡土墙			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	入口景墙土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

7a3e0f2a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191f

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	入口景墙装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	旗台土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	旗台装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	矮墙土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

7a30026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	矮墙装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	其他			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外配套 安装工程			
	室外给水管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外给水土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	

7a-0026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外消防管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外消防土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外污水管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外污水土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

7d0191f

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外雨水管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外雨水土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外燃气管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

7a3e0f3a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191f

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	室外燃气土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观给水安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观给水土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观电气安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

7a30026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观电气土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外强电管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外强电土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外电信管网工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

7a2-0026a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外电信土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外海绵城市			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

7a38d26a-bf85-4b59-8860-7ad987d0191f